

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»


_____ (П.В. Сысоев)

«14» июля 2015года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № КД-4р
по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе.

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность). Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое).

Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7. Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Расчет стоимости договора отдельно по каждому объекту, включенному в лот.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На шнуре должно быть указано количество листов или страниц. Шнур должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшitia) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в шиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приема заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	
3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин,	0	

	механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов		
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила

ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-4р
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «14» <u>июля</u> 2015г.
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта».
	Контактное лицо	Суворов Денис Николаевич.
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	(8332)222-362
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	Лот №1	г. Киров ул. Metallургов 3А г. Киров ул. Metallургов 4 г. Киров ул. Metallургов 5 г. Киров ул. Милицейская 24 (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации, приложениями №1 и №9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение №8))
	Лот №2	Киров г, Мира ул., 12 Киров г, Мира ул., 16 Киров г, Милицейская ул., 64 Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 8 Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 9 в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации, приложениями №2 и №9 к Техническому заданию условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение №8))
	Лот №3	Киров г, Молодой Гвардии ул., 100 Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 2 Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 24 Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 27 Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 4 (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации, приложениями №3 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение №8))
	Лот №4	Киров г, Московская ул, 157 Киров г, Московская ул, 1А

	Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 5 (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации, приложениями №4 и №9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение №8))	
Лот №5	Киров г, Московская ул, 2 Киров г, Московская ул, 29Б Киров г, Московская ул, 29Г Киров г, Московская ул, 3 (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации, приложениями №5 и №9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение №8))	
Лот №6	Киров г, Московская ул, 8а Киров г, Некрасова ул, 10 Киров г, Некрасова ул, 33 Киров г, Некрасова ул, 4 (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации, приложениями №6 и №9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение №8))	
Лот №7	Киров г, Некрасова ул., 40А Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 1 Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 10 Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 12 Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 15 (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации, приложениями №7 и №9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение №8))	
Лот №8	Киров г, Горбуновой ул., 26 Киров г, Горбуновой ул., 4 Киров г, Володарского ул., 6 (в соответствии с приложением №9 к конкурсной документации, приложениями №8 и №9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение №8))	
Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями №9 и №10 к конкурсной документации.	
Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса.	
Начальная (максимальная) цена договора		

Лот №1	2 403 470,04 рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением №1 к техническому заданию)
Лот №2	5 080 787,36 руб. (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 2 к Техническому заданию)
Лот №3	2 409 215,44 руб. (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 3 к Техническому заданию)
Лот №4	7 248 587,78 руб. (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 4 к Техническому заданию)
Лот №5	4 863 184,74 руб. (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 5 к Техническому заданию)
Лот №6	5 226 706,16 руб. (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 6 к Техническому заданию)
Лот №7	5 871 322,24 руб. (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 7 к Техническому заданию)
Лот №8	3 078 454,80 руб. (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 8 к Техническому заданию)
Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.
Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном

	доме, утвержденном постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.
Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок.
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«15» июля 2015г. с 9.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45 часов сб., вс. – выходные дни
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«13» августа 2015г. 16 час.30 мин.
Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, каб. 30
Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«14» августа 2015г. в 10.00 часов
Место вскрытия конвертов с заявками	610017 Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 «Фонд капитального ремонта»
Дата рассмотрения заявок (по местному времени)	«17» августа 2015года до 15.00 часов
Место рассмотрения заявок	610017 Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 «Фонд капитального ремонта»
Дата оценки заявок	«19» августа 2015г. до 15.00 часов
Место оценки заявок	610017 Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 «Фонд капитального ремонта»
Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
Срок предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.
---	---

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты участник конкурса -

(наименование участника конкурса)

в лице _____,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____

(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Все сведения о проведении конкурса участник конкурса просит сообщать указанному уполномоченному лицу

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (листах или страницах).

Реквизиты подрядной организации:

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе)

(подпись)
М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Настоящим

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п	Наименование документов	№ с... по.... (листов или страниц)	Количество (листов или страниц)
ВСЕГО (листов или страниц):			

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)

МП

Приложение № 4
к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, участник конкурса – (наименование участника конкурса), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту № _____ на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/ п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	
2	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	<i>предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>
3	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	<i>наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса</i>
4	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием	<i>подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию</i>
5	Наличие сертификатов	<i>подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса</i>
6	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ	<i>подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса</i>
7	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы	<i>предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
--	--

Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги выполняемые участником конкурса требуют специального разрешения указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	
Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	

Заявление

Участник конкурса _____,

заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью.

на фирменном бланке участника конкурса

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленн ым договорам
1.					

М.П.

(подпись)

Документ скрепляется подписью и печатью.

на фирменном бланке участника конкурса

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 8
к конкурсной документации

Договор N___
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

г. Киров

"___" _____ 20__ года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

(полное наименование подрядной организации)

в лице _____,
действующего на основании _____,
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

_____ (далее - объект(ы)),
(указывается адрес многоквартирного дома)

_____ (далее - работы).
(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС _____ рублей (если Подрядчик является плательщиком НДС)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N ____.

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств

Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации).

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией», а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что они не изменяют стоимости проведения работ и согласованы с собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Местонахождение:

Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137

Реквизиты: ИНН: 4345982348

КПП: 434501001

ОГРН: 1144300000118

БАНК: Отделение N8612 Сбербанк России г.Киров

БИК: 043304609

к/с: 30101810500000000609

р/с: 40703810527000000044

18.2. Подрядчик

Местонахождение: _____

Реквизиты: _____

19. Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

_____ П.В. Сысоев

«____» _____ 20____ года

М.П.

«____» _____ 20____ года

М.П.

Приложение № 9
к конкурсной документации

**Техническое задание
на выполнение капитального ремонта**

1. Наименование объекта – *в соответствии с приложением №1-2 к Техническому заданию*
2. Местоположение объекта - *соответствии с приложением №1-2 к Техническому заданию.*
3. Основание для выполнения работ – *Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.*
4. Вид строительства – *Капитальный ремонт*
5. Объем работ, услуг – *определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении 3 к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.*
6. «Сроки ремонта: в соответствии с предложением, не позднее 01.12.2015 года.
Индивидуально для системы теплоснабжения: сроки ремонта - в соответствии с предложением, не позднее 01.10.2015 года. После проведения ремонта Подрядчик обязан передать систему теплоснабжения в эксплуатацию лицам, осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирного дома, после чего работы считаются выполненными.
7. Перечень оборудования и материалов - *Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.*
8. Общие требования – *работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)*

9. **Требования к подрядчику** - должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ); - иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг - *все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).*
11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям *в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).*
12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - *в соответствии с проектной документацией.*
13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - *в соответствии с проектной документацией.*
14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - *в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.*
15. Требования к организации строительства - *в соответствии с проектной документацией.*
16. Требования к расчету стоимости лота: *Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004*
17. Правила контроля и приемки работ – *представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:*
 - осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;
 - проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненным работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;
- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

18. Особые условия - *Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта*

-Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

19. Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 – Лот №1

Приложение №2 - Лот №2

Приложение №3 – Лот №3

Приложение №4 – Лот №4

Приложение №5 – Лот №5

Приложение №6 – Лот №6

Приложение №7 – Лот №7

Приложение №8 – Лот №8

Приложение № 9 – Локальные сметные расчеты

Приложение № 1 к техническому заданию

Лот №1

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
г. Киров ул. Металлургов 3А.	-Капитальный ремонт системы водоотведения, -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения.	421781,58
г. Киров ул. Металлургов 4	Капитальный ремонт фундамента	329538,60
г. Киров ул. Металлургов 5	- Капитальный ремонт системы водоотведения, Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения.	198737,96
г. Киров ул. Милицейская 24.	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт фасада	1453411,90

Итого по лоту 1- 2 403 470,04 руб.

Приложение № 2 к техническому заданию

Лот №2

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Мира ул., 12	- Капитальный ремонт фасада	666190,24
Киров г, Мира ул., 16	- Капитальный ремонт фасада	670159,76
Киров г, Милицейская ул., 64	- Капитальный ремонт крыши	3534036,28
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 8	- Капитальный ремонт фундамента	105895,56
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 9	- Капитальный ремонт фундамента	104505,52

Итого по лоту 2- 5 080 787,36 руб.

Приложение № 3 к техническому заданию

Лот №3

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Молодой Гвардии ул., 100	- Капитальный ремонт крыши	1434863,48
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 2	- Капитальный ремонт фундамента - Капитальный ремонт системы водоснабжения (холодного, горячего) - Капитальный ремонт системы водоотведения	260367
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 24	- Капитальный ремонт фундамента	345147,64
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 27	- Капитальный ремонт системы водоснабжения (холодного, горячего) - Капитальный ремонт системы водоотведения	206161,34
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 4	- Капитальный ремонт фундамента	162675,98

Итого по лоту - 2 409 215,44 руб.

Приложение № 4 к техническому заданию

Лот №4

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Московская ул, 157	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт системы электроснабжения - Капитальный ремонт системы теплоснабжения	6279596,56
Киров г, Московская ул, 1А	- Капитальный ремонт подвала	866046,84
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 5	- Капитальный ремонт фундамента	102944,38

Итого по лоту: 7 248 587,78 руб.

Приложение № 5 к техническому заданию

Лот №5

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Московская ул, 2	- Капитальный ремонт подвала - Капитальный ремонт фундамента - Капитальный ремонт системы водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения	2612380,76
Киров г, Московская ул, 29Б	- Капитальный ремонт подвала - Капитальный ремонт фундамента	118689,12
Киров г, Московская ул, 29Г	- Капитальный ремонт подвала - Капитальный ремонт фундамента	536018,54
Киров г, Московская ул, 3	- Капитальный ремонт подвала - Капитальный ремонт фундамента	1596096,32

Итого по лоту: 4 863 184,74 руб.

Приложение № 6 к техническому заданию

Лот №6

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Московская ул, 8а	- Капитальный ремонт подвала - Капитальный ремонт фундамента	460627,16
Киров г, Некрасова ул, 10	- Капитальный ремонт фасада	664133,5
Киров г, Некрасова ул, 33	- Капитальный ремонт фасада	663660,32
Киров г, Некрасова ул, 4	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт фасада	3438285,18

Итого по лоту: 5 226 706,16 руб.

Приложение № 7 к техническому заданию

Лот №7

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Некрасова ул., 40А	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы электроснабжения - Капитальный ремонт системы теплоснабжения	5273083,7
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 1	- Капитальный ремонт фундамента	176322,46
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 10	- Капитальный ремонт фундамента	151152,1
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 12	- Капитальный ремонт фундамента	107951,12
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 15	- Капитальный ремонт фундамента	162812,86

Итого по лоту: 5871322,24 руб.

Приложение № 8 к техническому заданию

Лот №8

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена
Киров г, Горбуновой ул., 26	- Капитальный ремонт системы теплоснабжения Капитальный ремонт системы электроснабжения	2251101,34
Киров г, Горбуновой ул., 4	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	91864,18
Киров г, Володарского ул., 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	735489,28

Итого по лоту: 3 078 454,80 руб.

Приложение № 9 к техническому заданию

Адрес приложения: КД-4р.Zip\КД-4р\приложение 9 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10 к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

Начало выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года.

Окончание выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года.

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в неделях (месяцах) с момента подписания договора								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
1.										
2.										
3.										
...										

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Инструкции по заполнению

✓ Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с -

✓ Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический и почтовый адрес.

✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов

✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, **например:**

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в неделях с момента подписания договора								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
...										
3.	Услуга/работа 3									
	Услуга/работа 3.1									
	Услуга/работа 3.2									
	Услуга/работа 3.3									
...										

В целях снижения общих затрат сил и времени организатора и участника конкурса на подготовку договора данный График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор

Заведующий
Косов

Невский

Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
г. Киров ул. Металлургов 3А.	-Капитальный ремонт системы водоотведения, -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения.	421781,58
г. Киров ул. Металлургов 4	Капитальный ремонт фундамента	329538,60
г. Киров ул. Металлургов 5	- Капитальный ремонт системы водоотведения, Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения.	198737,96
г. Киров ул. Милицейская 24.	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт фасада	1453411,90

Итого по лоту: 2 403 470,04 руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Metallургов 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-03-03

Капитальный ремонт водоотведения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Metallургов 5

Основание: Рабочая документация ЭК-061-РД-ВК

Сметная стоимость 93806.46 руб.
 строительных работ 93806.46 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 21018 руб.

Нормативная трудоемкость 171 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружная канализация										
1	ТЕР- 01- 02- 057-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 205 руб.) СП=38,25% (СП = 109 руб.)	0,208 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		285	285		177,1	36,84
2	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 64 руб.) СП=50% (СП = 43 руб.)	0,085 100М	1008,69 1008,69		86	86		130,49	11,06
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1284 Т							
4	ТЕР- 23- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР=117% (НР = 4 руб.) СП=75,65% (СП = 2 руб.)	0,03 10М3 ОСНОВАНИЯ	613,55 94,9	40,15 4,18	18	3	1	11,73	0,34
5	ТЕР- 22- 01- 021-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=117% (НР = 26 руб.) СП=75,65% (СП = 17 руб.)	0,0075 КМ ТРУБОПРОВОДА	63527,08 2380,93	4217,8 478,43	476	18	32 4	258,8	1,94
6	ССЦ01- 507- 0595	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-0.7575 10М	563		-426				
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7,5 М	24,3		182				
8	ПРАЙС	Отвод ПП D 110*45° SINIKON	4	10,89		44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Компания «Синикон»	Универсал	ШТ							
		ЦЕНА=71,55/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
9	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 14 руб.) СП=59,5% (СП = 9 руб.)	0,075 М3 ИЗОЛЯЦИ И	796,9 196,52	45,95	60	15	3	21,62	1,62
10	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 кашированные толщиной 50 мм диаметром 114 мм ЦЕНА=610/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 М	92,81		278				
11	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 122 руб.) СП=38,25% (СП = 65 руб.)	0,205 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		170	170		111,78	22,97

Итого: Наружная канализация

1173 577 36 74,71

4

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1, 11]	72 %	ФОТ	327
п. Р16.1	[2]	74 %	ФОТ	64
п. 18	[4-5]	117 %	ФОТ	30
п. 20	[9]	90 %	ФОТ	14

ИТОГО накладные расходы по видам работ

435

Сметная прибыль по видам работ

п. 1.2	[1, 11]	38,25 %	ФОТ	174
п. Р16.1	[2]	50 %	ФОТ	43
п. 18	[4-5]	75,65 %	ФОТ	19
п. 20	[9]	59,5 %	ФОТ	9

ИТОГО сметная прибыль

245

Внутренняя канализация

12	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 229 руб.) СП=50% (СП = 155 руб.)	0,43 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	311	307	4 2	85,3	36,61
13	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,5762 Т							
14	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 49 руб.) СП=68% (СП = 41 руб.)	0,1 100М2 ПОКРЫТИ Я	633,86 589,7	44,16 15,81	63	59	4 2	69,87	6,98
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,52 Т							
16	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=110,7% (НР = 33 руб.) СП=63,75% (СП = 19 руб.)	0,1 100М2 СТЯЖКИ	329,64 286,06	43,58 13,94	33	29	4 1	36,35	3,61
17	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 до толщины 50 мм (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=110,7% (НР = 3 руб.) СП=63,75% (СП = 2 руб.) Объем: 10 * 6	0,6 100М2 СТЯЖКИ	11,24 3,62	7,62 2,31	7	2	5 1	0,46	0,21
18	ТЕР- 11- 01- 011-	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК	0,1	424,31	54,48	42	36	5	45,44	4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 42 руб.) СП=63,75% (СП = 24 руб.)	100М2 СТЯЖКИ	357,58	17,43			2		
19	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,204 М3							
20	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЫЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 до толщины 50 мм НР=110,7% (НР = 6 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.) Объем: 10 * 6	0,6 100М2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	8	3	5 2	0,57	0,31
21	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,306 М3							
22	402- 0006 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3626,64/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.204 + 0.306	0,51 М3	651,1		332				
23	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=115,2% (НР = 344 руб.) СП=70,55% (СП = 211 руб.)	0,43 100М ТРУБОПРО ВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	3389	299	13	70,84	30,46
24	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-42,914 М	70,4		-3021				
25	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	42,914 М	24,3		1043				
26	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 10ШТ	118,58		119				
27	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,2 10ШТ	120,65		24				
28	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,4 10ШТ	61,16		86				
29	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,8 10ШТ	130,47		104				
30	ПРАЙС HUTTERER & LECHNER»	Ревизия- прочистка для труб из ПВХ, ПП DN100 ЦЕНА=8802/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	1339,2		2678				
31	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,4 10ШТ	25,98		36				
32	ТЕР- 26- 01- 009-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,189	750,37	70,11	142	40	13	21,68	4,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=90% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 24 руб.)	М3 ИЗОЛЯЦИ И	209,62						
33	ПРАЙС ГК "СНАБСТРОЙИНВ ЕСТ"	WIRED MAT 50 ROCKWOOL с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ЦЕНА=3975/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	0,189 М3	604,78		114				
34	ТЕРр- 60- 17- 001	УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВЫВОДА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ НА КРОВЛЮ НР=78% (НР = 16 руб.) СП=63% (СП = 13 руб.)	0,01 100ОТВЕР СТИЙ	2277,18 2077,34	199,84	23	21	2	246,13	2,46
35	ТЕР- 12- 01- 030- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР=108% (НР = 40 руб.) СП=55,25% (СП = 20 руб.) Объем: 0.5 * 0.6 * 3	0,09 10М2 ПРИМЫКА НИЙ	1471,23 407,26	485,16	132	37	44	48,25	4,34
36	ССЦ01- 101- 3177	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ НЕАРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	-0.909 М2	44,5		-40				
37	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 x 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	178,77		536				
38	101- 2388 ТСЦ2015- 01	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=217,21/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	39		39				
39	ТЕР- 20- 02- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 175 ММ НР=115,2% (НР = 17 руб.) СП=70,55% (СП = 11 руб.)	3 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	26	15	5	0,54	1,64
40	ПРАЙС "ООО "Мегаполис"	Зонт канализационный вентиляционный диаметром 110 мм ЦЕНА=76/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	11,56		35				
41	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.1284 + 0.5762 + 0.52	1,2246 Т ГРУЗА	42,98		53				
42	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ Объем: 0.1284 + 0.5762 + 0.52	1,2246 Т ГРУЗА	8,58		11				

Итого: Внутренняя канализация

6325 848 104 95,46

10

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[12]	74 %	ФОТ	229
п. Р7	[14]	80 %	ФОТ	49
п. 11	[16-18, 20]	110,7 %	ФОТ	84
п. 16	[23, 39]	115,2 %	ФОТ	361
п. 20	[32]	90 %	ФОТ	36
п. Р10	[34]	78 %	ФОТ	16
п. 12	[35]	108 %	ФОТ	40
ИТОГО накладные расходы по видам работ				815
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[12]	50 %	ФОТ	155
п. Р7	[14]	68 %	ФОТ	41
п. 11	[16-18, 20]	63,75 %	ФОТ	48
п. 16	[23, 39]	70,55 %	ФОТ	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[32]		59,5 %	ФОТ	24				
	п. Р10	[34]		63 %	ФОТ	13				
	п. 12	[35]		55,25 %	ФОТ	20				
	ИТОГО сметная прибыль					523				
Итого по смете:						7498	1425	140		170,2'
								14		

Прямые затраты		7498
Основная зарплата		1425
Материальные затраты		5869
Эксплуатация машин		140
в тч ЗП машинистов		14
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		64
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы		53
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		11
Накладные расходы (по смете)		1250
Сметная прибыль (по смете)		768
Итого СМР в ценах января 2000 г.		9516
Всего в ценах января 2000 г.		9516
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1639
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	16
НР с учётом РК=	1,15	1438
СП с учётом РК=	1,15	883
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	56
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	12
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		10039
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	20815
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	203
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	909
Материалы в тек. ценах	5,57	32690
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	20642
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	12048
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	496
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21	7,17	86
Итого транспорт грузов по ФСНГ в тек.ценах без НДС		582
Итого в тек. ценах без оборудования		54996
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	15530
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	8971
ИТОГО с НР и СП		79497
ИТОГО		79497
НДС	18 %	14309,46
ВСЕГО с НДС		93806,46

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Metallургов 3а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-01-03

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Metallургов, 3а

Основание: Рабочая документация ЭК-059-РД-ВК

Сметная стоимость 167820.78 руб.
 строительных работ 167820.78 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 35827 руб.

Нормативная трудоемкость 277 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружная канализация										
1	ТЕР-01-01-009-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ) НР=85,5% (НР = 22 руб.) СП=42,5% (СП = 11 руб.)	0,035 1000М3 ГРУНТА	5738,79	5738,79 728,8	201		201		
2	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 19 руб.) СП=38,25% (СП = 10 руб.)	0,02 100М3 ГРУНТА	1368,98	1368,98	27	27		177,1	3,54
3	ТЕР-01-01-111-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 9 руб.) СП=42,5% (СП = 5 руб.)	0,0085 1000М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПО	1252,07	1252,07	11	11		148,35	1,24
4	ТЕРр-66-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 97 руб.) СП=50% (СП = 66 руб.)	0,13 100М	1008,69	1008,69	131	131		130,49	16,94
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1963 Т							
6	ТЕР-23-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР=117% (НР = 6 руб.) СП=75,65% (СП = 4 руб.)	0,05 10М3 ОСНОВАНИЕ	613,55	40,15 4,18	31	5	2	11,73	0,54
7	ТЕР-22-01-021-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=117% (НР = 43 руб.) СП=75,65% (СП = 28 руб.)	0,013 КМ ТРУБОПРОВОДА	63527,08	4217,8 478,43	826	31	55 6	258,8	3,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01- 507- 0595	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-1.313 10М	563		-739				
9	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13 М	24,3		316				
10	ПРАЙС Компания «Синикон»	Отвод ПП D 110*45° SINIKON Универсал ЦЕНА=71,55/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	10,89		87				
11	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 27 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,151 М3 ИЗОЛЯЦИ И	796,9 196,52	45,95	120	30	7	21,62	3,26
12	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 кашированные толщиной 50 мм диаметром 114 мм ЦЕНА=610/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 М	92,81		557				
13	ТЕР- 01- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 3 руб.) СП=42,5% (СП = 2 руб.)	0,035 1000М3 ГРУНТА	1016,06 121,74	1016,06	36		36 4		
14	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 9 руб.) СП=38,25% (СП = 5 руб.)	0,015 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		12	12		111,78	1,61

Итого: Наружная канализация **1616** **247** **301** **30,61**
36

Накладные расходы по видам работ

п. 1.1	[1, 3, 13]	85,5 %	ФОТ	34
п. 1.2	[2, 14]	72 %	ФОТ	28
п. Р16.1	[4]	74 %	ФОТ	97
п. 18	[6-7]	117 %	ФОТ	49
п. 20	[11]	90 %	ФОТ	27

ИТОГО накладные расходы по видам работ **235**

Сметная прибыль по видам работ

п. 1.1	[1, 3, 13]	42,5 %	ФОТ	18
п. 1.2	[2, 14]	38,25 %	ФОТ	15
п. Р16.1	[4]	50 %	ФОТ	66
п. 18	[6-7]	75,65 %	ФОТ	32
п. 20	[11]	59,5 %	ФОТ	18

ИТОГО сметная прибыль **149**

Внутренняя канализация

15	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	0,1 100М2 ПОКРЫТИ Я	347,95 236	111,95 40,08	35	24	11	30,53	3,01
16	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110,7% (НР = 66 руб.) СП=63,75% (СП = 38 руб.)	0,1 100М2 ПОКРЫТИ Я	6318,65 589,35	120,18 7,96	632	59	12	69,83	6,91
17	ТЕР- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 78 руб.) СП=68% (СП = 66 руб.)	0,16 100М2 ПОКРЫТИ Я	633,86 589,7	44,16 15,81	101	94	7	69,87	11,11
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,832							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			T							
19	ТЕРр- 57- 02- 004	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ НР=80% (НР = 146 руб.) СП=68% (СП = 124 руб.)	0,16 100M2 ПОКРЫТИ Я	2738,82 938,53	1800,29 202,65	438	150	288 32	111,2	17,71
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,056							
			T							
21	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 66 руб.) СП=63,75% (СП = 38 руб.)	0,16 100M2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	68	57	9 3	45,44	7,21
22	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЫЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 до толщины 50 мм НР=110,7% (НР = 8 руб.) СП=63,75% (СП = 4 руб.) Объем: 16 * 6	0,96 100M2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	13	4	9 3	0,57	0,51
23	402- 0006 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3626,64/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.3264 + 0.4896	0,816 M3	651,1		531				
24	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 584 руб.) СП=50% (СП = 395 руб.)	1,1 100M ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	796	785	11 4	85,3	93,81
25	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,474 T							
26	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=115,2% (НР = 882 руб.) СП=70,55% (СП = 540 руб.)	1,1 100M ТРУБОПРО ВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	8668	765	34 1	70,84	77,91
27	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-109,78 M	70,4		-7729				
28	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	109,78 M	24,3		2668				
29	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,2 10ШТ	61,16		135				
30	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,6 10ШТ	118,58		190				
31	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,6 10ШТ	120,65		72				
32	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,6 10ШТ	130,47		209				
33	ПРАЙС	Ревизия- прочистка для труб из	2	1339,2		2678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HUTTERER & LECHNER»	ПВХ, ПП DN100 ЦЕНА=8802/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
34	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3,7 10ШТ	25,98		96				
35	ТЕР- 26- 01- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=90% (НР = 71 руб.) СП=59,5% (СП = 47 руб.)	0,378 МЗ ИЗОЛЯЦИ И	750,37 209,62	70,11	284	79	27	21,68	8,19
36	ПРАЙС ГК "СНАБСТРОЙИНВ ЕСТ"	WIRED MAT 50 ROCKWOOL с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ЦЕНА=3975/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	0,378 МЗ	604,78		229				
37	ТЕР- 12- 01- 030- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР=108% (НР = 79 руб.) СП=55,25% (СП = 40 руб.) Объем: 0.5 * 0.6 * 6	0,18 10М2 ПРИМЫКА НИИ	1471,23 407,26	485,16	265	73	87	48,25	8,69
38	ССЦ01- 101- 3177	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ НЕАРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	-1.818 М2	44,5		-81				
39	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 x 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	178,77		1073				
40	101- 2388 ТСЦ2015- 01	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОFLEKS, Soudal B БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=217,21/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	39		78				
41	ТЕР- 20- 02- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 175 ММ НР=115,2% (НР = 33 руб.) СП=70,55% (СП = 20 руб.)	6 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	51	29	10	0,54	3,24
42	ПРАЙС "ООО "Мегаполис"	Зонт канализационный вентиляционный диаметром 110 мм ЦЕНА=76/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	11,56		69				
43	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,558 Т ГРУЗА	42,98		153				
44	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	3,558 Т ГРУЗА	8,58		31				

Итого: Внутренняя канализация 11753 2119 505 238,7

51

Накладные расходы по видам работ

п. 11	[16, 21-22]	110,7 %	ФОТ	140
п. Р7	[17, 19]	80 %	ФОТ	224
п. Р15.1	[24]	74 %	ФОТ	584
п. 16	[26, 41]	115,2 %	ФОТ	915
п. 20	[35]	90 %	ФОТ	71
п. 12	[37]	108 %	ФОТ	79
ИТОГО накладные расходы по видам работ				2013
Сметная прибыль по видам работ				
п. 11	[16, 21-22]	63,75 %	ФОТ	80
п. Р7	[17, 19]	68 %	ФОТ	190
п. Р15.1	[24]	50 %	ФОТ	395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 16	[26, 41]			70,55 %	ФОТ	560				
п. 20	[35]			59,5 %	ФОТ	47				
п. 12	[37]			55,25 %	ФОТ	40				
ИТОГО сметная прибыль						1312				
Итого по смете:						13369	2366	806		269,3т
								87		

Прямые затраты		13369
Основная зарплата		2366
Материальные затраты		10013
Эксплуатация машин		806
в тч ЗП машинистов		87
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		184
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		153
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		31
Накладные расходы (по смете)		2248
Сметная прибыль (по смете)		1461
Итого СМР в ценах января 2000 г.		17078
Всего в ценах января 2000 г.		17078
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2721
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	100
НР с учётом РК=	1,15	2585
СП с учётом РК=	1,15	1680
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	161
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	33
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		18012
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	34557
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1270
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	5242
Материалы в тек. ценах	5,57	55772
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	53327
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	2445
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	1426
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21	7,17	237
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1663
Итого в тек. ценах без оборудования		97234
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	27918
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	17069
ИТОГО с НР и СП		142221
ИТОГО		142221
НДС	18 %	25599,78
ВСЕГО с НДС		167820,78

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Metallургов 3а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-01-02

Капитальный ремонт горячего водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Metallургов, 3а

Основание: Рабочая документация ЭК-059-РД-ВК

Сметная стоимость 154775.88 руб.
 строительных работ 154775.88 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 34087 руб.

Нормативная трудоемкость 247 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 129 руб.) СП=59,5% (СП = 77 руб.)	0,47 100M2 ПОКРЫТИЯ	347,95 236	111,95 40,08	164	111	53 19	30,53	14,34
2	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110,7% (НР = 311 руб.) СП=63,75% (СП = 179 руб.)	0,47 100M2 ПОКРЫТИЯ	6318,65 589,35	120,18 7,96	2970	277	56 4	69,83	32,84
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 183 руб.) СП=50% (СП = 124 руб.)	0,86 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	288	246	6 1	34,66	29,84
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1892 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 243 руб.) СП=70,55% (СП = 149 руб.)	0,089 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	387	192	155 19	218,78	19,47
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.8 10М	42,9		-34				
7	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба,	8	7,61		61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметром 20 мм ЦЕНА=50/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	М							
8	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 x 1/2" мм ЦЕНА=267/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	16 ШТ	40,62		650				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 904 руб.) СП=70,55% (СП = 554 руб.)	0,431 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	1420	728	463 57	172,09	74,17
10	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-4 10М	51,8		-207				
11	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметр 25 мм ЦЕНА=78/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	40 М	11,87		475				
12	ПРАЙС "VALTEC"	Компенсатор полипропиленовый 25 мм ЦЕНА=169/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	25,71		154				
13	507- 5056 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	1,09		7				
14	507- 3174 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13 ШТ	1,34		17				
15	507- 3296 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	2,02		20				
16	301- 5805 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=13,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	2,5		13				
17	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 677 руб.) СП=70,55% (СП = 415 руб.)	0,4052 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	1098	557	255 31	140,07	56,76
18	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-3.8 10М	70,6		-268				
19	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметр 32 мм ЦЕНА=130/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	38 М	19,78		752				
20	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1,48		3				
21	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый –	4	2,59		10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	507- 3300 ТССЦ2015- 04С	угольник 32 мм ЦЕНА=1771,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х25Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ 4 ШТ	2,48		10				
23	507- 3288 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,69/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2,64		3				
24	302- 1834 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=448,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	80,48		80				
25	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	Муфта разъемная 32х11/4" НР ЦЕНА=349/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	53,1		106				
26	ПРАЙС "VALTEC"	Фильтр механической очистки косоугольного типа 11/4" ЦЕНА=950/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	144,54		145				
27	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ – ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 32х3/4" ЦЕНА=165/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	25,1		25				
28	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 3/4" ЦЕНА=374/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	56,9		57				
29	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13 ШТ	2,56		33				
30	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7. Козл=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 83 руб.) СП=59,5% (СП = 55 руб.) Объем: 0.344 + 0.122	0,466 МЗ ИЗОЛЯЦИ И	796,9 196,52	45,95	371	92	21	21,62	10,07
31	ПРАЙС ЗАО "МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 32Х40 мм ЦЕНА=223/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация)	38 М	40,04		1522				
32	ПРАЙС ЗАО "МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 25Х40 мм ЦЕНА=206/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация)	15 М	36,98		555				
33	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1892 Т ГРУЗА	42,98		8				
34	ФСПГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,1892 Т ГРУЗА	10,67		2				

Итого: Основные работы 10897 2203 1009 237,41

131

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	129
п. 11	[2]	110,7 %	ФОТ	311
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	183
п. 16	[5, 9, 17]	115,2 %	ФОТ	1824
п. 20	[30]	90 %	ФОТ	83

ИТОГО накладные расходы по видам работ

2530

Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 49	[1]			59,5 %	ФОТ	77				
п. 11	[2]			63,75 %	ФОТ	179				
п. Р15.1	[3]			50 %	ФОТ	124				
п. 16	[5, 9, 17]			70,55 %	ФОТ	1118				
п. 20	[30]			59,5 %	ФОТ	55				
ИТОГО сметная прибыль						1553				

Итого по смете: 10897 2203 1009 237,41

131

Прямые затраты		10897
Основная зарплата		2203
Материальные затраты		7675
Эксплуатация машин		1009
в тч ЗП машинистов		131
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		10
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы		8
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т		2
Накладные расходы (по смете)		2530
Сметная прибыль (по смете)		1553
Итого СМР в ценах января 2000 г.		14980
Всего в ценах января 2000 г.		14980
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2533
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	151
НР с учётом РК=	1,15	2910
СП с учётом РК=	1,15	1786
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	8
Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))	1,05	2
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		15943
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	32169
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1918
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	6586
Материалы в тек. ценах	5,57	42750
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	19417
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	23333
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	71
Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)	7,77	16
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		87
Итого в тек. ценах без оборудования		81592
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	31428
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	18146
ИТОГО с НР и СП		131166
ИТОГО		131166
НДС	18 %	23609,88
ВСЕГО с НДС		154775,88

Составил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Metallургов 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-03-02

Капитальный ремонт горячего водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Metallургов, 5

Основание: Рабочая документация ЭК-061-РД-ВК

Сметная стоимость 56884.26 руб.
 строительных работ 56884.26 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 12547 руб.

Нормативная трудоемкость 90 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 28 руб.) СП=59,5% (СП = 17 руб.)	0,1 100M2 ПОКРЫТИ Я	347,95 236	111,95 40,08	35	24	11 4	30,53	3,04
2	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110,7% (НР = 66 руб.) СП=63,75% (СП = 38 руб.)	0,1 100M2 ПОКРЫТИ Я	6318,65 589,35	120,18 7,96	632	59	12 1	69,83	6,98
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	0,34 100M ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	114	98	2	34,66	11,76
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0748 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 124 руб.) СП=70,55% (СП = 76 руб.)	0,045 100M ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	196	98	78 10	218,78	9,84
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0,4 10M	42,9		-17				
7	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба,	4	7,61		30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметром 20 мм ЦЕНА=50/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	М							
8	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 x 1/2" мм ЦЕНА=267/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	40,62		325				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 453 руб.) СП=70,55% (СП = 277 руб.)	0,216 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	712	365	232 28	172,09	37,17
10	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2 10М	51,8		-104				
11	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметр 25 мм ЦЕНА=78/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 М	11,87		237				
12	ПРАЙС "VALTEC"	Компенсатор полипропиленовый 25 мм ЦЕНА=169/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	25,71		77				
13	507- 5056 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	1,09		3				
14	507- 3174 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	1,34		8				
15	507- 3296 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	2,02		10				
16	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 179 руб.) СП=70,55% (СП = 109 руб.)	0,107 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	290	147	67 8	140,07	14,96
17	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1 10М	70,6		-71				
18	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметр 32 мм ЦЕНА=130/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 М	19,78		198				
19	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	1,48		1				
20	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	2,59		10				
21	507- 3300	ТРОЙНИК	2	2,48		5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х25Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
22	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	Муфта разъемная 32х11/4" НР ЦЕНА=349/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	53,1		106				
23	302- 1834 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=448,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	80,48		80				
24	ПРАЙС "VALTEC"	Фильтр механической очистки косоугольного типа 1/4" ЦЕНА=955/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	145,3		145				
25	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ – ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 32х3/4" ЦЕНА=165/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	25,1		25				
26	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 3/4 мм ЦЕНА=374/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	56,9		57				
27	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	2,56		10				
28	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.) Объем: 0.058 + 0.031	0,089 МЗ ИЗОЛЯЦИ И	796,9 196,52	45,95	71	17	4	21,62	1,94
29	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 толщиной 30 мм диаметром 25 мм ЦЕНА=610/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 М	92,81		557				
30	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 толщиной 30 мм диаметром 32 мм ЦЕНА=149/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 М	22,67		227				
31	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0748 Т ГРУЗА	42,98		3				
32	ФСПГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,0748 Т ГРУЗА	10,67		1				

Итого: Основные работы

3973 808 406 85,74

51

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	28
п. 11	[2]	110,7 %	ФОТ	66
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	73
п. 16	[5, 9, 16]	115,2 %	ФОТ	756
п. 20	[28]	90 %	ФОТ	15
ИТОГО накладные расходы по видам работ				938
Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	17
п. 11	[2]	63,75 %	ФОТ	38
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	49
п. 16	[5, 9, 16]	70,55 %	ФОТ	462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 20	[28]	59,5 %	ФОТ	10						
	ИТОГО сметная прибыль					576				
Итого по смете:						3973	808	406		85,71
								51		
	Прямые затраты					3973				
	Основная зарплата					808				
	Материальные затраты					2755				
	Эксплуатация машин					406				
	в тч ЗП машинистов					51				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					4				
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы					3				
	- в т.ч. перевозка Борт авт 15т					1				
	Накладные расходы (по смете)					938				
	Сметная прибыль (по смете)					576				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					5487				
	Всего в ценах января 2000 г.					5487				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15				929				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15				59				
	НР с учётом РК=	1,15				1079				
	СП с учётом РК=	1,15				662				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05				3				
	Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))	1,05				1				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					5843				
	-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7				11798				
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7				749				
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4				2650				
	Материалы в тек. ценах	5,57				15345				
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57				4657				
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57				10689				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86				27				
	Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)	7,77				8				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					35				
	Итого в тек. ценах без оборудования					29828				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8				11653				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16				6726				
	ИТОГО с НР и СП					48207				
	ИТОГО					48207				
	НДС	18 %				8677,26				
	ВСЕГО с НДС					56884,26				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



27-03-02 Стр.

4

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 24

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-04-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 24

Основание: Рабочая документация ЭК-062-РД-ВК

Сметная стоимость 904820.46 руб.
 строительных работ 893644.68 руб.
 монтажных работ 11175.78 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 122986 руб.

Нормативная трудоемкость 963 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Демонтажные работы**

1	ТЕР- 46- 04- 008-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ И БАЛКОНОВ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 907 руб.) СП=59,5% (СП = 545 руб.) Объем: 810,1 + 13,5	8,236 100М2 ПОКРЫТИЯ	152,96 111,16	41,8	1260	916	344	14,38	118,4
2	ТЕР- 46- 06- 001-04	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2 ШТ. НР=99% (НР = 41 руб.) СП=59,5% (СП = 24 руб.) Объем: 2,16 * 2	0,432 10М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА	105,97 91,53	14,44 1,49	46	40	6 1	11,63	5,0
3	ТЕР- 46- 04- 008-01	РАЗБОРКА ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВЕНТШАХТАМ НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,22 100М2 ПОКРЫТИЯ	152,96 111,16	41,8	34	25	9	14,38	3,1
4	ТЕР- 12- 01- 004-05 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 540 руб.) СП=55,25% (СП = 276 руб.)	1,48 100М ПРИМЫКАНИИ	402,85 332,21	70,64 6	596	491	105 9	36,55	54,0
5	ТЕР- 10- 01- 039-05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 11 руб.) СП=53,55% (СП = 5 руб.) Объем: 0,7 * 0,7 * 2	0,0098 100М2 ПРОЕМОВ	2029,19 955,38	1073,81 111,74	20	9	11 1	114,14	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 07- 05- 030-11 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	РАЗБОРКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ МАССОЙ ДО 0,5 Т НР=139,5% (НР = 255 руб.) СП=85% (СП = 156 руб.)	0,2 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ	1142,72 881,52	261,2 32,23	229	177	52 6	98,06	19,6
7	ТЕР- 12- 01- 017-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ НР=108% (НР = 504 руб.) СП=55,25% (СП = 258 руб.)	2,3 100М2 СТЯЖКИ	353,35 186,18	167,17 16,56	813	429	384 38	21,78	50,08
8	ТЕР- 12- 01- 017-02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 ДО ТОЛЩИНЫ 50 ММ НР=108% (НР = 618 руб.) СП=55,25% (СП = 316 руб.) Объем: 230 * (50 - 15)	80,5 100М2 СТЯЖКИ	9,14 6,84	2,3 0,26	736	551	185 21	0,8	64,4
9	ТЕРм- 08- 02- 472-02 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,5 Кэм=0,5 Кмат=0	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) С РАЗБОРКОЙ И РЕЗКОЙ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,7 100М	112,5 77,28	35,22 1,41	79	54	25 1	8,3	5,8
10	ФСНГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	30,2 Т ГРУЗА	42,98		1298				
11	ФСНГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	30,2 Т ГРУЗА	12,2		368				

Итого: Демонтажные работы **5479** **2692** **1121** **321,74**

77

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1-3]	99 %	ФОТ	973
п. 12	[4, 7-8]	108 %	ФОТ	1662
п. 10	[5]	106,2 %	ФОТ	11
п. 7.2	[6]	139,5 %	ФОТ	255
п. 45.2	[9]	95 %	ФОТ	52

ИТОГО накладные расходы по видам работ **2953**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1-3]	59,5 %	ФОТ	584
п. 12	[4, 7-8]	55,25 %	ФОТ	850
п. 10	[5]	53,55 %	ФОТ	5
п. 7.2	[6]	85 %	ФОТ	156
п. 45.2	[9]	65 %	ФОТ	36

ИТОГО сметная прибыль **1631**

Покрытие кровли

12	ТЕР- 12- 01- 016-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 110 руб.) СП=55,25% (СП = 56 руб.)	2,3 100М2 КРОВЛИ	298,56 44,41	4,28	687	102	10	5,13	11,6
13	ТЕР- 12- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ НР=108% (НР = 729 руб.) СП=55,25% (СП = 373 руб.)	2,3 100М2 СТЯЖКИ	569,33 267,64	261,2 25,88	1309	615	601 60	31,3	7,2
14	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	3,519 М3							
15	ТЕР- 12- 01- 017-	УСТРОЙСТВО	80,5	13,42	3,59	1080	791	289	1,15	92,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 до толщины 50 мм НР=108% (НР = 889 руб.) СП=55,25% (СП = 455 руб.) Объем: 230 * (50 - 15)	100M2 СТЯЖКИ	9,83	0,4			32		
16	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	8,211 M3							
17	402- 0005 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ЦЕНА=3453,04/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 3.519 + 8.211	11,73 M3	619,94		7272				
18	ТЕР- 12- 01- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 355 руб.) СП=55,25% (СП = 182 руб.)	7,404 100M2 КРОВЛИ	298,56 44,41	4,28	2211	329	32	5,13	37,96
19	ТЕР- 12- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=108% (НР = 1255 руб.) СП=55,25% (СП = 642 руб.)	7,404 100M2 КРОВЛИ	397,3 153,74	55,84 3,2	2942	1138	413 24	16,51	122,27
20	101- 3359 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХКП ЦЕНА=103,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	844,056 M2	18,54		15649				
21	101- 3379 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХПП ЦЕНА=88,84/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	858,864 M2	15,95		13699				
22	ТЕР- 12- 01- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ПРИМЫКАНИЯ К ПАРАПЕТАМ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 19 руб.) СП=55,25% (СП = 10 руб.)	0,4 100M2 КРОВЛИ	298,56 44,41	4,28	119	18	2	5,13	2,06
23	ТЕР- 12- 01- 004- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ НР=108% (НР = 890 руб.) СП=55,25% (СП = 455 руб.)	1,48 100M ПРИМЫКА НИИ	4292,55 545,78	126,15 10,71	6353	808	187 16	60,04	88,86
24	101- 3359 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХКП ЦЕНА=103,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	279,72 M2	18,54		5186				
25	101- 3379 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХПП ЦЕНА=88,84/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	279,72 M2	15,95		4462				
26	ТЕРр- 58- 23- 001 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ГИЛЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ (КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ) НР=83% (НР = 124 руб.) СП=65% (СП = 97 руб.)	2 МЕСТО	665,4 74,53	7,53	1331	149	15	8,83	17,66
Итого: Покрытие кровли						62300	3950	1549		445,16
								132		
Накладные расходы по видам работ										
п. 12	[12-13, 15, 18-19, 22-23]			108 %	ФОТ	4247				
п. Р8	[26]			83 %	ФОТ	124				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						4371				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 12	[12-13, 15, 18-19, 22-23]			55,25 %	ФОТ	2173				
п. Р8	[26]			65 %	ФОТ	97				
ИТОГО сметная прибыль						2270				
Покрытие балконов										
27	ТЕР- 12- 01- 016-	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,135	298,56	4,28	40	6	1	5,13	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПОД СТЯЖКУ НР=108% (НР = 6 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	100M2 КРОВЛИ	44,41						
28	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ НР=108% (НР = 43 руб.) СП=55,25% (СП = 22 руб.)	0,135 100M2 СТЯЖКИ	569,33 267,64	261,2 25,88	77 	37 	35 3	31,3	4,2
29	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,2066 M3							
30	ТЕР- 12- 01- 017- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 с учетом разуклонки при средней толщине стяжки 35 мм НР=108% (НР = 29 руб.) СП=55,25% (СП = 15 руб.) Объем: 13,5 * (35 - 15)	2,7 100M2 СТЯЖКИ	13,42 9,83	3,59 0,4	36 	26 	10 1	1,15	3,1
31	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,2754 M3							
32	402- 0005 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ЦЕНА=3453,04/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.2066 + 0.2754	0,482 M3	619,94		299				
33	ТЕР- 12- 01- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 6 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,135 100M2 КРОВЛИ	298,56 44,41	4,28	40	6	1	5,13	0,6
34	ТЕР- 12- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=108% (НР = 23 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,135 100M2 КРОВЛИ	397,3 153,74	55,84 3,2	54	21	8	16,51	2,2
35	101- 3359 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХКП ЦЕНА=103,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	15,39 M2	18,54		285				
36	101- 3379 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХПП ЦЕНА=88,84/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	15,66 M2	15,95		250				

Итого: Покрытие балконов 1081 96 55 10,9

4

п. 12	Накладные расходы по видам работ [27-28, 30, 33-34]	108 %	ФОТ	107
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			107
п. 12	Сметная прибыль по видам работ [27-28, 30, 33-34]	55,25 %	ФОТ	55
	ИТОГО сметная прибыль			55

Восстановление вентшахт

37	ТЕР- 13- 06- 003- 01	ОЧИСТКА РЕМОНТИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 27 руб.) СП=59,5% (СП = 20 руб.)	4,39 M2 ОЧИЩАЕМ ОИ ПОВЕРХН ОСТИ	7,6 7,6		33	33		0,9	3,9
38	ТЕРр- 66- 05- 001	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ ВЕНТКАНАЛОВ НР=108% (НР = 49 руб.) СП=68% (СП = 31 руб.)	0,5 M3	935,87 84,96	59,23 6,01	468	42	30 3	10,7	5,3
39	ССЦ01- 401- 0025	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.5075 M3	556		-282				
40	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,5075 M3	720,62		366				
41	ТЕР- 12- 01- 016-	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,22	298,56	4,28	66	10	1	5,13	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ПРИМЫКАНИЯ КБИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 11 руб.) СП=55,25% (СП = 6 руб.)	100М2 КРОВЛИ	44,41						
42	ТЕР- 12- 01- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ КВЕНТШАХТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ НР=108% (НР = 238 руб.) СП=55,25% (СП = 122 руб.)	0,795 100М ПРИМЫКА НИИ	2509,35 272,84	134,71 3,84	1995	217	107	30,02	23,86
43	101- 3359 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХКП ЦЕНА=103,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	47,7 М2	18,54		884				
44	101- 3379 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХПП ЦЕНА=88,84/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	47,7 М2	15,95		761				
45	ТЕР- 20- 02- 010- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ НР=115,2% (НР = 170 руб.) СП=70,55% (СП = 104 руб.)	4 ЗОНТ	52,49 36,81	7,39 0,16	210	147	30	4,2	16,76
46	ССЦ01- 101- 1716	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,001Т Объем: 20 * 0.78 : 1000	0,0156 Т	10404		162				
47	ССЦ01- 301- 0295	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	4 ШТ	654,17		2617				
48	ТЕР- 20- 02- 010- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 3200 ММ НР=115,2% (НР = 426 руб.) СП=70,55% (СП = 261 руб.)	16 ЗОНТ	36,55 22,9	5,88 0,16	585	367	94	2,61	41,76
49	ССЦ01- 301- 0293	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 3200 ММ	16 ШТ	359,9		5758				

Итого: Восстановление вентшахт 13623 816 262 92,86

Накладные расходы по видам работ

п. 13	[37]	81 %	ФОТ	27
п. Р16.2	[38]	108 %	ФОТ	49
п. 12	[41-42]	108 %	ФОТ	249
п. 16	[45, 48]	115,2 %	ФОТ	596

ИТОГО накладные расходы по видам работ

921

Сметная прибыль по видам работ

п. 13	[37]	59,5 %	ФОТ	20
п. Р16.2	[38]	68 %	ФОТ	31
п. 12	[41-42]	55,25 %	ФОТ	128
п. 16	[45, 48]	70,55 %	ФОТ	365

ИТОГО сметная прибыль

544

Выходы на кровлю

50	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 32 руб.) СП=53,55% (СП = 16 руб.)	0,14 М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	1640,51 214,76	41,23	230	30	6	25,88	3,64
51	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 81 руб.) СП=53,55% (СП = 41 руб.)	0,214 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	719	76	13	41,75	8,96
52	ТЕР- 10- 01- 083- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО НР=106,2% (НР = 13 руб.) СП=53,55% (СП = 6 руб.)	0,04 100М2 ПОКРЫТИ Я	3371,07 294,6	120,24 9,44	135	12	5	33,59	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТЕР- 11- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРИМ. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОД ОЦИНКОВАННУЮ СТАЛЬ НР=110,7% (НР = 107 руб.) СП=63,75% (СП = 62 руб.) Объем: 21.4 + 4	0,254 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1369,61 376,38	67,72 3,16	348	96	17 1	37,79	9,6
54	101- 3379 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХПП ЦЕНА=88,84/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	29,464 М2	15,95		470				
55	ТЕР- 10- 01- 008- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ НР=106,2% (НР = 71 руб.) СП=53,55% (СП = 36 руб.)	0,214 100М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (3	8425,57 313,42	22,45	1803	67	5	38,41	8,27
56	ССЦ01- 101- 1704	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	-0.0385 Т	8673		-334				
57	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - ОБШИВКА КРОВЛИ БУДОК НР=108% (НР = 48 руб.) СП=55,25% (СП = 24 руб.)	0,04 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	454	44	1	129,66	5,19
58	ТЕР- 10- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ НР=106,2% (НР = 17 руб.) СП=53,55% (СП = 9 руб.) Объем: 1.2 * 0.9 * 2	0,0216 100М2 ПРОЕМОВ	32362,54 728,4	402,6 21,9	699	16	9	84,11	1,82
59	ТЕР- 10- 01- 044- 11 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН НР=106,2% (НР = 29 руб.) СП=53,55% (СП = 14 руб.)	0,0216 100М2 ПРОЕМОВ	17139,24 1237,18	30,41 1,6	370	27	1	152,93	3,1
60	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 16 руб.) СП=53,55% (СП = 8 руб.) Объем: 0.7 * 0.7 * 2	0,0098 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	682	13	16 2	164,08	1,6
61	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ШИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2 Объем: 0.7 * 0.7 * 2	-0.98 М2	642		-629				
62	ПРАЙС МО "крепар"	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (Е1 60) 700x700ММ ЦЕНА=9200/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	1399,75		2800				
63	ТЕР- 07- 05- 016- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ НР=139,5% (НР = 40 руб.) СП=85% (СП = 25 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	15915,83 488,75	310,34 5,21	955	29	19	52,5	3,11
Итого: Выходы на кровлю						8702	410	92		46,71
								3		
Накладные расходы по видам работ										
п. 10	[50-52, 55, 58-60]			106,2 %	ФОТ	259				
п. 11	[53]			110,7 %	ФОТ	107				
п. 12	[57]			108 %	ФОТ	48				
п. 7.2	[63]			139,5 %	ФОТ	40				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						454				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 10	[50-52, 55, 58-60]			53,55 %	ФОТ	130				
п. 11	[53]			63,75 %	ФОТ	62				
п. 12	[57]			55,25 %	ФОТ	24				
п. 7.2	[63]			85 %	ФОТ	25				
ИТОГО сметная прибыль						241				
Молниезащита										

Молниезащита

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТЕРм- 08- 02- 472- 02	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	0,7 100М	1100,98 154,55	70,44 2,81	771	108	49 2	16,6	11,62
Итого: Молниезащита						771	108	49 2		11,62
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2	[64]			95 %	ФОТ	105				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						105				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2	[64]			65 %	ФОТ	72				
ИТОГО сметная прибыль						72				
Прочие работы										
65	ТЕР- 20- 02- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ СТОЯКАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ НР=115,2% (НР = 68 руб.) СП=70,55% (СП = 42 руб.)	12 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	103	59	20	0,54	6,49
66	ПРАЙС ООО «Древстрой»	Зонтик на трубу 110 оцинкованный ЦЕНА=175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12 ШТ	26,63		320				
67	ТЕРр- 62- 32- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА (канализационные стояки и трубы для прокладки кабеля) НР=80% (НР = 50 руб.) СП=50% (СП = 31 руб.)	0,096 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1125,39 645,61	0,86	108	62		80,6	7,74
Итого: Прочие работы						531	121	20		14,23
Накладные расходы по видам работ										
п. 16	[65]			115,2 %	ФОТ	68				
п. P12	[67]			80 %	ФОТ	50				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						118				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 16	[65]			70,55 %	ФОТ	42				
п. P12	[67]			50 %	ФОТ	31				
ИТОГО сметная прибыль						73				
Итого: Основные работы						92487	8193	3148 228		943,34
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[1-3]			99 %	ФОТ	973				
п. 12	[4, 7-8, 12-13, 15, 18-19, 22-23, 27-28, 30, 33-34, 41-42, 57]			108 %	ФОТ	6313				
п. 10	[5, 50-52, 55, 58-60]			106,2 %	ФОТ	270				
п. 7.2	[6, 63]			139,5 %	ФОТ	295				
п. 45.2	[9, 64]			95 %	ФОТ	157				
п. P8	[26]			83 %	ФОТ	124				
п. 13	[37]			81 %	ФОТ	27				
п. P16.2	[38]			108 %	ФОТ	49				
п. 16	[45, 48, 65]			115,2 %	ФОТ	664				
п. 11	[53]			110,7 %	ФОТ	107				
п. P12	[67]			80 %	ФОТ	50				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						9029				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1-3]			59,5 %	ФОТ	584				
п. 12	[4, 7-8, 12-13, 15, 18-19, 22-23, 27-28, 30, 33-34, 41-42, 57]			55,25 %	ФОТ	3230				
п. 10	[5, 50-52, 55, 58-60]			53,55 %	ФОТ	135				
п. 7.2	[6, 63]			85 %	ФОТ	181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 45.2	[9, 64]			65 %	ФОТ	108				
п. Р8	[26]			65 %	ФОТ	97				
п. 13	[37]			59,5 %	ФОТ	20				
п. Р16.2	[38]			68 %	ФОТ	31				
п. 16	[45, 48, 65]			70,55 %	ФОТ	407				
п. 11	[53]			63,75 %	ФОТ	62				
п. Р12	[67]			50 %	ФОТ	31				
ИТОГО сметная прибыль						4886				

Итого по смете: 92487 8193 3148 943,34
228

Прямые затраты		92487
Основная зарплата		8193
Материальные затраты		79480
Эксплуатация машин		3148
в тч ЗП машинистов		228
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1666
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы		1298
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		368
Накладные расходы (по смете)		9029
Сметная прибыль (по смете)		4886
Итого СМР в ценах января 2000 г.		106402
Всего в ценах января 2000 г.		106402
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	9422
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	262
НР с учётом РК=	1,15	10383
СП с учётом РК=	1,15	5619
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	1363
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	386
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		109835
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	119659
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	3327
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	20365
Материалы в тек. ценах	5,57	442704
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	108531
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	334172
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	12076
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21	7,17	2768
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		14844
Итого в тек. ценах без оборудования		597572
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	112136
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	57089
ИТОГО с НР и СП		766797
ИТОГО		766797
НДС	18 %	138023,46
ВСЕГО с НДС		904820,46

Составил:

Черанева Е.П.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 24

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-04-02

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 24

Основание: Рабочая документация ЭК-062-РД-КР

Сметная стоимость 548591.44 руб.
 строительных работ 548591.44 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 132601 руб.

Нормативная трудоемкость 888 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 5292 руб.) СП=70% (СП = 4307 руб.)	10,15 100М ВОССТАН ОВЛЕННО И ГЕР	617,08 606,28	10,8	6263	6153	110	55,93	567,69
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (принята норма расхода на 10 м шва = 1 баллон) ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	102 ШТ	44,22		4510				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4082 руб.) СП=85% (СП = 2487 руб.)	10,15 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	28917	2112	15029 814	23,15	234,97
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-115.9638 МАШ/Ч	53,89	53,89	-6249		-6249		
Итого по смете:						33441	8265	8890		802,69
Прямые затраты						33441		814		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				8265				
		Материальные затраты				16286				
		Эксплуатация машин				8890				
		в тч ЗП машинистов				814				
		Накладные расходы (по смете)				9374				
		Сметная прибыль (по смете)				6794				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				49609				
		Всего в ценах января 2000 г.				49609				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		9505				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		936				
		НР с учётом РК=		1,15		10780				
		СП с учётом РК=		1,15		7813				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				53396				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		120714				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		11887				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		57677				
		Материалы в тек. ценах		5,57		90713				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		65592				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		25121				
		Итого в тек. ценах без оборудования				269104				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		116424				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		79380				
		ИТОГО с НР и СП				464908				
		ИТОГО				464908				
		НДС		18 %		83683,44				
		ВСЕГО с НДС				548591,44				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Metallургов, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-02-01

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Metallургов, 4

Основание: Рабочая документация ЭК-060-РД-ВК

Сметная стоимость 329538.6 руб.
 строительных работ 329538.6 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 65290 руб.

Нормативная трудоемкость 488 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 84 руб.) СП=59,5% (СП = 51 руб.)	0,48 100М2	176,4 176,4		85	85		22,82	10,94
2	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 3013 руб.) СП=75% (СП = 2430 руб.)	0,672 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	3532	3240	210	505,82	339,9
3	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	16,8 М3	955,17		16047				
4	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС) Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 135.75 * 1,423 : 1000	0,1932 Т	7677,33		1483				
5	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 250 руб.) СП=50% (СП = 161 руб.) Объем: 173 : 0.25	6,92 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	392	321	71	5,49	37,94
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0415 Т							
7	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 240 руб.) СП=50% (СП = 154 руб.)	6,92 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	377	308	69	5,28	36,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0415							
			T							
9	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 50 руб.) СП=65,45% (СП = 30 руб.)	0,152	5826,56	72,53	886	45	11	34,25	5,2'
			T АРМАТУР Ы	292,81	7,2			1		
10	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОИМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 466 руб.) СП=59,5% (СП = 280 руб.)	2,4	633,9	54,76	1521	464	131	23,5	56,4
			M3	193,41	2,94			7		
11	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ. БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ	48	22,4		1075				
			M2							
12	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,448	720,62		1764				
			M3							

Итого: Основные работы 27162 4463 492 487

8

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 10]	99 %	ФОТ	550
п. Р2	[2]	93 %	ФОТ	3013
п. Р19	[5, 7]	78 %	ФОТ	490
п. 6.2	[9]	108 %	ФОТ	50

ИТОГО накладные расходы по видам работ 4103

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1, 10]	59,5 %	ФОТ	331
п. Р2	[2]	75 %	ФОТ	2430
п. Р19	[5, 7]	50 %	ФОТ	315
п. 6.2	[9]	65,45 %	ФОТ	30

ИТОГО сметная прибыль 3106

Итого по смете: 27162 4463 492 487

8

Прямые затраты	27162
Основная зарплата	4463
Материальные затраты	22207
Эксплуатация машин	492
в тч ЗП машинистов	8
Накладные расходы (по смете)	4103
Сметная прибыль (по смете)	3106
Итого СМР в ценах января 2000 г.	34371

Всего в ценах января 2000 г.	34371
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15 5132
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15 9
НР с учётом РК=	1,15 4718
СП с учётом РК=	1,15 3572
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	36122

-Переход в тек. цены апрель 2015 г.
(Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)

З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7 65176
--------------------------------------	------------

З/плата машинистов в тек. ценах	12,7 114
---------------------------------	----------

Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4 3155
---------------------------------	----------

Материалы в тек. ценах	5,57 123693
------------------------	-------------

в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57 10238
---	------------

в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57 113455
---	-------------

Итого в тек. ценах без оборудования	192024
-------------------------------------	--------

НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8 50954
---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		36292				
		ИТОГО с НР и СП				279270				
		ИТОГО				279270				
		НДС		18 %		50268,6				
		ВСЕГО с НДС				329538,6				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Metallургов 3а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-01-01

Капитальный ремонт холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Metallургов, 3а

Основание: Рабочая документация ЭК-059-РД-ВК

Сметная стоимость 99184.9 руб.
 строительных работ 99184.9 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 21146 руб.
 Нормативная трудоемкость 151 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОШАТЫХ НР=99% (НР = 22 руб.) СП=59,5% (СП = 13 руб.)	0,08 100М2 ПОКРЫТИЯ	347,95 236	111,95 40,08	28	19	9	30,53	2,4
2	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОШАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110,7% (НР = 53 руб.) СП=63,75% (СП = 31 руб.)	0,08 100М2 ПОКРЫТИЯ	6318,65 589,35	120,18 7,96	505	47	10	69,83	5,5
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 93 руб.)	0,65 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	218	185	5	34,66	22,5
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,143 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 340 руб.) СП=70,55% (СП = 208 руб.)	0,162 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	534	274	174	172,09	27,8
6	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1,5 10М	51,8		-78				
7	507- 3355 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 20/25 ЦЕНА=38,8/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	15 М	6,97		105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	507- 3174 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13 ШТ	1,34		17				
9	301- 5805 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	2,5		13				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 903 руб.) СП=70,55% (СП = 553 руб.)	0,54 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	1464	743	340 41	140,07	75,64
11	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-5 10М	90,1		-451				
12	507- 3356 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/32 ЦЕНА=89,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	50 М	16,13		807				
13	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	2,59		26				
14	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1,48		3				
15	507- 3300 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х25Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	2,48		10				
16	507- 3288 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,69/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2,64		3				
17	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 1 1/4" ЦЕНА=1048/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	159,45		159				
18	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 1 1/2" ЦЕНА=1607/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	244,5		245				
19	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	Муфта разъемная 32х11/4" НР ЦЕНА=349/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	53,1		159				
20	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ – МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 11/ 2"Х11/4" ЦЕНА=356/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	54,16		54				
21	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ РАЗЪЕМНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ 25 мм х 3/4" ЦЕНА=152/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	23,13		139				
22	ПРАЙС "VALTEC"	Фильтр механической очистки косого типа 11/4" ЦЕНА=950/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	144,54		145				
23	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ	1	25,1		25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ – ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 32х3/4" ЦЕНА=165/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
24	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 3/4" ЦЕНА=374/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1	56,9		57				
25	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	17	2,56		44				
26	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 102 руб.) СП=59,5% (СП = 67 руб.) Объем: 0.452 + 0.122	0,574	796,9	45,95	457	113	26	21,62	12,4
27	ПРАЙС ЗАО "МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 32X40 мм ЦЕНА=223/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация)	50	40,04		2002				
28	ПРАЙС ЗАО "МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА "	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 25X40 мм ЦЕНА=206/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация)	15	36,98		555				
29	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,143	42,98		6				
30	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,143	8,58		1				

Итого: Основные работы 7252 1381 564 146,41

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	22
п. 11	[2]	110,7 %	ФОТ	53
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	138
п. 16	[5, 10]	115,2 %	ФОТ	1243
п. 20	[26]	90 %	ФОТ	102

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1558

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	13
п. 11	[2]	63,75 %	ФОТ	31
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	93
п. 16	[5, 10]	70,55 %	ФОТ	761
п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ	67

ИТОГО сметная прибыль

965

Итого по смете: 7252 1381 564 146,41

Прямые затраты
Основная зарплата
Материальные затраты
Эксплуатация машин
в тч ЗП машинистов
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)
Накладные расходы (по смете)

7252
1381
5300
564
67
7
6
1
1558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				965				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9775				
		Всего в ценах января 2000 г.				9775				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1588				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		77				
		НР с учётом РК=		1,15		1792				
		СП с учётом РК=		1,15		1110				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10371				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20168				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		978				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		3674				
		Материалы в тек. ценах		5,57		29521				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		7024				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		22497				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		53				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				60				
		Итого в тек. ценах без оборудования				53423				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		19354				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		11278				
		ИТОГО с НР и СП				84055				
		ИТОГО				84055				
		НДС		18 %		15129,9				
		ВСЕГО с НДС				99184,9				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Metallургов 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-03-01

Капитальный ремонт холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Metallургов, 5

Основание: Рабочая документация ЭК-061-РД-ВК

Сметная стоимость	48047.24 руб.
строительных работ	48047.24 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	11290 руб.
Нормативная трудоемкость	80 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕР- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.) Объем: 10 + 20 + 4	0,34 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	114	98	2	34,66	11,78
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0748 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 124 руб.) СП=70,55% (СП = 76 руб.)	0,045 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	196	98	78 10	218,78	9,84
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.4 10М	42,9		-17				
5	507- 3354 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 20/20 ЦЕНА=33,82/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 М	6,07		24				
6	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 x 1/2" мм ЦЕНА=267/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	40,62		325				
7	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,216	3295,17	1075,08	712	365	232	172,09	37,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 453 руб.) СП=70,55% (СП = 277 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1689,88	131,1			28		
8	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2 10М	51,8		-104				
9	507- 3355 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/25 ЦЕНА=38,8/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	20 М	6,98		140				
10	507- 5056 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	1,09		3				
11	507- 3296 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	2,02		10				
12	507- 3174 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	1,34		12				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 181 руб.) СП=70,55% (СП = 111 руб.)	0,108 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	293	149	68 8	140,07	15,11
14	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1 10М	90,1		-90				
15	507- 3356 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/32 ЦЕНА=89,87/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10 М	16,16		162				
16	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	1,48		1				
17	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	7 ШТ	2,59		18				
18	507- 3300 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х25Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	2,48		5				
19	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	Муфта разъемная 32х11/4" НР ЦЕНА=349/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	53,1		159				
20	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 1 1/4 мм ЦЕНА=1048/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	159,45		159				
21	302- 1836 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=879,58/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	157,91		158				
22	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ – МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 2"Х1 1/4" ЦЕНА=457/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	69,53		70				
23	ПРАЙС "VALTEC"	Фильтр механической очистки	1	145,3		145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		косо́го типа 1 1/4"	ШТ							
		ЦЕНА=955/1,18/5,57								
		Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57								
		(Индексация)								
24	ПРАЙС "VALTES"	ФИТИНГ	1	25,1		25				
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ –	ШТ							
		ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА								
		НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 32х3/4"								
		ЦЕНА=165/1,18/5,57								
		Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57								
		(Индексация)								
25	ПРАЙС "VALTES"	КРАН ШАРОВОЙ VALTES BASE	1	56,9		57				
		3/4 мм	ШТ							
		ЦЕНА=374/1,18/5,57								
		Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57								
		(Индексация)								
26	301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	4	2,56		10				
	ТССЦ2015- 04С	ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ	ШТ							
		ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ								
		ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ								
		32- 35 ММ								
		ЦЕНА=14,25/5,57								
		Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)								
27	ТЕР- 26- 01- 003- 01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,089	796,9	45,95	71	17	4	21,62	1,9%
	МДС81- 35.2004	ЦИЛИНДРАМИ И	МЗ	196,52						
	п.4.7 Козп=1,15	ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ	ИЗОЛЯЦИИ							
	Кэм=1,25	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ								
		НР=90% (НР = 15 руб.)								
		СП=59,5% (СП = 10 руб.)								
		Объем: 0.058 + 0.031								
28	ПРАЙС ЗАО	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ	10	26,8		268				
	"МИНЕРАЛЬНАЯ	ROCKWOOL 100 32X30 мм	М							
	БАТА "	ЦЕНА=149/5,56								
		Кпз=1/5,56 (Индексация)								
29	ПРАЙС ЗАО	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ	6	25,18		151				
	"МИНЕРАЛЬНАЯ	ROCKWOOL 100 25X30 мм	М							
	БАТА "	ЦЕНА=140/5,56								
		Кпз=1/5,56 (Индексация)								
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,0748	42,98		3				
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ	Т ГРУЗА							
		ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА								
		СТРОИТЕЛЬНОГО С								
		ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ								
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	0,0748	8,58		1				
	2014г	АВТОМОБИЛЯМИ-	Т ГРУЗА							
		САМОСВАЛАМИ								
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т								
		РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА								
		НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ								

Итого: Основные работы 3081 727 384 75,8%

46

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	73
п. 16	[3, 7, 13]	115,2 %	ФОТ	758
п. 20	[27]	90 %	ФОТ	15

ИТОГО накладные расходы по видам работ 846

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	49
п. 16	[3, 7, 13]	70,55 %	ФОТ	464
п. 20	[27]	59,5 %	ФОТ	10

ИТОГО сметная прибыль 523

Итого по смете: 3081 727 384 75,8%

46

Прямые затраты	3081
Основная зарплата	727
Материальные затраты	1966
Эксплуатация машин	384
в тч ЗП машинистов	46
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ	4
(ФЕР-01 ред.2009)	
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	3
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	1
Накладные расходы (по смете)	846
Сметная прибыль (по смете)	523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4450				
		Всего в ценах января 2000 г.				4450				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		836				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		53				
		НР с учётом РК=		1,15		973				
		СП с учётом РК=		1,15		601				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4771				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		10617				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		673				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2502				
		Материалы в тек. ценах		5,57		10951				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		1532				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		9419				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		27				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				34				
		Итого в тек. ценах без оборудования				24104				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		10508				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		6106				
		ИТОГО с НР и СП				40718				
		ИТОГО				40718				
		НДС		18 %		7329,24				
		ВСЕГО с НДС				48047,24				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Мира ул., 12	- Капитальный ремонт фасада	666190,24
Киров г, Мира ул., 16	- Капитальный ремонт фасада	670159,76
Киров г, Милицейская ул., 64	- Капитальный ремонт крыши	3534036,28
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 8	- Капитальный ремонт фундамента	105895,56
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 9	- Капитальный ремонт фундамента	104505,52

Итого по лоту: 5 080 787,36 руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 64

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-05-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 64

Основание: Рабочая документация ЭК-063-РД-КР

Сметная стоимость 3534036.28 руб.
 строительных работ 3534036.28 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 536486 руб.

Нормативная трудоемкость 4206 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Демонтажные работы**

1	ТЕР- 46- 04- 008-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ	16,25 100М2 ПОКРЫТИЯ	514,51 429,17	85,34	8361	6974	1387	55,52	902,1
2	ТЕР- 10- 01- 039-05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 22 руб.) СП=53,55% (СП = 11 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 2	0,0198 100М2 ПРОЕМОВ	2029,19 955,38	1073,81 111,74	40	19	21 2	114,14	2,26
3	ТЕРр- 58- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 75 руб.) СП=65% (СП = 59 руб.)	1,28 100М ТРУБ И ПОКРЫТИИ	70,55 70,34	0,21	90	90		9,1	11,61
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1536 Т							
5	ТЕРр- 58- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ НР=83% (НР = 208 руб.) СП=65% (СП = 163 руб.)	2,17 100М ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК	117,06 115,44	1,62	254	250	4	14,8	32,12
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,736 Т							
7	ФСРГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	24,66 Т ГРУЗА	42,98		1060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСРГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЬМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	24,66 Т ГРУЗА	10,67		263				
Итого: Демонтажные работы						10068	7333	1412		948,2
								2		
Накладные расходы по видам работ										
п. 10	[2]			106,2 %	ФОТ	22				
п. Р8	[3, 5]			83 %	ФОТ	283				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						305				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 10	[2]			53,55 %	ФОТ	11				
п. Р8	[3, 5]			65 %	ФОТ	222				
ИТОГО сметная прибыль						233				
Утепление перекрытий										
9	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 338 руб.) СП=65% (СП = 265 руб.)	11,33 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	11018	407	58	4,52	51,2
10	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-1302.95 М2	7,92		-10319				
11	101- 7196 СЦ(Ф15) ТССЦ2015- 04С	ИЗОСПАН АS (ВЕТРО- ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ.115ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ 1000 ГР/М2/СУТ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ.) ЦЕНА=354,17/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	130,295 10М2	63,59		8285				
12	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ - 100 ММ МЗ=856,49*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=108% (НР = 6145 руб.) СП=55,25% (СП = 3144 руб.)	11,33 100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	628,94 493,34	135,6 8,79	7126	5590	1536 100	52,37	593,36
13	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 ДО ТОЛЩИНЫ 200 ММ МЗ=606,62*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	11,33 100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	514,1 381,97	132,13 8,79	5825	4328	1497 100	40,55	459,4
14	ПРАЙС ГК "СНАБ СТОЙ ИНВЕСТ"	Плита минераловатная П- 125 ЦЕНА=2301/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	226,7 М3	350,09		79365				
15	ТЕР- 10- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	1,92 100М ХОДОВ	230,42 36,27	14,93 1,27	442	70	29 2	4,37	8,36
16	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 32 руб.) СП=53,55% (СП = 16 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 2	0,0198 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	1379	27	33 3	164,08	3,2
17	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ШИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2 Объем: 0.99 * 2	-1.98 М2	642		-1271				
18	ПРАЙС ПК "СтройТэкс"	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (Е1 60) 900Х1100 ММ ЦЕНА=9950/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	2 ШТ	1516,58		3033				
Итого: Утепление перекрытий						104883	10422	3153		1115,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205										
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р8	[9]			83 %	ФОТ	338				
п. 12	[12]			108 %	ФОТ	6145				
п. 10	[16]			106,2 %	ФОТ	32				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				6515				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р8	[9]			65 %	ФОТ	265				
п. 12	[12]			55,25 %	ФОТ	3144				
п. 10	[16]			53,55 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				3425				
Огнебиозащитная обработка										
19	ТЕР- 26- 02- 018- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 2534 руб.) СП=59,5% (СП = 1676 руб.)	29,3667 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	187,78 94,97	91,89 0,95	5514	2788	2699 28	10,2	299,56
20	ПРАЙС "ЭКОНОМСТРОЙ"	СЕНЕЖ ОГНЕ- БИО ПРОФ (расчет стоимости: 4690руб. /75 кг = 62,53 руб/кг) ЦЕНА=62,53/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	881 КГ	9,51		8378				
Итого: Огнебиозащитная обработка						13892	2788	2699 28		299,56
		Накладные расходы по видам работ								
п. 20	[19]			90 %	ФОТ	2534				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				2534				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 20	[19]			59,5 %	ФОТ	1676				
		ИТОГО сметная прибыль				1676				
Устройство кровельного покрытия										
21	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 4340 руб.) СП=72,25% (СП = 3871 руб.)	13,465 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	15306	4760	8490 598	40,83	549,76
22	101- 3845 ТССЦ2015- 04С	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС44- 1000- 0,7 (Расчет объема: 1346,5*1,1=1481,15 м2 x 9,4 кг =13922,8 кг) ЦЕНА=41268,46/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13,9228 Т	7409,06		103155				
23	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 128 м/ 2 м = 64 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	64 ШТ	60,86		3895				
24	101- 4646 ТССЦ2015- 03С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ ЦЕНА=10,88/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	942,2 10ШТ	1,95		1837				
25	ССЦ01- 102- 0023	ДОПОЛНИТЕЛЬНО: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, I СОРТА - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ВОЛНУ В МЕСТАХ СТЫКОВКИ ПРОФЛИСТА	2,54 М3	1241		3152				
26	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 129 руб.) СП=59,5% (СП = 85 руб.)	1,28 М3 ИЗОЛЯЦИ И	182,38 111,94	70,44	233	143	90	12,17	15,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,3056 М3							
28	104- 0002 ТССЦ2015- 04С	БАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1171,49/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,3056 М3	210,32		275				
29	ТЕРр- 58- 14- 005	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ И СВЕСАМИ НР=83% (НР = 4545 руб.) СП=65% (СП = 3559 руб.)	5,203 100М2 ПОКРЫТИ Я	1819,22 1028,55	118,17 23,94	9465	5351	615 125	117,28	610,2
30	ССЦ01- 101- 2778	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ Объем: 520.3 * 1.1	572,33 М2	59,3		33939				
31	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	прим. УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК для кровельных костылей НР=117% (НР = 290 руб.) СП=72,25% (СП = 179 руб.) Объем: 334 * 0.376 : 1000	0,1256 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТ ОВ	10034,54 1976,51	635,51	1260	248	80	195,5	24,56
32	ССЦ01- 204- 0025	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20- 22 ММ	-0.1256 Т	6361		-799				
33	ПРАЙС ООО"Рассвет"	Костыль кровельный ЦЕНА=38/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	0,1256 ШТ	5,78		1				
34	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - устройство фартуков НР=108% (НР = 379 руб.) СП=55,25% (СП = 194 руб.)	0,32 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	3634	350	11 1	129,66	41,46
35	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ВЕС 1М2=5,7 КГ)	-0.2502 Т	12934		-3236				
36	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ВЕС 1 М2=4,13 КГ) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.2502 : 0.0057 * 0.00413	0,1813 Т	7137,79		1294				
37	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 210 руб.) СП=53,55% (СП = 106 руб.)	3 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	963	193	80 5	7,62	22,87
38	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-1.5 М2	153		-230				
39	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2 Объем: 0.76 * 1.1 * 3	2,508 М2	102		256				
40	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНЫХ КРЮКОВ (Вес 1 м арматуры =1,578 кг) Объем: 0.66 * 22 * 1.578 : 1000	0,0229 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТ ОВ	10034,54 1976,51	635,51	230	45	15	195,5	4,46
41	ТЕРр- 69- 07- 002	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НР=78% (НР = 701 руб.) СП=50% (СП = 450 руб.) Объем: 98 * 1.1	1,078 100П М ПЕРЕХОДН ЫХ МОСТИК	5504,75 828,94	159,49 5,05	5934	894	172 5	104,4	112,54
42	ССЦ01- 102- 0061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-4.657 М3	690		-3213				
43	ССЦ01- 102- 0054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	-1.423 М3	518		-737				
44	ССЦ01- 102- 0026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, IV СОРТА	-0.5174 М3	568		-294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ПРАЙС "МЕТАЛЛПРОФИЛ Б"	Переходной мостик (дл. 1250 мм) ЦЕНА=2500/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	87 ШТ	380,37		33092				
46	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ) НР=108% (НР = 168 руб.) СП=55,25% (СП = 86 руб.)	2,17 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	6466	146	157 10	7,67	16,64
47	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.651 Т	9404,01		-6122				
48	ПРАЙС ПК "СтройСистема"	Кровельное ограждение "Fisher" со снегозадержателем h=1,2m (фальц.) ЦЕНА=980/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	217 М	149,1		32355				
49	ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР=81% (НР = 36 руб.) СП=72,25% (СП = 33 руб.) Объем: 35 : 3 * 8.8 : 1000	0,1027 Т КОНСТРУКЦИИ	1573,47 346,56	1126,38 90,31	162	36	116 9	37,23	3,82
50	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД"	Лестница кровельная BORGE для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 3 м (вес 1 элемента 8,8 кг) ЦЕНА=4275/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	12 ШТ	651,6		7819				

Итого: Устройство кровельного покрытия 250092 12166 9826 1401,5

753

Накладные расходы по видам работ

п. 9	[21, 49]	81 %	ФОТ	4376
п. 20	[26]	90 %	ФОТ	129
п. Р8	[29]	83 %	ФОТ	4545
п. 7.1	[31]	117 %	ФОТ	290
п. 12	[34, 46]	108 %	ФОТ	547
п. 10	[37]	106,2 %	ФОТ	210
п. Р19	[41]	78 %	ФОТ	701

ИТОГО накладные расходы по видам работ

10798

Сметная прибыль по видам работ

п. 9	[21, 49]	72,25 %	ФОТ	3904
п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ	85
п. Р8	[29]	65 %	ФОТ	3559
п. 7.1	[31]	72,25 %	ФОТ	179
п. 12	[34, 46]	55,25 %	ФОТ	280
п. 10	[37]	53,55 %	ФОТ	106
п. Р19	[41]	50 %	ФОТ	450

ИТОГО сметная прибыль

8563

Водосточная система

51	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 1194 руб.) СП=65% (СП = 935 руб.) Объем: 154 * 1.25	1,925 100М	6848 747,78	6,84	13182	1439	13	88,6	170,56
52	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-220.4125 М	53,2		-11726				
53	Прайс"ДиДжиДи	Водосточная труба, диаметром	154	36,13		5564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водосток Групп"	160 мм длиной 1250 мм ЦЕНА=237,49/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
54	ТЕРр- 58- 10- 004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 394 руб.) СП=65% (СП = 309 руб.) Объем: 28 + 14	0,42 100ШТ	4460,22 1131,8	6,84	1873	475	3	134,1	56,3;
55	ССЦ01- 201- 1102	КОЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-42 ШТ	33,2		-1394				
56	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	28 ШТ	30,7		860				
57	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное сливное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	14 ШТ	30,7		430				
58	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 117 руб.) СП=65% (СП = 92 руб.)	0,14 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	1033	141	1	119,7	16,76
59	ССЦ01- 301- 1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-14 ШТ	63,6		-890				
60	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная воронка, диаметр 160 ЦЕНА=255,94/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	14 ШТ	38,94		545				
61	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	1,68 100ШТ	924,62 305,8	0,86	1553	514	1	37,8	63,4
62	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0168 Т							
63	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0.1546 Т	6686		-1034				
64	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Хомут для водосточной трубы диаметром 160 мм ЦЕНА=93,52/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	168 ШТ	14,25		2394				

Итого: Водосточная система 12390 2569 18 307,14

п. Р8	Накладные расходы по видам работ [51, 54, 58]	83 %	ФОТ	1705
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1705
п. Р8	Сметная прибыль по видам работ [51, 54, 58]	65 %	ФОТ	1336
	ИТОГО сметная прибыль			1336

Канализационные стояки

65	ТЕРр- 65- 38- 001	прим. СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ - проходки	18 ШТ	160,95 25,92		2897	467		3,15	56,7
66	ССЦ01- 103- 0917	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДЛИНОЙ 2 М, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	-27.54 М	81,3		-2239				
67	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 x 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	18 ШТ	178,77		3218				
68	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (вес 1м2= 4,13 кг) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.5 * 18 * 4.13 : 1000	0,0372 Т	7137,79		266				

Итого: Канализационные стояки 4142 467 56,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Основные работы						395467	35745	17108		4129,11
								988		
Накладные расходы по видам работ										
п. 10	[2, 16, 37]			106,2 %	ФОТ	264				
п. Р8	[3, 5, 9, 29, 51, 54, 58]			83 %	ФОТ	6871				
п. 12	[12, 34, 46]			108 %	ФОТ	6692				
п. 20	[19, 26]			90 %	ФОТ	2663				
п. 9	[21, 49]			81 %	ФОТ	4376				
п. 7.1	[31]			117 %	ФОТ	290				
п. Р19	[41]			78 %	ФОТ	701				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						21857				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 10	[2, 16, 37]			53,55 %	ФОТ	133				
п. Р8	[3, 5, 9, 29, 51, 54, 58]			65 %	ФОТ	5382				
п. 12	[12, 34, 46]			55,25 %	ФОТ	3424				
п. 20	[19, 26]			59,5 %	ФОТ	1761				
п. 9	[21, 49]			72,25 %	ФОТ	3904				
п. 7.1	[31]			72,25 %	ФОТ	179				
п. Р19	[41]			50 %	ФОТ	450				
ИТОГО сметная прибыль						15233				
Итого по смете:						395467	35745	17108		4129,11
								988		
Прямые затраты						395467				
Основная зарплата						35745				
Материальные затраты						341291				
Эксплуатация машин						17108				
в тч ЗП машинистов						988				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						1323				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						1060				
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т						263				
Накладные расходы (по смете)						21857				
Сметная прибыль (по смете)						15233				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						432557				
Всего в ценах января 2000 г.						432557				
ОЗП с районным коэфф.(РК)				1,15		41107				
ЗПМ с районным коэфф.(РК)				1,15		1136				
НР с учётом РК=				1,15		25136				
СП с учётом РК=				1,15		17518				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1,05		1113				
Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))				1,05		276				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						443697				
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)										
З/плата основных рабочих в тек.ценах						12,7		522059		
З/плата машинистов в тек. ценах						12,7		14427		
Эксплуатация машин в тек. ценах						6,4		110438		
Материалы в тек. ценах						5,57		1900991		
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах						5,57		286226		
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах						5,57		1614765		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		9861				
		Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)		7,77		2145				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				12006				
		Итого в тек. ценах без оборудования				2545494				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10,8		271469				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10,16		177983				
		ИТОГО с НР и СП				2994946				
		ИТОГО				2994946				
		НДС		18 %		539090,28				
		ВСЕГО с НДС				3534036,28				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин 27-05-01 Стр. 8

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Мира 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-06-01

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Мира, 12

Основание: Рабочая документация ЭК-064-РД-АР

Сметная стоимость 666190.24 руб.
 строительных работ 666190.24 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 161100 руб.
 Нормативная трудоемкость 1079 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм. Вып. 1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6429 руб.) СП=70% (СП = 5233 руб.)	12,33 100М ВОССТАН ОВЛЕННО И ГЕР	617,08 606,28	10,8	7609	7476	133	55,93	689,67
2	101- 2388 ТССЦ 2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal в БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (принята норма расхода на 10 м шва = 1 баллон) ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	123 ШТ	44,22		5439				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС 81- 35.2004 п. 4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4959 руб.) СП=85% (СП = 3022 руб.)	12,33 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	35127	2566	18255 989	23,15	285,41
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-140,8703 МАШ/Ч	53,89	53,89	-7592		-7592		
Итого: Основные работы						40583	10042	10796		975,01
Накладные расходы по видам работ								989		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р3	[1]			86 %	ФОТ	6429				
п. 7.2	[3]			139,5 %	ФОТ	4959				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				11388				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р3	[1]			70 %	ФОТ	5233				
п. 7.2	[3]			85 %	ФОТ	3022				
		ИТОГО сметная прибыль				8255				

Итого по смете:			40583	10042	10796	975,0
					989	

Прямые затраты		40583
Основная зарплата		10042
Материальные затраты		19745
Эксплуатация машин		10796
в тч ЗП машинистов		989
Накладные расходы (по смете)		11388
Сметная прибыль (по смете)		8255
Итого СМР в ценах января 2000 г.		60226

Всего в ценах января 2000 г.		60226
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	11548
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	1137
НР с учётом РК=	1,15	13096
СП с учётом РК=	1,15	9493
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		64826

-Переход в тек. цены апрель 2015 г.
(Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)

З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	146660
--------------------------------------	------	--------

З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	14440
---------------------------------	------	-------

Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	70042
---------------------------------	-----	-------

Материалы в тек. ценах	5,57	109980
------------------------	------	--------

Итого в тек. ценах без оборудования		326682
-------------------------------------	--	--------

НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	141437
---	------	--------

СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	96449
--	-------	-------

ИТОГО с НР и СП		564568
-----------------	--	--------

ИТОГО		564568
-------	--	--------

НДС	18 %	101622,24
-----	------	-----------

ВСЕГО с НДС		666190,24
-------------	--	-----------

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Мира, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-07-01

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Мира, 16

Основание: Рабочая документация ЭК-065-РД-АР

Сметная стоимость 670159.76 руб.
 строительных работ 670159.76 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 162039 руб.

Нормативная трудоемкость 1085 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм. Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6465 руб.) СП=70% (СП = 5263 руб.)	12,4 100М ВОССТАН ОВЛЕННО И ГЕР	617,08 606,28	10,8	7652	7518	134	55,93	693,56
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОFLEKS, Soudal В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (принята норма расхода на 10 м шва = 1 баллон) ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	124 ШТ	44,22		5483				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4987 руб.) СП=85% (СП = 3039 руб.)	12,4 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	35327	2581	18359 994	23,15	287,06
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-141.67 МАШ/Ч	53,89	53,89	-7635		-7635		
5	ТЕР- 46- 03- 017- 03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,003 М3 ЗАДЕЛКИ	1424,34 605,4	37,17	4	2		75,58	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 401- 9001	БЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ	0,0031 М3							
7	402- 0006 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3626,64/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0031 М3	651,1		2				
Итого: Основные работы						40833	10101	10858		980,8
								994		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р3	[1]			86 %	ФОТ	6465				
п. 7.2	[3]			139,5 %	ФОТ	4987				
п. 49	[5]			99 %	ФОТ	2				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						11454				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р3	[1]			70 %	ФОТ	5263				
п. 7.2	[3]			85 %	ФОТ	3039				
п. 49	[5]			59,5 %	ФОТ	1				
ИТОГО сметная прибыль						8303				
Итого по смете:						40833	10101	10858		980,8
								994		

Прямые затраты		40833
Основная зарплата		10101
Материальные затраты		19874
Эксплуатация машин		10858
в тч ЗП машинистов		994
Накладные расходы (по смете)		11454
Сметная прибыль (по смете)		8303
Итого СМР в ценах января 2000 г.		60590
Всего в ценах января 2000 г.		60590
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	11616
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	1143
НР с учётом РК=	1,15	13172
СП с учётом РК=	1,15	9548
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		65217
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	147523
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	14516
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	70445
Материалы в тек. ценах	5,57	110698
Итого в тек. ценах без оборудования		328666
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	142258
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	97008
ИТОГО с НР и СП		567932
ИТОГО_		567932
Итого СМР		567932
ИТОГО		567932
НДС	18 %	102227,76
ВСЕГО с НДС		670159,76

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-35-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 8

Основание: Рабочая документация ЭК-093-РД-КР

Сметная стоимость 105895.56 руб.
 строительных работ 105895.56 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 20904 руб.

Нормативная трудоемкость 152 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОШАТЫХ ПОЛОВ КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ НР=80% (НР = 73 руб.) СП=68% (СП = 62 руб.)	0,09 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	147	91	3	121	10,85
2	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,09 100М2	99,59 99,59		9	9		11,8	1,06
3	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,06 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	42	14		27,58	1,65
4	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1225 руб.) СП=75% (СП = 988 руб.)	0,273 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	1435	1317	85	505,82	138,05
5	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6,82 М3	955,17		6514				
6	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 42.25 * 1.423 : 1000	0,0601 Т	7677,33		461				
Итого по смете:						8608	1431	88	151,7	

Прямые затраты
 Основная зарплата

8608

1431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				7089				
		Эксплуатация машин				88				
		Накладные расходы (по смете)				1318				
		Сметная прибыль (по смете)				1063				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10989				
		Всего в ценах января 2000 г.				10989				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1646				
		НР с учётом РК=		1,15		1516				
		СП с учётом РК=		1,15		1222				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11561				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20904				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		563				
		Материалы в тек. ценах		5,57		39486				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		635				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		38851				
		Итого в тек. ценах без оборудования				60953				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		16373				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		12416				
		ИТОГО с НР и СП				89742				
		ИТОГО				89742				
		НДС		18 %		16153,56				
		ВСЕГО с НДС				105895,56				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-36-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 9

Основание: Рабочая документация ЭК-094-РД-КР

Сметная стоимость 104505.52 руб.
 строительных работ 104505.52 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 20422 руб.

Нормативная трудоемкость 148 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ НР=80% (НР = 49 руб.) СП=68% (СП = 41 руб.)	0,06 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	98	61	2	121	7,26
2	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 5 руб.) СП=68% (СП = 4 руб.)	0,06 100М2	99,59 99,59		6	6		11,8	0,71
3	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,06 100М2	695,22 238,82	4,66 0,14	42	14		27,58	1,66
4	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1225 руб.) СП=75% (СП = 988 руб.)	0,273 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	1435	1317	85	505,82	138,09
5	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6,82 М3	955,17		6514				
6	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 42.25 * 1.423 : 1000	0,0601 Т	7677,33		461				
Итого по смете:						8556	1398	87		147,71

Прямые затраты
 Основная зарплата

8556
 1398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				7071				
		Эксплуатация машин				87				
		Накладные расходы (по смете)				1292				
		Сметная прибыль (по смете)				1040				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10888				
		Всего в ценах января 2000 г.				10888				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1608				
		НР с учётом РК=		1,15		1486				
		СП с учётом РК=		1,15		1196				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11448				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20422				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		557				
		Материалы в тек. ценах		5,57		39385				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		535				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		38851				
		Итого в тек. ценах без оборудования				60364				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		16049				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		12151				
		ИТОГО с НР и СП				88564				
		ИТОГО				88564				
		НДС		18 %		15941,52				
		ВСЕГО с НДС				104505,52				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Молодой Гвардии ул., 100	- Капитальный ремонт крыши	1434863,48
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 2	- Капитальный ремонт фундамента - Капитальный ремонт системы водоснабжения (холодного, горячего) - Капитальный ремонт системы водоотведения	260367
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 24	- Капитальный ремонт фундамента	345147,64
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 27	- Капитальный ремонт системы водоснабжения (холодного, горячего) - Капитальный ремонт системы водоотведения	206161,34
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 4	- Капитальный ремонт фундамента	162675,98

Итого по лоту: 2 409 215,44 руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-30-04

Капитальный ремонт водоотведения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 2

Основание: Рабочая документация ЭК-088-РД-ВК

Сметная стоимость 61095.68 руб.
 строительных работ 61095.68 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 18821 руб.

Нормативная трудоемкость 163 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружная канализация										
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 365 руб.) СП=38,25% (СП = 194 руб.)	0,37 100МЗ ГРУНТА	1368,98 1368,98		507	507		177,1	65,56
2	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 112 руб.) СП=50% (СП = 76 руб.)	0,15 100М	1008,69 1008,69		151	151		130,49	19,57
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2265 Т							
4	ТЕР- 23- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР=117% (НР = 6 руб.) СП=75,65% (СП = 4 руб.)	0,05 10МЗ ОСНОВАНИЕ	613,55 94,9	40,15 4,18	31	5	2	11,73	0,56
5	ТЕР- 22- 01- 021- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=117% (НР = 50 руб.) СП=75,65% (СП = 33 руб.)	0,015 КМ ТРУБОПРОВОДА	63527,08 2380,93	4217,8 478,43	953	36	63 7	258,8	3,86
6	ССЦ01- 507- 0595	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-0,707 10М	563		-398				
7	ССЦ01- 507- 4330 СЦ(Ф)	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 М	24,3		170				
8	ПРАЙС	Отвод ПП D 110*45° SINIKON	4	10,89		44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Компания «Синикон»	Универсал	ШТ							
9	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	ЦЕНА=71,55/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Отвод D 110*45°	4 ШТ	6,85		27				
10	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 26 руб.) СП=59,5% (СП = 17 руб.)	0,15 МЗ ИЗОЛЯЦИ И	796,9 196,52	45,95	120	29	7	21,62	3,24
11	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 кашированные толщиной 50 мм диаметром 114 мм ЦЕНА=610/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 М	92,81		557				
12	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 218 руб.) СП=38,25% (СП = 116 руб.)	0,365 100МЗ ГРУНТА	830,53 830,53		303	303		111,78	40,8

Итого: Наружная канализация 2465 1031 72 133,61
7

Накладные расходы по видам работ			
п. 1.2	[1, 12]	72 %	ФОТ 583
п. Р16.1	[2]	74 %	ФОТ 112
п. 18	[4-5]	117 %	ФОТ 56
п. 20	[10]	90 %	ФОТ 26
ИТОГО накладные расходы по видам работ			777
Сметная прибыль по видам работ			
п. 1.2	[1, 12]	38,25 %	ФОТ 310
п. Р16.1	[2]	50 %	ФОТ 76
п. 18	[4-5]	75,65 %	ФОТ 37
п. 20	[10]	59,5 %	ФОТ 17
ИТОГО сметная прибыль			440

Внутренняя канализация

13	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 25 руб.) СП=68% (СП = 21 руб.)	0,05 100М2 ПОКРЫТИ Я	633,86 589,7	44,16 15,81	32	30	2 1	69,87	3,46
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,26 Т							
15	ТЕРр- 57- 02- 004	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ НР=80% (НР = 46 руб.) СП=68% (СП = 39 руб.)	0,05 100М2 ПОКРЫТИ Я	2738,82 938,53	1800,29 202,65	137	47	90 10	111,2	5,56
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,33 Т							
17	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 20 руб.) СП=63,75% (СП = 11 руб.)	0,05 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	21	17	3 1	45,44	2,27
18	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,102 МЗ							
19	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 до толщины 50 мм НР=110,7% (НР = 2 руб.) СП=63,75% (СП = 1 руб.)	0,3 100М2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	4	1	3 1	0,57	0,17
20	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	0,153							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3							
21	ССЦ01- 402- 0006	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3626,64/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,255 М3	651,1		166				
22	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 27 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	36	36		85,3	4,26
23	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,067 Т							
24	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=115,2% (НР = 65 руб.) СП=70,55% (СП = 40 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРО ВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	630	56	3	70,84	5,67
25	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-7.984 М	70,4		-562				
26	ССЦ01- 507- 4330 СЦ(Ф)	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7,984 М	24,3		194				
27	ССЦ01- 507- 9157- 42 СЦ(К)	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 10ШТ	61,16		61				
28	ССЦ01- 530- 9157- 12 СЦ(К)	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,2 10ШТ	118,58		24				
29	ССЦ01- 530- 9157- 61 СЦ(К)	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,2 10ШТ	130,47		26				
30	ССЦ01- 530- 9157- 82 СЦ(К)	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,3 10ШТ	25,98		8				
31	ТЕР- 26- 01- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=90% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,063 М3 ИЗОЛЯЦИ И	750,37 209,62	70,11	47	13	4	21,68	1,37
32	ПРАЙС ГК "СНАБСТРОЙИНВ ЕСТ"	WIRED MAT 50 ROCKWOOL с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ЦЕНА=3975/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	0,063 М3	604,78		38				
33	ТЕРр- 60- 17- 001	УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВЫВОДА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ НА КРОВЛЮ для 1 стояка НР=78% (НР = 16 руб.) СП=63% (СП = 13 руб.)	0,01 100ОТВЕР СТИИ	2277,18 2077,34	199,84	23	21	2	246,13	2,46
34	ТЕР- 12- 01- 030- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР=108% (НР = 13 руб.) СП=55,25% (СП = 7 руб.)	0,03 10М2 ПРИМЫКА НИИ	1471,23 407,26	485,16	44	12	15	48,25	1,45
35	ССЦ01- 101- 3177	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ	-0.303	44,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕАРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	M2							
36	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 x 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	178,77		179				
37	ССЦ01- 101- 2388	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=217,21/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	39		39				
38	ТЕР- 20- 02- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 175 ММ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	1 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	9	5	2	0,54	0,54
39	ПРАЙС "ООО "Мегалполис"	Зонт канализационный вентиляционный диаметром 110 мм ЦЕНА=76/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	11,56		12				
40	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,884 Т ГРУЗА	42,98		38				
41	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,884 Т ГРУЗА	8,58		8				

Итого: Внутренняя канализация 1201 238 124 27,2€

13

Накладные расходы по видам работ

п. Р7	[13, 15]	80 %	ФОТ	71
п. 11	[17, 19]	110,7 %	ФОТ	22
п. Р15.1	[22]	74 %	ФОТ	27
п. 16	[24, 38]	115,2 %	ФОТ	71
п. 20	[31]	90 %	ФОТ	12
п. Р10	[33]	78 %	ФОТ	16
п. 12	[34]	108 %	ФОТ	13

ИТОГО накладные расходы по видам работ

232

Сметная прибыль по видам работ

п. Р7	[13, 15]	68 %	ФОТ	60
п. 11	[17, 19]	63,75 %	ФОТ	12
п. Р15.1	[22]	50 %	ФОТ	18
п. 16	[24, 38]	70,55 %	ФОТ	44
п. 20	[31]	59,5 %	ФОТ	8
п. Р10	[33]	63 %	ФОТ	13
п. 12	[34]	55,25 %	ФОТ	7

ИТОГО сметная прибыль

162

Итого по смете: 3666 1269 196 160,8€

20

Прямые затраты	3666
Основная зарплата	1269
Материальные затраты	2155
Эксплуатация машин	196
в тч ЗП машинистов	20
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	46
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	38
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	8
Накладные расходы (по смете)	1009
Сметная прибыль (по смете)	602

ЗАО "СИТЭК" 610635 в Кирове ул. Калинина, д. 59 А офис 7 ОГРН 1044310541147 27-30-04 Стр. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5277				
		Всего в ценах января 2000 г.				5277				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)				1,15	1459			
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)				1,15	23			
		НР с учётом РК=				1,15	1160			
		СП с учётом РК=				1,15	692			
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1,05	40			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1,05	8			
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5713				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах				12,7	18529			
		З/плата машинистов в тек. ценах				12,7	292			
		Эксплуатация машин в тек. ценах				6,4	1274			
		Материалы в тек. ценах				5,57	12003			
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах				5,57	8817			
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах				5,57	3186			
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)				8,86	354			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21				7,17	57			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				411				
		Итого в тек. ценах без оборудования				32217				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				10,8	12528			
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				10,16	7031			
		ИТОГО с НР и СП				51776				
		ИТОГО				51776				
		НДС				18 %	9319,68			
		ВСЕГО с НДС				61095,68				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-32-03

Капитальный ремонт водоотведения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 27

Основание: Рабочая документация ЭК-092-РД-ВК

Сметная стоимость 64117.66 руб.
 строительных работ 64117.66 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 15926 руб.

Нормативная трудоемкость 127 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружная канализация										
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 91 руб.) СП=38,25% (СП = 49 руб.)	0,0925 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		127	127		177,1	16,38
2	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 53 руб.) СП=50% (СП = 36 руб.)	0,07 100М	1008,69 1008,69		71	71		130,49	9,18
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1057 Т							
4	ТЕР- 23- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР=117% (НР = 1 руб.) СП=75,65% (СП = 1 руб.)	0,015 10М3 ОСНОВАНИЯ	613,55 94,9	40,15 4,18	9	1	1	11,73	0,18
5	ТЕР- 22- 01- 021- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=117% (НР = 23 руб.) СП=75,65% (СП = 15 руб.)	0,007 КМ ТРУБОПРОВОДА	63527,08 2380,93	4217,8 478,43	445	17	30 3	258,8	1,88
6	ССЦ01- 507- 0595	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-0,707 10М	563		-398				
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 М	24,3		170				
8	ПРАЙС	Отвод ПП D 110*45° SINIKON	8	10,89		87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Компания «Синикон»	Универсал	ШТ							
		ЦЕНА=71,55/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								
9	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 27 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,151 М3 ИЗОЛЯЦИ И	796,9 196,52	45,95	120	30	7	21,62	3,26
10	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 кашированные толщиной 50 мм диаметром 114 мм ЦЕНА=610/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	6 М	92,81		557				
11	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 55 руб.) СП=38,25% (СП = 29 руб.)	0,091 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		76	76		111,78	10,17

Итого: Наружная канализация 1264 322 38 40,94

Накладные расходы по видам работ			
п. 1.2	[1, 11]	72 %	ФОТ 146
п. Р16.1	[2]	74 %	ФОТ 53
п. 18	[4-5]	117 %	ФОТ 24
п. 20	[9]	90 %	ФОТ 27
ИТОГО накладные расходы по видам работ			250
Сметная прибыль по видам работ			
п. 1.2	[1, 11]	38,25 %	ФОТ 78
п. Р16.1	[2]	50 %	ФОТ 36
п. 18	[4-5]	75,65 %	ФОТ 16
п. 20	[9]	59,5 %	ФОТ 18
ИТОГО сметная прибыль			148

Внутренняя канализация

12	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 38 руб.) СП=68% (СП = 33 руб.)	0,08 100М2 ПОКРЫТИ Я	633,86 589,7	44,16 15,81	51	47	4 1	69,87	5,56
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,416 Т							
14	ТЕРр- 57- 02- 004	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ НР=80% (НР = 73 руб.) СП=68% (СП = 62 руб.)	0,08 100М2 ПОКРЫТИ Я	2738,82 938,53	1800,29 202,65	219	75	144 16	111,2	8,9
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,528 Т							
16	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 33 руб.) СП=63,75% (СП = 19 руб.)	0,08 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	34	29	4 1	45,44	3,6
17	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,1632 М3							
18	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 до толщины 50 мм НР=110,7% (НР = 3 руб.) СП=63,75% (СП = 2 руб.) Объем: 8 * 6	0,48 100М2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	7	2	5 1	0,57	0,26
19	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,2448 М3							
20	402- 0006	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	0,408	651,1		266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3626,64/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.1632 + 0.2448	М3							
21	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 181 руб.) СП=50% (СП = 122 руб.)	0,34	723,77	9,81	246	243	3	85,3	2,9
			100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	713,96	3,51			1		
22	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,4556							
			Т							
23	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=115,2% (НР = 273 руб.) СП=70,55% (СП = 167 руб.)	0,34	7880,42	31,36	2679	237	11	70,84	24,06
			100М ТРУБОПРО ВОДА	695,65	0,96					
24	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-33.932	70,4		-2389				
			М							
25	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	33,932	24,3		825				
			М							
26	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1	61,16		61				
			10ШТ							
27	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,8	118,58		95				
			10ШТ							
28	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,4	120,65		48				
			10ШТ							
29	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,8	130,47		104				
			10ШТ							
30	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,2	25,98		31				
			10ШТ							
31	ТЕР- 26- 01- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=90% (НР = 48 руб.) СП=59,5% (СП = 32 руб.)	0,251	750,37	70,11	188	53	18	21,68	5,44
			М3 ИЗОЛЯЦИ И	209,62						
32	ПРАЙС ГК "СНАБСТРОЙИНВ ЕСТ"	WIRED MAT 50 ROCKWOOL с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ЦЕНА=3975/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	0,251	604,78		152				
			М3							
33	ТЕРр- 60- 17- 001	УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВЫВОДА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ НА КРОВЛЮ для 1 стояка НР=78% (НР = 16 руб.) СП=63% (СП = 13 руб.)	0,01	2277,18	199,84	23	21	2	246,13	2,46
			100ОТВЕР СТИИ	2077,34						
34	ТЕР- 12- 01- 030-	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ	0,06	1471,23	485,16	88	24	29	48,25	2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР=108% (НР = 26 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.) Объем: 0.5 * 0.6 * 2	10М2 ПРИМЫКА НИИ	407,26						
35	ССЦ01- 101- 3177	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ НЕАРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	-0.606 М2	44,5		-27				
36	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 х 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	178,77		358				
37	101- 2388 ТСЦ2015- 01	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=217,21/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	39		39				
38	ТЕР- 20- 02- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 175 ММ НР=115,2% (НР = 17 руб.) СП=70,55% (СП = 11 руб.)	3 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	26	15	5	0,54	1,62
39	ПРАЙС "ООО "Мегаполис"	Зонт канализационный вентиляционный диаметром 110 мм ЦЕНА=76/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	11,56		35				
40	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,3996 Т ГРУЗА	42,98		60				
41	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	1,3996 Т ГРУЗА	8,58		12				

Итого: Внутренняя канализация 3231 746 225 83,9

20

Накладные расходы по видам работ

п. Р7	[12, 14]	80 %	ФОТ	111
п. 11	[16, 18]	110,7 %	ФОТ	36
п. Р15.1	[21]	74 %	ФОТ	181
п. 16	[23, 38]	115,2 %	ФОТ	290
п. 20	[31]	90 %	ФОТ	48
п. Р10	[33]	78 %	ФОТ	16
п. 12	[34]	108 %	ФОТ	26

ИТОГО накладные расходы по видам работ 708

Сметная прибыль по видам работ

п. Р7	[12, 14]	68 %	ФОТ	95
п. 11	[16, 18]	63,75 %	ФОТ	21
п. Р15.1	[21]	50 %	ФОТ	122
п. 16	[23, 38]	70,55 %	ФОТ	178
п. 20	[31]	59,5 %	ФОТ	32
п. Р10	[33]	63 %	ФОТ	13
п. 12	[34]	55,25 %	ФОТ	13

ИТОГО сметная прибыль 474

Итого по смете: 4495 1068 263 124,8

23

Прямые затраты	4495
Основная зарплата	1068
Материальные затраты	3092
Эксплуатация машин	263
в тч ЗП машинистов	23
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				60				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				12				
		Накладные расходы (по смете)				958				
		Сметная прибыль (по смете)				622				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6075				
		Всего в ценах января 2000 г.				6075				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1228				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		26				
		НР с учётом РК=		1,15		1102				
		СП с учётом РК=		1,15		715				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		63				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		13				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6479				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		15596				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		330				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1702				
		Материалы в тек. ценах		5,57		17222				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		17144				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		78				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		558				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				651				
		Итого в тек. ценах без оборудования				35171				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		11902				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7264				
		ИТОГО с НР и СП				54337				
		ИТОГО				54337				
		НДС		18 %		9780,66				
		ВСЕГО с НДС				64117,66				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-30-03

Капитальный ремонт горячего водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 2

Основание: Рабочая документация ЭК-088-РД-ВК

Сметная стоимость 33443.56 руб.
 строительных работ 33443.56 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 9373 руб.
 Нормативная трудоемкость 65 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 47 руб.) СП=50% (СП = 32 руб.)	0,22	334,65	7,03	74	63	2	34,66	7,63
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1					
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0484							
		T								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 667 руб.) СП=70,55% (СП = 408 руб.)	0,2449	4344,8	1744,35	1064	526	427	218,78	53,56
		100М ТРУБОПРО ВОДА		2148,38	214,55			53		
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=42,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	-2.2	7,7		-17				
		10М								
5	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметр 25 мм ЦЕНА=78/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	22	11,87		261				
		M								
6	ССЦ01- 507- 3286	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=6,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2	1,08		2				
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01- 507- 3173	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=5,16/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	0,93		5				
8	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 x 1/2" мм ЦЕНА=267/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	40,62		81				
9	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 3/4 мм ЦЕНА=374/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	56,9		57				
10	ССЦ01- 507- 5029	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 20Х3/4" ЦЕНА=76,59/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	13,75		14				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0484 Т ГРУЗА	42,98		2				
12	ФСПГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,0484 Т ГРУЗА	10,67		1				

Итого: Основные работы				1544	589	429	61,2
						53	

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	47
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	667
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			714
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	32
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	408
	ИТОГО сметная прибыль			440

Итого по смете:				1544	589	429	61,2
						53	

Прямые затраты	1544
Основная зарплата	589
Материальные затраты	523
Эксплуатация машин	429
в тч ЗП машинистов	53
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	3
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	2
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т	1
Накладные расходы (по смете)	714
Сметная прибыль (по смете)	440
Итого СМР в ценах января 2000 г.	2698
Всего в ценах января 2000 г.	2698
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15 677
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15 61
НР с учётом РК=	1,15 821
СП с учётом РК=	1,15 506
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05 2
Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))	1,05 1
Итого с районн. коэфф. в ценах января.2000г.	2967
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		8598				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		775				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2797				
		Материалы в тек. ценах		5,57		2913				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		668				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		2245				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		18				
		Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)		7,77		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				26				
		Итого в тек. ценах без оборудования				14334				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		8867				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		5141				
		ИТОГО с НР и СП				28342				
		ИТОГО				28342				
		НДС		18 %		5101,56				
		ВСЕГО с НДС				33443,56				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-32-02

Капитальный ремонт горячего водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 27

Основание: Рабочая документация ЭК-090-РД-ВК

Сметная стоимость 82961.08 руб.
 строительных работ 82961.08 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 14821 руб.
 Нормативная трудоемкость 107 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 91 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,43	334,65	7,03	144	123	3	34,66	14,9
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1					
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0946							
		Т								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 91 руб.) СП=70,55% (СП = 56 руб.)	0,0433	3295,17	1075,08	143	73	47	172,09	7,4
		100М ТРУБОПРО ВОДА		1689,88	131,1			6		
4	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.4	51,8		-21				
		10М								
5	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметр 25 мм ЦЕНА=78/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4	11,87		47				
		М								
6	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,4158	2710,82	628,9	1127	572	261	140,07	58,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 695 руб.) СП=70,55% (СП = 425 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1375,49	75,46			31		
7	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-3.9 10М	70,6		-275				
8	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметр 32 мм ЦЕНА=130/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	39 М	19,78		771				
9	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	Муфта разъемная 32х11/4" НР ЦЕНА=349/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	53,1		531				
10	302- 1834 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=448,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	80,48		322				
11	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	157 клиновая задвижка лат. 1 1/4" Itap ЦЕНА=1034/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	157,32		315				
12	507- 5024 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х1" ЦЕНА=124,16/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	22,29		89				
13	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 188 руб.) СП=59,5% (СП = 124 руб.) Объем: 1.013 + 0.051	1,064 МЗ ИЗОЛЯЦИ И	796,9 196,52	45,95	848	209	49	21,62	25
14	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 кг/ф (кашированные фольгой) толщиной 60 мм диаметром 108 мм ЦЕНА=610/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	32 М	92,81		2970				
15	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 кг/ф (кашированные фольгой) толщиной 50 мм диаметром 32 мм ЦЕНА=300/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 М	45,64		183				
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0946 Т ГРУЗА	42,98		4				
17	ФСПГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,0946 Т ГРУЗА	10,67		1				

Итого: Основные работы

7199 977 360 103,6

37

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	91
п. 16	[3, 6]	115,2 %	ФОТ	786
п. 20	[13]	90 %	ФОТ	188
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1065
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	62
п. 16	[3, 6]	70,55 %	ФОТ	481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 20	[13]			59,5 %	ФОТ	124				
		ИТОГО сметная прибыль				667				
Итого по смете:						7199	977	360		103,6
								37		

Прямые затраты		7199
Основная зарплата		977
Материальные затраты		5857
Эксплуатация машин		360
в тч ЗП машинистов		37
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		5
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы		4
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т		1
Накладные расходы (по смете)		1065
Сметная прибыль (по смете)		667
Итого СМР в ценах января 2000 г.		8931
Всего в ценах января 2000 г.		8931
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1124
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	43
НР с учётом РК=	1,15	1225
СП с учётом РК=	1,15	767
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	4
Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))	1,05	1
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		9344
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	14275
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	546
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	2342
Материалы в тек. ценах	5,57	32623
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	5152
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	27471
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	35
Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)	7,77	8
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		43
Итого в тек. ценах без оборудования		49283
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	13230
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	7793
ИТОГО с НР и СП		70306
ИТОГО		70306
НДС	18 %	12655,08
ВСЕГО с НДС		82961,08

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многokвартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 100

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-08-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 100

Основание: Рабочая документация ЭК-066-РД-КР

Сметная стоимость 1434863.48 руб.
 строительных работ 1434863.48 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 203098 руб.

Нормативная трудоемкость 1606 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Демонтажные работы**

1	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ И ВЫХОДА НА КРОВЛЮ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 976 руб.) СП=59,5% (СП = 587 руб.) Объем: 875.9 + 11.5	8,874 100М2 ПОКРЫТИЯ	152,96 111,16	41,8	1357	986	371	14,38	127,6
2	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВЕНТШАХТАМ И ПАРАПЕТАМ НР=99% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.) Объем: 24.8 + 7.2	0,32 100М2 ПОКРЫТИЯ	152,96 111,16	41,8	49	36	13	14,38	4,8
3	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ - КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ И ПАРАПЕТНЫХ ФАРТУКОВ НР=83% (НР = 95 руб.) СП=65% (СП = 74 руб.) Объем: 144 + 18	1,62 100М ТРУБ И ПОКРЫТИИ	70,55 70,34	0,21	114	114		9,1	14,7
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1944 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 05 УК ТЕР ИЗДА П5.3.1 Козл=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 6 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.) Объем: 0.7 * 0.7	0,0049 100М2 ПРОЕМОВ	2029,19 955,38	1073,81 111,74	10	5	5	114,14	0,5
6	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ВЕНТШАХТ	9,5 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	1789	686	1103 104	8,24	78,2
7	ТЕР- 12- 01- 017-	ДЕМОНТАЖ	4,348	353,35	167,17	1536	809	727	21,78	94,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ НР=108% (НР = 951 руб.) СП=55,25% (СП = 487 руб.)	100М2 СТЯЖКИ	186,18	16,56			72		
8	ТЕР- 12- 01- 017- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 ДО ТОЛЩИНЫ 50 ММ НР=108% (НР = 1500 руб.) СП=55,25% (СП = 767 руб.) Объем: 434,8 * (60 - 15)	195,66 100М2 СТЯЖКИ	9,14 6,84	2,3 0,26	1788	1338	450 51	0,8	156,5
9	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПАРАПЕТОВ НР=99% (НР = 119 руб.) СП=59,5% (СП = 71 руб.)	1,44 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	271	104	167 16	8,24	11,8
10	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВЫХОДА НА КРОВЛЮ НР=99% (НР = 38 руб.) СП=59,5% (СП = 23 руб.)	0,215 100М2	176,4 176,4		38	38		22,82	4,9
11	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.) Объем: 0,4 * 0,6	0,0024 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	4	3	1	172,76	0,4
12	ФСНГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	74,79 Т ГРУЗА	42,98		3214				
13	ФСНГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	74,79 Т ГРУЗА	12,2		912				

Итого: Демонтажные работы **11082** **4119** **2837** **494,1**

244

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1-2, 9-11]	99 %	ФОТ	1172
п. Р8	[3]	83 %	ФОТ	95
п. 10	[5]	106,2 %	ФОТ	6
п. 12	[7-8]	108 %	ФОТ	2451

ИТОГО накладные расходы по видам работ

3724

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1-2, 9-11]	59,5 %	ФОТ	704
п. Р8	[3]	65 %	ФОТ	74
п. 10	[5]	53,55 %	ФОТ	3
п. 12	[7-8]	55,25 %	ФОТ	1254

ИТОГО сметная прибыль

2035

Покрытие кровли

14	ТЕР- 12- 01- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 208 руб.) СП=55,25% (СП = 107 руб.)	4,348 100М2 КРОВЛИ	298,56 44,41	4,28	1298	193	19	5,13	22,5
15	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ НР=108% (НР = 1378 руб.) СП=55,25% (СП = 705 руб.)	4,348 100М2 СТЯЖКИ	569,33 267,64	261,2 25,88	2475	1163	1136 113	31,3	136,1
16	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	6,6524 М3							
17	ТЕР- 12- 01- 017-	УСТРОЙСТВО	195,66	13,42	3,59	2626	1924	702	1,15	225,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 до средней толщины 60 мм с учетом разуклонки НР=108% (НР = 2162 руб.) СП=55,25% (СП = 1106 руб.) Объем: 434.8 * (60 - 15)	100М2 СТЯЖКИ	9,83	0,4			78		
18	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	19,9573 М3							
19	402- 0005 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ЦЕНА=3453,04/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 6.6524 + 19.9573	26,6097 М3	619,94		16496				
20	ТЕР- 12- 01- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 420 руб.) СП=55,25% (СП = 215 руб.)	8,759 100М2 КРОВЛИ	298,56 44,41	4,28	2615	389	37	5,13	44,92
21	ТЕР- 12- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=108% (НР = 1485 руб.) СП=55,25% (СП = 760 руб.)	8,759 100М2 КРОВЛИ	397,3 153,74	55,84 3,2	3480	1347	489 28	16,51	144,61
22	101- 3359 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХКП ЦЕНА=103,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	998,526 М2	18,54		18513				
23	101- 3379 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХПП ЦЕНА=88,84/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1016,044 М2	15,95		16206				
24	ТЕР- 08- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПАРАПЕТОВ НР=109,8% (НР = 175 руб.) СП=68% (СП = 108 руб.)	2,88 М3 КЛАДКИ	837,12 49,78	45,35 5,6	2411	143	131 16	6,05	17,41
25	ССЦ01- 402- 0012	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	-0.6912 М3	523,01		-362				
26	402- 0012 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25 ЦЕНА=3518,14/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.6912 * 0.9	0,6221 М3	631,62		393				
27	ССЦ01- 404- 0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-1.1347 1000ШТ	1560		-1770				
28	404- 0037 ТССЦ2015- 04С	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, МАРКА 150 ЦЕНА=9230,5/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 1134.72 * 0.77	0,8737 1000ШТ	1657,18		1448				
29	ТЕР- 12- 01- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ПРИМЫКАНИЯ К ПАРАПЕТАМ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 4 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,08 100М2 КРОВЛИ	298,56 44,41	4,28	24	4		5,13	0,41
30	ТЕР- 12- 01- 004- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ НР=108% (НР = 145 руб.) СП=55,25% (СП = 74 руб.)	0,24 100М ПРИМЫКА НИИ	4292,55 545,78	126,15 10,71	1030	131	30 3	60,04	14,41
31	101- 3359 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХКП ЦЕНА=103,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	45,36 М2	18,54		841				
32	101- 3379 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХПП ЦЕНА=88,84/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	45,36 М2	15,95		723				
33	ТЕРр- 58- 23- 001	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ	2	665,4	7,53	1331	149	15	8,83	17,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.Вып.1 2013	ГИЛЬЗЫ И ФАРТУКА ПРИ ОБДЕЛКЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ (КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ) НР=83% (НР = 124 руб.) СП=65% (СП = 97 руб.)	МЕСТО	74,53						
Итого: Покрытие кровли						69778	5443	2559		622,81
								238		
Накладные расходы по видам работ										
п. 12		[14-15, 17, 20-21, 29-30]		108 %	ФОТ	5802				
п. 8		[24]		109,8 %	ФОТ	175				
п. Р8		[33]		83 %	ФОТ	124				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						6101				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 12		[14-15, 17, 20-21, 29-30]		55,25 %	ФОТ	2969				
п. 8		[24]		68 %	ФОТ	108				
п. Р8		[33]		65 %	ФОТ	97				
ИТОГО сметная прибыль						3174				
Выход на кровлю										
34	ТЕР- 08- 01- 003-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ В 2 СЛОЯ МЗ=840,18*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=109,8% (НР = 55 руб.) СП=68% (СП = 34 руб.)	0,215	286,75	57,09	62	50	12	24,38	5,24
		100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ		229,66						
35	ПРАЙС ООО "СпектрСтрой"	Гидрофобизатор для кирпича "Спектр 121" (КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА) ЦЕНА=150/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1,3	22,82		30				
		Л								
36	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 337 руб.) СП=46,75% (СП = 167 руб.)	0,437	1900,6	75,5	831	339	33	81,51	35,62
		100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П		776,81	41,31			18		
37	ТЕР- 15- 04- 014-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА СТЕН ВЫХОДА НА КРОВЛЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 44 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.)	0,437	1258,95	12,04	550	47	5	11,58	5,06
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		106,54						
38	ТЕР- 12- 01- 002-09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=108% (НР = 19 руб.) СП=55,25% (СП = 10 руб.)	0,115	397,3	55,84	46	18	6	16,51	1,91
		100М2 КРОВЛИ		153,74	3,2					
39	101- 3359 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХКП ЦЕНА=103,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	998,526	18,54		18513				
		М2								
40	101- 3379 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХПП ЦЕНА=88,84/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13,34	15,95		213				
		М2								
41	ТЕР- 10- 04- 013-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ НР=106,2% (НР = 6 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.)	0,0085	32362,54	402,6	275	6	3	84,11	0,71
		100М2 ПРОЕМОВ		728,4	21,9					
42	ТЕР- 10- 01- 044-11 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН НР=106,2% (НР = 12 руб.) СП=53,55% (СП = 6 руб.)	0,0085	17139,24	30,41	146	11		152,93	1,51
		100М2 ПРОЕМОВ		1237,18	1,6					
43	ТЕР- 10- 01- 039-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 8 руб.) СП=53,55% (СП = 4 руб.) Объем: 0.7 * 0.7	0,0049	69622,78	1677,83	341	7	8	164,08	0,81
		100М2 ПРОЕМОВ		1373,36	174,59			1		
44	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ	-0.49	642		-315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ, МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	М2							
45	ПРАЙС МО "крепар"	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (ЕI 60) 700х700 ММ ЦЕНА=9200/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	1399,75		1400				
46	ТЕР- 10- 01- 032- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 НР=106,2% (НР = 11 руб.) СП=53,55% (СП = 5 руб.) Объем: 0.4 * 0.6	0,0024 100М2 ПРОЕМОВ	32259,77 4333,2	456,74	77	10	1	460	1,1
47	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-0.1992 М	31		-6				
48	ТЕР- 15- 05- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 1 руб.)	0,0024 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4228,75 495,79	91,93 5,28	10	1		58,74	0,14

Итого: Выход на кровлю

22173 489 68 51,81

Накладные расходы по видам работ

п. 8	[34]	109,8 %	ФОТ	55
п. 15	[36-37, 48]	94,5 %	ФОТ	382
п. 12	[38]	108 %	ФОТ	19
п. 10	[41-43, 46]	106,2 %	ФОТ	37

ИТОГО накладные расходы по видам работ

493

Сметная прибыль по видам работ

п. 8	[34]	68 %	ФОТ	34
п. 15	[36-37]	46,75 %	ФОТ	189
п. 12	[38]	55,25 %	ФОТ	10
п. 10	[41-43, 46]	53,55 %	ФОТ	18

ИТОГО сметная прибыль

251

Восстановление вентшахт

49	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА ВЕНТШАХТ НР=109,8% (НР = 871 руб.) СП=68% (СП = 539 руб.)	10,9 М3 КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	9387	730	508 63	8,14	88,71
50	ССЦ01- 402- 0012	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	-2.4089 М3	523,01		-1260				
51	402- 0012 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25 ЦЕНА=3518,14/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 2.4089 * 0.9	2,168 М3	631,62		1369				
52	ССЦ01- 404- 0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-4.36 1000ШТ	1560		-6802				
53	404- 0037 ТССЦ2015- 04С	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, МАРКА 150 ЦЕНА=9230,5/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 4360 * 0.77	3,3572 1000ШТ	1657,18		5563				
54	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ВЕНТШАХТ В 2 СЛОЯ МЗ=840,18*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=109,8% (НР = 170 руб.) СП=68% (СП = 105 руб.)	0,672 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	286,75 229,66	57,09	193	155	38	24,38	16,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ПРАЙС ООО "СпектрСтрой"	Гидрофобизатор для кирпича "Спектр 121" (КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА) ЦЕНА=150/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	5 Л	22,82		114				
56	ТЕР- 12- 01- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ПРИМЫКАНИЯ К ПАРАПЕТАМ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 12 руб.) СП=55,25% (СП = 6 руб.)	0,255 100М2 КРОВЛИ	298,56 44,41	4,28	76	11	1	5,13	1,3'
57	ТЕР- 12- 01- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ КВЕНТШАХТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ НР=108% (НР = 251 руб.) СП=55,25% (СП = 128 руб.)	0,84 100М ПРИМЫКА НИИ	2509,35 272,84	134,71 3,84	2108	229	113 3	30,02	25,2'
58	101- 3359 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХКП ЦЕНА=103,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	50,4 М2	18,54		934				
59	101- 3379 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ХПП ЦЕНА=88,84/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	50,4 М2	15,95		804				
60	ТЕР- 20- 02- 010- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 3200 ММ (для веншахт периметром 6800 мм) НР=115,2% (НР = 212 руб.) СП=70,55% (СП = 130 руб.)	8 ЗОНТ	36,55 22,9	5,88 0,16	292	183	47 1	2,61	20,8'
61	ССЦ01- 301- 0293	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 3200 ММ	8 ШТ	359,9		2879				
62	ТЕР- 20- 02- 010- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 3600 ММ (дополнительно для веншахт периметром 6800 мм) НР=115,2% (НР = 279 руб.) СП=70,55% (СП = 171 руб.)	8 ЗОНТ	45,35 30,05	7,14 0,16	363	241	57 1	3,43	27,4'
63	ССЦ01- 301- 0294	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 3600 ММ	8 ШТ	586,18		4689				
64	ТЕР- 20- 02- 010- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ (для веншахт периметром 6800 мм) НР=115,2% (НР = 170 руб.) СП=70,55% (СП = 104 руб.)	4 ЗОНТ	52,49 36,81	7,39 0,16	210	147	30 1	4,2	16,7'
65	ССЦ01- 301- 0295	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	4 ШТ	654,17		2617				
66	ТЕР- 20- 02- 010- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 3200 ММ НР=115,2% (НР = 106 руб.) СП=70,55% (СП = 65 руб.)	4 ЗОНТ	36,55 22,9	5,88 0,16	146	91	24 1	2,61	10,4'
67	ССЦ01- 301- 0293	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 3200 ММ	4 ШТ	359,9		1440				

Итого: Восстановление веншахт

25122 1787 818 207,11

70

Накладные расходы по видам работ

п. 8	[49, 54]	109,8 %	ФОТ	1041
п. 12	[56-57]	108 %	ФОТ	263
п. 16	[60, 62, 64, 66]	115,2 %	ФОТ	767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				2071				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 8	[49, 54]			68 %	ФОТ	644				
п. 12	[56-57]			55,25 %	ФОТ	134				
п. 16	[60, 62, 64, 66]			70,55 %	ФОТ	470				
		ИТОГО сметная прибыль				1248				
		Прочие работы								
68	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1374 руб.) СП=55,25% (СП = 703 руб.)	1,159 100M2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	13163	1268	39 4	129,66	150,21
69	ТЕР- 12- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 112 руб.) СП=55,25% (СП = 57 руб.)	1,44 100M ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	4291	97	104 7	7,67	11,01
70	ТЕР- 20- 02- 009-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ СТОЯКАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ НР=115,2% (НР = 68 руб.) СП=70,55% (СП = 42 руб.)	12 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	103	59	20	0,54	6,41
71	ПРАЙС ООО «Древстрой»	Зонтик на трубу 110 оцинкованный ЦЕНА=175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12 ШТ	26,63		320				
72	ТЕРр- 62- 32- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА (канализационные стояки и трубы для прокладки кабеля) НР=80% (НР = 50 руб.) СП=50% (СП = 31 руб.)	0,096 100M2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1125,39 645,61	0,86	108	62		80,6	7,71
Итого: Прочие работы						17985	1486	163	175,51	
		Накладные расходы по видам работ						11		
п. 12	[68-69]			108 %	ФОТ	1486				
п. 16	[70]			115,2 %	ФОТ	68				
п. P12	[72]			80 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1604				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 12	[68-69]			55,25 %	ФОТ	760				
п. 16	[70]			70,55 %	ФОТ	42				
п. P12	[72]			50 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				833				
Итого: Основные работы						146140	13324	6445	1551,61	
		Накладные расходы по видам работ						582		
п. 49	[1-2, 9-11]			99 %	ФОТ	1172				
п. P8	[3, 33]			83 %	ФОТ	219				
п. 10	[5, 41-43, 46]			106,2 %	ФОТ	43				
п. 12	[7-8, 14-15, 17, 20-21, 29-30, 38, 56-57, 68-69]			108 %	ФОТ	10021				
п. 8	[24, 34, 49, 54]			109,8 %	ФОТ	1271				
п. 15	[36-37, 48]			94,5 %	ФОТ	382				
п. 16	[60, 62, 64, 66, 70]			115,2 %	ФОТ	835				
п. P12	[72]			80 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				13993				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49	[1-2, 9-11]			59,5 %	ФОТ	704				
п. P8	[3, 33]			65 %	ФОТ	171				
п. 10	[5, 41-43, 46]			53,55 %	ФОТ	21				
п. 12	[7-8, 14-15, 17, 20-21, 29-30, 38, 56-57,			55,25 %	ФОТ	5127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		68-69]								
п. 8		[24, 34, 49, 54]		68 %	ФОТ	786				
п. 15		[36-37]		46,75 %	ФОТ	189				
п. 16		[60, 62, 64, 66, 70]		70,55 %	ФОТ	512				
п. Р12		[72]		50 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				7541				

Итого по смете:						146140	13324	6445		1551,68
								582		

Прямые затраты						146140				
Основная зарплата						13324				
Материальные затраты						122245				
Эксплуатация машин						6445				
в тч ЗП машинистов						582				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						4126				
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы						3214				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						912				
Накладные расходы (по смете)						13993				
Сметная прибыль (по смете)						7541				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						167674				
Всего в ценах января 2000 г.						167674				
ОЗП с районным коэфф.(РК)				1,15		15323				
ЗПМ с районным коэфф.(РК)				1,15		669				
НР с учётом РК=				1,15		16092				
СП с учётом РК=				1,15		8672				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1,05		3375				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1,05		958				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						173197				
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				12,7		194602				
З/плата машинистов в тек. ценах				12,7		8496				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,4		41805				
Материалы в тек. ценах				5,57		680905				
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах				5,57		207510				
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах				5,57		473394				
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)				8,86		29903				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21				7,17		6869				
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						36772				
Итого в тек. ценах без оборудования						954084				
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				10,8		173794				
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				10,16		88108				
ИТОГО с НР и СП						1215986				
ИТОГО						1215986				
НДС				18 %		218877,48				
ВСЕГО с НДС						1434863,48				

Составил:

Проверил:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многokвартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-30-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 2

Основание: Рабочая документация ЭК-088-РД-КР

Сметная стоимость 149286.52 руб.
 строительных работ 149286.52 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 29718 руб.

Нормативная трудоемкость 218 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усиление фундамента										
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОШАТЫХ ПОЛОВ КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ НР=80% (НР = 73 руб.) СП=68% (СП = 62 руб.)	0,09 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	147	91	3	121	10,86
2	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,09 100М2	99,59 99,59		9	9		11,8	1,06
3	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,09 100М2	695,22 238,82	4,66 0,14	63	21		27,58	2,46
4	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ 16 ММ НР=106,2% (НР = 49 руб.) СП=53,55% (СП = 25 руб.)	0,077 100М2	642,55 599,93	42,62	49	46	3	69,28	5,33
5	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБШИВКА СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ 16 ММ НР=106,2% (НР = 62 руб.) СП=53,55% (СП = 31 руб.)	0,077 100М2	3151 749,92	53,28	243	58	4	86,6	6,67
6	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1594 руб.) СП=75% (СП = 1286 руб.)	0,3555 100М3	5256,14 4820,46	313,15	1869	1714	111	505,82	179,82
7	402- 0008	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	8,89	955,17		8491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	М3							
8	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) Объем: 89.87 * 1.423 : 1000	0,1279 Т	7677,33		982				

Итого: Усиление фундамента 11853 1939 121 206,26

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р7	[1-2]	80 %	ФОТ	80	
п. 15	[3]	94,5 %	ФОТ	20	
п. 10	[4-5]	106,2 %	ФОТ	111	
п. Р2	[6]	93 %	ФОТ	1594	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1805	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р7	[1-2]	68 %	ФОТ	68	
п. 15	[3]	46,75 %	ФОТ	10	
п. 10	[4-5]	53,55 %	ФОТ	56	
п. Р2	[6]	75 %	ФОТ	1286	
	ИТОГО сметная прибыль			1420	

Ремонт фундамента в сооружении доступа к коммуникациям

9	ТЕРр- 52- 07- 007 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П2 Козп=1,15 Кэм=1,15	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ФУНДАМЕНТОВ КИРПИЧНЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ: С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) НР=93% (НР = 43 руб.) СП=75% (СП = 35 руб.)	0,1 М3	1208,01 461,62	5,9	121	46	1	54,69	5,47
10	ТЕР- 13- 06- 003- 01 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П2 Козп=1,35 Кэм=1,35	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ: С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) НР=81% (НР = 31 руб.) СП=59,5% (СП = 23 руб.)	3,75 М2 ОЧИЩАЕМ ОИ ПОВЕРХН ОСТИ	10,26 10,26		38	38		1,22	4,56
11	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П2 Козп=1,35 Кэм=1,35	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ: С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) НР=109,8% (НР = 13 руб.) СП=68% (СП = 8 руб.)	0,0375 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	1227,28 310,03	77,07	46	12	3	32,91	1,23

Итого: Ремонт фундамента в сооружении доступа к коммуникациям 205 96 4 11,26

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р2	[9]	93 %	ФОТ	43	
п. 13	[10]	81 %	ФОТ	31	
п. 8	[11]	109,8 %	ФОТ	13	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			87	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р2	[9]	75 %	ФОТ	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 13	[10]			59,5 %	ФОТ	23				
п. 8	[11]			68 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				66				
Итого по смете:						12058	2035	125		217,51

Прямые затраты		12058
Основная зарплата		2035
Материальные затраты		9898
Эксплуатация машин		125
Накладные расходы (по смете)		1892
Сметная прибыль (по смете)		1486
Итого СМР в ценах января 2000 г.		15436
Всего в ценах января 2000 г.		15436
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2340
НР с учётом РК=	1,15	2176
СП с учётом РК=	1,15	1709
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		16248
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	29718
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	800
Материалы в тек. ценах	5,57	55132
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	2367
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	52765
Итого в тек. ценах без оборудования		85650
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	23501
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	17363
ИТОГО с НР и СП		126514
ИТОГО		126514
НДС	18 %	22772,52
ВСЕГО с НДС		149286,52

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-33-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 4

Основание: Рабочая документация ЭК-091-РД-КР

Сметная стоимость 162675.98 руб.
 строительных работ 162675.98 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 32804 руб.

Нормативная трудоемкость 242 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ НР=80% (НР = 73 руб.) СП=68% (СП = 62 руб.)	0,09 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	147	91	3	121	10,89
2	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,09 100М2	99,59 99,59		9	9		11,8	1,06
3	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,09 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	63	21		27,58	2,48
4	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗДА П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ 16 ММ НР=106,2% (НР = 40 руб.) СП=53,55% (СП = 20 руб.)	0,064 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	642,55 599,93	42,62	41	38	3	69,28	4,41
5	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ 16 ММ НР=106,2% (НР = 51 руб.) СП=53,55% (СП = 26 руб.)	0,064 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3151 749,92	53,28	202	48	3	86,6	5,54
6	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1648 руб.) СП=75% (СП = 1329 руб.)	0,3675 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	1932	1772	115	505,82	185,89
7	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	9,2 М3	955,17		8788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 92 * 1,423 : 1000	0,1309 T	7677,33		1005				
9	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 77 руб.) СП=50% (СП = 50 руб.) Объем: 53,2 : 0,25	2,128 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	121	99	22	5,49	11,68
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0128 T							
11	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 74 руб.) СП=50% (СП = 48 руб.)	2,128 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	116	95	21	5,28	11,24
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0128 T							
13	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 11 руб.) СП=65,45% (СП = 7 руб.)	0,0329 T АРМАТУРЫ	5826,56 292,81	72,53 7,2	192	10	2	34,25	1,15
14	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОИМЫ ЦОКОЛЯ (по оси А 16 м) НР=99% (НР = 62 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	0,32 M3	633,9 193,41	54,76 2,94	203	62	18 1	23,5	7,54
15	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	4,8 M2	22,4		108				
16	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,3264 M3	622		203				
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0602 T ГРУЗА	42,98		3				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,0602 T ГРУЗА	12,2		1				

Итого по смете: 13134 2245 187 241,86
1

Прямые затраты	13134
Основная зарплата	2245
Материальные затраты	10698
Эксплуатация машин	187
в тч ЗП машинистов	1
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	4
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	3
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	1
Накладные расходы (по смете)	2063
Сметная прибыль (по смете)	1595
Итого СМР в ценах января 2000 г.	16792
Всего в ценах января 2000 г.	16792
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15 2582
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15 1
НР с учётом РК=	1,15 2372
СП с учётом РК=	1,15 1834
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05 3
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17677				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		3/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		32791				
		3/плата машинистов в тек. ценах		12,7		13				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1197				
		Материалы в тек. ценах		5,57		59588				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		3309				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		56279				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		27				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				34				
		Итого в тек. ценах без оборудования				93610				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		25618				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		18633				
		ИТОГО с НР и СП				137861				
		ИТОГО				137861				
		НДС		18 %		24814,98				
		ВСЕГО с НДС				162675,98				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 24

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-31-01

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 24

Основание: Рабочая документация ЭК-089-РД-КР

Сметная стоимость 345147.64 руб.
 строительных работ 345147.64 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 73000 руб.

Нормативная трудоемкость 565 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 21 руб.) СП=70% (СП = 17 руб.)	0,252 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	35	23	12 1	12,3	3,1
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2369 Т							
3	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 2106 руб.) СП=75% (СП = 1699 руб.)	0,47 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	2470	2265	147	505,82	237,74
4	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	11,75 М3	955,17		11223				
5	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 169,3 * 1.423 : 1000	0,2409 Т	7677,33		1849				
6	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 594 руб.) СП=50% (СП = 381 руб.) Объем: 411 : 0.25	16,44 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	931	761	170	5,49	90,26
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0986 Т							
8	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА	16,44	54,49	9,93	896	733	163	5,28	86,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 572 руб.) СП=50% (СП = 367 руб.)	100 ОТВЕР СТИЙ	44,56						
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0986							
			T							
10	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 82 руб.) СП=65,45% (СП = 50 руб.)	0,2536	5826,56	72,53	1478	74	18	34,25	8,66
			T АРМАТУР Ы	292,81	7,2			2		
11	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОИМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 1128 руб.) СП=59,5% (СП = 678 руб.)	5,8	633,9	54,76	3677	1122	318	23,5	136,3
			M3	193,41	2,94			17		
12	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ	58	22,4		1299				
			M2							
13	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,916	622		3680				
			M3							
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4341	42,98		19				
			T ГРУЗА							
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,4341	8,58		4				
			T ГРУЗА							

Итого: Основные работы

27561 4978 828 562,86

20

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	21
п. Р2	[3]	93 %	ФОТ	2106
п. Р19	[6, 8]	78 %	ФОТ	1166
п. 6.2	[10]	108 %	ФОТ	82
п. 49	[11]	99 %	ФОТ	1128

ИТОГО накладные расходы по видам работ

4503

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	17
п. Р2	[3]	75 %	ФОТ	1699
п. Р19	[6, 8]	50 %	ФОТ	748
п. 6.2	[10]	65,45 %	ФОТ	50
п. 49	[11]	59,5 %	ФОТ	678

ИТОГО сметная прибыль

3192

Итого по смете:

27561 4978 828 562,86

20

Прямые затраты	27561
Основная зарплата	4978
Материальные затраты	21732
Эксплуатация машин	828
в тч ЗП машинистов	20
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	23
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	19
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	4
Накладные расходы (по смете)	4503
Сметная прибыль (по смете)	3192
Итого СМР в ценах января 2000 г.	35256
Всего в ценах января 2000 г.	35256
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15 5725
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15 23
НР с учётом РК=	1,15 5178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП с учётом РК=		1,15		3671				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		20				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				37161				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		72708				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		292				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5318				
		Материалы в тек. ценах		5,57		121047				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		20503				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		100544				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		177				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		29				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				206				
		Итого в тек. ценах без оборудования				199279				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		55922				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		37297				
		ИТОГО с НР и СП				292498				
		ИТОГО				292498				
		НДС		18 %		52649,64				
		ВСЕГО с НДС				345147,64				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин 27-31-01 Стр. 3

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-30-02

Капитальный ремонт холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 2

Основание: Рабочая документация ЭК-088-РД-ВК

Сметная стоимость 16541.24 руб.
 строительных работ 16541.24 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 4674 руб.

Нормативная трудоемкость 33 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 23 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	0,11	334,65	7,03	37	31	1	34,66	3,81
		100М ТРУБОПРО ВОДА		285,25	1,1					
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0242							
		Т								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 333 руб.) СП=70,55% (СП = 204 руб.)	0,1225	4344,8	1744,35	532	263	214	218,78	26,8
		100М ТРУБОПРО ВОДА		2148,38	214,55			26		
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.1	42,9		-47				
		10М								
5	ССЦ01- 507- 3354	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 20/20 ЦЕНА=33,82/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	11	6,07		67				
		М								
6	ССЦ01- 507- 3286	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=6,02/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2	1,08		2				
		ШТ								
7	ССЦ01- 507- 3173	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=5,16/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3	0,93		3				
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ПРАЙС "VALTES"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 x 1/2" мм ЦЕНА=267/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	40,62		81				
9	ПРАЙС "VALTES"	КРАН ШАРОВОЙ VALTES BASE 3/4 мм ЦЕНА=374/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	56,9		57				
10	ССЦ01- 507- 5029	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 20Х3/4" ЦЕНА=76,59/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	13,75		14				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0242 Т ГРУЗА	42,98		1				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,0242 Т ГРУЗА	8,58		1				

Итого: Основные работы 748 294 215 30,6

26

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	23
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	333
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			356
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	16
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	204
	ИТОГО сметная прибыль			220

Итого по смете: 748 294 215 30,6

26

Прямые затраты	748
Основная зарплата	294
Материальные затраты	237
Эксплуатация машин	215
в тч ЗП машинистов	26
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	2
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	1
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	1
Накладные расходы (по смете)	356
Сметная прибыль (по смете)	220
Итого СМР в ценах января 2000 г.	1324
Всего в ценах января 2000 г.	1324
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15 338
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15 30
НР с учётом РК=	1,15 409
СП с учётом РК=	1,15 253
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05 1
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05 1
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	1458
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7 4293
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7 381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1402				
		Материалы в тек. ценах		5,57		1320				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		334				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		986				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		9				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				16				
		Итого в тек. ценах без оборудования				7031				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		4417				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		2570				
		ИТОГО с НР и СП				14018				
		ИТОГО				14018				
		НДС		18 %		2523,24				
		ВСЕГО с НДС				16541,24				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-32-01

Капитальный ремонт холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 27

Основание: Рабочая документация ЭК-090-РД-ВК

Сметная стоимость 59082.6 руб.
 строительных работ 59082.6 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 12776 руб.

Нормативная трудоемкость 93 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОШАТЫХ НР=99% (НР = 48 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,175 100М2 ПОКРЫТИЯ	347,95 236	111,95 40,08	61	41	20 7	30,53	5,34
2	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОШАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110,7% (НР = 115 руб.) СП=63,75% (СП = 66 руб.)	0,175 100М2 ПОКРЫТИЯ	6318,65 589,35	120,18 7,96	1106	103	21 1	69,83	12,22
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 70 руб.) СП=50% (СП = 48 руб.) Объем: 21.1 + 8 + 4	0,331 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	111	95	2	34,66	11,47
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0728 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 124 руб.) СП=70,55% (СП = 76 руб.)	0,045 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	196	98	78 10	218,78	9,84
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.4 10М	42,9		-17				
7	507- 3354 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 20/20 ЦЕНА=33,82/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 М	6,07		24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ 20 мм x 1/2" ЦЕНА=182/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	27,69		222				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 180 руб.) СП=70,55% (СП = 110 руб.)	0,0862 ТРУБОПРО ВОДА	3295,17	1075,08	284	145	93	172,09	14,86
10	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.8 10М	51,8		-41				
11	507- 3355 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 20/25 ЦЕНА=38,8/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	8 М	6,97		56				
12	507- 3296 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	2,02		12				
13	507- 5056 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1,09		2				
14	507- 3174 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1,34		3				
15	301- 5805 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=13,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	2,5		10				
16	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 376 руб.) СП=70,55% (СП = 230 руб.)	0,225 ТРУБОПРО ВОДА	2710,82	628,9	610	309	142	140,07	31,52
17	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2.11 10М	90,1		-190				
18	507- 3356 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 20/32 ЦЕНА=89,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	21,1 М	16,13		340				
19	ПРАЙС "VALTEC"	Угольник полипропилен 90 гр 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	2,59		8				
20	507- 3288 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,69/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2,64		3				
21	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1,48		3				
22	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	2,56		18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 1 1/4 мм ЦЕНА=1048/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	159,45		159				
24	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	Муфта разъемная 32х1 1/4" НР ЦЕНА=349/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	53,1		53				
25	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ – МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 2" х 1 1/4" ЦЕНА=457/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	69,53		70				
26	ПРАЙС "VALTEC"	Фильтр механической очистки косого типа 1 1/4" ЦЕНА=955/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	145,3		145				
27	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 23 руб.)	0,191 МЗ ИЗОЛЯЦИ И	796,9 196,52	45,95	152	38	9	21,62	4,16
28	ПРАЙС ЗАО "МИНЕРАЛЬНАЯ БАТА "	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 32Х40 мм ЦЕНА=223/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация)	21,1 М	40,04		845				
29	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0728 Т ГРУЗА	42,98		3				
30	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,0728 Т ГРУЗА	8,58		1				

Итого: Основные работы 4249 829 365 89,36

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	48
п. 11	[2]	110,7 %	ФОТ	115
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	70
п. 16	[5, 9, 16]	115,2 %	ФОТ	680
п. 20	[27]	90 %	ФОТ	34

ИТОГО накладные расходы по видам работ

947

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	29
п. 11	[2]	63,75 %	ФОТ	66
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	48
п. 16	[5, 9, 16]	70,55 %	ФОТ	416
п. 20	[27]	59,5 %	ФОТ	23

ИТОГО сметная прибыль

582

Итого по смете: 4249 829 365 89,36

Прямые затраты 4249
Основная зарплата 829
Материальные затраты 3051
Эксплуатация машин 365
в тч ЗП машинистов 46
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ
(ФЕР-01 ред.2009)
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы 3

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера) 1
Накладные расходы (по смете) 947
Сметная прибыль (по смете) 582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5778				
		Всего в ценах января 2000 г.				5778				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		953				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		53				
		НР с учётом РК=		1,15		1089				
		СП с учётом РК=		1,15		669				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6138				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		12103				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		673				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2381				
		Материалы в тек. ценах		5,57		16994				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		7386				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		9608				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		27				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				34				
		Итого в тек. ценах без оборудования				31512				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		11761				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		6797				
		ИТОГО с НР и СП				50070				
		ИТОГО				50070				
		НДС		18 %		9012,6				
		ВСЕГО с НДС				59082,6				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Московская ул, 157	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт системы электроснабжения - Капитальный ремонт системы теплоснабжения	6279596,56
Киров г, Московская ул, 1А	- Капитальный ремонт подвала	866046,84
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул, 5	- Капитальный ремонт фундамента	102944,38

Итого по лоту: 7 248 587,78 руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 157

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-13-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 157

Основание: Рабочая документация ЭК-071-РД-КР

Сметная стоимость 2819863.7 руб.
 строительных работ 2819863.7 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 417207 руб.

Нормативная трудоемкость 3264 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Демонтажные работы**

1	ТЕР- 46- 04- 008-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ	11,667 100M2 ПОКРЫТИЯ	514,51 429,17	85,34	6003	5007	996	55,52	647,71
2	ТЕР- 10- 01- 039-05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 45 руб.) СП=53,55% (СП = 22 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 4	0,0396 100M2 ПРОЕМОВ	2029,19 955,38	1073,81 111,74	80	38	42	114,14	4,51
3	ТЕР- 46- 04- 012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСЕК НР=99% (НР = 155 руб.) СП=59,5% (СП = 93 руб.) Объем: 0.92 * 1.3 * 9	0,1076 100M2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	174	148	26	172,76	18,51
4	ТЕР- 10- 01- 023-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ХОДОВЫХ ДОСЕК	0,72 100M ХОДОВ	40,96 29,02	11,94 1,02	29	20	9	3,5	2,51
5	ТЕР- 58- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 48 руб.)	1,05 100M ТРУБ И ПОКРЫТИИ	70,55 70,34	0,21	74	74		9,1	9,51
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,126 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 58- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ НР=83% (НР = 161 руб.) СП=65% (СП = 126 руб.)	1,68 100М ПАРАПЕТН ЫХ РЕШЕТОК	117,06 115,44	1,62	197	194	3	14,8	24,86
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,344 Т							
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	17,82 Т ГРУЗА	42,98		766				
10	ФСПГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	17,82 Т ГРУЗА	10,67		190				

Итого: Демонтажные работы **7513** **5481** **1076** **707,1**

Накладные расходы по видам работ

п. 10	[2]	106,2 %	ФОТ	45
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	155
п. Р8	[5, 7]	83 %	ФОТ	222

ИТОГО накладные расходы по видам работ

422

Сметная прибыль по видам работ

п. 10	[2]	53,55 %	ФОТ	22
п. 49	[3]	59,5 %	ФОТ	93
п. Р8	[5, 7]	65 %	ФОТ	174

ИТОГО сметная прибыль

289

Утепление перекрытий

11	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 156 руб.) СП=65% (СП = 122 руб.) Объем: 8 * 7	0,56 100М	2580,58 336,5	31,03	1445	188	17	39,87	22,36
12	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГИДРО- ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 257 руб.) СП=65% (СП = 202 руб.)	8,64 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	8402	310	44	4,52	39,06
13	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-993.6 М2	7,92		-7869				
14	101- 7196 СЦ(Ф15) ТССЦ2015- 04С	ИЗОСПАН AS (ВЕТРО- ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ.115ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ 1000 ГР/М2/СУТ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ.) ЦЕНА=354,17/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	99,36 10М2	63,59		6318				
15	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ - 100 ММ МЗ=856,49*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=108% (НР = 4685 руб.) СП=55,25% (СП = 2397 руб.)	8,64 100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	628,94 493,34	135,6 8,79	5434	4262	1172 76	52,37	452,46
16	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 ДО ТОЛЩИНЫ 200 ММ МЗ=606,62*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	8,64 100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	514,1 381,97	132,13 8,79	4442	3300	1142 76	40,55	350,34
17	ПРАЙС ГК "СНАБ СТОЙ ИНВЕСТ"	Плита минераловатная П- 125 ЦЕНА=2301/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	172,8 М3	350,09		60496				
18	ТЕР- 10- 01- 023-	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	1,44	230,42	14,93	332	52	21	4,37	6,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25		100М ХОДОВ	36,27	1,27			2		
19	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 65 руб.) СП=53,55% (СП = 33 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 4	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	2757	54	66 7	164,08	6,4
20	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-3.96 М2	642		-2542				
21	ПРАЙС ПК "СтройТэкс"	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (ЕI 60) 900Х1100 ММ ЦЕНА=9950/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	4 ШТ	1516,58		6066				

Итого: Утепление перекрытий 85281 8166 2462 871
161

Накладные расходы по видам работ			
п. Р8	[11-12]	83 % ФОТ	413
п. 12	[15]	108 % ФОТ	4685
п. 10	[19]	106,2 % ФОТ	65
ИТОГО накладные расходы по видам работ			5163
Сметная прибыль по видам работ			
п. Р8	[11-12]	65 % ФОТ	324
п. 12	[15]	55,25 % ФОТ	2397
п. 10	[19]	53,55 % ФОТ	33
ИТОГО сметная прибыль			2754

Огнебиозащитная обработка

22	ТЕР- 26- 02- 018- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1865 руб.) СП=59,5% (СП = 1233 руб.)	21,6 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	187,78 94,97	91,89 0,95	4056	2051	1985 21	10,2	220,3
23	ПРАЙС "ЭКОНОМСТРОЙ"	СЕНЕЖ ОГНЕ- БИО ПРОФ (расчет стоимости: 4690руб. /75 кг = 62,53 руб/кг) ЦЕНА=62,53/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	648 КГ	9,51		6162				

Итого: Огнебиозащитная обработка 10218 2051 1985 220,3
21

Накладные расходы по видам работ			
п. 20	[22]	90 % ФОТ	1865
ИТОГО накладные расходы по видам работ			1865
Сметная прибыль по видам работ			
п. 20	[22]	59,5 % ФОТ	1233
ИТОГО сметная прибыль			1233

Устройство кровельного покрытия

24	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3191 руб.) СП=72,25% (СП = 2847 руб.)	9,901 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	11255	3500	6243 440	40,83	404,2
25	101- 3845 ТССЦ2015- 04С	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС44- 1000- 0,7 (Расчет объема: 990,1*1,1=1089,1 м2 х 9,4 кг =10238 кг) ЦЕНА=41268,46/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10,238 Т	7409,06		75854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 99 м/ 2 м = 50 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	50 ШТ	60,86		3043				
27	101- 4646 ТССЦ2015- 03С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ ЦЕНА=10,88/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	693 10ШТ	1,95		1351				
28	ССЦ01- 102- 0023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, I СОРТА - УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПОД ВОЛНУ В МЕСТАХ СТЫКОВКИ ПРОФИЛИСТА	1,51 М3	1241		1874				
29	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 100 руб.) СП=59,5% (СП = 66 руб.)	0,99 М3 ИЗОЛЯЦИ И	182,38 111,94	70,44	181	111	70	12,17	12,04
30	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,0098 М3							
31	104- 0002 ТССЦ2015- 04С	БАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1171,49/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,0098 М3	210,32		212				
32	ТЕРр- 58- 14- 005	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ И СВЕСАМИ НР=83% (НР = 3523 руб.) СП=65% (СП = 2759 руб.)	4,032 100М2 ПОКРЫТИ Я	1819,22 1028,55	118,17 23,94	7335	4147	476 97	117,28	472,87
33	ССЦ01- 101- 2778	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ Объем: 403,2 * 1,1	443,52 М2	59,3		26301				
34	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	прим. УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК для кровельных костылей НР=117% (НР = 225 руб.) СП=72,25% (СП = 139 руб.) Объем: 258 * 0,376 : 1000	0,097 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТ ОВ	10034,54 1976,51	635,51	973	192	62	195,5	18,96
35	ССЦ01- 204- 0025	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20- 22 ММ	-0,097 Т	6361		-617				
36	ПРАЙС ООО"Рассвет"	Костыль кровельный ЦЕНА=38/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	258 ШТ	5,78		1491				
37	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - устройство фартуков НР=108% (НР = 474 руб.) СП=55,25% (СП = 243 руб.)	0,4 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	4543	438	13 1	129,66	51,87
38	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ВЕС 1М2=5,7 КГ)	-0,3128 Т	12934		-4046				
39	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ВЕС 1 М2=4,13 КГ) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0,3128 : 0,0057 * 0,00413	0,2266 Т	7137,79		1617				
40	ТЕР- 10- 01- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 575 руб.) СП=53,55% (СП = 290 руб.) Объем: 0,92 * 1,3 * 9	0,1076 100М2 ПРОЕМОВ	46076,41 5026,51	486,6	4958	541	52	533,6	57,41
41	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ	-8,9308	31		-277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛЕЕННЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	М							
42	ТЕР- 15- 05- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 51 руб.) СП=46,75% (СП = 25 руб.)	0,1076 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4228,75 495,79	91,93 5,28	455	53	10 1	58,74	6,32
43	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНЫХ КРЮКОВ (Вес 1 м арматуры =1,578 кг) Объем: 0.66 * 16 * 1.578 : 1000	0,0167 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТ ОВ	10034,54 1976,51	635,51	168	33	11	195,5	3,22
44	ТЕРр- 69- 07- 002	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НР=78% (НР = 501 руб.) СП=50% (СП = 321 руб.) Объем: 70 * 1.1	0,77 100П М ПЕРЕХОДН ЫХ МОСТИК	5504,75 828,94	159,49 5,05	4239	638	123 4	104,4	80,32
45	ССЦ01- 102- 0061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-3.3264 М3	690		-2295				
46	ССЦ01- 102- 0054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	-1.0164 М3	518		-526				
47	ССЦ01- 102- 0026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, IV СОРТА	-0.3696 М3	568		-210				
48	ПРАЙС " МЕТАЛЛПРОФИЛ Б "	Переходной мостик (дл. 1250 мм) ЦЕНА=2500/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	62 ШТ	380,37		23583				
49	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ) НР=108% (НР = 131 руб.) СП=55,25% (СП = 67 руб.)	1,68 100М ОГРАЖДЕ НИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5006	113	122 8	7,67	12,82
50	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.504 Т	9404,01		-4740				
51	ПРАЙС ПК "СтройСистема"	Кровельное ограждение "Fisher" со снегозадержателем h=1,2m (фальц.) ЦЕНА=980/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	168 М	149,1		25049				
52	ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР=81% (НР = 67 руб.) СП=72,25% (СП = 60 руб.) Объем: 65 : 3 * 8.8 : 1000	0,1907 Т КОНСТРУК ЦИИ	1573,47 346,56	1126,38 90,31	300	66	215 17	37,23	7,1
53	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Лестница кровельная BERGE для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 3 м (вес 1 элемента 8,8 кг) ЦЕНА=4275/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	22 ШТ	651,6		14335				

Итого: Устройство кровельного покрытия

201412

9832

7397

1127,32

568

Накладные расходы по видам работ

п. 9

[24, 52]

81 %

ФОТ

3258

п. 20

[29]

90 %

ФОТ

100

ООО "СИТЭКС" 27-13-01 Стр. 5
610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А офис 7
ОГРН 1044331624117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. P8	[32]			83 %	ФОТ	3523				
п. 7.1	[34]			117 %	ФОТ	225				
п. 12	[37, 49]			108 %	ФОТ	605				
п. 10	[40]			106,2 %	ФОТ	575				
п. 15	[42]			94,5 %	ФОТ	51				
п. P19	[44]			78 %	ФОТ	501				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						8838				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 9	[24, 52]			72,25 %	ФОТ	2907				
п. 20	[29]			59,5 %	ФОТ	66				
п. P8	[32]			65 %	ФОТ	2759				
п. 7.1	[34]			72,25 %	ФОТ	139				
п. 12	[37, 49]			55,25 %	ФОТ	310				
п. 10	[40]			53,55 %	ФОТ	290				
п. 15	[42]			46,75 %	ФОТ	25				
п. P19	[44]			50 %	ФОТ	321				
ИТОГО сметная прибыль						6817				

Водосточная система

54	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 931 руб.) СП=65% (СП = 729 руб.) Объем: 120 * 1.25	1,5 100М	6848 747,78	6,84	10272	1122	10	88,6	132,8
55	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-171.75 М	53,2		-9137				
56	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная труба, диаметром 160 мм длиной 1250 мм ЦЕНА=237,49/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	120 ШТ	36,13		4336				
57	ТЕРр- 58- 10- 004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 282 руб.) СП=65% (СП = 221 руб.) Объем: 20 + 10	0,3 100ШТ	4460,22 1131,8	6,84	1338	340	2	134,1	40,2
58	ССЦ01- 201- 1102	КОЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-30 ШТ	33,2		-996				
59	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 ШТ	30,7		614				
60	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное сливное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	30,7		307				
61	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,1 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	738	101	1	119,7	11,9
62	ССЦ01- 301- 1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-10 ШТ	63,6		-636				
63	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная воронка, диаметр 160 ЦЕНА=255,94/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	38,94		389				
64	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	1,3 100ШТ	924,62 305,8	0,86	1202	398	1	37,8	49,1
65	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,013 Т							
66	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0.1196 Т	6686		-800				
67	Прайс"ДиДжиДи	Хомут для водосточной трубы	130	14,25		1853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водосток Групп"	диаметром 160 мм ЦЕНА=93,52/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	ШТ							
Итого: Водосточная система						9480	1961	14		234,2
Накладные расходы по видам работ										
п. P8	[54, 57, 61]			83 %	ФОТ	1297				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1297				
Сметная прибыль по видам работ										
п. P8	[54, 57, 61]			65 %	ФОТ	1016				
ИТОГО сметная прибыль						1016				
Канализационные стояки										
68	ТЕРр- 65- 38- 001	прим. СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ - проходки	12	160,95		1931	311		3,15	37,8
			ШТ	25,92						
69	ССЦ01- 103- 0917	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДЛИНОЙ 2 М, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	-18.36	81,3		-1493				
			М							
70	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 x 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12	178,77		2145				
			ШТ							
71	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (вес 1м2= 4,13 кг) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.5 * 12 * 4.13 : 1000	0,0248	7137,79		177				
			Т							
Итого: Канализационные стояки						2760	311			37,8
Итого: Основные работы						316664	27802	12934		3204,1
								764		
Накладные расходы по видам работ										
п. 10	[2, 19, 40]			106,2 %	ФОТ	685				
п. 49	[3]			99 %	ФОТ	155				
п. P8	[5, 7, 11-12, 32, 54, 57, 61]			83 %	ФОТ	5455				
п. 12	[15, 37, 49]			108 %	ФОТ	5290				
п. 20	[22, 29]			90 %	ФОТ	1965				
п. 9	[24, 52]			81 %	ФОТ	3258				
п. 7.1	[34]			117 %	ФОТ	225				
п. 15	[42]			94,5 %	ФОТ	51				
п. P19	[44]			78 %	ФОТ	501				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						17585				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 10	[2, 19, 40]			53,55 %	ФОТ	345				
п. 49	[3]			59,5 %	ФОТ	93				
п. P8	[5, 7, 11-12, 32, 54, 57, 61]			65 %	ФОТ	4273				
п. 12	[15, 37, 49]			55,25 %	ФОТ	2707				
п. 20	[22, 29]			59,5 %	ФОТ	1299				
п. 9	[24, 52]			72,25 %	ФОТ	2907				
п. 7.1	[34]			72,25 %	ФОТ	139				
п. 15	[42]			46,75 %	ФОТ	25				
п. P19	[44]			50 %	ФОТ	321				
ИТОГО сметная прибыль						12109				
Итого по смете:						316664	27802	12934		3204,1
								764		
Прямые затраты						316664				
Основная зарплата						27802				
Материальные затраты						274972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				12934				
		в тч ЗП машинистов				764				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ				956				
		(ФЕР-01 ред.2009)								
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				766				
		- в т.ч. перевозка Борт авт 15т				190				
		Накладные расходы (по смете)				17585				
		Сметная прибыль (по смете)				12109				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				346358				
		Всего в ценах января 2000 г.				346358				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		31972				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		879				
		НР с учётом РК=		1,15		20223				
		СП с учётом РК=		1,15		13925				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК		1,05		804				
		(СПГ)								
		Перевозка борт. авт 15Т с учетом		1,05		200				
		РК(СПГ))								
		Итого с районн. коэфф. в ценах				355145				
		января 2000г.								
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г.								
		(Информ.бюллетень РЦЦС №59 от								
		08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		406044				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		11163				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		83514				
		Материалы в тек. ценах		5,57		1531594				
		в т.ч. материалы в тек. ценах,		5,57		265037				
		учтённые в расценках-работах								
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не		5,57		1266557				
		учтённые в расценках-работах								
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		7123				
		Перевозка грузов борт.авт 15Т		7,77		1554				
		(табл.03-01)								
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в				8677				
		тек.ценах без НДС								
		Итого в тек. ценах без оборудования				2029829				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-		10,8		218408				
		ИП/12/ГС)								
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-		10,16		141478				
		ИП/12/ГС)								
		ИТОГО с НР и СП				2389715				
		ИТОГО				2389715				
		НДС		18 %		430148,7				
		ВСЕГО с НДС				2819863,7				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 157

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-13-05

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 157

Основание: Рабочая документация ЭК-071-РД-ВК

Сметная стоимость 2043159.38 руб.
 строительных работ 2043159.38 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 363004 руб.

Нормативная трудоемкость 2697 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы

1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 6931 руб.) СП=50% (СП = 4683 руб.) Объем: 720 + 480 + 1060 + 30 + 45 + 210	25,45 100М ТРУБОПРО ВОДА	390,56 367,98	6,54	9940	9366	166	43,6	1109,67
2	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм. Вып. 1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 102 руб.) СП=50% (СП = 69 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	606,46 551,13	16,32	152	138	4	65,3	16,32
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 3017 руб.) СП=70,55% (СП = 1848 руб.)	7,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	16085	2602	424 17	37,92	272,95
4	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11627п1а Ду 15 с американкой ЦЕНА=140/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	80 ШТ	21,34		1707				
5	302- 1831 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11627П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=95,32/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	80 ШТ	17,11		1369				
6	302- 1277	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	40	19,1		764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 03С	МУФТОВЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,17/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	ШТ							
7	ПРАЙС "САНТЕХНИКА"	Вентиль радиаторный РР 373 Ду 15 прямой ЦЕНА=235/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	80 ШТ	35,82		2866				
8	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2011 руб.) СП=70,55% (СП = 1232 руб.)	4,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	12502	1734	282 12	37,92	181,96
9	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11627п1а Ду20 с американкой ЦЕНА=185/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	180 ШТ	28,2		5076				
10	ПРАЙС "САНТЕХНИКА"	Вентиль радиаторный РР 373 Ду 20 прямой ЦЕНА=395/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	180 ШТ	60,21		10838				
11	302- 1833 ТССЦ2015- 03С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=222,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	39,9		80				
12	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 4441 руб.) СП=70,55% (СП = 2720 руб.)	10,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	29739	3830	624 25	37,92	401,5
13	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11627п1а Ду 25 с американкой ЦЕНА=360/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	160 ШТ	54,87		8779				
14	302- 1833 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=222,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	39,9		319				
15	302- 1279 ТССЦ2015- 03С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=200,52/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	36,06		1298				
16	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 126 руб.) СП=70,55% (СП = 77 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	932	108	18 1	37,92	11,31
17	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 189 руб.) СП=70,55% (СП = 116 руб.)	0,45 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	1480	163	26 1	37,92	17,06
18	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 1092 руб.) СП=70,55% (СП = 669 руб.)	2,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	9808	942	239 6	47,06	98,81
19	302- 1826 ТССЦ2015- 04С	КРАНЫ ШАРОВЫЕ PN25 BALLONMAX ПОД ПРИВАРКУ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=2116,09/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	379,91		760				
20	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 257 руб.) СП=70,55% (СП = 157 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	7040,99 886,86	250,34 5,91	1760	222	63 1	91,71	22,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 210 руб.) СП=70,55% (СП = 128 руб.)	6 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	1026	180	67 2	3,35	20,08
22	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 80 Ру16 поворотный нж Seagull ЦЕНА=3420/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	6 ШТ	521,28		3128				
23	ТЕР- 18- 06- 007- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 18 руб.) СП=70,55% (СП = 11 руб.)	0,1 10ФИЛЬТР ОВ	344,73 159,13	160,96 3,51	34	16	16	17,3	1,73
24	301- 1218 ТССЦ2015- 03С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ ЦЕНА=6064,38/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	1090,72		1091				
25	ТЕР- 16- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 25 руб.) СП=70,55% (СП = 16 руб.)	2 СОЕДИНЕ НИЕ	86,13 10,84	5,59	172	22	11	1,1	2,2
26	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% (НР = 1393 руб.) СП=70,55% (СП = 853 руб.)	66 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	3355	1187	670 22	1,91	125,98
27	301- 1580 ТССЦ2015- 04С	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	66 ШТ	6,88		454				
28	ТЕР- 18- 06- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ ДО 57 ММ НР=115,2% (НР = 70 руб.) СП=70,55% (СП = 43 руб.)	2 ШТ	603,21 30,48	10,4 0,16	1206	61	21	3,31	6,62
29	ПРАЙС ООО «Теплотех- Комплект»	Грязевик ТС- 569 Ду- 50 мм ЦЕНА=4720/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	2 ШТ	719,42		1439				
30	ТЕР- 18- 06- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРОВ НОМЕРОМ 3 НР=115,2% (НР = 41 руб.) СП=70,55% (СП = 25 руб.)	0,1 10ШТ	2072,46 356,41	135,61 1,76	207	36	14	36,86	3,68
31	ПРАЙС ООО ТД «Техпромимпэкс»	Элеватор фланцевый 40с 106к Ру 16 №3 ЦЕНА=3950/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	1 ШТ	602,06		602				
32	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 224 руб.) СП=59,5% (СП = 165 руб.)	3,8965 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	1280	276	46 1	6,72	26,17
33	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 104 руб.) СП=59,5% (СП = 77 руб.)	3,8965 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	306,95 32,75	15,26 0,13	1196	128	59 1	3,64	14,1
34	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР=90% (НР = 1843 руб.) СП=59,5% (СП = 1219 руб.)	51,5 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	32178	2048	1431	4,05	208,47
35	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	395,2768 М							
36	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX ST 19X22 ЦЕНА=108/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	80 М	16,46		1317				
37	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-	120	23,6		2832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		FLEX ST 19X35 ЦЕНА=154,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	M							
38	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные K- FLEX ST 19X42 ЦЕНА=184,48/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	30	28,12		844				
39	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные K- FLEX ST 19X48 ЦЕНА=205,65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	45	31,35		1411				
40	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные K- FLEX ST 19X57 ЦЕНА=248,6/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	210	37,89		7957				
41	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные K- FLEX ST 19X89 ЦЕНА=351,42/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	30	53,56		1607				
42	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Лента K- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black ЦЕНА=238,99/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	21	36,36		764				
43	ССЦ01- 113- 0625 СЦ(Ф)	КЛЕЙ K- FLEX K 414 2,6 LT (1Л)	6							
			ШТ							
44	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 1966 руб.) СП=70,55% (СП = 1204 руб.)	25,7	127,17	55,69	3268	1707	1431	5,76	148,07
			100М	66,44						
			ТРУБОПРО ВОДА							
45	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,1	42,98		219				
			Т ГРУЗА							
46	ФСПГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	5,1	10,67		54				
			Т ГРУЗА							

Итого: Основные работы 183895 24766 5612 2690,21

89

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	7033
п. 16	[3, 8, 12, 16-18, 20-21, 23, 25-26, 28, 30, 44]	115,2 %	ФОТ	14856
п. 13	[32-33]	81 %	ФОТ	328
п. 20	[34]	90 %	ФОТ	1843

ИТОГО накладные расходы по видам работ

24060

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	4752
п. 16	[3, 8, 12, 16-18, 20-21, 23, 25-26, 28, 30, 44]	70,55 %	ФОТ	9099
п. 13	[32-33]	59,5 %	ФОТ	242
п. 20	[34]	59,5 %	ФОТ	1219

ИТОГО сметная прибыль

15312

Итого по смете: 183895 24766 5612 2690,21

89

Прямые затраты
Основная зарплата
Материальные затраты
Эксплуатация машин
в тч ЗП машинистов
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ
(ФЕР-01 ред.2009)
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы

183895
24766
153244
5612
89
273
219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка Борт авт 15Т					54			
		Накладные расходы (по смете)					24060			
		Сметная прибыль (по смете)					15312			
		Итого СМР в ценах января 2000 г.					223267			
		Всего в ценах января 2000 г.					223267			
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15			28481			
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15			102			
		НР с учётом РК=		1,15			27669			
		СП с учётом РК=		1,15			17609			
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05			230			
		Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))		1,05			57			
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					232915			
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7			361709			
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7			1295			
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4.			36000			
		Материалы в тек. ценах		5,57			853569			
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57			534397			
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57			319172			
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86			2038			
		Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)		7,77			443			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					2481			
		Итого в тек. ценах без оборудования					1253759			
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8			298825			
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16			178907			
		ИТОГО с НР и СП					1731491			
		ИТОГО					1731491			
		НДС		18 %			311668,38			
		ВСЕГО с НДС					2043159,38			

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 1А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-14-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 1А

Основание: Рабочая документация ЭК-072-РД-АР

Сметная стоимость 866046.84 руб.
 строительных работ 866046.84 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 189154 руб.

Нормативная трудоемкость 1512 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Демонтажные работы**

1	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (8 окон размером 0,6х0,6 м) НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.) Объем: 0,6 * 0,6 * 0,12 * 7	0,3024 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	57	22	35 3	8,24	2,48
2	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 25 руб.) СП=62% (СП = 19 руб.) Объем: 2 * 1,1 * 5	0,11 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		31	31		36,28	3,98
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1298 Т							
4	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 60 руб.) СП=62% (СП = 45 руб.)	0,05 100КОРОБ ОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	89	71	18 2	179,3	8,97
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,525 Т							
6	ТЕРр-56-01-001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 17 руб.) СП=62% (СП = 13 руб.)	0,02 100КОРОБ ОК	1194,67 1041,43	153,24 21,5	24	21	3	128,73	2,57
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2132 Т							
8	ТЕР-09-03-040-	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩЕЙ	0,1074	622,72	43,88	67	62	5	66	7,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	КОНСТРУКЦИИ НР=81% (НР = 50 руб.) СП=72,25% (СП = 45 руб.)	Т КОНСТРУКЦИИ	578,84	1,07					
9	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОШАТЫХ НР=99% (НР = 52 руб.) СП=59,5% (СП = 32 руб.)	0,1932 100М2 ПОКРЫТИЯ	347,95 236	111,95 40,08	67	45	22 8	30,53	5,9
10	ТЕРр- 57- 01- 002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР=80% (НР = 9 руб.) СП=68% (СП = 7 руб.)	0,1932 100М2 ОСНОВАНИЯ	59,29 59,29		11	11		7,67	1,48
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1352 Т							
12	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 200 руб.) СП=68% (СП = 170 руб.)	0,4122 100М2 ПОКРЫТИЯ	633,86 589,7	44,16 15,81	261	243	18 7	69,87	28,8
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,1434 Т							
14	ТЕРр- 65- 04- 001	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН НР=74% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,02 100ПРИБО РОВ	440,94 432,97	7,97 2,85	9	9		51,3	1,0
15	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0364 Т							
16	ТЕРр- 65- 04- 002	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ НР=74% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,02 100ПРИБО РОВ	547,7 538,81	8,89 3,18	11	11		63,84	1,2
17	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,053 Т							
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	16,18 Т ГРУЗА	42,98		695				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	16,18 Т ГРУЗА	12,2		197				

Итого: Демонтажные работы 1519 526 101 63,55

20

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 9]	99 %	ФОТ	77
п. Р6	[2, 4, 6]	82 %	ФОТ	102
п. 9	[8]	81 %	ФОТ	50
п. Р7	[10, 12]	80 %	ФОТ	209
п. Р15.1	[14, 16]	74 %	ФОТ	15

ИТОГО накладные расходы по видам работ

453

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1, 9]	59,5 %	ФОТ	47
п. Р6	[2, 4, 6]	62 %	ФОТ	77
п. 9	[8]	72,25 %	ФОТ	45
п. Р7	[10, 12]	68 %	ФОТ	177
п. Р15.1	[14, 16]	50 %	ФОТ	11

ИТОГО сметная прибыль

357

Установка дверных и оконных блоков

20	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.) НР=81% (НР = 241 руб.) СП=72,25% (СП = 215 руб.) Объем: 2 * 1.1 * 5	11 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	854	298	273	2,76	30,36
21	Прайс "ТМ	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ	5	1780,03		8900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УЗОЛА"	ДПМ ГБ Пр 2000х1100 мм ЦЕНА=11699,4/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
22	ФЕР- 09- 04- 012- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ ОЗП=1,01*0,99 ЭМ=2,87*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 50 руб.) СП=72,25% (СП = 45 руб.)	5 ШТ	16,98 12,53	3,73	85	62	19	1,28	6,3
23	Прайс "ТД ВИДЕОГЛАЗ"	ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК Dorma TS77 EN2 серый ЦЕНА=1027/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	5 ШТ	156,25		781				
24	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 75 руб.) СП=53,55% (СП = 38 руб.) Объем: 0,6 * 0,6 * 9	0,0324 100М2 ПРОЕМОВ	14643,29 2151,94	627,66 24,15	474	70	20 1	248,49	8,0
25	203- 0959 ТССЦ2015- 04С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ЦЕНА=5391,83/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3,24 М2	968,01		3136				
26	ТЕР- 15- 01- 070- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.) Объем: 0,15 * 0,6 * 9	0,81 М2 ПРОЕМОВ	146,15 16,4	0,57	118	13		1,78	1,4

Итого: Установка дверных и оконных блоков 14348 443 312 46,2
1

Накладные расходы по видам работ

п. 9	[20, 22]	81 %	ФОТ	291
п. 10	[24]	106,2 %	ФОТ	75
п. 15	[26]	94,5 %	ФОТ	12
ИТОГО накладные расходы по видам работ				378
Сметная прибыль по видам работ				
п. 9	[20, 22]	72,25 %	ФОТ	260
п. 10	[24]	53,55 %	ФОТ	38
п. 15	[26]	46,75 %	ФОТ	6
ИТОГО сметная прибыль				304

Ремонт приямков

27	ТЕР- 13- 06- 003- 01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 40 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.) Объем: 0,719 * 9	6,471 М2 ОЧИЩАЕМ ОИ ПОВЕРХН ОСТИ	7,6 7,6		49	49		0,9	5,8
28	ТЕРр- 66- 05- 001	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ СТЕН СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ НР=108% (НР = 310 руб.) СП=68% (СП = 195 руб.)	3,16 М3	935,87 84,96	59,23 6,01	2957	268	187 19	10,7	33,8
29	ССЦ01- 401- 0025	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАСС В12,5 (М150)	-3.2074 М3	556		-1783				
30	402- 0006 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3626,64/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3,2074 М3	651,1		2088				
31	ТЕР- 11- 01- 015-	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ	0,0647	160,55	8,41	10	7	1	12,42	0,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИИ НР=110,7% (НР = 8 руб.) СП=63,75% (СП = 4 руб.) Объем: 0.719 * 9	100М2 ПОКРЫТИ Я	117	1,26					
32	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОГРАЖДЕНИЙ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,0908 100М2 РАСЧИЩЕ ННОЙ ПОВЕРХ	160,78 160,78		15	15		20,8	1,85
33	ТЕРр- 62- 25- 001	ОГРУНТОВКА ОГРАЖДЕНИЙ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.) Объем: 6.471 + 9.08	0,1555 100М2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	51	6	4	4,29	0,67
34	ТЕРр- 62- 26- 004	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОГРАЖДЕНИЙ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 15 руб.) СП=50% (СП = 10 руб.) Объем: 6.471 + 9.08	0,1555 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	996,84 124,74	99,11	155	19	15	14,59	2,2
35	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ - пробивка приямков в бетонной стяжке толщиной 0,1 м НР=99% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.) Объем: 1.2 * 0.7 * 0.1	0,084 М3	308,31 80,28	228,03 21,54	26	7	19 2	8,93	0,7
36	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 - формирование приямков до проектной глубины НР=72% (НР = 7 руб.) СП=38,25% (СП = 4 руб.) Объем: 1.2 * 0.7 * 0.9	0,0076 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		10	10		177,1	1,3
37	ТЕР- 08- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО толщиной 80 мм НР=109,8% (НР = 2 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.) Объем: 1.2 * 0.7 * 0.08	0,0672 М3 ОСНОВАН ИЯ	409,11 22,33	63,85 6,44	27	2	4	2,76	0,15
38	ТЕР- 11- 01- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ НР=110,7% (НР = 31 руб.) СП=63,75% (СП = 18 руб.)	0,0466 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	2194,25 592,68	245,69 5,35	102	28	11	53,11	2,47
39	ССЦ01- 101- 9120	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	5,4056 М2							
40	ПРАЙС ГК «Тандем»	ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР (БО) ЦЕНА=124,2/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС) Клз=1/5,57 (Индексация)	5,4056 М2	18,9		102				
41	ТЕР- 06- 01- 001- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРИЯМКА НР=94,5% (НР = 1 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.) Объем: 0.7 * 1.2 * 0.1	0,0008 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	4243,67 1133,85	2606,61 309,59	3	1	2	134,34	0,11
42	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,0816 М3	622		51				
43	ТЕР- 06- 01- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНOK ПРИЯМКОВ НР=94,5% (НР = 28 руб.) СП=55,25% (СП = 17 руб.)	0,0027 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	79681,91 10475,18	6296,61 604,17	215	28	17 2	1209,6	3,27
44	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0273 Т	5433		-148				
45	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0091 Т	8800		80				
46	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15	0,2741	622		170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(М200)	М3							
47	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ НР=109,8% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 4 руб.)	0,012 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12421,77 477,85	281,81 11,04	149	6	3	54,49	0,65
48	ССЦ01- 201- 0774	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.012 Т	10809		-130				
49	ПРАЙС ООО «Стройторг»	Решетка стальная 500x1000x20, весом 12 кг ЦЕНА=4100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	623,8		624				

Итого: Ремонт прямков 4823 446 263 54,05
23

Накладные расходы по видам работ

п. 13	[27]	81 %	ФОТ	40
п. Р16.2	[28]	108 %	ФОТ	310
п. 11	[31, 38]	110,7 %	ФОТ	39
п. Р12	[32-34]	80 %	ФОТ	32
п. 49	[35]	99 %	ФОТ	9
п. 1.2	[36]	72 %	ФОТ	7
п. 8	[37, 47]	109,8 %	ФОТ	9
п. 6.1	[41, 43]	94,5 %	ФОТ	29

ИТОГО накладные расходы по видам работ

475

Сметная прибыль по видам работ

п. 13	[27]	59,5 %	ФОТ	29
п. Р16.2	[28]	68 %	ФОТ	195
п. 11	[31, 38]	63,75 %	ФОТ	22
п. Р12	[32-34]	50 %	ФОТ	21
п. 49	[35]	59,5 %	ФОТ	5
п. 1.2	[36]	38,25 %	ФОТ	4
п. 8	[37, 47]	68 %	ФОТ	5
п. 6.1	[41, 43]	55,25 %	ФОТ	18

ИТОГО сметная прибыль

299

Устройство перегородок

50	ТЕР- 10- 05- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 132) С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 547 руб.) СП=53,55% (СП = 276 руб.)	0,3665 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	13197,58 1406,04	25,75	4837	515	9	156,4	57,32
51	ССЦ01- 101- 2509	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	-164.5585 М2	15,4		-2534				
52	101- 2512 ТССЦ2015- 04С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ ЦЕНА=116,57/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	123,42 М2	20,93		2583				
53	ПРАЙС "СТРОЙХОЛДИНГ"	Кнауф- Файерборд 2500x1200x12,5мм 3 м2 Негорючая плита ЦЕНА=655,26/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	41,14 М2	99,7		4102				
54	ССЦ01- 104- 0099	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ЛАЙТ- БАТТС» ROCKWOOL, ТОЛЩИНА 50 ММ	37,7495 М2	21		793				

Итого: Устройство перегородок 9781 515 9 57,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. 10		[50]		106,2 %	ФОТ	547				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				547				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 10		[50]		53,55 %	ФОТ	276				
		ИТОГО сметная прибыль				276				
Прочие работы										
55	ТЕР- 46- 03- 017- 03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРозД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 90 руб.) СП=59,5% (СП = 54 руб.)	0,15 М3 ЗАДЕЛКИ	1424,34 605,4	37,17	214	91	6	75,58	11,34
56	ССЦ01- 402- 0006	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200	0,156 М3	634		99				
57	ТЕР- 46- 03- 017- 01	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРозД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 61 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	0,14 М3 ЗАДЕЛКИ	981,24 441,83	21,28	137	62	3	55,16	7,72
58	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,1456 М3	622		91				
59	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ НР=109,8% (НР = 54 руб.) СП=68% (СП = 33 руб.) Объем: 0.01 * 10	0,1 Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12421,77 477,85	281,81 11,04	1242	48	28 1	54,49	5,45
60	ССЦ01- 201- 0774	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,1 Т	10809		-1081				
61	204- 0022 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ ЦЕНА=33551,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.00444 * 10	0,0444 Т	6023,56		267				
62	204- 0024 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 16- 18 ММ ЦЕНА=32773,24/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.00258 * 10	0,0258 Т	5883,89		152				
63	204- 0025 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20- 22 ММ ЦЕНА=33832,17/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.00298 * 10	0,0298 Т	6074		181				
64	ССЦ01- 113- 1786	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ- 123	-0,0005 Т	8039		-4				
65	ССЦ01- 113- 0021	ГРУНТОВКА ГФ- 021 КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	0,0005 Т	19115		10				
66	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,039 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	703,1 39,59	7,79 0,13	27	2		4,4	0,17
Итого: Прочие работы						1335	203	37		24,68
									1	
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49		[55, 57]		99 %	ФОТ	151				
п. 8		[59]		109,8 %	ФОТ	54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 13	[66]			81 %	ФОТ		2			
	ИТОГО накладные расходы по видам работ						207			
п. 49	[55, 57]			59,5 %	ФОТ		91			
п. 8	[59]			68 %	ФОТ		33			
п. 13	[66]			59,5 %	ФОТ		1			
	ИТОГО сметная прибыль						125			
Отделочные работы										
Полы										
67	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 2762 руб.) СП=63,75% (СП = 1591 руб.)	6,6553 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	2824	2379	363 116	45,44	302,39
68	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	13,5768 М3	595		8078				
Итого: Полы						10902	2379	363 116		302,39
п. 11	Накладные расходы по видам работ [67]			110,7 %	ФОТ	2762				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2762				
п. 11	Сметная прибыль по видам работ [67]			63,75 %	ФОТ	1591				
	ИТОГО сметная прибыль					1591				
Стены										
69	ТЕРр- 61- 02- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 3898 руб.) СП=50% (СП = 2467 руб.)	3,83 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	2827,41 1281,03	20,55 7,36	10829	4906	79 28	146,07	559,49
70	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	12,9454 Т							
71	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 261 руб.) СП=46,75% (СП = 129 руб.)	3,83 100М2 ПОКРЫТИ Я	73,32 71,78	1,45 0,14	281	275	6 1	7,53	28,89
72	ССЦ01- 101- 4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17	49,8 Л	17,8		886				
73	ТЕР- 15- 04- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94,5% (НР = 562 руб.) СП=46,75% (СП = 278 руб.)	3,83 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1085,88 155,02	8,94 0,14	4159	594	34 1	17,46	66,89
74	ССЦ01- 101- 1959	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК- 1180	-0.1992 Т	13730		-2735				
75	ССЦ01- 101- 2966	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ВАК- 15	0,1992 Т	17275		3441				
76	ТЕРр- 61- 01- 001	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ НР=79% (НР = 1200 руб.) СП=50% (СП = 760 руб.)	6,15 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	548,1 243,44	9,81 3,51	3371	1497	60 22	29,58	181,92
77	ТЕР- 15- 04- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94,5% (НР = 902 руб.) СП=46,75% (СП = 446 руб.)	6,15 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1085,88 155,02	8,94 0,14	6678	953	55 1	17,46	107,39
Итого: Стены						26910	8225	234		944,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								53		
		Накладные расходы по видам работ								
п. P11	[69, 76]			79 %	ФОТ	5098				
п. 15	[71, 73, 77]			94,5 %	ФОТ	1725				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				6823				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. P11	[69, 76]			50 %	ФОТ	3227				
п. 15	[71, 73, 77]			46,75 %	ФОТ	853				
		ИТОГО сметная прибыль				4080				
Итого: Отделочные работы						37812	10604	597	1246,83	
								169		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 11	[67]			110,7 %	ФОТ	2762				
п. P11	[69, 76]			79 %	ФОТ	5098				
п. 15	[71, 73, 77]			94,5 %	ФОТ	1725				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				9585				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 11	[67]			63,75 %	ФОТ	1591				
п. P11	[69, 76]			50 %	ФОТ	3227				
п. 15	[71, 73, 77]			46,75 %	ФОТ	853				
		ИТОГО сметная прибыль				5671				
Итого: Основные работы						69618	12737	1319	1492,71	
								214		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49	[1, 9, 35, 55, 57]			99 %	ФОТ	237				
п. P6	[2, 4, 6]			82 %	ФОТ	102				
п. 9	[8, 20, 22]			81 %	ФОТ	341				
п. P7	[10, 12]			80 %	ФОТ	209				
п. P15.1	[14, 16]			74 %	ФОТ	15				
п. 10	[24, 50]			106,2 %	ФОТ	622				
п. 15	[26, 71, 73, 77]			94,5 %	ФОТ	1737				
п. 13	[27, 66]			81 %	ФОТ	42				
п. P16.2	[28]			108 %	ФОТ	310				
п. 11	[31, 38, 67]			110,7 %	ФОТ	2801				
п. P12	[32-34]			80 %	ФОТ	32				
п. 1.2	[36]			72 %	ФОТ	7				
п. 8	[37, 47, 59]			109,8 %	ФОТ	63				
п. 6.1	[41, 43]			94,5 %	ФОТ	29				
п. P11	[69, 76]			79 %	ФОТ	5098				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				11645				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49	[1, 9, 35, 55, 57]			59,5 %	ФОТ	143				
п. P6	[2, 4, 6]			62 %	ФОТ	77				
п. 9	[8, 20, 22]			72,25 %	ФОТ	305				
п. P7	[10, 12]			68 %	ФОТ	177				
п. P15.1	[14, 16]			50 %	ФОТ	11				
п. 10	[24, 50]			53,55 %	ФОТ	314				
п. 15	[26, 71, 73, 77]			46,75 %	ФОТ	859				
п. 13	[27, 66]			59,5 %	ФОТ	30				
п. P16.2	[28]			68 %	ФОТ	195				
п. 11	[31, 38, 67]			63,75 %	ФОТ	1613				
п. P12	[32-34]			50 %	ФОТ	21				
п. 1.2	[36]			38,25 %	ФОТ	4				
п. 8	[37, 47, 59]			68 %	ФОТ	38				
п. 6.1	[41, 43]			55,25 %	ФОТ	18				
п. P11	[69, 76]			50 %	ФОТ	3227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО сметная прибыль						7032				
Итого по смете:						69618	12737	1319	1492,71	
								214		

Прямые затраты		69618
Основная зарплата		12737
Материальные затраты		54670
Эксплуатация машин		1319
в тч ЗП машинистов		214
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		892
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы		695
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		197
Накладные расходы (по смете)		11645
Сметная прибыль (по смете)		7032
Итого СМР в ценах января 2000 г.		88295
Всего в ценах января 2000 г.		88295
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	14648
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	246
НР с учётом РК=	1,15	13392
СП с учётом РК=	1,15	8087
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	730
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	207
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		93085
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	186030
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	3124
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	8646
Материалы в тек. ценах	5,57	304512
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	147438
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	157074
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	6468
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21	7,17	1484
Итого транспорт грузов по ФСРГ в тек.ценах без НДС		7952
Итого в тек. ценах без оборудования		507140
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	144634
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	82164
ИТОГО с НР и СП		733938
ИТОГО		733938
НДС	18 %	132108,84
ВСЕГО с НДС		866046,84

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многokвартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 157

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-13-02

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 157

Основание: Рабочая документация ЭК-071-РД-АР

Сметная стоимость 655620.98 руб.
 строительных работ 655620.98 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 157188 руб.

Нормативная трудоемкость 1053 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕР- 20- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 РЕШЕТКА НР=115,2% (НР = 33 руб.) СП=70,55% (СП = 20 руб.)	2	22,24	2,96	44	29	6	1,68	3,36
2	ССЦ01- 301- 3388	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МАРКИ IGS 250 (SYSTEMAIR), ДИАМЕТРОМ 250 MM ШТ	2	445		890				
3	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм. Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6257 руб.) СП=70% (СП = 5093 руб.) 100М ВОССТАНОВЛЕННО И ГЕР	12	617,08	10,8	7405	7275	130	55,93	671,16
4	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (принята норма расхода на 10 м шва = 1 баллон) ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	120	44,22		5306				
5	ТЕР- 07- 05- 039-	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	12	2848,94	1480,6	34187	2497	17767	23,15	277,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4825 руб.) СП=85% (СП = 2940 руб.)	100М ШВА	208,12	80,18			962		
6	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-137.1 МАШ/Ч	53,89	53,89	-7388		-7388		

Итого: Основные работы 40444 9801 10515 952,3' 962

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1]	115,2 %	ФОТ	33
п. Р3	[3]	86 %	ФОТ	6257
п. 7.2	[5]	139,5 %	ФОТ	4825

ИТОГО накладные расходы по видам работ 11115

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1]	70,55 %	ФОТ	20
п. Р3	[3]	70 %	ФОТ	5093
п. 7.2	[5]	85 %	ФОТ	2940

ИТОГО сметная прибыль 8053

Итого по смете: 40444 9801 10515 952,3' 962

Прямые затраты	40444
Основная зарплата	9801
Материальные затраты	20128
Эксплуатация машин	10515
в тч ЗП машинистов	962
Накладные расходы (по смете)	11115
Сметная прибыль (по смете)	8053
Итого СМР в ценах января 2000 г.	59612

Всего в ценах января 2000 г.	59612
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15 11271
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15 1106
НР с учётом РК=	1,15 12782
СП с учётом РК=	1,15 9261
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	64101

-Переход в тек. цены апрель 2015 г.
(Информ. бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)

З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	143142
--------------------------------------	------	--------

З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	14046
---------------------------------	------	-------

Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	68218
---------------------------------	-----	-------

Материалы в тек. ценах	5,57	112113
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	77601
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	34512
Итого в тек. ценах без оборудования		323473

НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	138046
---	------	--------

СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	94092
--	-------	-------

ИТОГО с НР и СП		555611
-----------------	--	--------

ИТОГО		555611
-------	--	--------

НДС	18 %	100009,98
-----	------	-----------

ВСЕГО с НДС		655620,98
-------------	--	-----------

Составил:

Черанева Е.П.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-34-01

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 5

Основание: Рабочая документация ЭК-092-РД-КР

Сметная стоимость	102944.38 руб.
строительных работ	102944.38 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.

Средства на оплату труда 19444 руб.

Нормативная трудоемкость 140 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ГОСН-2003 (изм. 1 вып. 2016) с учетом изменения на 2016 год										
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1238 руб.) СП=75% (СП = 998 руб.)	0,276 100МЗ ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	1451	1331	86	505,82	139,61
2	ССЦ01- 402- 0008	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6,9 МЗ	955,17		6591				
3	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	0,0773 Т	7677,33		593				
Итого: Основные работы						8635	1331	86		139,61
Накладные расходы по видам работ										
п. Р2	[1]			93 %	ФОТ	1238				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1238				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р2	[1]			75 %	ФОТ	998				
ИТОГО сметная прибыль						998				
Итого по смете:						8635	1331	86		139,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				86				
		Накладные расходы (по смете)				1238				
		Сметная прибыль (по смете)				998				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10871				
		Всего в ценах января 2000 г.				10871				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1531				
		НР с учётом РК=		1,15		1424				
		СП с учётом РК=		1,15		1148				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11407				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		19444				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		550				
		Материалы в тек. ценах		5,57		40204				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		189				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		40015				
		Итого в тек. ценах без оборудования				60198				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		15379				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		11664				
		ИТОГО с НР и СП				87241				
		ИТОГО				87241				
		НДС		18 %		15703,38				
		ВСЕГО с НДС				102944,38				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 157

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-13-03

Капитальный ремонт электроснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 157

Основание: Рабочая документация ЭК-071-РД-ВК

Сметная стоимость	760952.5 руб.
строительных работ	277266.96 руб.
монтажных работ	393560.68 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	90124.86 руб.
Средства на оплату труда	136297 руб.
Нормативная трудоемкость	890 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Демонтажные работы**

1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1	41,31	27,58	41	14	27	1,4	1,4
		ШТ		13,73	1,57			2		
2	ТЕРм- 08- 03- 572- 03 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	20	14,83	8	297	137	160	0,7	13,9
		ШТ		6,83	0,38			8		
3	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 41 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	2	23,87		48	48		2,95	5,9
		100М ПУЧКА ПРОВОДОВ		23,87						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРМ- 08- 02- 411-01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР И3Д4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 185 руб.) СП=65% (СП = 127 руб.)	2 100М	157,21 96,92	60,29 0,84	314	193	121 2	10,41	20,84
Итого: Демонтажные работы						700	392	308		42,04
								12		
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2		[1-2, 4]		95 %	ФОТ	338				
п. Р17		[3]		85 %	ФОТ	41				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						379				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2		[1-2, 4]		65 %	ФОТ	231				
п. Р17		[3]		65 %	ФОТ	31				
ИТОГО сметная прибыль						262				
						ВРУ				
5	ТЕРМ- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ. ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66	4,66
6	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
7	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ЩМП- 7- 0 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=5391,3/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	820,27		820				
8	ТЕРМ- 08- 03- 600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	11	9	2	0,87	0,87
9	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический трехфазный, 1н=5- 100А СЕ 300 S33 ЦЕНА=3420/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	520,34		520				
10	ТЕРМ- 08- 01- 053-01	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	3 ШТ	44,52 23,16	10,71 0,68	134	70	32 2	2,43	7,29
11	ПРАЙС "IEK"	Трансформатор тока измерительный, класс точности 0,5ТТИ- А 300/5А ЦЕНА=448,73/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	68,27		205				
12	ТЕРМ- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 125 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	12 ШТ	11,38 11		137	132		1,12	13,44
13	ПРАЙС "IEK"	Автоматический выключатель ВА88- 37 3Р 400А 35кА ИЭК ЦЕНА=6683,2/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	1016,83		1017				
14	ПРАЙС "ЕКФ"	Автоматический выключатель ВА 47- 100, 3Р 125А (С) 10кА ЕКФ ЦЕНА=1135,85/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	172,82		691				
15	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 40А	3	33,29		100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4,5кА х- ка В ИЭК	ШТ							
16	ПРАЙС "IEK"	ЦЕНА=218,82/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 20А 4,5кА х- ка В ИЭК	3 ШТ	32,21		97				
17	ПРАЙС "IEK"	ЦЕНА=211,72/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 32А 4,5кА х- ка В ИЭК	1 ШТ	11,1		11				
18	ТЕРМ- 08- 03- 600- 01	ЦЕНА=72,96/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	6	4	2	0,34	0,34
19	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, In = 5 - 60А СЕ 101 S6	1 ШТ	167,36		167				
20	ТЕРМ- 08- 03- 572- 01	ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	8 ШТ	11,38 11		91	88		1,12	8,96
21	ПРАЙС "IEK"	Выключатель автоматический однофазный I = 6А, характеристика В ВА 47- 29 1Р	8 ШТ	10,75		86				
		ЦЕНА=70,63/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								

Итого: ВРУ

4238 349 128 35,56

7

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [5, 8, 10, 12, 18, 20]	95 %	ФОТ	338
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			338
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [5, 8, 10, 12, 18, 20]	65 %	ФОТ	232
	ИТОГО сметная прибыль			232

Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12

22	ТЕРМ- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЩАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ЩКАФ) УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 458 руб.) СП=65% (СП = 313 руб.)	20 ШТ	250,42 22,78	26,66 1,28	5008	456	533 26	2,32	46,4
23	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.3 Т	13068		-3920				
24	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 IP31	20 ШТ	582,19		11644				
		ЦЕНА=3826,53/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								
25	ТЕРМ- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 264 руб.) СП=65% (СП = 181 руб.)	80 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	457	268	162 10	0,34	27,1
26	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, In = 5 - 60А СЕ101R5	80 ШТ	167,36		13389				
		ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРМ- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2508 руб.) СП=65% (СП = 1716 руб.)	240 ШТ	11,38 11		2731	2640		1,12	268,8
28	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 25А 4,5кА х- ка В ИЭК	80 ШТ	21,47		1718				
29	ПРАЙС "IEK"	ЦЕНА=141,12/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 10А 4,5кА х- ка В ИЭК	80 ШТ	21,47		1718				
30	ПРАЙС "IEK"	ЦЕНА=141,12/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) Диф автомат АД12 2Р 16А х- ка В ИЭК	80 ШТ	102,42		8194				
31	ТЕРМ- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ МОНТАЖ - ШИН "Н" И "РЕ" НР=95% (НР = 1672 руб.) СП=65% (СП = 1144 руб.)	160 ШТ	11,38 11		1821	1760		1,12	179,2
32	ПРАЙС "IEK"	Шина РЕ "земля" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- Ж ИЭК	80 ШТ	6,76		541				
33	ПРАЙС "IEK"	ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) Шина N "ноль" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- С ИЭК	80 ШТ	6,76		541				
		ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								

Итого: Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12

43842 5124 695 521,6

36

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [22, 25, 27, 31]	95 %	ФОТ	4902
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			4902
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [22, 25, 27, 31]	65 %	ФОТ	3354
	ИТОГО сметная прибыль			3354

Кабельная сеть

34	ТЕРМ- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,03 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	23	16	4 2	52,5	1,58
35	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина медная 40х4 для фазных шин, для шин N и РЕ ШМТ	1 ШТ	193,99		194				
36	ПРАЙС "IEK"	ЦЕНА=1275/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом ИЭК	8 ШТ	3,68		29				
37	ТЕРМ- 08- 02- 409- 02 Изм. Вып.1 2013	ЦЕНА=24,18/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 431 руб.) СП=65% (СП = 295 руб.)	1,4 100М	1356,51 320,26	103,83 4,22	1899	448	145 6	34,4	48,16
38	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 32 мм ЦЕНА=10,41/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	140 М	1,58		221				
39	ТЕРМ- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	1,4	346,87	16,27	486	146	23	11,2	15,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Изм. Вып. 1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 140 руб.) СП=65% (СП = 96 руб.)	100М	104,27	1,02			1		
40	501- 8512 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ЦЕНА=673431,48/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,14 1000М	120903,32		16926				
41	502- 0520 ТССЦ2015- 03С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВЗ, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=22118,56/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,01 1000М	3971,02		40				
Итого: Кабельная сеть						19818	610	172		65,4
								9		
п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [34, 37, 39]			95 %	ФОТ	588				
						588				
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [34, 37, 39]			65 %	ФОТ	403				
						403				
Пусконаладочные работы										
42	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.) НР=65% (НР = 985 руб.) СП=40% (СП = 606 руб.)	98 ТОКОПРИЕ МНИК	15,46 15,46		1515	1515		1,22	119,56
43	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ШИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.) НР=65% (НР = 744 руб.) СП=40% (СП = 458 руб.)	282 ЛИНИЯ	4,06 4,06		1145	1145		0,32	90,24
44	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗП=165,95*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.) НР=65% (НР = 86 руб.) СП=40% (СП = 53 руб.)	0,81 100ТОЧЕК	164,29 164,29		133	133		12,96	10,1
Итого: Пусконаладочные работы						2793	2793			220,1
п. 48	Накладные расходы по видам работ [42-44]			65 %	ФОТ	1815				
						1815				
п. 48	Сметная прибыль по видам работ [42-44]			40 %	ФОТ	1117				
						1117				
Итого: Основные работы						71391	9268	1303		884,9
								64		
Накладные расходы по видам работ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 45.2	[1-2, 4-5, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 25, 27, 31, 34, 37, 39]			95 %	ФОТ	6166				
п. Р17	[3]			85 %	ФОТ	41				
п. 48	[42-44]			65 %	ФОТ	1815				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					8022				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 45.2	[1-2, 4-5, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 25, 27, 31, 34, 37, 39]			65 %	ФОТ	4220				
п. Р17	[3]			65 %	ФОТ	31				
п. 48	[42-44]			40 %	ФОТ	1117				
	ИТОГО сметная прибыль					5368				
Итого по смете:						71391	9268	1303		884,9
								64		

Прямые затраты		71391
Основная зарплата		9268
Материальные затраты		60820
Эксплуатация машин		1303
в тч ЗП машинистов		64
Накладные расходы (по смете)		8022
Сметная прибыль (по смете)		5368
Итого СМР в ценах января 2000 г.		84781
Всего в ценах января 2000 г.		84781
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	10658
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	74
НР с учётом РК=	1,15	9225
СП с учётом РК=	1,15	6173
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		88189
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	135357
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	940
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	8403
Материалы в тек. ценах	5,57	338767
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	34885
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	303882
Итого в тек. ценах без оборудования		482527
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	99630
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	62718
ИТОГО с НР и СП		644875
ИТОГО		644875
НДС	18 %	116077,5
ВСЕГО с НДС		760952,5

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Московская ул, 2	- Капитальный ремонт подвала - Капитальный ремонт фундамента - Капитальный ремонт системы водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения	2612380,76
Киров г, Московская ул, 29Б	- Капитальный ремонт подвала - Капитальный ремонт фундамента	118689,12
Киров г, Московская ул, 29Г	- Капитальный ремонт подвала - Капитальный ремонт фундамента	536018,54
Киров г, Московская ул, 3	- Капитальный ремонт подвала - Капитальный ремонт фундамента	1596096,32

Итого по лоту: 4 863 184,74 руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-15-05

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 2

Основание: Рабочая документация ЭК-073-РД-ВК

Сметная стоимость 857238.14 руб.
 строительных работ 857238.14 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 153289 руб.

Нормативная трудоемкость 1167 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружная канализация										
1	ТЕР- 27- 03- 008- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=127,8% (НР = 488 руб.) СП=80,75% (СП = 308 руб.)	0,17 100МЗ КОНСТРУКЦИЙ	7635,51 1701,71	5933,8 549,84	1298	289	1009 93	206,77	35,15
2	ТЕР- 01- 01- 003- 14 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 116 руб.) СП=42,5% (СП = 58 руб.)	0,23 1000МЗ ГРУНТА	4102,78 120,64	3982,14 471,64	944	28	916 108	15,61	3,59
3	ТЕР- 01- 02- 055- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 398 руб.) СП=38,25% (СП = 212 руб.)	0,2196 100МЗ ГРУНТА	2519,88 2519,88		553	553		303,6	66,67
4	ТЕР- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 448 руб.) СП=50% (СП = 303 руб.)	0,5994 100М	1008,69 1008,69		605	605		130,49	78,22
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,9051 Т							
6	ТЕР- 23- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР=117% (НР = 33 руб.) СП=75,65% (СП = 21 руб.)	0,28 10МЗ ОСНОВАНИЕ	613,55 94,9	40,15 4,18	172	27	11 1	11,73	3,26
7	ТЕР- 22- 01- 021-	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,064	63527,08	4217,8	4066	152	270	258,8	16,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=117% (НР = 214 руб.) СП=75,65% (СП = 138 руб.)	КМ ТРУБОПРО ВОДА	2380,93	478,43			31		
8	ССЦ01- 507- 0595	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-6.464 10М	563		-3639				
9	ПРАЙС Компания «Синикон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 6,0 М, ДЛЯ НАРУЖНЕЙ ПРОКЛАДКИ ЦЕНА=1158,9/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	176,32		1411				
10	507- 4377 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 3,0 М ЦЕНА=307,18/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	55,15		110				
11	507- 4374 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	23,27		163				
12	507- 4372 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 0,5 М ЦЕНА=82,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	14,77		89				
13	ПРАЙС Компания «Синикон»	Отвод D110- 45* ЦЕНА=71,55/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	18 ШТ	10,89		196				
14	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 251 руб.) СП=59,5% (СП = 166 руб.)	1,419 М3 ИЗОЛЯЦИ И	796,9 196,52	45,95	1131	279	65	21,62	30,61
15	ССЦ01- 104- 9094	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1,4644 М3							
16	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 к/ф (кашированные фольгой) толщиной 50 мм диаметром 114 мм ЦЕНА=532/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	56,5 М	80,94		4573				
17	ТЕР- 01- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 26 руб.) СП=42,5% (СП = 13 руб.)	0,25 1000М3 ГРУНТА	1016,06 121,74	1016,06	254		254 30		
18	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 114 руб.) СП=38,25% (СП = 61 руб.)	0,1916 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		159	159		111,78	21,42

Итого: Наружная канализация

12085 2092 2525 255,57

263

Накладные расходы по видам работ

п. 21	[1]	127,8 %	ФОТ	488
п. 1.1	[2, 17]	85,5 %	ФОТ	142
п. 1.2	[3, 18]	72 %	ФОТ	512
п. Р16.1	[4]	74 %	ФОТ	448
п. 18	[6-7]	117 %	ФОТ	247
п. 20	[14]	90 %	ФОТ	251

ИТОГО накладные расходы по видам работ

2088

Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 21	[1]			80,75 %	ФОТ	308				
п. 1.1	[2, 17]			42,5 %	ФОТ	71				
п. 1.2	[3, 18]			38,25 %	ФОТ	273				
п. Р16.1	[4]			50 %	ФОТ	303				
п. 18	[6-7]			75,65 %	ФОТ	159				
п. 20	[14]			59,5 %	ФОТ	166				
ИТОГО сметная прибыль						1280				

Внутренняя канализация

19	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	0,18	347,95	111,95	63	43	20	30,53	5,4
		100М2 ПОКРЫТИЯ		236	40,08			7		
20	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110,7% (НР = 118 руб.) СП=63,75% (СП = 68 руб.)	0,18	6318,65	120,18	1137	106	22	69,83	12,5
		100М2 ПОКРЫТИЯ		589,35	7,96			1		
21	ТЕР- 46- 04- 010- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ БЕТОННЫХ НР=99% (НР = 41 руб.) СП=59,5% (СП = 24 руб.)	0,158	691,4	475,24	109	34	75	23,78	3,76
		100М2 ПОКРЫТИЯ		216,16	44,89			7		
22	ТЕР- 11- 01- 014- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ НР=110,7% (НР = 108 руб.) СП=63,75% (СП = 62 руб.)	0,158	800,64	290,58	127	68	46	44,97	7,7
		100М2 ПОЛА		428,51	191,05			30		
23	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	4,029	622		2506				
		М3								
24	ТЕР- 46- 03- 001- 13	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 110 ММ - ОТВЕРСТИЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД НОВЫЕ СТОЯКИ НР=99% (НР = 559 руб.) СП=59,5% (СП = 336 руб.)	1,08	5933,52	962,86	6408	272	1040	26,4	28,5
		100ОТВЕРСТИЙ		251,59	271,21			293		
25	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 1949 руб.) СП=50% (СП = 1317 руб.)	3,671	723,77	9,81	2657	2621	36	85,3	313,14
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		713,96	3,51			13		
26	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4,9191							
		Т								
27	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=115,2% (НР = 3876 руб.) СП=70,55% (СП = 2374 руб.) Объем: 413 + 70	4,83	7880,42	31,36	38062	3360	151	70,84	342,16
		100М ТРУБОПРО ВОДА		695,65	0,96			5		
28	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-482.034	70,4		-33935				
		М								
29	507- 4377 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 3,0 М ЦЕНА=307,18/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	76	55,15		4191				
		ШТ								
30	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	42	38,97		1637				
		ШТ								
31	507- 4375 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,5 М ЦЕНА=190,58/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	8	34,22		274				
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	507- 4374 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	46 ШТ	23,27		1070				
33	507- 4372 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 0,5 М ЦЕНА=82,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	86 ШТ	14,77		1270				
34	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	70 М	24,3		1701				
35	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	11,5 10ШТ	120,65		1387				
36	530- 9157- 13 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х50, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=532,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,2 10ШТ	95,57		19				
37	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6,5 10ШТ	61,16		398				
38	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5,6 10ШТ	130,47		731				
39	ПРАЙС HUTTERER & LECHNER»	Ревизия- прочистка для труб из ПВХ, ПП DN100 ЦЕНА=8802/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12 ШТ	1339,2		16070				
40	ПРАЙС Компания «Синикон»	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=2849,5/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 ШТ	433,54		8671				
41	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	19,4 10ШТ	25,98		504				
42	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35,2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 439 руб.) СП=70,55% (СП = 269 руб.) Объем: 40.5 + 12	0,525 100М ТРУБОПРО ВОДА	4721,98 725,47	14,39 0,33	2479	381	8	73,88	38,71
43	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-52.395 М	39,4		-2064				
44	ПРАЙС Компания «Синикон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ДЛИНОЙ 3,0 М ЦЕНА=204,2/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	31,07		249				
45	ПРАЙС Компания «Синикон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=138,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	21,12		84				
46	ПРАЙС	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	4	12,3		49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Компания «Синикон»	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=80,85/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
47	ПРАЙС Компания «Синикон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ДЛИНОЙ 0,5 М ЦЕНА=51,2/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	9 ШТ	7,79		70				
48	530- 9157- 15 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 50Х50, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=234,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,9 10ШТ	42,02		38				
49	530- 9157- 62 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=432,82/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,6 10ШТ	77,71		47				
50	507- 9157- 45 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=124,56/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,2 10ШТ	22,36		4				
51	507- 4329 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=52,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	12 М	9,38		113				
52	ПРАЙС Компания «Синикон»	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=2198,9/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	334,56		669				
53	530- 9157- 81 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=72,7/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,2 10ШТ	13,05		29				
54	ТЕР- 26- 01- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=90% (НР = 68 руб.) СП=59,5% (СП = 45 руб.) Объем: 7.15 * 0.05	0,3575 М3 ИЗОЛЯЦИ И	750,37 209,62	70,11	268	75	25	21,68	7,71
55	ПРАЙС ГК "СНАБСТРОЙИНВ ЕСТ"	WIRED MAT 50 ROCKWOOL с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ЦЕНА=3975/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 7.15 * 0.05	0,3575 М3	604,78		216				
56	ТЕРр- 60- 17- 001	прим. УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВЫВОДА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ НА КРОВЛЮ НР=78% (НР = 324 руб.) СП=63% (СП = 261 руб.)	0,2 100ОТВЕР СТИИ	2277,18 2077,34	199,84	455	415	40	246,13	49,21
57	ТЕР- 12- 01- 030- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР=108% (НР = 264 руб.) СП=55,25% (СП = 135 руб.) Объем: 0.5 * 0.6 * 20	0,6 10М2 ПРИМЫКА НИИ	1471,23 407,26	485,16	883	244	291	48,25	28,91
58	ССЦ01- 101- 3177	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ НЕАРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	-6.06 М2	44,5		-270				
59	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 х 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 ШТ	178,77		3575				
60	101- 2388	ГЕРМЕТИК	8	39		312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 01	ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=217,21/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
61	ТЕР- 20- 02- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 175 ММ НР=115,2% (НР = 113 руб.) СП=70,55% (СП = 69 руб.)	20 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	171	98	34	0,54	10,8'
62	ПРАЙС "ООО "Мегаполис"	Зонт канализационный вентиляционный диаметром 110 мм ЦЕНА=76/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 ШТ	11,56		231				
Итого: Внутренняя канализация						62665	7717	1788		848,2'
								356		

Накладные расходы по видам работ			
п. 11	[20, 22]	110,7 %	ФОТ 226
п. 49	[21, 24]	99 %	ФОТ 600
п. Р15.1	[25]	74 %	ФОТ 1949
п. 16	[27, 42, 61]	115,2 %	ФОТ 4428
п. 20	[54]	90 %	ФОТ 68
п. Р10	[56]	78 %	ФОТ 324
п. 12	[57]	108 %	ФОТ 264
ИТОГО накладные расходы по видам работ			7859
Сметная прибыль по видам работ			
п. 11	[20, 22]	63,75 %	ФОТ 130
п. 49	[21, 24]	59,5 %	ФОТ 360
п. Р15.1	[25]	50 %	ФОТ 1317
п. 16	[27, 42, 61]	70,55 %	ФОТ 2712
п. 20	[54]	59,5 %	ФОТ 45
п. Р10	[56]	63 %	ФОТ 261
п. 12	[57]	55,25 %	ФОТ 135
ИТОГО сметная прибыль			4960

Прочие работы

63	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	5,824 Т ГРУЗА	8,36	49					
64	ФСПГ- 3- 2- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	5,824 Т ГРУЗА	23,19	135					
Итого: Прочие работы						184				

Восстановление асфальтного покрытия

65	ТЕР- 27- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ НР=127,8% (НР = 28 руб.) СП=80,75% (СП = 18 руб.) Объем: 17 * 0,35	0,0595 100М3 МАТЕРИАЛ ОСНОВАН И	3139,12 143,54	2971,08 215,11	187	9	177 13	18,08	1,0'
66	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	5,95 М3	68,33	407					
67	ТЕР- 27- 04- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 28 руб.) СП=80,75% (СП = 18 руб.) Объем: 17 * 0,25	0,0425 100М3 МАТЕРИАЛ ОСНОВАН И	4725,22 222,82	4477,9 316,99	201	9	191 13	27,82	1,1'
68	ССЦ01- 408- 0016	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО	4,25	145	616					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 40- 70 ММ	М3							
69	ТЕР- 27- 06- 020- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/М3 НР=127,8% (НР = 15 руб.) СП=80,75% (СП = 10 руб.)	0,017 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3417,23 419,75	2932,84 294,8	58	7	50 5	44,04	0,71
70	ССЦ01- 410- 0002	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА I, ТИП Б	1,5725 Т	487		766				
71	ТЕР- 27- 06- 020- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/М3 НР=127,8% (НР = 15 руб.) СП=80,75% (СП = 10 руб.)	0,017 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3542,93 419,75	2940,04 295,26	60	7	50 5	44,04	0,71
72	ССЦ01- 410- 1018	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТИПА Б МАРКИ 1	1,6422 Т	448		736				
Итого: Восстановление асфальтного покрытия						3031	32	468 36		3,71
п. 21	Накладные расходы по видам работ [65, 67, 69, 71]			127,8 %	ФОТ	86				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					86				
п. 21	Сметная прибыль по видам работ [65, 67, 69, 71]			80,75 %	ФОТ	56				
	ИТОГО сметная прибыль					56				
Итого по смете:						77965	9841	4781 655		1107,51
	Прямые затраты					77965				
	Основная зарплата					9841				
	Материальные затраты					63159				
	Эксплуатация машин					4781				
	в тч ЗП машинистов					655				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					184				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					49				
	- в тч перевозка Борт авт 5Т					135				
	Накладные расходы (по смете)					10033				
	Сметная прибыль (по смете)					6296				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					94294				
	Всего в ценах января 2000 г.					94294				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)					1,15	11317			
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)					1,15	753			
	НР с учётом РК=					1,15	11538			
	СП с учётом РК=					1,15	7240			
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)					1,05	51			
	Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))					1,05	142			
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						98326			
	-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					12,7	143726			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		9563				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		31226				
		Материалы в тек. ценах		5,57		351796				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		266719				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		85076				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		452				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		1105				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1557				
		Итого в тек. ценах без оборудования				528305				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		124610				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		73558				
		ИТОГО с НР и СП				726473				
		ИТОГО				726473				
		НДС		18 %		130765,14				
		ВСЕГО с НДС				857238,14				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-15-04

Капитальный ремонт горячего водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 2

Основание: Рабочая документация ЭК-073-РД-ВК

Сметная стоимость 401937.5 руб.
 строительных работ 64458.68 руб.
 монтажных работ 137307.16 руб.
 оборудования 200171.66 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 45262 руб.

Нормативная трудоемкость 344 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Демонтажные работы**

1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 69 руб.) СП=50% (СП = 47 руб.) Объем: 11 + 8	0,19	575,77	12,05	109	93	2	59,62	11,30
		100М ТРУБОПРО ВОДА		490,67	1,87					
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0646							
		Т								
3	ТЕРр- 65- 01- 003 Изм. Вып. 1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 65 руб.) СП=50% (СП = 44 руб.) Объем: 5 + 9	0,14	727,98	15,77	102	88	2	76,38	10,69
		100М ТРУБОПРО ВОДА		628,61	2,85					
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0602							
		Т								
5	ТЕРм- 06- 03- 005- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 421 руб.) СП=60% (СП = 316 руб.)	0,3	1929,17	181,59	579	525	54	196,8	59,04
		Т		1747,58	2,11			1		
6	ТЕР- 18- 05- 001-	ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ	1	115,58	10,64	116	105	11	11,41	11,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т НР=115,2% (НР = 122 руб.) СП=70,55% (СП = 75 руб.)	НАСОС	104,94	0,56			1		
Итого: Демонтажные работы						906	811	69		92,
								2		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1		[1, 3]		74 %	ФОТ	134				
п. 43		[5]		80 %	ФОТ	421				
п. 16		[6]		115,2 %	ФОТ	122				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						677				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1		[1, 3]		50 %	ФОТ	91				
п. 43		[5]		60 %	ФОТ	316				
п. 16		[6]		70,55 %	ФОТ	75				
ИТОГО сметная прибыль						482				
Монтаж теплообменника										
7	ТЕРм- 06- 03- 005- 01	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ НР=80% (НР = 1242 руб.) СП=60% (СП = 931 руб.)	0,266 Т	10093,65 5825,28	605,3 7,03	2685	1550	161 2	656	174
8	ПРАЙС ООО "ТЕХНОКОМ ИНЖЕНЕРИ	Аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ- 019 ЦЕНА=197796,27/3,46*1,012/1,1 8 Кпз=1/3,46 (Индексация для объектов непроизв. назначения)Кпз=1,012 (Заг.- склад. расходы)Кпз=1/1,18 (НДС)	1 ШТ	49027,59		49028				
9	ТЕР- 16- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=115,2% (НР = 85 руб.) СП=70,55% (СП = 52 руб.)	0,11 100М ТРУБОПРО ВОДА	4021,26 676,46	145,53 3,04	442	74	16	69,95	7,6
10	ПРАЙС "ДАНФОСС"	Клапан обратный 32 мм тип223 Данфосс ЦЕНА=4900,45/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	745,59		1491				
11	ПРАЙС "ДАНФОСС"	Кран шаровый латунный аналог V3000 Ду32 ммДанфосс ЦЕНА=1208,51/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	183,87		552				
12	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 62 руб.) СП=70,55% (СП = 38 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРО ВОДА	4764,73 676,46	145,53 3,04	381	54	12	69,95	5,
13	ТЕР- 16- 02- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 46 руб.) СП=70,55% (СП = 28 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРО ВОДА	6085,44 802,46	175,46 3,68	304	40	9	82,98	4,1
14	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 93 руб.) СП=70,55% (СП = 57 руб.)	0,09 100М ТРУБОПРО ВОДА	7040,99 886,86	250,34 5,91	634	80	23 1	91,71	8,2
15	ТЕРм- 12- 12- 003- 02	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ НР=80% (НР = 34 руб.) СП=60% (СП = 25 руб.)	1 ШТ	47,92 41,93	2,57	48	42	3	4,4	4,
16	ПРАЙС	Клапан регулирующий VB2 40	1	4123,39		4123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ДАНФОСС"	фланцевый с электроприводом Данфосс ЦЕНА=27101,41/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
17	ТЕР- 18- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т (существующий) НР=115,2% (НР = 174 руб.) СП=70,55% (СП = 107 руб.)	1 НАСОС	218,08 149,91	15,2 0,8	218	150	15 1	16,3	16
18	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,1 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	33	7	1	6,72	0,1
19	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,1 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	613,91 65,5	30,53 0,25	61	7	3	7,29	0,1
20	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР=90% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 33 руб.) Объем: 9 + 5	1,4 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	875	56	39	4,05	5,6
21	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	10,7454 М							
22	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX SOLAR HT 25X89 ЦЕНА=927,21/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	9 М	141,07		1270				
23	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX SOLAR HT 25X76 ЦЕНА=853,89/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	5 М	129,92		650				
24	ТЕРм- 11- 02- 001- 01	УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НР=80% (НР = 65 руб.) СП=60% (СП = 49 руб.) Объем: 1 + 7	8 ШТ	11,42 10,11		91	81		1,03	8,2
25	ПРАЙС "МОНТАЖПРИБОР"	Отборные устройства давления Ру- 1,6МПа 3К14- 2- 1- 02 (16- 70- ст20- мп) ЦЕНА=440/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	7 ШТ	66,94		469				
26	ПРАЙС "МОНТАЖПРИБОР"	Отборные устройства давления Ру- 1,6МПа 3К14- 2- 3- 02 (16- 225- ст20- МП) ЦЕНА=440/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	66,94		67				
27	ТЕРм- 12- 10- 001- 03	РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА НР=80% (НР = 113 руб.) СП=60% (СП = 85 руб.)	0,04 100ШТ	9128,67 3421,27	862,87 103,85	365	137	35 4	359	14,3
28	ПРАЙС "МОНТАЖПРИБОР"	Расширитель для термометра бобышка БП01 М20Х1,5- 50- ст20 ЦЕНА=120/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	18,26		73				

Итого: Монтаж теплообменника 63860 2278 317 250,5

8

Накладные расходы по видам работ			
п. 43	[7, 15, 24, 27]	80 %	ФОТ 1454
п. 16	[9, 12-14, 17]	115,2 %	ФОТ 460
п. 13	[18-19]	81 %	ФОТ 12
п. 20	[20]	90 %	ФОТ 50
ИТОГО накладные расходы по видам работ			1976
Сметная прибыль по видам работ			
п. 43	[7, 15, 24, 27]	60 %	ФОТ 1090
п. 16	[9, 12-14, 17]	70,55 %	ФОТ 282
п. 13	[18-19]	59,5 %	ФОТ 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 20	[20]	59,5 %	ФОТ	33						
ИТОГО сметная прибыль				1413						
Итого: Основные работы				64766	3089	386	10		343,0	
Накладные расходы по видам работ										
п. P15.1	[1, 3]	74 %	ФОТ	134						
п. 43	[5, 7, 15, 24, 27]	80 %	ФОТ	1875						
п. 16	[6, 9, 12-14, 17]	115,2 %	ФОТ	582						
п. 13	[18-19]	81 %	ФОТ	12						
п. 20	[20]	90 %	ФОТ	50						
ИТОГО накладные расходы по видам работ				2653						
Сметная прибыль по видам работ										
п. P15.1	[1, 3]	50 %	ФОТ	91						
п. 43	[5, 7, 15, 24, 27]	60 %	ФОТ	1406						
п. 16	[6, 9, 12-14, 17]	70,55 %	ФОТ	357						
п. 13	[18-19]	59,5 %	ФОТ	8						
п. 20	[20]	59,5 %	ФОТ	33						
ИТОГО сметная прибыль				1895						
Итого по смете:				64766	3089	386	10		343,0	
Прямые затраты				64766						
Основная зарплата				3089						
Материальные затраты				12263						
Эксплуатация машин				386						
в тч ЗП машинистов				10						
Сметная стоимость оборудования:				49028						
Накладные расходы (по смете)				2653						
Сметная прибыль (по смете)				1895						
Итого СМР в ценах января 2000 г.				20286						
Всего в ценах января 2000 г.				69314						
ОЗП с районным коэфф.(РК)				3552	1,15					
ЗПМ с районным коэфф.(РК)				12	1,15					
НР с учётом РК=				3051	1,15					
СП с учётом РК=				2179	1,15					
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				70461						
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				45110	12,7					
З/плата машинистов в тек. ценах				152	12,7					
Эксплуатация машин в тек. ценах				2483	6,4					
Материалы в тек. ценах				68305	5,57					
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах				19874	5,57					
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах				48431	5,57					
Итого в тек. ценах без оборудования				115898						
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				32951	10,8					
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				22139	10,16					
ИТОГО с НР и СП				170988						
Оборудование в тек. ценах (Письмо Минстроя N 3004-ЛС/08 от 06.02.2015) По объектам непроизводственного назначения				169637	3,46					
ИТОГО с оборудованием				340625						
ИТОГО				340625						
НДС				61312,5	18 %					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		_в т.ч. НДС по оборудованию				30535				
		ВСЕГО с НДС				401937,5				

Составил:

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-15-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 2

Основание: Рабочая документация ЭК-073-РД-АР

Сметная стоимость 434623.5 руб.
 строительных работ 434623.5 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 77001 руб.

Нормативная трудоемкость 607 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Демонтажные работы**

1	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (10 окон размером 1,2х1,1 м и 1 окно 1,2х1,8 м) НР=99% (НР = 151 руб.) СП=59,5% (СП = 91 руб.) Объем: 1,2 * 1,1 * 0,12 * 10 + 1,2 * 1,8 * 0,12	1,8432 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	347	133	214 20	8,24	15,19
2	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 7 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.) Объем: 2 * 0,8 * 2	0,032 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		9	9		36,28	1,16
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0378 Т							
4	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 25 руб.) СП=62% (СП = 19 руб.)	0,02 100КОРОБ ОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	36	29	7 1	179,3	3,59
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							
6	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБ ОК	530,44 530,44		11	11		67,4	1,35
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 52 руб.) СП=62% (СП = 40 руб.)	0,06 100КОРОБ ОК	1194,67 1041,43	153,24 21,5	72	63	9 1	128,73	7,7
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6396 Т							
10	ТЕР- 09- 06- 001- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ РЕШЕТОК НР=81% (НР = 5 руб.) СП=72,25% (СП = 4 руб.)	0,0215 Т КОНСТРУК ЦИЙ	391,1 300,07	91,03 1,07	8	6	2	35,55	0,7
11	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 101 руб.) СП=59,5% (СП = 61 руб.)	0,3693 100М2 ПОКРЫТИ Я	347,95 236	111,95 40,08	128	87	41 15	30,53	11,2
12	ТЕРр- 57- 01- 002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР=80% (НР = 18 руб.) СП=68% (СП = 15 руб.)	0,3693 100М2 ОСНОВАН ИЯ	59,29 59,29		22	22		7,67	2,8
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2585 Т							
14	ТЕРр- 63- 05- 001	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ НР=77% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	0,2865 100М2 ОЧИЩАЕМ ОЙ ПОВЕРХН О	80,39 80,39		23	23		10,4	2,9
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0086 Т							
16	ТЕР- 46- 04- 006- 01	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОШТУКАТУРЕННЫХ ШИТОВЫХ И ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НР=99% (НР = 96 руб.) СП=59,5% (СП = 58 руб.)	0,2418 100М2	547,85 320,59	227,26 81,36	132	77	55 20	42,86	10,3
17	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 431 руб.) СП=59,5% (СП = 259 руб.)	2,4673 100М2	176,4 176,4		435	435		22,82	56,1
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,2 Т ГРУЗА	42,98		138				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,2 Т ГРУЗА	12,2		39				

Итого: Демонтажные работы						1400	895	328	113,53
								57	

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 11, 16-17]	99 %	ФОТ	779
п. Р6	[2, 4, 6, 8]	82 %	ФОТ	93
п. 9	[10]	81 %	ФОТ	5
п. Р7	[12]	80 %	ФОТ	18
п. Р13	[14]	77 %	ФОТ	18
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			913
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 11, 16-17]	59,5 %	ФОТ	469
п. Р6	[2, 4, 6, 8]	62 %	ФОТ	72
п. 9	[10]	72,25 %	ФОТ	4
п. Р7	[12]	68 %	ФОТ	15
п. Р13	[14]	50 %	ФОТ	12
	ИТОГО сметная прибыль			572

Установка дверных и оконных блоков

20	ФЕР- 09- 04- 012-	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	3,2	77,62	24,79	248	87	79	2,76	8,83
----	-------------------	-------------------------	-----	-------	-------	-----	----	----	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 70 руб.) СП=72,25% (СП = 63 руб.) Объем: 2 * 0.8 * 2	М2 ПРОЕМА	27,11						
21	Прайс "ТМ УЗОЛА"	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДПМ ГБ Пр 2000х800 мм ЦЕНА=10454,7/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	1590,65		3181				
22	ФЕР- 09- 04- 012- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ ОЗП=11,01*0,99 ЭМ=2,87*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 21 руб.) СП=72,25% (СП = 19 руб.)	2 ШТ	16,98 12,53	3,73	34	26	7	1,28	2,5
23	Прайс "ТД ВИДЕОГЛАЗ"	ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК Dorma TS77 EN2 серый ЦЕНА=1027/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	156,25		313				
24	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 435 руб.) СП=53,55% (СП = 220 руб.) Объем: 1.2 * 1.1 * 11 + 1.2 * 1.8 * 2	0,1884 100М2 ПРОЕМОВ	14643,29 2151,94	627,66 24,15	2759	405	118 5	248,49	46,8
25	203- 0959 ТССЦ2015- 04С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ЦЕНА=5391,83/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	18,84 М2	968,01		18237				
26	ТЕР- 15- 01- 070- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 36 руб.) СП=46,75% (СП = 18 руб.) Объем: 0.15 * 1.2 * 13	2,34 М2 ПРОЕМОВ	146,15 16,4	0,57	342	38	1	1,78	4,17
Итого: Установка дверных и оконных блоков						25114	556	205		62,37
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 9	[20, 22]			81 %	ФОТ	91				
п. 10	[24]			106,2 %	ФОТ	435				
п. 15	[26]			94,5 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				562				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 9	[20, 22]			72,25 %	ФОТ	82				
п. 10	[24]			53,55 %	ФОТ	220				
п. 15	[26]			46,75 %	ФОТ	18				
		ИТОГО сметная прибыль				320				
		Прочие работы								
27	ТЕР- 46- 03- 017- 03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 90 руб.) СП=59,5% (СП = 54 руб.)	0,15 М3 ЗАДЕЛКИ	1424,34 605,4	37,17	214	91	6	75,58	11,34
28	ССЦ01- 402- 0006	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200	0,156 М3	634		99				
29	ТЕР- 46- 03- 017-	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД	0,1	981,24	21,28	98	44	2	55,16	5,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 44 руб.) СП=59,5% (СП = 26 руб.)	М3 ЗАДЕЛКИ	441,83						
30	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,104	622		65				
31	ТЕРр- 59- 05- 002	РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ БЕТОННЫХ НР=76% (НР = 46 руб.) СП=60% (СП = 37 руб.)	0,07	1319,12	21,72	92	61	2	102,89	7
32	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 16 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,09	796,9	45,95	72	18	4	21,62	1,1
33	ССЦ01- 104- 0636	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	10	54		540				
Итого: Прочие работы						1180	214	14		

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[27, 29]	99 %	ФОТ	134
п. Р9	[31]	76 %	ФОТ	46
п. 20	[32]	90 %	ФОТ	16
ИТОГО накладные расходы по видам работ				196
Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[27, 29]	59,5 %	ФОТ	80
п. Р9	[31]	60 %	ФОТ	37
п. 20	[32]	59,5 %	ФОТ	11
ИТОГО сметная прибыль				128

Отделочные работы

Полы										
34	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 175 руб.) СП=63,75% (СП = 101 руб.)	0,4223	424,31	54,48	179	151	23	45,44	19,1
35	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,8615	595		513				
Итого: Полы						692	151	23		19,1

Накладные расходы по видам работ

п. 11	[34]	110,7 %	ФОТ	175
ИТОГО накладные расходы по видам работ				175
Сметная прибыль по видам работ				
п. 11	[34]	63,75 %	ФОТ	101
ИТОГО сметная прибыль				101

Стены										
36	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВОЙ "НОРТЕКС- ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д.) СТЕН И ОТКОСОВ НР=94,5% (НР = 117 руб.) СП=46,75% (СП = 58 руб.) Объем: 246.73 + 73.97	3,207	284,83	28,66	913	124	92	4,24	13,6
37	ТЕР- 15- 02- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН СТЕН И ОТКОСОВ НР=94,5% (НР = 2239 руб.) СП=46,75% (СП = 1108 руб.) Объем: 246.73 + 73.97	3,207	1834,62	97,41	5884	2177	312	75,51	242,1
38	ТЕР- 15- 04- 005-	ОКРАСКА	3,207	1085,88	8,94	3482	497	29	17,46	55,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94,5% (НР = 470 руб.) СП=46,75% (СП = 232 руб.) Объем: 246.73 + 73.97	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	155,02	0,14					
39	ССЦ01- 101- 1959	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЗАК- 1180	-0.1539 Т	13730		-2113				
40	ССЦ01- 101- 2966	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ВАК- 15	0,1539 Т	17275		2659				
41	ТЕРр- 61- 01- 001	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ НР=79% (НР = 56 руб.) СП=50% (СП = 36 руб.) Объем: 275.38 - 246.73	0,2865 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	548,1 243,44	9,81 3,51	157	70	3 1	29,58	8,47
42	ТЕР- 15- 04- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=46,75% (СП = 21 руб.) Объем: 275.38 - 246.73	0,2865 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1085,88 155,02	8,94 0,14	311	44	3	17,46	£
43	ССЦ01- 101- 1959	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЗАК- 1180	-0.015 Т	13730		-206				
44	ССЦ01- 101- 2966	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ВАК- 15	0,015 Т	17275		259				
Итого: Стены						11346	2912	439 193		325,23
Накладные расходы по видам работ										
п. 15	[36-38, 42]			94,5 %	ФОТ	2868				
п. Р11	[41]			79 %	ФОТ	56				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						2924				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 15	[36-38, 42]			46,75 %	ФОТ	1419				
п. Р11	[41]			50 %	ФОТ	36				
ИТОГО сметная прибыль						1455				
Потолок										
45	ТЕРр- 61- 01- 005	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ НР=79% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	0,5659 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	628,39 306,49	10,43 3,73	356	173	6 2	37,24	21,07
46	ТЕРр- 62- 17- 001	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% НР=80% (НР = 86 руб.) СП=50% (СП = 54 руб.)	0,5659 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1369,61 186,73	8,2 1,1	775	106	5 1	21,84	12,36
Итого: Потолок						1131	279	11 3		33,43
Накладные расходы по видам работ										
п. Р11	[45]			79 %	ФОТ	138				
п. Р12	[46]			80 %	ФОТ	86				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						224				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р11	[45]			50 %	ФОТ	88				
п. Р12	[46]			50 %	ФОТ	54				
ИТОГО сметная прибыль						142				
Итого: Отделочные работы						13169	3342	473		377,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203										
	Накладные расходы по видам работ									
п. 11	[34]			110,7 %	ФОТ		175			
п. 15	[36-38, 42]			94,5 %	ФОТ		2868			
п. P11	[41, 45]			79 %	ФОТ		194			
п. P12	[46]			80 %	ФОТ		86			
	ИТОГО накладные расходы по видам работ						3323			
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 11	[34]			63,75 %	ФОТ		101			
п. 15	[36-38, 42]			46,75 %	ФОТ		1419			
п. P11	[41, 45]			50 %	ФОТ		124			
п. P12	[46]			50 %	ФОТ		54			
	ИТОГО сметная прибыль						1698			
Итого: Основные работы						40863	5007	1020		579,75
										265
	Накладные расходы по видам работ									
п. 49	[1, 11, 16-17, 27, 29]			99 %	ФОТ		913			
п. P6	[2, 4, 6, 8]			82 %	ФОТ		93			
п. 9	[10, 20, 22]			81 %	ФОТ		96			
п. P7	[12]			80 %	ФОТ		18			
п. P13	[14]			77 %	ФОТ		18			
п. 10	[24]			106,2 %	ФОТ		435			
п. 15	[26, 36-38, 42]			94,5 %	ФОТ		2904			
п. P9	[31]			76 %	ФОТ		46			
п. 20	[32]			90 %	ФОТ		16			
п. 11	[34]			110,7 %	ФОТ		175			
п. P11	[41, 45]			79 %	ФОТ		194			
п. P12	[46]			80 %	ФОТ		86			
	ИТОГО накладные расходы по видам работ						4994			
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[1, 11, 16-17, 27, 29]			59,5 %	ФОТ		549			
п. P6	[2, 4, 6, 8]			62 %	ФОТ		72			
п. 9	[10, 20, 22]			72,25 %	ФОТ		86			
п. P7	[12]			68 %	ФОТ		15			
п. P13	[14]			50 %	ФОТ		12			
п. 10	[24]			53,55 %	ФОТ		220			
п. 15	[26, 36-38, 42]			46,75 %	ФОТ		1437			
п. P9	[31]			60 %	ФОТ		37			
п. 20	[32]			59,5 %	ФОТ		11			
п. 11	[34]			63,75 %	ФОТ		101			
п. P11	[41, 45]			50 %	ФОТ		124			
п. P12	[46]			50 %	ФОТ		54			
	ИТОГО сметная прибыль						2718			
Итого по смете:						40863	5007	1020		579,75
										265
	Прямые затраты						40863			
	Основная зарплата						5007			
	Материальные затраты						34659			
	Эксплуатация машин						1020			
	в тч ЗП машинистов						265			
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						177			
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы						138			
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						39			
	Накладные расходы (по смете)						4994			
	Сметная прибыль (по смете)						2718			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				48575				
		Всего в ценах января 2000 г.				48575				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		5758				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		305				
		НР с учётом РК=		1,15		5743				
		СП с учётом РК=		1,15		3126				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		145				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		41				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				50532				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		73127				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		3874				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		6784				
		Материалы в тек. ценах		5,57		193051				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		61894				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		131157				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1285				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		294				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1579				
		Итого в тек. ценах без оборудования				274541				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		62024				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		31760				
		ИТОГО с НР и СП				368325				
		ИТОГО				368325				
		НДС		18 %		66298,5				
		ВСЕГО с НДС				434623,5				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-19-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 3

Основание: Рабочая документация ЭК-077-РД-АР

Сметная стоимость 927589.74 руб.
 строительных работ 927589.74 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 226619 руб.

Нормативная трудоемкость 1767 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Демонтажные работы										
1	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (3 окна размером 1,1х0,6 м) НР=99% (НР = 20 руб.) СП=59,5% (СП = 12 руб.) Объем: 1.1 * 0.6 * 0.12 * 3	0,2376 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	45	17	28 3	8,24	1,96
2	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 14 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.) Объем: 1.7 * 0.7 * 5	0,0595 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		17	17		36,28	2,16
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0702 Т							
4	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 22 руб.) СП=62% (СП = 17 руб.)	0,05 100КОРОБ ОК	530,44 530,44		27	27		67,4	3,37
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,067 Т							
6	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 8 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	0,01 100КОРОБ ОК	1194,67 1041,43	153,24 21,5	12	10	2	128,73	1,26
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1066 Т							
8	ТЕР- 09- 03- 046-	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК	0,153	425,1	43,86	65	58	7	41,94	6,42

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
 ОГРН 1044318541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	СТАЛЬНЫХ НР=81% (НР = 48 руб.) СП=72,25% (СП = 43 руб.)	100М2	381,24	3,47			1		
9	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОШАТЫХ НР=99% (НР = 666 руб.) СП=59,5% (СП = 400 руб.)	2,4379 100М2 ПОКРЫТИ Я	347,95 236	111,95 40,08	848	575	273 98	30,53	74,43
10	ТЕРр- 57- 01- 002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР=80% (НР = 116 руб.) СП=68% (СП = 99 руб.)	2,4379 100М2 ОСНОВАН ИЯ	59,29 59,29		145	145		7,67	18,7
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,7065 Т							
12	ТЕР- 46- 04- 006- 01	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОШТУКАТУРЕННЫХ ЩИТОВЫХ И ДОШАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НР=99% (НР = 235 руб.) СП=59,5% (СП = 141 руб.)	0,5872 100М2	547,85 320,59	227,26 81,36	322	189	133 48	42,86	25,17
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	21,1 Т ГРУЗА	42,98		907				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	21,1 Т ГРУЗА	12,2		257				

Итого: Демонтажные работы 2645 1038 443 133,45

150

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 9, 12]	99 %	ФОТ	921
п. Р6	[2, 4, 6]	82 %	ФОТ	44
п. 9	[8]	81 %	ФОТ	48
п. Р7	[10]	80 %	ФОТ	116

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1129

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1, 9, 12]	59,5 %	ФОТ	553
п. Р6	[2, 4, 6]	62 %	ФОТ	34
п. 9	[8]	72,25 %	ФОТ	43
п. Р7	[10]	68 %	ФОТ	99

ИТОГО сметная прибыль 729

Установка дверных и оконных блоков

15	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 78 руб.) СП=72,25% (СП = 69 руб.) Объем: 1.7 * 0.7 * 3	3,57 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	277	96	89	2,76	9,85
16	Прайс "ТМ УЗОЛА"	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДПМ ГБ Пр 1700x700 мм ЦЕНА=9339,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	1421,02		4263				
17	ФЕР- 09- 04- 012- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ ОЗП=11,01*0,99 ЭМ=2,87*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 31 руб.) СП=72,25% (СП = 27 руб.)	3 ШТ	16,98 12,53	3,73	51	38	11	1,28	3,85
18	Прайс "ТД ВИДЕОГЛАЗ"	ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК Dorma TS77 EN2 серый ЦЕНА=1027/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	156,25		469				
19	ТЕР- 10- 01- 034-	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И	0,0264	14643,29	627,66	387	57	17	248,49	6,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 62 руб.) СП=53,55% (СП = 31 руб.) Объем: 1.1 * 0.6 * 4	100М2 ПРОЕМОВ	2151,94	24,15			1		
20	203- 0959 ТССЦ2015- 04С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ЦЕНА=5391,83/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,64 М2	968,01		2556				
21	ТЕР- 15- 01- 070- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.) Объем: 0.15 * 1.1 * 4	0,66 М2 ПРОЕМОВ	146,15 16,4	0,57	96	11		1,78	1,16

Итого: Установка дверных и оконных блоков 8099 202 117 21,42

1

Накладные расходы по видам работ

п. 9	[15, 17]	81 %	ФОТ	109
п. 10	[19]	106,2 %	ФОТ	62
п. 15	[21]	94,5 %	ФОТ	10

ИТОГО накладные расходы по видам работ 181

Сметная прибыль по видам работ

п. 9	[15, 17]	72,25 %	ФОТ	96
п. 10	[19]	53,55 %	ФОТ	31
п. 15	[21]	46,75 %	ФОТ	5

ИТОГО сметная прибыль 132

Ремонт приямков

22	ТЕР- 13- 06- 003- 01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 51 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	8,29 М2 ОЧИЩАЕМ ОИ ПОВЕРХН ОСТИ	7,6 7,6		63	63		0,9	7,46
23	ТЕРр- 66- 05- 001	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ СТЕН СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ НР=108% (НР = 505 руб.) СП=68% (СП = 318 руб.)	5,14 М3	935,87 84,96	59,23 6,01	4810	437	304 31	10,7	55
24	ССЦ01- 401- 0025	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАСС В12,5 (М150)	-5,2171 М3	556		-2901				
25	402- 0006 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3626,64/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5,2171 М3	651,1		3397				
26	ТЕР- 11- 01- 015- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ НР=110,7% (НР = 10 руб.) СП=63,75% (СП = 6 руб.)	0,0829 100М2 ПОКРЫТИ Я	160,55 117	8,41 1,26	13	9	1	12,42	1,03
27	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОГРАЖДЕНИЙ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,0108 100М2 РАСЧИЩЕ ННОЙ ПОВЕРХ	160,78 160,78		2	2		20,8	0,22
28	ТЕРр- 62- 25- 001	ОГРУНТОВКА ОГРАЖДЕНИЙ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,0829 100М2 ОБРАБОТ ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	27	3	2	4,29	0,36
29	ТЕРр- 62- 26- 004	ОКРАСКА	0,0829	996,84	99,11	83	10	8	14,59	1,21

340 "СИТЭКС"
610035 в Кирове ул. Калинина д. 59
ОГРН 1044319541147 27-19-01-Стр. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОГРАЖДЕНИЙ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	124,74						
30	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ - пробивка приямков в бетонной стяжке толщиной 0,1 м НР=99% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.) Объем: 1.2 * 0.7 * 0.1	0,084 М3	308,31 80,28	228,03 21,54	26	7	19 2	8,93	0,75
31	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 - формирование приямков до проектной глубины НР=72% (НР = 7 руб.) СП=38,25% (СП = 4 руб.) Объем: 1.2 * 0.7 * 0.9	0,0076 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		10	10		177,1	1,35
32	ТЕР- 08- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО толщиной 80 мм НР=109,8% (НР = 2 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.) Объем: 1.2 * 0.7 * 0.08	0,0672 М3 ОСНОВАН ИЯ	409,11 22,33	63,85 6,44	27	2	4	2,76	0,15
33	ТЕР- 11- 01- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ, БИТУМИНОЛЬ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ НР=110,7% (НР = 31 руб.) СП=63,75% (СП = 18 руб.)	0,0466 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	2194,25 592,68	245,69 5,35	102	28	11	53,11	2,47
34	ССЦ01- 101- 9120	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	5,4056 М2							
35	ПРАЙС ГК «Тандем»	ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР (БО) ЦЕНА=124,2/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	5,4056 М2	18,9		102				
36	ТЕР- 06- 01- 001- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРИЯМКА НР=94,5% (НР = 1 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.) Объем: 0.7 * 1.2 * 0.1	0,0008 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	4243,67 1133,85	2606,61 309,59	3	1	2	134,34	0,11
37	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,0816 М3	622		51				
38	ТЕР- 06- 01- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып. 1 2013	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОК ПРИЯМКОВ НР=94,5% (НР = 28 руб.) СП=55,25% (СП = 17 руб.)	0,0027 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	79681,91 10475,18	6296,61 604,17	215	28	17 2	1209,6	3,27
39	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1376 Т	5433		-748				
40	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0091 Т	8800		80				
41	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,2741 М3	622		170				
42	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ НР=109,8% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 4 руб.)	0,012 Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12421,77 477,85	281,81 11,04	149	6	3	54,49	0,65
43	ССЦ01- 201- 0774	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.012 Т	10809		-130				
44	ПРАЙС ООО	Решетка стальная 500x1000x20,	1	623,8		624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Стройторг»	весом 12 кг ЦЕНА=4100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							

Итого: Ремонт прямков 6175 606 371 74,06

35

Накладные расходы по видам работ

п. 13	[22]	81 %	ФОТ	51
п. Р16.2	[23]	108 %	ФОТ	505
п. 11	[26, 33]	110,7 %	ФОТ	41
п. Р12	[27-29]	80 %	ФОТ	12
п. 49	[30]	99 %	ФОТ	9
п. 1.2	[31]	72 %	ФОТ	7
п. 8	[32, 42]	109,8 %	ФОТ	9
п. 6.1	[36, 38]	94,5 %	ФОТ	29

ИТОГО накладные расходы по видам работ

663

Сметная прибыль по видам работ

п. 13	[22]	59,5 %	ФОТ	37
п. Р16.2	[23]	68 %	ФОТ	318
п. 11	[26, 33]	63,75 %	ФОТ	24
п. Р12	[27-29]	50 %	ФОТ	8
п. 49	[30]	59,5 %	ФОТ	5
п. 1.2	[31]	38,25 %	ФОТ	4
п. 8	[32, 42]	68 %	ФОТ	5
п. 6.1	[36, 38]	55,25 %	ФОТ	18

ИТОГО сметная прибыль

419

Прочие работы

45	ТЕР- 46- 03- 017- 03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРозД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 60 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	0,1	1424,34	37,17	142	61	4	75,58	7,56
		М3 ЗАДЕЛКИ		605,4						
46	ССЦ01- 402- 0006	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ЦЕМЕНТный МАРКИ 200	0,104	634		66				
		М3								
47	ТЕР- 46- 03- 017- 01	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРозД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 83 руб.) СП=59,5% (СП = 50 руб.)	0,19	981,24	21,28	186	84	4	55,16	10,46
		М3 ЗАДЕЛКИ		441,83						
48	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛый, КЛАСС В15 (М200)	0,1976	622		123				
		М3								
49	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ НР=109,8% (НР = 21 руб.) СП=68% (СП = 13 руб.) Объем: 0.01 * 4	0,04	12421,77	281,81	497	19	11	54,49	2,16
		Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		477,85	11,04					
50	ССЦ01- 201- 0774	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.04	10809		-432				
		Т								
51	204- 0022 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ ЦЕНА=33551,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.00444 * 4	0,0178	6023,56		107				
		Т								
52	204- 0024	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	0,0103	5883,89		61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ ЦЕНА=32773,24/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.00258 * 4	T							
53	204- 0025 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ ЦЕНА=33832,17/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.00298 * 4	0,0119 T	6074		72				
54	ССЦ01- 113- 1786	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ- 123	-0.0002 T	8039		-2				
55	ССЦ01- 113- 0021	ГРУНТОВКА ГФ- 021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	0,0002 T	19115		4				
56	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115	0,012 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	703,1 39,59	7,79 0,13	8			4,4	0,05
Итого: Прочие работы						832	164	19		20,27

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[45, 47]	99 %	ФОТ	143
п. 8	[49]	109,8 %	ФОТ	21
ИТОГО накладные расходы по видам работ				164
Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[45, 47]	59,5 %	ФОТ	86
п. 8	[49]	68 %	ФОТ	13
ИТОГО сметная прибыль				99

Отделочные работы

Полы										
57	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (в помещениях 1,2) НР=110,7% (НР = 786 руб.) СП=63,75% (СП = 453 руб.)	1,8922 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	803	677	103	45,44	85,97
58	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	3,8601 М3	595		2297				
59	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (в помещении 3) НР=110,7% (НР = 1011 руб.) СП=63,75% (СП = 582 руб.)	2,4379 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	1034	871	133	45,44	110,77
60	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	4,9733 М3	595		2959				
61	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ НР=110,7% (НР = 715 руб.) СП=63,75% (СП = 412 руб.) Объем: 243.79 * 0.06	14,6274 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	423 37,62	67,22 6,55	6187	550	983	4,29	62,74
62	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НР=110,7% (НР = 472 руб.) СП=63,75% (СП = 272 руб.) Объем: 243.79 * 0.05	12,1895 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	7974	426	4	4,21	51,31
63	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-12.4333 М3	600		-7460				
64	401- 0003 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100) ЦЕНА=3618,11/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	12,4333 М3	649,57		8076				
65	ТЕР- 11- 01- 004- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ НР=110,7% (НР = 1097 руб.) СП=63,75% (СП = 632 руб.) Объем: 243.79 + 48.76	2,9255 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	1199,78 336,2	118,71 2,48	3510	984	347	31,02	90,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТЕР- 11- 01- 004-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 004- 05 НР=110,7% (НР = 372 руб.) СП=63,75% (СП = 214 руб.) Объем: 243.79 + 48.76	2,9255 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	374,62 113,44	62,61 1,38	1096	332	183 4	10,47	30,62
Итого: Полы						26476	3840	1753 182	432,15	
п. 11	Накладные расходы по видам работ [57, 59, 61-62, 65-66]			110,7 %	ФОТ	4453				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						4453				
п. 11	Сметная прибыль по видам работ [57, 59, 61-62, 65-66]			63,75 %	ФОТ	2565				
ИТОГО сметная прибыль						2565				
Стены										
67	ТЕРр- 61- 02- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 3328 руб.) СП=50% (СП = 2107 руб.)	3,27 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАННОЙ	2827,41 1281,03	20,55 7,36	9246	4189	67 24	146,07	477,65
68	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	11,0526 Т							
69	ТЕР- 15- 04- 006-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 222 руб.) СП=46,75% (СП = 110 руб.)	3,27 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	240	235	5	7,53	24,65
70	ССЦ01- 101- 4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17	42,51 Л	17,8	757					
71	ТЕР- 15- 04- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94,5% (НР = 479 руб.) СП=46,75% (СП = 237 руб.)	3,27 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1085,88 155,02	8,94 0,14	3551	507	29	17,46	57,08
72	ССЦ01- 101- 1959	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК-1180	-0.17 Т	13730	-2334					
73	ССЦ01- 101- 2966	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ВАК- 15	0,17 Т	17275	2937					
Итого: Стены						14397	4931	101 24	559,36	
п. Р11	Накладные расходы по видам работ [67]			79 %	ФОТ	3328				
п. 15	[69, 71]			94,5 %	ФОТ	701				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						4029				
п. Р11	Сметная прибыль по видам работ [67]			50 %	ФОТ	2107				
п. 15	[69, 71]			46,75 %	ФОТ	347				
ИТОГО сметная прибыль						2454				
Потолок										
74	ТЕРр- 61- 04- 011	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 3431 руб.) СП=50% (СП = 2172 руб.)	2,4379 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАННОЙ	3076,65 1773,6	22,08 7,91	7501	4324	54 19	199,73	486,92
75	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,2401 Т							
Итого: Потолок						7501	4324	54	486,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19										
п. P11	Накладные расходы по видам работ [74]		79 %	ФОТ	3431					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				3431					
п. P11	Сметная прибыль по видам работ [74]		50 %	ФОТ	2172					
	ИТОГО сметная прибыль				2172					
Итого: Отделочные работы						48374	13095	1908	1478,43	
								225		
п. 11	Накладные расходы по видам работ [57, 59, 61-62, 65-66]		110,7 %	ФОТ	4453					
п. P11	[67, 74]		79 %	ФОТ	6759					
п. 15	[69, 71]		94,5 %	ФОТ	701					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				11913					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 11	[57, 59, 61-62, 65-66]		63,75 %	ФОТ	2565					
п. P11	[67, 74]		50 %	ФОТ	4279					
п. 15	[69, 71]		46,75 %	ФОТ	347					
	ИТОГО сметная прибыль				7191					
Итого: Основные работы						66125	15105	2858	1727,67	
								411		
п. 49	Накладные расходы по видам работ [1, 9, 12, 30, 45, 47]		99 %	ФОТ	1073					
п. P6	[2, 4, 6]		82 %	ФОТ	44					
п. 9	[8, 15, 17]		81 %	ФОТ	157					
п. P7	[10]		80 %	ФОТ	116					
п. 10	[19]		106,2 %	ФОТ	62					
п. 15	[21, 69, 71]		94,5 %	ФОТ	711					
п. 13	[22]		81 %	ФОТ	51					
п. P16.2	[23]		108 %	ФОТ	505					
п. 11	[26, 33, 57, 59, 61-62, 65-66]		110,7 %	ФОТ	4494					
п. P12	[27-29]		80 %	ФОТ	12					
п. 1.2	[31]		72 %	ФОТ	7					
п. 8	[32, 42, 49]		109,8 %	ФОТ	30					
п. 6.1	[36, 38]		94,5 %	ФОТ	29					
п. P11	[67, 74]		79 %	ФОТ	6759					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				14050					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[1, 9, 12, 30, 45, 47]		59,5 %	ФОТ	644					
п. P6	[2, 4, 6]		62 %	ФОТ	34					
п. 9	[8, 15, 17]		72,25 %	ФОТ	139					
п. P7	[10]		68 %	ФОТ	99					
п. 10	[19]		53,55 %	ФОТ	31					
п. 15	[21, 69, 71]		46,75 %	ФОТ	352					
п. 13	[22]		59,5 %	ФОТ	37					
п. P16.2	[23]		68 %	ФОТ	318					
п. 11	[26, 33, 57, 59, 61-62, 65-66]		63,75 %	ФОТ	2589					
п. P12	[27-29]		50 %	ФОТ	8					
п. 1.2	[31]		38,25 %	ФОТ	4					
п. 8	[32, 42, 49]		68 %	ФОТ	18					
п. 6.1	[36, 38]		55,25 %	ФОТ	18					
п. P11	[67, 74]		50 %	ФОТ	4279					
	ИТОГО сметная прибыль				8570					
Итого по смете:						66125	15105	2858	1727,67	
								411		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				66125				
		Основная зарплата				15105				
		Материальные затраты				46998				
		Эксплуатация машин				2858				
		в тч ЗП машинистов				411				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1164				
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				907				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				257				
		Накладные расходы (по смете)				14050				
		Сметная прибыль (по смете)				8570				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				88745				
		Всего в ценах января 2000 г.				88745				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		17371				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		473				
		НР с учётом РК=		1,15		16158				
		СП с учётом РК=		1,15		9856				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		952				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		270				
		Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.				94525				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		220612				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		6007				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		18688				
		Материалы в тек. ценах		5,57		261779				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		177315				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		84463				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		8435				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		1936				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				10371				
		Итого в тек. ценах без оборудования				511450				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		174506				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		100137				
		ИТОГО с НР и СП				786093				
		ИТОГО				786093				
		НДС		18 %		141496,74				
		ВСЕГО с НДС				927589,74				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 29Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-17-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 29Б

Основание: Рабочая документация ЭК-075-РД-АР

Сметная стоимость 40426.8 руб.
 строительных работ 40426.8 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 5385 руб.
 Нормативная трудоемкость 45 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы

1	ФЕР- 69- 16- 002	РЕМОНТ ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 CM ОЗП=1024,44*0,99 ЭМ=3223,47*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.) НР=78% (НР = 288 руб.) СП=50% (СП = 185 руб.)	0,335 100M2 ОТМОСТКИ	13126,28 1014,2	3352,41 85,76	4397	340	1123 29	126,63	42,42
---	------------------	---	----------------------------	--------------------	------------------	------	-----	------------	--------	-------

Итого: Основные работы

4397 340 1123 42,42
29

п. Р19	Накладные расходы по видам работ [1]	78 %	ФОТ	288
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			288
п. Р19	Сметная прибыль по видам работ [1]	50 %	ФОТ	185
	ИТОГО сметная прибыль			185

Итого по смете:

4397 340 1123 42,42
29

Прямые затраты	4397
Основная зарплата	340
Материальные затраты	2934
Эксплуатация машин	1123
в тч ЗП машинистов	29
Накладные расходы (по смете)	288
Сметная прибыль (по смете)	185
Итого СМР в ценах января 2000 г.	4870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				4870				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		391				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		33				
		НР с учётом РК=		1,15		331				
		СП с учётом РК=		1,15		213				
		Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.				4996				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		4966				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		419				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		7213				
		Материалы в тек. ценах		5,57		16342				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		16342				
		Итого в тек. ценах без оборудования				28521				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		3575				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		2164				
		ИТОГО с НР и СП				34260				
		ИТОГО				34260				
		НДС		18 %		6166,8				
		ВСЕГО с НДС				40426,8				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 29Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-17-02

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 29Б

Основание: Рабочая документация ЭК-075-РД-КР

Сметная стоимость 78262.32 руб.
 строительных работ 78262.32 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 16917 руб.

Нормативная трудоемкость 137 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				в т. ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы

1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 32 руб.) СП=59,5% (СП = 19 руб.)	0,18 100М2	176,4 176,4		32	32		22,82	4,11
2	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 116 руб.) СП=50% (СП = 75 руб.) Объем: 96,3 : 0,3	3,21 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	182	149	33	5,49	17,62
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0193 Т							
4	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 112 руб.) СП=50% (СП = 72 руб.)	3,21 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	175	143	32	5,28	16,95
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0193 Т							
6	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 18 руб.) СП=65,45% (СП = 11 руб.)	0,0594 Т АРМАТУРЫ	5826,56 292,81	72,53 7,2	346	17	4	34,25	2,03
7	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,0594 Т	5433		-323				
8	204- 0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	0,0594	6208,49		369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ ЦЕНА=34581,29/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	Т							
9	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОИМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 583 руб.) СП=59,5% (СП = 350 руб.)	3 МЗ	633,9 193,41	54,76 2,94	1902	580	164 9	23,5	70,5
10	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,022 Т	9124,99		201				
11	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3,06 МЗ	720,62		2205				
12	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д.) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 6 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,1496 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	43	6	4	4,24	0,63
13	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 195 руб.) СП=46,75% (СП = 96 руб.)	0,1496 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ И П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	954	203	10 3	149,44	22,36
14	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 15 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,1496 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1258,95 106,54	12,04	188	16	2	11,58	1,73
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0386 Т ГРУЗА	42,98		2				
16	ФСПГ- 3- 2- 2- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ II КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,0386 Т ГРУЗА	27,28		1				
Итого: Основные работы						6277	1146	249		135,94
								12		
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[1, 9]			99 %	ФОТ	615				
п. Р19	[2, 4]			78 %	ФОТ	228				
п. 6.2	[6]			108 %	ФОТ	18				
п. 15	[12-14]			94,5 %	ФОТ	216				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1077				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1, 9]			59,5 %	ФОТ	369				
п. Р19	[2, 4]			50 %	ФОТ	147				
п. 6.2	[6]			65,45 %	ФОТ	11				
п. 15	[12-14]			46,75 %	ФОТ	106				
ИТОГО сметная прибыль						633				
Итого по смете:						6277	1146	249		135,94
								12		
Прямые затраты						6277				
Основная зарплата						1146				
Материальные затраты						4879				
Эксплуатация машин						249				
в тч ЗП машинистов						12				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						3				
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы						2				
- в тч перевозка Борт авт 5Т						1				
Накладные расходы (по смете)						1077				
Сметная прибыль (по смете)						633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7987				
		Всего в ценах января 2000 г.				7987				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1318				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		14				
		НР с учётом РК=		1,15		1239				
		СП с учётом РК=		1,15		728				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		2				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8418				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		16739				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		178				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1606				
		Материалы в тек. ценах		5,57		27176				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		13518				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		13658				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		18				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				26				
		Итого в тек. ценах без оборудования				45547				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		13381				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7396				
		ИТОГО с НР и СП				66324				
		ИТОГО				66324				
		НДС		18 %		11938,32				
		ВСЕГО с НДС				78262,32				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 29Г

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-18-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 29Г

Основание: Рабочая документация ЭК-076-РД-АР

Сметная стоимость 99422.08 руб.
 строительных работ 99422.08 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 12929 руб.

Нормативная трудоемкость 105 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство отмостки										
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 149 руб.) СП=60% (СП = 86 руб.)	0,0595	6053,89	4051,12	360	119	241	243,35	14,48
		100МЗ КОНСТРУК- ЦИЙ		2002,77	401,48			24		
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 117 руб.) СП=38,25% (СП = 62 руб.)	0,119	1368,98		163	163		177,1	21,07
		100МЗ ГРУНТА		1368,98						
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 489 руб.) СП=63,75% (СП = 282 руб.)	11,9	122,65	36,39	1460	399	433	3,92	46,67
		МЗ ПОДСТИЛА- ЮЩЕГО СЛОЯ		33,53	3,58			43		
4	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 18 руб.) СП=63,75% (СП = 10 руб.)	0,4756	1527,83	2,26	727	16	1	3,97	1,85
		100М2 ПОВЕРХН ОСТИ		33,51						
5	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=55,25% (СП = 5 руб.)	0,0698	5802,83	44,81	405	9	3	14,54	1,01
		Т		127,48	2,56					
6	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0698	5433		-379				
		Т								
7	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ	47,56	22,4		1065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ	M2							
8	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 106 руб.) СП=55,25% (СП = 62 руб.)	0,0595	6192,44	2376,63	368	95	141	207	12,32
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	1600,11	287,77			17		
9	401-0006 ТССЦ2015-04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7,2398	720,62		5217				
			M3							
10	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	14,28	42,98		614				
			T ГРУЗА							
11	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	14,28	12,2		174				
			T ГРУЗА							

Итого: Устройство отмостки по ося 1, А, В

10174	801	819	97,44
		84	

	Накладные расходы по видам работ		
п. Р18	[1]	104 %	ФОТ 149
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ 117
п. 11	[3-4]	110,7 %	ФОТ 507
п. 6.1	[5, 8]	94,5 %	ФОТ 115
	ИТОГО накладные расходы по видам работ		888
	Сметная прибыль по видам работ		
п. Р18	[1]	60 %	ФОТ 86
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ 62
п. 11	[3-4]	63,75 %	ФОТ 292
п. 6.1	[5, 8]	55,25 %	ФОТ 67
	ИТОГО сметная прибыль		507

Итого по смете:

10174	801	819	97,44
		84	

Прямые затраты	10174
Основная зарплата	801
Материальные затраты	7766
Эксплуатация машин	819
в тч ЗП машинистов	84
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	788
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	614
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	174
Накладные расходы (по смете)	888
Сметная прибыль (по смете)	507
Итого СМР в ценах января 2000 г.	11569
Всего в ценах января 2000 г.	11569
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15 921
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15 97
НР с учётом РК=	1,15 1021
СП с учётом РК=	1,15 583
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05 645
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05 183
Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.	11951
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7 11697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1232				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5325				
		Материалы в тек. ценах		5,57		43257				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		10377				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		32880				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		5715				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		1312				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7027				
		Итого в тек. ценах без оборудования				67306				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		11027				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		5923				
		ИТОГО с НР и СП				84256				
		ИТОГО				84256				
		НДС		18 %		15166,08				
		ВСЕГО с НДС				99422,08				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 29Г

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-18-02

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 29Г

Основание: Рабочая документация ЭК-076-РД-КР

Сметная стоимость	436596.46 руб.
строительных работ	436596.46 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	85497 руб.
Нормативная трудоемкость	639 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Усиление фундамента**

1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 69 руб.) СП=59,5% (СП = 42 руб.)	0,3964	176,4		70	70		22,82	9,06
			100M2	176,4						
2	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 3554 руб.) СП=75% (СП = 2867 руб.)	0,7928	5256,14	313,15	4167	3822	248	505,82	401,01
			100M3	4820,46						
			ФУНДАМЕНТА							
3	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	19,82	955,17		18931				
			M3							
4	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 220.1 * 1.423 : 1000	0,3132	7677,33		2405				
			T							

Итого: Усиление фундамента 25573 3892 248 410,06

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	69
п. Р2	[2]	93 %	ФОТ	3554
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			3623
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р2	[2]			75 %	ФОТ	2867				
	ИТОГО сметная прибыль					2909				
Устройство железобетонной обоймы										
5	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 215 руб.) СП=50% (СП = 138 руб.) Объем: 148,75 : 0,25	5,95 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	337	276	61	5,49	32,67
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0357 Т							
7	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 207 руб.) СП=50% (СП = 133 руб.)	5,95 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	324	265	59	5,28	31,42
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0357 Т							
9	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 43 руб.) СП=65,45% (СП = 26 руб.)	0,1321 Т АРМАТУРЫ	5826,56 292,81	72,53 7,2	770	39	10 1	34,25	4,52
10	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 770 руб.) СП=59,5% (СП = 463 руб.)	3,96 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	2510	766	217 12	23,5	93,06
11	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ	39,64 М2	22,4		888				
12	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4,0392 М3	720,62		2911				
13	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,3964 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	113	15	11	4,24	1,66
14	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 516 руб.) СП=46,75% (СП = 255 руб.)	0,3964 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	2527	538	26 8	149,44	59,24
15	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 40 руб.) СП=46,75% (СП = 20 руб.)	0,3964 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1258,95 106,54	12,04	499	42	5	11,58	4,56
Итого: Устройство железобетонной обоймы						10879	1941	389		227,18
								21		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р19	[5, 7]			78 %	ФОТ	422				
п. 6.2	[9]			108 %	ФОТ	43				
п. 49	[10]			99 %	ФОТ	770				
п. 15	[13-15]			94,5 %	ФОТ	570				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1805				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р19	[5, 7]			50 %	ФОТ	271				
п. 6.2	[9]			65,45 %	ФОТ	26				
п. 49	[10]			59,5 %	ФОТ	463				
п. 15	[13-15]			46,75 %	ФОТ	282				
ИТОГО сметная прибыль						1042				
Прочие работы										
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,26	42,98		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,26 Т ГРУЗА	12,2		3				

Итого: Прочие работы

14

Итого: Основные работы

36466

5833

637

637,24

21

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 10]	99 %	ФОТ	839
п. Р2	[2]	93 %	ФОТ	3554
п. Р19	[5, 7]	78 %	ФОТ	422
п. 6.2	[9]	108 %	ФОТ	43
п. 15	[13-15]	94,5 %	ФОТ	570

ИТОГО накладные расходы по видам работ

5428

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1, 10]	59,5 %	ФОТ	505
п. Р2	[2]	75 %	ФОТ	2867
п. Р19	[5, 7]	50 %	ФОТ	271
п. 6.2	[9]	65,45 %	ФОТ	26
п. 15	[13-15]	46,75 %	ФОТ	282

ИТОГО сметная прибыль

3951

Итого по смете:

36466

5833

637

637,24

21

Прямые затраты

36466

Основная зарплата

5833

Материальные затраты

29982

Эксплуатация машин

637

в тч ЗП машинистов

21

Всего Транспорт грузов по сб. СПГ
(ФЕР-01 ред.2009)

14

- в т.ч. погрузо- разгруз. работы

11

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера)

3

Накладные расходы (по смете)

5428

Сметная прибыль (по смете)

3951

Итого СМР в ценах января 2000 г.

45845

Всего в ценах января 2000 г.

45845

ОЗП с районным коэфф.(РК)

1,15

6708

ЗПМ с районным коэфф.(РК)

1,15

24

НР с учётом РК=

1,15

6242

СП с учётом РК=

1,15

4544

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК
(СПГ)

1,05

12

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с
учетом РК (СПГ)

1,05

3

Итого с районн. коэфф. в ценах
января 2000г.

48131

-Переход в тек. цены апрель 2015 г.
(Информ.бюллетень РЦЦС №59 от
08.05.2015г.)

З/плата основных рабочих в тек.ценах

12,7

85192

З/плата машинистов в тек. ценах

12,7

305

Эксплуатация машин в тек. ценах

6,4

4096

Материалы в тек. ценах

5,57

167000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		26998				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		140002				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		106				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		22				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				128				
		Итого в тек. ценах без оборудования				256416				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		67414				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		46167				
		ИТОГО с НР и СП				369997				
		ИТОГО				369997				
		НДС		18 %		66599,46				
		ВСЕГО с НДС				436596,46				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многokвартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-15-02

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 2

Основание: Рабочая документация ЭК-073-РД-КР

Сметная стоимость 918581.62 руб.
 строительных работ 918581.62 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 183465 руб.

Нормативная трудоемкость 1456 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Ремонт световых приямков**

1	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИЯМКОВ НР=99% (НР = 608 руб.) СП=59,5% (СП = 365 руб.)	7,38 МЗ	188,3 72,26	116,04 10,96	1390	533	857 81	8,24	60,81
2	ТЕР- 01- 02- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПРИЯМКОВ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 33 руб.) СП=38,25% (СП = 18 руб.)	0,0382 1000М2 СПЛАНИР ОВАННОЙ ПЛ	1193,84 1193,84		46	46		141,45	5,4
3	ТЕР- 08- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДСЫПКИ НР=109,8% (НР = 235 руб.) СП=68% (СП = 146 руб.)	8,61 МЗ ОСНОВАН ИЯ	110,19 21,4	36,06 3,45	949	184	310 30	2,65	22,77
4	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109,8% (НР = 590 руб.) СП=68% (СП = 365 руб.)	7,38 МЗ КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	6355	495	344 42	8,14	60,06
5	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ДЛЯ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ 50Х3,5 ММ 164 ШТ ДЛИННОЙ 0,5 М) НР=94,5% (НР = 695 руб.) СП=55,25% (СП = 406 руб.) Объем: 164 * 0,5 * 4,01 : 1000	0,3288 Т	11563,66 2231,25	42,41 2,4	3802	734	14 1	248,19	81,61
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ДНИЩА ПРИЯМКОВ НР=94,5% (НР = 33 руб.) СП=55,25% (СП = 19 руб.)	0,0187 100МЗ БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	116	30	45 5	207	3,87
7	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15	1,9074	622		1186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(M200)	M3							
8	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ	38,22 M2	22,4		856				
9	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКОВ НР=94,5% (НР = 112 руб.) СП=55,25% (СП = 66 руб.)	0,0305 100M3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	9232,3 3565,52	2959,11 328,31	282	109	90 10	411,72	12,
10	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (M200)	3,111 M3	622		1935				
11	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ	84,78 M2	22,4		1899				
12	ТЕРр- 62- 25- 001	ОГРУНТОВКА ОГРАЖДЕНИЙ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 36 руб.) СП=50% (СП = 23 руб.)	1,23 100M2 ОБРАБОТ ННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	400	45	33	4,29	5,
13	ТЕРр- 62- 26- 004	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 122 руб.) СП=50% (СП = 77 руб.)	1,23 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	996,84 124,74	99,11	1226	153	122	14,59	17,
14	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ НР=109,8% (НР = 402 руб.) СП=68% (СП = 249 руб.)	0,749 Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12421,77 477,85	281,81 11,04	9304	358	211 8	54,49	40,
15	ССЦ01- 113- 1786	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ- 123	-0.0037 Т	8039		-30				
16	ССЦ01- 113- 0021	ГРУНТОВКА ГФ- 021 КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	0,0037 Т	19115		71				
17	ССЦ01- 201- 0774	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.749 Т	10809		-8096				
18	204- 0022 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ ЦЕНА=33551,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.00733 * 41	0,3005 Т	6023,56		1810				
19	204- 0025 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20- 22 ММ ЦЕНА=33832,17/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.00894 * 41	0,3665 Т	6074		2226				
20	204- 0024 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 16- 18 ММ ЦЕНА=32773,24/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.002 * 41	0,082 Т	5883,89		482				
21	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 НР=81% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,2247 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	703,1 39,59	7,79 0,13	158	9	2	4,4	0,9
Итого: Ремонт световых приямков						26367	2696	2028	312,1	
								177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[1]			99 %	ФОТ	608				
п. 1.4	[2]			72 %	ФОТ	33				
п. 8	[3-4, 14]			109,8 %	ФОТ	1227				
п. 6.1	[5-6, 9]			94,5 %	ФОТ	840				
п. P12	[12-13]			80 %	ФОТ	158				
п. 13	[21]			81 %	ФОТ	7				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						2873				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1]			59,5 %	ФОТ	365				
п. 1.4	[2]			38,25 %	ФОТ	18				
п. 8	[3-4, 14]			68 %	ФОТ	760				
п. 6.1	[5-6, 9]			55,25 %	ФОТ	491				
п. P12	[12-13]			50 %	ФОТ	100				
п. 13	[21]			59,5 %	ФОТ	5				
ИТОГО сметная прибыль						1739				
Устройство железобетонной обоймы										
22	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 381 руб.) СП=59,5% (СП = 229 руб.)	2,185 100M2	176,4 176,4		385	385		22,82	49,
23	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 1143 руб.) СП=50% (СП = 733 руб.) Объем: 791 : 0.25	31,64 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	1793	1466	327	5,49	17,
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1898 Т							
25	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 1100 руб.) СП=50% (СП = 705 руб.)	31,64 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	1724	1410	314	5,28	167,
26	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1898 Т							
27	ТЕР- 06- 01- 097-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 228 руб.) СП=65,45% (СП = 138 руб.)	0,702 Т АРМАТУРЫ	5826,56 292,81	72,53 7,2	4090	206	51 5	34,25	24,1
28	ТЕР- 46- 01- 001-01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 2123 руб.) СП=59,5% (СП = 1276 руб.)	10,92 M3	633,9 193,41	54,76 2,94	6922	2112	598 32	23,5	256,1
29	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ	218,5 M2	22,4		4894				
30	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (M200)	11,1384 M3	622		6928				
31	ТЕР- 15- 07- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 79 руб.) СП=46,75% (СП = 39 руб.)	2,185 100M2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	622	84	63	4,24	9,2
32	ТЕР- 15- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 2845 руб.) СП=46,75% (СП = 1408 руб.)	2,185 100M2 ОШТУКАТУРИВАЕМО И П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	13927	2968	144 43	149,44	326,5
33	ТЕР- 15- 07- 003-	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-	2,185	284,83	28,66	622	84	63	4,24	9,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВОЙ "НОРТЕКС- ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д.) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 79 руб.) СП=46,75% (СП = 39 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	38,57	0,1					
34	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 220 руб.) СП=46,75% (СП = 109 руб.)	2,185 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1258,95 106,54	12,04	2751	233	26	11,58	25

Итого: Устройство железобетонной обоймы 44658 8948 1586 1041,1
80

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[22, 28]	99 %	ФОТ	2504
п. Р19	[23, 25]	78 %	ФОТ	2243
п. 6.2	[27]	108 %	ФОТ	228
п. 15	[31-34]	94,5 %	ФОТ	3223
ИТОГО накладные расходы по видам работ				8198

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[22, 28]	59,5 %	ФОТ	1505
п. Р19	[23, 25]	50 %	ФОТ	1438
п. 6.2	[27]	65,45 %	ФОТ	138
п. 15	[31-34]	46,75 %	ФОТ	1595
ИТОГО сметная прибыль				4676

Устройство отмостки

35	ТЕР- 27- 03- 008- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=127,8% (НР = 105 руб.) СП=80,75% (СП = 66 руб.)	0,0365 100М3 КОНСТРУК ЦИЙ	7635,51 1701,71	5933,8 549,84	279	62	217 20	206,77	7,5
36	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 90 руб.) СП=38,25% (СП = 48 руб.)	0,0912 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		125	125		177,1	16,1
37	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 375 руб.) СП=63,75% (СП = 216 руб.)	9,12 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1119	306	332 33	3,92	35,7
38	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 13 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.)	0,365 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	1527,83 33,51	2,26	558	12	1	3,97	1,4
39	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 16 руб.) СП=55,25% (СП = 9 руб.)	0,132 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	766	17	6	14,54	1,92
40	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.132 Т	5433		-717				
41	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОДОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,132 Т	9124,99		1204				
42	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 81 руб.) СП=55,25% (СП = 48 руб.)	0,0456 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	282	73	108 13	207	9,44
43	ССЦ01- 401- 9021	БЕТОН	4,6512 М3							
44	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4,6512 М3	720,62		3352				

Итого: Устройство отмостки 6968 595 664 72,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66										
		Накладные расходы по видам работ								
п. 21	[35]			127,8 %	ФОТ	105				
п. 1.2	[36]			72 %	ФОТ	90				
п. 11	[37-38]			110,7 %	ФОТ	388				
п. 6.1	[39, 42]			94,5 %	ФОТ	97				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					680				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 21	[35]			80,75 %	ФОТ	66				
п. 1.2	[36]			38,25 %	ФОТ	48				
п. 11	[37-38]			63,75 %	ФОТ	224				
п. 6.1	[39, 42]			55,25 %	ФОТ	57				
	ИТОГО сметная прибыль					395				
Прочие работы										
45	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	8,76 Т ГРУЗА	42,98		377				
46	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	8,76 Т ГРУЗА	8,58		75				
Итого: Прочие работы						452				
Итого: Основные работы						78445	12239	4278		1426,0
										323
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49	[1, 22, 28]			99 %	ФОТ	3112				
п. 1.4	[2]			72 %	ФОТ	33				
п. 8	[3-4, 14]			109,8 %	ФОТ	1227				
п. 6.1	[5-6, 9, 39, 42]			94,5 %	ФОТ	937				
п. P12	[12-13]			80 %	ФОТ	158				
п. 13	[21]			81 %	ФОТ	7				
п. P19	[23, 25]			78 %	ФОТ	2243				
п. 6.2	[27]			108 %	ФОТ	228				
п. 15	[31-34]			94,5 %	ФОТ	3223				
п. 21	[35]			127,8 %	ФОТ	105				
п. 1.2	[36]			72 %	ФОТ	90				
п. 11	[37-38]			110,7 %	ФОТ	388				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					11751				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[1, 22, 28]			59,5 %	ФОТ	1870				
п. 1.4	[2]			38,25 %	ФОТ	18				
п. 8	[3-4, 14]			68 %	ФОТ	760				
п. 6.1	[5-6, 9, 39, 42]			55,25 %	ФОТ	548				
п. P12	[12-13]			50 %	ФОТ	100				
п. 13	[21]			59,5 %	ФОТ	5				
п. P19	[23, 25]			50 %	ФОТ	1438				
п. 6.2	[27]			65,45 %	ФОТ	138				
п. 15	[31-34]			46,75 %	ФОТ	1595				
п. 21	[35]			80,75 %	ФОТ	66				
п. 1.2	[36]			38,25 %	ФОТ	48				
п. 11	[37-38]			63,75 %	ФОТ	224				
	ИТОГО сметная прибыль					6810				
Итого по смете:						78445	12239	4278		1426,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

323

Прямые затраты		78445
Основная зарплата		12239
Материальные затраты		61476
Эксплуатация машин		4278
в тч ЗП машинистов		323
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		452
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы		377
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		75
Накладные расходы (по смете)		11751
Сметная прибыль (по смете)		6810
Итого СМР в ценах января 2000 г.		97006
Всего в ценах января 2000 г.		97006
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	14075
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	371
НР с учётом РК=	1,15	13514
СП с учётом РК=	1,15	7832
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	396
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	79
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		101698
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	178753
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	4712
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	27686
Материалы в тек. ценах	5,57	342421
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	242161
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	100260
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	3509
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21	7,17	566
Итого транспорт грузов по ФСНГ в тек.ценах без НДС		4075
Итого в тек. ценах без оборудования		552935
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	145951
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	79573
ИТОГО с НР и СП		778459
ИТОГО		778459
НДС	18 %	140122,62
ВСЕГО с НДС		918581,62

Составил:

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-19-02

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 3

Основание: Рабочая документация ЭК-077-РД-КР

Сметная стоимость 668506.58 руб.
 строительных работ 668506.58 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 138329 руб.

Нормативная трудоемкость 1112 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Устройство бетонной обоймы**

1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 292 руб.) СП=59,5% (СП = 176 руб.)	1,6704 100М2	176,4 176,4		295	295		22,82	38,12
2	ТЕРр- 53- 15- 001	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 225 руб.) СП=70% (СП = 183 руб.)	0,0798 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12806,03 3272,66	106,5 12,79	1022	261	8 1	397,65	31,75
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,979 Т							
4	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 755 руб.) СП=50% (СП = 484 руб.) Объем: 522 : 0.25	20,88 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	1183	968	215	5,49	114,65
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1253 Т							
6	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 726 руб.) СП=50% (СП = 466 руб.)	20,88 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	1138	931	207	5,28	110,25
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1253 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 150 руб.) СП=65,45% (СП = 91 руб.)	0,4635 АРМАТУР Ы	5826,56 292,81	72,53 7,2	2701	136	34 3	34,25	15,87
9	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 3246 руб.) СП=59,5% (СП = 1951 руб.)	16,7 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	10586	3230	914 49	23,5	392,41
10	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	167,04 М2	22,4		3742				
11	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	17,034 М3	622		10595				
12	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВОЙ "НОРТЕКС- ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д.) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 60 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.)	1,6704 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	476	64	48	4,24	7,09
13	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 2175 руб.) СП=46,75% (СП = 1076 руб.)	1,6704 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	10647	2269	110 33	149,44	249,61
14	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 168 руб.) СП=46,75% (СП = 83 руб.)	1,6704 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1258,95 106,54	12,04	2103	178	20	11,58	19,34
Итого: Устройство бетонной обоймы						44488	8332	1556		979,17

86

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 9]	99 %	ФОТ	3538
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	225
п. Р19	[4, 6]	78 %	ФОТ	1481
п. 6.2	[8]	108 %	ФОТ	150
п. 15	[12-14]	94,5 %	ФОТ	2403

ИТОГО накладные расходы по видам работ**7797****Сметная прибыль по видам работ**

п. 49	[1, 9]	59,5 %	ФОТ	2127
п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	183
п. Р19	[4, 6]	50 %	ФОТ	950
п. 6.2	[8]	65,45 %	ФОТ	91
п. 15	[12-14]	46,75 %	ФОТ	1189

ИТОГО сметная прибыль**4540****Устройство отмостки**

15	ТЕР- 27- 03- 008- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=127,8% (НР = 203 руб.) СП=80,75% (СП = 128 руб.)	0,0705 100М3 КОНСТРУК ЦИИ	7635,51 1701,71	5933,8 549,84	538	120	418 39	206,77	14,51
16	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 139 руб.) СП=38,25% (СП = 74 руб.)	0,141 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		193	193		177,1	24,97
17	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 579 руб.) СП=63,75% (СП = 333 руб.)	14,1 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1729	473	513 50	3,92	55,21
18	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.) НР=110,7% (НР = 21 руб.) СП=63,75% (СП = 12 руб.)	0,564 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	1527,83 33,51	2,26	862	19	1	3,97	2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=55,25% (СП = 15 руб.)	0,2042 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	1185	26	9 1	14,54	2,97
20	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,2042 Т	5433		-1109				
21	204-0084 ТССЦ2015-04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,2042 Т	9124,99		1863				
22	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 126 руб.) СП=55,25% (СП = 73 руб.)	0,0705 100МЗ БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	437	113	168 20	207	14,56
23	ССЦ01-401-9021	БЕТОН	7,191 МЗ							
24	401-0006 ТССЦ2015-04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7,191 МЗ	720,62		5182				

Итого: Устройство отмостки

10880 944 1109 114,64
110

Накладные расходы по видам работ

п. 21	[15]	127,8 %	ФОТ	203
п. 1.2	[16]	72 %	ФОТ	139
п. 11	[17-18]	110,7 %	ФОТ	600
п. 6.1	[19, 22]	94,5 %	ФОТ	152

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1094

Сметная прибыль по видам работ

п. 21	[15]	80,75 %	ФОТ	128
п. 1.2	[16]	38,25 %	ФОТ	74
п. 11	[17-18]	63,75 %	ФОТ	345
п. 6.1	[19, 22]	55,25 %	ФОТ	88

ИТОГО сметная прибыль

635

Прочие работы

25	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,23 Т ГРУЗА	42,98		96				
26	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	2,23 Т ГРУЗА	8,58		19				

Итого: Прочие работы

115

Итого: Основные работы

55483 9276 2665 1093,71
196

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 9]	99 %	ФОТ	3538
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	225
п. Р19	[4, 6]	78 %	ФОТ	1481
п. 6.2	[8]	108 %	ФОТ	150
п. 15	[12-14]	94,5 %	ФОТ	2403
п. 21	[15]	127,8 %	ФОТ	203
п. 1.2	[16]	72 %	ФОТ	139
п. 11	[17-18]	110,7 %	ФОТ	600
п. 6.1	[19, 22]	94,5 %	ФОТ	152

ИТОГО накладные расходы по видам работ

8891

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1, 9]	59,5 %	ФОТ	2127
-------	---------	--------	-----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р3	[2]			70 %	ФОТ	183				
п. Р19	[4, 6]			50 %	ФОТ	950				
п. 6.2	[8]			65,45 %	ФОТ	91				
п. 15	[12-14]			46,75 %	ФОТ	1189				
п. 21	[15]			80,75 %	ФОТ	128				
п. 1.2	[16]			38,25 %	ФОТ	74				
п. 11	[17-18]			63,75 %	ФОТ	345				
п. 6.1	[19, 22]			55,25 %	ФОТ	88				
ИТОГО сметная прибыль						5175				
Итого по смете:						55483	9276	2665		1093,7!
								196		
Прямые затраты						55483				
Основная зарплата						9276				
Материальные затраты						43427				
Эксплуатация машин						2665				
в тч ЗП машинистов						196				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						115				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						96				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						19				
Накладные расходы (по смете)						8891				
Сметная прибыль (по смете)						5175				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						69549				
Всего в ценах января 2000 г.						69549				
ОЗП с районным коэфф.(РК)				1,15		10667				
ЗПМ с районным коэфф.(РК)				1,15		225				
НР с учётом РК=				1,15		10225				
СП с учётом РК=				1,15		5951				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1,05		101				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1,05		20				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						73085				
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				12,7		135471				
З/плата машинистов в тек. ценах				12,7		2858				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,4		17242				
Материалы в тек. ценах				5,57		241888				
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах				5,57		128968				
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах				5,57		112921				
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)				8,86		895				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21				7,17		143				
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						1038				
Итого в тек. ценах без оборудования						395639				
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				10,8		110430				
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				10,16		60462				
ИТОГО с НР и СП						566531				
ИТОГО						566531				
НДС				18 %		101975,58				
ВСЕГО с НДС						668506,58				



Б.А. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:

Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Московская ул, 8а	- Капитальный ремонт подвала - Капитальный ремонт фундамента	460627,16
Киров г, Некрасова ул, 10	- Капитальный ремонт фасада	664133,5
Киров г, Некрасова ул, 33	- Капитальный ремонт фасада	663660,32
Киров г, Некрасова ул, 4	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт фасада	3438285,18

Итого по лоту: 5 226 706,16 руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-23-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 4

Основание: Рабочая документация ЭК-081-РД-КР

Сметная стоимость 2779067.56 руб.
 строительных работ 2779067.56 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 412229 руб.

Нормативная трудоемкость 3226 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Основные работы**Демонтажные работы**

1	ТЕР- 46- 04- 008-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ	11,667	514,51	85,34	6003	5007	996	55,52	647,71
		100М2 ПОКРЫТИЯ		429,17						
2	ТЕР- 10- 01- 039-05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 22 руб.) СП=53,55% (СП = 11 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 2	0,0198	2029,19	1073,81	40	19	21	114,14	2,26
		100М2 ПРОЕМОВ		955,38	111,74			2		
3	ТЕР- 46- 04- 012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 87 руб.) СП=59,5% (СП = 52 руб.) Объем: 0.92 * 1.3 * 5	0,0598	1621,2	237,39	97	83	14	172,76	10,31
		100М2		1383,81	84,99			5		
4	ТЕР- 10- 01- 023-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ХОДОВЫХ ДОСОК	0,72	40,96	11,94	29	20	9	3,5	2,51
		100М ХОДОВ		29,02	1,02			1		
5	ТЕРр- 58- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,99	70,55	0,21	70	70		9,1	9,01
		100М ТРУБ И ПОКРЫТИИ		70,34						
6	ССС01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1188							

Т

ЗАО «ИНТЕКО»
 610035 г. Киров, ул. Калашникова, д. 59 А офис 7
 ОГРН 10442318511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 58- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ НР=83% (НР = 161 руб.) СП=65% (СП = 126 руб.)	1,68 100М ПАРАПЕТН ЫХ РЕШЕТОК	117,06 115,44	1,62	197	194	3	14,8	24,86
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,344 Т							
9	ФСРГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	17,82 Т ГРУЗА	42,98		766				
10	ФСРГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	17,82 Т ГРУЗА	10,67		190				

Итого: Демонтажные работы

7392 5393 1043 696,71

8

Накладные расходы по видам работ

п. 10	[2]	106,2 %	ФОТ	22
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	87
п. Р8	[5, 7]	83 %	ФОТ	219

ИТОГО накладные расходы по видам работ

328

Сметная прибыль по видам работ

п. 10	[2]	53,55 %	ФОТ	11
п. 49	[3]	59,5 %	ФОТ	52
п. Р8	[5, 7]	65 %	ФОТ	172

ИТОГО сметная прибыль

235

Утепление перекрытий

11	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 156 руб.) СП=65% (СП = 122 руб.) Объем: 8 * 7	0,56 100М	2580,58 336,5	31,03	1445	188	17	39,87	22,36
12	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГИДРО- ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ НА СУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 257 руб.) СП=65% (СП = 202 руб.)	8,64 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	8402	310	44	4,52	39,01
13	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-993.6 М2	7,92		-7869				
14	101- 7196 СЦ(Ф15) ТССЦ2015- 04С	ИЗОСПАН AS (ВЕТРО- ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ.115ГР /М2, S РУЛОНА - 70М2. ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 1000 ГР/М2/СУТ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ.) ЦЕНА=354,17/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	99,36 10М2	63,59		6318				
15	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ - 100 ММ МЗ=856,49*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=108% (НР = 4685 руб.) СП=55,25% (СП = 2397 руб.)	8,64 100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	628,94 493,34	135,6 8,79	5434	4262	1172 76	52,37	452,46
16	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 ДО ТОЛЩИНЫ 200 ММ МЗ=606,62*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	8,64 100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	514,1 381,97	132,13 8,79	4442	3300	1142 76	40,55	350,36
17	ПРАЙС ГК "СНАБ СТОЙ ИНВЕСТ"	Плита минераловатная П- 125 ЦЕНА=2301/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	172,8 М3	350,09		60496				
18	ТЕР- 10- 01- 023-	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	1,44	230,42	14,93	332	52	21	4,37	6,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25		100М ХОДОВ	36,27	1,27			2		
19	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 32 руб.) СП=53,55% (СП = 16 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 2	0,0198 100М2 ПРОЕМОМ	69622,78	1677,83	1379	27	33	164,08	3,21
20	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-1.98 М2	642		-1271		3		
21	ПРАЙС ПК "СтройТэкс"	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (EI 60) 900Х1100 ММ ЦЕНА=9950/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	2 ШТ	1516,58		3033				

Итого: Утепление перекрытий 82141 8139 2429 873,71
157

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р8	[11-12]	83 %	ФОТ	413	
п. 12	[15]	108 %	ФОТ	4685	
п. 10	[19]	106,2 %	ФОТ	32	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			5130	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р8	[11-12]	65 %	ФОТ	324	
п. 12	[15]	55,25 %	ФОТ	2397	
п. 10	[19]	53,55 %	ФОТ	16	
	ИТОГО сметная прибыль			2737	

Огнебиозащитная обработка

22	ТЕР- 26- 02- 018- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1865 руб.) СП=59,5% (СП = 1233 руб.)	21,6 100М2 ОБРАБАТЫ ВАОМ ПОВ	187,78	91,89	4056	2051	1985	10,2	220,31
23	ПРАЙС "ЭКОНОМСТРОЙ"	СЕНЕЖ ОГНЕ- БИО ПРОФ (расчет стоимости: 4690руб. /75 кг = 62,53 руб/кг) ЦЕНА=62,53/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	648 КГ	9,51		6162				

Итого: Огнебиозащитная обработка 10218 2051 1985 220,31
21

	Накладные расходы по видам работ				
п. 20	[22]	90 %	ФОТ	1865	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1865	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 20	[22]	59,5 %	ФОТ	1233	
	ИТОГО сметная прибыль			1233	

Устройство кровельного покрытия

24	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3230 руб.) СП=72,25% (СП = 2881 руб.)	10,021 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74	630,53	11391	3543	6318	40,83	409,11
25	101- 3845 ТССЦ2015- 04С	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС44- 1000- 0,7 (Расчет объема: 1002.1*1,1=1102,31 м2 х 9,4 кг =10361,7 кг) ЦЕНА=41268,46/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10,3617 Т	7409,06		76770		445		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 99 м/ 2 м = 50 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	50 ШТ	60,86		3043				
27	101- 4646 ТССЦ2015- 03С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ ЦЕНА=10,88/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	701,5 10ШТ	1,95		1368				
28	ССЦ01- 102- 0023	Дополнительно: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, I СОРТА - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ВОЛНУ В МЕСТАХ СТЫКОВКИ ПРОФИЛИСТА	1,51 М3	1241		1874				
29	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 100 руб.) СП=59,5% (СП = 66 руб.)	0,99 М3 ИЗОЛЯЦИ И	182,38 111,94	70,44	181	111	70	12,17	12,01
30	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,0098 М3							
31	104- 0002 ТССЦ2015- 04С	БАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1171,49/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,0098 М3	210,32		212				
32	ТЕРр- 58- 14- 005	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ И СВЕСАМИ НР=83% (НР = 3523 руб.) СП=65% (СП = 2759 руб.)	4,032 100М2 ПОКРЫТИ Я	1819,22 1028,55	118,17 23,94	7335	4147	476 97	117,28	472,81
33	ССЦ01- 101- 2778	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ Объем: 403.2 * 1.1	443,52 М2	59,3		26301				
34	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	прим. УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК для кровельных костылей НР=117% (НР = 225 руб.) СП=72,25% (СП = 139 руб.) Объем: 258 * 0,376 : 1000	0,097 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТ ОВ	10034,54 1976,51	635,51	973	192	62	195,5	18,96
35	ССЦ01- 204- 0025	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20- 22 ММ	-0.097 Т	6361		-617				
36	ПРАЙС ООО"Рассвет"	Костыль кровельный ЦЕНА=38/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	258 ШТ	5,78		1491				
37	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - устройство фартуков НР=108% (НР = 474 руб.) СП=55,25% (СП = 243 руб.)	0,4 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	4543	438	13 1	129,66	51,81
38	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ВЕС 1М2=5,7 КГ)	-0.3128 Т	12934		-4046				
39	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ВЕС 1 М2=4,13 КГ) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.3128 : 0.0057 * 0.00413	0,2266 Т	7137,79		1617				
40	ТЕР- 10- 01- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 320 руб.) СП=53,55% (СП = 161 руб.) Объем: 0.92 * 1.3 * 5	0,0598 100М2 ПРОЕМОВ	46076,41 5026,51	486,6	2755	301	29	533,6	31,91
41	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ	-4.9634	31		-154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛЕЕННЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	М							
42	ТЕР- 15- 05- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 28 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,0598 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4228,75 495,79	91,93 5,28	253	30	5	58,74	3,5
43	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНЫХ КРЮКОВ (Вес 1 м арматуры =1,578 кг) Объем: 0.66 * 16 * 1.578 : 1000	0,0167 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТ ОВ	10034,54 1976,51	635,51	168	33	11	195,5	3,2
44	ТЕРр- 69- 07- 002	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НР=78% (НР = 501 руб.) СП=50% (СП = 321 руб.) Объем: 70 * 1.1	0,77 100П М ПЕРЕХОДН ЫХ МОСТИК	5504,75 828,94	159,49 5,05	4239	638	123 4	104,4	80,3
45	ССЦ01- 102- 0061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-3.3264 М3	690		-2295				
46	ССЦ01- 102- 0054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	-1.0164 М3	518		-526				
47	ССЦ01- 102- 0026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, IV СОРТА	-0.3696 М3	568		-210				
48	ПРАЙС "МЕТАЛЛПРОФИЛ Б"	Переходной мостик (дл. 1250 мм) ЦЕНА=2500/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	62 ШТ	380,37		23583				
49	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ) НР=108% (НР = 131 руб.) СП=55,25% (СП = 67 руб.)	1,68 100М ОГРАЖДЕ НИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5006	113	122 8	7,67	12,8
50	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.504 Т	9404,01		-4740				
51	ПРАЙС ПК "СтройСистема"	Кровельное ограждение "Fisher" со снегозадержателем h=1,2m (фальц) ЦЕНА=980/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	168 М	149,1		25049				
52	ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР=81% (НР = 67 руб.) СП=72,25% (СП = 60 руб.) Объем: 65 : 3 * 8.8 : 1000	0,1907 Т КОНСТРУК ЦИИ	1573,47 346,56	1126,38 90,31	300	66	215 17	37,23	7,
53	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД"	Лестница кровельная BERGE для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 3 м (вес 1 элемента 8,8 кг) ЦЕНА=4275/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	22 ШТ	651,6		14335				

Итого: Устройство кровельного покрытия

200199 9612 7444 1103,9

572

Накладные расходы по видам работ

п. 9 [24, 52]

81 % ФОТ 3297

п. 20 [29]

90 % ФОТ 100

ЗАО "БИТЭКС" 27-23-01 Стр. 5
016035 в Киров. ул. Калинина, д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. P8	[32]		83 %	ФОТ	3523				
	п. 7.1	[34]		117 %	ФОТ	225				
	п. 12	[37, 49]		108 %	ФОТ	605				
	п. 10	[40]		106,2 %	ФОТ	320				
	п. 15	[42]		94,5 %	ФОТ	28				
	п. P19	[44]		78 %	ФОТ	501				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					8599				
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. 9	[24, 52]		72,25 %	ФОТ	2941				
	п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ	66				
	п. P8	[32]		65 %	ФОТ	2759				
	п. 7.1	[34]		72,25 %	ФОТ	139				
	п. 12	[37, 49]		55,25 %	ФОТ	310				
	п. 10	[40]		53,55 %	ФОТ	161				
	п. 15	[42]		46,75 %	ФОТ	14				
	п. P19	[44]		50 %	ФОТ	321				
	ИТОГО сметная прибыль					6711				

Водосточная система

54	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 931 руб.) СП=65% (СП = 729 руб.) Объем: 120 * 1.25	1,5 100М	6848 747,78	6,84	10272	1122	10	88,6	132,9
55	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-171.75 М	53,2		-9137				
56	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная труба, диаметром 160 мм длиной 1250 мм ЦЕНА=237,49/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	120 ШТ	36,13		4336				
57	ТЕРр- 58- 10- 004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 282 руб.) СП=65% (СП = 221 руб.) Объем: 20 + 10	0,3 100ШТ	4460,22 1131,8	6,84	1338	340	2	134,1	40,2
58	ССЦ01- 201- 1102	КОЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-30 ШТ	33,2		-996				
59	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 ШТ	30,7		614				
60	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное сливное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	30,7		307				
61	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,1 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	738	101	1	119,7	11,97
62	ССЦ01- 301- 1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-10 ШТ	63,6		-636				
63	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная воронка, диаметр 160 ЦЕНА=255,94/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	38,94		389				
64	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	1,3 100ШТ	924,62 305,8	0,86	1202	398	1	37,8	49,14
65	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,013 Т							
66	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0.1196 Т	6686		-800				
67	Прайс"ДиДжиДи	Хомут для водосточной трубы	130	14,25		1853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водосток Групп	диаметром 160 мм ЦЕНА=93,52/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,56 (Индексация)	ШТ							
Итого: Водосточная система						9480	1961	14		234,24
Накладные расходы по видам работ										
п. Р8	[54, 57, 61]			83 %	ФОТ	1297				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1297				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р8	[54, 57, 61]			65 %	ФОТ	1016				
ИТОГО сметная прибыль						1016				
Канализационные стояки										
68	ТЕРр- 65- 38- 001	прим. СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ - проходки	12 ШТ	160,95 25,92		1931	311		3,15	37,8
69	ССЦ01- 103- 0917	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДЛИНОЙ 2 М, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	-18.36 М	81,3		-1493				
70	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 x 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12 ШТ	178,77		2145				
71	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (вес 1м2= 4,13 кг) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.5 * 12 * 4.13 : 1000	0,0248 Т	7137,79		177				
Итого: Канализационные стояки						2760	311			37,8
Итого: Основные работы						312190	27467	12915		3166,71
								758		
Накладные расходы по видам работ										
п. 10	[2, 19, 40]			106,2 %	ФОТ	374				
п. 49	[3]			99 %	ФОТ	87				
п. Р8	[5, 7, 11-12, 32, 54, 57, 61]			83 %	ФОТ	5452				
п. 12	[15, 37, 49]			108 %	ФОТ	5290				
п. 20	[22, 29]			90 %	ФОТ	1965				
п. 9	[24, 52]			81 %	ФОТ	3297				
п. 7.1	[34]			117 %	ФОТ	225				
п. 15	[42]			94,5 %	ФОТ	28				
п. Р19	[44]			78 %	ФОТ	501				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						17219				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 10	[2, 19, 40]			53,55 %	ФОТ	188				
п. 49	[3]			59,5 %	ФОТ	52				
п. Р8	[5, 7, 11-12, 32, 54, 57, 61]			65 %	ФОТ	4271				
п. 12	[15, 37, 49]			55,25 %	ФОТ	2707				
п. 20	[22, 29]			59,5 %	ФОТ	1299				
п. 9	[24, 52]			72,25 %	ФОТ	2941				
п. 7.1	[34]			72,25 %	ФОТ	139				
п. 15	[42]			46,75 %	ФОТ	14				
п. Р19	[44]			50 %	ФОТ	321				
ИТОГО сметная прибыль						11932				
Итого по смете:						312190	27467	12915		3166,71
								758		
Прямые затраты						312190				
Основная зарплата						27467				
Материальные затраты						270852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				12915				
		в тч ЗП машинистов				758				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ				956				
		(ФЕР-01 ред.2009)								
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				766				
		- в т.ч. перевозка Борт авт 15т				190				
		Накладные расходы (по смете)				17219				
		Сметная прибыль (по смете)				11932				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				341341				
		Всего в ценах января 2000 г.				341341				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		31587				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		872				
		НР с учётом РК=		1,15		19802				
		СП с учётом РК=		1,15		13722				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК		1,05		804				
		(СПГ)								
		Перевозка борт. авт 15Т с учетом		1,05		200				
		РК(СПГ))								
		Итого с районн. коэфф. в ценах				349996				
		января 2000г.								
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г.								
		(Информ.бюллетень РЦЦС №59 от								
		08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		401155				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		11074				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		83386				
		Материалы в тек. ценах		5,57		1508646				
		в т.ч. материалы в тек. ценах,		5,57		246021				
		учтённые в расценках-работах								
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не		5,57		1262624				
		учтённые в расценках-работах								
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		7123				
		Перевозка грузов борт.авт 15Т		7,77		1554				
		(табл.03-01)								
		Итого транспорт грузов по ФСНГ в				8677				
		тек.ценах без НДС								
		Итого в тек. ценах без оборудования				2001864				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-		10,8		213862				
		ИП/12/ГС)								
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-		10,16		139416				
		ИП/12/ГС)								
		ИТОГО с НР и СП				2355142				
		ИТОГО				2355142				
		НДС		18 %		423925,56				
		ВСЕГО с НДС				2779067,56				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 8а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-20-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 8А

Основание: Рабочая документация ЭК-078-РД-АР

Сметная стоимость 114583.9 руб.
 строительных работ 114583.9 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 15989 руб.

Нормативная трудоемкость 130 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство отмостки										
1	ТЕР- 27- 03- 008-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=127,8% (НР = 166 руб.) СП=80,75% (СП = 105 руб.)	0,0576 100МЗ КОНСТРУКЦИЙ	7635,51 1701,71	5933,8 549,84	440	98	342 32	206,77	11,91
2	ТЕР- 01- 02- 057-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 123 руб.) СП=38,25% (СП = 65 руб.) Объем: 9.38 + 3.12	0,125 100МЗ ГРУНТА	1368,98 1368,98		171	171		177,1	22,14
3	ТЕР- 11- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 386 руб.) СП=63,75% (СП = 222 руб.)	9,38 МЗ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1150	315	341 34	3,92	36,76
4	ФЕР- 11- 01- 050-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 32 руб.) СП=63,75% (СП = 18 руб.)	0,858 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	1311	29	2	3,97	3,4
5	ТЕР- 06- 01- 015-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=55,25% (СП = 11 руб.)	0,1604 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	931	20	7	14,54	2,35
6	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1604 Т	5433		-871				
7	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ	85,8	22,4		1922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ	M2							
8	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 105 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	0,0585	6192,44	2376,63	362	94	138	207	12,11
		100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА		1600,11	287,77			17		
9	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5,967	720,62		4300				
		M3								
10	ТЕР- 11- 01- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА НР=110,7% (НР = 315 руб.) СП=63,75% (СП = 182 руб.)	3,12	255,56	102,21	797	235	319	9,07	28,31
		M3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ		75,31	15,94			50		
Итого: Устройство отмостки						10513	962	1149		116,99
								133		

Накладные расходы по видам работ					
п. 21	[1]	127,8 %	ФОТ	166	
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	123	
п. 11	[3-4, 10]	110,7 %	ФОТ	733	
п. 6.1	[5, 8]	94,5 %	ФОТ	124	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1146	
Сметная прибыль по видам работ					
п. 21	[1]	80,75 %	ФОТ	105	
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	65	
п. 11	[3-4, 10]	63,75 %	ФОТ	422	
п. 6.1	[5, 8]	55,25 %	ФОТ	72	
ИТОГО сметная прибыль				664	

Прочие работы

11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	13,8	42,98	593
		T ГРУЗА			
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	13,8	12,2	168
		T ГРУЗА			

Итого: Прочие работы 761

Итого по смете: 11274 962 1149 116,99
133

Прямые затраты	11274
Основная зарплата	962
Материальные затраты	8402
Эксплуатация машин	1149
в тч ЗП машинистов	133
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	761
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	593
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	168
Накладные расходы (по смете)	1146
Сметная прибыль (по смете)	664
Итого СМР в ценах января 2000 г.	13084
Всего в ценах января 2000 г.	13084
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15 1106
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15 153
НР с учётом РК=	1,15 1318
СП с учётом РК=	1,15 764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		623				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		176				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13558				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		14046				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1943				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		7482				
		Материалы в тек. ценах		5,57		46799				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтенные в расценках-работах		5,57		16994				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтенные в расценках-работах		5,57		29805				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		5520				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		1262				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6782				
		Итого в тек. ценах без оборудования				75109				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		14234				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7762				
		ИТОГО с НР и СП				97105				
		ИТОГО				97105				
		НДС		18 %		17478,9				
		ВСЕГО с НДС				114583,9				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Московская, 8а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-20-02

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Московская, 8А

Основание: Рабочая документация ЭК-078-РД-КР

Сметная стоимость 346043.26 руб.
 строительных работ 346043.26 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 69317 руб.

Нормативная трудоемкость 580 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство железобетонной обоймы										
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 376 руб.) СП=38,25% (СП = 200 руб.)	0,381 100МЗ ГРУНТА	1368,98 1368,98		522	522		177,1	67,46
2	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 104 руб.) СП=50% (СП = 87 руб.) Объем: 144 : 0,5	2,88 100ОТВЕР СТИЙ	56,66 46,34	10,32	163	133	30	5,49	15,81
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0173 Т							
4	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 100 руб.) СП=50% (СП = 64 руб.)	2,88 100ОТВЕР СТИЙ	54,49 44,56	9,93	157	128	29	5,28	15,21
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0173 Т							
6	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 75 руб.) СП=65,45% (СП = 45 руб.)	0,2275 Т АРМАТУР Ы	5826,56 292,81	72,53 7,2	1326	67	17 2	34,25	7,76
7	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.2275 Т	5433		-1236				
8	ССЦ01- 204- 0024	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	0,2275	6531		1486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т							
9	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОИМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 3713 руб.) СП=59,5% (СП = 2231 руб.)	19,1 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	12107	3694	1046 56	23,5	448,85
10	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	19,4809 М3	622		12117				
11	ССЦ01- 204- 0020	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,1025 Т	7211		739				
12	ССЦ01- 204- 0024	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	0,273 Т	6531		1783				
13	ТЕР- 01- 02- 061- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 104 руб.) СП=38,25% (СП = 55 руб.)	0,1903 100М3 ГРУНТА	756,19 756,19		144	144		101,78	19,37
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,035 Т ГРУЗА	42,98		2				
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,035 Т ГРУЗА	12,2		1				

Итого: Устройство железобетонной обоймы 29311 4688 1122 574,58

	Накладные расходы по видам работ			
п. 1.2	[1, 13]	72 %	ФОТ	480
п. Р19	[2, 4]	78 %	ФОТ	204
п. 6.2	[6]	108 %	ФОТ	75
п. 49	[9]	99 %	ФОТ	3713
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			4472
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 1.2	[1, 13]	38,25 %	ФОТ	255
п. Р19	[2, 4]	50 %	ФОТ	131
п. 6.2	[6]	65,45 %	ФОТ	45
п. 49	[9]	59,5 %	ФОТ	2231
	ИТОГО сметная прибыль			2662

Итого по смете: 29311 4688 1122 574,58

Прямые затраты	29311
Основная зарплата	4688
Материальные затраты	23498
Эксплуатация машин	1122
в тч ЗП машинистов	58
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	3
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	2
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	1
Накладные расходы (по смете)	4472
Сметная прибыль (по смете)	2662
Итого СМР в ценах января 2000 г.	36445
Всего в ценах января 2000 г.	36445
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15 5391
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15 67
НР с учётом РК=	1,15 5143
СП с учётом РК=	1,15 3061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				38227				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		68466				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		851				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		7238				
		Материалы в тек. ценах		5,57		130884				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		47952				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		82932				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		18				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				25				
		Итого в тек. ценах без оборудования				206613				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		55544				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		31100				
		ИТОГО с НР и СП				293257				
		ИТОГО				293257				
		НДС		18 %		52786,26				
		ВСЕГО с НДС				346043,26				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»	
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59А, офис 7	
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147	
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ	
ДАТА: 26.06.2015	ПОДПИСЬ <i>Б.А. Изергин</i>

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-23-02

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 4

Основание: Рабочая документация ЭК-081-РД-АР

Сметная стоимость 659217.62 руб.
 строительных работ 659217.62 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 159386 руб.

Нормативная трудоемкость 1068 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6361 руб.) СП=70% (СП = 5177 руб.)	12,2 100М ВОССТАНОВЛЕННО И ГЕР	617,08 606,28	10,8	7528	7396	132	55,93	682,31
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (принята норма расхода на 10 м шва = 1 баллон) ЦЕНА=246,28/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	122 ШТ	44,22		5395				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4906 руб.) СП=85% (СП = 2989 руб.)	12,2 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	34757	2539	18063 978	23,15	282,41
4	ССЦзм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-139.385 МАШ/Ч	53,89	53,89	-7511		-7511		
Итого по смете:						40169	9935	10684		964,71
								978		
Прямые затраты						40169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				9935				
		Материальные затраты				19550				
		Эксплуатация машин				10684				
		в тч ЗП машинистов				978				
		Накладные расходы (по смете)				11267				
		Сметная прибыль (по смете)				8166				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				59602				
		Всего в ценах января 2000 г.				59602				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		11425				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		1125				
		НР с учётом РК=		1,15		12957				
		СП с учётом РК=		1,15		9391				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				64154				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		145098				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		14288				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		69318				
		Материалы в тек. ценах		5,57		108894				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		78843				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		30050				
		Итого в тек. ценах без оборудования				323310				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		139936				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		95413				
		ИТОГО с НР и СП				558659				
		ИТОГО				558659				
		НДС		18 %		100558,62				
		ВСЕГО с НДС				659217,62				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-21-01

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 10

Основание: Рабочая документация ЭК-079-РД-АР

Сметная стоимость 664133.5 руб.
 строительных работ 664133.5 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 160566 руб.

Нормативная трудоемкость 1075 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6408 руб.) СП=70% (СП = 5216 руб.)	12,29 100М ВОССТАНОВЛЕННО И ГЕР	617,08 606,28	10,8	7584	7451	133	55,93	687,38
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (принята норма расхода на 10 м шва = 1 баллон) ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	123 ШТ	44,22		5439				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4942 руб.) СП=85% (СП = 3012 руб.)	12,29 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	35013	2558	18196 985	23,15	284,5
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-140.4133 МАШ/Ч	53,89	53,89	-7567		-7567		
Итого: Основные работы						40469	10009	10762		971,88
								985		

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	6408				
	п. 7.2	[3]		139,5 %	ФОТ	4942				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				11350				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	5216				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	3012				
		ИТОГО сметная прибыль				8228				
Итого по смете:						40469	10009	10762		971,85
									985	

Прямые затраты		40469
Основная зарплата		10009
Материальные затраты		19698
Эксплуатация машин		10762
в тч ЗП машинистов		985
Накладные расходы (по смете)		11350
Сметная прибыль (по смете)		8228
Итого СМР в ценах января 2000 г.		60047
Всего в ценах января 2000 г.		60047
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	11510
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	1133
НР с учётом РК=	1,15	13053
СП с учётом РК=	1,15	9462
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		64633
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	146177
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	14389
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	69824
Материалы в тек. ценах	5,57	109718
Итого в тек. ценах без оборудования		325719
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	140972
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	96134
ИТОГО с НР и СП		562825
ИТОГО_		562825
Итого СМР		562825
ИТОГО		562825
НДС	18 %	101308,5
ВСЕГО с НДС		664133,5

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 33

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-22-01

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 33

Основание: Рабочая документация ЭК-080-РД-АР

Сметная стоимость 663660.32 руб.
 строительных работ 663660.32 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 160452 руб.

Нормативная трудоемкость 1074 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм. Вып. 1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6403 руб.) СП=70% (СП = 5212 руб.)	12,28 100М ВОССТАНОВЛЕННО И ГЕР	617,08 606,28	10,8	7578	7445	133	55,93	686,8
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (принята норма расхода на 10 м шва = 1 баллон) ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	123 ШТ	44,22		5439				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35,2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4940 руб.) СП=85% (СП = 3010 руб.)	12,28 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	34985	2556	18181 985	23,15	284,2
4	ССЦзм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-140.299 МАШ/Ч	53,89	53,89	-7561		-7561		
Итого: Основные работы						40441	10001	10753		971,
								985		

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	6403				
	п. 7.2	[3]		139,5 %	ФОТ	4940				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					11343			
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	5212				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	3010				
		ИТОГО сметная прибыль					8222			
Итого по смете:						40441	10001	10753		971,
								985		

Прямые затраты		40441
Основная зарплата		10001
Материальные затраты		19687
Эксплуатация машин		10753
в тч ЗП машинистов		985
Накладные расходы (по смете)		11343
Сметная прибыль (по смете)		8222
Итого СМР в ценах января 2000 г.		60006
Всего в ценах января 2000 г.		60006
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	11501
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	1133
НР с учётом РК=	1,15	13044
СП с учётом РК=	1,15	9455
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		64588
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	146063
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	14389
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	69766
Материалы в тек. ценах	5,57	109657
Итого в тек. ценах без оборудования		325486
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	140875
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	96063
ИТОГО с НР и СП		562424
ИТОГО_		562424
Итого СМР		562424
ИТОГО		562424
НДС	18 %	101236,32
ВСЕГО с НДС		663660,32

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
Киров г, Некрасова ул., 40А	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы электроснабжения - Капитальный ремонт системы теплоснабжения	5273083,7
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 1	- Капитальный ремонт фундамента	176322,46
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 10	- Капитальный ремонт фундамента	151152,1
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 12	- Капитальный ремонт фундамента	107951,12
Киров г, Октябрьская (Нововятский) ул., 15	- Капитальный ремонт фундамента	162812,86

Итого по лоту: 5 871322,24 руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 40а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-24-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 40А

Основание: Рабочая документация ЭК-082-РД-КР

Сметная стоимость 2469192.48 руб.
 строительных работ 2469192.48 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 369316 руб.

Нормативная трудоемкость 2887 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Демонтажные работы										
1	ТЕР-46-04-008-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ	10,3092	514,51	85,34	5304	4424	880	55,52	572,37
		100М2 ПОКРЫТИЯ		429,17						
2	ТЕР-10-01-039-05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 22 руб.) СП=53,55% (СП = 11 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 2	0,0198	2029,19	1073,81	40	19	21	114,14	2,26
		100М2 ПРОЕМОВ		955,38	111,74			2		
3	ТЕР-46-04-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 35 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.)	0,0239	1621,2	237,39	39	33	6	172,76	4,11
		100М2		1383,81	84,99			2		
4	ТЕР-10-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ХОДОВЫХ ДОСОК	0,7	40,96	11,94	29	21	8	3,5	2,41
		100М ХОДОВ		29,02	1,02			1		
5	ТЕРр-58-03-001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 48 руб.)	1,05	70,55	0,21	74	74		9,1	9,56
		100М ТРУБ И ПОКРЫТИИ		70,34						
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,126							
		Т								
7	ТЕРр-58-04-001	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	1,58	117,06	1,62	185	182	3	14,8	23,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛИ НР=83% (НР = 151 руб.) СП=65% (СП = 118 руб.)	100М ПАРАПЕТН ЫХ РЕШЕТОК	115,44						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,264							
			Т							
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	15,84	42,98		681				
			Т ГРУЗА							
10	ФСПГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	15,84	10,67		169				
			Т ГРУЗА							

Итого: Демонтажные работы 6521 4753 918 614,14

5

Накладные расходы по видам работ

п. 10	[2]	106,2 %	ФОТ	22
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	35
п. Р8	[5, 7]	83 %	ФОТ	212

ИТОГО накладные расходы по видам работ 269

Сметная прибыль по видам работ

п. 10	[2]	53,55 %	ФОТ	11
п. 49	[3]	59,5 %	ФОТ	21
п. Р8	[5, 7]	65 %	ФОТ	166

ИТОГО сметная прибыль 198

Утепление перекрытий

11	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 239 руб.) СП=65% (СП = 187 руб.)	8,038	972,47	5,13	7817	288	41	4,52	36,31
			100М2 КРОВЛИ	35,89						
12	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б ЦЕНА=7,92/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	-924.37	1,42		-1313				
			М2							
13	101- 7196 СЦ(Ф15) ТССЦ2015- 04С	ИЗОСПАН AS (ВЕТРО- ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ.115ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ 1000 ГР/М2/СУТ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ.) ЦЕНА=354,17/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	92,437	63,59		5878				
			10М2							
14	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ - 100 ММ МЗ=856,49*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=108% (НР = 4361 руб.) СП=55,25% (СП = 2231 руб.)	8,04	628,94	135,6	5057	3967	1090	52,37	421,06
			100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			71		
15	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 ДО ТОЛЩИНЫ 200 ММ МЗ=606,62*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	8,04	514,1	132,13	4133	3071	1062	40,55	326,07
			100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			71		
16	ПРАЙС ГК "СНАБ СТОЙ ИНВЕСТ"	Плита минераловатная П- 125 ЦЕНА=2301/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	160,8	350,09		56294				
			М3							
17	ТЕР- 10- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	1,2	230,42	14,93	277	44	18	4,37	5,24
			100М ХОДОВ	36,27	1,27			2		
18	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 32 руб.) СП=53,55% (СП = 16 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 2	0,0198	69622,78	1677,83	1379	27	33	164,08	3,24
			100М2 ПРОЕМОВ	1373,36	174,59			3		
19	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ	-1.98	642		-1271				

27-24-01 Стр. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЫНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2 Объем: 0.99 * 2	М2							
20	ПРАЙС ПК "СтройТэкс"	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (ЕI 60) 900Х1100 ММ ЦЕНА=9950/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	1513,86		3028				
Итого: Утепление перекрытий						81279	7397	2244	791,5	
								147		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р8	[11]			83 %	ФОТ	239				
п. 12	[14]			108 %	ФОТ	4361				
п. 10	[18]			106,2 %	ФОТ	32				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						4632				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р8	[11]			65 %	ФОТ	187				
п. 12	[14]			55,25 %	ФОТ	2231				
п. 10	[18]			53,55 %	ФОТ	16				
ИТОГО сметная прибыль						2434				
Огнебиозащитная обработка										
21	ТЕР- 26- 02- 018- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1689 руб.) СП=59,5% (СП = 1117 руб.)	19,5666 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	187,78 94,97	91,89 0,95	3674	1858	1798	10,2	199,5
22	ПРАЙС "ЭКОНОМСТРОЙ"	СЕНЕЖ ОГНЕ- БИО ПРОФ (расчет стоимости: 4690руб. /75 кг = 62,53 руб/кг) ЦЕНА=62,53/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	587 КГ	9,51		5582				
Итого: Огнебиозащитная обработка						9256	1858	1798	199,5	
								19		
Накладные расходы по видам работ										
п. 20	[21]			90 %	ФОТ	1689				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1689				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 20	[21]			59,5 %	ФОТ	1117				
ИТОГО сметная прибыль						1117				
Устройство кровельного покрытия										
23	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2876 руб.) СП=72,25% (СП = 2566 руб.)	8,925 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	10145	3155	5627	40,83	364,3
24	101- 3845 ТССЦ2015- 04С	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС44- 1000- 0,7 (Расчет объема: 892,5*1,1=981,75 м2 х 9,4 кг =9228,5 кг) ЦЕНА=41268,46/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	9,2285 Т	7409,06		68375				
25	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 105 м/ 2 м = 53 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	53 ШТ	60,86		3226				
26	101- 4646 ТССЦ2015- 03С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ ЦЕНА=10,88/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	624,7 10ШТ	1,95		1218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦ01- 102- 0023	Дополнительно: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, I СОРТА - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ВОЛНУ В МЕСТАХ СТЫКОВКИ ПРОФИСТА	1,78 М3	1241		2209				
28	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 105 руб.) СП=59,5% (СП = 70 руб.)	1,05 М3 ИЗОЛЯЦИ И	182,38 111,94	70,44	191	117	74	12,17	12,78
29	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,071 М3							
30	104- 0002 ТССЦ2015- 04С	БАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1171,49/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,071 М3	210,32		225				
31	ТЕРр- 58- 14- 005	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ И СВЕСАМИ НР=83% (НР = 3355 руб.) СП=65% (СП = 2627 руб.)	3,84 100М2 ПОКРЫТИ Я	1819,22 1028,55	118,17 23,94	6986	3950	454 92	117,28	450,36
32	ССЦ01- 101- 2778	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ Объем: 384 * 1.1	422,4 М2	59,3		25048				
33	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	прим. УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК для кровельных костылей НР=117% (НР = 219 руб.) СП=72,25% (СП = 135 руб.) Объем: 252 * 0.376 : 1000	0,0948 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТ ОВ	10034,54 1976,51	635,51	951	187	60	195,5	18,51
34	ССЦ01- 204- 0025	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20- 22 ММ	-0.0948 Т	6361		-603				
35	ПРАЙС ООО"Рассвет"	Костыль кровельный ЦЕНА=38/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	252 ШТ	5,78		1457				
36	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - устройство фартуков НР=108% (НР = 146 руб.) СП=55,25% (СП = 75 руб.)	0,123 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1397	135	4	129,66	15,91
37	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ВЕС 1М2=5,7 КГ)	-0.0962 Т	12934		-1244				
38	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ВЕС 1 М2=4,13 КГ) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.0962 : 0.0057 * 0.00413	0,0697 Т	7137,79		498				
39	ТЕР- 10- 01- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 127 руб.) СП=53,55% (СП = 64 руб.) Объем: 0.92 * 1.3 * 2	0,0239 100М2 ПРОЕМОВ	46076,41 5026,51	486,6	1101	120	12	533,6	12,71
40	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-1.9837 М	31		-61				
41	ТЕР- 15- 05- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,0239 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4228,75 495,79	91,93 5,28	101	12	2	58,74	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР- 07- 01- 044-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНЫХ КРЮКОВ (Вес 1 м арматуры =1,578 кг) Объем: 0.66 * 15 * 1.578 : 1000	0,0156 СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10034,54 1976,51	635,51	157	31	10	195,5	3,04
43	ТЕРп- 69- 07- 002	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НР=78% (НР = 386 руб.) СП=50% (СП = 248 руб.) Объем: 54 * 1.1	0,594 100П М ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИК	5504,75 828,94	159,49 5,05	3270	492	95 3	104,4	62,0
44	ССЦ01- 102- 0061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-2.5661 М3	690		-1771				
45	ССЦ01- 102- 0054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	-0.7841 М3	518		-406				
46	ССЦ01- 102- 0026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, IV СОРТА	-0.2851 М3	568		-162				
47	ПРАЙС "МЕТАЛЛПРОФИЛ Б"	Переходной мостик (дл. 1250 мм) ЦЕНА=2500/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	48 ШТ	380,37		18258				
48	ТЕР- 12- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ) НР=108% (НР = 122 руб.) СП=55,25% (СП = 62 руб.)	1,58 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	4708	106	114 7	7,67	12,14
49	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.474 Т	9404,01		-4458				
50	ПРАЙС ПК "СтройСистема"	Кровельное ограждение "Fisher" со снегозадержателем h=1,2м (фальц) ЦЕНА=980/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	158 М	149,1		23558				
51	ТЕР- 09- 03- 029-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР=81% (НР = 15 руб.) СП=72,25% (СП = 14 руб.) Объем: 15 : 3 * 8.8 : 1000	0,044 Т КОНСТРУКЦИЙ	1573,47 346,56	1126,38 90,31	69	15	50 4	37,23	1,64
52	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД"	Лестница кровельная BERGE для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 3 м (вес 1 элемента 8,8 кг) ЦЕНА=4275/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	5 ШТ	650,43		3252				

Итого: Устройство кровельного покрытия 167695 8320 6502 954,94

502

Накладные расходы по видам работ

п. 9	[23, 51]	81 %	ФОТ	2891
п. 20	[28]	90 %	ФОТ	105
п. Р8	[31]	83 %	ФОТ	3355
п. 7.1	[33]	117 %	ФОТ	219
п. 12	[36, 48]	108 %	ФОТ	268
п. 10	[39]	106,2 %	ФОТ	127
п. 15	[41]	94,5 %	ФОТ	11
п. Р19	[43]	78 %	ФОТ	386

ИТОГО накладные расходы по видам работ 7362

Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 9	[23, 51]			72,25 %	ФОТ	2580				
п. 20	[28]			59,5 %	ФОТ	70				
п. Р8	[31]			65 %	ФОТ	2627				
п. 7.1	[33]			72,25 %	ФОТ	135				
п. 12	[36, 48]			55,25 %	ФОТ	137				
п. 10	[39]			53,55 %	ФОТ	64				
п. 15	[41]			46,75 %	ФОТ	6				
п. Р19	[43]			50 %	ФОТ	248				
ИТОГО сметная прибыль						5867				

Водосточная система

53	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 931 руб.) СП=65% (СП = 729 руб.) Объем: 120 * 1.25	1,5 100М	6848 747,78	6,84	10272	1122	10	88,6	132,9
54	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-171.75 М	53,2		-9137				
55	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная труба, диаметром 160 мм длиной 1250 мм ЦЕНА=237,49/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	120 ШТ	36,13		4336				
56	ТЕРр- 58- 10- 004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 282 руб.) СП=65% (СП = 221 руб.) Объем: 20 + 10	0,3 100ШТ	4460,22 1131,8	6,84	1338	340	2	134,1	40,2
57	ССЦ01- 201- 1102	КОЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-30 ШТ	33,2		-996				
58	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 ШТ	30,7		614				
59	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное сливное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	30,7		307				
60	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,1 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	738	101	1	119,7	11,9
61	ССЦ01- 301- 1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-10 ШТ	63,6		-636				
62	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная воронка, диаметр 160 ЦЕНА=255,94/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	38,94		389				
63	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	1,3 100ШТ	924,62 305,8	0,86	1202	398	1	37,8	49,1
64	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,013 Т							
65	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0.1196 Т	6686		-800				
66	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Хомут для водосточной трубы диаметром 160 мм ЦЕНА=93,52/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	130 ШТ	14,23		1850				
Итого: Водосточная система						9477	1961	14		234,2

Накладные расходы по видам работ					
п. Р8	[53, 56, 60]	83 %	ФОТ	1297	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1297	
Сметная прибыль по видам работ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р8	[53, 56, 60]			65 %	ФОТ	1016				
	ИТОГО сметная прибыль					1016				
Ремонт вентканалов										
67	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ВЕНТКАНАЛОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 12 руб.) СП=70% (СП = 10 руб.)	0,05 МЗ КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	54	14	1	35,39	1,7
Итого: Ремонт вентканалов						54	14	1		1,7
п. Р3	Накладные расходы по видам работ [67]			86 %	ФОТ	12				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					12				
п. Р3	Сметная прибыль по видам работ [67]			70 %	ФОТ	10				
	ИТОГО сметная прибыль					10				
Канализационные стояки										
68	ТЕРр- 65- 38- 001	прим. СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ - проходки	12 ШТ	160,95 25,92		1931	311		3,15	37,8
69	ССЦ01- 103- 0917	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДЛИНОЙ 2 М, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	-18.36 М	81,3		-1493				
70	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 x 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12 ШТ	178,77		2145				
71	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (вес 1м2= 4,13 кг) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.5 * 12 * 4.13 : 1000	0,0248 Т	7137,79		177				
Итого: Канализационные стояки						2760	311			37,8
Итого: Основные работы						277042	24614	11477		2834,4
								673		
п. 10	Накладные расходы по видам работ [2, 18, 39]			106,2 %	ФОТ	181				
п. 49	[3]			99 %	ФОТ	35				
п. Р8	[5, 7, 11, 31, 53, 56, 60]			83 %	ФОТ	5103				
п. 12	[14, 36, 48]			108 %	ФОТ	4629				
п. 20	[21, 28]			90 %	ФОТ	1794				
п. 9	[23, 51]			81 %	ФОТ	2891				
п. 7.1	[33]			117 %	ФОТ	219				
п. 15	[41]			94,5 %	ФОТ	11				
п. Р19	[43]			78 %	ФОТ	386				
п. Р3	[67]			86 %	ФОТ	12				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					15261				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 10	[2, 18, 39]			53,55 %	ФОТ	91				
п. 49	[3]			59,5 %	ФОТ	21				
п. Р8	[5, 7, 11, 31, 53, 56, 60]			65 %	ФОТ	3996				
п. 12	[14, 36, 48]			55,25 %	ФОТ	2368				
п. 20	[21, 28]			59,5 %	ФОТ	1187				
п. 9	[23, 51]			72,25 %	ФОТ	2580				
п. 7.1	[33]			72,25 %	ФОТ	135				
п. 15	[41]			46,75 %	ФОТ	6				
п. Р19	[43]			50 %	ФОТ	248				
п. Р3	[67]			70 %	ФОТ	10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО сметная прибыль						10642				
Итого по смете:						277042	24614	11477		2834,7
								673		
		Прямые затраты				277042				
		Основная зарплата				24614				
		Материальные затраты				240101				
		Эксплуатация машин				11477				
		в тч ЗП машинистов				673				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				850				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				681				
		- в т.ч. перевозка Борт авт 15т				169				
		Накладные расходы (по смете)				15261				
		Сметная прибыль (по смете)				10642				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				302945				
		Всего в ценах января 2000 г.				302945				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		28306				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		774				
		НР с учётом РК=		1,15		17550				
		СП с учётом РК=		1,15		12238				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		715				
		Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))		1,05		177				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				310665				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		359486				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		9830				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		74099				
		Материалы в тек. ценах		5,57		1337363				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		203461				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		1133902				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		6335				
		Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)		7,77		1375				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7710				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1778658				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		189540				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		124338				
		ИТОГО с НР и СП				2092536				
		ИТОГО				2092536				
		НДС		18 %		376656,48				
		ВСЕГО с НДС				2469192,48				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 40а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-24-04

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 40А

Основание: Рабочая документация ЭК-082-РД-ОВ

Сметная стоимость 2058974.92 руб.
 строительных работ 2058974.92 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 364363 руб.

Нормативная трудоемкость 2706 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 6304 руб.) СП=50% (СП = 4260 руб.) Объем: 980 + 795 + 300 + 30 + 90 + 120	23,15 100М ТРУБОПРО ВОДА	390,56 367,98	6,54	9041	8519	151	43,6	1009,34
2	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 530 руб.) СП=50% (СП = 358 руб.) Объем: 30 + 30 + 70	1,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	606,46 551,13	16,32	788	716	21	65,3	84,88
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 4107 руб.) СП=70,55% (СП = 2515 руб.)	9,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	21893	3541	577 24	37,92	371,57
4	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11627п1а Ду 15 с американкой ЦЕНА=140/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	270 ШТ	21,3		5751				
5	302- 1831 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11627П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=95,32/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	70 ШТ	17,11		1198				
6	ПРАЙС "САНТЕХНИКА"	Вентиль радиаторный РР 373 Ду 15 прямой ЦЕНА=235/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	74 ШТ	35,75		2646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	302- 1277 ТССЦ2015- 03С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,17/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	19,06		686				
8	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 3332 руб.) СП=70,55% (СП = 2040 руб.)	7,95 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	20707	2873	468 19	37,92	301,4
9	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар. 11527п1а Ду20 с американкой ЦЕНА=185/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	170 ШТ	28,15		4786				
10	ПРАЙС "САНТЕХНИКА"	Вентиль радиаторный РР 373 Ду 20 прямой ЦЕНА=395/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	170 ШТ	60,1		10217				
11	302- 1278 ТССЦ2015- 04С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=144,98/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	28 ШТ	26,03		729				
12	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1257 руб.) СП=70,55% (СП = 770 руб.)	3 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	8417	1084	176 7	37,92	113,7
13	ПРАЙС "САНТЕХНИКА"	Кран шар. 1" с вып. клапаном Itap ЦЕНА=528/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	80,33		161				
14	302- 1279 ТССЦ2015- 04С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=189,07/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	33,94		204				
15	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 126 руб.) СП=70,55% (СП = 77 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	932	108	18 1	37,92	11,3
16	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 377 руб.) СП=70,55% (СП = 231 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	2960	325	53 2	37,92	34,1
17	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 624 руб.) СП=70,55% (СП = 382 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	5605	538	137 4	47,06	56,4
18	ТЕР- 16- 02- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 279 руб.) СП=70,55% (СП = 171 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	6085,44 802,46	175,46 3,68	1826	241	53 1	82,98	24,9
19	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 309 руб.) СП=70,55% (СП = 189 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	7040,99 886,86	250,34 5,91	2112	266	75 2	91,71	27,5
20	ТЕР- 16- 02- 005-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,7	8764,88	250,34	6135	621	175	91,71	64,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 720 руб.) СП=70,55% (СП = 441 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	886,86	5,91			4		
21	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 70 руб.) СП=70,55% (СП = 43 руб.)	4 ШТ	97,96 15,2	5,73	392	61	23	1,69	6,76
22	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 50 Ру16 поворотный нж Seagull ЦЕНА=2485/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	378,08		1512				
23	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 491 руб.) СП=70,55% (СП = 301 руб.)	14 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	2393	421	157 5	3,35	46,81
24	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 65 Ру16 поворотный нж Seagull ЦЕНА=3000/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	456,44		1826				
25	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 80 Ру16 поворотный нж Seagull ЦЕНА=3420/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	520,34		2081				
26	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 100 Ру16 поворотный нж Seagull ЦЕНА=4630/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	704,44		1409				
27	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ" Изм.Вып.1 2013	Кран шар. ст. 11с33п Ду 100/80 ф/ф Ру16 (230мм) фланцевый ЦЕНА=4100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	623,8		1248				
28	ТЕР- 18- 06- 007- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 45 руб.) СП=70,55% (СП = 28 руб.)	0,2 10ФИЛЬТР ОВ	427,07 188	202,76 5,28	85	38	40 1	20,44	4,01
29	301- 1219 ТССЦ2015- 03С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ЦЕНА=7015,64/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1259,54		2519				
30	ТЕР- 16- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 50 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.)	4 СОЕДИНЕ НИЕ	86,13 10,84	5,59	345	43	22	1,1	4,41
31	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% (НР = 1393 руб.) СП=70,55% (СП = 853 руб.)	66 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	3355	1187	670 22	1,91	125,91
32	301- 1580 ТССЦ2015- 04С	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	66 ШТ	6,88		454				
33	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 211 руб.) СП=59,5% (СП = 155 руб.)	3,6845 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	1211	261	43	6,72	24,71
34	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 196 руб.) СП=59,5% (СП = 144 руб.)	3,6845 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	613,91 65,5	30,53 0,25	2262	241	112 1	7,29	26,81
35	ТЕР- 26- 01- 017-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	54	624,81	27,78	33740	2147	1500	4,05	218,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР=90% (НР = 1932 руб.) СП=59,5% (СП = 1277 руб.)	10М ТРУБОПРО ВОДА	39,76						
36	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	414,465 М							
37	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX ST 19X22 ЦЕНА=108,1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	92 М	16,43		1512				
38	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX ST 19X28 ЦЕНА=125,81/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	56 М	19,14		1072				
39	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX ST 19X35 ЦЕНА=154,84/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	22 М	23,56		518				
40	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX ST 19X42 ЦЕНА=184,48/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	30 М	28,07		842				
41	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX ST 19X48 ЦЕНА=205,65/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	90 М	31,29		2816				
42	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX ST 19X57 ЦЕНА=248,6/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	120 М	37,82		4538				
43	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX ST 19X76 ЦЕНА=321,18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	30 М	48,87		1466				
44	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX ST 19X89 ЦЕНА=351,42/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	30 М	53,47		1604				
45	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К- FLEX ST 19X108 ЦЕНА=506,87/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	70 М	77,12		5398				
46	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Лента К- FLEX 50- 25 АТ 070 PVC black ЦЕНА=238,99/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	22 ШТ	36,36		800				
47	ССЦ01- 113- 0625 СЦ(Ф)	КЛЕЙ К- FLEX К 414 2,6 LT (1Л)	6 ШТ							
48	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 1871 руб.) СП=70,55% (СП = 1146 руб.)	24,45 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	3109	1624	1362	5,76	140,87
49	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,825 Т ГРУЗА	42,98		207				
50	ФСПГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	4,825 Т ГРУЗА	10,67		51				
Итого: Основные работы						185559	24855	5833		2698,77
								93		

Накладные расходы по видам работ	
п. Р15.1	[1-2]
п. 16	[3, 8, 12, 15-21, 23, 28, 30-31, 48]
п. 13	[33-34]

74 %	ФОТ	6834
115,2 %	ФОТ	15051
81 %	ФОТ	407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 20	[35]			90 %	ФОТ	1932				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				24224				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1	[1-2]			50 %	ФОТ	4618				
п. 16	[3, 8, 12, 15-21, 23, 28, 30-31, 48]			70,55 %	ФОТ	9217				
п. 13	[33-34]			59,5 %	ФОТ	299				
п. 20	[35]			59,5 %	ФОТ	1277				
		ИТОГО сметная прибыль				15411				

Итого по смете: 185559 24855 5833 2698,71
93

Прямые затраты		185559
Основная зарплата		24855
Материальные затраты		154613
Эксплуатация машин		5833
в тч ЗП машинистов		93
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		258
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		207
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т		51
Накладные расходы (по смете)		24224
Сметная прибыль (по смете)		15411
Итого СМР в ценах января 2000 г.		225194
Всего в ценах января 2000 г.		225194
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	28583
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	107
НР с учётом РК=	1,15	27858
СП с учётом РК=	1,15	17723
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	217
Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))	1,05	54
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		234895
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	363004
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1359
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	37421
Материалы в тек. ценах	5,57	861194
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	538173
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	323021
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	1923
Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)	7,77	420
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		2343
Итого в тек. ценах без оборудования		1263962
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	300866
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	180066
ИТОГО с НР и СП		1744894
ИТОГО		1744894
НДС	18 %	314080,92
ВСЕГО с НДС		2058974,92

Составил:

Черанева Е.П.



Б.А. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-26-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 1

Основание: Рабочая документация ЭК-084-РД-КР

Сметная стоимость 176322.46 руб.
 строительных работ 167509.26 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 8813.2 руб.

Средства на оплату труда 33502 руб.

Нормативная трудоемкость 245 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ НР=80% (НР = 73 руб.) СП=68% (СП = 62 руб.)	0,09 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	147	91	3	121	10,86
2	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,09 100М2	99,59 99,59		9	9		11,8	1,06
3	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,09 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	63	21		27,58	2,46
4	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1672 руб.) СП=75% (СП = 1349 руб.)	0,373 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	1961	1798	117	505,82	188,67
5	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	9,3 М3	955,17		8883				
6	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 92 * 1.423 : 1000	0,1309 Т	7677,33		1005				
7	ТЕР- 13- 06- 003- 01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ШЕТКАМИ НР=81% (НР = 131 руб.) СП=59,5% (СП = 96 руб.)	21,3 М2 ОЧИЩАЕМ ОИ ПОВЕРХН ОСТИ	7,6 7,6		162	162		0,9	19,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 54 руб.) СП=68% (СП = 33 руб.)	0,213 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	240	49	12	24,38	5,19
9	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВОЙ "НОРТЕКС- ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д.) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,116 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	33	4	3	4,24	0,49
10	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 151 руб.) СП=46,75% (СП = 75 руб.)	0,116 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	739	158	8 2	149,44	17,34

Итого по смете:

13242 2292 143 245,3
2

Прямые затраты 13242
Основная зарплата 2292
Материальные затраты 10807
Эксплуатация машин 143
в тч ЗП машинистов 2
Накладные расходы (по смете) 2112
Сметная прибыль (по смете) 1633
Итого СМР в ценах января 2000 г. 16987

Всего в ценах января 2000 г. 16987
ОЗП с районным коэфф.(РК) 1,15 2636
ЗПМ с районным коэфф.(РК) 1,15 2
НР с учётом РК= 1,15 2429
СП с учётом РК= 1,15 1878
Итого с районн. коэфф. в ценах
января 2000г. 17893

-Переход в тек. цены апрель 2015 г.
(Информ.бюллетень РЦЦС №59 от
08.05.2015г.)
З/плата основных рабочих в тек.ценах 12,7 33477

З/плата машинистов в тек. ценах 12,7 25

Эксплуатация машин в тек. ценах 6,4 915

Материалы в тек. ценах 5,57 60195
в т.ч. материалы в тек. ценах,
учтённые в расценках-работах 5,57 5119
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не
учтённые в расценках-работах 5,57 55076
Итого в тек. ценах без оборудования 94587

НР от ФОТ (с K=0.85 10,8 26233
Письмо.2536-ИП/12/ГС)
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 10,16 19080
2536-ИП/12/ГС)
ИТОГО с НР и СП 139900
Строительный контроль 1,47 % 2057
(Постановление РФ №468 от 21.06.10
г.), согласно распоряжения №07 от
31.07.2014
Стоимость выполнения проектных
работ 7468,81
ИТОГО 149425,81
НДС 18 % 26896,65
ВСЕГО с НДС 176322,46

Составил:

Проверил:



Б.А. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-27-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 10

Основание: Рабочая документация ЭК-085-РД-КР

Сметная стоимость 151152.1 руб.
 строительных работ 151152.1 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 29464 руб.

Нормативная трудоемкость 213 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОШАТЫХ ПОЛОВ КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ НР=80% (НР = 73 руб.) СП=68% (СП = 62 руб.)	0,09 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	147	91	3	121	10,85
2	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57- 4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,09 100М2	99,59 99,59		9	9		11,8	1,06
3	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,09 100М2	695,22 238,82	4,66 0,14	63	21		27,58	2,46
4	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1763 руб.) СП=75% (СП = 1422 руб.)	0,3933 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	2067	1896	123	505,82	198,94
5	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	9,83 М3	955,17		9389				
6	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация) Объем: 66.9 * 1.423 : 1000	0,0952 Т	7677,33		731				
Итого по смете:						12406	2017	126		213,37
Прямые затраты						12406				
Основная зарплата						2017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				10263				
		Эксплуатация машин				126				
		Накладные расходы (по смете)				1863				
		Сметная прибыль (по смете)				1500				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15769				
		Всего в ценах января 2000 г.				15769				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		2320				
		НР с учётом РК=		1,15		2142				
		СП с учётом РК=		1,15		1725				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16576				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		29464				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		806				
		Материалы в тек. ценах		5,57		57165				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		797				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		56368				
		Итого в тек. ценах без оборудования				87435				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		23134				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		17526				
		ИТОГО с НР и СП				128095				
		ИТОГО				128095				
		НДС		18 %		23057,1				
		ВСЕГО с НДС				151152,1				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-28-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 12

Основание: Рабочая документация ЭК-086-РД-КР

Сметная стоимость 107951.12 руб.
 строительных работ 107951.12 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 20803 руб.

Нормативная трудоемкость 149 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1324 руб.) СП=75% (СП = 1068 руб.)	0,2952 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	1552	1424	92	505,82	149,32
2	ССЦ01- 402- 0008	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7,1 М3	955,17		6782				
3	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	0,0747 Т	7677,33		573				
Итого по смете:						8907	1424	92		149,32

Прямые затраты	8907
Основная зарплата	1424
Материальные затраты	7391
Эксплуатация машин	92
Накладные расходы (по смете)	1324
Сметная прибыль (по смете)	1068
Итого СМР в ценах января 2000 г.	11299
Всего в ценах января 2000 г.	11299
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15 1638
НР с учётом РК=	1,15 1523
СП с учётом РК=	1,15 1228
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	11872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20803				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		589				
		Материалы в тек. ценах		5,57		41168				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		201				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		40967				
		Итого в тек. ценах без оборудования				62560				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		16448				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		12476				
		ИТОГО с НР и СП				91484				
		ИТОГО				91484				
		НДС		18 %		16467,12				
		ВСЕГО с НДС				107951,12				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Б.А. Изергин 27-28-01 Стр. 2

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 15

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-29-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Октябрьская (Нововятский), 15

Основание: Рабочая документация ЭК-087-РД-КР

Сметная стоимость 162812.86 руб.
 строительных работ 162812.86 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 34620 руб.

Нормативная трудоемкость 250 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОШАТЫХ ПОЛОВ ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ (РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫМИ ДОСКАМИ) НР=80% (НР = 74 руб.) СП=68% (СП = 63 руб.)	0,09 100М2	1273,66 1021,24	29,82 3,29	115	92	3	121	10,86
2	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 2119 руб.) СП=75% (СП = 1709 руб.)	0,4725 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	2484	2278	148	505,82	236
3	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	9,1 М3	955,17		8692				
4	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 92 * 1.423 : 1000	0,1309 Т	7677,33		1005				
Итого по смете:						12296	2370	151		249,86

Прямые затраты 12296
 Основная зарплата 2370
 Материальные затраты 9775
 Эксплуатация машин 151
 Накладные расходы (по смете) 2193
 Сметная прибыль (по смете) 1772
 Итого СМР в ценах января 2000 г. 16261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				16261				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		2726				
		НР с учётом РК=		1,15		2522				
		СП с учётом РК=		1,15		2038				
		Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.				17212				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		34620				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		966				
		Материалы в тек. ценах		5,57		54447				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		434				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		54012				
		Итого в тек. ценах без оборудования				90033				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		27238				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		20706				
		ИТОГО с НР и СП				137977				
		ИТОГО				137977				
		НДС		18 %		24835,86				
		ВСЕГО с НДС				162812,86				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 40а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-24-02

Капитальный ремонт электроснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Некрасова 40а

Основание: Рабочая документация ЭК-082-РД-ЭМ

Сметная стоимость 744916.3 руб.
 строительных работ 253571.38 руб.
 монтажных работ 393784.88 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 97560.04 руб.

Средства на оплату труда 135421 руб.

Нормативная трудоемкость 881 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Демонтажные работы										
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27	1,4	1,4
2	ТЕРм- 08- 03- 572- 03 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600X600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	20 ШТ	14,83 6,83	8 0,38	297	137	160	0,7	13,9
3	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	1,5 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		36	36		2,95	4,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 140 руб.) СП=65% (СП = 96 руб.)	1,5 100М	157,21 96,92	60,29 0,84	236	146	90 1	10,41	15,62
Итого: Демонтажные работы						610	333	277		35,36
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1-2, 4]		95 %	ФОТ	293				
п. Р17		[3]		85 %	ФОТ	31				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				324				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1-2, 4]		65 %	ФОТ	200				
п. Р17		[3]		65 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				223				
						ВРУ				
5	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66	4,66
6	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
7	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ЩМП- 7- 0 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=5391,3/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	820,27		820				
8	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	11	9	2	0,87	0,87
9	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический трехфазный, 1н=5- 100А СЕ 300 S33 ЦЕНА=3420/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	520,34		520				
10	ТЕРм- 08- 01- 053- 01	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	3 ШТ	44,52 23,16	10,71 0,68	134	70	32 2	2,43	7,29
11	ПРАЙС "IEK"	Трансформатор тока измерительный, класс точности 0,5ТТИ- А 300/5А ЦЕНА=448,73/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	68,27		205				
12	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 125 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	12 ШТ	11,38 11		137	132		1,12	13,42
13	ПРАЙС "IEK"	Автоматический выключатель ВА88- 37 3Р 400А 35кА ИЭК ЦЕНА=7199,58/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	1095,39		1095				
14	ПРАЙС "ЕКФ"	Автоматический выключатель ВА 47- 100, 3Р 125А (С) 10кА ЕКФ ЦЕНА=1135,85/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	172,82		346				
15	ПРАЙС "ЕКФ"	Автоматический выключатель	2	171,55		343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВА 47- 100, 3Р 100А (С) 10кА ЕКФ	ШТ							
16	ПРАЙС "IEK"	ЦЕНА=1127,5/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 40А 4,5кА х- ка В ИЭК	3 ШТ	33,29		100				
17	ПРАЙС "IEK"	ЦЕНА=218,82/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 20А 4,5кА х- ка В ИЭК	2 ШТ	32,21		64				
18	ПРАЙС "IEK"	ЦЕНА=211,72/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 32А 4,5кА х- ка В ИЭК	1 ШТ	11,1		11				
19	ТЕРМ- 08- 03- 600- 01	ЦЕНА=72,96/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	6	4	2	0,34	0,34
20	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, In = 5 - 60А СЕ 101 S6	1 ШТ	167,36		167				
21	ТЕРМ- 08- 03- 575- 01	ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	8 ШТ	11,38 11		91	88		1,12	8,96
22	ПРАЙС "IEK"	Выключатель автоматический однофазный I = 6А, характеристика В ВА 47- 29 1Р	8 ШТ	10,75		86				
		ЦЕНА=70,63/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
Итого: ВРУ						4281	349	128		35,56
								7		
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2		[5, 8, 10, 12, 19, 21]		95 %	ФОТ	338				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						338				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2		[5, 8, 10, 12, 19, 21]		65 %	ФОТ	232				
ИТОГО сметная прибыль						232				
Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12										
23	ТЕРМ- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 458 руб.) СП=65% (СП = 313 руб.)	20 ШТ	250,42 22,78	26,66 1,28	5008	456	533	2,32	46,4
24	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.3 Т	13068		-3920				
25	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 IP31	10 ШТ	582,19		5822				
26	ПРАЙС "IEK"	ЦЕНА=3826,53/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Корпус металлический ЩЭ- 3- 1	10	582,19		5822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36 УХЛ3 IP31	ШТ							
		ЦЕНА=3826,53/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								
27	ТЕРМ- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 231 руб.) СП=65% (СП = 158 руб.)	70 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	400	234	142 9	0,34	23,8
28	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, In = 5 - 60А СЕ101R5	70 ШТ	167,36		11715				
		ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								
29	ТЕРМ- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2195 руб.) СП=65% (СП = 1502 руб.)	210 ШТ	11,38 11		2390	2310		1,12	235,1
30	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 25А 4,5кА х- ка В ИЭК	70 ШТ	21,47		1503				
		ЦЕНА=141,12/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								
31	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 10А 4,5кА х- ка В ИЭК	70 ШТ	10,2		714				
		ЦЕНА=67,01/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								
32	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12 2Р 16А х- ка В ИЭК	70 ШТ	102,42		7169				
		ЦЕНА=673,14/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								
33	ТЕРМ- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ МОНТАЖ - ШИН "N" И "PE" НР=95% (НР = 1463 руб.) СП=65% (СП = 1001 руб.)	140 ШТ	11,38 11		1593	1540		1,12	156,8
34	ПРАЙС "IEK"	Шина РЕ "земля" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- Ж ИЭК	70 ШТ	6,76		473				
		ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								
35	ПРАЙС "IEK"	Шина N "ноль" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- С ИЭК	70 ШТ	6,76		473				
		ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								

Итого: Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12

39162 4540 675 462,1

35

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [23, 27, 29, 33]	95 %	ФОТ	4347
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			4347
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [23, 27, 29, 33]	65 %	ФОТ	2974
	ИТОГО сметная прибыль			2974

Кабельная сеть

36	ТЕРМ- 08- 01- 068-01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,03 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	23	16	4 2	52,5	1,58
37	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина медная 40х4 для фазных шин, для шин N и РЕ ШМТ	1 ШТ	193,99		194				
		ЦЕНА=1275/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,57 (Индексация)								
38	ПРАЙС "IEK"	Изолятор SM25 (M6) силовой с	8	3,68		29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		болтом ИЭК	ШТ							
39	ТЕРМ- 08- 02- 409-01 Изм.Вып.1 2013	ЦЕНА=24,18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 74 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	0,35 100М	1201,52 221,58	54,66 1,41	421	78	19	23,8	8,3%
40	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 16 мм ЦЕНА=4,25/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	35 М	0,65		23				
41	ТЕРМ- 08- 02- 412-01 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2, НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,35 100М	245,94 52,23	2,03 0,13	86	18	1	5,61	1,9%
42	ТЕРМ- 08- 02- 409-02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 570 руб.) СП=65% (СП = 390 руб.)	1,85 100М	1356,51 320,26	103,83 4,22	2510	592	192	34,4	63,6%
43	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 32 мм ЦЕНА=10,41/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 М	1,58		126				
44	ТЕРМ- 08- 02- 412-04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 185 руб.) СП=65% (СП = 127 руб.)	1,85 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	642	193	30	11,2	20,7%
45	501- 8512 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГнг-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ЦЕНА=673431,48/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,11 1000М	120903,32		13299				
46	501- 8511 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГнг-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266,37/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,075 1000М	61986,78		4649				
47	502- 0520 ТССЦ2015- 03С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=22118,56/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,01 1000М	3971,02		40				
48	ПРАЙС "Промкабель"	Кабель медный трехжильный 3х2,5 ВВГнг-LS 0.66 ЦЕНА=32,14/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	35 М	4,89		171				
Итого: Кабельная сеть						22213	897	246		96,2%
								12		

п. 45.2

Накладные расходы по видам работ

[36, 39, 41-42, 44]

95 %

ФОТ

863

ИТОГО накладные расходы по видам работ

863

Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 45.2	[36, 39, 41-42, 44]			65 %	ФОТ	592				
	ИТОГО сметная прибыль					592				
Заземление										
49	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 16 руб.) СП=38,25% (СП = 8 руб.)	0,01 100М3 ГРУНТА	2204,6 2204,6		22	22		285,2	2,85
50	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 6 руб.) СП=38,25% (СП = 3 руб.)	0,01 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		8	8		111,78	1,12
51	ТЕР- 33- 03- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНУ ДО 3 М НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=51% (СП = 10 руб.)	3 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	42,69 6,54	3,28	128	20	10	0,78	2,35
52	ТЕРм- 08- 02- 472- 02	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,1 100М	1100,98 154,55	70,44 2,81	110	15	7	16,6	1,66
Итого: Заземление						268	65	17		7,96
Накладные расходы по видам работ										
п. 1.2	[49-50]			72 %	ФОТ	22				
п. 27	[51]			94,5 %	ФОТ	19				
п. 45.2	[52]			95 %	ФОТ	14				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						55				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 1.2	[49-50]			38,25 %	ФОТ	11				
п. 27	[51]			51 %	ФОТ	10				
п. 45.2	[52]			65 %	ФОТ	10				
ИТОГО сметная прибыль						31				
Пусконаладочные работы										
53	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 1467 руб.) СП=40% (СП = 903 руб.)	146 ТОКОПРИЕМНИК	15,46 15,46		2257	2257		1,22	178,12
54	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ШИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 385 руб.) СП=40% (СП = 237 руб.)	146 ЛИНИЯ	4,06 4,06		593	593		0,32	46,72
55	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗП=165,95*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 76 руб.) СП=40% (СП = 47 руб.)	0,71 100ТОЧЕК	164,29 164,29		117	117		12,96	9,42
56	ФЕРп- 01- 11- 010- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 10 руб.) СП=40% (СП = 6 руб.)	1 ИЗМЕРЕНИЕ	15,46 15,46		15	15		1,22	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ФЕРп-01-11-012-01	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА ОЗП=41,49*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.) НР=65% (НР = 27 руб.) СП=40% (СП = 16 руб.)	1 ИЗМЕРЕНИЕ	41,08 41,08		41	41		3,24	3,24

Итого: Пусконаладочные работы 3023 3023 238,8

п. 48	Накладные расходы по видам работ [53-57]	65 %	ФОТ	1965
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1965
п. 48	Сметная прибыль по видам работ [53-57]	40 %	ФОТ	1209
	ИТОГО сметная прибыль			1209

Итого: Основные работы 69557 9207 1343 875,8;
65

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [1-2, 4-5, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 36, 39, 41-42, 44, 52]	95 %	ФОТ	5855
п. Р17	[3]	85 %	ФОТ	31
п. 1.2	[49-50]	72 %	ФОТ	22
п. 27	[51]	94,5 %	ФОТ	19
п. 48	[53-57]	65 %	ФОТ	1965
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			7892
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [1-2, 4-5, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 36, 39, 41-42, 44, 52]	65 %	ФОТ	4008
п. Р17	[3]	65 %	ФОТ	23
п. 1.2	[49-50]	38,25 %	ФОТ	11
п. 27	[51]	51 %	ФОТ	10
п. 48	[53-57]	40 %	ФОТ	1209
	ИТОГО сметная прибыль			5261

Итого по смете: 69557 9207 1343 875,8;
65

Прямые затраты 69557
Основная зарплата 9207
Материальные затраты 59007
Эксплуатация машин 1343
в тч ЗП машинистов 65
Накладные расходы (по смете) 7892
Сметная прибыль (по смете) 5261
Итого СМР в ценах января 2000 г. 82710

Всего в ценах января 2000 г. 82710
ОЗП с районным коэфф.(РК) 1,15 10588
ЗПМ с районным коэфф.(РК) 1,15 75
НР с учётом РК= 1,15 9076
СП с учётом РК= 1,15 6050
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г. 86074

-Переход в тек. цены апрель 2015 г.
(Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)
З/плата основных рабочих в тек.ценах 12,7 134468

З/плата машинистов в тек. ценах 12,7 953

Эксплуатация машин в тек. ценах 6,4 8659

Материалы в тек. ценах 5,57 328669

в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах 5,57 40884

в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах 5,57 287785

Итого в тек. ценах без оборудования 471796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		98021				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		61468				
		ИТОГО с НР и СП				631285				
		ИТОГО				631285				
		НДС		18 %		113631,3				
		ВСЕГО с НДС				744916,3				

Составил:

Черанева Е.П.

Проверил:



Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена
Киров г, Горбуновой ул., 26	- Капитальный ремонт системы теплоснабжения Капитальный ремонт системы электроснабжения	2251101,34
Киров г, Горбуновой ул., 4	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	91864,18
Киров г, Володарского ул., 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	735489,28

Итого по лоту: **3 078 454,80** руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1948г.э.Общая площадь 1908,9м2 по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 6
(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1948г.э.Общая площадь 1908,9м2 по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 6
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21-2/8-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.Володарского, д.6

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 269.311 тыс. руб.
строительных работ 269.311 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 70.612 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 505 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятым обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				занятым обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 488 руб.) СП=50% (СП = 330 руб.)	2	377,61	7,2	755	656	14	34,66	69,32
		100М ТРУБОПРО ВОДА		328,04	1,26			3	0,1	0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,4405							
		Т								
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 188 руб.) СП=50% (СП = 127 руб.)	0,45	649,65	12,33	292	253	6	59,62	26,81
		100М ТРУБОПРО ВОДА		564,27	2,15			1	0,17	0,08
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,153							
		Т								
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 1041 руб.) СП=70,55% (СП = 638 руб.)	0,45	5795,31	1794,7	2608	793	808	162,75	73,24
		100М ТРУБОПРО ВОДА		1763,05	247,47			111	16,83	7,57
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-4,257	228		-971				
		10М								
7	507- 3353 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 16/63 ЦЕНА=192,61/5,57	42,57	34,58		1472				
		М								
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,4	2928,47	640,22	4100	2215	896	140,07	196,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 2691 руб.) СП=70,55% (СП = 1648 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			121	5,9	8,26
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-13.132 10М	70,6		-927				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,57	131,32 М	13,5		1773				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1447 руб.) СП=70,55% (СП = 886 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	2141	1166	657 90	172,09 10,25	103,21 6,11
12	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-5.574 10М	51,8		-289				
13	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,57	55,74 М	8,12		453				
14	530- 9057- 262 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=7106,03/5,57	0,1 10ШТ	1275,77		128				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник однозн. 63 FV- Plast ЦЕНА=144,8/1,18/5,57	2 ШТ	22,03		44				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник редуцир. 63/32/63 FV- Plast ЦЕНА=199,1/1,18/5,57	7 ШТ	30,29		212				
17	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=934,17/5,57	0,6 10ШТ	167,71		101				
18	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=108,66/5,57	0,8 10ШТ	19,51		16				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 25*20 ЦЕНА=11/1,18/5,57	8 ШТ	1,67		13				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast (1/1) ЦЕНА=3217,7/1,18/5,57	3 ШТ	489,56		1469				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,57	16 ШТ	56,29		901				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	9 ШТ	44,06		397				
23	301- 5809 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57	25 ШТ	3,69		92				
24	301- 5806 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57	8 ШТ	2,56		20				
25	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 143 руб.) СП=55,25% (СП = 83 руб.)	0,059 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	702	151	3	248,19 0,19	14,64 0,01
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,59 Т ГРУЗА	8,36		5				
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	0,59	12,2		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
Итого по смете:						15514	5234	2384	483,38	
								326	22,21	
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ		488				
п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ		188				
п. 16	[5, 11]		115,2 %	ФОТ		2488				
п. 16	[8]		115,2 %	ФОТ		2691				
п. 6.1	[25]		94,5 %	ФОТ		143				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						5998				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ		330				
п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ		127				
п. 16	[5, 11]		70,55 %	ФОТ		1524				
п. 16	[8]		70,55 %	ФОТ		1648				
п. 6.1	[25]		55,25 %	ФОТ		83				
ИТОГО сметная прибыль						3712				
Прямые затраты						15514				
Основная зарплата						5234				
Материальные затраты						7884				
Эксплуатация машин						2384				
в тч ЗП машинистов						326				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						12				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						5				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						7				
Накладные расходы (по смете)						5998				
Сметная прибыль (по смете)						3712				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						25224				
Всего в ценах января 2000 г.						25224				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)						1,05		5		
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)						1,05		7		
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						25224				
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах						12,7		66472		
З/плата машинистов в тек. ценах						12,7		4140		
Эксплуатация машин в тек. ценах						6,4		15258		
Материалы в тек. ценах						5,57		43914		
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)						8,86		44		
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21						7,17		50		
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС								94		
Итого в тек. ценах без оборудования								125738		
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)						10,8		64778		
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)						10,16		37714		
ИТОГО с НР и СП								228230		
ИТОГО								228230		
НДС						18 %		41081,4		
ВСЕГО с НДС								269311,4		



Б.А. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил:

Проверил:



Андреев В.И.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1948г.э.Общая площадь 1908,9м2 по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 6
(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1948г.э.Общая площадь 1908,9м2 по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 6
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21-2/8-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.Володарского, д.6

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 284.517 тыс. руб.
строительных работ 284.517 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 73.153 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 524 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятым обслуживанием машин	
									занятым обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 512 руб.) СП=50% (СП = 346 руб.)	2,1	377,61	7,2	793	689	15	34,66	72,79
		100М ТРУБОПРО ВОДА		328,04	1,26			3	0,1	0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,4625							
		T								
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 188 руб.) СП=50% (СП = 127 руб.)	0,45	649,65	12,33	292	253	6	59,62	26,8
		100М ТРУБОПРО ВОДА		564,27	2,15			1	0,17	0,08
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,153							
		T								
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 1041 руб.) СП=70,55% (СП = 638 руб.)	0,45	5795,31	1794,7	2608	793	808	162,75	73,2
		100М ТРУБОПРО ВОДА		1763,05	247,47			111	16,83	7,5
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-4,257	228		-971				
		10М								
7	507- 3353 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 16/63 ЦЕНА=192,61/5,57	42,57	34,58		1472				
		М								
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,5	2928,47	640,22	4393	2373	960	140,07	210,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 2883 руб.) СП=70,55% (СП = 1766 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			130	5,9	8,84
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-14,07 10М	70,6		-993				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,57	140,7 М	13,5		1899				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1447 руб.) СП=70,55% (СП = 886 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	2141	1166	657 90	172,09 10,25	103,24 6,14
12	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-5,574 10М	51,8		-289				
13	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,57	55,74 М	8,12		453				
14	530- 9057- 262 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=7106,03/5,57	0,1 10ШТ	1275,77		128				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник однозн. 63 FV- Plast ЦЕНА=144,8/1,18/5,57	2 ШТ	22,03		44				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник редуцир. 63/32/63 FV- Plast ЦЕНА=199,1/1,18/5,57	7 ШТ	30,29		212				
17	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=934,17/5,57	0,6 10ШТ	167,71		101				
18	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=108,66/5,57	0,8 10ШТ	19,51		16				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 25*20 ЦЕНА=11/1,18/5,57	8 ШТ	1,67		13				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast (1/1) ЦЕНА=3217,7/1,18/5,57	5 ШТ	489,56		2448				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,57	16 ШТ	56,29		901				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	9 ШТ	44,06		397				
23	301- 5809 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57	32 ШТ	3,69		118				
24	301- 5806 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57	8 ШТ	2,56		20				
25	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 143 руб.) СП=55,25% (СП = 83 руб.)	0,059 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	702	151	3	248,19 0,19	14,64 0,01
26	ФСНГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,61 Т ГРУЗА	8,36		5				
27	ФСНГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	0,61	12,2		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
Итого по смете:						16910	5425	2449	500,81	
								335	22,81	
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ		512				
п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ		188				
п. 16	[5, 11]		115,2 %	ФОТ		2488				
п. 16	[8]		115,2 %	ФОТ		2883				
п. 6.1	[25]		94,5 %	ФОТ		143				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				6214				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ		346				
п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ		127				
п. 16	[5, 11]		70,55 %	ФОТ		1524				
п. 16	[8]		70,55 %	ФОТ		1766				
п. 6.1	[25]		55,25 %	ФОТ		83				
		ИТОГО сметная прибыль				3846				
		Прямые затраты				16910				
		Основная зарплата				5425				
		Материальные затраты				9024				
		Эксплуатация машин				2449				
		в тч ЗП машинистов				335				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				12				
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				5				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				
		Накладные расходы (по смете)				6214				
		Сметная прибыль (по смете)				3846				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26970				
		Всего в ценах января 2000 г.				26970				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05			5				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05			7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.				26970				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах	12,7			68898				
		З/плата машинистов в тек. ценах	12,7			4255				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4			15674				
		Материалы в тек. ценах	5,57			50264				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86			44				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17			50				
		Итого транспорт грузов по ФСНГ в тек.ценах без НДС				94				
		Итого в тек. ценах без оборудования				134930				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)	10,8			67111				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	10,16			39075				
		ИТОГО с НР и СП				241116				
		ИТОГО				241116				
		НДС	18 %			43400,88				
		ВСЕГО с НДС				284516,88				



Б.А. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил:

Проверил:



С.И. Аверина

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1948г.э.Общая площадь 1908,9м2 по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 6

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1948г.э.Общая площадь 1908,9м2 по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21-2/8-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 6

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	181.661 тыс. руб.
строительных работ	181.661 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 47.511 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 361 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 1176 руб.) СП=50% (СП = 795 руб.)	1,926	831,39	10,34	1601	1581	20	85,3	164,2
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		821,05	4,04			8	0,32	0,6
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,5808							
		Т								
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 1778 руб.) СП=70,55% (СП = 1089 руб.)	1,926	7984,91	31,51	15379	1541	61	70,84	136,4
		100М ТРУБОПРО ВОДА		799,99	1,11			2	0,08	0,1
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ. ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-192,21	70,4		-13532				
		М								
5	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,56	80	39,05		3124				
		ШТ								
6	507- 4374 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57	32	23,27		745				
		ШТ								
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57	0,6	24,3		15				
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	507- 5015 ТССЦ2015- 03С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=201,74/5,57	10 ШТ	36,22		362				
9	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57	1,6 10ШТ	61,16		98				
10	507- 9157- 43 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,19/5,57	0,2 10ШТ	63,23		13				
11	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 87,5ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57	3,2 10ШТ	118,58		379				
12	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 45ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57	0,8 10ШТ	120,65		97				
13	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,56	0,8 10ШТ	130,71		105				
14	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,57	86 ШТ	7,81		672				
15	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п 4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 576 руб.) СП=55,25% (СП = 336 руб.)	0,237 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	2820	608	10 1	248,19 0,19	58,84 0,04
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	2,58 Т ГРУЗА	8,36		22				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,58 Т ГРУЗА	12,2		31				


Итого по смете:			11931	3730	91	359,54
					11	0,84

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	1176
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	1778
п. 6.1	[15]	94,5 %	ФОТ	576
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			3530
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	795
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	1089
п. 6.1	[15]	55,25 %	ФОТ	336
	ИТОГО сметная прибыль			2220
	Прямые затраты			11931
	Основная зарплата			3730
	Материальные затраты			8057
	Эксплуатация машин			91
	в тч ЗП машинистов			11
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			53
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				31				
		Накладные расходы (по смете)				3530				
		Сметная прибыль (по смете)				2220				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17681				
		Всего в ценах января 2000 г.				17681				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		23				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		33				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17684				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		47371				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		140				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		582				
		Материалы в тек. ценах		5,57		44877				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		204				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		237				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				441				
		Итого в тек. ценах без оборудования				93271				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		38124				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		22555				
		ИТОГО с НР и СП				153950				
		ИТОГО				153950				
		НДС		18 %		27711				
		ВСЕГО с НДС				181661				

Составил:

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

3-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1055,2м2 по адресу: г. Киров, ул. А.Горбуновой, 4

(наименование стройки)

3-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1055,2м2 по адресу: г. Киров, ул. А.Горбуновой, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-2/8-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Горбуновой, 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 19.282 тыс. руб.
 строительных работ 19.282 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3.277 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 25 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 56 руб.) СП=50% (СП = 38 руб.)	0,23	377,61	7,2	87	75	2	34,66	7,91
		100М ТРУБОПРО ВОДА		328,04	1,26				0,1	0,01
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0507							
		Т								
3	ТЕР- 16- 02- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 124 руб.) СП=70,55% (СП = 76 руб.)	0,23	3916,54	69,16	901	107	16	42,63	9,81
		100М ТРУБОПРО ВОДА		467,21	2,76			1	0,19	0,01
4	302- 1833 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=222,25/5,57	1	39,9		40				
		ШТ								
5	ТЕР- 18- 06- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 12 руб.) СП=70,55% (СП = 7 руб.)	0,1	177,1	67,3	18	10	7	9,41	0,91
		10ФИЛЬТР ОВ		100,72	0,19				0,01	
6	ССЦ01- 301- 1213	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	1	462		462				
		ШТ								
7	ТЕРр- 65- 06- 010	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОВ НР=103% (НР = 67 руб.) СП=60% (СП = 39 руб.)	0,12	2467,63	5,89	296	65	1	52,4	6,21
		100ПРИБО РОВ		541,74	0,63				0,05	0,01
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,05	8,36		1				
		Т ГРУЗА								

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров ул. Галинина д. 59 А. офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФСНГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,05	12,2		1				
Итого по смете:							1806	257	26	25,0
									1	0,0

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	56
п. 16	[3, 5]	115,2 %	ФОТ	136
п. Р15.2	[7]	103 %	ФОТ	67

ИТОГО накладные расходы по видам работ

259

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	38
п. 16	[3, 5]	70,55 %	ФОТ	83
п. Р15.2	[7]	60 %	ФОТ	39

ИТОГО сметная прибыль

160

Прямые затраты

1806

Основная зарплата

257

Материальные затраты

1521

Эксплуатация машин

26

в тч ЗП машинистов

1

Всего Транспорт грузов по сб. СПГ
(ФЕР-01 ред. 2009)

2

- в т.ч. погрузо- разгруз. работы

1

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера)

1

Накладные расходы (по смете)

259

Сметная прибыль (по смете)

160

Итого СМР в ценах января 2000 г.

2225

Всего в ценах января 2000 г.

2225

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК
(СПГ)

1,05

1

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с
учетом РК (СПГ)

1,05

1

Итого с районн. коэфф. в ценах
января 2000г.

2225

-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г
(РЦЦС)-

З/плата основных рабочих в тек. ценах

12,7

3264

З/плата машинистов в тек. ценах

12,7

13

Эксплуатация машин в тек. ценах

6,4

166

Материалы в тек. ценах

5,57

8472

Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)

8,86

9

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера)
табл.03-21

7,17

7

Итого транспорт грузов по ФСНГ в
тек. ценах без НДС

16

Итого в тек. ценах без оборудования

11918

НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-
ИП/12/ГС)

10,8

2797

СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-
ИП/12/ГС)

10,16

1626

ИТОГО с НР и СП

16341

ИТОГО

16341

НДС

2941,38

ВСЕГО с НДС

19282,38

Составил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

3-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1055,2м2 по адресу: г. Киров, ул. А.Горбуновой, 4
(наименование стройки)

3-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1055,2м2 по адресу: г. Киров, ул. А.Горбуновой, 4
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-2/8-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Горбуновой, 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 18.792 тыс. руб.
 строительных работ 18.792 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3.188 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 24 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 53 руб.) СП=50% (СП = 36 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	83	72	2	34,66 0,1	7,6 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0485 Т							
3	ТЕР- 16- 02- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 120 руб.) СП=70,55% (СП = 73 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРО ВОДА	3916,54 467,21	69,16 2,76	862	103	15 1	42,63 0,19	9,3 0,0
4	302- 1833 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=222,25/5,57	1 ШТ	39,9		40				
5	ТЕР- 18- 06- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 12 руб.) СП=70,55% (СП = 7 руб.)	0,1 10ФИЛЬТР ОВ	177,1 100,72	67,3 0,19	18	10	7	9,41 0,01	0,9 0,0
6	ССЦ01- 301- 1213	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	1 ШТ	462		462				
7	ТЕРр- 65- 06- 010	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОВ НР=103% (НР = 67 руб.) СП=60% (СП = 39 руб.)	0,12 100ПРИБО РОВ	2467,63 541,74	5,89 0,63	296	65	1	52,4 0,05	6,2 0,0
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ	0,0485	8,36		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	Т ГРУЗА							
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,0485 Т ГРУЗА	12,2		1				

Итого по смете:			1763	250	25	24,2;
					1	0,0;

Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	53
п. 16	[3, 5]	115,2 %	ФОТ	132
п. Р15.2	[7]	103 %	ФОТ	67
ИТОГО накладные расходы по видам работ				252
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	36
п. 16	[3, 5]	70,55 %	ФОТ	80
п. Р15.2	[7]	60 %	ФОТ	39
ИТОГО сметная прибыль				155
Прямые затраты				1763
Основная зарплата				250
Материальные затраты				1486
Эксплуатация машин				25
в тч ЗП машинистов				1
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				2
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				1
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1
Накладные расходы (по смете)				252
Сметная прибыль (по смете)				155
Итого СМР в ценах января 2000 г.				2170
Всего в ценах января 2000 г.				2170
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1
Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.				2170
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-				
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		3175
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		13
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		160
Материалы в тек. ценах		5,57		8277
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		9
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		7
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				16
Итого в тек. ценах без оборудования				11628
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10,8		2722
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10,16		1575
ИТОГО с НР и СП				15925
ИТОГО				15925
НДС		18 %		2866,5
ВСЕГО с НДС				18791,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил:

И.И. Изергин

Проверил:



ЗАО «СИТЭКС»	
610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7	
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147	
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ	
Дата: 26.06.2015	Подпись: <i>Б.А. Изергин</i>

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

3-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1055,2м2 по адресу: г. Киров, ул. А.Горбуновой, 4

(наименование стройки)

3-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1055,2м2 по адресу: г. Киров, ул. А.Горбуновой, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-2/8-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Горбуновой, 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 53.79 тыс. руб.
 строительных работ 53.79 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14.338 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 108 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 195 руб.) СП=50% (СП = 132 руб.)	0,32	831,39	10,34	266	263	3	85,3	27,3
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		821,05	4,04			1	0,32	0,3
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,4288							
		T								
3	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 160 руб.) СП=50% (СП = 108 руб.)	0,3245	667,41	5,17	217	215	2	68,8	22,3
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		662,24	2,02			1	0,16	0,0
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1915							
		T								
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 295 руб.) СП=70,55% (СП = 181 руб.)	0,32	7984,91	31,51	2555	256	10	70,84	22,6
		100М ТРУБОПРО ВОДА		799,99	1,11				0,08	0,0
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-32.936	70,4		-2319				
		M								
7	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,56	16	39,05		625				
		ШТ								
8	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,3245	4830,85	14,44	1568	271	5	73,88	23,9

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 312 руб.) СП=70,55% (СП = 191 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	834,29	0,37				0,03	0,0
9	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ. ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-32 385 М	39,4		-1276				
10	507- 4329 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=52,25*1,18/6,56	32,45 М	9,4		305				
11	507- 5015 ТССЦ2015- 03С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=201,74/5,57	5 ШТ	36,22		181				
12	507- 9157- 45 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, УГОЛ 45ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=124,56/5,57	0,6 10ШТ	22,36		13				
13	507- 9157- 46 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, УГОЛ 87,5ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=127,45/5,57	0,3 10ШТ	22,88		7				
14	507- 9157- 43 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,19/5,57	0,4 10ШТ	63,23		25				
15	530- 9157- 15 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 50Х50, УГОЛ 45ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=234,06/5,57	0,6 10ШТ	42,02		25				
16	507- 3017- 55 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ЦЕНА=536,54/5,57	0,3 10ШТ	96,33		29				
17	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,56	0,3 10ШТ	130,71		39				
18	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,57	40 ШТ	7,81		312				
19	301- 5605 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 48- 53 ММ ЦЕНА=28,44/5,57	50 ШТ	5,11		256				
20	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 115 руб.) СП=55,25% (СП = 67 руб.)	0,0475 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	565	122	2	248,19 0,19	11,75 0,0
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ. ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,62 Т ГРУЗА	8,36		5				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,62 Т ГРУЗА	12,2		8				

Итого по смете: 3406 1127 22 108,04
2 0,0

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1

[1]

74 % ФОТ

195

ЗАО "СИТЭК" 5-2/8-3 С.р. 2
610035 в Кирове ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	160				
	п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	295				
	п. 16	[8]		115,2 %	ФОТ	312				
	п. 6.1	[20]		94,5 %	ФОТ	115				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1077				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	132				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	108				
	п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ	181				
	п. 16	[8]		70,55 %	ФОТ	191				
	п. 6.1	[20]		55,25 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				679				
	Прямые затраты					3406				
	Основная зарплата					1127				
	Материальные затраты					2244				
	Эксплуатация машин					22				
	в тч ЗП машинистов					2				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ					13				
	(ФЕР-01 ред.2009)									
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы					5				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					8				
	Накладные расходы (по смете)					1077				
	Сметная прибыль (по смете)					679				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					5162				
	Всего в ценах января 2000 г.					5162				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1,05		5				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)			1,05		8				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					5162				
	-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12,7		14313				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12,7		25				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,4		141				
	Материалы в тек. ценах			5,57		12499				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)			8,86		44				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			7,17		57				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					101				
	Итого в тек. ценах без оборудования					27054				
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10,8		11632				
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10,16		6899				
	ИТОГО с НР и СП					45585				
	ИТОГО					45585				
	НДС			18 %		8205,3				
	ВСЕГО с НДС					53790,3				

Составил:

Проверил:



ЗАО «СИТЭКС»	
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7	
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147	
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ	
Дата: 26.06.2015	Подпись: <i>Б.А. Изергин</i>

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Стройка Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. А.Горбуновой, 26

Объектная смета №ОС

на Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. А.Горбуновой, 26
строительство

Сметная стоимость 2251,10 тыс. руб.

Средства на оплату труда 134,56 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по состоянию на апрель 2015 года с НДС

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	Теплоснабжение	1541,08	0,00	0,00	0,00	1541,08	23,98	0,00
2	02	Электроснабжение	25,98	684,04	0,00	0,00	710,02	110,58	0,00
Итого по объекту:			1567,06	684,04	0,00	0,00	2251,10	134,56	0,00
в т.ч. НДС-18%							343,39		

Главный инженер проекта

А. Касюшин

Начальник отдела

А. Касюшин

Составил:

Генеральный директор

Проверил:

Проверенный

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
2251,10 тыс.руб. с НДС
в ценах на 01.04.2015
Проверил Т.С. Волкова
(должность, подпись, расшифровка)
Утвердил М.А. Шестакова
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 27.05.2015



А. Рассохи

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул. А.Горбуновой, 26

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. А.Горбуновой, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Теплоснабжение

Основание: проект 2.001.15.43/02-ТС

Сметная стоимость 1541,08 тыс. руб.
 строительных работ 1541,08 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 23,98 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2,7 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены на апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение										
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-14-003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% СП=50%	3,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	390,56 367,98	6,54	1289	1214	22	43,6	143,88
2	ТЕРр-65-14-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	11,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	319,03 319,03		3669	3669		37,8	434,7
3	ТЕР-16-05-001-02 УК ТЕР Изд4 П5.3.1 Козп=0,4 Кзм=0,4 Кмат=0	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР=115,2% СП=70,55%	762 ШТ	7,12 5,29	1,83	5425	4031	1394	0,59	448,06
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,5 Т ГРУЗА	42,98		107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФСНГ-3-2-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,5 Т ГРУЗА	23,19		58				
6	ТЕР-65-22-001	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ НР=74% СП=50%	3,4 100ПРИБОР ОВ	2886,1 2493,18		9813	8477		291,6	991,44
Итого: Демонтаж						20361	17391	1416		2018,08

Монтаж										
7	ТЕР-16-02-001-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	3,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	4589,39 389,97	91,17 2,43	16063	1365	319 9	40,92	143,22
8	ТЕР-16-02-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% СП=70,55%	12 100М ТРУБОПРО ВОДА	2545,76 314,2	47,06 1,92	30549	3770	565 23	32,97	395,64
9	счет №6260 Элгисс	КРАН ШАРОВЫЙ Valtec Base VT.215.N.09 (Д.57мм) (2143/1,18/5,56=326,64)	5 ШТ	326,64		1633				
10	счет №6260 Элгисс	КРАН ШАРОВЫЙ Valtec Base VT.215.N.06 (Д.27мм) (213/1,18/5,56=32,46)	757 ШТ	32,46		24572				
11	ТЕР-13-03-002-04 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,72 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	316,98 61,57	9,44 0,1	228	44	7	5,84	4,21
12	ССЦ01-113-0021	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	-0,0086 Т	19115		-164				
13	счет №852 ВМП Нева	ГРУНТОВКА ВИННИКОР-061 (199/1,18/5,56=30,33)	25 КГ	30,33		758				
14	ТЕР-13-03-004-22 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-88 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% СП=59,5%	0,72 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1897,23 48,47	12,46 0,2	1366	35	9	5,39	3,88
15	ССЦ01-113-0250	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКА Я КО-88 СЕРЕБРИСТАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ	-0,0216 Т	59851		-1293				
16	счет №2456 Масла и смазки	ЭМАЛЬ КО-198 (238,98/1,18/5,56=36,43)	50 КГ	36,43		1822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-26-01-003-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% СП=59,5%	2,88 МЗ ИЗОЛЯЦИИ	762,08 170,89	36,76	2195	492	106	18,8	54,14
18	счет №1105 ГК Теплоком	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 60X40 (254/1,18/5,56=38,71)	350 М	38,71		13549				
19	счет №1105 ГК Теплоком	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 27X40 (185/1,18/5,56=28,19)	120 М	28,19		3383				
20	ТЕР-16-07-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	14,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	107,36 57,77	44,55	1589	855	659	5,01	74,15

Итого: Монтаж 96250 6561 1665 675,24

32

Итого: Теплоснабжение 116611 23952 3081 2693,31

32

Итого по смете: 116611 23952 3081 2693,31


32

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1, 2, 6]	74 %	ФОТ	9886
п. 16	[3, 7, 8, 20]	115,2 %	ФОТ	11582
п. 13	[11, 14]	81 %	ФОТ	64
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	443
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			21975
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1, 2, 6]	50 %	ФОТ	6681
п. 16	[3, 7, 8, 20]	70,55 %	ФОТ	7092
п. 13	[11, 14]	59,5 %	ФОТ	47
п. 20	[17]	59,5 %	ФОТ	293
	ИТОГО сметная прибыль			14113
	Прямые затраты			116611
	Основная зарплата			23952
	Материальные затраты			89413
	Эксплуатация машин			3081
	в тч ЗП машинистов			32
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			165
	-в т.ч. погрузо-разгруз.работы			107
	-в тч перевозка Борт авт 5Т			58
	Накладные расходы (по смете)			21975
	Сметная прибыль (по смете)			14113
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			152699
	Всего в ценах января 2000 г.			152699
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1,15 27545
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1,15 37
	ЭМ с учётом РК=			3086
	НР с учётом РК=			1,15 25271
	СП с учётом РК=			1,15 16230
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1,05 112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		61				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				161718				
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		349822				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		470				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		19750				
		Материалы в тек. ценах		5,56		497136				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,56		251051				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,56		246086				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8,87		993				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,84		478				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1471				
		Итого в тек. ценах				868179				
		НР от ФОТ (с К=0.9)		10,8		272927				
		СП от ФОТ (с К=0,85)		10,16		164897				
		ИТОГО с НР и СП				1306003				
		НДС		18 %		235080,54				
		ВСЕГО с НДС				1541083,54				
ООО "Стэл Металл"		Возврат материалов от демонтажа (лом)		2,5*6700р/т=16750руб		16750				

Составил:

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул. А.Горбуновой, 26

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. А.Горбуновой, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02

Электроснабжение

Основание: проект 2.001.15.43/02-ЭС

Сметная стоимость 710,02 тыс. руб.
 строительных работ 25,98 тыс. руб.
 монтажных работ 684,04 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 110,58 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0,79 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены на апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Электромонтажные работы**Демонтаж**

1	ТЕРр-67-02-003 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=85% СП=65%	0,72 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	32,51 32,2	0,31 0,11	23	23		3,98	2,87
2	ТЕРм-08-03-575-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	210 ШТ	3,3 3,3		693	693		0,34	70,56
3	ТЕРр-67-04-006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% СП=65%	0,7 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	153	151	2 1	25,72	18
4	ТЕРр-67-04-003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,2 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	10	10		6,32	1,26
5	ФСНГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2 Т ГРУЗА	42,98		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФСПГ-3-2-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,2 Т ГРУЗА	23,19		5				
Итого: Демонтаж						893	877	2		92,68
								1		
Монтаж										
7	ТЕРм-08-03-575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% СП=65%	219 ШТ	11,38 11		2492	2409		1,12	245,28
8	счет №8509059 Русский Свет	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1- ПОЛЮСНЫЙ, In 6А ХАР-КА "В" ВА47-29/1В6 ЦЕНА=59,86/5,56	2 ШТ	10,77		22				
9	счет №8509059 Русский Свет	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1- ПОЛЮСНЫЙ, In 16А ХАР- КА "В" ВА47-29/1В16 ЦЕНА=56,79/5,56	142 ШТ	10,21		1450				
10	счет №8438939 Русский Свет	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ 2-ПОЛЮСНЫЙ, In 16А 30мА ХАР-КА "С" АВДТ32-С16-30 ЦЕНА=612,24/5,56	4 ШТ	110,12		440				
11	счет №8509059 Русский Свет	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 3- ПОЛЮСНЫЙ, In 25А ХАР- КА "В" ВА47-29/3 В25 ЦЕНА=179,42/5,56	1 ШТ	32,27		32				
12	счет №8509059 Русский Свет	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ 2-ПОЛЮСНЫЙ, In 32А 30мА ХАР-КА "С" АВДТ32-С32-30 ЦЕНА=641,4/5,56	70 ШТ	115,36		8075				
13	ТЕРм-08-03-591- 11	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ НР=95% СП=65%	0,2 100ШТ	1046,15 720,79	24,41 1,53	209	144	5	73,4	14,68
14	счет №8438939 Русский Свет	РОЗЕТКА РАР 10-3-ОП ЦЕНА=100,86/5,56	20 ШТ	18,14		363				
15	ТЕРм-11-03-001- 01	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ , ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ, МАССА ДО 5 КГ НР=80% СП=60%	20 ШТ	6,09 5,11		122	102		0,52	10,4
16	счет №8509059 Русский Свет	ШИНА НУЛЕВАЯ ШНИ-6Х9- 14-У2-С ЦЕНА=62,98/5,56	20 ШТ	11,32		226				
17	ТЕРм-08-03-574- 01 Изм.Вып.1 2013	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 НР=95% СП=65%	3,5 100ЖИЛ	2936,56 164,98	2,03 0,13	10278	577	7	16,8	58,8
18	счет №8509059 Русский Свет	ПРОВОД ПУВНГ(А)-LS-4,0 ЦЕНА=13,82/5,56	350 М	2,49		872				
19	ССЦ01-509-1263	ОЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У-731	110 ШТ	5,44		598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРм-08-03-594-01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 НР=95% СП=65%	0,2 100ШТ	4404,84 864,16	1231,27 319,92	881	173	246 64	88	17,6
21	счет №8509059 Русский Свет	СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЖКХ С ОПТИКО-МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ, 12 ВТ, 1200ЛМ V1-U0-00006-21S00-6501245 Varton ЦЕНА=1300,09/5,56	20 ШТ	233,83		4677				
22	ТЕРм-08-03-591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% СП=65%	0,02 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	10	8		39,5	0,79
23	счет №8509059 Русский Свет	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/250В ВС20-1-0-ГБ ЦЕНА=105,55/5,56	2 ШТ	18,98		38				
24	ТЕРм-08-03-600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% СП=65%	70 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	400	234	142 9	0,34	23,8
25	счет №8509059 Русский Свет	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СЕ101-S6 ЦЕНА=487,12/5,56	70 ШТ	87,61		6133				
26	ТЕРм-08-01-061-01	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НР=95% СП=65%	3 ШТ	29,81 10,77	5,35 0,34	89	32	16 1	1,13	3,39
27	счет №8509059 Русский Свет	КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (ИЗОЛЯТОР, ДЕРЖАТЕЛИ, ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 60А) НПН2-60 ЦЕНА=54,4/5,56	3 ШТ	9,78		29				
28	ТЕРм-10-04-030-02	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ РЕЛЕ НР=92% СП=65%	1 ШТ	4,59 4,5		5	5		0,5	0,5
29	ФССЦ-509-7391	РЕЛЕ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ (СУМЕРЕЧНОЕ) TW-1	1 ШТ	879,15		879				
30	ТЕРм-08-02-146-01	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 0,5 КГ НР=95% СП=65%	0,28 100М КАБЕЛЯ	1949,59 140,09	1179,77 76,66	546	39	331 21	14,7	4,12
31	ФССЦ-501-8507	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2	0,028 1000М	11836,8		331				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРм-08-02-412-02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% СП=65%	3,99 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	1045	250	16 1	6,74	26,89
33	ФССЦ-501-8482	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГнг-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2	0,399 1000М	4832,12		1928				
34	ТЕРм-08-02-412-05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% СП=65%	2,28 100М	405,59 135,93	28,47 1,79	925	310	65 4	14,6	33,29
35	ФССЦ-501-8495	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГнг-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 4 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2	0,228 1000М	36161,25		8245				
36	ТЕРм-08-03-593-01	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% СП=65%	0,1 100ШТ	3247,83 473,32	1249,26 405,26	325	47	125 41	48,2	4,82
37	ССЦ01-509-1371	СВЕТИЛЬНИК НСП 02	10 ШТ	23,4		234				
38	ТЕРм-08-03-593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% СП=65%	0,17 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	662	147	266 72	88,3	15,01
39	счет №8509059 Русский Свет	СВЕТИЛЬНИК ТИПА "БРА" ПОД ЛАМПУ Е27 IP54 НПП1402 ЦЕНА=1041,44/5,56	16 ШТ	187,31		2997				
40	счет №8509059 Русский Свет	СВЕТИЛЬНИК ТИПА "БРА" ПОД ЛАМПУ Е27 IP54 ПОЛУЗАКРЫТЫЙ НПП1204 ЦЕНА=365,52/5,56	1 ШТ	65,74		66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	счет №8509059 Русский Свет	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ E27 15BT ЦЕНА=86,67/5,56	27 ШТ	15,59		421				
42	ТЕРМ-08-03-594-07	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ (ШТАНГАХ) С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2 НР=95% СП=65%	0,02 100ШТ	6248,44 1453,36	2252,65 590,87	125	29	45 12	148	2,96
43	ССЦ01-509-1399	СВЕТИЛЬНИК ЛСП 3902 2X36BT	2 ШТ	105		210				
44	счет №8509059 Русский Свет	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ T8 36BT ЦЕНА=35,38/5,56	4 ШТ	6,36		25				
45	ТЕРМ-08-03-591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% СП=65%	0,04 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	20	15	1	39,5	1,58
46	счет №8509059 Русский Свет	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10A/250В ВС20-1-0-ГБ ЦЕНА=105,55/5,56	2 ШТ	18,98		38				
47	счет №8509059 Русский Свет	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПРОХОДНОЙ (ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ С ДВУХ МЕСТ) 10A/250В IP54 ВСП20-1-0-ГПБ ЦЕНА=109,78/5,56	2 ШТ	19,74		39				
48	ТЕРМ-10-06-037-08	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОВ ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 200X200 ММ НР=100% СП=65%	19 ШТ	10,78 9,2	0,27	205	175	5	1,09	20,71
49	счет №8509059 Русский Свет	КОРОБКА РАСПЯЧНАЯ ДЛЯ ОП IP44 RAL7035 (4 ГЕРМОВВОДА, ЗАЩЕЛК.КРЫШКА) РАЗМ. 70X70X40ММ КМ41236 ЦЕНА=23,81/5,56	19 ШТ	4,28		81				
50	ТЕРМ-08-02-409-01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% СП=65%	4,36 100М	1201,52 221,58	54,66 1,41	5239	966	238 6	23,8	103,77
51	ССЦ01-507-0915	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	436 М	5,18		2258				
52	ТЕРМ-08-02-409-02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% СП=65%	1,28 100М	1356,51 320,26	103,83 4,22	1736	410	133 5	34,4	44,03
53	ССЦ01-507-3486	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	128 М	3,84		492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ТЕРм-08-03-603-01	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ НР=95% СП=65%	1 ШТ	19,7 14,04	4,58 0,26	20	14	5	1,43	1,43
55	счет №8509059 Русский Свет	ЯЩИК С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/12В, 250ВТ ЯТПР-0,25- 220/12 ЦЕНА=866,88/5,56	1 ШТ	155,91		156				
56	ФССЦ-509-2643	DIN-РЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТН 35/7,5 ДЛИНОЙ 300 ММ	0,4 100ШТ	435		174				
57	счет №8509059 Русский Свет	ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА DIN- РЕЙКУ ЦЕНА=6,48/5,56	80 ШТ	1,17		94				
58	ТЕРм-10-06-034-13	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ СО СВИНЦОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКОЙ НР=100% СП=65%	8 КОРОБКА	118,81 28,59	46,84 4,28	950	229	374 34	3	24
59	ССЦ01-503-0461	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994	8 ШТ	22,8		182				
60	ТЕРм-08-02-155-01	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ НР=95% СП=65%	24 ПРОХОД КАБЕЛЯ	19,93 4,48		478	108		0,47	11,28
61	счет №8509059 Русский Свет	САЛЬНИКОВЫЙ ВВОД IP54 PG-29 ЦЕНА=35,9/5,56	24 ШТ	6,46		155				
Итого: Монтаж						68722	6423	2020 270		669,13
Итого: Электромонтажные работы						69615	7300	2022 271		761,82
Итого по смете:						69615	7300	2022 271		761,82
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р17		[1, 3, 4]		85 %	ФОТ	158				
п. 45.2		[2, 7, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 50, 52, 54, 60]		95 %	ФОТ	6498				
п. 43		[15]		80 %	ФОТ	82				
п. 28.2		[28]		92 %	ФОТ	5				
п. 28.1М		[48, 58]		100 %	ФОТ	438				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				7181				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р17		[1, 3, 4]		65 %	ФОТ	121				
п. 45.2		[2, 7, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 50, 52, 54, 60]		65 %	ФОТ	4446				
п. 43		[15]		60 %	ФОТ	61				
п. 28.2		[28]		65 %	ФОТ	3				
п. 28.1М		[48, 58]		65 %	ФОТ	285				
		ИТОГО сметная прибыль				4916				
		Прямые затраты				69615				
		Основная зарплата				7300				
		Материальные затраты				60279				
		Эксплуатация машин				2022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				271				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				14				
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				9				
		-в тч перевозка Борт авт 5Т				5				
		Накладные расходы (по смете)				7181				
		Сметная прибыль (по смете)				4916				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				81712				
		Всего в ценах января 2000 г.				81712				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		8395				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		312				
		ЭМ с учётом РК=				2063				
		НР с учётом РК=		1,15		8258				
		СП с учётом РК=		1,15		5653				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		9				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.				84662				
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		106617				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		3962				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		13203				
		Материалы в тек. ценах		5,56		335151				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,56		101854				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,56		233298				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01- 01)		8,87		80				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,84		39				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				119				
		Итого в тек. ценах				455090				
		НР от ФОТ (с K=0,9)		10,8		89186				
		СП от ФОТ (с K=0,85)		10,16		57434				
		ИТОГО с НР и СП				601710				
		НДС		18 %		108307,8				
		ВСЕГО с НДС				710017,8				

Составил:



Проверил:

