

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»


_____ (П.В. Сысоев)

«28» июля 2015 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № КД-6р
по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе.

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).

Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое). Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7. Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Расчет стоимости договора отдельно по каждому объекту, включенному в лот.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано

количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшitia) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в штиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса. Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 №

7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	
3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	

3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

**Приложение № 1
к конкурсной документации**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-6р
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.**

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «28» июля 2015г.
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта».
	Контактное лицо	Брызгин Павел Викторович
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916583
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	Лот №1	Киров г, Пугачева 12 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 3 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Лот №2	Киров г, Профсоюзная 82 Киров г, (Нововятск), Пушкина 30 Киров г, (Нововятск), Пушкина 30А Киров г, (Нововятск), Пушкина 34 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 3 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса
	Начальная (максимальная) цена договора:	
	Лот №1	5 150 571,38 рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением №1

	к техническому заданию)
Лот №2	8 774 588,08 рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 2 к Техническому заданию)
Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«29» июля 2015 года с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45 часов сб., вс. – выходные дни
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«28» августа 2015 г. 09 час.00 мин.
Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, оф. 30
Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«28» августа 2015 г. в 10.00 часов
Место вскрытия конвертов с заявками	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 «Фонд капитального ремонта»

Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«31» августа 2015 года до 15.00 часов
Место рассмотрения заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 «Фонд капитального ремонта»
Дата и время оценки заявок	«01» сентября 2015г. до 15.00 часов
Место оценки заявок	610017 Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 «Фонд капитального ремонта»
Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
Срок предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.
Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
 некоммерческой организации
 «Фонд капитального ремонта
 общего имущества
 многоквартирных домов
 в Кировской области»
П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты участник конкурса -

 (наименование участника конкурса)

в лице _____,
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____,
 (наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

 (наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Все сведения о проведении конкурса участник конкурса просит сообщать указанному уполномоченному лицу

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до _____ (контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (листах или страницах).

Реквизиты подрядной организации:

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе)

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Настоящим

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п	Наименование документов	№ с... по.... (листов или страниц)	Количество (листов или страниц)
ВСЕГО (листов или страниц):			

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)

МП

Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, участник конкурса – (наименование участника конкурса), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту № _____

_____ на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/ п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	Стоимость договора отдельно по каждому объекту, включенному в лот. в соответствии с приложениями № 1 - № 6 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена, предлагаемая участником открытого конкурса).
2	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	<i>предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>
3	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	<i>наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса</i>
4	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием	<i>подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию</i>
5	Наличие сертификатов	<i>подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса</i>
6	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ	<i>подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса</i>
7	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы	<i>предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги выполняемые участником конкурса требуют специального разрешения указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	
--	--

Заявление

Участник конкурса _____,

заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленн ым договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

**Приложение № 8
к конкурсной документации**

ПРОЕКТ

**Договор N ____
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома**

г. Киров

" ____ " _____ 20__ года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

(полное наименование подрядной организации)

в лице _____,
действующего на основании _____,
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

(указывается адрес многоквартирного дома) (далее - объект(ы)),

(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС _____ рублей (если Подрядчик является плательщиком НДС)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от " ____ " _____ 20__ N ____.

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации).

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией», а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и

согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что они не изменяют стоимости проведения работ и согласованы с собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам

непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Местонахождение:

Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137

Реквизиты: ИНН: 4345982348

КПП: 434501001

ОГРН: 1144300000118

БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г.Киров

БИК: 043304609

к/с: 30101810500000000609

р/с: 40703810527000000044

18.2. Подрядчик

Местонахождение: _____

Реквизиты: _____

19. Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

_____ П.В. Сысоев

«____» _____ 20____ года
М.П.

«____» _____ 20____ года
М.П.

Техническое задание на выполнение капитального ремонта

1. Наименование объекта – *в соответствии с приложением №1-2 к Техническому заданию*
2. Местоположение объекта - *соответствии с приложением №1-2 к Техническому заданию.*
3. Основание для выполнения работ – *Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.*
4. Вид строительства – *Капитальный ремонт*
5. Объем работ, услуг – *определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении 3 к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.*
6. «Сроки ремонта: в соответствии с предложением, не позднее 28.12.2015 года.
Индивидуально для системы теплоснабжения: сроки ремонта - в соответствии с предложением, не позднее 15.07.2016 года. После проведения ремонта Подрядчик обязан передать систему теплоснабжения в эксплуатацию лицам, осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирного дома, после чего работы считаются выполненными.
7. Перечень оборудования и материалов - *Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.*
8. Общие требования – *работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)*
9. Требования к подрядчику - *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о допуске к работам по*

строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг - *все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).*
11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям *в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).*
12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - *в соответствии с проектной документацией.*
13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - *в соответствии с проектной документацией.*
14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - *в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.*
15. Требования к организации строительства - *в соответствии с проектной документацией.*
16. Требования к расчету стоимости лота: *Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004*
17. Правила контроля и приемки работ – *представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:*
 - _ осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;*
 - _ проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненным работ требованиям НТД и рабочим чертежам;*
 - обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;*
 - определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.*
18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершенных работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 – Лот №1

Приложение №2 - Лот №2

Приложение № 3 – Локальные сметные расчеты

Приложение № 1
к техническому заданию

Лот №1

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, Пугачева 12	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт Кровли -Капитальный ремонт фасада	5150571,38	767355,18 1786484,6 1953431 643300,6

Итого по лоту: **5 150 571,38 руб.**

Приложение № 2
к техническому заданию

Лот №2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, Профсоюзная 82	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения --Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	2822128,76	742788,76 1227209 277275 279287 295569
2	Киров г, (Нововятск), Пушкина 30	--Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2771159,32	747971,32 2023188
3	Киров г, (Нововятск), Пушкина 30А	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2666392	644936 2021456
4	Киров г, (Нововятск), Пушкина 34	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	514908	143293 371615

Итого по лоту: 8 774 588,08 руб.

Приложение № 3 к техническому заданию

Адрес приложения: КД-6р.Zip\КД-6р\приложение 3 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ (без учета капитального ремонта системы теплоснабжения)

Наименование и адрес участника: _____

1. Без учета капитального ремонта системы теплоснабжения

Начало выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года.

Окончание выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года.

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в неделях (месяцах) с момента подписания договора (без учета капитального ремонта системы теплоснабжения)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
1.										
2.										
3.										
...										

2. Капитальный ремонт системы теплоснабжения

Начало выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года.

Окончание выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года.

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в неделях (месяцах) с момента начала капитального ремонта системы теплоснабжения								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
4.										
5.										
6.										
...										

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

Инструкции по заполнению

- ✓ Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с _____
- ✓ Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический и почтовый адрес.
- ✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов
- ✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, **например:**

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в неделях с момента подписания договора								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
...										
3.	Услуга/работа 3									
	Услуга/работа 3.1									
	Услуга/работа 3.2									
	Услуга/работа 3.3									
...										

В целях снижения общих затрат сил и времени организатора и участника конкурса на подготовку договора данный График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор

Подготовлено:
Новокрещенова И.В. Новокр 28.07.2015
Сотласоватю.

[Подпись]
[Подпись]

к. А. Рассолит 28.07.2015
В.В. Шматова 28.07.2015

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, Пугачева 12	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт Кровли -Капитальный ремонт фасада	5150571,38	767355,18 1786484,6 1953431 643300,6

Итого по лоту: **5 150 571,38 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Многоквартирный 5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12
(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-1/13-1

Капитальный ремонт 5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 643.301 тыс. руб.
строительных работ 643.301 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 174.257 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1123 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Фасад

1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 10650 руб.) СП=70% (СП = 8669 руб.)	17,762 100М ВОССТАН ОВЛЕННО И ГЕР	708,02 697,22	10,8	12576	12384	192	55,93	993,41
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (1шт на 5 п.м.) ЦЕНА=246,28/5,57	355,24 ШТ	44,22		15709				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35 2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1865 руб.) СП=85% (СП = 1136 руб.)	17,762 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	19659	1337	3600	7,28	129,1
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-63,28	53,89	53,89	-3410		-3410		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-615,4533 КГ	15		-9232				
6	101- 4260	ШНУР	1829,486	1,49		2726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015-04С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ", СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ. ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,57	М							
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,85 Т ГРУЗА	42,98			37			
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,85 Т ГРУЗА	12,2			10			

Итого: Фасад 38075 13721 382 1122,7:

Накладные расходы по видам работ					
п. РЗ	[1]	86 %	ФОТ	10650	
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1865	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				12515	
Сметная прибыль по видам работ					
п. РЗ	[1]	70 %	ФОТ	8669	
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	1136	
ИТОГО сметная прибыль				9805	

Итого по смете: 38075 13721 382 1122,7:

Накладные расходы по видам работ					
п. РЗ	[1]	86 %	ФОТ	10650	
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1865	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				12515	
Сметная прибыль по видам работ					
п. РЗ	[1]	70 %	ФОТ	8669	
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	1136	
ИТОГО сметная прибыль				9805	

Прямые затраты	38075
Основная зарплата	13721
Материальные затраты	23925
Эксплуатация машин	382
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	47
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	37
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	10
Накладные расходы (по смете)	12515
Сметная прибыль (по смете)	9805
Итого СМР в ценах января 2000 г.	60395

Всего в ценах января 2000 г.	60395
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05 39
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05 11
Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.	60398
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек. ценах	12,7 174257
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4 2445
Материалы в тек. ценах	5,57 133262
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86 346
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17 79
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС	425


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				310389				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		135162				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		99619				
		ИТОГО с НР и СП				545170				
		Итого СМР				545170				
		ИТОГО с оборудованием				545170				
		ИТОГО				545170				
		НДС		18 %		98130,6				
		ВСЕГО с НДС				643300,6				

Составил:

Проверил:



Александр Е.П.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Многоквартирный 5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-1/13-2

Капитальный ремонт 5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 1953.431 тыс. руб.
 строительных работ 1953.431 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 275.501 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2247 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
Кровля										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ НР=99% (НР = 4566 руб.) СП=59,5% (СП = 2744 руб.)	9,344 100М2 ПОКРЫТИЯ	578,89 493,55	85,34	5409	4612	797	55,52	518,78
2	ТЕР- 12- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 3437 руб.) СП=55,25% (СП = 1758 руб.)	4,142 100М2 ПОКРЫТИЯ	785,02 766,05	18,97 2,06	3252	3173	79 9	78,93 0,14	326,9 0,58
3	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЕЛЬ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 92 руб.) СП=55,25% (СП = 47 руб.)	1,688 100М ОГРАЖДЕНИЯ	87,98 47,09	40,89 2,99	149	80	69 5	4,67 0,2	7,88 0,34
4	ТЕР- 58- 18- 001 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 1073 руб.) СП=65% (СП = 840 руб.)	3,127 100М2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	990,68 413,61	15,79	3098	1293	49	45,7	142,9
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,9713							
6	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	10,424	202,16	92,03	2107	1138	959	10,2	106,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1034 руб.) СП=59,5% (СП = 684 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	109,21	1,09			11	0,11	1,11
7	113- 8053- 11 ССЦ(К) ТССЦ2015- 04С	СПАС- 1 (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 2 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 200Г/М2 ЦЕНА=56438,84/5,57	0.2085 Т	10132,65		2113				
8	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=81% (НР = 3464 руб.) СП=72,25% (СП = 3089 руб.)	9,344 100М2 ПОКРЫТИ Я	1196,43 406,58	637,18 51,06	11179	3799	5953 477	40,83 3,26	381,41 30,41
9	101- 4571 ТССЦ2015- 04С	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=383,07/5,57	1027,84 М2	68,77		70685				
10	101- 3140 ТССЦ2015- 04С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=20,2/5,57	750 10ШТ	3,63		2723				
11	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 5646 руб.) СП=55,25% (СП = 2888 руб.)	4,142 100М2 ПОКРЫТИ Я	11521,48 1258,5	33,88 3,68	47722	5213	140 15	129,66 0,25	537,06 1,04
12	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-3,239 Т	12934		-41893				
13	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	2,5696 Т	7223,16		18561				
14	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 151 руб.) СП=55,25% (СП = 77 руб.)	1,688 100М ОГРАЖДЕ НИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	5048	131	123 9	7,67 0,36	12,94 0,61
15	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,5064 Т	9404,01		-4762				
16	ПК СтройСистема	Кровельный мостик с ограждением "Fisher" L=1100мм (2500р. за шт.) ЦЕНА=2272,73/1,18/5,57	168,8 М	345,79		58369				
17	ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ кровельных (порошковая окраска) из двух секций по 3м наборных НР=81% (НР = 23 руб.) СП=72,25% (СП = 20 руб.)	0,054 Т КОНСТРУК ЦИИ	1639 398,55	1139,92 103,86	89	22	62 6	37,23 7,05	2,01 0,31
18	ПК СтройСистема	Кровельная лестница (порошковая окраска RAL) секции 3м (ЦЕНА 2700р. за шт.) ЦЕНА=5400/1,18/5,57	3 КОМПЛЕКТ	821,59		2465				
19	ТЕРр- 58- 10- 001	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 534 руб.) СП=65% (СП = 418 руб.)	1,8 100М	6461,68 357,18	11,12	11631	643	20	36,8	66,24
20	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-206,1 М	53,2		-10965				
21	ДиДжиди Водосток Групп	Трубы водосточные d160мм. L=1250мм, сталь оцинк., окрашенная ЦЕНА=406,07/1,18/5,57	130 ШТ	61,78		8031				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр- 58- 10- 003	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ И ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 154 руб.) СП=65% (СП = 121 руб.)	0,3 100ШТ	3948,64 620,22	6,84	1185	186	2	63,9	19,1
23	ССЦ01- 201- 1102	КОЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ. МАРКА ТВ- 140	-30 ШТ	33,2		-996				
24	ДиДжиДи Водосток Групп	Колено водосточное d160мм, сталь оцинк., окрашенная ЦЕНА=276,86/1,18/5,57	20 ШТ	42,12		842				
25	ДиДжиДи Водосток Групп	Колено водосточное сливное d160мм, сталь оцинк. ЦЕНА=276,86/1,18/5,57	10 ШТ	42,12		421				
26	ТЕРр- 58- 10- 006	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 43 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,1 100ШТ	6883,8 515,38	6,84	688	52	1	53,1	5,3
27	ССЦ01- 301- 1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-10 ШТ	63,6		-636				
28	ДиДжиДи Водосток Групп	Воронка водосточная d160мм, сталь оцинк., окрашенная ЦЕНА=418,37/1,18/5,57	10 ШТ	63,65		637				
29	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ НР=83% (НР = 496 руб.) СП=65% (СП = 389 руб.)	1,7 100ШТ	970,49 351,67	0,86	1650	598	1	37,8	64,2
30	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0,1564 Т	6686		-1046				
31	ДиДжиДи Водосток Групп	Хомут для водосточной трубы окрашенный d160мм ЦЕНА=147,66/1,18/5,57	170 ШТ	22,47		3820				
32	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,017 Т							
33	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНЫХ КРЮКОВ НР=117% (НР = 85 руб.) СП=72,25% (СП = 53 руб.)	0,0322 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТ ОВ	10331,01 2272,98	635,51	333	73	20	195,5	6,1
34	ТЕРр- 58- 07- 006	СМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ КОЗЫРЬКОВ НА ПОКРЫТИЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=83% (НР = 80 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,167 100М2 ПОКРЫТИ Я	12136,64 567,27	50,64 3,4	2027	95	8 1	54,87 0,27	9,1
35	ССЦ01- 101- 1962	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НИЖНИХ СЛОЕВ. ИЗОПЛАСТ ЭПП- 4	-22,378 М2	33,7		-754				
36	ССЦ01- 101- 1961	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ. ИЗОПЛАСТ ЭКП- 4.5	-19,038 М2	39,9		-760				
37	101- 4249 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=108,15/5,57	22,378 М2	19,42		435				
38	101- 3358 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123,85/5,57	19,038 М2	22,24		423				
39	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1303 Т							
40	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 56 руб.) СП=55,25% (СП = 29 руб.)	0,0416 100М2 ПОКРЫТИ Я	11521,48 1258,5	33,88 3,68	479	52	1	129,66 0,25	5,3
41	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,12 Т ГРУЗА	42,98		177				
42	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	4,12	12,2		50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014г		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Кровля						203986	21160	8284		2212,11
								533		34,66
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[1]		99 %	ФОТ		4566				
п. 12	[2-3, 11, 14, 40]		108 %	ФОТ		9382				
п. Р8	[4, 19, 22, 26, 29, 34]		83 %	ФОТ		2380				
п. 20	[6]		90 %	ФОТ		1034				
п. 9	[8, 17]		81 %	ФОТ		3487				
п. 7.1	[33]		117 %	ФОТ		85				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						20934				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ		2744				
п. 12	[2-3, 11, 14, 40]		55,25 %	ФОТ		4799				
п. Р8	[4, 19, 22, 26, 29, 34]		65 %	ФОТ		1864				
п. 20	[6]		59,5 %	ФОТ		684				
п. 9	[8, 17]		72,25 %	ФОТ		3109				
п. 7.1	[33]		72,25 %	ФОТ		53				
ИТОГО сметная прибыль						13253				
Итого по смете:						203986	21160	8284		2212,11
								533		34,66
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[1]		99 %	ФОТ		4566				
п. 12	[2-3, 11, 14, 40]		108 %	ФОТ		9382				
п. Р8	[4, 19, 22, 26, 29, 34]		83 %	ФОТ		2380				
п. 20	[6]		90 %	ФОТ		1034				
п. 9	[8, 17]		81 %	ФОТ		3487				
п. 7.1	[33]		117 %	ФОТ		85				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						20934				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ		2744				
п. 12	[2-3, 11, 14, 40]		55,25 %	ФОТ		4799				
п. Р8	[4, 19, 22, 26, 29, 34]		65 %	ФОТ		1864				
п. 20	[6]		59,5 %	ФОТ		684				
п. 9	[8, 17]		72,25 %	ФОТ		3109				
п. 7.1	[33]		72,25 %	ФОТ		53				
ИТОГО сметная прибыль						13253				
Прямые затраты						203986				
Основная зарплата						21160				
Материальные затраты						174315				
Эксплуатация машин						8284				
в тч ЗП машинистов						533				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						227				
- в т.ч. погрузо-разгруз. работы						177				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						50				
Накладные расходы (по смете)						20934				
Сметная прибыль (по смете)						13253				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						238173				
Всего в ценах января 2000 г.						238173				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)						1,05			186	
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)						1,05			53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв. 2000г.				238185				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах	12,7			268732				
		З/плата машинистов в тек. ценах	12,7			6769				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4			53018				
		Материалы в тек. ценах	5,57			970935				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86			1648				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17			380				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2028				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1294713				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8			226087				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16			134650				
		ИТОГО с НР и СП				1655450				
		Итого СМР				1655450				
		ИТОГО с оборудованием				1655450				
		ИТОГО				1655450				
		НДС	18 %			297981				
		ВСЕГО с НДС				1953431				

Составил:

Проверил:



А.В. Изергин 14-1/13-2 Стр. 5

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Многоквартирный 5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-1/13-3

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, д.12

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 1786.485 тыс. руб.
 строительных работ 1786.485 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 205.232 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1525 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 1172 руб.) СП=50% (СП = 792 руб.)	2,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	689,13 633,8	16,32	1723	1584	41	65,3	163,25
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 1174 руб.) СП=50% (СП = 794 руб.)	3,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	445,76 423,18	6,54	1672	1587	25	43,6	163,5
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35,2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 722 руб.) СП=70,55% (СП = 442 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	3433	623	89 4	37,92 0,19	56,87 0,25
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35,2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 71 руб.) СП=70,55% (СП = 44 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРО ВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	399	62	9	37,92 0,19	5,65 0,03
5	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35,2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 433 руб.) СП=70,55% (СП = 265 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	2574	374	53 2	37,92 0,19	34,12 0,17
6	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,2	4738,41	114,42	5686	619	137	47,06	56,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 718 руб.) СП=70,55% (СП = 440 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	515,74	3,49			4	0,24	0,28
7	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып 1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 2957 руб.) СП=70,55% (СП = 1811 руб.)	2,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	7174,9	251,22	17937	2550	628	91,71	229,28
8	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 242 руб.) СП=70,55% (СП = 148 руб.)	6 ШТ	175,52	11,27	1053	208	68	3,35	20 08
9	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=25кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 113 080	6 ШТ	2330,79		13985				
10	ТЕР- 16- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=115,2% (НР = 4631 руб.) СП=70,55% (СП = 2836 руб.)	230 ШТ	89,94	4,66	20686	4020	1072	1,69	388,82
11	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.025 Ру = 16кгс/см2	59 ШТ	275,93		16280				
12	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.020 Ру = 16кгс/см2	5 ШТ	269,72		1349				
13	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.015 Ру = 16кгс/см2	166 ШТ	231,08		38359				
14	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 53 руб.) СП=59,5% (СП = 39 руб.)	0,81 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	339,21	11,82	275	66	10	6,72	5 42
15	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 66 руб.) СП=59,5% (СП = 48 руб.)	0,81 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	1427,22	15,61	1156	81	13	9,69	7,85
16	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.0308 Т	34071		-1049				
17	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО- СЕРАЯ	0,0308 Т	24046		741				
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2678 руб.) СП=59,5% (СП = 1771 руб.)	65,1 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77	27,78	41063	2976	1808	4,05	263,52
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 25x89	45 М	100,57		4526				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*22	40 М	15,59		624				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*28	16 М	18,16		291				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*35	50 М	22,35		1118				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*57	15 М	35,88		538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*89	90 М	50,72		4565				
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*22	110 М	7,27		800				
26	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*35	50 М	10,72		536				
27	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*57	110 М	18,17		1999				
28	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*89	125 М	28,14		3518				
29	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 814 руб.) СП=59,5% (СП = 538 руб.)	2,5 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	2068	904	145	36,78	91,94
30	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся	250 М2	45,01		11253				
31	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 329 руб.) СП=70,55% (СП = 202 руб.)	3,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	514	286	209	5,76	21,61
32	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 220 руб.) СП=70,55% (СП = 135 руб.)	2,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	146,93 76,4	55,69	367	191	139	5,76	14,4
33	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	3,1 Т ГРУЗА	8,36		26				
34	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,1 Т ГРУЗА	12,2		38				

Итого по смете:

200103 16131 4446 1522.85
29 2,1

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	1172
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	1174
п. 16	[3-5, 10, 32]	115,2 %	ФОТ	6077
п. 16	[6-8, 31]	115,2 %	ФОТ	4246
п. 13	[14]	81 %	ФОТ	53
п. 13	[15]	81 %	ФОТ	66
п. 20	[18]	90 %	ФОТ	2678
п. 20	[29]	90 %	ФОТ	814

ИТОГО накладные расходы по видам работ

16280

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	792
п. Р15.1	[2]	50 %	ФОТ	794
п. 16	[3-5, 10, 32]	70,55 %	ФОТ	3722
п. 16	[6-8, 31]	70,55 %	ФОТ	2601
п. 13	[14]	59,5 %	ФОТ	39
п. 13	[15]	59,5 %	ФОТ	48
п. 20	[18]	59,5 %	ФОТ	1771
п. 20	[29]	59,5 %	ФОТ	538

ИТОГО сметная прибыль

10305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----


Прямые затраты		200103	
Основная зарплата		16131	
Материальные затраты		179462	
Эксплуатация машин		4446	
в тч ЗП машинистов		29	
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		64	
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы		26	
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		38	
Накладные расходы (по смете)		16280	
Сметная прибыль (по смете)		10305	
Итого СМР в ценах января 2000 г.		226688	
Всего в ценах января 2000 г.		226688	
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	27	
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	40	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		226691	
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек. ценах	12,7	204864	
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	368	
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	28454	
Материалы в тек. ценах	5,57	999603	
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	239	
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	287	
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС		526	
Итого в тек. ценах без оборудования		1233447	
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	175824	
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	104699	
ИТОГО с НР и СП		1513970	
ИТОГО		1513970	
НДС	18 %	272514,6	
ВСЕГО с НДС		1786484,6	

Составил:

Проверил:



А.И. Изергин



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12
(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-1/13-4

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1969г.э.Общая площадь 3532,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 12

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	767.355 тыс. руб.
строительных работ	19.491 тыс. руб.
монтажных работ	726.931 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	20.933 тыс. руб.

Средства на оплату труда 72.327 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 508 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтажные работы

1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР Изд.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28	1,4 0,12	1,4 0,12
2	ТЕРм- 08- 03- 572- 03 УК ТЕР Изд.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 158 руб.) СП=65% (СП = 108 руб.)	20 ШТ	15,92 7,86	8,06 0,44	318	157	161	0,7 0,03	13,92 0,44
3	ТЕРм- 08- 02- 404-	ДЕМОНТАЖ ПРОВОД	0,3	187,25	44,96	56	43	13	13,29	3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР Изд. 3 П9.2.1 К=0,3	МАГИСТРАЛЕИ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4X70 MM2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	100М ТРАССЫ	142,29	3,22			1	0,22	0,07
4	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 MM2 НР=85% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		55	55		2,95	5,9
5	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР Изд. 3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 MM (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 214 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	2 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	344	223	121 2	10,41 0,07	20,87 0,11
6	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 218 руб.) СП=65% (СП = 167 руб.)	3 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	258	257	1	9,64	28,97
7	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,44 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	25	25		6,32 0,03	2,78 0,07
8	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	51,91 51,91		10	10		5,84	1,17

Итого: Демонтажные работы

1110 786 324 78,85
14 0,96

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1-3, 5]	95 %	ФОТ	431
п. P17	[4, 6-8]	85 %	ФОТ	295
ИТОГО накладные расходы по видам работ				726
Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1-3, 5]	65 %	ФОТ	295
п. P17	[4, 6-8]	65 %	ФОТ	226
ИТОГО сметная прибыль				521

Электромонтажные работы

9	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 MM НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93 6	4,66 0,41	4,66 0,41
10	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
11	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8М- 11- 2Н- 118- 31 УХЛ4 ЦЕНА=35400/1,18/5,57	1 ШТ	5386		5386				
12	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200X1000 MM НР=95% (НР = 829 руб.) СП=65% (СП = 567 руб.)	20 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	8836	788	1380 85	3,49 0,29	69,8 5,8
13	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.5 Т	13068		-6534				
14	ПРАЙС ГАЛО-	ЩЭУГ5- 4x40Д(100)Сч/4/1 УХЛ4	20	2099,73		41995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОЛИМЕР	в комплектации (номинальный ток квартирного автомата- 50А, групповые автоматы 2х16А+1х25А+1х16А(УЗО), (размеры 1010х620х170) ЦЕНА=13800,69/1,18/5,57	ШТ							
15	ТЕРМ- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ. ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,32 0,1
16	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.015 Т	13068		-196				
17	ПРАЙС Кристалл	ЩРН- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440х310х160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,57	1 ШТ	207,98		208				
18	ТЕРМ- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,34 0,01
19	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,57	1 ШТ	167,36		167				
20	ТЕРМ- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
21	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,57	1 ШТ	41,84		42				
22	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,57	7 ШТ	15,21		106				
23	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30МА ЦЕНА=598,97/1,18/5,57	1 ШТ	91,13		91				
24	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАР10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,57	1 ШТ	19,78		20				
25	ТЕРМ- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 337 руб.) СП=65% (СП = 231 руб.)	0,24 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	981	239	390 116	88,3 43,76	21,16 10,1
26	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальный со встроенным опто- акустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,57	24 ШТ	91,14		2187				
27	ТЕРМ- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 286 руб.) СП=65% (СП = 196 руб.)	0,2 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	791	211	287 90	93,4 40,8	18,66 8,16
28	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки FOTON FL- R60B ЦЕНА=146/1,18/5,57	20 ШТ	22,21		444				
29	ТЕРМ- 08- 03- 525-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ	2	147,84	1,15	296	46	2	2,09	4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Изм. Вып. 1 2013	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	ШТ	22,91						
30	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,57	2 ШТ	61,77		124				
31	ТЕРМ- 08- 03- 591- 10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,04 100ШТ	1180,95 859,4	62,73 1,76	47	34	3	76,1 0,12	3,04
32	ПРАЙС "Кристалл"	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, IP44 марки РС622- 3- ГБ ЦЕНА=142,99/1,18/5,57	4 ШТ	21,76		87				
33	ТЕРМ- 08- 02- 404- 04 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ. КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4X70 ММ ² НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	0,3 100М ТРАССЫ	757,53 474,29	149,87 10,74	227	142	45 3	44,3 0,73	13,29 0,22
34	ПРАЙС "ЭТМ"	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4x70+1x35 ЦЕНА=1447/1,18/5,57	30 М	220,16		6605				
35	ТЕРМ- 08- 02- 409- 02 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ. ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 354 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	1 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1405	368	104 5	34,4 0,33	34,4 0,33
36	507- 3487 ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=25,65/5,57	100 М	4,61		461				
37	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ ² НР=95% (НР = 150 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	426	156	29 2	14,6 0,14	14,6 0,14
38	ТЕРМ- 08- 02- 412- 09 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ ² НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 100М	213 24,52	2,05 0,15	213	25	2	2,29 0,01	2,29 0,01
39	ТЕРМ- 08- 02- 407- 02 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ. ДИАМЕТР ДО 40 ММ НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	0,1 100М	995,4 444,33	234,65 11,76	100	45	23 1	41,5 0,8	4,15 0,08
40	ССЦ01- 103- 0133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	10 М	18		180				
41	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ ² НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	43	16	3	14,6 0,14	1,46 0,01
42	ТЕРМ- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,1	213	2,05	21	2		2,29	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Изм. Вып. 1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ ² НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	100М	24,52	0,15				0,01	
43	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 354 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	1	1405,18	104,46	1405	368	104	34,4	34,4
			100М	368,3	4,85			5	0,33	0,33
44	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100	4,16		416				
			М							
45	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ ² НР=95% (НР = 150 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	1	426,25	28,74	426	156	29	14,6	14,6
			100М	156,32	2,06			2	0,14	0,14
46	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ ² НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1	213	2,05	213	25	2	2,29	2,29
			100М	24,52	0,15				0,01	0,01
47	501- 8511 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГнг- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ ² ЦЕНА=433323,45/5,57	0,2	77795,95		15559				
			1000М							
48	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГнг, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ ² ЦЕНА=19240,03/5,57	0,2	3454,22		691				
			1000М							
49	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 487 руб.) СП=65% (СП = 333 руб.)	2	1234,97	54,87	2470	510	110	23,8	47,6
			100М	254,82	1,62			3	0,11	0,27
50	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	200	2,57		514				
			М							
51	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² НР=95% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,8	304,19	8,22	243	67	7	7,86	6,29
			100М	84,16	0,59				0,04	0,04
52	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ ² НР=95% (НР = 103 руб.) СП=65% (СП = 70 руб.)	1,5	271,33	4,11	407	108	6	6,74	10,1
			100М	72,16	0,3				0,02	0,02
53	501- 8443	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	0,06	4902,77		294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=27308,45/5,57	1000М							
54	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,15 1000М	3454,22		518				
55	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о.п. IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,57	30 ШТ	8,21		246				
56	ТЕРм- 08- 02- 165- 06	МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 248 руб.) СП=65% (СП = 170 руб.)	2 ШТ	848,32 72,88	771,83 57,66	1697	146	1544	6,65	13,1
57	ПРАЙС "Электроплюс"	МУФТА 4КВТп- 1- 70/120 ЦЕНА=1288,87/1,18/5,57	2 ШТ	196,1		392				
58	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм. Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,2 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	51	35	6	16,29	3,26
59	509- 1830 ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20X10 ММ ЦЕНА=11,46/5,57	20 М	2,06		41				
60	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм. Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,5 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	43	19	1	3,52	1,76
61	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,05 1000М	3454,22		173				

Итого: Электромонтажные работы						91101	3715	4199		339,4
								434		37,0

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	95 %	ФОТ	3942
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			3942
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	65 %	ФОТ	2696
	ИТОГО сметная прибыль			2696

Пусконаладочные работы

62	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 242 руб.) СП=40% (СП = 149 руб.)	21 ТОКОПРИЕ МНИК	17,78 17,78	373	373		1,22	25,6
63	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 191 руб.) СП=40% (СП = 118 руб.)	63 ЛИНИЯ	4,67 4,67	294	294		0,32	20,16
64	ФЕРп- 01- 11- 011-	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ	0,42	188,93	79	79		12,96	5,4

ЗАО "СИТЭКС"
 619035 г Киров ул. Калинина д 55-А/13-А. Стр. 6
 СГРН 1040318511117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд 4 2014) НР=65% (НР = 51 руб.) СП=40% (СП = 32 руб.)	100 ТОЧЕК	188,93						
Итого: Пусконаладочные работы						746	746			51,2
п. 48		Накладные расходы по видам работ [62-64]	65 %	ФОТ	484					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			484					
п. 48		Сметная прибыль по видам работ [62-64]	40 %	ФОТ	299					
		ИТОГО сметная прибыль			299					
Итого по смете:						92957	5247	4523		469,5
								448		38,0
п. 45.2		Накладные расходы по видам работ [1-3, 5, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	95 %	ФОТ	4373					
п. Р17		[4, 6-8]	85 %	ФОТ	295					
п. 48		[62-64]	65 %	ФОТ	484					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			5152					
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1-3, 5, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	65 %	ФОТ	2991					
п. Р17		[4, 6-8]	65 %	ФОТ	226					
п. 48		[62-64]	40 %	ФОТ	299					
		ИТОГО сметная прибыль			3516					
		Прямые затраты			92957					
		Основная зарплата			5247					
		Материальные затраты			83187					
		Эксплуатация машин			4523					
		в тч ЗП машинистов			448					
		Накладные расходы (по смете)			5152					
		Сметная прибыль (по смете)			3516					
		Итого СМР в ценах января 2000 г.			101625					
		Всего в ценах января 2000 г.			101625					
		Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.			101625					
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах	12,7		66637					
		З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		5690					
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		28947					
		Материалы в тек. ценах	5,57		463352					
		Итого в тек. ценах без оборудования			558936					
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)	10,8		55642					
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	10,16		35723					
		ИТОГО с НР и СП			650301					
		Итого СМР			650301					
		ИТОГО с оборудованием			650301					
		ИТОГО			650301					
		НДС	18 %		117054,18					
		ВСЕГО с НДС			767355,18					

Составил:



Директор Е.И.



Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, Профсоюзная 82	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения --Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	2822128,76	742788,76 1227209 277275 279287 295569
2	Киров г, (Нововятск), Пушкина 30	--Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2771159,32	747971,32 2023188
3	Киров г, (Нововятск), Пушкина 30А	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2666392	644936 2021456
4	Киров г, (Нововятск), Пушкина 34	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	514908	143293 371615

Итого по лоту: 8 774 588,08 руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Многоквартирный 5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12-1/13-1

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д.82

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 1227.209 тыс. руб.
 строительных работ 1227.209 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 125.527 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 938 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 422 руб.) СП=50% (СП = 285 руб.)	0,9	689,13	16,32	620	570	15	65,3	58,77
		100М ТРУБОПРО ВОДА		633,8						
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 690 руб.) СП=50% (СП = 466 руб.)	2,2	445,76	6,54	981	932	14	43,6	95,92
		100М ТРУБОПРО ВОДА		423,18						
3	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 192 руб.) СП=70,55% (СП = 118 руб.)	0,4	2860,1	59,19	1144	166	24	37,92	15,17
		100М ТРУБОПРО ВОДА		415,53	2,76			1	0,19	0,06
4	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 385 руб.) СП=70,55% (СП = 236 руб.)	0,8	3343,86	59,19	2675	332	47	37,92	30,33
		100М ТРУБОПРО ВОДА		415,53	2,76			2	0,19	0,15
5	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 598 руб.) СП=70,55% (СП = 366 руб.)	1	4738,41	114,42	4738	516	114	47,06	47,06
		100М ТРУБОПРО ВОДА		515,74	3,49			3	0,24	0,24
6	ТЕР- 16- 02- 005-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,9	7174,9	251,22	6457	918	226	91,71	82,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып. 1 2013	ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 1064 руб.) СП=70,55% (СП = 652 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1019,89	6,8			6	0,46	0,42
7	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 160 руб.) СП=70,55% (СП = 98 руб.)	4 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	702	138	45 1	3,35 0,03	13,35 0,1
8	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=25кгс/см ² фланец/фланец, КШТ 60 113 080	4 ШТ	2330,79		9323				
9	ТЕР- 16- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=115,2% (НР = 4229 руб.) СП=70,55% (СП = 2590 руб.)	210 ШТ	89,94 17,48	4,66	18887	3671	979	1,69	355,01
10	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.025 Ру = 16кгс/см ²	4 ШТ	275,93		1104				
11	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.020 Ру = 16кгс/см ²	16 ШТ	269,72		4316				
12	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.015 Ру = 16кгс/см ²	210 ШТ	231,08		48527				
13	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 76 руб.) СП=59,5% (СП = 56 руб.)	1,15 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	390	94	14	6,72 0,01	7,72 0,01
14	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 93 руб.) СП=59,5% (СП = 68 руб.)	1,15 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	1641	115	18	9,69 0,03	11,14 0,03
15	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0,0437 Т	34071		-1489				
16	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО- СЕРАЯ	0,0437 Т	24046		1051				
17	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1275 руб.) СП=59,5% (СП = 843 руб.)	31 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	19554	1417	861	4,05	125,45
18	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*28	20 М	18,16		363				
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*89	45 М	50,72		2282				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*48	40 М	15,59		624				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*57	50 М	35,88		1794				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*28	20 М	9,18		184				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*48	40 М	13,72		549				
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*57	50 М	18,17		909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*89	45	28,14		1266				
			M							
26	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 602 руб.) СП=59,5% (СП = 398 руб.)	1,85	827,03	57,86	1530	669	107	36,78	68 04
			100M2	361,61						
			ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ							
27	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся	212,75	45,01		9576				
			M2							
28	ТЕР- 18- 06- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ ДО 89 ММ НР=115,2% (НР = 111 руб.) СП=70,55% (СП = 68 руб.)	2	1042,35	19,21	2085	95	38	4,49	8 97
			ШТ	47,45	0,37			1	0,03	0 05
29	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 194 руб.) СП=70,55% (СП = 119 руб.)	2,2	137,13	55,69	302	168	123	5,76	12,65
			100M	76,4						
			ТРУБОПРО ВОДА							
30	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 79 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	0,9	146,93	55,69	132	69	50	5,76	5,15
			100M	76,4						
			ТРУБОПРО ВОДА							
31	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	1,641	8,36		14				
			Т ГРУЗА							
32	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,641	12,2		20				
			Т ГРУЗА							

Итого по смете:	142251	9870	2675	937,4
			14	1,07

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	1112
п. 16	[3, 9, 28, 30]	115,2 %	ФОТ	4611
п. 16	[4-7, 29]	115,2 %	ФОТ	2401
п. 13	[13]	81 %	ФОТ	76
п. 13	[14]	81 %	ФОТ	93
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	1275
п. 20	[26]	90 %	ФОТ	602

ИТОГО накладные расходы по видам работ

10170

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	751
п. 16	[3, 9, 28, 30]	70,55 %	ФОТ	2825
п. 16	[4-7, 29]	70,55 %	ФОТ	1471
п. 13	[13]	59,5 %	ФОТ	56
п. 13	[14]	59,5 %	ФОТ	68
п. 20	[17]	59,5 %	ФОТ	843
п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ	398

ИТОГО сметная прибыль

6412

Прямые затраты

142251

Основная зарплата

9870

Материальные затраты

129672

Эксплуатация машин

2675

в тч ЗП машинистов

14

Всего Транспорт грузов по сб. СПГ- (ФЕР-01 ред.2009)

34


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				14				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				20				
		Накладные расходы (по смете)				10170				
		Сметная прибыль (по смете)				6412				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				158833				
		Всего в ценах января 2000 г.				158833				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05			15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05			21				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				158835				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах	12,7			125349				
		З/плата машинистов в тек. ценах	12,7			178				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4			17120				
		Материалы в тек. ценах	5,57			722273				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86			133				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17			151				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС				284				
		Итого в тек. ценах без оборудования				865026				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8			109836				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16			65146				
		ИТОГО с НР и СП				1040008				
		ИТОГО				1040008				
		НДС	18 %			187201,44				
		ВСЕГО с НДС				1227209,44				

Составил:

Проверил:



Алифматов Е.П.



Б.А. Изергин 12-1/13-1 Стр. 4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82
(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12-1/13-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д.82

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 279.287 тыс. руб.
строительных работ 279.287 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 72.581 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 517 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 602 руб.) СП=50% (СП = 407 руб.)	2,47	377,61	7,2	933	810	18	34,66	85,6
		100М ТРУБОПРО ВОДА		328,04	1,26			3	0,1	0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,544							
		Т								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 3077 руб.) СП=70,55% (СП = 1884 руб.)	1,6	2928,47	640,22	4686	2532	1024	140,07	224,1
		100М ТРУБОПРО ВОДА		1581,82	86,78			139	5,9	9,4
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-15.008	70,6		-1060				
		10М								
5	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 16/32 ЦЕНА=75,17/5,57	150,08	13,5		2026				
		М								
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1978 руб.) СП=70,55% (СП = 1211 руб.)	0,82	3568,31	1094,74	2926	1593	898	172,09	141,1
		100М ТРУБОПРО ВОДА		1943,36	150,76			124	10,25	8,4
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-7.618	51,8		-395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М							
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 16/25 ЦЕНА=45,23/5,57	76,18 М	8,12		619				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 156 руб.) СП=70,55% (СП = 95 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	235	123	89 12	218,78 16,77	10,94 0,84
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0,48 10М	42,9		-21				
11	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 16/20 ЦЕНА=28,63/5,57	4,8 М	5,14		25				
12	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,57	16 ШТ	2,18		35				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 25*16 ЦЕНА=12/1,18/5,57	16 ШТ	1,83		29				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ, ДИАМЕТРОМ 32*1 ЦЕНА=159,5/1,18/5,57	16 ШТ	24,27		388				
15	507- 3296 ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57	34 ШТ	2,02		69				
16	507- 3297 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,57	16 ШТ	2,48		40				
17	507- 3300 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х25Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,57	54 ШТ	2,48		134				
18	301- 5805 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57	545 ШТ	2,5		1363				
19	301- 5806 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57	189 ШТ	2,56		484				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямооточный пласт. д. 32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,57	16 ШТ	82,8		1325				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямооточный пласт. д. 16 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	16 ШТ	44,06		705				
22	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (Гильзы) НР=94,5% (НР = 358 руб.) СП=55,25% (СП = 209 руб.)	0,1478 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	1759	379	6	248,19 0,19	36,64 0,04
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,54 Т ГРУЗА	8,36		5				
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,54 Т ГРУЗА	12,2		7				
Итого по смете:						16317	5437	2035	498,41	
								278	18,94	

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. P15.1	[1]			74 %	ФОТ	602				
п. 16	[3]			115,2 %	ФОТ	3077				
п. 16	[6, 9]			115,2 %	ФОТ	2134				
п. 6.1	[22]			94,5 %	ФОТ	358				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					6171				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. P15.1	[1]			50 %	ФОТ	407				
п. 16	[3]			70,55 %	ФОТ	1884				
п. 16	[6, 9]			70,55 %	ФОТ	1306				
п. 6.1	[22]			55,25 %	ФОТ	209				
	ИТОГО сметная прибыль					3806				
	Прямые затраты					16317				
	Основная зарплата					5437				
	Материальные затраты					8833				
	Эксплуатация машин					2035				
	в тч ЗП машинистов					278				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					12				
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы					5				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					7				
	Накладные расходы (по смете)					6171				
	Сметная прибыль (по смете)					3806				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					26294				
	Всего в ценах января 2000 г.					26294				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)					1,05				5
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)					1,05				7
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.									26294
	-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					12,7				69050
	З/плата машинистов в тек. ценах					12,7				3531
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6,4				13024
	Материалы в тек. ценах					5,57				49200
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)					8,86				44
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21					7,17				50
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС									94
	Итого в тек. ценах без оборудования									131368
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					10,8				66647
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					10,16				38669
	ИТОГО с НР и СП									236684
	ИТОГО									236684
	НДС					18 %				42603,12
	ВСЕГО с НДС									279287,12

Составил:

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82
(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12-1/13-3

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д.82

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 277.275 тыс. руб.
строительных работ 277.275 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 72.581 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 517 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 602 руб.) СП=50% (СП = 407 руб.)	2,47	377,61	7,2	933	810	18	34,66	85,6
		100М ТРУБОПРО ВОДА		328,04	1,26			3	0,1	0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,544							
		Т								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 3077 руб.) СП=70,55% (СП = 1884 руб.)	1,6	2928,47	640,22	4686	2532	1024	140,07	224,1
		100М ТРУБОПРО ВОДА		1581,82	86,78			139	5,9	9,4
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-15.008	70,6		-1060				
		10М								
5	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 16/32 ЦЕНА=75,17/5,57	150,08	13,5		2026				
		М								
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1978 руб.) СП=70,55% (СП = 1211 руб.)	0,82	3568,31	1094,74	2926	1593	898	172,09	141,1
		100М ТРУБОПРО ВОДА		1943,36	150,76			124	10,25	8,4
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-7.618	51,8		-395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М							
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 16/25 ЦЕНА=45,23/5,57	76,18 М	8,12		619				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 156 руб.) СП=70,55% (СП = 95 руб.)	0,05 100М	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	235	123	89 12	218,78 16,77	10,94 0,84
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.48 10М	42,9		-21				
11	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РН 16/20 ЦЕНА=28,63/5,57	4,8 М	5,14		25				
12	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,57	32 ШТ	2,18		70				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ, ДИАМЕТРОМ 32*1 ЦЕНА=159,5/1,18/5,57	16 ШТ	24,27		388				
14	507- 3296 ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57	34 ШТ	2,02		69				
15	507- 3297 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,57	16 ШТ	2,48		40				
16	507- 3300 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х25Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,57	54 ШТ	2,48		134				
17	301- 5805 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57	440 ШТ	2,5		1100				
18	301- 5806 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57	170 ШТ	2,56		435				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,57	16 ШТ	82,8		1325				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.16 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	16 ШТ	44,06		705				
21	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 358 руб.) СП=55,25% (СП = 209 руб.)	0,1478 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	1759	379	6	248,19 0,19	36,64 0,04
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,54 Т ГРУЗА	8,36		5				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,54 Т ГРУЗА	12,2		7				
Итого по смете:						16011	5437	2035	498,41	
								278	18,91	


Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	602
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	3077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 16	[6, 9]			115,2 %	ФОТ	2134				
п. 6.1	[21]			94,5 %	ФОТ	358				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					6171				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	407				
п. 16	[3]			70,55 %	ФОТ	1884				
п. 16	[6, 9]			70,55 %	ФОТ	1306				
п. 6.1	[21]			55,25 %	ФОТ	209				
	ИТОГО сметная прибыль					3806				
	Прямые затраты					16011				
	Основная зарплата					5437				
	Материальные затраты					8527				
	Эксплуатация машин					2035				
	в тч ЗП машинистов					278				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					12				
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы					5				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					7				
	Накладные расходы (по смете)					6171				
	Сметная прибыль (по смете)					3806				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					25988				
	Всего в ценах января 2000 г.					25988				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)					1,05	5			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)					1,05	7			
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						25988			
	-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					12,7	69050			
	З/плата машинистов в тек. ценах					12,7	3531			
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6,4	13024			
	Материалы в тек. ценах					5,57	47495			
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)					8,86	44			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21					7,17	50			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						94			
	Итого в тек. ценах без оборудования						129663			
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					10,8	66647			
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					10,16	38669			
	ИТОГО с НР и СП						234979			
	ИТОГО						234979			
	НДС					18 %	42296,22			
	ВСЕГО с НДС						277275,22			

Составил:

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82
(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12-1/13-4

Капитальный ремонт водоотведения 5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 295.569 тыс. руб.
строительных работ 295.569 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 78.702 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 597 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 1961 руб.) СП=50% (СП = 1325 руб.)	3,212	831,39	10,34	2670	2637	33	85,3	273,98
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		821,05	4,04			13	0,32	1,05
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4,3041							
		Т								
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 2965 руб.) СП=70,55% (СП = 1816 руб.)	3,212	7984,91	31,51	25648	2570	101	70,84	227,54
		100М ТРУБОПРО ВОДА		799,99	1,11			4	0,08	0,24
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-320.5576	70,4		-22567				
		М								
5	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,57	120	38,97		4676				
		ШТ								
6	507- 4374 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57	80	23,27		1862				
		ШТ								
7	507- 4370	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	4	9,66		39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 0,3 М (8ШТ по 0,15) ЦЕНА=53,82/5,57	ШТ							
8	507- 5015 ТССЦ2015- 03С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=201,74/5,57	16 ШТ	36,22		580				
9	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57	2,4 10ШТ	61,16		147				
10	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57	0,8 10ШТ	120,65		97				
11	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57	8 10ШТ	118,58		949				
12	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57	1,6 10ШТ	130,47		209				
13	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57	2,1 10ШТ	25,98		55				
14	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 919 руб.) СП=55,25% (СП = 538 руб.)	0,3787 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	4506	972	16 1	248,19 0,19	93,9€ 0,07
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	4,0304 Т ГРУЗА	8,36		34				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	4,0304 Т ГРУЗА	12,2		49				

Итого по смете:				18954	6179	150		595,51
						18		1,34

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	1961
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	2965
п. 6.1	[14]	94,5 %	ФОТ	919

ИТОГО накладные расходы по видам работ

5845

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	1325
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	1816
п. 6.1	[14]	55,25 %	ФОТ	538

ИТОГО сметная прибыль

3679

Прямые затраты	18954
Основная зарплата	6179
Материальные затраты	12542
Эксплуатация машин	150
в тч ЗП машинистов	18
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	83
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	34
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				5845				
		Сметная прибыль (по смете)				3679				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				28478				
		Всего в ценах января 2000 г.				28478				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		36				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		51				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				28482				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		12,7		78473				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		229				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		960				
		Материалы в тек. ценах		5,57		69859				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		319				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		366				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				685				
		Итого в тек. ценах без оборудования				149977				
		НР от ФОТ (с К=0.85		10,8		63126				
		Письмо.2536-ИП/12/ГС)								
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		37379				
		ИТОГО с НР и СП				250482				
		ИТОГО				250482				
		НДС		18 %		45086,76				
		ВСЕГО с НДС				295568,76				

Составил:

Проверил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12-1/13-5

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 3434м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 82

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	742.789 тыс. руб.
строительных работ	18.009 тыс. руб.
монтажных работ	703.848 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	20.932 тыс. руб.
Средства на оплату труда	67.424 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	472 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28	1,4 0,12	1,4 0,12
2	ТЕРм- 08- 03- 572- 03 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 158 руб.) СП=65% (СП = 108 руб.)	20 ШТ	15,92 7,86	8,06 0,44	318	157	161	0,7 0,03	13,92 0,6
3	ТЕРм- 08- 02- 404-	ДЕМОНТАЖ ПРОВОД	0,3	187,25	44,96	56	43	13	13,29	3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД. 3 П9.2.1 К=0,3	МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4X70 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	100М ТРАССЫ	142,29	3,22				1	0,22	0,07
4	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		55	55		2,95	5,5
5	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД. 3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 214 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	2 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	344	223	121 2	10,41 0,07	20,82 0,13
6	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 218 руб.) СП=65% (СП = 167 руб.)	3 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	258	257	1	9,64	28,92
7	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,39 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	22	22		6,32	2,46
8	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	51,91 51,91		10	10		5,84	1,17

Итого: Демонтажные работы

1107 783 324 78,56
14 0,96

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2 [1-3, 5] 95 % ФОТ 431
п. Р17 [4, 6-8] 85 % ФОТ 293

ИТОГО накладные расходы по видам работ

724

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2 [1-3, 5] 65 % ФОТ 295
п. Р17 [4, 6-8] 65 % ФОТ 224

ИТОГО сметная прибыль

519

Электромонтажные работы

9	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93 6	4,66 0,41	4,66 0,41
10	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
11	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8М- 11- 2Н- 118- 31 УХЛ4 ЦЕНА=35400/1,18/5,57	1 ШТ	5386		5386				
12	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200X1000 ММ НР=95% (НР = 829 руб.) СП=65% (СП = 567 руб.)	20 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	8836	788	1380 85	3,49 0,29	69,8 5,8
13	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.5 Т	13068		-6534				
14	ПРАЙС ГАЛО-	ЩЭУГ5- 4x40Д(100)С4/4/1 УХЛ4	20	2099,73		41995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОЛИМЕР	в комплектации (номинальный ток квартирного автомата- 50А, групповые автоматы 2х16А+1х25А+1х16А(УЗО), (размеры 1010х620х170) ЦЕНА=13800,69/1,18/5,57	ШТ							
15	ТЕРМ- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27	2,32 0,1	2,32 0,1
16	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.015 Т	13068		-196				
17	ПРАЙС Кристалл	ЩРН- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440х310х160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,57	1 ШТ	207,98		208				
18	ТЕРМ- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,34 0,01
19	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,57	1 ШТ	167,36		167				
20	ТЕРМ- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
21	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,57	1 ШТ	41,84		42				
22	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,57	7 ШТ	15,21		106				
23	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,57	1 ШТ	91,13		91				
24	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,57	1 ШТ	19,78		20				
25	ТЕРМ- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 337 руб.) СП=65% (СП = 231 руб.)	0,24 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	981	239	390 116	88,3 43,76	21,15 10,5
26	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальный со встроенным опто- акустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,57	24 ШТ	91,14		2187				
27	ТЕРМ- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 214 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	0,15 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	593	158	215 67	93,4 40,8	14,01 6,12
28	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки FOTON FL- R60B ЦЕНА=146/1,18/5,57	15 ШТ	22,21		333				
29	ТЕРМ- 08- 03- 525-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ	3	147,84	1,15	444	69	3	2,09	6,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Изм. Вып. 1 2013	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 66 руб.) СП=65% (СП = 45 руб.)	ШТ	22,91						
30	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,57	3 ШТ	61,77		185				
31	ТЕРМ- 08- 03- 591- 10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,03 100ШТ	1180,95 859,4	62,73 1,76	35	25	2	76,1 0,12	2,2€
32	ПРАЙС "Кристалл"	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, IP44 марки РС622- 3- ГБ ЦЕНА=142,99/1,18/5,57	3 ШТ	21,76		65				
33	ТЕРМ- 08- 02- 404- 04 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4X70 ММ2 НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	0,3 100М ТРАССЫ	757,53 474,29	149,87 10,74	227	142	45 3	44,3 0,73	13,2€ 0,2€
34	ПРАЙС "ЭТМ"	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4x70+1x35 ЦЕНА=1447/1,18/5,57	30 М	220,16		6605				
35	ТЕРМ- 08- 02- 409- 02 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 354 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	1 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1405	368	104 5	34,4 0,33	34,4 0,3€
36	507- 3487 ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=25,65/5,57	100 М	4,61		461				
37	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 150 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	426	156	29 2	14,6 0,14	14,€ 0,14
38	ТЕРМ- 08- 02- 412- 09 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 100М	213 24,52	2,05 0,15	213	25	2	2,29 0,01	2,2€ 0,01
39	ТЕРМ- 08- 02- 407- 02 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	0,1 100М	995,4 444,33	234,65 11,76	100	45	23 1	41,5 0,8	4,1€ 0,0€
40	ССЦ01- 103- 0133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	10 М	18		180				
41	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	43	16	3	14,6 0,14	1,4€ 0,01
42	ТЕРМ- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,1	213	2,05	21	2		2,29	0,2€

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Изм. Вып. 1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ ² НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	100М	24,52	0,15				0,01	
43	ТЕРМ- 08- 02- 409- 02 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	0,8 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1124	295	84 4	34,4 0,33	27,52 0,26
44	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	80 М	4,16		333				
45	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ ² НР=95% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	0,8 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	341	125	23 2	14,6 0,14	11,68 0,11
46	ТЕРМ- 08- 02- 412- 09 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ ² НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,8 100М	213 24,52	2,05 0,15	170	20	2	2,29 0,01	1,83 0,01
47	501- 8511 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГнг- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ ² ЦЕНА=433323,45/5,57	0,2 1000М	77795,95		15559				
48	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГнг, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ ² ЦЕНА=19240,03/5,57	0,2 1000М	3454,22		691				
49	ТЕРМ- 08- 02- 409- 01 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 365 руб.) СП=65% (СП = 250 руб.)	1,5 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	1852	382	82 2	23,8 0,11	35,7 0,17
50	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	150 М	2,57		386				
51	ТЕРМ- 08- 02- 412- 03 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² НР=95% (НР = 40 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	0,5 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	152	42	4	7,86 0,04	3,93 0,02
52	ТЕРМ- 08- 02- 412- 02 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ ² НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,7 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	190	51	3	6,74 0,02	4,72 0,01
53	501- 8443	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	0,05	4902,77		245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=27308,45/5,57	1000М							
54	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,07 1000М	3454,22		242				
55	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,57	20 ШТ	8,21		164				
56	ТЕРМ- 08- 02- 165- 06	МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 248 руб.) СП=65% (СП = 170 руб.)	2 ШТ	848,32 72,88	771,83 57,66	1697	146	1544	6,65	13,3
57	ПРАЙС "Электроплюс"	МУФТА 4КВТп- 1- 70/120 ЦЕНА=1288,87/1,18/5,57	2 ШТ	196,1		392				
58	ТЕРМ- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,2 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	51	35	6	16,29	3,26
59	509- 1830 ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,46/5,57	20 М	2,06		41				
60	ТЕРМ- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,5 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	43	19	1	3,52	1,76
61	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,05 1000М	3454,22		173				

Итого: Электромонтажные работы						89014	3357	4067	306,19
								409	34,83

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	95 %	ФОТ	3579
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			3579
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	65 %	ФОТ	2447
	ИТОГО сметная прибыль			2447

Пусконаладочные работы


62	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 242 руб.) СП=40% (СП = 149 руб.)	21 ТОКОПРИЕ МНИК	17,78 17,78		373	373		1,22	25,62
63	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 191 руб.) СП=40% (СП = 118 руб.)	63 ЛИНИЯ	4,67 4,67		294	294		0,32	20,16
64	ФЕРп- 01- 11- 011-	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ	0,42	188,93		79	79		12,96	5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 51 руб.) СП=40% (СП = 32 руб.)	100ТОЧЕК	188,93						
Итого: Пусконаладочные работы						746	746			51,22
п. 48	Накладные расходы по видам работ [62-64]			65 %	ФОТ	484				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					484				
п. 48	Сметная прибыль по видам работ [62-64]			40 %	ФОТ	299				
	ИТОГО сметная прибыль					299				
Итого по смете:						90867	4886	4391		435,95
								423		35,75
п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [1-3, 5, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]			95 %	ФОТ	4010				
п. Р17	[4, 6-8]			85 %	ФОТ	293				
п. 48	[62-64]			65 %	ФОТ	484				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					4787				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 45.2	[1-3, 5, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]			65 %	ФОТ	2742				
п. Р17	[4, 6-8]			65 %	ФОТ	224				
п. 48	[62-64]			40 %	ФОТ	299				
	ИТОГО сметная прибыль					3265				
	Прямые затраты					90867				
	Основная зарплата					4886				
	Материальные затраты					81590				
	Эксплуатация машин					4391				
	в тч ЗП машинистов					423				
	Накладные расходы (по смете)					4787				
	Сметная прибыль (по смете)					3265				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					98919				
	Всего в ценах января 2000 г.					98919				
	Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.					98919				
	-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12,7		62052				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12,7		5372				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,4		28102				
	Материалы в тек. ценах			5,57		454456				
	Итого в тек. ценах без оборудования					544610				
	НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10,8		51700				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10,16		33172				
	ИТОГО с НР и СП					629482				
	Итого СМР					629482				
	ИТОГО с оборудованием					629482				
	ИТОГО					629482				
	НДС			18 %		113306,76				
	ВСЕГО с НДС					742788,76				

Составил:



Андрей...



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Многоквартирный 5-и этажный жилой дом, 1970г.э.Общая площадь 3372,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пушкина(Нововятский), д.30

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1970г.э.Общая площадь 3372,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пушкина(Нововятский), 30

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17-1/13-1

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Пушкина (Нововятский район), д.30

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 2023.188 тыс. руб.

строительных работ 2023.188 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 308.089 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2295 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм. Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 1267 руб.) СП=50% (СП = 856 руб.)	2,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	689,13 633,8	16,32	1861	1712	44	65,3	176.31
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 4202 руб.) СП=50% (СП = 2840 руб.)	13,42 100М ТРУБОПРО ВОДА	445,76 423,18	6,54	5982	5679	88	43,6	585.11
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 2362 руб.) СП=70,55% (СП = 1446 руб.)	4,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	11214	2036	290 14	37,92 0,19	185.76 0.92
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2120 руб.) СП=70,55% (СП = 1298 руб.)	4,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	11701	1828	260 12	37,92 0,19	166.83 0.83
5	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 289 руб.) СП=70,55% (СП = 177 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	1716	249	36 2	37,92 0,19	22.76 0.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1108 руб.) СП=70,55% (СП = 679 руб.)	2,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	7272	956	136 6	37,92 0,19	87,21 0,43
7	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 250 руб.) СП=70,55% (СП = 153 руб.)	0,52 100М ТРУБОПРО ВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	1739	216	31 1	37,92 0,19	19,72 0,1
8	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 418 руб.) СП=70,55% (СП = 256 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	3317	361	80 2	47,06 0,24	32,94 0,17
9	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 3193 руб.) СП=70,55% (СП = 1956 руб.)	2,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	19372	2754	678 18	91,71 0,46	247,62 1,25
10	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 805 руб.) СП=70,55% (СП = 493 руб.)	20 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	3510	692	225 7	3,35 0,03	66,93 0,5
11	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=25кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 113 080	4 ШТ	2330,79		9323				
12	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60 003 032 Ру = 16кгс/см2	16 ШТ	306,34		4901				
13	ТЕР- 16- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=115,2% (НР = 2759 руб.) СП=70,55% (СП = 1690 руб.)	137 ШТ	89,94 17,48	4,66	12322	2395	638	1,69	231,6
14	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.025 Ру = 16кгс/см2	14 ШТ	275,93		3863				
15	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.020 Ру = 16кгс/см2	28 ШТ	269,72		7552				
16	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.015 Ру = 16кгс/см2	95 ШТ	231,08		21953				
17	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 112 руб.) СП=59,5% (СП = 82 руб.)	1,7 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	577	138	20	6,72 0,01	11,42 0,02
18	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 138 руб.) СП=59,5% (СП = 101 руб.)	1,7 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	2426	170	27	9,69 0,03	16,47 0,04
19	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0,0646 Т	34071		-2201				
20	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО- СЕРАЯ	0,0646 Т	24046		1553				
21	ТЕР- 26- 01- 017-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	59,2	630,77	27,78	37342	2707	1645	4,05	239,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2436 руб.) СП=59,5% (СП = 1611 руб.)	10М ТРУБОПРО ВОДА	45,72						
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*22	40 М	15,59		624				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*28	40 М	18,16		726				
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*35	10 М	22,35		224				
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*48	26 М	15,59		405				
26	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*57	20 М	35,88		718				
27	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*89	150 М	50,72		7608				
28	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*22	90 М	7,27		654				
29	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*28	14 М	9,18		129				
30	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*42	16 М	12,18		195				
31	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*48	26 М	13,72		357				
32	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*57	40 М	18,17		727				
33	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*89	120 М	28,14		3377				
34	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 878 руб.) СП=59,5% (СП = 581 руб.)	2,7 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	2233	976	156	36,78	99,3
35	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся	270 М2	45,01		12153				
36	ТЕР- 18- 06- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ ДО 89 ММ НР=115,2% (НР = 111 руб.) СП=70,55% (СП = 68 руб.)	2 ШТ	1042,35 47,45	19,21 0,37	2085	95	38 1	4,49 0,03	8,97 0,06
37	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 1181 руб.) СП=70,55% (СП = 723 руб.)	13,42 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	1840	1025	747	5,76	77,32
38	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 238 руб.) СП=70,55% (СП = 146 руб.)	2,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	146,93 76,4	55,69	397	207	150	5,76	15,56
39	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,476 Т ГРУЗА	42,98		192				
40	ФСПГ- 3- 1- 1- 7 2014г.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	4,476 Т ГРУЗА	10,67		48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						201987	24196	5289		2291,48
								63		4,41
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	1267				
п. Р15.1	[2]			74 %	ФОТ	4202				
п. 16	[3-6, 13, 36, 38]			115,2 %	ФОТ	8987				
п. 16	[7-10, 37]			115,2 %	ФОТ	5847				
п. 13	[17]			81 %	ФОТ	112				
п. 13	[18]			81 %	ФОТ	138				
п. 20	[21]			90 %	ФОТ	2436				
п. 20	[34]			90 %	ФОТ	878				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						23867				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	856				
п. Р15.1	[2]			50 %	ФОТ	2840				
п. 16	[3-6, 13, 36, 38]			70,55 %	ФОТ	5504				
п. 16	[7-10, 37]			70,55 %	ФОТ	3581				
п. 13	[17]			59,5 %	ФОТ	82				
п. 13	[18]			59,5 %	ФОТ	101				
п. 20	[21]			59,5 %	ФОТ	1611				
п. 20	[34]			59,5 %	ФОТ	581				
ИТОГО сметная прибыль						15156				
Прямые затраты						201987				
Основная зарплата						24196				
Материальные затраты						172262				
Эксплуатация машин						5289				
в тч ЗП машинистов						63				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						240				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						192				
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т						48				
Накладные расходы (по смете)						23867				
Сметная прибыль (по смете)						15156				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						241010				
Всего в ценах января 2000 г.						241010				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)						1,05	202			
Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))						1,05	50			
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.							241022			
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах						12,7	307289			
З/плата машинистов в тек. ценах						12,7	800			
Эксплуатация машин в тек. ценах						6,4	33850			
Материалы в тек. ценах						5,57	959499			
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)						8,86	1790			
Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)						7,77	389			
Итого транспорт грузов по ФСНГ в тек.ценах без НДС							2179			
Итого в тек. ценах без оборудования							1302817			
НР от ФОТ (с К=0,85						10,8	257764			
Письмо.2536-ИП/12/ГС)										
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо						10,16	153985			
2536-ИП/12/ГС)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП					1714566			
		ИТОГО					1714566			
		НДС		18 %			308621,88			
		ВСЕГО с НДС					2023187,88			

Составил:

Проверил:



Е.П. Анисимов

ЗАО «СИТЭКС»	
610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7	
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147	
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ	
ДАТА: 19.06.2015	ПОДПИСЬ <i>Б.А. Изергин</i>

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1970г.э.Общая площадь 3372,2м2 по адресу: г. Киров, ул Пушкина(Нововятский), 30
(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1970г.э.Общая площадь 3372,2м2 по адресу: г. Киров, ул Пушкина(Нововятский), 30
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17-1/13-3

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1970г.э.Общая площадь 3372,2м2 по адресу: г. Киров, ул Пушкина(Нововятский), 30

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 747.971 тыс. руб.
строительных работ 18.104 тыс. руб.
монтажных работ 708.936 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 20.932 тыс. руб.

Средства на оплату труда 68.618 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 480 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтажные работы

1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28	1,4 0,12	1,4 0,12
2	ТЕРм- 08- 03- 572- 03 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 158 руб.) СП=65% (СП = 108 руб.)	20 ШТ	15,92 7,86	8,06 0,44	318	157	161	0,7 0,03	13,92 0,44
3	ТЕРм- 08- 02- 404-	ДЕМОНТАЖ ПРОВОД	0,3	187,25	44,96	56	43	13	13,29	3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД. 3 П9.2.1 К=0,3	МАГИСТРАЛЕИ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4X70 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	100М ТРАССЫ	142,29	3,22			1	0,22	0,07
4	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		55	55		2,95	5,9
5	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД. 3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 214 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	2 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	344 0,97	223 0,97	121 2	10,41 0,07	20,87 0,17
6	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 218 руб.) СП=65% (СП = 167 руб.)	3 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	258 0,13	257 0,13	1 0,13	9,64 0,01	28,97 0,01
7	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,44 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	25 0,38	25 0,38		6,32 0,03	2,77 0,03
8	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	51,91 51,91		10 10	10 10		5,84 1,17	1,17 1,17

Итого: Демонтажные работы

1110 786 324 78,87
14 0,96

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1-3, 5]	95 %	ФОТ	431
п. Р17	[4, 6-8]	85 %	ФОТ	295
ИТОГО накладные расходы по видам работ				726

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[1-3, 5]	65 %	ФОТ	295
п. Р17	[4, 6-8]	65 %	ФОТ	226
ИТОГО сметная прибыль				521

Электромонтажные работы

9	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ. ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545 6,03	53 6,03	93 6,03	4,66 0,41	4,66 0,41
10	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068 13068		-392 13068				
11	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8М- 11- 2Н- 118- 31 УХЛ4 ЦЕНА=35400/1,18/5,57	1	5386		5386				
12	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ. ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200X1000 ММ НР=95% (НР = 829 руб.) СП=65% (СП = 567 руб.)	20 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	8836 4,27	788 4,27	1380 85	3,49 0,29	69,8 5,8
13	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.5 Т	13068 13068		-6534 13068				
14	ПРАЙС ГАЛО-	ЩЭУГ5- 4x40Д(100)Сч/4/1 УХЛ4	20	2099,73		41995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОЛИМЕР	в комплектации (номинальный ток квартирного автомата- 50А, групповые автоматы 2х16А+1х25А+1х16А(УЗО), (размеры 1010х620х170) ЦЕНА=13800,69/1,18/5,57	ШТ							
15	ТЕРМ- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,34 0,1
16	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.015 Т	13068		-196				
17	ПРАЙС Кристалл	ЩРН- 243- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440х310х160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,57	1 ШТ	207,98		208				
18	ТЕРМ- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,34 0,01
19	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,57	1 ШТ	167,36		167				
20	ТЕРМ- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
21	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,57	1 ШТ	41,84		42				
22	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,57	7 ШТ	15,21		106				
23	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,57	1 ШТ	91,13		91				
24	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,57	1 ШТ	19,78		20				
25	ТЕРМ- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 337 руб.) СП=65% (СП = 231 руб.)	0,24 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	981	239	390 116	88,3 43,76	21,16 10,1
26	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальный со встроенным опто- акустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,57	24 ШТ	91,14		2187				
27	ТЕРМ- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 286 руб.) СП=65% (СП = 196 руб.)	0,2 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	791	211	287 90	93,4 40,8	18,66 8,11
28	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки FOTON FL- R60B ЦЕНА=146/1,18/5,57	20 ШТ	22,21		444				
29	ТЕРМ- 08- 03- 525-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ	2	147,84	1,15	296	46	2	2,09	4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Изм. Вып. 1 2013	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	ШТ	22,91						
30	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп. 4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,57	2 ШТ	61,77		124				
31	ТЕРМ- 08- 03- 591- 10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,04 100ШТ	1180,95 859,4	62,73 1,76	47	34	3	76,1 0,12	3,04
32	ПРАЙС "Кристалл"	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, IP44 марки РС622- 3- ГБ ЦЕНА=142,99/1,18/5,57	4 ШТ	21,76		87				
33	ТЕРМ- 08- 02- 404- 04 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4X70 ММ ² НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	0,3 100М ТРАССЫ	757,53 474,29	149,87 10,74	227	142	45 3	44,3 0,73	13,29 0,22
34	ПРАЙС "ЭТМ"	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4x70+1x35 ЦЕНА=1447/1,18/5,57	30 М	220,16		6605				
35	ТЕРМ- 08- 02- 409- 02 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 354 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	1 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1405	368	104 5	34,4 0,33	34,4 0,33
36	507- 3487 ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=25,65/5,57	100 М	4,61		461				
37	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ ² НР=95% (НР = 150 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	426	156	29 2	14,6 0,14	14,6 0,14
38	ТЕРМ- 08- 02- 412- 09 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ ² НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 100М	213 24,52	2,05 0,15	213	25	2 2	2,29 0,01	2,29 0,01
39	ТЕРМ- 08- 02- 407- 02 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	0,1 100М	995,4 444,33	234,65 11,76	100	45	23 1	41,5 0,8	4,15 0,08
40	ССЦ01- 103- 0133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	10 М	18		180				
41	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ ² НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	43	16	3	14,6 0,14	1,46 0,01
42	ТЕРМ- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,1	213	2,05	21	2		2,29	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Изм. Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 MM2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	100M	24,52	0,15				0,01	
43	ТЕРМ- 08- 02- 409- 02 Изм. Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ. ДИАМЕТР ДО 50 MM НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	0,8 100M	1405,18 368,3	104,46 4,85	1124	295	84 4	34,4 0,33	27,5% 0,2%
44	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 MM	80 M	4,16		333				
45	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 MM2 НР=95% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	0,8 100M	426,25 156,32	28,74 2,06	341	125	23 2	14,6 0,14	11,6% 0,1%
46	ТЕРМ- 08- 02- 412- 09 Изм. Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 MM2 НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,8 100M	213 24,52	2,05 0,15	170	20	2	2,29 0,01	1,8% 0,0%
47	501- 8511 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 MM2 ЦЕНА=433323,45/5,57	0,2 1000M	77795,95		15559				
48	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 MM2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,2 1000M	3454,22		691				
49	ТЕРМ- 08- 02- 409- 01 Изм. Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ. ДИАМЕТР ДО 25 MM НР=95% (НР = 365 руб.) СП=65% (СП = 250 руб.)	1,5 100M	1234,97 254,82	54,87 1,62	1852	382	82 2	23,8 0,11	35,7% 0,1%
50	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 MM	150 M	2,57		386				
51	ТЕРМ- 08- 02- 412- 03 Изм. Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 MM2 НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,6 100M	304,19 84,16	8,22 0,59	183	50	5	7,86 0,04	4,7% 0,0%
52	ТЕРМ- 08- 02- 412- 02 Изм. Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 MM2 НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	1 100M	271,33 72,16	4,11 0,3	271	72	4	6,74 0,02	6,7% 0,0%
53	501- 8443	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	0,06	4902,77		294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=27308,45/5,57	1000М							
54	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,1 1000М	3454,22		345				
55	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,57	20 ШТ	8,21		164				
56	ТЕРМ- 08- 02- 165- 06	МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 248 руб.) СП=65% (СП = 170 руб.)	2 ШТ	848,32 72,88	771,83 57,66	1697	146	1544 115	6,65 5,25	13,5 10,5
57	ПРАЙС "Электроплюс"	МУФТА 4КВТп- 1- 70/120 ЦЕНА=1288,87/1,18/5,57	2 ШТ	196,1		392				
58	ТЕРМ- 08- 02- 390- 01 Изм. Вып. 1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,2 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	51	35	6	16,29 0,01	3,26
59	509- 1830 ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,46/5,57	20 М	2,06		41				
60	ТЕРМ- 08- 02- 399- 01 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,5 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	43	19	1	3,52 0,01	1,76 0,01
61	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,05 1000М	3454,22		173				

Итого: Электромонтажные работы						89412	3425	4141	312,34
								432	36,81

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	95 %	ФОТ	3665
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			3665
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	65 %	ФОТ	2508
	ИТОГО сметная прибыль			2508

Пусконаладочные работы

62	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 242 руб.) СП=40% (СП = 149 руб.)	21 ТОКОПРИЕ МНИК	17,78 17,78		373	373		1,22	25,62
63	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 191 руб.) СП=40% (СП = 118 руб.)	63 ЛИНИЯ	4,67 4,67		294	294		0,32	20,16
64	ФЕРп- 01- 11- 011-	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ	0,42	188,93		79	79		12,96	5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козл=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 51 руб.) СП=40% (СП = 32 руб.)	100ТОЧЕК	188,93						
Итого: Пусконаладочные работы							746	746		51,2!
п. 48		Накладные расходы по видам работ [62-64]	65 %	ФОТ	484					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			484					
п. 48		Сметная прибыль по видам работ [62-64]	40 %	ФОТ	299					
		ИТОГО сметная прибыль			299					
Итого по смете:							91268	4957	4465	442,4!
								446		37,8!
п. 45.2		Накладные расходы по видам работ [1-3, 5, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	95 %	ФОТ	4096					
п. Р17		[4, 6-8]	85 %	ФОТ	295					
п. 48		[62-64]	65 %	ФОТ	484					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			4875					
п. 45.2		Сметная прибыль по видам работ [1-3, 5, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	65 %	ФОТ	2803					
п. Р17		[4, 6-8]	65 %	ФОТ	226					
п. 48		[62-64]	40 %	ФОТ	299					
		ИТОГО сметная прибыль			3328					
		Прямые затраты			91268					
		Основная зарплата			4957					
		Материальные затраты			81846					
		Эксплуатация машин			4465					
		в тч ЗП машинистов			446					
		Накладные расходы (по смете)			4875					
		Сметная прибыль (по смете)			3328					
		Итого СМР в ценах января 2000 г.			99471					
		Всего в ценах января 2000 г.			99471					
		Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.			99471					
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		62954					
		З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		5664					
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		28576					
		Материалы в тек. ценах	5,57		455882					
		Итого в тек. ценах без оборудования			547412					
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)	10,8		52650					
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	10,16		33812					
		ИТОГО с НР и СП			633874					
		Итого СМР			633874					
		ИТОГО с оборудованием			633874					
		ИТОГО			633874					
		НДС	18 %		114097,32					
		ВСЕГО с НДС			747971,32					

Составил:



Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Многоквартирный 5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3145,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Пушкина(Нововятский), 30А

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3145,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Пушкина(Нововятский), 30А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18-1/13-1

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Пушкина (Нововятский район), д.30 А (2107351)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 2021.456 тыс. руб.
 строительных работ 2021.456 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 308.089 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2295 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып 1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 1267 руб.) СП=50% (СП = 856 руб.)	2,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	689,13 633,8	16,32	1861	1712	44	65,3	176,31
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 4202 руб.) СП=50% (СП = 2840 руб.)	13,42 100М ТРУБОПРО ВОДА	445,76 423,18	6,54	5982	5679	88	43,6	585,11
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 2362 руб.) СП=70,55% (СП = 1446 руб.)	4,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	11214	2036	290 14	37,92 0,19	185,79 0,92
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2120 руб.) СП=70,55% (СП = 1298 руб.)	4,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	11701	1828	260 12	37,92 0,19	166,85 0,85
5	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 289 руб.) СП=70,55% (СП = 177 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	1716	249	36 2	37,92 0,19	22,75 0,11

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1046316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1108 руб.) СП=70,55% (СП = 679 руб.)	2,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	7272	956	136 6	37,92 0,19	87,21 0,43
7	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 250 руб.) СП=70,55% (СП = 153 руб.)	0,52 100М ТРУБОПРО ВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	1739	216	31 1	37,92 0,19	19,72 0,1
8	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 418 руб.) СП=70,55% (СП = 256 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	3317	361	80 2	47,06 0,24	32,94 0,17
9	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 3193 руб.) СП=70,55% (СП = 1956 руб.)	2,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	19372	2754	678 18	91,71 0,46	247,62 1,25
10	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 805 руб.) СП=70,55% (СП = 493 руб.)	20 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	3510	692	225 7	3,35 0,03	66,93 0,5
11	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=25кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 113 080	4 ШТ	2330,79		9323				
12	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.032 Ру = 16кгс/см2	16 ШТ	306,34		4901				
13	ТЕР- 16- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=115,2% (НР = 2759 руб.) СП=70,55% (СП = 1690 руб.)	137 ШТ	89,94 17,48	4,66	12322	2395	638	1,69	231,6
14	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.025 Ру = 16кгс/см2	14 ШТ	275,93		3863				
15	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.020 Ру = 16кгс/см2	28 ШТ	269,72		7552				
16	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.015 Ру = 16кгс/см2	95 ШТ	231,08		21953				
17	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ Ф- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 112 руб.) СП=59,5% (СП = 82 руб.)	1,7 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	577	138	20	6,72 0,01	11,42 0,02
18	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 138 руб.) СП=59,5% (СП = 101 руб.)	1,7 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	2426	170	27	9,69 0,03	16,47 0,04
19	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.0646 Т	34071		-2201				
20	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО- СЕРАЯ	0,0645 Т	24046		1551				
21	ТЕР- 26- 01- 017-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	59,2	630,77	27,78	37342	2707	1645	4,05	239,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2436 руб.) СП=59,5% (СП = 1611 руб.)	10М ТРУБОПРО ВОДА	45,72						
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*22	40 М	15,59		624				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*28	40 М	18,16		726				
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*35	10 М	22,35		224				
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*48	26 М	15,59		405				
26	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*57	20 М	35,88		718				
27	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*89	150 М	50,72		7608				
28	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*22	90 М	7,27		654				
29	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*28	14 М	9,18		129				
30	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*42	16 М	12,18		195				
31	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*48	26 М	13,72		357				
32	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*57	40 М	18,17		727				
33	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*89	120 М	28,14		3377				
34	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 878 руб.) СП=59,5% (СП = 581 руб.)	2,7 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	2233	976	156	36,78	99,3
35	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся	270 М2	45,01		12153				
36	ТЕР- 18- 06- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ ДО 89 ММ НР=115,2% (НР = 111 руб.) СП=70,55% (СП = 68 руб.)	2 ШТ	1042,35 47,45	19,21 0,37	2085	95	38	4,49 0,03	8,97 0,03
37	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 1181 руб.) СП=70,55% (СП = 723 руб.)	13,42 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	1840	1025	747	5,76	77,32
38	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 238 руб.) СП=70,55% (СП = 146 руб.)	2,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	146,93 76,4	55,69	397	207	150	5,76	15,56
39	ФСНГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	4,24 Т ГРУЗА	8,36		35				
40	ФСНГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	4,24	12,2		52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
Итого по смете:							201832	24196	5289	2291.48
								63		4,41
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	1267					
п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	4202					
п. 16	[3-6, 13, 36, 38]		115,2 %	ФОТ	8987					
п. 16	[7-10, 37]		115,2 %	ФОТ	5847					
п. 13	[17]		81 %	ФОТ	112					
п. 13	[18]		81 %	ФОТ	138					
п. 20	[21]		90 %	ФОТ	2436					
п. 20	[34]		90 %	ФОТ	878					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				23867				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	856					
п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	2840					
п. 16	[3-6, 13, 36, 38]		70,55 %	ФОТ	5504					
п. 16	[7-10, 37]		70,55 %	ФОТ	3581					
п. 13	[17]		59,5 %	ФОТ	82					
п. 13	[18]		59,5 %	ФОТ	101					
п. 20	[21]		59,5 %	ФОТ	1611					
п. 20	[34]		59,5 %	ФОТ	581					
		ИТОГО сметная прибыль				15156				
		Прямые затраты			201832					
		Основная зарплата			24196					
		Материальные затраты			172260					
		Эксплуатация машин			5289					
		в тч ЗП машинистов			63					
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред. 2009)			87					
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы			35					
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			52					
		Накладные расходы (по смете)			23867					
		Сметная прибыль (по смете)			15156					
		Итого СМР в ценах января 2000 г.			240855					
		Всего в ценах января 2000 г.			240855					
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		37					
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		55					
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			240860					
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		307289					
		З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		800					
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		33850					
		Материалы в тек. ценах	5,57		959488					
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86		328					
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17		394					
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			722					
		Итого в тек. ценах без оборудования			1301349					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		257764				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		153985				
		ИТОГО с НР и СП				1713098				
		ИТОГО				1713098				
		НДС		18 %		308357,64				
		ВСЕГО с НДС				2021455,64				

Составил:

Проверил:



Е.И. Аверина

ЗАО «СИТЭКС»	
610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7	
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147	
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ	
ДАТА: 19.06.2015	ПОДПИСЬ: <i>Б.А. Изергин</i>

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

5-и этажнй жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3145,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Пушкина(Нововятский), 30А
(наименование стройки)

5-и этажнй жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3145,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Пушкина(Нововятский), 30А
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18-1/13-3

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажнй жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3145,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Пушкина(Нововятский), 30А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	644.936 тыс. руб.
строительных работ	18.104 тыс. руб.
монтажных работ	605.901 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	20.932 тыс. руб.

Средства на оплату труда 60.046 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 418 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтажные работы

1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1	43,6	27,81	44	16	28	1,4	1,4
			ШТ	15,79	1,81			2	0,12	0,12
2	ТЕРм- 08- 03- 572- 03 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 158 руб.) СП=65% (СП = 108 руб.)	20	15,92	8,06	318	157	161	0,7	13,92
			ШТ	7,86	0,44			9	0,03	0,6
3	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ	2	27,45		55	55		2,95	5,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ ² НР=85% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	100М ЛУЧКА ПРОВОДОВ	27,45						
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 218 руб.) СП=65% (СП = 167 руб.)	3 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	258	257	1	9,64	28,92 0,01
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,44 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	25	25		6,32	2,76 0,01
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	51,91 51,91		10	10		5,84	1,17
Итого: Демонтажные работы						710	520	190		54,05
								11		0,77
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1-2]		95 %	ФОТ	175				
п. Р17		[3-6]		85 %	ФОТ	295				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				470				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1-2]		65 %	ФОТ	120				
п. Р17		[3-6]		65 %	ФОТ	226				
		ИТОГО сметная прибыль				346				
Электромонтажные работы										
7	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93	4,66	4,66 0,41
8	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
9	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8М- 11- 2Н- 118- 31 УХЛ4 ЦЕНА=35400/1,18/5,57	1 ШТ	5386		5386				
10	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 829 руб.) СП=65% (СП = 567 руб.)	20 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	8836	788	1380	3,49	69,8 5,8
11	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.5 Т	13068		-6534				
12	ПРАЙС ГАЛО- ПОЛИМЕР	ЩЭУГ5- 4х40Д(100)Сч/4/1 УХЛ4 в комплектации (номинальный ток квартирного автомата- 50А, групповые автоматы 2х16А+1х25А+1х16А(УЗО), (размеры 1010х620х170) ЦЕНА=13800,69/1,18/5,57	20 ШТ	2099,73		41995				
13	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27	2,32	2,32 0,1
14	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.015 Т	13068		-196				
15	ПРАЙС Кристалл	ЩРН- 243- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440х310х160) ЦЕНА=1366,97/1.18/5.57	1 ШТ	207,98		208				
16	ТЕРм- 08- 03- 600-	СЧЕТЧИКИ,	1	6,23	2,05	6	4	2	0,34	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	ШТ	3,84	0,15				0,01	0,01
17	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,57	1 ШТ	167,36		167				
18	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,4
19	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,57	1 ШТ	41,84		42				
20	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,57	7 ШТ	15,21		106				
21	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30МА ЦЕНА=598,97/1,18/5,57	1 ШТ	91,13		91				
22	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАР10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,57	1 ШТ	19,78		20				
23	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 337 руб.) СП=65% (СП = 231 руб.)	0,24 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	981	239	390 116	88,3 43,76	21,15 10,5
24	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальный со встроенным опто- акустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,57	24 ШТ	91,14		2187				
25	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 286 руб.) СП=65% (СП = 196 руб.)	0,2 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	791	211	287 90	93,4 40,8	18,65 8,15
26	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки FOTON FL- R60B ЦЕНА=146/1,18/5,57	20 ШТ	22,21		444				
27	ТЕРм- 08- 03- 525- 01 Изм. Вып.1 2013	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	2 ШТ	147,84 22,91	1,15	296	46	2	2,09	4,15
28	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,57	2 ШТ	61,77		124				
29	ТЕРм- 08- 03- 591- 10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,04 100ШТ	1180,95 859,4	62,73 1,76	47	34	3	76,1 0,12	3,04
30	ПРАЙС "Кристалл"	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, IP44 марки РС622- 3- ГБ ЦЕНА=142,99/1,18/5,57	4 ШТ	21,76		87				
31	ТЕРм- 08- 02- 409-	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	1	1405,18	104,46	1405	368	104	34,4	34,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Изм. Вып. 1 2013	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 354 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	100М	368,3	4,85			5	0,33	0,33
32	507- 3487 ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=25,65/5,57	100 М	4,61		461				
33	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 150 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	426	156	29 2	14,6 0,14	14,6 0,14
34	ТЕРМ- 08- 02- 412- 09 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 100М	213 24,52	2,05 0,15	213	25	2	2,29 0,01	2,29 0,01
35	ТЕРМ- 08- 02- 407- 02 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	0,1 100М	995,4 444,33	234,65 11,76	100	45	23 1	41,5 0,8	41,5 0,08
36	ССЦ01- 103- 0133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ4КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	10 М	18		180				
37	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	43	16	3	14,6 0,14	14,6 0,01
38	ТЕРМ- 08- 02- 412- 09 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,1 100М	213 24,52	2,05 0,15	21	2		2,29 0,01	2,29 0,01
39	ТЕРМ- 08- 02- 409- 02 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	0,8 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1124	295	84 4	34,4 0,33	27,52 0,26
40	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	80 М	4,16		333				
41	ТЕРМ- 08- 02- 412- 05 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	0,8 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	341	125	23 2	14,6 0,14	11,66 0,11
42	ТЕРМ- 08- 02- 412- 09 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,8 100М	213 24,52	2,05 0,15	170	20	2	2,29 0,01	1,83 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	501- 8461 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=340193,34/5,57	0,2 1000М	61076		12215				
44	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,2 1000М	3454,22		691				
45	ТЕРМ- 08- 02- 409- 01 Изм. Вып. 1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 365 руб.) СП=65% (СП = 250 руб.)	1,5 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	1852	382	82 2	23,8 0,11	35,7 0,17
46	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	150 М	2,57		386				
47	ТЕРМ- 08- 02- 412- 03 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,6 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	183	50	5	7,86 0,04	4,72 0,02
48	ТЕРМ- 08- 02- 412- 02 Изм. Вып. 1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	1 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	271	72	4	6,74 0,02	6,74 0,02
49	501- 8443 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=27308,45/5,57	0,06 1000М	4902,77		294				
50	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,1 1000М	3454,22		345				
51	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,57	20 ШТ	8,21		164				
52	ТЕРМ- 08- 02- 390- 01 Изм. Вып. 1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,2 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	51	35	6	16,29 0,01	3,26
53	509- 1830 ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20X10 ММ ЦЕНА=11,46/5,57	20 М	2,06		41				
54	ТЕРМ- 08- 02- 399- 01 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,5 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	43	19	1	3,52 0,01	1,76 0,01
55	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,05 1000М	3454,22		173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Электромонтажные работы						77147	3137	2552		285,75
								314		26,16
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[7, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 33-35, 37-39, 41-42, 45, 47-48, 52, 54]	95 %	ФОТ		3279				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				3279				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[7, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 33-35, 37-39, 41-42, 45, 47-48, 52, 54]	65 %	ФОТ		2244				
		ИТОГО сметная прибыль				2244				
Пусконаладочные работы										
56	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 242 руб.) СП=40% (СП = 149 руб.)	21	17,78		373	373		1,22	25,62
		ТОКОПРИЕМНИК		17,78						
57	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 191 руб.) СП=40% (СП = 118 руб.)	63	4,67		294	294		0,32	20,16
		ЛИНИЯ		4,67						
58	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 51 руб.) СП=40% (СП = 32 руб.)	0,42	188,93		79	79		12,96	5,44
		100 ТОЧЕК		188,93						
Итого: Пусконаладочные работы						746	746			51,22
		Накладные расходы по видам работ								
п. 48		[56-58]	65 %	ФОТ		484				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				484				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 48		[56-58]	40 %	ФОТ		299				
		ИТОГО сметная прибыль				299				
Итого по смете:						78603	4403	2742		391,06
								325		26,93
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1-2, 7, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 33-35, 37-39, 41-42, 45, 47-48, 52, 54]	95 %	ФОТ		3454				
п. P17		[3-6]	85 %	ФОТ		295				
п. 48		[56-58]	65 %	ФОТ		484				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				4233				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1-2, 7, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 33-35, 37-39, 41-42, 45, 47-48, 52, 54]	65 %	ФОТ		2364				
п. P17		[3-6]	65 %	ФОТ		226				
п. 48		[56-58]	40 %	ФОТ		299				
		ИТОГО сметная прибыль				2889				
		Прямые затраты				78603				
		Основная зарплата				4403				
		Материальные затраты				71458				
		Эксплуатация машин				2742				
		в тч ЗП машинистов				325				
		Накладные расходы (по смете)				4233				
		Сметная прибыль (по смете)				2889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				85725				
		Всего в ценах января 2000 г.				85725				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				85725				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7			55918				
		З/плата машинистов в тек. ценах	12,7			4128				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4			17549				
		Материалы в тек. ценах	5,57			398021				
		Итого в тек. ценах без оборудования				471488				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8			45716				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16			29352				
		ИТОГО с НР и СП				546556				
		Итого СМР				546556				
		ИТОГО с оборудованием				546556				
		ИТОГО				546556				
		НДС	18 %			98380,08				
		ВСЕГО с НДС				644936,08				

Составил:

Проверил:



Б.А. Изергин 18-1/13-3 Стр. 7

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Пушкина (Нововятский район), д.34

(наименование стройки)

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Пушкина (Нововятский район), д.34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №19-1/13-1

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Пушкина (Нововятский район), д.34

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 371.615 тыс. руб.
 строительных работ 371.615 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 41.605 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 310 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 498 руб.) СП=50% (СП = 337 руб.)	1,59 100М ТРУБОПРО ВОДА	445,76 423,18	6,54	709	673	10	43,6	69,3
2	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 289 руб.) СП=70,55% (СП = 177 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	1373	249	36 2	37,92 0,19	22,7 0,1
3	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 20 руб.) СП=70,55% (СП = 12 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРО ВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	106	17	2	37,92 0,19	1,5 0,0
4	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 58 руб.) СП=70,55% (СП = 35 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРО ВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	343	50	7	37,92 0,19	4,5 0,0
5	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 121 руб.) СП=70,55% (СП = 74 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	790	104	15 1	37,92 0,19	9,4 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 241 руб.) СП=70,55% (СП = 147 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	1672	208	30 1	37,92 0,19	18,96 0,06
7	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 47 руб.) СП=70,55% (СП = 29 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	379	41	9	47,06 0,24	3,76 0,06
8	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 40 руб.) СП=70,55% (СП = 25 руб.)	2 ШТ	100,24 17,48	5,73	200	35	11	1,69	3,38
9	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=40мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60.003.040	2 ШТ	388,28		777				
10	ТЕР- 16- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=115,2% (НР = 1087 руб.) СП=70,55% (СП = 666 руб.)	54 ШТ	89,94 17,48	4,66	4857	944	252	1,69	91,25
11	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.025 Ру = 16кгс/см2	4 ШТ	275,93		1104				
12	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.020 Ру = 16кгс/см2	2 ШТ	269,72		539				
13	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.015 Ру = 16кгс/см2	48 ШТ	231,08		11092				
14	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 10 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,15 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	51	12	2	6,72 0,01	1,07
15	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 9 руб.)	0,15 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	214	15	2	9,69 0,03	1,44
16	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.0057 Т	34071		-194				
17	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО- СЕРАЯ	0.0057 Т	24046		137				
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 560 руб.) СП=59,5% (СП = 370 руб.)	13,6 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	8578	622	378	4,05	55,06
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 25x35	10 М	44,9		449				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 25x38	25 М	44,9		1123				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 25x57	5 М	73,95		370				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 25x22	40 М	31,73		1269				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 25x28	6 М	36,4		218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 25x48	50	60,12		3006				
			М							
25	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 163 руб.) СП=59,5% (СП = 108 руб.)	0,5	827,03	57,86	414	181	29	36,78	18,36
			100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ	361,61						
26	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся	50	45,01		2251				
			М2							
27	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 139 руб.) СП=70,55% (СП = 85 руб.)	1,59	137,13	55,69	218	121	89	5,76	9,16
			100М ТРУБОПРО ВОДА	76,4						
28	ФСНГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,4	8,36		3				
			Т ГРУЗА							
29	ФСНГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,4	12,2		5				
			Т ГРУЗА							

Итого по смете:			42053	3272	872	310,07
					4	0,37

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	498
п. 16	[2-5, 8, 10]	115,2 %	ФОТ	1615
п. 16	[6-7, 27]	115,2 %	ФОТ	427
п. 13	[14]	81 %	ФОТ	10
п. 13	[15]	81 %	ФОТ	12
п. 20	[18]	90 %	ФОТ	560
п. 20	[25]	90 %	ФОТ	163

ИТОГО накладные расходы по видам работ 3285

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	337
п. 16	[2-5, 8, 10]	70,55 %	ФОТ	989
п. 16	[6-7, 27]	70,55 %	ФОТ	261
п. 13	[14]	59,5 %	ФОТ	7
п. 13	[15]	59,5 %	ФОТ	9
п. 20	[18]	59,5 %	ФОТ	370
п. 20	[25]	59,5 %	ФОТ	108


ИТОГО сметная прибыль 2081

Прямые затраты	42053
Основная зарплата	3272
Материальные затраты	37901
Эксплуатация машин	872
в тч ЗП машинистов	4
Всего Транспорт грузов по сб СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	8
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	3
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	5
Накладные расходы (по смете)	3285
Сметная прибыль (по смете)	2081
Итого СМР в ценах января 2000 г.	47419
Всего в ценах января 2000 г.	47419
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				47419				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		41554				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		51				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5581				
		Материалы в тек. ценах		5,57		211109				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		27				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		36				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				63				
		Итого в тек. ценах без оборудования				258307				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		35478				
		СП от ФОТ (с K=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		21143				
		ИТОГО с НР и СП				314928				
		ИТОГО				314928				
		НДС		18 %		56687,04				
		ВСЕГО с НДС				371615,04				

Составил:

Проверил:



Б.А. Изергин

19-1/13-1 Стр.

4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1962г.э.Общая площадь 644,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пушкина(Нововятский), 34
(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1962г.э.Общая площадь 644,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пушкина(Нововятский), 34
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №19-1/13-3

Капитальный ремонт электроснабжения 2-х этажный жилой дом, 1962г.э.Общая площадь 644,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Пушкина(Нововятский), 34

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 143.293 тыс. руб.
строительных работ 18.859 тыс. руб.
монтажных работ 115.399 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 9.035 тыс. руб.

Средства на оплату труда 20.497 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 141 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 03 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ). УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4	15,92	8,06	64	31	33	0,7	2,76
			ШТ	7,86	0,44			2	0,03	0,12
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1	27,45		27	27		2,95	2,95
			100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45						
3	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм. Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 107 руб.) СП=65% (СП = 73 руб.)	1	171,88	60,42	172	112	60	10,41	10,41
			100М	111,46	0,97			1	0,07	0,07
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,2	86,03	0,33	17	17		9,64	1,92
			100М	85,7	0,13				0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	3	3		6,32 0,03	0,38
Итого: Демонтажные работы						283	190	93		18,45
								3		0,15
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1, 3]		95 %	ФОТ	138				
п. Р17		[2, 4-5]		85 %	ФОТ	40				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				178				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1, 3]		65 %	ФОТ	94				
п. Р17		[2, 4-5]		65 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				125				
Электромонтажные работы										
6	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ. ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	4 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	1016	105	107	2,32 0,1	9,28 0,4
7	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.06 Т	13068		-784				
8	ПРАЙС ЭТМ	Щит распределительный встраиваемый ЩРв- 123- 1 IP31 с замком УХЛ3	4 ШТ	127,35		509				
		ЦЕНА=837/1,18/5,57								
9	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 289 руб.) СП=65% (СП = 198 руб.)	24 ШТ	13,03 12,65		313	304		1,12	26,88
10	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А	4 ШТ	41,84		167				
		ЦЕНА=275/1,18/5,57								
11	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель двухполюсный, IC60N 40А	16 ШТ	131,3		2101				
		ЦЕНА=863/1,18/5,57								
12	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4x7	4 ШТ	90,07		360				
		ЦЕНА=592/1,18/5,57								
13	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 58 руб.)	0,06 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	245	60	97	88,3 43,76	5,0 2,65
14	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальный со встроенным опто- акустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ	6 ШТ	91,14		547				
		ЦЕНА=599/1,18/5,57								
15	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 71 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	0,2 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	281	74	21	34,4 0,33	6,88 0,07
16	507- 3487 ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	20 М	4,61		92				
		ЦЕНА=25,65/5,57								
17	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,2	426,25	28,74	85	31	6	14,6	2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Изм. Вып. 1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ. СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ ² НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	100М	156,32	2,06				0,14	0,03
18	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм. Вып. 1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ ² С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 423 руб.) СП=65% (СП = 289 руб.)	0,8 100М	2088,75 552,46	84,21 3,68	1671	442	67 3	51,6 0,25	41,26 0,2
19	501- 8511 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГнг- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ ² ЦЕНА=433323,45/5,57	0,1 1000М	77795,95		7780				
20	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм. Вып. 1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,2 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	51	35	6	16,29 0,01	3,26
21	509- 1830 ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,46/5,57	20 М	2,06		41				
22	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ ² НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,25 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	22	9	1	3,52 0,01	0,86
23	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГнг, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ ² ЦЕНА=19240,03/5,57	0,025 1000М	3454,22		86				

Итого: Электромонтажные работы 14583 1060 305 96,66
39 3,32

Накладные расходы по видам работ
п. 45.2 [6, 9, 13, 15, 17-18, 20, 22] 95 % ФОТ 1044
ИТОГО накладные расходы по видам работ 1044
Сметная прибыль по видам работ
п. 45.2 [6, 9, 13, 15, 17-18, 20, 22] 65 % ФОТ 715
ИТОГО сметная прибыль 715

Пусконаладочные работы

24	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд 4 2014) НР=65% (НР = 162 руб.) СП=40% (СП = 100 руб.)	14 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78	249	249		1,22	17,06
25	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд 4 2014) НР=65% (НР = 42 руб.) СП=40% (СП = 26 руб.)	14 ЛИНИЯ	4,67 4,67	65	65		0,32	4,46
26	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд 4 2014) НР=65% (НР = 5 руб.) СП=40% (СП = 3 руб.)	0,04 100ТОЧЕК	188,93 188,93	8	8		12,96	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого: Пусконаладочные работы							322	322		22,08	
п. 48	Накладные расходы по видам работ [24-26]					65 %	ФОТ	209			
	ИТОГО накладные расходы по видам работ							209			
	Сметная прибыль по видам работ [24-26]					40 %	ФОТ	129			
п. 48	ИТОГО сметная прибыль							129			
	Итого по смете:						15188	1572	398	137,21	
									42	3,51	
п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [1, 3, 6, 9, 13, 15, 17-18, 20, 22]					95 %	ФОТ	1182			
	п. Р17	[2, 4-5]					85 %	ФОТ	40		
		п. 48	[24-26]					65 %	ФОТ	209	
ИТОГО накладные расходы по видам работ							1431				
Сметная прибыль по видам работ [1, 3, 6, 9, 13, 15, 17-18, 20, 22]					65 %	ФОТ	809				
п. Р17	[2, 4-5]					65 %	ФОТ	31			
	п. 48	[24-26]					40 %	ФОТ	129		
		ИТОГО сметная прибыль							969		
Прямые затраты						15188					
Основная зарплата						1572					
Материальные затраты						13218					
Эксплуатация машин						398					
в тч ЗП машинистов						42					
Накладные расходы (по смете)						1431					
Сметная прибыль (по смете)						969					
Итого СМР в ценах января 2000 г.						17588					
Всего в ценах января 2000 г.						17588					
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						17588					
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-											
З/плата основных рабочих в тек.ценах						12,7		19964			
З/плата машинистов в тек. ценах						12,7		533			
Эксплуатация машин в тек. ценах						6,4		2547			
Материалы в тек. ценах						5,57		73624			
Итого в тек. ценах без оборудования								96135			
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)						10,8		15455			
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)						10,16		9845			
ИТОГО с НР и СП								121435			
Итого СМР								121435			
ИТОГО с оборудованием								121435			
ИТОГО								121435			
НДС						18 %		21858,3			
ВСЕГО с НДС								143293,3			

Составил:

Проверил:



Б.А. Изергин