УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»

_____/П.В. Сысоев/

«26 » августа 2015года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № КД-12р
по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).

Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое). Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7 Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Объектный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный расчет стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы,

входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	
3.2.	Наличие в собственности строительных	2	

	машин и механизмов		
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-12р
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «26» августа 2015года
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта В случае изменения местонахождения будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Контактное лицо	Брязгин Павел Викторович
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916583
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	ЛОТ № 1	г. Киров, пер. Троллейбусный, д.9 г. Киров, ул. Грибоедова, д. 36 г. Киров, ул. Грибоедова, д. 44 г. Киров, ул. Дерендяева, д. 1 г. Киров, ул. Казанская, д. 95А г. Киров, ул. Труда, д. 74 г. Киров, ул. Уральская, д. 10 г. Киров, ул. Уральская, д. 6 г. Киров, ул. Широнинцев, д. 20 г. Киров, ул. Шорина, д. 26 г. Киров, ул. Щорса, д. 33 г. Киров, ул. Крутикова, д. 4 г. Киров, ул. Кутшо, д. 6 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 5 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 2	г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 23 г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 31 г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 17 г. Киров, ул. Чапаева, д. 18 г. Киров, ул. Чапаева, д. 32 г. Киров, ул. Чапаева, д. 49 г. Киров, ул. Чапаева, д. 53А г. Киров, ул. Чапаева, д. 57

		г. Киров, ул. Чапаева, д. 8 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 5 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 3	г. Киров, ул. Ленина, д. 102В (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 3 и № 5 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 4	г. Киров, Динамовский проезд, д. 28 г. Киров, ул. Казанская, д. 70 г. Киров, пер. Троллейбусный, д.6 г. Киров, ул. Труда, д. 22А г. Киров, ул. Урицкого, д. 6 г. Киров, Хлебозаводской проезд, д. 32 г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 10 г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 12 г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 17 г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 2 г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 3 г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 7 г. Киров, ул. Красный Химик, д. 1 г. Киров, ул. Красный Химик, д. 10 г. Киров, ул. Красный Химик, д. 12 г. Киров, ул. Красный Химик, д. 15 г. Киров, ул. Красный Химик, д. 3 г. Киров, ул. Красный Химик, д. 7 г. Киров, ул. Кутузова, д. 6 г. Киров, ул. Кутшо, д. 1 г. Киров, ул. Кутшо, д. 3 г. Киров, ул. Кутшо, д. 4 г. Киров, ул. Кутшо, д. 7 г. Киров, ул. Левитана, д. 7 г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 1 г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 4 г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 7 г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 8 г. Киров, ул. Ленина, д. 102 г. Киров, ул. Ленина, д. 109А г. Киров, ул. Ленина, д. 114 г. Киров, ул. Ленина, д. 119 г. Киров, ул. Шорина, д. 28 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 4 и № 5 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))

	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса
	Начальная (максимальная) цена договора:	
	Лот № 1	**7 356 585,46 рублей**
	Лот № 2	**5 750 635,6 рублей**
	Лот № 3	**12 815 436,02 рублей**
	Лот № 4	**8 559 139,44 рублей**
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
	Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением

		Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
	Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«27» августа 2015года с 9 час.00 мин. до 15 час.45 мин., перерыв с 12час.00 мин. до 12час.45мин. сб., вс. – выходные дни
	Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«28» сентября 2015года 16 час.30 мин.
	Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места подачи заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru). Также можно уточнить место подачи заявок и место вскрытия конвертов с заявками по телефону: +7 922 991 65 80
	Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
	Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«29» сентября 2015года в 10 час.00 мин.
	Место вскрытия конвертов с заявками	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«30» сентября 2015 года до 15 час.00 мин.
	Место рассмотрения заявок	610017, Кировская область, г. Киров,ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места рассмотрения заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Дата и время оценки заявок (по местному времени)	«02» октября 2015года до 15 час.00 мин.
	Место оценки заявок	610017 Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места оценки заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в

		проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления, начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
	Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
	Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
	Срок, предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса
	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию № КД-12р, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

в лице _____,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____
_____,
(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Участник конкурса просит сообщать все сведения о проведении конкурса указанному уполномоченному лицу

_____

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (*листах или страницах*).

Реквизиты подрядной организации: _____

_____

_____

_____

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе) _____

_____

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

_____

(*наименование участника конкурса*)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п	**Наименование документов**	**№ с… по….** *(листов или страниц)*	**Количество** *(листов или страниц)*
	ВСЕГО *(листов или страниц)*:		

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)

МП

Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию № КД-12р, участник конкурса – (*наименование участника конкурса*), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту №_____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе: НДС (если НДС не начисляется, то ставится: «НДС нет»), рублей	*Стоимость договора отдельно по каждому объекту, включенному в лот, в соответствии с приложениями № 1 – № 8 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена , предлагаемая участником открытого конкурса)*
2	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги), лет	*предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*
3	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	*наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса*
4	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием, чел.	*подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию*
5	Наличие сертификатов	*подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса*
6	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ, лет	*подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса (за каждый год работы)*
7	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы, дней	*предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги, выполняемые участником конкурса, требуют специального разрешения, указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	

Заявление

Участник конкурса _____

_____,

заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 8
к конкурсной документации

ПРОЕКТ

Договор N___
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

г. Киров "___"_____20__ года

Некоммерческая организация **«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»**, в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

_____ _____,
(полное наименование подрядной организации)
в лице _____,
действующего на основании _____
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

_____ (далее - объект(ы)),
(указывается адрес многоквартирного дома)

_____ (далее - работы).
(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС_____ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N _____ (конкурс КД-12р).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____
_____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку,

разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации) .

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией", а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что они не изменяют стоимости проведения работ и согласованы с собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение

обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

_____
_____
_____
_____
_____

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

_____
_____
_____
_____

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"
Местонахождение:
Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137
Реквизиты: ИНН: 4345982348
КПП: 434501001
ОГРН: 1144300000118
БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г. Киров
БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810527000000044

18.2. Подрядчик

_____
Местонахождение:_____
Реквизиты:_____

19. Подписи сторон

Заказчик	Подрядчик
_____ П.В. Сысоев	_____
«____»_____ 20____года	«____»_____ 20____года
М.П.	М.П.

Приложение № 9
к конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта

1. Наименование объекта – ***в соответствии с приложением №1-№4 к Техническому заданию***

2. Местоположение объекта - ***соответствии с приложением №1-№4 к Техническому заданию.***

3. Основание для выполнения работ – ***Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.***

4. Вид строительства – ***Капитальный ремонт***

5. Объем работ, услуг – ***определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении №9 к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.***

6. «Сроки ремонта: **индивидуально для системы теплоснабжения и фундаментов: сроки ремонта - в соответствии с предложением, не позднее 01.07.2016 года**. После проведения ремонта Подрядчик обязан передать систему теплоснабжения в эксплуатацию лицам, осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирного дома, после чего работы считаются выполненными.

   Остальные работы: в соответствии с предложением, не позднее 28.12.2015 года.

7. Перечень оборудования и материалов - ***Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.***

8. Общие требования – ***работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)***

9. **Требования к подрядчику** - *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о допуске к работам по*

строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг ***- все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).***

11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям ***в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).***

12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - ***в соответствии с проектной документацией.***

13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - ***в соответствии с проектной документацией.***

14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - ***в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.***

15. Требования к организации строительства - ***в соответствии с проектной документацией.***

16. Требования к расчету стоимости лота: ***Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004***

17. Правила контроля и приемки работ – ***представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:***

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта.

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершенных работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение № 5 – Локальные сметные расчеты

Приложение № 1

к техническому заданию

ЛОТ № 1

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, пер. Троллейбусный, д.9	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	608907,14	228810,26 101889,46 105129,74 102938,48 70139,2
2	г. Киров, ул. Грибоедова, д. 36	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	140258,34	45421,74 62810,22 32026,38
3	г. Киров, ул. Грибоедова, д. 44	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	1238603,52	469732,04 426250,22 342621,26
4	г. Киров, ул. Дерендяева, д. 1	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	513625,68	193740,66 219438,70 100446,32
5	г. Киров, ул. Казанская, д. 95А	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	518766,94	168491,02 259513,86 90762,06
6	г. Киров, ул. Труда, д. 74	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	890993,22	300479,92 407163,72 183349,58

7	г. Киров, ул. Уральская, д. 10	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	488680,48	152268,38 220257,62 116154,48
8	г. Киров, ул. Уральская, д. 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	264253,92	82667,26 115404 66182,66
9	г. Киров, ул. Широнинцев, д. 20	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	253525,36	77627,48 112399,72 63498,16
10	г. Киров, ул. Шорина, д. 26	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	179838,44	55161,46 75163 49513,98
11	г. Киров, ул. Щорса, д. 33	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	416738,24	145252,10 197261,78 74224,36
12	г. Киров, ул. Крутикова, д. 4	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	507916,84	172924,28 204633,24 130359,32
13	г. Киров, ул. Кутшо, д. 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	1334477,34	185114,86 255901,88 149651,14 406585,52 337223,94

Итого по лоту: **7 356 585,46 руб.**

Приложение № 4

к техническому заданию

ЛОТ № 4

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, Динамовский проезд, д. 28	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	172353,16	95891,52 76461,64
2	г. Киров, ул. Казанская, д. 70	-Капитальный ремонт подвала	61158,22	
3	г. Киров, пер. Троллейбусный, д.6	-Капитальный ремонт фундамента	85847,36	
4	г. Киров, ул. Труда, д. 22А	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	325186,76	147870,52 177316,24
5	г. Киров, ул. Урицкого, д. 6	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	271719,78	110377,2 161342,58
6	г. Киров, Хлебозаводской проезд, д. 32	-Капитальный ремонт фундамента	129129,76	
7	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 10	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	206792,64	118192,34 88600,30
8	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 12	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	230828,06	159652,82 71175,24
9	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 17	-Капитальный ремонт подвала	44916,70	
10	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 2	-Капитальный ремонт подвала	138441,14	
11	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 3	-Капитальный ремонт подвала	130756,98	
12	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 7	-Капитальный ремонт подвала	182432,72	
13	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 1	-Капитальный ремонт подвала	141968,16	
14	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 10	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	131688	82775,82 48912,18
15	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 12	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	134725,32	48912,18 85813,14
16	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 15	-Капитальный ремонт подвала	75225	
17	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	358754,22	235017,06 123737,16
18	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 7	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	366426,58	250086,84 116339,74
19	г. Киров, ул. Кутузова, д. 6	-Капитальный ремонт фундамента	243867,06	
20	г. Киров, ул. Кутшо, д. 1	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	558553	179159,40 379393,6
21	г. Киров, ул. Кутшо, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	1417430,16	1182017,80 235412,36
22	г. Киров, ул. Кутшо, д. 4	-Капитальный ремонт фундамента	253236,26	
23	г. Киров, ул. Кутшо, д. 7	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	743809,46	406585,52 337223,94
24	г. Киров, ул. Левитана, д. 7	-Капитальный ремонт фундамента	305520,88	
25	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 1	-Капитальный ремонт фундамента	229469,88	

26	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 4	-Капитальный ремонт фундамента	232861,2	
27	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 7	-Капитальный ремонт фундамента	187952,76	
28	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 8	-Капитальный ремонт фундамента	228996,70	
29	г. Киров, ул. Ленина, д. 102	-Капитальный ремонт подвала	82886,74	
30	г. Киров, ул. Ленина, д. 109А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	289668,76	154071,42 135597,34
31	г. Киров, ул. Ленина, д. 114	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	251278,64	142487,36 108791,28
32	г. Киров, ул. Ленина, д. 119	Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	189150,46	131997,16 57153,30
33	г. Киров, ул. Шорина, д. 28	Капитальный ремонт фундамента	156106,92	

Итого по лоту: **8 559 139,44 руб.**

Приложение № 5

к техническому заданию

Адрес приложения: КД-12р.Zip\КД-12р\приложение 5 Локальные сметные расчеты

28	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 8	-Капитальный ремонт фундамента	228996,70	
29	г. Киров, ул. Ленина, д. 102	-Капитальный ремонт подвала	82886,74	
30	г. Киров, ул. Ленина, д. 109А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	289668,76	154071,42 135597,34
31	г. Киров, ул. Ленина, д. 114	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	251278,64	142487,36 108791,28
32	г. Киров, ул. Ленина, д. 119	Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	189150,46	131997,16 57153,30
33	г. Киров, ул. Шорина, д. 28	Капитальный ремонт фундамента	156106,92	

Итого по лоту: **8 559 139,44 руб.**

Приложение № 5

к техническому заданию

Адрес приложения: КД-12р.Zip\КД-12р\приложение 5 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

1. Без учета капитального ремонта системы теплоснабжения

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года
Окончание выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения работ с момента подписания договора (без учета капитального ремонта системы теплоснабжения), в месяцах								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
1.										
2.										
3.										
...										

2. Капитальный ремонт системы теплоснабжения

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года
Окончание выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения капитального ремонта системы теплоснабжения с момента подписания договора, в месяцах								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
4.										
5.										
6.										
...										

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

Инструкции по заполнению

- ✓ Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с _____
- ✓ Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический и почтовый адрес.
- ✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов
- ✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, ***например:***

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения работ с момента подписания договора, в месяцах								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
...										
3.	**Услуга/работа 3**									
	Услуга/работа 3.1									
	Услуга/работа 3.2									
	Услуга/работа 3.3									
...										

В целях снижения общих затрат сил и времени организатора и участника конкурса на подготовку договора данный График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Подготовлено:
Новопрешкова Л.В.

Согласовано

Брызгин П.В 26.08.2015 г.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, Динамовский проезд, д. 28	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	172353,16	95891,52 76461,64
2	г. Киров, ул. Казанская, д. 70	-Капитальный ремонт подвала	61158,22	
3	г. Киров, пер. Троллейбусный, д.6	-Капитальный ремонт фундамента	85847,36	
4	г. Киров, пер. Троллейбусный, д.9	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	608907,14	228810,26 101889,46 105129,74 102938,48 70139,2
5	г. Киров, ул. Труда, д. 22А	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	325186,76	147870,52 177316,24
6	г. Киров, ул. Урицкого, д. 6	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	271719,78	110377,2 161342,58
7	г. Киров, Хлебозаводской проезд, д. 32	-Капитальный ремонт фундамента	129129,76	
8	г. Киров, ул. Грибоедова, д. 36	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	140258,34	45421,74 62810,22 32026,38
9	г. Киров, ул. Грибоедова, д. 44	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	1238603,52	469732,04 426250,22 342621,26
10	г. Киров, ул. Дерендяева, д. 1	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	513625,68	193740,66 219438,70 100446,32
11	г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 23	Капитальный ремонт фасада	673987,68	
12	г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 31	Капитальный ремонт фасада	460627,16	
13	г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 17	Капитальный ремонт фасада	648235,36	
14	г. Киров, ул. Казанская, д. 95А	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	518766,94	168491,02 259513,86 90762,06

15	г. Киров, ул. Труда, д. 74	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	890993,22	300479,92 407163,72 183349,58
16	г. Киров, ул. Уральская, д. 10	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	488680,48	152268,38 220257,62 116154,48
17	г. Киров, ул. Уральская, д. 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	264253,92	82667,26 115404 66182,66
18	г. Киров, ул. Чапаева, д. 18	-Капитальный ремонт фасада	658470,68	
19	г. Киров, ул. Чапаева, д. 32	-Капитальный ремонт фасада	659267,18	
20	г. Киров, ул. Чапаева, д. 49	-Капитальный ремонт фасада	653560,70	
21	г. Киров, ул. Чапаева, д. 53А	-Капитальный ремонт фасада	673278,50	
22	г. Киров, ул. Чапаева, д. 57	-Капитальный ремонт фасада	666027,40	
23	г. Киров, ул. Чапаева, д. 8	-Капитальный ремонт фасада	657180,94	
24	г. Киров, ул. Широнинцев, д. 20	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	253525,36	77627,48 112399,72 63498,16
25	г. Киров, ул. Шорина, д. 26	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	179838,44	55161,46 75163 49513,98
26	г. Киров, ул. Шорина, д. 28	-Капитальный ремонт фундамента	156106,92	
27	г. Киров, ул. Щорса, д. 33	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	416738,24	145252,10 197261,78 74224,36
28	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 10	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	206792,64	118192,34 88600,30
29	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 12	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	230828,06	159652,82 71175,24
30	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 17	-Капитальный ремонт подвала	44916,70	
31	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 2	-Капитальный ремонт подвала	138441,14	
32	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 3	-Капитальный ремонт подвала	130756,98	
33	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 7	-Капитальный ремонт подвала	182432,72	
34	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 1	-Капитальный ремонт подвала	141968,16	
35	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 10	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	131688	82775,82 48912,18

36	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 12	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	134725,32	48912,18 85813,14
37	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 15	-Капитальный ремонт подвала	75225	
38	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	358754,22	235017,06 123737,16
39	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 7	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	366426,58	250086,84 116339,74
40	г. Киров, ул. Крутикова, д. 4	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	507916,84	172924,28 204633,24 130359,32
41	г. Киров, ул. Кутузова, д. 6	-Капитальный ремонт фундамента	243867,06	
42	г. Киров, ул. Кутшо, д. 1	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	558553	179159,40 379393,6
43	г. Киров, ул. Кутшо, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	1417430,16	1182017,80 235412,36
44	г. Киров, ул. Кутшо, д. 4	-Капитальный ремонт фундамента	253236,26	
45	г. Киров, ул. Кутшо, д. 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	1334477,34	185114,86 255901,88 149651,14 406585,52 337223,94
46	г. Киров, ул. Кутшо, д. 7	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	743809,46	406585,52 337223,94
47	г. Киров, ул. Левитана, д. 10	-Капитальный ремонт фундамента	267054,06	
48	г. Киров, ул. Левитана, д. 7	-Капитальный ремонт фундамента	305520,88	
49	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 1	-Капитальный ремонт фундамента	229469,88	
50	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 4	-Капитальный ремонт фундамента	232861,2	
51	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 7	-Капитальный ремонт фундамента	187952,76	
52	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 8	-Капитальный ремонт фундамента	228996,70	
53	г. Киров, ул. Ленина, д. 102	-Капитальный ремонт подвала	82886,74	
54	г. Киров, ул. Ленина, д. 102В	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	12815436,02	10142961,40 190418,96 2482055,66
55	г. Киров, ул. Ленина, д. 109А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	289668,76	154071,42 135597,34
56	г. Киров, ул. Ленина, д. 114	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	251278,64	142487,36 108791,28
57	г. Киров, ул. Ленина, д. 119	Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	189150,46	131997,16 57153,30

Итого по лоту: **34 748 850,58 руб.**

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, пер. Троллейбусный, д.9	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	608907,14	228810,26 101889,46 105129,74 102938,48 70139,2
2	г. Киров, ул. Грибоедова, д. 36	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	140258,34	45421,74 62810,22 32026,38
3	г. Киров, ул. Грибоедова, д. 44	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	1238603,52	469732,04 426250,22 342621,26
4	г. Киров, ул. Дерендяева, д. 1	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	513625,68	193740,66 219438,70 100446,32
5	г. Киров, ул. Казанская, д. 95А	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	518766,94	168491,02 259513,86 90762,06
6	г. Киров, ул. Труда, д. 74	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	890993,22	300479,92 407163,72 183349,58
7	г. Киров, ул. Уральская, д. 10	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	488680,48	152268,38 220257,62 116154,48

8	г. Киров, ул. Уральская, д. 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	264253,92	82667,26 115404 66182,66
9	г. Киров, ул. Широнинцев, д. 20	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	253525,36	77627,48 112399,72 63498,16
10	г. Киров, ул. Шорина, д. 26	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	179838,44	55161,46 75163 49513,98
11	г. Киров, ул. Щорса, д. 33	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	416738,24	145252,10 197261,78 74224,36
12	г. Киров, ул. Крутикова, д. 4	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	507916,84	172924,28 204633,24 130359,32
13	г. Киров, ул. Кутшо, д. 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	1334477,34	185114,86 255901,88 149651,14 406585,52 337223,94

Итого по лоту: **7 356 585,46 руб.**

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер. Троллейбусный,9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер. Троллейбусный,9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Подвал)

Основание: 40-685/4-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		228.81	тыс. руб.
	строительных работ	228.81	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		50.826	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.395	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (ЦОКОЛЯ) НР=79% (НР = 428 руб.) СП=50% (СП = 271 руб.)	0,31	2969,17	1,21	920	542		201,84	62,57
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	1747,93						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5004							
			Т							
3	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 65 руб.) СП=46,75% (СП = 32 руб.)	0,6	117,15	2,26	70	69	1	11,05	6,63
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
4	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД-1,2КГ/М2)	72	80,2		5774				
			КГ							
5	ТЕР- 15- 04- 016-	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК	1,2	1461,37	565,13	1754	202	678	18,29	21,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94,5% (НР = 191 руб.) СП=46,75% (СП = 94 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
6	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0456	18283		-834				
			Т							
7	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	15,6	12,73		199				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
8	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (ПОДВАЛА) НР=79% (НР = 1189 руб.) СП=50% (СП = 753 руб.)	0,8607	2969,17	1,21	2556	1505	1	201,84	173,72
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	1747,93						
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,1658							
			Т							
10	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКА ВРУЧНУЮ МЕЛЛЕРУД ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 312 руб.) СП=46,75% (СП = 154 руб.)	2,869	117,15	2,26	336	330	6	11,05	31,71
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
11	Прайс- лист Компания "Household" от 23.06.2015г.	СРЕДСТВО ОТ ПЛЕСЕНИ МЕЛЛЕРУД ПЗ=406 : 1.18 : 5.57 * 1.02	14	63,01		882				
			ШТ							
		цена: 406/1,18/5,57*1,02								
12	ТЕР- 46- 02- 007- 01	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 (ОКНА) НР=99% (НР = 152 руб.) СП=59,5% (СП = 92 руб.)	1,3	875,79	2,15	1139	154	3	14,63	19,02
			М3	118,36						
13	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ЗАДЕЛКА ВЫБОИН ПОЛА) ИЗ БЕТОНА МАРКИ В7,5 НР=110,7% (НР = 124 руб.) СП=63,75% (СП = 71 руб.)	3,2	654,2	0,3	2093	112	1	4,21	13,47
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	34,94						
14	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-3.264	600		-1958				
			М3							
15	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	3,264	556		1815				
			М3							
16	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	3,264	11,12		36				
			М3							
		цена: 556*0,02								
17	ТЕРр- 62- 01- 001	ОКРАСКА КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ НР=80% (НР = 97 руб.) СП=50% (СП = 61 руб.)	1,0742	178,33	7,34	192	120	8	13,7	14,72
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	111,79	1,1			1	0,1	0,11
18	ТЕРр- 62- 16- 001	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% НР=80% (НР = 356 руб.) СП=50% (СП = 223 руб.)	2,869	1323,53	8,2	3797	442	24	18,02	51,7
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	154,07	1,1			3	0,1	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	5,67	3,28		19				
			Т ГРУЗА							
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	5,67	12,2		69				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**18859**	**3476**	**722**		**395,48**
								4		**0,39**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р11	[1, 8]	79 %	ФОТ	1617
п. 15	[3, 5, 10]	94,5 %	ФОТ	568
п. 49	[12]	99 %	ФОТ	152
п. 11	[13]	110,7 %	ФОТ	124
п. Р12	[17-18]	80 %	ФОТ	453
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2914**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р11	[1, 8]	50 %	ФОТ	1024
п. 15	[3, 5, 10]	46,75 %	ФОТ	280
п. 49	[12]	59,5 %	ФОТ	92
п. 11	[13]	63,75 %	ФОТ	71
п. Р12	[17-18]	50 %	ФОТ	284
	ИТОГО сметная прибыль			**1751**

	Прямые затраты		18859	
	Основная зарплата		3476	
	Материальные затраты		14573	
	Эксплуатация машин		722	
	в тч ЗП машинистов		4	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		88	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		19	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		69	
	Накладные расходы (по смете)		2914	
	Сметная прибыль (по смете)		1751	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		23524	
	Всего в ценах января 2000 г.		23524	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	3997	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	5	
	ЭМ с учётом РК=		723	
	НР с учётом РК=	1,15	3351	
	СП с учётом РК=	1,15	2014	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	20	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	72	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		24750	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	50762	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	64	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	4627	
	Материалы в тек. ценах	5,57	81172	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		516				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				693				
		Итого в тек. ценах без оборудования				137254				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		36191				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		20462				
		ИТОГО с НР и СП				193907				
		НДС		18 %		34903,26				
		ВСЕГО с НДС				228810,26				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер. Троллейбусный,9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер. Троллейбусный,9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Фундаменты)

Основание: 40-685/4-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		101.889	тыс. руб.
	строительных работ	101.889	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		13.335	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.106	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,18	56,66	10,32	10	8	2	5,49	0,99
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0011							
			Т							
3	ТЕР- 06- 01- 015- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	0,0006	10122,2	93,68	6			41,49	0,02
			Т	373,01	5,91				0,46	
4	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 2 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,0033	10372,73	62,94	34	2		73,29	0,24
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	
5	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0033	9733		-32				
			Т							
6	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0033	8800		29				
			Т							
7	ТЕР- 06- 01- 024-	БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ	0,006	9232,3	2959,11	55	21	18	411,72	2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БЕТОНА МАРКИ В15 НР=94,5% (НР = 22 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			2	25,75	0,15
8	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,612	622		381				
			М3							
9	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=622 * 0.02	0,612	12,44		8				
			М3							
		цена: 622*0,02								
10	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (БОЙЛЕРНОЙ) НР=79% (НР = 324 руб.) СП=50% (СП = 205 руб.)	0,2344	2969,17	1,21	696	410		201,84	47,31
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	1747,93						
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1345							
			Т							
12	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКА ВРУЧНУЮ МЕЛЛЕРУД ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 64 руб.) СП=46,75% (СП = 32 руб.)	0,586	117,15	2,26	69	68	1	11,05	6,48
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
13	Прайс- лист Компания "Household" от 23.06.2015г.	СРЕДСТВО ОТ ПЛЕСЕНИ МЕЛЛЕРУД ПЗ=406 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3	63,01		189				
			ШТ							
		цена: 406/1,18/5,57*1,02								
14	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ЗАДЕЛКА ВЫБОИН ПОЛА БОЙЛЕРНОЙ И СТУПЕНЕЙ) ИЗ БЕТОНА МАРКИ В7,5 НР=110,7% (НР = 46 руб.) СП=63,75% (СП = 27 руб.)	1,2	654,2	0,3	785	42		4,21	5,05
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	34,94						
15	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-1.224	600		-734				
			М3							
16	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	1,224	556		681				
			М3							
17	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	1,224	11,12		14				
			М3							
		цена: 556*0,02								
18	ТЕРр- 62- 01- 001	ОКРАСКА КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ НР=80% (НР = 21 руб.) СП=50% (СП = 13 руб.)	0,238	178,33	7,34	42	26	2	13,7	3,26
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	111,79	1,1				0,1	0,02
19	ТЕРр- 62- 16- 001	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% НР=80% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 46 руб.)	0,586	1323,53	8,2	776	90	5	18,02	10,56
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	154,07	1,1			1	0,1	0,06
20	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 230 руб.) СП=55,25% (СП = 134 руб.)	0,1287	6192,44	2376,63	797	206	306	207	26,64
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			37	22,5	2,9
21	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5	13,1274	556		7299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(М100)	М3							
22	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	13,1274	11,12		146				
			М3							
		цена: 556*0,02								
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	1,14	3,28		4				
			Т ГРУЗА							
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,14	12,2		14				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**11269**	**873**	**334**		**103,02**
								40		**3,13**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р19	[1]	78 %	ФОТ	6
п. 8	[4]	109,8 %	ФОТ	2
п. 6.1	[7, 20]	94,5 %	ФОТ	252
п. Р11	[10]	79 %	ФОТ	324
п. 15	[12]	94,5 %	ФОТ	64
п. 11	[14]	110,7 %	ФОТ	46
п. Р12	[18-19]	80 %	ФОТ	94
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**788**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р19	[1]	50 %	ФОТ	4
п. 8	[4]	68 %	ФОТ	1
п. 6.1	[7, 20]	55,25 %	ФОТ	147
п. Р11	[10]	50 %	ФОТ	205
п. 15	[12]	46,75 %	ФОТ	32
п. 11	[14]	63,75 %	ФОТ	27
п. Р12	[18-19]	50 %	ФОТ	59
	ИТОГО сметная прибыль			**475**

	Прямые затраты		11269	
	Основная зарплата		873	
	Материальные затраты		10044	
	Эксплуатация машин		334	
	в тч ЗП машинистов		40	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		18	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		4	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		14	
	Накладные расходы (по смете)		788	
	Сметная прибыль (по смете)		475	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		12532	
	Всего в ценах января 2000 г.		12532	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1004	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	46	
	ЭМ с учётом РК=		340	
	НР с учётом РК=	1,15	906	
	СП с учётом РК=	1,15	546	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	4	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				12859				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		12751				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		584				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2176				
		Материалы в тек. ценах		5,57		55945				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		35				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		108				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				143				
		Итого в тек. ценах без оборудования				71015				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		9785				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		5547				
		ИТОГО с НР и СП				86347				
		НДС		18 %		15542,46				
		ВСЕГО с НДС				101889,46				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер. Троллейбусный,9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер. Троллейбусный,9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-685/4-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		105.13	тыс. руб.
	строительных работ	105.13	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		22.098	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.158	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 93 руб.)	0,65	334,65	7,03	218	185	5	34,66	22,53
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,07
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,1	575,77	12,05	58	50	1	59,62	5,96
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,02
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,271	958,52		260				
			ТН							
		Возврат материалов				(260)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**276**	**235**	**6**		**28,49**
								1		**0,08**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	175				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**175**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	118				
		ИТОГО сметная прибыль				**118**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,65	2710,82	628,9	1762	894	409	140,07	91,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1086 руб.) СП=70,55% (СП = 665 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			49	5,9	3,84
5	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-6.097	70,6		-430				
			10М							
6	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 202 руб.) СП=70,55% (СП = 123 руб.)	0,1	5533,08	1762,43	553	153	176	162,75	16,27
			100М ТРУБОПРОВОДА	1533,09	215,19			22	16,83	1,68
7	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0.946	228		-216				
			10М							
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=146.16 : 1.18 : 5.57 * 1.02	60,97	22,68		1383				
			М							
		цена: 146,16/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.63ММ ПЗ=568.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9,46	88,21		834				
			М							
		цена: 568,4/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	4	227,62		910				
			ШТ							
		цена: 1243/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ ПЗ=361 : 5.57 * 1.02	4	66,11		264				
			ШТ							
		цена: 361/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR- C Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	4	88,45		354				
			ШТ							
		цена: 483/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.63ММ ПЗ=225.04 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	34,92		140				
			ШТ							
		цена: 225,04/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25- 16 ПЗ=23.78 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10	3,69		37				
			ШТ							
		цена: 23,78/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 63- 25 ПЗ=249.11 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	38,66		155				
			ШТ							
		цена: 249,11/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10	2,16		22				
			ШТ							
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.63ММ ПЗ=179.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	27,81		167				
			ШТ							
		цена: 179,22/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 63- 25 ПЗ=93.38 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	14,49		58				
			ШТ							
		цена: 93,38/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	22	2,61		57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 16,82/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.63ММ ПЗ=46.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3	7,2		22				
			ШТ							
		цена: 46,4/1,18/5,57*1,02								
21	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 143 руб.) СП=59,5% (СП = 95 руб.)	4	624,81	27,78	2499	159	111	4,05	16,19
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
22	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-5.752	250		-1438				
			Л							
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*32 ПЗ=53.41 : 1.18 : 5.57 * 1.02	33	8,29		274				
			М							
		цена: 53,41/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*63 ПЗ=103.81 : 1.18 : 5.57 * 1.02	11	16,11		177				
			М							
		цена: 103,81/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**7584**	**1206**	**696**		**123,51**
								71		**5,52**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4, 6]		115,2 %	ФОТ	1288				
	п. 20	[21]		90 %	ФОТ	143				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1431**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 6]		70,55 %	ФОТ	788				
	п. 20	[21]		59,5 %	ФОТ	95				
		ИТОГО сметная прибыль				**883**				
Итого по смете:						**7860**	**1441**	**702**		**152**
								72		**5,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	175				
	п. 16	[4, 6]		115,2 %	ФОТ	1288				
	п. 20	[21]		90 %	ФОТ	143				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1606**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	118				
	п. 16	[4, 6]		70,55 %	ФОТ	788				
	п. 20	[21]		59,5 %	ФОТ	95				
		ИТОГО сметная прибыль				**1001**				

	Прямые затраты		7860
	Основная зарплата		1441
	Материальные затраты		5717
	Эксплуатация машин		702
	в тч ЗП машинистов		72
	Накладные расходы (по смете)		1606
	Сметная прибыль (по смете)		1001
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		10467
	Всего в ценах января 2000 г.		10467
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1657
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	83
	ЭМ с учётом РК=		713
	НР с учётом РК=	1,15	1847
	СП с учётом РК=	1,15	1151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11085				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		21044				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1054				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4563				
		Материалы в тек. ценах		5,57		31844				
		Итого в тек. ценах без оборудования				57451				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		19948				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		11694				
		ИТОГО с НР и СП				89093				
		НДС		18 %		16036,74				
		ВСЕГО с НДС				105129,74				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер. Троллейбусный,9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер. Троллейбусный,9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-685/4-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		102.938	тыс. руб.
	строительных работ	102.938	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		23.228	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.164	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 159 руб.) СП=50% (СП = 108 руб.)	0,75	334,65	7,03	251	214	5	34,66	25,99
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,08
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,482	958,52		462				
			ТН							
		Возврат материалов				(462)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**251**	**214**	**5**		**25,99**
								1		**0,08**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	159				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**159**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	108				
		ИТОГО сметная прибыль				**108**				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
3	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,35	3295,17	1075,08	1153	591	376	172,09	60,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 734 руб.) СП=70,55% (СП = 449 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			46	10,25	3,59
4	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-3.2515	51,8		-168				
			10М							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 667 руб.) СП=70,55% (СП = 408 руб.)	0,4	2710,82	628,9	1084	549	252	140,07	56,03
			100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			30	5,9	2,36
6	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-3.752	70,6		-265				
			10М							
7	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=101.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	32,515	15,75		512				
			М							
		цена: 101,5/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=170.52 : 1.18 : 5.57 * 1.02	37,52	26,46		993				
			М							
		цена: 170,52/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR- С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	4	88,45		354				
			ШТ							
		цена: 483/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	4	227,62		910				
			ШТ							
		цена: 1243/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ ПЗ=361 : 5.57 * 1.02	8	66,11		529				
			ШТ							
		цена: 361/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32- 25 ПЗ=40.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	6,3		25				
			ШТ							
		цена: 40,6/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25- 16 ПЗ=23.78 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10	3,69		37				
			ШТ							
		цена: 23,78/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	2,16		13				
			ШТ							
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10	3,92		39				
			ШТ							
		цена: 25,29/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32- 25 ПЗ=12.76 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	1,98		4				
			ШТ							
		цена: 12,76/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12	2,07		25				
			ШТ							
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	13	2,61		34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 16,82/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 143 руб.) СП=59,5% (СП = 95 руб.)	4	624,81	27,78	2499	159	111	4,05	16,19
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
20	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-5.752	250		-1438				
			Л							
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*32 ПЗ=69.09 : 1.18 : 5.57 * 1.02	44	10,72		472				
			М							
		цена: 69,09/1,18/5,57*1,02								
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**6812**	**1299**	**739**		**132,45**
								76		**5,95**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16		[3, 5]		115,2 %	ФОТ	1401				
п. 20		[19]		90 %	ФОТ	143				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1544**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[3, 5]		70,55 %	ФОТ	857				
п. 20		[19]		59,5 %	ФОТ	95				
		ИТОГО сметная прибыль				**952**				
Итого по смете:						**7063**	**1513**	**744**		**158,45**
								77		**6,02**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]		74 %	ФОТ	159				
п. 16		[3, 5]		115,2 %	ФОТ	1401				
п. 20		[19]		90 %	ФОТ	143				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1703**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]		50 %	ФОТ	108				
п. 16		[3, 5]		70,55 %	ФОТ	857				
п. 20		[19]		59,5 %	ФОТ	95				
		ИТОГО сметная прибыль				**1060**				

	Прямые затраты		7063	
	Основная зарплата		1513	
	Материальные затраты		4806	
	Эксплуатация машин		744	
	в тч ЗП машинистов		77	
	Накладные расходы (по смете)		1703	
	Сметная прибыль (по смете)		1060	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		9826	
	Всего в ценах января 2000 г.		9826	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1740	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	89	
	ЭМ с учётом РК=		756	
	НР с учётом РК=	1,15	1958	
	СП с учётом РК=	1,15	1219	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		10479	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	22098	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1130	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	4838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,57		26769				
		Итого в тек. ценах без оборудования				53705				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		21146				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		12385				
		ИТОГО с НР и СП				87236				
		НДС		18 %		15702,48				
		ВСЕГО с НДС				102938,48				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер. Троллейбусный,9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер. Троллейбусный,9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-685/4-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		70.139	тыс. руб.
	строительных работ	70.139	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		17.565	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.133	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 451 руб.) СП=50% (СП = 305 руб.)	0,85	723,77	9,81	615	607	8	85,3	72,51
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			3	0,32	0,27
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	1,139	1049,81		1196				
			ТН							
		Возврат материалов				(1196)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**615**	**607**	**8**		**72,51**
								3		**0,27**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	451				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**451**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	305				
		ИТОГО сметная прибыль				**305**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,85	7880,42	31,36	6698	591	27	70,84	60,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 682 руб.) СП=70,55% (СП = 418 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1	0,08	0,06
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-84.83	70,4		-5972				
			М							
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	83,3	36,8		3065				
			М							
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10	3,76		38				
			ШТ							
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13	7,01		91				
			ШТ							
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д.100 ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	25	1,57		39				
			ШТ							
		цена: 10,1/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	1,13		23				
			ШТ							
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12	6,8		82				
			ШТ							
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**4064**	**591**	**27**		**60,21**
								1		**0,06**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	682				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**682**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	418				
		ИТОГО сметная прибыль				**418**				
Итого по смете:						**4679**	**1198**	**35**		**132,72**
								4		**0,34**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	451				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	682				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1133**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	305				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	418				
		ИТОГО сметная прибыль				**723**				

	Прямые затраты		4679	
	Основная зарплата		1198	
	Материальные затраты		3446	
	Эксплуатация машин		35	
	в тч ЗП машинистов		4	
	Накладные расходы (по смете)		1133	
	Сметная прибыль (по смете)		723	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		6535	
	Всего в ценах января 2000 г.		6535	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1378	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ с учётом РК=				36				
		НР с учётом РК=		1,15		1303				
		СП с учётом РК=		1,15		831				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6994				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		17501				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		64				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		230				
		Материалы в тек. ценах		5,57		19194				
		Итого в тек. ценах без оборудования				36925				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		14072				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8443				
		ИТОГО с НР и СП				59440				
		НДС		18 %		10699,2				
		ВСЕГО с НДС				70139,2				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Форма №:

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Казанская,95А

Сметная стоимость 439.633 тыс. руб.

Средства на оплату труда 120.371 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1	Сантехнические работы (Холодный водопровод)	142.789	0	0	0	142.789	35.573	(
2	1-2	Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)	219.927	0	0	0	219.927	62.078	(
3	1-3	Сантехнические работы (Канализация)	76.917	0	0	0	76.917	22.72	(
		Итого по объекту:	**439.633**	**0**	**0**	**0**	**439.633**	**120.371**	
		Возврат от и/лома					(13,357)		

Главный инженер проекта _____ Ворылин С.В.

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Казанская,95А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Казанская,95А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-684/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		168.491 тыс. руб.
	строительных работ	168.491 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		35.573 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.253 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 255 руб.) СП=50% (СП = 172 руб.)	1,2	334,65	7,03	402	343	8	34,66	41,59
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,12
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	0,05	575,77	12,05	29	24	1	59,62	2,98
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,01
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,406	958,52		389				
			ТН							
		Возврат материалов				(389)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**431**	**367**	**9**		**44,57**
								1		**0,13**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	74 %	ФОТ		273				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**273**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	50 %	ФОТ		184				
		ИТОГО сметная прибыль				**184**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,2	2710,82	628,9	3253	1650	755	140,07	168,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 2006 руб.) СП=70.55% (СП = 1228 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			91	5,9	7,08
5	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-11.256	70,6		-795				
			10М							
6	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115.2% (НР = 101 руб.) СП=70.55% (СП = 62 руб.)	0,05	5533,08	1762,43	277	77	88	162,75	8,14
			100М ТРУБОПРОВОДА	1533,09	215,19			11	16,83	0,84
7	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0.473	228		-108				
			10М							
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=146.16 : 1.18 : 5.57 * 1.02	112,56	22,68		2553				
			М							
		цена: 146,16/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.63ММ ПЗ=568.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4,73	88,21		417				
			М							
		цена: 568,4/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	15	227,62		3414				
			ШТ							
		цена: 1243/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR- С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	6	88,45		531				
			ШТ							
		цена: 483/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.32ММ ПЗ=33.64 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9	5,22		47				
			ШТ							
		цена: 33,64/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32- 20 ПЗ=37 : 1.18 : 5.57 * 1.02	18	5,74		103				
			ШТ							
		цена: 37/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5	3,92		20				
			ШТ							
		цена: 25,29/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.63ММ ПЗ=179.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	27,81		56				
			ШТ							
		цена: 179,22/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32- 20 ПЗ=12.76 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	1,98		12				
			ШТ							
		цена: 12,76/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38	2,61		99				
			ШТ							
		цена: 16,82/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.63ММ ПЗ=46.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	7,2		14				
			ШТ							
		цена: 46,4/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕР- 26- 01- 017-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	6	624,81	27,78	3749	239	167	4,05	24,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 215 руб.) СП=59.5% (СП = 142 руб.)	10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
20	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-8.628	250		-2157				
			Л							
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*32 ПЗ=53.41 : 1.18 : 5.57 * 1.02	60,5	8,29		502				
			М							
		цена: 53,41/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*63 ПЗ=103.81 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5,5	16,11		89				
			М							
		цена: 103,81/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**12076**	**1966**	**1010**		**200,51**
								102		**7,92**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[4, 6]		115.2 %	ФОТ		2107				
п. 20	[19]		90 %	ФОТ		215				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**2322**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ		1290				
п. 20	[19]		59.5 %	ФОТ		142				
	ИТОГО сметная прибыль					**1432**				
Итого по смете:						**12507**	**2333**	**1019**		**245,08**
								103		**8,05**
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ		273				
п. 16	[4, 6]		115.2 %	ФОТ		2107				
п. 20	[19]		90 %	ФОТ		215				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**2595**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ		184				
п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ		1290				
п. 20	[19]		59.5 %	ФОТ		142				
	ИТОГО сметная прибыль					**1616**				

	Прямые затраты		12507	
	Основная зарплата		2333	
	Материальные затраты		9155	
	Эксплуатация машин		1019	
	в тч ЗП машинистов		103	
	Накладные расходы (по смете)		2595	
	Сметная прибыль (по смете)		1616	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		16718	
	Всего в ценах января 2000 г.		16718	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2683	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	118	
	ЭМ с учётом РК=		1034	
	НР с учётом РК=	1.15	2984	
	СП с учётом РК=	1.15	1858	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		17714	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	34074	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1499	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	6618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5.57		50993				
		Итого в тек. ценах без оборудования				91685				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.8		32227				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		18877				
		ИТОГО с НР и СП				142789				
		НДС		18 %		25702,02				
		ВСЕГО с НДС				168491,02				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015
ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	44,573
2	ССЦ01-ТЗ-1-1039	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,9	ЧЕЛ/Ч	8,1374
3	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	192,372
		ТЗ машинистов		
4	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	8,04975
		Машина/механизм		
5	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	2,22625
6	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	7,79375
7	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	4,245
8	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,079375
9	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,048125
10	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,1285
11	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	2,925
		Материал		
12	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,553
13	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,6855
14	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000648
15	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,00558
16	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,5245
17	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,858
18	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2255
19	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	180
20	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	0
21	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	90
22	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,198
23	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,266
24	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,4195
25	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,12
26	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,07625
27	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10М	0
28	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	10М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		

1	2	3	4	5
29	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,406
30	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ	ШТ	15
31	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR-C Д.15ММ	ШТ	6
32	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	ШТ	38
33	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.63ММ	ШТ	2
34	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32-20	ШТ	6
35	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32-20	ШТ	18
36	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ	М	112,56
37	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.63ММ	М	4,73
38	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*32	М	60,5
39	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*63	М	5,5
40	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.32ММ	ШТ	9
41	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.32ММ	ШТ	5
42	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.63ММ	ШТ	2

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Казанская,95А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Казанская,95А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-684/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		259.514 тыс. руб.
	строительных работ	259.514 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		62.078 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.438 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 397 руб.) СП=50% (СП = 268 руб.)	1,87	334,65	7,03	626	534	13	34,66	64,81
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			2	0,1	0,19
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,482	958,52		462				
			ТН							
		Возврат материалов				(462)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**626**	**534**	**13**		**64,81**
								2		**0,19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		397				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**397**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		268				
		ИТОГО сметная прибыль				**268**				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
3	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,67	4344,8	1744,35	2911	1439	1169	218,78	146,58

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1114316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 1824 руб.) СП=70.55% (СП = 1117 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55			144	16,77	11,24
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-6.0233	42,9		-258				
			10М							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 2006 руб.) СП=70.55% (СП = 1228 руб.)	1,2	2710,82	628,9	3253	1650	755	140,07	168,08
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1375,49	75,46			91	5,9	7,08
6	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-11.256	70,6		-795				
			10М							
7	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=71.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	60,233	11,07		667				
			М							
		цена: 71,34/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=170.52 : 1.18 : 5.57 * 1.02	112,56	26,46		2978				
			М							
		цена: 170,52/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR- С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	13	88,45		1150				
			ШТ							
		цена: 483/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	6	227,62		1366				
			ШТ							
		цена: 1243/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ ПЗ=536 : 5.57 * 1.02	6	98,15		589				
			ШТ							
		цена: 536/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.32ММ ПЗ=33.64 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9	5,22		47				
			ШТ							
		цена: 33,64/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32- 20 ПЗ=37 : 1.18 : 5.57 * 1.02	24	5,74		138				
			ШТ							
		цена: 37/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10	1,51		15				
			ШТ							
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5	3,92		20				
			ШТ							
		цена: 25,29/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32- 20 ПЗ=12.76 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	1,98		12				
			ШТ							
		цена: 12,76/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	19	1,62		31				
			ШТ							
		цена: 10,44/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	41	2,61		107				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1104345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 16,82/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 351 руб.) СП=59.5% (СП = 232 руб.)	9,8 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	6123	390	272	4,05	39,67
20	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-14.0924 Л	250		-3523				
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*20 ПЗ=46.84 : 1.18 : 5.57 * 1.02	53,9 М	7,27		392				
		цена: 46,84/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*32 ПЗ=69.09 : 1.18 : 5.57 * 1.02	53,9 М	10,72		578				
		цена: 69,09/1,18/5,57*1,02								
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**15801**	**3479**	**2196** **235**		**354,33** **18,32**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3, 5]	115.2 %	ФОТ	3830
п. 20	[19]	90 %	ФОТ	351
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4181**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3, 5]	70.55 %	ФОТ	2345
п. 20	[19]	59.5 %	ФОТ	232
	ИТОГО сметная прибыль			**2577**

Итого по смете:				**16427**	**4013**	**2209** **237**	**419,15** **18,51**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	397
п. 16	[3, 5]	115.2 %	ФОТ	3830
п. 20	[19]	90 %	ФОТ	351
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4578**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	268
п. 16	[3, 5]	70.55 %	ФОТ	2345
п. 20	[19]	59.5 %	ФОТ	232
	ИТОГО сметная прибыль			**2845**

	Прямые затраты		16427
	Основная зарплата		4013
	Материальные затраты		10205
	Эксплуатация машин		2209
	в тч ЗП машинистов		237
	Накладные расходы (по смете)		4578
	Сметная прибыль (по смете)		2845
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		23850
	Всего в ценах января 2000 г.		23850
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	4615
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	273
	ЭМ с учётом РК=		2245
	НР с учётом РК=	1.15	5265
	СП с учётом РК=	1.15	3272
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		25602
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	58611

ЗАО "КИТЭКО"
610035 г.Киров, ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1104345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		3467				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		14368				
		Материалы в тек. ценах		5.57		56842				
		Итого в тек. ценах без оборудования				129821				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		56862				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		33244				
		ИТОГО с НР и СП				219927				
		НДС		18 %		39586,86				
		ВСЕГО с НДС				259513,86				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)
(наименование сметы)

Основание: 40-684/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	64,8142
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	354,33432
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	18,50625
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	3,57675
5	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	18,13225
6	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	6,171
7	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,116875
8	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,070125
9	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,187
10	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	4,7775
		Материал		
11	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,8041
12	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,7669
13	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,001182
14	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,005872
15	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,1238
16	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	1,4014
17	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,3715
18	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	294
19	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	0
20	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	147
21	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,323
22	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,407
23	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,764
24	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,19
25	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,13
26	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10М	
27	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М	
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
28	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,4

1	2	3	4	5
29	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ	ШТ	6
30	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ	ШТ	6
31	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR-C Д.15ММ	ШТ	13
32	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ	ШТ	19
33	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	ШТ	41
34	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32-20	ШТ	6
35	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32-20	ШТ	24
36	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.20ММ	М	60,233
37	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ	М	112,56
38	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*20	М	53,9
39	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*32	М	53,9
40	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.32ММ	ШТ	9
41	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.20ММ	ШТ	10
42	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.32ММ	ШТ	5

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Казанская,95А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Казанская,95А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-684/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		90.762 тыс. руб.
	строительных работ	90.762 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		22.72 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.172 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 584 руб.) СП=50% (СП = 395 руб.)	1,1	723,77	9,81	796	785	11	85,3	93,83
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			4	0,32	0,35
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	1,474	1049,81		1547				
			ТН							
		Возврат материалов				(1547)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**796**	**785**	**11**		**93,83**
								4		**0,35**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		584				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**584**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		395				
		ИТОГО сметная прибыль				**395**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,1	7880,42	31,36	8668	765	34	70,84	77,92

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 882 руб.) СП=70.55% (СП = 540 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1	0,08	0,08
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-109.78 М	70,4		-7729				
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	108 М	36,8		3974				
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9 ШТ	3,76		34				
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	29 ШТ	7,01		203				
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д.100 (ХОМУТЫ) ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	35 ШТ	1,57		55				
		цена: 10,1/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	1,13		1				
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	6,8		54				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**5260**	**765**	**34** **1**		**77,92** **0,08**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ		882				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**882**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ		540				
	ИТОГО сметная прибыль					**540**				
Итого по смете:						**6056**	**1550**	**45** **5**		**171,75** **0,43**
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ		584				
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ		882				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**1466**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ		395				
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ		540				
	ИТОГО сметная прибыль					**935**				

	Прямые затраты		6056
	Основная зарплата		1550
	Материальные затраты		4461
	Эксплуатация машин		45
	в тч ЗП машинистов		5
	Накладные расходы (по смете)		1466
	Сметная прибыль (по смете)		935
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		8457
	Всего в ценах января 2000 г.		8457
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1783
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	6

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ с учётом РК=				46				
		НР с учётом РК=		1.15		1686				
		СП с учётом РК=		1.15		1075				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9051				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		22644				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		76				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		294				
		Материалы в тек. ценах		5.57		24848				
		Итого в тек. ценах без оборудования				47786				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		18209				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		10922				
		ИТОГО с НР и СП				76917				
		НДС		18 %		13845,06				
		ВСЕГО с НДС				90762,06				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 20. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Канализация)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1029	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,9	ЧЕЛ/Ч	76,77
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	63,756
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,3555
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,2475
5	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,045
6	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,0225
7	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,288
		Материал		
8	ССЦ01-101-2576	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,002394
9	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,413
10	ССЦ01-101-2449	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	3,6
11	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
12	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	1,206
13	Прайс-лист	ЗАГЛУШКА Д.110	ШТ	15
14	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д.100	ШТ	30
15	Прайс-лист	ОТВОД Д.110ММ	ШТ	6
16	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110-РР-В Д.110ММ	М	88,3
17	Прайс-лист	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110	ШТ	6
18	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.110 *110	ШТ	22

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область,г. Киров, ул. Крутикова, д. 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: Рабочая документация 27-2015.13-ВК

Сметная стоимость	172924.28	руб.
строительных работ	172924.28	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	37380	руб.
Нормативная трудоемкость	230.56	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо не занятых обслуживанием маш чел-ч	
				всего	*эксплуата-* ции машин	всего	оплаты труда	*эксплуата-* ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 249 руб.) СП=50% (СП = 168 руб.)	1,02	377,61	7,2	385	335	7	34,66	35
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			1		
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 75 руб.) СП=50% (СП = 51 руб.)	0,18	649,65	12,33	117	102	2	59,62	10
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15					
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,33	18,49		6				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙС ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,33	1089,81		360				
			Т							
		Возврат материалов				(360)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 377 руб.) СП=70.55% (СП = 231 руб.)	0,12	4699,24	1776,53	564	297	213	218,78	26
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			30		
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.0788	42,9		-46				
			10М							
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	10,788	8,96		97				
			М							
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
8	ССЦ01- 530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	0,4	124,49		50				
			10ШТ							

ЗАО "ЭЛГИСС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА: 692,14/5,56							
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	4 ШТ	33,53		134			
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18							
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 826 руб.) СП=70.55% (СП = 506 руб.)	0,43 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1259	680	275 37	140,07
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-4.0334 10М	70,6		-285			
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	40,334 М	21,23		856			
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18							
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	3 ШТ	61,09		183			
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18							
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	34 ШТ	8,09		275			
15	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	12 ШТ	3,04		36			
16	ССЦ01- 507- 9058- 94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	1 10ШТ	24,98		25			
		ЦЕНА: 138,91/5,56							
17	ССЦ01- 507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	0,6 10ШТ	29,65		18			
		ЦЕНА: 164,85/5,56							
18	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 408 руб.) СП=70.55% (СП = 250 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРО ВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	627	337	129 17	186,76
19	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.4992 10М	98,3		-147			
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	14,992 М	31,67		475			
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18							
21	ССЦ01- 507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	0,5 10ШТ	49,86		25			
		ЦЕНА: 277,23/5,56							
22	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	2 ШТ	3,09		6			
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18							
23	ССЦ01- 507- 3289	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	2 ШТ	4,94		10			
24	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,2	5164,08	1794,7	1033	368	359	162,75

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
тел/факс (8332) 45-45-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 480 руб.) СП=70.55% (СП = 294 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1837,92	247,47			49		
25	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1.892 10М	154		-291				
26	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	18,92 М	48,21		912				
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
27	ССЦ01- 507- 3305	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х20Х50 ММ	4 ШТ	9,54		38				
28	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 50 FV- PLAST	1 ШТ	126,27		126				
		ЦЕНА: 828,4/5,56/1,18								
29	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х40 FV- PLAST	2 ШТ	10,58		21				
		ЦЕНА: 69,4/5,56/1,18								
30	ССЦ01- 507- 9058-96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	0,5 10ШТ	99,61		50				
		ЦЕНА; 553,83/5,56								
31	ССЦ01- 507- 9057-856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,6 10ШТ	140,03		84				
		ЦЕНА; 778,58/5,56								
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 63Х50 FV- PLAST	1 ШТ	12,12		12				
		ЦЕНА: 79,5/5,56/1,18								
33	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 63 FV-PLAST	1 ШТ	16,61		17				
		ЦЕНА: 109/5,56/1,18								
34	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д.63 ВН.ДИАМ. 66ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 50	1 ШТ	34,29		34				
		ЦЕНА: 225/5,56/1,18								
35	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	5	4	1	5,49	
36	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0005 Т							
37	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	61,17 51,24	9,93	5	4	1	5,28	
38	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0005 Т							
39	ТЕРр- 69- 02- 003	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 20 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 /40 мм/ НР=78% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,16 100ОТВЕРСТИЙ	73,12 61,25	11,87	12	10	2	6,31	
40	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0005							

ЗАО "ЭЛГИСС"
610035 г.Киров, ул.Воровского, д.39А, офис 7
Сот.тел.: +7(912)566-11-37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
41	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 144 руб.) СП=59.5% (СП = 95 руб.)	3,5	630,77	27,78	2208	160	97	4,05	14
			10М ТРУБОПРОВОДА	45,72						
42	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 32Х35	12	61,47		738				
			М							
		ЦЕНА: 403,31/5,56/1,18								
43	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 32Х42	16	69,88		1118				
			М							
		ЦЕНА: 458,46/5,56/1,18								
44	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 32Х54	7	88,34		618				
			М							
		ЦЕНА: 579,61/5,56/1,18								
45	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 64 руб.) СП=59.5% (СП = 42 руб.)	0,195	827,03	57,86	161	71	11	36,78	7
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	361,61						
46	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000- 25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	22,43	44,2		991				
			М2							
		ЦЕНА: 290/5,56/1,18								
Итого по смете:						**12562**	**2368**	**1097**		**218**
								134		

Прямые затраты		12562
Основная зарплата		2368
Материальные затраты		9097
Эксплуатация машин		1097
в тч ЗП машинистов		134
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		6
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		6
Накладные расходы (по смете)		2637
Сметная прибыль (по смете)		1646
Итого СМР в ценах января 2000 г.		16845
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	35378
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	2002
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	7372
Материалы в тек. ценах	5.56	50579
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	57
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		57
Итого в тек. ценах без оборудования		93386
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	33490
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	19670
ИТОГО с НР и СП		146546
НДС	18 %	26378,28
ВСЕГО с НДС		172924,28

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31. 07. 2015 подпись А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область,г. Киров, ул. Крутикова, д. 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: Рабочая документация 27-2015.13-ВК

Сметная стоимость	204633.24	руб.
строительных работ	204633.24	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	47076	руб.
Нормативная трудоемкость	287	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 346 руб.) СП=50% (СП = 234 руб.)	1,42	377,61	7,2	536	466	10	34,66	49,2
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			2		
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 101 руб.) СП=50% (СП = 68 руб.)	0,24	649,65	12,33	156	135	3	59,62	14,3
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			1		
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,452	18,49		8				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙС ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,452	1089,81		493				
			Т							
		Возврат материалов				(493)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 752 руб.) СП=70.55% (СП = 461 руб.)	0,24	4699,24	1776,53	1128	594	426	218,78	52,5
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			59		
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.1576	42,9		-93				
			10М							
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	21,576	8,96		193				
			М							
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
8	ССЦ01- 530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	0,4	124,49		50				
			10ШТ							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	4 ШТ	33,53		134				
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 961 руб.) СП=70.55% (СП = 588 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1464	791	320 43	140,07	7
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-4.69 10М	70,6		-331				
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	46,9 М	21,23		996				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	3 ШТ	61,09		183				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	34 ШТ	8,09		275				
15	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	12 ШТ	3,04		36				
16	ССЦ01- 507- 9058- 94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	1 10ШТ	24,98		25				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
17	ССЦ01- 507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	0,6 10ШТ	29,65		18				
		ЦЕНА: 164,85/5,56								
18	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 408 руб.) СП=70.55% (СП = 250 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	627	337	129 17	186,76	2
19	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.4992 10М	98,3		-147				
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	14,992 М	31,67		475				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
21	ССЦ01- 507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	0,5 10ШТ	49,86		25				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
22	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	2 ШТ	3,09		6				
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18								
23	ССЦ01- 507- 3289	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	2 ШТ	4,94		10				
24	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,2	5164,08	1794,7	1033	368	359	162,75	3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 480 руб.) СП=70.55% (СП = 294 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1837,92	247,47			49		
25	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1.892 10М	154		-291				
26	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	18,92 М	48,21		912				
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
27	ССЦ01- 507- 3305	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х20Х50 ММ	4 ШТ	9,54		38				
28	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 50 FV- PLAST	1 ШТ	126,27		126				
		ЦЕНА: 828,4/5,56/1,18								
29	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х40 FV- PLAST	2 ШТ	10,58		21				
		ЦЕНА: 69,4/5,56/1,18								
30	ССЦ01- 507- 9058-96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	0,5 10ШТ	99,61		50				
		ЦЕНА; 553,83/5,56								
31	ССЦ01- 507- 9057-856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,6 10ШТ	140,03		84				
		ЦЕНА; 778,58/5,56								
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 63Х50 FV- PLAST	1 ШТ	12,12		12				
		ЦЕНА: 79,5/5,56/1,18								
33	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 63 FV-PLAST	1 ШТ	16,61		17				
		ЦЕНА: 109/5,56/1,18								
34	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д.63 ВН.ДИАМ. 66ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 50	1 ШТ	34,29		34				
		ЦЕНА: 225/5,56/1,18								
35	ТЕР- 16- 02- 005-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /гильзы в перекрытиях/ НР=115.2% (НР = 46 руб.) СП=70.55% (СП = 28 руб.)	0,051 100М ТРУБОПРО ВОДА	4866,65 777,93	145,98 3,49	248	40	7	69,95	
36	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-5.1 М	39,1		-199				
37	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	5,1 М	26,7		136				
38	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В	0,08	63,61	10,32	5	4	1	5,49	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	53,29						
39	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0005							
			Т							
40	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,08	61,17	9,93	5	4	1	5,28	0,4
			100ОТВЕРСТИЙ	51,24						
41	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0005							
			Т							
42	ТЕРр- 69- 02- 003	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 20 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 /40 мм/ НР=78% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,16	73,12	11,87	12	10	2	6,31	1,(
			100ОТВЕРСТИЙ	61,25						
43	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0005							
			Т							
44	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 144 руб.) СП=59.5% (СП = 95 руб.)	3,5	630,77	27,78	2208	160	97	4,05	14,(
			10М ТРУБОПРОВОДА	45,72						
45	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 32X35	12	61,47		738				
			М							
		ЦЕНА: 403,31/5,56/1,18								
46	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 32X42	16	69,88		1118				
			М							
		ЦЕНА: 458,46/5,56/1,18								
47	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 32X54	7	88,34		618				
			М							
		ЦЕНА: 579,61/5,56/1,18								
48	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 64 руб.) СП=59.5% (СП = 42 руб.)	0,195	827,03	57,86	161	71	11	36,78	7,
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	361,61						
49	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000- 25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	22,43	44,2		991				
			М2							
		ЦЕНА: 290/5,56/1,18								
Итого по смете:						**13851**	**2980**	**1366**		**275,**
								171		

Прямые затраты		13851
Основная зарплата		2980
Материальные затраты		9497
Эксплуатация машин		1366
в тч ЗП машинистов		171
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		8
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		8
Накладные расходы (по смете)		3316
Сметная прибыль (по смете)		2069
Итого СМР в ценах января 2000 г.		19236
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	44521

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		2555				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		9180				
		Материалы в тек. ценах		5.56		52803				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		76				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				76				
		Итого в тек. ценах без оборудования				106580				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		42113				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		24725				
		ИТОГО с НР и СП				173418				
		НДС		18 %		31215,24				
		ВСЕГО с НДС				204633,24				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Крутикова, д. 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Рабочая документация 27-2015.13-ВК

Сметная стоимость	130359.32	руб.
строительных работ	130359.32	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	32853	руб.
Нормативная трудоемкость	224.71	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1069 руб.) СП=50% (СП = 557 руб.)	0,96	1159,99		1114	1114		130,49	125,27
			100М	1159,99						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,4496							
			Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 29 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ	1,4496	13,84		20				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,4496	1066,94		1547				
			Т							
		Возврат материалов				(1547)				
		ЦЕНА: 7000/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 886 руб.) СП=70.55% (СП = 543 руб.)	0,96	7984,91	31,51	7666	768	30	70,84	68
			100М ТРУБОПРОВОДА	799,99	1,11			1		
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-95,808	70,4		-6745				
			М							
7	ССЦ01- 507- 0546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	95,808	28,2		2702				
			М							
8	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	50	8,09		405				
			ШТ							
9	ФССЦ- 507- 4469	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90° ДИАМЕТРОМ 110 ММ	24	20,8		499				
			ШТ							
10	ПРАЙС	ПЕРЕХОД НА ЧУГУН ПЛАСТ.	6	21,29		128				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	110Х124 ПОЛИТРОН	ШТ							
		ЦЕНА: 139,7/5,56/1,18								
11	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РЕВИЗИЯ 110 ПОЛИТРОН	12 ШТ	12,83		154				
		ЦЕНА: 84,2/5,56/1,18								
12	ТЕР- 20- 02- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНТЕННОГО ВЫХОДА НР=115.2% (НР = 217 руб.) СП=70.55% (СП = 133 руб.)	0,6 10УЗЛОВ	372,52 313,87	5,08	224	188	3	32,34	19
13	ПРАЙС МЕТАЛЛПРОФИЛЬ	АНТЕННЫЙ ВЫХОД № 4	6 ШТ	137,18		823				
		ЦЕНА: 900/5,56/1,18								
14	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 110	6 ШТ	13,72		82				
		ЦЕНА: 90/5,56/1,18								
15	ТЕР- 16- 02- 005- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /гильзы/ НР=115.2% (НР = 150 руб.) СП=70.55% (СП = 92 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРОВОДА	14577,26 1438,14	327,21 11,95	1312	129	29 1	132,76	11,9
16	ССЦ01- 302- 1322	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-9 М	126		-1134				
17	ССЦ01- 103- 0922	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	9 М	101		909				
Итого по смете:						**7981**	**2199**	**62** **2**		**224,6**

Прямые затраты		7981
Основная зарплата		2199
Материальные затраты		5700
Эксплуатация машин		62
в тч ЗП машинистов		2
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		20
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		20
Накладные расходы (по смете)		2322
Сметная прибыль (по смете)		1325
Итого СМР в ценах января 2000 г.		11604
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	32853
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	30
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	417
Материалы в тек. ценах	5.56	31692
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	189
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		189
Итого в тек. ценах без оборудования		65151
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	29489
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	15834
ИТОГО с НР и СП		110474
НДС	18 %	19885,32

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				130359,32				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Кутшо, д. 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: Рабочая документация 27-2015.18-ВК

Сметная стоимость		185114.86	руб.
	строительных работ	185114.86	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		48704	руб.
Нормативная трудоемкость		274.03	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 253 руб.) СП=50% (СП = 171 руб.)	1,04	377,61	7,2	393	341	7	34,66	36,0
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			1		
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 155 руб.) СП=50% (СП = 105 руб.)	0,37	649,65	12,33	240	209	5	59,62	22,0
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			1		
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,441	18,49		8				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,441	1089,81		481				
			Т							
		Возврат материалов				(481)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 500 руб.) СП=70,55% (СП = 306 руб.)	0,16	4699,24	1776,53	752	395	284	218,78	35,0
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			39		
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.5008	42,9		-64				
			10М							

ЗАО "СИТЭКО"
610035 г Киров, ул Калинина, д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	15,008 М	8,96		202				
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
8	530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	0,6 10ШТ	124,49		75				
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	6 ШТ	33,53		201				
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1653 руб.) СП=70,55% (СП = 1012 руб.)	0,86 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	2519	1360	551 75	140,07	120
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-8.0668 10М	70,6		-570				
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	80,668 М	21,23		1713				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	6 ШТ	61,09		367				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	50 ШТ	8,09		405				
15	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	24 ШТ	3,04		73				
16	507- 9058- 94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	2 10ШТ	24,98		50				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
17	507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	4 10ШТ	29,65		119				
		ЦЕНА: 164,85/5,56								
18	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 364 руб.) СП=70,55% (СП = 223 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	588	316	121 16	186,76	28
19	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.407 10М	98,3		-138				
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	14,07 М	31,67		446				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
21	507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	0,6 10ШТ	49,86		30				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
22	ССЦ01- 507- 3303	ТРОЙНИК	3	6,69		20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ	ШТ							
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
23	507- 9057- 855 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40	0,2 10ШТ	60,74		12				
		ЦЕНА: 337,73/5,56								
24	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	3,09		3				
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18								
25	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 480 руб.) СП=70,55% (СП = 294 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	1033	368	359 49	162,75	32
26	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1.876 10М	154		-289				
27	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	18,76 М	48,21		1186				
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
28	ССЦ01- 507- 3307	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х32Х50 ММ	2 ШТ	11,4		22				
29	507- 9058- 96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	0,4 10ШТ	99,61		40				
		ЦЕНА: 553,83/5,56								
30	507- 9057- 856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,2 10ШТ	140,03		28				
		ЦЕНА: 778,58/5,56								
31	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х32 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	5,75		6				
32	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /гильзы в перекрытиях/ НР=115,2% (НР = 81 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	0,09 100М ТРУБОПРОВОДА	4866,65 777,93	145,98 3,49	438	70	13	69,95	
33	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-9 М	39,1		-352				
34	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	9 М	26,7		240				
Итого по смете:						**9464**	**3079**	**1340**		**265**
								181		

Прямые затраты	9464
Основная зарплата	3079
Материальные затраты	5045
Эксплуатация машин	1340
в тч ЗП машинистов	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				8				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				8				
		Накладные расходы (по смете)				3669				
		Сметная прибыль (по смете)				2272				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15405				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		46000				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2704				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		9005				
		Материалы в тек. ценах		5,56		28050				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		76				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				76				
		Итого в тек. ценах без оборудования				83131				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		46596				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		27150				
		ИТОГО с НР и СП				156877				
		НДС		18 %		28237,86				
		ВСЕГО с НДС				185114,86				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Кутшо, д. 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: Рабочая документация 27-2015.18-ВК

Сметная стоимость	255901.88	руб.
строительных работ	255901.88	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	56652	руб.
Нормативная трудоемкость	340.76	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 253 руб.) СП=50% (СП = 171 руб.)	1,04	377,61	7,2	393	341	7	34,66	36,05
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			1		
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 164 руб.) СП=50% (СП = 111 руб.)	0,39	649,65	12,33	253	220	5	59,62	6,74
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			1		
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,441	18,49		8				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,441	1089,81		481				
			Т							
		Возврат материалов				(481)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 751 руб.) СП=70,55% (СП = 460 руб.)	0,24	4699,24	1776,53	1128	593	426	218,78	52,51
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			59		
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.2512	42,9		-97				
			10М							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	22,512 М	8,96		202				
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
8	530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	0,6 10ШТ	124,49		75				
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	6 ШТ	33,53		201				
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1768 руб.) СП=70,55% (СП = 1083 руб.)	0,92 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	2694	1455	589 80	140,07	128
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-8.6296 10М	70,6		-609				
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	86,296 М	21,23		1832				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	6 ШТ	61,09		367				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	50 ШТ	8,09		405				
15	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	24 ШТ	3,04		73				
16	507- 9058- 94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	2 10ШТ	24,98		50				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
17	507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	4 10ШТ	29,65		119				
		ЦЕНА: 164,85/5,56								
18	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 382 руб.) СП=70,55% (СП = 234 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	588	316	121 16	186,76	28
19	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.407 10М	98,3		-138				
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	14,07 М	31,67		446				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
21	507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	0,6 10ШТ	49,86		30				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
22	ССЦ01- 507- 3303	ТРОЙНИК	3	6,69		20				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ	ШТ							
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
23	507- 9057- 855 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40	0,2 10ШТ	60,74		12				
		ЦЕНА: 337,73/5,56								
24	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	3,09		3				
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18								
25	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 624 руб.) СП=70,55% (СП = 382 руб.)	0,26 100М ТРУБОПРОВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	1343	478	467 64	162,75	42,
26	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-2.4596 10М	154		-379				
27	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	24,596 М	48,21		1186				
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
28	ССЦ01- 507- 3307	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х32Х50 ММ	2 ШТ	11,4		22				
29	507- 9058- 96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	0,4 10ШТ	99,61		40				
		ЦЕНА: 553,83/5,56								
30	507- 9057- 856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,2 10ШТ	140,03		28				
		ЦЕНА: 778,58/5,56								
31	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х32 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	5,75		6				
32	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /гильзы в перекрытиях/ НР=115,2% (НР = 81 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	0,09 100М ТРУБОПРОВОДА	4866,65 777,93	145,98 3,49	438	70	13	69,95	
33	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-9 М	39,1		-352				
34	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	9 М	26,7		240				
35	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 243 руб.) СП=59,5% (СП = 161 руб.)	5,9 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	3722	270	164	4,05	2
36	ПРАЙС	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX	18	21,95		395				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ST 19X35	М							
		ЦЕНА: 144,01/5,56/1,18								
37	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X42	15 М	26,15		392				
		ЦЕНА: 171,57/5,56/1,18								
38	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X54	26 М	33,39		868				
		ЦЕНА: 219,04/5,56/1,18								
39	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 44 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,136 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	112	49	8	36,78	
40	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000- 25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	15,64 М2	44,2		691				
		ЦЕНА: 290/5,56/1,18								
Итого по смете:						**16807**	**3792**	**1800** **221**		**329,**

Прямые затраты		16807
Основная зарплата		3792
Материальные затраты		11215
Эксплуатация машин		1800
в тч ЗП машинистов		221
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		8
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		8
Накладные расходы (по смете)		4310
Сметная прибыль (по смете)		2680
Итого СМР в ценах января 2000 г.		23797
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	56652
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	3302
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	12096
Материалы в тек. ценах	5,56	62355
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	76
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		76
Итого в тек. ценах без оборудования		130103
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	54737
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	32026
ИТОГО с НР и СП		216866
НДС	18 %	39035,88
ВСЕГО с НДС		255901,88

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Кутшо, д. 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Рабочая документация 27-2015.18-ВК

Сметная стоимость 149651.14 руб.

строительных работ 149651.14 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 38680 руб.

Нормативная трудоемкость 275.17 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1039 руб.) СП=50% (СП = 702 руб.)	1,21	1159,99		1404	1404		130,49	157
			100М	1159,99						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,8271							
			Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 29 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ	1,8271	13,84		25				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,8271	1066,94		1949				
						(1949)				
		Возврат материалов								
		ЦЕНА: 7000/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 1001 руб.) СП=70.55% (СП = 613 руб.)	1,21	7984,91	31,51	9662	868	38	70,84	8
			100М ТРУБОПРОВОДА	799,99	1,11			1		
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-120,861	70,4		-8509				
			М							
7	ССЦ01- 507- 0546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	120,861	28,2		3409				
			М							
8	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	50	8,09		405				
			ШТ							
9	ФССЦ- 507- 4469	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90° ДИАМЕТРОМ 110 ММ	24	20,8		499				
			ШТ							
10	ФССЦ- 507- 4378	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ	1,5	71		107				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 45° ДИАМЕТР 110 ММ	10ШТ							
11	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОД НА ЧУГУН ПЛАСТ. 110Х124 ПОЛИТРОН	6	21,29		128				
			ШТ							
		ЦЕНА: 139,7/5,56/1,18								
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РЕВИЗИЯ 110 ПОЛИТРОН	18	12,83		231				
			ШТ							
		ЦЕНА: 84,2/5,56/1,18								
13	ТЕР- 20- 02- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНТЕННОГО ВЫХОДА НР=115.2% (НР = 217 руб.) СП=70.55% (СП = 133 руб.)	0,6	372,52	5,08	224	188	3	32,34	
			10УЗЛОВ	313,87						
14	ПРАЙС МЕТАЛЛПРОФИЛЬ	АНТЕННЫЙ ВЫХОД № 4	6	137,18		823				
			ШТ							
		ЦЕНА: 900/5,56/1,18								
15	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 110	6	13,72		82				
			ШТ							
		ЦЕНА: 90/5,56/1,18								
16	ТЕР- 16- 02- 005- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /гильзы/ НР=115.2% (НР = 150 руб.) СП=70.55% (СП = 92 руб.)	0,09	14577,26	327,21	1312	129	29	132,76	
			100М ТРУБОПРОВОДА	1438,14	11,95			1		
17	ССЦ01- 302- 1322	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-9	126		-1134				
			М							
18	ССЦ01- 103- 0922	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	9	101		909				
			М							
Итого по смете:						**9577**	**2589**	**70**		
								2		

Прямые затраты		9577
Основная зарплата		2589
Материальные затраты		6918
Эксплуатация машин		70
в тч ЗП машинистов		2
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		25
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		25
Накладные расходы (по смете)		2407
Сметная прибыль (по смете)		1540
Итого СМР в ценах января 2000 г.		13524
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	38680
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	30
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	470
Материалы в тек. ценах	5.56	38464
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	237
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		237
Итого в тек. ценах без оборудования		77851
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	30569
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	18403

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		ИТОГО с НР и СП				126823				
		НДС			18 %	22828,14				
		ВСЕГО с НДС				149651,14				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Кутшо, д. 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.18-АС

Сметная стоимость	406585.52	руб.
строительных работ	406585.52	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	98380	руб.
Нормативная трудоемкость	654	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 249 руб.) СП=60% (СП = 143 руб.)	0,0865	6414,53	4111,34	555	199	356	243,35	21,0
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2303,19	461,7			40		
2	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 62 руб.) СП=42.5% (СП = 31 руб.)	0,08	7197,83	7081,08	576	9	567	13,13	1,0
			1000М3 ГРУНТА	116,75	784,14			63		
3	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 358 руб.) СП=38.25% (СП = 190 руб.)	0,196	2535,29		497	497		285,2	55
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18,77	42,98		807				
			Т ГРУЗА							
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	3	3,96		12				
			Т ГРУЗА							
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	21,77	12,2		266				
			Т ГРУЗА							
7	ТЕРр- 52- 01- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 1470 руб.) СП=75% (СП = 1186 руб.)	1,245	2376,84	589	2959	1489	733	107,51	133,8
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1195,56	73,65			92		
8	ТЕРр- 52- 01- 002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1- 1 /ТОЛЩ. 30ММ/ НР=93% (НР = 702 руб.) СП=75% (СП = 566 руб.)	2,49	1045,02	282,93	2602	672	704	24,26	60,4
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	269,78	33,53			83		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.69 А офис 1
ОГРН 1044318541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ /цоколь/ НР=79% (НР = 198 руб.) СП=50% (СП = 126 руб.)	0,125	3231,36	1,21	404	251		201,84	25
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,605							
			Т							
11	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 54 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	0,36	184,9		67	67		20,8	
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						
12	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 54 руб.) СП=46.75% (СП = 27 руб.)	0,36	623,49	6,96	224	57	3	14,88	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
13	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 361 руб.) СП=68% (СП = 224 руб.)	1,245	1161,37	57,09	1446	329	71	24,38	3
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	264,1						
14	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 671 руб.) СП=38.25% (СП = 356 руб.)	0,976	955,11		932	932		111,78	1
			100М3 ГРУНТА	955,11						
15	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА /4 шт/ НР=99% (НР = 141 руб.) СП=59.5% (СП = 84 руб.)	0,922	385,52	259,92	355	116	239	12,3	1
			М3	125,6	27,84			26		
16	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 146 руб.) СП=46.75% (СП = 72 руб.)	0,0615	5601,32	83,22	344	153	5	234,67	1
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52			2		
17	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110.7% (НР = 24 руб.) СП=63.75% (СП = 14 руб.)	0,51	128,21	36,92	65	20	19	3,92	
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			2		
18	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110.7% (НР = 14 руб.) СП=63.75% (СП = 8 руб.)	0,32	659,44	0,3	211	13		4,21	
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
19	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.3264	600		-196				
			М3							
20	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,3264	667		218				
			М3							
21	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК /ПРИЯМОК/ НР=94.5% (НР = 1 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,008	5822,34	45,2	47	1		14,54	
			Т	146,6	2,95					
22	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109.8% (НР = 51 руб.) СП=68% (СП = 31 руб.)	0,55	872,07	47,5	480	42	26	8,14	
			М3 КЛАДКИ	77,06	6,61			4		
23	ТЕР- 08- 01- 003-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	0,056	3379,28	124,35	189	33	7	53,82	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044318541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ /приямки/ НР=109.8% (НР = 36 руб.) СП=68% (СП = 22 руб.)	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	583,04						
24	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПРИЯМКОВ НР=94.5% (НР = 50 руб.) СП=46.75% (СП = 25 руб.)	0,056	2023,33	81,7	113	50	5	81,51	4
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			3		
25	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПРИЯМКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 4 руб.)	0,056	623,49	6,96	35	9		14,88	0
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
26	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 737 руб.) СП=63.75% (СП = 425 руб.)	15,6	128,21	36,92	2000	602	576	3,92	61
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			64		
27	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 438 руб.) СП=63.75% (СП = 252 руб.)	7,8	429,63	68,21	3351	337	532	4,29	33
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			59		
28	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 247 руб.) СП=55.25% (СП = 144 руб.)	0,12	6475,62	2419,79	777	221	290	207	24
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			40		
29	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	12,24	667		8164				
			М3							
30	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ /4 шт/ НР=109.8% (НР = 4 руб.) СП=68% (СП = 3 руб.)	0,008	12495,11	283,47	100	4	2	54,49	0
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69					
31	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,0259	729,97	26	19	4	1	13,43	0
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84	0,32					
Итого по смете:						**27619**	**6107**	**4136**		**612**
								478		

Прямые затраты		27619
Основная зарплата		6107
Материальные затраты		16291
Эксплуатация машин		4136
в тч ЗП машинистов		478
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1085
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		819
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		266
Накладные расходы (по смете)		6080
Сметная прибыль (по смете)		3970
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	860
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	279
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		37723
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	91239

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1044318541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		7141				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		27794				
		Материалы в тек. ценах		5.56		90578				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		8144				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		2151				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				10295				
		Итого в тек. ценах без оборудования				219906				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		77216				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		47442				
		ИТОГО с НР и СП				344564				
		НДС		18 %		62021,52				
		ВСЕГО с НДС				406585,52				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Кутшо, д. 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.18-АС

Сметная стоимость 337223.94 руб.

строительных работ 337223.94 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 78644 руб.

Нормативная трудоемкость 513 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 09- 04- 002- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=81% (НР = 16 руб.) СП=72.25% (СП = 14 руб.)	0,072	604,3	356,82	44	18	26	24,85	1,79
			100М2 ПОКРЫТИЯ	247,48	28,59			2		
2	ТЕРр- 58- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК /вход в подвал/ НР=83% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,072	239,54	30,62	17	15	2	22,68	1,63
			100М2 КРОВЛИ	208,92	4,27					
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0648							
			Т							
4	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	0,072	3179,33	68,19	229	62	5	95,69	6,89
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	866,04						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1224							
			Т							
6	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА СТЕН ДОЩАТЫХ /вход в подвал/ НР=86% (НР = 19 руб.) СП=70% (СП = 15 руб.)	0,055	597,46	239,61	33	20	13	41,6	2,29
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			2		
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3152							
			Т							
8	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН /вход в подал/ НР=99% (НР = 69 руб.) СП=59.5% (СП = 42 руб.)	0,74	200,78	117,68	149	61	88	8,24	6,1
			М3	83,1	12,6			9		
9	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 3 руб.) СП=62% (СП = 2 руб.)	0,013	328,35		4	4		36,28	0,47
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35						
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0153							

ЗАО "СМИТОКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
СПЭН 1168-3165-1117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
11	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01	2003,68	366,49	20	16	4	179,3	1,79
			100КОРОБОК	1637,19	43,5					
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105							
			Т							
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,3011	42,98		99				
			Т ГРУЗА							
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,3011	12,2		28				
			Т ГРУЗА							
15	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /вход в подвал/ НР=109.8% (НР = 135 руб.) СП=68% (СП = 84 руб.)	1,85	853,55	52,79	1579	109	98	6,21	11,49
			М3 КЛАДКИ	58,77	7,36			14		
16	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106.2% (НР = 28 руб.) СП=53.55% (СП = 14 руб.)	0,1	1820,71	46,76	182	26	5	27,7	2,77
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	262,2	2,76					
17	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 27 руб.) СП=72.25% (СП = 24 руб.)	0,072	1196,43	637,18	86	29	46	40,83	2,94
			100М2 ПОКРЫТИЯ	406,58	51,06			4		
18	ССЦ01- 101- 3843	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7	0,056	10456		586				
			Т							
19	ССЦ01- 101- 3139	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х38 ММ	5,8	4,26		25				
			10ШТ							
20	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 14 руб.) СП=55.25% (СП = 7 руб.)	0,0105	11521,48	33,88	121	13		129,66	1,36
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68					
21	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /СТУПЕНИ/ НР=110.7% (НР = 6 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.)	0,12	659,44	0,3	79	5		4,21	0,51
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
22	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.1224	600		-73				
			М3							
23	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,1224	667		82				
			М3							
24	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 96 руб.) СП=50% (СП = 61 руб.)	0,06	3231,36	1,21	194	121		201,84	12,11
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
25	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2904							
			Т							
26	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,06	184,9		11	11		20,8	1,25
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316511117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 4 руб.)	0,06 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	623,49 157,39	6,96	37	9		14,88	0,89
28	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94.5% (НР = 17 руб.) СП=46.75% (СП = 8 руб.)	0,06 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1747,23 300,3	14,57 3,15	105	18	1	28,73	1,72
29	ТЕР- 46- 01- 004- 02	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ ОБОЙМАМИ НР=99% (НР = 2199 руб.) СП=59.5% (СП = 1321 руб.)	0,987 Т	9670,03 2175,5	978,62 75,3	9544	2147	966 74	195,63	193,09
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) /метал. обоймы/ НР=81% (НР = 61 руб.) СП=59.5% (СП = 45 руб.)	0,504 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	663,62 148,04	23,64 0,29	334	75	12	12,21	6,16
31	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 906 руб.) СП=70% (СП = 737 руб.)	3,2 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	3577	1034	93 19	35,39	113,25
32	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.081 М3	547		-44				
33	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,081 М3	668		54				
34	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 33 руб.) СП=72.25% (СП = 30 руб.)	1,3 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	106	41	32	2,76	3,59
35	ПРАЙС НПО "ПУЛЬС" ОТ 22.06.2015г	ДВЕРЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ 900Х1300 ЦЕНА: 4930/5,56/1,18	1 ШТ	751,43		751				
36	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 1045 руб.) СП=50% (СП = 653 руб.)	3,89 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1740,86 334,5	8,37 1,26	6772	1301	33 5	34,02	132,34
Итого по смете:						**24731**	**5135**	**1424**		**504,42**
								129		

Прямые затраты		24731
Основная зарплата		5135
Материальные затраты		18045
Эксплуатация машин		1424
в тч ЗП машинистов		129
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		127
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		99
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		28
Накладные расходы (по смете)		4768
Сметная прибыль (по смете)		3130
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	104

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316551147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		29				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				32635				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		76717				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		1927				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		9569				
		Материалы в тек. ценах		5.56		100330				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		985				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		224				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1209				
		Итого в тек. ценах без оборудования				187825				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		60554				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		37404				
		ИТОГО с НР и СП				285783				
		НДС		18 %		51440,94				
		ВСЕГО с НДС				337223,94				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 16. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,74

Сметная стоимость 755.079 тыс. руб.

Средства на оплату труда 223.164 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1	Сантехнические работы (Холодный водопровод)	254.644	0	0	0	254.644	74.105	
2	1-2	Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)	345.054	0	0	0	345.054	102.73	
3	1-3	Сантехнические работы (Канализация)	155.381	0	0	0	155.381	46.329	
		Итого по объекту:	**755.079**	**0**	**0**	**0**	**755.079**	**223.164**	
		Возврат от м/лома					(24,586)		

Главный инженер проекта Ворылин С.В.

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №5

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,74

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,74

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-685/6-15 л.л.ВК1-16,ВК.С1-3

Сметная стоимость		300.48 тыс. руб.
	строительных работ	300.48 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		74.105 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.524 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 500 руб.) СП=50% (СП = 338 руб.)	2,36	334,65	7,03	790	673	17	34,66	81,8
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,24
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,605	958,52		580				
			ТН							
		Возврат материалов				(580)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**790**	**673**	**17**		**81,8**
								3		**0,24**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %	ФОТ		500				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**500**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]	50 %	ФОТ		338				
		ИТОГО сметная прибыль				**338**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
3	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,01	4344,8	1744,35	43	21	17	218,78	2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 26 руб.) СП=70.55% (СП = 16 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55			2	16,77	0,17
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.0899 10М	42,9		-4				
5	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 3671 руб.) СП=70.55% (СП = 2248 руб.)	1,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	5767	2958	1881 229	172,09 10,25	301,15 17,94
6	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-16.2575 10М	51,8		-842				
7	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 1002 руб.) СП=70.55% (СП = 614 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	1626	825	377 45	140,07 5,9	84,04 3,54
8	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-5.628 10М	70,6		-397				
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=146.16 : 1.18 : 5.57 * 1.02	56,28 М	22,68		1276				
		цена: 146,16/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=89.9 : 1.18 : 5.57 * 1.02	162,575 М	13,95		2268				
		цена: 89,9/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.15ММ ПЗ=61.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	0,899 М	9,48		9				
		цена: 61,07/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	141,55		1699				
		цена: 773/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	227,62		683				
		цена: 1243/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR - С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	88,45		1061				
		цена: 483/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	7 ШТ	3,15		22				
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25- 16 ПЗ=23.78 : 1.18 : 5.57 * 1.02	48 ШТ	3,69		177				
		цена: 23,78/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32- 25 ПЗ=40.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 ШТ	6,3		63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 40,6/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.63ММ ПЗ=179.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	27,81		28				
		цена: 179,22/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	3,92		12				
		цена: 25,29/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32- 25 ПЗ=12.76 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	1,98		8				
		цена: 12,76/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25- 16 ПЗ=9.57 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	1,49		18				
		цена: 9,57/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	2,07		41				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	21 ШТ	2,61		55				
		цена: 16,82/1,18/5,57*1,02								
24	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 286 руб.) СП=59.5% (СП = 189 руб.)	8 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	4998	318	222	4,05	32,38
25	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-11.504 Л	250		-2876				
26	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*25 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 М	6,8		150				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*32 ПЗ=53.41 : 1.18 : 5.57 * 1.02	66 М	8,29		547				
		цена: 53,41/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*63 ПЗ=103.81 : 1.18 : 5.57 * 1.02	57,2 М	16,11		921				
		цена: 103,81/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**17353**	**4122**	**2497**		**419,76**
								276		**21,65**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16		[3, 5, 7]	115.2 %	ФОТ		4699				
п. 20		[24]	90 %	ФОТ		286				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4985**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[3, 5, 7]	70.55 %	ФОТ		2878				
п. 20		[24]	59.5 %	ФОТ		189				
		ИТОГО сметная прибыль				**3067**				
Итого по смете:						**18143**	**4795**	**2514**		**501,56**
								279		**21,88**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %	ФОТ		500				
п. 16		[3, 5, 7]	115.2 %	ФОТ		4699				
п. 20		[24]	90 %	ФОТ		286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5485**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	338				
	п. 16	[3, 5, 7]		70.55 %	ФОТ	2878				
	п. 20	[24]		59.5 %	ФОТ	189				
		ИТОГО сметная прибыль				**3405**				

	Прямые затраты		18143	
	Основная зарплата		4795	
	Материальные затраты		10834	
	Эксплуатация машин		2514	
	в тч ЗП машинистов		279	
	Накладные расходы (по смете)		5485	
	Сметная прибыль (по смете)		3405	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		27033	
	Всего в ценах января 2000 г.		27033	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	5514	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	321	
	ЭМ с учётом РК=		2556	
	НР с учётом РК=	1.15	6308	
	СП с учётом РК=	1.15	3916	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		29128	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	70028	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	4077	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	16358	
	Материалы в тек. ценах	5.57	60345	
	Итого в тек. ценах без оборудования		146731	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	68126	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	39787	
	ИТОГО с НР и СП		254644	
	НДС	18 %	45835,92	
	ВСЕГО с НДС		300479,92	

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
ЦЕНЫ ПРОВЕРЕНЫ
02.07.2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/6-15 л.л.ВК1-16,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	81,7976
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	419,76426
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	21,88125
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	3,149
5	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	21,40925
6	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	7,788
7	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,1475
8	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,0885
9	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,236
10	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	3,9
		Материал		
11	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	1,0148
12	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	2,0257
13	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,001348
14	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,006791
15	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	6,4664
16	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	1,144
17	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,4545
18	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	240
19	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	0
20	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	120
21	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,264
22	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,56
23	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,8685
24	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,16
25	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,15775
26	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М	0
27	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10М	0
28	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М	0

1	2	3	4	5
		Ресурсы по проекту		
		Материал		

29	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,605
30	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	12
31	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ	ШТ	3
32	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR -С Д.15ММ	ШТ	12
33	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	20
34	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	ШТ	21
35	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25-16	ШТ	12
36	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32-25	ШТ	4
37	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25-16	ШТ	48
38	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32-25	ШТ	10
39	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.15ММ	М	0,899
40	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	162,575
41	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ	М	56,28
42	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*25	М	22
43	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*32	М	66
44	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*63	М	57,2
45	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.25ММ	ШТ	7
46	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.32ММ	ШТ	3
47	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.63ММ	ШТ	1

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,74

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,74

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-685/6-15 л.л.ВК1-16,ВК.С1-3

Сметная стоимость 407.164 тыс. руб.

строительных работ 407.164 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 102.73 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.723 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 637 руб.) СП=50% (СП = 431 руб.)	3,01	334,65	7,03	1007	858	21	34,66	104,33
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,3
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,713	958,52		683				
			ТН							
		Возврат материалов				(683)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
		Итого: Демонтаж				**1007**	**858**	**21**		**104,33**
								3		**0,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		637				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**637**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		431				
		ИТОГО сметная прибыль				**431**				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
3	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,66	4344,8	1744,35	2868	1419	1151	218,78	144,39

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 1798 руб.) СП=70.55% (СП = 1101 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55			142	16,77	11,07
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-5.9334	42,9		-255				
			10М							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 3671 руб.) СП=70.55% (СП = 2248 руб.)	1,75	3295,17	1075,08	5767	2958	1881	172,09	301,15
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1689,88	131,1			229	10,25	17,94
6	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-16.2575	51,8		-842				
			10М							
7	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 1002 руб.) СП=70.55% (СП = 614 руб.)	0,6	2710,82	628,9	1626	825	377	140,07	84,04
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1375,49	75,46			45	5,9	3,54
8	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-5.628	70,6		-397				
			10М							
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=170.52 : 1.18 : 5.57 * 1.02	56,28	26,46		1489				
			М							
		цена: 170,52/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=71.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58,435	11,07		647				
			М							
		цена: 71,34/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.15ММ ПЗ=71.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	0,899	11,07		10				
			М							
		цена: 71,34/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=101.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	162,575	15,75		2561				
			М							
		цена: 101,5/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	12	141,55		1699				
			ШТ							
		цена: 773/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ ПЗ=536 : 5.57 * 1.02	1	98,15		98				
			ШТ							
		цена: 536/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	3	227,62		683				
			ШТ							
		цена: 1243/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR - С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	12	88,45		1061				
			ШТ							
		цена: 483/5,57*1,02								
17	Прайс- лист	ТРОЙНИК Д.20ММ	11	2,37		26				

ЗАО "КАЛУЖСКО... 610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7 ОГРН 1144319001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 15,25/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	7 ШТ	3,15		22				
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25- 16 ПЗ=23.78 : 1.18 : 5.57 * 1.02	60 ШТ	3,69		221				
		цена: 23,78/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32- 25 ПЗ=40.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 ШТ	6,3		63				
		цена: 40,6/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.63ММ ПЗ=179.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	27,81		28				
		цена: 179,22/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	3,92		12				
		цена: 25,29/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	14 ШТ	1,51		21				
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25- 20 ПЗ=11.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	1,8		22				
		цена: 11,6/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32- 25 ПЗ=12.76 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	1,98		8				
		цена: 12,76/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	1,62		36				
		цена: 10,44/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58 ШТ	2,07		120				
		цена: 13.34/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	2,61		52				
		цена: 16.82/1,18/5,57*1,02								
29	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 483 руб.) СП=59.5% (СП = 320 руб.)	13,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	8435	537	375	4,05	54,65
30	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-19.413 Л	250		-4853				
31	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*20 ПЗ=46.84 : 1.18 : 5.57 * 1.02	60,5 М	7,27		440				
		цена: 46,84/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*32 ПЗ=69.09 : 1.18 : 5.57 * 1.02	66 М	10,72		708				
		цена: 69,09/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ	22	9,08		200				

ООО "КОНТИНЕНТ"
61022, г. Харьков, ул. Чкалова, 0, 59 А, офис 7
ОГРН 1146319011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТРУБА К- FLEX ST 13*25 ПЗ=58.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	М							
		цена: 58,53/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115.2% (НР = 21 руб.) СП=70.55% (СП = 13 руб.)	1 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	51	18	10	1,91 0,03	1,91 0,03
35	Прайс- лист ООО "Сантехкомплект" от 17.06.2015г.	ВОЗДУХООТВОДЧИК "ИСТА" Д.15ММ ПЗ=352 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	54,63		55				
		цена: 352/1,18/5,57*1,02								
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**22682**	**5757**	**3794**		**586,14**
								416		**32,57**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3, 5, 7, 34]	115.2 %	ФОТ	6492
п. 20	[29]	90 %	ФОТ	483
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6975**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3, 5, 7, 34]	70.55 %	ФОТ	3976
п. 20	[29]	59.5 %	ФОТ	320
	ИТОГО сметная прибыль			**4296**

Итого по смете:				**23689**	**6615**	**3815**	**690,47**
						419	**32,88**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	637
п. 16	[3, 5, 7, 34]	115.2 %	ФОТ	6492
п. 20	[29]	90 %	ФОТ	483
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**7612**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	431
п. 16	[3, 5, 7, 34]	70.55 %	ФОТ	3976
п. 20	[29]	59.5 %	ФОТ	320
	ИТОГО сметная прибыль			**4727**

	Прямые затраты		23689
	Основная зарплата		6615
	Материальные затраты		13259
	Эксплуатация машин		3815
	в тч ЗП машинистов		419
	Накладные расходы (по смете)		7612
	Сметная прибыль (по смете)		4727
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		36028
	Всего в ценах января 2000 г.		36028
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	7607
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	482
	ЭМ с учётом РК=		3878
	НР с учётом РК=	1.15	8754
	СП с учётом РК=	1.15	5436
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		38934
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	96609
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	6121
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	24819
	Материалы в тек. ценах	5.57	73853
	Итого в тек. ценах без оборудования		195281
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	94543

ЗАО "КОНТЭКС"
Кирова ул. Калинина д. 59 А офис 7

20а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		55230				
		ИТОГО с НР и СП				345054				
		НДС		18 %		62109,72				
		ВСЕГО с НДС				407163,72				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ПОДПИСЬ
02. 07. 2015

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/6-15 л.л.ВК1-16,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	104,3266
2	ССЦ01-ТЗ-1-1039	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,9	ЧЕЛ/Ч	1,909
3	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	584,23266
		ТЗ машинистов		
4	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	32,875
		Машина/механизм		
5	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	5,134
6	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	32,248
7	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	9,933
8	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,188125
9	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,137875
10	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,301
11	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	6,58125
		Материал		
12	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	1,2943
13	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	2,3312
14	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,0019
15	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,007831
16	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	8,2474
17	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	1,9305
18	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,617
19	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	405
20	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	
21	ССЦ01-101-0388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МАРКИ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0000
22	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	202,
23	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,445
24	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,722
25	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	1,22
26	ССЦ01-101-0628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	Т	0,000
27	ССЦ01-101-1669	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,
28	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,
29	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,222
30	ССЦ01-509-0967	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1000ШТ	0,0

1	2	3	4	5
31	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М	0
32	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10М	0
33	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М	0
34	ССЦ01-507-0944	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 И 0,25 МПА (1 И 2,5 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1

Ресурсы по проекту

Материал

35	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,713
36	Прайс-лист	ВОЗДУХООТВОДЧИК "ИСТА" Д.15ММ	ШТ	1
37	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ	ШТ	1
38	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	12
39	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ	ШТ	3
40	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR -С Д.15ММ	ШТ	12
41	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ	ШТ	22
42	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	58
43	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	ШТ	20
44	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25-20	ШТ	12
45	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32-25	ШТ	4
46	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25-16	ШТ	60
47	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32-25	ШТ	10
48	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.15ММ	М	0,899
49	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.20ММ	М	58,435
50	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	162,575
51	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ	М	56,28
52	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*20	М	60,5
53	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*25	М	22
54	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*32	М	66
55	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.20ММ	ШТ	11
56	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.25ММ	ШТ	7
57	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.20ММ	ШТ	14
58	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.32ММ	ШТ	3
59	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.63ММ	ШТ	1

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Образец №4

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,74

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,74

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-685/6-15 л.л.ВК1-16,ВК.С1-3

Сметная стоимость		183.35 тыс. руб.
	строительных работ	183.35 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		46.329 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.351 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1189 руб.) СП=50% (СП = 804 руб.)	2,24	723,77	9,81	1621	1599	22	85,3	191.07
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			8	0,32	0.72
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	3,0016	1049,81		3151				
			ТН							
		Возврат материалов				(3151)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
		Итого: Демонтаж				1621	1599	22		191,07
								8		0,72
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		1189				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1189				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		804				
		ИТОГО сметная прибыль				804				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР-16-04-001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,14	4721,98	14,39	661	102	2	73,88	10.34

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 118 руб.) СП=70.55% (СП = 72 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	725,47	0,33				0,03	
4	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-13.972	39,4		-550				
			М							
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 1685 руб.) СП=70.55% (СП = 1032 руб.)	2,1	7880,42	31,36	16549	1461	66	70,84	148 76
			100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			2	0,08	0,16
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-209.58	70,4		-14754				
			М							
	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК100- PP- В Д 110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	206	36,8		7581				
			М							
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК50- PP- В Д 50ММ ПЗ=91 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13,4	14,12		189				
			М							
		цена: 91/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д 110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13	3,76		49				
			ШТ							
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д 110*110*110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	76	7,01		533				
			ШТ							
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д 110 *50*110 ПЗ=32.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13	5,09		66				
			ШТ							
		цена: 32,8/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г	ЗАГЛУШКА Д 110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	1,13		9				
			ШТ							
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д 110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	6,8		14				
			ШТ							
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ХОМУТ Д 110 ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	70	1,57		110				
			ШТ							
		цена: 10,1/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						10457	1563	68		159.11
								2		0.16
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16		[3, 5]	115.2 %		ФОТ	1803				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1803				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[3, 5]	70.55 %		ФОТ	1104				
		ИТОГО сметная прибыль				1104				
Итого по смете:						12078	3162	90		350,18
								10		0,88
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %		ФОТ	1189				
п. 16		[3, 5]	115.2 %		ФОТ	1803				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				2992				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	804				
	п. 16	[3, 5]		70.55 %	ФОТ	1104				
		ИТОГО сметная прибыль				**1908**				

	Прямые затраты		12078	
	Основная зарплата		3162	
	Материальные затраты		8826	
	Эксплуатация машин		90	
	в тч ЗП машинистов		10	
	Накладные расходы (по смете)		2992	
	Сметная прибыль (по смете)		1908	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		16978	
	Всего в ценах января 2000 г.		16978	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	3636	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	12	
	ЭМ с учётом РК=		92	
	НР с учётом РК=	1.15	3441	
	СП с учётом РК=	1.15	2194	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		18189	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	46177	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	152	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	589	
	Материалы в тек. ценах	5.57	49161	
	Итого в тек. ценах без оборудования		95927	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	37163	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	22291	
	ИТОГО с НР и СП		155381	
	НДС	18 %	27968,58	
	ВСЕГО с НДС		183349,58	

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 24. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Канализация)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/6-15 л.л.ВК1-16,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1029	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,9	ЧЕЛ/Ч	191,072
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	159,10664
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,8778
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,59675
5	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,10675
6	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,05425
7	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,7168
		Материал		
8	ССЦ01-101-2576	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,005754
9	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	3,3516
10	ССЦ01-101-2449	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	8,61
11	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	0
12	ССЦ01-302-3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
13	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	3,0016
14	Прайс-лист	ЗАГЛУШКА Д.110	ШТ	8
15	Прайс-лист	ОТВОД Д.110ММ	ШТ	13
16	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК100-РР-В Д.110ММ	М	206
17	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК50-РР-В Д.50ММ	М	13,4
18	Прайс-лист	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110	ШТ	2
19	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.110 *50*110	ШТ	1
20	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.110*110*110	ШТ	7
21	Прайс-лист	ХОМУТ Д.110	ШТ	7

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Форма №:

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,6

Сметная стоимость 223.944 тыс. руб.

Средства на оплату труда 60.135 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1	Сантехнические работы (Холодный водопровод)	70.057	0	0	0	70.057	21.514	
2	1-2	Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)	97.487	0.313	0	0	97.8	22.085	
3	1-3	Сантехнические работы (Канализация)	56.087	0	0	0	56.087	16.536	
		Итого по объекту:	**223.631**	**0.313**	**0**	**0**	**223.944**	**60.135**	
		Возврат от м/лома					(7,854)		

Главный инженер проекта _____ Ворылин С.В.

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Образец №4

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-685/8-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

Сметная стоимость 82.667 тыс. руб.

строительных работ 82.667 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 21.514 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.152 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 152 руб.) СП=50% (СП = 103 руб.)	0,72	334,65	7,03	241	205	5	34,66	24,96
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,07
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,153	958,52		147				
			ТН							
		Возврат материалов				(147)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**241**	**205**	**5**		**24,96**
								1		**0,07**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]		74 %	ФОТ	152				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**152**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]		50 %	ФОТ	103				
		ИТОГО сметная прибыль				**103**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
3	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,4	4344,8	1744,35	1738	859	698	218,78	87,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 1089 руб.) СП=70.55% (СП = 667 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			86	16,77	6,71
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-3.596 10М	42,9		-154				
5	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 356 руб.) СП=70.55% (СП = 218 руб.)	0,17 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	560	287	183 22	172,09 10,25	29,25 1,74
6	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.5793 10М	51,8		-82				
7	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=89.9 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9,29 М	13,95		130				
		цена: 89,9/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=61.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	35,96 М	9,48		341				
		цена: 61,07/1,18/5,57*1,02								
9	ССЦ01- 302- 0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	1 КОМПЛ	23,8		24				
10	ТЕР- 18- 06- 007- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1.25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 9 руб.) СП=70.55% (СП = 6 руб.)	0,1 10ФИЛЬТРОВ	164,16 87,58	66,21 0,48	16	8	7	9,41 0,04	0,94
11	Прайс- лист ПКФ"Элгисс" от 01.06.2015г.	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФММ32 ПЗ=1190 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	184,68		185				
		цена: 1190/1,18/5,57*1,02								
12	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115.2% (НР = 2 руб.) СП=70.55% (СП = 1 руб.)	1 КОМПЛ	3,19 2,48		3	2		0,25	0,25
13	Прайс- лист Сантехгарант от 05.06.2015г.	МАНОМЕТР МП100	1 ШТ	41,72		42				
		цена: 268,8/1,18/5,57*1,02								
14	ССЦ01- 302- 1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1 ШТ	18,4		18				
15	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ (ПЕРЕХОДЫ) НР=117% (НР = 4 руб.) СП=75.65% (СП = 2 руб.)	0,0004 Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	27160,05 4467,43	16746,16 1649,28	11	2	7 1	406,87 128,95	0,16 0,05
16	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	141,55		849				
		цена: 773/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR - С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	88,45		531				
		цена: 483/5,57*1,02								
18	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.20ММ ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9 ШТ	2,37		21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 15,25/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	3,15		3				
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 20- 16 ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	2,37		14				
		цена: 15,95/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	1,51		5				
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25- 20 ПЗ=11.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	1,8		4				
		цена: 11,6/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 20- 16 ПЗ=9.57 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	1,49		9				
		цена: 9,57/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5 ШТ	1,62		8				
		цена: 10,44/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5 ШТ	2,07		10				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**4286**	**1158**	**895** **109**		**118,12** **8,51**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3, 5, 10, 12]	115.2 %	ФОТ	1456
п. 18	[15]	117 %	ФОТ	4
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1460**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3, 5, 10, 12]	70.55 %	ФОТ	892
п. 18	[15]	75.65 %	ФОТ	2
	ИТОГО сметная прибыль			**894**

Итого по смете:				**4527**	**1363**	**900** **110**	**143,08** **8,58**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	152
п. 16	[3, 5, 10, 12]	115.2 %	ФОТ	1456
п. 18	[15]	117 %	ФОТ	4
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1612**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	103
п. 16	[3, 5, 10, 12]	70.55 %	ФОТ	892
п. 18	[15]	75.65 %	ФОТ	2
	ИТОГО сметная прибыль			**997**

	Прямые затраты		4527
	Основная зарплата		1363
	Материальные затраты		2264
	Эксплуатация машин		900
	в тч ЗП машинистов		110
	Накладные расходы (по смете)		1612
	Сметная прибыль (по смете)		997
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		7136
	Всего в ценах января 2000 г.		7136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		1567				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		127				
		ЭМ с учётом РК=				917				
		НР с учётом РК=		1.15		1854				
		СП с учётом РК=		1.15		1147				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7749				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		19901				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		1613				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		5869				
		Материалы в тек. ценах		5.57		12610				
		Итого в тек. ценах без оборудования				38380				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		20023				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		11654				
		ИТОГО с НР и СП				70057				
		НДС		18 %		12610,26				
		ВСЕГО с НДС				82667,26				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147

02. 07. 2015

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

2: Сантехнические работы (Холодный водопровод)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/8-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	24,9552
2	ССЦ01-ТЗ-1-1038	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,8	ЧЕЛ/Ч	0,9407
3	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	117,01802
4	ССЦ01-ТЗ-1-1050	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 5	ЧЕЛ/Ч	0,162748
		ТЗ машинистов		
5	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	8,57983
		Машина/механизм		
6	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,191595
7	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	8,3955
8	ССЦ01-МАШ-150202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ/Ч	0,05158
9	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	2,376
10	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,035625
11	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,025125
12	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,072
13	ССЦ01-МАШ-040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	0,40625
		Материал		
14	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,3096
15	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,3138
16	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00044
17	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,001065
18	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,9728
19	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,134
20	ССЦ01-101-0388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МАРКИ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002
21	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,1425
22	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,2846
23	ССЦ01-101-0628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	Т	0,00001
24	ССЦ01-101-1669	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01
25	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,05173
26	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М	0
27	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М	0
28	ССЦ01-103-1009	ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ	Т	0,0004
29	ССЦ01-101-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00008

1	2	3	4	5
30	ССЦ01-101-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,000036

Ресурсы по проекту

-15-

Материал

31	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,153
32	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	6
33	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR -С Д.15ММ	ШТ	6
34	ССЦ01-302-0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	КОМПЛ	1
35	ССЦ01-302-1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1
36	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ	ШТ	5
37	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	5
38	Прайс-лист	МАНОМЕТР МП100	ШТ	1
39	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 20-16	ШТ	6
40	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25-20	ШТ	2
41	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 20-16	ШТ	6
42	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.20ММ	М	35,96
43	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	9,29
44	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.20ММ	ШТ	9
45	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.25ММ	ШТ	1
46	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.20ММ	ШТ	3
47	Прайс-лист	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФММ32	ШТ	1

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-685/8-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

Сметная стоимость		115.404 тыс. руб.
	строительных работ	115.035 тыс. руб.
	монтажных работ	0.369 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		22.085 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.161 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 100 руб.) СП=50% (СП = 68 руб.)	0,47	334,65	7,03	157	134	3	34,66	16,29
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,05
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,144	958,52		138				
			ТН							
		Возврат материалов				(138)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
3	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	0,292	347,95	111,95	102	69	33	30,53	8,91
			100М2 ПОКРЫТИЯ	236	40,08			12	3,65	1,07
	Итого: Демонтаж					**259**	**203**	**36**		**25,2**
								13		**1,11**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		100				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**100**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		68				
		ИТОГО сметная прибыль				**68**				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,25	4344,8	1744,35	1086	537	436	218,78	54,69

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Казанская д.59А офис 7
ОГРН 1024301554147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 681 руб.) СП=70.55% (СП = 417 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			54	16,77	4,19
5	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.2475	42,9		-96				
			10М							
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 210 руб.) СП=70.55% (СП = 128 руб.)	0,1	3295,17	1075,08	330	169	108	172,09	17,21
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			13	10,25	1,03
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.929	51,8		-48				
			10М							
8	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 200 руб.) СП=70.55% (СП = 123 руб.)	0,12	2710,82	628,9	325	165	75	140,07	16,81
			100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			9	5,9	0,71
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.1256	70,6		-79				
			10М							
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=170.52 : 1.18 : 5.57 * 1.02	11,256	26,46		298				
			М							
		цена: 170,52/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=101.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9,29	15,75		146				
			М							
		цена:101,5/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=71.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22,475	11,07		249				
			М							
		цена: 71,34/1,18/5,57*1,02								
13	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	2	89,8		180				
			ШТ							
14	ССЦ01- 302- 0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	1	23,8		24				
			КОМПЛ							
15	ТЕРм- 11- 02- 022- 03	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	1	16,1		16	9		1,03	1,03
			ШТ	8,92						
16	Прайс- лист ВТК- Энерго от 17.03.2015г.	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР РСЦ- 25 Д=25 ММ ПЗ=19837 : 5.57 * 1.02	1	3632,63		3633				
			ШТ							
		цена: 19837/5,57*1,02								
17	ТЕР- 18- 06- 007- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 9 руб.) СП=70.55% (СП = 6 руб.)	0,1	164,16	66,21	16	8	7	9,41	0,94
			10ФИЛЬТРОВ	87,58	0,48				0,04	
18	Прайс- лист ПКФ"Элгисс" от 01.06.2015г.	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФММ32 ПЗ=1190 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	184,68		185				
			ШТ							
		цена: 1190/1,18/5,57*1,02								

ЗАО "СИТЭКС"
а/19035 в Киров ул Гагарина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ (ПЕРЕХОДЫ) НР=117% (НР = 4 руб.) СП=75.65% (СП = 2 руб.)	0,0004	27160,05	16746,16	11	2	7	406,87	0,16
			Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			1	128,95	0,05
20	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	6	141,55		849				
			ШТ							
		цена: 773/5,57*1,02								
21	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	2	227,62		455				
			ШТ							
		цена: 1243/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR - С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	6	88,45		531				
			ШТ							
		цена: 483/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.20ММ ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9	2,37		21				
			ШТ							
		цена: 15,25/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	3,15		3				
			ШТ							
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.32ММ ПЗ=33.64 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	5,22		5				
			ШТ							
		цена: 33,64/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 20- 16 ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	2,37		14				
			ШТ							
		цена: 15,95/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3	1,51		5				
			ШТ							
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	3,92		31				
			ШТ							
		цена: 25,29/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32- 25 ПЗ=12.76 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	1,98		2				
			ШТ							
		цена: 12,76/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32- 20 ПЗ=12.76 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	1,98		2				
			ШТ							
		цена: 12,76/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25- 20 ПЗ=11.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	1,8		4				
			ШТ							
		цена: 11,6/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 20- 16 ПЗ=9.57 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	1,49		9				
			ШТ							
		цена: 9,57/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13	1,62		21				
			ШТ							
		цена: 10,44/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3	2,07		6				
			ШТ							
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
35	Прайс- лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	4	2,61		10				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
СТЭК +7(8332)65-11-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 16.82/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	0,291	6318,65	120,18	1839	172	35	69,83	20,32
			100М2 ПОКРЫТИЯ	589,35	7,96			2	0,73	0,21
37	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,291	1788,51	12,53	520	155	4	59,08	17,19
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	531,09	0,28				0,03	0,01
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**10603**	**1217**	**672**		**128,36**
								79		**6,2**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[4, 6, 8, 17]	115.2 %	ФОТ	1100
п. 43	[15]	80 %	ФОТ	7
п. 18	[19]	117 %	ФОТ	4
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1111**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[4, 6, 8, 17]	70.55 %	ФОТ	674
п. 43	[15]	60 %	ФОТ	5
п. 18	[19]	75.65 %	ФОТ	2
	ИТОГО сметная прибыль			**681**

Итого по смете:				**10862**	**1420**	**708**	**153,56**
						92	**7,31**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	100
п. 16	[4, 6, 8, 17]	115.2 %	ФОТ	1100
п. 43	[15]	80 %	ФОТ	7
п. 18	[19]	117 %	ФОТ	4
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1211**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	68
п. 16	[4, 6, 8, 17]	70.55 %	ФОТ	674
п. 43	[15]	60 %	ФОТ	5
п. 18	[19]	75.65 %	ФОТ	2
	ИТОГО сметная прибыль			**749**

	Прямые затраты		10862
	Основная зарплата		1420
	Материальные затраты		8734
	Эксплуатация машин		708
	в тч ЗП машинистов		92
	Накладные расходы (по смете)		1211
	Сметная прибыль (по смете)		749
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		12822
	Всего в ценах января 2000 г.		12822
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1633
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	106
	ЭМ с учётом РК=		722
	НР с учётом РК=	1.15	1393
	СП с учётом РК=	1.15	861
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		13343
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	20739
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1346
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	4621

ЗАО "СИТЭКС"
619035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5.57		48648				
		Итого в тек. ценах без оборудования				74008				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		15044				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		8748				
		ИТОГО с НР и СП				97800				
		НДС		18 %		17604				
		ВСЕГО с НДС				115404				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/8-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-2032	РАБОЧИЙ МОНТАЖНИК СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2	ЧЕЛ/Ч	1,03
2	ССЦ01-ТЗ-1-1020	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2	ЧЕЛ/Ч	8,91476
3	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	16,2902
4	ССЦ01-ТЗ-1-1030	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3	ЧЕЛ/Ч	20,319948
5	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	17,190971
6	ССЦ01-ТЗ-1-1038	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,8	ЧЕЛ/Ч	0,9407
7	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	88,711
8	ССЦ01-ТЗ-1-1050	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 5	ЧЕЛ/Ч	0,162748
		ТЗ машинистов		
9	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	7,31313
		Машина/механизм		
10	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,509658
11	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	5,87975
12	ССЦ01-МАШ-150202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ/Ч	0,05158
13	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	1,551
14	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,029375
15	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,021375
16	ССЦ01-МАШ-340311	МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ/Ч	0,982125
17	ССЦ01-МАШ-331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ/Ч	0,298275
18	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	1,33105
19	ССЦ01-МАШ-040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	0,40625
		Материал		
20	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,2021
21	ССЦ01-101-2039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ	КГ	0,302
22	ССЦ01-101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	0,09021
23	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,3367
24	ССЦ01-999-9950	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НЕНОРМИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,18
25	ССЦ01-101-1805	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003579
26	ССЦ01-203-0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП-27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	М3	0,83808
27	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000333
28	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,00113
29	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2878
30	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,1029

1	2	3	4	5
31	ССЦ01-101-0459	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	-21 0,007275
32	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,1115
33	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,2151
34	ССЦ01-101-1824	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,003376
35	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,0391
36	ССЦ01-409-0639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,000698
37	ССЦ01-509-2160	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,002
38	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М	0
39	ССЦ01-103-1009	ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ	Т	0,0004
40	ССЦ01-101-1596	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	2,4444
41	ССЦ01-101-1667	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,015714
42	ССЦ01-101-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00008
43	ССЦ01-101-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,000036

Ресурсы по проекту

Материал

44	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,144
45	ССЦ01-302-1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	2
46	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	6
47	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ	ШТ	2
48	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR -С Д.15ММ	ШТ	6
49	ССЦ01-302-0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	КОМПЛ	1
50	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ	ШТ	13
51	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	3
52	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	ШТ	4
53	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 20-16	ШТ	6
54	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25-20	ШТ	2
55	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32-20	ШТ	1
56	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32-25	ШТ	1
57	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 20-16	ШТ	6
58	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.20ММ	М	22,475
59	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	9,29
60	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ	М	11,256
61	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.20ММ	ШТ	9
62	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.25ММ	ШТ	1
63	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.32ММ	ШТ	1
64	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.20ММ	ШТ	3
65	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.32ММ	ШТ	8
66	Прайс-лист	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФММ32	ШТ	1
67	Прайс-лист	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР РСЦ-25 Д=25 ММ	ШТ	1

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-685/8-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

Сметная стоимость		66.183 тыс. руб.
	строительных работ	66.183 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		16.536 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.125 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 425 руб.) СП=50% (СП = 287 руб.)	0,8	723,77	9,81	579	571	8	85,3	68,24
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			3	0,32	0,26
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	1,072	1049,81		1125				
			ТН							
		Возврат материалов				(1125)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**579**	**571**	**8**		**68,24**
								3		**0,26**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		425				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**425**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		287				
		ИТОГО сметная прибыль				**287**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,8	7880,42	31,36	6304	557	25	70,84	56,67

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 643 руб.) СП=70.55% (СП = 394 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1	0,08	0,0
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-79.84 М	70,4		-5621				
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	78,34 М	36,8		2883				
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 ШТ	3,76		38				
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	18 ШТ	7,01		126				
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КРЕСТОВИНА Д.110 *110 *110 ПЗ=89.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	13,94		28				
		цена: 89,8/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5 ШТ	1,13		6				
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	6,8		82				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**3846**	**557**	**25**		**56,67**
								1		**0,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ		643				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**643**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ		394				
		ИТОГО сметная прибыль				**394**				
Итого по смете:						**4425**	**1128**	**33**		**124,91**
								4		**0,32**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		425				
	п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ		643				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1068**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		287				
	п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ		394				
		ИТОГО сметная прибыль				**681**				

	Прямые затраты		4425
	Основная зарплата		1128
	Материальные затраты		3264
	Эксплуатация машин		33
	в тч ЗП машинистов		4
	Накладные расходы (по смете)		1068
	Сметная прибыль (по смете)		681
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		6174
	Всего в ценах января 2000 г.		6174
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1297
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ с учётом РК=				34				
		НР с учётом РК=		1.15		1228				
		СП с учётом РК=		1.15		783				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6606				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		16472				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		64				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		218				
		Материалы в тек. ценах		5.57		18180				
		Итого в тек. ценах без оборудования				34870				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		13262				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		7955				
		ИТОГО с НР и СП				56087				
		НДС		18 %		10095,66				
		ВСЕГО с НДС				66182,66				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Канализация)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/8-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1029	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,9	ЧЕЛ/Ч	68,24
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	56,672
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,316
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,22
5	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,04
6	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,02
7	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,256
		Материал		
8	ССЦ01-101-2576	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,002128
9	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,256
10	ССЦ01-101-2449	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	3,2
11	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
12	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	1,072
13	Прайс-лист	ЗАГЛУШКА Д.110	ШТ	5
14	Прайс-лист	КРЕСТОВИНА Д.110 *110 *110	ШТ	2
15	Прайс-лист	ОТВОД Д.110ММ	ШТ	10
16	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110-РР-В Д.110ММ	М	78,34
17	Прайс-лист	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110	ШТ	12
18	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.110 *110	ШТ	18

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Форма №:

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,10

Сметная стоимость 414.136 тыс. руб.

Средства на оплату труда 111.608 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1	Сантехнические работы (Холодный водопровод)	129.041	0	0	0	129.041	33.414	
2	1-2	Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)	186.346	0.313	0	0	186.659	49.289	
3	1-3	Сантехнические работы (Канализация)	98.436	0	0	0	98.436	28.905	
		Итого по объекту:	**413.823**	**0.313**	**0**	**0**	**414.136**	**111.608**	
		Возврат от м/лома					(15,111)		

Главный инженер проекта Ворылин С.В.

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-685/7-15 л.л.ВК1-12,ВК.С1-3

Сметная стоимость 152.268 тыс. руб.

строительных работ 152.268 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 33.414 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.239 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 54 руб.) СП=50% (СП = 37 руб.)	0,15	575,77	12,05	86	73	2	59,62	8,94
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,03
2	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 232 руб.) СП=50% (СП = 157 руб.)	1,1	334,65	7,03	368	313	8	34,66	38,13
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,11
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,3975	958,52		381				
			ТН							
		Возврат материалов				(381)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**454**	**386**	**10**		**47,07**
								1		**0,14**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	74 %	ФОТ		286				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**286**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	50 %	ФОТ		194				
		ИТОГО сметная прибыль				**194**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	3627,75	789,88	544	275	118	186,76	28,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 333 руб.) СП=70,55% (СП = 204 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1833,99	94,33			14	7,38	1,11
5	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,4055	98,3		-138				
			10М							
6	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1839 руб.) СП=70,55% (СП = 1126 руб.)	1,1	2710,82	628,9	2982	1513	692	140,07	154,08
			100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			83	5,9	6,49
7	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-9,889	70,6		-698				
			10М							
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=146.16 : 1.18 : 5.57 * 1.02	98,89	22,68		2243				
			М							
		цена: 146,16/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.40ММ ПЗ=226.78 : 1.18 : 5.57 * 1.02	14,055	35,19		495				
			М							
		цена: 226,78/1,18/5,57*1,02								
10	ССЦ01- 302- 1835	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	3	130		390				
			ШТ							
11	ССЦ01- 302- 0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	1	23,8		24				
			КОМПЛ							
12	ТЕР- 18- 06- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 13 руб.) СП=70,55% (СП = 8 руб.)	0,1	210	93,38	21	11	9	11,41	1,14
			10ФИЛЬТРОВ	104,95	0,48				0,04	
13	Прайс- лист ПКФ"Элгисс" от 01.06.2015г.	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФММ40 ПЗ=1360 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	211,06		211				
			ШТ							
		цена: 1360/1,18/5,57*1,02								
14	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 2 руб.) СП=70,55% (СП = 1 руб.)	1	3,19		3	2		0,25	0,25
			КОМПЛ	2,48						
15	Прайс- лист Сантехгарант от 05.06.2015г.	МАНОМЕТР МП100	1	41,72		42				
			ШТ							
		цена: 268,8/1,18/5,57*1,02								
16	ССЦ01- 302- 1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1	18,4		18				
			ШТ							
17	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ (ПЕРЕХОДЫ) НР=117% (НР = 4 руб.) СП=75,65% (СП = 2 руб.)	0,0004	27160,05	16746,16	11	2	7	406,87	0,16
			Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			1	128,95	0,05
18	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	12	227,62		2731				
			ШТ							
		цена: 1243/5,57*1,02								
19	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR - С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	12	88,45		1061				
			ШТ							
		цена: 483/5,57*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.40ММ ПЗ=56.26 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	8,73		9				
		цена: 56,26/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.32ММ ПЗ=33.64 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9 ШТ	5,22		47				
		цена: 33,64/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32- 20 ПЗ=37 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	5,74		69				
		цена: 37/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.40ММ ПЗ=48.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	7,54		30				
		цена: 48,6/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	3,92		31				
		цена: 25,29/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32- 16 ПЗ=12.76 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	1,98		24				
		цена: 12,76/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 40- 32 ПЗ=29.58 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	4,59		9				
		цена: 29,58/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.40ММ ПЗ=23.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	3,6		22				
		цена: 23,2/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	37 ШТ	2,61		97				
		цена: 16,82/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**10278**	**1803**	**826** **98**		**183,65** **7,65**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[4, 6, 12, 14]	115.2 %	ФОТ	2187
п. 18	[17]	117 %	ФОТ	4
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2191**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[4, 6, 12, 14]	70.55 %	ФОТ	1339
п. 18	[17]	75.65 %	ФОТ	2
	ИТОГО сметная прибыль			**1341**

Итого по смете:				**10732**	**2189**	**836** **99**	**230,72** **7,79**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	286
п. 16	[4, 6, 12, 14]	115.2 %	ФОТ	2187
п. 18	[17]	117 %	ФОТ	4
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2477**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	194
п. 16	[4, 6, 12, 14]	70.55 %	ФОТ	1339
п. 18	[17]	75.65 %	ФОТ	2
	ИТОГО сметная прибыль			**1535**

	Прямые затраты		10732
	Основная зарплата		2189
	Материальные затраты		7707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				836				
		в тч ЗП машинистов				99				
		Накладные расходы (по смете)				2477				
		Сметная прибыль (по смете)				1535				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14744				
		Всего в ценах января 2000 г.				14744				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2517				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		114				
		ЭМ с учётом РК=				851				
		НР с учётом РК=		1.15		2849				
		СП с учётом РК=		1.15		1765				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15689				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		31966				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		1448				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		5446				
		Материалы в тек. ценах		5.57		42928				
		Итого в тек. ценах без оборудования				80340				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		30769				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		17932				
		ИТОГО с НР и СП				129041				
		НДС		18 %		23227,38				
		ВСЕГО с НДС				152268,38				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610036, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/7-15 л.л.ВК1-12,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	47,069
2	ССЦ01-ТЗ-1-1037	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,7	ЧЕЛ/Ч	1,1408
3	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	182,344
4	ССЦ01-ТЗ-1-1050	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 5	ЧЕЛ/Ч	0,162748
		ТЗ машинистов		
5	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	7,78708
		Машина/механизм		
6	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,42172
7	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	7,4675
8	ССЦ01-МАШ-150202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ/Ч	0,05158
9	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	4,485
10	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,08
11	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,0525
12	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,1355
13	ССЦ01-МАШ-040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	0,46375
		Материал		
14	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,584
15	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,613
16	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000716
17	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,005345
18	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,7235
19	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2215
20	ССЦ01-101-0388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МАРКИ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002
21	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2635
22	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,462
23	ССЦ01-101-0628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	Т	0,00001
24	ССЦ01-101-1669	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01
25	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,08415
26	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10М	0,429
27	ССЦ01-507-0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10М	0
28	ССЦ01-103-1009	ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ	Т	0,0004
29	ССЦ01-101-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00009

1	2	3	4	5
30	ССЦ01-101-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,000036

Ресурсы по проекту

-16-

Материал

31	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,3975
32	ССЦ01-302-1835	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ	3
33	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ	ШТ	12
34	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR -С Д.15ММ	ШТ	12
35	ССЦ01-302-0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	КОМПЛ	1
36	ССЦ01-302-1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1
37	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	ШТ	37
38	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.40ММ	ШТ	6
39	Прайс-лист	МАНОМЕТР МП100	ШТ	1
40	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32-16	ШТ	12
41	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 40-32	ШТ	2
42	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32-20	ШТ	12
43	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ	М	98,89
44	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.40ММ	М	14,055
45	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.32ММ	ШТ	9
46	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.40ММ	ШТ	1
47	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.32ММ	ШТ	8
48	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.40ММ	ШТ	4
49	Прайс-лист	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФММ40	ШТ	1

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-685/7-15 л.л.ВК1-12,ВК.С1-3

Сметная стоимость 220.258 тыс. руб.

- строительных работ 219.888 тыс. руб.
- монтажных работ 0.369 тыс. руб.
- оборудования 0 тыс. руб.
- прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 49.289 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.366 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 232 руб.) СП=50% (СП = 157 руб.)	1,1	334,65	7,03	368	313	8	34,66	38,13
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,11
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,1	575,77	12,05	58	50	1	59,62	5,96
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,02
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,3783	958,52		363				
			ТН							
		Возврат материалов				(363)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
4	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	0,8545	347,95	111,95	297	201	96	30,53	26,09
			100М2 ПОКРЫТИЯ	236	40,08			34	3,65	3,12
Итого: Демонтаж						**723**	**564**	**105**		**70,18**
								35		**3,25**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	74 %	ФОТ		269				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**269**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	50 %	ФОТ		182				

ЗАО "СИТЭКС"
610020 г. Киров, ул. Полянская, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1164632054157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**182**				
				Горячее водоснабжение Т3,Т4						
5	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 222 руб.) СП=70.55% (СП = 136 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	363	184	79 9	186,76 7,38	18,68 0,74
6	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0.937 10М	98,3		-92				
7	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 1839 руб.) СП=70.55% (СП = 1126 руб.)	1,1 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	2982	1513	692 83	140,07 5,9	154,08 6,49
8	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-10.318 10М	70,6		-728				
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=170.52 : 1.18 : 5.57 * 1.02	103,18 М	26,46		2730				
		цена: 170,52/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.40ММ ПЗ=262.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9,37 М	40,77		382				
		цена:262,74/1,18/5,57*1,02								
11	ССЦ01- 302- 1835	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	2 ШТ	130		260				
12	ССЦ01- 302- 0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	1 КОМПЛ	23,8		24				
13	ТЕРм- 11- 02- 022- 03	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	16,1 8,92		16	9		1,03	1,03
14	Прайс- лист ВТК- Энерго от 17.03.2015г.	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР РСЦ- 25 Д=25 ММ ПЗ=19837 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	3632,63		3633				
		цена: 19837/5,57*1,02								
15	ТЕР- 18- 06- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 13 руб.) СП=70.55% (СП = 8 руб.)	0,1 10ФИЛЬТРОВ	210 104,95	93,38 0,48	21	11	9	11,41 0,04	1,14
16	Прайс- лист ПКФ"Элгисс" от 01.06.2015г.	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФММ40 ПЗ=1360 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	211,06		211				
		цена: 1360/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115.2% (НР = 2 руб.) СП=70.55% (СП = 1 руб.)	1 КОМПЛ	3,19 2,48		3	2		0,25	0,25
18	Прайс- лист Сантехгарант от 05.06.2015г.	МАНОМЕТР МП100	1 ШТ	41,72		42				
		цена: 268,8/1,18/5,57*1,02								
19	ССЦ01- 302- 1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ	1	18,4		18				

ЗАО "ЭНТЭКС"
619003 г. Киров ул. Дерендяева д. 59 А ящик 7
тел./факс (8332) 33-33-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ							
20	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ (ПЕРЕХОДЫ) НР=117% (НР = 4 руб.) СП=75.65% (СП = 2 руб.)	0,0004 Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	27160,05 4467,43	16746,16 1649,28	11	2	7 1	406,87 128,95	0,16 0,05
21	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	227,62		1366				
		цена: 1243/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR - С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	88,45		531				
		цена: 483/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.40ММ ПЗ=56.26 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	8,73		9				
		цена: 56,26/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.32ММ ПЗ=33.64 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9 ШТ	5,22		47				
		цена: 33,64/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32- 20 ПЗ=37 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	5,74		69				
		цена: 37/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.40ММ ПЗ=48.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	7,54		45				
		цена: 48,6/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	3,92		16				
		цена: 25,29/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32- 16 ПЗ=12.76 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	1,98		24				
		цена: 12,76/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 40- 32 ПЗ=29.58 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	4,59		9				
		цена: 29,58/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.40ММ ПЗ=23.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	37 ШТ	3,6		133				
		цена: 23,2/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,61		8				
		цена: 16.82/1,18/5,57*1,02								
32	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	0,8525 100М2 ПОКРЫТИЯ	6318,65 589,35	120,18 7,96	5387	502	102 7	69,83 0,73	59,53 0,62
33	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,8525 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1788,51 531,09	12,53 0,28	1525	453	11 0,03	59,08 0,02	50,36 0,02
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**19045**	**2676**	**900** **100**		**285,23** **7,92**

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[5, 7, 15, 17]	115.2 %	ФОТ	2076
п. 43	[13]	80 %	ФОТ	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 18	[20]		117 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2087**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[5, 7, 15, 17]		70.55 %	ФОТ	1271				
	п. 43	[13]		60 %	ФОТ	5				
	п. 18	[20]		75.65 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**1278**				
	Итого по смете:					**19768**	**3240**	**1005**		**355,41**
								135		**11,17**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	269				
	п. 16	[5, 7, 15, 17]		115.2 %	ФОТ	2076				
	п. 43	[13]		80 %	ФОТ	7				
	п. 18	[20]		117 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2356**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	182				
	п. 16	[5, 7, 15, 17]		70.55 %	ФОТ	1271				
	п. 43	[13]		60 %	ФОТ	5				
	п. 18	[20]		75.65 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**1460**				

	Прямые затраты		19768	
	Основная зарплата		3240	
	Материальные затраты		15523	
	Эксплуатация машин		1005	
	в тч ЗП машинистов		135	
	Накладные расходы (по смете)		2356	
	Сметная прибыль (по смете)		1460	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		23584	
	Всего в ценах января 2000 г.		23584	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	3726	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	155	
	ЭМ с учётом РК=		1025	
	НР с учётом РК=	1.15	2709	
	СП с учётом РК=	1.15	1679	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		24662	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	47320	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1969	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	6560	
	Материалы в тек. ценах	5.57	86463	
	Итого в тек. ценах без оборудования		140343	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	29257	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	17059	
	ИТОГО с НР и СП		186659	
	НДС	18 %	33598,62	
	ВСЕГО с НДС		220257,62	

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015 подпись Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/7-15 л.л.ВК1-12,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-2032	РАБОЧИЙ МОНТАЖНИК СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2	ЧЕЛ/Ч	1,03
2	ССЦ01-ТЗ-1-1020	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2	ЧЕЛ/Ч	26,087885
3	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	44,088
4	ССЦ01-ТЗ-1-1030	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3	ЧЕЛ/Ч	59,52837
5	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	50,361864
6	ССЦ01-ТЗ-1-1037	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,7	ЧЕЛ/Ч	1,1408
7	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	173,006
8	ССЦ01-ТЗ-1-1050	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 5	ЧЕЛ/Ч	0,162748
		ТЗ машинистов		
9	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	11,168131
		Машина/механизм		
10	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	1,414689
11	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	7,105
12	ССЦ01-МАШ-150202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ/Ч	0,05158
13	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	4,2
14	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,07625
15	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,05
16	ССЦ01-МАШ-340311	МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ/Ч	2,877188
17	ССЦ01-МАШ-331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ/Ч	0,873813
18	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	3,885301
19	ССЦ01-МАШ-040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	0,46375
		Материал		
20	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,547
21	ССЦ01-101-2039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ	КГ	0,302
22	ССЦ01-101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	0,264275
23	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,519
24	ССЦ01-999-9950	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НЕНОРМИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,18
25	ССЦ01-101-1805	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,010486
26	ССЦ01-203-0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП-27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	М3	2,455
27	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00066
28	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,0050
29	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,48
30	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2

1	2	3	4	5
31	ССЦ01-101-0388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МАРКИ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002
32	ССЦ01-101-0459	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,021313
33	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,249
34	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,429
35	ССЦ01-101-1824	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,009889
36	ССЦ01-101-0628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	Т	0,00001
37	ССЦ01-101-1669	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01
38	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,0781
39	ССЦ01-409-0639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,002046
40	ССЦ01-509-2160	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,002
41	ССЦ01-507-0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10М	0
42	ССЦ01-103-1009	ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ	Т	0,0004
43	ССЦ01-101-1596	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	7,161
44	ССЦ01-101-1667	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,046035
45	ССЦ01-101-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00009
46	ССЦ01-101-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,000036

Ресурсы по проекту

Материал

47	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,3783
48	ССЦ01-302-1835	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ	2
49	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ	ШТ	6
50	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR -С Д.15ММ	ШТ	6
51	ССЦ01-302-0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	КОМПЛ	1
52	ССЦ01-302-1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1
53	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	ШТ	3
54	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.40ММ	ШТ	37
55	Прайс-лист	МАНОМЕТР МП100	ШТ	1
56	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 32-16	ШТ	12
57	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 40-32	ШТ	2
58	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32-20	ШТ	12
59	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.40ММ	М	9,37
60	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ	М	103,18
61	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.32ММ	ШТ	9
62	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.40ММ	ШТ	1
63	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.32ММ	ШТ	4
64	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.40ММ	ШТ	6
65	Прайс-лист	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФММ40	ШТ	1
66	Прайс-лист	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР РСЦ-25 Д=25 ММ	ШТ	1

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Уральская ,10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-685/7-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

Сметная стоимость 116.154 тыс. руб.

строительных работ 116.154 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 28.905 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.22 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 743 руб.) СП=50% (СП = 502 руб.)	1,4	723,77	9,81	1013	999	14	85,3	119,42
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			5	0,32	0,45
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	1,876	1049,81		1969				
			ТН							
		Возврат материалов				(1969)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**1013**	**999**	**14**		**119,42**
								5		**0,45**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %	ФОТ		743				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**743**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]	50 %	ФОТ		502				
		ИТОГО сметная прибыль				**502**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,4	7880,42	31,36	11033	974	44	70,84	99,18

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1034313841147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 1123 руб.) СП=70.55% (СП = 688 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1	0,08	0,11
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-139.72 М	70,4		-9836				
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	136,7 М	36,8		5031				
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	3,76		45				
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	39 ШТ	7,01		273				
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ХОМУТЫ Д.110 ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	48 ШТ	1,57		75				
		цена: 10,1/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	1,13		7				
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	24 ШТ	6,8		163				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**6791**	**974**	**44**		**99,18**
								1		**0,11**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	1123
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1123**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	688
	ИТОГО сметная прибыль			**688**

Итого по смете:				**7804**	**1973**	**58**	**218,6**
						6	**0,55**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	743
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	1123
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1866**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	502
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	688
	ИТОГО сметная прибыль			**1190**

	Прямые затраты		7804
	Основная зарплата		1973
	Материальные затраты		5773
	Эксплуатация машин		58
	в тч ЗП машинистов		6
	Накладные расходы (по смете)		1866
	Сметная прибыль (по смете)		1190
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		10860
	Всего в ценах января 2000 г.		10860
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2269
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	7

ЗАО "ПРОТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064316544147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ с учётом РК=				59				
		НР с учётом РК=		1.15		2146				
		СП с учётом РК=		1.15		1369				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11616				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		28816				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		89				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		378				
		Материалы в тек. ценах		5.57		32156				
		Итого в тек. ценах без оборудования				61350				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		23177				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		13909				
		ИТОГО с НР и СП				98436				
		НДС		18 %		17718,48				
		ВСЕГО с НДС				116154,48				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015
ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

-10-

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,20

Сметная стоимость 214.852 тыс. руб.

Средства на оплату труда 55.385 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1	Сантехнические работы (Холодный водопровод)	65.786	0	0	0	65.786	19.062	(
2	1-2	Сантехнические работы (Горячее водоснобжение)	94.952	0.302	0	0	95.254	20.6	(
3	1-3	Сантехнические работы (Канализация)	53.812	0	0	0	53.812	15.723	(
		Итого по объекту:	**214.55**	**0.302**	**0**	**0**	**214.852**	**55.385**	
		Возврат от м/лома					(7,531)		

Главный инженер проекта _____ Ворылин С.В.

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,20

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-685/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

Сметная стоимость		77.627 тыс. руб.
	строительных работ	77.627 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		19.062 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.133 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 117 руб.) СП=50% (СП = 79 руб.)	0,55	334,65	7,03	184	157	4	34,66	19,06
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,06
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,2264	958,52		217				
			ТН							
		Возврат материалов				(217)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**184**	**157**	**4**		**19,06**
								1		**0,06**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %	ФОТ		117				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**117**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]	50 %	ФОТ		79				
		ИТОГО сметная прибыль				**79**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
3	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,25	4344,8	1744,35	1086	537	436	218,78	54,69

ЗАО "КИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Ленина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1024300001717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 681 руб.) СП=70.55% (СП = 417 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			54	16,77	4,19
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.2475	42,9		-96				
			10М							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 629 руб.) СП=70.55% (СП = 385 руб.)	0,3	3295,17	1075,08	989	507	323	172,09	51,63
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			39	10,25	3,08
6	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2.787	51,8		-144				
			10М							
7	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=89.9 : 1.18 : 5.57 * 1.02	27,87	13,95		389				
			М							
		цена: 89,9/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=61.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22,475	9,48		213				
			М							
		цена: 61,07/1,18/5,57*1,02								
9	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	6	34		204				
			ШТ							
10	ССЦ01- 302- 0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	2	23,8		48				
			КОМПЛ							
11	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115.2% (НР = 6 руб.) СП=70.55% (СП = 4 руб.)	2	3,19		6	5		0,25	0,51
			КОМПЛ	2,48						
12	Прайс- лист Сантехгарант от 05.06.2015г.	МАНОМЕТР МП100	2	41,72		83				
			ШТ							
		цена: 268,8/1,18/5,57*1,02								
13	ССЦ01- 302- 1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	2	18,4		37				
			ШТ							
14	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ (ПЕРЕХОДЫ) НР=117% (НР = 6 руб.) СП=75.65% (СП = 4 руб.)	0,0008	27160,05	16746,16	22	4	13	406,87	0,33
			Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			1	128,95	0,1
15	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ ПЗ=536 : 5.57 * 1.02	8	98,15		785				
			ШТ							
		цена: 536/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR- С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	8	88,45		708				
			ШТ							
		цена: 483/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.20ММ ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	2,37		38				
			ШТ							
		цена: 15,25/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3	3,15		9				
			ШТ							
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25- 20 ПЗ=23.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	3,6		7				
		цена: 23,2/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	1,51		5				
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 ШТ	2,16		22				
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25- 20 ПЗ=11.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5 ШТ	1,8		9				
		цена: 11,6/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	1,62		13				
		цена: 10,44/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	2,07		25				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**4458**	**1053**	**772** **94**		**107,15** **7,37**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3, 5, 11]	115.2 %	ФОТ	1316
п. 18	[14]	117 %	ФОТ	6
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1322**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3, 5, 11]	70.55 %	ФОТ	806
п. 18	[14]	75.65 %	ФОТ	4
	ИТОГО сметная прибыль			**810**

Итого по смете:				**4642**	**1210**	**776** **95**	**126,21** **7,43**
	Накладные расходы по видам работ						
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	117			
п. 16	[3, 5, 11]	115.2 %	ФОТ	1316			
п. 18	[14]	117 %	ФОТ	6			
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1439**			
	Сметная прибыль по видам работ						
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	79			
п. 16	[3, 5, 11]	70.55 %	ФОТ	806			
п. 18	[14]	75.65 %	ФОТ	4			
	ИТОГО сметная прибыль			**889**			

	Прямые затраты		4642
	Основная зарплата		1210
	Материальные затраты		2656
	Эксплуатация машин		776
	в тч ЗП машинистов		95
	Накладные расходы (по смете)		1439
	Сметная прибыль (по смете)		889
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		6970
	Всего в ценах января 2000 г.		6970
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1392
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	109
	ЭМ с учётом РК=		790
	НР с учётом РК=	1.15	1655
	СП с учётом РК=	1.15	1022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7515				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		17678				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		1384				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		5056				
		Материалы в тек. ценах		5.57		14794				
		Итого в тек. ценах без оборудования				37528				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		17874				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		10384				
		ИТОГО с НР и СП				65786				
		НДС		18 %		11841,48				
		ВСЕГО с НДС				77627,48				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	19,063
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	106,8258
3	ССЦ01-ТЗ-1-1050	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 5	ЧЕЛ/Ч	0,325496
		ТЗ машинистов		
4	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	7,42691
		Машина/механизм		
5	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,15344
6	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	7,21375
7	ССЦ01-МАШ-150202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ/Ч	0,10316
8	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	1,815
9	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,034375
10	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,020625
11	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,055
		Материал		
12	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,2365
13	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,3395
14	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00039
15	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,00115
16	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,507
17	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,1225
18	ССЦ01-101-0388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МАРКИ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00004
19	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,1375
20	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,2515
21	ССЦ01-101-0628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	Т	0,00002
22	ССЦ01-101-1669	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02
23	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,0457
24	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М	0
25	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М	0
26	ССЦ01-103-1009	ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ	Т	0,0008
27	ССЦ01-101-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,000072
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
28	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,2264

1	2	3	4	5
29	ССЦ01-302-1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	-15- 6
30	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ	ШТ	8
31	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR-C Д.15ММ	ШТ	8
32	ССЦ01-302-0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	КОМПЛ	2
33	ССЦ01-302-1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	2
34	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ	ШТ	8
35	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	12
36	Прайс-лист	МАНОМЕТР МП100	ШТ	2
37	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25-20	ШТ	5
38	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25-20	ШТ	2
39	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.20ММ	М	22,475
40	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	27,87
41	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.20ММ	ШТ	16
42	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.25ММ	ШТ	3
43	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.20ММ	ШТ	3
44	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.25ММ	ШТ	10

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,20

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Горячее водоснобжение)

Основание: 40-685/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

Сметная стоимость		112.4 тыс. руб.
	строительных работ	112.043 тыс. руб.
	монтажных работ	0.356 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		20.6 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.153 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 74 руб.) СП=50% (СП = 50 руб.)	0,35	334,65	7,03	117	100	2	34,66	12,13
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1				0,1	0,03
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,2264	958,52		217				
			ТН							
		Возврат материалов				(217)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
3	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	0,3882	347,95	111,95	135	92	43	30,53	11,85
			100М2 ПОКРЫТИЯ	236	40,08			16	3,65	1,42
	Итого: Демонтаж					**252**	**192**	**45**		**23,98**
								16		**1,45**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		74				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**74**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		50				
		ИТОГО сметная прибыль				**50**				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,2	4344,8	1744,35	869	430	349	218,78	43,76

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Халтурина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 545 руб.) СП=70.55% (СП = 334 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			43	16,77	3,36
5	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.798	42,9		-77				
			10М							
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 314 руб.) СП=70.55% (СП = 193 руб.)	0,15	3295,17	1075,08	494	253	161	172,09	25,81
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			20	10,25	1,54
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.3935	51,8		-72				
			10М							
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=101.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13,935	15,75		219				
			М							
		цена: 101,5/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=71.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	17,98	11,07		199				
			М							
		цена: 71,34/1,18/5,57*1,02								
10	ТЕРм- 11- 02- 022- 02	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 20 ММ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	1	13,74		14	9		1,03	1,03
			ШТ	8,92						
11	Прайс- лист ВТК "Энерго" от 17.03.2015г.	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЧЕТЧИК РСЦ- 15 ПЗ=19637 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	3047,46		3047				
			ШТ							
		цена: 19637/1,18/5,57*1,02								
12	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	2	34		68				
			ШТ							
13	ССЦ01- 302- 0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	1	23,8		24				
			КОМПЛ							
14	ТЕР- 18- 06- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 9 руб.) СП=70.55% (СП = 6 руб.)	0,1	163,94	67,28	16	8	7	9,41	0,94
			10ФИЛЬТРОВ	87,58	0,16				0,01	
15	Прайс- лист Компания "Тайм" от 17.06.2015г.	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ Y222Д.25ММ ПЗ=2978.84 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	462,29		462				
			ШТ							
		цена: 2978,84/1,18/5,57*1,02								
16	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 2 руб.) СП=70.55% (СП = 1 руб.)	1	3,19		3	2		0,25	0,25
			КОМПЛ	2,48						
17	Прайс- лист Сантехгарант от 05.06.2015г.	МАНОМЕТР МП100	1	41,72		42				
			ШТ							
		цена: 268,8/1,18/5,57*1,02								
18	ССЦ01- 302- 1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1	18,4		18				
			ШТ							
19	ТЕР- 22- 03- 001-	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ	0,0004	27160,05	16746,16	11	2	7	406,87	0,16

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ (ПЕРЕХОДЫ) НР=117% (НР = 4 руб.) СП=75.65% (СП = 2 руб.)	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			1	128,95	0,05
20	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	141,55		1132				
		цена: 773/5,57*1,02								
21	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ ПЗ=536 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	98,15		785				
		цена: 536/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR - С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	88,45		708				
		цена: 483/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.20ММ ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	2,37		38				
		цена: 15,25/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5 ШТ	3,15		16				
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25- 20 ПЗ=23.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	3,6		7				
		цена: 23,2/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	1,51		5				
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 ШТ	2,16		22				
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25- 20 ПЗ=11.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5 ШТ	1,8		9				
		цена: 11,6/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9 ШТ	1,62		15				
		цена: 10,44/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	11 ШТ	2,07		23				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
31	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	0,3852 100М2 ПОКРЫТИЯ	6318,65 589,35	120,18 7,96	2434	227	46 3	69,83 0,73	26,9 0,28
32	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,3852 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1788,51 531,09	12,53 0,28	689	205	5	59,08 0,03	22,76 0,01
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**11220**	**1136**	**575**		**121,61**
								67		**5,23**

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[4, 6, 14, 16]	115.2 %	ФОТ	870
п. 43	[10]	80 %	ФОТ	7
п. 18	[19]	117 %	ФОТ	4
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**881**

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[4, 6, 14, 16]	70.55 %	ФОТ	534

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
СГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 43	[10]		60 %	ФОТ	5				
	п. 18	[19]		75.65 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**541**				
	Итого по смете:					**11472**	**1328**	**620**		**145,59**
								83		**6,69**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	74				
	п. 16	[4, 6, 14, 16]		115.2 %	ФОТ	870				
	п. 43	[10]		80 %	ФОТ	7				
	п. 18	[19]		117 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**955**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	50				
	п. 16	[4, 6, 14, 16]		70.55 %	ФОТ	534				
	п. 43	[10]		60 %	ФОТ	5				
	п. 18	[19]		75.65 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**591**				

	Прямые затраты		11472	
	Основная зарплата		1328	
	Материальные затраты		9524	
	Эксплуатация машин		620	
	в тч ЗП машинистов		83	
	Накладные расходы (по смете)		955	
	Сметная прибыль (по смете)		591	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		13018	
	Всего в ценах января 2000 г.		13018	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1527	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	95	
	ЭМ с учётом РК=		632	
	НР с учётом РК=	1.15	1098	
	СП с учётом РК=	1.15	680	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		13461	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	19393	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1207	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	4045	
	Материалы в тек. ценах	5.57	53049	
	Итого в тек. ценах без оборудования		76487	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	11858	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	6909	
	ИТОГО с НР и СП		95254	
	НДС	18 %	17145,72	
	ВСЕГО с НДС		112399,72	

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Горячее водоснобжение)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-2032	РАБОЧИЙ МОНТАЖНИК СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2	ЧЕЛ/Ч	1,03
2	ССЦ01-ТЗ-1-1020	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2	ЧЕЛ/Ч	11,851746
3	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	12,131
4	ССЦ01-ТЗ-1-1030	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3	ЧЕЛ/Ч	26,897746
5	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	22,755883
6	ССЦ01-ТЗ-1-1038	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,8	ЧЕЛ/Ч	0,9407
7	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	69,8211
8	ССЦ01-ТЗ-1-1050	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 5	ЧЕЛ/Ч	0,162748
		ТЗ машинистов		
9	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	6,68616
		Машина/механизм		
10	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,59852
11	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	4,8575
12	ССЦ01-МАШ-150202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ/Ч	0,05158
13	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	1,155
14	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,021875
15	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,014375
16	ССЦ01-МАШ-340311	МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ/Ч	1,30005
17	ССЦ01-МАШ-331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ/Ч	0,39483
18	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	1,74083
19	ССЦ01-МАШ-040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	0,3475
		Материал		
20	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,1505
21	ССЦ01-101-2038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 10 ММ	КГ	0,201
22	ССЦ01-101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	0,119412
23	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,205
24	ССЦ01-999-9950	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НЕНОРМИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,18
25	ССЦ01-101-1805	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004738
26	ССЦ01-203-0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП-27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	М3	1,109376
27	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000259
28	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,000695
29	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,959
30	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,08

1	2	3	4	5
31	ССЦ01-101-0388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МАРКИ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	-21- 0,00002
32	ССЦ01-101-0459	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00963
33	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,0875
34	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,167
35	ССЦ01-101-1824	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,004468
36	ССЦ01-101-0628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	Т	0,00001
37	ССЦ01-101-1669	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01
38	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,03035
39	ССЦ01-409-0639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,000924
40	ССЦ01-509-2160	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,0008
41	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М	0
42	ССЦ01-103-1009	ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ, ДИАМЕТР ДО 800 ММ	Т	0,0004
43	ССЦ01-101-1596	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	3,23568
44	ССЦ01-101-1667	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,020801
45	ССЦ01-101-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00007
46	ССЦ01-101-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,000036

Ресурсы по проекту

Материал

47	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,069
48	ССЦ01-302-1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	2
49	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ	ШТ	8
50	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	8
51	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR -С Д.15ММ	ШТ	8
52	ССЦ01-302-0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	КОМПЛ	1
53	ССЦ01-302-1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1
54	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ	ШТ	9
55	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	11
56	Прайс-лист	МАНОМЕТР МП100	ШТ	1
57	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 25-20	ШТ	5
58	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25-20	ШТ	2
59	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.20ММ	М	17,98
60	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	13,935
61	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.20ММ	ШТ	16
62	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.25ММ	ШТ	5
63	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.20ММ	ШТ	3
64	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.25ММ	ШТ	10
65	Прайс-лист	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ Y222Д.25ММ	ШТ	1
66	Прайс-лист	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЧЕТЧИК РСЦ-15	ШТ	1

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Образец №4

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,20

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-685/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

Сметная стоимость		63.498 тыс. руб.
	строительных работ	63.498 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		15.723 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.119 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 404 руб.) СП=50% (СП = 273 руб.)	0,76	723,77	9,81	550	543	7	85,3	64,83
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			3	0,32	0,24
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	1,0184	1049,81		1069				
			ТН							
		Возврат материалов				(1069)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**550**	**543**	**7**		**64,83**
								3		**0,24**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %	ФОТ		404				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**404**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]	50 %	ФОТ		273				
		ИТОГО сметная прибыль				**273**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,76	7880,42	31,36	5989	529	24	70,84	53,84

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316543147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 611 руб.) СП=70.55% (СП = 374 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1	0,08	0,0
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-75.848 М	70,4		-5340				
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	74,3 М	36,8		2734				
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	3,76		45				
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	24 ШТ	7,01		168				
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ХОМУТЫ ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	25 ШТ	1,57		39				
		цена: 10,1/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	1,13		2				
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	6,8		109				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**3746**		**529**	**24**	**53,84**
									1	**0,0**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	611
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**611**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	374
	ИТОГО сметная прибыль			**374**

Итого по смете:				**4296**	**1072**	**31**	**118,67**
						4	**0,3**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	404
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	611
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1015**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	273
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	374
	ИТОГО сметная прибыль			**647**

	Прямые затраты		4296
	Основная зарплата		1072
	Материальные затраты		3193
	Эксплуатация машин		31
	в тч ЗП машинистов		4
	Накладные расходы (по смете)		1015
	Сметная прибыль (по смете)		647
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		5958
	Всего в ценах января 2000 г.		5958
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1233
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ с учётом РК=				32				
		НР с учётом РК=		1.15		1167				
		СП с учётом РК=		1.15		744				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6369				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		15659				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		64				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		205				
		Материалы в тек. ценах		5.57		17785				
		Итого в тек. ценах без оборудования				33649				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		12604				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		7559				
		ИТОГО с НР и СП				53812				
		НДС		18 %		9686,16				
		ВСЕГО с НДС				63498,16				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Канализация)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/26-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1029	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,9	ЧЕЛ/Ч	64,828
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	53,8384
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,3002
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,209
5	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,038
6	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,019
7	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,2432
		Материал		
8	ССЦ01-101-2576	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,002022
9	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,1932
10	ССЦ01-101-2449	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	3,04
11	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
12	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	1,0184
13	Прайс-лист	ЗАГЛУШКА Д.110	ШТ	2
14	Прайс-лист	ОТВОД Д.110ММ	ШТ	12
15	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110-РР-В Д.110ММ	М	74,3
16	Прайс-лист	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110	ШТ	16
17	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.110 *110	ШТ	24
18	Прайс-лист	ХОМУТЫ	ШТ	25

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Форма №3

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина ,26

Сметная стоимость 152.405 тыс. руб.

Средства на оплату труда 43.079 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1	Сантехнические работы (Холодный водопровод)	46.747	0	0	0	46.747	13.551	0
2	1-2	Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)	63.697	0	0	0	63.697	17.146	0
3	1-3	Сантехнические работы (Канализация)	41.961	0	0	0	41.961	12.382	0
		Итого по объекту:	**152.405**	**0**	**0**	**0**	**152.405**	**43.079**	
		Возврат от м/лома					(5,698)		

Главный инженер проекта _____ Ворылин С.В.

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина ,26

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина ,26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-685/30-15 л.л.ВК1-9,ВК.С1-3

Сметная стоимость		55.161 тыс. руб.
	строительных работ	55.161 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		13.551 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.095 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 89 руб.) СП=50% (СП = 60 руб.)	0,42	334,65	7,03	141	120	3	34,66	14,56
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1				0,1	0,04
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,1	958,52		96				
			ТН							
		Возврат материалов				(96)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**141**	**120**	**3**		**14,56**
										0,04
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	89				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**89**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**60**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
3	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,42	3295,17	1075,08	1384	709	452	172,09	72,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 880 руб.) СП=70.55% (СП = 539 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1689,88	131,1			55	10,25	4,31
4	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-3.9018 10М	51,8		-202				
5	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=89.9 : 1.18 : 5.57 * 1.02	39,018 М	13,95		544				
		цена: 89,9/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	141,55		425				
		цена: 773/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ ПЗ=361 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	66,11		264				
		цена: 361/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR - С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	88,45		265				
		цена: 483/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	3,15		19				
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 20- 16 ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	2,37		47				
		цена: 15,95/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25- 20 ПЗ=23.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	3,6		14				
		цена: 23,2/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	1,51		5				
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	2,16		13				
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	2,07		41				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
15	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 40 руб.) СП=59.5% (СП = 26 руб.)	1,1 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	687	44	31	4,05	4,45
16	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1.5818 Л	250		-395				
17	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 9*25 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12,1 М	6,8		82				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**3193**	**753**	**483**		**76,73**
								55		**4,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	880				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	40				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**920**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	539				
	п. 20	[15]		59.5 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**565**				
	Итого по смете:					**3334**	**873**	**486**		**91,2**
								55		**4,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	89				
	п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	880				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	40				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1009**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	60				
	п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	539				
	п. 20	[15]		59.5 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**625**				

	Прямые затраты		3334	
	Основная зарплата		873	
	Материальные затраты		1975	
	Эксплуатация машин		486	
	в тч ЗП машинистов		55	
	Накладные расходы (по смете)		1009	
	Сметная прибыль (по смете)		625	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		4968	
	Всего в ценах января 2000 г.		4968	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1004	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	63	
	ЭМ с учётом РК=		494	
	НР с учётом РК=	1.15	1160	
	СП с учётом РК=	1.15	719	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		5352	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	12751	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	800	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	3162	
	Материалы в тек. ценах	5.57	11001	
	Итого в тек. ценах без оборудования		26914	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	12528	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	7305	
	ИТОГО с НР и СП		46747	
	НДС	18 %	8414,46	
	ВСЕГО с НДС		55161,46	

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345054044 ОГРН 1044316541147

02.07.2015

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/30-15 л.л.ВК1-9,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	14,5572
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	76,72892
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	4,347
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,45925
5	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	4,263
6	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	1,386
7	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,02625
8	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,01575
9	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,042
10	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	0,53625
		Материал		
11	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,1806
12	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,3108
13	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000248
14	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,00105
15	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,1508
16	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,1573
17	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,084
18	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	33
19	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	0
20	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	16,5
21	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,0363
22	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,105
23	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,1596
24	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,022
25	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,02898
26	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
27	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,1
28	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ	ШТ	4
29	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	3

1	2	3	4	5
30	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR -С Д.15ММ	ШТ	3
31	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	20
32	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 20-16	ШТ	20
33	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25-20	ШТ	4
34	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	39,018
35	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*25	М	12,1
36	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.25ММ	ШТ	6
37	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.20ММ	ШТ	3
38	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.25ММ	ШТ	6

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина ,26

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина ,26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-685/30-15 л.л.ВК1-9,ВК.С1-3

Сметная стоимость		75.164 тыс. руб.
	строительных работ	75.164 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		18.212 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.134 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 74 руб.) СП=50% (СП = 50 руб.)	0,35	334,65	7,03	117	100	2	34,66	12,13
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1				0,1	0,03
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,087	958,52		83				
			ТН							
		Возврат материалов				(83)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
3	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	0,3038	347,95	111,95	106	72	34	30,53	9,28
			100М2 ПОКРЫТИЯ	236	40,08			12	3,65	1,11
Итого: Демонтаж						**223**	**172**	**36**		**21,41**
								12		**1,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		74				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**74**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		50				
		ИТОГО сметная прибыль				**50**				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,35	3295,17	1075,08	1153	591	376	172,09	60,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 734 руб.) СП=70.55% (СП = 449 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			46	10,25	3,59
5	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-3.2515 10М	51,8		-168				
6	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=101.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	32,515 М	15,75		512				
		цена:101,5/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	141,55		425				
		цена: 773/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	141,55		566				
		цена: 773/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR - С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	88,45		265				
		цена: 483/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	3,15		19				
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 20- 16 ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	2,37		47				
		цена: 15,95/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25- 20 ПЗ=23.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	3,6		14				
		цена: 23,2/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	1,51		5				
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	2,16		13				
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	2,07		41				
		цена: 13.34/1,18/5,57*1,02								
16	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 76 руб.) СП=59.5% (СП = 50 руб.)	2,125 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	1328	84	59	4,05	8,6
17	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-3.0558 Л	250		-764				
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 9*25 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	23,375 М	6,8		159				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕР- 11- 01- 033-	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,3038	6318,65	120,18	1920	179	37	69,83	21,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2 ПОКРЫТИЯ	589,35	7,96			2	0,73	0,22
20	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,3038	1788,51	12,53	543	161	4	59,08	17,95
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	531,09	0,28				0,03	0,01
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**6078**	**1015**	**476**		**107,99**
								48		**3,82**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[4]	115.2 %	ФОТ	734
п. 20	[16]	90 %	ФОТ	76
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**810**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[4]	70.55 %	ФОТ	449
п. 20	[16]	59.5 %	ФОТ	50
	ИТОГО сметная прибыль			**499**

Итого по смете:				**6301**	**1187**	**512**	**129,4**
						60	**4,96**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	74
п. 16	[4]	115.2 %	ФОТ	734
п. 20	[16]	90 %	ФОТ	76
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**884**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	50
п. 16	[4]	70.55 %	ФОТ	449
п. 20	[16]	59.5 %	ФОТ	50
	ИТОГО сметная прибыль			**549**

	Прямые затраты		6301
	Основная зарплата		1187
	Материальные затраты		4602
	Эксплуатация машин		512
	в тч ЗП машинистов		60
	Накладные расходы (по смете)		884
	Сметная прибыль (по смете)		549
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		7734
	Всего в ценах января 2000 г.		7734
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1365
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	69
	ЭМ с учётом РК=		521
	НР с учётом РК=	1.15	1017
	СП с учётом РК=	1.15	631
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		8136
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	17336
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	876
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	3334
	Материалы в тек. ценах	5.57	25633
	Итого в тек. ценах без оборудования		46303
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	10984
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	6411
	ИТОГО с НР и СП		63698
	НДС	18 %	11465,64

18 ч

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				75163,64				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/30-15 л.л.ВК1-9,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1020	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2	ЧЕЛ/Ч	9,275014
2	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	12,131
3	ССЦ01-ТЗ-1-1030	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3	ЧЕЛ/Ч	21,213746
4	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	17,947137
5	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	68,8321
		ТЗ машинистов		
6	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	4,95922
		Машина/механизм		
7	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	1,121076
8	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	3,5525
9	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	1,155
10	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,021875
11	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,013125
12	ССЦ01-МАШ-340311	МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ/Ч	1,025325
13	ССЦ01-МАШ-331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ/Ч	0,311395
14	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	1,37172
15	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	1,035938
		Материал		
16	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,1505
17	ССЦ01-101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	0,094178
18	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,259
19	ССЦ01-101-1805	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003737
20	ССЦ01-203-0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП-27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	М3	0,874944
21	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000207
22	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,000875
23	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,959
24	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,303875
25	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,07
26	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	63,75
27	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	-0,00005
28	ССЦ01-101-0459	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,007595
29	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	31,875

1	2	3	4	5
30	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,070125
31	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,0875
32	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,133
33	ССЦ01-101-1824	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,003524
34	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,0425
35	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,02415
36	ССЦ01-409-0639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,000729
37	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М	0
38	ССЦ01-101-1596	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	2,55192
39	ССЦ01-101-1667	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,016405

Ресурсы по проекту

Материал

40	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,087
41	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ	ШТ	4
42	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	3
43	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR -С Д.15ММ	ШТ	3
44	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	20
45	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 20-16	ШТ	20
46	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25-20	ШТ	4
47	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	32,515
48	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*25	М	23,375
49	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.25ММ	ШТ	6
50	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.20ММ	ШТ	3
51	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.25ММ	ШТ	6

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина ,26

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина ,26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-685/30-15 л.л.ВК1-9,ВК.С1-3

Сметная стоимость		49.514 тыс. руб.
	строительных работ	49.514 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		12.382 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.094 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 318 руб.) СП=50% (СП = 215 руб.)	0,6	723,77	9,81	434	428	6	85,3	51,18
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			2	0,32	0,19
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	0,804	1049,81		844				
			ТН							
		Возврат материалов				(844)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**434**	**428**	**6**		**51,18**
								2		**0,19**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %	ФОТ		318				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**318**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]	50 %	ФОТ		215				
		ИТОГО сметная прибыль				**215**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,6	7880,42	31,36	4728	417	19	70,84	42,5

ООО КОМТЭКС
610035 г.Киров, ул.Лепсе, д. 55 А, офис 7
ОГРН 1144350011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 482 руб.) СП=70.55% (СП = 295 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1	0,08	0,0
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-59.88 М	70,4		-4216				
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58,4 М	36,8		2149				
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	3,76		15				
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	7,01		112				
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7,3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9 ШТ	1,13		10				
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	6,8		41				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д.100 ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	1,57		31				
		цена: 10,1/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**2870**	**417**	**19**		**42,5**
								1		**0,05**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16		[3]	115.2 %	ФОТ		482				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**482**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[3]	70.55 %	ФОТ		295				
		ИТОГО сметная прибыль				**295**				
Итого по смете:						**3304**	**845**	**25**		**93,68**
								3		**0,24**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %	ФОТ		318				
п. 16		[3]	115.2 %	ФОТ		482				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**800**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]	50 %	ФОТ		215				
п. 16		[3]	70.55 %	ФОТ		295				
		ИТОГО сметная прибыль				**510**				

	Прямые затраты		3304
	Основная зарплата		845
	Материальные затраты		2434
	Эксплуатация машин		25
	в тч ЗП машинистов		3
	Накладные расходы (по смете)		800
	Сметная прибыль (по смете)		510
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		4614
	Всего в ценах января 2000 г.		4614
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	972
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ с учётом РК=				25				
		НР с учётом РК=		1.15		920				
		СП с учётом РК=		1.15		587				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4938				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		12344				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		38				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		160				
		Материалы в тек. ценах		5.57		13557				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26061				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		9936				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		5964				
		ИТОГО с НР и СП				41961				
		НДС		18 %		7552,98				
		ВСЕГО с НДС				49513,98				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РЕЗЮМЕ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Канализация)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/30-15 л.л.ВК1-9,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1029	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,9	ЧЕЛ/Ч	51,18
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	42,504
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,237
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,165
5	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,03
6	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,015
7	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,192
		Материал		
8	ССЦ01-101-2576	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,001596
9	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,942
10	ССЦ01-101-2449	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	2,4
11	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
12	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,804
13	Прайс-лист	ЗАГЛУШКА Д.110	ШТ	9
14	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д.100	ШТ	20
15	Прайс-лист	ОТВОД Д.110ММ	ШТ	4
16	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110-РР-В Д.110ММ	М	58,4
17	Прайс-лист	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110	ШТ	6
18	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.110 *110	ШТ	16

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Форма №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Щорса,3

Сметная стоимость 353.168 тыс. руб.

Средства на оплату труда 88.673 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1	Сантехнические работы (Холодный водопровод)	123.095	0	0	0	123.095	30.912	(
2	1-2	Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)	166.858	0.313	0	0	167.171	39.18	(
3	1-3	Сантехнические работы (Канализация)	62.902	0	0	0	62.902	18.581	(
		Итого по объекту:	**352.855**	**0.313**	**0**	**0**	**353.168**	**88.673**	
		Возврат от м/лома					(9,887)		

Главный инженер проекта Ворылин С.В.

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Щорса,33

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Щорса,33

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-685/32-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

Сметная стоимость		145.252 тыс. руб.
	строительных работ	145.252 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		30.912 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.218 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 128 руб.) СП=50% (СП = 87 руб.)	0,6	334,65	7,03	201	172	4	34,66	20,8
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,06
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 91 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,25	575,77	12,05	144	123	3	59,62	14,91
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,04
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,2655	958,52		254				
			ТН							
		Возврат материалов				(254)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**345**	**295**	**7**		**35,7**
								1		**0,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		219				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**219**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		149				
		ИТОГО сметная прибыль				**149**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,25	4892,08	1762,43	1223	400	440	162,75	40,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 523 руб.) СП=70.55% (СП = 320 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1598,19	215,19			54	16,83	4,21
5	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-2.365	154		-364				
			10М							
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 1259 руб.) СП=70.55% (СП = 771 руб.)	0,6	3295,17	1075,08	1977	1014	645	172,09	103,25
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1689,88	131,1			79	10,25	6,15
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-5.574	51,8		-289				
			10М							
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=89.9 : 1.18 : 5.57 * 1.02	55,74	13,95		778				
			М							
		цена: 89,9/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.50ММ ПЗ=363.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	23,65	56,44		1335				
			М							
		цена: 363,66/1,18/5,57*1,02								
10	ССЦ01- 302- 0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	4	23,8		95				
			КОМПЛ							
11	ТЕР- 18- 06- 007- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 12 руб.) СП=70.55% (СП = 7 руб.)	0,1	213,12	95,2	21	10	10	11,41	1,14
			10ФИЛЬТР ОВ	104,95	0,8				0,06	0,01
12	Прайс- лист Компания "Тайм" от 17.06.2015г.	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФМФ- 50 ПЗ=1785 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	277,01		277				
			ШТ							
		цена: 1785/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	3	141,55		425				
			ШТ							
		цена: 773/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ ПЗ=361 : 5.57 * 1.02	6	66,11		397				
			ШТ							
		цена: 361/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.50ММ ПЗ=2926 : 5.57 * 1.02	3	535,82		1607				
			ШТ							
		цена: 2926/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR- С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	1	88,45		88				
			ШТ							
		цена: 483/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.50ММ ПЗ=122.96 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	19,08		76				
			ШТ							
		цена: 122,96/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	3,15		6				
			ШТ							
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25- 16 ПЗ=23.78 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	3,69		74				
			ШТ							

В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 23,78/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.50ММ ПЗ=92.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	14,31		114				
		цена: 92,22/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	2,16		17				
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 50- 25 ПЗ=52.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	8,1		16				
		цена:52,2/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.50ММ ПЗ=36.54 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	5,67		45				
		цена: 36,54/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	2,07		41				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
25	ТЕР- 20- 02- 019- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ОПОР ПОД ВОДОМЕР НР=115.2% (НР = 7 руб.) СП=70.55% (СП = 4 руб.)	0,0992 100КГ ИЗДЕЛИЯ	897,46 62,93	15,13	89	6	2	6,92	0,69
26	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 232 руб.) СП=59.5% (СП = 154 руб.)	6,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	4061	258	181	4,05	26,31
27	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-9.347 Л	250		-2337				
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*25 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	44 М	6,8		299				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*50 ПЗ=66.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	27,5 М	10,34		284				
		цена: 66,61/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**10355**	**1688**	**1278**		**172,08**
								133		**10,36**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[4, 6, 11, 25]		115.2 %	ФОТ		1801				
п. 20	[26]		90 %	ФОТ		232				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**2033**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[4, 6, 11, 25]		70.55 %	ФОТ		1102				
п. 20	[26]		59.5 %	ФОТ		154				
	ИТОГО сметная прибыль					**1256**				
Итого по смете:						**10700**	**1983**	**1285**		**207,78**
								134		**10,46**
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ		219				
п. 16	[4, 6, 11, 25]		115.2 %	ФОТ		1801				
п. 20	[26]		90 %	ФОТ		232				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**2252**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ		149				
п. 16	[4, 6, 11, 25]		70.55 %	ФОТ		1102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[26]		59.5 %	ФОТ	154				
		ИТОГО сметная прибыль				**1405**				

	Прямые затраты		10700	
	Основная зарплата		1983	
	Материальные затраты		7432	
	Эксплуатация машин		1285	
	в тч ЗП машинистов		134	
	Накладные расходы (по смете)		2252	
	Сметная прибыль (по смете)		1405	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		14357	
	Всего в ценах января 2000 г.		14357	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2280	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	154	
	ЭМ с учётом РК=		1305	
	НР с учётом РК=	1.15	2590	
	СП с учётом РК=	1.15	1616	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		15223	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	28956	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1956	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	8352	
	Материалы в тек. ценах	5.57	41396	
	Итого в тек. ценах без оборудования		78704	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	27972	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	16419	
	ИТОГО с НР и СП		123095	
	НДС	18 %	22157,1	
	ВСЕГО с НДС		145252,1	

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084044 ОГРН 1044316541147

02.07.2015

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/32-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	35,701
2	ССЦ01-ТЗ-1-1036	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,6	ЧЕЛ/Ч	0,686762
3	ССЦ01-ТЗ-1-1037	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,7	ЧЕЛ/Ч	1,1408
4	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	170,2506
		ТЗ машинистов		
5	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	10,465
		Машина/механизм		
6	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	2,36371
7	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	10,25875
8	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	3,405
9	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,059375
10	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,044375
11	ССЦ01-МАШ-331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	0,062
12	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,1025
13	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	3,16875
14	ССЦ01-МАШ-040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	0,60782
		Материал		
15	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,443
16	ССЦ01-101-1714	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000069
17	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,179
18	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000534
19	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,003975
20	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,8265
21	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,9295
22	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2275
23	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	195
24	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	0
25	ССЦ01-301-1193	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	9,92
26	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	97,5
27	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,2145
28	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,28
29	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,3455
30	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,13
31	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06265

1	2	3	4	5
32	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	М3	0,000992
33	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М	0
34	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10М	0
35	ССЦ01-101-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,000179

Ресурсы по проекту

Материал

36	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,2655
37	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ	ШТ	6
38	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	3
39	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.50ММ	ШТ	3
40	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR-C Д.15ММ	ШТ	1
41	ССЦ01-302-0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	КОМПЛ	4
42	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	20
43	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.50ММ	ШТ	8
44	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 50-25	ШТ	2
45	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25-16	ШТ	20
46	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	55,74
47	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.50ММ	М	23,65
48	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*25	М	44
49	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*50	М	27,5
50	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.25ММ	ШТ	2
51	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.50ММ	ШТ	4
52	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.25ММ	ШТ	8
53	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.50ММ	ШТ	8
54	Прайс-лист	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФМФ-50	ШТ	1

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №5

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Щорса,33

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Щорса,33

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-685/32-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

Сметная стоимость		197.262 тыс. руб.
	строительных работ	196.892 тыс. руб.
	монтажных работ	0.369 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		39.18 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.284 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 128 руб.) СП=50% (СП = 87 руб.)	0,6	334,65	7,03	201	172	4	34,66	20,8
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,06
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 91 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,25	575,77	12,05	144	123	3	59,62	14,91
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,04
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,2655	958,52		254				
			ТН							
		Возврат материалов				(254)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
4	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	0,4172	347,95	111,95	145	98	47	30,53	12,74
			100М2 ПОКРЫТИЯ	236	40,08			17	3,65	1,52
Итого: Демонтаж						**490**	**393**	**54**		**48,44**
								18		**1,63**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	219
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**219**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	149

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1144345001117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				149				
			Горячее водоснабжение Т3,Т4							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 523 руб.) СП=70.55% (СП = 320 руб.)	0,25	4892,08	1762,43	1223	400	440	162,75	40,69
			100М ТРУБОПРОВОДА	1598,19	215,19			54	16,83	4,21
6	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-2,365	154		-364				
			10М							
7	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1259 руб.) СП=70,55% (СП = 771 руб.)	0,6	3295,17	1075,08	1977	1014	645	172,09	103,25
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			79	10,25	6,15
8	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-5,574	51,8		-289				
			10М							
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=101.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	55,74	15,75		878				
			М							
		цена: 101,5/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.50ММ ПЗ=423.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	23,65	65,71		1554				
			М							
		цена: 423,4/1,18/5,57*1,02								
11	ТЕРм- 11- 02- 022- 03	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	1	16,1		16	9		1,03	1,03
			ШТ	8,92						
12	Прайс- лист ВТК "Энерго" от 17.03.2015г.	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЧЕТЧИК РСЦ- 25 ПЗ=19837 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	3078,5		3079				
			ШТ							
		цена: 19837/1,18/5,57*1,02								
13	ТЕР- 18- 06- 007- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 12 руб.) СП=70.55% (СП = 7 руб.)	0,1	213,12	95,2	21	10	10	11,41	1,14
			10ФИЛЬТРОВ	104,95	0,8				0,06	0,01
14	Прайс- лист Компания "Тайм" от 17.06.2015г.	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФМФ- 50 ПЗ=1785 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	277,01		277				
			ШТ							
		цена: 1785/1,18/5,57*1,02								
15	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115.2% (НР = 2 руб.) СП=70.55% (СП = 1 руб.)	1	3,19		3	2		0,25	0,25
			КОМПЛ	2,48						
16	Прайс- лист Сантехкомплект от 17.06.2015г.	МАНОМЕТР МП4- У- 10 ПЗ=826 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	128,19		128				
			ШТ							
		цена: 826/1,18/5,57*1,02								
17	ССЦ01- 302- 1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1	18,4		18				
			ШТ							
18	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.50ММ ПЗ=2926 : 5.57 * 1.02	3	535,82		1607				
			ШТ							
		цена: 2926/5,57*1,02								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1144319[illegible]1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR- С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	88,45		88				
		цена: 483/5,57*1,02								
20	ТЕР- 20- 02- 019- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ОПОР ПОД ВОДОМЕР НР=115.2% (НР = 7 руб.) СП=70.55% (СП = 4 руб.)	0,0992 100КГ ИЗДЕЛИЯ	897,46 62,93	15,13	89	6	2	6,92	0,69
21	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	141,55		425				
		цена: 773/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ ПЗ=361 : 5.57 * 1.02	9 ШТ	66,11		595				
		цена: 361/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.50ММ ПЗ=122.96 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	19,08		76				
		цена: 122,96/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	3,15		6				
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25- 16 ПЗ=23.78 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	3,69		74				
		цена: 23,78/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.50ММ ПЗ=92.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	14,31		114				
		цена: 92,22/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	2,16		17				
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 50- 25 ПЗ=52.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	8,1		16				
		цена: 52,2/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.50ММ ПЗ=36.54 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	5,67		45				
		цена: 36,54/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	2,07		41				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
31	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 215 руб.) СП=59.5% (СП = 142 руб.)	6 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	3749	239	167	4,05	24,29
32	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-9.0019 Л	250		-2250				
33	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*25 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38,5 М	6,8		262				
		цена: 58,53/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*50 ПЗ=111.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	27,5 М	17,26		475				
		цена: 111,25/1,18/5,57*1,02								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044318561167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	0,4072	6318,65	120,18	2573	240	49	69,83	28,43
			100М2 ПОКРЫТИЯ	589,35	7,96			3	0,73	0,3
36	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,4072	1788,51	12,53	728	216	5	59,08	24,06
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	531,09	0,28				0,03	0,01
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						17251	2136	1318		223,83
								136		10,67
	Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[5, 7, 13, 15, 20]		115.2 %	ФОТ		1803				
п. 43	[11]		80 %	ФОТ		7				
п. 20	[31]		90 %	ФОТ		215				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2025				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[5, 7, 13, 15, 20]		70.55 %	ФОТ		1103				
п. 43	[11]		60 %	ФОТ		5				
п. 20	[31]		59.5 %	ФОТ		142				
	ИТОГО сметная прибыль					1250				
Итого по смете:						17741	2529	1372		272,26
								154		12,29
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ		219				
п. 16	[5, 7, 13, 15, 20]		115.2 %	ФОТ		1803				
п. 43	[11]		80 %	ФОТ		7				
п. 20	[31]		90 %	ФОТ		215				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2244				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ		149				
п. 16	[5, 7, 13, 15, 20]		70.55 %	ФОТ		1103				
п. 43	[11]		60 %	ФОТ		5				
п. 20	[31]		59.5 %	ФОТ		142				
	ИТОГО сметная прибыль					1399				

	Прямые затраты		17741	
	Основная зарплата		2529	
	Материальные затраты		13840	
	Эксплуатация машин		1372	
	в тч ЗП машинистов		154	
	Накладные расходы (по смете)		2244	
	Сметная прибыль (по смете)		1399	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		21384	
	Всего в ценах января 2000 г.		21384	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2908	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	177	
	ЭМ с учётом РК=		1395	
	НР с учётом РК=	1.15	2581	
	СП с учётом РК=	1.15	1609	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		22333	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	36932	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2248	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	8928	
	Материалы в тек. ценах	5.57	77089	
	Итого в тек. ценах без оборудования		122949	

ЗАО "ОПТЭКС"
720035 г.Бишкек ул.Каныкея 6 59 А офис 7
ОГРН 1024631554147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		27875				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		16347				
		ИТОГО с НР и СП				167171				
		НДС		18 %		30090,78				
		ВСЕГО с НДС				197261,78				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 подпись

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/32-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-2032	РАБОЧИЙ МОНТАЖНИК СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2	ЧЕЛ/Ч	1,03
2	ССЦ01-ТЗ-1-1020	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2	ЧЕЛ/Ч	12,737116
3	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	35,701
4	ССЦ01-ТЗ-1-1030	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3	ЧЕЛ/Ч	28,433962
5	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	24,055544
6	ССЦ01-ТЗ-1-1036	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,6	ЧЕЛ/Ч	0,686762
7	ССЦ01-ТЗ-1-1037	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,7	ЧЕЛ/Ч	1,1408
8	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	169,53208
		ТЗ машинистов		
9	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	12,29318
		Машина/механизм		
10	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	2,77226
11	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	10,25875
12	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	3,405
13	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,059375
14	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,044375
15	ССЦ01-МАШ-340311	МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ/Ч	1,3743
16	ССЦ01-МАШ-331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	0,062
17	ССЦ01-МАШ-331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ/Ч	0,41738
18	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	1,93068
19	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	3,05175
20	ССЦ01-МАШ-040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ/Ч	0,60782
		Материал		
21	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,443
22	ССЦ01-101-2039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ	КГ	0,302
23	ССЦ01-101-1714	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000069
24	ССЦ01-101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	0,126232
25	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,179
26	ССЦ01-999-9950	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НЕНОРМИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,18
27	ССЦ01-101-1805	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,005009
28	ССЦ01-203-0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП-27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	М3	1,17273
29	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00053
30	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,00397

1	2	3	4	5
31	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	-22- 2,8265
32	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,89518
33	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2275
34	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	187,8
35	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	-0,00002
36	ССЦ01-101-0388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МАРКИ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002
37	ССЦ01-101-0459	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,01018
38	ССЦ01-301-1193	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	9,92
39	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	93,9
40	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,20658
41	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,28
42	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,3455
43	ССЦ01-101-1824	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,004724
44	ССЦ01-101-0628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ, МАРКИ К-3	Т	0,00001
45	ССЦ01-101-1669	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01
46	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,1252
47	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06265
48	ССЦ01-409-0639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,000977
49	ССЦ01-509-2160	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,002
50	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	М3	0,000992
51	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10М	0
52	ССЦ01-101-1596	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	3,42048
53	ССЦ01-101-1667	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,021989
54	ССЦ01-101-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,000179

Ресурсы по проекту

Материал

55	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,2655
56	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ	ШТ	6
57	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	3
58	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.50ММ	ШТ	3
59	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR-C Д.15ММ	ШТ	1
60	ССЦ01-302-1334	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ БЕЗ ФЛАНЦА МУФТОВЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1
61	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	20
62	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.50ММ	ШТ	8
63	Прайс-лист	МАНОМЕТР МП4-У-10	ШТ	1
64	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 50-25	ШТ	2
65	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 25-16	ШТ	20
66	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	55,74
67	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.50ММ	М	23,65
68	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*25	М	41,36
69	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*50	М	27,5
70	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.25ММ	ШТ	
71	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.50ММ	ШТ	
72	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.25ММ	ШТ	

1	2	3	4	5
73	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.50ММ	ШТ	8
74	Прайс-лист	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФМФ-50	ШТ	1
75	Прайс-лист	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЧЕТЧИК РСЦ-25	ШТ	1

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Щорса,33

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Щорса,33

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-685/32-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-3

Сметная стоимость		74.224 тыс. руб.
	строительных работ	74.224 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		18.581 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.141 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 477 руб.) СП=50% (СП = 323 руб.)	0,9	723,77	9,81	651	642	9	85,3	76,77
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			3	0,32	0,29
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	1,206	1049,81		1266				
			ТН							
		Возврат материалов				(1266)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**651**	**642**	**9**		**76,77**
								3		**0,29**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %	ФОТ		477				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**477**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]	50 %	ФОТ		323				
		ИТОГО сметная прибыль				**323**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,9	7880,42	31,36	7092	626	28	70,84	63,76

ЗАО "СИНТЭКО"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1024316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 722 руб.) СП=70.55% (СП = 442 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1	0,08	0,07
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-89.82 М	70,4		-6323				
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	88,3 М	36,8		3249				
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	3,76		23				
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	7,01		154				
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д.100 ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	30 ШТ	1,57		47				
		цена: 10,1/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	15 ШТ	1,13		17				
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	6,8		41				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**4300**	**626**	**28**		**63,76**
								1		**0,07**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16		[3]	115.2 %	ФОТ		722				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**722**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[3]	70.55 %	ФОТ		442				
		ИТОГО сметная прибыль				**442**				
Итого по смете:						**4951**	**1268**	**37**		**140,53**
								4		**0,36**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %	ФОТ		477				
п. 16		[3]	115.2 %	ФОТ		722				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1199**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]	50 %	ФОТ		323				
п. 16		[3]	70.55 %	ФОТ		442				
		ИТОГО сметная прибыль				**765**				

	Прямые затраты		4951
	Основная зарплата		1268
	Материальные затраты		3646
	Эксплуатация машин		37
	в тч ЗП машинистов		4
	Накладные расходы (по смете)		1199
	Сметная прибыль (по смете)		765
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		6915
	Всего в ценах января 2000 г.		6915
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1458
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ с учётом РК=				38				
		НР с учётом РК=		1.15		1379				
		СП с учётом РК=		1.15		880				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7401				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		18517				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		64				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		243				
		Материалы в тек. ценах		5.57		20308				
		Итого в тек. ценах без оборудования				39068				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		14893				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		8941				
		ИТОГО с НР и СП				62902				
		НДС		18 %		11322,36				
		ВСЕГО с НДС				74224,36				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Форма №3

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,36

Сметная стоимость 118.863 тыс. руб.

Средства на оплату труда 43.003 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1	Сантехнические работы (Холодный водопровод)	38.493	0	0	0	38.493	11.455	0
2	1-2	Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)	53.229	0	0	0	53.229	24.067	0
3	1-3	Сантехнические работы (Канализация)	27.141	0	0	0	27.141	7.481	0
		Итого по объекту:	**118.863**	**0**	**0**	**0**	**118.863**	**43.003**	
		Возврат от м/лома					(3,654)		

Главный инженер проекта _____ Ворылин С.В.

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-11-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,36

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,36

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-684/2-15 л.л.ВК1-3,ВК.С1-2

Сметная стоимость		45.422 тыс. руб.
	строительных работ	45.422 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		11.455 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.08 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 59 руб.) СП=50% (СП = 40 руб.)	0,28	334,65	7,03	94	80	2	34,66	9,7
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1				0,1	0,03
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,045	958,52		43				
			ТН							
		Возврат материалов				(43)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
		Итого: Демонтаж				**94**	**80**	**2**		**9,7**
										0,03
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**59**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		40				
		ИТОГО сметная прибыль				**40**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 763 руб.) СП=70.55% (СП = 467 руб.)	0,28	4344,8	1744,35	1217	602	488	218,78	61,26
			100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			60	16,77	4,7
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.5172	42,9		-108				
			10М							
5	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=61.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	25,172	9,48		239				
			М							
		цена: 61,07/1,18/5,57*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ ПЗ=536 : 5.57 * 1.02	8	98,15		785			-12-	
			ШТ							
		цена: 536/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	1,51		6				
			ШТ							
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12	1,62		19				
			ШТ							
		цена: 10,44/1,18/5,57*1,02								
9	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 38 руб.) СП=59.5% (СП = 25 руб.)	1,05	624,81	27,78	656	42	29	4,05	4,25
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
10	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1.51	250		-378				
			Л							
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 13*20 ПЗ=46.84 : 1.18 : 5.57 * 1.02	11,55	7,27		84				
			М							
		цена: 46,84/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**2520**	**644**	**517**		**65,51**
								60		**4,7**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ		763				
п. 20	[9]		90 %	ФОТ		38				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**801**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ		467				
п. 20	[9]		59.5 %	ФОТ		25				
	ИТОГО сметная прибыль					**492**				
Итого по смете:						**2614**	**724**	**519**		**75,21**
								60		**4,72**
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ		59				
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ		763				
п. 20	[9]		90 %	ФОТ		38				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**860**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ		40				
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ		467				
п. 20	[9]		59.5 %	ФОТ		25				
	ИТОГО сметная прибыль					**532**				

	Прямые затраты		2614	
	Основная зарплата		724	
	Материальные затраты		1371	
	Эксплуатация машин		519	
	в тч ЗП машинистов		60	
	Накладные расходы (по смете)		860	
	Сметная прибыль (по смете)		532	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		4006	
	Всего в ценах января 2000 г.		4006	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	833	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	69	
	ЭМ с учётом РК=		528	
	НР с учётом РК=	1.15	989	
	СП с учётом РК=	1.15	612	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		4333	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	10579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		876				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		3379				
		Материалы в тек. ценах		5.57		7636				
		Итого в тек. ценах без оборудования				21594				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		10681				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		6218				
		ИТОГО с НР и СП				38493				
		НДС		18 %		6928,74				
		ВСЕГО с НДС				45421,74				

-13-

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,36

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,36

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-684/2-15 л.л.ВК1-3,ВК.С1-2

Сметная стоимость 45.422 тыс. руб.

строительных работ 45.422 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 11.455 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.08 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 59 руб.) СП=50% (СП = 40 руб.)	0,28	334,65	7,03	94	80	2	34,66	9,7
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1				0,1	0,03
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,045	958,52		43				
			ТН							
		Возврат материалов				(43)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
		Итого: Демонтаж				**94**	**80**	**2**		**9,7**
										0,03
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**59**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		40				
		ИТОГО сметная прибыль				**40**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
3	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,28	4344,8	1744,35	1217	602	488	218,78	61,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 763 руб.) СП=70.55% (СП = 467 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55			60	16,77	4,7
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.5172 10М	42,9		-108				
5	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=61.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	25,172 М	9,48		239				
		цена: 61,07/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ ПЗ=536 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	98,15		785				
		цена: 536/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	1,51		6				
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	1,62		19				
		цена: 10,44/1,18/5,57*1,02								
9	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 38 руб.) СП=59.5% (СП = 25 руб.)	1,05 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	656	42	29	4,05	4,25
10	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,51 Л	250		-378				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*20 ПЗ=46.84 : 1.18 : 5.57 * 1.02	11,55 М	7,27		84				
		цена: 46,84/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**2520**	**644**	**517**		**65,51**
								60		**4,7**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ		763				
п. 20	[9]		90 %	ФОТ		38				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**801**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ		467				
п. 20	[9]		59.5 %	ФОТ		25				
	ИТОГО сметная прибыль					**492**				
Итого по смете:						**2614**	**724**	**519**		**75,21**
								60		**4,72**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ		59				
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ		763				
п. 20	[9]		90 %	ФОТ		38				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**860**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ		40				
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ		467				
п. 20	[9]		59.5 %	ФОТ		25				
	ИТОГО сметная прибыль					**532**				
	Прямые затраты					2614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				724				
		Материальные затраты				1371				
		Эксплуатация машин				519				
		в тч ЗП машинистов				60				
		Накладные расходы (по смете)				860				
		Сметная прибыль (по смете)				532				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4006				
		Всего в ценах января 2000 г.				4006				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		833				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		69				
		ЭМ с учётом РК=				528				
		НР с учётом РК=		1.15		989				
		СП с учётом РК=		1.15		612				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4333				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		10579				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		876				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		3379				
		Материалы в тек. ценах		5.57		7636				
		Итого в тек. ценах без оборудования				21594				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		10681				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		6218				
		ИТОГО с НР и СП				38493				
		НДС		18 %		6928,74				
		ВСЕГО с НДС				45421,74				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/2-15 л.л.ВК1-3,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	9,7048
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	65,50768
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	4,725
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,405125
5	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	4,669
6	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	0,924
7	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,0175
8	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,0105
9	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,028
10	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	0,511875
		Материал		
11	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,1204
12	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,1316
13	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000238
14	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,000448
15	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,7672
16	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,15015
17	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,07
18	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	31,5
19	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	-0,0001
20	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	15,75
21	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,03465
22	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,07
23	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,154
24	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,021
25	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,028
26	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
27	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,045
28	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ	ШТ	8
29	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ	ШТ	12

1	2	3	4	5
30	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.20ММ	М	-15- 25,172
31	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*20	М	11,55
32	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.20ММ	ШТ	4

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,36

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,36

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-684/2-15 л.л.ВК1-3,ВК.С1-2

Сметная стоимость		62.81 тыс. руб.
	строительных работ	62.81 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		24.067 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.175 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 53 руб.) СП=50% (СП = 36 руб.)	0,25	334,65	7,03	84	71	2	34,66	8,66
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1				0,1	0,03
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ	0,22	575,77	12,05	127	108	3	59,62	13,12
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,04
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,126	958,52		121				
			ТН							
		Возврат материалов				(121)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
4	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	0,2528	347,95	111,95	88	60	28	30,53	7,72
			100М2 ПОКРЫТИЯ	236	40,08			10	3,65	0,92
	Итого: Демонтаж					**299**	**239**	**33**		**29,5**
								10		**0,99**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		53				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**53**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		36				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина 5 59 А офис 7
ОГРН 1064345055117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**36**				
			Горячее водоснабжение Т3,Т4							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	0,25	4344,8	1744,35	1086	537	436	218,78	54,69
			100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			54	16,77	4,19
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.2475	42,9		-96				
			10М							
7	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	0,22	3627,75	789,88	798	403	174	186,76	41,09
			100М ТРУБОПРОВОДА	1833,99	94,33			21	7,38	1,62
8	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-2.0614	98,3		-203				
			10М							
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=71.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22,475	11,07		249				
			М							
		цена:71,34/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.40ММ ПЗ=101.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20,614	15,75		325				
			М							
		цена:101,5/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ ПЗ=536 : 5.57 * 1.02	8	98,15		785				
			ШТ							
		цена: 536/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.40ММ ПЗ=56.26 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	8,73		17				
			ШТ							
		цена: 56,26/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 40- 20 ПЗ=71.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	11,07		44				
			ШТ							
		цена: 71,34/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20ММ ПЗ=9.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	1,51		3				
			ШТ							
		цена: 9,74/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 40- 20 ПЗ=22.91 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	3,56		14				
			ШТ							
		цена: 22,91/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12	1,62		19				
			ШТ							
		цена: 10,44/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.40ММ ПЗ=23.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	3,6		29				
			ШТ							
		цена: 23,2/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 89 руб.) СП=59.5% (СП = 59 руб.)	2,5	624,81	27,78	1562	99	69	4,05	10,12
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-3.4512	250		-863				
			Л							
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*20 ПЗ=46.84 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13,75	7,27		100				
			М							
		цена: 46,84/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*40 ПЗ=78.46 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13,75	12,18		167				
			М							
		цена: 78,46/1,18/5,57*1,02								
22	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	0,2528	6318,65	120,18	1597	149	30	69,83	17,65
			100М2 ПОКРЫТИЯ	589,35	7,96			2	0,73	0,18
23	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,2528	1788,51	12,53	452	134	3	59,08	14,93
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	531,09	0,28				0,03	0,01
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**6085**	**1322**	**712**		**138,49**
								77		**6,01**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 20	[18]		90 %	ФОТ		89				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**89**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ		59				
	ИТОГО сметная прибыль					**59**				
Итого по смете:						**6384**	**1561**	**745**		**167,99**
								87		**6,99**
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ		53				
п. 20	[18]		90 %	ФОТ		89				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**142**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ		36				
п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ		59				
	ИТОГО сметная прибыль					**95**				

	Прямые затраты		6384	
	Основная зарплата		1561	
	Материальные затраты		4078	
	Эксплуатация машин		745	
	в тч ЗП машинистов		87	
	Накладные расходы (по смете)		142	
	Сметная прибыль (по смете)		95	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		6621	
	Всего в ценах января 2000 г.		6621	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1795	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	100	
	ЭМ с учётом РК=		758	
	НР с учётом РК=	1.15	163	
	СП с учётом РК=	1.15	109	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		6903	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	22797	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1270	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	4851	
	Материалы в тек. ценах	5.57	22714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				50362				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		1760				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		1107				
		ИТОГО с НР и СП				53229				
		НДС		18 %		9581,22				
		ВСЕГО с НДС				62810,22				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

-19

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/2-15 л.л.ВК1-3,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1020	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2	ЧЕЛ/Ч	7,717984
2	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	21,7814
3	ССЦ01-ТЗ-1-1030	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3	ЧЕЛ/Ч	17,652518
4	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	14,934286
5	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	105,9012
		ТЗ машинистов		
6	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	6,99097
		Машина/механизм		
7	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	1,23545
8	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	5,76375
9	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	2,079
10	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,032125
11	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,020375
12	ССЦ01-МАШ-340311	МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ/Ч	0,8532
13	ССЦ01-МАШ-331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ/Ч	0,25912
14	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	1,17472
15	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	1,21875
		Материал		
16	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,2703
17	ССЦ01-101-1757	ВЕТОШЬ	КГ	0,078368
18	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,5311
19	ССЦ01-101-1805	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003109
20	ССЦ01-203-0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП-27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	М3	0,728064
21	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00044
22	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,001786
23	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,7256
24	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,3575
25	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,1131
26	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	75
27	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	0,1438
28	ССЦ01-101-0459	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00632
29	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	37,5

1	2	3	4	5
30	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,0825
31	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,1263
32	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,2827
33	ССЦ01-101-1824	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,002932
34	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,05
35	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,05162
36	ССЦ01-409-0639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,000607
37	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М	0
38	ССЦ01-101-1596	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	2,12352
39	ССЦ01-101-1667	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,013651

Ресурсы по проекту

Материал

40	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,126
41	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.20ММ	ШТ	8
42	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.20ММ	ШТ	12
43	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.40ММ	ШТ	8
44	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 40-20	ШТ	4
45	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 40-20	ШТ	4
46	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.20ММ	М	22,475
47	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.40ММ	М	20,614
48	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*20	М	13,75
49	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*40	М	13,75
50	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.40ММ	ШТ	2
51	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.20ММ	ШТ	2

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,36

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,36

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-684/2-15 л.л.ВК1-3,ВК.С1-2

Сметная стоимость		32.026 тыс. руб.
	строительных работ	32.026 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		7.481 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.056 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 186 руб.) СП=50% (СП = 126 руб.)	0,35	723,77	9,81	253	250	3	85,3	29,85
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			1	0,32	0,11
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	0,469	1049,81		492				
			ТН							
		Возврат материалов				(492)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**253**	**250**	**3**		**29,85**
								1		**0,11**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	186				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**186**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	126				
		ИТОГО сметная прибыль				**126**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,35	7880,42	31,36	2758	243	11	70,84	24,79

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Пятницкая д. 59 А, офис 7
Тел./факс +7 (8332) 64-11-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 280 руб.) СП=70.55% (СП = 171 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96				0,08	0,03
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-34.93	70,4		-2459				
			М							
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	33,9	36,8		1248				
			М							
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5	6,8		34				
			ШТ							
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
7	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 16 руб.) СП=59.5% (СП = 11 руб.)	0,45	624,81	27,78	281	18	13	4,05	1,82
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
8	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1.438	250		-360				
			Л							
9	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*100 ПЗ=734.37 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4,95	113,97		564				
			М							
		цена: 734,37/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**2066**	**261**	**24**		**26,62**
										0,03
	Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	280					
п. 20	[7]		90 %	ФОТ	16					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**296**					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	171					
п. 20	[7]		59.5 %	ФОТ	11					
	ИТОГО сметная прибыль				**182**					
Итого по смете:						**2319**	**511**	**27**		**56,47**
								1		**0,14**
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	186					
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	280					
п. 20	[7]		90 %	ФОТ	16					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**482**					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	126					
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	171					
п. 20	[7]		59.5 %	ФОТ	11					
	ИТОГО сметная прибыль				**308**					

	Прямые затраты		2319	
	Основная зарплата		511	
	Материальные затраты		1781	
	Эксплуатация машин		27	
	в тч ЗП машинистов		1	
	Накладные расходы (по смете)		482	
	Сметная прибыль (по смете)		308	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		3109	

ЗАО "СИТЭКС"
310033 г.Харьков ул.Полтавский Шлях 59 А офис 7
ОГРН 1146315011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				3109				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		588				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		1				
		ЭМ с учётом РК=				27				
		НР с учётом РК=		1.15		554				
		СП с учётом РК=		1.15		354				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3304				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		7468				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		13				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		173				
		Материалы в тек. ценах		5.57		9920				
		Итого в тек. ценах без оборудования				17561				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		5983				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		3597				
		ИТОГО с НР и СП				27141				
		НДС		18 %		4885,38				
		ВСЕГО с НДС				32026,38				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Канализация)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/2-15 л.л.ВК1-3,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1029	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,9	ЧЕЛ/Ч	29,855
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	26,6156
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,13825
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,236875
5	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,0175
6	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,00875
7	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,112
8	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	0,219375
		Материал		
9	ССЦ01-101-2576	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,000931
10	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,5495
11	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,06435
12	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	13,5
13	ССЦ01-101-2449	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,4
14	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	-0,7909
15	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	6,75
16	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,01485
17	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,009
18	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
19	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,469
20	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110-РР-В Д.110ММ	М	33,9
21	Прайс-лист	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110	ШТ	5
22	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 25*100	М	4,95

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Форма №:

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,44

Сметная стоимость 1049.664 тыс. руб.

Средства на оплату труда 289.573 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1	Сантехнические работы (Холодный водопровод)	398.078	0	0	0	398.078	116.561	(
2	1-2	Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)	361.229	0	0	0	361.229	104.191	(
3	1-3	Сантехнические работы (Канализация)	290.357	0	0	0	290.357	68.821	(
		Итого по объекту:	**1049.664**	**0**	**0**	**0**	**1049.664**	**289.573**	
		Возврат от м/лома					(35,392)		

Главный инженер проекта _____ Ворылин С.В.

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Образец №4

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,44

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,44

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-684/3-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		469.732 тыс. руб.
	строительных работ	469.732 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		116.561 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.824 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 492 руб.) СП=50% (СП = 333 руб.)	2,32	334,65	7,03	776	662	16	34,66	80,41
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,23
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 430 руб.) СП=50% (СП = 291 руб.)	1,18	575,77	12,05	679	579	14	59,62	70,35
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87			2	0,17	0,2
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	1,13	958,52		1083				
			ТН							
		Возврат материалов				(1083)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**1455**	**1241**	**30**		**150,76**
								5		**0,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		922				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**922**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		624				
		ИТОГО сметная прибыль				**624**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	2,32	3295,17	1075,08	7645	3921	2494	172,09	399,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 4867 руб.) СП=70.55% (СП = 2981 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			304	10,25	23,78
5	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-21.5528	51,8		-1116				
			10М							
6	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 2465 руб.) СП=70.55% (СП = 1510 руб.)	1,18	4892,08	1762,43	5773	1886	2080	162,75	192,04
			100М ТРУБОПРОВОДА	1598,19	215,19			254	16,83	19,85
7	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-11.1628	154		-1719				
			10М							
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=89.9 : 1.18 : 5.57 * 1.02	215,528	13,95		3007				
			М							
		цена: 89,9/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.50ММ ПЗ=363.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	111,628	56,44		6300				
			М							
		цена: 363,66/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	16	141,55		2265				
			ШТ							
		цена: 773/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.50ММ ПЗ=122.96 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	19,08		38				
			ШТ							
		цена: 122,96/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д.50-25 ПЗ=121.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	18,9		302				
			ШТ							
		цена: 121,8/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	2,16		35				
			ШТ							
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 50- 25 ПЗ=52.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	8,15		33				
			ШТ							
		цена: 52,5/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.43 : 1.18 : 5.57 * 1.02	76	2,08		158				
			ШТ							
		цена: 13,43/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.50ММ ПЗ=36.54 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40	5,67		227				
			ШТ							
		цена: 36,54/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 333 руб.) СП=59.5% (СП = 220 руб.)	9,3	624,81	27,78	5811	370	258	4,05	37,65
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
18	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-13.3734	250		-3343				
			Л							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*25 ПЗ=56.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38,5	8,77		338				
			М							
		цена: 56,53/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*50 ПЗ=111.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	61,8	17,26		1067				
			М							
		цена: 111,25/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**26821**	**6177**	**4832**		**628,93**
								558		**43,63**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[4, 6]	115.2 %	ФОТ	7332
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	333
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**7665**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[4, 6]	70.55 %	ФОТ	4491
п. 20	[17]	59.5 %	ФОТ	220
	ИТОГО сметная прибыль			**4711**

Итого по смете:				**28276**	**7418**	**4862**	**779,69**
						563	**44,07**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	922
п. 16	[4, 6]	115.2 %	ФОТ	7332
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	333
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**8587**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	624
п. 16	[4, 6]	70.55 %	ФОТ	4491
п. 20	[17]	59.5 %	ФОТ	220
	ИТОГО сметная прибыль			**5335**

	Прямые затраты		28276
	Основная зарплата		7418
	Материальные затраты		15996
	Эксплуатация машин		4862
	в тч ЗП машинистов		563
	Накладные расходы (по смете)		8587
	Сметная прибыль (по смете)		5335
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		42198
	Всего в ценах января 2000 г.		42198
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	8531
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	647
	ЭМ с учётом РК=		4946
	НР с учётом РК=	1.15	9875
	СП с учётом РК=	1.15	6135
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		45483
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	108344
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	8217
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	31654
	Материалы в тек. ценах	5.57	89098
	Итого в тек. ценах без оборудования		229096
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	106650
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	62332
	ИТОГО с НР и СП		398078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		71654,04				
		ВСЕГО с НДС				469732,04				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147

02.07.2015

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/3-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	150,7628
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	628,92856
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	44,0661
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	4,04575
5	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	43,2245
6	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	14,382
7	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,24825
8	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,16075
9	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,4326
10	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	4,53375
		Материал		
11	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	1,8708
12	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	5,186
13	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,002219
14	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,017482
15	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	11,9382
16	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	1,3299
17	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,9714
18	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	279
19	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	0
20	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	139,5
21	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,3069
22	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	1,1936
23	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	1,4362
24	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,186
25	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,26038
26	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М	0
27	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
28	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	1,13

1	2	3	4	5
29	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	16
30	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	76
31	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.50ММ	ШТ	-15- 40
32	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 50-25	ШТ	4
33	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	215,528
34	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.50ММ	М	111,628
35	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*25	М	38,5
36	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*50	М	61,8
37	Прайс-лист	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д.50-25	ШТ	16
38	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.50ММ	ШТ	2
39	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.25ММ	ШТ	16

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,44

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,44

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-684/3-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		426.25 тыс. руб.
	строительных работ	426.25 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		104.191 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.735 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 518 руб.) СП=50% (СП = 350 руб.)	2,44	334,65	7,03	817	697	17	34,66	84,57
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,24
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ	0,6	575,77	12,05	345	294	7	59,62	35,77
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,1
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,876	958,52		840				
			ТН							
		Возврат материалов				(840)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**1162**	**991**	**24**		**120,34**
								4		**0,35**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		518				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**518**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		350				
		ИТОГО сметная прибыль				**350**				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	2,44	3295,17	1075,08	8040	4123	2623	172,09	419,89

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 5118 руб.) СП=70.55% (СП = 3135 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1689,88	131,1			320	10,25	25,01
5	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-22.6676 10М	51,8		-1174				
6	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 1253 руб.) СП=70.55% (СП = 768 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	2935	959	1057 129	162,75 16,83	97,65 10,09
7	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-5.676 10М	154		-874				
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=101.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	226,676 М	15,75		3570				
		цена: 101,5/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.50ММ ПЗ=424.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	56,76 М	65,86		3738				
		цена: 424,4/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	141,55		2265				
		цена: 773/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.50ММ ПЗ=122.96 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	19,08		19				
		цена: 122,96/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д.50-25 ПЗ=121.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	18 ШТ	18,9		340				
		цена: 121,8/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38 ШТ	2,16		82				
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 50- 25 ПЗ=52.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	8,1		32				
		цена: 52,2/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	82 ШТ	2,07		170				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.50ММ ПЗ=36.54 : 1.18 : 5.57 * 1.02	21 ШТ	5,67		119				
		цена: 36,54/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 547 руб.) СП=59.5% (СП = 362 руб.)	15,3 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	9560	608	425	4,05	61,93
18	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-22.0014 Л	250		-5500				

ЗАО «СИТЭКС»
610035 г. Киров, ул. Техническая, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1144345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*25 ПЗ=56.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38,5	8,77		338				
			М							
		цена: 56,53/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*50 ПЗ=111.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	129,8	17,26		2240				
			М							
		цена: 111,25/1,18/5,57*1,02								
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**25900**	**5690**	**4105**		**579,47**
								449		**35,1**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[4, 6]	115.2 %	ФОТ	6371
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	547
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6918**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[4, 6]	70.55 %	ФОТ	3903
п. 20	[17]	59.5 %	ФОТ	362
	ИТОГО сметная прибыль			**4265**

Итого по смете:				**27062**	**6681**	**4129**	**699,82**
						453	**35,45**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	518
п. 16	[4, 6]	115.2 %	ФОТ	6371
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	547
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**7436**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	350
п. 16	[4, 6]	70.55 %	ФОТ	3903
п. 20	[17]	59.5 %	ФОТ	362
	ИТОГО сметная прибыль			**4615**

	Прямые затраты		27062
	Основная зарплата		6681
	Материальные затраты		16252
	Эксплуатация машин		4129
	в тч ЗП машинистов		453
	Накладные расходы (по смете)		7436
	Сметная прибыль (по смете)		4615
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		39113
	Всего в ценах января 2000 г.		39113
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	7683
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	521
	ЭМ с учётом РК=		4197
	НР с учётом РК=	1.15	8551
	СП с учётом РК=	1.15	5307
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		41990
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	97574
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	6617
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	26861
	Материалы в тек. ценах	5.57	90524
	Итого в тек. ценах без оборудования		214959
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	92351
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	53919
	ИТОГО с НР и СП		361229

ЗАО "ЭЛЬТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Полярная д. 59 А офис 7
ОГРН 1024301654147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		65021,22				
		ВСЕГО с НДС				426250,22				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02.07.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/3-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	120,3424
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	579,47304
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	35,451
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	5,70725
5	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	34,771
6	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	11,472
7	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,205
8	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,129
9	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,346
10	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	7,45875
		Материал		
11	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	1,4932
12	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	3,5696
13	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,001872
14	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,01204
15	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	9,5236
16	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	2,1879
17	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,746
18	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	459
19	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	0
20	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	229,5
21	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,5049
22	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,922
23	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	1,2092
24	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,306
25	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,21936
26	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М	0
27	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
28	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,876

1	2	3	4	5
29	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ	ШТ	16
30	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ	ШТ	82
31	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.50ММ	ШТ	21
32	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 50-25	ШТ	4
33	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.50ММ	М	56,76
34	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ	М	226,676
35	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*25	М	38,5
36	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*50	М	129,8
37	Прайс-лист	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д.50-25	ШТ	18
38	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.50ММ	ШТ	1
39	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.25ММ	ШТ	38

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,44

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Грибоедова,44

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-684/3-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		342.621 тыс. руб.
	строительных работ	342.621 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		68.821 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.519 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин: на единицу	занятых обслуживанием машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1672 руб.) СП=50% (СП = 1130 руб.)	3,15	723,77	9,81	2280	2249	31	85,3	268,7
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			11	0,32	1,01
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	4,221	1049,81		4431				
			ТН							
		Возврат материалов				(4431)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**2280**	**2249**	**31**		**268,7**
								11		**1,01**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]		74 %	ФОТ	1672				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1672**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]		50 %	ФОТ	1130				
		ИТОГО сметная прибыль				**1130**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	3,15	7880,42	31,36	24823	2191	99	70,84	223,15

ООО "КОНТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Пядунова, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 2527 руб.) СП=70.55% (СП = 1548 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			3	0,08	0,24
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-314.37 М	70,4		-22132				
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	310,4 М	36,8		11423				
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	3,76		30				
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	7,01		84				
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	1,13		7				
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40 ШТ	6,8		272				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
10	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 232 руб.) СП=59.5% (СП = 154 руб.)	6,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	4061	258	181	4,05	26,31
11	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1.438 Л	250		-360				
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*110 ПЗ=734.37 : 1.18 : 5.57 * 1.02	71,5 М	113,97		8149				
		цена: 734,37/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**26357**	**2449**	**280**		**249,46**
								3		**0,24**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	2527					
п. 20	[10]		90 %	ФОТ	232					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2759**					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	1548					
п. 20	[10]		59.5 %	ФОТ	154					
	ИТОГО сметная прибыль				**1702**					
Итого по смете:						**28637**	**4698**	**311**		**518,15**
								14		**1,24**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	1672					
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	2527					
п. 20	[10]		90 %	ФОТ	232					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4431**					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	1130					
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	1548					
п. 20	[10]		59.5 %	ФОТ	154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**2832**				

	Прямые затраты		28637		
	Основная зарплата		4698		
	Материальные затраты		23628		
	Эксплуатация машин		311		
	в тч ЗП машинистов		14		
	Накладные расходы (по смете)		4431		
	Сметная прибыль (по смете)		2832		
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		35900		
	Всего в ценах января 2000 г.		35900		
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	5403		
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	16		
	ЭМ с учётом РК=		313		
	НР с учётом РК=	1.15	5096		
	СП с учётом РК=	1.15	3257		
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		37697		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	68618		
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	203		
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	2003		
	Материалы в тек. ценах	5.57	131608		
	Итого в тек. ценах без оборудования		202229		
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	55037		
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	33091		
	ИТОГО с НР и СП		290357		
	НДС	18 %	52264,26		
	ВСЕГО с НДС		342621,26		

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Канализация)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/3-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1029	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,9	ЧЕЛ/Ч	268,695
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	249,458
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	1,24425
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	2,8975
5	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,1575
6	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,07875
7	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	1,008
8	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	3,16875
		Материал		
9	ССЦ01-101-2576	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,008379
10	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	4,9455
11	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,9295
12	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	195
13	ССЦ01-101-2449	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	12,6
14	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	7,909
15	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	97,5
16	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,2145
17	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,13
18	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
19	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	4,221
20	Прайс-лист	ЗАГЛУШКА Д.110	ШТ	6
21	Прайс-лист	ОТВОД Д.110ММ	ШТ	8
22	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110-РР-В Д.110ММ	М	310,4
23	Прайс-лист	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110	ШТ	40
24	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 25*110	М	71,5
25	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.110 *110	ШТ	12

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Дерендяева,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Дерендяева,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-684/4-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		193.741 тыс. руб.
	строительных работ	193.741 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		35.332 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.249 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 159 руб.) СП=50% (СП = 108 руб.)	0,75	334,65	7,03	251	214	5	34,66	25,99
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,08
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,207	958,52		198				
			ТН							
		Возврат материалов				(198)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**251**	**214**	**5**		**25,99**
								1		**0,08**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	159				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**159**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	108				
		ИТОГО сметная прибыль				**108**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
3	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,9	2710,82	628,9	2440	1238	566	140,07	126,06

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 1505 руб.) СП=70.55% (СП = 921 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			68	5,9	5,31
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-8.442 10М	70,6		-596				
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115.2% (НР = 805 руб.) СП=70.55% (СП = 493 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	5533,08 1533,09	1762,43 215,19	2213	613	705 86	162,75 16,83	65,1 6,73
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-3.784 10М	228		-863				
7	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=146.16 : 1.18 : 5.57 * 1.02	84,42 М	22,68		1915				
		цена: 146.16/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.63ММ ПЗ=568.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	37,84 М	88,21		3338				
		цена: 568,4/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ ПЗ=361 : 5.57 * 1.02	42 ШТ	66,11		2777				
		цена: 361/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	227,62		1366				
		цена: 1243/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR- С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	88,45		531				
		цена: 483/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.63ММ ПЗ=225.04 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	34,92		70				
		цена: 225,04/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32- 16 ПЗ=37 : 1.18 : 5.57 * 1.02	42 ШТ	5,74		241				
		цена: 37/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 63- 32 ПЗ=249.11 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	38,66		232				
		цена: 249,11/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	3,92		24				
		цена: 25,29/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.63ММ ПЗ=179.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	27,81		222				
		цена: 179,22/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 63- 32 ПЗ=93.38 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	14,49		14				
		цена: 93,38/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	30	2,61		78				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 16,82/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.63ММ ПЗ=46.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	14	7,2		101				
			ШТ							
		цена: 46,4/1,18/5,57*1,02								
20	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 179 руб.) СП=59.5% (СП = 118 руб.)	5	624,81	27,78	3124	199	139	4,05	20,24
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
21	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-7,19	250		-1798				
			Л							
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*32 ПЗ=53.41 : 1.18 : 5.57 * 1.02	44	8,29		365				
			М							
		цена: 53,41/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 9*63 ПЗ=103.81 : 1.18 : 5.57 * 1.02	11	16,11		177				
			М							
		цена: 103,81/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**15971**	**2050**	**1410**		**211,4**
								154		**12,04**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3, 5]	115.2 %	ФОТ	2310
п. 20	[20]	90 %	ФОТ	179
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2489**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3, 5]	70.55 %	ФОТ	1414
п. 20	[20]	59.5 %	ФОТ	118
	ИТОГО сметная прибыль			**1532**

Итого по смете:				**16222**	**2264**	**1415**	**237,4**
						155	**12,12**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	159
п. 16	[3, 5]	115.2 %	ФОТ	2310
п. 20	[20]	90 %	ФОТ	179
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2648**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	108
п. 16	[3, 5]	70.55 %	ФОТ	1414
п. 20	[20]	59.5 %	ФОТ	118
	ИТОГО сметная прибыль			**1640**

	Прямые затраты		16222
	Основная зарплата		2264
	Материальные затраты		12543
	Эксплуатация машин		1415
	в тч ЗП машинистов		155
	Накладные расходы (по смете)		2648
	Сметная прибыль (по смете)		1640
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		20510
	Всего в ценах января 2000 г.		20510
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2604
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	178
	ЭМ с учётом РК=		1438
	НР с учётом РК=	1.15	3045
	СП с учётом РК=	1.15	1886

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				21516				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		33071				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		2261				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		9203				
		Материалы в тек. ценах		5.57		69865				
		Итого в тек. ценах без оборудования				112139				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		32886				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		19162				
		ИТОГО с НР и СП				164187				
		НДС		18 %		29553,66				
		ВСЕГО с НДС				193740,66				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 20. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/4-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	25,995
2	ССЦ01-ТЗ-1-1039	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,9	ЧЕЛ/Ч	65,0992
3	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	147,9222
		ТЗ машинистов		
4	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	12,115
		Машина/механизм		
5	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	2,105
6	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	11,89
7	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	2,475
8	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,09125
9	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,05875
10	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,075
11	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	2,6325
		Материал		
12	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,3225
13	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	2,957
14	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000747
15	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,00984
16	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,055
17	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,7722
18	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,325
19	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	162
20	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	0
21	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	81
22	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,1782
23	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,388
24	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,485
25	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,108
26	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,088
27	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10М	0
28	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	10М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		

1	2	3	4	5
29	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,207
30	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ	ШТ	-15- 42
31	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ	ШТ	6
32	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR-C Д.15ММ	ШТ	6
33	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	ШТ	30
34	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.63ММ	ШТ	14
35	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 63-32	ШТ	1
36	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32-16	ШТ	42
37	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 63-32	ШТ	6
38	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ	М	84,42
39	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP-R PN25/SDR9/S4 Д.63ММ	М	37,84
40	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*32	М	48,4
41	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 9*63	М	5,5
42	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.63ММ	ШТ	2
43	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.32ММ	ШТ	6
44	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.63ММ	ШТ	8

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Дерендяева,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Дерендяева,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-684/4-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость	219.439	тыс. руб.
строительных работ	219.439	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	38.824	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.278	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 191 руб.) СП=50% (СП = 129 руб.)	0,9	334,65	7,03	301	257	6	34,66	31,19
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			1	0,1	0,09
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 146 руб.) СП=50% (СП = 99 руб.)	0,4	575,77	12,05	230	196	5	59,62	23,85
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,07
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,497	958,52		476				
			ТН							
		Возврат материалов				(476)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**531**	**453**	**11**		**55,04**
								2		**0,16**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		337				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**337**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		228				
		ИТОГО сметная прибыль				**228**				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,4	5533,08	1762,43	2213	613	705	162,75	65,1

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Хлыновская д.59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115.2% (НР = 805 руб.) СП=70.55% (СП = 493 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1533,09	215,19			86	16,83	6,73
5	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-3.784	228		-863				
			10М							
6	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 1505 руб.) СП=70.55% (СП = 921 руб.)	0,9	2710,82	628,9	2440	1238	566	140,07	126,06
			100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			68	5,9	5,31
7	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-8.442	70,6		-596				
			10М							
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.63ММ ПЗ=678.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	37,84	105,31		3985				
			М							
		цена: 678,6/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=170.52 : 1.18 : 5.57 * 1.02	84,42	26,46		2234				
			М							
		цена: 170,52/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR- С Д.15ММ ПЗ=483 : 5.57 * 1.02	6	88,45		531				
			ШТ							
		цена: 483/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ ПЗ=1243 : 5.57 * 1.02	6	227,62		1366				
			ШТ							
		цена: 1243/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ ПЗ=536 : 5.57 * 1.02	42	98,15		4122				
			ШТ							
		цена: 536/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.63ММ ПЗ=225.04 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	34,92		70				
			ШТ							
		цена: 225,04/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32- 16 ПЗ=37 : 1.18 : 5.57 * 1.02	42	5,74		241				
			ШТ							
		цена: 37/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.63ММ ПЗ=179.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	27,81		222				
			ШТ							
		цена: 179,22/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	3,92		24				
			ШТ							
		цена: 25,29/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 63- 32 ПЗ=93.38 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	14,49		14				
			ШТ							
		цена: 93,38/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	30	2,61		78				
			ШТ							
		цена: 16,82/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.63ММ	14	7,2		101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЗ=46.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 46,4/1,18/5,57*1,02								
20	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 179 руб.) СП=59.5% (СП = 118 руб.)	5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	3124	199	139	4,05	20,24
21	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-7.19 Л	250		-1798				
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*63 ПЗ=137.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	44 М	21,35		939				
		цена: 137,59/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*32 ПЗ=69.09 : 1.18 : 5.57 * 1.02	11 М	10,72		118				
		цена: 69,09/1,18/5,57*1,02								
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**18565**	**2050**	**1410** **154**		**211,4** **12,04**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[4, 6]		115.2 %	ФОТ		2310				
п. 20	[20]		90 %	ФОТ		179				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**2489**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ		1414				
п. 20	[20]		59.5 %	ФОТ		118				
	ИТОГО сметная прибыль					**1532**				
Итого по смете:						**19096**	**2503**	**1421** **156**		**266,44** **12,2**
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ		337				
п. 16	[4, 6]		115.2 %	ФОТ		2310				
п. 20	[20]		90 %	ФОТ		179				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**2826**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ		228				
п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ		1414				
п. 20	[20]		59.5 %	ФОТ		118				
	ИТОГО сметная прибыль					**1760**				

	Прямые затраты		19096	
	Основная зарплата		2503	
	Материальные затраты		15172	
	Эксплуатация машин		1421	
	в тч ЗП машинистов		156	
	Накладные расходы (по смете)		2826	
	Сметная прибыль (по смете)		1760	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		23682	
	Всего в ценах января 2000 г.		23682	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2878	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	179	
	ЭМ с учётом РК=		1444	
	НР с учётом РК=	1.15	3250	
	СП с учётом РК=	1.15	2024	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		24768	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	36551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		2273				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		9242				
		Материалы в тек. ценах		5.57		84508				
		Итого в тек. ценах без оборудования				130301				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		35100				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		20564				
		ИТОГО с НР и СП				185965				
		НДС		18 %		33473,7				
		ВСЕГО с НДС				219438,7				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/4-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1027	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,7	ЧЕЛ/Ч	55,042
2	ССЦ01-ТЗ-1-1039	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,9	ЧЕЛ/Ч	65,0992
3	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	146,303
		ТЗ машинистов		
4	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	12,198
		Машина/механизм		
5	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	1,98
6	ССЦ01-МАШ-081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ/Ч	11,89
7	ССЦ01-МАШ-040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ/Ч	5,25
8	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,09125
9	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,05875
10	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,158
11	ССЦ01-МАШ-332101	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ/Ч	2,4375
		Материал		
12	ССЦ01-101-1602	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,683
13	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	2,957
14	ССЦ01-101-0137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000747
15	ССЦ01-405-1601	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А	КГ	0,00984
16	ССЦ01-101-0324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4,358
17	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	Л	0,715
18	ССЦ01-101-0329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,325
19	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	150
20	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	Л	0
21	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	М	75
22	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,165
23	ССЦ01-113-0473	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,388
24	ССЦ01-101-1700	НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КГ	0,485
25	ССЦ01-113-0394	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ «АРМОФЛЕКС»	Л	0,1
26	ССЦ01-101-1680	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,088
27	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10М	0
28	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	10М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		

1	2	3	4	5
29	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	0,497
30	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ	ШТ	-20- 42
31	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.32ММ	ШТ	6
32	Прайс-лист	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR-C Д.15ММ	ШТ	6
33	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.32ММ	ШТ	30
34	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.63ММ	ШТ	14
35	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 63-32	ШТ	1
36	Прайс-лист	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 32-16	ШТ	42
37	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.32ММ	М	84,42
38	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.63ММ	М	37,84
39	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*32	М	11
40	Прайс-лист	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K-FLEX ST 13*63	М	44
41	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.63ММ	ШТ	2
42	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.32ММ	ШТ	6
43	Прайс-лист	УГОЛЬНИК Д.63ММ	ШТ	8

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Дерендяева,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Дерендяева,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-684/4-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		100.446 тыс. руб.
	строительных работ	100.446 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		24.79 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.187 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 637 руб.) СП=50% (СП = 431 руб.)	1,2	723,77	9,81	869	857	12	85,3	102,36
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			4	0,32	0,38
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	1,206	1049,81		1266				
			ТН							
		Возврат материалов				(1266)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**869**	**857**	**12**		**102,36**
								4		**0,38**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %	ФОТ		637				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**637**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]	50 %	ФОТ		431				
		ИТОГО сметная прибыль				**431**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,2	7880,42	31,36	9457	835	38	70,84	85,01

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 1
ОГРН 1144345014117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 963 руб.) СП=70.55% (СП = 590 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1	0,08	0,09
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-119.76 М	70,4		-8431				
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	117,2 М	36,8		4313				
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	3,76		23				
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	54 ШТ	7,01		379				
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д.100 ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40 ШТ	1,57		63				
		цена: 10,1/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	1,13		25				
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	18 ШТ	6,8		122				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**5951**		**835**	**38**	**85,01**
									1	**0,09**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	963
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**963**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	590
	ИТОГО сметная прибыль			**590**

Итого по смете:				**6820**	**1692**	**50**	**187,37**
						5	**0,47**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	637
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	963
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1600**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	431
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	590
	ИТОГО сметная прибыль			**1021**

	Прямые затраты		6820
	Основная зарплата		1692
	Материальные затраты		5078
	Эксплуатация машин		50
	в тч ЗП машинистов		5
	Накладные расходы (по смете)		1600
	Сметная прибыль (по смете)		1021
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		9441
	Всего в ценах января 2000 г.		9441
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1946
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	6

ЗАО "КИТЭКС"
610033, г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
тел/факс (8332) 64-51-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ с учётом РК=				51				
		НР с учётом РК=		1.15		1840				
		СП с учётом РК=		1.15		1174				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10089				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		24714				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		76				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		326				
		Материалы в тек. ценах		5.57		28284				
		Итого в тек. ценах без оборудования				53324				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		19872				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		11928				
		ИТОГО с НР и СП				85124				
		НДС		18 %		15322,32				
		ВСЕГО с НДС				100446,32				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Сантехнические работы (Канализация)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/4-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1029	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,9	ЧЕЛ/Ч	102,36
2	ССЦ01-ТЗ-1-1042	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2	ЧЕЛ/Ч	85,008
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	0,474
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,33
5	ССЦ01-МАШ-020129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ/Ч	0,06
6	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ/Ч	0,03
7	ССЦ01-МАШ-030954	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ/Ч	0,384
		Материал		
8	ССЦ01-101-2576	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,003192
9	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,884
10	ССЦ01-101-2449	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4,8
11	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
12	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА	ТН	1,206
13	Прайс-лист	ЗАГЛУШКА Д.110	ШТ	22
14	Прайс-лист	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д.100	ШТ	40
15	Прайс-лист	ОТВОД Д.110ММ	ШТ	6
16	Прайс-лист	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110-РР-В Д.110ММ	М	117,2
17	Прайс-лист	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110	ШТ	18
18	Прайс-лист	ТРОЙНИК Д.110 *110	ШТ	54

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 2.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 23	-Капитальный ремонт фасада	673987,68	
2	г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 31	-Капитальный ремонт фасада	460627,16	
3	г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 17	-Капитальный ремонт фасада	648235,36	
4	г. Киров, ул. Чапаева, д. 18	-Капитальный ремонт фасада	658470,68	
5	г. Киров, ул. Чапаева, д. 32	-Капитальный ремонт фасада	659267,18	
6	г. Киров, ул. Чапаева, д. 49	-Капитальный ремонт фасада	653560,70	
7	г. Киров, ул. Чапаева, д. 53А	-Капитальный ремонт фасада	673278,50	
8	г. Киров, ул. Чапаева, д. 57	-Капитальный ремонт фасада	666027,40	
9	г. Киров, ул. Чапаева, д. 8	-Капитальный ремонт фасада	657180,94	

Итого по лоту: **5 750 635,6 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,23

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,23

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,23 (Фасад)

Основание: 40-684/19-15 л.л. АС1-4

Сметная стоимость		673.988 тыс. руб.
	строительных работ	673.988 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		154.966 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.038 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.04.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6184 руб.) СП=70% (СП = 5034 руб.)	11,86	617,08	10,8	7319	7191	128	55,93	663,33
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	237	57,42		13609				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% (НР = 4770 руб.) СП=85% (СП = 2906 руб.)	11,86	2848,94	1480,6	33788	2468	17560	23,15	274,55
			100М ШВА	208,12	80,18			951	8,41	99,77
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-135.5005	53,89	53,89	-7302		-7302		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.9037	15226		-13760				
			Т							
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	533,7	19,4		10354				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316E11147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,86 Т ГРУЗА	42,98		37				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,86 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**44055**	**9659**	**10386** **951**		**937,88** **99,77**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	6184
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4770
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10954**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	5034
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2906
	ИТОГО сметная прибыль			**7940**

	Прямые затраты		44055
	Основная зарплата		9659
	Материальные затраты		23963
	Эксплуатация машин		10386
	в тч ЗП машинистов		951
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		47
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		37
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10954
	Сметная прибыль (по смете)		7940
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		62949
	Всего в ценах января 2000 г.		62949
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	11108
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1094
	ЭМ с учётом РК=		10529
	НР с учётом РК=	1.15	12597
	СП с учётом РК=	1.15	9131
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	39
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		67378
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	141072
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13894
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	67386
	Материалы в тек. ценах	5.57	133474
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	346
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		425
	Итого в тек. ценах без оборудования		342357

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д.59 А офис 7
Сот: +7-912-513-13-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		136048				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		92771				
		ИТОГО с НР и СП				571176				
		НДС		18 %		102811,68				
		ВСЕГО с НДС				673987,68				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,23 (Фасад)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/19-15 л.л. АС1-4

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	274,55307
2	ССЦ01-ТЗ-1-1049	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,9	ЧЕЛ/Ч	663,3298
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	99,77225
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	3,9138
5	ССЦ01-МАШ-330206	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	23,9572
6	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ/Ч	99,77225
7	ССЦ01-МАШ-031910	ЛЮЛЬКА	МАШ/Ч	0
8	ССЦ01-МАШ-331551	ШПРИЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ	МАШ/Ч	99,77225
		Материал		
9	ССЦ01-101-0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	Т	0,000032
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
10	Прайс-лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-450ГР НА 1П.М.ШВА)	КГ	533,7
11	Прайс-лист	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД--1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА)	ШТ	237
		Транспортировка		
12	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ--САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	0,86
13	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧ-НУЮ	Т ГРУЗА	0,86

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,31

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,31(Фасад)

Основание: 40-684/21-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость	460.627	тыс. руб.
строительных работ	460.627	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	105.906	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.709	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 4226 руб.) СП=70% (СП = 3440 руб.)	8,106	617,08	10,8	5002	4914	88	55,93	453,37
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	162	57,42		9302				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 3260 руб.) СП=85% (СП = 1986 руб.)	8,106	2848,94	1480,6	23094	1687	12002	23,15	187,65
			100М ШВА	208,12	80,18			650	8,41	68,19
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-92.6111	53,89	53,89	-4991		-4991		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.6177	15226		-9405				
			Т							
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	364,8	19,4		7077				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,6 Т ГРУЗА	42,98		26				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,6 Т ГРУЗА	12,2		7				
Итого по смете:						**30112**	**6601**	**7099**		**641,02**
								650		**68,19**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	4226
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	3260
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**7486**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	3440
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	1986
	ИТОГО сметная прибыль			**5426**

	Прямые затраты		30112
	Основная зарплата		6601
	Материальные затраты		16379
	Эксплуатация машин		7099
	в тч ЗП машинистов		650
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		33
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		26
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		7
	Накладные расходы (по смете)		7486
	Сметная прибыль (по смете)		5426
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		43024
	Всего в ценах января 2000 г.		43024
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	7591
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	748
	ЭМ с учётом РК=		7197
	НР с учётом РК=	1.15	8609
	СП с учётом РК=	1.15	6240
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	27
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	7
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		46050
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	96406
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	9500
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	46061
	Материалы в тек. ценах	5.57	91231
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	239
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	50
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		289
	Итого в тек. ценах без оборудования		233987

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1064316511117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		92977				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		63398				
		ИТОГО с НР и СП				390362				
		НДС		18 %		70265,16				
		ВСЕГО с НДС				460627,16				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,31(Фасад)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/21-15 л.л.АС1-4

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	187,649847
2	ССЦ01-ТЗ-1-1049	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,9	ЧЕЛ/Ч	453,36858
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	68,191725
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	2,67498
5	ССЦ01-МАШ-330206	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	16,37412
6	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ/Ч	68,191725
7	ССЦ01-МАШ-031910	ЛЮЛЬКА	МАШ/Ч	-0,00005
8	ССЦ01-МАШ-331551	ШПРИЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ	МАШ/Ч	68,191725
		Материал		
9	ССЦ01-101-0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	Т	-0,000023
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
10	Прайс-лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-450ГР НА 1П.М.ШВА)	КГ	364,8
11	Прайс-лист	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД--1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА)	ШТ	162
		Транспортировка		
12	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ--САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	0,6
13	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧ-НУЮ	Т ГРУЗА	0,6

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,17

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,17(Фасад)

Основание: 40-684/18-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость	648.235	тыс. руб.
строительных работ	648.235	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	149.021	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.998	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ,БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 5947 руб.) СП=70% (СП = 4841 руб.)	11,406	617,08	10,8	7038	6915	123	55,93	637,94
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	228	57,42		13092				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4588 руб.) СП=85% (СП = 2796 руб.)	11,406	2848,94	1480,6	32495	2374	16888	23,15	264,04
			100М ШВА	208,12	80,18			915	8,41	95,95
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-130.3136	53,89	53,89	-7023		-7023		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.8691	15226		-13233				
			Т							
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	513,3	19,4		9958				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,85 Т ГРУЗА	42,98		37				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,85 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**42374**	**9289**	**9988**		**901,98**
								915		**95,95**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	5947
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4588
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10535**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	4841
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2796
	ИТОГО сметная прибыль			**7637**

	Прямые затраты		42374
	Основная зарплата		9289
	Материальные затраты		23050
	Эксплуатация машин		9988
	в тч ЗП машинистов		915
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		47
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		37
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10535
	Сметная прибыль (по смете)		7637
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		60546
	Всего в ценах января 2000 г.		60546
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10682
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1052
	ЭМ с учётом РК=		10125
	НР с учётом РК=	1.15	12115
	СП с учётом РК=	1.15	8783
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	39
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		64805
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	135661
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13360
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	64800
	Материалы в тек. ценах	5.57	128389
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	346
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		425
	Итого в тек. ценах без оборудования		329275

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1044316211147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		130842				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		89235				
		ИТОГО с НР и СП				549352				
		НДС		18 %		98883,36				
		ВСЕГО с НДС				648235,36				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,17(Фасад)

(наименование сметы)

Основание: 40-684/18-15 л.л.АС1-4

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	264,043197
2	ССЦ01-ТЗ-1-1049	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,9	ЧЕЛ/Ч	637,93758
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	95,952975
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	3,76398
5	ССЦ01-МАШ-330206	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	23,04012
6	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ/Ч	95,952975
7	ССЦ01-МАШ-031910	ЛЮЛЬКА	МАШ/Ч	-0,00005
8	ССЦ01-МАШ-331551	ШПРИЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ	МАШ/Ч	95,952975
		Материал		
9	ССЦ01-101-0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	Т	0,000037
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
10	Прайс-лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-450ГР НА 1П.М.ШВА)	КГ	513,3
11	Прайс-лист	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД--1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА)	ШТ	228
		Транспортировка		
12	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ--САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	0,85
13	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧ-НУЮ	Т ГРУЗА	0,85

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева, 8 (Фасад)

Основание: 40-685/25-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость	657.181	тыс. руб.
строительных работ	657.181	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	151.104	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1.012	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6030 руб.) СП=70% (СП = 4908 руб.)	11,566	617,08	10,8	7137	7012	125	55,93	646,89
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5,57 * 1.02	231	57,42		13264				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% (НР = 4651 руб.) СП=85% (СП = 2834 руб.)	11,566	2848,94	1480,6	32951	2407	17125	23,15	267,75
			100М ШВА	208,12	80,18			927	8,41	97,3
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-132.1416	53,89	53,89	-7121		-7121		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.8813	15226		-13419				
			Т							
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	520,5	19,4		10098				

ЗАО "СИТЭКО"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1064345061117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,84	42,98		36				
			Т ГРУЗА							
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,84	12,2		10				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**42956**	**9419**	**10129**		**914,63**
								927		**97,3**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	6030
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4651
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10681**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	4908
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2834
	ИТОГО сметная прибыль			**7742**

	Прямые затраты		42956
	Основная зарплата		9419
	Материальные затраты		23362
	Эксплуатация машин		10129
	в тч ЗП машинистов		927
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		46
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		36
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10681
	Сметная прибыль (по смете)		7742
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		61379
	Всего в ценах января 2000 г.		61379
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10832
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1066
	ЭМ с учётом РК=		10268
	НР с учётом РК=	1.15	12283
	СП с учётом РК=	1.15	8903
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	38
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		65697
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	137566
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13538
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	65715
	Материалы в тек. ценах	5.57	130126
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	337
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		416
	Итого в тек. ценах без оборудования		333823

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345066217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		132656				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		90454				
		ИТОГО с НР и СП				556933				
		НДС		18 %		100247,94				
		ВСЕГО с НДС				657180,94				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
61[illegible], г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345[illegible] ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева, 8 (Фасад)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/25-15 л.л.АС1-4

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	267,747117
2	ССЦ01-ТЗ-1-1049	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,9	ЧЕЛ/Ч	646,88638
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	97,298975
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	3,81678
5	ССЦ01-МАШ-330206	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	23,36332
6	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ/Ч	97,298975
7	ССЦ01-МАШ-031910	ЛЮЛЬКА	МАШ/Ч	-0,00005
8	ССЦ01-МАШ-331551	ШПРИЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ	МАШ/Ч	97,298975
		Материал		
9	ССЦ01-101-0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	Т	0,000029
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
10	Прайс-лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-450ГР НА 1П.М.ШВА)	КГ	520,5
11	Прайс-лист	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД--1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА)	ШТ	231
		Транспортировка		
12	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ--САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	0,84
13	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧ-НУЮ	Т ГРУЗА	0,84

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,18

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,18 (Фасад)

Основание: 40-685/16-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		658.471 тыс. руб.
	строительных работ	658.471 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		151.346 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.013 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ,БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6040 руб.) СП=70% (СП = 4916 руб.)	11,584	617,08	10,8	7148	7023	125	55,93	647,89
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	232	57,42		13321				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% (НР = 4659 руб.) СП=85% (СП = 2839 руб.)	11,584	2848,94	1480,6	33002	2411	17151	23,15	268,16
			100М ШВА	208,12	80,18			929	8,41	97,45
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-132.3472	53,89	53,89	-7132		-7132		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.8827	15226		-13440				
			Т							
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	521,3	19,4		10113				

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,84 Т ГРУЗА	42,98		36				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,84 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**43058**	**9434**	**10144**		**916,06**
								929		**97,45**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	6040
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4659
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10699**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	4916
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2839
	ИТОГО сметная прибыль			**7755**

	Прямые затраты		43058
	Основная зарплата		9434
	Материальные затраты		23434
	Эксплуатация машин		10144
	в тч ЗП машинистов		929
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		46
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		36
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10699
	Сметная прибыль (по смете)		7755
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		61512
	Всего в ценах января 2000 г.		61512
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10849
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1068
	ЭМ с учётом РК=		10283
	НР с учётом РК=	1.15	12304
	СП с учётом РК=	1.15	8918
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	38
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		65837
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	137782
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13564
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	65811
	Материалы в тек. ценах	5.57	130527
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	337
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		416
	Итого в тек. ценах без оборудования		334536

ЗАО РЕНТГЕО
010035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1134345001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		132883				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		90607				
		ИТОГО с НР и СП				558026				
		НДС		18 %		100444,68				
		ВСЕГО с НДС				658470,68				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,18 (Фасад)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/16-15 л.л.АС1-3

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	268,163808
2	ССЦ01-ТЗ-1-1049	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,9	ЧЕЛ/Ч	647,89312
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	97,4504
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	3,82272
5	ССЦ01-МАШ-330206	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	23,39968
6	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ/Ч	97,4504
7	ССЦ01-МАШ-031910	ЛЮЛЬКА	МАШ/Ч	0
8	ССЦ01-МАШ-331551	ШПРИЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ	МАШ/Ч	97,4504
		Материал		
9	ССЦ01-101-0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	Т	0,000001
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
10	Прайс-лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-450ГР НА 1П.М.ШВА)	КГ	521,3
11	Прайс-лист	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД--1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА)	ШТ	232
		Транспортировка		
12	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ--САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	0,84
13	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧ-НУЮ	Т ГРУЗА	0,84

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева, 32

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,32 (Фасад)

Основание: 40-685/18-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		659.267 тыс. руб.
	строительных работ	659.267 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		151.562 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.015 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ,БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6048 руб.) СП=70% (СП = 4923 руб.)	11,6	617,08	10,8	7158	7033	125	55,93	648,79
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	232	57,42		13321				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% (НР = 4665 руб.) СП=85% (СП = 2842 руб.)	11,6	2848,94	1480,6	33048	2414	17175	23,15	268,53
			100М ШВА	208,12	80,18			930	8,41	97,59
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-132.53	53,89	53,89	-7142		-7142		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.8839	15226		-13458				
			Т							
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	522	19,4		10127				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,85 Т ГРУЗА	42,98		37				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,85 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**43101**	**9447**	**10158** **930**		**917,32** **97,59**

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ	[1]	86 %	ФОТ	6048
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4665
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10713**

Сметная прибыль по видам работ

п. РЗ	[1]	70 %	ФОТ	4923
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2842
	ИТОГО сметная прибыль			**7765**

	Прямые затраты		43101
	Основная зарплата		9447
	Материальные затраты		23449
	Эксплуатация машин		10158
	в тч ЗП машинистов		930
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		47
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		37
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10713
	Сметная прибыль (по смете)		7765
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		61579
	Всего в ценах января 2000 г.		61579
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10864
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1070
	ЭМ с учётом РК=		10298
	НР с учётом РК=	1.15	12320
	СП с учётом РК=	1.15	8930
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	39
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		65911
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	137973
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13589
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	65907
	Материалы в тек. ценах	5.57	130611
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	346
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		425
	Итого в тек. ценах без оборудования		334916

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Кирова, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345011197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		133056				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		90729				
		ИТОГО с НР и СП				558701				
		НДС		18 %		100566,18				
		ВСЕГО с НДС				659267,18				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,32 (Фасад)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/18-15 л.л.АС1-4

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	268,5342
2	ССЦ01-ТЗ-1-1049	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,9	ЧЕЛ/Ч	648,788
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	97,585
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	3,828
5	ССЦ01-МАШ-330206	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	23,432
6	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ/Ч	97,585
7	ССЦ01-МАШ-031910	ЛЮЛЬКА	МАШ/Ч	0
8	ССЦ01-МАШ-331551	ШПРИЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ	МАШ/Ч	97,585
		Материал		
9	ССЦ01-101-0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	Т	0,00002
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
10	Прайс-лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-450ГР НА 1П.М.ШВА)	КГ	522
11	Прайс-лист	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР-0,75Л (РАСХОД--1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА)	ШТ	232
		Транспортировка		
12	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ--САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	0,85
13	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧ-НУЮ	Т ГРУЗА	0,85

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева, 49

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,49

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,49 (Фасад)

Основание: 40-685/19-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		653.561 тыс. руб.
	строительных работ	653.561 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		150.241 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.006 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 5996 руб.) СП=70% (СП = 4880 руб.)	11,5	617,08	10,8	7096	6972	124	55,93	643,2
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	230	57,42		13207				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% (НР = 4624 руб.) СП=85% (СП = 2818 руб.)	11,5	2848,94	1480,6	32763	2393	17027	23,15	266,22
			100М ШВА	208,12	80,18			922	8,41	96,74
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-131.3875	53,89	53,89	-7080		-7080		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.8763	15226		-13343				
			Т							
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	517,5	19,4		10040				

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7 ОГРН 1064345011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,84	42,98		36				
			Т ГРУЗА							
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,84	12,2		10				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**42729**	**9365**	**10071**		**909,41**
								922		**96,74**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	5996
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4624
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10620**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	4880
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2818
	ИТОГО сметная прибыль			**7698**

	Прямые затраты		42729	
	Основная зарплата		9365	
	Материальные затраты		23247	
	Эксплуатация машин		10071	
	в тч ЗП машинистов		922	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		46	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		36	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10	
	Накладные расходы (по смете)		10620	
	Сметная прибыль (по смете)		7698	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		61047	
	Всего в ценах января 2000 г.		61047	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10770	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1060	
	ЭМ с учётом РК=		10209	
	НР с учётом РК=	1.15	12213	
	СП с учётом РК=	1.15	8853	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	38	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		65341	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	136779	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13462	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	65338	
	Материалы в тек. ценах	5.57	129486	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	337	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		416	
	Итого в тек. ценах без оборудования		332019	

ЗАО "КОНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Лепсе, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		131900				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		89946				
		ИТОГО с НР и СП				553865				
		НДС		18 %		99695,7				
		ВСЕГО с НДС				653560,7				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
Подпись

А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,49 (Фасад)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/19-15 л.л.АС1-4

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	266,21925
2	ССЦ01-ТЗ-1-1049	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,9	ЧЕЛ/Ч	643,195
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	96,74375
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	3,795
5	ССЦ01-МАШ-330206	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	23,23
6	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ/Ч	96,74375
7	ССЦ01-МАШ-031910	ЛЮЛЬКА	МАШ/Ч	0
8	ССЦ01-МАШ-331551	ШПРИЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ	МАШ/Ч	96,74375
		Материал		
9	ССЦ01-101-0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	Т	0
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
10	Прайс-лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-450ГР НА 1П.М.ШВА)	КГ	517,5
11	Прайс-лист	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД--1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА)	ШТ	230
		Транспортировка		
12	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ--САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	0,84
13	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧ-НУЮ	Т ГРУЗА	0,84

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева, 53А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,53А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,53А (Фасад)

Основание: 40-685/22-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость 673.279 тыс. руб.

строительных работ 673.279 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 154.775 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1.037 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6177 руб.) СП=70% (СП = 5027 руб.)	11,846	617,08	10,8	7310	7182	128	55,93	662,55
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	237	57,42		13609				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% (НР = 4764 руб.) СП=85% (СП = 2903 руб.)	11,846	2848,94	1480,6	33749	2465	17540	23,15	274,23
			100М ШВА	208,12	80,18			950	8,41	99,65
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-135.3406	53,89	53,89	-7294		-7294		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.9027	15226		-13745				
			Т							
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	533,1	19,4		10342				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,86 Т ГРУЗА	42,98		37				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,86 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**44018**	**9647**	**10374**		**936,78**
								950		**99,65**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	6177
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4764
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10941**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	5027
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2903
	ИТОГО сметная прибыль			**7930**

	Прямые затраты		44018
	Основная зарплата		9647
	Материальные затраты		23950
	Эксплуатация машин		10374
	в тч ЗП машинистов		950
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		47
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		37
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10941
	Сметная прибыль (по смете)		7930
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		62889
	Всего в ценах января 2000 г.		62889
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	11094
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1093
	ЭМ с учётом РК=		10517
	НР с учётом РК=	1.15	12582
	СП с учётом РК=	1.15	9120
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	39
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		67313
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	140894
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13881
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	67309
	Материалы в тек. ценах	5.57	133402
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	346
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		425
	Итого в тек. ценах без оборудования		342030

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1144316001137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		135886				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		92659				
		ИТОГО с НР и СП				570575				
		НДС		18 %		102703,5				
		ВСЕГО с НДС				673278,5				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
А.В. Изергин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,53А (Фасад)

(наименование сметы)

Основание: 40-685/22-15 л.л.АС1-4

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Ресурсы по нормам СНИП		
		ТЗ осн рабочих		
1	ССЦ01-ТЗ-1-1035	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5	ЧЕЛ/Ч	274,228977
2	ССЦ01-ТЗ-1-1049	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,9	ЧЕЛ/Ч	662,54678
		ТЗ машинистов		
3	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	99,654475
		Машина/механизм		
4	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ/Ч	3,90918
5	ССЦ01-МАШ-330206	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	23,92892
6	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ/Ч	99,654475
7	ССЦ01-МАШ-031910	ЛЮЛЬКА	МАШ/Ч	-0,00005
8	ССЦ01-МАШ-331551	ШПРИЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ	МАШ/Ч	99,654475
		Материал		
9	ССЦ01-101-0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	Т	-0,000035
		Ресурсы по проекту		
		Материал		
10	Прайс-лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-450ГР НА 1П.М.ШВА)	КГ	533,1
11	Прайс-лист	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД--1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА)	ШТ	237
		Транспортировка		
12	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ--САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	0,86
13	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧ-НУЮ	Т ГРУЗА	0,86

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,57

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,57

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева, 57 (Фасад)

Основание: 40-685/23-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		666.027 тыс. руб.
	строительных работ	666.027 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		153.15 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.026 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ,БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6111 руб.) СП=70% (СП = 4974 руб.)	11,722 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	7233	7106	127	55,93	655,61
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	234 ШТ	57,42		13436				
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4715 руб.) СП=85% (СП = 2873 руб.)	11,722 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	33395	2440	17355 940	23,15 8,41	271,36 98,61
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-133.9238 МАШ/Ч	53,89	53,89	-7217		-7217		
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.8932 Т	15226		-13600				
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	527,5	19,4		10234				

ЗАО "СИТЭК"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
СПАО тел.+7(8332)21-11-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,85 Т ГРУЗА	42,98		37				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,85 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**43528**	**9546**	**10265**		**926,97**
								940		**98,61**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	6111
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4715
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10826**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	4974
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2873
	ИТОГО сметная прибыль			**7847**

	Прямые затраты		43528
	Основная зарплата		9546
	Материальные затраты		23670
	Эксплуатация машин		10265
	в тч ЗП машинистов		940
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		47
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		37
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10826
	Сметная прибыль (по смете)		7847
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		62201
	Всего в ценах января 2000 г.		62201
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10978
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1081
	ЭМ с учётом РК=		10406
	НР с учётом РК=	1.15	12450
	СП с учётом РК=	1.15	9024
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	39
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		66578
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	139421
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13729
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	66598
	Материалы в тек. ценах	5.57	131842
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	346
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		425
	Итого в тек. ценах без оборудования		338286

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
СР 300-[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		134460				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		91684				
		ИТОГО с НР и СП				564430				
		НДС		18 %		101597,4				
		ВСЕГО с НДС				666027,4				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 3.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Ленина, д. 102В	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	12815436,02	10142961,40 190418,96 2482055,66

Итого по лоту: **12 815 436,02 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 102в

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт кровли

Основание: Рабочая документация 27-2015.27-АС

Сметная стоимость	10142961.4	руб.
строительных работ	10142961.4	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	1319336	руб.
Нормативная трудоемкость	8952.87	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 3784 руб.) СП=65% (СП = 2963 руб.)	21,03	217,89	1,08	4582	4559	23	24,39	512,92
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	216,81						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	30,4935							
			Т							
3	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ /СВЕСОВ/ НР=83% (НР = 298 руб.) СП=65% (СП = 233 руб.)	4,44	81,1	0,21	360	359	1	9,1	40,4
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	80,89						
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5328							
			Т							
5	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ЖЕЛОБОВ/ НР=83% (НР = 305 руб.) СП=65% (СП = 239 руб.)	4,54	81,1	0,21	368	367	1	9,1	41,31
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	80,89						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5448							
			Т							
7	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 218 руб.) СП=55.25% (СП = 112 руб.)	4,02	87,98	40,89	354	190	164	4,67	18,77
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	47,09	2,99			12		
8	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 2927 руб.) СП=65% (СП = 2292 руб.)	4,1	6960,17	6,84	28537	3526	28	88,6	363,26
			100М	859,95						
9	ТЕРр- 58- 10- 004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 1512 руб.) СП=65% (СП = 1184 руб.)	1,4	4629,99	6,84	6482	1822	10	134,1	187,74
			100ШТ	1301,57						
10	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК	0,23	7530,23	6,84	1732	267	2	119,7	27,53

ЗАО "СИТЭКС"
610035, г. Киров, ул. Ленина, д. 59 А, офис 7
ОГРН [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 222 руб.) СП=65% (СП = 174 руб.)	100ШТ	1161,81						
11	ТЕРр- 58- 10- 005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 99 руб.) СП=65% (СП = 77 руб.)	0,23	3843,8	6,84	884	119	2	53,1	12,21
			100ШТ	515,38						
12	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ НР=83% (НР = 671 руб.) СП=65% (СП = 526 руб.)	2,3	970,49	0,86	2232	809	2	37,8	86,94
			100ШТ	351,67						
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,023							
			Т							
14	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 461 руб.) СП=65% (СП = 361 руб.)	0,18	3099,36	10,43	558	556	2	341,3	61,43
			100ОКОН	3088,93						
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,008							
			Т							
16	ТЕРр- 58- 01- 003	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН НР=83% (НР = 743 руб.) СП=65% (СП = 582 руб.)	3,5	293,79	44,34	1028	873	155	27,08	94,78
			100М2 КРОВЛИ	249,45	6,18			22		
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,375							
			Т							
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	52,7	3,28		173				
			Т ГРУЗА							
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	52,7	12,2		643				
			Т ГРУЗА							
20	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106.2% (НР = 1745 руб.) СП=53.55% (СП = 880 руб.)	6,2	1820,71	46,76	11288	1626	290	27,7	171,76
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	262,2	2,76			17		
21	ТЕРр- 58- 18- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 3121 руб.) СП=65% (СП = 2444 руб.)	9,09	990,68	15,79	9005	3760	144	45,7	415,41
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	413,61						
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	11,5443							
			Т							
23	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 7795 руб.) СП=72.25% (СП = 6953 руб.)	21,03	1196,43	637,18	25161	8550	13400	40,83	858,55
			100М2 ПОКРЫТИЯ	406,58	51,06			1074		
24	ССЦ01- 101- 3845	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС44- 1000- 0,7	19,2	7422,38		142510				
			Т							
		ЦЕНА: 41268,46/5,56								
25	ССЦ01- 101- 3139	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х38 ММ	1682,4	4,26		7167				
			10ШТ							
26	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (СВЕСЫ.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 6052 руб.) СП=55.25% (СП = 3096 руб.)	4,44	11521,48	33,88	51155	5588	150	129,66	575,7
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			16		

ЗАО "СЕВТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
Тел.: (8332) 611147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 359 руб.) СП=55.25% (СП = 183 руб.)	4,02	2990,39	73,02	12021	311	294	7,67	30,84
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	77,37	5,33			21		
28	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ /ВЕНТШАХТЫ/ НР=86% (НР = 1641 руб.) СП=70% (СП = 1336 руб.)	5,8	1117,93	29,11	6484	1874	169	35,39	205,26
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			34		
29	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ВЕНТШАХТЫ.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 3312 руб.) СП=55.25% (СП = 1695 руб.)	2,43	11521,48	33,88	27997	3058	82	129,66	315,08
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			9		
30	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 490 руб.) СП=55.25% (СП = 251 руб.)	0,36	11521,48	33,88	4148	453	12	129,66	46,68
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			1		
31	ТЕР- 12- 01- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ НР=108% (НР = 4829 руб.) СП=55.25% (СП = 2470 руб.)	4,54	19390,74	396,64	88034	4295	1801	97,46	442,48
			100М ЖЕЛОБОВ	945,97	38,8			176		
32	ТЕР- 20- 02- 010- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ НР=115.2% (НР = 1422 руб.) СП=70.55% (СП = 871 руб.)	29	58,03	7,41	1683	1228	215	4,2	121,73
			ЗОНТ	42,33	0,19			6		
33	ССЦ01- 101- 1716	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,001Т	0,174	10404		1810				
			Т							
34	ССЦ01- 301- 0314	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	29	1104		32016				
			ШТ							
35	ТЕР- 26- 02- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 8362 руб.) СП=59.5% (СП = 5528 руб.)	18,66	3154,11	183,64	58856	9291	3427	47,63	888,83
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	497,93						
36	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 1454 руб.) СП=53.55% (СП = 733 руб.)	18	331	26,86	5958	1332	483	7,62	137,24
			СЛУХОВОЕ ОКНО	74,01	2,03			37		
37	ССЦ01- 101- 0915	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М	18	24,8		446				
			КОМПЛ							
38	ТЕР- 15- 05- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94.5% (НР = 117 руб.) СП=46.75% (СП = 58 руб.)	0,173	3013,14	64,56	521	123	11	73,04	12,64
			100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	708,89	4,23			1		
39	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ /слуховые окна/ НР=94.5% (НР = 83 руб.) СП=46.75% (СП = 41 руб.)	0,173	1011,28	4,68	175	88	1	51,23	8,86
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	510,22	0,16					
40	ТЕР- 10- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК НР=106.2% (НР = 325 руб.) СП=53.55% (СП = 164 руб.)	7,09	236,05	15,12	1674	296	107	4,37	30,98
			100М ХОДОВ	41,71	1,47			10		
41	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ХОДОВЫХ ДОСОК НР=94.5% (НР = 2181 руб.) СП=46.75% (СП = 1079 руб.)	8,4	731,06	4,68	6141	2307	39	27,58	231,65
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	274,64	0,16			1		

ЗАО "Интэкс"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР- 12- 01- 014- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ) НР=108% (НР = 9406 руб.) СП=55.25% (СП = 4812 руб.)	300	58,03	33,17	17409	7458	9951	2,8	840
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	24,86	4,17			1251		
43	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 12473 руб.) СП=55.25% (СП = 6381 руб.)	20	1560,75	136,92	3121	11347	2738	52,37	1047,4
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	567,34	10,11			202		
44	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 9701 руб.) СП=55.25% (СП = 4963 руб.)	20	1179,33	133,44	23587	8785	2667	40,55	811
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	439,27	10,11			202		
45	ССЦ01- 104- 0231	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД КТ КРОВЛЯ	412	1205		496460				
			М3							
Итого по смете:						**1083677**	**85217**	**36371**		**8639,4**
								3092		

Прямые затраты		1083677
Основная зарплата		85217
Материальные затраты		959770
Эксплуатация машин		36371
в тч ЗП машинистов		3092
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		2209
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		468
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1741
Накладные расходы (по смете)		86108
Сметная прибыль (по смете)		52681
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	491
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1828
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		1222466
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	1273142
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	46194
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	244413
Материалы в тек. ценах	5.56	5336321
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	4650
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	14094
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		18744
Итого в тек. ценах без оборудования		6872620
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	1093572
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	629538
ИТОГО с НР и СП		8595730
НДС	18 %	1547231,4
ВСЕГО с НДС		10142961,4

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
А.В. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 102в

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: Рабочая документация 27-2015.ЭР

Сметная стоимость	190418.96	руб.
строительных работ	87690.52	руб.
монтажных работ	102728.44	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	27818	руб.
Нормативная трудоемкость	169.64	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Освещение подвала								
1	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,23	57,15	0,97	13	13		6,32	1,45
			100ШТ	56,18	0,38					
2	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 323 руб.) СП=65% (СП = 221 руб.)	0,23	4086,11	1622,99	940	229	374	88,3	20,31
			100ШТ	997,18	484,62			111		
3	ССЦ01- 509- 1369	СВЕТИЛЬНИК НПП 03Х100 НАСТЕННЫЙ (IP 54)	23	33		759				
			ШТ							
4	ССЦ01- 509- 1687	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 18W/3U E27	23	14,4		331				
			ШТ							
5	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06	51,91		3	3		5,84	0,35
			100ШТ	51,91						
6	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,01	569,79	18,71	6	5		39,5	0,4
			100ШТ	446,07	0,44					
7	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1	7,02		7				
			ШТ							
8	ТЕРм- 08- 03- 591- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,05	613,46	20,76	31	25	1	43,9	2,19
			100ШТ	495,77	0,59					
9	ССЦ01- 509- 1443	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	5	7,51		38				
			ШТ							
10	ФЕРм- 08- 10- 010-	ПРОКЛАДКА ТРУБ	2	241,76	66,1	484	318	132	15,2	30,4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 302 руб.) СП=65% (СП = 207 руб.)	100М	158,87						
11	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д- 16 С ПРОТЯЖКОЙ	202,4 М	1,06		215				
		ЦЕНА: 6,97/5,56/1,18								
12	ССЦ01- 103- 1177	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ГОФРОТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	400 ШТ	0,2		80				
13	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	2 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	543	144	8 1	6,74	13.48
14	ССЦ01- 501- 8442 СЦ(Ф)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2	0,2 1000М	3460,44		692				
		ЦЕНА: 19240,03/5,56								
15	ССЦ01- 503- 0461	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994	6 ШТ	22,8		137				
Итого: Освещение подвала						**4279**	**737**	**515** **112**		**68,58**

Замена светильников в подъездах и на улице

16	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ /ВХОД В ПОДЪЕЗД/ НР=85% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,1 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	6	6		6,32	0.63
17	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ /ВХОД В ПОДЪЕЗД/ НР=95% (НР = 141 руб.) СП=65% (СП = 96 руб.)	0,1 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	409	100	162 48	88,3	8,83
18	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	СВЕТИЛЬНИК СВД 12ВТ "КРУГ" С ДАТЧИКОМ ЖКХ NAVIGATOR	10 ШТ	212,47		2125				
		ЦЕНА: 1393,97/5,56/1,18								
19	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ /ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ/ НР=85% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,5 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	29	29		6,32	3.16
20	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ /ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ/ НР=95% (НР = 704 руб.) СП=65% (СП = 482 руб.)	0,5 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	2043	499	811 242	88,3	44.15
21	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	СВЕТИЛЬНИК СВД 8ВТ КРУГ С ДАТ/ДВ- Я IP65 180ММ СПП- 2102	50 ШТ	206,22		10311				
		ЦЕНА: 1352,97/5,56/1,18								
Итого: Замена светильников в подъездах и на улице						**14923**	**634**	**973** **290**		**56,77**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ВРУ						
22	ТЕРр- 67- 10- 001	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,01 100ШТ	27359,04 956,77	2,27 0,89	274	10		87,3	0,87
23	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 72 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	6 ШТ	13,03 12,65		78	76		1,12	6,72
24	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	6 ШТ	10,2		61				
25	ТЕРм- 10- 06- 033- 32	ЗАМЕНА НУМЕРАЦИИ НА КАБЕЛЬНОМ ЯЩИКЕ /восстановление надписей/ НР=100% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	1 ЯЩИК	2,96 2,91		3	3		0,3	0,3
Итого: ВРУ						**416**	**89**			**7,89**
Итого по смете:						**19618**	**1460**	**1488** **402**		**133,25**

Прямые затраты		19618
Основная зарплата		1460
Материальные затраты		16670
Эксплуатация машин		1488
в тч ЗП машинистов		402
Накладные расходы (по смете)		1765
Сметная прибыль (по смете)		1210
Итого СМР в ценах января 2000 г.		22593
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	21812
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	6006
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	9999
Материалы в тек. ценах	5.56	92685
Итого в тек. ценах без оборудования		124496
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	22416
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	14460
ИТОГО с НР и СП		161372
НДС	18 %	29046,96
ВСЕГО с НДС		190418,96

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 14. 07. 2015 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 102в

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы теплоснабжения

Основание: Рабочая документация 27-2015.27-ОВ

Сметная стоимость		2482055.66	руб.
	строительных работ	2482055.66	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		388246	руб.
Нормативная трудоемкость		2437	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 2056 руб.) СП=50% (СП = 1390 руб.)	8,44	377,61	7,2	3187	2768	61	34,66	292,53
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			11		
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 1166 руб.) СП=50% (СП = 788 руб.)	2,78	649,65	12,33	1806	1569	34	59,62	165,74
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			6		
3	ТЕРр- 65- 01- 003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 1252 руб.) СП=50% (СП = 846 руб.)	2,33	822,7	16,2	1917	1684	38	76,38	177,97
			100М ТРУБОПРОВОДА	722,9	3,28			8		
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	4,679	18,49		87				
			Т ГРУЗА							
5	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙС ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	4,679	1089,81		5099				
			Т							
		Возврат материалов				(5099)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
6	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 1205 руб.) СП=70.55% (СП = 738 руб.)	2,5	2288,56	59,19	5721	1039	148	37,92	94,79
			100М ТРУБОПРОВОДА	415,53	2,76			7		
7	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	46	16,2		745				
			ШТ							
8	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ ITAP	92	33,53		3085				
			ШТ							
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
9	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	4,3	2659,22	59,19	11435	1787	255	37,92	163,04

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1144376001117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 2072 руб.) СП=70.55% (СП = 1269 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			12		
10	ССЦ01- 302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	200 ШТ	25,4		5080				
11	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 328 руб.) СП=70.55% (СП = 201 руб.)	0,68 100М ТРУБОПРО ВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	1945	283	40 2	37,92	25,78
12	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 463 руб.) СП=70.55% (СП = 284 руб.)	0,96 100М ТРУБОПРО ВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	3035	399	57 3	37,92	36,4
13	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 597 руб.) СП=70.55% (СП = 365 руб.)	1,24 100М ТРУБОПРО ВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	4146	515	73 3	37,92	47,02
14	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 920 руб.) СП=70.55% (СП = 564 руб.)	1,54 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	7297	794	176 5	47,06	72,47
15	ТЕР- 16- 02- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115.2% (НР = 1003 руб.) СП=70.55% (СП = 614 руб.)	0,94 100М ТРУБОПРО ВОДА	6206,36 922,83	176,01 4,23	5834	867	165 4	82,98	78
16	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-94 М	50,6		-4756				
17	ССЦ01- 103- 0019	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	94 М	53		4982				
18	ССЦ01- 507- 1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	8 ШТ	24		192				
19	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115.2% (НР = 983 руб.) СП=70.55% (СП = 602 руб.)	0,83 100М ТРУБОПРО ВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	5955	847	209 6	91,71	76,12
20	ССЦ01- 302- 1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-83 М	58,3		-4839				
21	ССЦ01- 103- 0020	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	83	62,7		5204				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
СТ... тел. 3765511 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М							
22	ССЦ01- 507- 1976	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	4 ШТ	30		120				
23	ТЕР- 16- 02- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (90 ММ) НР=115.2% (НР = 332 руб.) СП=70.55% (СП = 203 руб.)	0,28 100М ТРУБОПРОВОДА	8898,79 1019,89	251,22 6,8	2492	286	70 2	91,71	25,68
24	ССЦ01- 302- 1320	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-28 М	75,4		-2111				
25	ССЦ01- 103- 0021	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 90 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	28 М	64,5		1806				
26	ТЕР- 16- 02- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 332 руб.) СП=70.55% (СП = 203 руб.)	0,28 100М ТРУБОПРОВОДА	8898,79 1019,89	251,22 6,8	2492	286	70 2	91,71	25,68
27	ССЦ01- 302- 1320	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-28 М	75,4		-2111				
28	ССЦ01- 103- 0022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	28 М	81		2268				
29	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 987 руб.) СП=70.55% (СП = 605 руб.)	11,22 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	1539	857	625	5,76	64,64
30	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 204 руб.) СП=70.55% (СП = 125 руб.)	2,33 100М ТРУБОПРОВОДА	146,93 76,4	55,69	342	177	130	5,76	13,42
31	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 161 руб.) СП=70.55% (СП = 99 руб.)	8 ШТ	100,24 17,48	5,73	802	140	46	1,69	13,52
32	ССЦ01- 302- 1114	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ	8	150		1200				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч8БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ							
33	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 403 руб.) СП=70.55% (СП = 247 руб.)	10	175,52	11,27	1755	346	113	3,35	33,46
			ШТ	34,6	0,37			4		
34	ССЦ01- 302- 1156	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч8БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	4	308		1232				
			ШТ							
35	ССЦ01- 302- 1203	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч8БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	4	303		1212				
			ШТ							
36	ССЦ01- 302- 1200	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч8БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	2	400		800				
			ШТ							
37	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115.2% (НР = 3904 руб.) СП=70.55% (СП = 2391 руб.)	161	53,58	10,2	8626	3329	1642	1,91	307,35
			ШТ	20,68	0,37			60		
38	ССЦ01- 507- 0944	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 И 0,25 МПА (1 И 2,5 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-161	15		-2415				
			ШТ							
39	ССЦ01- 301- 1489	ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С НАРУЖНЫМ РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ РР=1.0 МПА, Т МАХ = 120 ГРАД С, D = 15 ММ	161	57,2		9209				
			ШТ							
40	ТЕР- 18- 06- 003- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ НР=115.2% (НР = 142 руб.) СП=70.55% (СП = 87 руб.)	8	287,82	8,96	2303	121	72	1,39	11,13
			ШТ	15,08	0,19			2		
41	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 НР=81% (НР = 111 руб.) СП=59.5% (СП = 82 руб.)	1,85	331,81	11,82	614	137	22	6,11	11,3
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	74,02	0,14					
42	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 137 руб.) СП=59.5% (СП = 101 руб.)	1,85	1418,12	15,61	2624	168	29	8,81	16,3
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	91,07	0,29			1		
43	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 5576 руб.) СП=59.5% (СП = 3686 руб.)	135,5	630,77	27,78	85469	6195	3764	4,05	548,5
			10М ТРУБОПРОВОДА	45,72						
44	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19Х22	250	15,31		3828				
			М							
		ЦЕНА: 100,44/5,56/1,18								
45	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19Х28	430	17,83		7667				
			М							
		ЦЕНА: 117/5,56/1,18								
46	ПРАЙС	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX	68	21,95		1493				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ST 19X35	M							
	ЦЕНА: 144,01/5,56/1,18									
47	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X42	96	26,15		2510				
			M							
	ЦЕНА: 171,57/5,56/1,18									
48	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X48	124	29,15		3615				
			M							
	ЦЕНА: 191,26/5,56/1,18									
49	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X60	154	35,67		5493				
			M							
	ЦЕНА: 234,01/5,56/1,18									
50	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X76	94	45,53		4280				
			M							
	ЦЕНА:298,7/5,56/1,18									
51	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X89	83	49,81		4134				
			M							
	ЦЕНА: 326,82/5,56/1,18									
52	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X102	28	70,05		1961				
			M							
	ЦЕНА: 459,57/5,56/1,18									
53	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X114	28	74,47		2085				
			M							
	ЦЕНА: 488,61/5,56/1,18									
54	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 1130 руб.) СП=59.5% (СП = 747 руб.)	3,47	827,03	57,86	2870	1255	201	36,78	127,62
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	361,61						
55	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000- 25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	399,05	44,2		17638				
			M2							
	ЦЕНА: 290/5,56/1,18									
Итого по смете:						**239900**	**25849**	**8040**		**2428,47**
								138		

Прямые затраты		236255
Основная зарплата		25849
Материальные затраты		205924
Эксплуатация машин		8040
в тч ЗП машинистов		138
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		87
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		87
Накладные расходы (по смете)		25464
Сметная прибыль (по смете)		16237
Итого СМР в ценах января 2000 г.		277956
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	386184
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	2062
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	54029
Материалы в тек. ценах	5.56	1144937
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	862
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		862
Итого в тек. ценах без оборудования		1586012
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	323393

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Кирова д.59А офис 7
ОГРН 1144345001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		194032				
		ИТОГО с НР и СП				2103437				
		НДС		18 %		378618,66				
		ВСЕГО с НДС				2482055,66				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 18. 07. 2013 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 4.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, Динамовский проезд, д. 28	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	172353,16	95891,52 76461,64
2	г. Киров, ул. Казанская, д. 70	-Капитальный ремонт подвала	61158,22	
3	г. Киров, пер. Троллейбусный, д.6	-Капитальный ремонт фундамента	85847,36	
4	г. Киров, ул. Труда, д. 22А	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	325186,76	147870,52 177316,24
5	г. Киров, ул. Урицкого, д. 6	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	271719,78	110377,2 161342,58
6	г. Киров, Хлебозаводской проезд, д. 32	-Капитальный ремонт фундамента	129129,76	
7	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 10	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	206792,64	118192,34 88600,30
8	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 12	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	230828,06	159652,82 71175,24
9	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 17	-Капитальный ремонт подвала	44916,70	
10	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 2	-Капитальный ремонт подвала	138441,14	
11	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 3	-Капитальный ремонт подвала	130756,98	
12	г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 7	-Капитальный ремонт подвала	182432,72	
13	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 1	-Капитальный ремонт подвала	141968,16	
14	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 10	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	131688	82775,82 48912,18
15	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 12	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	134725,32	48912,18 85813,14
16	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 15	-Капитальный ремонт подвала	75225	
17	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	358754,22	235017,06 123737,16
18	г. Киров, ул. Красный Химик, д. 7	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	366426,58	250086,84 116339,74
19	г. Киров, ул. Кутузова, д. 6	-Капитальный ремонт фундамента	243867,06	
20	г. Киров, ул. Кутшо, д. 1	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	558553	179159,40 379393,6
21	г. Киров, ул. Кутшо, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	1417430,16	1182017,80 235412,36
22	г. Киров, ул. Кутшо, д. 4	-Капитальный ремонт фундамента	253236,26	
23	г. Киров, ул. Кутшо, д. 7	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	743809,46	406585,52 337223,94
24	г. Киров, ул. Левитана, д. 7	-Капитальный ремонт фундамента	305520,88	
25	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 1	-Капитальный ремонт фундамента	229469,88	
26	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 4	-Капитальный ремонт фундамента	232861,2	
27	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 7	-Капитальный ремонт фундамента	187952,76	
28	г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), д. 8	-Капитальный ремонт фундамента	228996,70	
29	г. Киров, ул. Ленина, д. 102	-Капитальный ремонт подвала	82886,74	

30	г. Киров, ул. Ленина, д. 109А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	289668,76	154071,42 135597,34
31	г. Киров, ул. Ленина, д. 114	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	251278,64	142487,36 108791,28
32	г. Киров, ул. Ленина, д. 119	Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	189150,46	131997,16 57153,30
33	г. Киров, ул. Шорина, д. 28	Капитальный ремонт фундамента	156106,92	

Итого по лоту: **8 559 139,44 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Красный Химик, д. 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.11-АС

Сметная стоимость		235017.06	руб.
	строительных работ	235017.06	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		61776	руб.
Нормативная трудоемкость		408	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда ра не занятых обслуживанием м чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	вс
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 201 руб.) СП=38.25% (СП = 107 руб.)	0,11 100М3 ГРУНТА	2535,29 2535,29		279	279		285,2	
2	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 34 руб.) СП=42.5% (СП = 17 руб.)	0,045 1000М3 ГРУНТА	7197,83 116,75	7081,08 784,14	324	5	319 35	13,13	
3	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 2426 руб.) СП=46.75% (СП = 1200 руб.)	1,62 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	10661	2531	112 36	149,44	
4	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94.5% (НР = 464 руб.) СП=46.75% (СП = 230 руб.)	1,62 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1747,23 300,3	14,57 3,15	2831	486	24 5	28,73	
5	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 161 руб.) СП=46.75% (СП = 79 руб.)	1,08 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	623,49 157,39	6,96	673	170	8	14,88	
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 157 руб.) СП=68% (СП = 97 руб.)	0,54 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	627	143	31	24,38	
7	ТЕР- 01- 02- 061-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	0,466	955,11		445	445		111,78	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345016[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 320 руб.) СП=38.25% (СП = 170 руб.)	100М3 ГРУНТА	955,11						
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	14,1	3,96		56				
			Т ГРУЗА							
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	14,1	12,2		172				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**16068**	**4059**	**494**		
								76		

Прямые затраты		16068
Основная зарплата		4059
Материальные затраты		11287
Эксплуатация машин		494
в тч ЗП машинистов		76
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		228
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		56
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		172
Накладные расходы (по смете)		3763
Сметная прибыль (по смете)		1900
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	59
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	181
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		21743
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	60641
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1135
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	3320
Материалы в тек. ценах	5.56	62756
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	559
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	1396
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1955
Итого в тек. ценах без оборудования		128672
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	47790
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	22705
ИТОГО с НР и СП		199167
НДС	18 %	35850,06
ВСЕГО с НДС		235017,06

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 16. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Красный Химик, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.11-АС

Сметная стоимость		123737.16	руб.
	строительных работ	123737.16	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		14432	руб.
Нормативная трудоемкость		99.58	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабоч не занятых обслуживанием маш чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 529 руб.) СП=63.75% (СП = 305 руб.)	9,4	429,63	68,21	4039	407	641	4,29	40
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			71		
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 194 руб.) СП=55.25% (СП = 112 руб.)	0,094	6475,62	2419,79	609	173	227	207	19
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			31		
3	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	9,588	667		6395				
			М3							
4	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 307 руб.) СП=55,25% (СП = 157 руб.)	0,225	11521,48	33,88	2592	283	8	129,66	29
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			1		
Итого по смете:						**13635**	**863**	**876**		**88**
								103		

Прямые затраты		13635
Основная зарплата		863
Материальные затраты		11896
Эксплуатация машин		876
в тч ЗП машинистов		103
Накладные расходы (по смете)		1030
Сметная прибыль (по смете)		574
Итого СМР в ценах января 2000 г.		15239
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	12893
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1539
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	5887
Материалы в тек. ценах	5.56	66142
Итого в тек. ценах без оборудования		84922

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316561147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		13081				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		6859				
		ИТОГО с НР и СП				104862				
		НДС		18 %		18875,16				
		ВСЕГО с НДС				123737,16				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 16.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Красный Химик, д.1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.7-АС

Сметная стоимость		141968.16	руб.
	строительных работ	141968.16	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		21215	руб.
Нормативная трудоемкость		146.8	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 86 руб.) СП=38,25% (СП = 45 руб.)	0,047	2535,29		119	119		285,2	13,4
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
2	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85,5% (НР = 15 руб.) СП=42,5% (СП = 7 руб.)	0,0188	7197,83	7081,08	135	2	133	13,13	0,25
			1000М3 ГРУНТА	116,75	784,14			15		
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 666 руб.) СП=63,75% (СП = 385 руб.)	14,1	128,21	36,92	1808	544	521	3,92	55,27
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			58		
4	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 529 руб.) СП=63,75% (СП = 305 руб.)	9,4	429,63	68,21	4039	407	641	4,29	40,33
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			71		
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94,5% (НР = 194 руб.) СП=55,25% (СП = 112 руб.)	0,094	6475,62	2419,79	609	173	227	207	19,46
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			31		
6	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	9,588	667		6395				
			М3							
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	35,25	3,96		140				
			Т ГРУЗА							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	35,25 Т ГРУЗА	12,2		430				
Итого по смете:						**13704**	**1245**	**1522** **175**		**128,71**

Прямые затраты		13704
Основная зарплата		1245
Материальные затраты		10338
Эксплуатация машин		1522
в тч ЗП машинистов		175
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		570
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		140
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		430
Накладные расходы (по смете)		1490
Сметная прибыль (по смете)		854
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	147
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	452
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		16048
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	18600
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	2615
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	10228
Материалы в тек. ценах	5,56	57479
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	1392
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	3485
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		4877
Итого в тек. ценах без оборудования		91184
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	18923
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	10205
ИТОГО с НР и СП		120312
НДС	18 %	21656,16
ВСЕГО с НДС		141968,16

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 6. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.3-АС

Сметная стоимость		44916.7	руб.
	строительных работ	44916.7	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		6888	руб.
Нормативная трудоемкость		47.92	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 44 руб.) СП=38,25% (СП = 23 руб.)	0,024	2535,29		61	61		285,2	6,84
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
2	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 8 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	0,008	2951,47	2235,55	24	6	18	77,72	0,62
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			2		
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 76 руб.) СП=63,75% (СП = 44 руб.)	1,6	128,21	36,92	205	62	59	3,92	6,27
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			7		
4	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 45 руб.) СП=63,75% (СП = 26 руб.)	0,8	429,63	68,21	344	35	55	4,29	3,43
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			6		
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 21 руб.) СП=55.25% (СП = 12 руб.)	0,008	6475,62	2419,79	52	15	19	207	1,66
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			7		
6	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,816	667		544				
			М3							
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО И ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,52	42,98		237				
			Т ГРУЗА							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН [illegible] 3435211117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	5,52 Т ГРУЗА	12,2		67				
9	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 281 руб.) СП=55,25% (СП = 144 руб.)	0,206 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	2373	259	7 1	129,66	26,71
Итого по смете:						**3922**	**438**	**158** **23**		**45,53**

Прямые затраты			3922
Основная зарплата			438
Материальные затраты			3326
Эксплуатация машин			158
в тч ЗП машинистов			23
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			304
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			237
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			67
Накладные расходы (по смете)			475
Сметная прибыль (по смете)			254
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05	249
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05	70
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			4651
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94	6544
З/плата машинистов в тек. ценах		14,94	344
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72	1062
Материалы в тек. ценах		5,56	18493
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47	2358
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71	540
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			2898
Итого в тек. ценах без оборудования			28997
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7	6033
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95	3035
ИТОГО с НР и СП			38065
НДС		18 %	6851,7
ВСЕГО с НДС			44916,7

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.2-АС

Сметная стоимость		159652.82	руб.
	строительных работ	159652.82	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		40442	руб.
Нормативная трудоемкость		285	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 10- 001	ПОДЪЕМ РУБЛЕНЫХ СТЕН ДОМКРАТОМ НР=86% (НР = 205 руб.) СП=70% (СП = 167 руб.)	0,1	2782,37	402,9	278	238	40	242	2
			100ПОДЪЕМОВ	2379,47						
2	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 584 руб.) СП=38.25% (СП = 310 руб.)	0,32	2535,29		811	811		285,2	91
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
3	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% (НР = 14 руб.) СП=70% (СП = 11 руб.)	0,6	38,53		23	16		2,71	1
			10М ТРЕЩИН	27,67						
4	ТЕР- 46- 03- 017- 03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 10 руб.) СП=59.5% (СП = 6 руб.)	0,015	1515,15	37,17	23	10	1	75,58	1
			М3 ЗАДЕЛКИ	696,21						
5	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0156	541		8				
			М3							
6	ТЕР- 08- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО НР=109.8% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 4 руб.)	0,18	413,43	64,82	74	5	12	2,76	
			М3 ОСНОВАНИЯ	25,68	7,4			1		
7	ТЕР- 06- 01- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 НР=94.5% (НР = 47 руб.) СП=55.25% (СП = 28 руб.)	0,0054	41834,62	4327,49	226	47	23	903,76	4
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	8771,92	574,12			3		
8	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,5481	667		366				
			М3							
9	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0243	5433		-132				
			Т							
10	ССЦ01- 204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	0,053	6871		364				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т							
11	ССЦ01- 204- 0049	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,053	1829		97				
			Т							
12	ТЕРр- 54- 10- 001	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ СТОЙКИ ПОД БАЛКИ ИЛИ ПРОГОНЫ НР=85% (НР = 85 руб.) СП=80% (СП = 80 руб.)	0,1	5487,21	59,86	549	100	6	107,3	10,
			100М СТОЕК	998,27						
13	ТЕР- 10- 01- 082- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА БАЛОК ИЗ БРУСЬЕВ НР=106.2% (НР = 212 руб.) СП=53.55% (СП = 107 руб.)	1,04	1551,55	42,95	1614	197	45	17,3	17,
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	189,55	2,76			3		
14	ТЕР- 08- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО (под ж/б обойму) НР=109.8% (НР = 15 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,44	413,43	64,82	182	11	29	2,76	1,
			М3 ОСНОВАНИЯ	25,68	7,4			3		
15	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 655 руб.) СП=59.5% (СП = 394 руб.)	2,93	663,35	55,2	1944	652	162	23,5	68,
			М3	222,42	3,38			10		
16	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	0,074	9733		720				
			Т							
17	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	2,9886	667		1993				
			М3							
18	ССЦ01- 204- 0025	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ /анкера, хомуты для обоймы/	0,082	6361		522				
			Т							
19	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 169 руб.) СП=46.75% (СП = 84 руб.)	0,19	2023,33	81,7	384	170	16	81,51	15,
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			9		
20	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94.5% (НР = 55 руб.) СП=46.75% (СП = 27 руб.)	0,19	1747,23	14,57	332	57	3	28,73	5,
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	300,3	3,15			1		
21	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 28 руб.) СП=46.75% (СП = 14 руб.)	0,19	623,49	6,96	118	30	1	14,88	2,8
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
22	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 89 руб.) СП=68% (СП = 55 руб.)	0,306	1161,37	57,09	355	81	17	24,38	7,4
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	264,1						
23	ТЕРр- 69- 10- 001	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ НР=78% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,31	85,48	1,71	26	8	1	2,51	0,7
			100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	24,36						
24	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 176 руб.) СП=38.25% (СП = 93 руб.)	0,255	955,11		244	244		111,78	28,
			100М3 ГРУНТА	955,11						
25	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ	9,75	3,96		39				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
тел/факс (8332) 21-21-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	Т ГРУЗА							
26	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	9,75 Т ГРУЗА	12,2		119				
Итого по смете:						**11279**	**2677**	**356** **30**		**282,**

Прямые затраты		11279
Основная зарплата		2677
Материальные затраты		8088
Эксплуатация машин		356
в тч ЗП машинистов		30
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		158
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		39
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		119
Накладные расходы (по смете)		2357
Сметная прибыль (по смете)		1394
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	41
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	125
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		15038
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	39994
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	448
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	2392
Материалы в тек. ценах	5.56	44969
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	388
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	964
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1352
Итого в тек. ценах без оборудования		88707
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	29934
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	16658
ИТОГО с НР и СП		135299
НДС	18 %	24353,82
ВСЕГО с НДС		159652,82

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 16. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Красной Звезды, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.2-АС

Сметная стоимость	71175.24	руб.
строительных работ	71175.24	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	7843	руб.
Нормативная трудоемкость	54.2	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 339 руб.) СП=63.75% (СП = 195 руб.)	6,04	429,63	68,21	2595	261	412	4,29	25
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			45		
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 124 руб.) СП=55.25% (СП = 72 руб.)	0,0604	6475,62	2419,79	391	111	146	207	1
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			20		
3	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	6,1608	667		4109				
			М3							
4	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 95 руб.) СП=55,25% (СП = 49 руб.)	0,07	11521,48	33,88	807	88	2	129,66	9
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68					
Итого по смете:						**8002**	**460**	**560**		**47**
								65		

Прямые затраты		8002
Основная зарплата		460
Материальные затраты		6982
Эксплуатация машин		560
в тч ЗП машинистов		65
Накладные расходы (по смете)		558
Сметная прибыль (по смете)		316
Итого СМР в ценах января 2000 г.		8876
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	6872
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	971
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	3763
Материалы в тек. ценах	5.56	38820
Итого в тек. ценах без оборудования		49455

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1[illegible]3165[illegible]147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		7087				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		3776				
		ИТОГО с НР и СП				60318				
		НДС		18 %		10857,24				
		ВСЕГО с НДС				71175,24				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ПОДПИСЬ
16. 07. 2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.1-АС

Сметная стоимость	118192.34	руб.
строительных работ	118192.34	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	31001	руб.
Нормативная трудоемкость	198.72	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 109 руб.) СП=38,25% (СП = 58 руб.)	0,06	2535,29		152	152		285,2	17,11
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
2	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85,5% (НР = 19 руб.) СП=42,5% (СП = 9 руб.)	0,024	7197,83	7081,08	173	3	170	13,13	0,32
			1000М3 ГРУНТА	116,75	784,14			19		
3	ТЕР- 46- 03- 017- 03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 10 руб.) СП=59.5% (СП = 6 руб.)	0,015	1515,15	37,17	23	10	1	75,58	1,13
			М3 ЗАДЕЛКИ	696,21						
4	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 1196 руб.) СП=46,75% (СП = 592 руб.)	0,799	6580,6	68,83	5258	1248	55	149,44	119,4
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1562,2	22,44			18		
5	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94,5% (НР = 230 руб.) СП=46,75% (СП = 114 руб.)	0,799	1747,23	14,57	1396	240	12	28,73	22,96
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	300,3	3,15			3		
6	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 70 руб.) СП=46.75% (СП = 35 руб.)	0,469	623,49	6,96	292	74	3	14,88	6,98
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
7	ТЕР- 08- 01- 003-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	0,333	1161,37	57,09	387	88	19	24,38	8,12

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345031147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 97 руб.) СП=68% (СП = 60 руб.)	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	264,1						
8	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 158 руб.) СП=38,25% (СП = 84 руб.)	0,23 100М3 ГРУНТА	955,11 955,11		220	220		111,78	25,71
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	10,5 Т ГРУЗА	3,96 10,5		42				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	10,5 Т ГРУЗА	12,2		128				
Итого по смете:						**8071**	**2035**	**260**		**201,73**
								40		

Прямые затраты		8071
Основная зарплата		2035
Материальные затраты		5598
Эксплуатация машин		260
в тч ЗП машинистов		40
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		170
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		42
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		128
Накладные расходы (по смете)		1889
Сметная прибыль (по смете)		958
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	44
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	134
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		10918
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	30403
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	598
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1747
Материалы в тек. ценах	5,56	31125
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	417
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	1033
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1450
Итого в тек. ценах без оборудования		64725
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	23990
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	11448
ИТОГО с НР и СП		100163
НДС	18 %	18029,34
ВСЕГО с НДС		118192,34

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 16.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Красной Звезды, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.1-АС

Сметная стоимость	88600.3	руб.
строительных работ	88600.3	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	10144	руб.
Нормативная трудоемкость	70	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 396 руб.) СП=63.75% (СП = 228 руб.)	7,06	429,63	68,21	3033	305	482	4,29	30,29
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			53		
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 145 руб.) СП=55.25% (СП = 85 руб.)	0,0706	6475,62	2419,79	457	130	171	207	14,61
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			23		
3	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	7,2012	667		4803				
			М3							
4	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 181 руб.) СП=55,25% (СП = 93 руб.)	0,1332	11521,48	33,88	1535	168	5	129,66	17,27
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68					
Итого по смете:						**9828**	**603**	**658**		**62,17**
								76		

Прямые затраты		9828
Основная зарплата		603
Материальные затраты		8567
Эксплуатация машин		658
в тч ЗП машинистов		76
Накладные расходы (по смете)		722
Сметная прибыль (по смете)		406
Итого СМР в ценах января 2000 г.		10956
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	9009
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1135
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	4422
Материалы в тек. ценах	5.56	47633
Итого в тек. ценах без оборудования		61064

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		9169				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		4852				
		ИТОГО с НР и СП				75085				
		НДС		18 %		13515,3				
		ВСЕГО с НДС				88600,3				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Красной Звезды, д.7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.6-АС

Сметная стоимость		182432.72	руб.
	строительных работ	182432.72	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		28846	руб.
Нормативная трудоемкость		199.44	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 122 руб.) СП=38,25% (СП = 65 руб.)	0,067	2535,29		170	170		285,2	19,11
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
2	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85,5% (НР = 21 руб.) СП=42,5% (СП = 10 руб.)	0,0266	7197,83	7081,08	191	3	188	13,13	0,35
			1000М3 ГРУНТА	116,75	784,14			21		
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 1038 руб.) СП=63,75% (СП = 598 руб.)	22	128,21	36,92	2821	848	812	3,92	86,24
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			90		
4	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 619 руб.) СП=63,75% (СП = 356 руб.)	11	429,63	68,21	4726	476	750	4,29	47,19
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			83		
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 225 руб.) СП=55.25% (СП = 131 руб.)	0,11	6475,62	2419,79	712	202	266	207	22,77
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			36		
6	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	11,22	667		7484				
			М3							
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	50	3,96		198				
			Т ГРУЗА							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316561147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	50 Т ГРУЗА	12,2		659				
Итого по смете:						**17004**	**1699**	**2016** **230**		**175,66**

Прямые затраты		17004
Основная зарплата		1699
Материальные затраты		12389
Эксплуатация машин		2016
в тч ЗП машинистов		230
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		857
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		198
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		659
Накладные расходы (по смете)		2025
Сметная прибыль (по смете)		1160
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	208
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	692
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		20189
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	25383
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	3463
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	13548
Материалы в тек. ценах	5,56	68883
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	1875
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	5335
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		7210
Итого в тек. ценах без оборудования		115024
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	25718
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	13862
ИТОГО с НР и СП		154604
НДС	18 %	27828,72
ВСЕГО с НДС		182432,72

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 16. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.5-АС

Сметная стоимость		130756.98	руб.
	строительных работ	130756.98	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		17360	руб.
Нормативная трудоемкость		119	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 185 руб.) СП=38.25% (СП = 98 руб.)	0,1014	2535,29		257	257		285,2	28,92
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
2	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	15,21	3,96		60				
			Т ГРУЗА							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,14	42,98		6				
			Т ГРУЗА							
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	15,35	12,2		187				
			Т ГРУЗА							
5	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА /ПРОДУХ - 4 ШТ/ НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.)	0,04	385,52	259,92	15	5	10	12,3	0,49
			М3	125,6	27,84			1		
6	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 80 руб.) СП=46.75% (СП = 40 руб.)	0,0338	5601,32	83,22	189	84	3	234,67	7,93
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52			1		
7	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /ПРОДУХ - 4 ШТ/ НР=109.8% (НР = 2 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,004	12495,11	283,47	50	2	1	54,49	0,22
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69					
8	ТЕР- 13- 03- 002-	ОГРУНТОВКА	0,004	729,97	26	3	1		13,43	0,05

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84	0,32					
9	ТЕР- 46- 04- 007- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО БАЛКАМ С НАКАТАМИ ИЗ ДОСОК НР=99% (НР = 15 руб.) СП=59.5% (СП = 9 руб.)	0,0128	1281,46	178,21	16	14	2	121,9	1,56
			100М2	1103,25	69,32			1		
10	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 /ПОДПОЛЬЕ/ НР=106.2% (НР = 24 руб.) СП=53.55% (СП = 12 руб.)	0,0128	69854,97	1704,01	894	20	22	164,08	2,1
			100М2 ПРОЕМОВ	1579,37	200,78			3		
11	ССЦ01- 101- 0953	РУЧКА- СКОБА	4	17,7		71				
			ШТ							
12	ТЕР- 10- 01- 052- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТРЕМЯНОК ДЕРЕВЯННЫХ НР=106.2% (НР = 35 руб.) СП=53.55% (СП = 18 руб.)	0,64	322,25	6,41	206	33	4	4,69	3
			М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	51,42						
13	ТЕРр- 69- 10- 001	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ НР=78% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,15	85,48	1,71	13	4		2,51	0,38
			100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	24,36						
14	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 570 руб.) СП=63.75% (СП = 328 руб.)	10,14	429,63	68,21	4356	439	692	4,29	43,5
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			76		
15	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 209 руб.) СП=55.25% (СП = 122 руб.)	0,1014	6475,62	2419,79	657	187	245	207	20,99
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			34		
16	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	10,3428	667		6899				
			М3							
Итого по смете:						**13879**	**1046**	**979**		**109,14**
								116		

Прямые затраты		13879
Основная зарплата		1046
Материальные затраты		11601
Эксплуатация машин		979
в тч ЗП машинистов		116
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		253
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		66
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		187
Накладные расходы (по смете)		1130
Сметная прибыль (по смете)		635
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	69
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	196
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		15656
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	15627
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1733
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	6579
Материалы в тек. ценах	5.56	64502
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	653

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		1511				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2164				
		Итого в тек. ценах без оборудования				88872				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		14351				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		7588				
		ИТОГО с НР и СП				110811				
		НДС		18 %		19945,98				
		ВСЕГО с НДС				130756,98				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 16. 07. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Красной Звезды, д.2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.4-АС

Сметная стоимость		138441.14	руб.
	строительных работ	138441.14	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		19198	руб.
Нормативная трудоемкость		132.93	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 73 руб.) СП=38,25% (СП = 39 руб.)	0,04	2535,29		101	101		285,2	11,41
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
2	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.4 (0,3-0.45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85,5% (НР = 13 руб.) СП=42,5% (СП = 6 руб.)	0,0163	7197,83	7081,08	117	2	115	13,13	0,21
			1000М3 ГРУНТА	116,75	784,14			13		
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 479 руб.) СП=63,75% (СП = 276 руб.)	10,14	128,21	36,92	1300	391	374	3,92	39,75
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			42		
4	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 570 руб.) СП=63,75% (СП = 328 руб.)	10,14	429,63	68,21	4356	439	692	4,29	43,5
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			76		
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 209 руб.) СП=55.25% (СП = 122 руб.)	0,1014	6475,62	2419,79	657	187	245	207	20,99
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			34		
6	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	10,343	667		6899				
			М3							
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	30,45	3,96		121				
			Т ГРУЗА							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	30,45 Т ГРУЗА	12,2		371				
Итого по смете:						**13947**	**1120**	**1426**		**115,86**
								165		

Прямые затраты		13947
Основная зарплата		1120
Материальные затраты		10884
Эксплуатация машин		1426
в тч ЗП машинистов		165
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		492
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		121
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		371
Накладные расходы (по смете)		1344
Сметная прибыль (по смете)		771
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	127
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	390
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		16062
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	16733
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	2465
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	9583
Материалы в тек. ценах	5,56	60515
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	1203
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	3007
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		4210
Итого в тек. ценах без оборудования		91041
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	17069
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	9213
ИТОГО с НР и СП		117323
НДС	18 %	21118,14
ВСЕГО с НДС		138441,14

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
16. 07. 2015
подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, проезд Динамовский,28

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проезд Динамовский,28

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Фундаменты)

Основание: 40-684/14-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		76.462	тыс. руб.
	строительных работ	76.462	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		15.685	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.116	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 15 руб.) СП=60% (СП = 8 руб.)	0,0188	723,3		14	14		93,57	1,76
			1000М2	723,3						
2	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 595 руб.) СП=59.5% (СП = 358 руб.)	5,9	308,31	228,03	1819	474	1345	8,93	52,69
			М3	80,28	21,54			127	2,26	13,33
3	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127.8% (НР = 70 руб.) СП=80.75% (СП = 44 руб.)	0,188	610,17	350,6	115	47	67	30,18	5,67
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	252,57	41,41			8	3,96	0,74
4	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127.8% (НР = 5 руб.) СП=80.75% (СП = 3 руб.)	0,564	16,68	11,48	9	3	6	0,62	0,35
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	5,2	1,19			1	0,13	0,07
5	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	4,0897	248		1014				
			М3							
6	ТЕР- 27- 07- 001-	УСТРОЙСТВО	0,188	317,65	69,79	60	21	13	11,74	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127.8% (НР = 27 руб.) СП=80.75% (СП = 17 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	111,9	0,33				0,03	
7	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	1,3423	499		670				
			Т							
8	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,18	56,66	10,32	10	8	2	5,49	0,99
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0011							
			Т							
10	ТЕР- 06- 01- 015- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	0,0007	10122,2	93,68	7			41,49	0,03
			Т	373,01	5,91				0,46	
11	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109.8% (НР = 2 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,004	10372,73	62,94	41	2		73,29	0,29
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	
12	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.004	9733		-39				
			Т							
13	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,004	8800		35				
			Т							
14	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В15 НР=94.5% (НР = 60 руб.) СП=55.25% (СП = 35 руб.)	0,016	9232,3	2959,11	148	58	47	411,72	6,59
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			5	25,75	0,41
15	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,632	622		1015				
			М3							
16	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=622 * 0.02	1,632	12,44		20				
			М3							
		цена: 622*0,02								
17	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94.5% (НР = 232 руб.) СП=46.75% (СП = 115 руб.)	0,18	2813,96	76,94	507	238	14	134,73	24,25
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			7	3,48	0,63
18	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94.5% (НР = 58 руб.) СП=46.75% (СП = 29 руб.)	0,36	1461,37	565,13	526	61	203	18,29	6,58
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
19	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0137	18283		-250				
			Т							
20	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4,68	12,73		60				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	18,14	3,28		59				
			Т ГРУЗА							
		Вес=10,08*1,8=18,14тн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18,14	12,2		221				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**6061**	**926**	**1697**		**101,41**
								148		**15,19**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	15
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	595
п. 21	[3-4, 6]	127.8 %	ФОТ	102
п. Р19	[8]	78 %	ФОТ	6
п. 8	[11]	109.8 %	ФОТ	2
п. 6.1	[14]	94.5 %	ФОТ	60
п. 15	[17-18]	94.5 %	ФОТ	290
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1070**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р18	[1]	60 %	ФОТ	8
п. 49	[2]	59.5 %	ФОТ	358
п. 21	[3-4, 6]	80.75 %	ФОТ	64
п. Р19	[8]	50 %	ФОТ	4
п. 8	[11]	68 %	ФОТ	1
п. 6.1	[14]	55.25 %	ФОТ	35
п. 15	[17-18]	46.75 %	ФОТ	144
	ИТОГО сметная прибыль			**614**

	Прямые затраты		6061	
	Основная зарплата		926	
	Материальные затраты		3158	
	Эксплуатация машин		1697	
	в тч ЗП машинистов		148	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		280	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		59	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		221	
	Накладные расходы (по смете)		1070	
	Сметная прибыль (по смете)		614	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		7745	
	Всего в ценах января 2000 г.		7745	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1065	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	170	
	ЭМ с учётом РК=		1719	
	НР с учётом РК=	1.15	1231	
	СП с учётом РК=	1.15	706	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	62	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	232	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		8173	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	13526	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2159	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	11002	
	Материалы в тек. ценах	5.57	17590	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		1663				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2212				
		Итого в тек. ценах без оборудования				44330				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		13295				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		7173				
		ИТОГО с НР и СП				64798				
		НДС		18 %		11663,64				
		ВСЕГО с НДС				76461,64				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, проезд Динамовский,28

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проезд Динамовский,28

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Подвал)

Основание: 40-684/14-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		95.892	тыс. руб.
	строительных работ	95.892	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		21.184	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.159	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 85 руб.) СП=59.5% (СП = 51 руб.)	0,49	176,4		86	86		22,82	11,18
			100М2	176,4						
2	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 347 руб.) СП=59.5% (СП = 255 руб.)	49	8,74		428	428		1,03	50,72
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
3	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 38 руб.) СП=59.5% (СП = 28 руб.)	49	1,31	0,34	64	47	17	0,12	5,64
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
4	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94.5% (НР = 631 руб.) СП=46.75% (СП = 312 руб.)	0,49	2813,96	76,94	1379	648	38	134,73	66,02
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			20	3,48	1,7
5	ФЕР- 15- 04- 044-	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ	0,49	117,15	2,26	57	56	1	11,05	5,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100.91*0.99 МЗ=1257.53*0 ЭМ=1.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94.5% (НР = 53 руб.) СП=46.75% (СП = 26 руб.)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
6	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	58,8 КГ	80,2		4716				
7	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94.5% (НР = 156 руб.) СП=46.75% (СП = 77 руб.)	0,98 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1461,37 168,22	565,13	1432	165	554	18,29	17,92
8	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0372 Т	18283		-680				
9	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12,74 КГ	12,73		162				
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	1,76 Т ГРУЗА	3,28		6				
		Вес= 0,98*1,8=1,76тн								
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,76 Т ГРУЗА	12,2		21				
Итого по смете:						**7671**	**1430**	**610**		**156,89**
								20		**1,7**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	85
п. 13	[2-3]	81 %	ФОТ	385
п. 15	[4-5, 7]	94.5 %	ФОТ	840
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1310**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	51
п. 13	[2-3]	59.5 %	ФОТ	283
п. 15	[4-5, 7]	46.75 %	ФОТ	415
	ИТОГО сметная прибыль			**749**

	Прямые затраты		7671	
	Основная зарплата		1430	
	Материальные затраты		5604	
	Эксплуатация машин		610	
	в тч ЗП машинистов		20	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		27	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		6	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		21	
	Накладные расходы (по смете)		1310	
	Сметная прибыль (по смете)		749	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		9730	
	Всего в ценах января 2000 г.		9730	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		23				
		ЭМ с учётом РК=				613				
		НР с учётом РК=		1.15		1507				
		СП с учётом РК=		1.15		861				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		22				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10258				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		20892				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		292				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		3923				
		Материалы в тек. ценах		5.57		31214				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		53				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		158				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				211				
		Итого в тек. ценах без оборудования				56240				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		16276				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		8748				
		ИТОГО с НР и СП				81264				
		НДС		18 %		14627,52				
		ВСЕГО с НДС				95891,52				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0191							
			Т							
11	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01	2003,68	366,49	20	16	4	179,3	1,79
			100КОРОБОК	1637,19	43,5					
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105							
			Т							
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,4711	42,98		149				
			Т ГРУЗА							
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,4711	12,2		42				
			Т ГРУЗА							
15	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106.2% (НР = 48 руб.) СП=53.55% (СП = 24 руб.)	0,17	1820,71	46,76	310	45	8	27,7	4,71
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	262,2	2,76					
16	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /вход в подвал/ НР=109.8% (НР = 23 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,32	853,55	52,79	273	19	17	6,21	1,99
			М3 КЛАДКИ	58,77	7,36			2		
17	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /вход в подвал/ НР=109.8% (НР = 107 руб.) СП=68% (СП = 66 руб.)	1,46	853,55	52,79	1246	86	77	6,21	9,07
			М3 КЛАДКИ	58,77	7,36			11		
18	ССЦ01- 404- 0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-0.5752	1560		-897				
			1000ШТ							
19	ССЦ01- 404- 0162	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	0,5752	689		396				
			1000ШТ							
20	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 67 руб.) СП=46.75% (СП = 33 руб.)	0,075	2023,33	81,7	152	67	6	81,51	6,11
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			4		
21	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94.5% (НР = 22 руб.) СП=46.75% (СП = 11 руб.)	0,075	1747,23	14,57	131	23	1	28,73	2,15
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	300,3	3,15					
22	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 11 руб.) СП=46.75% (СП = 6 руб.)	0,075	623,49	6,96	47	12	1	14,88	1,12
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
23	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /СТУПЕНИ/ НР=110.7% (НР = 4 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.)	0,1	659,44	0,3	66	4		4,21	0,42
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
24	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.102	600		-61				
			М3							
25	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,102	622		63				
			М3							
26	ФЕР- 09- 04- 012-	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,62	81,68	24,79	132	50	40	2,76	4,47

ЗАО "РИТЭКС"
г.10035 г. Киров, ул. Хлынова, д. 59 А, офис 7
тел./факс (8332) 51-51-77

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ленина, 119

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.30-АС

Сметная стоимость	131997.16	руб.
строительных работ	131997.16	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	19587	руб.
Нормативная трудоемкость	131.13	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 77 руб.) СП=60% (СП = 44 руб.)	0,077	2951,47	2235,55	227	55	172	77,72	5,98
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			19		
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 87 руб.) СП=38.25% (СП = 46 руб.)	0,077	1574,33		121	121		177,1	13,64
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
3	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 433 руб.) СП=63.75% (СП = 249 руб.)	7,7	429,63	68,21	3308	333	525	4,29	33,03
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			58		
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 158 руб.) СП=55.25% (СП = 92 руб.)	0,077	6475,62	2419,79	499	142	186	207	15,94
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			25		
5	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	7,854	667		5239				
			М3							
6	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 34 руб.) СП=70% (СП = 28 руб.)	0,12	1117,93	29,11	134	39	3	35,39	4,25
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			1		
7	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.03	547		-16				
			М3							
8	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,03	668		20				
			М3							
9	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 322 руб.) СП=46.75% (СП = 159 руб.)	0,36	2023,33	81,7	728	322	29	81,51	29,34
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			17		
10	ТЕР- 15- 02- 037-	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,36	1747,23	14,57	629	108	5	28,73	10,34

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345021147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОШТУКАТУРИВАНИЙ СТЕН НР=94.5% (НР = 104 руб.) СП=46.75% (СП = 51 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	300,3	3,15			1		
11	ФЕР- 15- 04- 019-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 54 руб.) СП=46.75% (СП = 27 руб.)	0,36	623,49	6,96	224	57	3	14,88	5,36
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
12	ТЕР- 08- 02- 007-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /ПРОДУХ/ НР=109.8% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,012	12495,11	283,47	150	7	3	54,49	0,65
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69					
13	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 5 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.)	0,0363	729,97	26	26	6	1	13,43	0,49
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84	0,32					
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	20,25	42,98		870				
			Т ГРУЗА							
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	11,55	3,96		46				
			Т ГРУЗА							
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	31,8	12,2		388				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**12632**	**1190**	**927**		**119,03**
								121		

Прямые затраты		12632
Основная зарплата		1190
Материальные затраты		9146
Эксплуатация машин		927
в тч ЗП машинистов		121
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1304
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		916
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		388
Накладные расходы (по смете)		1281
Сметная прибыль (по смете)		705
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	962
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	407
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		14618
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	17779
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1808
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	6229
Материалы в тек. ценах	5.56	50852
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	9110
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	3138
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		12248
Итого в тек. ценах без оборудования		87108
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	16269
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	8485
ИТОГО с НР и СП		111862
НДС	18 %	20135,16

ЗАО "СИТЭКС"
61035 г Киров ул Кирова д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				131997,16				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 подпись А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.119

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.30-АС

Сметная стоимость		57153.3 руб.
	строительных работ	57153.3 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		10653 руб.
Нормативная трудоемкость		71 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 14- 006	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ И СВЕСОВ /вход в подвал/ НР=83% (НР = 70 руб.) СП=65% (СП = 55 руб.)	0,075	1672,2	115	125	82	9	109,77	8,23
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1107,08	25,89			2		
2	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	0,0475	12934		614				
			Т							
3	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ/ НР=108% (НР = 29 руб.) СП=55.25% (СП = 15 руб.)	0,0215	11521,48	33,88	248	27	1	129,66	2,79
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68					
4	ТЕРр- 58- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК /вход в подвал/ НР=83% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,075	239,54	30,62	18	16	2	22,68	1,7
			100М2 КРОВЛИ	208,92	4,27					
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0675							
			Т							
6	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	0,075	3179,33	68,19	238	65	5	95,69	7,18
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	866,04						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1275							
			Т							
8	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН /вход в подал/ НР=99% (НР = 160 руб.) СП=59.5% (СП = 96 руб.)	1,7	200,78	117,68	341	141	200	8,24	14,01
			М3	83,1	12,6			21		
9	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0,0162	328,35		5	5		36,28	0,59
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров ул. Ленина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345061147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 41 руб.) СП=72.25% (СП = 36 руб.)	М2 ПРОЕМА	31,17						
27	ПРАЙС НПО "ПУЛЬС" ОТ 22.06.2015г	ДВЕРЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ 900Х1800	1 ШТ	903,85		904				
		ЦЕНА: 5930/5,56/1,18								
28	ТЕР- 08- 02- 007-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /4 ШТ/ НР=109.8% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 9 руб.)	0,024 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12495,11 549,53	283,47 12,69	300	13	7	54,49	1,31
29	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,012 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	729,97 162,84	26 0,32	9	2		13,43	0,16
Итого по смете:						**4871**	**673**	**378** **40**		**67,8**

Прямые затраты		4871
Основная зарплата		673
Материальные затраты		3629
Эксплуатация машин		378
в тч ЗП машинистов		40
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		191
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		149
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		42
Накладные расходы (по смете)		682
Сметная прибыль (по смете)		434
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	156
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	44
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		5996
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	10055
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	598
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	2540
Материалы в тек. ценах	5.56	20177
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	1477
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	339
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1816
Итого в тек. ценах без оборудования		34588
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	8661
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	5186
ИТОГО с НР и СП		48435
НДС	18 %	8718,3
ВСЕГО с НДС		57153,3

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул. Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,22А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,22А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Подвал)

Основание: 40-685/5-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		147.871	тыс. руб.
	строительных работ	147.871	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		30.493	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.23	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 109 руб.) СП=59,5% (СП = 65 руб.)	0,622	176,4		110	110		22,82	14,19
			100М2	176,4						
2	ТЕР- 13- 06- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 441 руб.) СП=59,5% (СП = 324 руб.)	62,2	8,74		544	544		1,03	64,38
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
3	ТЕР- 13- 06- 004-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 49 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	62,2	1,31	0,34	81	60	21	0,12	7,15
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
4	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 77 руб.) СП=50% (СП = 50 руб.)	2,13	56,66	10,32	121	99	22	5,49	11,69
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0128							
			Т							
6	ТЕР- 06- 01- 015-	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ	0,0085	10122,2	93,68	86	3	1	41,49	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	Т	373,01	5,91				0,46	
7	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 25 руб.) СП=68% (СП = 16 руб.)	0,0394	10372,73	62,94	409	23	2	73,29	2,89
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	0,01
8	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0394	9733		-383				
			Т							
9	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0394	8800		347				
			Т							
10	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В15 НР=94,5% (НР = 55 руб.) СП=55,25% (СП = 32 руб.)	0,015	9232,3	2959,11	138	53	44	411,72	6,18
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			5	25,75	0,39
11	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,53	622		952				
			М3							
12	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=622 * 0.02	1,53	12,44		19				
			М3							
		цена: 622*0,02								
13	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94,5% (НР = 835 руб.) СП=46,75% (СП = 413 руб.)	0,648	2813,96	76,94	1823	857	50	134,73	87,31
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			27	3,48	2,25
14	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 9 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,014	10372,73	62,94	145	8	1	73,29	1,03
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	
15	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.014	9733		-136				
			Т							
16	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,014	8800		123				
			Т							
17	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 77 руб.) СП=46,75% (СП = 38 руб.)	0,71	117,15	2,26	83	81	2	11,05	7,85
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
18	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	85,2	80,2		6833				
			КГ							
19	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94,5% (НР = 206 руб.) СП=46,75% (СП = 102 руб.)	1,296	1461,37	565,13	1894	218	732	18,29	23,7
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
20	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0492	18283		-900				
			Т							
21	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16,85	12,73		215				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	2,25	3,28		7				
			Т ГРУЗА							
		Вес= 1,244*1,8+0,0128=2,25тн								
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,25	12,2		27				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**12538**	**2056**	**875**		**226,71**
								32		**2,66**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	109
п. 13	[2-3]	81 %	ФОТ	490
п. Р19	[4]	78 %	ФОТ	77
п. 6.1	[6, 10]	94,5 %	ФОТ	58
п. 8	[7, 14]	109,8 %	ФОТ	34
п. 15	[13, 17, 19]	94,5 %	ФОТ	1118
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1886**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	65
п. 13	[2-3]	59,5 %	ФОТ	360
п. Р19	[4]	50 %	ФОТ	50
п. 6.1	[6, 10]	55,25 %	ФОТ	34
п. 8	[7, 14]	68 %	ФОТ	21
п. 15	[13, 17, 19]	46,75 %	ФОТ	553
	ИТОГО сметная прибыль			**1083**

	Прямые затраты		12538	
	Основная зарплата		2056	
	Материальные затраты		9573	
	Эксплуатация машин		875	
	в тч ЗП машинистов		32	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		34	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		7	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		27	
	Накладные расходы (по смете)		1886	
	Сметная прибыль (по смете)		1083	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		15507	
	Всего в ценах января 2000 г.		15507	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2364	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	37	
	ЭМ с учётом РК=		880	
	НР с учётом РК=	1,15	2169	
	СП с учётом РК=	1,15	1245	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	7	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	28	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		16266	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	30023	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	470	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	5632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,57		53322				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		62				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		201				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				263				
		Итого в тек. ценах без оборудования				89240				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		23425				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		12649				
		ИТОГО с НР и СП				125314				
		НДС		18 %		22556,52				
		ВСЕГО с НДС				147870,52				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,22А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Труда,22А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Фундаменты)

Основание: 40-685/5-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		177.316	тыс. руб.
	строительных работ	177.316	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		33.54	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.26	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 21 руб.) СП=60% (СП = 12 руб.)	0,027	723,3		20	20		93,57	2,53
			1000М2	723,3						
2	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 335 руб.) СП=80,75% (СП = 212 руб.)	0,89	610,17	350,6	543	225	312	30,18	26,86
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	252,57	41,41			37	3,96	3,53
3	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127,8% (НР = 22 руб.) СП=80,75% (СП = 14 руб.)	2,67	16,68	11,48	45	14	31	0,62	1,66
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	5,2	1,19			3	0,13	0,33
4	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	19,3607	248		4801				
			М3							
5	ТЕР- 27- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127,8% (НР = 128 руб.) СП=80,75% (СП = 81 руб.)	0,89	317,65	69,79	283	100	62	11,74	10,45
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,9	0,33				0,03	0,02
6	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ	6,3546	499		3171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	Т							
7	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 115 руб.) СП=59,5% (СП = 69 руб.)	0,6557	176,4		116	116		22,82	14,96
			100М2	176,4						
8	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 464 руб.) СП=59,5% (СП = 341 руб.)	65,57	8,74		573	573		1,03	67,86
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
9	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 52 руб.) СП=59,5% (СП = 38 руб.)	65,57	1,31	0,34	86	64	22	0,12	7,54
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
10	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 20 руб.) СП=50% (СП = 13 руб.)	0,57	56,66	10,32	32	26	6	5,49	3,13
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0034							
			Т							
12	ТЕР- 06- 01- 015- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ НР=94,5% (НР = 1 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.)	0,0023	10122,2	93,68	23	1		41,49	0,1
			Т	373,01	5,91				0,46	
13	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 12 руб.) СП=68% (СП = 7 руб.)	0,0185	10372,73	62,94	192	11	1	73,29	1,36
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	0,01
14	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0185	9733		-180				
			Т							
15	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0185	8800		163				
			Т							
16	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В15 НР=94,5% (НР = 36 руб.) СП=55,25% (СП = 21 руб.)	0,01	9232,3	2959,11	92	35	30	411,72	4,12
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			3	25,75	0,26
17	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,02	622		634				
			М3							
18	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=622 * 0.02	1,02	12,44		13				
			М3							
		цена: 622*0,02								
19	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94,5% (НР = 200 руб.) СП=46,75% (СП = 99 руб.)	0,156	2813,96	76,94	439	206	12	134,73	21,02
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			6	3,48	0,54
20	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,19	117,15	2,26	22	22		11,05	2,1
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
21	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ	22,8	80,2		1829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД-1,2КГ/М2)	КГ							
22	ТЕР- 15- 04- 016-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,312	1461,37	565,13	456	52	176	18,29	5,7
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
23	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0119	18283		-218				
			Т							
24	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4,06	12,73		52				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
25	ТЕРр- 62- 01- 004	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОТОЛКОВ) НР=80% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,1965	150	5,63	29	22	1	14,3	2,81
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	115,69	1,1				0,1	0,02
26	ТЕР- 15- 02- 016-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 529 руб.) СП=46,75% (СП = 262 руб.)	0,6567	1814,51	125,21	1192	512	82	86,71	56,94
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	779,53	73,45			48	7,59	4,98
27	ТЕР- 15- 04- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94,5% (НР = 96 руб.) СП=46,75% (СП = 48 руб.)	0,6567	1085,88	8,94	713	102	6	17,46	11,46
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	155,02	0,14				0,01	0,01
28	ФЕР- 15- 04- 044-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКА ВРУЧНУЮ МЕЛЛЕРУД ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 93 руб.) СП=46,75% (СП = 46 руб.)	0,8532	117,15	2,26	100	98	2	11,05	9,43
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
29	Прайс- лист Компания "Household" от 23.06.2015г.	СРЕДСТВО ОТ ПЛЕСЕНИ МЕЛЛЕРУД ПЗ=406 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5	63,01		315				
			ШТ							
		цена: 406/1,18/5,57*1,02								
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	3,08	3,28		10				
			Т ГРУЗА							
		Вес= 1,71*1,8=3,08тн								
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,08	12,2		38				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**15584**	**2199**	**743**		**250,03**
								97		**9,7**

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	21
п. 21	[2-3, 5]	127,8 %	ФОТ	485
п. 49	[7]	99 %	ФОТ	115
п. 13	[8-9]	81 %	ФОТ	516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р19	[10]		78 %	ФОТ	20				
	п. 6.1	[12, 16]		94,5 %	ФОТ	37				
	п. 8	[13]		109,8 %	ФОТ	12				
	п. 15	[19-20, 22, 26-28]		94,5 %	ФОТ	988				
	п. Р12	[25]		80 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2212**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	12				
	п. 21	[2-3, 5]		80,75 %	ФОТ	307				
	п. 49	[7]		59,5 %	ФОТ	69				
	п. 13	[8-9]		59,5 %	ФОТ	379				
	п. Р19	[10]		50 %	ФОТ	13				
	п. 6.1	[12, 16]		55,25 %	ФОТ	22				
	п. 8	[13]		68 %	ФОТ	7				
	п. 15	[19-20, 22, 26-28]		46,75 %	ФОТ	489				
	п. Р12	[25]		50 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**1309**				

	Прямые затраты		15584	
	Основная зарплата		2199	
	Материальные затраты		12594	
	Эксплуатация машин		743	
	в тч ЗП машинистов		97	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		48	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		10	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		38	
	Накладные расходы (по смете)		2212	
	Сметная прибыль (по смете)		1309	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		19105	
	Всего в ценах января 2000 г.		19105	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2529	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	112	
	ЭМ с учётом РК=		758	
	НР с учётом РК=	1,15	2544	
	СП с учётом РК=	1,15	1505	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	11	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	40	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		19981	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	32118	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1422	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	4851	
	Материалы в тек. ценах	5,57	70149	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	97	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	287	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		384	
	Итого в тек. ценах без оборудования		107502	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	27475	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	15291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				150268				
		НДС		18 %		27048,24				
		ВСЕГО с НДС				177316,24				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Урицкого,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Урицкого,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Фундаменты)

Основание: 40-684/12-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		161.343	тыс. руб.
	строительных работ	161.343	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		22.161	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.167	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 1022 руб.) СП=59,5% (СП = 614 руб.)	10,14	308,31	228,03	3126	814	2312	8,93	90,55
			М3	80,28	21,54			218	2,26	22,92
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 150 руб.) СП=55,25% (СП = 88 руб.)	0,0845	6192,44	2376,63	523	135	201	207	17,49
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			24	22,5	1,9
3	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	8,619	556		4792				
			М3							
4	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	8,619	11,12		96				
			М3							
		цена: 556*0,02								
5	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,08	56,66	10,32	5	4	1	5,49	0,44
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0005							
			Т							
7	ТЕР- 06- 01- 015-	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ	0,0009	10122,2	93,68	9			41,49	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	373,01	5,91				0,46	
8	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 3 руб.) СП=68% (СП = 2 руб.)	0,0045	10372,73	62,94	47	3		73,29	0,33
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	
9	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0045	9733		-44				
			Т							
10	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0045	8800		40				
			Т							
11	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В15 НР=94,5% (НР = 44 руб.) СП=55,25% (СП = 26 руб.)	0,012	9232,3	2959,11	111	43	36	411,72	4,94
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			4	25,75	0,31
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,224	622		761				
			М3							
13	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=622 * 0.02	1,224	12,44		15				
			М3							
		цена: 622*0,02								
14	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100,91*0,99 М3=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление М3) НР=94,5% (НР = 65 руб.) СП=46,75% (СП = 32 руб.)	0,5989	117,15	2,26	70	69	1	11,05	6,62
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
15	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	71,87	80,2		5764				
			КГ							
16	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94,5% (НР = 190 руб.) СП=46,75% (СП = 94 руб.)	1,1978	1461,37	565,13	1750	201	677	18,29	21,9
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
17	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0455	18283		-832				
			Т							
18	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	15,6	12,73		199				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ЩЕЛИ У ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА МАРКИ В7,5 НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.)	0,0004	9232,3	2959,11	4	2	1	411,72	0,16
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31				25,75	0,01
20	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	0,0408	556		23				
			М3							
21	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	0,0408	11,12		1				
			М3							
		цена: 556*0,02								
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	18,25	3,28		60				
			Т ГРУЗА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вес=10,14*1,8=18,25тн								
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18,25 Т ГРУЗА	12,2		223				
Итого по смете:						**16743**	**1271**	**3229**		**142,47**
								246		**25,14**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	1022
п. 6.1	[2, 11, 19]	94,5 %	ФОТ	196
п. Р19	[5]	78 %	ФОТ	3
п. 8	[8]	109,8 %	ФОТ	3
п. 15	[14, 16]	94,5 %	ФОТ	255
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1479**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	614
п. 6.1	[2, 11, 19]	55,25 %	ФОТ	115
п. Р19	[5]	50 %	ФОТ	2
п. 8	[8]	68 %	ФОТ	2
п. 15	[14, 16]	46,75 %	ФОТ	126
	ИТОГО сметная прибыль			**859**

	Прямые затраты		16743	
	Основная зарплата		1271	
	Материальные затраты		11960	
	Эксплуатация машин		3229	
	в тч ЗП машинистов		246	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		283	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		60	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		223	
	Накладные расходы (по смете)		1479	
	Сметная прибыль (по смете)		859	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		19081	
	Всего в ценах января 2000 г.		19081	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1462	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	283	
	ЭМ с учётом РК=		3266	
	НР с учётом РК=	1,15	1701	
	СП с учётом РК=	1,15	988	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	63	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	234	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		19674	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	18567	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	3594	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	20902	
	Материалы в тек. ценах	5,57	66617	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	558	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	1678	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		2236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				108322				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		18371				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10038				
		ИТОГО с НР и СП				136731				
		НДС		18 %		24611,58				
		ВСЕГО с НДС				161342,58				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Урицкого,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Урицкого,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Подвал)

Основание: 40-685/12-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		110.377	тыс. руб.
	строительных работ	110.377	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		35.471	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.28	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 1623 руб.) СП=50% (СП = 1027 руб.)	1,175	2969,17	1,21	3489	2054	1	201,84	237,16
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	1747,93						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,687							
			Т							
3	ТЕР- 15- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОДВАЛА) НР=94,5% (НР = 53 руб.) СП=46,75% (СП = 26 руб.)	0,5876	120,8	2,53	71	56	1	11,74	6,9
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	94,99	0,14				0,01	0,01
4	ТЕР- 15- 04- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (ПОДВАЛА) НР=94,5% (НР = 301 руб.) СП=46,75% (СП = 149 руб.)	2,06	1085,88	8,94	2237	319	18	17,46	35,96
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	155,02	0,14				0,01	0,03
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	5,687	3,28		19				
			Т ГРУЗА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вес= 0,72*1,8+6,51=7,81тн								
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	5,687 Т ГРУЗА	12,2		69				
Итого по смете:						**5885**	**2429**	**20**		**280,02**
										0,03

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р11	[1]	79 %	ФОТ	1623
п. 15	[3-4]	94,5 %	ФОТ	354
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1977**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р11	[1]	50 %	ФОТ	1027
п. 15	[3-4]	46,75 %	ФОТ	175
	ИТОГО сметная прибыль			**1202**

	Прямые затраты		5885	
	Основная зарплата		2429	
	Материальные затраты		3348	
	Эксплуатация машин		20	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		88	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		19	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		69	
	Накладные расходы (по смете)		1977	
	Сметная прибыль (по смете)		1202	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		9064	
	Всего в ценах января 2000 г.		9064	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2793	
	ЭМ с учётом РК=		20	
	НР с учётом РК=	1,15	2274	
	СП с учётом РК=	1,15	1382	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	20	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	72	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		9909	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	35471	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	128	
	Материалы в тек. ценах	5,57	18648	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	177	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	516	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		693	
	Итого в тек. ценах без оборудования		54940	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	24559	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	14041	
	ИТОГО с НР и СП		93540	
	НДС	18 %	16837,2	
	ВСЕГО с НДС		110377,2	

Составил: _____ Рыкова Л.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина,28

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина,28

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина,28 (Фундамент)

Основание: 40-685/31-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		156.107	тыс. руб.
	строительных работ	156.107	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		25.4	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.188	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 61 руб.) СП=60% (СП = 35 руб.)	0,0818	723,3		59	59		93,57	7,65
			1000М2	723,3						
2	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 100 руб.) СП=59,5% (СП = 60 руб.)	0,572	176,4		101	101		22,82	13,05
			100М2	176,4						
3	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 17 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,132	160,78		21	21		20,8	2,75
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	160,78						
4	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94,5% (НР = 738 руб.) СП=46,75% (СП = 365 руб.)	0,572	2813,96	76,94	1610	757	44	134,73	77,07
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			24	3,48	1,99
5	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ МЕЛЛЕРУД ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 76 руб.) СП=46,75% (СП = 37 руб.)	0,704	117,15	2,26	82	80	2	11,05	7,78
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс- лист Компания "Household" от 23.06.2015г.	СРЕДСТВО ОТ ПЛЕСЕНИ МЕЛЛЕРУД ПЗ=406 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	63,01		252				
			ШТ							
		цена: 406/1,18/5,57*1,02								
7	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94,5% (НР = 224 руб.) СП=46,75% (СП = 111 руб.)	1,408	1461,37	565,13	2058	237	796	18,29	25,75
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
8	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0535	18283		-978				
			Т							
9	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	18,3	12,73		233				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
10	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 406 руб.) СП=80,75% (СП = 257 руб.)	1,079	610,17	350,6	658	273	377	30,18	32,56
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	252,57	41,41			45	3,96	4,28
11	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127,8% (НР = 27 руб.) СП=80,75% (СП = 17 руб.)	3,237	16,68	11,48	54	17	37	0,62	2,01
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	5,2	1,19			4	0,13	0,4
12	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	23,4721	248		5821				
			М3							
13	ТЕР- 27- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127,8% (НР = 155 руб.) СП=80,75% (СП = 98 руб.)	1,079	317,65	69,79	343	121	75	11,74	12,67
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,9	0,33				0,03	0,03
14	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	7,7041	499		3844				
			Т							
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	26,35	3,28		86				
			Т ГРУЗА							
		Вес=(13,5+1,14)*1,8+0,55=26,35тн								
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	26,35	12,2		321				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**14565**	**1666**	**1331**		**181,29**
								73		**6,69**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	61
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	100
п. Р12	[3]	80 %	ФОТ	17
п. 15	[4-5, 7]	94,5 %	ФОТ	1038
п. 21	[10-11, 13]	127,8 %	ФОТ	588
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1804**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р18	[1]	60 %	ФОТ	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	60				
	п. Р12	[3]		50 %	ФОТ	11				
	п. 15	[4-5, 7]		46,75 %	ФОТ	513				
	п. 21	[10-11, 13]		80,75 %	ФОТ	372				
		ИТОГО сметная прибыль				**991**				

	Прямые затраты		14565		
	Основная зарплата		1666		
	Материальные затраты		11161		
	Эксплуатация машин		1331		
	в тч ЗП машинистов		73		
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		407		
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		86		
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		321		
	Накладные расходы (по смете)		1804		
	Сметная прибыль (по смете)		991		
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		17360		
	Всего в ценах января 2000 г.		17360		
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1916		
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	84		
	ЭМ с учётом РК=		1342		
	НР с учётом РК=	1,15	2075		
	СП с учётом РК=	1,15	1140		
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	90		
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	337		
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		18061		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	24333		
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1067		
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	8589		
	Материалы в тек. ценах	5,57	62167		
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	797		
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	2416		
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		3213		
	Итого в тек. ценах без оборудования		98302		
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	22410		
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	11582		
	ИТОГО с НР и СП		132294		
	НДС	18 %	23812,92		
	ВСЕГО с НДС		156106,92		

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проезд Хлебозаводской,32

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проезд Хлебозаводской,32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проезд Хлебозаводской,32 (Фундаменты)

Основание: 40-685/13-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		129.13	тыс. руб.
	строительных работ	129.13	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		16.193	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.126	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 502 руб.) СП=59.5% (СП = 302 руб.)	4,98	308,31	228,03	1535	400	1135	8,93	44,47
			М3	80,28	21,54			107	2,26	11,25
2	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 30 руб.) СП=60% (СП = 17 руб.)	0,0398	723,3		29	29		93,57	3,72
			1000М2	723,3						
3	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94.5% (НР = 162 руб.) СП=55.25% (СП = 94 руб.)	0,0909	6192,44	2376,63	563	145	217	207	18,82
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			26	22,5	2,05
4	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	9,2718	556		5155				
			М3							
5	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	9,2718	11,12		103				
			М3							
		цена: 556*0,02								
6	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127.8% (НР = 150 руб.) СП=80.75% (СП = 94 руб.)	0,398	610,17	350,6	243	101	139	30,18	12,01
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	252,57	41,41			16	3,96	1,58
7	ТЕР- 27- 07- 002-	НА КАЖДЫЙ 1 СМ	1,194	16,68	11,48	20	6	14	0,62	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127.8% (НР = 9 руб.) СП=80.75% (СП = 6 руб.)	100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	5,2	1,19			1	0,13	0,15
8	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	8,6579	248		2147				
			М3							
9	ТЕР- 27- 07- 001-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127.8% (НР = 58 руб.) СП=80.75% (СП = 36 руб.)	0,398	317,65	69,79	126	45	28	11,74	4,67
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,9	0,33				0,03	0,01
10	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	2,8417	499		1418				
			Т							
11	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 22 руб.) СП=59.5% (СП = 13 руб.)	0,123	176,4		22	22		22,82	2,81
			100М2	176,4						
12	ТЕР- 13- 06- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 87 руб.) СП=59.5% (СП = 64 руб.)	12,3	8,74		108	108		1,03	12,73
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
13	ТЕР- 13- 06- 004-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 10 руб.) СП=59.5% (СП = 7 руб.)	12,3	1,31	0,34	16	12	4	0,12	1,41
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
14	ФЕР- 15- 04- 044-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100.91*0.99 МЗ=1257.53*0 ЭМ=1.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94.5% (НР = 19 руб.) СП=46.75% (СП = 9 руб.)	0,172	117,15	2,26	20	20		11,05	1,9
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
15	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД-1,2КГ/М2)	20,64	80,2		1655				
			КГ							
16	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,08	56,66	10,32	5	4	1	5,49	0,44
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0005							
			Т							
18	ТЕР- 06- 01- 015-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	0,0003	10122,2	93,68	3			41,49	0,01
			Т	373,01	5,91				0,46	
19	ТЕР- 08- 02- 007-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109.8% (НР = 1 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,0009	10372,73	62,94	9	1		73,29	0,07
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	
20	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0009	9733		-9				
			Т							
21	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0009	8800		8				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94.5% (НР = 55 руб.) СП=46.75% (СП = 27 руб.)	0,344	1461,37	565,13	503	58	194	18,29	6,29
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
23	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0131	18283		-240				
			Т							
24	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4,47	12,73		57				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
25	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПРИЯМКА НР=99% (НР = 5 руб.) СП=59.5% (СП = 3 руб.)	0,054	308,31	228,03	17	4	13	8,93	0,48
			М3	80,28	21,54			1	2,26	0,12
26	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОЛА ПРИЯМКА БЕТОННОГО МАРКИ В7,5 НР=110.7% (НР = 2 руб.) СП=63.75% (СП = 1 руб.)	0,054	654,2	0,3	35	2		4,21	0,23
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	34,94						
27	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.0551	600		-33				
			М3							
28	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	0,0551	556		31				
			М3							
29	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	0,0551	11,12		1				
			М3							
		цена: 556*0,02								
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	16,26	3,28		53				
			Т ГРУЗА							
		Вес= (4,98+3,98)*1,8+0,054*2,4=16,26т н								
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	16,26	12,2		198				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**13798**	**957**	**1745**		**110,81**
								151		**15,16**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 11, 25]	99 %	ФОТ	529
п. Р18	[2]	104 %	ФОТ	30
п. 6.1	[3]	94.5 %	ФОТ	162
п. 21	[6-7, 9]	127.8 %	ФОТ	217
п. 13	[12-13]	81 %	ФОТ	97
п. 15	[14, 22]	94.5 %	ФОТ	74
п. Р19	[16]	78 %	ФОТ	3
п. 8	[19]	109.8 %	ФОТ	1
п. 11	[26]	110.7 %	ФОТ	2
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1115**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1, 11, 25]	59.5 %	ФОТ	318
п. Р18	[2]	60 %	ФОТ	17
п. 6.1	[3]	55.25 %	ФОТ	94
п. 21	[6-7, 9]	80.75 %	ФОТ	136
п. 13	[12-13]	59.5 %	ФОТ	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[14, 22]		46.75 %	ФОТ	36				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	2				
	п. 8	[19]		68 %	ФОТ	1				
	п. 11	[26]		63.75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**676**				

	Прямые затраты		13798	
	Основная зарплата		957	
	Материальные затраты		10845	
	Эксплуатация машин		1745	
	в тч ЗП машинистов		151	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		251	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		53	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		198	
	Накладные расходы (по смете)		1115	
	Сметная прибыль (по смете)		676	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		15589	
	Всего в ценах января 2000 г.		15589	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1101	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	174	
	ЭМ с учётом РК=		1768	
	НР с учётом РК=	1.15	1282	
	СП с учётом РК=	1.15	777	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	56	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	208	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		16037	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	13983	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2210	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	11315	
	Материалы в тек. ценах	5.57	60407	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	496	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	1491	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1987	
	Итого в тек. ценах без оборудования		87692	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	13846	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	7894	
	ИТОГО с НР и СП		109432	
	НДС	18 %	19697,76	
	ВСЕГО с НДС		129129,76	

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Троллейбусный,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.пер.Троллейбусный,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.пер.Троллейбусный,6 (Фундаменты)

Основание: 40-685/3-15 л.л.АС1-2

Сметная стоимость		85.847	тыс. руб.
	строительных работ	85.847	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		11.417	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.088	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 565 руб.) СП=59.5% (СП = 340 руб.)	5,6	308,31	228,03	1727	450	1277	8,93	50,01
			М3	80,28	21,54			121	2,26	12,66
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94.5% (НР = 199 руб.) СП=55.25% (СП = 117 руб.)	0,112	6192,44	2376,63	694	179	267	207	23,18
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			32	22,5	2,52
3	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	11,424	556		6352				
			М3							
4	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	11,424	11,12		127				
			М3							
		цена: 556*0,02								
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	10,08	3,28		33				
			Т ГРУЗА							
		Вес= 5,6*1,8=10,08тн								
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	10,08	12,2		123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**9056**	**629**	**1544**		**73,19**
								153		**15,18**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	565
п. 6.1	[2]	94.5 %	ФОТ	199
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**764**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	340
п. 6.1	[2]	55.25 %	ФОТ	117
	ИТОГО сметная прибыль			**457**

	Прямые затраты		9056	
	Основная зарплата		629	
	Материальные затраты		6727	
	Эксплуатация машин		1544	
	в тч ЗП машинистов		153	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		156	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		33	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		123	
	Накладные расходы (по смете)		764	
	Сметная прибыль (по смете)		457	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		10277	
	Всего в ценах января 2000 г.		10277	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	723	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	176	
	ЭМ с учётом РК=		1567	
	НР с учётом РК=	1.15	879	
	СП с учётом РК=	1.15	526	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	35	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	129	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		10586	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	9182	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2235	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	10029	
	Материалы в тек. ценах	5.57	37469	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	310	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	925	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1235	
	Итого в тек. ценах без оборудования		57915	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	9493	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	5344	
	ИТОГО с НР и СП		72752	
	НДС	18 %	13095,36	
	ВСЕГО с НДС		85847,36	

Составил: _____ Рыкова Л.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Казанская,70

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Казанская,70

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Казанская,70 (Подвал)

Основание: 40-684-25-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		61.158	тыс. руб.
	строительных работ	61.158	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		7.429	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.056	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 32 руб.) СП=60% (СП = 19 руб.)	0,0427	723,3		31	31		93,57	4
			1000М2	723,3						
2	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127.8% (НР = 161 руб.) СП=80.75% (СП = 102 руб.)	0,427	610,17	350,6	261	108	150	30,18	12,89
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	252,57	41,41			18	3,96	1,69
3	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127.8% (НР = 12 руб.) СП=80.75% (СП = 7 руб.)	1,281	16,68	11,48	21	7	14	0,62	0,8
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	5,2	1,19			2	0,13	0,16
4	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	7,81	248		1937				
			М3							
5	ТЕР- 27- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127.8% (НР = 61 руб.) СП=80.75% (СП = 39 руб.)	0,427	317,65	69,79	136	48	30	11,74	5,01
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,9	0,33				0,03	0,01
6	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ	3,0488	499		1521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	Т							
7	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 28 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,77	56,66	10,32	44	36	8	5,49	4,23
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0046							
			Т							
9	ТЕР- 06- 01- 015- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ НР=94.5% (НР = 1 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,0031	10122,2	93,68	31	1		41,49	0,13
			Т	373,01	5,91				0,46	
10	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109.8% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 4 руб.)	0,0103	10372,73	62,94	107	6	1	73,29	0,75
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	
11	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0103	9733		-100				
			Т							
12	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0103	8800		91				
			Т							
13	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В15 НР=94.5% (НР = 44 руб.) СП=55.25% (СП = 26 руб.)	0,0124	9232,3	2959,11	114	43	37	411,72	5,11
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			4	25,75	0,32
14	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,2648	622		787				
			М3							
15	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=622 * 0.02	1,2648	12,44		16				
			М3							
		цена: 622*0,02								
16	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94.5% (НР = 116 руб.) СП=46.75% (СП = 58 руб.)	0,0896	2813,96	76,94	252	119	7	134,73	12,07
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			4	3,48	0,31
17	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100.91*0.99 МЗ=1257.53*0 ЭМ=1.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 5 руб.)	0,0896	117,15	2,26	10	10		11,05	0,99
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
18	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	10,75	80,2		862				
			КГ							
19	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94.5% (НР = 68 руб.) СП=46.75% (СП = 34 руб.)	0,427	1461,37	565,13	624	72	241	18,29	7,81
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
20	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0162	18283		-296				
			Т							
21	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5,55	12,73		71				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	3,08	3,28		10				
			Т ГРУЗА							
		Вес= 1,71*1,8=3,08тн								
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,08	12,2		38				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**6568**	**481**	**488**		**53,78**
								28		**2,5**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	32
п. 21	[2-3, 5]	127.8 %	ФОТ	234
п. Р19	[7]	78 %	ФОТ	28
п. 6.1	[9, 13]	94.5 %	ФОТ	45
п. 8	[10]	109.8 %	ФОТ	7
п. 15	[16-17, 19]	94.5 %	ФОТ	193
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**539**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р18	[1]	60 %	ФОТ	19
п. 21	[2-3, 5]	80.75 %	ФОТ	148
п. Р19	[7]	50 %	ФОТ	18
п. 6.1	[9, 13]	55.25 %	ФОТ	27
п. 8	[10]	68 %	ФОТ	4
п. 15	[16-17, 19]	46.75 %	ФОТ	97
	ИТОГО сметная прибыль			**313**

	Прямые затраты		6568	
	Основная зарплата		481	
	Материальные затраты		5551	
	Эксплуатация машин		488	
	в тч ЗП машинистов		28	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		48	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		10	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		38	
	Накладные расходы (по смете)		539	
	Сметная прибыль (по смете)		313	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		7420	
	Всего в ценах января 2000 г.		7420	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	553	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	32	
	ЭМ с учётом РК=		492	
	НР с учётом РК=	1.15	620	
	СП с учётом РК=	1.15	360	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	11	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	40	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7627	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	7023	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	406	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	3149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5.57		30919				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		97				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		287				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				384				
		Итого в тек. ценах без оборудования				41475				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		6696				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		3658				
		ИТОГО с НР и СП				51829				
		НДС		18 %		9329,22				
		ВСЕГО с НДС				61158,22				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область , г. Киров, ул. Ленина, 114

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.29-АС

Сметная стоимость		142487.36	руб.
	строительных работ	142487.36	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		19138	руб.
Нормативная трудоемкость		113.73	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 85 руб.) СП=60% (СП = 49 руб.)	0,085	2951,47	2235,55	251	61	190	77,72	6.61
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			21		
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 102 руб.) СП=38.25% (СП = 54 руб.)	0,09	1574,33		142	142		177,1	15.94
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 65 руб.) СП=70% (СП = 53 руб.)	0,23	1117,93	29,11	257	74	7	35,39	8,14
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			1		
4	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.058	547		-32				
			М3							
5	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,058	668		39				
			М3							
6	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 190 руб.) СП=50% (СП = 121 руб.)	0,12	3231,36	1,21	388	241		201,84	24.22
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5808							
			Т							
8	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 46 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,31	184,9		57	57		20,8	6,45
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Хлыновская д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 65руб.) СП=46.75% (СП = 32 руб.)	0,43	623,49	6,96	268	68	3	14,88	6,4
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
10	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 478 руб.) СП=63.75% (СП = 275 руб.)	8,5	429,63	68,21	3652	368	580	4,29	36,47
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			64		
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 174 руб.) СП=55.25% (СП = 102 руб.)	0,085	6475,62	2419,79	550	156	206	207	17,6
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			28		
12	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	8,67	667		5783				
			М3							
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	20,981	42,98		902				
			Т ГРУЗА							
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	13,5	3,96		53				
			Т ГРУЗА							
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	34,481	12,2		421				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**14378**	**1167**	**986**		**121,83**
								114		

Прямые затраты		14378
Основная зарплата		1167
Материальные затраты		10780
Эксплуатация машин		986
в тч ЗП машинистов		114
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1376
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		955
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		421
Накладные расходы (по смете)		1205
Сметная прибыль (по смете)		715
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	1003
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	442
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		16298
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	17435
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1703
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	6626
Материалы в тек. ценах	5.56	59937
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	9498
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	3408
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		12906
Итого в тек. ценах без оборудования		96904
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	15304
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	8544
ИТОГО с НР и СП		120752
НДС	18 %	21735,36
ВСЕГО с НДС		142487,36

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147 РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ 16. 07. 2015 подпись А.В. Изергин

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 114

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.29-АС

Сметная стоимость	108791.28	руб.
строительных работ	108791.28	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	24517	руб.
Нормативная трудоемкость	165	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 14- 006	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ И СВЕСОВ /вход в подвал/ НР=83% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 67 руб.)	0,091	1672,2	115	152	101	10	109,77	9,99
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1107,08	25,89			2		
2	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	0,0576	12934		745				
			Т							
3	ТЕРр- 58- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК /вход в подвал/ НР=83% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,091	239,54	30,62	22	19	3	22,68	2,06
			100М2 КРОВЛИ	208,92	4,27					
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0819							
			Т							
5	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 66 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	0,091	3179,33	68,19	289	79	6	95,69	8,71
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	866,04						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1547							
			Т							
7	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 3 руб.) СП=62% (СП = 2 руб.)	0,0108	328,35		4	4		36,28	0,39
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0127							
			Т							
9	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01	2003,68	366,49	20	16	4	179,3	1,79
			100КОРОБОК	1637,19	43,5					
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105							

ЗАО «НИТЭКС»
610035 г.Киров ул.Ленина д 59 А офис 7
Ст [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,412	42,98		18				
			Т ГРУЗА							
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,412	12,2		5				
			Т ГРУЗА							
13	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106.2% (НР = 37 руб.) СП=53.55% (СП = 19 руб.)	0,135	1820,71	46,76	246	35	6	27,7	3,74
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	262,2	2,76					
14	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ/ НР=108% (НР = 17 руб.) СП=55.25% (СП = 9 руб.)	0,013	11521,48	33,88	150	16		129,66	1,69
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68					
15	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 155 руб.) СП=46.75% (СП = 77 руб.)	0,175	2023,33	81,7	354	156	14	81,51	14,26
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			8		
16	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94.5% (НР = 51 руб.) СП=46.75% (СП = 25 руб.)	0,175	1747,23	14,57	306	53	3	28,73	5,03
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	300,3	3,15			1		
17	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 26 руб.) СП=46.75% (СП = 13 руб.)	0,175	623,49	6,96	109	28	1	14,88	2,6
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
18	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /СТУПЕНИ/ НР=110.7% (НР = 4 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.)	0,11	659,44	0,3	73	4		4,21	0,46
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
19	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.1122	600		-67				
			М3							
20	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,1122	622		70				
			М3							
21	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА /ПРОДУХ - 2 ШТ/ НР=99% (НР = 16 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,1	385,52	259,92	39	13	26	12,3	1,23
			М3	125,6	27,84			3		
22	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ /продух/ НР=94.5% (НР = 37 руб.) СП=46.75% (СП = 18 руб.)	0,0154	5601,32	83,22	86	38	1	234,67	3,61
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52			1		
23	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /ПРОДУХ - 2 ШТ/ НР=109.8% (НР = 2 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,004	12495,11	283,47	50	2	1	54,49	0,22
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69					
24	ТЕР- 13- 03- 002-	ОГРУНТОВКА	0,002	729,97	26	1			13,43	0,03

ЗАО "КИТ ЭЛС"
[illegible] г Кировск [illegible] д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84	0,32					
25	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 27 руб.) СП=72.25% (СП = 24 руб.)	1,08 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	88	33	27	2,76	2,98
26	ПРАЙС НПО "ПУЛЬС" ОТ 22.06.2015г	ДВЕРЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ 900Х1200	1 ШТ	720,95		721				
		ЦЕНА: 4730/5,56/1,18								
27	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 823 руб.) СП=50% (СП = 515 руб.)	3,064 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1740,86 334,5	8,37 1,26	5334	1025	26 4	34,02	104,24
Итого по смете:						**8815**	**1622**	**128**		**163,04**
								19		

Прямые затраты		8815
Основная зарплата		1622
Материальные затраты		7042
Эксплуатация машин		128
в тч ЗП машинистов		19
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		23
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		18
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		5
Накладные расходы (по смете)		1378
Сметная прибыль (по смете)		856
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	19
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	5
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		11050
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	24233
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	284
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	860
Материалы в тек. ценах	5.56	39154
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	180
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	39
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		219
Итого в тек. ценах без оборудования		64466
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	17501
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	10229
ИТОГО с НР и СП		92196
НДС	18 %	16595,28
ВСЕГО с НДС		108791,28

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 А.В. Изергин
ДАТА: ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская область , г. Киров, ул. Ленина, 109А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.28-АС

Сметная стоимость	154071.42	руб.
строительных работ	154071.42	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	24308	руб.
Нормативная трудоемкость	156.43	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 84 руб.) СП=60% (СП = 49 руб.)	0,0824	2951,47	2235,55	243	60	184	77,72	6,
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			21		
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 102 руб.) СП=38.25% (СП = 54 руб.)	0,09	1574,33		142	142		177,1	15,
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 65 руб.) СП=70% (СП = 53 руб.)	0,23	1117,93	29,11	257	74	7	35,39	8.
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			1		
4	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.058	547		-32				
			М3							
5	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,058	668		39				
			М3							
6	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 517 руб.) СП=46.75% (СП = 256 руб.)	0,345	6580,6	68,83	2270	539	24	149,44	51,
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1562,2	22,44			8		
7	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94,5% (НР = 99 руб.) СП=46,75% (СП = 49 руб.)	0,345	1747,23	14,57	603	104	5	28,73	9.
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	300,3	3,15			1		
8	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 50 руб.) СП=46.75% (СП = 25 руб.)	0,345	623,49	6,96	215	53	2	14,88	5.
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
9	ТЕР- 11- 01- 002-	УСТРОЙСТВО	8,24	429,63	68,21	3540	356	562	4,29	35,

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
тел/ф: 8(8332)68-11-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 463 руб.) СП=63.75% (СП = 266 руб.)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			62		
10	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 169 руб.) СП=55.25% (СП = 99 руб.)	0,0824	6475,62	2419,79	534	152	199	207	17,06
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			27		
11	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	8,405	667		5606				
			М3							
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	19,776	42,98		850				
			Т ГРУЗА							
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	13,5	3,96		53				
			Т ГРУЗА							
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	33,276	12,2		406				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**14791**	**1507**	**981**		**144,5**
								120		

Прямые затраты		14791
Основная зарплата		1507
Материальные затраты		10929
Эксплуатация машин		981
в тч ЗП машинистов		120
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1309
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		903
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		406
Накладные расходы (по смете)		1484
Сметная прибыль (по смете)		851
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	948
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	426
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		16165
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	22515
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1793
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	6592
Материалы в тек. ценах	5.56	60765
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	8551
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	3130
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		11681
Итого в тек. ценах без оборудования		101553
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	18847
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	10169
ИТОГО с НР и СП		130569
НДС	18 %	23502,42
ВСЕГО с НДС		154071,42

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 16. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.109а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.28-АС

Сметная стоимость	135597.34	руб.
строительных работ	135597.34	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	29029	руб.
Нормативная трудоемкость	195	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 14- 006	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ И СВЕСОВ /вход в подвал/ НР=83% (НР = 132 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	0,14	1672,2	115	234	155	16	109,77	15,37
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1107,08	25,89			4		
2	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	0,0887	12934		1147				
			Т							
3	ТЕРр- 58- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК /вход в подвал/ НР=83% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,14	239,54	30,62	34	30	4	22,68	3,18
			100М2 КРОВЛИ	208,92	4,27			1		
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,126							
			Т							
5	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 100 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	0,14	3179,33	68,19	445	121	10	95,69	13,4
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	866,04						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,238							
			Т							
7	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0,0162	328,35		5	5		36,28	0,59
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0191							
			Т							
9	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01	2003,68	366,49	20	16	4	179,3	1,79
			100КОРОБОК	1637,19	43,5					
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5768	42,98		25				
			Т ГРУЗА							
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,5768	12,2		7				
			Т ГРУЗА							
13	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /вход в подвал/ НР=109.8% (НР = 261 руб.) СП=68% (СП = 162 руб.)	3,6	853,55	52,79	3073	212	190	6,21	22,36
			М3 КЛАДКИ	58,77	7,36			26		
14	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /вход в подвал/ НР=109.8% (НР = 142 руб.) СП=68% (СП = 88 руб.)	1,95	853,55	52,79	1664	115	103	6,21	12,11
			М3 КЛАДКИ	58,77	7,36			14		
15	ССЦ01- 404- 0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-0.7683	1560		-1199				
			1000ШТ							
16	ССЦ01- 404- 0162	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	0,7683	689		529				
			1000ШТ							
17	ТЕР- 08- 01- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ НР=109.8% (НР = 154 руб.) СП=68% (СП = 95 руб.)	0,24	3379,28	124,35	811	140	30	53,82	12,92
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	583,04						
18	ТЕР- 15- 02- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 222 руб.) СП=46.75% (СП = 110 руб.)	0,24	1942,46	136,23	466	215	33	86,71	20,81
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	896,46	84,47			20		
19	ТЕР- 15- 04- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94.5% (НР = 41 руб.) СП=46.75% (СП = 20 руб.)	0,24	1109,15	8,96	266	43	2	17,46	4,19
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	178,27	0,16					
20	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106.2% (НР = 54 руб.) СП=53.55% (СП = 27 руб.)	0,19	1820,71	46,76	346	50	9	27,7	5,26
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	262,2	2,76			1		
21	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /СТУПЕНИ/ НР=110.7% (НР = 7 руб.) СП=63.75% (СП = 4 руб.)	0,15	659,44	0,3	99	6		4,21	0,63
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
22	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.153	600		-92				
			М3							
23	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,153	667		102				
			М3							
24	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ)	0,002	663,62	23,64	1			12,21	0,02
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	148,04	0,29					
25	ТЕР- 08- 02- 007-	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,002	12495,11	283,47	25	1	1	54,49	0,11

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РЕШЕТОК /ПРОДУХ - 2 ШТ/ НР=109.8% (НР = 1 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69					
26	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 41 руб.) СП=72.25% (СП = 36 руб.)	1,62	81,68	24,79	132	50	40	2,76	4,47
			М2 ПРОЕМА	31,17						
27	ПРАЙС НПО "ПУЛЬС" ОТ 22.06.2015г	ДВЕРЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ 900Х1800	1	903,85		904				
			ШТ							
		ЦЕНА: 5930/5,56/1,18								
28	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 130 руб.) СП=50% (СП = 81 руб.)	0,48	1740,86	8,37	836	161	4	34,02	16,33
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	334,5	1,26			1		
29	ТЕРр- 62- 02- 004	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 426 руб.) СП=50% (СП = 266 руб.)	0,88	1086,36	9,22	956	531	8	61,33	53,97
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	603,03	1,26			1		
30	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 23 руб.) СП=46.75% (СП = 11 руб.)	0,15	623,49	6,96	94	24	1	14,88	2,23
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
Итого по смете:						**10930**	**1875**	**455**		**189,7**
								68		

Прямые затраты		10930
Основная зарплата		1875
Материальные затраты		8568
Эксплуатация машин		455
в тч ЗП машинистов		68
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		32
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		25
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		7
Накладные расходы (по смете)		1777
Сметная прибыль (по смете)		1116
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	26
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	7
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		13824
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	28013
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1016
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	3058
Материалы в тек. ценах	5.56	47638
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	246
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	54
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		300
Итого в тек. ценах без оборудования		79009

ЗАО "ОПТЭКС"
г.Киров, ул. Московская, д. 59 А, офис 7
Тел.: +7 (8332) 64-11-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		22568				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		13336				
		ИТОГО с НР и СП				114913				
		Итого СМР				114913				
		НДС		18 %		20684,34				
		ВСЕГО с НДС				135597,34				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 16. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 102

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.26-АС

Сметная стоимость		82886.74	руб.
	строительных работ	82886.74	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		14776	руб.
Нормативная трудоемкость		102.04	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 10- 01- 052- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТРЕМЯНОК ДЕРЕВЯННЫХ НР=106.2% (НР = 20 руб.) СП=53.55% (СП = 10 руб.)	0,36	322,25	6,41	116	19	2	4,69	1,69
			М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	51,42						
2	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01	2003,68	366,49	20	16	4	179,3	1,79
			100КОРОБОК	1637,19	43,5					
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105							
			Т							
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,8	42,98		206				
			Т ГРУЗА							
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	6,3	3,96		25				
			Т ГРУЗА							
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	11,1	12,2		135				
			Т ГРУЗА							
7	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 239 руб.) СП=50% (СП = 151 руб.)	0,15	3231,36	1,21	485	302		201,84	30.28
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,726							
			Т							

ЗАО "СИТИКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 40 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,27	184,9		50	50		20,8	5,62
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						
10	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 62 руб.) СП=46.75% (СП = 31 руб.)	0,42	623,49	6,96	262	66	3	14,88	6,25
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
11	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 57 руб.) СП=70% (СП = 46 руб.)	0,2	1117,93	29,11	224	65	6	35,39	7,08
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			1		
12	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.005	547		-3				
			М3							
13	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,005	668		3				
			М3							
14	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 20 руб.) СП=60% (СП = 11 руб.)	0,02	2951,47	2235,55	59	14	45	77,72	1,55
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			5		
15	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 76 руб.) СП=38,25% (СП = 41 руб.)	0,042	2535,29		106	106		285,2	11,98
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
16	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 237 руб.) СП=63,75% (СП = 136 руб.)	4,2	429,63	68,21	1804	182	286	4,29	18.02
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			32		
17	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 86 руб.) СП=55.25% (СП = 50 руб.)	0,042	6475,62	2419,79	272	77	102	207	8,69
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			14		
18	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	4,284	667		2857				
19	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 34 руб.) СП=72,25% (СП = 30 руб.)	1,35	81,68	24,79	110	42	33	2,76	3,73
			М2 ПРОЕМА	31,17						
20	ПРАЙС НПО "ПУЛЬС" ОТ 22.06.2015г	ДВЕРЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ 900Х1500	1	819,26		819				
			ШТ							
		ЦЕНА: 5375/5,56/1,18								
Итого по смете:						**7569**	**939**	**451**		**96,68**
								50		

Прямые затраты	7569
Основная зарплата	939
Материальные затраты	5794
Эксплуатация машин	481
в тч ЗП машинистов	50
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	366
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	231
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	135
Накладные расходы (по смете)	884
Сметная прибыль (по смете)	531

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1[illegible]1117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		243				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		142				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8984				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		14029				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		747				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3031				
		Материалы в тек. ценах		5,56		32215				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		2301				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1095				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3396				
		Итого в тек. ценах без оборудования				52671				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		11227				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6345				
		ИТОГО с НР и СП				70243				
		НДС		18 %		12643,74				
		ВСЕГО с НДС				82886,74				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 16. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.25-АС

Сметная стоимость	228996.7	руб.
строительных работ	228996.7	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	41339	руб.
Нормативная трудоемкость	286.25	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 60 руб.) СП=70% (СП = 49 руб.)	0,178	597,46	239,61	106	64	43	41,6	7,4
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			6		
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,043							
			Т							
3	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 348 руб.) СП=38,25% (СП = 185 руб.)	0,3072	1574,33		484	484		177,1	54,41
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
4	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 968 руб.) СП=63,75% (СП = 557 руб.)	20,48	128,21	36,92	2626	790	756	3,92	80.28
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			84		
5	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 576 руб.) СП=63,75% (СП = 332 руб.)	10,24	429,63	68,21	4399	443	698	4,29	43.93
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			77		
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 210 руб.) СП=55.25% (СП = 127 руб.)	0,1024	6475,62	2419,79	663	188	248	207	21,2
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			34		
7	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	10,445	667		6967				
			М3							
8	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ /фундамент/ НР=86% (НР = 85 руб.) СП=70% (СП = 69 руб.)	0,3	1117,93	29,11	335	97	9	35,39	10,62
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			2		
9	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.1206	547		-66				
			М3							
10	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	0,1206	668		81				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Ленина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	М3							
11	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ЦСП НР=106,2% (НР = 167 руб.) СП=53,55% (СП = 84 руб.)	0,178	3263,48	53,28	581	154	9	86,6	15,41
			100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	862,4						
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 336 руб.) СП=55,25% (СП = 172 руб.)	0,246	11521,48	33,88	2834	310	8	129,66	31,9
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			1		
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,115	42,98		177				
			Т ГРУЗА							
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	46,08	3,96		182				
			Т ГРУЗА							
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	50,195	12,2		612				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**20030**	**2563**	**1771**		**265,15**
								204		

Прямые затраты		20030
Основная зарплата		2563
Материальные затраты		14676
Эксплуатация машин		1771
в тч ЗП машинистов		204
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		971
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		359
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		612
Накладные расходы (по смете)		2750
Сметная прибыль (по смете)		1575
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	377
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	643
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		24355
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	38291
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	3048
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	11901
Материалы в тек. ценах	5,56	81599
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	3570
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	4958
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		8528
Итого в тек. ценах без оборудования		140319
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	34925
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	18821
ИТОГО с НР и СП		194065
НДС	18 %	34931,7
ВСЕГО с НДС		228996,7

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 16. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.24-АС

Сметная стоимость		187952.76	руб.
	строительных работ	187952.76	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		32958	руб.
Нормативная трудоемкость		230.34	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 172 руб.) СП=70% (СП = 140 руб.)	0,51	597,46	239,61	305	183	122	41,6	21
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			17		
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,922							
			Т							
3	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 227 руб.) СП=38,25% (СП = 120 руб.)	0,2	1574,33		315	315		177,1	35,42
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
4	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 643 руб.) СП=63,75% (СП = 370 руб.)	13,6	128,21	36,92	1744	524	502	3,92	53,31
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			56		
5	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 382 руб.) СП=63,75% (СП = 220 руб.)	6,8	429,63	68,21	2921	294	464	4,29	29,17
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			51		
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 140 руб.) СП=55.25% (СП = 82 руб.)	0,068	6475,62	2419,79	440	125	165	207	14,08
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			23		
7	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	6,936	667		4626				
			М3							
8	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ /фундамент/ НР=86% (НР = 85 руб.) СП=70% (СП = 69 руб.)	0,3	1117,93	29,11	335	97	9	35,39	10,62
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			2		
9	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.1206	547		-66				
			М3							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Ленина, д. 39 А, оф. 7
тел. +7(8332)64-11-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,1206 М3	668		81				
11	ТЕР- 15- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦСП ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ НР=94.5% (НР = 291 руб.) СП=46.75% (СП = 144 руб.)	0,51 100М2 ОБЛИЦОВКИ	1542,73 602,87	122,28 1,74	787	307	62 1	57,67	29,41
12	ССЦ01- 101- 0780	ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	51,714 М2	29,7		1536				
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,922 Т ГРУЗА	42,98		212				
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	30 Т ГРУЗА	3,96		119				
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	34,922 Т ГРУЗА	12,2		426				
16	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 454 руб.) СП=55,25% (СП = 232 руб.)	0,159 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1832	200	5 1	129,66	20,62
17	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /ПРОДУХ - 5 ШТ/ НР=109,8% (НР = 10 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,016 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12495,11 549,53	283,47 12,69	200	9	5	54,49	0,87
18	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,005 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	729,97 162,84	26 0,32	4	1		13,43	0,07
Итого по смете:						**15855**	**2055**	**1334** **151**		**214,57**

Прямые затраты		15855
Основная зарплата		2055
Материальные затраты		11833
Эксплуатация машин		1334
в тч ЗП машинистов		151
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		757
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		331
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		426
Накладные расходы (по смете)		2405
Сметная прибыль (по смете)		1384
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	348
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	447
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		19644
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	30702
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	2256
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	8964
Материалы в тек. ценах	5,56	65791
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	3296

СРО «СМИТЭКС»
г.Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		3446				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6742				
		Итого в тек. ценах без оборудования				112199				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		30544				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		16539				
		ИТОГО с НР и СП				159282				
		НДС		18 %		28670,76				
		ВСЕГО с НДС				187952,76				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
16. 07. 2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.23-АС

Сметная стоимость	232861.2	руб.
строительных работ	232861.2	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	41623	руб.
Нормативная трудоемкость	314.13	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 61 руб.) СП=70% (СП = 50 руб.)	0,182	597,46	239,61	109	65	44	41,6	7,57
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			6		
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,043							
			Т							
3	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 16 руб.) СП=60% (СП = 9 руб.)	0,0152	2951,47	2235,55	45	11	34	77,72	1,18
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			4		
4	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 348 руб.) СП=38,25% (СП = 185 руб.)	0,3072	1574,33		484	484		177,1	54,41
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
5	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 968 руб.) СП=63,75% (СП = 557 руб.)	20,48	128,21	36,92	2626	790	756	3,92	80,28
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			84		
6	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 576 руб.) СП=63,75% (СП = 332 руб.)	10,24	429,63	68,21	4399	443	698	4,29	43,93
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			77		
7	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 210 руб.) СП=55.25% (СП = 127 руб.)	0,1024	6475,62	2419,79	663	188	248	207	21,2
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			34		
8	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	10,445	667		6967				
			М3							
9	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,3	1117,93	29,11	335	97	9	35,39	10,62

ЗАО "КИТЭКС" ... 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ /фундамент/ НР=86% (НР = 85 руб.) СП=70% (СП = 69 руб.)	М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			2		
10	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.1206	547		-66				
			М3							
11	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,1206	668		81				
			М3							
12	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ЦСП НР=106,2% (НР = 167 руб.) СП=53,55% (СП = 84 руб.)	0,182	3263,48	53,28	594	157	10	86,6	15.76
			100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	862,4						
13	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 336 руб.) СП=55,25% (СП = 172 руб.)	0,246	11521,48	33,88	2834	310	8	129,66	31,9
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			1		
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,763	42,98		334				
			Т ГРУЗА							
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	46,08	3,96		182				
			Т ГРУЗА							
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	53,843	12,2		718				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**20367**	**2578**	**1807**		**266,85**
								208		

Прямые затраты		20367
Основная зарплата		2578
Материальные затраты		14686
Эксплуатация машин		1807
в тч ЗП машинистов		208
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1234
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		516
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		718
Накладные расходы (по смете)		2767
Сметная прибыль (по смете)		1585
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	542
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	754
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		24719
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	38515
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	3108
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	12143
Материалы в тек. ценах	5,56	81654
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	5133
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	5813
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		10946
Итого в тек. ценах без оборудования		143258
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	35141
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	18941

ЗАО "КОНТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				197340				
		НДС		18 %		35521,2				
		ВСЕГО с НДС				232861,2				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 16. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ленина (Нововятский), 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.22-АС

Сметная стоимость	229469.88	руб.
строительных работ	229469.88	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	42250	руб.
Нормативная трудоемкость	307.42	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 55 руб.) СП=70% (СП = 45 руб.)	0,288	597,46	239,61	167	55	69	41,6	11,9
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			9		
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,65							
			Т							
3	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 86 руб.) СП=60% (СП = 50 руб.)	0,086	2951,47	2235,55	254	62	192	77,72	6,6
			100М3 КОНСТРУКЦИИ	715,92	247,84			21		
4	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 292 руб.) СП=38,25% (СП = 155 руб.)	0,258	1574,33		406	406		177,1	45,7
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
5	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 813 руб.) СП=63,75% (СП = 468 руб.)	17,2	128,21	36,92	2205	663	635	3,92	67,4
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			71		
6	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 484 руб.) СП=63,75% (СП = 279 руб.)	8,6	429,63	68,21	3695	372	587	4,29	36,9
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			65		
7	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 176 руб.) СП=55.25% (СП = 103 руб.)	0,086	6475,62	2419,79	557	158	158	207	17,8
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			28		
8	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	8,772	667		5851				
			М3							
9	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО	0,025	3231,36	1,21	81	50		201,84	5,0

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Ленина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 40 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,12							
			Т							
11	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР =110руб.) СП=50% (СП = 69 руб.)	0,745	184,9		138	138		20,8	15,5
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						
12	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 115 руб.) СП=46.75% (СП = 57 руб.)	0,77	623,49	6,96	480	121	5	14,88	11,46
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
13	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ЦСП НР=106,2% (НР = 230 руб.) СП=53,55% (СП = 116 руб.)	0,252	3263,48	53,28	822	217	13	86,6	21,82
			100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	862,4						
14	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА /ПРОДУХ - 6 ШТ/ НР=99% (НР = 22 руб.) СП=59.5% (СП = 13 руб.)	0,143	385,52	259,92	55	18	37	12,3	1,76
			М3	125,6	27,84			4		
15	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 55 руб.) СП=46.75% (СП = 27 руб.)	0,0228	5601,32	83,22	128	57	2	234,67	5,35
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52			1		
16	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /ПРОДУХ - 3 ШТ/ НР=109.8% (НР = 8 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,012	12495,11	283,47	150	7	3	54,49	0,65
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69					
17	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,0141	729,97		10	2		13,43	0,19
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84						
18	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 327 руб.) СП=55,25% (СП = 167 руб.)	0,24	11521,48	33,88	2765	302	8	129,66	31,12
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			1		
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	24,99	42,98		1074				
			Т ГРУЗА							
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	38,7	3,96		153				
			Т ГРУЗА							
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	63,96	12,2		780				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**19871**	**2628**	**1709**		**285,6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

200

Прямые затраты		19871
Основная зарплата		2628
Материальные затраты		13427
Эксплуатация машин		1709
в тч ЗП машинистов		200
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		2007
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1227
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		780
Накладные расходы (по смете)		2710
Сметная прибыль (по смете)		1580
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	1288
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	819
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		24161
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	39262
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	2988
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	11484
Материалы в тек. ценах	5,56	74654
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	12197
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	6314
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		18511
Итого в тек. ценах без оборудования		141168
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	34417
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	18881
ИТОГО с НР и СП		194466
НДС	18 %	35003,88
ВСЕГО с НДС		229469,88

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Левитана, 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.21-АС

Сметная стоимость		305520.88	руб.
	строительных работ	305520.88	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		51723	руб.
Нормативная трудоемкость		363.11	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 155 руб.) СП=70% (СП = 126 руб.)	0,46	597,46	239,61	275	165	110	41,6	19.14
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			15		
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,636							
			Т							
3	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 28 руб.) СП=42.5% (СП = 14 руб.)	0,0365	7197,83	7081,08	263	4	258	13,13	0,48
			1000М3 ГРУНТА	116,75	784,14			29		
4	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 166 руб.) СП=38.25% (СП = 88 руб.)	0,091	2535,29		231	231		285,2	25,95
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
5	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 92 руб.) СП=60% (СП = 53 руб.)	0,0912	2951,47	2235,55	269	65	204	77,72	7,09
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			23		
6	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 514 руб.) СП=63,75% (СП = 296 руб.)	9,12	429,63	68,21	3918	395	622	4,29	39,12
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			69		
7	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94,5% (НР = 188 руб.) СП=55.25% (СП = 109 руб.)	0,0912	6475,62	2419,79	591	168	221	207	18,88
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			30		
8	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	9,3024	667		6205				
			М3							

ООО "КОНТЕКС"
610035 г Киров, ул Карбышева д 59 А офис 7
ОГРН 1064316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 1509 руб.) СП=59,5% (СП = 907 руб.)	6,75	663,35	55,2	4478	1501	373	23,5	158,63
			М3	222,42	3,38			23		
11	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	0,3	9733		2920				
			Т							
12	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	6,885	667		4592				
			М3							
13	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 132 руб.) СП=68% (СП = 82 руб.)	0,456	1161,37	57,09	530	120	26	24,38	11,12
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	264,1						
14	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 142 руб.) СП=38,25% (СП = 75 руб.)	0,2061	955,11		197	197		111,78	23,04
			100М3 ГРУНТА	955,11						
15	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ЦСП НР=106,2% (НР = 422 руб.) СП=53,55% (СП = 213 руб.)	0,46	3263,48	53,28	1501	397	25	86,6	39,84
			100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	862,4						
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	20	42,98		860				
			Т ГРУЗА							
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	37,5	3,96		149				
			Т ГРУЗА							
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	57,5	12,2		702				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**27766**	**3273**	**1839**		**343,29**
								189		

Прямые затраты		27766
Основная зарплата		3273
Материальные затраты		20858
Эксплуатация машин		1839
в тч ЗП машинистов		189
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1709
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1009
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		702
Накладные расходы (по смете)		3348
Сметная прибыль (по смете)		1963
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	1059
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	737
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		33077
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	48899
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	2824
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	12358
Материалы в тек. ценах	5,56	115970
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	10029
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	5682
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		15711

ООО "КРИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Молодчина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				192938				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		42520				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		23458				
		ИТОГО с НР и СП				258916				
		НДС		18 %		46604,88				
		ВСЕГО с НДС				305520,88				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 16. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Кутшо, д. 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.19-АС

Сметная стоимость	406585.52	руб.
строительных работ	406585.52	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	98380	руб.
Нормативная трудоемкость	654	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 249 руб.) СП=60% (СП = 143 руб.)	0,0865	6414,53	4111,34	555	199	356	243,35	21,0
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2303,19	461,7			40		
2	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 62 руб.) СП=42.5% (СП = 31 руб.)	0,08	7197,83	7081,08	576	9	567	13,13	1,0
			1000М3 ГРУНТА	116,75	784,14			63		
3	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 358 руб.) СП=38.25% (СП = 190 руб.)	0,196	2535,29		497	497		285,2	55
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18,77	42,98		807				
			Т ГРУЗА							
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	3	3,96		12				
			Т ГРУЗА							
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	21,77	12,2		266				
			Т ГРУЗА							
7	ТЕРр- 52- 01- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 1470 руб.) СП=75% (СП = 1186 руб.)	1,245	2376,84	589	2959	1489	733	107,51	133,8
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1195,56	73,65			92		
8	ТЕРр- 52- 01- 002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1- 1 /ТОЛЩ. 30ММ/ НР=93% (НР = 702 руб.) СП=75% (СП = 566 руб.)	2,49	1045,02	282,93	2602	672	704	24,26	60,4
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	269,78	33,53			83		

610035 г.Киров, ул.Московская д. 55 А оф.№ 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ /цоколь/ НР=79% (НР = 198 руб.) СП=50% (СП = 126 руб.)	0,125	3231,36	1,21	404	251		201,84	25,23
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,605							
			Т							
11	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 54 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	0,36	184,9		67	67		20,8	7,49
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						
12	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 54 руб.) СП=46.75% (СП = 27 руб.)	0,36	623,49	6,96	224	57	3	14,88	5,36
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
13	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 361 руб.) СП=68% (СП = 224 руб.)	1,245	1161,37	57,09	1446	329	71	24,38	30,35
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	264,1						
14	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 671 руб.) СП=38.25% (СП = 356 руб.)	0,976	955,11		932	932		111,78	109,1
			100М3 ГРУНТА	955,11						
15	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА /4 шт/ НР=99% (НР = 141 руб.) СП=59.5% (СП = 84 руб.)	0,922	385,52	259,92	355	116	239	12,3	11,34
			М3	125,6	27,84			26		
16	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 146 руб.) СП=46.75% (СП = 72 руб.)	0,0615	5601,32	83,22	344	153	5	234,67	14,43
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52			2		
17	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110.7% (НР = 24 руб.) СП=63.75% (СП = 14 руб.)	0,51	128,21	36,92	65	20	19	3,92	2
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			2		
18	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110.7% (НР = 14 руб.) СП=63.75% (СП = 8 руб.)	0,32	659,44	0,3	211	13		4,21	1,35
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
19	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.3264	600		-196				
			М3							
20	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,3264	667		218				
			М3							
21	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК /ПРИЯМОК/ НР=94.5% (НР = 1 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,008	5822,34	45,2	47	1		14,54	0,12
			Т	146,6	2,95					
22	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109.8% (НР = 51 руб.) СП=68% (СП = 31 руб.)	0,55	872,07	47,5	480	42	26	8,14	4,48
			М3 КЛАДКИ	77,06	6,61			4		
23	ТЕР- 08- 01- 003-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	0,056	3379,28	124,35	189	33	7	53,82	3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ /приямки/ НР=109.8% (НР = 36 руб.) СП=68% (СП = 22 руб.)	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	583,04						
24	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПРИЯМКОВ НР=94.5% (НР = 50 руб.) СП=46.75% (СП = 25 руб.)	0,056	2023,33	81,7	113	50	5	81,51	4,56
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			3		
25	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПРИЯМКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 4 руб.)	0,056	623,49	6,96	35	9		14,88	0,83
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
26	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 737 руб.) СП=63.75% (СП = 425 руб.)	15,6	128,21	36,92	2000	602	576	3,92	61,18
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			64		
27	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 438 руб.) СП=63.75% (СП = 252 руб.)	7,8	429,63	68,21	3351	337	532	4,29	33,46
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			59		
28	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 247 руб.) СП=55.25% (СП = 144 руб.)	0,12	6475,62	2419,79	777	221	290	207	24,84
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			40		
29	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	12,24	667		8164				
			М3							
30	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ /4 шт/ НР=109.8% (НР = 4 руб.) СП=68% (СП = 3 руб.)	0,008	12495,11	283,47	100	4	2	54,49	0,44
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69					
31	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,0259	729,97	26	19	4	1	13,43	0,35
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84	0,32					
Итого по смете:						**27619**	**6107**	**4136**		**612,17**
								478		

Прямые затраты		27619
Основная зарплата		6107
Материальные затраты		16291
Эксплуатация машин		4136
в тч ЗП машинистов		478
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1085
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		819
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		266
Накладные расходы (по смете)		6080
Сметная прибыль (по смете)		3970
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	860
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	279
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		37723
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	91239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		7141				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		27794				
		Материалы в тек. ценах		5.56		90578				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		8144				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		2151				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				10295				
		Итого в тек. ценах без оборудования				219906				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		77216				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		47442				
		ИТОГО с НР и СП				344564				
		НДС		18 %		62021,52				
		ВСЕГО с НДС				406585,52				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2019 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Кутшо, д. 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.19-АС

Сметная стоимость 337223.94 руб.

строительных работ 337223.94 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 78644 руб.

Нормативная трудоемкость 513 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 09- 04- 002-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=81% (НР = 16 руб.) СП=72.25% (СП = 14 руб.)	0,072 100М2 ПОКРЫТИЯ	604,3 247,48	356,82 28,59	44	18	26 2	24,85	1,79
2	ТЕРр- 58- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК /вход в подвал/ НР=83% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,072 100М2 КРОВЛИ	239,54 208,92	30,62 4,27	17	15	2	22,68	1,63
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0648 Т							
4	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	0,072 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3179,33 866,04	68,19	229	62	5	95,69	6,89
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1224 Т							
6	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА СТЕН ДОЩАТЫХ /вход в подвал/ НР=86% (НР = 19 руб.) СП=70% (СП = 15 руб.)	0,055 100М2 СТЕН	597,46 357,85	239,61 32,51	33	20	13 2	41,6	2.29
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3152 Т							
8	ТЕР- 46- 04- 001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН /вход в подал/ НР=99% (НР = 69 руб.) СП=59.5% (СП = 42 руб.)	0,74 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	149	61	88 9	8,24	6,1
9	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 3 руб.) СП=62% (СП = 2 руб.)	0,013 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		4	4		36,28	0,47
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0153							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044318541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
11	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01	2003,68	366,49	20	16	4	179,3	1,79
			100КОРОБОК	1637,19	43,5					
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105							
			Т							
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,3011	42,98		99				
			Т ГРУЗА							
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,3011	12,2		28				
			Т ГРУЗА							
15	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /вход в подвал/ НР=109.8% (НР = 135 руб.) СП=68% (СП = 84 руб.)	1,85	853,55	52,79	1579	109	98	6,21	11,49
			М3 КЛАДКИ	58,77	7,36			14		
16	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106.2% (НР = 28 руб.) СП=53.55% (СП = 14 руб.)	0,1	1820,71	46,76	182	26	5	27,7	2,77
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	262,2	2,76					
17	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 27 руб.) СП=72.25% (СП = 24 руб.)	0,072	1196,43	637,18	86	29	46	40,83	2,94
			100М2 ПОКРЫТИЯ	406,58	51,06			4		
18	ССЦ01- 101- 3843	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7	0,056	10456		586				
			Т							
19	ССЦ01- 101- 3139	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х38 ММ	5,8	4,26		25				
			10ШТ							
20	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 14 руб.) СП=55.25% (СП = 7 руб.)	0,0105	11521,48	33,88	121	13		129,66	1,36
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68					
21	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /СТУПЕНИ/ НР=110.7% (НР = 6 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.)	0,12	659,44	0,3	79	5		4,21	0,51
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
22	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.1224	600		-73				
			М3							
23	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,1224	667		82				
			М3							
24	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 96 руб.) СП=50% (СП = 61 руб.)	0,06	3231,36	1,21	194	121		201,84	12,11
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
25	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2904							
			Т							
26	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,06	184,9		11	11		20,8	1,25
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 4 руб.)	0,06 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	623,49 157,39	6,96	37	9		14,88	0,89
28	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94.5% (НР = 17 руб.) СП=46.75% (СП = 8 руб.)	0,06 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1747,23 300,3	14,57 3,15	105	18	1	28,73	1,72
29	ТЕР- 46- 01- 004- 02	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ ОБОЙМАМИ НР=99% (НР = 2199 руб.) СП=59.5% (СП = 1321 руб.)	0,987 Т	9670,03 2175,5	978,62 75,3	9544	2147	966 74	195,63	193,09
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) /метал. обоймы/ НР=81% (НР = 61 руб.) СП=59.5% (СП = 45 руб.)	0,504 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	663,62 148,04	23,64 0,29	334	75	12	12,21	6,16
31	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 906 руб.) СП=70% (СП = 737 руб.)	3,2 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	3577	1034	93 19	35,39	113,25
32	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.081 М3	547		-44				
33	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,081 М3	668		54				
34	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 33 руб.) СП=72.25% (СП = 30 руб.)	1,3 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	106	41	32	2,76	3,59
35	ПРАЙС НПО "ПУЛЬС" ОТ 22.06.2015г	ДВЕРЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ 900Х1300 ЦЕНА: 4930/5,56/1,18	1 ШТ	751,43		751				
36	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 1045 руб.) СП=50% (СП = 653 руб.)	3,89 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1740,86 334,5	8,37 1,26	6772	1301	33 5	34,02	132,34
Итого по смете:						**24731**	**5135**	**1424**		**504,42**
								129		

Прямые затраты		24731
Основная зарплата		5135
Материальные затраты		18045
Эксплуатация машин		1424
в тч ЗП машинистов		129
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		127
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		99
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		28
Накладные расходы (по смете)		4768
Сметная прибыль (по смете)		3130
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	104

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		29				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				32635				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		76717				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		1927				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		9569				
		Материалы в тек. ценах		5.56		100330				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		985				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		224				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1209				
		Итого в тек. ценах без оборудования				187825				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		60554				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		37404				
		ИТОГО с НР и СП				285783				
		НДС		18 %		51440,94				
		ВСЕГО с НДС				337223,94				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 16. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Кутшо, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Фундамент

Основание: Рабочая документация 27-2015.17-АС

Сметная стоимость	253236.26	руб.
строительных работ	253236.26	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	52827	руб.
Нормативная трудоемкость	401.36	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 344 руб.) СП=60% (СП = 199 руб.)	0,12	6414,53	4111,34	770	276	493	243,35	29
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2303,19	461,7			55		
2	ТЕРр- 51- 02- 004	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 3- 4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 1078 руб.) СП=45% (СП = 647 руб.)	0,3	4791,9	0,86	1438	1437		524,7	157
			100М3 ГРУНТА	4791,04						
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 170 руб.) СП=70% (СП = 139 руб.)	0,6	1117,93	29,11	671	194	17	35,39	21,
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			4		
4	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.152	547		83				
			М3							
5	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,152	668		102				
			М3							
6	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 190 руб.) СП=50% (СП = 121 руб.)	0,12	3231,36	1,21	388	241		201,84	24,
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,581							
			Т							
8	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 71 руб.) СП=50% (СП = 45 руб.)	0,48	184,9		89	89		20,8	9,
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 89 руб.) СП=46.75% (СП = 44 руб.)	0,6	623,49	6,96	374	94	4	14,88	8
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
10	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 87 руб.) СП=68% (СП = 54 руб.)	0,3	1161,37	57,09	348	79	17	24,38	7
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	264,1						
11	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 124 руб.) СП=38,25% (СП = 66 руб.)	0,18	955,11		172	172		111,78	20
			100М3 ГРУНТА	955,11						
12	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 567 руб.) СП=63.75% (СП = 326 руб.)	12	128,21	36,92	1539	463	443	3,92	47
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			49		
13	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 338 руб.) СП=63.75% (СП = 194 руб.)	6	429,63	68,21	2578	260	409	4,29	25
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			45		
14	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 247 руб.) СП=55.25% (СП = 144 руб.)	0,12	6475,62	2419,79	777	221	290	207	24
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			40		
15	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	12,24	667		8164				
			М3							
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	29,381	42,98		1263				
			Т ГРУЗА							
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	18	3,96		71				
			Т ГРУЗА							
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	47,381	12,2		578				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**19523**	**3343**	**1669**		**379**
								193		

Прямые затраты		19523
Основная зарплата		3343
Материальные затраты		12503
Эксплуатация машин		1669
в тч ЗП машинистов		193
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1912
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1334
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		578
Накладные расходы (по смете)		3323
Сметная прибыль (по смете)		1990
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	1401
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	607
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		24836
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	49944
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	2883

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Пятницкая, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345021117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		11216				
		Материалы в тек. ценах		5.56		69517				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		13267				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		4680				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17947				
		Итого в тек. ценах без оборудования				148624				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		42202				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		23781				
		ИТОГО с НР и СП				214607				
		НДС		18 %		38629,26				
		ВСЕГО с НДС				253236,26				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 16. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Кутшо, д.3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.16-АС

Сметная стоимость	1182017.8	руб.
строительных работ	1182017.8	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	319118	руб.
Нормативная трудоемкость	2182	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабоч не занятых обслуживанием маш чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 552 руб.) СП=60% (СП = 319 руб.)	0,192	6414,53	4111,34	1232	442	790	243,35	46
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2303,19	461,7			89		
2	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРИЯМКОВ НР=99% (НР = 522 руб.) СП=59.5% (СП = 314 руб.)	5,51	200,78	117,68	1106	458	648	8,24	4
			М3	83,1	12,6			69		
3	ТЕР- 46- 04- 003- 03	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ДНИЩ И СТЕН ПРИЯМКОВ НР=99% (НР = 3710 руб.) СП=59.5% (СП = 2229 руб.)	7,69	1939,12	1626,01	14912	2408	12504	32,26	248
			М3	313,11	174,14			1339		
4	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 295 руб.) СП=42.5% (СП = 147 руб.)	0,383	7197,83	7081,08	2757	45	2712	13,13	5,
			1000М3 ГРУНТА	116,75	784,14			300		
5	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 1752 руб.) СП=38.25% (СП = 931 руб.)	0,96	2535,29		2434	2434		285,2	273,
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	78,6176	42,98		3379				
			Т ГРУЗА							
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	121,5	3,96		481				
			Т ГРУЗА							
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	200,1176	12,2		2441				
			Т ГРУЗА							
9	ТЕРр- 52- 01- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ	2,12	2376,84	589	5039	2534	1249	107,51	227,9

ДАЗ-ПРОЕКТ
610035 г.Киров ул.Р[illegible] д. 59 А офис 7
ОГРН [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 2502 руб.) СП=75% (СП = 2018 руб.)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1195,56	73,65			156		
10	ТЕРр- 52- 01- 002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1- 1 /толщ. 30 мм/ НР=93% (НР = 1196 руб.) СП=75% (СП = 965 руб.)	4,24	1045,02	282,93	4431	1144	1200	24,26	102
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	269,78	33,53			142		
11	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ /цоколь/ НР=79% (НР = 1334 руб.) СП=50% (СП = 844 руб.)	0,84	3231,36	1,21	2714	1688	1	201,84	169
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,0656							
			Т							
13	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 310 руб.) СП=50% (СП = 194 руб.)	2,1	184,9		388	388		20,8	43
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						
14	ФЕР- 15- 04- 019-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 313 руб.) СП=46.75% (СП = 155 руб.)	2,1	623,49	6,96	1309	331	15	14,88	31
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
15	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ /ЦОКОЛЬ/ НР=86% (НР = 340 руб.) СП=70% (СП = 277 руб.)	1,2	1117,93	29,11	1342	388	35	35,39	42
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			7		
16	ТЕР- 08- 01- 003-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 615 руб.) СП=68% (СП = 381 руб.)	2,12	1161,37	57,09	2462	560	121	24,38	51,
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	264,1						
17	ТЕР- 01- 02- 061-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 2737 руб.) СП=38.25% (СП = 1454 руб.)	3,98	955,11		3801	3801		111,78	444,
			100М3 ГРУНТА	955,11						
18	ТЕР- 11- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110.7% (НР = 227 руб.) СП=63.75% (СП = 131 руб.)	4,8	128,21	36,92	615	185	177	3,92	18,
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			20		
19	ТЕР- 11- 01- 002-09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110.7% (НР = 161 руб.) СП=63.75% (СП = 92 руб.)	3,6	659,44	0,3	2374	145	1	4,21	15,
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
20	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-3.672	600		-2203				
			М3							
21	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	3,672	667		2449				
			М3							
22	ТЕР- 06- 01- 015-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК /ПРИЯМОК/ НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=55.25% (СП = 6 руб.)	0,069	5822,34	45,2	402	10	3	14,54	
			Т	146,6	2,95					
23	ТЕР- 08- 02- 001-09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ НР=109.8% (НР = 1149 руб.) СП=68% (СП = 711 руб.)	12,5	872,07	47,5	10901	963	594	8,14	101,7
			М3 КЛАДКИ	77,06	6,61			83		
24	ТЕР- 08- 01- 003-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	0,54	3379,28	124,35	1825	315	67	53,82	29,0

ЗАО "СИТЭЛС"
г.20035 г.Киров ул.Клубная д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ /приямки/ НР=109.8% (НР = 346 руб.) СП=68% (СП = 214 руб.)	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	583,04						
25	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПРИЯМКОВ НР=94.5% (НР = 480 руб.) СП=46.75% (СП = 237 руб.)	0,54	2023,33	81,7	1093	482	44	81,51	44,
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			26		
26	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПРИЯМКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 80 руб.) СП=46.75% (СП = 40 руб.)	0,54	623,49	6,96	337	85	4	14,88	8,
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
27	ФЕРр- 69- 09- 001	ОЧИСТКА ПРИЯМКОВ ОТ МУСОРА И ЗЕМЛИ НР=78% (НР = 101 руб.) СП=50% (СП = 65 руб.)	0,072	1786,89		129	129		214,32	15,
			100Т МУСОРА	1786,89						
28	ФССЦ- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,2							
			Т							
29	ТЕР- 08- 02- 007- 03 ОП П2.9.4; ПРИЛ9.3 П5 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=109.8% (НР = 74 руб.) СП=68% (СП = 46 руб.)	0,196	493,23	158,74	97	66	31	28,43	5,
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	334,49	7,11			1		
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 14 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,105	729,97	26	77	17	3	13,43	1,
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84	0,32					
31	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ /7 ШТ/ НР=109.8% (НР = 121 руб.) СП=68% (СП = 75 руб.)	0,196	12495,11	283,47	2449	108	56	54,49	10,
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69			2		
Итого по смете:						**70773**	**19126**	**20255**		**1984,**
								2234		

Прямые затраты		70773
Основная зарплата		19126
Материальные затраты		25091
Эксплуатация машин		20255
в тч ЗП машинистов		2234
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		6301
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		3860
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		2441
Накладные расходы (по смете)		18940
Сметная прибыль (по смете)		11855
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	4053
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	2563
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		101883
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	285742
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	33376
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	136114
Материалы в тек. ценах	5.56	139506
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	38382
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	19761

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Чистопрудная д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				58143				
		Итого в тек. ценах без оборудования				619505				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		240538				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		141667				
		ИТОГО с НР и СП				1001710				
		НДС		18 %		180307,8				
		ВСЕГО с НДС				1182017,8				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Кутшо, д. 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.16-АС

Сметная стоимость		235412.36	руб.
	строительных работ	235412.36	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		32181	руб.
Нормативная трудоемкость		222.15	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 1181 руб.) СП=63,75% (СП = 680 руб.)	25	128,21	36,92	3205	964	923	3,92	98,04
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			103		
2	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 703 руб.) СП=63,75% (СП = 405 руб.)	12,5	429,63	68,21	5370	541	853	4,29	53,62
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			94		
3	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 427 руб.) СП=55.25% (СП = 250 руб.)	0,208	6475,62	2419,79	1347	383	503	207	43,06
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			69		
4	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	21,216	667		14151				
			М3							
Итого по смете:						**24073**	**1888**	**2279**		**194,72**
								266		

Прямые затраты	24073
Основная зарплата	1888
Материальные затраты	19906
Эксплуатация машин	2279
в тч ЗП машинистов	266
Накладные расходы (по смете)	2311
Сметная прибыль (по смете)	1335
Итого СМР в ценах января 2000 г.	27719
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1144316841147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		28207				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		3974				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		15315				
		Материалы в тек. ценах		5,56		110677				
		Итого в тек. ценах без оборудования				154199				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		29350				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		15953				
		ИТОГО с НР и СП				199502				
		НДС		18 %		35910,36				
		ВСЕГО с НДС				235412,36				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
16. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Кутшо, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.15-АС

Сметная стоимость	179159.4	руб.
строительных работ	179159.4	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	26921	руб.
Нормативная трудоемкость	184.28	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 185 руб.) СП=60% (СП = 107 руб.)	0,0644	6414,53	4111,34	413	148	265	243,35	15,6
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2303,19	461,7			30		
2	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /ПРИЯМКИ/ НР=110,7% (НР = 7 руб.) СП=63.75% (СП = 4 руб.)	0,15	659,44	0,3	99	6		4,21	0,6
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
3	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.153	600		-92				
			М3							
4	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,153	667		102				
			М3							
5	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109,8% (НР = 44 руб.) СП=68% (СП = 27 руб.)	0,48	872,07	47,5	419	37	23	8,14	3,9
			М3 КЛАДКИ	77,06	6,61			3		
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 265 руб.) СП=55.25% (СП = 155 руб.)	0,1288	6475,62	2419,79	834	237	312	207	26,6
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			43		
7	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	13,1376	667		8763				
			М3							
8	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 90 руб.) СП=70% (СП = 74 руб.)	0,32	1117,93	29,11	358	103	9	35,39	11,3
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			2		
9	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.081	547		-44				
			М3							
10	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,081	668		54				
			М3							
11	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,15	3231,36	1,21	485	302		201,84	30,2

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Лепсе д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 239 руб.) СП=50% (СП = 151 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,726							
			Т							
13	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПРИЯМКОВ НР=94.5% (НР = 152 руб.) СП=46.75% (СП = 75 руб.)	0,17	2023,33	81,7	344	152	14	81,51	13
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			8		
14	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПРИЯМКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 26 руб.) СП=46.75% (СП = 13 руб.)	0,17	623,49	6,96	106	27	1	14,88	2
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
15	ФЕРр- 69- 09- 001	ОЧИСТКА ПРИЯМКОВ ОТ МУСОРА И ЗЕМЛИ НР=78% (НР = 30 руб.) СП=50% (СП = 20 руб.)	0,022	1786,89		39	39		214,32	4
			100Т МУСОРА	1786,89						
16	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 130 руб.) СП=50% (СП = 82 руб.)	0,88	184,9		163	163		20,8	1
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						
17	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 154 руб.) СП=46.75% (СП = 76 руб.)	1,03	623,49	6,96	642	162	7	14,88	15
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
18	ТЕР- 08- 02- 007- 03 ОП П2.9.4; ПРИЛ9.3 П5 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=109.8% (НР = 119 руб.) СП=68% (СП = 73 руб.)	0,317	493,23	158,74	156	106	50	28,43	9
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	334,49	7,11			2		
19	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 22 руб.) СП=59.5% (СП = 16 руб.)	0,168	729,97	26	123	27	4	13,43	2
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84	0,32					
20	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ /8 ШТ/ НР=109.8% (НР = 196 руб.) СП=68% (СП = 121 руб.)	0,317	12495,11	283,47	3961	174	90	54,49	17,
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69			4		
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	16,182	42,98		696				
			Т ГРУЗА							
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	16,182	12,2		197				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**17890**	**1710**	**775**		**174,**
								92		

Прямые затраты		17890
Основная зарплата		1710
Материальные затраты		14467
Эксплуатация машин		775
в тч ЗП машинистов		92
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		893
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		696
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		197
Накладные расходы (по смете)		1591
Сметная прибыль (по смете)		997
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК	1.05	731

ЗАО "СИНТЭКС"
...35 в Кирово-Чепецкий ... 59 А ...ое 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(СПГ)								
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		207				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				20478				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		25547				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		1374				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		5208				
		Материалы в тек. ценах		5.56		80436				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		6923				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		1596				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				8519				
		Итого в тек. ценах без оборудования				119710				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		20206				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		11914				
		ИТОГО с НР и СП				151830				
		НДС		18 %		27329,4				
		ВСЕГО с НДС				179159,4				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
ГРАФИКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЕКТ ЗАО
31. 07. 2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Кутшо, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.15-АС

Сметная стоимость		379393.6 руб.
	строительных работ	379393.6 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		100352 руб.
Нормативная трудоемкость		670.26 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 3474 руб.) СП=46.75% (СП = 1719 руб.)	2,32	6580,6	68,83	15267	3624	160	149,44	346,7
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1562,2	22,44			52		
2	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94.5% (НР = 665 руб.) СП=46.75% (СП = 329 руб.)	2,32	1747,23	14,57	4054	697	34	28,73	66,65
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	300,3	3,15			7		
3	ТЕР- 46- 02- 009- 01	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НР=94.5% (НР = 147 руб.) СП=46.75% (СП = 73 руб.)	0,68	228,19		155	155		29,52	20,07
			100М2	228,19						
4	ТЕР- 46- 02- 009- 01	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=94.5% (НР = 273 руб.) СП=46.75% (СП = 136 руб.)	1,64	176,4		289	289		22,82	37,42
			100М2	176,4						
5	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 113 руб.) СП=70% (СП = 92 руб.)	0,4	1117,93	29,11	447	129	12	35,39	14,16
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			2		
6	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.101	547		-55				
			М3							
7	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,101	668		67				
			М3							
8	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /СТУПЕНИ/ НР=110.7% (НР = 4 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.)	0,1	659,44	0,3	66	4		4,21	0,42
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
9	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.102	600		-61				
			М3							
10	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,102	667		68				
			М3							

ЗАО "СИТЭКС"
610035, г.Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 285 руб.) СП=50% (СП = 178 руб.)	1,06 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1740,86 334,5	8,37 1,26	1845	355	9 1	34,02	36,06
12	ТЕРр- 62- 02- 004	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 1122 руб.) СП=50% (СП = 701 руб.)	2,32 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1086,36 603,03	9,22 1,26	2520	1399	21 3	61,33	142,29
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,136 Т ГРУЗА	42,98		479				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	11,136 Т ГРУЗА	12,2		136				
Итого по смете:						**25308**	**6652**	**236**		**663,77**
								65		

	Прямые затраты		25308
	Основная зарплата		6652
	Материальные затраты		17774
	Эксплуатация машин		236
	в тч ЗП машинистов		65
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		615
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		479
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		136
	Накладные расходы (по смете)		6083
	Сметная прибыль (по смете)		3231
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	503
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	143
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		34622
	-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	99381
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	971
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	1586
	Материалы в тек. ценах	5.56	98823
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	4763
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	1103
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		5866
	Итого в тек. ценах без оборудования		205656
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	77254
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	38610
	ИТОГО с НР и СП		321520
	НДС	18 %	57873,6
	ВСЕГО с НДС		379393,6

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
[illegible] И РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Кутузова, д. 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.14-АС

Сметная стоимость		243867.06 руб.
	строительных работ	243867.06 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		45851 руб.
Нормативная трудоемкость		320 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 58 руб.) СП=70% (СП = 48 руб.)	0,173	597,46	239,61	103	62	41	41,6	7,2
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			6		
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,9913							
			Т							
3	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 548 руб.) СП=38.25% (СП = 291 руб.)	0,3	2535,29		761	761		285,2	85,56
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	45	3,96		178				
			Т ГРУЗА							
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО И ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,1713	42,98		50				
			Т ГРУЗА							
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	46,1713	12,2		563				
			Т ГРУЗА							
7	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 944 руб.) СП=63.75% (СП = 544 руб.)	20	128,21	36,92	2564	771	738	3,92	78,43
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			82		
8	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 562 руб.) СП=63.75% (СП = 324 руб.)	10	429,63	68,21	4296	433	682	4,29	42,9
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			75		
9	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 204 руб.) СП=55.25% (СП = 119 руб.)	0,0992	6475,62	2419,79	642	183	239	207	20,53
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			33		

ЗАО "СМЕТА-С"
610035 г.Киров, ул.Воровского, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1034316011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	10,1184	667		6749				
			М3							
11	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ /фундамент/ НР=86% (НР = 85 руб.) СП=70% (СП = 69 руб.)	0,3	1117,93	29,11	335	97	9	35,39	10,62
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			2		
12	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.1206	547		-66				
			М3							
13	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,1206	668		81				
			М3							
14	ТЕР- 46- 03- 007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА /ПРОДУХ - 3 ШТ/ НР=99% (НР = 16 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,1	385,52	259,92	39	13	26	12,3	1,23
			М3	125,6	27,84			3		
15	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 20 руб.) СП=46.75% (СП = 10 руб.)	0,0086	5601,32	83,22	48	21	1	234,67	2,02
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52					
16	ТЕР- 08- 02- 007-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /ПРОДУХ - 3 ШТ/ НР=109.8% (НР = 3 руб.) СП=68% (СП = 2 руб.)	0,006	12495,11	283,47	75	3	2	54,49	0,33
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69					
17	ТЕР- 15- 01- 050-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦСП ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ НР=94.5% (НР = 98 руб.) СП=46.75% (СП = 49 руб.)	0,173	1542,73	122,28	267	104	21	57,67	9,98
			100М2 ОБЛИЦОВКИ	602,87	1,74					
18	ССЦ01- 101- 0780	ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	17,5422	29,7		521				
			М2							
19	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 454 руб.) СП=55.25% (СП = 232 руб.)	0,3332	11521,48	33,88	3839	419	11	129,66	43,2
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			1		
Итого по смете:						**21045**	**2867**	**1770**		**301,99**
								202		

Прямые затраты		21045
Основная зарплата		2867
Материальные затраты		15617
Эксплуатация машин		1770
в тч ЗП машинистов		202
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		791
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		228
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		563
Накладные расходы (по смете)		2992
Сметная прибыль (по смете)		1698
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	239
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	591
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		25774
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	42833
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	3018
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	11894
Материалы в тек. ценах	5.56	86831
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	2263
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	4557

ЗАО "КРИТЭКС"
г.Москва, г.Кирово-Чепецк, ул.Первомайская, д.59А, офис 7
тел./факс: (83361) 6-44-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6820				
		Итого в тек. ценах без оборудования				148378				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		37998				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		20291				
		ИТОГО с НР и СП				206667				
		НДС		18 %		37200,06				
		ВСЕГО с НДС				243867,06				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
16. 07. 2015
А.В. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Красный Химик, д.15

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.10-АС

Сметная стоимость		75225	руб.
	строительных работ	75225	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		9667	руб.
Нормативная трудоемкость		68.4	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 120 руб.) СП=38,25% (СП = 64 руб.)	0,066	2535,29		168	168		285,2	18,82
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
2	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 372 руб.) СП=63,75% (СП = 215 руб.)	6,6	429,63	68,21	2836	286	450	4,29	28,31
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			50		
3	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 135 руб.) СП=55.25% (СП = 79 руб.)	0,066	6475,62	2419,79	427	121	160	207	13,66
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			22		
4	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	6,732	667		4490				
			М3							
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	9,9	3,96		39				
			Т ГРУЗА							
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	9,9	12,2		121				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**8089**	**575**	**610**		**60,79**

Прямые затраты 8089

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				575				
		Материальные затраты				6736				
		Эксплуатация машин				610				
		в тч ЗП машинистов				72				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				160				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				39				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				121				
		Накладные расходы (по смете)				627				
		Сметная прибыль (по смете)				358				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		41				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		127				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9074				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		8591				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1076				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4099				
		Материалы в тек. ценах		5,56		37452				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		388				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		979				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1367				
		Итого в тек. ценах без оборудования				51509				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		7963				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4278				
		ИТОГО с НР и СП				63750				
		НДС		18 %		11475				
		ВСЕГО с НДС				75225				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
16. 07. 2015 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Красный Химик, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.9-АС

Сметная стоимость	48912.18	руб.
строительных работ	48912.18	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	5020	руб.
Нормативная трудоемкость	66.84	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 11- 01- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 261 руб.) СП=63.75% (СП = 150 руб.)	4,64	429,63	68,21	1993	201	316	4,29	19,91
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			35		
2	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 145 руб.) СП=55.25% (СП = 85 руб.)	0,0464	6475,62	2419,79	300	85	112	207	9,6
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			15		
3	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	4,7328	667		3158				
			М3							
Итого по смете:						**5451**	**286**	**428**		**29,51**
								50		

Прямые затраты		5451
Основная зарплата		286
Материальные затраты		4737
Эксплуатация машин		428
в тч ЗП машинистов		50
Накладные расходы (по смете)		406
Сметная прибыль (по смете)		235
Итого СМР в ценах января 2000 г.		6092
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	4273
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	747
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	2876
Материалы в тек. ценах	5.56	26338
Итого в тек. ценах без оборудования		33487
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	5156
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	2808
ИТОГО с НР и СП		41451
НДС	18 %	7461.18

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				48912,18				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
16. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Красный Химик, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.9-АС

Сметная стоимость 85813.14 руб.

строительных работ 85813.14 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 21140 руб.

Нормативная трудоемкость 144.23 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 175 руб.) СП=70% (СП = 142 руб.)	0,52	597,46	239,61	303	186	125	41,6	21,63
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			17		
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,98							
			Т							
	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 52 руб.) СП=60% (СП = 30 руб.)	0,0182	6414,53	4111,34	117	42	74	243,35	4,43
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2303,19	461,7			8		
3	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 132 руб.) СП=38,25% (СП = 70 руб.)	0,116	1574,33		183	183		177,1	20,54
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
4	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 689 руб.) СП=46.75% (СП = 341 руб.)	0,46	6580,6	68,83	3027	719	32	149,44	68,74
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1562,2	22,44			10		
5	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ЦСП НР=106,2% (НР = 179 руб.) СП=53,55% (СП = 91 руб.)	0,196	3263,48	53,28	640	169	10	86,6	16,97
			100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	862,4						
6	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 87 руб.) СП=55,25% (СП = 45 руб.)	0,0644	11521,48	33,88	742	81	2	129,66	8,35
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68					
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,348	42,98		316				
			Т ГРУЗА							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1144316001137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	17,4 Т ГРУЗА	3,96		69				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	24,748 Т ГРУЗА	12,2		302				
Итого по смете:						**5733**	**1380**	**243** **35**		**140,66**

Прямые затраты		5733
Основная зарплата		1380
Материальные затраты		3461
Эксплуатация машин		243
в тч ЗП машинистов		35
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		687
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		385
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		302
Накладные расходы (по смете)		1314
Сметная прибыль (по смете)		717
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	404
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	317
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7764
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	20617
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	523
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1633
Материалы в тек. ценах	5,56	19243
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	3646
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	2328
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		5974
Итого в тек. ценах без оборудования		47467
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	16688
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	8568
ИТОГО с НР и СП		72723
НДС	18 %	13090,14
ВСЕГО с НДС		85813,14

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
16. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Красный Химик, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.8-АС

Сметная стоимость		82775.82	руб.
	строительных работ	82775.82	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		20871	руб.
Нормативная трудоемкость		142.07	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 175 руб.) СП=70% (СП = 142 руб.)	0,52	597,46	239,61	303	186	125	41,6	21,63
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			17		
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,98							
			Т							
3	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 132 руб.) СП=38,25% (СП = 70 руб.)	0,116	1574,33		183	183		177,1	20,54
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
4	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 719 руб.) СП=46,75% (СП = 356 руб.)	0,48	6580,6	68,83	3159	750	33	149,44	71.76
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1562,2	22,44			11		
5	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ЦСП НР=106,2% (НР = 179 руб.) СП=53,55% (СП = 91 руб.)	0,196	3263,48	53,28	640	169	10	86,6	16,97
			100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	862,4						
6	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 87 руб.) СП=55,25% (СП = 45 руб.)	0,0644	11521,48	33,88	742	81	2	129,66	8,35
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68					
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	17,4	3,96		69				
			Т ГРУЗА							
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,98	42,98		128				
			Т ГРУЗА							

ЗАО "КИТЭКС"
610035 г Киров, ул Карла Маркса д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	20,38 Т ГРУЗА	12,2		249				
Итого по смете:						5495	1369	170 28		139,22

Прямые затраты		5495
Основная зарплата		1369
Материальные затраты		3650
Эксплуатация машин		170
в тч ЗП машинистов		28
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		446
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		197
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		249
Накладные расходы (по смете)		1292
Сметная прибыль (по смете)		704
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	207
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	261
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7491
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	20453
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	418
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1142
Материалы в тек. ценах	5,56	20294
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	1519
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	1920
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		3439
Итого в тек. ценах без оборудования		45328
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	16408
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	8413
ИТОГО с НР и СП		70149
НДС	18 %	12626,82
ВСЕГО с НДС		82775,82

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 16. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Красный Химик, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.8-АС

Сметная стоимость		48912.18	руб.
	строительных работ	48912.18	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		5020	руб.
Нормативная трудоемкость		66.84	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 11- 01- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 261 руб.) СП=63.75% (СП = 150 руб.)	4,64	429,63	68,21	1993	201	316	4,29	19,91
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			35		
2	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 145 руб.) СП=55.25% (СП = 85 руб.)	0,0464	6475,62	2419,79	300	85	112	207	9,6
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			15		
3	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	4,7328	667		3158				
			М3							
Итого по смете:						**5451**	**286**	**428**		**29,51**
								50		

Прямые затраты		5451
Основная зарплата		286
Материальные затраты		4737
Эксплуатация машин		428
в тч ЗП машинистов		50
Накладные расходы (по смете)		406
Сметная прибыль (по смете)		235
Итого СМР в ценах января 2000 г.		6092
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	4273
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	747
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	2876
Материалы в тек. ценах	5.56	26338
Итого в тек. ценах без оборудования		33487
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	5156
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	2808
ИТОГО с НР и СП		41451
НДС	18 %	7461.18

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1[illegible]541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				48912,18				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
16. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Красный Химик, 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 27-2015.12-АС

Сметная стоимость		250086.84	руб.
	строительных работ	250086.84	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		52604	руб.
Нормативная трудоемкость		379.12	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 34 руб.) СП=42.5% (СП = 17 руб.)	0,044 1000М3 ГРУНТА	7197,83 116,75	7081,08 784,14	317	5	312 35	13,13	0,58
2	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 201 руб.) СП=38.25% (СП = 107 руб.)	0,11 100М3 ГРУНТА	2535,29 2535,29		279	279		285,2	31,37
3	ТЕР- 46- 04- 003- 03	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ НР=99% (НР = 385 руб.) СП=59.5% (СП = 231 руб.)	0,8 М3	1939,12 313,11	1626,01 174,14	1551	250	1301 139	32,26	25,81
4	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 227 руб.) СП=70% (СП = 185 руб.)	0,8 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	894	259	23 5	35,39	28,31
5	ТЕР- 08- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО /под обойму/ НР=109,8% (НР = 78 руб.) СП=68% (СП = 48 руб.)	2,13 М3 ОСНОВАНИЯ	413,43 25,68	64,82 7,4	881	55	138 16	2,76	5,88
6	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 1963 руб.) СП=59,5% (СП = 1180 руб.)	8,78 М3	663,35 222,42	55,2 3,38	5824	1953	485 30	23,5	206,33
7	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	0,326 Т	9733		3173				
8	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	8,9556 М3	667		5973				
9	ТЕР- 08- 01- 003-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	0,213	1161,37	57,09	247	56	12	24,38	5,19

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316541117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 61 руб.) СП=68% (СП = 38 руб.)	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	264,1						
10	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 316 руб.) СП=38,25% (СП = 168 руб.)	0,46 100М3 ГРУНТА	955,11 955,11		439	439		111,78	51,42
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,92 Т ГРУЗА	42,98		83				
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	13,5 Т ГРУЗА	3,96		53				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	15,42 Т ГРУЗА	12,2		188				
Итого по смете:						**19918**	**3296**	**2271** **225**		**354,89**

Прямые затраты		19918
Основная зарплата		3296
Материальные затраты		14011
Эксплуатация машин		2271
в тч ЗП машинистов		225
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		106
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		136
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		188
Накладные расходы (по смете)		3351
Сметная прибыль (по смете)		2017
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	143
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	197
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		25286
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	49242
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	3362
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	15261
Материалы в тек. ценах	5,56	77901
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	1354
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	1519
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		2873
Итого в тек. ценах без оборудования		145277
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	42558
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	24103
ИТОГО с НР и СП		211938
НДС	18 %	38148,84
ВСЕГО с НДС		250086,84

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
16. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Красный Химик, 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 27-2015.12-АС

Сметная стоимость		116339.74	руб.
	строительных работ	116339.74	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		13550	руб.
Нормативная трудоемкость		93.58	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 498 руб.) СП=63.75% (СП = 287 руб.)	8,86	429,63	68,21	3807	383	604	4,29	38
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			67		
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 182 руб.) СП=55.25% (СП = 106 руб.)	0,0886	6475,62	2419,79	574	163	214	207	18,34
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			29		
3	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	9,0372	667		6028				
			М3							
4	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 286 руб.) СП=55,25% (СП = 146 руб.)	0,21	11521,48	33,88	2420	264	7	129,66	27,23
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			1		
Итого по смете:						**12829**	**810**	**825**		**83,57**
								97		

Прямые затраты		12829
Основная зарплата		810
Материальные затраты		11194
Эксплуатация машин		825
в тч ЗП машинистов		97
Накладные расходы (по смете)		966
Сметная прибыль (по смете)		539
Итого СМР в ценах января 2000 г.		14334
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	12101
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1449
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	5544
Материалы в тек. ценах	5.56	62239
Итого в тек. ценах без оборудования		79884

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1[illegible]5161151147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		12268				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		6441				
		ИТОГО с НР и СП				98593				
		НДС		18 %		17746,74				
		ВСЕГО с НДС				116339,74				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
16. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин