УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»

_____/П.В. Сысоев/

«25 » сентября 2015года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № КД-10р-1 (повторный)
по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).

Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое). Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7 Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Объектный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ (поэтапно). На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот, составляется отдельный расчет стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	
3.2.	Наличие в собственности строительных	2	

	машин и механизмов		
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-10р
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «25» сентября 2015года
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта В случае изменения местонахождения будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Контактное лицо	Новокрещенова Любовь Васильевна
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916580
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	Лот № 1	г. Киров, ул. Калинина, 3 г. Киров, ул. Калинина, 6 г. Киров, ул. Калинина, 30 г. Киров, ул. Колхозная, 11 г. Киров, ул. Колхозная, 3 г. Киров, ул. Колхозная, 6 г. Киров, ул. Колхозная, 9 г. Киров, ул. Короленко, 16 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Лот № 2	г. Киров, ул. Калинина, 61А г. Киров, ул. Калинина, 67А г. Киров, ул. К. Либкнехта, 24 г. Киров, ул. К. Либкнехта, 56 г. Киров, ул. Лесозаводская, 15 г. Киров, ул. Лесозаводская, 16А г. Киров, ул. Маклина, 1А г. Киров, ул. Маклина, 45 г. Киров, ул. Маклина, 58 г. Киров, ул. Маклина, 60 г. Киров, ул. Мельничная, 16 г. Киров, ул. Октябрьская, 38 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной

		документации, приложениями № 2 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Лот № 3	г. Киров, ул. Карла Маркса, 7 г. Киров, ул. Карла Маркса, 20 г. Киров, ул. Карла Маркса, 35 г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, 47 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 3 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Лот № 4	г. Киров, ул. Карла Маркса, 48 г. Киров, ул. Ленина 98, корпус 1 г. Киров, ул. Ленина 98, корпус 2 г. Киров, ул. Ленина 98, корпус 3 г. Киров, ул. Ленина, 99В г. Киров, ул. Ломоносова, 29 г. Киров, ул. Ломоносова, 31 г. Киров, ул. Комсомольская, 17 г. Киров, ул. Ленина, 78 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 4 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Лот № 5	г. Киров, ул. Красноармейская, 13 г. Киров, ул. Красноармейская, 18 г. Киров, ул. Красноармейская, 40 г. Киров, ул. Красноармейская, 44 г. Киров, ул. Красноармейская, 4Б г. Киров, ул. Карла Маркса, 3 г. Киров, ул. Ленинградская, 10 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 5 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Лот № 6	г. Киров, ул. Ленина, 63 г. Киров, ул. Ленина, 79 г. Киров, ул. Ленина, 57 г. Киров, ул. Ленина, 6 г. Киров, ул. Ленина, 76А г. Киров, ул. Ленина, 98 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 6 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))

	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса
	Начальная (максимальная) цена договора:	
	Лот № 1	8 884 817,08 рублей
	Лот № 2	9 307 425,82 рублей
	Лот № 3	8 768 708,62 рублей
	Лот № 4	8 662 424,84 рублей
	Лот № 5	7 316 466,10 рублей
	Лот № 6	7 571 838,16 рублей
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
	Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014

	№ 7/86
Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«28» сентября 2015года с 8.00 до 17.00 часов (в пятницу и предпраздничные дни до 15.45 часов), перерыв с 12.00 до 12.45 часов сб., вс. – выходные дни
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«26» октября 2015года 17.00 часов
Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места подачи заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru). Также можно уточнить место подачи заявок и место вскрытия конвертов с заявками по телефону: +7 922 991 65 80
Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«27» октября 2015года в 10.00 часов
Место вскрытия конвертов с заявками	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«28» октября 2015 года до 15.00 часов
Место рассмотрения заявок	610017, Кировская область, г. Киров,ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места рассмотрения заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Дата и время оценки заявок	«29» октября 2015года до 15.00 часов
Место оценки заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места оценки заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении

		изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления, начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
	Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
	Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
	Срок предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса
	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию № КД-10р-1, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

в лице_____,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____

_____,
(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Участник конкурса просит сообщать все сведения о проведении конкурса указанному уполномоченному лицу

_____

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (*листах или страницах*).

Реквизиты подрядной организации: _____

_____

_____

_____

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе) _____

_____

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

_____

(*наименование участника конкурса*)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п	**Наименование документов**	**№ с… по….** *(листов или страниц)*	**Количество** *(листов или страниц)*
	ВСЕГО *(листов или страниц)*:		

Руководитель подрядной организации
(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)
МП

Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию № КД-10р-1, участник конкурса – (*наименование участника конкурса*), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту №_____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе: НДС (если НДС не начисляется, то ставится: «НДС нет»)	*Стоимость договора отдельно по каждому объекту, включенному в лот, в соответствии с приложениями № 1 – № 6 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена , предлагаемая участником открытого конкурса)*
2	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	*предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*
3	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	*наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса*
4	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием	*подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию*
5	Наличие сертификатов	*подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса*
6	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ	*подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса*
7	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы	*предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги, выполняемые участником конкурса, требуют специального разрешения, указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	

Заявление

Участник конкурса _____
_____,

заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 8
к конкурсной документации

ПРОЕКТ

Договор N___
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

г. Киров "___"_____20__ года

Некоммерческая организация **«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»**, в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

_____ _____,
(полное наименование подрядной организации)
в лице _____,
действующего на основании _____
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

_____ (далее - объект(ы)),
(указывается адрес многоквартирного дома)
_____ (далее - работы).
(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС_____ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N _____ (конкурс КД-10р).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____
_____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,
надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации) .

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией", а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать

сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что они не изменяют стоимости проведения работ и согласованы с собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения

действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

_____

_____

_____

_____

_____

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

_____

_____

_____

_____

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"
Местонахождение:
Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137
Реквизиты: ИНН: 4345982348
КПП: 434501001
ОГРН: 1144300000118
БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г.Киров
БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810427000000115

18.2. Подрядчик

_____

Местонахождение:_____

Реквизиты:_____

19. Подписи сторон

Заказчик	Подрядчик
_____ П.В. Сысоев	_____
«____»_____ 20____года	«____»_____ 20____года
М.П.	М.П.

Приложение № 9
к конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта

1. Наименование объекта – ***в соответствии с приложениями №1 – №6 к Техническому заданию***

2. Местоположение объекта - ***соответствии с приложениями №1 – №6 к Техническому заданию.***

3. Основание для выполнения работ – ***Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.***

4. Вид строительства – ***Капитальный ремонт***

5. Объем работ, услуг – ***определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении №9 к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.***

6. «Сроки ремонта: **индивидуально для системы теплоснабжения, фундаментов, фасадов, крыш, подвалов: сроки ремонта - в соответствии с предложением, не позднее 01.07.2016 года**. После проведения ремонта Подрядчик обязан передать систему теплоснабжения в эксплуатацию лицам, осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирного дома, после чего работы считаются выполненными.

   Остальные работы: в соответствии с предложением, не позднее 01.02.2016 года.

7. Перечень оборудования и материалов - ***Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.***

8. Общие требования – ***работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)***

9. **Требования к подрядчику** - *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о допуске к работам по*

строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг ***- все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).***

11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям ***в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).***

12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - ***в соответствии с проектной документацией.***

13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий ***- в соответствии с проектной документацией.***

14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - ***в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.***

15. Требования к организации строительства - ***в соответствии с проектной документацией.***

16. Требования к расчету стоимости лота: ***Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004***

17. Правила контроля и приемки работ – ***представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:***

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта.

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершенных работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 – Лот №1

Приложение №2 - Лот №2

Приложение №3 – Лот №3

Приложение №4 – Лот №4

Приложение №5 – Лот №5

Приложение №6 – Лот №6

Приложение № 7 – Локальные сметные расчеты

Приложение № 1

к техническому заданию

Лот №1

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	г. Киров, ул. Калинина, 3	-Капитальный ремонт фасада	648388,76	
2	г. Киров, ул. Калинина, 6	-Капитальный ремонт фасада	653835,64	
3	г. Киров, ул. Калинина, 30	-Капитальный ремонт кровли Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы электроснабжения	6473516,58	2843716,22 2196121,60 663660,32 770018,44
4	г. Киров, ул. Колхозная, 11	-Капитальный ремонт фундамента	67356,76	
5	г. Киров, ул. Колхозная, 3	-Капитальный ремонт фундамента	292703,72	
6	г. Киров, ул. Колхозная, 6	-Капитальный ремонт фундамента	207609,20	
7	г. Киров, ул. Колхозная, 9	-Капитальный ремонт фундамента	167013,66	
8	г. Киров, ул. Короленко, 16	-Капитальный ремонт фундамента	374392,76	

Итого по лоту: **8 884 817,08 руб.**

Приложение № 2

к техническому заданию

Лот №2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	г. Киров, ул. Калинина, 61А	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения	449328,66	127141,46 169844,48 152342,72
2	г. Киров, ул. Калинина, 67А	-Капитальный ремонт фундамента	572649,28	
3	г. Киров, ул. К. Либкнехта, 24	-Капитальный ремонт кровли	2674414,54	
4	г. Киров, ул. К. Либкнехта, 56	-Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	2058276,36	234175,72 243118,94 1031203,18 212051,90 337726,62
5	г. Киров, ул. Лесозаводская, 15	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	311805,56	222559,80 89245,76
6	г. Киров, ул. Лесозаводская, 16А	-Капитальный ремонт подвала	67131,38	
7	г. Киров, ул. Маклина, 1А	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения	182508,24	91254,12 91254,12
8	г. Киров, ул. Маклина, 45	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	741016,4	228889,32 316231,74 195895,34
9	г. Киров, ул. Маклина, 58	-Капитальный ремонт фундамента	169574,26	
10	г. Киров, ул. Маклина, 60	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1802094,82	142738,70 344997,78 107686,80 335994,38 870677,16

11	г. Киров, ул. Мельничная, 16	-Капитальный ремонт фундамента	109631,44	
12	г. Киров, ул. Октябрьская, 38	-Капитальный ремонт системы водоотведения	168994,88	

Итого по лоту: **9 307 425,82 руб.**

Приложение № 3

к техническому заданию

Лот № 3

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	г. Киров, ул. Карла Маркса, 7	-Капитальный ремонт фундамента	244768,58	
2	г. Киров, ул. Карла Маркса, 20	Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	7830771,46	571337,12 549522,46 3120366,04 2397049,64 505729,12 686767,08
3	г. Киров, ул. Карла Маркса, 35	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	586937,9	507173,44 79764,46
4	г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, 47	-Капитальный ремонт фундамента	106230,68	

Итого по лоту: **8 768 708,62 руб.**

Приложение № 4

к техническому заданию

Лот № 4

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	г. Киров, ул. Карла Маркса, 48	-Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	6180431,72	2734634,66 725839,24 712840,36 985521,84 1021595,62
2	г. Киров, ул. Ленина ,98, корпус 1	-Капитальный ремонт подвала	67131,38	
3	г. Киров, ул. Ленина, 98, корпус 2	-Капитальный ремонт подвала	55319,58	
4	г. Киров, ул. Ленина, 98, корпус 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	167649,68	107940,50 59709,18
5	г. Киров, ул. Ленина, 99В	-Капитальный ремонт подвала	131514,54	
6	г. Киров, ул. Ломоносова, 29	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1151957,3	353670,78 462813,70 335472,82
7	г. Киров, ул. Ломоносова, 31	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	699567,72	224414,76 296155,22 178997,74
8	г. Киров, ул. Комсомольская, 17	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	77616,86	50800,18 26816,68
9	г. Киров, ул. Ленина, 78	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	131236,06	87146,54 44089,52

Итого по лоту: **8 662 424,84 руб.**

Приложение № 5

к техническому заданию

Лот № 5

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Красноармейская, 13	-Капитальный ремонт подвала	71381,74	
2	г. Киров, ул. Красноармейская, 18	-Капитальный ремонт подвала	115341,46	
3	г. Киров, ул. Красноармейская, 40	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	166765,86	49982,44 116783,42
4	г. Киров, ул. Красноармейская, 44	-Капитальный ремонт кровли	1376604,52	
5	г. Киров, ул. Красноармейская, 4Б	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	176115	47388,80 128726,20
6	г. Киров, ул. Карла Маркса, 3	Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	554938,66	247743,36 156804,30 150391
7	г. Киров, ул. Ленинградская, 10	-Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт кровли	4855318,86	1112252,66 3743066,20

Итого по лоту: **7 316 466,1 руб.**

Приложение № 6

к техническому заданию

Лот № 6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Ленина, 63	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	149559,1	53170,80 96388,30
2	г. Киров, ул. Ленина, 79	-Капитальный ремонт подвала	169227,34	
3	г. Киров, ул. Ленина, 57	-Капитальный ремонт фундамента	226511,62	
4	г. Киров, ул. Ленин, 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1519973,34	538148,44 574226,94 407597,96
5	г. Киров, ул. Ленина, 76А	-Капитальный ремонт фундамента	119005,36	
6	г. Киров, ул. Ленина, 98	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт кровли	5387561,4	356796,60 520008,30 309424,32 1692216,76 363719,66 2145395,76

Итого по лоту: **7 571 838,16 руб.**

Приложение № 7

к техническому заданию

Адрес приложения: КД-10р-1.Zip\КД-10р-1\приложение 7 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

№ п/п	Наименование этапа	Срок выполнения работ с момента подписания договора

График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

Инструкция по заполнению

✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов

✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать дату окончания работ, ***например:***

№ п/п	Наименование этапа	Срок выполнения работ с момента подписания договора
…		
3.	**Наименование объекта**	**Адрес МКД: г. Киров, ул. Ленина, д. …**
3.1.	Капитальный ремонт подвала	28 декабря 2015 года
3.2.	Капитальный ремонт системы отопления	15 июля 2016 года
3.3.	Капитальный ремонт системы электроснабжения	20 ноября 2015 года
	И т.д.	

Подготовила:
Новопрешенова Л.В. 24.09.2015

Согласовано:
В.В. Шишкова 25.09.2015

К. Н. Рассохин 24.09.15

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Калинина 3	-Капитальный ремонт фасада	648388,76	
2	г. Киров, ул. Калинина 6	-Капитальный ремонт фасада	653835,64	
3	г. Киров, ул. Калинина 30	-Капитальный ремонт кровли Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы электроснабжения	6473516,58	2843716,22 2196121,60 663660,32 770018,44
4	г. Киров, ул. Колхозная 11	-Капитальный ремонт фундамента	67356,76	
5	г. Киров, ул. Колхозная 3	-Капитальный ремонт фундамента	292703,72	
6	г. Киров, ул. Колхозная 6	-Капитальный ремонт фундамента	207609,20	
7	г. Киров, ул. Колхозная 9	-Капитальный ремонт фундамента	167013,66	
8	г. Киров, ул. Короленко 16	-Капитальный ремонт фундамента	374392,76	

Итого по лоту: **8 884 817,08 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-01-01

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 3

Основание: Рабочая документация ЭК-095-РД-АР

Сметная стоимость		648388.76	руб.
	строительных работ	648388.76	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		156858	руб.
Нормативная трудоемкость		1062	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,0095 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2969,17 1747,93	1,21	28	16		201,84	1,92
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,046 Т							
3	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 188 руб.) СП=50% (СП = 118 руб.)	1,4605 100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	160,78 160,78		235	235		20,8	30,38
4	ТЕРр- 62- 25- 001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННОГО ЦОКОЛЯ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 27 руб.)	1,47 100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	478	54	39	4,29	6,31
5	ТЕРр- 62- 26- 004	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 146 руб.) СП=50% (СП = 92 руб.)	1,47 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	996,84 124,74	99,11	1465	183	146	14,59	21,45
6	ТЕРр- 53- 21- 024	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	11,46	617,08	10,8	7072	6948	124	55,93	640,96

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.Вып.1 2013	ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 5975 руб.) СП=70% (СП = 4864 руб.)	100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
7	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (принята норма расхода на 10 м шва = 1 баллон) ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	115 ШТ	44,22		5085				
8	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4609 руб.) СП=85% (СП = 2808 руб.)	11,46 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	32649	2385	16968 919	23,15	265,29
9	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-130.9305 МАШ/Ч	53,89	53,89	-7056		-7056		
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,046 Т ГРУЗА	42,98		2				
11	ФСПГ- 3- 2- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,046 Т ГРУЗА	23,19		1				
Итого по смете:						**39959**	**9821**	**10221** **919**		**966,3**

Прямые затраты			39959
Основная зарплата			9821
Материальные затраты			19914
Эксплуатация машин			10221
в тч ЗП машинистов			919
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			3
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			2
- в тч перевозка Борт авт 5Т			1
Накладные расходы (по смете)			10974
Сметная прибыль (по смете)			7917
Итого СМР в ценах января 2000 г.			58850
Всего в ценах января 2000 г.			58850
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15	11294
ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15	1057
НР с учётом РК=		1,15	12620
СП с учётом РК=		1,15	9105
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05	2
Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05	1
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			63295
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7	143434
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7	13424
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4	66298
Материалы в тек. ценах		5,57	110921

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		82598				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		28323				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		18				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				26				
		Итого в тек. ценах без оборудования				320679				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		136296				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		92507				
		ИТОГО с НР и СП				549482				
		ИТОГО				549482				
		НДС		18 %		98906,76				
		ВСЕГО с НДС				648388,76				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 14. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-03-01

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 6

Основание: Рабочая документация ЭК-096-РД-АР

Сметная стоимость		653835.64	руб.
	строительных работ	653835.64	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		158089	руб.
Нормативная трудоемкость		1059	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6309 руб.) СП=70% (СП = 5135 руб.)	12,1 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	7467	7336	131	55,93	676,7
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (принята норма расхода на 10 м шва = 1 баллон) ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	121 ШТ	44,22		5351				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4866 руб.) СП=85% (СП = 2965 руб.)	12,1 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	34472	2518	17915 970	23,15	280,1
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-138.2425 МАШ/Ч	53,89	53,89	-7450		-7450		
Итого по смете:						**39840**	**9854**	**10596** **970**		**956,8**
		Прямые затраты				39840				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				9854				
		Материальные затраты				19390				
		Эксплуатация машин				10596				
		в тч ЗП машинистов				970				
		Накладные расходы (по смете)				11175				
		Сметная прибыль (по смете)				8100				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				59115				
		Всего в ценах января 2000 г.				59115				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		11332				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		1116				
		НР с учётом РК=		1,15		12851				
		СП с учётом РК=		1,15		9315				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				63630				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		143916				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		14173				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		68749				
		Материалы в тек. ценах		5,57		108002				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		78197				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		29805				
		Итого в тек. ценах без оборудования				320667				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		138791				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		94640				
		ИТОГО с НР и СП				554098				
		ИТОГО				554098				
		НДС		18 %		99737,64				
		ВСЕГО с НДС				653835,64				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 25. 06. 2015 Подпись

А.В. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 30

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-02-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 30

Основание: Рабочая документация ЭК-096-РД-КР

Сметная стоимость		2843716.22	руб.
	строительных работ	2843716.22	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		419239	руб.
Нормативная трудоемкость		3280	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ	11,637 100М2 ПОКРЫТИЯ	514,51 429,17	85,34	5987	4994	993	55,52	646,09
2	ТЕР- 10- 01- 039- 05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 45 руб.) СП=53,55% (СП = 22 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 4	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	2029,19 955,38	1073,81 111,74	80	38	42 4	114,14	4,52
3	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 155 руб.) СП=59,5% (СП = 93 руб.) Объем: 0.92 * 1.3 * 9	0,1076 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	174	148	26 9	172,76	18,59
4	ТЕР- 10- 01- 023- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ХОДОВЫХ ДОСОК	0,72 100М ХОДОВ	34,78 25,23	9,55 0,82	25	18	7 1	3,04	2,19
5	ТЕРр- 58- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 59 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	1,01 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	71	71		9,1	9,19
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1212 Т							
7	ТЕРр- 58- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	1,71	117,06	1,62	200	197	3	14,8	25,31

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛИ НР=83% (НР = 164 руб.) СП=65% (СП = 128 руб.)	100М ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК	115,44						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,368 Т							
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	17,8 Т ГРУЗА	42,98		765				
10	ФСПГ- 3- 1- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	17,8 Т ГРУЗА	13,21		235				
Итого: Демонтажные работы						**7537**	**5466**	**1071**		**705,8**
								14		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[2]		106,2 %	ФОТ	45				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	155				
	п. Р8	[5, 7]		83 %	ФОТ	223				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**423**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[2]		53,55 %	ФОТ	22				
	п. 49	[3]		59,5 %	ФОТ	93				
	п. Р8	[5, 7]		65 %	ФОТ	174				
		ИТОГО сметная прибыль				**289**				
			Усиление стропильной конструкции							
11	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 156 руб.) СП=65% (СП = 122 руб.) Объем: 8 * 7	0,56 100М	2580,58 336,5	31,03	1445	188	17	39,87	22,3
Итого: Усиление стропильной конструкции						**1445**	**188**	**17**		**22,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[11]		83 %	ФОТ	156				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**156**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[11]		65 %	ФОТ	122				
		ИТОГО сметная прибыль				**122**				
			Утепление перекрытий							
12	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГИДРО- ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 258 руб.) СП=65% (СП = 202 руб.)	8,67 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	8431	311	44	4,52	39,1
13	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-997.05 М2	7,92		-7897				
14	101- 7196 СЦ(Ф15) ТССЦ2015- 04С	ИЗОСПАН AS (ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ.115ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 1000 ГР/М2/СУТ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ.) ЦЕНА=354,17/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	99,705 10М2	63,59		6340				
15	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ - 100 ММ МЗ=856,49*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=108% (НР = 4701 руб.) СП=55,25% (СП = 2405 руб.)	8,67 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	628,94 493,34	135,6 8,79	5453	4277	1176 76	52,37	454,0
16	ТЕР- 12- 01- 013-	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	8,67	514,1	132,13	4457	3311	1146	40,55	351,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12-01- 013- 03 ДО ТОЛЩИНЫ 200 ММ М3=606,62*0 Кмат=0 (Обнуление М3)	100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			76		
17	ПРАЙС ГК "СНАБСТОЙ ИНВЕСТ"	Плита минераловатная П- 125 ЦЕНА=2301/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	173,4 М3	350,09		60706				
18	ТЕР- 10- 01- 023-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	1,45 100М ХОДОВ	230,42 36,27	14,93 1,27	334	53	22 2	4,37	6,3
19	ТЕР- 10- 01- 039-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 65 руб.) СП=53,55% (СП = 33 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 4	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	2757	54	66 7	164,08	6,5
20	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-3.96 М2	642		-2542				
21	ПРАЙС ПК "СтройТэкс"	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (EI 60) 900Х1100 ММ ЦЕНА=9950/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	1513,86		6055				
Итого: Утепление перекрытий						**84094**	**8006**	**2454**		**857,6**
								161		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[12]		83 %	ФОТ	258				
	п. 12	[15]		108 %	ФОТ	4701				
	п. 10	[19]		106,2 %	ФОТ	65				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5024**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[12]		65 %	ФОТ	202				
	п. 12	[15]		55,25 %	ФОТ	2405				
	п. 10	[19]		53,55 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**2640**				
				Огнебиозащитная обработка						
22	ТЕР- 26- 02- 018-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1883 руб.) СП=59,5% (СП = 1245 руб.)	21,8 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	187,78 94,97	91,89 0,95	4094	2071	2003 21	10,2	222,3
23	ПРАЙС "ЭКОНОМСТРОЙ"	СЕНЕЖ ОГНЕ- БИО ПРОФ (расчет стоимости: 4690руб. /75 кг = 62,53 руб/кг) ЦЕНА=62,53/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	654 КГ	9,51		6220				
Итого: Огнебиозащитная обработка						**10314**	**2071**	**2003**		**222,3**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 20	[22]		90 %	ФОТ	1883				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1883**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 20	[22]		59,5 %	ФОТ	1245				
		ИТОГО сметная прибыль				**1245**				
				Устройство кровельного покрытия						
24	ТЕР- 09- 04- 002-	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО	9,951	1136,74	630,53	11312	3518	6275	40,83	406,2

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А оф 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3208 руб.) СП=72,25% (СП = 2861 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	353,54	44,4			442		
25	101- 3845 ТССЦ2015- 04С	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС44- 1000- 0,7 (Расчет объема: 995,1*1,1=1094,61 м2 х 9,4 кг =10289 кг) ЦЕНА=41268,46/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10,29 Т	7409,06		76239				
26	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 101м/ 2 м = 51 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	51 ШТ	60,86		3104				
27	101- 4646 ТССЦ2015- 04С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ ЦЕНА=10,88/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	702,9 10ШТ	1,95		1371				
28	ССЦ01- 102- 0023	Дополнительно: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, I СОРТА - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ВОЛНУ В МЕСТАХ СТЫКОВКИ ПРОФЛИСТА	1,51 М3	1241		1874				
29	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 100 руб.) СП=59,5% (СП = 66 руб.)	0,99 М3 ИЗОЛЯЦИИ	182,38 111,94	70,44	181	111	70	12,17	12,0
30	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,0098 М3							
31	104- 0002 ТССЦ2015- 04С	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1171,49/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,0098 М3	210,32		212				
32	ТЕРр- 58- 14- 005	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ И СВЕСАМИ НР=83% (НР = 3560 руб.) СП=65% (СП = 2788 руб.)	4,074 100М2 ПОКРЫТИЯ	1819,22 1028,55	118,17 23,94	7412	4191	481 98	117,28	477,8
33	ССЦ01- 101- 2778	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ Объем: 407.4 * 1.1	448,14 М2	59,3		26575				
34	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	прим. УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК для кровельных костылей НР=117% (НР = 225 руб.) СП=72,25% (СП = 139 руб.) Объем: 258 * 0.376 : 1000	0,097 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10034,54 1976,51	635,51	973	192	62	195,5	18,9
35	ССЦ01- 204- 0025	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20- 22 ММ	-0.097 Т	6361		-617				
36	ПРАЙС ООО"Рассвет"	Костыль кровельный ЦЕНА=38/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	258 ШТ	5,78		1491				
37	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - устройство фартуков НР=108% (НР = 486 руб.) СП=55,25% (СП = 249 руб.)	0,41 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	4656	449	14 1	129,66	53,1
38	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ВЕС 1М2=5,7 КГ)	-0.3206 Т	12934		-4147				
39	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ВЕС 1 М2=4,13 КГ) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,2323 Т	7137,79		1658				
40	ТЕР- 10- 01- 027-	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И	0,1076	46076,41	486,6	4958	541	52	533,6	57,4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 575 руб.) СП=53,55% (СП = 290 руб.) Объем: 0.92 * 1.3 * 9	100М2 ПРОЕМОВ	5026,51						
41	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-8.9308 М	31		-277				
42	ТЕР- 15- 05- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 51 руб.) СП=46,75% (СП = 25 руб.)	0,1076 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4228,75 495,79	91,93 5,28	455	53	10 1	58,74	6,32
43	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНЫХ КРЮКОВ (Вес 1 м арматуры =1,578 кг) Объем: 0.66 * 16 * 1.578 : 1000	0,0167 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10034,54 1976,51	635,51	168	33	11	195,5	3,26
44	ТЕРр- 69- 07- 002	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НР=78% (НР = 523 руб.) СП=50% (СП = 335 руб.) Объем: 73 * 1.1	0,803 100П М ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИК	5504,75 828,94	159,49 5,05	4420	666	128 4	104,4	83,83
45	ССЦ01- 102- 0061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-3.469 М3	690		-2394				
46	ССЦ01- 102- 0054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	-1.06 М3	518		-549				
47	ССЦ01- 102- 0026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, IV СОРТА	-0.3854 М3	568		-219				
48	ПРАЙС " МЕТАЛЛПРОФИЛЬ"	Переходной мостик (дл. 1250 мм) ЦЕНА=2500/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	65 ШТ	380,37		24724				
49	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ) НР=108% (НР = 133 руб.) СП=55,25% (СП = 68 руб.)	1,71 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5095	115	124 8	7,67	13,12
50	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.513 Т	9404,01		-4824				
51	ПРАЙС ПК "СтройСистема"	Кровельное ограждение "Fisher" со снегозадержателем h=1,2m (фальц.) ЦЕНА=980/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	171 М	149,1		25496				
52	ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР=81% (НР = 67 руб.) СП=72,25% (СП = 60 руб.) Объем: 65 : 3 * 8.8 : 1000	0,1907 Т КОНСТРУКЦИЙ	1573,47 346,56	1126,38 90,31	300	66	215 17	37,23	7,1
53	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ	Лестница кровельная BORGE	22	650,43		14309				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А оф 4
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КРОВЛИ И ФАСАД	для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 3 м (вес 1 элемента 8,8 кг) ЦЕНА=4275/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
Итого: Устройство кровельного покрытия						203956	9935	7442 571		1139,27
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[24, 52]		81 %	ФОТ	3275				
	п. 20	[29]		90 %	ФОТ	100				
	п. Р8	[32]		83 %	ФОТ	3560				
	п. 7.1	[34]		117 %	ФОТ	225				
	п. 12	[37, 49]		108 %	ФОТ	619				
	п. 10	[40]		106,2 %	ФОТ	575				
	п. 15	[42]		94,5 %	ФОТ	51				
	п. Р19	[44]		78 %	ФОТ	523				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8928**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[24, 52]		72,25 %	ФОТ	2921				
	п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ	66				
	п. Р8	[32]		65 %	ФОТ	2788				
	п. 7.1	[34]		72,25 %	ФОТ	139				
	п. 12	[37, 49]		55,25 %	ФОТ	317				
	п. 10	[40]		53,55 %	ФОТ	290				
	п. 15	[42]		46,75 %	ФОТ	25				
	п. Р19	[44]		50 %	ФОТ	335				
		ИТОГО сметная прибыль				**6881**				
				Водосточная система						
54	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 931 руб.) СП=65% (СП = 729 руб.) Объем: 120 * 1.25	1,5 100М	6848 747,78	6,84	10272	1122	10	88,6	132,9
55	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-171.75 М	53,2		-9137				
56	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная труба, диаметром 160 мм длинной 1250 мм ЦЕНА=237,49/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	120 ШТ	36,13		4336				
57	ТЕРр- 58- 10- 004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 282 руб.) СП=65% (СП = 221 руб.) Объем: 20 + 10	0,3 100ШТ	4460,22 1131,8	6,84	1338	340	2	134,1	40,23
58	ССЦ01- 201- 1102	КОЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-30 ШТ	33,2		-996				
59	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 ШТ	30,7		614				
60	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное сливное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	30,7		307				
61	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,1 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	738	101	1	119,7	11,97
62	ССЦ01- 301- 1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-10 ШТ	63,6		-636				
63	Прайс"ДиДжиДи	Водосточная воронка, диаметр	10	38,94		389				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водосток Групп"	160 ЦЕНА=255,94/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
64	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	1,3 100ШТ	924,62 305,8	0,86	1202	398	1	37,8	49,1
65	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,013 Т							
66	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0.1196 Т	6686		-800				
67	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Хомут для водосточной трубы диаметром 160 мм ЦЕНА=93,52/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	130 ШТ	14,23		1850				
Итого: Водосточная система						**9477**	**1961**	**14**		**234,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[54, 57, 61]		83 %	ФОТ	1297				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1297**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[54, 57, 61]		65 %	ФОТ	1016				
		ИТОГО сметная прибыль				**1016**				
		Канализационные стояки								
68	ТЕРр- 65- 38- 001	прим. СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ - проходки	12 ШТ	160,95 25,92		1931	311		3,15	37,8
69	ССЦ01- 103- 0917	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДЛИНОЙ 2 М, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	-18.36 М	81,3		-1493				
70	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 х 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12 ШТ	178,77		2145				
71	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (вес 1м2= 4,13 кг) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.5 * 12 * 4.13 : 1000	0,0248 Т	7137,79		177				
Итого: Канализационные стояки						**2760**	**311**			**37,8**
Итого: Основные работы						**319583**	**27938**	**13001** **767**		**3219,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[2, 19, 40]		106,2 %	ФОТ	685				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	155				
	п. Р8	[5, 7, 11-12, 32, 54, 57, 61]		83 %	ФОТ	5494				
	п. 12	[15, 37, 49]		108 %	ФОТ	5320				
	п. 20	[22, 29]		90 %	ФОТ	1983				
	п. 9	[24, 52]		81 %	ФОТ	3275				
	п. 7.1	[34]		117 %	ФОТ	225				
	п. 15	[42]		94,5 %	ФОТ	51				
	п. Р19	[44]		78 %	ФОТ	523				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**17711**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[2, 19, 40]		53,55 %	ФОТ	345				
	п. 49	[3]		59,5 %	ФОТ	93				
	п. Р8	[5, 7, 11-12, 32, 54, 57, 61]		65 %	ФОТ	4302				
	п. 12	[15, 37, 49]		55,25 %	ФОТ	2722				
	п. 20	[22, 29]		59,5 %	ФОТ	1311				
	п. 9	[24, 52]		72,25 %	ФОТ	2921				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 7.1	[34]		72,25 %	ФОТ	139				
	п. 15	[42]		46,75 %	ФОТ	25				
	п. Р19	[44]		50 %	ФОТ	335				
		ИТОГО сметная прибыль				**12193**				
Итого по смете:						**319583**	**27938**	**13001**		**3219,5**
								767		

Прямые затраты		319583
Основная зарплата		27938
Материальные затраты		277644
Эксплуатация машин		13001
в тч ЗП машинистов		767
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1000
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		765
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т		235
Накладные расходы (по смете)		17711
Сметная прибыль (по смете)		12193
Итого СМР в ценах января 2000 г.		349487
Всего в ценах января 2000 г.		349487
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	32129
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	882
НР с учётом РК=	1,15	20368
СП с учётом РК=	1,15	14022
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	803
Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))	1,05	247
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		358329
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	408038
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	11201
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	83942
Материалы в тек. ценах	5,57	1546477
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	267249
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	1279228
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	7115
Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)	7,77	1919
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		9034
Итого в тек. ценах без оборудования		2047491
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	219974
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	142464
ИТОГО с НР и СП		2409929
ИТОГО		2409929
НДС	18 %	433787,22
ВСЕГО с НДС		2843716,22

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
14. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 30

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-02-05

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 30

Основание: Рабочая документация ЭК-096-РД-ОВ

Сметная стоимость	2196121.6	руб.
строительных работ	2196121.6	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	381431	руб.
Нормативная трудоемкость	2838	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 6931 руб.) СП=50% (СП = 4683 руб.) Объем: 720 + 480 + 1060 + 30 + 45 + 210	25,45 100М ТРУБОПРОВОДА	390,56 367,98	6,54	9940	9366	166	43,6	1109,62
2	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 286 руб.) СП=50% (СП = 194 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРОВОДА	606,46 551,13	16,32	425	387	11	65,3	45,7
3	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 130 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	0,2 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	185	171	14 5	110	2
4	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 3017 руб.) СП=70,55% (СП = 1848 руб.)	7,2 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	16085	2602	424 17	37,92	272,9
5	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11б27п1а Ду 15 с американкой ЦЕНА=140/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 ШТ	21,3		1704				
6	302- 1277	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	40	20,39		816				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=113,58/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
7	ПРАЙС "САНТЕХНИКА"	Вентиль радиаторный PF 373 Ду 15 прямой ЦЕНА=235/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 ШТ	35,75		2860				
8	302- 1831 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=95,32/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	17,11		34				
9	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар. 1/2" с вып. клапаном Itap ЦЕНА=269/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 ШТ	40,93		3274				
10	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2011 руб.) СП=70,55% (СП = 1232 руб.)	4,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	12502	1734	282 12	37,92	181,9
11	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11б27п1а Ду20 с американкой ЦЕНА=185/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	180 ШТ	28,15		5067				
12	ПРАЙС "САНТЕХНИКА"	Вентиль радиаторный PF 373 Ду 20 прямой ЦЕНА=395/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	180 ШТ	60,1		10818				
13	302- 1832 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=167,78/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	30,12		60				
14	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 4441 руб.) СП=70,55% (СП = 2720 руб.)	10,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	29739	3830	624 25	37,92	401,9
15	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11б27п1а Ду 25 с американкой ЦЕНА=360/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	160 ШТ	54,77		8763				
16	302- 1833 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=222,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	39,9		319				
17	302- 1279 ТССЦ2015- 04С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=189,07/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	33,94		1222				
18	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 126 руб.) СП=70,55% (СП = 77 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	932	108	18 1	37,92	11,3
19	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 189 руб.) СП=70,55% (СП = 116 руб.)	0,45 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	1480	163	26 1	37,92	17,0
20	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 1092 руб.) СП=70,55% (СП = 669 руб.)	2,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	9808	942	239 6	47,06	98,8
21	ТЕР- 16- 02- 005-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,7	7040,99	250,34	4929	621	175	91,71	64,2

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 720 руб.) СП=70,55% (СП = 441 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	886,86	5,91			4		
22	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 141 руб.) СП=70,55% (СП = 86 руб.)	8 ШТ	97,96 15,2	5,73	784	122	46	1,69	13,5
23	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 50 Ру16 поворотный нж Seagull ЦЕНА=2485/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	378,08		3025				
24	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 281 руб.) СП=70,55% (СП = 172 руб.)	8 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	1368	241	90 3	3,35	26,7
25	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 80 Ру16 поворотный нж Seagull ЦЕНА=3420/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	520,34		2081				
26	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар. ст. 11с33п Ду 80/65 ф/ф Ру16 (210мм) ЦЕНА=3410/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	518,82		2075				
27	ТЕР- 18- 06- 007- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 38 руб.) СП=70,55% (СП = 23 руб.)	0,2 10ФИЛЬТРОВ	344,73 159,13	160,96 3,51	69	32	32 1	17,3	3,4
28	301- 1218 ТССЦ2015- 04С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ ЦЕНА=6064,38/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1088,76		2178				
29	ТЕР- 16- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 50 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.)	4 СОЕДИНЕНИЕ	86,13 10,84	5,59	345	43	22	1,1	4,4
30	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% (НР = 164 руб.) СП=70,55% (СП = 100 руб.) Объем: 20 * 5 * 0.175	0,175 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	410	135	83 7	87,06	15,2
31	301- 0555 ТССЦ2015- 04С	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2479,68/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	17,5 КВТ	445,18		7791				
32	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% (НР = 1393 руб.) СП=70,55% (СП = 853 руб.)	66 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	3355	1187	670 22	1,91	125,9
33	301- 1580 ТССЦ2015- 04С	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	66 ШТ	6,88		454				
34	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 245 руб.) СП=59,5% (СП = 180 руб.) Объем: 405.85 + 20.8	4,2665 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	1402	302	50 1	6,72	28,6
35	ТЕР- 13- 03- 004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	4,2665	613,91	30,53	2619	279	130	7,29	31,0

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 227 руб.) СП=59,5% (СП = 167 руб.) Объем: 405.85 + 20.8	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25			1		
36	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР=90% (НР = 1807 руб.) СП=59,5% (СП = 1195 руб.)	50,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	31553	2008	1403	4,05	204,4
37	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	387,6015 М							
38	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X22 ЦЕНА=108/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 М	16,43		1314				
39	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X35 ЦЕНА=154,84/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	120 М	23,56		2827				
40	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X42 ЦЕНА=184,48/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	30 М	28,07		842				
41	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X48 ЦЕНА=205,65/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	45 М	31,29		1408				
42	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X57 ЦЕНА=248,6/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	160 М	37,82		6051				
43	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X89 ЦЕНА=351,42/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	70 М	53,47		3743				
44	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Лента К- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black ЦЕНА=238,99/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 ШТ	36,36		727				
45	ССЦ01- 113- 0625 СЦ(Ф)	КЛЕЙ К- FLEX K 414 2,6 LT (1Л)	6 ШТ							
46	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 2001 руб.) СП=70,55% (СП = 1225 руб.)	26,15 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	3325	1737	1456	5,76	150,6
47	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	5,44 Т ГРУЗА	8,36		45				
48	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	5,44 Т ГРУЗА	12,2		66				
Итого: Основные работы						**200819**	**26010**	**5961**		**2829,9**
								106		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1-3]	74 %	ФОТ		7347				
п. 16		[4, 10, 14, 18-22, 24, 27, 29-30, 32, 46]	115,2 %	ФОТ		15664				
п. 13		[34-35]	81 %	ФОТ		472				
п. 20		[36]	90 %	ФОТ		1807				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**25290**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1-3]	50 %	ФОТ		4965				

ЗАО "СИТЭЭС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[4, 10, 14, 18-22, 24, 27, 29-30, 32, 46]		70,55 %	ФОТ	9592				
	п. 13	[34-35]		59,5 %	ФОТ	347				
	п. 20	[36]		59,5 %	ФОТ	1195				
		ИТОГО сметная прибыль				**16099**				
Итого по смете:						**200819**	**26010**	**5961**		**2829,9**
								106		

Прямые затраты			200819
Основная зарплата			26010
Материальные затраты			168737
Эксплуатация машин			5961
в тч ЗП машинистов			106
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			111
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			45
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			66
Накладные расходы (по смете)			25290
Сметная прибыль (по смете)			16099
Итого СМР в ценах января 2000 г.			242208
Всего в ценах января 2000 г.			242208
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15	29912
ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15	122
НР с учётом РК=		1,15	29084
СП с учётом РК=		1,15	18514
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05	47
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05	69
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			252340
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7	379882
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7	1549
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4	38253
Материалы в тек. ценах		5,57	939865
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57	553012
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57	386853
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86	416
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17	495
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			911
Итого в тек. ценах без оборудования			1358911
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8	314107
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16	188102
ИТОГО с НР и СП			1861120
ИТОГО			1861120
НДС		18 %	335001,6
ВСЕГО с НДС			2196121,6

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 26.06.2015 ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 30

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-02-02

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 30

Основание: Рабочая документация ЭК-096-РД-АР

Сметная стоимость		663660.32	руб.
	строительных работ	663660.32	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		160452	руб.
Нормативная трудоемкость		1074	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6403 руб.) СП=70% (СП = 5212 руб.)	12,28 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	7578	7445	133	55,93	686,82
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (принята норма расхода на 10 м шва = 1 баллон) ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	123 ШТ	44,22		5439				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4940 руб.) СП=85% (СП = 3010 руб.)	12,28 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	34985	2556	18181 985	23,15	284,28
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-140.299 МАШ/Ч	53,89	53,89	-7561		-7561		
Итого по смете:						**40441**	**10001**	**10753** **985**		**971,7**
		Прямые затраты				40441				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				10001				
		Материальные затраты				19687				
		Эксплуатация машин				10753				
		в тч ЗП машинистов				985				
		Накладные расходы (по смете)				11343				
		Сметная прибыль (по смете)				8222				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				60006				
		Всего в ценах января 2000 г.				60006				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		11501				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		1133				
		НР с учётом РК=		1,15		13044				
		СП с учётом РК=		1,15		9455				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				64588				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		146063				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		14389				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		69766				
		Материалы в тек. ценах		5,57		109657				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		79361				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		30295				
		Итого в тек. ценах без оборудования				325486				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		140875				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		96063				
		ИТОГО с НР и СП				562424				
		ИТОГО				562424				
		НДС		18 %		101236,32				
		ВСЕГО с НДС				663660,32				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 25.06.2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 30

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-02-03

Капитальный ремонт электроснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 30

Основание: Рабочая документация ЭК-096-РД-ЭМ

Сметная стоимость		770018.44	руб.
	строительных работ	277268.14	руб.
	монтажных работ	372672.32	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	120077.98	руб.
Средства на оплату труда		149848	руб.
Нормативная трудоемкость		963	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4	1,4
2	ТЕРм- 08- 03- 572- 03 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	20 ШТ	14,83 6,83	8 0,38	297	137	160 8	0,7	13,92
3	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 41 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	2 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		48	48		2,95	5,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 185 руб.) СП=65% (СП = 127 руб.)	2 100М	157,21 96,92	60,29 0,84	314	193	121 2	10,41	20,82
Итого: Демонтажные работы						**700**	**392**	**308** **12**		**42,04**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4]		95 %	ФОТ	338				
	п. Р17	[3]		85 %	ФОТ	41				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**379**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4]		65 %	ФОТ	231				
	п. Р17	[3]		65 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**262**				
				ВРУ						
5	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66	4,66
6	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
7	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ЩМП- 7- 0 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=5391,3/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	820,27		820				
8	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	11	9	2	0,87	0,87
9	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический трехфазный, 1н=5- 100А СЕ 300 S33 ЦЕНА=3420/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	520,34		520				
10	ТЕРм- 08- 01- 053- 01	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	3 ШТ	44,52 23,16	10,71 0,68	134	70	32 2	2,43	7,29
11	ПРАЙС "IEK"	Трансформатор тока измерительный, класс точности 0,5ТТИ- А 300/5А ЦЕНА=448,73/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	68,27		205				
12	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 125 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	12 ШТ	11,38 11		137	132		1,12	13,44
13	ПРАЙС "IEK"	Автоматический выключатель ВА88- 37 3Р 400А 35кА ИЭК ЦЕНА=6683,2/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	1016,83		1017				
14	ПРАЙС "EKF"	Автоматический выключатель ВА 47- 100, 3Р 125А (С) 10kA EKF ЦЕНА=1135,85/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	172,82		691				
15	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 40А	3	33,29		100				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4,5кА х- ка В ИЭК	ШТ							
		ЦЕНА=218,82/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
16	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 20А 4,5кА х- ка В ИЭК	3 ШТ	32,21		97				
		ЦЕНА=211,72/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
17	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 32А 4,5кА х- ка В ИЭК	1 ШТ	11,1		11				
		ЦЕНА=72,96/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
18	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	6	4	2	0,34	0,34
19	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, Iн = 5 - 60А СЕ 101 S6	1 ШТ	167,36		167				
		ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
20	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	8 ШТ	11,38 11		91	88		1,12	8,96
21	ПРАЙС "IEK"	Выключатель автоматический однофазный I = 6А, характеристика В ВА 47- 29 1Р	8 ШТ	10,75		86				
		ЦЕНА=70,63/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
Итого: ВРУ						**4238**	**349**	**128**		**35,56**
								7		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 10, 12, 18, 20]		95 %	ФОТ	338				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**338**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 10, 12, 18, 20]		65 %	ФОТ	232				
		ИТОГО сметная прибыль				**232**				
		Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12								
22	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 458 руб.) СП=65% (СП = 313 руб.)	20 ШТ	250,42 22,78	26,66 1,28	5008	456	533 26	2,32	46,4
23	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.3 Т	13068		-3920				
24	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 IP31	20 ШТ	582,19		11644				
		ЦЕНА=3826,53/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
25	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 264 руб.) СП=65% (СП = 181 руб.)	80 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	457	268	162 10	0,34	27,2
26	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, Iн = 5 - 60А СЕ101R5	80 ШТ	167,36		13389				
		ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2508 руб.) СП=65% (СП = 1716 руб.)	240 ШТ	11,38 11		2731	2640		1,12	268,8
28	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 25А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=141,12/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 ШТ	21,47		1718				
29	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 10А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=141,12/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 ШТ	21,47		1718				
30	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12 2Р 16А х- ка В ИЭК ЦЕНА=673,14/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 ШТ	102,42		8194				
31	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ МОНТАЖ - ШИН "N" И "PE" НР=95% (НР = 1672 руб.) СП=65% (СП = 1144 руб.)	160 ШТ	11,38 11		1821	1760		1,12	179,2
32	ПРАЙС "IEK"	Шина PE "земля" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- Ж ИЭК ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 ШТ	6,76		541				
33	ПРАЙС "IEK"	Шина N "ноль" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- С ИЭК ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 ШТ	6,76		541				
Итого: Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12						**43842**	**5124**	**695** **36**		**521,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[22, 25, 27, 31]		95 %	ФОТ	4902				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4902**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[22, 25, 27, 31]		65 %	ФОТ	3354				
		ИТОГО сметная прибыль				**3354**				
				Кабельная сеть						
34	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,03 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	23	16	4 2	52,5	1,58
35	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина медная 40х4 для фазных шин, для шин N и PE ШМТ ЦЕНА=1275/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	193,99		194				
36	ПРАЙС "IEK"	Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом ИЭК ЦЕНА=24,18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	3,68		29				
37	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 431 руб.) СП=65% (СП = 295 руб.)	1,4 100М	1356,51 320,26	103,83 4,22	1899	448	145 6	34,4	48,16
38	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 32 мм ЦЕНА=10,41/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	140 М	1,58		221				
39	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	1,4	346,87	16,27	486	146	23	11,2	15,68

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59
СПРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 140 руб.) СП=65% (СП = 96 руб.)	100М	104,27	1,02			1		
40	501- 8512 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ЦЕНА=547063,93/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,14 1000М	98216,15		13750				
41	502- 0520 ТССЦ2015- 04С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=21040,93/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,01 1000М	3777,55		38				
Итого: Кабельная сеть						**16640**	**610**	**172** **9**		**65,41**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[34, 37, 39]		95 %	ФОТ	588				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**588**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[34, 37, 39]		65 %	ФОТ	403				
		ИТОГО сметная прибыль				**403**				
		Пусконаладочные работы								
42	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 1588 руб.) СП=40% (СП = 977 руб.)	158 ТОКОПРИЕМНИК	15,46 15,46		2443	2443		1,22	192,76
43	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 744 руб.) СП=40% (СП = 458 руб.)	282 ЛИНИЯ	4,06 4,06		1145	1145		0,32	90,24
44	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗП=165,95*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 86 руб.) СП=40% (СП = 53 руб.)	0,81 100ТОЧЕК	164,29 164,29		133	133		12,96	10,5
Итого: Пусконаладочные работы						**3721**	**3721**			**293,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[42-44]		65 %	ФОТ	2418				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2418**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[42-44]		40 %	ФОТ	1488				
		ИТОГО сметная прибыль				**1488**				
Итого: Основные работы						**69141**	**10196**	**1303** **64**		**958,11**
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А
СИТЭКС 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[1-2, 4-5, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 25, 27, 31, 34, 37, 39]		95 %	ФОТ	6166				
	п. Р17	[3]		85 %	ФОТ	41				
	п. 48	[42-44]		65 %	ФОТ	2418				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8625**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4-5, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 25, 27, 31, 34, 37, 39]		65 %	ФОТ	4220				
	п. Р17	[3]		65 %	ФОТ	31				
	п. 48	[42-44]		40 %	ФОТ	1488				
		ИТОГО сметная прибыль				**5739**				
Итого по смете:						**69141**	**10196**	**1303**		**958,11**
								64		

Прямые затраты		69141
Основная зарплата		10196
Материальные затраты		57642
Эксплуатация машин		1303
в тч ЗП машинистов		64
Накладные расходы (по смете)		8625
Сметная прибыль (по смете)		5739
Итого СМР в ценах января 2000 г.		83505
Всего в ценах января 2000 г.		83505
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	11725
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	74
НР с учётом РК=	1,15	9919
СП с учётом РК=	1,15	6600
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		87199
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	148908
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	940
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	8403
Материалы в тек. ценах	5,57	321066
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	34885
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	286181
Итого в тек. ценах без оборудования		478377
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	107125
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	67056
ИТОГО с НР и СП		652558
ИТОГО		652558
НДС	18 %	117460,44
ВСЕГО с НДС		770018,44

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 25. 06. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Колхозная, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-20-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Колхозная, 3

Основание: Рабочая документация ЭК-110-РД-КР

Сметная стоимость	292703.72	руб.
строительных работ	292703.72	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	50990	руб.
Нормативная трудоемкость	378	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Усиление фундамента								
1	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 2152 руб.) СП=75% (СП = 1736 руб.)	0,48 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	2523	2314	150	505,82	242,79
2	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	12 М3	955,17		11462				
3	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 125.55 * 1.423 : 1000	0,1787 Т	7677,33		1372				
		Итого: Усиление фундамента				**15357**	**2314**	**150**		**242,79**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р2	[1]		93 %	ФОТ	2152				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2152**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р2	[1]		75 %	ФОТ	1736				
		ИТОГО сметная прибыль				**1736**				
		Устройство отмостки								
4	ТЕР- 01- 02- 057-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,144	1368,98		197	197		177,1	25,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 142 руб.) СП=38,25% (СП = 75 руб.) Объем: 9.6 + 4.8	100М3 ГРУНТА	1368,98						
5	ТЕР- 26- 01- 041- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НР=90% (НР = 438 руб.) СП=59,5% (СП = 290 руб.)	4,8 М3 ИЗОЛЯЦИИ	138,32 101,4	36,92	664	487	177	10,89	52,27
6	ССЦ01- 104- 9166	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	4,896 М3							
7	104- 0119 ТССЦ2015- 04С	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ- С- 35 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ЦЕНА=3319,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4,896 М3	595,87		2917				
8	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 394 руб.) СП=63,75% (СП = 227 руб.)	9,6 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1177	322	349 34	3,92	37,65
9	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 18 руб.) СП=63,75% (СП = 10 руб.)	0,48 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	733	16	1	3,97	1,9
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=55,25% (СП = 6 руб.)	0,0898 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	521	11	4	14,54	1,31
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0898 Т	5433		-488				
12	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0898 Т	9124,99		819				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 104 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	0,0579 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	359	93	138 17	207	11,99
14	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5,9058 М3	720,62		4256				
Итого: Устройство отмостки						**11155**	**1126**	**669** **51**		**130,62**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[4]		72 %	ФОТ	142				
	п. 20	[5]		90 %	ФОТ	438				
	п. 11	[8-9]		110,7 %	ФОТ	412				
	п. 6.1	[10, 13]		94,5 %	ФОТ	114				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1106**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[4]		38,25 %	ФОТ	75				
	п. 20	[5]		59,5 %	ФОТ	290				
	п. 11	[8-9]		63,75 %	ФОТ	237				
	п. 6.1	[10, 13]		55,25 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**669**				
Итого: Основные работы						**26512**	**3440**	**819** **51**		**373,41**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р2	[1]		93 %	ФОТ	2152				
	п. 1.2	[4]		72 %	ФОТ	142				
	п. 20	[5]		90 %	ФОТ	438				
	п. 11	[8-9]		110,7 %	ФОТ	412				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316841147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[10, 13]		94,5 %	ФОТ	114				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3258**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р2	[1]		75 %	ФОТ	1736				
	п. 1.2	[4]		38,25 %	ФОТ	75				
	п. 20	[5]		59,5 %	ФОТ	290				
	п. 11	[8-9]		63,75 %	ФОТ	237				
	п. 6.1	[10, 13]		55,25 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**2405**				
Итого по смете:						**26512**	**3440**	**819**		**373,41**
								51		

Прямые затраты		26512
Основная зарплата		3440
Материальные затраты		22253
Эксплуатация машин		819
в тч ЗП машинистов		51
Накладные расходы (по смете)		3258
Сметная прибыль (по смете)		2405
Итого СМР в ценах января 2000 г.		32175
Всего в ценах января 2000 г.		32175
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	3956
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	59
НР с учётом РК=	1,15	3747
СП с учётом РК=	1,15	2766
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		33549
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	50241
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	749
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	5293
Материалы в тек. ценах	5,57	123949
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	10667
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	113283
Итого в тек. ценах без оборудования		179483
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	40468
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	28103
ИТОГО с НР и СП		248054
ИТОГО		248054
НДС	18 %	44649,72
ВСЕГО с НДС		292703,72

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
14. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Мясников

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Колхозная, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-21-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Колхозная, 6

Основание: Рабочая документация ЭК-111-РД-КР

Сметная стоимость		207609.2	руб.
	строительных работ	207609.2	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		39967	руб.
Нормативная трудоемкость		307	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Усиление фундамента								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА НР=80% (НР = 98 руб.) СП=68% (СП = 83 руб.)	0,12 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	196	122	4	121	14,5
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0171 М3	1908		-33				
3	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57- 4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 10 руб.) СП=68% (СП = 8 руб.)	0,12 100М2	99,59 99,59		12	12		11,8	1,4
4	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1130 руб.) СП=75% (СП = 911 руб.)	0,252 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	1325	1215	79	505,82	127,4
5	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6,3 М3	955,17		6018				
6	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 62 * 1.423 : 1000	0,0882 Т	7677,33		677				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316641147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Усиление фундамента						**8195**	**1349**	**83**		**14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1, 3]		80 %	ФОТ	108				
	п. Р2	[4]		93 %	ФОТ	1130				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1238**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1, 3]		68 %	ФОТ	91				
	п. Р2	[4]		93 %	ФОТ	911				
		ИТОГО сметная прибыль				**1002**				
				Устройство отмостки						
7	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 63 руб.) СП=38,25% (СП = 33 руб.) Объем: 3.48 + 1.74 + 1.16	0,0638 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		87	87		177,1	1
8	ТЕР- 26- 01- 041- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НР=90% (НР = 159 руб.) СП=59,5% (СП = 105 руб.)	1,74 М3 ИЗОЛЯЦИИ	138,32 101,4	36,92	241	177	64	10,89	18,
9	ССЦ01- 104- 9166	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	1,7748 М3							
10	104- 0119 ТССЦ2015- 04С	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ- С- 35 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ЦЕНА=3319,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,7748 М3	595,87		1058				
11	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 143 руб.) СП=63,75% (СП = 82 руб.)	3,48 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	427	117	127 12	3,92	13,
12	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 7 руб.) СП=63,75% (СП = 4 руб.)	0,174 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	266	6		3,97	0,
13	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,0326 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	189	4	1	14,54	0,
14	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0326 Т	5433		-177				
15	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0326 Т	9124,99		297				
16	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 38 руб.) СП=55,25% (СП = 22 руб.)	0,021 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	130	34	49 6	207	4,
17	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,142 М3	720,62		1544				
18	ТЕР- 11- 01- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА НР=110,7% (НР = 116 руб.) СП=63,75% (СП = 67 руб.)	1,16 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	255,56 75,31	102,21 15,94	296	87	118 18	9,07	10,
Итого: Устройство отмостки						**4358**	**512**	**359** **36**		**59,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[7]		72 %	ФОТ	63				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	159				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316841147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[11-12, 18]		110,7 %	ФОТ	266				
	п. 6.1	[13, 16]		94,5 %	ФОТ	42				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**530**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[7]		38,25 %	ФОТ	33				
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	105				
	п. 11	[11-12, 18]		63,75 %	ФОТ	153				
	п. 6.1	[13, 16]		55,25 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**315**				
				Ремонт цоколя						
19	ТЕРр- 53- 15- 004	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% (НР = 539 руб.) СП=70% (СП = 439 руб.)	0,1395 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	23968,49 4464,06	213 25,58	3344	623	30 4	551,8	76,9
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,1564 Т							
21	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,1395 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	40	5	4	4,24	0,5
22	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 182 руб.) СП=46,75% (СП = 90 руб.)	0,1395 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	889	190	9 3	149,44	20,8
23	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,1395 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1258,95 106,54	12,04	176	15	2	11,58	1,6
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,1564 Т ГРУЗА	42,98		308				
25	ФСПГ- 3- 1- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	7,1564 Т ГРУЗА	13,21		95				
Итого: Ремонт цоколя						**4852**	**833**	**45** **7**		**100,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[19]		86 %	ФОТ	539				
	п. 15	[21-23]		94,5 %	ФОТ	201				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**740**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[19]		70 %	ФОТ	439				
	п. 15	[21-23]		46,75 %	ФОТ	99				
		ИТОГО сметная прибыль				**538**				
Итого: Основные работы						**17405**	**2694**	**487** **43**		**303,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1, 3]		80 %	ФОТ	108				
	п. Р2	[4]		93 %	ФОТ	1130				
	п. 1.2	[7]		72 %	ФОТ	63				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	159				
	п. 11	[11-12, 18]		110,7 %	ФОТ	266				
	п. 6.1	[13, 16]		94,5 %	ФОТ	42				
	п. Р3	[19]		86 %	ФОТ	539				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[21-23]		94,5 %	ФОТ	201				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2508**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1, 3]		68 %	ФОТ	91				
	п. Р2	[4]		75 %	ФОТ	911				
	п. 1.2	[7]		38,25 %	ФОТ	33				
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	105				
	п. 11	[11-12, 18]		63,75 %	ФОТ	153				
	п. 6.1	[13, 16]		55,25 %	ФОТ	24				
	п. Р3	[19]		70 %	ФОТ	439				
	п. 15	[21-23]		46,75 %	ФОТ	99				
		ИТОГО сметная прибыль				**1855**				
Итого по смете:						**17405**	**2694**	**487**		**303,**
								43		

Прямые затраты		17405
Основная зарплата		2694
Материальные затраты		13821
Эксплуатация машин		487
в тч ЗП машинистов		43
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		403
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		308
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т		95
Накладные расходы (по смете)		2508
Сметная прибыль (по смете)		1855
Итого СМР в ценах января 2000 г.		21768
Всего в ценах января 2000 г.		21768
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	3098
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	49
НР с учётом РК=	1,15	2884
СП с учётом РК=	1,15	2133
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	323
Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))	1,05	100
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		22852
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	39345
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	622
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	3155
Материалы в тек. ценах	5,57	76983
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	24714
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	52269
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	2862
Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)	7,77	777
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		3639
Итого в тек. ценах без оборудования		123122
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	31147
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	21671
ИТОГО с НР и СП		175940
ИТОГО		175940

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		31669,2				
		ВСЕГО с НДС				207609,2				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
14. 07. 2015
подпись

А.В. Изергель

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Колхозная, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-22-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Колхозная, 9

Основание: Рабочая документация ЭК-112-РД-КР

Сметная стоимость		167013,66	руб.
	строительных работ	167013,66	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		33884	руб.
Нормативная трудоемкость		253	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Усиление фундамента								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ НР=80% (НР = 149 руб.) СП=68% (СП = 126 руб.)	0,18 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	295	185	5 1	121	21,78
2	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,18 100М2	99,59 99,59		18	18		11,8	2,12
3	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 41 руб.) СП=46,75% (СП = 20 руб.)	0,18 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	125	43	1	27,58	4,96
4	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1381 руб.) СП=75% (СП = 1114 руб.)	0,308 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	1619	1485	96	505,82	155,79
5	ССЦ01- 402- 0008	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300	7,7 М3	721		5552				
6	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 64.75 * 1.423 : 1000	0,0921 Т	7677,33		707				
Итого: **Усиление фундамента**						**8316**	**1731**	**102** **1**		**184,66**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	163				
	п. 15	[3]		94,5 %	ФОТ	41				
	п. Р2	[4]		93 %	ФОТ	1381				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1585**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	138				
	п. 15	[3]		46,75 %	ФОТ	20				
	п. Р2	[4]		75 %	ФОТ	1114				
		ИТОГО сметная прибыль				**1272**				
		Устройство отмостки								
7	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 71 руб.) СП=38,25% (СП = 38 руб.) Объем: 4.8 + 2.4	0,072 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		99	99		177,1	12,75
8	ТЕР- 26- 01- 041- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НР=90% (НР = 219 руб.) СП=59,5% (СП = 145 руб.)	2,4 М3 ИЗОЛЯЦИИ	138,32 101,4	36,92	332	243	89	10,89	26,14
9	ССЦ01- 104- 9166	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	2,448 М3							
10	104- 0119 ТССЦ2015- 04С	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ- С- 35 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ЦЕНА=3319,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,7748 М3	595,87		1058				
11	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 197 руб.) СП=63,75% (СП = 113 руб.)	4,8 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	589	161	175 17	3,92	18,82
12	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 9 руб.) СП=63,75% (СП = 5 руб.)	0,24 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	367	8	1	3,97	0,95
13	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 6 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,0449 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	261	6	2	14,54	0,65
14	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,0449 Т	5433		-244				
15	204- 0084 ТССЦ2015- 03	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,18/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0449 Т	9124,99		410				
16	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 51 руб.) СП=55,25% (СП = 30 руб.)	0,0288 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	178	46	68 8	207	5,96
17	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,9376 М3	720,62		2117				
Итого: Устройство отмостки						**5167**	**563**	**335** **25**		**65,28**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[7]		72 %	ФОТ	71				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	219				
	п. 11	[11-12]		110,7 %	ФОТ	206				
	п. 6.1	[13, 16]		94,5 %	ФОТ	57				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**553**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[7]		38,25 %	ФОТ	38				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	145				
	п. 11	[11-12]		63,75 %	ФОТ	118				
	п. 6.1	[13, 16]		55,25 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**334**				
Итого: Основные работы						**13483**	**2294**	**437**		**249,94**
								26		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	163				
	п. 15	[3]		94,5 %	ФОТ	41				
	п. Р2	[4]		93 %	ФОТ	1381				
	п. 1.2	[7]		72 %	ФОТ	71				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	219				
	п. 11	[11-12]		110,7 %	ФОТ	206				
	п. 6.1	[13, 16]		94,5 %	ФОТ	57				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2138**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	138				
	п. 15	[3]		46,75 %	ФОТ	20				
	п. Р2	[4]		75 %	ФОТ	1114				
	п. 1.2	[7]		38,25 %	ФОТ	38				
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	145				
	п. 11	[11-12]		63,75 %	ФОТ	118				
	п. 6.1	[13, 16]		55,25 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**1606**				
Итого по смете:						**13483**	**2294**	**437**		**249,94**
								26		

Прямые затраты		13483
Основная зарплата		2294
Материальные затраты		10752
Эксплуатация машин		437
в тч ЗП машинистов		26
Накладные расходы (по смете)		2138
Сметная прибыль (по смете)		1606
Итого СМР в ценах января 2000 г.		17227
Всего в ценах января 2000 г.		17227
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2638
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	30
НР с учётом РК=	1,15	2459
СП с учётом РК=	1,15	1847
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		18137
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	33503
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	381
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	2822
Материалы в тек. ценах	5,57	59889
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	6417
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	53472
Итого в тек. ценах без оборудования		96214
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	26557
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	18766
ИТОГО с НР и СП		141537

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				141537				
		НДС		18 %		25476,66				
		ВСЕГО с НДС				167013,66				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 20. 07. 2016 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Колхозная, 11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-19-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Колхозная, 11

Основание: Рабочая документация ЭК-109-РД-КР

Сметная стоимость		67356.76	руб.
	строительных работ	67356.76	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		14363	руб.
Нормативная трудоемкость		105	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Усиление фундамента								
1	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 725 руб.) СП=75% (СП = 585 руб.)	0,162 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	851	780	51	505,82	81,9
2	ССЦ01- 402- 0008	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300	4,05 М3	721		2920				
3	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 38.85 * 1.423 : 1000	0,0553 Т	7677,33		425				
4	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 21 руб.) СП=59,5% (СП = 12 руб.)	0,12 100М2	176,4 176,4		21	21		22,82	2,7
5	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,12 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	34	5	3	4,24	0,5
6	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 156 руб.) СП=46,75% (СП = 77 руб.)	0,12 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	765	163	8 2	149,44	17,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345065147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,12 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1258,95 106,54	12,04	151	13	1	11,58	1,3
Итого: Усиление фундамента						**5167**	**982**	**63** **2**		**104,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р2	[1]	93 %		ФОТ	725				
	п. 49	[4]	99 %		ФОТ	21				
	п. 15	[5-7]	94,5 %		ФОТ	173				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**919**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р2	[1]	75 %		ФОТ	585				
	п. 49	[4]	59,5 %		ФОТ	12				
	п. 15	[5-7]	46,75 %		ФОТ	85				
		ИТОГО сметная прибыль				**682**				
Итого: Основные работы						**5167**	**982**	**63** **2**		**104,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р2	[1]	93 %		ФОТ	725				
	п. 49	[4]	99 %		ФОТ	21				
	п. 15	[5-7]	94,5 %		ФОТ	173				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**919**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р2	[1]	75 %		ФОТ	585				
	п. 49	[4]	59,5 %		ФОТ	12				
	п. 15	[5-7]	46,75 %		ФОТ	85				
		ИТОГО сметная прибыль				**682**				
Итого по смете:						**5167**	**982**	**63** **2**		**104,5**

Прямые затраты		5167
Основная зарплата		982
Материальные затраты		4122
Эксплуатация машин		63
в тч ЗП машинистов		2
Накладные расходы (по смете)		919
Сметная прибыль (по смете)		682
Итого СМР в ценах января 2000 г.		6768
Всего в ценах января 2000 г.		6768
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1129
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	2
НР с учётом РК=	1,15	1057
СП с учётом РК=	1,15	784
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7155
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	14338
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	25
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	403
Материалы в тек. ценах	5,57	22960
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	4328
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	18632
Итого в тек. ценах без оборудования		37701

ЗАО "КОНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316841147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		11416				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7965				
		ИТОГО с НР и СП				57082				
		ИТОГО				57082				
		НДС		18 %		10274,76				
		ВСЕГО с НДС				67356,76				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
25. 06. 2015 подпись А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Короленко, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-23-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Короленко, 16

Основание: Рабочая документация ЭК-113-РД-КР

Сметная стоимость		374392.76	руб.
	строительных работ	374392.76	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		74016	руб.
Нормативная трудоемкость		541	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Усиление фундамента								
1	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 4077 руб.) СП=75% (СП = 3288 руб.)	0,9095 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	4780	4384	285	505,82	460,0
2	ССЦ01- 402- 0008	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300	22,75 М3	721		16403				
3	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 228.8 * 1.423 : 1000	0,3256 Т	7677,33		2500				
Итого: Усиление фундамента						**23683**	**4384**	**285**		**460,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р2	[1]		93 %	ФОТ	4077				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4077**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р2	[1]		75 %	ФОТ	3288				
		ИТОГО сметная прибыль				**3288**				
		Устройство отмостки по осям А, Б, 1, 11								
4	ТЕР- 27- 03- 008- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=127,8% (НР = 130 руб.) СП=80,75% (СП = 82 руб.)	0,0452 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	7635,51 1701,71	5933,8 549,84	345	77	268 25	206,77	9,3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316561147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 89 руб.) СП=38,25% (СП = 47 руб.)	0,09 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		123	123		177,1	15,9
6	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 370 руб.) СП=63,75% (СП = 213 руб.)	9 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1104	302	328 32	3,92	35,2
7	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 17 руб.) СП=63,75% (СП = 10 руб.)	0,4494 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	687	15	1	3,97	1,7
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 7 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.)	0,0565 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	328	7	3	14,54	0,8
9	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0565 Т	5433		-307				
10	204- 0084 ТССЦ2015- 03	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,18/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0565 Т	9124,99		516				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 97 руб.) СП=55,25% (СП = 57 руб.)	0,0543 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	336	87	129 16	207	11,2
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,5386 М3	622		3445				
Итого: Устройство отмостки по осям А, Б, 1, 11						**6577**	**611**	**729** **73**		**74,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[4]		127,8 %	ФОТ	130				
	п. 1.2	[5]		72 %	ФОТ	89				
	п. 11	[6-7]		110,7 %	ФОТ	387				
	п. 6.1	[8, 11]		94,5 %	ФОТ	104				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**710**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[4]		80,75 %	ФОТ	82				
	п. 1.2	[5]		38,25 %	ФОТ	47				
	п. 11	[6-7]		63,75 %	ФОТ	223				
	п. 6.1	[8, 11]		55,25 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**413**				
Итого: Основные работы						**30260**	**4995**	**1014** **73**		**534,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р2	[1]		93 %	ФОТ	4077				
	п. 21	[4]		127,8 %	ФОТ	130				
	п. 1.2	[5]		72 %	ФОТ	89				
	п. 11	[6-7]		110,7 %	ФОТ	387				
	п. 6.1	[8, 11]		94,5 %	ФОТ	104				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4787**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р2	[1]		75 %	ФОТ	3288				
	п. 21	[4]		80,75 %	ФОТ	82				
	п. 1.2	[5]		38,25 %	ФОТ	47				
	п. 11	[6-7]		63,75 %	ФОТ	223				
	п. 6.1	[8, 11]		55,25 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**3701**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						30260	4995	1014		534,47
								73		

Прямые затраты		30260
Основная зарплата		4995
Материальные затраты		24251
Эксплуатация машин		1014
в тч ЗП машинистов		73
Накладные расходы (по смете)		4787
Сметная прибыль (по смете)		3701
Итого СМР в ценах января 2000 г.		38748
Всего в ценах января 2000 г.		38748
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	5744
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	84
НР с учётом РК=	1,15	5505
СП с учётом РК=	1,15	4256
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		40781
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	72949
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1067
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	6560
Материалы в тек. ценах	5,57	135078
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	9436
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	125642
Итого в тек. ценах без оборудования		214587
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	59454
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	43241
ИТОГО с НР и СП		317282
ИТОГО		317282
НДС	18 %	57110,76
ВСЕГО с НДС		374392,76

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
14. 07. 2015 подпись

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Калинина 61А	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения	449328,66	127141,46 169844,48 152342,72
2	г. Киров, ул. Калинина 67А	-Капитальный ремонт фундамента	572649,28	
3	г. Киров, ул. К. Либкнехта 24	-Капитальный ремонт кровли	2674414,54	
4	г. Киров, ул. К. Либкнехта 56	-Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	2058276,36	234175,72 243118,94 1031203,18 212051,90 337726,62
5	г. Киров, ул. Лесозаводская 15	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	311805,56	222559,80 89245,76
6	г. Киров, ул. Лесозаводская 16А	-Капитальный ремонт подвала	67131,38	
7	г. Киров, ул. Маклина 1А	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения	182508,24	91254,12 91254,12
8	г. Киров, ул. Маклина 45	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	741016,4	228889,32 316231,74 195895,34
9	г. Киров, ул. Маклина 58	-Капитальный ремонт фундамента	169574,26	
10	г. Киров, ул. Маклина 60	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1802094,82	142738,70 344997,78 107686,80 335994,38 870677,16
11	г. Киров, ул. Мельничная 16	-Капитальный ремонт фундамента	109631,44	
12	г. Киров, ул. Октябрьская 38	-Капитальный ремонт системы водоотведения	168994,88	

Итого по лоту: **9 307 425,82 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 61а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-04-02

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 61а

Основание: Рабочая документация ЭК-097-РД-ВК

Сметная стоимость		152342,72	руб.
	строительных работ	152342,72	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		35738	руб.
Нормативная трудоемкость		263	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (для доступа к коммуникациям)	0,12 100М2 ПОКРЫТИЯ	347,95 236	111,95 40,08	42	29	13 5	30,53	3.66
2	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110,7% (НР = 80 руб.) СП=63,75% (СП = 46 руб.)	0,12 100М2 ПОКРЫТИЯ	6318,65 589,35	120,18 7,96	758	71	14 1	69,83	8,38
3	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 60 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.)	0,12 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1788,51 531,09	12,53 0,28	215	64	2	59,08	7,09
4	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 146 руб.) СП=68% (СП = 124 руб.)	0,3 100М2 ПОКРЫТИЯ	633,86 589,7	44,16 15,81	190	177	13 5	69,87	20,96
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,56 Т							
6	ТЕРр- 57- 02- 004	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ НР=80% (НР = 274 руб.) СП=68% (СП = 233 руб.)	0,3 100М2 ПОКРЫТИЯ	2738,82 938,53	1800,29 202,65	822	282	540 61	111,2	33.36
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,98 Т							
8	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 124 руб.) СП=63,75% (СП = 71 руб.)	0,3 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	127	107	16 5	45,44	13.63
9	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	0,612							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3							
10	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 НР=110,7% (НР = 14 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.) Объем: 30 * 6	1,8 100М2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	25	8	17 5	0,57	1,03
11	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,918 М3							
12	402- 0006 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3626,64/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.918 + 0.612	1,53 М3	651,1		996				
13	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 144 руб.) СП=50% (СП = 97 руб.)	0,677 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	227	193	5 1	34,66	23,46
14	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1489 Т							
15	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 384 руб.) СП=70,55% (СП = 235 руб.)	0,141 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	613	303	246 30	218,78	30,85
16	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1,2675 10М	42,9		-54				
17	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметром 20 мм ЦЕНА=50/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12,7 М	7,61		97				
18	507- 3173 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=5,16/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	0,93		8				
19	ПРАЙС "VALTEC"	Кран шаровой латунный с переходом на полипропиленовую трубу 20 х 1/2" мм ЦЕНА=267/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	18 ШТ	40,62		731				
20	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1138 руб.) СП=70,55% (СП = 697 руб.)	0,5425 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	1788	917	583 71	172,09	93,36
21	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-5,0398 10М	51,8		-261				
22	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметр 25 мм ЦЕНА=78/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	50,4 М	11,87		598				
23	ПРАЙС "VALTEC"	Компенсатор полипропиленовый 25 мм ЦЕНА=169/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	25,71		77				
24	507- 5056	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	6	1,09		7				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
25	507- 5008 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=5,71/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	1,03		3				
26	507- 3174 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	1,34		8				
27	507- 3296 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	2,02		16				
28	ПРАЙС "VALTEC"	Тройник трехсторонний двухплоскостной 25 мм ЦЕНА=18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	2,74		3				
29	301- 5805 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=13,9/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	2,5		18				
30	ПРАЙС "VALTEC"	Крестовина двухплоскостная 25 мм ЦЕНА=24/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	3,65		7				
31	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – тройник переходной 25 х 20 х 20 мм ЦЕНА=15/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	2,28		5				
32	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 82 руб.) СП=70,55% (СП = 50 руб.)	0,049 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	133	67	31 4	140,07	6.86
33	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0,459 10М	70,6		-32				
34	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 20, диаметр 32 мм ЦЕНА=130/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4,6 М	19,78		91				
35	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	1,48		4				
36	507- 3288 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,69/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	2,64		11				
37	ПРАЙС "VALTEC"	Кран шаровой VALTEC BASE 2" ЦЕНА=2315/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	352,22		352				
38	ПРАЙС "VALTEC"	Ниппель переходной 2" х 1 1/4" ЦЕНА=445/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	67,71		68				
39	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	2,56		8				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПОД КЛЮЧ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 40х1 1/4"мм ЦЕНА=377/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	57,36		115				
41	507- 5061 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 40Х32 ММ ЦЕНА=13,09/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	2,35		5				
42	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ – ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 32х3/4" ЦЕНА=165/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	25,1		25				
43	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 37 руб.) СП=59,5% (СП = 24 руб.) Объем: 0.08 + 0.127	0,207 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,52	45,95	165	41	10	21,62	4,48
44	ССЦ01- 104- 1304	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	13,76 М	52,7		725				
45	ССЦ01- 104- 1302	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ROCKWOOL)	24,43 М	49,9		1219				
46	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,1489 Т ГРУЗА	8,36		1				
47	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,54 Т ГРУЗА	42,98		152				
48	ФСПГ- 3- 2- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ Объем: 0.1489 + 3.54	3,6889 Т ГРУЗА	23,19		86				
Итого по смете:						10194	2259	1490		247,13
								188		

Прямые затраты			10194
Основная зарплата			2259
Материальные затраты			6206
Эксплуатация машин			1490
в тч ЗП машинистов			188
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			239
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			153
- в тч перевозка Борт авт 5Т			86
Накладные расходы (по смете)			2483
Сметная прибыль (по смете)			1615
Итого СМР в ценах января 2000 г.			14292
Всего в ценах января 2000 г.			14292
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15	2598
ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15	216
НР с учётом РК=		1,15	2855
СП с учётом РК=		1,15	1857
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05	161

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316241147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		90				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15285				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		32995				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2743				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		9715				
		Материалы в тек. ценах		5,57		34567				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		7553				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		27015				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1426				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		700				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2126				
		Итого в тек. ценах без оборудования				79403				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		30834				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		18867				
		ИТОГО с НР и СП				129104				
		ИТОГО				129104				
		НДС		18 %		23238,72				
		ВСЕГО с НДС				152342,72				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
20. 07. 2015 подпись А.В. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 61а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-04-03

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 61а

Основание: Рабочая документация ЭК-97-РД-ВК

Сметная стоимость		169844.48	руб.
	строительных работ	169844.48	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		34798	руб.
Нормативная трудоемкость		283	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Наружняя канализация								
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 68 руб.) СП=60% (СП = 39 руб.)	0,0271 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	164	54	110 11	243,35	6,59
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 292 руб.) СП=38,25% (СП = 155 руб.)	0,2957 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		405	405		177,1	52,37
3	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 110 руб.) СП=50% (СП = 75 руб.)	0,1482 100М	1008,69 1008,69		149	149		130,49	19,34
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2238 Т							
5	ТЕР- 23- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР=117% (НР = 9 руб.) СП=75,65% (СП = 6 руб.)	0,081 10М3 ОСНОВАНИЯ	613,55 94,9	40,15 4,18	50	8	3	11,73	0,95
6	ТЕР- 22- 01- 021- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (труба с обрезкой) НР=117% (НР = 49 руб.) СП=75,65% (СП = 32 руб.) Объем: (7.12 + 7.7) : 1000	0,0148 КМ ТРУБОПРОВОДА	63527,08 2380,93	4217,8 478,43	940	35	62 7	258,8	3,83
7	ССЦ01- 507- 0595	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-1.4948	563		-842				

ЭЛЭ "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	10М							
8	ПРАЙС Компания «Синикон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 6,0 М, ДЛЯ НАРУЖНЕЙ ПРОКЛАДКИ ЦЕНА=1158,9/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	176,32		176				
9	ПРАЙС Компания «Синикон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 3,0 М, ДЛЯ НАРУЖНЕЙ ПРОКЛАДКИ ЦЕНА=601/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	91,44		183				
10	ПРАЙС Компания «Синикон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М, ДЛЯ НАРУЖНЕЙ ПРОКЛАДКИ ЦЕНА=411,05/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	62,54		63				
11	ПРАЙС Компания «Синикон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М, ДЛЯ НАРУЖНЕЙ ПРОКЛАДКИ ЦЕНА=219,35/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	33,37		33				
12	ПРАЙС Компания «Синикон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 0,5 М, ДЛЯ НАРУЖНЕЙ ПРОКЛАДКИ ЦЕНА=145,5/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	22,14		22				
13	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 23 руб.)	0,193 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,52	45,95	154	38	9	21,62	4,17
14	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 к/ф (кашированные фольгой) толщиной 30 мм диаметром 114 мм ЦЕНА=394/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	14,6 М	59,95		875				
15	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 172 руб.) СП=38,25% (СП = 91 руб.)	0,2876 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		239	239		111,78	32,15
Итого: Наружняя канализация						**2611**	**928**	**184**		**119,4**
								18		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	68				
	п. 1.2	[2, 15]		72 %	ФОТ	464				
	п. Р16.1	[3]		74 %	ФОТ	110				
	п. 18	[5-6]		117 %	ФОТ	58				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	34				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**734**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	39				
	п. 1.2	[2, 15]		38,25 %	ФОТ	246				
	п. Р16.1	[3]		50 %	ФОТ	75				
	п. 18	[5-6]		75,65 %	ФОТ	38				
	п. 20	[13]		59,5 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**421**				
		Внутренняя канализация								

ЗАО РОСТЭКО
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1144316004117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (для доступа к коммуникациям)	0,05 100М2 ПОКРЫТИЯ	347,95 236	111,95 40,08	17	11	6 2	30,53	1,53
17	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110,7% (НР = 32 руб.) СП=63,75% (СП = 18 руб.)	0,05 100М2 ПОКРЫТИЯ	6318,65 589,35	120,18 7,96	316	29	6	69,83	3,49
18	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	0,05 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1788,51 531,09	12,53 0,28	89	27	1	59,08	2,95
19	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 84 руб.) СП=68% (СП = 71 руб.)	0,173 100М2 ПОКРЫТИЯ	633,86 589,7	44,16 15,81	110	102	8 3	69,87	12,09
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8996 Т							
21	ТЕРр- 57- 02- 004	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ НР=80% (НР = 158 руб.) СП=68% (СП = 134 руб.)	0,173 100М2 ПОКРЫТИЯ	2738,82 938,53	1800,29 202,65	474	162	312 35	111,2	19,24
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1418 Т							
23	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 72 руб.) СП=63,75% (СП = 41 руб.)	0,173 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	73	62	9 3	45,44	7,86
24	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 до толщины 50 мм НР=110,7% (НР = 9 руб.) СП=63,75% (СП = 5 руб.) Объем: 17.3 * 6	1,038 100М2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	15	5	10 3	0,57	0,6
25	402- 0006 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3626,64/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.3529 + 0.5294	0,8823 М3	651,1		574				
26	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 208 руб.) СП=50% (СП = 141 руб.)	0,393 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	284	280	4 1	85,3	33,52
27	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,5266 Т							
28	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=115,2% (НР = 475 руб.) СП=70,55% (СП = 291 руб.) Объем: 39.3 + 19.8	0,591 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	4657	411	19 1	70,84	41,87
29	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-58.98 М	70,4		-4152				
30	507- 4377 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 3,0 М ЦЕНА=307,18/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	55,15		552				
31	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	38,97		39				
32	507- 4375	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	1	34,22		34				

ЭКЗЕМПЛЯР
г.Киров ул. [illegible] д. 59 А
ОГРН [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,5 М ЦЕНА=190,58/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
33	507- 4374 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	23,27		47				
34	507- 4372 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 0,5 М ЦЕНА=82,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	14,77		133				
35	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	19,8 М	24,3		481				
36	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,6 10ШТ	120,65		72				
37	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,8 10ШТ	118,58		213				
38	ПРАЙС Компания «Синикон»	Отвод D110х45 гр Синикон ЦЕНА=55,4/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	24 ШТ	8,43		202				
39	ПРАЙС Компания «Синикон»	Отвод D110х67 гр Синикон ЦЕНА=60,85/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	9,26		9				
40	ПРАЙС HUTTERER & LECHNER»	Ревизия- прочистка для труб из ПВХ, ПП DN100 ЦЕНА=8802/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	1339,2		2678				
41	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,2 10ШТ	130,47		157				
42	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,2 10ШТ	25,98		31				
43	ТЕРр- 60- 17- 001	УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВЫВОДА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ НА КРОВЛЮ НР=78% (НР = 98 руб.) СП=63% (СП = 79 руб.)	0,06 100ОТВЕРСТИЙ	2277,18 2077,34	199,84	137	125	12	246,13	14,77
44	ТЕР- 12- 01- 030- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР=108% (НР = 79 руб.) СП=55,25% (СП = 40 руб.)	0,18 10М2 ПРИМЫКАНИЙ	1471,23 407,26	485,16	265	73	87	48,25	8,69
45	ССЦ01- 101- 3177	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ НЕАРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	-1.818 М2	44,5		-81				
46	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 х 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	178,77		1073				
47	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	44,22		133				
48	ТЕР- 26- 01- 009-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,168	750,37	70,11	126	35	12	21,68	3,64

ЗАО "АНИТЭКС"
г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=90% (НР = 32 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.) Объем: 3.36 * 0.05	М3 ИЗОЛЯЦИИ	209,62						
49	ПРАЙС ГК "СНАБСТРОЙИНВЕСТ"	WIRED MAT 50 ROCKWOOL с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ЦЕНА=3975/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 3.36 * 0.05	0,168 М3	604,78		102				
50	ТЕР- 20- 02- 009-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 175 ММ НР=115,2% (НР = 33 руб.) СП=70,55% (СП = 20 руб.)	6 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	51	29	10	0,54	3,24
51	ПРАЙС "ООО "Мегаполис"	Зонт канализационный вентиляционный диаметром 110 мм ЦЕНА=76/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	11,56		69				
Итого: Внутренняя канализация						**8980**	**1351**	**496**		**153,48**
								48		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[17, 23-24]		110,7 %	ФОТ	113				
	п. 15	[18]		94,5 %	ФОТ	26				
	п. Р7	[19, 21]		80 %	ФОТ	242				
	п. Р15.1	[26]		74 %	ФОТ	208				
	п. 16	[28, 50]		115,2 %	ФОТ	508				
	п. Р10	[43]		78 %	ФОТ	98				
	п. 12	[44]		108 %	ФОТ	79				
	п. 20	[48]		90 %	ФОТ	32				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1306**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[17, 23-24]		63,75 %	ФОТ	64				
	п. 15	[18]		46,75 %	ФОТ	13				
	п. Р7	[19, 21]		68 %	ФОТ	205				
	п. Р15.1	[26]		50 %	ФОТ	141				
	п. 16	[28, 50]		70,55 %	ФОТ	311				
	п. Р10	[43]		63 %	ФОТ	79				
	п. 12	[44]		55,25 %	ФОТ	40				
	п. 20	[48]		59,5 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**874**				
		Прочие работы								
52	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,75 Т ГРУЗА	8,36		6				
53	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	8,545 Т ГРУЗА	42,98		367				
54	ФСПГ- 3- 2- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	9,295 Т ГРУЗА	23,19		216				
Итого: Прочие работы						**589**				
		Восстановление асфальтного покрытия								
55	ТЕР- 27- 04- 001-	УСТРОЙСТВО	0,0319	4725,22	4477,9	151	7	143	27,82	0,89

ЗАО "ОЛИМПИЯ"
610033, г. Киров, ул. Чехова, д. 69 А
ОГРН 1034316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 22 руб.) СП=80,75% (СП = 14 руб.) Объем: 14.5 * 0.22	100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	222,82	316,99			10		
56	ССЦ01- 408- 0016	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 40- 70 ММ	3,19 М3	145		463				
57	ТЕР- 27- 06- 020- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/М3 НР=127,8% (НР = 13 руб.) СП=80,75% (СП = 8 руб.)	0,0145 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3417,23 419,75	2932,84 294,8	50	6	43 4	44,05	0,64
58	ССЦ01- 410- 0002	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА I, ТИП Б	1,3413 Т	487		653				
59	ТЕР- 27- 06- 020- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/М3 НР=127,8% (НР = 13 руб.) СП=80,75% (СП = 8 руб.)	0,0145 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3542,93 419,75	2940,04 295,26	51	6	42 4	44,05	0,64
60	ССЦ01- 410- 1018	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТИПА Б МАРКИ 1	1,4007 Т	448		628				
Итого: Восстановление асфальтного покрытия						**1996**	**19**	**228**		**2,16**
								18		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[55, 57, 59]	127,8 %	ФОТ		48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**48**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[55, 57, 59]	80,75 %	ФОТ		30				
		ИТОГО сметная прибыль				**30**				
Итого: Основные работы						**14176**	**2298**	**908**		**275,05**
								84		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]	104 %	ФОТ		68				
	п. 1.2	[2, 15]	72 %	ФОТ		464				
	п. Р16.1	[3]	74 %	ФОТ		110				
	п. 18	[5-6]	117 %	ФОТ		58				
	п. 20	[13, 48]	90 %	ФОТ		66				
	п. 11	[17, 23-24]	110,7 %	ФОТ		113				
	п. 15	[18]	94,5 %	ФОТ		26				
	п. Р7	[19, 21]	80 %	ФОТ		242				
	п. Р15.1	[26]	74 %	ФОТ		208				
	п. 16	[28, 50]	115,2 %	ФОТ		508				
	п. Р10	[43]	78 %	ФОТ		98				
	п. 12	[44]	108 %	ФОТ		79				
	п. 21	[55, 57, 59]	127,8 %	ФОТ		48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2088**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]	60 %	ФОТ		39				
	п. 1.2	[2, 15]	38,25 %	ФОТ		246				
	п. Р16.1	[3]	50 %	ФОТ		75				
	п. 18	[5-6]	75,65 %	ФОТ		38				

ООО "СПЕЦСТРОЙ"
610033 г. Киров, ул. Луганская, д. 58 А, офис 7
ОГРН 1164350047147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[13, 48]		59,5 %	ФОТ	44				
	п. 11	[17, 23-24]		63,75 %	ФОТ	64				
	п. 15	[18]		46,75 %	ФОТ	13				
	п. Р7	[19, 21]		68 %	ФОТ	205				
	п. Р15.1	[26]		50 %	ФОТ	141				
	п. 16	[28, 50]		70,55 %	ФОТ	311				
	п. Р10	[43]		63 %	ФОТ	79				
	п. 12	[44]		55,25 %	ФОТ	40				
	п. 21	[55, 57, 59]		80,75 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**1325**				
Итого по смете:						**14176**	**2298**	**908**		**275,05**
								84		

Прямые затраты		14176	
Основная зарплата		2298	
Материальные затраты		10381	
Эксплуатация машин		908	
в тч ЗП машинистов		84	
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		589	
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		373	
- в тч перевозка Борт авт 5Т		216	
Накладные расходы (по смете)		2088	
Сметная прибыль (по смете)		1325	
Итого СМР в ценах января 2000 г.		17589	
Всего в ценах января 2000 г.		17589	
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2643	
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	97	
НР с учётом РК=	1,15	2401	
СП с учётом РК=	1,15	1524	
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	392	
Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))	1,05	227	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		18489	
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	33566	
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1232	
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	5894	
Материалы в тек. ценах	5,57	57822	
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	32089	
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	25733	
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	3473	
Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)	7,78	1766	
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		5239	
Итого в тек. ценах без оборудования		102521	
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	25931	
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	15484	
ИТОГО с НР и СП		143936	
ИТОГО		143936	
НДС	18 %	25908,48	
ВСЕГО с НДС		169844,48	

610035 г Киров ул Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1034316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДА 26. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 61а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-04-01

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 61а

Основание: Рабочая документация ЭК-097-РД-ВК

Сметная стоимость		127141.46	руб.
	строительных работ	127141.46	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		27114	руб.
Нормативная трудоемкость		191	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 167 руб.) СП=50% (СП = 113 руб.)	0,787 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	263	224	6 1	34,66	27,28
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1731 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 385 руб.) СП=70,55% (СП = 236 руб.)	0,1415 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	615	304	247 30	218,78	30,96
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.272 10М	42,9		-55				
5	507- 3354 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/20 ЦЕНА=33,82/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	12,7 М	6,07		77				
6	507- 3173 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=5,16/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	0,93		8				
7	ПРАЙС "VALTEC"	Кран шаровой латунный с	18	40,62		731				

ООО "Калитвенка"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 69 А офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переходом на полипропиленовую трубу 20 х 1/2" мм ЦЕНА=267/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
8	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1138 руб.) СП=70,55% (СП = 697 руб.)	0,5425 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	1788	917	583 71	172,09	93,3
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-5.0398 10М	51,8		-261				
10	507- 3355 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/25 ЦЕНА=38,8/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	50,4 М	6,97		351				
11	507- 5008 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=5,71/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1,03		2				
12	507- 5056 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	1,09		4				
13	507- 3174 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	1,34		7				
14	507- 3296 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	2,02		16				
15	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – тройник переходной 25 х 20 х 20 мм ЦЕНА=15/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	2,28		5				
16	ПРАЙС "VALTEC"	Тройник трехсторонний двухплоскостной 25 мм ЦЕНА=18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	2,74		3				
17	ПРАЙС "VALTEC"	Крестовина двухплоскостная 25 мм ЦЕНА=24/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	3,65		7				
18	301- 5805 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=13,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	2,5		18				
19	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 279 руб.) СП=70,55% (СП = 171 руб.)	0,166 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	450	229	104 13	140,07	23,2
20	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.557 10М	70,6		-110				
21	507- 3356 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/32 ЦЕНА=89,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	15,6 М	16,13		252				
22	507- 5009	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	1	1,54		2				

ООО "СЭЙТЭКС"
610035 г Киров ул Пугачева д 59 А офис 7
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=8,55/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
23	507- 3288 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,69/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2,64		3				
24	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	1,48		4				
25	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	2,59		10				
26	ПРАЙС "VALTEC"	Тройник трехсторонний двухплоскостной 32 мм ЦЕНА=27/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	4,11		4				
27	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	2,56		13				
28	ПРАЙС "VALTEC"	Кран шаровой VALTEC BASE 2" ЦЕНА=2315/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	352,22		704				
29	ПРАЙС "VALTEC"	Фильтр механической очистки косого типа 2" ЦЕНА=2315/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	352,22		352				
30	ПРАЙС "VALTEC"	Ниппель переходной 2" х 1 1/4" ЦЕНА=445/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	67,71		203				
31	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПОД КЛЮЧ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 40х1 1/4"мм ЦЕНА=377/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	57,36		172				
32	507- 5061 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 40Х32 ММ ЦЕНА=13,09/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	2,35		7				
33	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ – ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 32х3/4" ЦЕНА=165/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	25,1		25				
34	ПРАЙС "VALTEC"	Кран шаровой VALTEC BASE 3/4" ЦЕНА=322/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	48,99		49				
35	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 61 руб.) СП=59,5% (СП = 40 руб.) Объем: 0.196 + 0.148	0,344 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,52	45,95	274	68	16	21,62	7,44
36	ССЦ01- 104- 1304	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	33,5 М	52,7		1765				
37	ССЦ01- 104- 1302	ЦИЛИНДРЫ	28,6	49,9		1427				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1034316511197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ROCKWOOL)	М							
38	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,1731 Т ГРУЗА	8,36		1				
39	ФСПГ- 3- 2- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,1731 Т ГРУЗА	23,19		4				
Итого: Основные работы						**9190**	**1742**	**956** **115**		**182,28**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	167				
	п. 16	[3, 8, 19]		115,2 %	ФОТ	1802				
	п. 20	[35]		90 %	ФОТ	61				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2030**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	113				
	п. 16	[3, 8, 19]		70,55 %	ФОТ	1104				
	п. 20	[35]		59,5 %	ФОТ	40				
		ИТОГО сметная прибыль				**1257**				
Итого по смете:						**9190**	**1742**	**956** **115**		**182,28**
		Прямые затраты				9190				
		Основная зарплата				1742				
		Материальные затраты				6487				
		Эксплуатация машин				956				
		в тч ЗП машинистов				115				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				4				
		Накладные расходы (по смете)				2030				
		Сметная прибыль (по смете)				1257				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12477				
		Всего в ценах января 2000 г.				12477				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		2003				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		132				
		НР с учётом РК=		1,15		2335				
		СП с учётом РК=		1,15		1446				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13249				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		25438				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1676				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		6227				
		Материалы в тек. ценах		5,57		36133				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		3854				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		32278				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		9				

ООО "СМЕТЧИК"
610035 г.Киров ул.Ленина д.69 А офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		31				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				40				
		Итого в тек. ценах без оборудования				67838				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		25218				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		14691				
		ИТОГО с НР и СП				107747				
		ИТОГО				107747				
		НДС		18 %		19394,46				
		ВСЕГО с НДС				127141,46				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 26.06.2015 ДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 67А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-05-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Калинина, 67А

Основание: Рабочая документация ЭК-099-РД-КР

Сметная стоимость		572649.28	руб.
	строительных работ	572649.28	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		113094	руб.
Нормативная трудоемкость		849	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 87 руб.) СП=59,5% (СП = 52 руб.)	0,5 100М2	176,4 176,4		88	88		22,82	11,4
2	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 4483 руб.) СП=75% (СП = 3615 руб.)	1 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	5256	4820	313	505,82	505,8
3	ССЦ01- 402- 0008	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300	25 М3	721		18025				
4	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 257.4 * 1.423 : 1000	0,3663 Т	7677,33		2812				
Итого: Усиление фундамента						**26181**	**4908**	**313**		**517,2**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	87
п. Р2	[2]	93 %	ФОТ	4483
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4570**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	52
п. Р2	[2]	75 %	ФОТ	3615
	ИТОГО сметная прибыль			**3667**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Устройство железобетонной обоймы							
5	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 217 руб.) СП=50% (СП = 139 руб.) Объем: 150 : 0.25	6 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	340	278	62	5,49	32,9
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,036 Т							
7	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 208 руб.) СП=50% (СП = 134 руб.)	6 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	327	267	60	5,28	31,6
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,036 Т							
9	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 43 руб.) СП=65,45% (СП = 26 руб.)	0,1332 Т АРМАТУРЫ	5826,56 292,81	72,53 7,2	776	39	10 1	34,25	4,5
10	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1332 Т	5433		-724				
11	204- 0022 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ ЦЕНА=33551,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,1332 Т	6023,56		802				
12	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 486 руб.) СП=59,5% (СП = 292 руб.)	2,5 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	1585	484	137 7	23,5	58,7
13	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,55 М3	720,62		1838				
14	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	50 М2	22,4		1120				
15	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 18 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,5 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	142	19	14	4,24	2,1
16	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 651 руб.) СП=46,75% (СП = 322 руб.)	0,5 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	3187	679	33 10	149,44	74,7
17	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 50 руб.) СП=46,75% (СП = 25 руб.)	0,5 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1258,95 106,54	12,04	629	53	6	11,58	5,7
Итого: Устройство железобетонной обоймы						**10022**	**1819**	**322** **18**		**210,5**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р19	[5, 7]	78 %	ФОТ	425
п. 6.2	[9]	108 %	ФОТ	43
п. 49	[12]	99 %	ФОТ	486
п. 15	[15-17]	94,5 %	ФОТ	719
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1673**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р19	[5, 7]	50 %	ФОТ	273
п. 6.2	[9]	65,45 %	ФОТ	26
п. 49	[12]	59,5 %	ФОТ	292

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[15-17]		46,75 %	ФОТ	356				
		ИТОГО сметная прибыль				**947**				
				Устройство отмостки						
18	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 24 руб.) СП=60% (СП = 14 руб.)	0,0096 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	58	19	39 4	243,35	2,3
19	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 23 руб.) СП=60% (СП = 13 руб.)	0,0258 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	73	16	57 6	77,72	2,0
20	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 148 руб.) СП=38,25% (СП = 78 руб.)	0,15 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		205	205		177,1	26,5
21	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 617 руб.) СП=63,75% (СП = 355 руб.)	15 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1840	503	546 54	3,92	58,8
22	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 22 руб.) СП=63,75% (СП = 13 руб.)	0,6 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	917	20	1	3,97	2,3
23	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 27 руб.) СП=55,25% (СП = 16 руб.)	0,2172 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	1260	28	10 1	14,54	3,1
24	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.2172 Т	5433		-1180				
25	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	60 М2	22,4		1344				
26	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 134 руб.) СП=55,25% (СП = 78 руб.)	0,075 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	464	120	178 22	207	15,5
27	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7,65 М3	720,62		5513				
Итого: Устройство отмостки по ося 1, А, В						**10494**	**911**	**831** **87**		**110,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[18-19]		104 %	ФОТ	47				
	п. 1.2	[20]		72 %	ФОТ	148				
	п. 11	[21-22]		110,7 %	ФОТ	639				
	п. 6.1	[23, 26]		94,5 %	ФОТ	161				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**995**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[18-19]		60 %	ФОТ	27				
	п. 1.2	[20]		38,25 %	ФОТ	78				
	п. 11	[21-22]		63,75 %	ФОТ	368				
	п. 6.1	[23, 26]		55,25 %	ФОТ	94				
		ИТОГО сметная прибыль				**567**				
				Прочие работы						
28	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	9 Т ГРУЗА	42,98		387				
29	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	9	12,2		110				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59
ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Прочие работы						**497**				
Итого: Основные работы						**47194**	**7638**	**1466**		**838,5**
								105		
	Накладные расходы по видам работ									
п. 49	[1, 12]		99 %	ФОТ		573				
п. Р2	[2]		93 %	ФОТ		4483				
п. Р19	[5, 7]		78 %	ФОТ		425				
п. 6.2	[9]		108 %	ФОТ		43				
п. 15	[15-17]		94,5 %	ФОТ		719				
п. Р18	[18-19]		104 %	ФОТ		47				
п. 1.2	[20]		72 %	ФОТ		148				
п. 11	[21-22]		110,7 %	ФОТ		639				
п. 6.1	[23, 26]		94,5 %	ФОТ		161				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**7238**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[1, 12]		59,5 %	ФОТ		344				
п. Р2	[2]		75 %	ФОТ		3615				
п. Р19	[5, 7]		50 %	ФОТ		273				
п. 6.2	[9]		65,45 %	ФОТ		26				
п. 15	[15-17]		46,75 %	ФОТ		356				
п. Р18	[18-19]		60 %	ФОТ		27				
п. 1.2	[20]		38,25 %	ФОТ		78				
п. 11	[21-22]		63,75 %	ФОТ		368				
п. 6.1	[23, 26]		55,25 %	ФОТ		94				
	ИТОГО сметная прибыль					**5181**				
Итого по смете:						**47194**	**7638**	**1466**		**838,5**
								105		

Прямые затраты		47194
Основная зарплата		7638
Материальные затраты		37593
Эксплуатация машин		1466
в тч ЗП машинистов		105
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		497
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		387
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		110
Накладные расходы (по смете)		7238
Сметная прибыль (по смете)		5181
Итого СМР в ценах января 2000 г.		59613
Всего в ценах января 2000 г.		59613
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	8784
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	121
НР с учётом РК=	1,15	8324
СП с учётом РК=	1,15	5958
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	406
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	116
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		62663
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		111557				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1537				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		9485				
		Материалы в тек. ценах		5,57		209393				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		44800				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		164594				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		3597				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		832				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4429				
		Итого в тек. ценах без оборудования				334864				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		89899				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		60533				
		ИТОГО с НР и СП				485296				
		ИТОГО				485296				
		НДС		18 %		87353,28				
		ВСЕГО с НДС				572649,28				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
25. 06. 2015
подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 24

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-06-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 24

Основание: Рабочая документация ЭК-100-РД-КР

Сметная стоимость		2674414.54	руб.
	строительных работ	2674414.54	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		405180	руб.
Нормативная трудоемкость		3171	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ	11,796 100М2 ПОКРЫТИЯ	514,51 429,17	85,34	6069	5062	1007	55,52	654,9
2	ТЕР- 10- 01- 039- 05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 45 руб.) СП=53,55% (СП = 22 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 4	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	2029,19 955,38	1073,81 111,74	80	38	42 4	114,14	4,5
3	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 35 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.) Объем: 0.92 * 1.3 * 2	0,0239 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	39	33	6 2	172,76	4,1
4	ТЕР- 10- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ХОДОВЫХ ДОСОК	0,72 100М ХОДОВ	40,96 29,02	11,94 1,02	29	20	9 1	3,5	2,5
5	ТЕРр- 58- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,99 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	70	70		9,1	9,0
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1188 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 58- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ НР=83% (НР = 161 руб.) СП=65% (СП = 126 руб.)	1,68 100М ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК	117,06 115,44	1,62	197	194	3	14,8	24,8
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,344 Т							
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18 Т ГРУЗА	42,98		774				
10	ФСПГ- 3- 1- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18 Т ГРУЗА	13,21		238				
Итого: Демонтажные работы						**7496**	**5417**	**1067** **7**		**699,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[2]		106,2 %	ФОТ	45				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	35				
	п. Р8	[5, 7]		83 %	ФОТ	219				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**299**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[2]		53,55 %	ФОТ	22				
	п. 49	[3]		59,5 %	ФОТ	21				
	п. Р8	[5, 7]		65 %	ФОТ	172				
		ИТОГО сметная прибыль				**215**				
			Утепление перекрытий							
11	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГИДРО- ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 257 руб.) СП=65% (СП = 202 руб.)	8,64 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	8402	310	44	4,52	39,0
12	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-993.6 М2	7,92		-7869				
13	101- 7196 СЦ(Ф15) ТССЦ2015- 04С	ИЗОСПАН AS (ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ.115ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 1000 ГР/М2/СУТ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ.) ЦЕНА=354,17/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	99,36 10М2	63,59		6318				
14	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ - 100 ММ МЗ=856,49*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=108% (НР = 4685 руб.) СП=55,25% (СП = 2397 руб.)	8,64 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	628,94 493,34	135,6 8,79	5434	4262	1172 76	52,37	452,4
15	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12-01- 013- 03 ДО ТОЛЩИНЫ 150 ММ МЗ=606,62*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	8,64 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	514,1 381,97	132,13 8,79	4442	3300	1142 76	40,55	350,3
16	ПРАЙС ГК "СНАБСТОЙ ИНВЕСТ"	Плита минераловатная П- 125 ЦЕНА=2301/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	129,6 М3	350,09		45372				
17	ТЕР- 10- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	1,44 100М ХОДОВ	230,42 36,27	14,93 1,27	332	52	21 2	4,37	6,2
18	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 65 руб.) СП=53,55% (СП = 33 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 4	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	2757	54	66 7	164,08	6,5
19	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ	-3.96	642		-2542				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	М2							
20	ПРАЙС ПК "СтройТэкс"	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (EI 60) 900Х1100 ММ ЦЕНА=9950/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	1513,86		6055				
Итого: Утепление перекрытий						**68701**	**7978**	**2445**		**854,67**
								161		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[11]		83 %	ФОТ	257				
	п. 12	[14]		108 %	ФОТ	4685				
	п. 10	[18]		106,2 %	ФОТ	65				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5007**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[11]		65 %	ФОТ	202				
	п. 12	[14]		55,25 %	ФОТ	2397				
	п. 10	[18]		53,55 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**2632**				
		Огнебиозащитная обработка								
21	ТЕР- 26- 02- 018-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1865 руб.) СП=59,5% (СП = 1233 руб.)	21,6 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	187,78 94,97	91,89 0,95	4056	2051	1985 21	10,2	220,33
22	ПРАЙС "ЭКОНОМСТРОЙ"	СЕНЕЖ ОГНЕ- БИО ПРОФ (расчет стоимости: 4690руб. /75 кг = 62,53 руб/кг) ЦЕНА=62,53/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	648 КГ	9,51		6162				
Итого: Огнебиозащитная обработка						**10218**	**2051**	**1985**		**220,33**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 20	[21]		90 %	ФОТ	1865				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1865**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 20	[21]		59,5 %	ФОТ	1233				
		ИТОГО сметная прибыль				**1233**				
		Устройство кровельного покрытия								
23	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3345 руб.) СП=72,25% (СП = 2984 руб.)	10,378 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	11797	3669	6544 461	40,83	423,68
24	101- 3845 ТССЦ2015- 04С	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС44- 1000- 0,7 (Расчет объема: 1037,8*1,1=1141,58 м2 х 9,4 кг =10730кг) ЦЕНА=41268,46/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10,73 Т	7409,06		79499				
25	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 99 м/ 2 м = 50 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	50 ШТ	60,86		3043				
26	101- 4646 ТССЦ2015- 04С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ ЦЕНА=10,88/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	712,5 10ШТ	1,95		1389				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 28-06-01 Стр 3
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦ01- 102- 0023	Дополнительно: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, I СОРТА - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ВОЛНУ В МЕСТАХ СТЫКОВКИ ПРОФЛИСТА	1,51 М3	1241		1874				
28	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 100 руб.) СП=59,5% (СП = 66 руб.)	0,99 М3 ИЗОЛЯЦИИ	182,38 111,94	70,44	181	111	70	12,17	12,0
29	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,0098 М3							
30	104- 0002 ТССЦ2015- 04С	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1171,49/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,0098 М3	210,32		212				
31	ТЕРр- 58- 14- 005	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ И СВЕСАМИ НР=83% (НР = 3523 руб.) СП=65% (СП = 2759 руб.)	4,032 100М2 ПОКРЫТИЯ	1819,22 1028,55	118,17 23,94	7335	4147	476 97	117,28	472,8
32	ССЦ01- 101- 2778	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ Объем: 403.2 * 1.1	443,52 М2	59,3		26301				
33	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	прим. УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК для кровельных костылей НР=117% (НР = 225 руб.) СП=72,25% (СП = 139 руб.) Объем: 258 * 0.376 : 1000	0,097 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10034,54 1976,51	635,51	973	192	62	195,5	18,9
34	ССЦ01- 204- 0025	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20- 22 ММ	-0.097 Т	6361		-617				
35	ПРАЙС ООО"Рассвет"	Костыль кровельный ЦЕНА=38/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	258 ШТ	5,78		1491				
36	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - устройство фартуков НР=108% (НР = 160 руб.) СП=55,25% (СП = 82 руб.)	0,135 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1533	148	5	129,66	17,5
37	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ВЕС 1М2=5,7 КГ)	-0.1056 Т	12934		-1366				
38	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ВЕС 1 М2=4,13 КГ) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0765 Т	7137,79		546				
39	ТЕР- 10- 01- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 127 руб.) СП=53,55% (СП = 64 руб.) Объем: 0.92 * 1.3 * 2	0,0239 100М2 ПРОЕМОВ	46076,41 5026,51	486,6	1101	120	12	533,6	12,7
40	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-1.9837 М	31		-61				
41	ТЕР- 15- 05- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,0239 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4228,75 495,79	91,93 5,28	101	12	2	58,74	1,4
42	ТЕР- 07- 01- 044-	УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНЫХ	0,0167	10034,54	635,51	168	33	11	195,5	3,2

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.7
ОГРН 1064319854117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КРЮКОВ (Вес 1 м арматуры =1,578 кг) Объем: 0.66 * 16 * 1.578 : 1000	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1976,51						
43	ТЕРр- 69- 07- 002	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НР=78% (НР = 501 руб.) СП=50% (СП = 321 руб.) Объем: 70 * 1.1	0,77 100П М ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИК	5504,75 828,94	159,49 5,05	4239	638	123 4	104,4	80,3
44	ССЦ01- 102- 0061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-3.3264 М3	690		-2295				
45	ССЦ01- 102- 0054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	-1.0164 М3	518		-526				
46	ССЦ01- 102- 0026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, IV СОРТА	-0.3696 М3	568		-210				
47	ПРАЙС " МЕТАЛЛПРОФИЛЬ"	Переходной мостик (дл. 1250 мм) ЦЕНА=2500/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	62 ШТ	380,37		23583				
48	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ) НР=108% (НР = 131 руб.) СП=55,25% (СП = 67 руб.)	1,68 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5006	113	122 8	7,67	12,8
49	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.504 Т	9404,01		-4740				
50	ПРАЙС ПК "СтройСистема" Изм.Вып.1 2013	Кровельное ограждение "Fisher" со снегозадержателем h=1,2m (фальц.) ЦЕНА=980/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	168 М	149,1		25049				
51	ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР=81% (НР = 67 руб.) СП=72,25% (СП = 60 руб.) Объем: 65 : 3 * 8.8 : 1000	0,1907 Т КОНСТРУКЦИЙ	1573,47 346,56	1126,38 90,31	300	66	215 17	37,23	7,
52	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Лестница кровельная BORGE для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 3 м (вес 1 элемента 8,8 кг) ЦЕНА=4275/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	22 ШТ	650,43		14309				
Итого: Устройство кровельного покрытия						**200215**	**9249**	**7642**		**1062,8**
								587		

	Накладные расходы по видам работ			
п. 9	[23, 51]	81 %	ФОТ	3412
п. 20	[28]	90 %	ФОТ	100
п. Р8	[31]	83 %	ФОТ	3523
п. 7.1	[33]	117 %	ФОТ	225
п. 12	[36, 48]	108 %	ФОТ	291
п. 10	[39]	106,2 %	ФОТ	127
п. 15	[41]	94,5 %	ФОТ	11
п. Р19	[43]	78 %	ФОТ	501
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**8190**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 9	[23, 51]	72,25 %	ФОТ	3044

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[28]		59,5 %	ФОТ	66				
	п. Р8	[31]		65 %	ФОТ	2759				
	п. 7.1	[33]		72,25 %	ФОТ	139				
	п. 12	[36, 48]		55,25 %	ФОТ	149				
	п. 10	[39]		53,55 %	ФОТ	64				
	п. 15	[41]		46,75 %	ФОТ	6				
	п. Р19	[43]		50 %	ФОТ	321				
		ИТОГО сметная прибыль				**6548**				
		Водосточная система								
53	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 931 руб.) СП=65% (СП = 729 руб.) Объем: 120 * 1.25	1,5 100М	6848 747,78	6,84	10272	1122	10	88,6	132,9
54	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-171.75 М	53,2		-9137				
55	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная труба, диаметром 160 мм длинной 1250 мм ЦЕНА=237,49/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	120 ШТ	36,13		4336				
56	ТЕРр- 58- 10- 004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 282 руб.) СП=65% (СП = 221 руб.) Объем: 20 + 10	0,3 100ШТ	4460,22 1131,8	6,84	1338	340	2	134,1	40,23
57	ССЦ01- 201- 1102	КОЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-30 ШТ	33,2		-996				
58	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 ШТ	30,7		614				
59	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное сливное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	30,7		307				
60	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,1 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	738	101	1	119,7	11,97
61	ССЦ01- 301- 1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-10 ШТ	63,6		-636				
62	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная воронка, диаметр 160 ЦЕНА=255,94/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	38,94		389				
63	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	1,3 100ШТ	924,62 305,8	0,86	1202	398	1	37,8	49,14
64	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,013 Т							
65	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0.1196 Т	6686		-800				
66	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Хомут для водосточной трубы диаметром 160 мм ЦЕНА=93,52/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	130 ШТ	14,23		1850				
Итого: Водосточная система						**9477**	**1961**	**14**		**234,24**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[53, 56, 60]		83 %	ФОТ	1297				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1297**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[53, 56, 60]		65 %	ФОТ	1016				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Лепсе 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**1016**				
				Канализационные стояки						
67	ТЕРр- 65- 38- 001	прим. СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ - проходки	12 ШТ	160,95 25,92		1931	311		3,15	37,8
68	ССЦ01- 103- 0917	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДЛИНОЙ 2 М, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	-18.36 М	81,3		-1493				
69	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 х 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12 ШТ	178,77		2145				
70	101- 1706 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (вес 1м2= 4,13 кг) ЦЕНА=39757,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.5 * 12 * 4.13 : 1000	0,0248 Т	7137,79		177				
Итого: Канализационные стояки						**2760**	**311**			**37,8**
Итого: Основные работы						**298867**	**26967**	**13153**		**3109,86**
								776		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 10		[2, 18, 39]	106,2 %	ФОТ		237				
п. 49		[3]	99 %	ФОТ		35				
п. Р8		[5, 7, 11, 31, 53, 56, 60]	83 %	ФОТ		5296				
п. 12		[14, 36, 48]	108 %	ФОТ		4976				
п. 20		[21, 28]	90 %	ФОТ		1965				
п. 9		[23, 51]	81 %	ФОТ		3412				
п. 7.1		[33]	117 %	ФОТ		225				
п. 15		[41]	94,5 %	ФОТ		11				
п. Р19		[43]	78 %	ФОТ		501				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**16658**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 10		[2, 18, 39]	53,55 %	ФОТ		119				
п. 49		[3]	59,5 %	ФОТ		21				
п. Р8		[5, 7, 11, 31, 53, 56, 60]	65 %	ФОТ		4149				
п. 12		[14, 36, 48]	55,25 %	ФОТ		2546				
п. 20		[21, 28]	59,5 %	ФОТ		1299				
п. 9		[23, 51]	72,25 %	ФОТ		3044				
п. 7.1		[33]	72,25 %	ФОТ		139				
п. 15		[41]	46,75 %	ФОТ		6				
п. Р19		[43]	50 %	ФОТ		321				
		ИТОГО сметная прибыль				**11644**				
Итого по смете:						**298867**	**26967**	**13153**		**3109,86**
								776		

Прямые затраты	298867
Основная зарплата	26967
Материальные затраты	257735
Эксплуатация машин	13153
в тч ЗП машинистов	776
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	1012
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	774
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т	238
Накладные расходы (по смете)	16658
Сметная прибыль (по смете)	11644

ЗАО "СИТЭКО"
310035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				327169				
		Всего в ценах января 2000 г.				327169				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		31012				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		892				
		НР с учётом РК=		1,15		19157				
		СП с учётом РК=		1,15		13391				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		813				
		Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))		1,05		250				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				335627				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		393852				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		11328				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		84922				
		Материалы в тек. ценах		5,57		1435584				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		222811				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		1212773				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		7203				
		Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)		7,77		1943				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9146				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1923504				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		206896				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		136053				
		ИТОГО с НР и СП				2266453				
		ИТОГО				2266453				
		НДС		18 %		407961,54				
		ВСЕГО с НДС				2674414,54				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 25.06.2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-07-06

Капитальный ремонт водоотведения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

Основание: Рабочая документация ЭК-101-РД-ВК

Сметная стоимость	234175.72	руб.
строительных работ	234175.72	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	53073	руб.
Нормативная трудоемкость	407	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Наружняя канализация								
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 105 руб.) СП=60% (СП = 61 руб.)	0,042 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	254	84	170 17	243,35	10,22
2	ТЕР- 01- 01- 009- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ) НР=85,5% (НР = 38 руб.) СП=42,5% (СП = 19 руб.)	0,06 1000М3 ГРУНТА	5738,79	5738,79 728,8	344		344 44		
3	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 47 руб.) СП=38,25% (СП = 25 руб.)	0,0475 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		65	65		177,1	8,41
4	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 104 руб.) СП=50% (СП = 71 руб.)	0,14 100М	1008,69 1008,69		141	141		130,49	18,27
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2114 Т							
6	ТЕР- 23- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР=117% (НР = 9 руб.) СП=75,65% (СП = 6 руб.)	0,084 10М3 ОСНОВАНИЯ	613,55 94,9	40,15 4,18	52	8	3	11,73	0,99
7	ТЕР- 22- 01- 021-	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,014	63527,08	4217,8	889	33	59	258,8	3,62

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=117% (НР = 47 руб.) СП=75,65% (СП = 30 руб.)	КМ ТРУБОПРО ВОДА	2380,93	478,43			7		
8	ССЦ01- 507- 0595	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-1.414 10М	563		-796				
9	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	14,14 М	24,3		344				
10	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 62 руб.) СП=59,5% (СП = 41 руб.)	0,352 М3 ИЗОЛЯЦИ И	796,9 196,52	45,95	281	69	16	21,62	7,61
11	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 к/ф (кашированные фольгой) толщиной 50 мм диаметром 114 мм ЦЕНА=532/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	14 М	80,94		1133				
12	ТЕР- 01- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 6 руб.) СП=42,5% (СП = 3 руб.)	0,06 1000М3 ГРУНТА	1016,06	1016,06 121,74	61		61 7		
13	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 23 руб.) СП=38,25% (СП = 12 руб.)	0,0391 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		32	32		111,78	4,37
Итого: Наружняя канализация						**2800**	**432**	**653** **75**		**53,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	105				
	п. 1.1	[2, 12]		85,5 %	ФОТ	44				
	п. 1.2	[3, 13]		72 %	ФОТ	70				
	п. Р16.1	[4]		74 %	ФОТ	104				
	п. 18	[6-7]		117 %	ФОТ	56				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	62				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**441**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	61				
	п. 1.1	[2, 12]		42,5 %	ФОТ	22				
	п. 1.2	[3, 13]		38,25 %	ФОТ	37				
	п. Р16.1	[4]		50 %	ФОТ	71				
	п. 18	[6-7]		75,65 %	ФОТ	36				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**268**				
			Внутренняя канализация							
14	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 1009 руб.) СП=50% (СП = 682 руб.)	1,9 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	1375	1356	19 7	85,3	162,07
15	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,546 Т							
16	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=115,2% (НР = 1525 руб.) СП=70,55% (СП = 934 руб.)	1,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	14973	1322	60 2	70,84	134,6

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-189.62 М	70,4		-13349				
18	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	189,62 М	24,3		4608				
19	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 10ШТ	61,16		183				
20	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 10ШТ	118,58		474				
21	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,8 10ШТ	120,65		97				
22	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,8 10ШТ	130,47		365				
23	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6,3 10ШТ	25,98		164				
24	ТЕРр- 60- 17- 001	УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВЫВОДА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ НА КРОВЛЮ НР=78% (НР = 129 руб.) СП=63% (СП = 105 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	2277,18 2077,34	199,84	182	166	16	246,13	19,69
25	ТЕР- 12- 01- 030- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР=108% (НР = 106 руб.) СП=55,25% (СП = 54 руб.) Объем: 0.5 * 0.6 * 8	0,24 10М2 ПРИМЫКАНИЙ	1471,23 407,26	485,16	353	98	116	48,25	11,58
26	ССЦ01- 101- 3177	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ НЕАРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	-2.424 М2	44,5		-108				
27	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 х 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	178,77		1430				
28	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	44,22		133				
29	ТЕР- 26- 01- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=90% (НР = 90 руб.) СП=59,5% (СП = 60 руб.)	0,478 М3 ИЗОЛЯЦИИ	750,37 209,62	70,11	359	100	34	21,68	10,36
30	ПРАЙС ГК "СНАБСТРОЙИНВЕСТ"	WIRED MAT 50 ROCKWOOL с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ЦЕНА=3975/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	0,478 М3	604,78		289				
31	ТЕР- 20- 02- 009-	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД	8	8,55	1,68	68	39	13	0,54	4,3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 175 ММ НР=115,2% (НР = 45 руб.) СП=70,55% (СП = 28 руб.)	3ОНТ	4,91						
32	ПРАЙС "ООО "Мегаполис"	Зонт канализационный вентиляционный диаметром 110 мм ЦЕНА=76/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	11,56		92				
Итого: Внутренняя канализация						11688	3081	258 9		342,62
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[14]		74 %	ФОТ	1009				
	п. 16	[16, 31]		115,2 %	ФОТ	1570				
	п. Р10	[24]		78 %	ФОТ	129				
	п. 12	[25]		108 %	ФОТ	106				
	п. 20	[29]		90 %	ФОТ	90				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2904**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[14]		50 %	ФОТ	682				
	п. 16	[16, 31]		70,55 %	ФОТ	962				
	п. Р10	[24]		63 %	ФОТ	105				
	п. 12	[25]		55,25 %	ФОТ	54				
	п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**1863**				
		Прочие работы								
33	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	2,757 Т ГРУЗА	8,36		23				
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	10,08 Т ГРУЗА	42,98		433				
35	ФСПГ- 3- 2- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ Объем: 2.757 + 10.08	12,837 Т ГРУЗА	23,19		298				
Итого: Прочие работы						754				
		Восстановление асфальтного покрытия								
36	ТЕР- 27- 04- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 22 руб.) СП=80,75% (СП = 14 руб.) Объем: 14 * 0.22	0,0308 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	4725,22 222,82	4477,9 316,99	146	7	138 10	27,82	0,8
37	ССЦ01- 408- 0016	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 40- 70 ММ	3,08 М3	145		447				
38	ТЕР- 27- 06- 020- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/М3 НР=127,8% (НР = 13 руб.) СП=80,75% (СП = 8 руб.)	0,014 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3417,23 419,75	2932,84 294,8	48	6	41 4	44,05	0,6
39	ССЦ01- 410- 0002	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА I, ТИП Б	1,295 Т	487		631				
40	ТЕР- 27- 06- 020-	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	0,014	3542,93	2940,04	50	6	41	44,05	0,6

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/М3 НР=127,8% (НР = 13 руб.) СП=80,75% (СП = 8 руб.)	1000М2 ПОКРЫТИЯ	419,75	295,26			4		
41	ССЦ01- 410- 1018	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТИПА Б МАРКИ 1	1,3524 Т	448		606				
Итого: Восстановление асфальтного покрытия						1928	19	220		2,09
								18		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[36, 38, 40]		127,8 %	ФОТ	48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				48				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[36, 38, 40]		80,75 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				30				
Итого: Основные работы						17170	3532	1131		398,2
								102		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	105				
	п. 1.1	[2, 12]		85,5 %	ФОТ	44				
	п. 1.2	[3, 13]		72 %	ФОТ	70				
	п. Р16.1	[4]		74 %	ФОТ	104				
	п. 18	[6-7]		117 %	ФОТ	56				
	п. 20	[10, 29]		90 %	ФОТ	152				
	п. Р15.1	[14]		74 %	ФОТ	1009				
	п. 16	[16, 31]		115,2 %	ФОТ	1570				
	п. Р10	[24]		78 %	ФОТ	129				
	п. 12	[25]		108 %	ФОТ	106				
	п. 21	[36, 38, 40]		127,8 %	ФОТ	48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				3393				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	61				
	п. 1.1	[2, 12]		42,5 %	ФОТ	22				
	п. 1.2	[3, 13]		38,25 %	ФОТ	37				
	п. Р16.1	[4]		50 %	ФОТ	71				
	п. 18	[6-7]		75,65 %	ФОТ	36				
	п. 20	[10, 29]		59,5 %	ФОТ	101				
	п. Р15.1	[14]		50 %	ФОТ	682				
	п. 16	[16, 31]		70,55 %	ФОТ	962				
	п. Р10	[24]		63 %	ФОТ	105				
	п. 12	[25]		55,25 %	ФОТ	54				
	п. 21	[36, 38, 40]		80,75 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				2161				
Итого по смете:						17170	3532	1131		398,2
								102		

Прямые затраты	17170
Основная зарплата	3532
Материальные затраты	11753
Эксплуатация машин	1131
в тч ЗП машинистов	102
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	754
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	456
- в тч перевозка Борт авт 5Т	298

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				3393				
		Сметная прибыль (по смете)				2161				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				22724				
		Всего в ценах января 2000 г.				22724				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		4062				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		117				
		НР с учётом РК=		1,15		3902				
		СП с учётом РК=		1,15		2485				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		479				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		313				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24140				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		51587				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1486				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		7334				
		Материалы в тек. ценах		5,57		65464				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		83606				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		-18141				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		4244				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		2435				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6679				
		Итого в тек. ценах без оборудования				131064				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		42142				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		25248				
		ИТОГО с НР и СП				198454				
		ИТОГО				198454				
		НДС		18 %		35721,72				
		ВСЕГО с НДС				234175,72				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 14. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-07-03

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

Основание: Рабочая документация ЭК-101-РД-ОВ

Сметная стоимость		1031203.18	руб.
	строительных работ	1031203.18	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		173304	руб.
Нормативная трудоемкость		1289	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№. п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 3322 руб.) СП=50% (СП = 2245 руб.) Объем: 285 + 615 + 30 + 140 + 75 + 75	12,2 100М ТРУБОПРОВОДА	390,56 367,98	6,54	4765	4489	80	43,6	531,92
2	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 89 руб.) СП=50% (СП = 60 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРОВОДА	606,46 551,13	16,32	133	120	4	65,3	14,37
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 1195 руб.) СП=70,55% (СП = 732 руб.)	2,85 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	6367	1030	168 7	37,92	108,06
4	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11б27п1а Ду 15 с американкой ЦЕНА=140/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 ШТ	21,3		1704				
5	302- 1277 ТССЦ2015- 04С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=113,58/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	20,39		245				
6	302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ	32	17,11		548				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=95,32/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
7	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2577 руб.) СП=70,55% (СП = 1578 руб.)	6,15 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	16019	2222	362 15	37,92	233,18
8	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11б27п1а Ду20 с американкой ЦЕНА=185/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	140 ШТ	28,15		3941				
9	ПРАЙС "САНТЕХНИКА"	Вентиль радиаторный PF 373 Ду 20 прямой ЦЕНА=395/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	130 ШТ	60,1		7813				
10	302- 1278 ТССЦ2015- 04С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=144,98/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	26,03		937				
11	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 126 руб.) СП=70,55% (СП = 77 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	842	108	18 1	37,92	11,37
12	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 586 руб.) СП=70,55% (СП = 359 руб.)	1,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	4350	506	82 3	37,92	53,08
13	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 314 руб.) СП=70,55% (СП = 193 руб.)	0,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	2467	271	44 2	37,92	28,44
14	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 389 руб.) СП=70,55% (СП = 238 руб.)	0,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	3503	336	85 2	47,06	35,29
15	ТЕР- 16- 02- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 205 руб.) СП=70,55% (СП = 126 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРО ВОДА	6085,44 802,46	175,46 3,68	1339	177	39 1	82,98	18,26
16	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 105 руб.) СП=70,55% (СП = 64 руб.)	6 ШТ	97,96 15,2	5,73	588	91	34	1,69	10,14
17	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 50 Ру16 поворотный нж Seagull ЦЕНА=2485/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	378,08		2268				
18	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 139 руб.) СП=70,55% (СП = 85 руб.)	4 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	684	120	45 1	3,35	13,39
19	ПРАЙС	Затвор Ду- 65 Ру16 поворотный	2	456,44		913				

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"САНТЕХМАРКЕТ"	нж Seagull ЦЕНА=3000/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
20	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар. ст. 11с38п Ду 50 Ру 25 ф/ф (230мм) полнопроходной ЦЕНА=3200/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	486,87		974				
21	ТЕР- 18- 06- 007- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 38 руб.) СП=70,55% (СП = 23 руб.)	0,2 10ФИЛЬТРОВ	344,73 159,13	160,96 3,51	69	32	32 1	17,3	3,46
22	301- 1218 ТССЦ2015- 04С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ ЦЕНА=6064,38/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1088,76		2178				
23	ТЕР- 16- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 76 руб.) СП=70,55% (СП = 47 руб.)	4 СОЕДИНЕНИЕ	116,36 16,49	8,76	465	66	35	1,68	6,72
24	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% (НР = 106 руб.) СП=70,55% (СП = 65 руб.)	5 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	254	90	51 2	1,91	9,55
25	301- 1580 ТССЦ2015- 04С	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	6,88		34				
26	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 106 руб.) СП=59,5% (СП = 78 руб.)	1,8447 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	606	131	22	6,72	12,39
27	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 98 руб.) СП=59,5% (СП = 72 руб.)	1,8447 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	613,91 65,5	30,53 0,25	1132	121	56	7,29	13,44
28	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР=90% (НР = 987 руб.) СП=59,5% (СП = 653 руб.)	27,6 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	17245	1097	767	4,05	111,72
29	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	211,8376 М							
30	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X42 ЦЕНА=184,48/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 М	28,07		281				
31	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X48 ЦЕНА=205,65/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	40 М	31,29		1252				
32	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X57 ЦЕНА=248,6/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	65 М	37,82		2458				
33	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X76 ЦЕНА=321,18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	22 М	48,87		1075				
34	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X22 ЦЕНА=219,87/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 М	33,45		268				
35	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X28 ЦЕНА=252,23/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	57 М	38,38		2188				
36	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-	12	47,33		568				

ЗАО "КИТЭКО"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		FLEX ST 25X35 ЦЕНА=311,1/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	М							
37	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X42 ЦЕНА=367,49/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	18 М	55,91		1006				
38	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X48 ЦЕНА=416,52/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	34 М	63,37		2155				
39	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X57 ЦЕНА=512,41/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 М	77,96		780				
40	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Лента К- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black ЦЕНА=238,99/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	15 ШТ	36,36		545				
41	ССЦ01- 113- 0625 СЦ(Ф)	КЛЕЙ К- FLEX K 414 2,6 LT (1Л)	5 ШТ							
42	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 949 руб.) СП=70,55% (СП = 581 руб.)	12,42 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1579	824	692	5,76	71,56
43	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	2,4 Т ГРУЗА	8,36		20				
44	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,4 Т ГРУЗА	12,2		29				
Итого: Основные работы						**96587**	**11831**	**2616** **35**		**1286,33**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	3411				
	п. 16	[3, 7, 11-16, 18, 21, 23-24, 42]		115,2 %	ФОТ	6805				
	п. 13	[26-27]		81 %	ФОТ	204				
	п. 20	[28]		90 %	ФОТ	987				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**11407**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	2305				
	п. 16	[3, 7, 11-16, 18, 21, 23-24, 42]		70,55 %	ФОТ	4168				
	п. 13	[26-27]		59,5 %	ФОТ	150				
	п. 20	[28]		59,5 %	ФОТ	653				
		ИТОГО сметная прибыль				**7276**				
Итого по смете:						**96587**	**11831**	**2616** **35**		**1286,33**

Прямые затраты	96587
Основная зарплата	11831
Материальные затраты	82091
Эксплуатация машин	2616
в тч ЗП машинистов	35
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	49
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	20
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	29
Накладные расходы (по смете)	11407
Сметная прибыль (по смете)	7276

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				115270				
		Всего в ценах января 2000 г.				115270				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		13606				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		40				
		НР с учётом РК=		1,15		13118				
		СП с учётом РК=		1,15		8367				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		21				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		30				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				119854				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		172796				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		508				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		16774				
		Материалы в тек. ценах		5,57		457247				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		267137				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		190110				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		186				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		215				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				401				
		Итого в тек. ценах без оборудования				647218				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		141674				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		85009				
		ИТОГО с НР и СП				873901				
		ИТОГО				873901				
		НДС		18 %		157302,18				
		ВСЕГО с НДС				1031203,18				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
26. 06. 2015 ПОДПИСЬ Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-07-05

Капитальный ремонт горячего водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

Основание: Рабочая документация ЭК-101-РД-ВК

Сметная стоимость		243118.94	руб.
	строительных работ	243118.94	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		54648	руб.
Нормативная трудоемкость		386	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 275 руб.) СП=50% (СП = 186 руб.) Объем: 23 + 60 + 47	1,3 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	435	371	9 1	34,66	45,06
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,286 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 80 руб.) СП=50% (СП = 54 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	127	108	3	59,62	13,12
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0748 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1424 руб.) СП=70,55% (СП = 872 руб.)	0,5229 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	2272	1124	912 112	218,78	114,4
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-4.7 10М	42,9		-202				
7	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба,	47	9,13		429				

ЗАО "ИНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Карла Либкнехта, д. 56 А, офис 7
ОГРН 1024301321147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметром 20 мм ЦЕНА=60/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	М							
8	507- 3286 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=6,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	1,08		11				
9	507- 3173 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=5,16/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	0,93		6				
10	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 3/4" ЦЕНА=304/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	46,25		278				
11	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 х 1/2" мм ЦЕНА=267/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	39 ШТ	40,62		1584				
12	301- 5804 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=12,44/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	2,23		13				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1355 руб.) СП=70,55% (СП = 830 руб.)	0,646 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	2129	1091	695 85	172,09	111,17
14	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-6 10М	51,8		-311				
15	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 25 мм ЦЕНА=87/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	60 М	13,24		794				
16	ПРАЙС "VALTEC"	Компенсатор полипропиленовый 25 мм ЦЕНА=156/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12 ШТ	23,73		285				
17	507- 5056 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	1,09		7				
18	507- 3296 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	23 ШТ	2,02		46				
19	301- 5805 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=13,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	20 ШТ	2,5		50				
20	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 411 руб.) СП=70,55% (СП = 252 руб.)	0,2453 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	665	338	154 19	140,07	34,36
21	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-2.3	90,1		-207				

ООО "СМЕТЧИК"
610035 г Киров ул Казанская д 69 А офис 7
ОГРН 1184350011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10М						
22	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 32 мм ЦЕНА=159/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	23 М	24,19		556				
23	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12 ШТ	2,59		31				
24	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	1,48		9				
25	507- 5036 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х1" ЦЕНА=141,94/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13 ШТ	25,48		331				
26	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 1" ЦЕНА=472/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	7 ШТ	71,81		503				
27	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ – ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 32х 3/4" ЦЕНА=152/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	23,13		139				
28	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	11 ШТ	2,56		28				
29	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 469 руб.) СП=70,55% (СП = 287 руб.)	0,2326 100М ТРУБОПРОВОДА	5533,08 1533,09	1762,43 215,19	1287	357	410 50	162,75	37,86
30	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-2.2 10М	228		-502				
31	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 63 мм ЦЕНА=549/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	22 М	83,53		1838				
32	507- 3311 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х32Х63 ММ ЦЕНА=77,01/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	13,83		83				
33	507- 4305 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 63 ММ ЦЕНА=85,14/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	15,29		46				
34	507- 5068 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 63Х32 ММ ЦЕНА=26,89/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	4,83		5				
35	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПОД КЛЮЧ С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ 63х2" ЦЕНА=735/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	111,83		112				

ЗАО "КОНТЕКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д.55 А, оф.ас 7
ОГРН 1044316511117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	301- 5809 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	3,69		26				
37	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 77 руб.) СП=59,5% (СП = 51 руб.) Объем: 0.285 + 0.154	0,439 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,52	45,95	350	86	20	21,62	9,49
38	ССЦ01- 104- 1335	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 64 ММ (ROCKWOOL)	22 М	91,7		2017				
39	ССЦ01- 104- 1326	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	17 М	74,4		1265				
40	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,361 Т ГРУЗА	8,36		3				
41	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,361 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого: Основные работы						**16542**	**3475**	**2203**		**365,45**
								267		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3]		74 %	ФОТ	355				
	п. 16	[5, 13, 20, 29]		115,2 %	ФОТ	3659				
	п. 20	[37]		90 %	ФОТ	77				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4091**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3]		50 %	ФОТ	240				
	п. 16	[5, 13, 20, 29]		70,55 %	ФОТ	2241				
	п. 20	[37]		59,5 %	ФОТ	51				
		ИТОГО сметная прибыль				**2532**				
Итого по смете:						**16542**	**3475**	**2203**		**365,45**
								267		

Прямые затраты		16542
Основная зарплата		3475
Материальные затраты		10857
Эксплуатация машин		2203
в тч ЗП машинистов		267
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		7
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		3
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		4
Накладные расходы (по смете)		4091
Сметная прибыль (по смете)		2532
Итого СМР в ценах января 2000 г.		23165
Всего в ценах января 2000 г.		23165
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	3996
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	307
НР с учётом РК=	1,15	4705
СП с учётом РК=	1,15	2912

ЗАО "ОЛИМПИК"
610035 г.Киров,ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24720				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		50749				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		3899				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		14355				
		Материалы в тек. ценах		5,57		60473				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		8840				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		51634				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		27				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		29				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				56				
		Итого в тек. ценах без оборудования				125633				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		50814				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		29586				
		ИТОГО с НР и СП				206033				
		ИТОГО				206033				
		НДС		18 %		37085,94				
		ВСЕГО с НДС				243118,94				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
26. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-07-04

Капитальный ремонт холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

Основание: Рабочая документация ЭК-101-РД-ВК

Сметная стоимость		212051.9	руб.
	строительных работ	212051.9	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		49822	руб.
Нормативная трудоемкость		353	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 275 руб.) СП=50% (СП = 186 руб.) Объем: 23 + 60 + 47	1,3 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	435	371	9 1	34,66	45,06
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,286 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1424 руб.) СП=70,55% (СП = 872 руб.)	0,523 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	2272	1124	912 112	218,78	114,42
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-4.7 10М	42,9		-202				
5	507- 3354 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/20 ЦЕНА=33,82/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	47 М	6,07		285				
6	507- 3286 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=6,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	1,08		11				
7	507- 3173	УГОЛЬНИК 90 ГРАД.	6	0,93		6				

ЗАО "СМЕТЭКС" 610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А, офис 7 ОГРН 1044316514117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=5,16/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
8	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 х 1/2" мм ЦЕНА=267/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	39 ШТ	40,62		1584				
9	301- 5804 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16- 20 ММ ЦЕНА=12,44/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	2,23		13				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1355 руб.) СП=70,55% (СП = 830 руб.)	0,646 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	2129	1091	695 85	172,09	111,17
11	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-6 10М	51,8		-311				
12	507- 3355 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/25 ЦЕНА=38,8/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	60 М	6,97		418				
13	507- 5056 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	1,09		7				
14	507- 3296 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	23 ШТ	2,02		46				
15	302- 1833 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=222,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	39,9		279				
16	301- 5805 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=13,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	20 ШТ	2,5		50				
17	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 412 руб.) СП=70,55% (СП = 253 руб.)	0,2455 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	666	339	154 19	140,07	34,39
18	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2.3 10М	90,1		-207				
19	507- 3356 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/32 ЦЕНА=89,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	23 М	16,13		371				
20	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	2,59		21				
21	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	1,48		9				
22	507- 5068	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	1	4,83		5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 63Х32 ММ ЦЕНА=26,89/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
23	507- 5061 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 40Х32 ММ ЦЕНА=13,09/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2,35		2				
24	507- 5036 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х1" ЦЕНА=141,94/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13 ШТ	25,48		331				
25	507- 3311 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х32Х63 ММ ЦЕНА=77,01/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	13,83		41				
26	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ – ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 32 мм х 3/4" ЦЕНА=152/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	23,13		139				
27	302- 1832 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=167,78/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	30,12		181				
28	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	11 ШТ	2,56		28				
29	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 119 руб.) СП=50% (СП = 77 руб.)	0,3 100ОТВЕРСТИЙ	874,61 511,89	2,45 0,88	262	153	1	60,65	18,2
30	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 104 руб.) СП=59,5% (СП = 69 руб.) Объем: 0.388 + 0.154 + 0.05	0,592 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,52	45,95	472	116	27	21,62	12,8
31	ССЦ01- 104- 1335	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 64 ММ (ROCKWOOL)	30 М	91,7		2751				
32	ССЦ01- 104- 1326	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	17 М	74,4		1265				
33	ССЦ01- 104- 1329	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ (ROCKWOOL)	5 М	77,5		388				
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,286 Т ГРУЗА	8,36		2				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,286 Т ГРУЗА	12,2		3				
Итого: Основные работы						**13752**	**3194**	**1798**		**336,03**

ООО "КОНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1144345041117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								217		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	275				
	п. 16	[3, 10, 17]		115,2 %	ФОТ	3191				
	п. Р19	[29]		78 %	ФОТ	119				
	п. 20	[30]		90 %	ФОТ	104				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3689**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	186				
	п. 16	[3, 10, 17]		70,55 %	ФОТ	1955				
	п. Р19	[29]		50 %	ФОТ	77				
	п. 20	[30]		59,5 %	ФОТ	69				
		ИТОГО сметная прибыль				**2287**				
Итого по смете:						**13752**	**3194**	**1798**		**336,03**
								217		

Прямые затраты		13752	
Основная зарплата		3194	
Материальные затраты		8755	
Эксплуатация машин		1798	
в тч ЗП машинистов		217	
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		5	
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		2	
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		3	
Накладные расходы (по смете)		3689	
Сметная прибыль (по смете)		2287	
Итого СМР в ценах января 2000 г.		19728	
Всего в ценах января 2000 г.		19728	
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	3673	
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	250	
НР с учётом РК=	1,15	4242	
СП с учётом РК=	1,15	2630	
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	2	
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	3	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		21136	
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	46647	
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	3175	
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	11718	
Материалы в тек. ценах	5,57	48765	
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	6929	
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	41836	
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	18	
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21	7,17	22	
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		40	
Итого в тек. ценах без оборудования		107170	
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	45814	
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	26721	
ИТОГО с НР и СП		179705	

ЗАО "СМЕТЭКС"
614035 г.Киров ул.Тельмана д.59
ОГРН 1024301861917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				179705				
		НДС		18 %		32346,9				
		ВСЕГО с НДС				212051,9				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 26. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-07-01

Капитальный ремонт электроснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

Основание: Рабочая документация ЭК-101-РД-ЭМ

Сметная стоимость		337726.62	руб.
	строительных работ	106117.4	руб.
	монтажных работ	225643.14	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	5966.08	руб.
Средства на оплату труда		66244	руб.
Нормативная трудоемкость		462	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Демонтажные работы										
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4	1,
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		24	24		2,95	2,9
3	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 93 руб.) СП=65% (СП = 64 руб.)	1 100М	157,21 96,92	60,29 0,84	157	97	60 1	10,41	10,4
Итого: Демонтажные работы						**222**	**135**	**87**		**14,7**
								3		

ЗАО "СИТЭКО"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	108				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	20				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**128**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	74				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				**90**				
				ВРУ						
4	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66	4,66
5	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
6	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ЩМП- 7- 0 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=5391,3/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	820,27		820				
7	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	11	9	2	0,87	0,87
8	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический трехфазный, 1н=5- 100А СЕ 300 S33 ЦЕНА=3420/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	520,34		520				
9	ТЕРм- 08- 01- 053- 01	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	3 ШТ	44,52 23,16	10,71 0,68	134	70	32 2	2,43	7,29
10	ПРАЙС "IEK"	Трансформатор тока ТТИ- А 250/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК ЦЕНА=448,73/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	68,27		205				
11	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 125 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	12 ШТ	11,38 11		137	132		1,12	13,44
12	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА88- 35 3Р 250А 35кА ИЭК ЦЕНА=3350,26/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	509,73		510				
13	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 63А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=264,47/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	40,24		161				
14	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 40А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=218,82/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	33,29		100				
15	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 20А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=211,72/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	32,21		97				
16	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 32А	1	11,1		11				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316841117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4,5кА х- ка В ИЭК	ШТ							
		ЦЕНА=72,96/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
17	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	6	4	2	0,34	0,34
18	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, Iн = 5 - 60А СЕ 101 S6	1 ШТ	167,36		167				
		ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
19	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 73 руб.) СП=65% (СП = 50 руб.)	7 ШТ	11,38 11		80	77		1,12	7,84
20	ПРАЙС "IEK"	Выключатель автоматический однофазный I = 6А, характеристика В ВА 47- 29 1Р	7 ШТ	10,75		75				
		ЦЕНА=70,63/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
Итого: ВРУ						**3179**	**338**	**128 7**		**34,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[4, 7, 9, 11, 17, 19]		95 %	ФОТ	327				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**327**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[4, 7, 9, 11, 17, 19]		65 %	ФОТ	225				
		ИТОГО сметная прибыль				**225**				
		Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12								
21	ТЕРм- 08- 03- 599- 12	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ НР=95% (НР = 1122 руб.) СП=65% (СП = 768 руб.)	35 ШТ	98,3 33,49	4,56 0,26	3441	1172	160 9	3,41	119,35
22	ПРАЙС "IEK"	Бокс ЩРН- П- 12 модулей навесной пластик IP41 ИЭК	35 ШТ	53,18		1861				
		ЦЕНА=349,55/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
23	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 116 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	35 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	200	117	71 5	0,34	11,9
24	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, Iн = 5 - 60А СЕ101R5	35 ШТ	167,36		5858				
		ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
25	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1097 руб.) СП=65% (СП = 751 руб.)	105 ШТ	11,38 11		1195	1155		1,12	117,6
26	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 25А 4,5кА х- ка В ИЭК	35 ШТ	21,47		751				
		ЦЕНА=141,12/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
27	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 10А 4,5кА х- ка В ИЭК	35 ШТ	10,2		357				
		ЦЕНА=67,01/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
28	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12 2Р 16А х- ка	35	102,42		3585				

ЗАО "СИТЭКО"
610035 г Киров ул Калинина 8
СПЭК 1L4J3155677J7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ИЭК	ШТ							
		ЦЕНА=673,14/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
29	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ МОНТАЖ - ШИН "N" И "РЕ" НР=95% (НР = 732 руб.) СП=65% (СП = 501 руб.)	70 ШТ	11,38 11		797	770		1,12	78,4
30	ПРАЙС "IEK"	Шина РЕ "земля" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- Ж ИЭК	35 ШТ	6,76		237				
		ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
31	ПРАЙС "IEK"	Шина N "ноль" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- С ИЭК	35 ШТ	6,76		237				
		ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
Итого: Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12						**18519**	**3214**	**231**		**327,2**
								14		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[21, 23, 25, 29]		95 %	ФОТ	3067				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3067**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[21, 23, 25, 29]		65 %	ФОТ	2099				
		ИТОГО сметная прибыль				**2099**				
				Кабельная сеть						
32	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,03 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	23	16	4 2	52,5	1,5
33	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина медная 40х4 для фазных шин, для шин N и РЕ ШМТ	1 ШТ	193,99		194				
		ЦЕНА=1275/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
34	ПРАЙС "IEK"	Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом ИЭК	8 ШТ	3,68		29				
		ЦЕНА=24,18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
35	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 447 руб.) СП=65% (СП = 306 руб.)	1,45 100М	1356,51 320,26	103,83 4,22	1967	464	151 6	34,4	49,8
36	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 32 мм ЦЕНА=10,41/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	145 М	1,58		229				
37	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 144 руб.) СП=65% (СП = 99 руб.)	1,45 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	503	151	24 1	11,2	16,2
38	501- 8509 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=127592,04/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,145 1000М	22907,01		3322				
39	502- 0520	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,01	3777,55		38				

ЗАО "СИТЭКС" г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7 ОГРН 1064345011187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=21040,93/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1000М							
Итого: Кабельная сеть						**6305**	**631**	**179**		**67,69**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[32, 35, 37]		95 %	ФОТ	608				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**608**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[32, 35, 37]		65 %	ФОТ	417				
		ИТОГО сметная прибыль				**417**				
		Пусконаладочные работы								
40	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 82 руб.) СП=40% (СП = 50 руб.)	31 ЛИНИЯ	4,06 4,06		126	126		0,32	9,92
41	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗП=165,95*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 38 руб.) СП=40% (СП = 24 руб.)	0,36 100ТОЧЕК	164,29 164,29		59	59		12,96	4,67
Итого: Пусконаладочные работы						**185**	**185**			**14,59**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[40-41]		65 %	ФОТ	120				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**120**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[40-41]		40 %	ФОТ	74				
		ИТОГО сметная прибыль				**74**				
Итого: Основные работы						**28410**	**4503**	**625**		**458,73**
								33		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3-4, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 35, 37]		95 %	ФОТ	4110				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	20				
	п. 48	[40-41]		65 %	ФОТ	120				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4250**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3-4, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 35, 37]		65 %	ФОТ	2815				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	16				
	п. 48	[40-41]		40 %	ФОТ	74				
		ИТОГО сметная прибыль				**2905**				
Итого по смете:						**28410**	**4503**	**625**		**458,73**
								33		

Прямые затраты	28410
Основная зарплата	4503
Материальные затраты	23282
Эксплуатация машин	625
в тч ЗП машинистов	33
Накладные расходы (по смете)	4250

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				2905				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				35565				
		Всего в ценах января 2000 г.				35565				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		5178				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		38				
		НР с учётом РК=		1,15		4888				
		СП с учётом РК=		1,15		3341				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				37319				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		65761				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		483				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4032				
		Материалы в тек. ценах		5,57		129681				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		24007				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		105674				
		Итого в тек. ценах без оборудования				199474				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		52790				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		33945				
		ИТОГО с НР и СП				286209				
		ИТОГО				286209				
		НДС		18 %		51517,62				
		ВСЕГО с НДС				337726,62				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 25. 06. 2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Лесозаводская, 15

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 28-2015.16-АС

Сметная стоимость		222559.8 руб.
	строительных работ	222559.8 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		38187 руб.
Нормативная трудоемкость		271.97 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 01- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0.3-0.45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 8 руб.) СП=42.5% (СП = 4 руб.)	0,01	7197,83	7081,08	72	1	71	13,13	0.13
			1000М3 ГРУНТА	116,75	784,14			8		
2	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 18 руб.) СП=38.25% (СП = 10 руб.)	0,01	2535,29		25	25		285,2	2.85
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
3	ТЕР- 08- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО /под обойму/ НР=109,8% (НР = 78 руб.) СП=68% (СП = 48 руб.)	2,13	413,43	64,82	881	55	138	2,76	5.88
			М3 ОСНОВАНИЯ	25,68	7,4			16		
4	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 2381 руб.) СП=59,5% (СП = 1431 руб.)	10,65	663,35	55,2	7065	2369	588	23,5	250.28
			М3	222,42	3,38			36		
5	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	0,42	9733		4088				
			Т							
6	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	10,863	667		7246				
			М3							
7	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ /ОТЛИВ ДЕРЕВЯННЫЙ/ НР=86% (НР = 48 руб.) СП=70% (СП = 39 руб.)	0,142	597,46	239,61	85	51	34	41,6	5.91
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			5		
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8137							
			Т							
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,814	42,98		35				
			Т ГРУЗА							

ЗАО «ОПТЭКС»
610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316611147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	16,5 Т ГРУЗА	3,96		65				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	17,314 Т ГРУЗА	12,2		211				
Итого по смете:						19789	2491	3322 65		265,05

Прямые затраты		19789
Основная зарплата		2491
Материальные затраты		13649
Эксплуатация машин		3322
в тч ЗП машинистов		65
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		311
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		100
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		211
Накладные расходы (по смете)		2533
Сметная прибыль (по смете)		1532
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	105
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	222
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		23854
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	37216
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	971
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	22324
Материалы в тек. ценах	5,56	75888
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	994
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	1712
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		2706
Итого в тек. ценах без оборудования		138134
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	32169
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	18307
ИТОГО с НР и СП		188610
НДС	18 %	33949,8
ВСЕГО с НДС		222559,8

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 17.07.2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Лесозаводская, 15

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 28-2015.16-АС

Сметная стоимость		89245.76 руб.
	строительных работ	89245.76 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		10175 руб.
Нормативная трудоемкость		94.33 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 362 руб.) СП=63.75% (СП = 210 руб.)	6,48	429,63	68,21	2784	280	442	4,29	27,8
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			49		
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 147 руб.) СП=55.25% (СП = 86 руб.)	0,072	6475,62	2419,79	466	132	174	207	14,9
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			24		
3	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	7,344	667		4898				
			М3							
4	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 212 руб.) СП=55,25% (СП = 108 руб.)	0,155	11521,48	33,88	1786	195	5	129,66	20,1
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			1		
Итого по смете:						**9934**	**607**	**621**		**62,8**
								74		

Прямые затраты		9934
Основная зарплата		607
Материальные затраты		8706
Эксплуатация машин		621
в тч ЗП машинистов		74
Накладные расходы (по смете)		721
Сметная прибыль (по смете)		404
Итого СМР в ценах января 2000 г.		11059
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	9069
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1106
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	4173
Материалы в тек. ценах	5.56	48405
Итого в тек. ценах без оборудования		61647

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1114316001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		9157				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		4828				
		ИТОГО с НР и СП				75632				
		НДС		18 %		13613,76				
		ВСЕГО с НДС				89245,76				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345094344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 16А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 28-2015.17-АС

Сметная стоимость		67131.38	руб.
	строительных работ	67131.38	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		8038	руб.
Нормативная трудоемкость		154.55	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 91 руб.) СП=38,25% (СП = 49 руб.)	0,05	2535,29		127	127		285,2	14,26
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
2	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 50 руб.) СП=60% (СП = 29 руб.)	0,05	2951,47	2235,55	148	36	112	77,72	3,89
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			12		
3	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 281 руб.) СП=63,75% (СП = 163 руб.)	5	429,63	68,21	2148	216	341	4,29	21,45
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			38		
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94,5% (НР = 103 руб.) СП=55,25% (СП = 60 руб.)	0,05	6475,62	2419,79	324	92	121	207	10,35
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			17		
5	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	5,1	667		3402				
			М3							
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	7,5	3,96		30				
			Т ГРУЗА							
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12	42,98		516				
			Т ГРУЗА							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316[illegible]1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	19,5 Т ГРУЗА	12,2		238				
Итого по смете:						6972	471	574 67		49,9

Прямые затраты		6972
Основная зарплата		471
Материальные затраты		5104
Эксплуатация машин		574
в тч ЗП машинистов		67
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		784
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		546
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		238
Накладные расходы (по смете)		525
Сметная прибыль (по смете)		301
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	573
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	250
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7798
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	7037
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	1001
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	3857
Материалы в тек. ценах	5,56	28378
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	5426
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	1928
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		7354
Итого в тек. ценах без оборудования		46626
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	6668
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	3597
ИТОГО с НР и СП		56891
НДС	18 %	10240,38
ВСЕГО с НДС		67131,38

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
17 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Маклина, 1А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.23-ВК

Сметная стоимость	91254.12	руб.
строительных работ	91254.12	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	18033	руб.
Нормативная трудоемкость	107.27	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	0,03 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	20	17		59,62	1,79
2	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,072 Т ГРУЗА	18,49		1				
3	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,072 Т	1089,81		78				
		Возврат материалов				(78)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 188 руб.) СП=70,55% (СП = 115 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	282	148	107 15	218,78	13,13
5	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.5628 10М	42,9		-24				
6	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	5,628 М	8,96		50				
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
7	530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	0,1 10ШТ	124,49		12				
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
8	ПРАЙС	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД	1	33,53		34				

ЗАО "СИТИЭЛС"
610035 г. Киров, ул. Маклина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ШЛАНГ	ШТ							
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
9	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 638 руб.) СП=70,55% (СП = 391 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	979	527	201 27	186,76	46,69
10	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-2.345 10М	98,3		-231				
11	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	23,45 М	31,67		743				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
12	507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	1 10ШТ	49,86		50				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
13	ССЦ01- 507- 3289	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	2 ШТ	4,94		10				
14	ССЦ01- 507- 9057- 855 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40	0,4 10ШТ	60,74		24				
		ЦЕНА: 337,73/5,56								
15	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 385 руб.) СП=70,55% (СП = 236 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	826	294	287 40	162,75	26,04
16	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1,5008 10М	154		-231				
17	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	1,5008 М	48,21		724				
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
18	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х20Х50 ММ	3 ШТ	13,95		42				
		ЦЕНА: 91,5/5,56/1,18								
19	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 50 FV- PLAST	1 ШТ	126,27		126				
		ЦЕНА: 828,4/5,56/1,18								
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х40 FV- PLAST	4 ШТ	10,58		42				
		ЦЕНА: 69,4/5,56/1,18								
21	507- 9058- 96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	0,5 10ШТ	99,61		50				
		ЦЕНА; 553,83/5,56								
22	507- 9057- 856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,8 10ШТ	140,03		112				
		ЦЕНА; 778,58/5,56								
23	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 63Х50 FV- PLAST	1 ШТ	12,12		12				

...035 г. Кис... ...ер. 6 59 А оф. 7
...50 4 2 31... 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 79,5/5,56/1,18								
24	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 63 FV-PLAST	1 ШТ	16,61		17				
		ЦЕНА: 109/5,56/1,18								
25	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д.63 ВН.ДИАМ. 66ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 50	1 ШТ	34,29		34				
		ЦЕНА: 225/5,56/1,18								
26	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 123 руб.) СП=59,5% (СП = 82 руб.)	3 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1892	137	83	4,05	12,15
27	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 25X42	23 М	52,05		1197				
		ЦЕНА: 341,77/5,56/1,18								
28	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X54	7 М	33,39		234				
		ЦЕНА: 219,04/5,56/1,18								
Итого по смете:						**7027**	**1123**	**678** **84**		**99,8**

Прямые затраты		7027
Основная зарплата		1123
Материальные затраты		5226
Эксплуатация машин		678
в тч ЗП машинистов		84
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1
Накладные расходы (по смете)		1337
Сметная прибыль (по смете)		833
Итого СМР в ценах января 2000 г.		9197
-Переход в тек. цены июня. 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	16778
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	1255
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	4556
Материалы в тек. ценах	5,56	29057
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	9
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		9
Итого в тек. ценах без оборудования		50400
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	16980
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	9954
ИТОГО с НР и СП		77334
НДС	18 %	13920,12
ВСЕГО с НДС		91254,12

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29. 07. 2015 ДПИСЬ

Б.А. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Маклина, 1А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.23-ВК

Сметная стоимость		91254.12	руб.
	строительных работ	91254.12	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18033	руб.
Нормативная трудоемкость		107.27	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	0,03 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	20	17		59,62	1,79
2	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,072 Т ГРУЗА	18,49		1				
3	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,072 Т	1089,81		78				
		Возврат материалов				(78)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 188 руб.) СП=70,55% (СП = 115 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	282	148	107 15	218,78	13,13
5	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.5628 10М	42,9		-24				
6	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	5,628 М	8,96		50				
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
7	530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	0,1 10ШТ	124,49		12				
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
8	ПРАЙС	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД	1	33,53		34				

ЗАО "СИТИЛЕС"
610035 г.Киров ул.Маклина д.59 А офис 7
ОГРН 1144316001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ШЛАНГ	ШТ							
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
9	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 638 руб.) СП=70,55% (СП = 391 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	979	527	201 27	186,76	46,69
10	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-2,345 10М	98,3		-231				
11	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	23,45 М	31,67		743				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
12	507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	1 10ШТ	49,86		50				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
13	ССЦ01- 507- 3289	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	2 ШТ	4,94		10				
14	ССЦ01- 507- 9057- 855 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40	0,4 10ШТ	60,74		24				
		ЦЕНА: 337,73/5,56								
15	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 385 руб.) СП=70,55% (СП = 236 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	826	294	287 40	162,75	26,04
16	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1,5008 10М	154		-231				
17	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	1,5008 М	48,21		724				
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
18	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х20Х50 ММ	3 ШТ	13,95		42				
		ЦЕНА: 91,5/5,56/1,18								
19	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 50 FV- PLAST	1 ШТ	126,27		126				
		ЦЕНА: 828,4/5,56/1,18								
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х40 FV- PLAST	4 ШТ	10,58		42				
		ЦЕНА: 69,4/5,56/1,18								
21	507- 9058- 96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	0,5 10ШТ	99,61		50				
		ЦЕНА; 553,83/5,56								
22	507- 9057- 856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,8 10ШТ	140,03		112				
		ЦЕНА; 778,58/5,56								
23	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 63Х50 FV- PLAST	1 ШТ	12,12		12				

ЗАО «ЭЛГИСС»
610035 г. Киров, ул. Маклина, д. 59 А, офис 7
(ГРН) +7 (8332) 31-11-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 79,5/5,56/1,18								
24	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 63 FV-PLAST	1 ШТ	16,61		17				
		ЦЕНА: 109/5,56/1,18								
25	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д.63 ВН.ДИАМ. 66ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 50	1 ШТ	34,29		34				
		ЦЕНА: 225/5,56/1,18								
26	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 123 руб.) СП=59,5% (СП = 82 руб.)	3 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	1892	137	83	4,05	12,15
27	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 25X42	23 М	52,05		1197				
		ЦЕНА: 341,77/5,56/1,18								
28	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X54	7 М	33,39		234				
		ЦЕНА: 219,04/5,56/1,18								
Итого по смете:						**7027**	**1123**	**678** **84**		**99,8**

Прямые затраты		7027
Основная зарплата		1123
Материальные затраты		5226
Эксплуатация машин		678
в тч ЗП машинистов		84
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1
Накладные расходы (по смете)		1337
Сметная прибыль (по смете)		833
Итого СМР в ценах января 2000 г.		9197
-Переход в тек. цены июня. 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	16778
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	1255
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	4556
Материалы в тек. ценах	5,56	29057
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	9
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		9
Итого в тек. ценах без оборудования		50400
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	16980
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	9954
ИТОГО с НР и СП		77334
НДС	18 %	13920,12
ВСЕГО с НДС		91254,12

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 9. 07. 2015 ПОДПИСЬ _____
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Маклина, д.58

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 28-2015.25-АС

Сметная стоимость		169574.26	руб.
	строительных работ	169574.26	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		30313	руб.
Нормативная трудоемкость		210.82	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 196 руб.) СП=60% (СП = 113 руб.)	0,068	6414,53	4111,34	436	157	280	243,35	16,55
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2303,19	461,7			31		
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 154 руб.) СП=38,25% (СП = 82 руб.)	0,136	1574,33		214	214		177,1	24,09
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 642 руб.) СП=63,75% (СП = 370 руб.)	13,6	128,21	36,92	1744	524	502	3,92	53,31
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			56		
4	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 382 руб.) СП=63,75% (СП = 220 руб.)	6,8	429,63	68,21	2921	294	464	4,29	29,17
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			51		
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94,5% (НР = 140 руб.) СП=55,25% (СП = 82 руб.)	0,068	6475,62	2419,79	440	125	165	207	14,08
			100М3 БЕТОНА БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			23		
6	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	6,936	667		4626				
			М3							
7	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 254 руб.) СП=50% (СП = 161 руб.)	0,16	3231,36	1,21	517	322		201,84	32,29
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						

ЗАО "КИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,28							
			Т							
9	ТЕРр-62-41-001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 26 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,18	184,9		33	33		20,8	3,74
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						
10	ФЕР-15-04-019-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 51 руб.) СП=46.75% (СП = 25 руб.)	0,34	623,49	6,96	212	54	2	14,88	5,06
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
11	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ /фундамент/ НР=86% (НР = 113 руб.) СП=70% (СП = 92 руб.)	0,4	1117,93	29,11	447	129	12	35,39	14,16
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			2		
12	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110,7% (НР = 16 руб.) СП=63,75% (СП = 9 руб.)	0,34	659,44	0,3	224	14		4,21	1,43
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
13	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.3468	600		-208				
			М3							
14	ССЦ01-401-0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,3468	667		231				
			М3							
15	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	17,6	42,98		756				
			Т ГРУЗА							
16	ФСПГ-1-1-1-39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	20,4	3,96		81				
			Т ГРУЗА							
17	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	38	12,2		464				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						13203	1866	1425		193,88
								163		

Прямые затраты		13203
Основная зарплата		1866
Материальные затраты		9912
Эксплуатация машин		1425
в тч ЗП машинистов		163
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1301
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		837
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		464
Накладные расходы (по смете)		1974
Сметная прибыль (по смете)		1171
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	879
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	487
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		16348
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	27878
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	2435
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	9576

ЗАО "КЕМТЭКС"
618035 г.Кирово ул.Калинина д.59А оф.1
ОГРН 1064345044187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,56		55111				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		8324				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		3755				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				12079				
		Итого в тек. ценах без оборудования				104644				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		25070				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13993				
		ИТОГО с НР и СП				143707				
		НДС		18 %		25867,26				
		ВСЕГО с НДС				169574,26				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 17 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Маклина, д. 60.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.26-ВК

Сметная стоимость		142738.7	руб.
	строительных работ	142738.7	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		34003	руб.
Нормативная трудоемкость		356.88	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 158 руб.) СП=50% (СП = 107 руб.)	0.65	545.22	10.79	245	213	5	34.66	22.53
			100М ТРУБОПРОВОДА	492.06	1.9			1		
2	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г.	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0.155	18.49		3				
			Т ГРУЗА							
3	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,155	1089.81		169				
			Т							
		Возврат материалов				(169)				
		ЦЕНА: 7160/6.56/1.18								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1.15 Кзм=1.25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 1252 руб.) СП=70.55% (СП = 767 руб.)	0.4	4699.24	1776.53	1880	986	711	218.78	87.51
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470.64	246.73			99		
5	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-3.752	42.9		-161				
			10М							
6	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3.4 FV-PLAST	37.52	8.96		336				
			М							
		ЦЕНА: 56.8/6.56/1.18								
7	ССЦ01- 530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	0.5	124.49		62				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 662.14/6.56								
8	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	5	33.53		168				
			ШТ							
		ЦЕНА: 220/6.56/1.18								
9	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0.65	2928.47	640.22	1904	1028	416	140.07	91.05

ЗАО "Элгисс" 610035 г.Киров, ул.Карицина, д.58 А, офис 7 ОГРН 1144316001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1.15 Кзм=1.25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 1259 руб.) СП=70.55% (СП = 765 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581.62	86.78			58		
10	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-6.097 10М	70.5		-430				
11	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	60.97 М	21.23		1294				
		ЦЕНА: 139.3/5.56/1.18								
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	5 ШТ	61.09		305				
		ЦЕНА: 400.8/5.56/1.18								
13	ССЦ01-331-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	80 ШТ	8.09		485				
14	ССЦ01-507-3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	40 ШТ	3.04		122				
15	ССЦ01-507-9008-94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32	2 10ШТ	24.98		100				
		ЦЕНА: 138.81/5.56								
16	ССЦ01-507-9057-854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	3 10ШТ	29.65		89				
		ЦЕНА: 164.85/5.56								
17	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	3.09		3				
		ЦЕНА: 20.3/5.56/1.18								
18	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 75Х50Х75 ММ	2 ШТ	78.47		157				
		ЦЕНА: 514.8/5.56/1.18								
19	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 60Х32 ВН/НАР FV- PLAST	2 ШТ	5.47		11				
		ЦЕНА: 35.9/5.56/1.18								
20	ТЕР: 16-02-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1.15 Кзм=1.25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (гильзы в перекрытиях) НР=115.2% (НР = 54 руб.) СП=70.55% (СП = 33 руб.)	0.06 100М ТРУБОПРО ВОДА	4866.65 777.93	145.98 3.49	292	47	9	69.95	4...
21	ССЦ01-302-1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-6 М	39.1		-235				
22	ССЦ01-103-0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	5 М	26.7		160				
Итого по смете:						6790	2276	1141		205,2
								156		
	Прямые затраты					6790				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д.69 А, офис 7
ОГРН 1024301301747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				2276				
		Материальные затраты				3373				
		Эксплуатация машин				1141				
		в тч ЗП машинистов				156				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				3				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				3				
		Накладные расходы (по смете)				2713				
		Сметная прибыль (по смете)				1672				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11175				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		34003				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		2331				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		7666				
		Материалы в тек. ценах		5.56		18754				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		28				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				28				
		Итого в тек. ценах без оборудования				60453				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.7		40532				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		19980				
		ИТОГО с НР и СП				120965				
		НДС		18 %		21773,7				
		ВСЕГО с НДС				142738,7				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 07. 2015 подпись

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Маклина, д. 60

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.26-ВК

Сметная стоимость		344997.78 руб.
	строительных работ	344997.78 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		69725 руб.
Нормативная трудоемкость		456.65 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 175 руб.) СП=50% (СП = 119 руб.)	0,72	545,22	10,79	272	236	5	34,66	24,96
			100М ТРУБОПРОВОДА	492,06	1,9			1		
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 256 руб.) СП=50% (СП = 195 руб.)	0,69	649,65	12,33	448	389	8	59,62	41,14
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			1		
3	ФСПГ-1-1-1-31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,489	18,49		9				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01-509-9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,489	1089,81		533				
			Т							
		Возврат материалов				(533)				
		ЦЕНА: 7150/5,58/1,18								
5	ТЕР-18-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзап=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1252 руб.) СП=76,56% (СП = 767 руб.)	0,4	4699,24	1776,53	1880	988	711	218,78	87,51
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			99		
6	ССЦ01-867-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-3,752	42,9		-161				
			10М							
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	37,52	8,96		336				
			М							
		ЦЕНА: 58,8/5,58/1,18								
8	ССЦ01-530-8057-272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20-1/2	0,5	124,49		62				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 692,14/6,56								
9	ПРАЙС	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД	5	33,53		168				

ООО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Техническая, д. 38 А, офис 7
ОГРН 1144350001647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ШПАНГ	ШТ							
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1384 руб.) СП=70,55% (СП = 847 руб.)	0,72 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	2108	1138	461 52	140,07	100,85
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-8,7536 10М	70,6		-477				
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	87,536 М	21,23		1434				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д 32 FV- PLAST	14 ШТ	61,09		855				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	60 ШТ	8,09		485				
15	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	40 ШТ	3,04		122				
16	ССЦ01- 507- 9058- 64 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32	2 10ШТ	24,96		100				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
17	ССЦ01- 507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР ДИАМЕТРОМ 32	3 10ШТ	29,65		89				
		ЦЕНА: 184,85/5,56								
18	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 460 руб.) СП=70,55% (СП = 281 руб.)	0,18 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,09	804,02 108,47	705	379	145 20	188,75	33,82
19	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,6856 10М	98,3		-166				
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	16,856 М	31,67		534				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
21	ССЦ01- 507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 40	0,5 10ШТ	49,86		25				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
22	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	3,09		3				
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18								
23	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 624 руб.) СП=70,55% (СП = 382 руб.)	0,26 100М ТРУБОПРОВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	1343	478	467 64	162,75	42,31
24	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-2,4598	154		-379				

ЗАО "СИНТЭКС"
г. Киров, ул. Ст. Халтурина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10М							
25	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	24,590 М	48,21		1185				
		ЦЕНА: 318,3/5,56/1,18								
26	ССЦ01-507-3307	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х32Х50 ММ	3 ШТ	11,4		34				
27	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х40 ВН/НАР FV-PLAST	1 ШТ	5,75		6				
		ЦЕНА: 37,7/5,56/1,18								
28	ССЦ01-507-9058-96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	0,6 10ШТ	99,61		60				
		ЦЕНА: 553,83/5,56								
29	ССЦ01-507-9057-856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР ДИАМЕТРОМ 50	0,8 10ШТ	140,03		112				
		ЦЕНА: 778,58/5,56								
30	ТЕР-16-04-002-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзи=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 692 руб.) СП=70,55% (СП = 424 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	5796,31 1783,05	1794,7 247,47	1739	529	538 72	162,75	48
31	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-2,814 10М	228		-642				
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 63Х10,5 FV-PLAST	28,14 М	80,43		2263				
		ЦЕНА: 527,7/5,56/1,18								
33	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 63Х50 ВН/НАР FV-PLAST	1 ШТ	12,12		12				
		ЦЕНА: 79,5/5,56/1,18								
34	ССЦ01-507-9058-87 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63	1 10ШТ	147,8		148				
		ЦЕНА: 821,78/5,56								
35	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 75Х63 ВН/НАР FV-PLAST	1 ШТ	24,68		25				
		ЦЕНА: 163,2/5,56/1,18								
36	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 75 FV-PLAST	1 ШТ	51		51				
		ЦЕНА: 334,6/5,56/1,18								
37	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д 75 ВН ДИАМ. 78ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ: 65	1 ШТ	44,99		45				
		ЦЕНА: 295/5,56/1,18								
38	ТЕР-16-02-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзи=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (гильзы в перекрытиях) НР=115,2% (НР = 54 руб.) СП=70,55% (СП = 33 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРО ВОДА	4866,65 777,93	145,98 3,49	292	47	9	69,95	4,2
39	ССЦ01-302-1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	-6	39,1		-235				

ЗАО "СИТЭЛС"
г.10035 г. Киров, ул. Ленина, д. 89 А, офис 7
Отдел тел.: (8332) 73-11-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М							
40	ССЦ01-103-0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	6 М	26,7		160				
41	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 354 руб.) СП=59,6% (СП = 234 руб.)	8,6 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 46,72	27,76	5425	393	239	4,05	34,82
42	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К-FLEX ST 15X35	12 М	21,95		263				
		ЦЕНА: 144,01/5,56/1,18								
43	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К-FLEX ST 18X42	18 М	26,15		471				
		ЦЕНА: 171,57/5,56/1,18								
44	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К-FLEX ST 18X54	26 М	33,39		868				
		ЦЕНА: 219,04/5,56/1,18								
45	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К-FLEX ST 19X64	30 М	39,61		1188				
		ЦЕНА: 259,89/5,56/1,18								
46	ТЕР-26-01-054-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 60 руб.) СП=59,5% (СП = 53 руб.)	0,245 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	203	89	14	36,78	9,01
47	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000-.25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	28,175 М2	44,2		1245				
		ЦЕНА: 290/5,56/1,18								
Итого по смете:						**24734**	**4667**	**2598** **319**		**427,42**

Прямые затраты		24734
Основная зарплата		4667
Материальные затраты		17471
Эксплуатация машин		2598
в т.ч. ЗП машинистов		319
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		9
- в т.ч. погрузо- разгруз работы		9
Накладные расходы (по смете)		5363
Сметная прибыль (по смете)		3335
Итого СМР в ценах января 2000 г.		33432
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	69725
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	4766
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	17459
Материалы в тек. ценах	5,56	97139
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,47	85
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		85
Итого в тек. ценах без оборудования		184408
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12,7	68110

ЗАО "СИТЭКС"
119034 г. Москва, ул. Пречистенка, д. 39, стр. 1
Тел./факс: (495) [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		39853				
		ИТОГО с НР и СП				292371				
		НДС		18 %		52626.78				
		ВСЕГО с НДС				344997.78				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
14.07.2015 подпись А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Маклина, д. 60

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Рабочая документация 28-2015.26-ВК

Сметная стоимость		107686.8 руб.
	строительных работ	107686.8 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		27968 руб.
Нормативная трудоемкость		191.36 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-66-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 773 руб.) СП=50% (СП = 522 руб.)	0.9	1159.99		1044	1044		130.49	117.44
			100М	1159.99						
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1.359							
			Т							
3	ФСЭМ-1-1-1-29 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ	1.359	13.84		19				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01-509-9912 ПРАЙС8 ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1.359	1066.94		1450				
			Т							
		Возврат материалов				(1450)				
		ЦЕНА: 7000/5.56/1.18								
5	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1.15 Кзим=1.25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 831 руб.) СП=70.55% (СП = 509 руб.)	0.9	7984.91	31.51	7186	720	28	70.84	63.76
			100М ТРУБОПРОВОДА	799.99	1.11			1		
6	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-89.82	70.4		-6323				
			М							
7	ССЦ01-507-0546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	89.82	28.2		2533				
			М							
8	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	60	8.09		485				
			ШТ							
9	ФССЦ-507-4378	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 45° ДИАМЕТР 110 ММ	2.0	71		142				
			10ШТ							
10	ФССЦ-507-4380	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 87.5° ДИАМЕТР 110 ММ	0.5	78.1		39				
			10ШТ							

ЗАО "СИТЭКС"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ССЦ01-507-9157-22 СЦ(К)	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 87,5ГР, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	2 10ШТ	284,62		569				
		ЦЕНА: 1582,48/5,56								
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОД НА ЧУГУН ПЛАСТ. 110Х124 ПОЛИТРОН	5 ШТ	21,29		106				
		ЦЕНА: 139,7/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РЕВИЗИЯ 110 ПОЛИТРОН	15 ШТ	12,83		192				
		ЦЕНА: 84,2/5,56/1,18								
14	ТЕР-16-02-006-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ (гильзы) НР=115,2% (НР = 126 руб.) СП=70,55% (СП = 77 руб.)	0,075 100М ТРУБОПРОВОДА	14577,26 1438,14	327,21 11,55	1093	108	25 1	132,75	9,9
15	ССЦ01-302-1322	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-7,5 М	126		-945				
16	ССЦ01-103-0922	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	7,5 М	101		758				
Итого по смете:						6898	1872	53 2		191,1

Прямые затраты		6898
Основная зарплата		1872
Материальные затраты		4954
Эксплуатация машин		53
в тч ЗП машинистов		2
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред 2009)		19
- в т.ч. погрузо- разгруз работы		19
Накладные расходы (по смете)		1730
Сметная прибыль (по смете)		1108
Итого СМР в ценах января 2000 г		9736
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	27968
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	30
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	356
Материалы в тек. ценах	5.56	27544
Погрузо- разгруз работы (табл.01-01)	9.47	180
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		180
Итого в тек. ценах без оборудования		56048
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	21971
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	13241
ИТОГО с НР и СП		91260
НДС	18 %	16426,8
ВСЕГО с НДС		107686,8

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 4.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, д. 60

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.26-ЭР

Сметная стоимость	335994.38	руб.
строительных работ	83103.86	руб.
монтажных работ	252890.52	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	65138	руб.
Нормативная трудоемкость	404	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подъезды								
		Силовая электропроводка								
1	ТЕРм- 08- 03- 599- 09 Н37=1,15 Н38=1,15	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ НР=95% (НР = 579 руб.) СП=65% (СП = 396 руб.)	16 ШТ	95,52 37,95	3,12 0,15	1528	607	50 2	3,36	53,76
2	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.2015г.	КОРПУС ЩМП- 2.3.1- 0 36 IP31	16 ШТ	120,41		1927				
		ЦЕНА: 789,97/5,56/1,18								
3	ТЕР- 46- 03- 010- 01 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 20 руб.)	0,16 100ОТВЕРСТИЙ	609,48 154,34	445,14 47,68	98	26	72 8	15,17	2,43
4	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ /стояки/ НР=95% (НР = 225 руб.) СП=65% (СП = 154 руб.)	0,7 100М	805,39 329,76	162,12 6,91	564	232	113 5	30,8	21,56
5	ОСЦ01- 103- 0003	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	70 М	16		1120				
6	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,7 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	213	59	6	7,86	5,5
7	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	2,1	337,59	26,74	709	202	60	8,98	18,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=85% (НР = 196 руб.) СП=65% (СП = 134 руб.)	100М	96,14	2,06			4		
9	ССЦ01-502-0484	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2	0,28 1000М	6610		1851				
				Освещение						
9	ТЕРм-08-02-412-02 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 /стояки/ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,7 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	190	51	3	6,74	4,72
10	501-9001-920 СЦ(К)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5ММ2	0,07 1000М	2658,64		144				
		ЦЕНА: 11446.08/5.56								
11	ТЕР-46-03-011-01 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=69% (НР = 288 руб.) СП=56,5% (СП = 173 руб.)	1,4 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	811	229	582 82	15,64	21,9
12	ТЕРм-08-02-403-03 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ /питание квартирных эл.щитов/ НР=95% (НР = 628 руб.) СП=65% (СП = 381 руб.)	1,4 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	2291	555	9 1	37	51,8
13	501-9001-922 СЦ(К)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ ВВГНГ 2Х4 0ММ2	0,14 1000М	5171,9		724				
		ЦЕНА: 28788.78/5.56								
14	ТЕР-15-02-016-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзим=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН /заделка борозд/ НР=94,5% (НР = 132 руб.) СП=46,75% (СП = 65 руб.)	0,14 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2230,99 919,05	133,64 76,43	312	129	19 11	98,72	13,82
15	ТЕРр-67-04-003 Н37=1,15 Н38=1,15	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ /ВХОД В ПОДЪЕЗД/ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	57,15 56,16	0,97 0,38	2	2		6,32	0,25
16	ТЕРм-08-03-593-06 Н37=1,15 Н38=1,15	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ /ВХОД В ПОДЪЕЗД/ НР=95% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,04 100ШТ	4066,11 997,18	1622,99 484,62	183	40	64 19	88,3	3,53
17	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	СВЕТИЛЬНИК СВД 12ВТ "КРУГ" С ДАТЧИКОМ ЖКХ NAVIGATOR	4 ШТ	212,47		850				
		ЦЕНА: 1393,97/5,56/1,18								
18	ТЕРр-67-04-003 Н37=1,15 Н38=1,15	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ /ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ/ НР=85% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,16 100ШТ	57,15 56,16	0,97 0,38	9	9		6,32	1,01
19	ТЕРм-08-03-593-	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ	0,16	4066,11	1622,99	654	160	256	88,3	14,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08 Н37=1,15 Н38=1,15	ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ /ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ/ НР=95% (НР = 226 руб.) СП=65% (СП = 155 руб.)	100ШТ	997,18	484,62			78		
20	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	СВЕТИЛЬНИК СВД 6ВТ КРУГ С ДАТ/ДВ- Я IP65 180ММ СПП-2102	16 ШТ	208,22		3300				
	ЦЕНА: 1352,97/5,56/1,18									
21	ТЕР- 46- 03- 011- 01 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 93 руб.) СП=59,5% (СП = 56 руб.)	0,45 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	261	74	187 20	15,64	7,04
22	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 169 руб.) СП=65% (СП = 116 руб.)	0,45 100М	1635,25 396,14	6,16 0,44	736	178	3	37	16,65
23	501- 9001- 920 СЦ(К)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5ММ2	0,045 1000М	2058,64		93				
	ЦЕНА: 11446,06/5,56									

Подвал

Силовая электропроводка

24	ФЕРм- 08- 10- 010- 01 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ /подвал/ Ксэп=0,99 Кзим=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 159 руб.) СП=65% (СП = 109 руб.)	1,05 100М	241,76 158,87	66,1	254	167	69	15,2	15,96
25	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д- 25 С ПРОТЯЖКОЙ	106,26 М	1,98		210				
	ЦЕНА: 12,97/5,56/1,18									
26	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	ДЕРЖАТЕЛЬ 25 ММ	210 ШТ	0,21		44				
	ЦЕНА: 139,97/100/5,56/1,18									
27	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 58 руб.)	1,05 100М	304,19 94,16	8,22 0,68	319	86	9 1	7,86	8,25
28	ТЕРм- 08- 02- 412- 11 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 201 руб.)	3,15 100М	337,56 96,14	28,74 2,06	1063	303	91 6	8,98	28,29
29	ССЦ01- 502- 0484	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2	0,42 1000М	6610		2776				

Освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРм- 10- 06- 033- 02 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАМЕНА НУМЕРАЦИИ НА КАБЕЛЬНОМ ЯЩИКЕ /восстановление надписи на щитке/ НР=100% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	1 ЯЩИК	2,96 2,91		3	3		0,3	0,0
31	ТЕРр- 67- 10- 001 Н37=1,15 Н38=1,15	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=65% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,01 100ШТ	27359,04 956,77	2,27 0,89	274	10		87,3	0,83
32	ТЕРм- 08- 03- 575- 01 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 60 руб.) СП=65% (СП = 41 руб.)	5 ШТ	13,03 12,65		65	63		1,12	5,6
33	ССЦ01- 509- 2226	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	5 ШТ	10,2		51				
34	ТЕРр- 67- 04- 001 Н37=1,15 Н38=1,15	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,05 100ШТ	51,91 51,91		3	3		5,84	0,3
35	ТЕРм- 08- 03- 591- 01 Н37=1,15 Н38=1,15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,02 100ШТ	569,79 446,07	18,71 0,44	11	9		39,5	0,79
36	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	2 ШТ	7,02		14				
37	ТЕРм- 08- 03- 591- 04 Н37=1,15 Н38=1,15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,04 100ШТ	613,46 495,77	20,78 0,59	25	20	1	43,9	1,76
38	ССЦ01- 509- 1443	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4 ШТ	7,51		30				
39	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.2015г	КОРОБКА КМ41233 100Х100Х50	6 ШТ	7,92		48				
		ЦЕНА: 51,97/5,56/1,18								
40	ССЦ01- 509- 0167	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	1 100ШТ	103		103				
41	ФЕРм- 08- 10- 010- 01 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ Ксэт=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=85% (НР = 302 руб.) СП=65% (СП = 207 руб.)	2 100М	241,76 158,87	66,1	484	318	132	15,2	30,4
42	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д- 16 С ПРОТЯЖКОЙ	202,4 М	1,06		215				
		ЦЕНА: 6,97/5,56/1,18								
43	ССЦ01- 103- 1177	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ГОФРОТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	400 ШТ	0,2		80				
44	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	2 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	543	144	8 1	6,74	13,48
45	501- 8442 СЦ(Ф)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2	0,2 1000М	3460,44		692				
		ЦЕНА: 19240,03/5,56								
46	ТЕРр- 67- 34- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С	0,3	57,15	0,97	17	17		6,32	1,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Н37=1,15 Н38=1,15	ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	100ШТ	58,18	0,36					
47	ТЕРм- 08- 03- 593- 06 Н37=1,15 Н38=1,15	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 422 руб.) СП=65% (СП = 289 руб.)	0,3	4088,11	1822,99	1226	299	467	88,3	26,49
			100ШТ	997,19	484,62			145		
48	ССЦ01- 509- 1369	СВЕТИЛЬНИК НПП 03Х100 НАСТЕННЫЙ (IP 54)	30	33		990				
			ШТ							
49	ССЦ01- 509- 1687	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 18W/3U E27	30	14,4		432				
			ШТ							

Итого по смете:			**28522**	**3997**	**2224**
					363

Прямые затраты		28522
Основная зарплата		3997
Материальные затраты		22301
Эксплуатация машин		2224
в тч ЗП машинистов		363
Накладные расходы (по смете)		4157
Сметная прибыль (по смете)		2786
Итого СМР в ценах января 2000 г.		35465
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	59715
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	5423
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	14945
Материалы в тек. ценах	5,56	123994
Итого в тек. ценах без оборудования		196654
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12,7	52794
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	33293
ИТОГО с НР и СП		284741
НДС	18 %	51253,38
ВСЕГО с НДС		335994,38

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 9. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, д. 60
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

Капитальный ремонт системы теплоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.30-ОВ

Сметная стоимость	870677.16	руб.
строительных работ	870677.16	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	135402	руб.
Нормативная трудоемкость	855	чел. час

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 402 руб.) СП=50% (СП = 272 руб.)	1,65	377,61	7,2	623	541	12	34,66	57,19
			100М ТРУБОПРО ВОДА	328,04	1,25			2		
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДных ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 93 ММ НР=74% (НР = 532 руб.) СП=50% (СП = 360 руб.)	1,27	649,66	12,33	825	716	16	59,62	75,72
			100М ТРУБОПРО ВОДА	564,27	2,15			3		
3	ТЕРр-65-01-003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 865 руб.) СП=50% (СП = 585 руб.)	1,61	822,7	16,2	1325	1164	26	76,38	122,97
			100М ТРУБОПРО ВОДА	722,9	3,28			5		
4	ФССЦ-1-1-1-31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	2,161	18,49		40				
			Т ГРУЗА							
5	ССЦ01-509-9912 ПРАЙС ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	2,161	1089,81		2355				
			Т							
		Возврат материалов				(2355)				
		ЦЕНА: 7150/5,58/1,18								
6	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 463 руб.) СП=70,55% (СП = 284 руб.)	0,96	2659,22	59,19	2553	399	57	37,92	36,4
			100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,79			3		
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ ITAP	24	33,53		805				
			ШТ							
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
8	ССЦ01-302-1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	24	25,4		610				
			ШТ							
9	ТЕР-16-02-001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,28	2860,1	59,19	801	110	17	37,92	10,62

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Кольцова д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316343147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 135 руб.) СП=70,55% (СП = 83 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			1		
10	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 197 руб.) СП=70,55% (СП = 121 руб.)	0,41	3161,66	59,19	1296	170	24	37,92	15,5
			100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			1		
11	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 245 руб.) СП=70,55% (СП = 150 руб.)	0,51	3343,86	59,19	1705	212	30	37,92	19,3
			100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			1		
12	ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 455 руб.) СП=70,55% (СП = 279 руб.)	0,76	4738,41	114,42	3601	392	87	47,06	35,7
			100М ТРУБОПРО ВОДА	515,74	3,49			3		
13	ТЕР-16-02-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 823 руб.) СП=70,55% (СП = 504 руб.)	0,77	6209,36	176,01	4778	711	138	82,98	63,8
			100М ТРУБОПРО ВОДА	922,83	4,23			3		
14	ССЦ01-302-1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-77	50,6		-3896				
			М							
15	ССЦ01-103-0019	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ). ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	77	63		4081				
			М							
16	ССЦ01-507-1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2). ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	8	24		192				
			ШТ							
17	ТЕР-16-02-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 984 руб.) СП=70,55% (СП = 609 руб.)	0,84	7174,9	251,22	6027	857	211	91,71	77,0
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1019,89	6,8			6		
18	ССЦ01-302-1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-84	58,3		-4897				
			М							
19	ССЦ01-103-0020	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ). ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	84	62,7		5267				
			М							
20	ССЦ01-507-1980	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С	6	40,9		245				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 5
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2). ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ	ШТ							
21	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 256 руб.) СП=70,55% (СП = 157 руб.)	2,92	137,13	55,69	400	222	163	5,76	16,82
			100М ТРУБОПРО ВОДА	78,4						
22	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 142 руб.) СП=70,55% (СП = 87 руб.)	1,61	146,93	55,69	237	123	90	5,76	9,28
			100М ТРУБОПРО ВОДА	78,4						
23	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% (НР = 631 руб.) СП=70,55% (СП = 387 руб.)	26	53,58	10,2	1393	536	265	1,91	49,66
			ШТ	20,68	0,37			10		
24	ССЦ01- 507- 0944	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 И 0,25 МПА (1 И 2,5 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	26	15		390				
			ШТ							
25	ССЦ01- 301- 1489	ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С НАРУЖНЫМ РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ РР=1,0 МПА, Т МАХ = 120 ГРАД С, D = 15 ММ	26	57,2		1487				
			ШТ							
26	ТЕР- 18- 06- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ НР=115,2% (НР = 35 руб.) СП=70,55% (СП = 21 руб.)	2	287,82	8,96	576	30	16	1,39	2,78
			ШТ	15,06	0,19					
27	ТЕР- 18- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 160 руб.) СП=70,55% (СП = 98 руб.)	4	175,52	11,27	702	136	45	3,35	13,38
			ШТ	34,6	0,37			1		
28	ССЦ01- 302- 1203	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	4	303		1212				
			ШТ							
29	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 НР=81% (НР = 48 руб.) СП=59,5% (СП = 35 руб.)	0,801	331,81	11,82	266	59	9	6,11	4,89
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	74,02	0,14					
30	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1 13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 59 руб.) СП=59,5% (СП = 43 руб.)	0,801	1418,12	15,61	1136	73	13	8,81	7,06
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	91,07	0,29					
31	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1864 руб.) СП=59,5% (СП = 1232 руб.)	45,3	630,77	27,78	28574	2071	1258	4,05	183,37
			10М ТРУБОПРО ВОДА	46,72						
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА K- FLEX ST 19X28	96	17,83		1712				
			М							
		ЦЕНА: 117/5,56/1,15								
33	ПРАЙС	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА K- FLEX	28	21,95		615				

ЗАО "СИТЭКС"
310035 г.Киров ул.Калинина 8 59 А офис 7
ОГРН 1044316841147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ST 19X35	М							
		ЦЕНА: 144.01/5,56/1,18								
34	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА K- FLEX ST 19X42	41	26,15		1072				
			М							
		ЦЕНА: 171,67/5,56/1,18								
35	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА K- FLEX ST 19X48	51	29,15		1487				
			М							
		ЦЕНА: 181,26/5,56/1,18								
36	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА K- FLEX ST 19X60	76	35,67		2711				
			М							
		ЦЕНА: 234,01/5,56/1,18								
37	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА K- FLEX ST 19X76	77	45,53		3506				
			М							
		ЦЕНА: 298,7/5,56/1,18								
38	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА K- FLEX ST 19X89	84	40,81		4184				
			М							
		ЦЕНА: 328,82/5,56/1,18								
39	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 г. 4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=80% (НР = 443 руб.) СП=59,5% (СП = 293 руб.)	1,35	827,03	67,86	1125	492	79	36,79	50,02
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	361,61						
40	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000- 25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	156,4	44,2		6913				
			М2							
		ЦЕНА: 290/5,56/1,18								
Итого по смете:						**84900**	**9024**	**2556**		**851,72**
								39		

Прямые затраты		84900
Основная зарплата		9024
Материальные затраты		73280
Эксплуатация машин		2556
в тч ЗП машинистов		39
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		40
- в т.ч. погрузо- разгруз работы		40
Накладные расходы (по смете)		8749
Сметная прибыль (по смете)		5600
Итого СМР в ценах января 2000 г.		99249
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	134819
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	583
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	17176
Материалы в тек. ценах	5.56	407437
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	398
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		398
Итого в тек. ценах без оборудования		559830
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12.7	111112
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	66920
ИТОГО с НР и СП		737862
НДС	18 %	132815,16
ВСЕГО с НДС		870677,16

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Маклина, д. 45

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.24-ВК

Сметная стоимость		228889,32	руб.
	строительных работ	228889,32	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		68694	руб.
Нормативная трудоемкость		343.91	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 263 руб.) СП=50% (СП = 178 руб.)	1,08	377,61	7,2	408	354	7	34,66	37,43
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			1		
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 92 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,22	649,65	12,33	143	124	3	59,62	13,12
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15					
3	ТЕРр- 65- 01- 003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,03	822,7	16,2	25	22		76,38	2,31
			100М ТРУБОПРОВОДА	722,9	3,28					
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,611	18,49		11				
			Т ГРУЗА							
5	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,611	1089,81		666				
			Т							
		Возврат материалов				(666)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
6	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 939 руб.) СП=70,55% (СП = 575 руб.)	0,3	4699,24	1776,53	1410	741	533	218,78	65,63
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			78		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2,814 10М	42,9		-121				
8	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	28,14 М	8,96		252				
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
9	530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	0,6 10ШТ	124,49		75				
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
10	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	6 ШТ	33,53		201				
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1203 руб.) СП=70,55% (СП = 737 руб.)	0,66 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1933	1044	423 57	140,07	92,45
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-6,1908 10М	70,6		-437				
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	61,908 М	21,23		1314				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
14	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	6 ШТ	61,09		367				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
15	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	40 ШТ	8,09		324				
16	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	36 ШТ	3,04		109				
17	507- 9058- 94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	5 10ШТ	24,98		125				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
18	507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	3 10ШТ	29,65		89				
		ЦЕНА: 164,85/5,56								
19	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 1021 руб.) СП=70,55% (СП = 625 руб.)	0,42 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	1645	886	338 46	186,76	78,44
20	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-3,9396 10М	98,3		-387				
21	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	39,396 М	31,67		1248				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
22	507- 9058- 95	ПАТРУБКИ	2	49,86		100				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(К)	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	10ШТ							
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
23	ССЦ01-507-3303	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ	2	6,69		13				
			ШТ							
24	507-9057-855 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40	0,4	60,74		24				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 337,73/5,56								
25	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV-PLAST	2	3,09		6				
			ШТ							
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18								
26	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 381 руб.) СП=70,55% (СП = 234 руб.)	0,18	5164,08	1794,7	930	331	323	162,75	29,3
			100М ТРУБОПРОВОДА	1837,92	247,47			45		
27	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1,6884	154		-260				
			10М							
28	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	16,884	48,21		814				
			М							
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
29	ССЦ01-507-3307	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х40Х50 ММ	2	11,4		23				
			ШТ							
30	507-9058-96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	1,5	99,61		149				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 553,83/5,56								
31	507-9057-856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,4	140,03		56				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 778,58/5,56								
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х32 ВН/НАР FV-PLAST	2	5,75		12				
			ШТ							
		ЦЕНА: 37,7/5,56/1,18								
33	ТЕР-16-04-002-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ НР=115,2% (НР = 62 руб.) СП=70,55% (СП = 38 руб.)	0,03	7474,11	1936,74	224	54	58	166,75	5
			100М ТРУБОПРОВОДА	1806,4	265,49			8		
34	ССЦ01-507-0594	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	0,2614	376		106				
			10М							
35	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 90Х15 FV-PLAST	2,814	156,58		441				
			М							
		ЦЕНА: 1027,3/5,56/1,18								
36	ТЕР-16-02-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /гильзы в перекрытиях/ НР=115,2% (НР = 48 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.)	0,054	4866,65	145,98	263	42	8	69,95	3,78
			100М ТРУБОПРОВОДА	777,93	3,49					
37	ССЦ01-302-1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	-5,4	39,1		-211				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М							
38	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	5,4 М	26,7		144				
Итого по смете:						**11568**	**4598**	**1685** **231**		**327,46**

Прямые затраты			11568
Основная зарплата			4598
Материальные затраты			5284
Эксплуатация машин			1685
в тч ЗП машинистов			231
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			11
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			11
Накладные расходы (по смете)			4205
Сметная прибыль (по смете)			2600
Итого СМР в ценах января 2000 г.			18373
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94	68694
З/плата машинистов в тек. ценах		14,94	3451
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72	11323
Материалы в тек. ценах		5,56	29379
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47	104
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			104
Итого в тек. ценах без оборудования			109500
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7	53404
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95	31070
ИТОГО с НР и СП			193974
НДС		18 %	34915,32
ВСЕГО с НДС			228889,32

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Маклина, д. 45

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.24-ВК

Сметная стоимость		316231.74 руб.
	строительных работ	316231.74 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		69904 руб.
Нормативная трудоемкость		438.22 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 253 руб.) СП=50% (СП = 171 руб.)	1	377,61	7,2	378	328	7	34,66	34,66
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			1		
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 335 руб.) СП=50% (СП = 227 руб.)	0,8	649,65	12,33	520	451	10	59,62	47,7
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			2		
3	ФСПГ-1-1-1-31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,611	18,49		11				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01-509-9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ-МЕТАЛЛОЛОМ	0,611	1089,81		666				
			Т							
		Возврат материалов				(666)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
5	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 939 руб.) СП=70,55% (СП = 575 руб.)	0,3	4699,24	1776,53	1410	741	533	218,78	65,63
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			74		
6	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2,814	42,9		-121				
			10М							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	28,14 М	8,96		252				
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
8	530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	0,6 10ШТ	124,49		75				
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	6 ШТ	33,53		201				
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1203 руб.) СП=70,55% (СП = 737 руб.)	0,66 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1933	1044	423 57	140,07	92,4
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-6,1908 10М	70,6		-437				
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	61,908 М	21,23		1314				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	6 ШТ	61,09		367				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	40 ШТ	8,09		324				
15	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	36 ШТ	3,04		109				
16	507- 9058- 94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	5 10ШТ	24,98		125				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
17	507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	3 10ШТ	29,65		89				
		ЦЕНА: 164,85/5,56								
18	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 826 руб.) СП=70,55% (СП = 506 руб.)	0,34 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	1332	717	273 37	186,76	6
19	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-3,1892 10М	98,3		-313				
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	31,892 М	31,67		1010				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
21	507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	2 10ШТ	49,86		100				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
22	ССЦ01- 507- 3303	ТРОЙНИК	2	6,69		13				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ	ШТ							
23	507- 9057- 855 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40	0,4 10ШТ	60,74		24				
		ЦЕНА: 337,73/5,56								
24	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	2 ШТ	3,09		6				
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18								
25	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 847 руб.) СП=70,55% (СП = 519 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	2066	735	718 99	162,75	65,1
26	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-3,752 10М	154		-578				
27	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	37,52 М	48,21		1809				
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
28	ССЦ01- 507- 3307	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х40Х50 ММ	2 ШТ	11,4		23				
29	507- 9058- 96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	1,5 10ШТ	99,61		149				
		ЦЕНА: 553,83/5,56								
30	507- 9057- 856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,4 10ШТ	140,03		56				
		ЦЕНА: 778,58/5,56								
31	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х32 ВН/НАР FV- PLAST	2 ШТ	5,75		12				
		ЦЕНА: 37,7/5,56/1,18								
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 90 FV-PLAST	1 ШТ	40,36		40				
		ЦЕНА: 264,8/5,56/1,18								
33	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д.90 ВН.ДИАМ. 95ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 80	1 ШТ	53,35		53				
		ЦЕНА: 350/5,56/1,18								
34	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 90Х75 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	26,02		26				
		ЦЕНА: 170,7/5,56/1,18								
35	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 411 руб.) СП=59,5% (СП = 272 руб.)	10 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	6308	457	278	4,05	40,5
36	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19Х35	40 М	21,95		878				
		ЦЕНА: 144,01/5,56/1,18								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 2
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19Х42	34	26,15		889				
			М							
		ЦЕНА: 171,57/5,56/1,18								
38	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19Х54	26	33,39		868				
			М							
		ЦЕНА: 219,04/5,56/1,18								
39	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /гильзы в перекрытиях/ НР=115,2% (НР = 48 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.)	0,054	4866,65	145,98	263	42	8	69,95	3,78
			100М ТРУБОПРОВОДА	777,93	3,49					
40	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-5,4	39,1		-211				
			М							
41	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	5,4	26,7		144				
			М							
Итого по смете:						**21570**	**4679**	**2254**		**430,65**
								271		

Прямые затраты		21570
Основная зарплата		4679
Материальные затраты		14636
Эксплуатация машин		2254
в тч ЗП машинистов		271
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		11
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		11
Накладные расходы (по смете)		5075
Сметная прибыль (по смете)		3097
Итого СМР в ценах января 2000 г.		29742
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	69904
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	4049
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	15147
Материалы в тек. ценах	5,56	81376
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,47	104
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		104
Итого в тек. ценах без оборудования		166531
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	64453
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	37009
ИТОГО с НР и СП		267993
НДС	18 %	48238,74
ВСЕГО с НДС		316231,74

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08.07.2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Маклина, д. 45

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Рабочая документация 28-2015.24-ВК

Сметная стоимость	195895.34	руб.
строительных работ	195895.34	руб.
монтажных работ		руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	49571	руб.
Нормативная трудоемкость	339.6	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1262 руб.) СП=50% (СП = 853 руб.)	1,47	1159,99		1705	1705		130,49	191,82
			100М	1159,99						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,2197							
			Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 29 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ	2,2197	13,84		31				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	2,2197	1066,94		2368				
			Т							
		Возврат материалов				(2368)				
		ЦЕНА: 7000/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 1356 руб.) СП=70.55% (СП = 831 руб.)	1,47	7984,91	31,51	11738	1176	46	70,84	18,77
			100М ТРУБОПРОВОДА	799,99	1,11			2		
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-146,706	70,4		-10328				
			М							
7	ССЦ01- 507- 0546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	146,706	28,2		4137				
			М							
8	ССЦ01- 507- 2612	ЗАГЛУШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	1,2	39,9		48				
			10ШТ							
9	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	80	8,09		647				
			ШТ							
10	ФССЦ- 507- 4469	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90° ДИАМЕТРОМ 110 ММ	28	20,8		582				
			ШТ							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФССЦ- 507- 4378	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 45° ДИАМЕТР 110 ММ	3,0 10ШТ	71		213				
12	ФССЦ- 507- 4380	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 87,5° ДИАМЕТР 110 ММ	1,6 10ШТ	78,1		125				
13	ССЦ01- 530- 9157- 11 СЦ(К)	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	1,4 10ШТ	120,87		169				
		ЦЕНА: 672,03/5,56								
14	ССЦ01- 507- 9157- 22 СЦ(К)	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	0,6 10ШТ	284,62		171				
		ЦЕНА: 1582,48/5,56								
15	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОД НА ЧУГУН ПЛАСТ. 110Х124 ПОЛИТРОН	9 ШТ	21,29		192				
		ЦЕНА: 139,7/5,56/1,18								
16	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РЕВИЗИЯ 110 ПОЛИТРОН	27 ШТ	12,83		346				
		ЦЕНА: 84,2/5,56/1,18								
17	ТЕР- 20- 02- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНТЕННОГО ВЫХОДА НР=115,2% (НР = 325 руб.) СП=70,55% (СП = 199 руб.)	0,9 10УЗЛОВ	372,52 313,87	5,08	335	282	5	32,34	29,11
18	ПРАЙС МЕТАЛЛПРОФИЛЬ	АНТЕННЫЙ ВЫХОД № 4	9 ШТ	137,18		1235				
		ЦЕНА: 900/5,56/1,18								
19	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 110	9 ШТ	13,72		123				
		ЦЕНА: 90/5,56/1,18								
20	ТЕР- 16- 02- 005- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /гильзы/ НР=115,2% (НР = 180 руб.) СП=70,55% (СП = 110 руб.)	0,108 100М ТРУБОПРОВОДА	14577,26 1438,14	327,21 11,95	1574	155	35 1	132,76	14,34
21	ССЦ01- 302- 1322	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-10,8 М	126		-1361				
22	ССЦ01- 103- 0922	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	10,8 М	101		1091				
Итого по смете:						**12773**	**3318**	**86**		**339,4**
								2		

Прямые затраты	12773
Основная зарплата	3318
Материальные затраты	9369
Эксплуатация машин	86
в тч ЗП машинистов	2
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	31
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	31
Накладные расходы (по смете)	3123

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				1993				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17889				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		49571				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		30				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		578				
		Материалы в тек. ценах		5.56		52092				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		294				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				294				
		Итого в тек. ценах без оборудования				102535				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		39662				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		23816				
		ИТОГО с НР и СП				166013				
		НДС		18 %		29882,34				
		ВСЕГО с НДС				195895,34				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 08. 07. 2016 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Мельничная, д.16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 28-2015.27-АС

Сметная стоимость	109631.44	руб.
строительных работ	109631.44	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	16315	руб.
Нормативная трудоемкость	112.75	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 64 руб.) СП=60% (СП = 37 руб.)	0,064	2951,47	2235,55	189	46	143	77,72	4,97
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			16		
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 73 руб.) СП=38,25% (СП = 39 руб.)	0,0642	1574,33		101	101		177,1	11,37
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
3	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 361 руб.) СП=63,75% (СП = 208 руб.)	6,42	429,63	68,21	2758	278	438	4,29	27,54
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			48		
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94,5% (НР = 132 руб.) СП=55,25% (СП = 76 руб.)	0,0642	6475,62	2419,79	416	118	155	207	13,29
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			21		
5	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	6,5484	667		4368				
			М3							
6	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 254 руб.) СП=50% (СП = 161 руб.)	0,16	3231,36	1,21	517	322		201,84	32,29
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,28							
			Т							
8	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР =50руб.)	0,34	184,9		63	63		20,8	7,07
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП=50% (СП = 32 руб.)								
9	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 75 руб.) СП=46.75% (СП = 37 руб.)	0,5 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	623,49 157,39	6,96	312	79	3	14,88	7,44
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	16,64 Т ГРУЗА	42,98		715				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	9,63 Т ГРУЗА	3,96		38				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	26,27 Т ГРУЗА	12,2		320				
Итого по смете:						10566	1007	739 85		103,97

Прямые затраты		10566
Основная зарплата		1007
Материальные затраты		7693
Эксплуатация машин		739
в тч ЗП машинистов		85
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1073
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		753
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		320
Накладные расходы (по смете)		959
Сметная прибыль (по смете)		658
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	791
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	336
Итого с районн. козфф. в ценах янв.2000г.		12183
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	15045
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	1270
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	4966
Материалы в тек. ценах	5,56	42773
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	7491
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	2591
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		10082
Итого в тек. ценах без оборудования		72866
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	12179
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	7863
ИТОГО с НР и СП		92908
НДС	18 %	16723,44
ВСЕГО с НДС		109631,44

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
17 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 38

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Рабочая документация 28-2015.22-ВК

Сметная стоимость	168994.88	руб.
строительных работ	168994.88	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	41219	руб.
Нормативная трудоемкость	292.09	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1039 руб.) СП=50% (СП = 702 руб.)	1,21	1159,99		1404	1404		130,49	157,89
			100М	1159,99						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,8271							
			Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 29 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ	1,8271	13,84		25				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,8271	1066,94		1949				
		Возврат материалов				(1949)				
		ЦЕНА: 7000/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 1001 руб.) СП=70,55% (СП = 613 руб.)	1,21	7984,91	31,51	9662	868	38	70,84	85,72
			100М ТРУБОПРОВОДА	799,99	1,11			1		
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-120,861	70,4		-8509				
			М							
7	ССЦ01- 507- 0546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	120,861	28,2		3409				
			М							
8	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	70	8,09		566				
			ШТ							
9	ФССЦ- 507- 4469	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90° ДИАМЕТРОМ 110 ММ	30	20,8		624				
			ШТ							
10	ФССЦ- 507- 4378	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 45° ДИАМЕТР 110 ММ	2	71		142				
			10ШТ							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФССЦ- 507- 4380	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 87,5° ДИАМЕТР 110 ММ	2 10ШТ	78,1		156				
12	ССЦ01- 507- 9157- 22 СЦ(К)	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	1,8 10ШТ	284,62		512				
		ЦЕНА: 1582,48/5,56								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОД НА ЧУГУН ПЛАСТ. 110Х124 ПОЛИТРОН	10 ШТ	21,29		213				
		ЦЕНА: 139,7/5,56/1,18								
14	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РЕВИЗИЯ 110 ПОЛИТРОН	20 ШТ	12,83		257				
		ЦЕНА: 84,2/5,56/1,18								
15	ТЕР- 20- 02- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНТЕННОГО ВЫХОДА НР=115,2% (НР = 362 руб.) СП=70,55% (СП = 222 руб.)	1 10УЗЛОВ	372,52 313,87	5,08	373	314	5	32,34	32,34
16	ПРАЙС МЕТАЛЛПРОФИЛЬ	АНТЕННЫЙ ВЫХОД № 4	10 ШТ	137,18		1372				
		ЦЕНА: 900/5,56/1,18								
17	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 110	10 ШТ	13,72		137				
		ЦЕНА: 90/5,56/1,18								
18	ТЕР- 16- 02- 005- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /гильзы/ НР=115,2% (НР = 199 руб.) СП=70,55% (СП = 123 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	14577,26 1438,14	327,21 11,95	1749	173	39 1	132,76	15,93
19	ССЦ01- 302- 1322	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-12 М	126		-1512				
20	ССЦ01- 103- 0922	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	12 М	101		1212				
Итого по смете:						**11535**	**2759**	**82**		**291,88**
								2		

Прямые затраты			11535
Основная зарплата			2759
Материальные затраты			8694
Эксплуатация машин			82
в тч ЗП машинистов			2
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			25
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			25
Накладные расходы (по смете)			2601
Сметная прибыль (по смете)			1660
Итого СМР в ценах января 2000 г.			15796
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94	41219
З/плата машинистов в тек. ценах		14.94	30
Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72	551
Материалы в тек. ценах		5.56	48339

ЗАО "СИТЭКС"
610035 в Киров. ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		237				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				237				
		Итого в тек. ценах без оборудования				90346				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		33033				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		19837				
		ИТОГО с НР и СП				143216				
		НДС		18 %		25778,88				
		ВСЕГО с НДС				168994,88				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 3

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Карла Маркса 7	-Капитальный ремонт фундамента	244768,58	
2	г. Киров, ул. Карла Маркса 20	Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	7830771,46	571337,12 549522,46 3120366,04 2397049,64 505729,12 686767,08
3	г. Киров, ул. Карла Маркса 35	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	586937,9	507173,44 79764,46
4	г. Киров, мкр. Лянгасово ул. Кошевого, 47	-Капитальный ремонт фундамента	106230,68	

Итого по лоту: **8 768 708,62 руб.**

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-17-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 7

Основание: Рабочая документация ЭК-108-РД-КР

Сметная стоимость		244768.58	руб.
	строительных работ	244768.58	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		46215	руб.
Нормативная трудоемкость		340	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Усиление фундамента										
1	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 2421 руб.) СП=75% (СП = 1952 руб.)	0,54 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	2838	2603	169	505,82	273,14
2	ССЦ01- 402- 0008	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300	13,5 М3	721		9734				
3	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 125.65 * 1.423 : 1000	0,1788 Т	7677,33		1373				
Итого: Усиление фундамента						**13945**	**2603**	**169**		**273,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р2	[1]		93 %	ФОТ	2421				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2421**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р2	[1]		75 %	ФОТ	1952				
		ИТОГО сметная прибыль				**1952**				
Устройство отмостки по осям А, Б										
4	ТЕР- 01- 02- 057-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,0864	1368,98		118	118		177,1	15,3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 85 руб.) СП=38,25% (СП = 45 руб.)	100М3 ГРУНТА	1368,98						
5	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 355 руб.) СП=63,75% (СП = 205 руб.)	8,64 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1060	290	314 31	3,92	33,8
6	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 15 руб.) СП=63,75% (СП = 9 руб.)	0,432 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	660	14	1	3,97	1,7
7	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=55,25% (СП = 6 руб.)	0,0808 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	469	10	4	14,54	1,1
8	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0808 Т	5433		-439				
9	204- 0084 ТССЦ2015- 04	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0808 Т	9124,99		737				
10	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 93 руб.) СП=55,25% (СП = 54 руб.)	0,0518 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	321	83	123 15	207	10,7
11	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5,2836 М3	720,62		3807				
Итого: Устройство отмостки по осям А, Б						**6733**	**515**	**442** **46**		**62,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[4]		72 %	ФОТ	85				
	п. 11	[5-6]		110,7 %	ФОТ	370				
	п. 6.1	[7, 10]		94,5 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**557**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[4]		38,25 %	ФОТ	45				
	п. 11	[5-6]		63,75 %	ФОТ	214				
	п. 6.1	[7, 10]		55,25 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**319**				
Итого: Основные работы						**20678**	**3118**	**611** **46**		**335,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р2	[1]		93 %	ФОТ	2421				
	п. 1.2	[4]		72 %	ФОТ	85				
	п. 11	[5-6]		110,7 %	ФОТ	370				
	п. 6.1	[7, 10]		94,5 %	ФОТ	102				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2978**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р2	[1]		75 %	ФОТ	1952				
	п. 1.2	[4]		38,25 %	ФОТ	45				
	п. 11	[5-6]		63,75 %	ФОТ	214				
	п. 6.1	[7, 10]		55,25 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**2271**				
Итого по смете:						**20678**	**3118**	**611** **46**		**335,9**

Прямые затраты 20678

Основная зарплата 3118

ЗАО "СМИТ"
г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1144316001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				16949				
		Эксплуатация машин				611				
		в тч ЗП машинистов				46				
		Накладные расходы (по смете)				2978				
		Сметная прибыль (по смете)				2271				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				25927				
		Всего в ценах января 2000 г.				25927				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		3586				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		53				
		НР с учётом РК=		1,15		3425				
		СП с учётом РК=		1,15		2612				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				27190				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		45542				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		673				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		3955				
		Материалы в тек. ценах		5,57		94406				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		9675				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		84731				
		Итого в тек. ценах без оборудования				143903				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		36990				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		26538				
		ИТОГО с НР и СП				207431				
		ИТОГО				207431				
		НДС		18 %		37337,58				
		ВСЕГО с НДС				244768,58				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
25. 06. 2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-08-04

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

Основание: Рабочая документация ЭК-102-РД-ОВ

Сметная стоимость		2397049.64	руб.
	строительных работ	2397049.64	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		412521	руб.
Нормативная трудоемкость		3064	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 6271 руб.) СП=50% (СП = 4710 руб.) Объем: 810 + 1380 + 180 + 40 + 100 + 250	25,6 100М ТРУБОПРОВОДА	390,56 367,98	6,54	9998	9420	167	43,6	1116,16
2	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып 1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 612 руб.) СП=50% (СП = 414 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	606,46 551,13	16,32	910	827	24	65,3	97,95
3	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 130 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	0,2 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	185	171	14 5	110	22
4	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 2556 руб.) СП=70,55% (СП = 1568 руб.)	6,1 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361,33	56,83 2,4	13627	2204	359 15	37,92	231,28
5	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11б27п1а Ду 15 с американкой ЦЕНА=140/1,18/5,57 Кпэ=1/1,18 (НДС)Кпэ=1/5,57 (Индексация)	120 ШТ	21,3		2556				
6	302- 1277	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	36	20,39		734				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Садовая, д. 58 А, офис 7
ОГРН 1024301341147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015-04С	МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=113,58/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
7	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар. 1/2" с вып. клапаном Itap ЦЕНА=289/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	98 ШТ	40,93		4011				
8	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 5782 руб.) СП=70,55% (СП = 3541 руб.)	13,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	2504,66 361,33	58,83 2,4	35944	4566	812 33	37,92	523,2
9	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11б27п1а Ду20 с американкой ЦЕНА=185/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	196 ШТ	28,15		5517				
10	ПРАЙС "САНТЕХНИКА"	Вентиль радиаторный PF 373 Ду 20 прямой ЦЕНА=395/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	198 ШТ	60,1		11780				
11	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар. 3/4" с вып. клапаном Itap ЦЕНА=383/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	58,27		233				
12	302-1278 ТССЦ2015-04С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=144,98/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	72 ШТ	26,03		1874				
13	ТЕР-16-02-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 753 руб.) СП=70,55% (СП = 461 руб.)	1,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	2905,64 361,33	58,83 2,4	5060	650	106 4	37,92	68,2
14	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 166 руб.) СП=70,55% (СП = 103 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	1243	145	24 1	37,92	15,1
15	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 418 руб.) СП=70,55% (СП = 256 руб.)	1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	3289	381	59 2	37,92	37,9
16	ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 1301 руб.) СП=70,55% (СП = 797 руб.)	2,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	11677	1121	285 8	47,06	117,6
17	ТЕР-16-02-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 1543 руб.) СП=70,55% (СП = 945 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	7040,99 885,86	250,34 5,91	10561	1330	378 9	91,71	137,5
18	ТЕР-16-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 175 руб.) СП=70,55% (СП = 107 руб.)	10 ШТ	97,96 15,2	5,73	980	152	57	1,69	16,9
19	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 50 Ру16 поворотный «к Seagull ЦЕНА=2485/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	378,05		3781				

ООО "СИТЭКС"
г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А
ОГРН 1144345017717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 281 руб.) СП=70,55% (СП = 172 руб.)	8 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	1368	241	90 3	3,35	26,77
21	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 80 Ру16 поворотный нж Seagul ЦЕНА=3420/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	520,34		3122				
22	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар. ст. 11с33п Ду 80/65 ФЛФ Ру16 (210мм) ЦЕНА=3410/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	518,82		1038				
23	ТЕР- 18- 06- 007- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 38 руб.) СП=70,55% (СП = 23 руб.)	0,2 10ФИЛЬТРОВ	344,73 159,13	160,96 3,51	69	32	32 1	17,3	3,46
24	301- 1218 ТССЦ2015- 04С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ ЦЕНА=6084.38/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1088,76		2178				
25	ТЕР- 16- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 50 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.)	4 СОЕДИНЕНИЕ	86,13 10,84	5,59	345	43	22	1,1	4,4
26	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% (НР = 164 руб.) СП=70,55% (СП = 100 руб.) Объем: 20 * 5 * 0.175	0,175 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	410	135	83 7	87,08	15,23
27	301- 0555 ТССЦ2015- 04С	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2479.68/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	17,5 КВТ	445,18		7791				
28	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% (НР = 1393 руб.) СП=70,55% (СП = 853 руб.)	66 ШТ	60,84 17,99	10,15 0,33	3355	1187	670 22	1,91	125,9
29	301- 1580 ТССЦ2015- 04С	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	66 ШТ	6,88		454				
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Ксэп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 255 руб.) СП=59,5% (СП = 187 руб.) Объем: 422.5 + 20.8	4,433 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	326,57 70,8	11,8 0,13	1457	314	52 1	6,72	29,7
31	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Ксэп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 238 руб.) СП=59,5% (СП = 173 руб.) Объем: 422.5 + 20.8	4,433 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	613,91 85,5	30,53 0,25	2721	290	135 1	7,29	32,3
32	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР=90% (НР = 2452 руб.) СП=59,5% (СП = 1621 руб.)	66,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,78	27,75	42799	2724	1903	4,05	277,2
33	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	525,7565 М							
34	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 18X28 ЦЕНА=125,81/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	115 М	19,14		2201				
35	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-	30	23,56		707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		FLEX ST 19X35 ЦЕНА=154,84/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	М							
36	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X42 ЦЕНА=184,46/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	40 М	28,07		1123				
37	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X48 ЦЕНА=205,65/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	100 М	31,29		3129				
38	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X57 ЦЕНА=248,6/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	250 М	37,82		9455				
39	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X89 ЦЕНА=351,42/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	150 М	53,47		8021				
40	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Лента К- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black ЦЕНА=238,99/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	33 ШТ	36,36		1200				
41	ССЦ01- 113- 0625 СЦ(Ф)	КЛЕЙ К- FLEX K 414 2,6 LT (1Л)	12 ШТ							
42	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кпз=1,15 Кзи=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 2074 руб.) СП=70,55% (СП = 1270 руб.)	27,1 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	3446	1800	1509	5,76	156,14
43	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	5,76 Т ГРУЗА	8,36		48				
44	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	5,76 Т ГРУЗА	12,2		70				
Итого: Основные работы						**220457**	**28133**	**6779** **112**		**3055,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]	74 %	ФОТ		7713				
	п. 16	[4, 8, 13-18, 20, 23, 25-26, 28, 42]	115,2 %	ФОТ		16696				
	п. 13	[30-31]	81 %	ФОТ		491				
	п. 20	[32]	90 %	ФОТ		2452				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**27352**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]	50 %	ФОТ		5212				
	п. 16	[4, 8, 13-18, 20, 23, 25-26, 28, 42]	70,55 %	ФОТ		10224				
	п. 13	[30-31]	59,5 %	ФОТ		360				
	п. 20	[32]	59,5 %	ФОТ		1621				
		ИТОГО сметная прибыль				**17417**				
Итого по смете:						**220457**	**28133**	**6779** **112**		**3055,46**

Прямые затраты	220457
Основная зарплата	28133
Материальные затраты	185427
Эксплуатация машин	6779
в тч ЗП машинистов	112
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	118
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				70				
		Накладные расходы (по смете)				27352				
		Сметная прибыль (по смете)				17417				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				265226				
		Всего в ценах января 2000 г.				265226				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		32353				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		129				
		НР с учётом РК=		1,15		31455				
		СП с учётом РК=		1,15		20030				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		50				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		74				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				276185				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		410883				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1638				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		43494				
		Материалы в тек. ценах		5,57		1032828				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		637888				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		394941				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,66		443				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		531				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				974				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1488179				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		339714				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		203505				
		ИТОГО с НР и СП				2031398				
		ИТОГО				2031398				
		НДС		18 %		365651,64				
		ВСЕГО с НДС				2397049,64				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4346094344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
26.06.2015

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-08-07

Капитальный ремонт водоотведения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

Основание: Рабочая документация ЭК-102-РД-ВК

Сметная стоимость		571337.12	руб.
	строительных работ	571337.12	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		122530	руб.
Нормативная трудоемкость		940	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Наружняя канализация								
1	ТЕРр-08-12-004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 108 руб.) СП=60% (СП = 62 руб.)	0,0435 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	8053,89 2002,77	4051,12 401,48	263	87	176 17	243,35	10,58
2	ТЕР-01-01-009-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ) НР=85,5% (НР = 62 руб.) СП=42,5% (СП = 31 руб.)	0,1 1000М3 ГРУНТА	5738,79	5738,79 728,8	574		574 73		
3	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 122 руб.) СП=38,25% (СП = 65 руб.)	0,1237 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		169	169		177,1	21,91
4	ТЕРр-66-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 108 руб.) СП=50% (СП = 73 руб.)	0,145 100М	1008,69 1008,69		146	146		130,49	18,92
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,219 Т							
6	ТЕР-23-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР=117% (НР = 9 руб.) СП=75,65% (СП = 6 руб.)	0,087 10М3 ОСНОВАНИЯ	613,55 94,9	40,15 4,18	53	8	3	11,73	1,02
7	ТЕР-22-01-021-	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,0145	63527,08	4217,8	921	35	61	258,8	3,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=117% (НР = 49 руб.) СП=75,65% (СП = 32 руб.)	КМ ТРУБОПРОВОДА	2380,93	478,43			7		
8	ССЦ01- 507- 0595	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-1,4645 10М	563		-825				
9	ПРАЙС Компания «Синикон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 6,0 М, ДЛЯ НАРУЖНЕЙ ПРОКЛАДКИ (С УЧЕТОМ РЕЗКИ) ЦЕНА=1158,9/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	176,32		529				
10	ПРАЙС Компания «Синикон»	Отвод ПП D 110*45° SINIKON Универсал ЦЕНА=68,15/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	12 ШТ	10,37		124				
11	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 65 руб.) СП=59,5% (СП = 43 руб.)	0,364 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,52	45,95	290	72	17	21,82	7,87
12	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 к/ф (кашированные фольгой) толщиной 50 мм диаметром 114 мм ЦЕНА=532/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	14,5 М	80,94		1174				
13	ТЕР- 01- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 11 руб.) СП=42,5% (СП = 6 руб.)	0,11 1000М3 ГРУНТА	1016,06	1016,06 121,74	112		112 13		
14	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 9 руб.) СП=38,25% (СП = 5 руб.)	0,015 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		12	12		111,78	1,68
Итого: Наружняя канализация						**3542**	**529**	**943** **110**		**65,73**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	108				
	п. 1.1	[2, 13]		85,5 %	ФОТ	73				
	п. 1.2	[3, 14]		72 %	ФОТ	131				
	п. Р16.1	[4]		74 %	ФОТ	108				
	п. 18	[6-7]		117 %	ФОТ	58				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	65				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**543**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	62				
	п. 1.1	[2, 13]		42,5 %	ФОТ	37				
	п. 1.2	[3, 14]		38,25 %	ФОТ	70				
	п. Р16.1	[4]		50 %	ФОТ	73				
	п. 18	[6-7]		75,65 %	ФОТ	38				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	43				
		ИТОГО сметная прибыль				**323**				
			Внутренняя канализация							
15	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 146 руб.) СП=68% (СП = 124 руб.)	0,3 100М2 ПОКРЫТИЯ	633,86 589,7	44,16 15,81	190	177	13 5	69,87	20,96
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,56 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр- 57- 02- 004	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ НР=80% (НР = 274 руб.) СП=68% (СП = 233 руб.)	0,3 100М2 ПОКРЫТИЯ	2738,82 938,53	1800,29 202,66	822	282	540 61	111,2	33,36
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,98 Т							
19	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 124 руб.) СП=63,75% (СП = 71 руб.)	0,3 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	127	107	16 5	45,44	13,63
20	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,612 М3							
21	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 НР=110,7% (НР = 14 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.) Объем: 30 * 6	1,8 100М2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	25	6	17 5	0,57	1,03
22	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,918 М3							
23	402- 0006 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3828,64/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0,612 + 0,918	1,53 М3	651,1		996				
24	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 2415 руб.) СП=50% (СП = 1632 руб.)	4,55 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	5,81 3,51	3293	3248	45 16	85,3	388,11
25	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	6,097 Т							
26	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=115,2% (НР = 3042 руб.) СП=70,55% (СП = 1863 руб.)	3,79 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	29867	2637	119 4	70,84	268,48
27	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-378,242 М	70,4		-26628				
28	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	378,242 М	24,3		9191				
29	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 10ШТ	61,16		367				
30	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5,9 10ШТ	118,58		700				
31	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,1 10ШТ	120,65		253				
32	530- 9157- 61	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ	4,8	130,47		626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10ШТ							
33	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 636 руб.) СП=70,55% (СП = 389 руб.)	0,76 100М ТРУБОПРОВОДА	4721,98 725,47	14,39 0,33	3589	551	11	73,88	56,15
34	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-75,848 М	39,4		-2988				
35	507- 4329 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=52,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	75,848 М	9,38		711				
36	530- 9157- 16 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 50Х50, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=234,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,6 10ШТ	42,02		67				
37	530- 9157- 13 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х50, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=532,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,4 10ШТ	95,57		38				
38	530- 9157- 62 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=432,82/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,2 10ШТ	77,71		93				
39	ПРАЙС Компания «Синикон»	Трап горизонтальный D 110 рег. металл 150*150 белый/серый ЦЕНА=777,5/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	5 ШТ	118,34		592				
40	ПРАЙС HUTTERER & LECHNER»	Ревизия- прочистка для труб из ПВХ, ПП DN100 ЦЕНА=6602/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	7 ШТ	1339,2		9374				
41	ПРАЙС Компания «Синикон»	Обратный клапан D110 AQUER ЦЕНА=2849,5/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	433,54		1301				
42	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	15 10ШТ	25,96		390				
43	ТЕРр- 60- 17- 001	УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВЫВОДА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ НА КРОВЛЮ НР=78% (НР = 162 руб.) СП=63% (СП = 131 руб.)	0,1 100ОТВЕРСТИЙ	2277,18 2077,34	199,84	228	208	20	246,13	24,61
44	ТЕР- 12- 01- 030- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР=108% (НР = 198 руб.) СП=55,25% (СП = 101 руб.) Объем: 0.5 * 0.6 * 15	0,45 10М2 ПРИМЫКАНИЙ	1471,23 407,26	455,16	662	183	216	46,25	21,71
45	ССЦ01- 101- 3177	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ НЕАРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	-4,545 М2	44,5		-202				
46	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 х 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	15 ШТ	178,77		2682				
47	101- 2388	ГЕРМЕТИК	7	44,22		310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015-0МС	ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
48	ТЕР-26-01-009-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=90% (НР = 177 руб.) СП=59,5% (СП = 117 руб.)	0,942 М3 ИЗОЛЯЦИИ	750,37 206,62	70,11	707	197	66	21,68	20,42
49	ПРАЙС ГК "СНАБСТРОЙИНВЕСТ"	WIRED MAT 50 ROCKWOOL с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ЦЕНА=3975/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	0,942 М3	604,79		570				
50	ТЕР-20-02-009-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 175 ММ НР=115,2% (НР = 22 руб.) СП=70,55% (СП = 13 руб.)	4 ЗОНТ	8,55 4,81	1,68	34	19	7	0,54	2,16
51	ПРАЙС "ООО "Мегаполис"	Зонт канализационный вентиляционный диаметром 110 мм ЦЕНА=70/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	11,56		46				
Итого: Внутренняя канализация						38033	7617	1072		850,64
								96		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[15, 17]		80 %	ФОТ	420				
	п. 11	[19, 21]		110,7 %	ФОТ	138				
	п. Р15.1	[24]		74 %	ФОТ	2415				
	п. 16	[26, 33, 50]		115,2 %	ФОТ	3699				
	п. Р10	[43]		78 %	ФОТ	162				
	п. 12	[44]		108 %	ФОТ	198				
	п. 20	[48]		90 %	ФОТ	177				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				7209				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[15, 17]		68 %	ФОТ	357				
	п. 11	[19, 21]		63,75 %	ФОТ	79				
	п. Р15.1	[24]		50 %	ФОТ	1632				
	п. 16	[26, 33, 50]		70,55 %	ФОТ	2265				
	п. Р10	[43]		63 %	ФОТ	131				
	п. 12	[44]		55,25 %	ФОТ	101				
	п. 20	[48]		59,5 %	ФОТ	117				
		ИТОГО сметная прибыль				4682				
		Прочие работы								
52	ФСПГ-1-1-1-14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	8,32 Т ГРУЗА	8,36		53				
53	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	13,98 Т ГРУЗА	42,98		601				
54	ФСПГ-3-2-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ Объем: 8,32 + 13,98	20,3 Т ГРУЗА	23,19		471				
Итого: Прочие работы						1125				
		Восстановление асфальтного покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТЕР-27-04-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 22 руб.) СП=80,75% (СП = 14 руб.) Объем: 14.5 * 0.22	0,0319 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	4725,22 222,82	4477,9 316,99	151	7	143 10	27,82	0,8
56	ССЦ01-406-0016	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	3,19 М3	145		463				
57	ТЕР-27-06-020-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 НР=127,8% (НР = 13 руб.) СП=80,75% (СП = 8 руб.)	0,0145 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3417,23 419,75	2932,84 294,8	50	6	43 4	44,05	0,6
58	ССЦ01-410-0002	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ). МАРКА I, ТИП Б	1,3413 Т	487		653				
59	ТЕР-27-06-020-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 НР=127,8% (НР = 13 руб.) СП=80,75% (СП = 8 руб.)	0,0145 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3542,93 419,75	2940,04 295,26	51	6	42 4	44,05	0,6
60	ССЦ01-410-1016	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТИПА Б МАРКИ 1	1,4067 Т	449		628				
Итого: Восстановление асфальтного покрытия						**1996**	**19**	**228** **18**		**2,1**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 21	[55, 57, 59]		127,8 %	ФОТ	48					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**48**					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 21	[55, 57, 59]		80,75 %	ФОТ	30					
	ИТОГО сметная прибыль				**30**					
Итого: Основные работы						**44595**	**8165**	**2243** **224**		**918,5**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	108					
п. 1.1	[2, 13]		85,5 %	ФОТ	73					
п. 1.2	[3, 14]		72 %	ФОТ	131					
п. Р16.1	[4]		74 %	ФОТ	108					
п. 18	[6-7]		117 %	ФОТ	58					
п. 20	[11, 46]		90 %	ФОТ	242					
п. Р7	[15, 17]		80 %	ФОТ	420					
п. 11	[19, 21]		110,7 %	ФОТ	136					
п. Р15.1	[24]		74 %	ФОТ	2415					
п. 16	[26, 33, 50]		115,2 %	ФОТ	3699					
п. Р10	[43]		78 %	ФОТ	162					
п. 12	[44]		108 %	ФОТ	198					
п. 21	[55, 57, 59]		127,8 %	ФОТ	48					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7800**					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	62					
п. 1.1	[2, 13]		42,5 %	ФОТ	37					
п. 1.2	[3, 14]		38,25 %	ФОТ	70					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р16.1	[4]		50 %	ФОТ	73				
	п. 18	[6-7]		75,65 %	ФОТ	38				
	п. 20	[11, 46]		59,5 %	ФОТ	160				
	п. Р7	[15, 17]		68 %	ФОТ	357				
	п. 11	[19, 21]		63,75 %	ФОТ	79				
	п. Р15.1	[24]		50 %	ФОТ	1632				
	п. 16	[26, 33, 50]		70,55 %	ФОТ	2265				
	п. Р10	[43]		63 %	ФОТ	131				
	п. 12	[44]		55,25 %	ФОТ	101				
	п. 21	[55, 57, 59]		80,75 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**5035**				
Итого по смете:						**44696**	**8165**	**2243**		**918,54**
								224		

Прямые затраты		44696
Основная зарплата		8165
Материальные затраты		33163
Эксплуатация машин		2243
в тч ЗП машинистов		224
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1125
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		654
- в тч перевозка Борт авт 5Т		471
Накладные расходы (по смете)		7800
Сметная прибыль (по смете)		5035
Итого СМР в ценах января 2000 г.		57531
Всего в ценах января 2000 г.		57531
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	9390
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	258
НР с учётом РК=	1,15	8970
СП с учётом РК=	1,15	5790
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	687
Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))	1,05	495
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		60772
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	119253
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	3277
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	14573
Материалы в тек. ценах	5,57	184718
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	177839
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	6879
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	6087
Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)	7,78	3851
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		9938
Итого в тек. ценах без оборудования		328462
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	96876
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	58826
ИТОГО с НР и СП		484184
ИТОГО		484184
НДС	18 %	87153,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				571337,12				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344, ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 26. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-08-06

Капитальный ремонт горячего водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

Основание: Рабочая документация ЭК-102-РД-ВК

Сметная стоимость		549522.46	руб.
	строительных работ	549522.46	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		118910	руб.
Нормативная трудоемкость		846	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр-63-07-005	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=77% (НР = 31 руб.) СП=50% (СП = 20 руб.)	0,067 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	739,33 579,54	159,78 19,46	50	39	11 1	74,3	4,98
2	ТЕРр-63-11-003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ГИПСОКАРТОННОЙ ОБШИВКИ КОРОБОВ ДЛЯ ДОСТУПА К КОММУНИКАЦИЯМ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ НР=77% (НР = 11 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,067 100М2 РЕМОНТИРУЕМОЙ ПОВЕ	2492,18 215,81	22,62 1,98	167	14	2	24,92	1,67
3	ТЕР-15-01-019-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НР=94,5% (НР = 106 руб.) СП=46,75% (СП = 53 руб.)	0,067 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	3186,82 1669,11	37 18,4	214	113	2 1	183,62	12,3
4	ССЦ01-101-0258	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ)	6,7 М2	95,9		643				
5	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 519 руб.) СП=50% (СП = 351 руб.) Объем: 185 + 60	2,45 100М ТРУБОПРОВОДА	334,85 285,25	7,03 1,1	820	699	17 3	34,66	84,92
6	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,539 Т							
7	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,5	575,77	12,05	288	245	6	59,62	29,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 182 руб.) СП=50% (СП = 123 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,67			1		
8	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,17 Т							
9	ТЕРр- 66- 01- 003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 164 руб.) СП=50% (СП = 111 руб.)	0,35	727,96	15,77	255	220	6	76,38	26,73
			100М ТРУБОПРО ВОДА	628,61	2,85			1		
10	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1505 Т							
11	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1818 руб.) СП=70,66% (СП = 1113 руб.)	0,968	4344,8	1744,35	2902	1435	1165	218,78	146,14
			100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55			143		
12	ССЦ01- 507- 0822	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-5 10М	42,9		-257				
13	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметром 20 мм ЦЕНА=80/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	60 М	9,13		548				
14	507- 3173 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=5,16/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	14 ШТ	0,93		13				
15	507- 3286 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=6,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1,08		2				
16	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 х 1/2" мм ЦЕНА=287/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	64 ШТ	40,62		2600				
17	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 4177 руб.) СП=70,66% (СП = 2558 руб.)	1,9914	3295,17	1075,08	6562	3365	2141	172,09	342,65
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1669,88	131,1			261		
18	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-18,5 10М	51,8		-958				
19	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 25 мм ЦЕНА=87/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	185 М	13,24		2449				
20	ПРАЙС "VALTEC"	Компенсатор полипропиленовый 25 мм ЦЕНА=158/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	28 ШТ	23,73		664				
21	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	14 ШТ	1,09		15				
22	507- 3296 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	50 ШТ	2,02		101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	301-5805 ТССЦ2015-04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=13,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	70 ШТ	2,5		175				
24	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 893 руб.) СП=70,55% (СП = 547 руб.)	0,534 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	626,9 75,46	1448	735	336 40	140,07	74,8
25	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-5 10М	70,6		-353				
26	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, диаметр 32 мм ЦЕНА=159/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	50 М	24,19		1210				
27	507-5068 ТССЦ2015-04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	14 ШТ	1,48		21				
28	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	13 ШТ	2,59		34				
29	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	Муфта разъемная 32х11/4" НР ЦЕНА=349/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	38 ШТ	53,1		2018				
30	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 1 1/4 мм ЦЕНА=1048/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	17 ШТ	168,45		2711				
31	301-5808 ТССЦ2015-04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	25 ШТ	2,56		64				
32	ТЕР-16-04-002-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 745 руб.) СП=70,55% (СП = 456 руб.)	0,37 100М ТРУБОПРОВОДА	5533,08 1533,09	1762,43 215,19	2047	557	652 80	162,75	60,2
33	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-3,5 10М	228		-798				
34	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 25, диаметр 63 мм ЦЕНА=549/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	35 М	83,53		2924				
35	507-3311 ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х32Х63 ММ ЦЕНА=77,01/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	15 ШТ	13,83		207				
36	507-4305 ТССЦ2015-04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 63 ММ ЦЕНА=85,14/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	15,29		76				
37	507-5068	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	2	4,83		10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 63Х32 ММ ЦЕНА=28,89/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
38	301- 5809 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 63 ММ ЦЕНА=20,66/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	18 ШТ	3,69		66				
39	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПОД КЛЮЧ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 63- 2" ЦЕНА=859/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 2 + 4	6 ШТ	145,91		875				
40	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 2" мм (214) ЦЕНА=1757/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	267,32		267				
41	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 2" мм (215) ЦЕНА=2122/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	322,86		645				
42	ПРАЙС "VALTEC"	Клапан обратный никелированный 2" ЦЕНА=1180/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	179,53		359				
43	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ – НИППЕЛЬ 2" ЦЕНА=419/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	63,75		128				
44	ПРАЙС "VALTEC"	Фильтр механической очистки косого типа 2" ЦЕНА=1814/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	275,99		552				
45	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзим=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 169 руб.) СП=59,5% (СП = 106 руб.) Объем: 0.452 + 0.453	0,905 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,52	45,95	721	178	42	21,62	19,51
46	ССЦ01- 104- 1326	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	50 М	74,4		3720				
47	ССЦ01- 104- 1335	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 64 ММ (ROCKWOOL)	35 М	91,7		3210				
48	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,86 Т ГРУЗА	8,36		7				
49	ФСПГ- 3- 2- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,86 Т ГРУЗА	23,19		20				
Итого: Основные работы						**39443**	**7610**	**4380** **531**		**803,82**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р13	[1-2]	77 %	ФОТ		42				
	п. 15	[3]	94,5 %	ФОТ		108				
	п. Р15.1	[5, 7, 9]	74 %	ФОТ		865				
	п. 16	[11, 17, 24, 32]	115,2 %	ФОТ		7633				
	п. 20	[45]	90 %	ФОТ		160				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8808**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р13	[1-2]		50 %	ФОТ	27				
	п. 15	[3]		48,75 %	ФОТ	53				
	п. Р15.1	[5, 7, 9]		50 %	ФОТ	585				
	п. 16	[11, 17, 24, 32]		70,55 %	ФОТ	4674				
	п. 20	[45]		59,5 %	ФОТ	106				
		ИТОГО сметная прибыль				**5445**				
Итого по смете:						**39443**	**7610**	**4380**		**803,82**
								531		

Прямые затраты		39443	
Основная зарплата		7610	
Материальные затраты		27426	
Эксплуатация машин		4380	
в тч ЗП машинистов		531	
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		27	
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		7	
- в тч перевозка Борт авт 5Т		20	
Накладные расходы (по смете)		8808	
Сметная прибыль (по смете)		5445	
Итого СМР в ценах января 2000 г.		53696	
Всего в ценах января 2000 г.		53696	
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	8752	
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	611	
НР с учётом РК=	1,15	10129	
СП с учётом РК=	1,15	6262	
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	7	
Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))	1,05	21	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		57057	
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	111150	
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	7760	
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	28544	
Материалы в тек. ценах	5,57	152763	
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	19406	
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	133357	
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	62	
Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)	7,78	163	
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		225	
Итого в тек. ценах без оборудования		292682	
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	109393	
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	63822	
ИТОГО с НР и СП		466697	
ИТОГО		466697	
НДС	18 %	83825,46	
ВСЕГО с НДС		549522,46	

Составил: Черанева Е.П.

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1034316541147 РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ дата 2.6.15 подпись

Б.А. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-08-05

Капитальный ремонт холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

Основание: Рабочая документация ЭК-102-РД-ВК

Сметная стоимость		505729.12	руб.
	строительных работ	505729.12	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		101003	руб.
Нормативная трудоемкость		719	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 360 руб.) СП=50% (СП = 244 руб.) Объем: 50 + 65 + 35	1,7	334,65	7,03	569	485	12	34,66	58,92
			100М ТРУБОПРОВОДА	265,25	1,1			2		
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,374							
			Т							
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 328 руб.) СП=50% (СП = 222 руб.)	0,9	575,77	12,05	518	441	11	59,82	53,84
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87			2		
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,306							
			Т							
5	ТЕРр-65-01-003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 84 руб.) СП=50% (СП = 57 руб.)	0,15	727,98	15,77	131	113	3	76,38	13,75
			100М ТРУБОПРОВОДА	628,61	2,85			1		
6	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0774							
			Т							
7	ТЕРр-65-03-013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,01	812	7,67	8	6		95,3	0,95
			100ШТ АРМАТУРЫ	804,33	2,75					
8	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,04							
			Т							
9	ТЕРр-69-01-006	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В	0,02	1567,03		31	31		202,72	4,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 3 КИРПИЧА (для поливочных кранов) НР=78% (НР = 24 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	1567,03						
10	ССЦ01-509-9800	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,006 Т							
11	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 44 руб.) СП=70,55% (СП = 27 руб.)	2 САЛЬНИК	21,77 16,61		44	38		2,07	4,14
12	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1061 руб.) СП=70,55% (СП = 660 руб.)	0,3894 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1692	837	679 84	218,78	85,19
13	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-3,5 10М	42,9		-150				
14	507-3354 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/20 ЦЕНА=33,82/5,57 Кпэ=1/5,57 (Индексация ПЗ)	35 М	6,07		212				
15	507-3173 ТССЦ2015-04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=5,16/5,57 Кпэ=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	0,93		7				
16	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 х 1/2" мм ЦЕНА=257/1,18/5,57 Кпэ=1/1,18 (НДС)Кпэ=1/5,57 (Индексация)	28 ШТ	40,62		1137				
17	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1919 руб.) СП=70,55% (СП = 1175 руб.)	0,915 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	3015	1546	984 120	172,09	157,48
18	ССЦ01-507-0688	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-8,5 10М	51,8		-440				
19	507-3355 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/25 ЦЕНА=38,8/5,57 Кпэ=1/5,57 (Индексация ПЗ)	85 М	6,97		592				
20	507-5056 ТССЦ2015-04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпэ=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	1,09		8				
21	507-3295 ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпэ=1/5,57 (Индексация ПЗ)	21 ШТ	2,02		42				
22	301-5805 ТССЦ2015-04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57 Кпэ=1/5,57 (Индексация ПЗ)	35 ШТ	2,5		88				
23	ТЕР-16-04-002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,534	2710,82	625,9	1448	735	336	140,07	74,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 893 руб.) СП=70,55% (СП = 547 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			40		
24	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-5 10М	90,1		-451				
25	507- 3356 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/32 ЦЕНА=89,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	50 М	16,13		807				
26	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	13 ШТ	2,59		34				
27	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	1,48		10				
28	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	Муфта разъемная 32х11/4" НР ЦЕНА=349/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	39 ШТ	53,1		2071				
29	302- 1834 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=448,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	19 ШТ	80,48		1529				
30	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	25 ШТ	2,56		64				
31	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 1988 руб.) СП=70,55% (СП = 1218 руб.)	0,952 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	4657	1521	1678 205	162,75	154,94
32	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-9 10М	154		-1386				
33	507- 3358 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/50 ЦЕНА=201,32/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	90 М	36,14		3253				
34	507- 3176 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=51,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	9,21		92				
35	507- 5084 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 50Х32 ММ ЦЕНА=20,68/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	3,71		7				
36	507- 3307 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х32Х50 ММ ЦЕНА=48,46/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	8,7		139				
37	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПОД КЛЮЧ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 50- 11/2" ЦЕНА=447/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	68,01		272				
38	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 11/2 ММ ЦЕНА=1246/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	189,57		379				
39	301- 5808	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	45	3,28		148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015-04С	ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 45- 53 ММ ЦЕНА=18,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
40	ТЕР-16-04-002-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 106 руб.) СП=70,55% (СП = 65 руб.)	0,053 100М ТРУБОПРОВОДА	5533,08 1533,09	1762,43 215,19	293	81	93 11	162,75	8,63
41	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0,5 10М	228		-114				
42	507-3350 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/63 ЦЕНА=319,2/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 М	57,31		287				
43	507-3312 ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х40Х63 ММ ЦЕНА=58,85/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	10,57		11				
44	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПОД КЛЮЧ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 40- 11/4" ЦЕНА=348/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	52,96		53				
45	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – тройник 63 мм ЦЕНА=155/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	23,58		24				
46	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПОД КЛЮЧ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 63- 2" ЦЕНА=959/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	145,91		292				
47	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 2" мм ЦЕНА=2122/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	322,86		323				
48	ПРАЙС "VALTEC"	Клапан обратный никелированный 2" ЦЕНА=1180/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	179,53		180				
49	ТЕР-16-04-002-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ НР=115,2% (НР = 278 руб.) СП=70,55% (СП = 170 руб.)	0,1335 100М ТРУБОПРОВОДА	7203,87 1570,78	1902,11 230,66	962	210	254 31	166,75	22,26
50	ССЦ01-507-0594	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	-1,3 10М	376		-489				
51	507-3361 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/90 ЦЕНА=677,97/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13 М	121,72		1582				
52	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – муфта переходная 90- 63 мм ЦЕНА=148/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	22,52		23				
53	301-5608 ТССЦ2015-04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 90 ММ ЦЕНА=32,53/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	5,84		41				
54	ТЕР-16-05-001-	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,	1	170,96	11,23	171	30	11	3,35	3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 35 руб.) СП=70,55% (СП = 21 руб.)	ШТ	30,08	0,33					
55	ПРАЙС "ТЕХМАРКЕТ"	Кран шаровый стальной фланцевый Ду 100 ЦЕНА=4323/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	657,73		658				
56	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Фальцевый бурт 90 мм ЦЕНА=317,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	48,35		48				
57	ТЕР-26-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 310 руб.) СП=59,6% (СП = 205 руб.) Объем: 0.452 + 1.017 + 0.212 + 0.072	1,753 М3 ИЗОЛЯЦИИ	798,9 196,52	45,95	1397	344	81	21,62	37,9
58	ССЦ01-104-1326	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	50 М	74,4		3720				
59	ССЦ01-104-1332	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ (ROCKWOOL)	90 М	84,1		7569				
60	ССЦ01-104-1336	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ (ROCKWOOL)	13 М	108		1404				
61	ССЦ01-104-1337	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ (ROCKWOOL)	5 М	101		505				
62	ФСПГ-1-1-1-14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,8 Т ГРУЗА	8,38		7				
63	ФСПГ-3-2-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,8 Т ГРУЗА	23,19		19				
Итого: Основные работы						**39543**	**6420**	**4142**		**679,95**
								496		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1, 3, 5, 7]	74 %	ФОТ		778				
п. Р19		[9]	78 %	ФОТ		24				
п. 16		[11-12, 17, 23, 31, 40, 49, 54]	115,2 %	ФОТ		6324				
п. 20		[57]	90 %	ФОТ		310				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7436**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1, 3, 5, 7]	50 %	ФОТ		527				
п. Р19		[9]	50 %	ФОТ		16				
п. 16		[11-12, 17, 23, 31, 40, 49, 54]	70,55 %	ФОТ		3873				
п. 20		[57]	59,5 %	ФОТ		205				
		ИТОГО сметная прибыль				**4621**				
Итого по смете:						**39543**	**6420**	**4142**		**679,95**
								496		
		Прямые затраты				39543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				6420				
		Материальные затраты				28955				
		Эксплуатация машин				4142				
		в тч ЗП машинистов				496				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				26				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				7				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				19				
		Накладные расходы (по смете)				7436				
		Сметная прибыль (по смете)				4621				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				51600				
		Всего в ценах января 2000 г.				51600				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		7383				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		570				
		НР с учётом РК=		1,15		8551				
		СП с учётом РК=		1,15		5314				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		7				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		20				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				54446				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		93764				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		7239				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		26982				
		Материалы в тек. ценах		5,57		161279				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		24363				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		136916				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		62				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		156				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				218				
		Итого в тек. ценах без оборудования				282243				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		92351				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		53990				
		ИТОГО с НР и СП				428584				
		ИТОГО				428584				
		НДС		18 %		77145,12				
		ВСЕГО с НДС				505729,12				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
810035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 26. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-08-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

Основание: Рабочая документация ЭК-102-РД-КР

Сметная стоимость		3120366.04	руб.
	строительных работ	3120366.04	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		550749	руб.
Нормативная трудоемкость		4155	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Устройство кровельного покрытия								
1	ТЕРр-58-14-001	СМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ И СВЕСАМИ НР=83% (НР = 15714 руб.) СП=65% (СП = 12308 руб.)	13,935 100М2 ПОКРЫТИЯ	2140,56 1334,66	118,17 23,94	29829	18598	1647 334	148,46	2068,71
2	101-1875 ТССЦ2015-04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ ЦЕНА=39562,95/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13,8 Т	7101,07		96575				
3	101-4646 ТССЦ2015-04С	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ ЦЕНА=10,88/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	474 10ШТ	1,95		924				
4	ССЦ01-101-4172	КЛЯММЕР НЕПОДВИЖНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ МАРКИ F-01	15,8 100ШТ	159		2512				
5	ТЕР-07-01-044-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзм=1,25	прим. УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК для кровельных костылей НР=117% (НР = 205 руб.) СП=72,25% (СП = 126 руб.) Объем: 235 * 0,376 : 1000	0,0884 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10034,54 1976,51	635,51	887	175	56	195,5	17,28
6	ССЦ01-204-0025	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	-0,0884 Т	6361		-562				
7	ПРАЙС ООО"Рассвет"	Костыль кровельный ЦЕНА=36/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	235 ШТ	5,78		1358				

ЗАО "СМЕТЧИК"
610020, г. Киров, ул. Калинина, д. 69 А, офис 7
ОГРН 1044316044157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 102 руб.) СП=59,5% (СП = 61 руб.) Объем: 0.9 * 1.3 * 6	0,0702 100М2	1821,2 1383,81	237,39 84,99	114	97	17 6	172,76	12,1
9	ТЕР- 10- 01- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=105,2% (НР = 375 руб.) СП=53,65% (СП = 189 руб.) Объем: 0.9 * 1.3 * 6	0,0702 100М2 ПРОЕМОВ	46076,41 5026,51	486,6	3235	353	34	533,6	37,4
10	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-5.8266 М	31		-181				
11	ТЕР- 15- 05- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 33 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.) Объем: 0.9 * 1.3 * 6	0,0702 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4228,75 495,79	91,93 5,28	297	35	6	56,74	4,1
12	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНЫХ КРЮКОВ (Вес 1 м арматуры =1,578 кг) Объем: 0.66 * 17 * 1.578 : 1000	0,0177 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10034,54 1976,61	635,51	178	36	11	195,5	3,4
13	ТЕРр- 69- 07- 002	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ НР=78% (НР = 429 руб.) СП=50% (СП = 275 руб.) Объем: 60 * 1.1	0,66 100П М ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИК	5604,75 828,84	159,49 5,05	3633	547	105 3	104,4	68,9
14	ССЦ01- 102- 0061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-2.8512 М3	690		-1967				
15	ССЦ01- 102- 0054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	-0.8712 М3	518		-451				
16	ССЦ01- 102- 0026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, IV СОРТА	-0.3168 М3	568		-180				
17	ПРАЙС " МЕТАЛЛПРОФИЛЬ"	Переходной мостик (дл. 1250 мм) ЦЕНА=2500/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	53 ШТ	380,37		20160				
18	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ) НР=108% (НР = 151 руб.) СП=55,25% (СП = 77 руб.)	1,94 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 87,28	72,33 4,64	5780	131	140 9	7,67	14,8
19	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.582 Т	9404,01		-5473				
20	ПРАЙС ПК "СтройСистема"	Кровельное ограждение "Fisher" со снегозадержателем h=1,2m (фальц) ЦЕНА=980/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	194 М	149,1		28925				
21	ТЕР- 09- 03- 029-	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ	0,1198	1573,47	1126,38	189	42	135	37,23	4,4

ЗАО "ОНТЭКС"
г.Киров, ул.Гвардейская, д.20
ОГРН 1024301331412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР=81% (НР = 43 руб.) СП=72,25% (СП = 38 руб.) Объем: (39 : 3 * 6,6 + 1 * 5,4) : 1000	Т КОНСТРУКЦИЙ	346,58	90,31			11		
22	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Лестница кровельная BORGE для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 3 м (вес 1 элемента 8,8 кг) ЦЕНА=4275/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	13 ШТ	650,43		8456				
23	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Лестница кровельная BORGE для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 1,8 м (вес 1 элемента 5,4 кг) ЦЕНА=2700/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	410,8		411				
Итого: Устройство кровельного покрытия						**194649**	**20013**	**2151**		**2231,4**
								363		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1]		83 %	ФОТ	15714				
	п. 7.1	[5]		117 %	ФОТ	205				
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	102				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	375				
	п. 15	[11]		94,5 %	ФОТ	33				
	п. Р19	[13]		78 %	ФОТ	429				
	п. 12	[18]		108 %	ФОТ	151				
	п. 9	[21]		81 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**17052**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1]		65 %	ФОТ	12306				
	п. 7.1	[5]		72,25 %	ФОТ	126				
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	61				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	189				
	п. 15	[11]		46,75 %	ФОТ	16				
	п. Р19	[13]		50 %	ФОТ	275				
	п. 12	[18]		55,25 %	ФОТ	77				
	п. 9	[21]		72,25 %	ФОТ	38				
		ИТОГО сметная прибыль				**13088**				
			Утепление перекрытий							
24	ТЕР-12-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ - 100 ММ М3=856,48*0 Кмат=0 (Обнуление М3) НР=108% (НР = 6207 руб.) СП=55,25% (СП = 3175 руб.)	11,444 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	628,94 493,34	135,6 8,79	7198	5646	1552 101	62,37	599,3
25	ТЕР-12-01-013-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12-01-013-03 ДО ТОЛЩИНЫ 150 ММ М3=606,62*0 Кмат=0 (Обнуление М3)	11,444 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	514,1 381,97	132,13 8,79	5883	4371	1512 101	40,55	464,0
26	ПРАЙС ПК "СНАБСТОЙ ИНВЕСТ"	Плита минераловатная П-125 ЦЕНА=2301/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	171,66 М3	350,09		60096				
27	ТЕР-10-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	1,73 100М ХОДОВ	230,42 36,27	14,93 1,27	399	63	26 2	4,37	7,5
Итого: Утепление перекрытий						**73576**	**10080**	**3090**		**1070,9**
								204		
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКО"
03035 г. Киев, ул. Тарасовская, 6
Отдел технической

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[24]		108 %	ФОТ	6207				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6207**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[24]		55,25 %	ФОТ	3175				
		ИТОГО сметная прибыль				**3175**				
		Огнебиозащитная обработка								
28	ТЕР- 26- 02- 018- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 2768 руб.) СП=59,5% (СП = 1843 руб.)	32,3 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	187,78 94,97	91,89 0,95	6065	3067	2968 31	10,2	329,4
29	ПРАЙС "ЭКОНОМСТРОЙ"	СЕНЕЖ ОГНЕ- БИО ПРОФ (расчет стоимости: 4690руб. /75 кг = 62,53 руб/кг) ЦЕНА=62,53/1,18/5,57 Ксэ=1/1,18 (НДС)/Кпз=1/5,57 (Индексация)	989 КГ	9,51		9215				
Итого: Огнебиозащитная обработка						**15280**	**3067**	**2968** 31		**329,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 20	[28]		90 %	ФОТ	2788				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2788**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 20	[28]		59,5 %	ФОТ	1843				
		ИТОГО сметная прибыль				**1843**				
		Ремонт плоской кровли пристроя								
30	ТЕР- 46- 04- 005- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 44 руб.) СП=59,5% (СП = 26 руб.)	0,39 100М2 ПОКРЫТИ Я	152,96 111,18	41,5	60	44	16	14,38	5,6
31	ТЕР- 12- 01- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 18 руб.) СП=55,25% (СП = 9 руб.)	0,39 100М2 КРОВЛИ	298,56 44,41	4,28	116	17	2	5,13	
32	ТЕР- 12- 01- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=108% (НР = 60 руб.) СП=55,25% (СП = 34 руб.)	0,39 100М2 КРОВЛИ	397,3 153,74	55,84 3,2	155	60	22 1	16,51	6,4
33	101- 4703 ТССЦ2015- 04С	ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП ЦЕНА=184,2/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	44,46 М2	29,48		1311				
34	101- 4731 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ ЦЕНА=134,68/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	45,24 М2	24,22		1096				
35	113- 2230 ТССЦ2015- 04С	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ЦЕНА=134,15/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	13,65 Л	24,08		329				
36	ТЕР- 12- 01- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ПРИМЫКАНИЯ К ПАРАПЕТАМ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ С ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НР=108% (НР = 4 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,0948 100М2 КРОВЛИ	298,56 44,41	4,28	28	4		5,13	0,4
37	ТЕР- 12- 01- 004- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ НР=108% (НР = 95 руб.) СП=55,25% (СП = 49 руб.)	0,158 100М ПРИМЫКА НИЙ	4292,55 545,78	126,15 10,71	678	95	20 2	60,04	9,4
Итого: Ремонт плоской кровли пристроя						**3773**	**211**	**60** 3		**24,0**

ООО "СОЮЗОЦЕНКА"
г.Киров, ул.Калинина, д. 69 А, офис 7
ОГРН 1024316641182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[30]		99 %	ФОТ	44				
	п. 12	[31-32, 36-37]		106 %	ФОТ	183				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**227**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[30]		59,5 %	ФОТ	26				
	п. 12	[31-32, 36-37]		55,25 %	ФОТ	94				
		ИТОГО сметная прибыль				**120**				
				Водосточная система						
38	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 1668 руб.) СП=65% (СП = 1307 руб.) Объем: 215 * 1.25	2,6875 100М	6648 747,78	6,84	18404	2010	18	88,6	236,1
39	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-307,7188 М	53,2		-16371				
40	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная труба, диаметром 160 мм длинной 1250 мм ЦЕНА=237,49/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	215 ШТ	36,13		7768				
41	ТЕРр- 58- 10- 004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 696 руб.) СП=65% (СП = 545 руб.) Объем: 60 + 14	0,74 100ШТ	4460,22 1131,8	6,84	3301	838	5	134,1	99,2
42	ССЦ01- 201- 1102	КОЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-74 ШТ	33,2		-2457				
43	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	60 ШТ	30,7		1842				
44	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Колено водосточное сливное, диаметр 160 ЦЕНА=201,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	14 ШТ	30,7		430				
45	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 134 руб.) СП=65% (СП = 105 руб.)	0,16 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	1161	162	1	119,7	19,1
46	ССЦ01- 301- 1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-16 ШТ	63,6		-1018				
47	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Водосточная воронка, диаметр 160 ЦЕНА=255,94/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	16 ШТ	38,94		623				
48	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	2,38 100ШТ	924,62 305,8	0,86	2201	728	2	37,8	89,9
49	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0238 Т							
50	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0,219 Т	6686		-1464				
51	Прайс"ДиДжиДи Водосток Групп"	Хомут для водосточной трубы диаметром 160 мм ЦЕНА=93,52/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	238 ШТ	14,23		3387				
Итого: Водосточная система						**17827**	**3738**	**26**		**446,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[38, 41, 45]		83 %	ФОТ	2498				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2498**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[38, 41, 45]		65 %	ФОТ	1957				

ООО "СЕЛТЕКО"
613039 г. Киров, ул. Калинина, д. 59
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**1957**				
				Прочие работы						
52	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУССОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	17,82 Т ГРУЗА	42,98		766				
53	ФСПГ-3-1-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	17,82 Т ГРУЗА	13,21		235				
Итого: Прочие работы						**1001**				
Итого: Основные работы						**306106**	**37109**	**8295**		**4102,3**
								601		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 38, 41, 45]	83 %	ФОТ		18212				
	п. 7.1	[5]	117 %	ФОТ		205				
	п. 49	[8, 30]	99 %	ФОТ		146				
	п. 10	[9]	106,2 %	ФОТ		375				
	п. 15	[11]	94,5 %	ФОТ		33				
	п. Р19	[13]	78 %	ФОТ		429				
	п. 12	[18, 24, 31-32, 36-37]	108 %	ФОТ		6541				
	п. 9	[21]	81 %	ФОТ		43				
	п. 20	[28]	90 %	ФОТ		2788				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**28772**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 38, 41, 45]	65 %	ФОТ		14263				
	п. 7.1	[5]	72,25 %	ФОТ		126				
	п. 49	[8, 30]	59,5 %	ФОТ		87				
	п. 10	[9]	53,55 %	ФОТ		189				
	п. 15	[11]	46,75 %	ФОТ		16				
	п. Р19	[13]	50 %	ФОТ		275				
	п. 12	[18, 24, 31-32, 36-37]	55,25 %	ФОТ		3346				
	п. 9	[21]	72,25 %	ФОТ		38				
	п. 20	[28]	59,5 %	ФОТ		1843				
		ИТОГО сметная прибыль				**20183**				
Итого по смете:						**306106**	**37109**	**8295**		**4102,3**
								601		

Прямые затраты		306106
Основная зарплата		37109
Материальные затраты		259701
Эксплуатация машин		8295
в тч ЗП машинистов		601
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1001
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		766
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т		235
Накладные расходы (по смете)		28772
Сметная прибыль (по смете)		20183
Итого СМР в ценах января 2000 г.		355061
Всего в ценах января 2000 г.		355061
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	42675
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	691
НР с учётом РК=	1,15	33088
СП с учётом РК=	1,15	23210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		804				
		Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))		1,05		247				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				368110				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		541973				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		8776				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		53664				
		Материалы в тек. ценах		5,57		1446535				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		247347				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		1199188				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		7123				
		Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)		7,77		1919				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9042				
		Итого в тек. ценах без оборудования				2051214				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		357350				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		235814				
		ИТОГО с НР и СП				2644378				
		ИТОГО				2644378				
		НДС		18 %		475988,04				
		ВСЕГО с НДС				3120366,04				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 25.06.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-08-02

Капитальный ремонт электроснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 20

Основание: Рабочая документация ЭК-102-РД-ЭМ

Сметная стоимость		686767.08	руб.
	строительных работ	236355.18	руб.
	монтажных работ	398565.06	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	51846.84	руб.
Средства на оплату труда		127063	руб.
Нормативная трудоемкость		864	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 ПЗ.2.1 Кзп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4	1,4
2	ТЕРм- 08- 03- 599- 13 УК ТЕР ИЗД4 ПЗ.2.1 Кзп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=85% (НР = 209 руб.) СП=65% (СП = 143 руб.)	17 ШТ	14,63 12,85	1,96 0,11	252	218	34 2	1,31	22,2
3	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	1,5 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		36	36		2,95	4,4
4	ТЕРм- 08- 02- 411-	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	1,5	157,21	60,29	236	146	90	10,41	15,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Ксоп=0,8 Кэм=0,3 Кмат=0	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 140 руб.) СП=65% (СП = 96 руб.)	100М	96,92	0,84			1		
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,45 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	22	22		8,32	2,8
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,25 100ШТ	45,14 45,14		11	11		5,84	1,4
Итого: Демонтажные работы						595	447	151		47,9
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4]		95 %	ФОТ	364				
	п. Р17	[3, 5-6]		85 %	ФОТ	59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				423				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4]		65 %	ФОТ	249				
	п. Р17	[3, 5-6]		65 %	ФОТ	44				
		ИТОГО сметная прибыль				293				
				ВРУ						
7	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,78	91,93 5,24	537	46	92 5	4,68	4,6
8	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0,03 Т	13088		-392				
9	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ЩМП- 7- 0 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=5391,3/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	820,27		820				
10	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	11	9	2	0,67	0,6
11	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический трехфазный, 1н=5- 100А CE 300 S33 ЦЕНА=3420/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	520,34		520				
12	ТЕРм- 08- 01- 053- 01	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ НР=85% (НР = 66 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	3 ШТ	44,52 23,16	10,71 0,68	134	70	32 2	2,43	7,2
13	ПРАЙС "IEK"	Трансформатор тока ТТИ- А 300/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК ЦЕНА=448,73/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	68,27		205				
14	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 125 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	12 ШТ	11,38 11		137	132		1,12	13,4
15	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА88- 35 3Р 315А 35кА ИЭК ЦЕНА=6663,2/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	1016,83		1017				
16	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 63А	3	40,24		121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4,5кА х- ка В ИЭК	ШТ							
		ЦЕНА=264,47/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
17	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 40А 4,5кА х- ка В ИЭК	5 ШТ	33,29		166				
		ЦЕНА=218,82/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
18	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 32А 4,5кА х- ка В ИЭК	1 ШТ	33,29		33				
		ЦЕНА=218,82/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
19	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 20А 4,5кА х- ка В ИЭК	1 ШТ	32,21		32				
		ЦЕНА=211,72/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
20	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 32А 4,5кА х- ка В ИЭК	1 ШТ	11,1		11				
		ЦЕНА=72,96/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
21	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	6	4	2	0,34	0,3
22	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, Iн = 5 - 60А CE 101 S6	1 ШТ	167,36		167				
		ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
23	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 94 руб.) СП=65% (СП = 64 руб.)	9 ШТ	11,38 11		102	99		1,12	10,0
24	ПРАЙС "IEK"	Выключатель автоматический однофазный I = 6А, характеристика В ВА 47- 29 1Р	9 ШТ	10,75		97				
		ЦЕНА=70,63/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
Итого: ВРУ						**3724**	**360**	**128** 7		**36,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 12, 14, 21, 23]		95 %	ФОТ	348				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**348**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 12, 14, 21, 23]		65 %	ФОТ	239				
		ИТОГО сметная прибыль				**239**				
		Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12								
25	ТЕРм- 08- 03- 599- 13	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ НР=85% (НР = 697 руб.) СП=65% (СП = 477 руб.)	17 ШТ	121,11 42,62	6,59 0,38	2059	728	112 6	4,36	74,1
26	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ЩРн-48з- 0 74 У2 IP54	17 ШТ	407,19		6922				
		ЦЕНА=2678,31/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
27	ТЕРм- 08- 03- 600-	СЧЕТЧИКИ,	44	5,71	2,03	251	147	89	0,34	14,9

ООО "СОЮЗЭЛЕКТРО" 614033 г. Пермь, ул. Таборная, 59 А, офис 7 ОГРН 1165958071142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 145 руб.) СП=65% (СП = 99 руб.)	ШТ	3,34	0,13			8		
28	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, Iн = 5 - 60А CE101R5	44 ШТ	167,36		7364				
		ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
29	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1379 руб.) СП=65% (СП = 944 руб.)	132 ШТ	11,38 11		1502	1452		1,12	147,8
30	ПРАЙС "ЕК"	Авт. выкл. ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка В ИЭК	44 ШТ	21,47		945				
		ЦЕНА=141,12/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
31	ПРАЙС "ЕК"	Авт. выкл. ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка В ИЭК	44 ШТ	21,47		945				
		ЦЕНА=141,12/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
32	ПРАЙС "ЕК"	Диф автомат АД12 2Р 16А х- ка В ИЭК	44 ШТ	102,42		4506				
		ЦЕНА=673,14/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
33	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ МОНТАЖ - ШИН "N" И "PE" НР=95% (НР = 920 руб.) СП=65% (СП = 629 руб.)	88 ШТ	11,38 11		1001	968		1,12	98,5
34	ПРАЙС "ЕК"	Шина PE "земля" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- Ж ИЭК	44 ШТ	6,76		297				
		ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
35	ПРАЙС "ЕК"	Шина N "ноль" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- С ИЭК	44 ШТ	6,76		297				
		ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
Итого: Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12						26089	3298	201 12		335,4
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[25, 27, 29, 33]		95 %	ФОТ	3141				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3141**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[25, 27, 29, 33]		65 %	ФОТ	2149				
		ИТОГО сметная прибыль				**2149**				
		Кабельная сеть								
36	ТЕРм-08-01-068-01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,03 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	23	16	4 2	52,5	1,5
37	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина медная 40х4 для фазных шин, для шин N и PE ШМТ	1 ШТ	193,69		194				
		ЦЕНА=1275/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
38	ПРАЙС "ЕК"	Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом ИЭК	8 ШТ	3,68		29				
		ЦЕНА=24,18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
39	ТЕРм-08-02-409-	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	4,3	1201,52	54,66	5167	953	235	23,8	102,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 911 руб.) СП=65% (СП = 623 руб.)	100М	221,58	1,41			6		
40	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 16 мм ЦЕНА=4,25/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	430 М	0,65		280				
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 01 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2, НР=95% (НР = 215 руб.) СП=65% (СП = 147 руб.)	4,3 100М	245,94 52,23	2,03 0,13	1068	225	9 1	5,61	24,1
42	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 710 руб.) СП=65% (СП = 486 руб.)	2,3 100М	1356,51 320,26	103,63 4,22	3120	737	239 10	34,4	79,1
43	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 32 мм ЦЕНА=10,41/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	230 М	1,58		363				
44	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 230 руб.) СП=65% (СП = 157 руб.)	2,3 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	798	240	37 2	11,2	25,7
45	501- 8508 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,11 1000М	15596,93		1716				
46	501- 8510 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=241093,8/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,12 1000М	43284,34		5194				
47	502- 0520 ТССЦ2015- 04С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=21040,93/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,01 1000М	3777,55		38				
48	ПРАЙС "Промкабель"	Кабель медный трехжильный 3х2,5 ВВГнг- ls 0,66 ЦЕНА=32,14/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	450 М	4,89		2201				
49	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-, ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,2 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	147	28	83 5	15,3	3,0
50	ПРАЙС "ЭТМ"	TYCO Коробка распределительная 60 мм IP55 ЦЕНА=21,6/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	25 ШТ	3,29		82				

ООО "СИТИЭЛЕС"
61023, г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 9, оф. 7
ОГРН 1141435011111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Кабельная сеть						**20410**	**2199**	**607**		**235,9**
								26		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[36, 39, 41-42, 44, 49]		95 %	ФОТ	2114				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2114**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[36, 39, 41-42, 44, 49]		65 %	ФОТ	1446				
		ИТОГО сметная прибыль				**1446**				
				Освещение						
51	ТЕРм- 08- 03- 593- 08	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 551 руб.) СП=65% (СП = 377 руб.)	0,45 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	1752	390	702 190	88,3	39,7
52	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный ДБО ЖКХ- 001 LED 10Вт с регулируемым оптико-акустическим датчиком ЦЕНА=663/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	25 ШТ	148,56		3738				
53	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник аварийный ЛБА 3923 ЦЕНА=1170/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	20 ШТ	178,01		3560				
54	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 92 руб.) СП=65% (СП = 63 руб.)	0,25 100ШТ	511,55 387,88	18,65 0,36	128	97	5	39,5	9,8
55	ПРАЙС ООО КОМПАНИЯ "ЛИНИЯ СВЕ	Выключатель накладной одноклавишный ASD белый ЦЕНА=45/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	25 ШТ	6,85		171				
Итого: Освещение						**9350**	**487**	**707**		**49,6**
								190		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[51, 54]		95 %	ФОТ	643				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**643**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[51, 54]		65 %	ФОТ	440				
		ИТОГО сметная прибыль				**440**				
				Заземление						
56	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 16 руб.) СП=38,25% (СП = 8 руб.)	0,01 100М3 ГРУНТА	2204,6 2204,6		22	22		285,2	2,8
57	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 6 руб.) СП=38,25% (СП = 3 руб.)	0,01 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		8	8		111,78	1,1
58	ТЕР- 33- 03- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНУ ДО 3 М НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=51% (СП = 10 руб.)	3 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	42,69 6,54	3,28	128	20	10	0,78	2,3
59	ССЦ01- 204- 0004	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	-0,015 Т	6496		-97				
60	ССЦ01- 101- 2542	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ вес 1 м = 3.77кг Объем: 9 * 3.77 : 1000	0,0339 Т	5667		192				
61	ТЕРм- 08- 02- 472- 02	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,1 100М	1100,98 154,55	70,44 2,81	110	15	7	16,6	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Заземление						**363**	**65**	**17**		**7,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[56-57]		72 %	ФОТ	22				
	п. 27	[58]		94,5 %	ФОТ	19				
	п. 45.2	[61]		95 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**55**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[56-57]		38,25 %	ФОТ	11				
	п. 27	[58]		51 %	ФОТ	10				
	п. 45.2	[61]		65 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**31**				
				Пусконаладочные работы						
62	ФЕРп-01-11-013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=15,62*0,99 Ксэп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 784 руб.) СП=40% (СП = 482 руб.)	78 ТОКОПРИЕМНИК	15,46 15,46		1206	1206		1,22	95,1
63	ФЕРп-01-11-028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Ксэп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 205 руб.) СП=40% (СП = 127 руб.)	78 ЛИНИЯ	4,06 4,06		317	317		0,32	24,9
64	ФЕРп-01-11-011-01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗП=165,95*0,99 Ксэп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 18 руб.) СП=40% (СП = 11 руб.)	0,17 100ТОЧЕК	164,29 164,29		28	28		12,96	2,2
65	ФЕРп-01-11-010-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ОЗП=15,62*0,99 Ксэп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 10 руб.) СП=40% (СП = 6 руб.)	1 ИЗМЕРЕНИЕ	15,46 15,46		15	15		1,22	1,2
66	ФЕРп-01-11-012-01	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА ОЗП=41,49*0,99 Ксэп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 27 руб.) СП=40% (СП = 16 руб.)	1 ИЗМЕРЕНИЕ	41,08 41,08		41	41		3,24	3,2
Итого: Пусконаладочные работы						**1607**	**1607**			**126,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[62-66]		65 %	ФОТ	1045				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1045**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[62-66]		40 %	ФОТ	642				
		ИТОГО сметная прибыль				**642**				
Итого: Основные работы						**62141**	**8460**	**1811**		**840,4**
								240		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4, 7, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 36, 39, 41-42, 44, 49, 51, 54, 61]		95 %	ФОТ	6824				
	п. Р17	[3, 5-6]		85 %	ФОТ	59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[56-57]		72 %	ФОТ	22				
	п. 27	[58]		94,5 %	ФОТ	19				
	п. 48	[62-66]		65 %	ФОТ	1045				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7769**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4, 7, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 36, 39, 41-42, 44, 49, 51, 54, 61]		65 %	ФОТ	4533				
	п. Р17	[3, 5-6]		65 %	ФОТ	44				
	п. 1.2	[56-57]		38,25 %	ФОТ	11				
	п. 27	[58]		51 %	ФОТ	10				
	п. 48	[62-66]		40 %	ФОТ	642				
		ИТОГО сметная прибыль				**5240**				
Итого по смете:						**62141**	**8460**	**1811**		**840,48**
								240		

Прямые затраты		62141
Основная зарплата		8460
Материальные затраты		51870
Эксплуатация машин		1811
в тч ЗП машинистов		240
Накладные расходы (по смете)		7769
Сметная прибыль (по смете)		5240
Итого СМР в ценах января 2000 г.		75150
Всего в ценах января 2000 г.		75150
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	9729
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	276
НР с учётом РК=	1,15	8934
СП с учётом РК=	1,15	6026
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		78408
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	123558
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	3505
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	11821
Материалы в тек. ценах	5,57	286916
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	56452
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	232464
Итого в тек. ценах без оборудования		424295
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	96487
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	61224
ИТОГО с НР и СП		582006
ИТОГО		582006
НДС	18 %	104761,08
ВСЕГО с НДС		686767,08

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
25. 06. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 35

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-11-02

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 35

Основание: Рабочая документация ЭК-105-РД-КР

Сметная стоимость	79764.46	руб.
строительных работ	79764.46	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	12649	руб.
Нормативная трудоемкость	103	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство отмостки								
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 146 руб.) СП=60% (СП = 84 руб.)	0,0584 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	354	117	237 23	243,35	14.21
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 115 руб.) СП=38,25% (СП = 61 руб.)*	0,1167 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		160	160		177,1	20.67
3	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 479 руб.) СП=63,75% (СП = 276 руб.)	11,67 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1431	391	425 42	3,92	45,76
4	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 18 руб.) СП=63,75% (СП = 10 руб.)	0,4668 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	713	16	1	3,97	1,85
5	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 6 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,0449 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	261	6	2	14,54	0,65
6	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0449 Т	5433		-244				
7	204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,0449	9124,99		410				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	Т							
8	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 105 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	0,0586 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	363	94	139 17	207	12,13
9	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5,9772 М3	720,62		4307				
Итого: Устройство отмостки						**7755**	**784**	**804**		**95,28**
								82		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	146				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	115				
	п. 11	[3-4]		110,7 %	ФОТ	497				
	п. 6.1	[5, 8]		94,5 %	ФОТ	111				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**869**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	84				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	61				
	п. 11	[3-4]		63,75 %	ФОТ	286				
	п. 6.1	[5, 8]		55,25 %	ФОТ	64				
		ИТОГО сметная прибыль				**495**				
Итого по смете:						**7755**	**784**	**804**		**95,28**
								82		

Прямые затраты			7755
Основная зарплата			784
Материальные затраты			6167
Эксплуатация машин			804
в тч ЗП машинистов			82
Накладные расходы (по смете)			869
Сметная прибыль (по смете)			495
Итого СМР в ценах января 2000 г.			9119
Всего в ценах января 2000 г.			9119
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15	902
ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15	94
НР с учётом РК=		1,15	999
СП с учётом РК=		1,15	569
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			9453
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7	11455
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7	1194
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4	5222
Материалы в тек. ценах		5,57	34350
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57	9436
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57	24915
Итого в тек. ценах без оборудования			51027
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8	10789
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16	5781
ИТОГО с НР и СП			67597
ИТОГО			67597
НДС		18 %	12167,46
ВСЕГО с НДС			79764,46

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
14. 07. 2015
подпись
А.В. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 35

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-11-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 35

Основание: Рабочая документация ЭК-105-РД-АР

Сметная стоимость		507173.44	руб.
	строительных работ	507173.44	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		99834	руб.
Нормативная трудоемкость		760	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 21 руб.) СП=62% (СП = 16 руб.) Объем: 2 * 1.1 * 4	0,088 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		25	25		36,28	3,19
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1038 Т							
3	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 48 руб.) СП=62% (СП = 37 руб.)	0,04 100КОРОБОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	71	57	14 2	179,3	7,17
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,42 Т							
5	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 8 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	0,01 100КОРОБОК	1194,67 1041,43	153,24 21,5	12	10	2	128,73	1,29
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1066 Т							
7	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 1 руб.) СП=62% (СП = 1 руб.) Объем: 0.6 * 0.6 * 1	0,0036 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	394,63 366,11	28,52 10,21	1	1		46,11	0,17
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0123							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
9	ТЕРр- 51- 03- 002	ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ ВЫЕМКОЙ ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НР=75% (НР = 164 руб.) СП=45% (СП = 99 руб.)	0,0457 100М3 ГРУНТА	4879,35 4784,87	1,71	223	219		619	28,29
10	ТЕРр- 65- 04- 002	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ НР=74% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,01 100ПРИБОРОВ	547,7 538,81	8,89 3,18	5	5		63,84	0.64
11	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0265 Т							
12	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ (ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ) НР=99% (НР = 325 руб.) СП=59,5% (СП = 195 руб.)	1,86 100М2	176,4 176,4		328	328		22,82	42,45
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,6695 Т ГРУЗА	42,98		29				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,6695 Т ГРУЗА	12,2		8				
Итого: Демонтажные работы						**702**	**645**	**16** **2**		**83,19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 7]		82 %	ФОТ	78				
	п. Р1.2	[9]		75 %	ФОТ	164				
	п. Р15.1	[10]		74 %	ФОТ	4				
	п. 49	[12]		99 %	ФОТ	325				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**571**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 7]		62 %	ФОТ	60				
	п. Р1.2	[9]		45 %	ФОТ	99				
	п. Р15.1	[10]		50 %	ФОТ	3				
	п. 49	[12]		59,5 %	ФОТ	195				
		ИТОГО сметная прибыль				**357**				
		Установка дверных и оконных блоков								
15	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 194 руб.) СП=72,25% (СП = 173 руб.) Объем: 2 * 1.1 * 4	8,8 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	683	239	218	2,76	24,29
16	201- 9404- 24 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI 60. ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВОЙ ПОЛИЭФИРНОЙ КРАСКОЙ ПО СТАНДАРТУ RAL. С ВРЕЗНЫМ ЦИЛИНДРОВЫМ ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ И НАЖИМНОЙ РУЧКОЙ. В УПАКОВКЕ. С МОНТАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ. РАЗМЕР 2100Х1050ММ. ЦЕНА=10341,81/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	1856,7		7427				
17	ФЕР- 09- 04- 012- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ ОЗП=11,01*0,99 ЭМ=2,87*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 41 руб.) СП=72,25% (СП = 36 руб.)	4 ШТ	16,98 12,53	3,73	68	50	15	1,28	5,11
18	Прайс "ТД ВИДЕОГЛАЗ"	ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК Dorma TS77 EN2 серый ЦЕНА=1027/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	156,25		625				

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 16 руб.) СП=53,55% (СП = 8 руб.) Объем: 0.6 * 0.6 * 2	0,0072 100М2 ПРОЕМОВ	14643,29 2151,94	627,66 24,15	105	15	5	248,49	1,79
20	203- 0959 ТССЦ2015- 04С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ЦЕНА=5391,83/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.6 * 0.6 * 2	0,72 М2	968,01		697				
21	ТЕР- 15- 01- 070- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.) Объем: 0.6 * 0.6 * 2	0,72 М2 ПРОЕМОВ	146,15 16,4	0,57	105	12		1,78	1,28
Итого: Установка дверных и оконных блоков						**9710**	**316**	**238**		**32,47**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[15, 17]		81 %	ФОТ	235				
	п. 10	[19]		106,2 %	ФОТ	16				
	п. 15	[21]		94,5 %	ФОТ	11				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**262**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[15, 17]		72,25 %	ФОТ	209				
	п. 10	[19]		53,55 %	ФОТ	8				
	п. 15	[21]		46,75 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**223**				
		Устройство перегородок								
22	ТЕР- 10- 05- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 132) С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 104 руб.) СП=53,55% (СП = 52 руб.)	0,07 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗАВЫ	13197,58 1406,04	25,75	924	98	2	156,4	10,95
23	ССЦ01- 101- 2509	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	-31.43 М2	15,4		-484				
24	101- 2512 ТССЦ2015- 04С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ ЦЕНА=116,57/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	23,5725 М2	20,93		493				
25	ПРАЙС "СТРОЙХОЛДИНГ "	Кнауф- Файерборд 2500х1200х12,5мм 3 м2 Негорючая плита ЦЕНА=655,26/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	7,8575 М2	99,7		783				
26	ССЦ01- 104- 0099	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ «ЛАЙТ- БАТТС» ROCKWOOL, ТОЛЩИНА 50 ММ	7,21 М2	21		151				
Итого: Устройство перегородок						**1867**	**98**	**2**		**10,95**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[22]		106,2 %	ФОТ	104				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**104**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[22]		53,55 %	ФОТ	52				
		ИТОГО сметная прибыль				**52**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Прочие работы					
27	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (подоконник, с последующей штукатуркойи окраской) НР=86% (НР = 27 руб.) СП=70% (СП = 22 руб.)	0,108 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	116	30	3 1	35,39	3,82
Итого: Прочие работы						116	30	3 1		3,82
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[27]		86 %	ФОТ	27				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				27				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[27]		70 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				22				
					Отделочные работы					
					Полы					
28	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (в помещении 1, 2,3) НР=110,7% (НР = 949 руб.) СП=63,75% (СП = 546 руб.)	2,2854 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	970	817	125 40	45,44	103,84
29	402- 0005 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150 ЦЕНА=3453,04/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4,6622 М3	619,94		2890				
30	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ НР=110,7% (НР = 671 руб.) СП=63,75% (СП = 386 руб.) Объем: 228.54 * 0.06	13,7124 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	423 37,62	67,22 6,55	5800	516	922 90	4,29	58,82
31	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НР=110,7% (НР = 442 руб.) СП=63,75% (СП = 254 руб.) Объем: 228.54 * 0.05	11,427 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	7476	399	3	4,21	48,1
32	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-11.6555 М3	600		-6993				
33	401- 0003 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100) ЦЕНА=3618,11/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	11,6555 М3	649,57		7571				
34	ТЕР- 11- 01- 004- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ НР=110,7% (НР = 857 руб.) СП=63,75% (СП = 493 руб.)	2,2854 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1199,78 336,2	118,71 2,48	2742	768	271 6	31,02	70,88
35	ТЕР- 11- 01- 004- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 004- 05 НР=110,7% (НР = 581 руб.) СП=63,75% (СП = 335 руб.) Объем: 228.54 * 2	4,5708 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	374,62 113,44	62,61 1,38	1712	519	286 6	10,47	47,83
Итого: Полы						22168	3019	1607 142		329,47
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[28, 30-31, 34-35]		110,7 %	ФОТ	3500				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				3500				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[28, 30-31, 34-35]		63,75 %	ФОТ	2014				
		ИТОГО сметная прибыль				2014				
					Стены					
36	ТЕР- 15- 02- 016-	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,3916	1814,51	125,21	4340	1864	299	86,71	207,38

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 1928 руб.) СП=46,75% (СП = 954 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	779,53	73,45			176		
37	ТЕР- 15- 04- 006-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 163 руб.) СП=46,75% (СП = 80 руб.)	2,3916 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	175	172	3	7,53	18,01
38	ССЦ01- 101- 4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17	31,0294 Л	17,8		552				
39	ТЕР- 15- 04- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94,5% (НР = 351 руб.) СП=46,75% (СП = 173 руб.)	2,3916 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1085,88 155,02	8,94 0,14	2597	371	21	17,46	41,75
40	ССЦ01- 101- 1959	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК-1180	-0.1244 Т	13730		-1708				
41	ССЦ01- 101- 2966	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ВАК- 15	0,1244 Т	17275		2149				
Итого: Стены						8105	2407	323		267,14
								176		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[36-37, 39]		94,5 %	ФОТ	2442				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				2442				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[36-37, 39]		46,75 %	ФОТ	1207				
		ИТОГО сметная прибыль				1207				
Итого: Отделочные работы						30273	5426	1930		596,61
								318		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[28, 30-31, 34-35]		110,7 %	ФОТ	3500				
	п. 15	[36-37, 39]		94,5 %	ФОТ	2442				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				5942				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[28, 30-31, 34-35]		63,75 %	ФОТ	2014				
	п. 15	[36-37, 39]		46,75 %	ФОТ	1207				
		ИТОГО сметная прибыль				3221				
Итого: Основные работы						42668	6515	2189		727,04
								321		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 7]		82 %	ФОТ	78				
	п. Р1.2	[9]		75 %	ФОТ	164				
	п. Р15.1	[10]		74 %	ФОТ	4				
	п. 49	[12]		99 %	ФОТ	325				
	п. 9	[15, 17]		81 %	ФОТ	235				
	п. 10	[19, 22]		106,2 %	ФОТ	120				
	п. 15	[21, 36-37, 39]		94,5 %	ФОТ	2453				
	п. Р3	[27]		86 %	ФОТ	27				
	п. 11	[28, 30-31, 34-35]		110,7 %	ФОТ	3500				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				6906				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 7]		62 %	ФОТ	60				
	п. Р1.2	[9]		45 %	ФОТ	99				
	п. Р15.1	[10]		50 %	ФОТ	3				
	п. 49	[12]		59,5 %	ФОТ	195				
	п. 9	[15, 17]		72,25 %	ФОТ	209				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[19, 22]		53,55 %	ФОТ	60				
	п. 15	[21, 36-37, 39]		46,75 %	ФОТ	1213				
	п. Р3	[27]		70 %	ФОТ	22				
	п. 11	[28, 30-31, 34-35]		63,75 %	ФОТ	2014				
		ИТОГО сметная прибыль				**3875**				
Итого по смете:						**42668**	**6515**	**2189**		**727,04**
								321		

Прямые затраты		42668	
Основная зарплата		6515	
Материальные затраты		33927	
Эксплуатация машин		2189	
в тч ЗП машинистов		321	
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		37	
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		29	
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		8	
Накладные расходы (по смете)		6906	
Сметная прибыль (по смете)		3875	
Итого СМР в ценах января 2000 г.		53449	
Всего в ценах января 2000 г.		53449	
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	7492	
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	369	
НР с учётом РК=	1,15	7942	
СП с учётом РК=	1,15	4456	
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	30	
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	8	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		56092	
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	95148	
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	4686	
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	14317	
Материалы в тек. ценах	5,57	188973	
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	110141	
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	78832	
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	266	
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21	7,17	57	
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		323	
Итого в тек. ценах без оборудования		298761	
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	85774	
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	45273	
ИТОГО с НР и СП		429808	
ИТОГО		429808	
НДС	18 %	77365,44	
ВСЕГО с НДС		507173,44	

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 07. 2015 подпись М.А.В. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д.47

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 28-2015.27-АС

Сметная стоимость	106230.68	руб.
строительных работ	106230.68	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	15762	руб.
Нормативная трудоемкость	108.98	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 67 руб.) СП=60% (СП = 38 руб.)	0,0664	2951,47	2235,55	196	48	148	77,72	5,16
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			16		
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 76 руб.) СП=38,25% (СП = 40 руб.)	0,0664	1574,33		105	105		177,1	11,76
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
3	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 373 руб.) СП=63,75% (СП = 215 руб.)	6,64	429,63	68,21	2853	287	453	4,29	28,49
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			50		
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94,5% (НР = 136 руб.) СП=55,25% (СП = 80 руб.)	0,0664	6475,62	2419,79	430	122	161	207	13,74
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			22		
5	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	6,7728	667		4517				
			М3							
6	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 254 руб.) СП=50% (СП = 161 руб.)	0,16	3231,36	1,21	517	322		201,84	32,29
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,28							
			Т							
8	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 25 руб.)	0,17	184,9		31	31		20,8	3,54
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1144345011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП=50% (СП = 16 руб.)								
9	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120,21*0,99 ЭМ=5,35*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,33 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	623,49 157,39	6,96	206	52	2	14,88	4,91
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	17,176 Т ГРУЗА	42,98		738				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	10 Т ГРУЗА	3,96		40				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	27,176 Т ГРУЗА	12,2		332				
Итого по смете:						10021	967	764 88		99,89

Прямые затраты		10021
Основная зарплата		967
Материальные затраты		7124
Эксплуатация машин		764
в тч ЗП машинистов		88
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1110
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		778
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		332
Накладные расходы (по смете)		955
Сметная прибыль (по смете)		558
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	817
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	349
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		11534
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	14447
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	1315
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	5134
Материалы в тек. ценах	5,56	39609
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	7737
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	4302
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		12039
Итого в тек. ценах без оборудования		71229
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	12129
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	6668
ИТОГО с НР и СП		90026
НДС	18 %	16204,68
ВСЕГО с НДС		106230,68

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 7 07. 2015подпись
А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 4

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Карла Маркса 48	-Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	6180431,72	2734634,66 725839,24 712840,36 985521,84 1021595,62
2	г. Киров, ул. Ленина 98 корпус 1	-Капитальный ремонт подвала	67131,38	
3	г. Киров, ул. Ленина 98 корпус 2	-Капитальный ремонт подвала	55319,58	
4	г. Киров, ул. Ленина 98 корпус 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	167649,68	107940,50 59709,18
5	г. Киров, ул. Ленина 99В	-Капитальный ремонт подвала	131514,54	
6	г. Киров, ул. Ломоносова 29	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1151957,3	353670,78 462813,70 335472,82
7	г. Киров, ул. Ломоносова 31	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	699567,72	224414,76 296155,22 178997,74
8	г. Киров, ул. Комсомольская 17	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	77616,86	50800,18 26816,68
9	г. Киров, ул. Ленина 78	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	131236,06	87146,54 44089,52

Итого по лоту: **8 662 424,84 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 48

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-16-01

Капитальный ремонт электроснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 48

Основание: Рабочая документация ЭК-107-РД-ЭМ

Сметная стоимость		1021595.62	руб.
	строительных работ	414379.42	руб.
	монтажных работ	528097.2	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	79119	руб.
Средства на оплату труда		193891	руб.
Нормативная трудоемкость		1314	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	2 ШТ	41,31 13,73	27,56 1,57	83	27	56 3	1,4	2,8
2	ТЕРм- 08- 03- 599- 13 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 16 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 270 руб.) СП=65% (СП = 185 руб.)	22 ШТ	14,83 12,85	1,98 0,11	328	282	44 2	1,31	28,78
3	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	3 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		72	72		2,95	8,85
4	ТЕРм- 08- 02- 411-	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	3	157,21	60,29	472	291	181	10,41	31,23

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г.Киров, ул.Пятницкая, д.59 А, офис 7 ОГРН 1064345011197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 Пр.2.1 Кзп=0.3 Кэм=0.3 Кмат=0	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 279 руб.) СП=65% (СП = 191 руб.)	100М	96,92	0,84			3		
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,84 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	32	31	1	8,32	4,0
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,44 100ШТ	45,14 45,14		20	20		5,84	2,5
Итого: Демонтажные работы						1005	723	282 8		78,2
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4]		95 %	ФОТ	578				
	п. Р17	[3, 5-6]		85 %	ФОТ	104				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				682				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4]		65 %	ФОТ	396				
	п. Р17	[3, 5-6]		65 %	ФОТ	80				
		ИТОГО сметная прибыль				476				
				ВРУ						
7	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 97 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	2 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	1074	92	184 10	4,66	9,3
8	ССЦ01- 201- 0643	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0,06 Т	13066		-784				
9	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ШМП- 7- 0 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=5391,3/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	820,27		1641				
10	ТЕРм- 08- 03- 600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	2 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	22	17	4	0,87	1,7
11	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический трехфазный, 1н=5- 100А CE 300 S33 ЦЕНА=3420/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	520,34		1041				
12	ТЕРм- 08- 01- 053-01	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ НР=95% (НР = 136 руб.) СП=65% (СП = 93 руб.)	6 ШТ	44,52 23,16	10,71 0,65	287	139	64 4	2,43	14,6
13	ПРАЙС "IEK"	Трансформатор тока ТТИ- А 200/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК ЦЕНА=448,73/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	68,27		410				
14	ТЕРм- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 125 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	12 ШТ	11,36 11		137	132		1,12	13,4
15	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА88- 35 3Р 250А 35кА ИЭК ЦЕНА=3350,25/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	509,73		1019				
16	ПРАЙС "EKF"	Автоматический выключатель	3	172,82		518				

ООО "КОНТЕСС"
г.Киров, ул.Луганская, д.59 А, офис 7
ОГРН 1044316011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВА 47- 100, 3P 125А (C) 10kA EKF	ШТ							
		ЦЕНА=1136,85/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
17	ПРАЙС "EKF"	Автоматический выключатель ВА 47- 100, 3P 100А (C) 10kA EKF	1 ШТ	171,55		172				
		ЦЕНА=1127,5/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
18	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3P 40А 4,5кА х- ка В ИЭК	2 ШТ	33,28		67				
		ЦЕНА=218,82/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
19	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3P 20А 4,5кА х- ка В ИЭК	2 ШТ	32,21		64				
		ЦЕНА=211,72/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
20	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1P 25А 4,5кА х- ка В ИЭК	2 ШТ	10,2		20				
		ЦЕНА=67,01/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
21	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	2 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	11	6	4	0,34	0,6
22	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, Iн = 5 - 60А CE 101 S6	2 ШТ	167,36		335				
		ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
23	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 125 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	12 ШТ	11,38 11		137	132		1,12	13,4
24	ПРАЙС "IEK"	Выключатель автоматический однофазный I = 6А, характеристика В ВА 47- 29 1P	12 ШТ	10,75		129				
		ЦЕНА=70,63/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
Итого: ВРУ						5280	618	256 14		53,
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 12, 14, 21, 23]		95 %	ФОТ	505				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**505**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 12, 14, 21, 23]		65 %	ФОТ	346				
		ИТОГО сметная прибыль				**346**				
		Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12								
25	ТЕРм- 08- 03- 599- 13	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ НР=95% (НР = 903 руб.) СП=65% (СП = 618 руб.)	22 ШТ	121,11 42,82	6,59 0,38	2664	942	145 8	4,36	96,9
26	ПРАЙС "IEK"	Корпус металлический ЩРн-	22	407,19		8958				

ООО "КОНТРОЛЬ"
610033, г. Киров, ул. Ганькина, д. 39 А, офис 7
ОГРН 1164350061147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		455- 0 74 Y2 IP54	ШТ							
		ЦЕНА=2678,31/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
27	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 283 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	86 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	491	287	175 11	0,34	29,24
28	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, Iн = 5 - 60А CE101R5	86 ШТ	167,36		14393				
		ЦЕНА=1100/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
29	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2895 руб.) СП=65% (СП = 1845 руб.)	258 ШТ	11,38 11		2936	2838		1,12	286,9
30	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2P 25A 4,5кА х- ка В ИЭК	86 ШТ	21,47		1846				
		ЦЕНА=141,12/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
31	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2P 10A 4,5кА х- ка В ИЭК	86 ШТ	21,47		1846				
		ЦЕНА=141,12/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
32	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12 2P 16А х- ка В ИЭК	86 ШТ	102,42		8808				
		ЦЕНА=673,14/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
33	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ МОНТАЖ - ШИН "N" И "PE" НР=95% (НР = 1797 руб.) СП=65% (СП = 1230 руб.)	172 ШТ	11,38 11		1957	1892		1,12	192,8
34	ПРАЙС "IEK"	Шина PE "земля" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- Ж ИЭК	86 ШТ	6,76		581				
		ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
35	ПРАЙС "IEK"	Шина N "ноль" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 6- Д- С ИЭК	86 ШТ	6,76		581				
		ЦЕНА=44,44/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
Итого: **Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ12**						**45061**	**5959**	**320** **19**		**606,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[25, 27, 29, 33]		95 %	ФОТ	5679				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5679**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[25, 27, 29, 33]		65 %	ФОТ	3887				
		ИТОГО сметная прибыль				**3887**				
		Кабельная сеть								
36	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,06 100М	751,31 500,33	147,08 87,03	45	30	9 3	52,5	3,1
37	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина медная 40х4 для фазных шин, для шин N и PE ШМТ	2 ШТ	193,99		388				
		ЦЕНА=1275/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
38	ПРАЙС "IEK"	Изолятор SM25 (M8) силовой с	16	3,66		59				

ЗАО "КОНТАКТ"
г.Киров, ул. Карла Маркса, д. 69 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		болтом ИЭК	ШТ							
		ЦЕНА=24,18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
39	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 901 руб.) СП=65% (СП = 616 руб.)	4,25 100М	1201,52 221,58	54,66 1,41	5106	942	232 6	23,8	101,15
40	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 16 мм ЦЕНА=4,25/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	425 М	0,65		276				
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 01 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2, НР=95% (НР = 212 руб.) СП=65% (СП = 145 руб.)	4,25 100М	245,94 52,23	2,03 0,13	1045	222	9 1	5,81	23,84
42	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 478 руб.) СП=65% (СП = 327 руб.)	1,55 100М	1356,51 320,26	103,83 4,22	2103	496	161 7	34,4	53,32
43	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 40 мм ЦЕНА=20,14/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	155 М	3,05		474				
44	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 156 руб.) СП=65% (СП = 107 руб.)	1,55 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	538	162	25 2	11,2	17,36
45	501- 1143 ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 И С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 10 ЦЕНА=25442,99/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,03 1000М	4567,86		137				
46	501- 8363 ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА АВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 5 И СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ЦЕНА=89443,89/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,105 1000М	16058,15		1686				
47	501- 8362 ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА АВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=67335,08/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,02 1000М	12089,04		242				
48	502- 0520 ТССЦ2015- 04С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=21040,93/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,02 1000М	3777,55		76				
49	ПРАЙС	Кабель медный трехжильный	776	4,89		3790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Промкабель"	3х2,5 ВВГнг- ls 0,66	М							
		ЦЕНА=32,14/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
50	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-, ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПОТОКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 556 руб.) СП=65% (СП = 380 руб.)	3,6 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	2572	499	1447 85	15,3	53,5
51	ПРАЙС "ЭТМ"	TYCO Коробка распределительная 60 мм IP55	40 ШТ	3,29		132				
		ЦЕНА=21,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)								
Итого: Кабельная сеть						18669	2351	1883		252,3
								104		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[36, 39, 41-42, 44, 50]		95 %	ФОТ	2333				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				2333				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[36, 39, 41-42, 44, 50]		65 %	ФОТ	1596				
		ИТОГО сметная прибыль				1596				
		Освещение								
52	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 784 руб.) СП=65% (СП = 536 руб.)	0,84 100ШТ	3892,83 887,11	1559,78 421,41	2491	555	998 270	88,3	56,51
53	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный ДБО ЖКХ- 001 LED 10Вт с регулируемым оптико-акустическим датчиком ЦЕНА=983/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	26 ШТ	149,66		3889				
54	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник аварийный ЛБА 3923 ЦЕНА=1170/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	22 ШТ	178,01		3916				
55	ПРАЙС ООО "Приволжская Энерго	office Line 96L светильник светодиодный ЦЕНА=2350/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	16 ШТ	357,56		5721				
56	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 162 руб.) СП=65% (СП = 111 руб.)	0,44 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	225	171	8	39,5	17,3
57	ПРАЙС ООО КОМПАНИЯ "ЛИНИЯ СВЕ	Выключатель накладной одноклавишный ASD белый ЦЕНА=45/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	40 ШТ	6,85		274				
58	ПРАЙС ООО КОМПАНИЯ "ЛИНИЯ СВЕ	Выключатель накладной двухклавишный ASD белый ЦЕНА=50/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	7,61		30				
Итого: Освещение						16546	726	1006		73,8
								270		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[52, 56]		95 %	ФОТ	946				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				946				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[52, 56]		65 %	ФОТ	647				
		ИТОГО сметная прибыль				647				
		Заземление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 32 руб.) СП=38,25% (СП = 17 руб.)	0,02 100М3 ГРУНТА	2204,6 2204,6		44	44		285,2	5,7
60	ТЕР-01-02-061-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 12 руб.) СП=38,25% (СП = 7 руб.)	0,02 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		17	17		111,76	2,2
61	ТЕР-33-03-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНУ ДО 3 М НР=94,5% (НР = 37 руб.) СП=51% (СП = 20 руб.)	6 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	42,69 6,54	3,28	256	39	20	0,76	4,6
62	ССЦ01-204-0004	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	-0,03 Т	8498		-195				
63	ССЦ01-101-2542	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ вес 1 м = 3,77кг Объем: 18 * 3,77 : 1000	0,0679 Т	5667		385				
64	ТЕРм-08-02-472-02	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 НР=95% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,2 100М	1100,98 154,55	70,44 2,81	220	31	14 1	16,6	3,3
Итого: Заземление						727	131	34 1		15,9
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[59-60]		72 %	ФОТ	44				
	п. 27	[61]		94,5 %	ФОТ	37				
	п. 45.2	[64]		95 %	ФОТ	30				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				111				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[59-60]		38,25 %	ФОТ	24				
	п. 27	[61]		51 %	ФОТ	20				
	п. 45.2	[64]		65 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				65				
		Пусконаладочные работы								
65	ФЕРп-01-11-013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=16,62*0,99 Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 1186 руб.) СП=40% (СП = 730 руб.)	118 ТОКОПРИЕМНИК	15,46 15,46		1824	1824		1,22	143,9
66	ФЕРп-01-11-026-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 311 руб.) СП=40% (СП = 192 руб.)	118 ЛИНИЯ	4,06 4,06		479	479		0,32	37,7
67	ФЕРп-01-11-011-01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗП=165,96*0,99 Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 23 руб.) СП=40% (СП = 14 руб.)	0,22 100ТОЧЕК	164,29 164,29		36	36		12,96	2,8
68	ФЕРп-01-11-010-	ИЗМЕРЕНИЕ	2	15,46		31	31		1,22	2,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН	СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ОЗП=15,62*0,99 Ксзп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 20 руб.) СП=40% (СП = 12 руб.)	ИЗМЕРЕНИЕ	15,46						
69	ФЕРп-01-11-012-01	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА ОЗП=41,49*0,99 Ксзп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 53 руб.) СП=40% (СП = 33 руб.)	2 ИЗМЕРЕНИЕ	41,08 41,08		82	82		3,24	6,48
Итого: Пусконаладочные работы						2462	2462			193,48
		Накладные расходы по видам работ								
п. 48		[65-69]	65 %		ФОТ	1593				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1593				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 48		[65-69]	40 %		ФОТ	981				
		ИТОГО сметная прибыль				981				
Итого: Основные работы						90740	12860	3781 416		1273,93
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1-2, 4, 7, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 36, 39, 41-42, 44, 50, 52, 56, 64]	95 %		ФОТ	10071				
п. Р17		[3, 5-6]	85 %		ФОТ	104				
п. 1.2		[59-60]	72 %		ФОТ	44				
п. 27		[61]	94,5 %		ФОТ	37				
п. 48		[65-69]	65 %		ФОТ	1593				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				11849				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1-2, 4, 7, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 36, 39, 41-42, 44, 50, 52, 56, 64]	65 %		ФОТ	6893				
п. Р17		[3, 5-6]	65 %		ФОТ	80				
п. 1.2		[59-60]	38,25 %		ФОТ	24				
п. 27		[61]	51 %		ФОТ	20				
п. 48		[65-69]	40 %		ФОТ	981				
		ИТОГО сметная прибыль				7998				
Итого по смете:						90740	12860	3781 416		1273,93
		Прямые затраты				90740				
		Основная зарплата				12860				
		Материальные затраты				74099				
		Эксплуатация машин				3781				
		в тч ЗП машинистов				416				
		Накладные расходы (по смете)				11849				
		Сметная прибыль (по смете)				7998				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				110587				
		Всего в ценах января 2000 г.				110587				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		14789				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		478				
		НР с учётом РК=		1,15		13626				
		СП с учётом РК=		1,15		9196				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				115555				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		187820				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		6071				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		24595				
		Материалы в тек. ценах		5,57		412731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в Т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		62239				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		350492				
		Итого в тек. ценах без оборудования				625146				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		147161				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		93452				
		ИТОГО с НР и СП				865759				
		ИТОГО				865759				
		НДС		18 %		155836,62				
		ВСЕГО с НДС				1021595,62				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
20. 07. 2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 48

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-16-03

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 48

Основание: Рабочая документация ЭК-107-РД-ОВ

Сметная стоимость		2734634.66	руб.
	строительных работ	2734634.66	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		459105	руб.
Нормативная трудоемкость		3415	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр-65-14-003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 8374 руб.) СП=50% (СП = 5658 руб.) Объем: 740 + 850 + 735 + 280 + 190 + 280	30,75 100М ТРУБОПРОВОДА	390,55 367,98	6,54	12010	11316	201	43,6	1340,7
2	ТЕРр-65-14-004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 571 руб.) СП=50% (СП = 386 руб.)	1,4 100М ТРУБОПРОВОДА	606,46 551,13	16,32	849	771	23	65,3	91,42
3	ТЕРр-65-19-001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 130 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	0,2 100ШТ	926,7 868	58,7 24,6	185	171	14 5	110	22
4	ТЕР-16-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 3101 руб.) СП=70,55% (СП = 1899 руб.)	7,4 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	16532	2674	435 18	37,92	280,57
5	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11б27п1а Ду 15 с американкой ЦЕНА=140/1,18/5,67 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,67 (Индексация)	224 ШТ	21,3		4771				
6	302-1277	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	24	20,39		489				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 58 А, офис 7
ОГРН 1024301321147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=113,58/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
7	302- 1831 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=95,32/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	60 ШТ	17,11		1027				
8	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 3561 руб.) СП=70,55% (СП = 2181 руб.)	8,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,68 361,33	58,83 2,4	22140	3071	500 20	37,92	322,2
9	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11б27п1а Ду20 с американкой ЦЕНА=165/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	350 ШТ	28,15		9853				
10	ПРАЙС "САНТЕХНИКА"	Вентиль радиаторный РР 373 Ду 20 прямой ЦЕНА=396/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	340 ШТ	60,1		20434				
11	302- 1278 ТССЦ2015- 04С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=144,98/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	37 ШТ	25,03		963				
12	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 3080 руб.) СП=70,55% (СП = 1887 руб.)	7,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	2605,54 361,33	58,83 2,4	20821	2658	432 18	37,92	278,6
13	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1174 руб.) СП=70,55% (СП = 719 руб.)	2,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	8700	1012	165 7	37,92	106,1
14	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 797 руб.) СП=70,55% (СП = 488 руб.)	1,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	6250	687	112 5	37,92	72,0
15	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 1457 руб.) СП=70,55% (СП = 892 руб.)	2,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	4870,66 448,47	113,96 3,04	13078	1256	319 9	47,06	131,7
16	ТЕР- 16- 02- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 1299 руб.) СП=70,55% (СП = 796 руб.)	1,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	6085,44 802,46	175,46 3,68	8520	1123	246 5	82,98	116,1
17	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=115,2% (НР = 70 руб.) СП=70,55% (СП = 43 руб.)	4 ШТ	97,96 15,2	5,73	392	61	23	1,69	6,7
18	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 50 Ру16 поворотный нж Seagull ЦЕНА=2485/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	378,08		1512				
19	ТЕР- 16- 05- 001-	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,	8	170,96	11,23	1368	241	90	3,35	26,7

ЗАО "КОНТЭКС"
г.Киров, ул.Красная, д.59 А, оф.
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 281 руб.) СП=70,55% (СП = 172 руб.)	ШТ	30,08	0,33			3		
20	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Затвор Ду- 65 Ру16 поворотный ж Seaqull ЦЕНА=3000/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	456,44		3652				
21	ТЕР- 18- 06- 007- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 48 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.)	0,4 10ФИЛЬТРОВ	213,12 104,95	95,2 0,8	85	42	38	11,41	4,5
22	301- 1216 ТССЦ2015- 04С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=3626,62/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	651,1		2604				
23	ТЕР- 16- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 100 руб.) СП=70,55% (СП = 61 руб.)	8 СОЕДИНЕНИЕ	86,13 10,84	5,59	689	87	45	1,1	8,8
24	ТЕР- 18- 09- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% (НР = 211 руб.) СП=70,55% (СП = 129 руб.)	10 ШТ	50,84 17,88	10,15 0,33	508	180	102 3	1,91	19,0
25	301- 1580 ТССЦ2015- 04С	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	6,88		69				
26	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Ксэп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 315 руб.) СП=59,5% (СП = 231 руб.) Объем: 523 + 24,96	5,4796 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	1800	388	65 1	6,72	36,8
27	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Ксэп=1,1 ОП П1.13.8 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 292 руб.) СП=59,5% (СП = 214 руб.) Объем: 523 + 24,96	5,4796 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	613,91 65,5	30,53 0,25	3364	359	167 1	7,29	39,9
28	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% (НР = 195 руб.) СП=70,55% (СП = 120 руб.) Объем: 20 * 6 * 0,175	0,21 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,54	492	162	100 8	87,06	18,2
29	301- 0555 ТССЦ2015- 04С	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 586 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2479,68/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	21 КВТ	445,18		9349				
30	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР=90% (НР = 2644 руб.) СП=59,5% (СП = 1748 руб.)	73,9 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,76	46173	2938	2053	4,05	299,1
31	ССЦ01- 104- 9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	567,203 М							
32	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X22 ЦЕНА=108/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	80 М	16,43		1314				
33	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X35 ЦЕНА=154,84/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	78 М	23,56		1838				
34	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X42 ЦЕНА=184,46/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	36 М	28,07		1011				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Горчакова, д.59 А, офис 7
ОГРН 1024301321947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X48 ЦЕНА=205,65/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	90 М	31,29		2816				
36	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X57 ЦЕНА=248,6/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	74 М	37,82		2799				
37	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 19X76 ЦЕНА=321,18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	60 М	48,87		2932				
38	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X22 ЦЕНА=219,87/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	52 М	33,45		1739				
39	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X35 ЦЕНА=311,1/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	66 М	47,33		3124				
40	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X42 ЦЕНА=367,49/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	26 М	55,91		1454				
41	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X48 ЦЕНА=416,52/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	66 М	63,37		4119				
42	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X57 ЦЕНА=512,41/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	68 М	77,96		5301				
43	ПРАЙС "К- FLEX"	Трубки высокотемпературные К-FLEX ST 25X76 ЦЕНА=632,73/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	44 М	96,27		4236				
44	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Лента К- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black ЦЕНА=238,99/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	30 ШТ	36,36		1091				
45	ССЦ01- 113- 0625 СЦ(Ф)	КЛЕЙ К- FLEX K 414 2,6 LT (1Л)	5 ШТ							
46	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 2462 руб.) СП=70,55% (СП = 1508 руб.)	32,15 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	4089	2137	1790	5,76	185,2
47	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	7,02 Т ГРУЗА	8,36		59				
48	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	7,02 Т ГРУЗА	12,2		86				
Итого: Основные работы						**256487**	**31332**	**6920** **103**		**3407,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]	74 %	ФОТ		9075				
	п. 16	[4, 8, 12-17, 19, 21, 23-24, 28, 46]	115,2 %	ФОТ		17837				
	п. 13	[26-27]	81 %	ФОТ		607				
	п. 20	[30]	90 %	ФОТ		2644				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**30163**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]	50 %	ФОТ		6132				
	п. 16	[4, 8, 12-17, 19, 21, 23-24, 28, 46]	70,55 %	ФОТ		10925				

ЗАО "СИТЭКС"
г.Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ОГРН 1034316017147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[26-27]		59,5 %	ФОТ	445				
	п. 20	[30]		59,5 %	ФОТ	1748				
		ИТОГО сметная прибыль				**19250**				
Итого по смете:						**256487**	**31332**	**6920**		**3407,2**
								103		

	Прямые затраты		256487
	Основная зарплата		31332
	Материальные затраты		218090
	Эксплуатация машин		6920
	в тч ЗП машинистов		103
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		145
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		59
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		86
	Накладные расходы (по смете)		30163
	Сметная прибыль (по смете)		19250
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		305900
	Всего в ценах января 2000 г.		305900
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	36032
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	116
	НР с учётом РК=	1,15	34687
	СП с учётом РК=	1,15	22138
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	62
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	90
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		318034
	-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 06.05.2015г.)		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	457606
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1499
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	44384
	Материалы в тек. ценах	5,57	1214761
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	721833
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	492928
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	549
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21	7,17	645
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1194
	Итого в тек. ценах без оборудования		1717945
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	374620
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	224922
	ИТОГО с НР и СП		2317487
	ИТОГО		2317487
	НДС	18 %	417147,66
	ВСЕГО с НДС		2734634,66

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 14.07.2015 подпись А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 48

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-16-04

Капитальный ремонт холодного водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 48

Основание: Рабочая документация ЭК-107-РД-ВК

Сметная стоимость		725839.24	руб.
	строительных работ	725839.24	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		181140	руб.
Нормативная трудоемкость		1286	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 912 руб.) СП=50% (СП = 616 руб.) Объем: 48 + 320 + 64	4,3 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	1439	1227	30 5	34,66	149,04
2	ССЦ01-509-9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,946 Т							
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 386 руб.) СП=50% (СП = 261 руб.) Объем: 6 + 100	1,06 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,67	610	520	13 2	59,62	63,2
4	ССЦ01-509-9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,3604 Т							
5	ТЕРр-65-03-013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,01 100ШТ АРМАТУРЫ	812 804,33	7,67 2,75	8	8		95,3	0,95
6	ССЦ01-509-9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,04 Т							
7	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1393 руб.) СП=70,55% (СП = 853 руб.)	0,5117 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	2223	1099	893 110	218,78	111,95
8	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-4,6	42,9		-197				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д.59 А, офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М							
9	507-3354 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/20 ЦЕНА=33,82/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	46 М	6,07		279				
10	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 х 1/2" мм ЦЕНА=297/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	91 ШТ	40,62		3696				
11	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4,7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 7226 руб.) СП=70,55% (СП = 4426 руб.)	3,4446 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	11351	5822	3703 452	172,09	592,77
12	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-32 10М	51,8		-1658				
13	507-3355 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/25 ЦЕНА=38,8/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	320 М	6,97		2230				
14	507-5056 ТССЦ2015-04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	1,09		17				
15	507-3295 ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	75 ШТ	2,02		152				
16	507-3174 ТССЦ2015-04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	1,34		21				
17	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4,7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1140 руб.) СП=70,55% (СП = 698 руб.)	0,5824 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	1850	939	429 51	140,07	95,58
18	ССЦ01-507-0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-6,4 10М	90,1		-577				
19	507-3356 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/32 ЦЕНА=89,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	64 М	16,13		1032				
20	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	25 ШТ	2,59		65				
21	507-5058 ТССЦ2015-04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	1,48		24				
22	507-5061 ТССЦ2015-04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 40Х32 ММ ЦЕНА=13,09/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2,35		2				
23	507-5036 ТССЦ2015-04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х1" ЦЕНА=141,94/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	38 ШТ	25,48		968				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	302-1833 ТССЦ2015-04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=222,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	20 ШТ	39,9		798				
25	507-3303 ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ ЦЕНА=24,2/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	4,34		9				
26	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ – ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 32 ММ Х 3/4" ЦЕНА=152/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	9 ШТ	23,13		208				
27	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 3/4 мм ЦЕНА=329/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	9 ШТ	50,06		451				
28	301-5808 ТССЦ2015-04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	32 ШТ	2,56		82				
29	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 132 руб.) СП=70,55% (СП = 81 руб.)	0,0635 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,16	311	101	113 14	162,75	10,30
30	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0,6 10М	154		-92				
31	507-3358 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/50 ЦЕНА=201,32/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 М	36,14		217				
32	301-5808 ТССЦ2015-04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=18,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	3,28		10				
33	ТЕР-16-04-002-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 2129 руб.) СП=70,55% (СП = 1304 руб.)	1,0572 100М ТРУБОПРОВОДА	5533,08 1533,09	1762,43 215,16	5850	1621	1863 227	162,75	172,06
34	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-10 10М	228		-2280				
35	507-3359 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/63 ЦЕНА=319,2/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	100 М	57,31		5731				
36	507-3311 ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х32Х63 ММ ЦЕНА=77,01/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	13,83		166				
37	507-3312 ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х40Х63 ММ ЦЕНА=58,86/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	10,57		11				
38	507-4305 ТССЦ2015-04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 63 ММ ЦЕНА=85,14/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	15 ШТ	15,29		229				
39	507-5068	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	3	4,83		14				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 63Х32 ММ ЦЕНА=26,89/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	ШТ							
40	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПОД КЛЮЧ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 63- 2" ЦЕНА=668/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	145,91		584				
41	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 2" мм ЦЕНА=2122/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	322,86		646				
42	301- 0809 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	50 ШТ	3,69		185				
43	ТЕР- 16- 04- 002- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзим=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ НР=115,2% (НР = 3 руб.) СП=70,55% (СП = 2 руб.)	0,0021 100М ТРУБОПРОВОДА	7203,87 1570,78	1902,11 230,86	15	3	4	166,75	0,35
44	ССЦ01- 507- 0594	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	-0,02 10М	376		-8				
45	507- 3361 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/90 ЦЕНА=677,97/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,2 М	121,72		24				
46	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ – МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 63х90 мм ЦЕНА=175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	26,83		27				
47	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзим=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 35 руб.) СП=70,55% (СП = 21 руб.)	1 ШТ	170,96 30,06	11,23 0,33	171	30	11	3,35	3,35
48	ССЦ01- 507- 0985	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-2 ШТ	42,9		-86				
49	507- 0985 ТССЦ2015- 04С	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 80 ММ ЦЕНА=246,98/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	44,34		44				
50	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Фланец к фальцевому бурту д.90 вн.диам. 95мм (4 отв). По стали ду- 80 ЦЕНА=350/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	53,25		53				
51	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Фальцевый бурт 90 мм ЦЕНА=317,8/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	48,35		48				
52	ПРАЙС "ТЕХМАРКЕТ"	Кран шаровый стальной фланцевый Ду 80 ЦЕНА=3774/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1 ШТ	574,2		574				
53	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзим=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 155 руб.) СП=59,5% (СП = 102 руб.)	0,878 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 195,52	45,95	698	172	40	21,52	18,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Ковалихинская д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ССЦ01-104-0622	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ДИАМЕТРОМ 64 ММ (ROCKWOOL)	100 М	45,2		4520				
55	ФСПГ-1-1-1-14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.) Объем: 0.946 + 0.3604	1,3064 Т ГРУЗА	8,36		11				
56	ФСПГ-3-2-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ Объем: 0.946 + 0.3604	1,3064 Т ГРУЗА	23,19		30				
Итого: Основные работы						42786	11542	7099		1218,51
								861		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3, 5]	74 %		ФОТ	1304				
	п. 16	[7, 11, 17, 29, 33, 43, 47]	115,2 %		ФОТ	12060				
	п. 20	[53]	90 %		ФОТ	155				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**13519**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3, 5]	50 %		ФОТ	881				
	п. 16	[7, 11, 17, 29, 33, 43, 47]	70,55 %		ФОТ	7385				
	п. 20	[53]	59,5 %		ФОТ	102				
		ИТОГО сметная прибыль				**8368**				
Итого по смете:						42786	11542	7099		1218,51
								861		

Прямые затраты			42786
Основная зарплата			11542
Материальные затраты			24104
Эксплуатация машин			7099
в тч ЗП машинистов			861
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			41
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			11
- в тч перевозка Борт авт 5Т			30
Накладные расходы (по смете)			13519
Сметная прибыль (по смете)			8368
Итого СМР в ценах января 2000 г.			64673
Всего в ценах января 2000 г.			64673
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15	13273
ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15	990
НР с учётом РК=		1,15	15547
СП с учётом РК=		1,15	9623
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05	12
Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05	32
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			69819
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7	168567
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7	12573
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4	46259
Материалы в тек. ценах		5,57	134259
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57	32779
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57	101480

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1034316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		106				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		249				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				355				
		Итого в тек. ценах без оборудования				349440				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		167908				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		97770				
		ИТОГО с НР и СП				615118				
		ИТОГО				615118				
		НДС		18 %		110721,24				
		ВСЕГО с НДС				725839,24				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 14.07.2016 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 48

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-16-06

Капитальный ремонт водоотведения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 56

Основание: Рабочая документация ЭК-107-РД-ВК

Сметная стоимость		712840.36	руб.
	строительных работ	712840.36	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		150203	руб.
Нормативная трудоемкость		1155	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Наружная канализация								
1	ТЕРр-68-12-004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 285 руб.) СП=60% (СП = 164 руб.)	0,114 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4061,12 401,48	690	228	462 46	243,35	27,74
2	ТЕР-01-01-009-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ) НР=85,5% (НР = 50 руб.) СП=42,5% (СП = 25 руб.)	0,08 1000М3 ГРУНТА	5738,79	5738,79 728,8	459		459 58		
3	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 32 руб.) СП=38,25% (СП = 17 руб.)	0,0325 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		44	44		177,1	5,75
4	ТЕРр-66-32-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 283 руб.) СП=50% (СП = 192 руб.)	0,36 100М	1008,69 1008,69		383	383		130,49	49,58
5	ССЦ01-909-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5738 Т							
6	ТЕР-23-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР=117% (НР = 22 руб.) СП=75,65% (СП = 14 руб.)	0,192 10М3 ОСНОВАНИЯ	813,55 94,9	40,15 4,18	118	18	8 1	11,73	2,25
7	ТЕР-22-01-021-	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,036	63527,08	4217,8	2414	90	160	258,8	9,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=117% (НР = 126 руб.) СП=75,65% (СП = 82 руб.)	1КМ ТРУБОПРОВОДА	2380,93	478,43			18		
8	ССЦ01-507-0595	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-0,3838 10М	563		-216				
9	ПРАЙС Компания «Сенижон»	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 6,0 М, ДЛЯ НАРУЖНЕЙ ПРОКЛАДКИ (С УЧЕТОМ РЕЗКИ) ЦЕНА=1158,9/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	7 ШТ	176,32		1234				
10	ТЕР-26-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 169 руб.) СП=59,5% (СП = 112 руб.)	0,955 М3 ИЗОЛЯЦИИ	795,9 196,52	45,95	761	188	44	21,62	20,6
11	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 к/ф (кашированные фольгой) толщиной 50 мм диаметром 114 мм ЦЕНА=532/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	38 М	80,94		3076				
12	ТЕР-01-01-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 9 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0,08 1000М3 ГРУНТА	1016,06	1018,08 121,74	81		81 10		
13	ТЕР-01-02-061-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 8 руб.) СП=38,25% (СП = 4 руб.)	0,0133 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		11	11		111,78	1,4
Итого: Наружняя канализация						**9055**	**962**	**1214** **133**		**117,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	285				
	п. 1.1	[2, 12]		85,5 %	ФОТ	59				
	п. 1.2	[3, 13]		72 %	ФОТ	40				
	п. Р16.1	[4]		74 %	ФОТ	283				
	п. 18	[6-7]		117 %	ФОТ	148				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	169				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**984**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	164				
	п. 1.1	[2, 12]		42,5 %	ФОТ	29				
	п. 1.2	[3, 13]		38,25 %	ФОТ	21				
	п. Р16.1	[4]		50 %	ФОТ	192				
	п. 18	[6-7]		75,65 %	ФОТ	96				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	112				
		ИТОГО сметная прибыль				**614**				
				Внутренняя канализация						
14	ТЕРр-57-04-001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДОСТУПА К КОММУНИКАЦИЯМ)	0,3 100М2	1636,18 1021,24	28,62 3,29	491	306	9 1	121	36,3
15	ТЕРр-57-04-002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ	0,3 100М2	99,59 99,59		30	30		11,8	3,54
16	ТЕР-15-04-025-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,3 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1788,51 531,09	12,53 0,28	537	159	4	59,08	17,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 146 руб.) СП=69% (СП = 124 руб.)	0,3 100М2 ПОКРЫТИЯ	633,86 589,7	44,16 15,81	190	177	13 5	69,67	20,9
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,56 Т							
19	ТЕРр- 57- 02- 004	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ НР=80% (НР = 274 руб.) СП=68% (СП = 233 руб.)	0,3 100М2 ПОКРЫТИЯ	2738,82 938,53	1800,29 202,65	822	282	540 61	111,2	33,3
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,95 Т							
21	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 124 руб.) СП=83,75% (СП = 71 руб.)	0,3 100М2 СТЯЖКИ	424,31 367,58	54,48 17,43	127	107	16 5	45,44	13,6
22	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,612 М3							
23	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 НР=110,7% (НР = 14 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.) Объем: 30 * 6	1,8 100М2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	25	8	17 5	0,57	1,0
24	ССЦ01- 402- 9071	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	0,918 М3							
25	402- 0006 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200 ЦЕНА=3626,64/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 0.612 + 0.918	1,53 М3	651,1		995				
26	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 2671 руб.) СП=50% (СП = 1805 руб.)	5,03 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	3641	3592	49 18	85,3	429,0
27	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	6,7402 Т							
28	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=115,2% (НР = 4037 руб.) СП=70,55% (СП = 2472 руб.)	5,03 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,98	39539	3499	158 5	70,84	356,3
29	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-501,994 М	70,4		-35340				
30	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ БЕЗНАЛОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	501,994 М	24,3		12198				
31	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	8 10ШТ	51,16		409				
32	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	8 10ШТ	118,58		948				
33	530- 9157- 11	ТРОЙНИКИ	2	120,65		241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	10ШТ							
34	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,6 10ШТ	130,47		861				
35	ПРАЙС HUTTERER & LECHNER»	Ревизия- прочистка для труб из ПВХ, ПП DN100 ЦЕНА=8802/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	5 ШТ	1339,2		6696				
36	ПРАЙС Компания «Синикон»	Обратный клапан D110 AQUER ЦЕНА=2849,5/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 ШТ	433,54		2601				
37	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	15 10ШТ	25,98		390				
38	ТЕРр- 60- 17- 001	УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВЫВОДА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ НА КРОВЛЮ НР=78% (НР = 259 руб.) СП=63% (СП = 209 руб.)	0,16 100ОТВЕРСТИЙ	2277,18 2077,34	199,84	364	332	32	245,13	39,38
39	ТЕР- 12- 01- 030- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР=108% (НР = 211 руб.) СП=55,25% (СП = 108 руб.) Объем: 0.5 * 0.6 * 16	0,48 10М2 ПРИМЫКАНИЙ	1471,23 407,28	485,16	708	195	233	48,26	23,16
40	ССЦ01- 101- 3177	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ НЕАРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	-4,848 М2	44,8		-218				
41	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 х 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	16 ШТ	178,77		2860				
42	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	44,22		354				
43	ТЕР- 26- 01- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=90% (НР = 202 руб.) СП=59,5% (СП = 133 руб.)	1,068 М3 ИЗОЛЯЦИИ	750,37 209,82	70,11	801	224	75	21,68	23,15
44	ПРАЙС ГК "СНАБСТРОЙИНВЕСТ"	WIRED MAT 50 ROCKWOOL с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ЦЕНА=3975/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	1,068 М3	604,78		646				
45	ТЕР- 20- 02- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 175 ММ НР=115,2% (НР = 91 руб.) СП=70,55% (СП = 56 руб.)	16 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	137	79	27	0,54	8,65
46	ПРАЙС "ООО "Мегаполис"	Зонт канализационный вентиляционный диаметром 110 мм ЦЕНА=76/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	16 ШТ	11,56		185				
Итого: Внутренняя канализация						41420	8990	1173		1006,28
								100		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[17, 19]		80 %	ФОТ	420				
	п. 11	[21, 23]		110,7 %	ФОТ	138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[26]		74 %	ФОТ	2671				
	п. 16	[28, 45]		115,2 %	ФОТ	4128				
	п. Р10	[38]		78 %	ФОТ	259				
	п. 12	[39]		108 %	ФОТ	211				
	п. 20	[43]		90 %	ФОТ	202				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8029**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[17, 19]		68 %	ФОТ	357				
	п. 11	[21, 23]		63,75 %	ФОТ	79				
	п. Р15.1	[26]		50 %	ФОТ	1805				
	п. 16	[28, 45]		70,55 %	ФОТ	2528				
	п. Р10	[38]		63 %	ФОТ	209				
	п. 12	[39]		55,25 %	ФОТ	108				
	п. 20	[43]		59,5 %	ФОТ	133				
		ИТОГО сметная прибыль				**5219**				
				Прочие работы						
47	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	7,314 Т ГРУЗА	8,36		61				
48	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	27,36 Т ГРУЗА	42,98		1176				
49	ФСПГ- 3- 2- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	34,674 Т ГРУЗА	23,19		804				
Итого: Прочие работы						**2041**				
				Восстановление асфальтного покрытия						
50	ТЕР- 27- 04- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 59 руб.) СП=80,75% (СП = 37 руб.) Объем: 38 * 0,22	0,0836 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	4725,22 222,82	4477,9 316,99	395	19 27	374	27,82	2,33
51	ССЦ01- 408- 0016	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 40- 70 ММ	8,36 М3	145		1212				
52	ТЕР- 27- 06- 020- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/М3 НР=127,8% (НР = 35 руб.) СП=80,75% (СП = 22 руб.)	0,038 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3417,23 419,75	2932,64 294,8	130	16 11	112	44,06	1,67
53	ССЦ01- 410- 0002	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА I, ТИП Б	3,515 Т	487		1712				
54	ТЕР- 27- 06- 020- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,8 Т/М3 НР=127,8% (НР = 35 руб.) СП=80,75% (СП = 22 руб.)	0,038 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3542,93 419,75	2940,04 295,26	135	16 11	112	44,06	1,67
55	ССЦ01- 410- 1018	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ	3,6708	448		1645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЁНОЧНЫЕ ТИПА Б МАРКИ 1	Т							
Итого: Восстановление асфальтного покрытия						5229	51	598		5,67
								49		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 21		[50, 52, 54]	127,8 %		ФОТ	129				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				129				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 21		[50, 52, 54]	80,75 %		ФОТ	81				
		ИТОГО сметная прибыль				81				
Итого: Основные работы						57745	10003	2985		1129,2
								282		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р18		[1]	104 %		ФОТ	285				
п. 1.1		[2, 12]	85,5 %		ФОТ	59				
п. 1.2		[3, 13]	72 %		ФОТ	40				
п. Р16.1		[4]	74 %		ФОТ	283				
п. 18		[6-7]	117 %		ФОТ	148				
п. 20		[10, 43]	90 %		ФОТ	371				
п. Р7		[17, 19]	80 %		ФОТ	420				
п. 11		[21, 23]	110,7 %		ФОТ	138				
п. Р15.1		[26]	74 %		ФОТ	2671				
п. 16		[28, 45]	115,2 %		ФОТ	4128				
п. Р10		[38]	78 %		ФОТ	259				
п. 12		[39]	108 %		ФОТ	211				
п. 21		[50, 52, 54]	127,8 %		ФОТ	129				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				9142				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р18		[1]	60 %		ФОТ	164				
п. 1.1		[2, 12]	42,5 %		ФОТ	29				
п. 1.2		[3, 13]	38,25 %		ФОТ	21				
п. Р16.1		[4]	50 %		ФОТ	192				
п. 18		[6-7]	75,65 %		ФОТ	96				
п. 20		[10, 43]	59,5 %		ФОТ	245				
п. Р7		[17, 19]	68 %		ФОТ	357				
п. 11		[21, 23]	63,75 %		ФОТ	79				
п. Р15.1		[26]	50 %		ФОТ	1805				
п. 16		[28, 45]	70,55 %		ФОТ	2528				
п. Р10		[38]	63 %		ФОТ	209				
п. 12		[39]	55,25 %		ФОТ	108				
п. 21		[50, 52, 54]	80,75 %		ФОТ	81				
		ИТОГО сметная прибыль				5914				
Итого по смете:						57745	10003	2985		1129,2
								282		

Прямые затраты	57745
Основная зарплата	10003
Материальные затраты	42716
Эксплуатация машин	2985
в тч ЗП машинистов	282
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	2041
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	1237
- в тч перевозка Борт авт 5Т	804
Накладные расходы (по смете)	9142
Сметная прибыль (по смете)	5914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				72801				
		Всего в ценах января 2000 г.				72801				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		11503				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		324				
		НР с учётом РК=		1,15		10513				
		СП с учётом РК=		1,15		6801				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1299				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		844				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				76703				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		146086				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		4115				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		19373				
		Материалы в тек. ценах		5,57		237928				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		223597				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		14332				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,88		11509				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		6566				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				18075				
		Итого в тек. ценах без оборудования				421464				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		113540				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		69098				
		ИТОГО с НР и СП				604102				
		ИТОГО				604102				
		НДС		18 %		108738,36				
		ВСЕГО с НДС				712840,36				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 26. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 48

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-16-05

Капитальный ремонт горячего водоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 48

Основание: Рабочая документация ЭК-107-РД-ВК

Сметная стоимость		985521.84	руб.
	строительных работ	985521.84	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		208191	руб.
Нормативная трудоемкость		1496	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр-63-07-005	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=77% (НР = 263 руб.) СП=50% (СП = 171 руб.)	0,57	739,33	159,79	421	330	91	74,3	42,35
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	579,54	19,48			11		
2	ТЕРр-63-11-003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ГИПСОКАРТОННОЙ ОБШИВКИ КОРОБОВ ДЛЯ ДОСТУПА К КОММУНИКАЦИЯМ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ НР=77% (НР = 95 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,57	2492,18	22,62	1421	123	13	24,92	14,2
			100М2 РЕМОНТИРУЕМОЙ ПОВЕ	215,61	1,96			1		
3	ТЕР-15-01-019-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НР=84,5% (НР = 909 руб.) СП=48,75% (СП = 450 руб.)	0,57	3186,82	37	1816	952	21	183,62	104,66
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	1669,11	18,4			10		
4	ССЦ01-101-0258	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ)	57	95,9		5466				
			М2							
5	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 909 руб.) СП=50% (СП = 615 руб.) Объем: 45 + 320 + 64	4,29	334,65	7,03	1435	1224	30	34,66	148,65
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			6		
6	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,9436							
			Т							
7	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,18	675,77	12,05	668	569	14	59,62	69,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 423 руб.) СП=50% (СП = 286 руб.) Объем: 6 + 110	100М ТРУБОПРО ВОДА	490,67	1,87			2		
8	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,3944 Т							
9	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1393 руб.) СП=70,55% (СП = 853 руб.)	0,5117 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	2223	1099	893 110	218,78	111,95
10	ССЦ01-507-0822	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-4,6 10М	42,9		-197				
11	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметром 20 мм ЦЕНА=80/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	46 М	9,13		420				
12	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 х 1/2" мм ЦЕНА=257/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	91 ШТ	40,62		3699				
13	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 7228 руб.) СП=70,55% (СП = 4428 руб.)	3,4446 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	11351	5822	3703 452	172,09	592,77
14	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-32 10М	51,8		-1656				
15	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 25 мм ЦЕНА=87/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	320 М	13,24		4237				
16	ПРАЙС "VALTEC"	Компенсатор полипропиленовый 25 мм ЦЕНА=156/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	32 ШТ	23,73		759				
17	507-5056 ТССЦ2015-04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	1,09		17				
18	507-3296 ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	75 ШТ	2,02		152				
19	507-3174 ТССЦ2015-04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	1,34		21				
20	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1140 руб.) СП=70,55% (СП = 698 руб.)	0,6824 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	1850	939	429 51	140,07	95,58
21	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-8,4	70,6		-452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10М						
22	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 32 мм ЦЕНА=159/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	64 М	24,19		1548				
23	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	1,48		24				
24	507- 3303 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ ЦЕНА=24,2/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	4,34		9				
25	507- 5061 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 40Х32 ММ ЦЕНА=13,09/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2,35		2				
26	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=17/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	17 ШТ	2,59		44				
27	507- 5036 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х1" ЦЕНА=141,94/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	36 ШТ	25,48		917				
28	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 1" мм ЦЕНА=472/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	19 ШТ	71,51		1354				
29	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ – ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 32 ММ Х 3/4" ЦЕНА=152/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	9 ШТ	23,13		208				
30	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 3/4 мм ЦЕНА=329/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	9 ШТ	50,06		451				
31	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	32 ШТ	2,56		82				
32	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзим=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 132 руб.) СП=70,55% (СП = 81 руб.)	0,0635 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	311	101	113 14	162,75	10,33
33	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0,6 10М	154		-92				
34	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 50 мм ЦЕНА=384/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 М	58,42		351				
35	301- 5808 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=18,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	3,28		10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзи=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 2342 руб.) СП=70,55% (СП = 1434 руб.)	1,163 100М ТРУБОПРОВОДА	6533,08 1533,09	1762,43 215,19	8435	1783	2050 250	162,75	189,28
37	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-11 10М	228		-2508				
38	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 63 мм ЦЕНА=549/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	110 М	83,53		9188				
39	507- 3311 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х32Х63 ММ ЦЕНА=77,01/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	13,83		166				
40	507- 4305 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 63 ММ ЦЕНА=85,14/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	15,28		183				
41	507- 5068 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 63Х32 ММ ЦЕНА=26,89/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	4,83		14				
42	507- 3312 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х40Х63 ММ ЦЕНА=58,86/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	10,57		11				
43	301- 5809 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	55 ШТ	3,69		203				
44	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПОД КЛЮЧ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ 63- 2" ЦЕНА=859/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 6 + 4	10 ШТ	145,91		1459				
45	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 2" мм (214) ЦЕНА=1757/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	3 ШТ	267,32		802				
46	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE 2" мм (215) ЦЕНА=2122/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	322,86		646				
47	ПРАЙС "VALTEC"	Клапан обратный никелированный 2" ЦЕНА=1180/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	179,53		359				
48	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ – НИППЕЛЬ 2" ЦЕНА=418/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	63,75		128				
49	ПРАЙС "VALTEC"	Фильтр механической очистки косого типа 2" ЦЕНА=1814/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	275,99		552				
50	ТЕР- 26- 01- 003-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	2,07	796,9	45,95	1650	407	95	21,62	44,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кам=1,25	ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 366 руб.) СП=59,5% (СП = 242 руб.) Объем: 0.579 + 0.068 + 1.423	М3 ИЗОЛЯЦИИ	196,52						
51	ССЦ01-104-1326	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	64 М	74,4		4762				
52	ССЦ01-104-1332	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ (ROCKWOOL)	8 М	84,1		505				
53	ССЦ01-104-1335	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 64 ММ (ROCKWOOL)	110 М	91,7		10087				
54	ФСПГ-1-1-1-14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.) Объем: 0.9438 + 0.3944	1,3382 Т ГРУЗА	8,38		11				
55	ФСПГ-3-2-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ Объем: 0.9438 + 0.3944	1,3382 Т ГРУЗА	23,19		31				
Итого: Основные работы						73562	13349	7452 906		1423,73
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р13	[1-2]	77 %		ФОТ	358				
	п. 15	[3]	94,5 %		ФОТ	909				
	п. Р15.1	[5, 7]	74 %		ФОТ	1332				
	п. 16	[9, 13, 20, 32, 36]	115,2 %		ФОТ	12235				
	п. 20	[50]	90 %		ФОТ	366				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**15200**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р13	[1-2]	50 %		ФОТ	233				
	п. 15	[3]	46,75 %		ФОТ	450				
	п. Р15.1	[5, 7]	50 %		ФОТ	901				
	п. 16	[9, 13, 20, 32, 36]	70,55 %		ФОТ	7492				
	п. 20	[50]	59,5 %		ФОТ	242				
		ИТОГО сметная прибыль				**9318**				
Итого по смете:						73562	13349	7452 906		1423,73

Прямые затраты	73562
Основная зарплата	13349
Материальные затраты	52719
Эксплуатация машин	7452
в тч ЗП машинистов	906
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	42
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	11
- в тч перевозка Борт авт 5Т	31
Накладные расходы (по смете)	15200
Сметная прибыль (по смете)	9318
Итого СМР в ценах января 2000 г.	98080
Всего в ценах января 2000 г.	98080
ОЗП с районным коэфф.(РК) 1,15	15351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		1042				
		НР с учётом РК=		1,15		17480				
		СП с учётом РК=		1,15		10716				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		12				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		33				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				103899				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		194958				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		13233				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		48563				
		Материалы в тек. ценах		5,57		293645				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		48921				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		244724				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		106				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		257				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				363				
		Итого в тек. ценах без оборудования				537529				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		188784				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		106875				
		ИТОГО с НР и СП				835188				
		ИТОГО				835188				
		НДС		18 %		150333,84				
		ВСЕГО с НДС				985521,84				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064944 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 26. 06. 2015 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.20-ВК

Сметная стоимость	50800.18	руб.
строительных работ	50800.18	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	12400	руб.
Нормативная трудоемкость	78.46	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 34 руб.) СП=50% (СП = 23 руб.)	0,14	377,61	7,2	53	46	1	34,66	4,85
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26					
2	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,033	18,49		1				
			Т ГРУЗА							
3	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,033	1089,81		36				
			Т							
		Возврат материалов				(36)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
2	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 251 руб.) СП=70,55% (СП = 154 руб.)	0,08	4699,24	1776,53	376	198	142	218,78	17,5
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			20		
3	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.7504	42,9		-32				
			10М							
4	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	7,504	8,96		67				
			М							
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
5	ССЦ01- 530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	0,2	124,49		25				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
6	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	2	33,53		67				
			ШТ							
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
7	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,06	2928,47	640,22	176	95	38	140,07	8,4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 115 руб.) СП=70,55% (СП = 71 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1581,82	86,78			5		
8	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0,5628 10М	70,6		-40				
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	5,628 М	21,23		119				
	ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18									
10	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	1 ШТ	61,09		61				
	ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18									
11	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	10 ШТ	8,09		81				
12	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	8 ШТ	3,04		24				
13	ССЦ01- 507- 9058-94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	0,6 10ШТ	24,98		15				
	ЦЕНА: 138,91/5,56									
14	ССЦ01- 507- 9057-854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	1 10ШТ	29,65		30				
	ЦЕНА: 164,85/5,56									
15	ТЕР- 16- 04- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 613 руб.) СП=70,55% (СП = 375 руб.)	0,24 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	940	506	193 26	186,76	44,82
16	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-2,2512 10М	98,3		-221				
17	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	22,512 М	31,67		713				
	ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18									
18	ССЦ01- 507- 9058-95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	0,8 10ШТ	49,86		40				
	ЦЕНА: 277,23/5,56									
19	ССЦ01- 507- 9057-855 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40	0,8 10ШТ	60,74		49				
	ЦЕНА: 337,73/5,56									
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	3 ШТ	3,09		9				
	ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18									
21	ТЕР- 16- 02- 005-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /гильзы в перекрытиях/ НР=115,2% (НР = 10 руб.) СП=70,55% (СП = 7 руб.)	0,01 100М ТРУБОПРОВОДА	4866,65 777,93	145,98 3,49	49	8	1 1	69,95	0,7
22	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	-1	39,1		-39				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М							
23	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	1 М	26,7		27				
Итого по смете:						2567	830	374 52		73,83

Прямые затраты		2567
Основная зарплата		830
Материальные затраты		1362
Эксплуатация машин		374
в тч ЗП машинистов		52
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1
Накладные расходы (по смете)		1023
Сметная прибыль (по смете)		633
Итого СМР в ценах января 2000 г.		4223
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	12400
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	777
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	2513
Материалы в тек. ценах	5.56	7573
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	9
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		9
Итого в тек. ценах без оборудования		22495
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	12992
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	7564
ИТОГО с НР и СП		43051
НДС	18 %	7749,18
ВСЕГО с НДС		50800,18

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 08. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Рабочая документация 28-2015.20-ВК

Сметная стоимость		26816.68 руб.
	строительных работ	26816.68 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		6021 руб.
Нормативная трудоемкость		41.09 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 93 руб.)	0,16	1159,99		186	186		130,49	20,88
			100М	1159,99						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2416							
			Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 29 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ	0,2416	13,84		3				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,2416	1066,94		258				
		Возврат материалов				(258)				
		ЦЕНА: 7000/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 147 руб.) СП=70.55% (СП = 90 руб.)	0,16	7984,91	31,51	1278	128	5	70,84	11,33
			100М ТРУБОПРОВОДА	799,99	1,11					
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-15,968	70,4		-1124				
			М							
7	ССЦ01- 507- 0546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	15,968	28,2		450				
			М							
8	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	10	8,09		81				
			ШТ							
9	ФССЦ- 507- 4380	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 87,5° ДИАМЕТР 110 ММ	4	78,1		312				
			10ШТ							
10	ССЦ01- 507- 9157-	КРЕСТОВИНЫ	0,4	284,62		114				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22 СЦ(К)	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 87.5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	10ШТ							
		ЦЕНА: 1582,48/5,56								
11	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОД НА ЧУГУН ПЛАСТ. 110Х124 ПОЛИТРОН	2 ШТ	21,29		43				
		ЦЕНА: 139,7/5,56/1,18								
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РЕВИЗИЯ 110 ПОЛИТРОН	4 ШТ	12,83		51				
		ЦЕНА: 84,2/5,56/1,18								
13	ТЕР- 20- 02- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНТЕННОГО ВЫХОДА НР=115.2% (НР = 73 руб.) СП=70.55% (СП = 44 руб.)	0,2 10УЗЛОВ	372,52 313,87	5,08	75	63	1	32,34	6,47
14	ПРАЙС МЕТАЛЛПРОФИЛЬ	АНТЕННЫЙ ВЫХОД № 4	2 ШТ	137,18		274				
		ЦЕНА: 900/5,56/1,18								
15	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 110	2 ШТ	13,72		27				
		ЦЕНА: 90/5,56/1,18								
16	ТЕР- 16- 02- 005- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /гильзы/ НР=115.2% (НР = 30 руб.) СП=70.55% (СП = 18 руб.)	0,018 100М ТРУБОПРОВОДА	14577,26 1438,14	327,21 11,95	262	26	6	132,76	2,39
17	ССЦ01- 302- 1322	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-1,8 М	126		-227				
18	ССЦ01- 103- 0922	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	1,8 М	101		182				
Итого по смете:						**1987**	**403**	**12**		**41,07**

Прямые затраты		1987
Основная зарплата		403
Материальные затраты		1572
Эксплуатация машин		12
в тч ЗП машинистов		
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		3
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		3
Накладные расходы (по смете)		388
Сметная прибыль (по смете)		245
Итого СМР в ценах января 2000 г.		2620
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	6021
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	81
Материалы в тек. ценах	5.56	8740
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	28
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		28
Итого в тек. ценах без оборудования		14870

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		4928				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		2928				
		ИТОГО с НР и СП				22726				
		НДС		18 %		4090,68				
		ВСЕГО с НДС				26816,68				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08. 07. 2015 ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 78

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 28-2015.5-АС

Сметная стоимость	87146.54	руб.
строительных работ	87146.54	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	12849	руб.
Нормативная трудоемкость	89.19	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 60 руб.) СП=60% (СП = 35 руб.)	0,06	2951,47	2235,55	177	43	134	77,72	4,66
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			15		
2	ТЕРр-61-10-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ /цоколь/ НР=79% (НР = 198 руб.) СП=50% (СП = 126 руб.)	0,03	3231,36	1,21	97	60		201,84	6,06
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,145							
			Т							
4	ТЕРр-62-41-001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 54 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	1,03	184,9		190	190		20,8	21,42
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						
5	ФЕР-15-04-019-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 158 руб.) СП=46.75% (СП = 78 руб.)	1,06	623,49	6,96	661	167	7	14,88	15,77
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
6	ТЕР-11-01-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 298 руб.) СП=63.75% (СП = 171 руб.)	5,3	429,63	68,21	2277	229	362	4,29	22,74
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			40		
7	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 110 руб.) СП=55.25% (СП = 64 руб.)	0,053	6475,62	2419,79	343	98	128	207	10,97
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			18		
8	ССЦ01-401-0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	5,406	667		3606				
			М3							

ООО "СИТЭКС"
610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1024301341147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	14,545	42,98		625				
			Т ГРУЗА							
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	14,545	12,2		177				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						8193	787	631		81,62
								73		

Прямые затраты		8193
Основная зарплата		787
Материальные затраты		5933
Эксплуатация машин		631
в тч ЗП машинистов		73
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		802
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		625
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		177
Накладные расходы (по смете)		878
Сметная прибыль (по смете)		508
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	656
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	186
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		9357
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	11758
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1091
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	4240
Материалы в тек. ценах	5.56	32987
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	6212
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	1434
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		7646
Итого в тек. ценах без оборудования		56631
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	11151
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	6071
ИТОГО с НР и СП		73853
НДС	18 %	13293,54
ВСЕГО с НДС		87146,54

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 7 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 78

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 28-2015.5-АС

Сметная стоимость	44089.52	руб.
строительных работ	44089.52	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	11489	руб.
Нормативная трудоемкость	77.33	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /окно/ НР=109.8% (НР = 11 руб.) СП=68% (СП = 7 руб.)	0,018	12495,11	283,47	225	10	5	54,49	0,98
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69					
2	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,005	729,97	26	4	1		13,43	0,07
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84	0,32					
3	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 129 руб.) СП=50% (СП = 81 руб.)	0,48	1740,86	8,37	836	161	4	34,02	16,33
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	334,5	1,26			1		
4	ТЕРр- 62- 02- 004	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 426 руб.) СП=50% (СП = 266 руб.)	0,88	1086,36	9,22	956	531	8	61,33	53,97
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	603,03	1,26			1		
5	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,017	328,35		6	6		36,28	0,62
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0201							
			Т							
7	ТЕР- 08- 02- 007- 03 ОП П2.9.4; ПРИЛ9.3 П5 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=109.8% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 4 руб.)	0,018	493,23	158,74	9	6	3	28,43	0,51
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	334,49	7,11					
8	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ НР=81% (НР = 43 руб.) СП=72.25% (СП = 38 руб.)	1,71	81,68	24,79	140	53	42	2,76	4,72
			М2 ПРОЕМА	31,17						

ЗАО "КИТЭЗ"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А, офис 7
ОГРН 1084316011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПРАЙС НПО "ПУЛЬС" ОТ 22.06.2015г.	ДВЕРЬ 900Х1900	1	932,81		933				
			ШТ							
		ЦЕНА: 6120/5,56/1,18*1,02								
Итого по смете:						3135	767	62		77,13
								2		

Прямые затраты		3135
Основная зарплата		767
Материальные затраты		2306
Эксплуатация машин		62
в тч ЗП машинистов		2
Накладные расходы (по смете)		621
Сметная прибыль (по смете)		400
Итого СМР в ценах января 2000 г.		4156
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	11459
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	30
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	417
Материалы в тек. ценах	5.56	12821
Итого в тек. ценах без оборудования		24697
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	7887
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	4780
ИТОГО с НР и СП		37364
НДС	18 %	6725,52
ВСЕГО с НДС		44089,52

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 98 корпус 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 28-2015.8-АС

Сметная стоимость		67131.38	руб.
	строительных работ	67131.38	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		8038	руб.
Нормативная трудоемкость		154.55	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 91 руб.) СП=38,25% (СП = 49 руб.)	0,05	2535,29		127	127		285,2	14,26
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
2	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 50 руб.) СП=60% (СП = 29 руб.)	0,05	2951,47	2235,55	148	36	112	77,72	3,89
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			12		
3	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 261 руб.) СП=63,75% (СП = 163 руб.)	5	429,63	68,21	2148	216	341	4,29	21,45
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			38		
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94,5% (НР = 103 руб.) СП=55,25% (СП = 60 руб.)	0,05	6475,62	2419,79	324	92	121	207	10,35
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			17		
5	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	5,1	667		3402				
			М3							
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	7,5	3,96		30				
			Т ГРУЗА							
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12	42,98		516				
			Т ГРУЗА							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	19,5 Т ГРУЗА	12,2		238				
Итого по смете:						6972	471	574 67		49,9

Прямые затраты		6972
Основная зарплата		471
Материальные затраты		5104
Эксплуатация машин		574
в тч ЗП машинистов		67
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		784
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		546
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		238
Накладные расходы (по смете)		525
Сметная прибыль (по смете)		301
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	573
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	250
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7798
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	7037
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	1001
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	3857
Материалы в тек. ценах	5,56	28378
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	5426
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	1928
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		7354
Итого в тек. ценах без оборудования		46626
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	6668
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	3597
ИТОГО с НР и СП		56891
НДС	18 %	10240,38
ВСЕГО с НДС		67131,38

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
17.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 98 корпус 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 28-2015.9-АС

Сметная стоимость	55319.58	руб.
строительных работ	55319.58	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	6753	руб.
Нормативная трудоемкость	47.85	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 104 руб.) СП=60% (СП = 60 руб.)	0,036	6414,53	4111,34	231	83	148	243,35	8,76
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2303,19	461,7			17		
2	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 66 руб.) СП=38.25% (СП = 35 руб.)	0,036	2535,29		91	91		285,2	10,27
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
3	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 203 руб.) СП=63.75% (СП = 117 руб.)	3,6	429,63	68,21	1547	156	246	4,29	15,44
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			27		
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 74 руб.) СП=55.25% (СП = 43 руб.)	0,036	6475,62	2419,79	233	66	87	207	7,45
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			12		
5	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	3,672	667		2449				
			М3							
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	5,4	3,96		21				
			Т ГРУЗА							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1134316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	8,64 Т ГРУЗА	42,98		371				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	14,04 Т ГРУЗА	12,2		171				
Итого по смете:						5143	396	481 56		41,92

Прямые затраты		5143
Основная зарплата		396
Материальные затраты		4266
Эксплуатация машин		481
в тч ЗП машинистов		56
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		427
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		392
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		171
Накладные расходы (по смете)		447
Сметная прибыль (по смете)		255
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	412
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	180
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		5845
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	5916
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	837
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	3232
Материалы в тек. ценах	5,56	23719
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	3902
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	1388
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		5290
Итого в тек. ценах без оборудования		38157
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	5677
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	3047
ИТОГО с НР и СП		46881
НДС	18 %	8438,58
ВСЕГО с НДС		55319,58

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 7 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ленина, д. 98 корп.3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 28-2015.10-АС

Сметная стоимость	107940.5	руб.
строительных работ	107940.5	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	27296	руб.
Нормативная трудоемкость	221.99	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 170 руб.) СП=60% (СП = 98 руб.)	0,059	6414,53	4111,34	378	136	243	243,35	14,36
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2303,19	461,7			27		
2	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 383 руб.) СП=38.25% (СП = 203 руб.)	0,21	2535,29		532	532		285,2	59,89
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
3	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 715 руб.) СП=75% (СП = 577 руб.)	0,1387	5979,21	313,15	829	769	43	505,82	70,16
			100М3 ФУНДАМЕНТА	5543,53						
4	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	4,16	541		2251				
5	ТЕР- 10- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА ЦОКОЛЯ ЦСП НР=106,2% (НР = 109 руб.) СП=53,55% (СП = 55 руб.)	0,12	3263,48	53,28	392	103	6	86,6	10,39
			100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	862,4						
6	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 65 руб.) СП=55,25% (СП = 33 руб.)	0,048	11521,48	33,88	553	60	2	129,66	6,22
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68					
7	ТЕРр- 53- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 40 руб.) СП=70% (СП = 33 руб.)	0,12	597,46	239,61	72	43	29	41,6	4,99
			100М2 СТЕН	357,85	32,51			4		
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,687							
			Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 87 руб.) СП=68% (СП = 54 руб.)	0,12 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	139	32	7	24,38	2,93
10	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 124 руб.) СП=38,25% (СП = 66 руб.)	0,12 100М3 ГРУНТА	955,11 955,11		115	115		111,78	13,41
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	15,747 Т ГРУЗА	42,98		677				
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	13,5 Т ГРУЗА	3,96		53				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	29,247 Т ГРУЗА	12,2		360				
Итого по смете:						6351	1790	330 31		218,21

Прямые затраты		6351
Основная зарплата		1790
Материальные затраты		3141
Эксплуатация машин		330
в тч ЗП машинистов		37
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1090
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		730
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		360
Накладные расходы (по смете)		1693
Сметная прибыль (по смете)		1119
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	767
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	378
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		9163
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	26743
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	553
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	2218
Материалы в тек. ценах	5,56	17464
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	7263
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	2914
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		10177
Итого в тек. ценах без оборудования		56602
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	21501
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	13372
ИТОГО с НР и СП		91475
НДС	18 %	16465,5
ВСЕГО с НДС		107940,5

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
17 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.98 корп.3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 28-2015.10-АС

Сметная стоимость	59709.18	руб.
строительных работ	59709.18	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	6290	руб.
Нормативная трудоемкость	43.38	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 327 руб.) СП=63.75% (СП = 188 руб.)	5,8	429,63	68,21	2492	251	396	4,29	24,88
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			44		
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 118 руб.) СП=55.25% (СП = 70 руб.)	0,058	6475,62	2419,79	376	107	140	207	12,01
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			19		
3	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	5,916	667		3946				
			М3							
Итого по смете:						**6814**	**358**	**536**		**36,89**
								63		

Прямые затраты		6814
Основная зарплата		358
Материальные затраты		5920
Эксплуатация машин		536
в тч ЗП машинистов		63
Накладные расходы (по смете)		445
Сметная прибыль (по смете)		258
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7517
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	5349
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	941
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	3602
Материалы в тек. ценах	5.56	32915
Итого в тек. ценах без оборудования		41866
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	5652
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	3083
ИТОГО с НР и СП		50601
НДС	18 %	9108,18

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064318041117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				59709,18				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 17.07.2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 99В

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 28-2015.11-АС

Сметная стоимость		131514.54	руб.
	строительных работ	131514.54	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		21797	руб.
Нормативная трудоемкость		154.55	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 321 руб.) СП=38,25% (СП = 171 руб.)	0,176	2535,29		446	446		285,2	50,2
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
2	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 415 руб.) СП=63,75% (СП = 239 руб.)	8,8	128,21	36,92	1128	339	325	3,92	34,5
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			36		
3	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 495 руб.) СП=63,75% (СП = 285 руб.)	8,8	429,63	68,21	3781	381	600	4,29	37,75
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			66		
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94,5% (НР = 181 руб.) СП=55,25% (СП = 105 руб.)	0,088	6475,62	2419,79	570	162	213	207	18,22
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			29		
5	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	9,058	667		6042				
			М3							
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	26,4	3,96		105				
			Т ГРУЗА							
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	26,4	12,2		322				
			Т ГРУЗА							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						12415	1328	1138 131		140,67

Прямые затраты		12415
Основная зарплата		1328
Материальные затраты		9501
Эксплуатация машин		1138
в тч ЗП машинистов		131
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		427
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		105
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		322
Накладные расходы (по смете)		1412
Сметная прибыль (по смете)		800
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	110
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	338
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		14627
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	19840
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	1957
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	7647
Материалы в тек. ценах	5,56	52826
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	1042
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	2606
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		3648
Итого в тек. ценах без оборудования		83961
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	17932
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	9560
ИТОГО с НР и СП		111453
НДС	18 %	20061,54
ВСЕГО с НДС		131514,54

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
17 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ломоносова, д.29

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.18-ВК

Сметная стоимость	353670.78	руб.
строительных работ	353670.78	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	90970	руб.
Нормативная трудоемкость	595.01	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 409 руб.) СП=50% (СП = 277 руб.)	1,68	377,61	7,2	634	551	12	34,66	58,29
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			2		
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 222 руб.) СП=50% (СП = 150 руб.)	0,53	649,65	12,33	344	299	7	59,62	31,6
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			1		
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,611	18,49		11				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,611	1089,81		666				
			Т							
		Возврат материалов				(666)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2003 руб.) СП=70,55% (СП = 1227 руб.)	0,64	4699,24	1776,53	3008	1581	1137	218,78	140,02
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			158		
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-6.0032	42,9		-258				
			10М							
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	60,032	8,96		538				
			М							
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
8	ССЦ01- 530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	1,2	124,49		149				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 692,14/5,56								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	12 ШТ	33,53		402				
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 3076 руб.) СП=70,55% (СП = 1884 руб.)	1,6 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	4686	2531	1024 139	140,07	224,11
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-15,008 10М	70,6		-1060				
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	150,08 М	21,23		3186				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	12 ШТ	61,09		733				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	120 ШТ	8,09		971				
15	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	60 ШТ	3,04		182				
16	ССЦ01- 507- 9058- 94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	4 10ШТ	24,98		100				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
17	ССЦ01- 507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	5 10ШТ	29,65		148				
		ЦЕНА: 164,85/5,56								
18	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 205 руб.) СП=70,55% (СП = 126 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	313	169	64 9	186,76	14,94
19	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0,7496 10М	98,3		-74				
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	7,496 М	31,67		237				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
21	ССЦ01- 507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	0,4 10ШТ	49,86		20				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
22	ССЦ01- 507- 3303	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ	2 ШТ	6,69		14				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
23	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	3,09		3				
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18								
24	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,31	5164,08	1794,7	1601	570	556	162,75	50,45

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 745 руб.) СП=70,55% (СП = 456 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1837,92	247,47			77		
25	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-2,9078 10М	154		-448				
26	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	29,078 М	48,21		1402				
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
27	ССЦ01- 507- 3307	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х32Х50 ММ	10 ШТ	11,4		114				
28	507- 9058- 96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	1,2 10ШТ	99,61		120				
		ЦЕНА: 553,83/5,56								
29	507- 9057- 856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,4 10ШТ	140,03		56				
		ЦЕНА: 778,58/5,56								
30	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х32 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	5,75		6				
		ЦЕНА: 37,7/5,56/1,18								
31	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 63 FV-PLAST	1 ШТ	16,61		17				
		ЦЕНА: 109/5,56/1,18								
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д 63 ВН.ДИАМ. 66ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 50	1 ШТ	34,29		34				
		ЦЕНА: 225/5,56/1,18								
33	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /гильзы в перекрытиях/ НР=115,2% (НР = 130 руб.) СП=70,55% (СП = 80 руб.)	0,144 100М ТРУБОПРО ВОДА	4866,65 777,93	145,98 3,49	701	112	21 1	69,95	10,07
34	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-14,4 М	39,1		-563				
35	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	14,4 М	26,7		384				
Итого по смете:						**17993**	**6089**	**2827**		**559,37**
								388		

Прямые затраты	17993
Основная зарплата	6089
Материальные затраты	9077
Эксплуатация машин	2827
в тч ЗП машинистов	388
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	11
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	11
Накладные расходы (по смете)	6995

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Капитана д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				4213				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				29201				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		90970				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		5719				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		18997				
		Материалы в тек. ценах		5.56		50468				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		104				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				104				
		Итого в тек. ценах без оборудования				160539				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		88837				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		50345				
		ИТОГО с НР и СП				299721				
		НДС		18 %		53949,78				
		ВСЕГО с НДС				353670,78				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ломоносова, д.29

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.18-ВК

Сметная стоимость		462813.7 руб.
	строительных работ	462813.7 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		112005 руб.
Нормативная трудоемкость		646.02 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 409 руб.) СП=50% (СП = 277 руб.)	1,68	377,61	7,2	634	551	12	34,66	58,2
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			2		
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 222 руб.) СП=50% (СП = 150 руб.)	0,53	649,65	12,33	344	299	7	59,62	31,(
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			1		
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,611	18,49		11				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,611	1089,81		666				
			Т							
		Возврат материалов				(666)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2003 руб.) СП=70,55% (СП = 1227 руб.)	0,64	4699,24	1776,53	3008	1581	1137	218,78	140,0
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			158		
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-6,0032	42,9		-258				
			10М							
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	60,032	8,96		538				
			М							
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
8	ССЦ01- 530- 9057- 272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	1,2	124,49		149				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 692,14/5,56								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	12 ШТ	33,53		402				
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 3076 руб.) СП=70,55% (СП = 1884 руб.)	1,6 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	4686	2531	1024 139	140,07	224,11
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-15.008 10М	70,6		-1060				
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	150,08 М	21,23		3186				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	12 ШТ	61,09		733				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	120 ШТ	8,09		971				
15	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	60 ШТ	3,04		182				
16	ССЦ01- 507- 9058- 94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	4 10ШТ	24,98		100				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
17	ССЦ01- 507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	5 10ШТ	29,65		148				
		ЦЕНА: 164,85/5,56								
18	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 205 руб.) СП=70,55% (СП = 126 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 106,47	313	169	64 9	186,76	14,94
19	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0.7496 10М	98,3		-74				
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	7,496 М	31,67		237				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
21	ССЦ01- 507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	0,4 10ШТ	49,86		20				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
22	ССЦ01- 507- 3303	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ	2 ШТ	6,69		14				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
23	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	3,09		3				
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18								
24	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,53	5164,08	1794,7	2737	974	951	162,75	86,26

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 1273 руб.) СП=70,55% (СП = 780 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1837,92	247,47			131		
25	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-4,9714 10М	154		-766				
26	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	49,714 М	48,21		2397				
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
27	ССЦ01- 507- 3307	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х32Х50 ММ	10 ШТ	11,4		114				
28	507- 9058- 96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	1,2 10ШТ	99,61		120				
		ЦЕНА: 553,83/5,56								
29	507- 9057- 856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,4 10ШТ	140,03		56				
		ЦЕНА: 778,58/5,56								
30	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х32 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	5,75		6				
		ЦЕНА: 37,7/5,56/1,18								
31	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 63 FV-PLAST	1 ШТ	16,61		17				
		ЦЕНА: 109/5,56/1,18								
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д.63 ВН.ДИАМ. 66ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 50	1 ШТ	34,29		34				
		ЦЕНА: 225/5,56/1,18								
33	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /гильзы в перекрытиях/ НР=115,2% (НР = 130 руб.) СП=70,55% (СП = 80 руб.)	0,144 100М ТРУБОПРО ВОДА	4866,65 777,93	145,98 3,49	701	112	21 1	69,95	10,07
34	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-14,4 М	39,1		-563				
35	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	14,4 М	26,7		384				
36	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 366 руб.) СП=59,5% (СП = 242 руб.)	8,9 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	5614	407	247	4,05	36,05
37	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19Х35	28 М	21,95		615				
		ЦЕНА: 144,01/5,56/1,18								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X42	8	26,15		209				
			М							
		ЦЕНА: 171,57/5,56/1,18								
39	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X54	53	33,39		1770				
			М							
		ЦЕНА: 219,04/5,56/1,18								
40	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 74 руб.) СП=59,5% (СП = 49 руб.)	0,228	827,03	57,86	189	82	13	36,78	8,39
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	361,61						
41	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000- 25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	26,22	44,2		1159				
			М2							
		ЦЕНА: 290/5,56/1,18								
Итого по смете:						**29080**	**7497**	**3476**		**610,13**
								441		

Прямые затраты		29080
Основная зарплата		7497
Материальные затраты		18106
Эксплуатация машин		3476
в тч ЗП машинистов		441
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		11
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		11
Накладные расходы (по смете)		7759
Сметная прибыль (по смете)		4815
Итого СМР в ценах января 2000 г.		41654
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	112005
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	6589
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	23359
Материалы в тек. ценах	5.56	100669
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	104
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		104
Итого в тек. ценах без оборудования		236137
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	98539
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	57539
ИТОГО с НР и СП		392215
НДС	18 %	70598,7
ВСЕГО с НДС		462813,7

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 08. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ломоносова, д.29

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Рабочая документация 28-2015.18-ВК

Сметная стоимость	335472.82	руб.
строительных работ	335472.82	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	70801	руб.
Нормативная трудоемкость	346.71	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1820 руб.) СП=50% (СП = 1230 руб.)	2,12	1159,99		2459	2459		130,49	276,64
			100М	1159,99						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,2012							
			Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 29 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ	3,2012	13,84		44				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	3,2012	1066,94		3415				
			Т							
		Возврат материалов				(3415)				
		ЦЕНА: 7000/5,56/1,18								
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 1956 руб.) СП=70.55% (СП = 1198 руб.)	2,12	7984,91	31,51	16928	1696	67	70,84	150,16
			100М ТРУБОПРОВОДА	799,99	1,11			2		
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-211.576	70,4		-14895				
			М							
7	ССЦ01- 507- 0546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	211,576	28,2		5966				
			М							
8	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	120	8,09		9708				
			ШТ							
9	ФССЦ- 507- 4469	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90° ДИАМЕТРОМ 110 ММ	32	20,8		666				
			ШТ							
10	ФССЦ- 507- 4378	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 45° ДИАМЕТР 110 ММ	6	71		426				
			10ШТ							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул. Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФССЦ- 507- 4380	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 87,5° ДИАМЕТР 110 ММ	1,2 10ШТ	78,1		94				
12	ССЦ01- 507- 9157- 22 СЦ(К)	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	1,6 10ШТ	284,62		455				
		ЦЕНА: 1582,48/5,56								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОД НА ЧУГУН ПЛАСТ. 110Х124 ПОЛИТРОН	12 ШТ	21,29		255				
		ЦЕНА: 139,7/5,56/1,18								
14	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РЕВИЗИЯ 110 ПОЛИТРОН	36 ШТ	12,83		462				
		ЦЕНА: 84,2/5,56/1,18								
15	ТЕР- 20- 02- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНТЕННОГО ВЫХОДА НР=115,2% (НР = 434 руб.) СП=70,55% (СП = 266 руб.)	1,2 10УЗЛОВ	372,52 313,87	5,08	447	377	6	32,34	38,81
16	ПРАЙС МЕТАЛЛПРОФИЛЬ	АНТЕННЫЙ ВЫХОД № 4	12 ШТ	137,18		1646				
		ЦЕНА: 900/5,56/1,18								
17	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 110	12 ШТ	13,72		165				
		ЦЕНА: 90/5,56/1,18								
18	ТЕР- 16- 02- 005- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /гильзы/ НР=115,2% (НР = 241 руб.) СП=70,55% (СП = 147 руб.)	0,144 100М ТРУБОПРОВОДА	14577,26 1438,14	327,21 11,95	2099	207	47 2	132,76	19,12
19	ССЦ01- 302- 1322	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-14,4 М	126		-1814				
20	ССЦ01- 103- 0922	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	14,4 М	101		1454				
Итого по смете:						**26765**	**4739**	**120**		**346,42**
								4		

Прямые затраты		26765
Основная зарплата		4739
Материальные затраты		21906
Эксплуатация машин		120
в тч ЗП машинистов		4
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		44
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		44
Накладные расходы (по смете)		4451
Сметная прибыль (по смете)		2841
Итого СМР в ценах января 2000 г.		34057
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	70801
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	60
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	806
Материалы в тек. ценах	5.56	121797

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		417				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				417				
		Итого в тек. ценах без оборудования				193821				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		56528				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		33950				
		ИТОГО с НР и СП				284299				
		НДС		18 %		51173,82				
		ВСЕГО с НДС				335472,82				

Составил: _____

Проверил: Данилов

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
08. 07. 2015
подпись

А.В. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ломоносова, д.31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.19-ВК

Сметная стоимость	224414.76	руб.
строительных работ	224414.76	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	57922	руб.
Нормативная трудоемкость	375.4	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 270 руб.) СП=50% (СП = 183 руб.)	1,11	377,61	7,2	419	364	8	34,66	38,47
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			1		
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 189 руб.) СП=50% (СП = 128 руб.)	0,45	649,65	12,33	292	254	6	59,62	26,83
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			1		
3	ТЕРр-65-01-003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 70 руб.) СП=50% (СП = 47 руб.)	0,13	822,7	16,2	107	94	2	76,38	9,93
			100М ТРУБОПРОВОДА	722,9	3,28					
4	ФСПГ-1-1-1-31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,621	18,49		11				
			Т ГРУЗА							
5	ССЦ01-509-9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ-МЕТАЛЛОЛОМ	0,621	1089,81		677				
			Т							
		Возврат материалов				(677)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
6	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 939 руб.) СП=70.55% (СП = 575 руб.)	0,3	4699,24	1776,53	1410	741	533	218,78	65,63
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			74		
7	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.814	42,9		-121				
			10М							
8	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	28,14	8,96		252				
			М							
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
9	ССЦ01-530-9057-	ПЕРЕХОДНИКИ	0,9	124,49		112				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	272 СЦ(К)	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2	10ШТ							
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
10	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	9 ШТ	33,53		302				
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1923 руб.) СП=70,55% (СП = 1118 руб.)	0,95 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	2782	1503	608 82	140,07	130,07
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-8,911 10М	70,6		-629				
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	89,11 М	21,23		1892				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
14	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	9 ШТ	61,09		550				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
15	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	80 ШТ	8,09		647				
16	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	36 ШТ	3,04		109				
17	ССЦ01- 507- 9058- 94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	2 10ШТ	24,98		50				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
18	ССЦ01- 507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	4 10ШТ	29,65		119				
		ЦЕНА: 164,85/5,56								
19	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 332 руб.) СП=70,55% (СП = 203 руб.)	0,13 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	509	274	105 14	186,76	24,28
20	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,2194 10М	98,3		-120				
21	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	12,194 М	31,67		386				
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
22	ССЦ01- 507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	0,4 10ШТ	49,86		20				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
23	ССЦ01- 507- 3303	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ	3 ШТ	6,69		20				
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
24	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	2 ШТ	3,09		6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18								
25	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 624 руб.) СП=70.55% (СП = 382 руб.)	0,26 100М ТРУБОПРОВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	1343	478	467 64	162,75	42,32
26	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-2.4388 10М	154		-376				
27	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	24,388 М	48,21		1176				
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
28	ССЦ01- 507- 3307	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х32Х50 ММ	6 ШТ	11,4		68				
29	507- 9058- 96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	0,6 10ШТ	99,61		60				
		ЦЕНА: 553,83/5,56								
30	507- 9057- 856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,4 10ШТ	140,03		56				
		ЦЕНА: 778,58/5,56								
31	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х32 ВН/НАР FV- PLAST	2 ШТ	5,75		12				
		ЦЕНА: 37,7/5,56/1,18								
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 63 FV-PLAST	1 ШТ	16,61		17				
		ЦЕНА: 109/5,56/1,18								
33	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д.63 ВН.ДИАМ. 66ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 50	1 ШТ	34,29		34				
		ЦЕНА: 225/5,56/1,18								
34	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115.2% (НР = 139 руб.) СП=70.55% (СП = 85 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	348	106	108 15	162,75	9,77
35	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0.5628 10М	228		-128				
36	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 63Х10,5 FV- PLAST	5,628 М	80,43		423				
		ЦЕНА: 527,7/5,56/1,18								
37	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 63Х50 ВН/НАР FV- PLAST	1 ШТ	12,12		12				
		ЦЕНА: 79,5/5,56/1,18								
38	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /гильзы в перекрытиях/ НР=115.2% (НР = 73 руб.) СП=70.55% (СП = 44 руб.)	0,081 100М ТРУБОПРОВОДА	4866,65 777,93	145,98 3,49	394	63	12	69,95	5,67
39	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	-8,1	39,1		-317				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М							
40	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	8,1 М	26,7		216				
Итого по смете:						**11147**	**3877**	**1850** **251**		**352,57**

Прямые затраты			11147
Основная зарплата			3877
Материальные затраты			5420
Эксплуатация машин			1850
в тч ЗП машинистов			251
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			11
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			11
Накладные расходы (по смете)			4462
Сметная прибыль (по смете)			2755
Итого СМР в ценах января 2000 г.			18364
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94	57922
З/плата машинистов в тек. ценах		14.94	3750
Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72	12432
Материалы в тек. ценах		5.56	30135
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47	104
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			104
Итого в тек. ценах без оборудования			100593
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7	56667
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95	32922
ИТОГО с НР и СП			190182
НДС		18 %	34232,76
ВСЕГО с НДС			224414,76

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ломоносова, д.31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.19-ВК

Сметная стоимость		296155.22 руб.
	строительных работ	296155.22 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		66886 руб.
Нормативная трудоемкость		434.09 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 270 руб.) СП=50% (СП = 183 руб.)	1,11	377,61	7,2	419	364	8	34,66	38,47
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			1		
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 239 руб.) СП=50% (СП = 162 руб.)	0,57	649,65	12,33	370	322	7	59,62	33,98
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			1		
3	ФСПГ-1-1-1-31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,529	18,49		10				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01-509-9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,529	1089,81		577				
			Т							
		Возврат материалов				(577)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
5	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1127 руб.) СП=70,55% (СП = 690 руб.)	0,36	4699,24	1776,53	1692	889	630	218,78	78,76
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			89		
6	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-3,3768	42,9		-145				
			10М							
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	33,768	8,96		303				
			М							
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
8	ССЦ01-530-9057-272 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20-1/2	0,9	124,49		112				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 692,14/5,56								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	9	33,53		302				
			ШТ							
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 1923 руб.) СП=70.55% (СП = 1177 руб.)	1	2928,47	640,22	2928	1582	640	140,07	140,07
			100М ТРУБОПРОВОДА	1581,82	86,78			87		
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-9,38	70,6		-662				
			10М							
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	93,8	21,23		1991				
			М							
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д. 32 FV- PLAST	9	61,09		550				
			ШТ							
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	80	8,09		647				
			ШТ							
15	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	36	3,04		109				
			ШТ							
16	ССЦ01- 507- 9058- 94 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32	2	24,98		50				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
17	ССЦ01- 507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32	4	29,65		119				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 164,85/5,56								
18	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 332 руб.) СП=70.55% (СП = 203 руб.)	0,13	3916,98	804,02	509	274	105	186,76	24,28
			100М ТРУБОПРОВОДА	2109,08	108,47			14		
19	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,2194	98,3		-120				
			10М							
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х6,7 FV-PLAST	12,194	31,67		386				
			М							
		ЦЕНА: 207,8/5,56/1,18								
21	ССЦ01- 507- 9058- 95 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40	0,4	49,86		20				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
22	ССЦ01- 507- 3303	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ	3	6,69		20				
			ШТ							
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
23	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 40Х32 ВН/НАР FV- PLAST	2	3,09		6				
			ШТ							
		ЦЕНА: 20,3/5,56/1,18								
24	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,32	5164,08	1794,7	1653	588	574	162,75	52,08

ЗАО "СИТЭКС"
310035 г Киров ул Калинина д 59 А офис
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 768 руб.) СП=70,55% (СП = 471 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1837,92	247,47			79		
25	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-3,0016	154		-462				
			10М							
26	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 50Х8,3 FV-PLAST	30,016	48,21		1447				
			М							
		ЦЕНА: 316,3/5,56/1,18								
27	ССЦ01- 507- 3307	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х32Х50 ММ	6	11,4		68				
			ШТ							
28	507- 9058- 96 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	0,6	99,61		60				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 553,83/5,56								
29	507- 9057- 856 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50	0,4	140,03		56				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 778,58/5,56								
30	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 50Х32 ВН/НАР FV- PLAST	2	5,75		12				
			ШТ							
		ЦЕНА: 37,7/5,56/1,18								
31	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 63 FV-PLAST	1	16,61		17				
			ШТ							
		ЦЕНА: 109/5,56/1,18								
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д.63 ВН.ДИАМ. 66ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 50	1	34,29		34				
			ШТ							
		ЦЕНА: 225/5,56/1,18								
33	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ /гильзы в перекрытиях/ НР=115,2% (НР = 73 руб.) СП=70,55% (СП = 44 руб.)	0,081	4866,65	145,98	394	63	12	69,95	5,67
			100М ТРУБОПРОВОДА	777,93	3,49					
34	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-8,1	39,1		-317				
			М							
35	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	8,1	26,7		216				
			М							
36	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 288 руб.) СП=59,5% (СП = 190 руб.)	7	630,77	27,78	4415	320	194	4,05	28,35
			10М ТРУБОПРОВОДА	45,72						
37	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19Х35	25	21,95		549				
			М							
		ЦЕНА: 144,01/5,56/1,18								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X42	13	26,15		340				
			М							
		ЦЕНА: 171,57/5,56/1,18								
39	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X54	32	33,39		1068				
			М							
		ЦЕНА: 219,04/5,56/1,18								
40	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 68 руб.) СП=59.5% (СП = 45 руб.)	0,208	827,03	57,86	172	75	12	36,78	7,65
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	361,61						
41	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000- 25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	23,92	44,2		1159				
			М2							
		ЦЕНА: 290/5,56/1,18								
Итого по смете:						20497	4477	2192		409,31
								271		

Прямые затраты		20497
Основная зарплата		4477
Материальные затраты		13818
Эксплуатация машин		2192
в тч ЗП машинистов		271
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		10
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		10
Накладные расходы (по смете)		5088
Сметная прибыль (по смете)		3165
Итого СМР в ценах января 2000 г.		28750
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	66886
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	4049
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	14730
Материалы в тек. ценах	5.56	76828
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	95
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		95
Итого в тек. ценах без оборудования		158539
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	64618
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	37822
ИТОГО с НР и СП		250979
НДС	18 %	45176,22
ВСЕГО с НДС		296155,22

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ломоносова, д. 31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Рабочая документация 28-2015.19-ВК

Сметная стоимость		178997.74	руб.
	строительных работ	178997.74	руб.
	монтажных работ		руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		45179	руб.
Нормативная трудоемкость		309.41	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 66- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1133 руб.) СП=50% (СП = 766 руб.)	1,32	1159,99		1531	1531		195,74	172.25
			100М	1159,99						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,9932							
			Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 29 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ	1,9932	13,84		28				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙСВ ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,9932	1066,94		2127				
			Т							
		Возврат материалов				(2127)				
		ЦЕНА: 7000/5,56/1,18								
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 1218 руб.) СП=70.55% (СП = 746 руб.)	1,32	7984,91	31,51	10540	1056	42	70,84	93.51
			100М ТРУБОПРОВОДА	799,99	1,11			1		
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-131.736	70,4		-9274				
			М							
5	ССЦ01- 507- 0546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	131,736	28,2		3715				
			М							
6	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	80	8,09		647				
			ШТ							
7	ФССЦ- 507- 4469	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90° ДИАМЕТРОМ 110 ММ	18	20,8		374				
			ШТ							
8	ФССЦ- 507- 4378	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ	3,6	71		256				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 45° ДИАМЕТР 110 ММ	10ШТ							
9	ФССЦ- 507- 4380	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 87,5° ДИАМЕТР 110 ММ	0,9 10ШТ	78,1		70				
		ЦЕНА: 672,03/5,56								
12	ССЦ01- 507- 9157- 22 СЦ(К)	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	0,9 10ШТ	284,62		256				
		ЦЕНА: 1582,48/5,56								
10	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОД НА ЧУГУН ПЛАСТ. 110Х124 ПОЛИТРОН	9 ШТ	21,29		192				
		ЦЕНА: 139,7/5,56/1,18								
11	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РЕВИЗИЯ 110 ПОЛИТРОН	27 ШТ	12,83		346				
		ЦЕНА: 84,2/5,56/1,18								
12	ТЕР- 20- 02- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНТЕННОГО ВЫХОДА НР=115.2% (НР = 325 руб.) СП=70.55% (СП = 199 руб.)	0,9 10УЗЛОВ	372,52 313,87	5,08	335	282	5	32,34	29,11
13	ПРАЙС МЕТАЛЛПРОФИЛЬ	АНТЕННЫЙ ВЫХОД № 4	9 ШТ	137,18		1235				
		ЦЕНА: 900/5,56/1,18								
14	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 110	9 ШТ	13,72		123				
		ЦЕНА: 90/5,56/1,18								
15	ТЕР- 16- 02- 005- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /гильзы/ НР=115.2% (НР = 180 руб.) СП=70.55% (СП = 110 руб.)	0,108 100М ТРУБОПРОВОДА	14577,26 1438,14	327,21 11,95	1574	155	35 1	132,76	14,34
16	ССЦ01- 302- 1322	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-10,8 М	126		-1361				
17	ССЦ01- 103- 0922	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	10,8 М	101		1091				
Итого по смете:						**11678**	**3024**	**82**		**309,21**
								2		

Прямые затраты		11678
Основная зарплата		3024
Материальные затраты		8573
Эксплуатация машин		82
в тч ЗП машинистов		2
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		28
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		28
Накладные расходы (по смете)		2856
Сметная прибыль (по смете)		1821
Итого СМР в ценах января 2000 г.		16355
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	45179

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		30				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		551				
		Материалы в тек. ценах		5.56		47666				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		265				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				265				
		Итого в тек. ценах без оборудования				93661				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		36271				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		21761				
		ИТОГО с НР и СП				151693				
		НДС		18 %		27304,74				
		ВСЕГО с НДС				178997,74				

Составил: _____

Проверил: Данилов

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 08.07.2015 Подпись

А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 5

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Красноармейская 13	-Капитальный ремонт подвала	71381,74	
2	г. Киров, ул. Красноармейская 18	-Капитальный ремонт подвала	115341,46	
3	г. Киров, ул. Красноармейская 40	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	166765,86	49982,44 116783,42
4	г. Киров, ул. Красноармейская 44	-Капитальный ремонт кровли	1376604,52	
5	г. Киров, ул. Красноармейская 4Б	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	176115	47388,80 128726,20
6	г. Киров, ул. Карла Маркса 3	Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	554938,66	247743,36 156804,30 150391
7	г. Киров, ул. Ленинградская 10	-Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт кровли	4855318,86	1112252,66 3743066,20

Итого по лоту: **7 316 466,1 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-09-03

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 3

Основание: Рабочая документация ЭК-103-РД-ВК

Сметная стоимость		247743.36	руб.
	строительных работ	247743.36	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		45212	руб.
Нормативная трудоемкость		348	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Наружняя канализация								
1	ТЕРр-66-12-004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 135 руб.) СП=60% (СП = 78 руб.)	0,054 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6063,89 2002,77	4051,12 401,48	327	108	219 22	243,35	13,14
2	ТЕР-01-01-009-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ) НР=65,5% (НР = 60 руб.) СП=42,5% (СП = 25 руб.)	0,08 1000М3 ГРУНТА	5738,79	5738,79 728,8	459		459 58		
3	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 32 руб.) СП=38,25% (СП = 17 руб.)	0,0325 100М3 ГРУНТА	1366,98 1366,98		44	44		177,1	5,76
4	ТЕРр-66-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 135 руб.) СП=50% (СП = 91 руб.)	0,18 100М	1008,69 1008,69		182	182		130,49	23,49
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2718 Т							
6	ТЕР-23-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО НР=117% (НР = 12 руб.) СП=75,65% (СП = 8 руб.)	0,108 10М3 ОСНОВАНИЯ	613,55 94,9	40,16 4,16	66	10	4	11,73	1,27
7	ТЕР-22-01-021-	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,018	63527,08	4217,8	1143	43	76	258,8	4,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=117% (НР = 61 руб.) СП=75,85% (СП = 39 руб.)	КМ ТРУБОПРО ВОДА	2380,93	478,43			9		
8	ССЦ01-507-0595	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-1,818 10М	563		-1024				
9	507-4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015-04С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	18,18 М	24,3		442				
10	ТЕР-26-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 80 руб.) СП=59,5% (СП = 53 руб.)	0,452 М3 ИЗОЛЯЦИ И	795,9 198,52	45,96	360	89	21	21,62	9,77
11	ПРАЙС ЗАО "Минеральная Вата"	ЦИЛИНДРЫ НАВИВНЫЕ ROCKWOOL 100 «Ф (кашированные фольгой) толщиной 50 мм диаметром 114 мм ЦЕНА=532/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	18 М	80,94		1457				
12	ТЕР-01-01-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 9 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0,08 1000М3 ГРУНТА	1016,06	1016,06 121,74	81		81 10		
13	ТЕР-01-02-061-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 13 руб.) СП=38,25% (СП = 7 руб.)	0,0217 100М3 ГРУНТА	830,63 830,53		18	18		111,78	2,42
Итого: Наружняя канализация						**3366**	**494**	**850**		**60,51**
								99		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]	104 %	ФОТ		135				
	п. 1.1	[2, 12]	85,5 %	ФОТ		59				
	п. 1.2	[3, 13]	72 %	ФОТ		45				
	п. Р16.1	[4]	74 %	ФОТ		135				
	п. 18	[6-7]	117 %	ФОТ		73				
	п. 20	[10]	90 %	ФОТ		80				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**527**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]	60 %	ФОТ		78				
	п. 1.1	[2, 12]	42,5 %	ФОТ		29				
	п. 1.2	[3, 13]	38,25 %	ФОТ		24				
	п. Р16.1	[4]	50 %	ФОТ		91				
	п. 18	[6-7]	75,65 %	ФОТ		47				
	п. 20	[10]	59,5 %	ФОТ		53				
		ИТОГО сметная прибыль				**322**				
				Внутренняя канализация						
14	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 786 руб.) СП=50% (СП = 533 руб.)	1,485 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77 713,98	9,81 3,51	1075	1060	15 5	85,3	126,67
15	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,9899 Т							
16	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=115,2% (НР = 1191 руб.) СП=70,35% (СП = 729 руб.)	1,485 100М ТРУБОПРО ВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	11702	1033	47 1	70,84	106,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-148,203 М	70,4		-10433				
18	507-4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015-04С	ТРУБЫ БЕЗНАЛОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	148,203 М	24,3		3601				
19	507-9157-42 СЦ(К) ТССЦ2015-04С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 10ШТ	61,16		245				
20	530-9157-12 СЦ(К) ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,4 10ШТ	118,56		285				
21	530-9157-11 СЦ(К) ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,4 10ШТ	120,66		48				
22	530-9157-61 СЦ(К) ТССЦ2015-04С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 10ШТ	130,47		261				
23	ПРАЙС HUTTERER & LECHNER»	Ревизия- прочистка для труб из ПВХ, ПП DN100 ЦЕНА=6802/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	1339,2		5357				
24	530-9157-82 СЦ(К) ТССЦ2015-04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7,4 10ШТ	25,96		192				
25	ТЕРр-60-17-001	УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВЫВОДА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ НА КРОВЛЮ НР=78% (НР = 129 руб.) СП=63% (СП = 105 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	2277,18 2077,34	199,84	182	166	16	246,13	19,68
26	ТЕР-12-01-030-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзим=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ПВХ МЕМБРАН К ТРУБАМ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР=108% (НР = 106 руб.) СП=55,25% (СП = 54 руб.) Объем: 0,6 * 0,6 * 8	0,24 10М2 ПРИМЫКАНИЙ	1471,23 407,26	485,16	353	98	116	48,25	11,58
27	ССЦ01-101-3177	МЕМБРАНА КРОВЕЛЬНАЯ НЕАРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	-2,424 М2	44,5		-108				
28	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Кровельная проходка угловая BORGE прямая №1 500 х 600 ЦЕНА=1175/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	178,77		1430				
29	101-2388 ТССЦ2015-04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=246,28/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	44,22		133				
30	ТЕР-26-01-009-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзим=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 75 НР=80% (НР = 48 руб.) СП=58,5% (СП = 32 руб.)	0,261 М3 ИЗОЛЯЦИИ	750,37 209,62	70,11	186	53	18	21,68	5,44
31	ПРАЙС ГК	WIRED MAT 50 ROCKWOOL с	0,261	604,78		152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"СНАБСТРОЙИНВЕСТ"	покрытием сеткой из гальванизированной проволоки толщиной 50 мм, ЦЕНА=3975/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	М3							
32	ТЕР-20-02-008-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 175 ММ НР=115,2% (НР = 45 руб.) СП=70,55% (СП = 28 руб.)	8 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	68	39	13	0,54	4,32
33	ПРАЙС "ООО "Мегаполис"	Зонт канализационный вентиляционный диаметром 110 мм ЦЕНА=76/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	11,56		92				
Итого: Внутренняя канализация						**14823**	**2449**	**225** **6**		**272,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[14]		74 %	ФОТ	788				
	п. 16	[16, 32]		115,2 %	ФОТ	1236				
	п. Р10	[25]		78 %	ФОТ	129				
	п. 12	[26]		108 %	ФОТ	106				
	п. 20	[30]		90 %	ФОТ	48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2307**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[14]		50 %	ФОТ	533				
	п. 16	[16, 32]		70,55 %	ФОТ	757				
	п. Р10	[25]		63 %	ФОТ	105				
	п. 12	[26]		55,25 %	ФОТ	54				
	п. 20	[30]		59,5 %	ФОТ	32				
		ИТОГО сметная прибыль				**1481**				
		Прочие работы								
34	ФСПГ-1-1-1-14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	2,252 Т ГРУЗА	8,36		19				
35	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12,98 Т ГРУЗА	42,98		557				
36	ФСПГ-3-2-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	15,222 Т ГРУЗА	23,19		353				
Итого: Прочие работы						**929**				
		Восстановление асфальтного покрытия								
37	ТЕР-27-04-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 28 руб.) СП=80,75% (СП = 18 руб.) Объем: 18 * 0,22	0,0396 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	4725,22 222,82	4477,9 316,99	187	9	177 13	27,82	1,1
38	ССЦ01-408-0018	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	3,96 М3	145		574				
39	ТЕР-27-06-020-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 НР=127,8% (НР = 17 руб.) СП=80,75% (СП = 10 руб.)	0,018 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3417,23 419,75	2932,84 294,8	62	6	53 5	44,05	0,79
40	ССЦ01-410-0002	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ	1,665	487		811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА I, ТИП Б	Т							
41	ТЕР-27-06-020-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,8 Т/М3 НР=127,8% (НР = 17 руб.) СП=80,75% (СП = 10 руб.)	0,018 1000М2 ПОКРЫТИЯ	3542,93 419,75	2940,04 295,26	64	8	53 5	44,05	0,79
42	ССЦ01-410-1018	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТИПА Б МАРКИ 1	1,7388 Т	448		779				
Итого: Восстановление асфальтного покрытия						**2477**	**25**	**283** **23**		**2,61**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[37, 39, 41]	127,8 %	ФОТ		62				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**62**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[37, 39, 41]	80,75 %	ФОТ		38				
		ИТОГО сметная прибыль				**38**				
Итого: Основные работы						**21784**	**2968**	**1368** **128**		**336,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]	104 %	ФОТ		135				
	п. 1.1	[2, 12]	85,5 %	ФОТ		59				
	п. 1.2	[3, 13]	72 %	ФОТ		46				
	п. Р16.1	[4]	74 %	ФОТ		135				
	п. 18	[6-7]	117 %	ФОТ		73				
	п. 20	[10, 30]	90 %	ФОТ		128				
	п. Р15.1	[14]	74 %	ФОТ		788				
	п. 16	[16, 32]	115,2 %	ФОТ		1236				
	п. Р10	[25]	78 %	ФОТ		129				
	п. 12	[26]	108 %	ФОТ		106				
	п. 21	[37, 39, 41]	127,8 %	ФОТ		62				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2896**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]	60 %	ФОТ		78				
	п. 1.1	[2, 12]	42,5 %	ФОТ		29				
	п. 1.2	[3, 13]	36,25 %	ФОТ		24				
	п. Р16.1	[4]	50 %	ФОТ		91				
	п. 18	[6-7]	75,65 %	ФОТ		47				
	п. 20	[10, 30]	59,5 %	ФОТ		85				
	п. Р15.1	[14]	50 %	ФОТ		533				
	п. 16	[16, 32]	70,55 %	ФОТ		757				
	п. Р10	[25]	63 %	ФОТ		105				
	п. 12	[26]	55,25 %	ФОТ		54				
	п. 21	[37, 39, 41]	80,75 %	ФОТ		38				
		ИТОГО сметная прибыль				**1841**				
Итого по смете:						**21784**	**2968**	**1368** **128**		**336,1**

Прямые затраты	21784
Основная зарплата	2968
Материальные затраты	16519
Эксплуатация машин	1368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				128				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				929				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				576				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				353				
		Накладные расходы (по смете)				2896				
		Сметная прибыль (по смете)				1841				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26521				
		Всего в ценах января 2000 г.				26521				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		3413				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		147				
		НР с учётом РК=		1,15		3330				
		СП с учётом РК=		1,15		2117				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		605				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		371				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				27742				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		43345				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1867				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		8877				
		Материалы в тек. ценах		5,57		92011				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		68093				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		23918				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		5360				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		7,78		2886				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				8246				
		Итого в тек. ценах без оборудования				152479				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		35964				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		21509				
		ИТОГО с НР и СП				209952				
		ИТОГО				209962				
		НДС		18 %		37791,36				
		ВСЕГО с НДС				247743,36				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 26. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-09-02

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 3

Основание: Рабочая документация ЭК-103-РД-ВК

Сметная стоимость		156804.3	руб.
	строительных работ	156804.3	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		36386	руб.
Нормативная трудоемкость		258	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 168 руб.) СП=50% (СП = 114 руб.) Объем: 24 + 28 + 27.6	0,796 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	266	226	6 1	34,68	27,61
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1751 Т							
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ Объем: 15.8 + 8	0,238 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	126	107	3	59,62	13
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0741 Т							
5	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 726 руб.) СП=70,56% (СП = 444 руб.)	0,267 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,56	1160	573	466 57	216,78	58,41
6	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.4 10М	42,9		-103				
7	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая трубе.	24	9,13		219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметром 20 мм ЦЕНА=60/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	М							
8	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ Ду 20 х 1/2" мм ЦЕНА=267/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	24 ШТ	40,62		975				
9	301- 5804 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=12,44/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	24 ШТ	2,23		54				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 632 руб.) СП=70,55% (СП = 387 руб.)	0,3014 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	993	509	324 40	172,09	51,87
11	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,8 10М	51,8		-145				
12	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 25 мм ЦЕНА=87/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	28 М	13,24		371				
13	507- 3296 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	28 ШТ	2,02		57				
14	507- 3174 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	1,34		5				
15	301- 5805 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=13,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	28 ШТ	2,5		70				
16	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 510 руб.) СП=70,55% (СП = 313 руб.)	0,305 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	827	420	192 23	140,07	42,72
17	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2,78 10М	70,5		-195				
18	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 32 мм ЦЕНА=159/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	27,6 М	24,19		668				
19	ПРАЙС "VALTEC"	КОМПЕНСАТОР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 25 ММ ЦЕНА=159/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	23,73		95				
20	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=6,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	1,48		6				
21	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый –	8	2,43		19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		утольник 32 мм ЦЕНА=18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
22	302- 1834 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=448,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	80,48		322				
23	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	Муфта разъемная 32х11/4" НР ЦЕНА=349/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	8 ШТ	53,1		425				
24	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	28 ШТ	2,56		72				
25	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	0,1687 100М ТРУБОПРОВОДА	3827,75 1833,99	789,86 94,33	612	310	133 16	186,76	31,51
26	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,58 10М	98,3		-155				
27	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 40 мм ЦЕНА=222/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	15,8 М	33,78		534				
28	507- 5061 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 40Х32 ММ ЦЕНА=13,09/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	2,35		5				
29	507- 3303 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ ЦЕНА=24,2/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	4,34		9				
30	302- 1835 ТССЦ2015- 04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=689,45/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	123,78		124				
31	301- 5807 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=16,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	2,93		47				
32	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	0,0835 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	311	101	113 14	162,75	10,33
33	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0,6 10М	154		-92				
34	ПРАЙС "VALTEC"	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном VALTEC PP- FIBER PN 25, диаметр 50 мм ЦЕНА=384/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	6 М	58,42		351				
35	507- 5065 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 50Х40 ММ ЦЕНА=21,6/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	3,88		8				
36	507- 3290 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=63,16/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	11,34		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ПРАЙС "VALTEC"	ФИТИНГ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПОД КЛЮЧ С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ 50ММх1 1/2" ЦЕНА=409/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	2 ШТ	62,23		124				
38	301-5808 ТССЦ2015-04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=18,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	3,28		16				
39	ТЕР-26-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксоэ=1,15 Кзи=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=80% (НР = 85 руб.) СП=69,5% (СП = 56 руб.) Объем: 0.068 + 0.159 + 0.25	0,477 М3 ИЗОЛЯЦИИ	795,9 196,52	45,95	380	94	22	21,62	10,31
40	ССЦ01-104-1332	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ (ROCKWOOL)	6 М	84,1		505				
41	ССЦ01-104-1329	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ (ROCKWOOL)	15,8 М	77,5		1225				
42	ССЦ01-104-1328	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	27,6 М	74,4		2053				
43	ФСПГ-1-1-1-14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,249 Т ГРУЗА	8,36		2				
44	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,249 Т ГРУЗА	12,2		3				
Итого: Основные работы						**12360**	**2340**	**1259**		**245,74**
								151		
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ		168				
п. 16	[5, 10, 16]		115,2 %	ФОТ		1868				
п. 20	[39]		90 %	ФОТ		85				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**2121**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ		114				
п. 16	[5, 10, 16]		70,55 %	ФОТ		1144				
п. 20	[39]		59,5 %	ФОТ		56				
	ИТОГО сметная прибыль					**1314**				
Итого по смете:						**12360**	**2340**	**1259**		**245,74**
								151		

Прямые затраты	12360
Основная зарплата	2340
Материальные затраты	8756
Эксплуатация машин	1259
в тч ЗП машинистов	151
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	5
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3				
		Накладные расходы (по смете)				2121				
		Сметная прибыль (по смете)				1314				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15795				
		Всего в ценах января 2000 г.				15795				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		2691				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		174				
		НР с учётом РК=		1,15		2439				
		СП с учётом РК=		1,15		1511				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16684				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		34176				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2210				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		8205				
		Материалы в тек. ценах		5,57		48771				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		5993				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		42778				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		18				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		22				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				40				
		Итого в тек. ценах без оборудования				91192				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		26341				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		15352				
		ИТОГО с НР и СП				132885				
		ИТОГО				132885				
		НДС		18 %		23919,3				
		ВСЕГО с НДС				156804,3				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
26. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-09-01

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 3

Основание: Рабочая документация ЭК-103-РД-ВК

Сметная стоимость		150391	руб.
	строительных работ	150391	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		36106	руб.
Нормативная трудоемкость		255	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 161 руб.) СП=50% (СП = 109 руб.) Объем: 24 + 28 + 23.9	0,759 100М ТРУБОПРОВОДА	334,55 285,25	7,03 1,1	254	217	5 1	34,66	26,31
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,167 Т							
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ Объем: 9.8 + 14	0,238 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	137	117	3	59,62	14,19
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0809 Т							
5	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 726 руб.) СП=70,55% (СП = 444 руб.)	0,257 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1180	573	466 57	218,78	58,41
6	ССЦ01-507-0822	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2,4 10М	42,9		-103				
7	507-3354 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/20 ЦЕНА=33,82/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	24 М	6,07		146				
8	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ	28	25,58		716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 20 мм ЦЕНА=168/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	ШТ							
9	301- 5804 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=12,44/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	24 ШТ	2,23		54				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 632 руб.) СП=70,55% (СП = 387 руб.)	0,3014 100М ТРУБОПРОВОДА	3285,17 1689,88	1075,08 131,1	993	509	324 40	172,09	51,87
11	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,8 10М	51,8		-145				
12	507- 3355 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/25 ЦЕНА=38,8/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	28 М	6,97		195				
13	507- 3298 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	28 ШТ	2,02		57				
14	507- 3174 ТССЦ2015- 04С	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=7,47/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	1,34		5				
15	ПРАЙС "VALTEC"	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 25 мм ЦЕНА=219/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	33,32		133				
16	301- 5805 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=13,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	28 ШТ	2,5		70				
17	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 426 руб.) СП=70,55% (СП = 261 руб.)	0,2548 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,48	691	351	160 19	140,07	35,68
18	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2,39 10М	70,6		-169				
19	507- 3356 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/32 ЦЕНА=69,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	23,9 М	16,13		386				
20	507- 5058 ТССЦ2015- 04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х25 ММ ЦЕНА=8,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	1,48		6				
21	ПРАЙС "VALTEC"	Фитинг полипропиленовый – угольник 32 мм ЦЕНА=18/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	10 ШТ	2,43		24				
22	301- 5806 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=14,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	24 ШТ	2,56		61				
23	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,1045	3527,75	789,88	379	191	83	188,76	19,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА	1833,99	94,33			10		
24	ССЦ01-507-0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0,98 10М	98,3		-96				
25	507-3357 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/40 ЦЕНА=133,78/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	9,8 М	24,02		235				
26	507-5061 ТССЦ2015-04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 40Х32 ММ ЦЕНА=13,09/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	2,35		5				
27	507-3303 ТССЦ2015-04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ ЦЕНА=24,2/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	4,34		9				
28	302-1835 ТССЦ2015-04С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11527П1, ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=689,45/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	123,78		124				
29	301-5807 ТССЦ2015-04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=16,34/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	23 ШТ	2,93		67				
30	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	0,148 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	724	237	260 32	162,75	24,08
31	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1,4 10М	154		-216				
32	507-3358 ТССЦ2015-04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/50 ЦЕНА=201,32/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	14 М	36,14		506				
33	507-5066 ТССЦ2015-04С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 50Х40 ММ ЦЕНА=21,6/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	3,88		8				
34	301-5808 ТССЦ2015-04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=18,27/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	14 ШТ	3,28		46				
35	ТЕР-26-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 106 руб.) СП=58,5% (СП = 70 руб.) Объем: 0,158 + 0,228 + 0,216	0,602 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,82	45,95	480	118	28	21,62	13,02
36	ССЦ01-104-1332	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ (ROCKWOOL)	14 М	84,1		1177				
37	ССЦ01-104-1329	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ (ROCKWOOL)	22,7 М	77,5		1759				
38	ССЦ01-104-1326	ЦИЛИНДРЫ	23,9	74,4		1778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	М							
39	ФСПГ-1-1-1-14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,248 Т ГРУЗА	8,36		2				
40	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,248 Т ГРУЗА	12,2		3				
Итого: Основные работы						**11661**	**2313**	**1329** **159**		**243,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	161				
	п. 16	[5, 10, 17]		115,2 %	ФОТ	1784				
	п. 20	[35]		90 %	ФОТ	106				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2051**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	109				
	п. 16	[5, 10, 17]		70,55 %	ФОТ	1092				
	п. 20	[35]		59,5 %	ФОТ	70				
		ИТОГО сметная прибыль				**1271**				
Итого по смете:						**11661**	**2313**	**1329** **159**		**243,1**

Прямые затраты		11661
Основная зарплата		2313
Материальные затраты		8014
Эксплуатация машин		1329
в тч ЗП машинистов		159
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		5
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		2
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		3
Накладные расходы (по смете)		2051
Сметная прибыль (по смете)		1271
Итого СМР в ценах января 2000 г.		14983
Всего в ценах января 2000 г.		14983
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2660
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	183
НР с учётом РК=	1,15	2359
СП с учётом РК=	1,15	1462
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	2
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	3
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		15853
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	33782
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	2324
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	8659
Материалы в тек. ценах	5,57	44636
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	6550
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	38088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		18				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,17		22				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				40				
		Итого в тек. ценах без оборудования				87119				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		25477				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		14854				
		ИТОГО с НР и СП				127450				
		ИТОГО				127450				
		НДС		18 %		22941				
		ВСЕГО с НДС				150391				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
28. 06. 2015
ДАТА ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 4Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-31-02

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 4Б

Основание: Рабочая документация ЭК-118-РД-КР

Сметная стоимость		128726.2	руб.
	строительных работ	128726.2	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		25248	руб.
Нормативная трудоемкость		183	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 20 руб.)	0,195 100М2	176,4 176,4		34	34		22,82	4,45
2	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 1318 руб.) СП=75% (СП = 1063 руб.)	0,294 100М3 ФУНДАМЕНТА	5256,14 4820,46	313,15	1545	1417	92	505,82	148,7
3	402- 0008 ТССЦ2015- 04С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300 ЦЕНА=5320,31/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	7,35 М3	955,17		7020				
4	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПЛЮС"	Труба электросварная круглая 40х1,5 (вес 1 м трубы =1,423 кг) ЦЕНА=50460/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация) Объем: 66.7 * 1.423 : 1000	0,0949 Т	7677,33		729				
5	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 8 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,195 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	56	8	6	4,24	0,83
6	ТЕР- 15- 02- 036-	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ	0,195	6373,91	65,9	1243	265	13	149,44	29,14

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОИСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 254 руб.) СП=46,75% (СП = 126 руб.)	100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	1358,44	19,51			4		
Итого: Усиление фундамента						**10627**	**1724**	**111**		**183,**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	34				
	п. Р2	[2]		93 %	ФОТ	1318				
	п. 15	[5-6]		94,5 %	ФОТ	262				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1614**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	20				
	п. Р2	[2]		75 %	ФОТ	1063				
	п. 15	[5-6]		46,75 %	ФОТ	130				
		ИТОГО сметная прибыль				**1213**				
Итого: Основные работы						**10627**	**1724**	**111**		**183,**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	34				
	п. Р2	[2]		93 %	ФОТ	1318				
	п. 15	[5-6]		94,5 %	ФОТ	262				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1614**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	20				
	п. Р2	[2]		75 %	ФОТ	1063				
	п. 15	[5-6]		46,75 %	ФОТ	130				
		ИТОГО сметная прибыль				**1213**				
Итого по смете:						**10627**	**1724**	**111**		**183,**
								4		

Прямые затраты		10627	
Основная зарплата		1724	
Материальные затраты		8792	
Эксплуатация машин		111	
в тч ЗП машинистов		4	
Накладные расходы (по смете)		1614	
Сметная прибыль (по смете)		1213	
Итого СМР в ценах января 2000 г.		13454	
Всего в ценах января 2000 г.		13454	
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1983	
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	5	
НР с учётом РК=	1,15	1856	
СП с учётом РК=	1,15	1395	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		14138	
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	25184	
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	64	
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	717	
Материалы в тек. ценах	5,57	48971	
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	5810	
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	43162	
Итого в тек. ценах без оборудования		74872	
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	20045	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		14173				
		ИТОГО с НР и СП				109090				
		ИТОГО				109090				
		НДС		18 %		19636,2				
		ВСЕГО с НДС				128726,2				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
14. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 4Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-31-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 4Б

Основание: Рабочая документация ЭК-118-РД-АР

Сметная стоимость		47388.8	руб.
	строительных работ	47388.8	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		7557	руб.
Нормативная трудоемкость		59	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство отмостки								
1	ТЕР- 27- 03- 008- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=127,8% (НР = 64 руб.) СП=80,75% (СП = 40 руб.)	0,0226 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	7635,51 1701,71	5933,8 549,84	173	38	135 12	206,77	4,6
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 56 руб.) СП=38,25% (СП = 30 руб.) Объем: 3.84 + 1.89	0,0573 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		78	78		177,1	10,1
3	ТЕР- 26- 01- 041- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НР=90% (НР = 172 руб.) СП=59,5% (СП = 114 руб.)	1,89 М3 ИЗОЛЯЦИИ	138,32 101,4	36,92	261	191	70	10,89	20,5
4	ССЦ01- 104- 9166	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	1,9278 М3							
5	104- 0119 ТССЦ2015- 04С	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ- С-35 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ЦЕНА=3319,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,9278 М3	595,87		1149				
6	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 158 руб.) СП=63,75% (СП = 91 руб.)	3,84 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	471	129	140 14	3,92	15,0
7	ФЕР- 11- 01- 050-	УСТРОЙСТВО	0,19	1527,83	2,26	290	6		3,97	0,7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 7 руб.) СП=63,75% (СП = 4 руб.)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	33,51						
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,0355 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	206	5	2	14,54	0,5
9	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0355 Т	5433		-193				
10	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0355 Т	9124,99		324				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=55,25% (СП = 24 руб.)	0,023 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	142	37	54 7	207	4,7
12	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,346 М3	720,62		1691				
Итого: Устройство отмостки						**4592**	**484**	**401**		**56,4**
								33		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[1]		127,8 %	ФОТ	64				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	56				
	п. 20	[3]		90 %	ФОТ	172				
	п. 11	[6-7]		110,7 %	ФОТ	165				
	п. 6.1	[8, 11]		94,5 %	ФОТ	47				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**504**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[1]		80,75 %	ФОТ	40				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	30				
	п. 20	[3]		59,5 %	ФОТ	114				
	п. 11	[6-7]		63,75 %	ФОТ	95				
	п. 6.1	[8, 11]		55,25 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**306**				
Итого по смете:						**4592**	**484**	**401**		**56,4**
								33		

Прямые затраты			4592
Основная зарплата			484
Материальные затраты			3707
Эксплуатация машин			401
в тч ЗП машинистов			33
Накладные расходы (по смете)			504
Сметная прибыль (по смете)			306
Итого СМР в ценах января 2000 г.			5402
Всего в ценах января 2000 г.			5402
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15	557
ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15	38
НР с учётом РК=		1,15	580
СП с учётом РК=		1,15	352
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			5602
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7	7074
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7	483

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316641147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2598				
		Материалы в тек. ценах		5,57		20648				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		4100				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		16548				
		Итого в тек. ценах без оборудования				30320				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		6264				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		3576				
		ИТОГО с НР и СП				40160				
		ИТОГО				40160				
		НДС		18 %		7228,8				
		ВСЕГО с НДС				47388,8				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 14. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-25-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 13

Основание: Рабочая документация ЭК-114-РД-АР

Сметная стоимость		71381.74	руб.
	строительных работ	71381.74	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11418	руб.
Нормативная трудоемкость		90	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Устройство отмостки								
1	ТЕР- 27- 03- 008- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=127,8% (НР = 29 руб.) СП=80,75% (СП = 19 руб.)	0,0102 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	7635,51 1701,71	5933,8 549,84	78 6	17	61	206,77	2,11
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 91 руб.) СП=38,25% (СП = 49 руб.) Объем: 3.09 + 6.17	0,0926 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		127	127		177,1	16,4
3	ТЕР- 26- 01- 041- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НР=90% (НР = 282 руб.) СП=59,5% (СП = 186 руб.)	3,09 М3 ИЗОЛЯЦИИ	138,32 101,4	36,92	427	313	114	10,89	33,65
4	ССЦ01- 104- 9166	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	3,1518 М3							
5	104- 0119 ТССЦ2015- 04С	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ- С-35 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ЦЕНА=3319,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3,1518 М3	595,87		1878				
6	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 254 руб.) СП=63,75% (СП = 146 руб.)	6,17 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	757	207	225 22	3,92	24,2
7	ФЕР- 11- 01- 050-	УСТРОЙСТВО	0,3085	1527,83	2,26	471	10	1	3,97	1,22

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 11 руб.) СП=63,75% (СП = 6 руб.)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	33,51						
9	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 7 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.)	0,0577 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	335	7	3	14,54	0,84
9	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0.0577 Т	5433		-313				
10	204-0084 ТССЦ2015-04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,18/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0577 Т	9124,99		527				
11	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 69 руб.) СП=55,25% (СП = 40 руб.)	0,0386 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	239	62	91 11	207	7,99
12	ССЦ01-401-9021	БЕТОН	3,9372 М3							
13	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3,9372 М3	622		2449				
Итого: Устройство отмостки						6975	743	495 39		86,41
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[1]		127,8 %	ФОТ	29				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	91				
	п. 20	[3]		90 %	ФОТ	282				
	п. 11	[6-7]		110,7 %	ФОТ	265				
	п. 6.1	[8, 11]		94,5 %	ФОТ	76				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				743				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[1]		80,75 %	ФОТ	19				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	49				
	п. 20	[3]		59,5 %	ФОТ	186				
	п. 11	[6-7]		63,75 %	ФОТ	152				
	п. 6.1	[8, 11]		55,25 %	ФОТ	44				
		ИТОГО сметная прибыль				450				
Итого: Основные работы						6975	743	495 39		86,41
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[1]		127,8 %	ФОТ	29				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	91				
	п. 20	[3]		90 %	ФОТ	282				
	п. 11	[6-7]		110,7 %	ФОТ	265				
	п. 6.1	[8, 11]		94,5 %	ФОТ	76				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				743				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[1]		80,75 %	ФОТ	19				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	49				
	п. 20	[3]		59,5 %	ФОТ	186				
	п. 11	[6-7]		63,75 %	ФОТ	152				
	п. 6.1	[8, 11]		55,25 %	ФОТ	44				
		ИТОГО сметная прибыль				450				
Итого по смете:						6975	743	495 39		86,41
		Прямые затраты				6975				
		Основная зарплата				743				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				5737				
		Эксплуатация машин				495				
		в тч ЗП машинистов				39				
		Накладные расходы (по смете)				743				
		Сметная прибыль (по смете)				450				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8168				
		Всего в ценах января 2000 г.				8168				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		854				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		45				
		НР с учётом РК=		1,15		854				
		СП с учётом РК=		1,15		518				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8464				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		10846				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		572				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		3206				
		Материалы в тек. ценах		5,57		31955				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		6662				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		25293				
		Итого в тек. ценах без оборудования				46007				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		9223				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		5263				
		ИТОГО с НР и СП				60493				
		ИТОГО				60493				
		НДС		18 %		10888,74				
		ВСЕГО с НДС				71381,74				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата: 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-26-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 18

Основание: Рабочая документация ЭК-115-РД-АР

Сметная стоимость		115341.46	руб.
	строительных работ	115341.46	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		20726	руб.
Нормативная трудоемкость		161	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Ремонт цоколя								
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	СТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ (С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ФАСАДА) НР=99% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,0504 100М2	176,4 176,4		9	9		22,82	1,15
2	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,3486 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	99	13	10	4,24	1,48
3	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ НР=94,5% (НР = 455 руб.) СП=46,75% (СП = 225 руб.)	0,3486 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	2222	474	23 7	149,44	52,1
4	ТЕР- 15- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ (С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ФАСАДА) НР=94,5% (НР = 7 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,0504 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	76	7	1	16,55	0.83
Итого: Ремонт цоколя						2406	503	34 7		55,56
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49		[1]		99 %	ФОТ	9				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[2-4]		94,5 %	ФОТ	474				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**483**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. 15	[2-4]		46,75 %	ФОТ	234				
		ИТОГО сметная прибыль				**239**				
				Устройство отмостки						
5	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 109 руб.) СП=38,25% (СП = 58 руб.) Объем: 7.39 + 3.7	0,1109 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		152	152		177,1	19.64
6	ТЕР- 26- 01- 041- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НР=90% (НР = 338 руб.) СП=59,5% (СП = 223 руб.)	3,7 М3 ИЗОЛЯЦИИ	138,32 101,4	36,92	512	375	137	10,89	40,29
7	ССЦ01- 104- 9166	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	3,774 М3							
8	104- 0119 ТССЦ2015- 04С	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ- С- 35 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ЦЕНА=3319,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	3,774 М3	595,87		2249				
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 303 руб.) СП=63,75% (СП = 175 руб.)	7,39 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	906	248	269 26	3,92	28.98
10	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 13 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.)	0,3695 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	565	12	1	3,97	1,47
11	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=55,25% (СП = 5 руб.)	0,0691 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	401	9	3	14,54	1
12	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0691 Т	5433		-375				
13	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826.18/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0691 Т	9124,99		631				
14	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 82 руб.) СП=55,25% (СП = 48 руб.)	0,0462 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	286	74	110 13	207	9.56
15	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	4,7124 М3	622		2931				
Итого: **Устройство отмостки**						**8258**	**870**	**520**		**100,95**
								39		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[5]		72 %	ФОТ	109				
	п. 20	[6]		90 %	ФОТ	338				
	п. 11	[9-10]		110,7 %	ФОТ	316				
	п. 6.1	[11, 14]		94,5 %	ФОТ	91				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**854**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[5]		38,25 %	ФОТ	58				
	п. 20	[6]		59,5 %	ФОТ	223				
	п. 11	[9-10]		63,75 %	ФОТ	183				
	п. 6.1	[11, 14]		55,25 %	ФОТ	53				
		ИТОГО сметная прибыль				**517**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Основные работы						10664	1373	554		156,51
								46		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49		[1]		99 %	ФОТ	9				
п. 15		[2-4]		94,5 %	ФОТ	474				
п. 1.2		[5]		72 %	ФОТ	109				
п. 20		[6]		90 %	ФОТ	338				
п. 11		[9-10]		110,7 %	ФОТ	316				
п. 6.1		[11, 14]		94,5 %	ФОТ	91				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1337				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49		[1]		59,5 %	ФОТ	5				
п. 15		[2-4]		46,75 %	ФОТ	234				
п. 1.2		[5]		38,25 %	ФОТ	58				
п. 20		[6]		59,5 %	ФОТ	223				
п. 11		[9-10]		63,75 %	ФОТ	183				
п. 6.1		[11, 14]		55,25 %	ФОТ	53				
		ИТОГО сметная прибыль				756				
Итого по смете:						10664	1373	554		156,51
								46		

Прямые затраты		10664
Основная зарплата		1373
Материальные затраты		8737
Эксплуатация машин		554
в тч ЗП машинистов		46
Накладные расходы (по смете)		1337
Сметная прибыль (по смете)		756
Итого СМР в ценах января 2000 г.		12757
Всего в ценах января 2000 г.		12757
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1579
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	53
НР с учётом РК=	1,15	1538
СП с учётом РК=	1,15	869
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		13284
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	20053
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	673
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	3590
Материалы в тек. ценах	5,57	48665
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	18387
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	30279
Итого в тек. ценах без оборудования		72308
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	16610
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	8829
ИТОГО с НР и СП		97747
ИТОГО		97747
НДС	18 %	17594,46
ВСЕГО с НДС		115341,46

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 24. 07. 2015 ПОДПИСЬ А.В. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 40

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-29-02

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 40

Основание: Рабочая документация ЭК-116-РД-КР

Сметная стоимость	116783.42	руб.
строительных работ	116783.42	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	28841	руб.
Нормативная трудоемкость	232	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п.п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ НР=80% (НР = 590 руб.) СП=68% (СП = 502 руб.)	0,72 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	1178	736	21 2	121	87,12
2	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 58 руб.) СП=68% (СП = 49 руб.)	0,72 100М2	99,59 99,59		72	72		11,8	8,5
3	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 163 руб.) СП=46,75% (СП = 80 руб.)	0,72 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	501	172	3	27,58	19,86
4	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ОПОРНОГО БРУСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВХОДНОЙ ГРУППЫ НР=106,2% (НР = 57 руб.) СП=53,55% (СП = 29 руб.)	0,36 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	175,78 149,4	26,38	63	54	9	18	6,48
5	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 20 руб.) СП=70% (СП = 16 руб.)	0,24 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	34	22	12 1	12,3	2,95
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2256 Т							
Итого: Демонтажные работы						1848	1056	45 3		124,9
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	648				
	п. 15	[3]		94,5 %	ФОТ	163				
	п. 10	[4]		106,2 %	ФОТ	57				
	п. Р3	[5]		86 %	ФОТ	20				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**888**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	551				
	п. 15	[3]		46,75 %	ФОТ	80				
	п. 10	[4]		53,55 %	ФОТ	29				
	п. Р3	[5]		70 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				**676**				
		Устройство кирпичных столбиков под входные группы								
7	ТЕРр- 53- 10- 001	ПОДЪЁМ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ВХОДНОЙ ГРУППЫ ДОМКРАТОМ НР=86% (НР = 107 руб.) СП=70% (СП = 87 руб.)	0,06 100ПОДЪЕМОВ	2472 2069,1	402,9	148	124	24	242	14,52
8	ТЕРр- 51- 01- 005	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М ШИРИНОЙ ДО 1,5 М НР=75% (НР = 47 руб.) СП=45% (СП = 28 руб.)	0,0156 100М3 ГРУНТА	5112,18 4012,64	8,55	80	63		519,1	8,1
9	ТЕР- 08- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО НР=109,8% (НР = 9 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,32 М3 ОСНОВАНИЯ	110,19 21,4	36,06 3,45	35	7	12 1	2,65	0,85
10	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 23 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	0,0125 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	77	20	29 4	207	2,59
11	ССЦ01- 401- 9021	БЕТОН	1,275 М3							
12	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,67/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,275 М3	720,62		919				
13	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.) Объем: 0.0158 + 0.0142	0,03 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	174	4	1	14,54	0,44
14	204- 0022 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ ЦЕНА=33551,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0158 Т	6023,56		95				
15	204- 0020 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ ЦЕНА=36079,57/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,0142 Т	6477,48		92				
16	ТЕРр- 52- 05- 001	УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ НР=93% (НР = 160 руб.) СП=75% (СП = 129 руб.)	1,56 М3	858,83 110,51	0,86	1340	172	1	13,66	21,31
17	ССЦ01- 404- 0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-0.6146 1000ШТ	1560		-959				
18	404- 0007 ТССЦ2015- 04С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 150 ЦЕНА=13270.02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,6146 1000ШТ	2382,41		1464				
19	101- 0858 ТССЦ2015- 04С	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП- 300А (0,7м * 0,7 м * 6столбиков *2 слоя *2- под столбик и сверху) ЦЕНА=19,83/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	11,8 М2	3,56		42				
20	ТЕР- 08- 02- 007-	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	0,0282	10372,73	62,94	293	16	2	73,29	2,07

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ (вес 1 м2 =3,62 кг) НР=109,8% (НР = 18 руб.) СП=68% (СП = 11 руб.) Объем: 7.8 * 3.62 : 1000	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68					
21	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	7,8 М2	22,4		175				
22	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 8 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,196 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	56	8	6	4,24	0,83
23	ТЕРр- 61- 28- 001	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ НР=79% (НР = 98 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,196 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3536,44 630,77	11,29	693	124	2	81,6	15,99
24	ТЕР- 15- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НР=94,5% (НР = 237 руб.) СП=46,75% (СП = 117 руб.)	0,196 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2349,68 1282,85	13	461	251	3	128,8	25,24
Итого: Устройство кирпичных столбиков под входные группы						5185	789	80 5		91,93
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[7]		86 %	ФОТ	107				
	п. Р1.2	[8]		75 %	ФОТ	47				
	п. 8	[9, 20]		109,8 %	ФОТ	27				
	п. 6.1	[10, 13]		94,5 %	ФОТ	27				
	п. Р2	[16]		93 %	ФОТ	160				
	п. 15	[22, 24]		94,5 %	ФОТ	245				
	п. Р11	[23]		79 %	ФОТ	98				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**711**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[7]		70 %	ФОТ	87				
	п. Р1.2	[8]		45 %	ФОТ	28				
	п. 8	[9, 20]		68 %	ФОТ	16				
	п. 6.1	[10, 13]		55,25 %	ФОТ	15				
	п. Р2	[16]		75 %	ФОТ	129				
	п. 15	[22, 24]		46,75 %	ФОТ	121				
	п. Р11	[23]		50 %	ФОТ	62				
		ИТОГО сметная прибыль				**458**				
			Восстановление обшивки стен							
25	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 91 руб.) СП=53,55% (СП = 46 руб.)	0,24 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	806	86	14	41,75	10,02
26	ТЕР- 15- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 34 руб.) СП=46,75% (СП = 17 руб.)	0,24 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	360	36	3	16,55	3,97
Итого: Восстановление обшивки стен						1166	122	17		13,99
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[25]		106,2 %	ФОТ	91				
	п. 15	[26]		94,5 %	ФОТ	34				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**125**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[25]		53,55 %	ФОТ	46				
	п. 15	[26]		46,75 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**63**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Основные работы						8199	1967	142		230,83
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	648				
	п. 15	[3, 22, 24, 26]		94,5 %	ФОТ	442				
	п. 10	[4, 25]		106,2 %	ФОТ	148				
	п. Р3	[5, 7]		86 %	ФОТ	127				
	п. Р1.2	[8]		75 %	ФОТ	47				
	п. 8	[9, 20]		109,8 %	ФОТ	27				
	п. 6.1	[10, 13]		94,5 %	ФОТ	27				
	п. Р2	[16]		93 %	ФОТ	160				
	п. Р11	[23]		79 %	ФОТ	98				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1724				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	551				
	п. 15	[3, 22, 24, 26]		46,75 %	ФОТ	218				
	п. 10	[4, 25]		53,55 %	ФОТ	75				
	п. Р3	[5, 7]		70 %	ФОТ	103				
	п. Р1.2	[8]		45 %	ФОТ	28				
	п. 8	[9, 20]		68 %	ФОТ	16				
	п. 6.1	[10, 13]		55,25 %	ФОТ	15				
	п. Р2	[16]		75 %	ФОТ	129				
	п. Р11	[23]		50 %	ФОТ	62				
		ИТОГО сметная прибыль				1197				
Итого по смете:						8199	1967	142		230.83
								8		
		Прямые затраты				8199				
		Основная зарплата				1967				
		Материальные затраты				6090				
		Эксплуатация машин				142				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Накладные расходы (по смете)				1724				
		Сметная прибыль (по смете)				1197				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11120				
		Всего в ценах января 2000 г.				11120				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		2262				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		9				
		НР с учётом РК=		1,15		1983				
		СП с учётом РК=		1,15		1377				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11855				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		28727				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		114				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		915				
		Материалы в тек. ценах		5,57		33921				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		23739				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		10182				
		Итого в тек. ценах без оборудования				63563				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		21416				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		13990				
		ИТОГО с НР и СП				98969				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				98969				
		НДС			18 %	17814,42				
		ВСЕГО с НДС				116783,42				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 24.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 40

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-29-01

Капитальный ремонт подвала жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 40

Основание: Рабочая документация ЭК-116-РД-АР

Сметная стоимость		49982.44	руб.
	строительных работ	49982.44	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		8408	руб.
Нормативная трудоемкость		66	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство отмостки								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 67 руб.) СП=38,25% (СП = 36 руб.) Объем: 3.85 + 1.95 + 0.96	0,0676 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		93	93		177,1	11,97
2	ТЕР- 26- 01- 041- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НР=90% (НР = 178 руб.) СП=59,5% (СП = 118 руб.)	1,95 М3 ИЗОЛЯЦИИ	138,32 101,4	36,92	270	198	72	10,89	21,24
3	ССЦ01- 104- 9166	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	1,989 М3							
4	104- 0119 ТССЦ2015- 03С	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ- С-35 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ЦЕНА=3319,02/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	1,989 М3	595,87		1185				
5	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 158 руб.) СП=63,75% (СП = 91 руб.)	3,85 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	472	129	140 14	3,92	15,1
6	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 7 руб.) СП=63,75% (СП = 4 руб.)	0,192 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	293	6		3,97	0,76
7	ТЕР- 06- 01- 015-	АРМИРОВАНИЕ	0,036	5802,83	44,81	209	5	2	14,54	0,52

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	Т	127,48	2,56					
8	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.036 Т	5433		-196				
9	204- 0084 ТССЦ2015- 03	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,18/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,036 Т	9124,99		328				
10	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=55,25% (СП = 24 руб.)	0,0231 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	143	37	55 7	207	4,78
11	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,3562 М3	720,62		1698				
12	ТЕР- 11- 01- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА НР=110,7% (НР = 96 руб.) СП=63,75% (СП = 55 руб.)	0,96 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	255,56 75,31	102,21 15,94	245	72	98 15	9,07	8,71
Итого: Устройство отмостки						**4740**	**540**	**367** **36**		**63,08**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	67				
	п. 20	[2]		90 %	ФОТ	178				
	п. 11	[5-6, 12]		110,7 %	ФОТ	261				
	п. 6.1	[7, 10]		94,5 %	ФОТ	47				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**553**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	36				
	п. 20	[2]		59,5 %	ФОТ	118				
	п. 11	[5-6, 12]		63,75 %	ФОТ	150				
	п. 6.1	[7, 10]		55,25 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**331**				
Итого по смете:						**4740**	**540**	**367** **36**		**63,08**
		Прямые затраты				4740				
		Основная зарплата				540				
		Материальные затраты				3833				
		Эксплуатация машин				367				
		в тч ЗП машинистов				36				
		Накладные расходы (по смете)				553				
		Сметная прибыль (по смете)				331				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5624				
		Всего в ценах января 2000 г.				5624				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		621				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		41				
		НР с учётом РК=		1,15		636				
		СП с учётом РК=		1,15		381				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5843				
		-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		7887				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		521				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2381				
		Материалы в тек. ценах		5,57		21350				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		4556				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		16794				
		Итого в тек. ценах без оборудования				31618				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		6869				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		3871				
		ИТОГО с НР и СП				42358				
		ИТОГО				42358				
		НДС		18 %		7624,44				
		ВСЕГО с НДС				49982,44				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
30. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 44

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-30-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 44

Основание: Рабочая документация ЭК-117-РД-АР

Сметная стоимость		1376604.52	руб.
	строительных работ	1376604.52	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		168707	руб.
Нормативная трудоемкость		1251	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Демонтажные работы										
1	ТЕР- 10- 01- 039- 05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 45 руб.) СП=53,55% (СП = 22 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 4	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	2029,19 955,38	1073,81 111,74	80	38	42 4	114,14	4,5
2	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 35 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.) Объем: 0.92 * 1.3 * 2	0,0239 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	39	33	6 2	172,76	4,1
3	ТЕРр- 58- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ НР=83% (НР = 161 руб.) СП=65% (СП = 126 руб.)	1,68 100М ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК	117,06 115,44	1,62	197	194	3	14,8	24,8
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,344 Т							
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	17,8 Т ГРУЗА	42,98		765				
6	ФСПГ- 3- 1- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	17,8 Т ГРУЗА	13,21		235				
Итого: Демонтажные работы						**1316**	**265**	**51**		**33,5**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044318541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								6		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[1]		106,2 %	ФОТ	45				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	35				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	161				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**241**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[1]		53,55 %	ФОТ	22				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	21				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	126				
		ИТОГО сметная прибыль				**169**				
				Утепление перекрытий						
7	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГИДРО- ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 257 руб.) СП=65% (СП = 202 руб.)	8,64 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	8402	310	44	4,52	39,0
8	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-993.6 М2	7,92		-7869				
9	101- 7196 СЦ(Ф15) ТССЦ2015- 04С	ИЗОСПАН AS (ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ.115ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 1000 ГР/М2/СУТ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ.) ЦЕНА=354,17/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	99,36 10М2	63,59		6318				
10	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ - 100 ММ МЗ=856,49*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=108% (НР = 4685 руб.) СП=55,25% (СП = 2397 руб.)	8,64 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	628,94 493,34	135,6 8,79	5434	4262	1172 76	52,37	452,4
11	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 ДО ТОЛЩИНЫ 200 ММ МЗ=606,62*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	8,64 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	514,1 381,97	132,13 8,79	4442	3300	1142 76	40,55	350,3
12	ПРАЙС ГК "СНАБСТОЙ ИНВЕСТ"	Плита минераловатная П- 125 ЦЕНА=2301/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	172,8 М3	350,09		60496				
13	ТЕР- 10- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	0,8 100М ХОДОВ	230,42 36,27	14,93 1,27	184	29	12 1	4,37	3,5
14	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 65 руб.) СП=53,55% (СП = 33 руб.) Объем: 1.1 * 0.9 * 4	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	2757	54	66 7	164,08	6,5
15	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-3.96 М2	642		-2542				
16	ПРАЙС ПК "СтройТэкс"	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (EI 60) 900Х1100 ММ ЦЕНА=9950/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	4 ШТ	1513,86		6055				
Итого: Утепление перекрытий						**83677**	**7955**	**2436**		**851,8**
								160		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[7]		83 %	ФОТ	257				
	п. 12	[10]		108 %	ФОТ	4685				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.69 А офис 7
ОГРН 1044316561187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[14]		106,2 %	ФОТ	65				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5007**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[7]		65 %	ФОТ	202				
	п. 12	[10]		55,25 %	ФОТ	2397				
	п. 10	[14]		53,55 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**2632**				
				Огнебиозащитная обработка						
17	ТЕР- 26- 02- 018- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1865 руб.) СП=59,5% (СП = 1233 руб.)	21,6 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	187,78 94,97	91,89 0,95	4056	2051	1985 21	10,2	220,3
18	ПРАЙС "ЭКОНОМСТРОЙ"	СЕНЕЖ ОГНЕ- БИО ПРОФ (расчет стоимости: 4690руб. /75 кг = 62,53 руб/кг) ЦЕНА=62,53/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	648 КГ	9,51		6162				
Итого: Огнебиозащитная обработка						**10218**	**2051**	**1985** **21**		**220,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	1865				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1865**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	1233				
		ИТОГО сметная прибыль				**1233**				
				Устройство кровельного покрытия						
19	ТЕР- 46- 04- 008- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОД КОНЬКОВЫЕ ПРОДУХИ НР=99% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,0096 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	1	1		8,58	0,0
20	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ НР=108% (НР = 89 руб.) СП=55,25% (СП = 45 руб.)	0,075 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	852	82	3	129,66	9,7
21	ТЕР- 10- 01- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 127 руб.) СП=53,55% (СП = 64 руб.) Объем: 0.92 * 1.3 * 2	0,0239 100М2 ПРОЕМОВ	46076,41 5026,51	486,6	1101	120	12	533,6	12,7
22	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-1.9837 М	31		-61				
23	ТЕР- 15- 05- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,0239 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4228,75 495,79	91,93 5,28	101	12	2	58,74	1,4
24	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНЫХ КРЮКОВ (Вес 1 м арматуры =1,578 кг) Объем: 0.66 * 16 * 1.578 : 1000	0,0167 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10034,54 1976,51	635,51	168	33	11	195,5	3,2
25	ТЕРр- 69- 07- 002	УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ	0,77	5504,75	159,49	4239	638	123	104,4	80,3

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОСТИКОВ НР=78% (НР = 501 руб.) СП=50% (СП = 321 руб.) Объем: 70 * 1.1	100П М ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИК	828,94	5,05			4		
26	ССЦ01- 102- 0061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-3.3264 М3	690		-2295				
27	ССЦ01- 102- 0054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	-1.0164 М3	518		-526				
28	ССЦ01- 102- 0026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, IV СОРТА	-0.3696 М3	568		-210				
29	ПРАЙС " МЕТАЛЛПРОФИЛЬ"	Переходной мостик (дл. 1250 мм) ЦЕНА=2500/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	62 ШТ	380,37		23583				
30	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ) НР=108% (НР = 131 руб.) СП=55,25% (СП = 67 руб.)	1,68 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5006	113	122 8	7,67	12,8
31	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.504 Т	9404,01		-4740				
32	ПРАЙС ПК "СтройСистема"	Кровельное ограждение "Fisher" со снегозадержателем h=1,2m (фальц.) ЦЕНА=980/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	168 М	149,1		25049				
33	ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР=81% (НР = 67 руб.) СП=72,25% (СП = 60 руб.) Объем: 65 : 3 * 8.8 : 1000	0,1907 Т КОНСТРУКЦИЙ	1573,47 346,56	1126,38 90,31	300	66	215 17	37,23	7,
34	ПРАЙС "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАД	Лестница кровельная BORGE для кровли из металлочерепицы и профнастила (в комплекте с кронштейнами), 3 м (вес 1 элемента 8,8 кг) ЦЕНА=4275/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	22 ШТ	650,43		14309				
Итого: Устройство кровельного покрытия						**66877**	**1065**	**488** **29**		**127,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[19]		99 %	ФОТ	1				
	п. 12	[20, 30]		108 %	ФОТ	220				
	п. 10	[21]		106,2 %	ФОТ	127				
	п. 15	[23]		94,5 %	ФОТ	11				
	п. Р19	[25]		78 %	ФОТ	501				
	п. 9	[33]		81 %	ФОТ	67				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**927**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[19]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 12	[20, 30]		55,25 %	ФОТ	112				
	п. 10	[21]		53,55 %	ФОТ	64				
	п. 15	[23]		46,75 %	ФОТ	6				
	п. Р19	[25]		50 %	ФОТ	321				
	п. 9	[33]		72,25 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**564**				

ЭДО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315611117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Основные работы						**162088**	**11336**	**4960**		**1233,3**
								216		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[1, 14, 21]		106,2 %	ФОТ	237				
	п. 49	[2, 19]		99 %	ФОТ	36				
	п. Р8	[3, 7]		83 %	ФОТ	418				
	п. 12	[10, 20, 30]		108 %	ФОТ	4905				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	1865				
	п. 15	[23]		94,5 %	ФОТ	11				
	п. Р19	[25]		78 %	ФОТ	501				
	п. 9	[33]		81 %	ФОТ	67				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8040**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[1, 14, 21]		53,55 %	ФОТ	119				
	п. 49	[2, 19]		59,5 %	ФОТ	22				
	п. Р8	[3, 7]		65 %	ФОТ	328				
	п. 12	[10, 20, 30]		55,25 %	ФОТ	2509				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	1233				
	п. 15	[23]		46,75 %	ФОТ	6				
	п. Р19	[25]		50 %	ФОТ	321				
	п. 9	[33]		72,25 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**4598**				
Итого по смете:						**162088**	**11336**	**4960**		**1233,3**
								216		

Прямые затраты		162088
Основная зарплата		11336
Материальные затраты		144792
Эксплуатация машин		4960
в тч ЗП машинистов		216
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1000
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		765
- в т.ч. перевозка Борт авт 15т		235
Накладные расходы (по смете)		8040
Сметная прибыль (по смете)		4598
Итого СМР в ценах января 2000 г.		174726
Всего в ценах января 2000 г.		174726
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	13036
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	248
НР с учётом РК=	1,15	9246
СП с учётом РК=	1,15	5288
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	803
Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))	1,05	247
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		178404
-Переход в тек. цены апрель 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	165557
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	3150
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	31949
Материалы в тек. ценах	5,57	806491
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	117321
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	689171

ЗАО "СИТЭКО"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		7115				
		Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)		7,77		1919				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9034				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1013031				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		99857				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		53726				
		ИТОГО с НР и СП				1166614				
		ИТОГО				1166614				
		НДС		18 %		209990,52				
		ВСЕГО с НДС				1376604,52				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 25. 06. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленинградская. д. 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы теплоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.12-ОВ

Сметная стоимость	1112252.66	руб.
строительных работ	1112252.66	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	168628	руб.
Нормативная трудоемкость	1065	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 585 руб.) СП=50% (СП = 395 руб.)	2,4	377,61	7,2	906	787	17	34,66	83,18
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			3		
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 571 руб.) СП=50% (СП = 386 руб.)	1,36	649,65	12,33	884	768	17	59,62	81,08
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			3		
3	ТЕРр- 65- 01- 003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 1199 руб.) СП=50% (СП = 810 руб.)	2,23	822,7	16,2	1835	1613	36	76,38	170,33
			100М ТРУБОПРОВОДА	722,9	3,28			7		
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	2,769	18,49		51				
			Т ГРУЗА							
5	ССЦ01- 509- 9912 ПРАЙС ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	2,769	1089,81		3018				
			Т							
		Возврат материалов				(3018)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
6	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 525 руб.) СП=70.55% (СП = 322 руб.)	1,09	2288,56	59,19	2495	453	65	37,92	41,33
			100М ТРУБОПРОВОДА	415,53	2,76			3		
7	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	30	16,2		486				
			ШТ							
8	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ ITAP	74	33,53		2481				
			ШТ							
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
9	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,76	2659,22	59,19	2074	324	46	37,92	29,57

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 376 руб.) СП=70,55% (СП = 230 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	415,53	2,76			2		
10	ССЦ01-302-1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	44 ШТ	25,4		1118				
11	ТЕР-16-02-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 101 руб.) СП=70,55% (СП = 62 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	601	87	12 1	37,92	7,96
12	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 154 руб.) СП=70,55% (СП = 95 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРОВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	1012	133	19 1	37,92	12,13
13	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 323 руб.) СП=70,55% (СП = 198 руб.)	0,67 100М ТРУБОПРОВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	2240	278	40 2	37,92	25,4
14	ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 412 руб.) СП=70,55% (СП = 253 руб.)	0,69 100М ТРУБОПРОВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	3270	356	79 2	47,06	32,47
15	ТЕР-16-02-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 1089 руб.) СП=70,55% (СП = 667 руб.)	1,02 100М ТРУБОПРОВОДА	6206,36 922,83	176,01 4,23	6330	941	180 4	82,98	84,64
16	ССЦ01-302-1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-102 М	50,6		-5161				
17	ССЦ01-103-0019	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	102 М	53		5406				
18	ССЦ01-507-1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	16 ШТ	24		384				
19	ТЕР-16-02-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 1147 руб.) СП=70,55% (СП = 703 руб.)	0,97 100М ТРУБОПРОВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	6960	989	244 7	91,71	88,96
20	ССЦ01-302-1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-97 М	58,3		-5655				
21	ССЦ01-103-0020	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	97	62,7		6082				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М							
22	ССЦ01- 507- 1976	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	8 ШТ	30		240				
23	ТЕР- 16- 02- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 285 руб.) СП=70.55% (СП = 174 руб.)	0,24 100М ТРУБОПРОВОДА	8898,79 1019,89	251,22 6,8	2136	245	60 2	91,71	22,01
24	ССЦ01- 302- 1320	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-24 М	75,4		-1810				
25	ССЦ01- 103- 0021	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 90 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	24 М	64,5		1548				
26	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 332 руб.) СП=70.55% (СП = 203 руб.)	3,76 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	516	288	209	5,76	21,66
27	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 197 руб.) СП=70.55% (СП = 121 руб.)	2,23 100М ТРУБОПРОВОДА	146,93 76,4	55,69	328	171	124	5,76	12,85
28	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 323 руб.) СП=70.55% (СП = 198 руб.)	8 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	1404	277	90 3	3,35	26,77
29	ССЦ01- 302- 1203	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч8БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	8 ШТ	303		2424				
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 НР=81% (НР = 62 руб.) СП=59.5% (СП = 45 руб.)	1,022 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	331,81 74,02	11,82 0,14	339	76	12	6,11	6,24
31	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 75 руб.) СП=59.5% (СП = 55 руб.)	1,022 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1418,12 91,07	15,61 0,29	1449	93	16	8,81	9
32	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2465 руб.) СП=59.5% (СП = 1630 руб.)	59,9 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	37783	2739	1664	4,05	242,48

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X22	109	15,31		1669				
			М							
		ЦЕНА: 100,44/5,56/1,18								
34	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X28	78	17,83		1391				
			М							
		ЦЕНА: 117/5,56/1,18								
35	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X35	21	21,95		461				
			М							
		ЦЕНА: 144,01/5,56/1,18								
36	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X42	32	26,15		837				
			М							
		ЦЕНА: 171,57/5,56/1,18								
37	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X48	67	29,15		1953				
			М							
		ЦЕНА: 191,26/5,56/1,18								
38	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X60	69	35,67		2461				
			М							
		ЦЕНА: 234,01/5,56/1,18								
39	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X76	102	45,53		4644				
			М							
		ЦЕНА:298,7/5,56/1,18								
40	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X89	97	49,81		4832				
			М							
		ЦЕНА: 326,82/5,56/1,18								
41	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X102	24	70,05		1681				
			М							
		ЦЕНА: 459,57/5,56/1,18								
42	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 566 руб.) СП=59.5% (СП = 374 руб.)	1,74	827,03	57,86	1439	629	101	36,78	63,99
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	361,61						
43	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000- 25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	200,1	44,2		8844				
			М2							
		ЦЕНА: 290/5,56/1,18								
Итого по смете:						**110368**	**11247**	**3031**		**1062,08**
								40		

Прямые затраты		110368
Основная зарплата		11247
Материальные затраты		96039
Эксплуатация машин		3031
в тч ЗП машинистов		40
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		51
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		51
Накладные расходы (по смете)		10787
Сметная прибыль (по смете)		6921
Итого СМР в ценах января 2000 г.		128076
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	168030
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	598
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	20368
Материалы в тек. ценах	5.56	533977
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	511

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				511				
		Итого в тек. ценах без оборудования				722886				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		136995				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		82706				
		ИТОГО с НР и СП				942587				
		НДС		18 %		169665,66				
		ВСЕГО с НДС				1112252,66				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08. 07. 2015 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленинградская. д. 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт кровли

Основание: Рабочая документация 28-2015.12-АС

Сметная стоимость	3743066.2	руб.
строительных работ	3743066.2	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	559757	руб.
Нормативная трудоемкость	3803	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 3156 руб.) СП=65% (СП = 2472 руб.)	17,54	217,89	1,08	3822	3803	19	24,39	427,8
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	216,81						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	25,433							
			Т							
3	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ /СВЕСОВ/ НР=83% (НР = 195 руб.) СП=65% (СП = 153 руб.)	2,91	81,1	0,21	236	235	1	9,1	26,48
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	80,89						
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3492							
			Т							
5	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ /ЖЕЛОБОВ/ НР=83% (НР = 205 руб.) СП=65% (СП = 161 руб.)	3,06	81,1	0,21	248	247	1	9,1	27,85
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	80,89						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3672							
			Т							
7	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 160 руб.) СП=55,25% (СП = 82 руб.)	2,96	87,98	40,89	260	139	121	4,67	13,82
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	47,09	2,99			9		
8	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 2312 руб.) СП=65% (СП = 1811 руб.)	3,24	6960,17	6,84	22551	2786	22	88,6	287,06
			100М	859,95						
9	ТЕРр- 58- 10- 004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 1167 руб.) СП=65% (СП = 914 руб.)	1,08	4629,99	6,84	5000	1406	7	134,1	144,83
			100ШТ	1301,57						

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1144316001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 173 руб.) СП=65% (СП = 136 руб.)	0,18 100ШТ	7530,23 1161,81	6,84	1355	209	1	119,7	21,56
11	ТЕРр- 58- 10- 005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 77 руб.) СП=65% (СП = 60 руб.)	0,18 100ШТ	3843,8 515,38	6,84	692	93	1	53,1	9,56
12	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ НР=83% (НР = 525 руб.) СП=65% (СП = 411 руб.)	1,8 100ШТ	970,49 351,67	0,86	1747	633	2	37,8	68,04
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,018 Т							
14	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	0,02 100ОКОН	3099,36 3088,93	10,43	62	62		341,3	6,83
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112 Т							
16	ТЕРр- 58- 01- 003	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН НР=83% (НР = 382 руб.) СП=65% (СП = 299 руб.)	1,8 100М2 КРОВЛИ	293,79 249,45	44,34 6,18	529	449	80 11	27,08	48,74
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,25 Т							
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	36,45 Т ГРУЗА	3,28		120				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	36,45 Т ГРУЗА	12,2		445				
20	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106,2% (НР = 901 руб.) СП=53,55% (СП = 454 руб.)	3,2 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1820,71 262,2	46,76 2,76	5826	839	150 9	27,7	88,65
21	ТЕРр- 58- 18- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 419 руб.) СП=65% (СП = 328 руб.)	1,22 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	990,68 413,61	15,79	1209	505	19	45,7	55,75
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5494 Т							
23	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 6502 руб.) СП=72,25% (СП = 5800 руб.)	17,54 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	20985	7131	11176 896	40,83	716,07
24	101- 3845	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС44- 1000- 0,7	16,014 Т	7422,38		118862				
		ЦЕНА: 41268,46/5,56								
25	ССЦ01- 101- 3139	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х38 ММ	1403,2 10ШТ	4,26		5978				
26	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	2,91	11521,48	33,88	33528	3662	99	129,66	377,32

ЗАО "СИТЭЛС"
...0035 г.Киров ул.Тан...ина д 59 А офис 7
...: (8332)...11-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЙ (СВЕСЫ.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 3967 руб.) СП=55,25% (СП = 2029 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			11		
27	ТЕР-12-01-009-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ НР=108% (НР = 3255 руб.) СП=55,25% (СП = 1665 руб.)	3,06	19390,74	396,64	59336	2895	1214	97,46	298,24
			100М ЖЕЛОБОВ	945,97	38,8			119		
28	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 265 руб.) СП=55,25% (СП = 135 руб.)	2,96	2990,39	73,02	8852	229	216	7,67	22,7
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	77,37	5,33			16		
29	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ /ВЕНТШАХТЫ/ НР=86% (НР = 1018 руб.) СП=70% (СП = 829 руб.)	3,6	1117,93	29,11	4025	1163	105	35,39	127,4
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			21		
30	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ВЕНТШАХТЫ.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 737 руб.) СП=55,25% (СП = 377 руб.)	0,54	11521,48	33,88	6222	680	18	129,66	70,02
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			2		
31	ТЕР-20-02-010-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ НР=115,2% (НР = 882 руб.) СП=70,55% (СП = 540 руб.)	18	58,03	7,41	1045	763	133	4,2	75,58
			ЗОНТ	42,33	0,19			3		
32	ССЦ01-101-1716	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,001Т	0,108	10404		1124				
			Т							
33	ССЦ01-301-0314	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	18	1104		19872				
			ШТ							
34	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 5450 руб.) СП=59,5% (СП = 3603 руб.)	12,16	3154,11	183,64	38354	6055	2233	47,63	579,22
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	497,93						
35	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 161 руб.) СП=53,55% (СП = 81 руб.)	2	331	26,86	662	148	54	7,62	15,25
			СЛУХОВОЕ ОКНО	74,01	2,03			4		
36	ССЦ01-101-0915	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М	2	24,8		50				
			КОМПЛ							
37	ТЕР-15-05-003-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,02	3013,14	64,56	60	14	1	73,04	1,46
			100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	708,89	4,23					
38	ТЕР-15-04-024-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ /слуховые окна/ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,02	1011,28	4,68	20	10		51,23	1,02
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	510,22	0,16					
39	ТЕР-10-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК НР=106,2% (НР = 212 руб.) СП=53,55% (СП = 107 руб.)	4,62	236,05	15,12	1091	193	70	4,37	20,19
			100М ХОДОВ	41,71	1,47			7		
40	ТЕР-15-04-024-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ХОДОВЫХ ДОСОК НР=94,5% (НР = 1429 руб.) СП=46,75% (СП = 707 руб.)	5,5	731,06	4,68	4021	1511	26	27,58	151,67
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	274,64	0,16			1		
41	ТЕР-12-01-014-	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	6,2	58,03	33,17	360	154	206	2,8	17,36

ООО "СТРОЙЭКСПЕРТ"
619035 г. Кизел, ул. Карла Маркса, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1145916001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ) НР=108% (НР = 194 руб.) СП=55,25% (СП = 99 руб.)	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	24,86	4,17			26		
42	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 193 руб.) СП=55,25% (СП = 99 руб.)	0,31	1560,75	136,92	484	176	42	52,37	16,24
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	567,34	10,11			3		
43	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 150 руб.) СП=55,25% (СП = 77 руб.)	0,31	1179,33	133,44	366	136	41	40,55	12,57
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	439,27	10,11			3		
44	ССЦ01- 104- 0231	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД КТ КРОВЛЯ	6,386	1205		7695				
			М3							
Итого по смете:						**377094**	**36326**	**16058**		**3729,22**
								1141		

Прямые затраты		377094
Основная зарплата		36326
Материальные затраты		324145
Эксплуатация машин		16058
в тч ЗП машинистов		1141
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		565
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		120
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		445
Накладные расходы (по смете)		34160
Сметная прибыль (по смете)		23481
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	126
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	467
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		434763
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	542710
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	17047
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	107910
Материалы в тек. ценах	5,56	1802246
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,47	1193
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,71	3601
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		4794
Итого в тек. ценах без оборудования		2457660
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	433832
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	280598
ИТОГО с НР и СП		3172090
НДС	18 %	570976,2
ВСЕГО с НДС		3743066,2

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 09. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Ленина 63	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	149559,1	53170,80 96388,30
2	г. Киров, ул. Ленина 79	-Капитальный ремонт подвала	169227,34	
3	г. Киров, ул. Ленина 57	-Капитальный ремонт фундамента	226511,62	
4	г. Киров, ул. Ленина 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1519973,34	538148,44 574226,94 407597,96
5	г. Киров, ул. Ленина 76А	-Капитальный ремонт фундамента	119005,36	
6	г. Киров, ул. Ленина 98	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт кровли	5387561,4	356796,60 520008,30 309424,32 1692216,76 363719,66 2145395,76

Итого по лоту: **7 571 838,16 руб.**

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 57

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 28-2015.1-АС

Сметная стоимость	226511.62	руб.
строительных работ	226511.62	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	42056	руб.
Нормативная трудоемкость	282	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /отмостка/ НР=104% (НР = 80 руб.) СП=60% (СП = 46 руб.)	0,079	2951,47	2235,55	233	57	176	77,72	6,14
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			20		
2	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРИЯМКОВ НР=99% (НР = 255 руб.) СП=59,5% (СП = 154 руб.)	2,7	200,78	117,68	542	224	318	8,24	22,25
			М3	83,1	12,6			34		
3	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 199 руб.) СП=38,25% (СП = 106 руб.)	0,109	2535,29		276	276		285,2	31,09
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	22,24	42,98		956				
			Т ГРУЗА							
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	16,35	3,96		65				
			Т ГРУЗА							
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	38,59	12,2		471				
			Т ГРУЗА							
7	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110,7% (НР = 20 руб.) СП=63,75% (СП = 11 руб.)	0,42	128,21	36,92	54	16	16	3,92	1,65
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			2		
8	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110,7% (НР = 15 руб.) СП=63,75% (СП = 9 руб.)	0,34	659,44	0,3	224	14		4,21	1,43
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
9	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,3468	600		-208				
			М3							

ЕРЭ "Инженер"
610035 г.Киров, ул.Маршала д.59 А оф.№ 7
ОГРН 1064345011417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ01-401-0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,3468	667		231				
			М3							
11	ТЕР-08-01-003-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ /приямки/ НР=109,8% (НР = 47 руб.) СП=68% (СП = 29 руб.)	0,074	3379,28	124,35	250	43	9	53,82	3,98
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	583,04						
12	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 246 руб.) СП=63,75% (СП = 142 руб.)	5,2	128,21	36,92	667	201	192	3,92	20,38
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			21		
13	ТЕР-11-01-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110,7% (НР = 444 руб.) СП=63,75% (СП = 256 руб.)	7,9	429,63	68,21	3394	342	539	4,29	33,89
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			59		
14	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94,5% (НР = 162 руб.) СП=55,25% (СП = 94 руб.)	0,079	6475,62	2419,79	512	145	192	207	16,35
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			26		
15	ССЦ01-401-0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	8,058	667		5375				
			М3							
16	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 340 руб.) СП=70% (СП = 277 руб.)	1,2	1117,93	29,11	1342	388	35	35,39	42,47
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			7		
17	ТЕР-15-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 449 руб.) СП=46,75% (СП = 222 руб.)	0,505	2023,33	81,7	1022	451	41	81,51	41,16
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			24		
18	ТЕР-15-02-037-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94,5% (НР = 146 руб.) СП=46,75% (СП = 72 руб.)	0,505	1747,23	14,57	882	152	7	28,73	14,51
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	300,3	3,15			2		
19	ФЕР-15-04-019-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120,21*0,99 ЭМ=5,35*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 75 руб.) СП=46,75% (СП = 37 руб.)	0,505	623,49	6,96	315	79	4	14,88	7,51
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
20	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /СТУПЕНИ/ НР=110,7% (НР = 7 руб.) СП=63,75% (СП = 4 руб.)	0,15	659,44	0,3	99	6		4,21	0,63
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
21	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,153	600		-92				
			М3							
22	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,153	622		95				
			М3							
23	ТЕР-08-02-001-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ НР=109,8% (НР = 248 руб.) СП=68% (СП = 154 руб.)	2,7	872,07	47,5	2355	208	128	8,14	21,98
			М3 КЛАДКИ	77,06	6,61			18		
Итого по смете:						19060	2602	1657		265,44
								213		

Прямые затраты	19060
Основная зарплата	2602
Материальные затраты	13309

...ООО «...» ...Кирова, ул. ..., д. 59 А, офис 7 ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				1657				
		в тч ЗП машинистов				213				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1492				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1021				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				471				
		Накладные расходы (по смете)				2733				
		Сметная прибыль (по смете)				1613				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		1072				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		495				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				23481				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		38874				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		3182				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		11135				
		Материалы в тек. ценах		5.56		73998				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		10152				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		3816				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				13968				
		Итого в тек. ценах без оборудования				137975				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		34709				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		19275				
		ИТОГО с НР и СП				191959				
		НДС		18 %		34552,62				
		ВСЕГО с НДС				226511,62				

Составил: _____

Проверил: Юнаев _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАЗМЕЩЕНИЯ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
17.07.2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. Киров, ул. Ленина, 76А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 28-2015.4-АС

Сметная стоимость 119005.36 руб.

строительных работ 119005.36 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 19736 руб.

Нормативная трудоемкость 144.68 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 2 руб.) СП=60% (СП = 1 руб.)	0,0025	2951,47	2235,55	7	2	6	77,72	0,19
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84					
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 102 руб.) СП=38.25% (СП = 54 руб.)	0,09	1574,33		142	142		177,1	15,94
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 65 руб.) СП=70% (СП = 53 руб.)	0,23	1117,93	29,11	257	74	7	35,39	8,14
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			1		
4	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0,058	547		-32				
			М3							
5	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,058	668		39				
			М3							
6	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 367 руб.) СП=46,75% (СП = 191 руб.)	0,258	6580,6	88,83	1698	403	18	149,44	38,56
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1562,2	22,44			6		
7	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94,5% (НР = 74 руб.) СП=46,75% (СП = 36 руб.)	0,258	1747,23	14,57	451	77	4	28,73	7,41
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	300,3	3,15			1		
8	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 39 руб.) СП=46,75% (СП = 19 руб.)	0,258	623,49	6,96	161	41	2	14,88	3,84
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
9	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН /ПРИЯМКИ/ НР=99% (НР = 78 руб.) СП=59,5% (СП = 47 руб.)	0,9	200,78	117,68	181	75	27	8,24	7,42
			М3	83,1	12,6			3		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 55 А офис 7
ОГРН 1044316561947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ПРИЯМКИ/ НР=110.7% (НР = 76 руб.) СП=63.75% (СП = 44 руб.)	1,6	128,21	36,92	205	62	59	3,92	6,27
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			7		
11	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /ПРИЯМКИ/ НР=110.7% (НР = 70 руб.) СП=63.75% (СП = 41 руб.)	1,6	659,44	0,3	1055	64		4,21	6,74
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
12	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-1.632	600		-979				
			М3							
13	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	1,632	667		1089				
			М3							
14	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК /ПРИЯМКИ/ НР=94.5% (НР = 10 руб.) СП=55.25% (СП = 6 руб.)	0,073	5822,34	45,2	425	11	3	14,54	1,08
			Т	146,6	2,95					
15	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ КАНАЛОВ НР=109.8% (НР = 82 руб.) СП=68% (СП = 51 руб.)	0,9	872,07	47,5	785	69	43	8,14	7,33
			М3 КЛАДКИ	77,06	6,61			6		
16	ТЕР- 08- 01- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ /ПРИЯМКИ/ НР=109.8% (НР = 63 руб.) СП=68% (СП = 39 руб.)	0,097	3379,28	124,35	328	57	12	53,82	5,22
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	583,04						
17	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 230 руб.) СП=63.75% (СП = 133 руб.)	4,1	429,63	68,21	1761	177	280	4,29	17,59
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			31		
18	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 84 руб.) СП=55.25% (СП = 49 руб.)	0,041	6475,62	2419,79	266	75	99	207	8,49
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			14		
19	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	4,182	667		2789				
			М3							
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,22	42,98		95				
			Т ГРУЗА							
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	13,5	3,96		53				
			Т ГРУЗА							
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	15,72	12,2		182				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**10974**	**1252**	**559**		**126,79**
								69		

Прямые затраты		10974
Основная зарплата		1252
Материальные затраты		8817
Эксплуатация машин		559
в тч ЗП машинистов		69
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		330
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		148
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		182
Накладные расходы (по смете)		1362
Сметная прибыль (по смете)		764
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК	1.05	155

ООО "КИТЭКО"
050035 г.Алматы, ул.Кирова, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(СПГ)								
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		191				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13100				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		18705				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		1031				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		3756				
		Материалы в тек. ценах		5.56		49023				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		1468				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		1473				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2941				
		Итого в тек. ценах без оборудования				74425				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		17297				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		9130				
		ИТОГО с НР и СП				100852				
		НДС		18 %		18153,36				
		ВСЕГО с НДС				119005,36				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
17 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 98

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.7-ВК

Сметная стоимость	356796.6	руб.
строительных работ	356796.6	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	90343	руб.
Нормативная трудоемкость	546	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 389 руб.) СП=50% (СП = 263 руб.)	1,6	377,61	7,2	604	524	12	34,65	55,45
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26			2		
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 252 руб.) СП=50% (СП = 170 руб.)	0,6	549,65	12,33	390	339	7	59,62	35,77
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,19			1		
3	ФСПГ-1-1-1-31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0,675	18,49		12				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01-509-9012 ПРАЙС ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,675	1089,81		736				
			Т							
		Возврат материалов				(736)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
5	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1502 руб.) СП=70,55% (СП = 920 руб.)	0,48	4699,24	1776,53	2256	1186	853	218,78	105,01
			100М ТРУБОПРОВОДА	2470,64	246,73			118		
6	ССЦ01-507-0822	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-4,3152	42,9		-185				
			10М							
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	43,152	8,96		387				
			М							
		ЦЕНА: 58,8/5,56/1,18								
8	ССЦ01-530-9057-272 СЦЮ	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 25-1/2	1,2	124,49		149				
			10ШТ							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	12 ШТ	33,53		402				
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
10	ТЕР- 18- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзи=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 3077 руб.) СП=70,55% (СП = 1884 руб.)	1,6 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,79	4686	2532	1024 139	140,07	224,11
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-15,008 10М	70,5		-1060				
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32Х5,4 FV-PLAST	150,08 М	21,23		3186				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д 32 FV- PLAST	12 ШТ	51,09		733				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	84,7059 ШТ	8,09		685				
15	ССЦ01- 507- 0297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	76 ШТ	3,04		231				
16	ССЦ01- 507- 9058- 54 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32	6 10ШТ	24,98		150				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
17	ССЦ01- 507- 9057- 854 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР ДИАМЕТРОМ 32	5 10ШТ	29,65		148				
		ЦЕНА: 164,65/5,56								
18	ТЕР- 18- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзи=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 1389 руб.) СП=70,55% (СП = 851 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,06	1794,7 247,47	3477	1058	1077 148	152,75	97,05
19	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-5,676 10М	228		-1294				
20	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 63Х10,5 FV- PLAST	56,76 М	80,43		4565				
		ЦЕНА: 527,7/5,56/1,18								
21	ССЦ01- 507- 9059- 97 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 63	2 10ШТ	147,8		296				
		ЦЕНА: 821,78/5,56								
22	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 63 FV-PLAST	2 ШТ	16,61		33				
		ЦЕНА: 109/5,56/1,18								
23	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д 63 ВН.ДИАМ. 86ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 50	2 ШТ	34,29		68				
		ЦЕНА: 225/5,56/1,18								
24	ССЦ01- 507- 3311	ТРОЙНИК	11	16,8		185				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316641147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х32Х63 ММ	ШТ							
25	ССЦ01-907-9057-557 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63	1 10ШТ	251,97		252				
		ЦЕНА: 1400,96/5,56								
Итого по смете:						20357	5639	2973 408		51

Прямые затраты		20357
Основная зарплата		5639
Материальные затраты		11733
Эксплуатация машин		2973
в тч ЗП машинистов		408
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		12
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		12
Накладные расходы (по смете)		6609
Сметная прибыль (по смете)		4088
Итого СМР в ценах января 2000 г.		31054
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	84247
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	6096
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	19979
Материалы в тек. ценах	5.56	65235
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	123
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		123
Итого в тек. ценах без оборудования		169584
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	83934
СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	48852
ИТОГО с НР и СП		302370
НДС	18 %	54426,6
ВСЕГО с НДС		356796,6

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации АО v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 98

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.7-ВК

Сметная стоимость	520006.3	руб.
строительных работ	519156.34	руб.
монтажных работ	851.96	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	109002	руб.
Нормативная трудоемкость	651	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 389 руб.) СП=50% (СП = 263 руб.)	1.6	377.81	7.2	604	524	12	34.66	55.46
			100М ТРУБОПРОВОДА	328.04	1.26			2		
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0.1	649.65	12.33	65	57	1	59.62	5.96
			100М ТРУБОПРОВОДА	564.27	2.15					
3	ФСПГ-1-1-1-31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	0.431	15.49		8				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01-509-9912 ПРАЙС ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0.431	1089.91		470				
			Т							
		Возврат материалов				(470)				
		ЦЕНА: 7150/5.56/1.18								
5	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксоп=1.15 Кзи=1.25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 1502 руб.) СП=70.55% (СП = 920 руб.)	0.48	4699.24	1776.53	2256	1186	853	218.78	105.01
			100М ТРУБОПРОВОДА	2478.84	246.73			118		
6	ССЦ01-507-0022	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-4.3152	42.9		-185				
			10М							
7	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20Х3,4 FV-PLAST	43.152	8.96		387				
			М							
		ЦЕНА: 58.8/5.56/1.18								
8	ССЦ01-530-9057-272 СЦИК)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 20-1/2	1.2	124.48		149				
			10ШТ							

ЗАО "ОПТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА: 692,14/5,56								
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД ШЛАНГ	12 ШТ	33,53		402				
		ЦЕНА: 220/5,56/1,18								
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 3077 руб.) СП=70,55% (СП = 1884 руб.)	1,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	940,22 86,79	4688	2532	1024 139	140,07	224,1
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-15,006 10М	70,6		-1060				
12	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 32X5,4 FV-PLAST	150,06 М	21,23		3186				
		ЦЕНА: 139,3/5,56/1,18								
13	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д 32 FV- PLAST	12 ШТ	61,09		733				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	90 ШТ	8,09		728				
15	ССЦ01- 507- 3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32X20X32 ММ	76 ШТ	3,04		231				
16	ССЦ01- 507- 9058- 54 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32	5 10ШТ	24,98		100				
		ЦЕНА: 138,91/5,56								
17	ССЦ01- 507- 9057- 554 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР ДИАМЕТРОМ 32	5 10ШТ	29,65		148				
		ЦЕНА: 164,85/5,56								
18	ССЦ01- 530- 9057- 29 СЦ(К)	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (НР), ДИАМЕТРОМ 32- 1	0,2 10ШТ	318,82		64				
		ЦЕНА: 1772,65/5,56								
19	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д 32 FV- PLAST	12 ШТ	61,09		733				
		ЦЕНА: 400,8/5,56/1,18								
20	ТЕР- 18- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 20 руб.) СП=70,55% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	100,24 17,48	5,73	100	17	6	1,69	1,6
21	ФССЦ- 301- 6909	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ BROEN BALLOFIX, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ 1 1/4"X1 1/4"	1 ШТ	119,04		119				
22	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 1737 руб.) СП=70,55% (СП = 1064 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРО ВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	2864	1434	547 74	186,76	12
23	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-6,3716	98,3		-626				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10М						
24	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 40Х5,7 FV-PLAST	63,716	31,67		2018				
			М							
		ЦЕНА: 297,6/5,56/1,18								
25	ССЦ01-507-9058-05 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 40	2	49,86		100				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 277,23/5,56								
26	ССЦ01-507-9057-855 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР ДИАМЕТРОМ 40	1	60,74		61				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 337,73/5,56								
27	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ ШАР. Д 40 FV- PLAST	2	85,83		172				
			ШТ							
		ЦЕНА: 563,1/5,56/1,18								
28	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 40 FV-PLAST	1	6,8		7				
			ШТ							
		ЦЕНА: 44,6/5,56/1,18								
29	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д 40 ВН. ДИАМ. 43ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 32	1	27,44		27				
			ШТ							
		ЦЕНА: 180/5,56/1,18								
30	ТЕР-16-04-002-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 232 руб.) СП=70,55% (СП = 142 руб.)	0,1	5795,31	1794,7	580	176	179	182,75	18,27
			100М ТРУБОПРОВОДА	1783,05	247,47			25		
31	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0,946	228		-216				
			10М							
32	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТРУБА АРМ. СТЕКЛОВОЛОКНОМ 63Х10,5 FV- PLAST	9,46	80,43		761				
			М							
		ЦЕНА: 527,7/5,56/1,18								
33	ССЦ01-507-9058-07 СЦ(К)	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 63	2	147,8		296				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 821,79/5,56								
34	ССЦ01-507-9067-857 СЦ(К)	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР ДИАМЕТРОМ 63	1	251,97		252				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 1400,85/5,56								
35	ССЦ01-507-3311	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х32Х63 ММ	11	16,8		185				
			ШТ							
36	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ 63 FV-PLAST	1	18,61		17				
			ШТ							
		ЦЕНА: 109/5,56/1,18								
37	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ Д 63 ВН.ДИАМ. 69ММ (4 ОТВ) ПО СТАЛИ ДУ- 50	1	34,29		34				
			ШТ							
		ЦЕНА: 225/5,56/1,18								
38	ТЕР-18-05-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т НР=115,2% (НР = 200 руб.) СП=70,55% (СП = 123 руб.)	1	240,69	15,32	241	173	15	16,3	16,3
			НАСОС	172,4	0,92			1		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ССЦ01-301-2680	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ "GRUNDFOS" СЕРИИ 100 МАРКИ UPS- 32X80 (220 В)	1	1273		1273				
			ШТ							
40	ТЕР-18-07-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НР=115,2% (НР = 5 руб.) СП=70,55% (СП = 3 руб.)	1	5,09		5	4		0,36	0,3
			КОМПЛ	3,82						
41	ССЦ01-301-1467	ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ (УГЛОВОЙ) РТУТНЫЙ (НОЖКА 66 ММ) ДО 160 ГРАД С В ОПРАВЕ	1	321		321				
			КОМПЛ							
42	ТЕР-18-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 3 руб.) СП=70,55% (СП = 2 руб.)	1	3,67		4	3		0,25	0,2
			КОМПЛ	2,86						
43	ССЦ01-301-1223	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	1	54,5		55				
			КОМПЛ							
44	ТЕРм-12-10-001-01	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА НР=80% (НР = 11 руб.) СП=60% (СП = 8 руб.)	0,02	3124,56	450,35	62	14	9	65,4	1,31
			100ШТ	716,75						
45	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 664 руб.) СП=58,5% (СП = 433 руб.)	15,9	630,77	37,78	10029	727	442	4,05	64,3
			10М ТРУБОПРОВОДА	45,72						
46	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X35	31	21,96		680				
			М							
		ЦЕНА: 144,01/5,56/1,18								
47	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X42	66	26,16		1778				
			М							
		ЦЕНА: 171,57/5,56/1,18								
48	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X64	60	39,61		2377				
			М							
		ЦЕНА: 259,89/5,56/1,18								
49	ТЕР-26-01-054-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=93% (НР = 81 руб.) СП=59,9% (СП = 54 руб.)	0,249	827,03	57,86	206	90	14	36,78	9,1
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	381,61						
50	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000- 25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	28,52	44,2		1261				
			М2							
		ЦЕНА: 290/5,56/1,18								
Итого по смете:						38127	6937	3102		627,1
								359		

Прямые затраты		38127
Основная зарплата		6937
Материальные затраты		28080
Эксплуатация машин		3102
в тч ЗП машинистов		359
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		8
- в т.ч. погрузо- разгруз работы		8
Накладные расходы (по смете)		7953
Сметная прибыль (по смете)		4937
Итого СМР в ценах января 2000 г.		51017
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	103639

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		5363				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		20845				
		Материалы в тек. ценах		5.56		156125				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		76				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				76				
		Итого в тек. ценах без оборудования				280685				
		НР от ФОТ (с К=0.65 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.7		101003				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		58997				
		ИТОГО с НР и СП				440685				
		НДС		18 %		79323,3				
		ВСЕГО с НДС				520008,3				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316841147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 08.07.2015 ПОДПИСЬ

Система выпуска сметной документации АС v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 98

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Рабочая документация 28-2015.7-ВК

Сметная стоимость 309424.32 руб.

строительных работ 309424.32 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 80900 руб.

Нормативная трудоемкость 553 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-66-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 2146 руб.) СП=50% (СП = 1450 руб.)	2.9	1159.99		2900	2900		130.48	326.2
			100М	1159.99						
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3.775							
			Т							
3	ФСПГ-1-1-1-29 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ	3.775	13.84		52				
			Т ГРУЗА							
4	ССЦ01-509-9912 ПРАЙС ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	3.775	1066.94		4028				
			Т							

Возврат материалов (4028)

ЦЕНА: 7000/5.56/1,18

5	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1.15 Ксм=1.25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 2307 руб.) СП=70.56% (СП = 1413 руб.)	2.5	7984.91	31.51	19962	2000	79	70.84	177.1
			100М ТРУБОПРОВОДА	799.99	1.11			3		
6	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-249.5	70.4		-17565				
			М							
7	ССЦ01-507-0546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	249.5	28.2		7036				
			М							
8	ССЦ01-507-2612	ЗАГЛУШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	0.8	39.5		32				
			10ШТ							
9	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	110	8.09		890				
			ШТ							
10	ФССЦ-507-4469	ТРОЙНИК	32	20.8		666				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Кавинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90° ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ							
11	ФССЦ-507-4378	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 45° ДИАМЕТР 110 ММ	4,4	71		312				
			10ШТ							
12	ФССЦ-507-4380	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 87,5° ДИАМЕТР 110 ММ	2,6	78,1		203				
			10ШТ							
13	ССЦ01-539-9167-11 СЦ(К)	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	2	120,67		242				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 672,03/5556								
14	ССЦ01-507-9167-28 СЦ(К)	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ 110Х110Х100 ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	1,6	297,05		475				
			10ШТ							
		ЦЕНА: 1651,62/5,56								
15	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ПЕРЕХОД НА ЧУГУН ПЛАСТ 110Х124 ПОЛИТРОН	8	21,29		170				
			ШТ							
		ЦЕНА: 139,7/5,56/1,18								
16	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РЕВИЗИЯ 110 ПОЛИТРОН	36	12,83		462				
			ШТ							
		ЦЕНА: 84,2/5,56/1,18								
17	ТЕР-20-02-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксат=1,15 Кзим=1,25	УСТАНОВКА АНТЕННОГО ВЫХОДА НР=115,2% (НР = 269 руб.) СП=70,65% (СП = 177 руб.)	0,8	372,52	5,08	298	251	4	32,34	25,87
			10УЗЛОВ	313,67						
18	ПРАЙС МЕТАЛЛПРОФИЛЬ	АНТЕННЫЙ ВЫХОД № 4	8	137,18		1097				
			ШТ							
		ЦЕНА: 900/5,56/1,18								
19	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 110	8	13,72		110				
			ШТ							
		ЦЕНА: 90/5,56/1,18								
20	ТЕР-16-02-005-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксат=1,15 Кзим=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /тельзы/ НР=115,2% (НР = 301 руб.) СП=70,65% (СП = 184 руб.)	0,18	14577,26	327,21	2624	259	59	132,78	23,9
			100М ТРУБОПРОВОДА	1438,14	11,95			2		
21	ССЦ01-302-1322	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 155 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-18	120		-2268				
			М							
22	ССЦ01-103-0922	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	18	101		1818				
			М							
Итого по смете:						19516	5410	142		553,05
								5		

Прямые затраты	19516
Основная зарплата	5410
Материальные затраты	13912
Эксплуатация машин	142
в тч ЗП машинистов	5
Всего Транспорт грузов по об. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	52

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул. Гвардейская, д. 59 А, офис 1
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				82				
		Накладные расходы (по смете)				5043				
		Сметная прибыль (по смете)				3224				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				27783				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		80825				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		75				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		954				
		Материалы в тек. ценах		5.56		77351				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		521				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				521				
		Итого в тек. ценах без оборудования				159651				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.7		64046				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		38527				
		ИТОГО с НР и СП				262224				
		НДС		18 %		47200,32				
		ВСЕГО с НДС				309424,32				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345094344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
08.07.2015 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 98

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Капитальный ремонт системы теплоснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.7-ОВ

Сметная стоимость	1692216.76	руб.
строительных работ	1692216.76	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	296365	руб.
Нормативная трудоемкость	1878	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 3552 руб.) СП=50% (СП = 2475 руб.)	15,03	377,61	7,2	5675	4930	108	34,55	520,94
			100М ТРУБОПРО ВОДА	328,04	1,26			19		
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 525 руб.) СП=50% (СП = 355 руб.)	1,25	649,65	12,33	812	706	15	59,82	74,52
			100М ТРУБОПРО ВОДА	564,27	2,16			3		
3	ТЕРр-65-01-003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 441 руб.) СП=50% (СП = 298 руб.)	0,82	822,7	16,2	675	593	13	76,36	62,61
			100М ТРУБОПРО ВОДА	722,9	3,28			3		
4	ФСПГ-1-1-1-31 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОПОГРУЗЧИКОВ	3,69	18,49		68				
			Т ГРУЗА							
5	ССЦ01-509-9912 ПРАЙС ООО СТЭП МЕТАЛЛ	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	3,68	1089,81		3989				
			Т							
		Возврат материалов				(3989)				
		ЦЕНА: 7150/5,56/1,18								
6	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзи=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=118,2% (НР = 6519 руб.) СП=76,55% (СП = 3992 руб.)	13,53	2659,22	59,19	35979	8622	801	37,92	513
			100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			37		
7	ПРАЙС ПКФ ЭПГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 1/2" ВВ	488	32,47		15845				
			ШТ							
		ЦЕНА: 213/5,56/1,18								
8	ПРАЙС	КРАН ШАР. 1/2" СЛИВ ПОД	50	33,53		1677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ШЛАНГ ГАР.	ШТ							
		ЦЕНА: 220/5.58/1.18								
9	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	КРАН ШАР. 3/4" ВВ	100	50,45		5045				
			ШТ							
		ЦЕНА: 331/5.58/1.18								
10	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	172	11		1892				
			КГ							
11	ТЕР-18-06-003-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% (НР = 1405 руб.) СП=70,55% (СП = 861 руб.)	58	53,58	10,2	3108	1199	592	1,91	110,7
			ШТ	20,68	0,37			21		
12	ССЦ01-507-0944	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 И 0,25 МПА (1 И 2,5 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	58	15		870				
			ШТ							
13	ССЦ01-301-1489	ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С НАРУЖНЫМ РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ РР=1,0 МПА, Т МАХ = 120 ГРАД.С, D = 15 ММ	58	57,2		3318				
			ШТ							
14	ТЕР-18-06-003-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ НР=115,2% (НР = 142 руб.) СП=70,55% (СП = 87 руб.)	8	267,82	8,86	2303	121	72	1,39	11,1
			ШТ	15,08	0,19			2		
15	ТЕР-16-02-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 347 руб.) СП=70,55% (СП = 212 руб.)	0,72	2860,1	59,19	2059	299	43	37,92	27,3
			100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			2		
16	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 376 руб.) СП=70,55% (СП = 230 руб.)	0,78	3161,65	59,19	2466	324	46	37,92	29,5
			100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			2		
17	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 376 руб.) СП=70,55% (СП = 230 руб.)	0,78	3343,86	59,19	2608	324	46	37,92	29,5
			100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			2		
18	ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 261 руб.) СП=70,55% (СП = 172 руб.)	0,47	4738,41	114,42	2227	242	54	47,06	22,1
			100М ТРУБОПРО ВОДА	515,74	3,49			2		
19	ТЕР-16-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 323 руб.) СП=70,55% (СП = 198 руб.)	16	100,24	5,73	1604	280	92	1,69	27,0
			ШТ	17,48						
20	ФССЦ-302-1114	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч8БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	16	152		2432				
			ШТ							
21	ТЕР-16-02-005-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,42	6206,35	176,01	2607	388	74	82,98	34,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 449 руб.) СП=70,55% (СП = 275 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	922,83	4,23			2		
22	ССЦ01-302-1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-42 М	50,6		-2125				
23	ССЦ01-103-0019	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	42 М	53		2226				
24	ТЕР-18-02-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 473 руб.) СП=70,55% (СП = 290 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	2870	408	100 3	91,71	36,68
25	ССЦ01-302-1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-40 М	58,3		-2332				
26	ССЦ01-103-0020	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	40 М	62,7		2508				
27	ССЦ01-507-1979	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	8 ШТ	37,7		302				
28	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 1399 руб.) СП=70,55% (СП = 856 руб.)	16,88 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	2178	1214	884	5,76	91,46
29	ТЕР-16-07-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 71 руб.) СП=70,55% (СП = 44 руб.)	0,82 100М ТРУБОПРО ВОДА	146,93 76,4	55,69	120	62	46	5,76	4,72
30	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 НР=81% (НР = 105 руб.) СП=59,5% (СП = 77 руб.)	1,751 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	331,81 74,02	11,82 0,14	581	130	21	8,11	10,69
31	ТЕР-13-03-034-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 НР=81% (НР = 65 руб.) СП=59,5% (СП = 48 руб.)	1,751 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	709,05 45,53	7,81 0,14	1242	80	14	4,4	7,71
32	ТЕР-26-01-017-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	50,9	630,77	27,78	32106	2327	1414	4,05	206,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОТ МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2094 руб.) СП=59,5% (СП = 1385 руб.)	10М ТРУБОПРО ВОДА	45,72						
33	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X28	180	17,83		3209				
			М							
		ЦЕНА: 117/5,56/1,18								
34	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X35	72	21,95		1580				
			М							
		ЦЕНА: 144,01/5,56/1,18								
35	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X42	78	26,16		2040				
			М							
		ЦЕНА: 171,57/5,56/1,18								
36	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X48	78	29,15		2274				
			М							
		ЦЕНА: 191,26/5,56/1,18								
37	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X60	47	35,67		1676				
			М							
		ЦЕНА: 234,01/5,56/1,18								
38	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X76	42	45,53		1912				
			М							
		ЦЕНА: 298,7/5,56/1,18								
39	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА К- FLEX ST 19X89	12	49,81		598				
			М							
		ЦЕНА: 326,82/5,56/1,18								
40	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 441 руб.) СП=59,5% (СП = 292 руб.)	1,355	827,03	57,86	1121	490	78	36,76	49,8
			100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ	361,61						
41	ПРАЙС ПКФ ЭЛГИСС ОТ 08.06.2015	РУЛОН ЭНЕРГОПАК ТК SK 1000- 25 САМОКЛЕЯЩИЙСЯ	155,83	44,2		6888				
			М2							
		ЦЕНА: 290/5,56/1,18								
Итого по смете:						152504	19739	4513		1870,8
								98		

Прямые затраты		152504
Основная зарплата		19739
Материальные затраты		128184
Эксплуатация машин		4513
в тч ЗП машинистов		98
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		68
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		68
Накладные расходы (по смете)		19494
Сметная прибыль (по смете)		12377
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	71
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		184378
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	294901
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	1464
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	30327
Материалы в тек. ценах	5,56	712703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		672				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				672				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1038803				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,7		247574				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		147905				
		ИТОГО с НР и СП				1434082				
		НДС		18 %		258134.76				
		ВСЕГО с НДС				1692216.76				

Составил: _____

Проверил: Юлаев

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29. 07. 2015 Подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 98

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: Рабочая документация 28-2015.7-ЭР

Сметная стоимость	363719.66	руб.
строительных работ	78718.98	руб.
монтажных работ	285000.68	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	68814	руб.
Нормативная трудоемкость	428	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подъезды								
		Силовая электропроводка								
1, 2 подъезды										
1	ТЕРр- 67- 02- 002 Н37=1,15 Н38=1,15	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,28	27,45		8	5		2,95	0,87
			100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45						
Все подъезды										
2	ТЕРм- 08- 03- 589- 09 Н37=1,15 Н38=1,15	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ НР=95% (НР = 579 руб.) СП=65% (СП = 396 руб.)	16	95,52	0,12	1528	607	60	3,36	53,76
			ШТ	37,95	0,15			2		
3	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.2015г	КОРПУС ЩМП- 2.3.1- 0-36 IP31	16	120,41		1927				
			ШТ							
		ЦЕНА: 789,97/5,56/1,18								
4	ТЕР- 46- 03- 010- 01 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 17 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,08	609,48	445,14	49	13	36	15,17	1,21
			100ОТВЕРСТИЙ	164,34	47,68			4		
5	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ /стояки/ НР=95% (НР = 95 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,3	805,39	162,12	242	99	49	30,8	9,24
			100М	329,76	6,91			2		
6	ССЦ01- 103- 0003	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	30	16		480				
			М							
7	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,3	304,19	8,22	91	25	2	7,86	2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 /стояки/ НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	100М	84,16	0,59					
8	ТЕРм- 08- 02- 412- 11 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 58 руб.)	0,9 100М	337,56 96,14	28,74 2,06	304	87	26 2	8,98	8,04
9	ССЦ01- 502- 0484	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2	0,12 1000М	8810		793				
10	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 /с ВРУ по стояку на чердак/ НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,3 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	81	22	1	6,74	2,02
11	ТЕРм- 08- 02- 412- 10 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 62 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,9 100М	280,1 60,06	16,42 1,17	252	54	15 1	5,61	5,05
12	501- 9001- 920 СЦ(К)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5ММ2	0,12 1000М	2058,64		247				

ЦЕНА: 11446,08/5,56

Подключение квартирных щитов

13	ТЕР- 46- 03- 011- 01 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 370 руб.) СП=59,5% (СП = 223 руб.)	1,8 100М БОРОЗД	578,95 183,5	415,45 44,49	1042	294	748 80	15,64	28,1
14	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 678 руб.) СП=65% (СП = 464 руб.)	1,8 100М	1636,25 396,14	8,16 0,44	2945	713	11 1	37	66,6
15	501- 9001- 922 СЦ(К)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ ВВГНГ 2Х4,0ММ2	0,18 1000М	5171,9		931				

ЦЕНА: 28755,78/5,56

16	ТЕР- 15- 02- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН /заделка борозд/ НР=84,5% (НР = 189 руб.) СП=46,75% (СП = 84 руб.)	0,18 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2230,99 919,05	133,64 76,43	402	165	24 14	98,72	17,77

Освещение

17	ТЕРр- 67- 04- 003 Н37=1,15 Н38=1,15	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ /ВХОД В ПОДЪЕЗД/ НР=65% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	2	2		8,32	0,2
18	ТЕРм- 08- 03- 593-	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ	0,04	4088,11	1622,99	183	40	64	88,3	3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 НЗ7=1,15 НЗ8=1,15	ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ /ВХОД В ПОДЪЕЗД/ НР=85% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	100ШТ	997,18	484,62			19		
19	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	СВЕТИЛЬНИК СВД 12ВТ "КРУГ" С ДАТЧИКОМ ЖКХ NAVIGATOR	4 ШТ	212,47		850				

ЦЕНА: 1393,97/5,56/1,18

20	ТЕРр- 67- 04- 003 НЗ7=1,15 НЗ8=1,15	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ /ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ/ НР=85% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,16 100ШТ	57,16 56,16	0,97 0,38	9	9		6,32	1,01
21	ТЕРм- 08- 03- 593- 06 НЗ7=1,15 НЗ8=1,15	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ /ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ/ НР=95% (НР = 226 руб.) СП=65% (СП = 155 руб.)	0,16 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	654	160	259 78	88,3	14,1
22	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	СВЕТИЛЬНИК СВД 8ВТ КРУГ С ДАТ/ДВ- Я IP65 180ММ СПП- 2102	16 ШТ	206,22		3300				

ЦЕНА: 1352,97/5,56/1,18

Подвал

Силовая электропроводка

23	ФЕРм- 08- 10- 010- 01 НЗ7=1,15 НЗ8=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ /подвал/ Ксоп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 302 руб.) СП=65% (СП = 207 руб.)	2 100М	241,76 158,87	66,1	484	318	132	15,2	30,4
24	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д- 25 С ПРОТЯЖКОЙ	202,4 М	1,96		401				

ЦЕНА: 12,97/5,56/1,18

25	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	ДЕРЖАТЕЛЬ 25 ММ	400 ШТ	0,21		84				

ЦЕНА: 139,97/100/5,56/1,18

26	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013 НЗ7=1,15 НЗ8=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 /стояки/ НР=95% (НР = 161 руб.) СП=65% (СП = 110 руб.)	2 100М	304,19 64,16	8,22 0,59	608	168	16 1	7,86	15,72
27	ТЕРм- 08- 02- 412- 11 Изм.Вып.1 2013 НЗ7=1,15 НЗ8=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 560 руб.) СП=65% (СП = 383 руб.)	6 100М	337,56 96,14	28,74 2,06	2025	577	172 12	6,98	53,88
28	ССЦ01- 502- 0484	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2	0,8 1000М	6610		5288				

Освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕРр- 67- 04- 003 Н37=1,15 Н38=1,15	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ /подвал/ НР=65% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,23 100ШТ	57,15 56,18	0,87 0,38	13	13		6,32	1,4
30	ТЕРм- 08- 03- 593- 06 Н37=1,15 Н38=1,15	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ /подвал/ НР=95% (НР = 323 руб.) СП=65% (СП = 221 руб.)	0,23 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	940	229	374 111	88,3	20,31
31	ССЦ01- 509- 1359	СВЕТИЛЬНИК НПП 03Х100 НАСТЕННЫЙ (IP 54)	23 ШТ	33		759				
32	ССЦ01- 509- 1667	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 18W/3U E27	23 ШТ	14,4		331				
33	ТЕРр- 67- 04- 001 Н37=1,15 Н38=1,15	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,05 100ШТ	51,91 51,91		3	3		5,84	0,29
34	ТЕРм- 08- 03- 591- 01 Н37=1,15 Н38=1,15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,01 100ШТ	569,79 446,07	18,71 0,44	6	5		39,5	0,4
35	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1 ШТ	7,02		7				
36	ТЕРм- 08- 03- 591- 04 Н37=1,15 Н38=1,15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,04 100ШТ	613,46 495,77	20,76 0,56	25	20	1	43,9	1,76
37	ССЦ01- 509- 1443	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4 ШТ	7,51		30				
38	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.2015г	КОРОБКА КМ41233 100Х100Х50	5 ШТ	7,92		40				

ЦЕНА: 51,97/5,56/1,18

39	ССЦ01- 509- 0167	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	1 100ШТ	103		103				
40	ФЕРм- 08- 10- 010- 01 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ Ксоп=0,99 Кзи=1,04 (МУ ТЕР: изд.4 п.) НР=95% (НР = 302 руб.) СП=65% (СП = 207 руб.)	2 100М	241,76 158,87	66,1	484	318	132	15,2	30,4
41	ПРАЙС ЗАО "КРИСТАЛЛ" ОТ 15.06.15г	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д- 16 С ПРОТЯЖКОЙ	202,4 М	1,06		215				

ЦЕНА: 6,97/5,56/1,18

42	ССЦ01- 103- 1177	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ГОФРОТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	400 ШТ	0,2		80				
43	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	2 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	543	144	8 1	8,74	13,4
44	501- 8442 СЦ(Ф)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2	0,2 1000М	3460,44		692				

ЦЕНА: 19240,03/5,56

ЗАО "СВЯЗЬ"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Чердак						
Освещение чердака										
46	ТЕРм-08-03-575-01 Н37=1,15 Н38=1,15	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=85% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	1 ШТ	13,03 12,65		13	13		1,12	1,12
48	ССЦ01-509-2238	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 2Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	21,6		22				
47	ССЦ01-503-0461	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994	6 ШТ	22,8		137				
48	ТЕРм-08-03-593-06 Н37=1,15 Н38=1,15	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 58 руб.)	0,06 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,82	245	60	57 29	88,3	5,2
49	ССЦ01-509-0786	СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ НСП 02-100-01	6 ШТ	131		786				
50	ССЦ01-509-1687	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 18W/3U E27	6 ШТ	14,4		86				
51	ТЕРм-08-02-412-02 Изм.Вып.1 2013 Н37=1,15 Н38=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 /в существующие трубы и каналы/ НР=95% (НР = 79 руб.) СП=65% (СП = 54 руб.)	1,15 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	312	83	5	6,74	7,75
52	501-8442 СЦ(Ф)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2	0,115 1000М	3460,44		398				
		ЦЕНА: 19240,03/5,56								

Итого по смете:			31460	4249	2222 357	396,25

Прямые затраты		31460
Основная зарплата		4249
Материальные затраты		24989
Эксплуатация машин		2222
в тч ЗП машинистов		357
Накладные расходы (по смете)		4390
Сметная прибыль (по смете)		2940
Итого СМР в ценах января 2000 г. -Переход в тек. цены на 01.08.2015г (РЦЦС)-		38790
З/плата основных рабочих в тек ценах	14,94	63480
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	5334
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	14932
Материалы в тек. ценах	5,56	138939
Итого в тек. ценах без оборудования		217351
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12,7	55753
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	35133
ИТОГО с НР и СП		308237
НДС	18 %	55482,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				363719,66				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 98

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

Капитальный ремонт кровли

Основание: Рабочая документация 28-2015.7-АС

Сметная стоимость 2145395.76 руб.

строительных работ 2145395.76 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 321853 руб.

Нормативная трудоемкость 2192 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-58-17-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1780 руб.) СП=65% (СП = 1394 руб.)	8,89	217,89	1,08	2155	2144	11	24,39	241,2
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	216,81						
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	14,3405							
			Т							
3	ТЕРр-58-03-001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ /СВЕСОВ/ НР=83% (НР = 113 руб.) СП=65% (СП = 88 руб.)	1,68	81,1	0,21	136	136		9,1	15,2
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	80,89						
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2016							
			Т							
5	ТЕРр-58-03-001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ /ЖЕЛОБОВ/ НР=83% (НР = 123 руб.) СП=65% (СП = 96 руб.)	1,82	81,1	0,21	148	148		9,1	16,56
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	80,89						
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2184							
			Т							
7	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Ксэт=0,7 Кзим=0,7 Кма1=6	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 89 руб.) СП=55,25% (СП = 45 руб.)	1,64	87,98	40,89	144	77	67	4,67	7,66
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	47,09	2,99			5		
8	ТЕРр-58-10-002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 999 руб.) СП=65% (СП = 783 руб.)	1,4	6960,17	6,84	9744	1204	10	88,6	124,04
			100М	859,90						
9	ТЕРр-58-10-004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 648 руб.) СП=65% (СП = 508 руб.)	0,6	4629,99	6,84	2778	781	4	134,1	80,46
			100ШТ	1301,57						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 96 руб.) СП=65% (СП = 75 руб.)	0,1	7530,23	6,64	753	116	1	119,7	11,97
			100ШТ	1161,81						
11	ТЕРр- 58- 10- 005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 43 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,1	3843,8	6,64	384	52	1	83,1	8,31
			100ШТ	515,38						
12	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ НР=83% (НР = 233 руб.) СП=65% (СП = 183 руб.)	0,6	970,49	0,86	776	291	1	37,6	30,24
			100ШТ	351,67						
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,006							
			Т							
14	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 154 руб.) СП=65% (СП = 120 руб.)	0,06	3099,36	10,43	186	186	1	341,3	20,48
			100ОКОН	3088,93						
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,336							
			Т							
16	ТЕРр- 58- 01- 003	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН НР=83% (НР = 132 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	0,62	293,79	44,34	182	155	27	27,08	16,79
			100М2 КРОВЛИ	249,45	6,18			4		
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,775							
			Т							
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	18,5	3,28		61				
			Т ГРУЗА							
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18,5	12,2		226				
			Т ГРУЗА							
20	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106,2% (НР = 309 руб.) СП=53,55% (СП = 156 руб.)	1,1	1820,71	48,76	2003	288	61	27,7	30,47
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	252,2	2,76			3		
21	ТЕРр- 58- 18- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 320 руб.) СП=65% (СП = 250 руб.)	0,93	990,68	15,79	921	385	15	45,7	42,5
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	413,61						
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1811							
			Т							
23	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксоп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3666 руб.) СП=72,25% (СП = 3279 руб.)	9,89	1196,43	637,18	11833	4021	6302	40,83	403,78
			100М2 ПОКРЫТИЯ	406,58	51,06			505		
24	101- 3845	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС44- 1000- 0,7	9,03	7422,38		67024				
			Т							
		ЦЕНА: 41268,46/5,56.								
25	ССЦ01- 101- 3139	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х38 ММ	791,2	4,26		3371				
			1ОШТ							
26	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	1,68	11521,46	33,88	19356	2114	57	129,66	217,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПОКРЫТИЙ (СВЕСЫ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 2290 руб.) СП=66,25% (СП = 1171 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			6		
27	ТЕР- 12- 01- 009- 01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ НР=108% (НР = 1936 руб.) СП=66,25% (СП = 991 руб.)	1,82	19390,74	396,64	35291	1722	722	97,46	177,3
			100М ЖЕЛОБОВ	945,97	38,8			71		
28	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 147 руб.) СП=56,25% (СП = 75 руб.)	1,64	2980,39	73,02	4904	127	120	7,67	12,5
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	77,37	5,33			9		
29	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ /ВЕНТШАХТЫ/ НР=86% (НР = 623 руб.) СП=70% (СП = 507 руб.)	2,2	1117,93	29,11	2459	711	64	38,39	77,8
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,64			13		
30	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ВЕНТШАХТЫ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1391 руб.) СП=55,25% (СП = 712 руб.)	1,02	11521,48	33,86	11752	1284	35	129,66	132,2
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68			4		
31	ТЕР- 20- 02- 010- 08 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ НР=115,2% (НР = 588 руб.) СП=70,55% (СП = 360 руб.)	12	58,03	7,41	696	508	89	4,2	50,3
			ЗОНТ	42,33	0,19			2		
32	ССЦ01- 101- 1716	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,001Т	0,072	10404		749				
			Т							
33	ССЦ01- 301- 0314	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	12	1104		13248				
			ШТ							
34	ТЕР- 26- 02- 014- 01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=80% (НР = 2696 руб.) СП=59,5% (СП = 1784 руб.)	6,02	3154,11	183,64	18988	2998	1106	47,63	286,7
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	497,93						
35	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 484 руб.) СП=53,55% (СП = 244 руб.)	6	331	26,86	1986	444	161	7,62	45,7
			СЛУХОВОЕ ОКНО	74,01	2,03			12		
36	ССЦ01- 101- 0915	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М	6	24,8		149				
			КОМПЛ							
37	ТЕР- 15- 05- 003- 03 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 32 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	0,048	3013,14	64,56	145	34	3	73,04	3,51
			100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	706,89	4,23					
38	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ /слуховые окна/ НР=94,5% (НР = 24 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.)	0,048	1011,28	4,68	49	25		51,23	2,4
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	510,22	0,16					
39	ТЕР- 10- 01- 023- 01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК НР=106,2% (НР = 125 руб.) СП=53,55% (СП = 63 руб.)	2,74	236,05	15,12	647	114	41	4,37	11,9
			100М ХОДОВ	41,71	1,47			4		
40	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ХОДОВЫХ ДОСОК НР=94,5% (НР = 604 руб.) СП=46,75% (СП = 396 руб.)	3,1	731,06	4,68	2266	851	15	27,58	85,4
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	274,64	0,16					
Итого по смете:						215510	20905	8904		2150,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									638	

Прямые затраты		215510
Основная зарплата		20905
Материальные затраты		185414
Эксплуатация машин		8904
в тч ЗП машинистов		638
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		287
- в т.ч. погрузо- разгруз работы		61
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		226
Накладные расходы (по смете)		19847
Сметная прибыль (по смете)		13436
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	64
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	237
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		248809
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	312321
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	9532
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	59835
Материалы в тек. ценах	5,56	1030902
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,47	606
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,71	1827
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		2433
Итого в тек. ценах без оборудования		1405491
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	252057
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	160584
ИТОГО с НР и СП		1818132
НДС	18 %	327263,76
ВСЕГО с НДС		2145395,76

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
29. 07. 2015 подпись

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 63

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Рабочая документация 28-2015.3-АС

Сметная стоимость	96388.3	руб.
строительных работ	96388.3	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	18466	руб.
Нормативная трудоемкость	123	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /отмостка/ НР=104% (НР = 37 руб.) СП=60% (СП = 22 руб.)	0,038	2951,47	2235,55	112	27	85	77,72	2,95
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			9		
2	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРИЯМКОВ НР=99% (НР = 160 руб.) СП=59.5% (СП = 96 руб.)	1,7	200,78	117,68	341	141	200	8,24	14,01
			М3	83,1	12,6			21		
3	ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 199 руб.) СП=38.25% (СП = 106 руб.)	0,109	2535,29		276	276		285,2	31,09
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,42	42,98		491				
			Т ГРУЗА							
5	ФСПГ-1-1-1-39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	16,35	3,96		65				
			Т ГРУЗА							
6	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	27,77	12,2		339				
			Т ГРУЗА							
7	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110,7% (НР = 12 руб.) СП=63.75% (СП = 7 руб.)	0,25	128,21	36,92	32	10	9	3,92	0,98
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			1		
8	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110,7% (НР = 4 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.)	0,1	659,44	0,3	66	4		4,21	0,42
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
9	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.102	600		-61				
			М3							

610025 г Киров ул Ленина д 59 А оф 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ01-401-0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,102	667		68				
			М3							
11	ТЕР-08-01-003-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ /приямки/ НР=109.8% (НР = 59 руб.) СП=68% (СП = 37 руб.)	0,093	3379,28	124,35	314	54	12	53,82	5,01
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	583,04						
12	ТЕР-11-01-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 214 руб.) СП=63.75% (СП = 123 руб.)	3,8	429,63	68,21	1633	164	259	4,29	16,3
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			29		
13	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ОТМОСТКА/ НР=94.5% (НР = 78 руб.) СП=55.25% (СП = 46 руб.)	0,038	6475,62	2419,79	246	70	92	207	7,87
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			13		
14	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3,876	622		2411				
			М3							
15	ТЕР-15-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 227 руб.) СП=46.75% (СП = 112 руб.)	0,255	2023,33	81,7	516	228	21	81,51	20,79
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			12		
16	ТЕР-15-02-037-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94.5% (НР = 74 руб.) СП=46.75% (СП = 36 руб.)	0,255	1747,23	14,57	446	77	4	28,73	7,33
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	300,3	3,15			1		
17	ФЕР-15-04-019-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=120.21*0.99 ЭМ=5.35*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 38 руб.) СП=46.75% (СП = 19 руб.)	0,255	623,49	6,96	159	40	2	14,88	3,79
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	157,39						
18	ТЕР-15-02-031-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ /продух/ НР=94.5% (НР = 35 руб.) СП=46.75% (СП = 17 руб.)	0,015	5601,32	83,22	84	37	1	234,67	3,52
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52					
19	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (В ДВА СЛОЯ) (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,0211	729,97	26	15	3	1	13,43	0,28
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84	0,32					
20	ТЕР-08-02-007-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /ПРОДУХ - 1 ШТ/ НР=109.8% (НР = 21 руб.) СП=68% (СП = 13 руб.)	0,035	12495,11	283,47	437	19	10	54,49	1,91
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	549,53	12,69					
Итого по смете:						7990	1150	696		116,24
								86		

Прямые затраты	7990
Основная зарплата	1150
Материальные затраты	5249
Эксплуатация машин	696
в тч ЗП машинистов	86
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	895
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				339				
		Накладные расходы (по смете)				1160				
		Сметная прибыль (по смете)				639				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		584				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		356				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9834				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		17181				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		1285				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		4677				
		Материалы в тек. ценах		5.56		29184				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		5530				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		2745				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				8275				
		Итого в тек. ценах без оборудования				59317				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		14732				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		7636				
		ИТОГО с НР и СП				81685				
		НДС		18 %		14703,3				
		ВСЕГО с НДС				96388,3				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 63

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 28-2015.3-АС

Сметная стоимость	53170.8	руб.
строительных работ	53170.8	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	15254	руб.
Нормативная трудоемкость	103.11	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 194 руб.) СП=50% (СП = 121 руб.)	0,72	1740,86	8,37	1253	241	7	34,02	24,49
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	334,5	1,26			1		
2	ТЕРр- 62- 02- 004	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 581 руб.) СП=50% (СП = 363 руб.)	1,2	1086,36	9,22	1304	724	11	61,33	73,6
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	603,03	1,26			2		
3	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ НР=81% (НР = 43 руб.) СП=72.25% (СП = 38 руб.)	1,71	81,68	24,79	140	53	42	2,76	4,72
			М2 ПРОЕМА	31,17						
4	ПРАЙС НПО "ПУЛЬС" ОТ 22.06.2015г.	ДВЕРЬ 900Х1900	1	932,81		933				
			ШТ							
		ЦЕНА: 6120/5,56/1,18*1,02								
Итого по смете:						**3630**	**1018**	**60**		**102,81**
								3		

Прямые затраты		3630
Основная зарплата		1018
Материальные затраты		2306
Эксплуатация машин		60
в тч ЗП машинистов		3
Накладные расходы (по смете)		818
Сметная прибыль (по смете)		522
Итого СМР в ценах января 2000 г.		4970
-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	15209
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	45
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	403

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5.56		12821				
		Итого в тек. ценах без оборудования				28433				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		10389				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		6238				
		ИТОГО с НР и СП				45060				
		НДС		18 %		8110,8				
		ВСЕГО с НДС				53170,8				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 17.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.79

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт подвала

Основание: Рабочая документация 28-2015.6-АС

Сметная стоимость	169227.34	руб.
строительных работ	169227.34	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	40353	руб.
Нормативная трудоемкость	273	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=104% (НР = 9 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	0,0095	2951,47	2235,55	28	7	21	77,72	0,74
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	715,92	247,84			2		
2	ТЕРр- 68- 12- 018	РАЗБОРКА ОТМОСТКИ ИЗ БРУСЧАТКИ НР=104% (НР = 85 руб.) СП=60% (СП = 49 руб.)	0,028	5555,69	2612,12	156	74	73	285,42	7,99
			100М2 ПЛОЩАДИ РАЗБОРКИ	2629,14	282,31			8		
3	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 64 руб.) СП=38.25% (СП = 34 руб.)	0,035	2535,29		89	89		285,2	9,98
			100М3 ГРУНТА	2535,29						
4	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021	328,35		7	7		36,28	0,76
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248							
			Т							
6	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01	2003,68	366,49	20	16	4	179,3	1,79
			100КОРОБОК	1637,19	43,5					
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105							
			Т							
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,2934	42,98		185				
			Т ГРУЗА							
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	5,25	3,96		21				
			Т ГРУЗА							
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	9,5434	12,2		116				

ЗАО "ИНТЕКС"
610035 г Киров ул Кленовая д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
11	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110.7% (НР = 15 руб.) СП=63.75% (СП = 9 руб.)	0,33	128,21	36,92	42	13	12	3,92	1,29
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			1		
12	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /ПРИЯМОК/ НР=110.7% (НР = 13 руб.) СП=63.75% (СП = 8 руб.)	0,31	659,44	0,3	204	12		4,21	1,3
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
13	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.3162	600		-190				
			М3							
14	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,3162	667		211				
			М3							
15	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК /ПРИЯМОК/ НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,014	5822,34	45,2	82	2	1	14,54	0,2
			Т	146,6	2,95					
16	ТЕР- 09- 06- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛОТКА ВОДОСБОРНОГО НР=81% (НР = 17 руб.) СП=72.25% (СП = 15 руб.)	0,037	815,86	162,84	30	21	6	58,41	2,16
			Т КОНСТРУКЦИЙ	566,92	2,2					
17	ССЦ01- 101- 3684	ШВЕЛЛЕРЫ № 8 СТАЛЬ МАРКИ СТ3ПС	0,037	5145		190				
			Т							
18	ССЦ01- 204- 0057	НАДБАВКИ НА СВАРКУ КАРКАСОВ ИЗ ЛИСТОВ, ПОЛОС, УГОЛКОВ, ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ	0,037	1301		48				
			Т							
19	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,015	663,62	23,64	10	2		12,21	0,18
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	148,04	0,29					
20	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 213 руб.) СП=63.75% (СП = 122 руб.)	4,5	128,21	36,92	577	174	166	3,92	17,65
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			18		
21	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 104 руб.) СП=63.75% (СП = 60 руб.)	1,85	429,63	68,21	795	80	126	4,29	7,94
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	43,26	7,53			14		
22	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /ОТМОСТКА/ НР=110.7% (НР = 82 руб.) СП=63.75% (СП = 47 руб.)	1,85	659,44	0,3	1220	74	1	4,21	7,79
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
23	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-1.887	600		-1132				
			М3							
24	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	1,887	667		1259				
			М3							
25	ТЕР- 27- 02- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ НР=127.8% (НР = 66 руб.) СП=80.75% (СП = 42 руб.)	0,06	3487,04	96,43	209	51	6	87,49	5,25
			100М БОРТОВОГО КАМНЯ	842,15	12,51			1		
26	ССЦ01- 403- 8023	КАМНИ БОРТОВЫЕ БР 100.20.8 / БЕТОН В22,5 (М300), ОБЪЕМ 0,016 М3/ (ГОСТ 6665- 91)	6	37,18		223				
			ШТ							
		ЦЕНА: 206,71/5,56								
27	ТЕР- 46- 01- 001-	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ	0,63	1448,88	187,53	913	274	118	41,62	26,22

1535 в Хирос-10 [illegible] 3 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 282 руб.) СП=59.5% (СП = 170 руб.)	М3	435,08	16,73			11		
28	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	0,016	9733		156				
			Т							
29	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,6489	667		433				
			М3							
30	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 90 руб.) СП=70% (СП = 74 руб.)	0,32	1117,93	29,11	358	103	9	35,39	11,32
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84			2		
31	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.081	547		-44				
			М3							
32	ССЦ01- 402- 0017	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 200	0,081	668		54				
			М3							
33	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 265 руб.) СП=50% (СП = 168 руб.)	0,167	3231,36	1,21	540	336		201,84	33,71
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
34	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8083							
			Т							
35	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ /ввод ХВС/ НР=110.7% (НР = 14 руб.) СП=63.75% (СП = 8 руб.)	0,3	128,21	36,92	38	12	11	3,92	1,18
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			1		
36	ТЕР- 11- 01- 011- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 4 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.)	0,011	482,11	54,3	5	4	1	46,75	0,51
			100М2 СТЯЖКИ	415,56	20,04					
37	ТЕР- 11- 01- 011- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 03 /ДО ТОЛЩ.100ММ/ НР=110.7% (НР = 2 руб.) СП=63.75% (СП = 1 руб.)	0,176	15,08	9,96	3	1	2	0,57	0,1
			100М2 СТЯЖКИ	5,12	3,32			1		
38	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,1122	667		75				
			М3							
39	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ /СТУПЕНИ/ НР=110.7% (НР = 17 руб.) СП=63.75% (СП = 10 руб.)	0,38	659,44	0,3	251	15		4,21	1,6
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	40,18						
40	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.3876	600		-233				
			М3							
41	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,3876	667		259				
			М3							
42	ТЕР- 13- 06- 003- 01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 46 руб.) СП=59.5% (СП = 34 руб.)	6,5	8,74		57	57		0,9	5,85
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
43	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) /ЛЕСТНИЦА/ НР=81% (НР = 8 руб.) СП=59.5% (СП = 6 руб.)	0,065	663,62	23,64	43	10	2	12,21	0,79
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	148,04	0,29					
44	ТЕР- 09- 05- 001-	ПОДШИВ СТРОПИЛ	0,052	436,17	46,89	23	20	2	37,48	1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ НР=81% (НР = 16 руб.) СП=72.25% (СП = 14 руб.)	100М2	377,98	2,2					
45	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	0,03 Т	12934		388				
46	ТЕР-46-03-007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА /ПРОДУХ/ НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.)	0,04 М3	385,52 125,6	259,92 27,84	15	5	10 1	12,3	0,49
47	ТЕР-08-02-007-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /ПРОДУХ/ НР=109.8% (НР = 1 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,002 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12495,11 549,53	283,47 12,69	25	1	1	54,49	0,11
48	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 53 руб.) СП=72.25% (СП = 48 руб.)	2,1 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	172	66	52	2,76	5,8
49	ССЦ01-201-9404-24 СЦ(К)	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI 60, ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВОЙ ПОЛИЭФИРНОЙ КРАСКОЙ ПО СТАНДАРТУ RAL. С ВРЕЗНЫМ ЦИЛИНДРОВЫМ ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ И НАЖИМНОЙ РУЧКОЙ. В УПАКОВКЕ. С МОНТАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ. РАЗМЕР 2100Х1050ММ.	1 ШТ	1860,04		1860				
		ЦЕНА: 10341,81/5,56								
50	ТЕР-15-02-031-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ /продух/ НР=94.5% (НР = 6 руб.) СП=46.75% (СП = 3 руб.)	0,0025 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	14	6		234,67	0,59
51	ТЕРр-62-17-003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 142 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,53 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1740,86 334,5	8,37 1,26	923	177	4 1	34,02	18,03
52	ТЕР-15-04-024-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ НР=94.5% (НР = 136 руб.) СП=46.75% (СП = 67 руб.)	0,596 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	759,46 241,89	5,75 0,16	453	144	3	24,29	14,48
53	ТЕРр-61-02-007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 338 руб.) СП=50% (СП = 214 руб.)	0,185 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	656	426	4 2	228,35	42,24
54	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6253 Т							
55	ТЕР-13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ НР=81% (НР = 291 руб.) СП=59.5% (СП = 214 руб.)	41,1 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74 8,74		359	359		0,9	36,99
Итого по смете:						**12196**	**2638**	**635**		**266,99**
								63		
		Прямые затраты				12196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				2638				
		Материальные затраты				8601				
		Эксплуатация машин				635				
		в тч ЗП машинистов				63				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				322				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				206				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				116				
		Накладные расходы (по смете)				2408				
		Сметная прибыль (по смете)				1535				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		216				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		122				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16155				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		39412				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		941				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		4267				
		Материалы в тек. ценах		5.56		47822				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		2046				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		941				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2987				
		Итого в тек. ценах без оборудования				94488				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		30582				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		18343				
		ИТОГО с НР и СП				143413				
		НДС		18 %		25814,34				
		ВСЕГО с НДС				169227,34				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин