УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»

_____/П.В. Сысоев/

«04 » сентября 2015года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № КД-13р
по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).

Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое). Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7 Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Объектный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ (поэтапно). На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот, составляется отдельный расчет стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего

за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	

3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается

участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без

проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-13р

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «04» сентября 2015года
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта В случае изменения местонахождения будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Контактное лицо	Новокрещенова Любовь Васильевна
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916580
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	ЛОТ № 1	г. Киров, пер. Гостиный, д. 3 г. Киров, ул. Дзержинского, д. 56 г. Киров, ул. Дзержинского, д. 5 г. Киров, ул. Дзержинского, д. 7 г. Киров, ул. Дзержинского, д. 9 г. Киров, пер. Дружбы, д. 8 г. Киров, ул. Дружбы, д. 3 г. Киров, ул. Дружбы, д. 7 г. Киров, ул. Шорина, д. 14 г. Киров, ул. Шорина, д. 16 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 2	г. Киров, ул. Дерендяева, д. 38 г. Киров, ул. Чапаева, д. 49А (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))

	ЛОТ № 3	г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, д. 13 г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 61 г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, д. 3 корп. 1 г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, д. 3 корп. 2 г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, д. 21 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 3 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 4	г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Вокзальная, д. 2 г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, д. 13 г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, д. 13 г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, д. 5, корпус А г. Кирово-Чепецк, пер. Первомайский, д. 14 г. Кирово-Чепецк, пер. Первомайский, д. 4 г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д. 14 г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д. 16 г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д. 8 г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, д. 26 г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, д. 6 г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, д. 43 г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д. 10 г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д. 12 г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д. 7 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 17 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 23А г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 27 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 31 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 33 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 39 г. Кирово-Чепецк, ул. Кооперативная, д. 47 г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 7 г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 9 г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 59 г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 60 корп. 2 г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 66 корп. 1 г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д. 14 г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16 г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18 г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, д. 5 г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, д. 11 г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, д. 13 г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, д. 9 г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, д. 9 г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 6 корп. 1 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 4 и № 9 к

		Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 5	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 10 г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 16 г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 18 г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 22 г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 26 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 5 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 6	г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 6 г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 10 г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 145 г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 145А г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 147 г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 147А (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 6 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 7	г. Вятские Поляны, ул. Дзержинского, д. 65 г. Вятские Поляны, ул. Дружбы, д. 7 г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 1 г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 2 г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 3 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 7 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 8	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 149 г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 151 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 8 и № 9 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса

Начальная (максимальная) цена договора:	
Лот № 1	**1 771 951,72 рублей**
Лот № 2	**2 126 596 рублей**
Лот № 3	**15 604 034,44 рублей**
Лот № 4	**39 229 266,38 рублей**
Лот № 5	**6 259 608,54 рублей**
Лот № 6	**6 277 498,86 рублей**
Лот № 7	**6 045 411,4 рублей**
Лот № 8	**5 502 451,8 рублей**
Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) поэтапно (по видам работ) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном

		доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
	Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«07» сентября 2015года Понедельник-четверг: с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница: с 9 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин., перерыв с 12 час.00 мин. до 12 час.45 мин. сб., вс. – выходные дни
	Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«12» октября 2015года 17 час. 00 мин.
	Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места подачи заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru). Также можно уточнить место подачи заявок и место вскрытия конвертов с заявками по телефону: +7 922 991 65 80
	Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
	Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«13» октября 2015года в 10 час.00 мин.
	Место вскрытия конвертов с заявками	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«14» октября 2015 года до 15 час.00 мин.
	Место рассмотрения заявок	610017, Кировская область, г. Киров,ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места рассмотрения заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Дата и время оценки заявок (по местному времени)	«15» октября 2015года до 15 час.00 мин.
	Место оценки заявок	610017 Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места оценки заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)

	Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления, начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
	Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
	Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
	Срок, предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса
	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию № КД-13р, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

в лице_____,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____

_____,
(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Участник конкурса просит сообщать все сведения о проведении конкурса указанному уполномоченному лицу

_____

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (*листах или страницах*).

Реквизиты подрядной организации: _____

_____

_____

_____

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе)

_____

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

_____

(*наименование участника конкурса*)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п	**Наименование документов**	**№ с… по….** *(листов или страниц)*	**Количество** *(листов или страниц)*
ВСЕГО *(листов или страниц)*:			

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)

МП

Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию № КД-13р, участник конкурса – (*наименование участника конкурса*), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту №_____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе: НДС (если НДС не начисляется, то ставится: «НДС нет»), рублей	*Стоимость договора отдельно по каждому объекту и виду работ, включенному в лот, в соответствии с приложениями № 1 – № 8 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена , предлагаемая участником открытого конкурса)*
2	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги), лет	*предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*
3	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	*наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса*
4	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием, чел.	*подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию*
5	Наличие сертификатов	*подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса*
6	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ, лет	*подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса (за каждый год работы)*
7	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы, дней	*предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги, выполняемые участником конкурса, требуют специального разрешения, указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	

Заявление
Участник конкурса _____
_____,
заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 8
к конкурсной документации

ПРОЕКТ

Договор N___
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

г. Киров "___"_____20__ года

Некоммерческая организация **«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»**, в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

_____ _____,
(полное наименование подрядной организации)
в лице _____,
действующего на основании _____
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

_____ (далее - объект(ы)),
(указывается адрес многоквартирного дома)
_____ (далее - работы).
(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС_____ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N _____ (конкурс КД-13р).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____
_____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку,

разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации) .

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией", а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что они не изменяют стоимости проведения работ и согласованы с собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение

обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

_____

_____

_____

_____

_____

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

_____
_____
_____
_____

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"
Местонахождение:
Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137
Реквизиты: ИНН: 4345982348
КПП: 434501001
ОГРН: 1144300000118
БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г. Киров
БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810527000000044

18.2. Подрядчик

_____
Местонахождение:_____
Реквизиты:_____

19. Подписи сторон

Заказчик

_____ П.В. Сысоев

«____»_____ 20____года
М.П.

Подрядчик

_____

«____»_____ 20____года
М.П.

Приложение № 9
к конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта

1. Наименование объекта – ***в соответствии с приложением №1-№8 к Техническому заданию***

2. Местоположение объекта - ***соответствии с приложением №1-№8 к Техническому заданию.***

3. Основание для выполнения работ – ***Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.***

4. Вид строительства – ***Капитальный ремонт***

5. Объем работ, услуг – ***определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении №9 к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.***

6. **«Сроки ремонта:**

Индивидуально для системы теплоснабжения, фундаментов, фасадов, подвалов: сроки ремонта - в соответствии с предложением, не позднее 01.07.2016 года. После проведения ремонта Подрядчик обязан передать систему теплоснабжения в эксплуатацию лицам, осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирного дома, после чего работы считаются выполненными.

Остальные работы: в соответствии с предложением, не позднее 28.12.2015 года.

7. Перечень оборудования и материалов - ***Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.***

8. Общие требования – ***работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)***

9. **Требования к подрядчику -** *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в*

установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг ***- все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).***

11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям ***в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).***

12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - ***в соответствии с проектной документацией.***

13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - ***в соответствии с проектной документацией.***

14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - ***в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.***

15. Требования к организации строительства - ***в соответствии с проектной документацией.***

16. Требования к расчету стоимости лота: ***Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004***

17. Правила контроля и приемки работ – ***представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:***

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта.

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершенных работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение № 9 – Локальные сметные расчеты

Приложение № 1

к техническому заданию

ЛОТ № 1

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, пер. Гостиный, д. 3	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	107473,22	70817,7 36655,52
2	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 56	-Капитальный ремонт фундамента	163175,12	
3	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 5	-Капитальный ремонт фундамента	227146,46	
4	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 7	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	272279,1	106010,02 166269,08
5	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 9	-Капитальный ремонт фундамента	228617,92	
6	г. Киров, пер. Дружбы, д. 8	-Капитальный ремонт фундамента	45326,16	
7	г. Киров, ул. Дружбы, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	320600,1	192581,9 128018,2
8	г. Киров, ул. Дружбы, д. 7	-Капитальный ремонт подвала	199987,58	
9	г. Киров, ул. Шорина, д. 14	-Капитальный ремонт фундамента	76495,86	
10	г. Киров, ул. Шорина, д. 16	-Капитальный ремонт фундамента	130850,2	

Итого по лоту: **1 771 951,72 руб.**

Приложение № 2

к техническому заданию

ЛОТ № 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Дерендяева, д. 38	-Капитальный ремонт кровли	834327,26	
2	г. Киров, ул. Чапаева, д. 49А	-Капитальный ремонт кровли	1292268,74	

Итого по лоту: **2 126 596 рублей**

Приложение № 3

к техническому заданию

ЛОТ № 3

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, д. 13	-Капитальный ремонт лифтов	6111400,54
2	г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 61	-Капитальный ремонт лифтов	1730833,44
3	г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, д. 3 корп. 1	-Капитальный ремонт лифтов	3108360,72
4	г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, д. 3 корп. 2	-Капитальный ремонт лифтов	3109783,8
5	г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, д. 21	-Капитальный ремонт лифтов	1543655,94

Итого по лоту: **15 604 034,44 рублей**

Приложение № 4

к техническому заданию

ЛОТ № 4

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Вокзальная, д. 2	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	183750,78	55832,88 127917,9
2	г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, д. 13	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	264441,54	42779,72 151521,44 34831,24 35309,14
3	г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, д. 13	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	172339	70882,6 101456,4
4	г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, д. 5, корпус А	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	603492,12	106758,14 338597,46 80081,88 78054,64
5	г. Кирово-Чепецк, пер. Первомайский, д. 14	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	938734,84	48290,32 500122,94 118338,66 197793,96 74188,96
6	г. Кирово-Чепецк, пер. Первомайский, д. 4	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	463442,64	82843,08 184956,74 47369,92 71205,92 77066,98
7	г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д. 14	-Капитальный ремонт фасада	664787,22	664787,22

8	г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д. 16	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2615370,88	699027,28 1916343,6
9	г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д. 8	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1906246,34	554485,54 1351760,8
10	г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, д. 26	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	708651,36	205282,24 298927,04 204442,08
11	г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, д. 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	954781,66	426082,66 384829,86 143869,14
12	г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, д. 43	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	5691292,22	2463240,56 1049398,78 2178652,88
13	г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д. 10	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	394135,34	34186,96 171055,16 43562,06 68264,18 77066,98
14	г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д. 12	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	528569,2	54048,72 241103,5 63017,9 93332,1 77066,98
15	г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д. 7	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	469631,74	146616,18 211523,26 111492,3
16	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 17	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	197980,4	28560,72 169419,68

17	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 23А	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1110352,86	263203,72 847149,14
18	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 27	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	645426,96	178798,32 262186,56 204442,08
19	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 31	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	961283,46	182961,36 383130,66 98900,52 146062,76 150228,16
20	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 33	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	1081088,86	183093,52 466975,56 113630,46 167161,16 150228,16
21	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 39	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	917537,32	26427,28 509751,74 109375,38 197793,96 74188,96
22	г. Кирово-Чепецк, ул. Кооперативная, д. 47	-Капитальный ремонт фасада	94587,62	94587,62
23	г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 7	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1451382,3	375466,56 1075915,74
24	г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 9	-Капитальный ремонт фасада	96692,74	96692,74
25	г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 59	-Капитальный ремонт кровли	1192065,5	1192065,5
26	г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 60 корп. 2	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	1054542,4	1054542,4
27	г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 66 корп. 1	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1683897,76	596547,82 1087349,94

28	г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д. 14	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	3204605,06	1324356,48 554485,54 1325763,04
29	г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2290244,3	1123240,82 295710,36 871293,12
30	г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	481279,52	20127,26 240334,14 87629,16 86671 46517,96
31	г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, д. 5	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1446722,48	534109,3 912613,18
32	г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, д. 11	-Капитальный ремонт фасада	620469,96	620469,96
33	г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, д. 13	-Капитальный ремонт фасада	644584,44	644584,44
34	г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, д. 9	-Капитальный ремонт фасада	644340,18	644340,18
35	г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, д. 9	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	439113,4	65946,66 180642,66 42829,28 72627,82 77066,98
36	г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 6 корп. 1	-Капитальный ремонт крыши	2411401,98	2411401,98

Итого по лоту: **39 229 266,38 рублей**

Приложение № 5

к техническому заданию

ЛОТ № 5

№	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 10	-Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1006904,62	1006904,62
2	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 16	-Капитальный ремонт подвала	341266,62	341266,62
3	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 18	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт подвала	1402190,46	1051483,84 350706,62
4	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 22	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	687078,6	231757,90 455320,70
5	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 26	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	2822168,24	1264235,48 421539,66 812147,98 126488,92 197756,20

Итого по лоту: **6 259 608,54 рублей**

Приложение № 6

к техническому заданию

ЛОТ № 6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 6	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1802839,4	1092077,02 710762,38
2	г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 10	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения	2387115,22	2075093,72 312021,50
3	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 145	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	127769,22	66297,12 61472,10

4	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 145А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	388424,14	250582,44 62602,54 75239,16
5	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 147	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1193342,6	427060,88 242348,40 111710,06 242885 73417,24 95921,02
6	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 147А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	378008,28	215748,84 62108,12 100151,32

Итого по лоту: **6 277 498,86 рублей**

Приложение № 7

к техническому заданию

ЛОТ № 7

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Дзержинского, д. 65	-Капитальный ремонт фасада	90738,46	90738,46
2	г. Вятские Поляны, ул. Дружбы, д. 7	-Капитальный ремонт фасада	68176,86	68176,86
3	г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 1	-Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	316565,68	197357,36 74872,18 44336,14
4	г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 2	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения	4776366,24	3784357,94 992008,30

5	г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	793564,16	282945,12 108319,28 231519,54 66744,34 104035,88

Итого по лоту: **6 045 411,4 рублей**

Приложение № 8

к техническому заданию

ЛОТ № 8

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 149	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	730359,52	247455,44 62968,04 271991,18 62246,18 85698,68
2	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 151	-Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	354671,42	191457,36 62514,04 100700,02
3	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 153	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	661703,88	359112,94 218115,92 39806,12 44668,90
4	г. Вятские Поляны, ул. Мира, д. 43	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2862143,1	1606863,82 345651,50 909627,78

5	г. Вятские Поляны, ул. Свободы, д. 2	-Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	477688,78	306410,60 69904,38 101373,80
6	г. Вятские Поляны, ул Тойменка, д. 40	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	73639,08	73639,08
7	г. Вятские Поляны, ул. Школьная, д. 45	-Капитальный ремонт фундамента	342246,02	342246,02

Итого по лоту**: 5 502 451,8 рублей**

Адрес приложения: КД-13р.Zip\КД-13р\приложение 9 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

1. Без учета капитального ремонта системы теплоснабжения, фасадов, фундаментов, подвалов

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года
Окончание выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения работ с момента подписания договора, в неделях								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
1.										
2.										
3.										
...										

2. Капитальный ремонт системы теплоснабжения

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года
Окончание выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года

№ п/п	Наименование	График выполнения капитального ремонта системы теплоснабжения с момента подписания договора, в месяцах								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...

3. Капитальный ремонт фасадов

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года
Окончание выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года

№ п/п	Наименование	График выполнения капитального ремонта фасадов с момента подписания договора, в месяцах								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...

4. Капитальный ремонт фундаментов

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года
Окончание выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года

№ п/п	Наименование	График выполнения капитального фундаментов с момента подписания договора, в месяцах								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...

5. Капитальный ремонт подвалов

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года

Окончание выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года

№ п/п	Наименование	График выполнения капитального ремонта подвалов с момента подписания договора, в месяцах								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П. *(подпись)*

Инструкции по заполнению

✓ Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с _____

✓ Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический и почтовый адрес.

✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов

✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, ***например:***

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения работ с момента подписания договора, в месяцах								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
...										
3.	**Услуга/работа 3**									
	Услуга/работа 3.1									
	Услуга/работа 3.2									
	Услуга/работа 3.3									
...										

В целях снижения общих затрат сил и времени организатора и участника конкурса на подготовку договора данный График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, пер. Гостиный, д. 3	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	107473,22	70817,7 36655,52
2	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 56	-Капитальный ремонт фундамента	163175,12	
3	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 5	-Капитальный ремонт фундамента	227146,46	
4	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 7	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	272279,1	106010,02 166269,08
5	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 9	-Капитальный ремонт фундамента	228617,92	
6	г. Киров, пер. Дружбы, д. 8	-Капитальный ремонт фундамента	45326,16	
7	г. Киров, ул. Дружбы, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	320600,1	192581,9 128018,2
8	г. Киров, ул. Дружбы, д. 7	-Капитальный ремонт подвала	199987,58	
9	г. Киров, ул. Шорина, д. 14	-Капитальный ремонт фундамента	76495,86	
10	г. Киров, ул. Шорина, д. 16	-Капитальный ремонт фундамента	130850,2	

Итого по лоту: **1 771 951,72 руб.**

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Гостиный,3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Гостиный,3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Подвал)

Основание: 40-684/1-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		70.818	тыс. руб.
	строительных работ	70.818	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		15.773	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.118	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 70 руб.) СП=59,5% (СП = 42 руб.)	0,4 100М2	176,4 176,4		71	71		22,82	9,13
2	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 284 руб.) СП=59,5% (СП = 208 руб.)	40 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74 8,74		350	350		1,03	41,4
3	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 31 руб.) СП=59,5% (СП = 23 руб.)	40 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1,31 0,97	0,34	52	38	14	0,12	4,6
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	1,44 Т ГРУЗА	3,28		5				
		Вес= 0,8*1,8=1,44тн								
5	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,44 Т ГРУЗА	12,2		18				
6	ТЕР- 15- 02- 002-	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	0,4	2813,96	76,94	1126	529	31	134,73	53,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94,5% (НР = 516 руб.) СП=46,75% (СП = 255 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			17	3,48	1,39
7	ФЕР- 15- 04- 044-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 43 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.)	0,4 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	117,15 114,89	2,26	47	46	1	11,05	4,42
8	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД-1,2КГ/М2)	48 КГ	80,2		3850				
9	ТЕР- 15- 04- 014-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94,5% (НР = 27 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,4 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	771,75 71,31	5,69	309	29	2	7,75	3,1
10	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0152 Т	18283		-278				
11	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10,4 КГ	12,73		132				
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
Итого по смете:						**5682**	**1063**	**48**		**116,54**
								17		**1,39**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	70
п. 13	[2-3]	81 %	ФОТ	315
п. 15	[6-7, 9]	94,5 %	ФОТ	586
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**971**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	42
п. 13	[2-3]	59,5 %	ФОТ	231
п. 15	[6-7, 9]	46,75 %	ФОТ	291
	ИТОГО сметная прибыль			**564**

	Прямые затраты		5682	
	Основная зарплата		1063	
	Материальные затраты		4548	
	Эксплуатация машин		48	
	в тч ЗП машинистов		17	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		23	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		5	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		18	
	Накладные расходы (по смете)		971	
	Сметная прибыль (по смете)		564	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		7217	
	Всего в ценах января 2000 г.		7217	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1222	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	20	
	ЭМ с учётом РК=		51	
	НР с учётом РК=	1,15	1117	
	СП с учётом РК=	1,15	649	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		19				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7611				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		15519				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		254				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		326				
		Материалы в тек. ценах		5,57		25332				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		44				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		136				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				180				
		Итого в тек. ценах без оборудования				41357				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		12064				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		6594				
		ИТОГО с НР и СП				60015				
		НДС		18 %		10802,7				
		ВСЕГО с НДС				70817,7				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Гостиный,3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Гостиный,3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Фундаменты)

Основание: 40-684/1-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		36.656	тыс. руб.
	строительных работ	36.656	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		6.173	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.048	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 352 руб.) СП=59.5% (СП = 212 руб.)	3,5	308,31	228,03	1079	281	798	8,93	31,26
			М3	80,28	21,54			75	2,26	7,91
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94.5% (НР = 62 руб.) СП=55.25% (СП = 36 руб.)	0,035	6192,44	2376,63	217	56	83	207	7,25
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			10	22,5	0,79
3	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	3,57	556		1985				
			М3							
4	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	3,57	11,12		40				
			М3							
		цена: 556*0,02								
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	5,4	3,28		18				
			Т ГРУЗА							
		Вес= 3*1,8=5,4тн								
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	5,4	12,2		66				
			Т ГРУЗА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**3405**	**337**	**881**		**38,5**
								85		**8,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	352				
	п. 6.1	[2]		94.5 %	ФОТ	62				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**414**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	212				
	п. 6.1	[2]		55.25 %	ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				**248**				

	Прямые затраты		3405	
	Основная зарплата		337	
	Материальные затраты		2103	
	Эксплуатация машин		881	
	в тч ЗП машинистов		85	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		84	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		18	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		66	
	Накладные расходы (по смете)		414	
	Сметная прибыль (по смете)		248	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		4067	
	Всего в ценах января 2000 г.		4067	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	388	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	98	
	ЭМ с учётом РК=		894	
	НР с учётом РК=	1.15	476	
	СП с учётом РК=	1.15	285	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	19	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	69	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		4234	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	4928	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1245	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	5722	
	Материалы в тек. ценах	5.57	11714	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	168	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	495	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		663	
	Итого в тек. ценах без оборудования		23027	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	5141	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	2896	
	ИТОГО с НР и СП		31064	
	НДС	18 %	5591,52	
	ВСЕГО с НДС		36655,52	

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,5

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом домежилого дома по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,5 (Фундамент)

Основание: 40-684/9-15л.л.АС1-4

Сметная стоимость		227.146	тыс. руб.
	строительных работ	227.146	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		34.531	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.264	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.04.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
1	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 43 руб.) СП=60% (СП = 25 руб.)	0,056	723,3		41	41		93,57	5,24
			1000М2	723,3						
2	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 68 руб.) СП=59.5% (СП = 41 руб.)	0,393	176,4		69	69		22,82	8,97
			100М2	176,4						
3	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 278 руб.) СП=59.5% (СП = 204 руб.)	39,3	8,74		343	343		1,03	40,68
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
4	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 31 руб.) СП=59.5% (СП = 23 руб.)	39,3	1,31	0,34	51	38	13	0,12	4,52
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
5	ТЕР- 46- 04- 001- 02	СНЯТИЕ РЫХЛОГО СЛОЯ БЕТОНА С ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 212 руб.) СП=59.5% (СП = 127 руб.)	1,93	370,66	286,56	715	162	553	9,59	18,51
			М3	84,1	27,07			52	2,84	5,48
6	ТЕР- 46- 04- 001- 02	СНЯТИЕ РЫХЛОГО СЛОЯ БЕТОНА С В ПРИЯМКЕ НР=99% (НР = 21 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.)	0,19	370,66	286,56	70	16	54	9,59	1,82
			М3	84,1	27,07			5	2,84	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 55 руб.) СП=50% (СП = 35 руб.)	1,52	56,66	10,32	86	70	16	5,49	8,34
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0091							
			Т							
9	ТЕР- 46- 04- 001- 02	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА НР=99% (НР = 155 руб.) СП=59.5% (СП = 93 руб.)	1,42	370,66	286,56	526	119	407	9,59	13,62
			М3	84,1	27,07			38	2,84	4,03
10	ТЕР- 27- 03- 008- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С КРЫЛЕЦ НР=127.8% (НР = 24 руб.) СП=80.75% (СП = 15 руб.)	0,0084	7635,51	5933,8	64	14	50	206,77	1,74
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	1701,71	549,84			5	57,04	0,48
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	23	3,28		75				
			Т ГРУЗА							
		Вес=(7,6+0,79+1,93+0,19+1,42+0,84)*1,8=23тн								
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	23	12,2		281				
			Т ГРУЗА							
Итого: Подготовительные работы						**2321**	**872**	**1093**		**103,43**
								100		**10,53**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	43
п. 49	[2, 5-6, 9]	99 %	ФОТ	456
п. 13	[3-4]	81 %	ФОТ	309
п. Р19	[7]	78 %	ФОТ	55
п. 21	[10]	127.8 %	ФОТ	24
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**887**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р18	[1]	60 %	ФОТ	25
п. 49	[2, 5-6, 9]	59.5 %	ФОТ	273
п. 13	[3-4]	59.5 %	ФОТ	227
п. Р19	[7]	50 %	ФОТ	35
п. 21	[10]	80.75 %	ФОТ	15
	ИТОГО сметная прибыль			**575**

Устройство цоколя

13	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ НР=94.5% (НР = 103 руб.) СП=55.25% (СП = 60 руб.)	0,028	9232,3	2959,11	259	100	83	411,72	11,53
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			9	25,75	0,72
14	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	2,856	622		1776				
			М3							
15	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=622 * 0.02	2,856	12,44		36				
			М3							
		цена: 622*0,02								
16	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109.8% (НР = 34 руб.) СП=68% (СП = 21 руб.)	0,0543	10372,73	62,94	563	31	3	73,29	3,98
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	0,02
17	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0543	9733		-529				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0543	8800		478				
			Т							
19	ТЕР- 06- 01- 015- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,005	10122,2	93,68	51	2		41,49	0,21
			Т	373,01	5,91				0,46	
20	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94.5% (НР = 507 руб.) СП=46.75% (СП = 251 руб.)	0,393	2813,96	76,94	1106	520	30	134,73	52,95
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			16	3,48	1,37
21	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100.91*0.99 МЗ=1257.53*0 ЭМ=1.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94.5% (НР = 43 руб.) СП=46.75% (СП = 21 руб.)	0,393	117,15	2,26	46	45	1	11,05	4,34
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
22	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	47,16	80,2		3782				
			КГ							
23	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ МЕЛЛЕРУД ОЗП=100.91*0.99 МЗ=1257.53*0 ЭМ=1.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94.5% (НР = 43 руб.) СП=46.75% (СП = 21 руб.)	0,393	117,15	2,26	46	45	1	11,05	4,34
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
24	Прайс- лист Компания "Household" от 23.06.2015г.	СРЕДСТВО ОТ ПЛЕСЕНИ МЕЛЛЕРУД ПЗ=406 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	63,01		252				
			ШТ							
		цена: 406/1,18/5,57*1,02								
25	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94.5% (НР = 27 руб.) СП=46.75% (СП = 14 руб.)	0,4042	771,75	5,69	312	29	2	7,75	3,13
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
26	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	0,0154	18283		282				
			Т							
27	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10,51	12,73		134				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
28	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127.8% (НР = 339 руб.) СП=80.75% (СП = 214 руб.)	0,901	610,17	350,6	550	228	316	30,18	27,19
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	252,57	41,41			37	3,96	3,57
29	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127.8% (НР = 22 руб.) СП=80.75% (СП = 14 руб.)	2,703	16,68	11,48	45	14	31	0,62	1,68
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	5,2	1,19			3	0,13	0,34
30	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	19,6	248		4861				
			М3							
31	ТЕР- 27- 07- 001-	УСТРОЙСТВО	0,901	317,65	69,79	286	101	63	11,74	10,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127.8% (НР = 129 руб.) СП=80.75% (СП = 82 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	111,9	0,33				0,03	0,02
32	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	6,4331	499		3210				
			Т							
Итого: Устройство цоколя						**17546**	**1115**	**530**		**119,93**
								65		**6,04**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 6.1	[13, 19]		94.5 %	ФОТ	105				
	п. 8	[16]		109.8 %	ФОТ	34				
	п. 15	[20-21, 23, 25]		94.5 %	ФОТ	620				
	п. 21	[28-29, 31]		127.8 %	ФОТ	490				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1249**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 6.1	[13, 19]		55.25 %	ФОТ	61				
	п. 8	[16]		68 %	ФОТ	21				
	п. 15	[20-21, 23, 25]		46.75 %	ФОТ	307				
	п. 21	[28-29, 31]		80.75 %	ФОТ	310				
		ИТОГО сметная прибыль				**699**				
				Крыльцо №1						
33	ТЕР- 08- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО НР=109.8% (НР = 16 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,61	110,19	36,06	67	13	22	2,65	1,61
			М3 ОСНОВАНИЯ	21,4	3,45			2	0,36	0,22
34	ТЕР- 11- 01- 002-09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ НР=110.7% (НР = 9 руб.) СП=63.75% (СП = 5 руб.)	0,24	654,2	0,3	157	8		4,21	1,01
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	34,94						
35	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.2448	600		-147				
			М3							
36	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,2448	622		152				
			М3							
37	ТЕР- 06- 01- 015-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94.5% (НР = 6 руб.) СП=55.25% (СП = 3 руб.)	0,0484	5802,83	44,81	281	6	2	14,54	0,7
			Т	127,48	2,56				0,2	0,01
38	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0484	5433		-263				
			Т							
39	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0484	8800		426				
			Т							
40	ТЕР- 06- 01- 024-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ НР=94.5% (НР = 12 руб.) СП=55.25% (СП = 7 руб.)	0,0034	9232,3	2959,11	31	12	10	411,72	1,4
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			1	25,75	0,09
41	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,3468	622		216				
			М3							
42	ТЕР- 11- 01- 015-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 3 руб.) СП=63.75% (СП = 2 руб.)	0,0117	539,95	253,78	6	3	3	34,65	0,41
			100М2 ПОКРЫТИЯ	272,69	32,8				3,3	0,04
43	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,0239	595		14				
			М3							
44	ТЕР- 11- 01- 015-	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ	0,0117	160,55	8,41	2	2		12,42	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЙ НР=110.7% (НР = 2 руб.) СП=63.75% (СП = 1 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	117	1,26				0,13	
45	ТЕРр- 52- 06- 001	УСТРОЙСТВО ОСАДОЧНОГО ШВА ИЗ ПРОСМОЛЕННЫХ ДОСОК ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРИСТРАИВАЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ НР=93% (НР = 5 руб.) СП=75% (СП = 4 руб.)	0,0036	7145,12	10,26	26	5		164,72	0,59
			100М2 ЩИТОВ	1307,88						
46	ТЕР- 16- 02- 001-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 7 руб.) СП=70.55% (СП = 4 руб.)	0,013	4670,68	113,96	61	6	1	47,06	0,61
			100М ТРУБОПРОВОДА	448,47	3,04				0,24	
47	ТЕР- 11- 01- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ НР=110.7% (НР = 1 руб.) СП=63.75% (СП = 1 руб.)	0,03	423	67,22	13	1	2	4,29	0,13
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	37,62	6,55				0,69	0,02
48	ТЕР- 15- 02- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94.5% (НР = 34 руб.) СП=46.75% (СП = 17 руб.)	0,0264	2813,96	76,94	74	35	2	134,73	3,56
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			1	3,48	0,09
49	ТЕР- 15- 04- 016-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 4 руб.)	0,0528	1461,37	565,13	77	9	30	18,29	0,97
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
50	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	0,002	18283		37				
			Т							
51	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	0,68	12,73		9				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
Итого: Крыльцо №1						**1239**	**100**	**72**		**11,13**
								4		**0,47**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[33]	109.8 %	ФОТ	16					
	п. 11	[34, 42, 44, 47]	110.7 %	ФОТ	15					
	п. 6.1	[37, 40]	94.5 %	ФОТ	18					
	п. Р2	[45]	93 %	ФОТ	5					
	п. 16	[46]	115.2 %	ФОТ	7					
	п. 15	[48-49]	94.5 %	ФОТ	43					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			**104**					
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[33]	68 %	ФОТ	10					
	п. 11	[34, 42, 44, 47]	63.75 %	ФОТ	9					
	п. 6.1	[37, 40]	55.25 %	ФОТ	10					
	п. Р2	[45]	75 %	ФОТ	4					
	п. 16	[46]	70.55 %	ФОТ	4					
	п. 15	[48-49]	46.75 %	ФОТ	21					
		ИТОГО сметная прибыль			**58**					
				Крыльцо №2						
52	ТЕР- 08- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО НР=109.8% (НР = 18 руб.) СП=68% (СП = 11 руб.)	0,65	110,19	36,06	72	14	23	2,65	1,72
			М3 ОСНОВАНИЯ	21,4	3,45			2	0,36	0,24
53	ТЕР- 11- 01- 002-	УСТРОЙСТВО	0,25	654,2	0,3	164	9		4,21	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ НР=110.7% (НР = 10 руб.) СП=63.75% (СП = 6 руб.)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	34,94						
54	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.255	600		-153				
			М3							
55	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,255	622		159				
			М3							
56	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94.5% (НР = 7 руб.) СП=55.25% (СП = 4 руб.)	0,0527	5802,83	44,81	306	7	2	14,54	0,77
			Т	127,48	2,56				0,2	0,01
57	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0484	5433		-263				
			Т							
58	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0484	8800		426				
			Т							
59	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ НР=94.5% (НР = 12 руб.) СП=55.25% (СП = 7 руб.)	0,0036	9232,3	2959,11	33	12	11	411,72	1,48
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			1	25,75	0,09
60	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,3672	622		228				
			М3							
61	ТЕР- 11- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 4 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.)	0,0137	539,95	253,78	7	4	3	34,65	0,47
			100М2 ПОКРЫТИЯ	272,69	32,8				3,3	0,05
62	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,0279	595		17				
			М3							
63	ТЕР- 11- 01- 015- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ НР=110.7% (НР = 2 руб.) СП=63.75% (СП = 1 руб.)	0,0137	160,55	8,41	2	2		12,42	0,17
			100М2 ПОКРЫТИЯ	117	1,26				0,13	
64	ТЕРр- 52- 06- 001	УСТРОЙСТВО ОСАДОЧНОГО ШВА ИЗ ПРОСМОЛЕННЫХ ДОСОК ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРИСТРАИВАЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ НР=93% (НР = 5 руб.) СП=75% (СП = 4 руб.)	0,0036	7145,12	10,26	26	5		164,72	0,59
			100М2 ЩИТОВ	1307,88						
65	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 7 руб.) СП=70.55% (СП = 4 руб.)	0,013	4670,68	113,96	61	6	1	47,06	0,61
			100М ТРУБОПРОВОДА	448,47	3,04				0,24	
66	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ НР=110.7% (НР = 1 руб.) СП=63.75% (СП = 1 руб.)	0,03	423	67,22	13	1	2	4,29	0,13
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	37,62	6,55				0,69	0,02
67	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94.5% (НР = 34 руб.) СП=46.75% (СП = 17 руб.)	0,0264	2813,96	76,94	74	35	2	134,73	3,56
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			1	3,48	0,09
68	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 4 руб.)	0,0528	1461,37	565,13	77	9	30	18,29	0,97
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
69	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	0,002	18283		37				
			Т							
70	Прайс- лист	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД	0,68	12,73		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
Итого: Крыльцо №2						**1295**	**104**	**74**		**11,52**
								4		**0,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[52]		109.8 %	ФОТ	18				
	п. 11	[53, 61, 63, 66]		110.7 %	ФОТ	17				
	п. 6.1	[56, 59]		94.5 %	ФОТ	19				
	п. Р2	[64]		93 %	ФОТ	5				
	п. 16	[65]		115.2 %	ФОТ	7				
	п. 15	[67-68]		94.5 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**109**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[52]		68 %	ФОТ	11				
	п. 11	[53, 61, 63, 66]		63.75 %	ФОТ	11				
	п. 6.1	[56, 59]		55.25 %	ФОТ	11				
	п. Р2	[64]		75 %	ФОТ	4				
	п. 16	[65]		70.55 %	ФОТ	4				
	п. 15	[67-68]		46.75 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**62**				
Итого по смете:						**22401**	**2191**	**1769**		**246,02**
								173		**17,54**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	43				
	п. 49	[2, 5-6, 9]		99 %	ФОТ	456				
	п. 13	[3-4]		81 %	ФОТ	309				
	п. Р19	[7]		78 %	ФОТ	55				
	п. 21	[10, 28-29, 31]		127.8 %	ФОТ	514				
	п. 6.1	[13, 19, 37, 40, 56, 59]		94.5 %	ФОТ	142				
	п. 8	[16, 33, 52]		109.8 %	ФОТ	68				
	п. 15	[20-21, 23, 25, 48-49, 67-68]		94.5 %	ФОТ	706				
	п. 11	[34, 42, 44, 47, 53, 61, 63, 66]		110.7 %	ФОТ	32				
	п. Р2	[45, 64]		93 %	ФОТ	10				
	п. 16	[46, 65]		115.2 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2349**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	25				
	п. 49	[2, 5-6, 9]		59.5 %	ФОТ	273				
	п. 13	[3-4]		59.5 %	ФОТ	227				
	п. Р19	[7]		50 %	ФОТ	35				
	п. 21	[10, 28-29, 31]		80.75 %	ФОТ	325				
	п. 6.1	[13, 19, 37, 40, 56, 59]		55.25 %	ФОТ	82				
	п. 8	[16, 33, 52]		68 %	ФОТ	42				
	п. 15	[20-21, 23, 25, 48-49, 67-68]		46.75 %	ФОТ	349				
	п. 11	[34, 42, 44, 47, 53, 61, 63, 66]		63.75 %	ФОТ	20				
	п. Р2	[45, 64]		75 %	ФОТ	8				
	п. 16	[46, 65]		70.55 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**1394**				

	Прямые затраты		22401	
	Основная зарплата		2191	
	Материальные затраты		18085	
	Эксплуатация машин		1769	
	в тч ЗП машинистов		173	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				75				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				281				
		Накладные расходы (по смете)				2349				
		Сметная прибыль (по смете)				1394				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26144				
		Всего в ценах января 2000 г.				26144				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2520				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		199				
		ЭМ с учётом РК=				1795				
		НР с учётом РК=		1.15		2701				
		СП с учётом РК=		1.15		1603				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		79				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		295				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				27078				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		32004				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		2527				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		11488				
		Материалы в тек. ценах		5.57		100733				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		700				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		2115				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2815				
		Итого в тек. ценах без оборудования				147040				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		29171				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		16286				
		ИТОГО с НР и СП				192497				
		НДС		18 %		34649,46				
		ВСЕГО с НДС				227146,46				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,56

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,56

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,56 (Фундамент)

Основание: 40-684/10-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		163,175	тыс. руб.
	строительных работ	163,175	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		31,052	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,235	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 919 руб.) СП=59,5% (СП = 552 руб.)	9,12	308,31	228,03	2812	732	2080	8,93	81,44
			М3	80,28	21,54			196	2,26	20,61
2	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 66 руб.) СП=59,5% (СП = 40 руб.)	0,38	176,4		67	67		22,82	8,67
			100М2	176,4						
3	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 269 руб.) СП=59,5% (СП = 198 руб.)	38	8,74		332	332		1,03	39,33
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
4	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 30 руб.) СП=59,5% (СП = 22 руб.)	38	1,31	0,34	50	37	13	0,12	4,37
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 163 руб.) СП=55,25% (СП = 95 руб.)	0,0912	6192,44	2376,63	565	146	217	207	18,88
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			26	22,5	2,05
6	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	9,3024	556		5172				
			М3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W6 ПЗ=556 * 0.02	9,3024	11,12		103				
			М3							
		цена: 556*0,02								
8	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94,5% (НР = 490 руб.) СП=46,75% (СП = 243 руб.)	0,38	2813,96	76,94	1069	503	29	134,73	51,2
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			16	3,48	1,32
9	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=46,75% (СП = 21 руб.)	0,38	117,15	2,26	45	44	1	11,05	4,2
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
10	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	45,6	80,2		3657				
			КГ							
11	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	0,38	771,75	5,69	293	27	2	7,75	2,95
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
12	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0,0144	18283		-263				
			Т							
13	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9,88	12,73		126				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	17,78	3,28		58				
			Т ГРУЗА							
		Вес=(9,12+0,76)*1,8=17,78тн								
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	17,78	12,2		217				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**14303**	**1888**	**2342**		**211,04**
								238		**23,98**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1-2]	99 %	ФОТ	985
п. 13	[3-4]	81 %	ФОТ	299
п. 6.1	[5]	94,5 %	ФОТ	163
п. 15	[8-9, 11]	94,5 %	ФОТ	558
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2005**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1-2]	59,5 %	ФОТ	592
п. 13	[3-4]	59,5 %	ФОТ	220
п. 6.1	[5]	55,25 %	ФОТ	95
п. 15	[8-9, 11]	46,75 %	ФОТ	277
	ИТОГО сметная прибыль			**1184**

	Прямые затраты		14303	
	Основная зарплата		1888	
	Материальные затраты		9798	
	Эксплуатация машин		2342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				238				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				275				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				58				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				217				
		Накладные расходы (по смете)				2005				
		Сметная прибыль (по смете)				1184				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17492				
		Всего в ценах января 2000 г.				17492				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		2171				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		274				
		ЭМ с учётом РК=				2378				
		НР с учётом РК=		1,15		2306				
		СП с учётом РК=		1,15		1362				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		61				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		228				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				18304				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		27572				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		3480				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		15219				
		Материалы в тек. ценах		5,57		54575				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		540				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		1635				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2175				
		Итого в тек. ценах без оборудования				99541				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		24905				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		13838				
		ИТОГО с НР и СП				138284				
		НДС		18 %		24891,12				
		ВСЕГО с НДС				163175,12				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,7

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Фундаменты)

Основание: 40-684/11-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		166.269	тыс. руб.
	строительных работ	166.269	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		25.667	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.194	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 62 руб.) СП=59.5% (СП = 37 руб.)	0,3584	176,4		63	63		22,82	8,18
			100М2	176,4						
2	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 254 руб.) СП=59.5% (СП = 186 руб.)	35,84	8,74		313	313		1,03	37,09
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
3	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 28 руб.) СП=59.5% (СП = 21 руб.)	35,84	1,31	0,34	47	35	12	0,12	4,12
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
4	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94.5% (НР = 462 руб.) СП=46.75% (СП = 229 руб.)	0,3584	2813,96	76,94	1009	474	28	134,73	48,29
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			15	3,48	1,25
5	ФЕР- 15- 04- 044-	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ	0,3584	117,15	2,26	42	41	1	11,05	3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100.91*0.99 МЗ=1257.53*0 ЭМ=1.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94.5% (НР = 39 руб.) СП=46.75% (СП = 19 руб.)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
6	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	43,01 КГ	80,2		3449				
7	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94.5% (НР = 25 руб.) СП=46.75% (СП = 12 руб.)	0,3584 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	771,75 71,31	5,69	277	26	2	7,75	2,78
8	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0136 Т	18283		-249				
9	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9,31 КГ	12,73		119				
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
10	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 51 руб.) СП=60% (СП = 29 руб.)	0,0672 1000М2	723,3 723,3		49	49		93,57	6,29
11	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127.8% (НР = 336 руб.) СП=80.75% (СП = 212 руб.)	0,896 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	547	226	315 37	30,18 3,96	27,04 3,55
12	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127.8% (НР = 22 руб.) СП=80.75% (СП = 14 руб.)	2,688 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	45	14	31 3	0,62 0,13	1,67 0,34
13	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	19,4912 М3	248		4834				
14	ТЕР- 27- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127.8% (НР = 128 руб.) СП=80.75% (СП = 81 руб.)	0,896 100М2 ПОКРЫТИЯ	317,65 111,9	69,79 0,33	285	100	63	11,74 0,03	10,52 0,02
15	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	6,3974 Т	499		3192				
16	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ВХОДЫ) НР=110.7% (НР = 62 руб.) СП=63.75% (СП = 36 руб.)	1,6 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	1047	56		4,21	6,73
17	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-1.632 М3	600		-979				
18	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,632 М3	622		1015				
19	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94.5% (НР = 232 руб.) СП=46.75% (СП = 115 руб.)	0,18 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2813,96 1323,09	76,94 41,31	507	238	14 7	134,73 3,48	24,25 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94.5% (НР = 58 руб.) СП=46.75% (СП = 29 руб.)	0,36	1461,37	565,13	526	61	203	18,29	6,58
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
21	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0137	18283		-250				
			Т							
22	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4,68	12,73		60				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	19,44	3,28		64				
			Т ГРУЗА							
		Вес=(0,72+10,08)*1,8=19,44тн								
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	19,44	12,2		237				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**16249**	**1696**	**669**		**187,51**
								62		**5,78**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	62
п. 13	[2-3]	81 %	ФОТ	282
п. 15	[4-5, 7, 19-20]	94.5 %	ФОТ	816
п. Р18	[10]	104 %	ФОТ	51
п. 21	[11-12, 14]	127.8 %	ФОТ	486
п. 11	[16]	110.7 %	ФОТ	62
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1759**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	37
п. 13	[2-3]	59.5 %	ФОТ	207
п. 15	[4-5, 7, 19-20]	46.75 %	ФОТ	404
п. Р18	[10]	60 %	ФОТ	29
п. 21	[11-12, 14]	80.75 %	ФОТ	307
п. 11	[16]	63.75 %	ФОТ	36
	ИТОГО сметная прибыль			**1020**

	Прямые затраты		16249	
	Основная зарплата		1696	
	Материальные затраты		13583	
	Эксплуатация машин		669	
	в тч ЗП машинистов		62	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		301	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		64	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		237	
	Накладные расходы (по смете)		1759	
	Сметная прибыль (по смете)		1020	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		19028	
	Всего в ценах января 2000 г.		19028	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1950	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	71	
	ЭМ с учётом РК=		678	
	НР с учётом РК=	1.15	2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП с учётом РК=		1.15		1173				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		67				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		249				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				19723				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		24765				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		902				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		4339				
		Материалы в тек. ценах		5.57		75657				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		594				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		1785				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2379				
		Итого в тек. ценах без оборудования				107140				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		21848				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		11918				
		ИТОГО с НР и СП				140906				
		НДС		18 %		25363,08				
		ВСЕГО с НДС				166269,08				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,7

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Подвал)

Основание: 40-684/11-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		106.01	тыс. руб.
	строительных работ	106.01	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		36.195	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.286	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 1769 руб.) СП=50% (СП = 1120 руб.)	1,2807	2969,17	1,21	3803	2239	2	201,84	258,5
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	1747,93						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,1986							
			Т							
3	ТЕР- 15- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОДВАЛА) НР=94.5% (НР = 89 руб.) СП=46.75% (СП = 44 руб.)	0,9872	120,8	2,53	119	94	2	11,74	11,59
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	94,99	0,14				0,01	0,01
4	ТЕР- 15- 04- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (ПОДВАЛА) НР=94.5% (НР = 137 руб.) СП=46.75% (СП = 68 руб.)	0,9353	1085,88	8,94	1016	145	8	17,46	16,33
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	155,02	0,14				0,01	0,01
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	6,2	3,28		20				
			Т ГРУЗА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	6,2	12,2		76				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**5034**	**2478**	**12**		**286,42**
										0,02

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р11	[1]	79 %	ФОТ	1769
п. 15	[3-4]	94.5 %	ФОТ	226
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1995**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р11	[1]	50 %	ФОТ	1120
п. 15	[3-4]	46.75 %	ФОТ	112
	ИТОГО сметная прибыль			**1232**

	Прямые затраты		5034	
	Основная зарплата		2478	
	Материальные затраты		2448	
	Эксплуатация машин		12	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		96	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		20	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		76	
	Накладные расходы (по смете)		1995	
	Сметная прибыль (по смете)		1232	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		8261	
	Всего в ценах января 2000 г.		8261	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2850	
	ЭМ с учётом РК=		12	
	НР с учётом РК=	1.15	2294	
	СП с учётом РК=	1.15	1417	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	21	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	80	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		9122	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	36195	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	77	
	Материалы в тек. ценах	5.57	13635	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	186	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	574	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		760	
	Итого в тек. ценах без оборудования		50667	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	24775	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	14397	
	ИТОГО с НР и СП		89839	
	НДС	18 %	16171,02	
	ВСЕГО с НДС		106010,02	

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, пер.Дружбы,8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Дружбы,8 (Фундамент)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,пер.Дружбы,8 (Фундамент)

Основание: 40-684/15-15 л.л.АС1-2

Сметная стоимость		45,326	тыс. руб.
	строительных работ	45,326	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		7,925	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,059	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 14 руб.) СП=60% (СП = 8 руб.)	0,0175	723,3		13	13		93,57	1,64
			1000М2	723,3						
2	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 30 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,1682	176,4		30	30		22,82	3,84
			100М2	176,4						
3	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 119 руб.) СП=59,5% (СП = 87 руб.)	16,82	8,74		147	147		1,03	17,41
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
4	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 13 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	16,82	1,31	0,34	22	16	6	0,12	1,93
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
5	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94,5% (НР = 217 руб.) СП=46,75% (СП = 108 руб.)	0,1682	2813,96	76,94	473	223	13	134,73	22,66
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			7	3,48	0,58
6	ФЕР- 15- 04- 044-	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ	0,1682	117,15	2,26	20	20		11,05	1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
7	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	20,18 КГ	80,2		1618				
8	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,1682 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	771,75 71,31	5,69	130	12	1	7,75	1,3
9	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0,0064 Т	18283		-117				
10	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4,37 КГ	12,73		56				
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
11	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 65 руб.) СП=80,75% (СП = 41 руб.)	0,175 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	107	44	62 7	30,18 3,96	5,28 0,69
12	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127,8% (НР = 5 руб.) СП=80,75% (СП = 3 руб.)	0,525 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	9	3	6 1	0,62 0,13	0,33 0,07
13	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	3,8325 М3	248		950				
14	ТЕР- 27- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127,8% (НР = 26 руб.) СП=80,75% (СП = 16 руб.)	0,175 100М2 ПОКРЫТИЯ	317,65 111,9	69,79 0,33	56	20	12	11,74 0,03	2,05
15	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	1,2495 Т	499		624				
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	3,85 Т ГРУЗА	3,28		13				
		Вес=(1,8+0,34)*1,8=3,85тн								
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,85 Т ГРУЗА	12,2		47				
Итого по смете:						**4198**	**528**	**100**		**58,31**
								15		**1,35**

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	14
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	30
п. 13	[3-4]	81 %	ФОТ	132
п. 15	[5-6, 8]	94,5 %	ФОТ	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[11-12, 14]		127,8 %	ФОТ	96				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**519**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	8				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	18				
	п. 13	[3-4]		59,5 %	ФОТ	97				
	п. 15	[5-6, 8]		46,75 %	ФОТ	123				
	п. 21	[11-12, 14]		80,75 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**306**				

	Прямые затраты		4198	
	Основная зарплата		528	
	Материальные затраты		3510	
	Эксплуатация машин		100	
	в тч ЗП машинистов		15	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		60	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		13	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		47	
	Накладные расходы (по смете)		519	
	Сметная прибыль (по смете)		306	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		5023	
	Всего в ценах января 2000 г.		5023	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	607	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	17	
	ЭМ с учётом РК=		102	
	НР с учётом РК=	1,15	597	
	СП с учётом РК=	1,15	352	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	14	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	49	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		5231	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	7709	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	216	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	653	
	Материалы в тек. ценах	5,57	19551	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	124	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	351	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		475	
	Итого в тек. ценах без оборудования		28388	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	6448	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	3576	
	ИТОГО с НР и СП		38412	
	НДС	18 %	6914,16	
	ВСЕГО с НДС		45326,16	

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дружбы,3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дружбы,3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Фундаменты)

Основание: 40-684/16-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		192,582	тыс. руб.
	строительных работ	192,582	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		32,119	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,246	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 1824 руб.) СП=59,5% (СП = 1096 руб.)	18,09	308,31	228,03	5577	1452	4125	8,93	161,54
			М3	80,28	21,54			390	2,26	40,88
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 322 руб.) СП=55,25% (СП = 188 руб.)	0,1809	6192,44	2376,63	1120	289	430	207	37,45
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			52	22,5	4,07
3	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	18,4518	556		10259				
			М3							
4	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	18,4518	11,12		205				
			М3							
		цена: 556*0,02								
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	32,56	3,28		107				
			Т ГРУЗА							
		Вес= 18,09*1,8=32,56тн								
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	32,56	12,2		397				
			Т ГРУЗА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 11- 01- 002-09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВХОДОВ НР=110,7% (НР = 18 руб.) СП=63,75% (СП = 10 руб.)	0,45	654,2	0,3	294	16		4,21	1,89
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	34,94						
8	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,459	600		-275				
			М3							
9	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	0,459	556		255				
			М3							
10	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	0,459	11,12		5				
			М3							
		цена: 556*0,02								
Итого по смете:						**17944**	**1757**	**4555**		**200,88**
								442		**44,95**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	1824
п. 6.1	[2]	94,5 %	ФОТ	322
п. 11	[7]	110,7 %	ФОТ	18
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2164**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	1096
п. 6.1	[2]	55,25 %	ФОТ	188
п. 11	[7]	63,75 %	ФОТ	10
	ИТОГО сметная прибыль			**1294**

	Прямые затраты		17944	
	Основная зарплата		1757	
	Материальные затраты		11128	
	Эксплуатация машин		4555	
	в тч ЗП машинистов		442	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		504	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		107	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		397	
	Накладные расходы (по смете)		2164	
	Сметная прибыль (по смете)		1294	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		21402	
	Всего в ценах января 2000 г.		21402	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2021	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	508	
	ЭМ с учётом РК=		4621	
	НР с учётом РК=	1,15	2489	
	СП с учётом РК=	1,15	1488	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	112	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	417	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		22276	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	25667	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	6452	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	29574	
	Материалы в тек. ценах	5,57	61983	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		2990				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3982				
		Итого в тек. ценах без оборудования				121206				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		26881				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		15118				
		ИТОГО с НР и СП				163205				
		НДС		18 %		29376,9				
		ВСЕГО с НДС				192581,9				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дружбы,3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дружбы,3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Подвал)

Основание: 40-684/16-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		128,018	тыс. руб.
	строительных работ	128,018	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		28,512	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,214	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 127 руб.) СП=59,5% (СП = 76 руб.)	0,7235	176,4		128	128		22,82	16,51
			100М2	176,4						
2	ТЕР- 13- 06- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 512 руб.) СП=59,5% (СП = 376 руб.)	72,35	8,74		632	632		1,03	74,88
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
3	ТЕР- 13- 06- 004-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 57 руб.) СП=59,5% (СП = 42 руб.)	72,35	1,31	0,34	95	70	25	0,12	8,32
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	2,61	3,28		9				
			Т ГРУЗА							
		Вес= 1,45*1,8=2,61тн								
5	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,61	12,2		32				
			Т ГРУЗА							
6	ТЕР- 15- 02- 002-	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	0,7235	2813,96	76,94	2036	957	56	134,73	97,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94,5% (НР = 933 руб.) СП=46,75% (СП = 461 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			30	3,48	2,51
7	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 78 руб.) СП=46,75% (СП = 39 руб.)	0,7235 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	117,15 114,89	2,26	85	83	2	11,05	8
8	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	86,82 КГ	80,2		6963				
9	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,7235 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	771,75 71,31	5,69	558	52	4	7,75	5,61
10	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0,0275 Т	18283		-503				
11	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	18,81 КГ	12,73		239				
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
Итого по смете:						**10274**	**1922**	**87**		**210,8**
								30		**2,51**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	127
п. 13	[2-3]	81 %	ФОТ	569
п. 15	[6-7, 9]	94,5 %	ФОТ	1060
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1756**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	76
п. 13	[2-3]	59,5 %	ФОТ	418
п. 15	[6-7, 9]	46,75 %	ФОТ	524
	ИТОГО сметная прибыль			**1018**

	Прямые затраты		10274	
	Основная зарплата		1922	
	Материальные затраты		8224	
	Эксплуатация машин		87	
	в тч ЗП машинистов		30	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		41	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		9	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		32	
	Накладные расходы (по смете)		1756	
	Сметная прибыль (по смете)		1018	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		13048	
	Всего в ценах января 2000 г.		13048	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2210	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	35	
	ЭМ с учётом РК=		92	
	НР с учётом РК=	1,15	2019	
	СП с учётом РК=	1,15	1171	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		34				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13759				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		28067				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		445				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		589				
		Материалы в тек. ценах		5,57		45808				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		80				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		244				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				324				
		Итого в тек. ценах без оборудования				74788				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		21805				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		11897				
		ИТОГО с НР и СП				108490				
		НДС		18 %		19528,2				
		ВСЕГО с НДС				128018,2				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,9 (Фундамент)

Основание: 40-684/12-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		228.618	тыс. руб.
	строительных работ	228.618	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		34.227	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.259	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
1	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 38 руб.) СП=60% (СП = 22 руб.)	0,0513	723,3		37	37		93,57	4,8
			1000М2	723,3						
2	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 67 руб.) СП=59.5% (СП = 40 руб.)	0,385	176,4		68	68		22,82	8,79
			100М2	176,4						
3	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 272 руб.) СП=59.5% (СП = 200 руб.)	38,5	8,74		336	336		1,03	39,85
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
4	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 30 руб.) СП=59.5% (СП = 22 руб.)	38,5	1,31	0,34	50	37	13	0,12	4,43
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
5	ТЕР- 46- 04- 001- 02	СНЯТИЕ РЫХЛОГО СЛОЯ БЕТОНА С ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 212 руб.) СП=59.5% (СП = 127 руб.)	1,93	370,66	286,56	715	162	553	9,59	18,51
			М3	84,1	27,07			52	2,84	5,48
6	ТЕР- 46- 04- 001-	СНЯТИЕ РЫХЛОГО СЛОЯ	0,14	370,66	286,56	52	12	40	9,59	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	БЕТОНА С В ПРИЯМКЕ НР=99% (НР = 16 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	М3	84,1	27,07			4	2,84	0,4
7	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 81 руб.) СП=50% (СП = 52 руб.)	2,25	56,66	10,32	127	104	23	5,49	12,35
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0135							
			Т							
9	ТЕР- 46- 04- 001- 02	РАЗБОРКА КРЫЛЬЦА НР=99% (НР = 58 руб.) СП=59.5% (СП = 35 руб.)	0,53	370,66	286,56	196	45	151	9,59	5,08
			М3	84,1	27,07			14	2,84	1,51
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	21,4	3,28		70				
			Т ГРУЗА							
		Вес=(8,5+0,77+1,93+0,14+0,53)* 1,8=21,4тн								
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	21,4	12,2		261				
			Т ГРУЗА							
Итого: Подготовительные работы						**1912**	**801**	**780**		**95,15**
								70		**7,38**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	38					
	п. 49	[2, 5-6, 9]	99 %	ФОТ	353					
	п. 13	[3-4]	81 %	ФОТ	302					
	п. Р19	[7]	78 %	ФОТ	81					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			**774**					
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]	60 %	ФОТ	22					
	п. 49	[2, 5-6, 9]	59.5 %	ФОТ	212					
	п. 13	[3-4]	59.5 %	ФОТ	222					
	п. Р19	[7]	50 %	ФОТ	52					
		ИТОГО сметная прибыль			**508**					
		Устройство цоколя								
12	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ НР=94.5% (НР = 111 руб.) СП=55.25% (СП = 65 руб.)	0,03	9232,3	2959,11	277	107	89	411,72	12,35
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			10	25,75	0,77
13	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3,06	622		1903				
			М3							
14	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=622 * 0.02	3,06	12,44		38				
			М3							
		цена: 622*0,02								
15	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109.8% (НР = 35 руб.) СП=68% (СП = 22 руб.)	0,056	10372,73	62,94	581	32	4	73,29	4,1
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	0,02
16	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.056	9733		-545				
			Т							
17	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,056	8800		493				
			Т							
18	ТЕР- 06- 01- 015-	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ	0,009	10122,2	93,68	91	3	1	41,49	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ НР=94.5% (НР = 3 руб.) СП=55.25% (СП = 2 руб.)	Т	373,01	5,91				0,46	
19	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94.5% (НР = 612 руб.) СП=46.75% (СП = 303 руб.)	0,475	2813,96	76,94	1337	628	37	134,73	64
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			20	3,48	1,65
20	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100.91*0.99 МЗ=1257.53*0 ЭМ=1.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94.5% (НР = 60 руб.) СП=46.75% (СП = 29 руб.)	0,5453	117,15	2,26	64	63	1	11,05	6,03
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
21	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	65,44	80,2		5248				
			КГ							
22	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ МЕЛЛЕРУД ОЗП=100.91*0.99 МЗ=1257.53*0 ЭМ=1.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94.5% (НР = 52 руб.) СП=46.75% (СП = 26 руб.)	0,475	117,15	2,26	56	55	1	11,05	5,25
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
23	Прайс- лист Компания "Household" от 23.06.2015г.	СРЕДСТВО ОТ ПЛЕСЕНИ МЕЛЛЕРУД ПЗ=406 : 1.18 : 5.57 * 1.02	5	63,01		315				
			ШТ							
		цена: 406/1,18/5,57*1,02								
24	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94.5% (НР = 32 руб.) СП=46.75% (СП = 16 руб.)	0,4823	771,75	5,69	372	34	3	7,75	3,74
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
25	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	0,0183	18283		335				
			Т							
26	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12,54	12,73		160				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
27	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127.8% (НР = 349 руб.) СП=80.75% (СП = 220 руб.)	0,9293	610,17	350,6	567	235	325	30,18	28,04
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	252,57	41,41			38	3,96	3,68
28	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127.8% (НР = 22 руб.) СП=80.75% (СП = 14 руб.)	2,7875	16,68	11,48	46	14	32	0,62	1,73
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	5,2	1,19			3	0,13	0,35
29	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	20,2127	248		5013				
			М3							
30	ТЕР- 27- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127.8% (НР = 133 руб.) СП=80.75% (СП = 84 руб.)	0,9293	317,65	69,79	295	104	65	11,74	10,91
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,9	0,33				0,03	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	6,6352	499		3311				
			Т							
Итого: Устройство цоколя						**19957**	**1275**	**558**		**136,53**
								71		**6,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 6.1	[12, 18]		94.5 %	ФОТ	114				
	п. 8	[15]		109.8 %	ФОТ	35				
	п. 15	[19-20, 22, 24]		94.5 %	ФОТ	756				
	п. 21	[27-28, 30]		127.8 %	ФОТ	504				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1409**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 6.1	[12, 18]		55.25 %	ФОТ	67				
	п. 8	[15]		68 %	ФОТ	22				
	п. 15	[19-20, 22, 24]		46.75 %	ФОТ	374				
	п. 21	[27-28, 30]		80.75 %	ФОТ	318				
		ИТОГО сметная прибыль				**781**				
		Приямок теплового пункта								
32	ТЕР- 15- 02- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 23 руб.) СП=46.75% (СП = 11 руб.)	0,028	1814,51	125,21	51	22	4	86,71	2,43
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	779,53	73,45			2	7,59	0,21
Итого: Приямок теплового пункта						**51**	**22**	**4**		**2,43**
								2		**0,21**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[32]		94.5 %	ФОТ	23				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**23**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[32]		46.75 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**11**				
		Крыльцо №1								
33	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ НР=110.7% (НР = 6 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.)	0,13	654,2	0,3	85	5		4,21	0,55
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	34,94						
34	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0.1326	600		-80				
			М3							
35	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,1326	622		82				
			М3							
36	ТЕР- 08- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО НР=109.8% (НР = 5 руб.) СП=68% (СП = 3 руб.)	0,16	409,11	63,85	65	4	10	2,76	0,44
			М3 ОСНОВАНИЯ	22,33	6,44			1	0,68	0,11
37	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ НР=94.5% (НР = 13 руб.) СП=55.25% (СП = 8 руб.)	0,0035	9232,3	2959,11	32	13	10	411,72	1,44
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31			1	25,75	0,09
38	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,357	622		222				
			М3							
39	ТЕР- 07- 05- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ НР=139.5% (НР = 61 руб.) СП=85% (СП = 37 руб.)	0,036	1510,16	172,61	54	44	6	135,38	4,87
			100М СТУПЕНЕЙ	1217,05	9,44				0,74	0,03
40	ССЦ01- 403- 2220	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС 9.17 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,04 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 0,6 КГ/ (ГОСТ 8717.0- 84*)	4	72,9		292				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕРр- 52- 06- 001	УСТРОЙСТВО ОСАДОЧНОГО ШВА ИЗ ПРОСМОЛЕННЫХ ДОСОК ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРИСТРАИВАЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ НР=93% (НР = 4 руб.) СП=75% (СП = 3 руб.)	0,003	7145,12	10,26	21	4		164,72	0,49
			100М2 ЩИТОВ	1307,88						
42	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94.5% (НР = 26 руб.) СП=46.75% (СП = 13 руб.)	0,02	2813,96	76,94	56	26	2	134,73	2,69
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			1	3,48	0,07
43	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94.5% (НР = 3 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	0,02	1461,37	565,13	29	3	11	18,29	0,37
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
44	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	0,0008	18283		15				
			Т							
45	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	0,26	12,73		3				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								

Итого: Крыльцо №1						**876**	**99**	**39**		**10,86**
								3		**0,29**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 11	[33]		110.7 %	ФОТ	6					
п. 8	[36]		109.8 %	ФОТ	5					
п. 6.1	[37]		94.5 %	ФОТ	13					
п. 7.2	[39]		139.5 %	ФОТ	61					
п. Р2	[41]		93 %	ФОТ	4					
п. 15	[42-43]		94.5 %	ФОТ	29					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**118**					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 11	[33]		63.75 %	ФОТ	3					
п. 8	[36]		68 %	ФОТ	3					
п. 6.1	[37]		55.25 %	ФОТ	8					
п. 7.2	[39]		85 %	ФОТ	37					
п. Р2	[41]		75 %	ФОТ	3					
п. 15	[42-43]		46.75 %	ФОТ	14					
	ИТОГО сметная прибыль				**68**					
Итого по смете:						**22796**	**2197**	**1381**		**244,96**
								146		**14,39**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	38					
п. 49	[2, 5-6, 9]		99 %	ФОТ	353					
п. 13	[3-4]		81 %	ФОТ	302					
п. Р19	[7]		78 %	ФОТ	81					
п. 6.1	[12, 18, 37]		94.5 %	ФОТ	127					
п. 8	[15, 36]		109.8 %	ФОТ	40					
п. 15	[19-20, 22, 24, 32, 42-43]		94.5 %	ФОТ	808					
п. 21	[27-28, 30]		127.8 %	ФОТ	504					
п. 11	[33]		110.7 %	ФОТ	6					
п. 7.2	[39]		139.5 %	ФОТ	61					
п. Р2	[41]		93 %	ФОТ	4					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2324**					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	22					
п. 49	[2, 5-6, 9]		59.5 %	ФОТ	212					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[3-4]		59.5 %	ФОТ	222				
	п. Р19	[7]		50 %	ФОТ	52				
	п. 6.1	[12, 18, 37]		55.25 %	ФОТ	75				
	п. 8	[15, 36]		68 %	ФОТ	25				
	п. 15	[19-20, 22, 24, 32, 42-43]		46.75 %	ФОТ	399				
	п. 21	[27-28, 30]		80.75 %	ФОТ	318				
	п. 11	[33]		63.75 %	ФОТ	3				
	п. 7.2	[39]		85 %	ФОТ	37				
	п. Р2	[41]		75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**1368**				

	Прямые затраты		22796		
	Основная зарплата		2197		
	Материальные затраты		18887		
	Эксплуатация машин		1381		
	в тч ЗП машинистов		146		
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		331		
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		70		
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		261		
	Накладные расходы (по смете)		2324		
	Сметная прибыль (по смете)		1368		
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		26488		
	Всего в ценах января 2000 г.		26488		
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2527		
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	168		
	ЭМ с учётом РК=		1403		
	НР с учётом РК=	1.15	2673		
	СП с учётом РК=	1.15	1573		
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	74		
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	274		
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		27411		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	32093		
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2134		
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	8979		
	Материалы в тек. ценах	5.57	105201		
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	656		
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	1965		
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		2621		
	Итого в тек. ценах без оборудования		148894		
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	28868		
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	15982		
	ИТОГО с НР и СП		193744		
	НДС	18 %	34873,92		
	ВСЕГО с НДС		228617,92		

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина,14

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина,14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина,14 (Фундамент)

Основание: 40-685/28-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		76,496	тыс. руб.
	строительных работ	76,496	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		8,369	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,067	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 44 руб.) СП=60% (СП = 25 руб.)	0,058	723,3		42	42		93,57	5,43
			1000М2	723,3						
2	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 156 руб.) СП=50% (СП = 99 руб.)	0,113	2969,17	1,21	336	198		201,84	22,81
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	1747,93						
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5469							
			Т							
4	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,15	56,66	10,32	8	6	2	5,49	0,82
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0009							
			Т							
6	ТЕР- 06- 01- 015- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	0,0006	10122,2	93,68	6			41,49	0,02
			Т	373,01	5,91				0,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 2 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,004	10372,73	62,94	41	2		73,29	0,29
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	
8	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0,004	9733		-39				
			Т							
9	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,004	8800		35				
			Т							
10	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,001	9232,3	2959,11	9	3	3	411,72	0,41
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31				25,75	0,03
11	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,102	622		63				
			М3							
12	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=622 * 0.02	0,102	12,44		1				
			М3							
		цена: 622*0,02								
13	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,1314	117,15	2,26	15	15		11,05	1,45
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
14	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	15,77	80,2		1265				
			КГ							
15	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94,5% (НР = 36 руб.) СП=46,75% (СП = 18 руб.)	0,226	1461,37	565,13	330	38	128	18,29	4,13
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
16	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0,0086	18283		-157				
			Т							
17	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2,94	12,73		37				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 217 руб.) СП=80,75% (СП = 137 руб.)	0,58	610,17	350,6	354	146	204	30,18	17,5
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	252,57	41,41			24	3,96	2,3
19	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127,8% (НР = 14 руб.) СП=80,75% (СП = 9 руб.)	1,74	16,68	11,48	29	9	20	0,62	1,08
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	5,2	1,19			2	0,13	0,22
20	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	12,6171	248		3129				
			М3							
21	ТЕР- 27- 07- 001-	УСТРОЙСТВО	0,58	317,65	69,79	184	65	40	11,74	6,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127,8% (НР = 83 руб.) СП=80,75% (СП = 52 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	111,9	0,33				0,03	0,01
22	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	4,1412	499		2066				
			Т							
23	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ВХОДЫ) НР=110,7% (НР = 25 руб.) СП=63,75% (СП = 15 руб.)	0,66	654,2	0,3	432	23		4,21	2,78
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	34,94						
24	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,6732	600		-404				
			М3							
25	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	0,6732	556		374				
			М3							
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	19,34	3,28		63				
			Т ГРУЗА							
		Вес=10,44*1,8+0,55=19,34тн								
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	19,34	12,2		236				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**8455**	**547**	**397**		**63,54**
								26		**2,56**

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	44
п. Р11	[2]	79 %	ФОТ	156
п. Р19	[4]	78 %	ФОТ	5
п. 8	[7]	109,8 %	ФОТ	2
п. 6.1	[10]	94,5 %	ФОТ	3
п. 15	[13, 15]	94,5 %	ФОТ	50
п. 21	[18-19, 21]	127,8 %	ФОТ	314
п. 11	[23]	110,7 %	ФОТ	25
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**599**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р18	[1]	60 %	ФОТ	25
п. Р11	[2]	50 %	ФОТ	99
п. Р19	[4]	50 %	ФОТ	3
п. 8	[7]	68 %	ФОТ	1
п. 6.1	[10]	55,25 %	ФОТ	2
п. 15	[13, 15]	46,75 %	ФОТ	25
п. 21	[18-19, 21]	80,75 %	ФОТ	198
п. 11	[23]	63,75 %	ФОТ	15
	ИТОГО сметная прибыль			**368**

	Прямые затраты		8455	
	Основная зарплата		547	
	Материальные затраты		7212	
	Эксплуатация машин		397	
	в тч ЗП машинистов		26	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		299	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				236				
		Накладные расходы (по смете)				599				
		Сметная прибыль (по смете)				368				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9422				
		Всего в ценах января 2000 г.				9422				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		629				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		30				
		ЭМ с учётом РК=				401				
		НР с учётом РК=		1,15		689				
		СП с учётом РК=		1,15		423				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		66				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		248				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9668				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		7988				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		381				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2566				
		Материалы в тек. ценах		5,57		40171				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		585				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		1778				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2363				
		Итого в тек. ценах без оборудования				53088				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		7441				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		4298				
		ИТОГО с НР и СП				64827				
		НДС		18 %		11668,86				
		ВСЕГО с НДС				76495,86				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина,16

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина,16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Шорина,16 (Фундамент)

Основание: 40-685/29-15 л.л.АС1-3

Сметная стоимость		130,85	тыс. руб.
	строительных работ	130,85	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		17,881	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,14	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 13- 001	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=104% (НР = 56 руб.) СП=60% (СП = 32 руб.)	0,0748	723,3		54	54		93,57	7
			1000М2	723,3						
2	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 521 руб.) СП=50% (СП = 330 руб.)	0,3765	2969,17	1,21	1118	659		201,84	75,99
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	1747,93						
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,8223							
			Т							
4	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ПОД АНКЕРА) НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,15	56,66	10,32	8	6	2	5,49	0,82
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0009							
			Т							
6	ТЕР- 06- 01- 015- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	0,0006	10122,2	93,68	6			41,49	0,02
			Т	373,01	5,91				0,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 2 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,004	10372,73	62,94	41	2		73,29	0,29
			Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	576,79	3,68				0,29	
8	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0,004	9733		-39				
			Т							
9	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,004	8800		35				
			Т							
10	ТЕР- 06- 01- 024- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,0009	9232,3	2959,11	8	3	3	411,72	0,37
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	3565,52	328,31				25,75	0,02
11	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,0918	622		57				
			М3							
12	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=622 * 0.02	0,0918	12,44		1				
			М3							
		цена: 622*0,02								
13	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ПЕНЕТРОНОМ ОЗП=100,91*0,99 МЗ=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=94,5% (НР = 41 руб.) СП=46,75% (СП = 20 руб.)	0,3765	117,15	2,26	44	43	1	11,05	4,16
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
14	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	45,18	80,2		3623				
			КГ							
15	ТЕР- 15- 04- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (В 2 СЛОЯ) НР=94,5% (НР = 120 руб.) СП=46,75% (СП = 59 руб.)	0,753	1461,37	565,13	1100	127	426	18,29	13,77
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,22						
16	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0,0286	18283		-523				
			Т							
17	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9,79	12,73		125				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127,8% (НР = 281 руб.) СП=80,75% (СП = 178 руб.)	0,748	610,17	350,6	456	189	262	30,18	22,57
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	252,57	41,41			31	3,96	2,96
19	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО ТОЛЩ.15СМ) НР=127,8% (НР = 19 руб.) СП=80,75% (СП = 12 руб.)	2,244	16,68	11,48	37	12	25	0,62	1,39
			100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	5,2	1,19			3	0,13	0,28
20	ССЦ01- 408- 0022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 10- 20 ММ	16,2717	248		4035				
			М3							
21	ТЕР- 27- 07- 001-	УСТРОЙСТВО	0,748	317,65	69,79	238	84	52	11,74	8,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127,8% (НР = 107 руб.) СП=80,75% (СП = 68 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	111,9	0,33				0,03	0,02
22	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	5,3407	499		2665				
			Т							
23	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ВХОДЫ) НР=110,7% (НР = 12 руб.) СП=63,75% (СП = 7 руб.)	0,32	654,2	0,3	209	11		4,21	1,35
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	34,94						
24	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,3264	600		-196				
			М3							
25	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	0,3264	556		181				
			М3							
26	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 П3=622 * 0.02	0,3264	12,44		4				
			М3							
		цена: 622*0,02								
27	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	21,51	3,28		71				
			Т ГРУЗА							
		Вес=10,94*1,8+1,82=21,51тн								
28	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	21,51	12,2		262				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**13620**	**1190**	**771**		**136,53**
								34		**3,29**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	56
п. Р11	[2]	79 %	ФОТ	521
п. Р19	[4]	78 %	ФОТ	5
п. 8	[7]	109,8 %	ФОТ	2
п. 6.1	[10]	94,5 %	ФОТ	3
п. 15	[13, 15]	94,5 %	ФОТ	161
п. 21	[18-19, 21]	127,8 %	ФОТ	407
п. 11	[23]	110,7 %	ФОТ	12
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1167**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р18	[1]	60 %	ФОТ	32
п. Р11	[2]	50 %	ФОТ	330
п. Р19	[4]	50 %	ФОТ	3
п. 8	[7]	68 %	ФОТ	1
п. 6.1	[10]	55,25 %	ФОТ	2
п. 15	[13, 15]	46,75 %	ФОТ	79
п. 21	[18-19, 21]	80,75 %	ФОТ	258
п. 11	[23]	63,75 %	ФОТ	7
	ИТОГО сметная прибыль			**712**

	Прямые затраты		13620	
	Основная зарплата		1190	
	Материальные затраты		11326	
	Эксплуатация машин		771	
	в тч ЗП машинистов		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				333				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				71				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				262				
		Накладные расходы (по смете)				1167				
		Сметная прибыль (по смете)				712				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15499				
		Всего в ценах января 2000 г.				15499				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1369				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		39				
		ЭМ с учётом РК=				776				
		НР с учётом РК=		1,15		1342				
		СП с учётом РК=		1,15		819				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		75				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		275				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15982				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		17386				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		495				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4966				
		Материалы в тек. ценах		5,57		63086				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		665				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		1972				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2637				
		Итого в тек. ценах без оборудования				88075				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		14494				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8321				
		ИТОГО с НР и СП				110890				
		НДС		18 %		19960,2				
		ВСЕГО с НДС				130850,2				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дружбы,7

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дружбы,7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Киров,ул.Дружбы,7 (Подвал)

Основание: 40-684/17-15 л.л. АС1-3

Сметная стоимость		199,988	тыс. руб.
	строительных работ	199,988	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		38,012	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,287	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 1086 руб.) СП=59,5% (СП = 653 руб.)	10,77	308,31	228,03	3320	865	2455	8,93	96,18
			М3	80,28	21,54			232	2,26	24,34
2	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 83 руб.) СП=59,5% (СП = 50 руб.)	0,4767	176,4		84	84		22,82	10,88
			100М2	176,4						
3	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 338 руб.) СП=59,5% (СП = 248 руб.)	47,67	8,74		417	417		1,03	49,34
			М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74						
4	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=81% (НР = 37 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	47,67	1,31	0,34	62	46	16	0,12	5,48
			М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,97						
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 192 руб.) СП=55,25% (СП = 112 руб.)	0,1077	6192,44	2376,63	667	172	256	207	22,29
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			31	22,5	2,42
6	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	10,9854	556		6108				
			М3							
7	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА	10,9854	11,12		122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	М3							
		цена: 556*0,02								
8	ТЕР- 15- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НР=94,5% (НР = 615 руб.) СП=46,75% (СП = 304 руб.)	0,4767	2813,96	76,94	1341	631	37	134,73	64,23
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1323,09	41,31			20	3,48	1,66
9	ФЕР- 15- 04- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ОЗП=100,91*0,99 М3=1257,53*0 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кмат=0 (Обнуление М3) НР=94,5% (НР = 52 руб.) СП=46,75% (СП = 26 руб.)	0,4767	117,15	2,26	56	55	1	11,05	5,27
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	114,89						
10	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,2КГ/М2)	57,2	80,2		4587				
			КГ							
11	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94,5% (НР = 32 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	0,4767	771,75	5,69	368	34	3	7,75	3,69
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
12	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0,0181	18283		-331				
			Т							
13	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12,39	12,73		158				
			КГ							
		цена: 82/1,18/5,57*1,02								
14	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВХОДОВ НР=110,7% (НР = 18 руб.) СП=63,75% (СП = 10 руб.)	0,45	654,2	0,3	294	16		4,21	1,89
			М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	34,94						
15	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,459	600		-275				
			М3							
16	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	0,459	556		255				
			М3							
17	ССЦ01Ч.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W4 ПЗ=556 * 0.02	0,459	11,12		5				
			М3							
		цена: 556*0,02								
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	21,1	3,28		69				
			Т ГРУЗА							
		Вес=(10,77+0,95)*1,8=21,1тн								
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	21,1	12,2		257				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**17564**	**2320**	**2768**		**259,25**
								283		**28,42**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1-2]	99 %	ФОТ	1169
п. 13	[3-4]	81 %	ФОТ	375
п. 6.1	[5]	94,5 %	ФОТ	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[8-9, 11]		94,5 %	ФОТ	699				
	п. 11	[14]		110,7 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2453**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1-2]		59,5 %	ФОТ	703				
	п. 13	[3-4]		59,5 %	ФОТ	275				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	112				
	п. 15	[8-9, 11]		46,75 %	ФОТ	346				
	п. 11	[14]		63,75 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**1446**				

	Прямые затраты		17564		
	Основная зарплата		2320		
	Материальные затраты		12150		
	Эксплуатация машин		2768		
	в тч ЗП машинистов		283		
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		326		
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		69		
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		257		
	Накладные расходы (по смете)		2453		
	Сметная прибыль (по смете)		1446		
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		21463		
	Всего в ценах января 2000 г.		21463		
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	2668		
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	325		
	ЭМ с учётом РК=		2810		
	НР с учётом РК=	1,15	2821		
	СП с учётом РК=	1,15	1663		
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	72		
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	270		
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		22454		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	33884		
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	4128		
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	17984		
	Материалы в тек. ценах	5,57	67676		
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	638		
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	1936		
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		2574		
	Итого в тек. ценах без оборудования		122118		
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	30467		
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	16896		
	ИТОГО с НР и СП		169481		
	НДС	18 %	30506,58		
	ВСЕГО с НДС		199987,58		

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 2.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Дерендяева, д. 38	-Капитальный ремонт кровли	834327,26	
2	г. Киров, ул. Чапаева, д. 49А	-Капитальный ремонт кровли	1292268,74	

Итого по лоту: 2 126 596 **руб.**

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,49А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул..Чапаева,49А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,49А

Основание: 40-685/20-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		1292,269	тыс. руб.
	строительных работ	1292,269	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		160,122	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1,266	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 1110 руб.) СП=59,5% (СП = 667 руб.)	10,08	152,96	41,8	1542	1121	421	14,38	144,95
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,16						
2	ТЕРр- 58- 16- 003	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1,0 М2 НР=83% (НР = 2888 руб.) СП=65% (СП = 2262 руб.)	3,02	2435,92	126,91	7356	3440	383	129,9	392,3
			100МЕСТ	1139,22	13,15			40	1,38	4,17
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,4696							
			Т							
4	ТЕР- 07- 06- 002- 06 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=117% (НР = 95 руб.) СП=72,25% (СП = 59 руб.)	0,06	6536,76	5735,13	392	48	344	86,1	5,17
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ	801,63	544,03			33	42,54	2,55
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 3 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 3 Т	1,1875	10,71		13				
			Т ГРУЗА							
		Вес=0,475*2,5=1,1875тн								
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ	8,25	3,28		27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	Т ГРУЗА							
		Вес=1,008*3*1,25+4,4696=8,25тн								
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	8,25 Т ГРУЗА	12,2		101				
Итого: Демонтаж						**9431**	**4609**	**1148**		**542,41**
								73		**6,72**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]	99 %	ФОТ		1110				
	п. Р8	[2]	83 %	ФОТ		2888				
	п. 7.1	[4]	117 %	ФОТ		95				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4093**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ		667				
	п. Р8	[2]	65 %	ФОТ		2262				
	п. 7.1	[4]	72,25 %	ФОТ		59				
		ИТОГО сметная прибыль				**2988**				
				Вновь выполняемые работы						
8	ТЕР- 12- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=108% (НР = 1709 руб.) СП=55,25% (СП = 874 руб.)	10,08 100М2 КРОВЛИ	252,84 153,74	55,84 3,2	2549	1550	563 32	16,51 0,25	166,46 2,52
9	ССЦ01- 101- 3358 Стройцена за апрель 2015г.	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123,85/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1149,12 М2	22,24		25556				
		цена: 123,85/5,57								
10	ССЦ01- 101- 4249 Стройцена за апрель 2015г.	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=108,15/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1169,28 М2	19,42		22707				
		цена: 108,15/5,576								
11	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ НР=108% (НР = 303 руб.) СП=55,25% (СП = 155 руб.)	10,08 100М2 КРОВЛИ	112,72 27,89	4,28	1136	281	43	3,22	32,46
12	ССЦ01- 101- 1780	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	-0,4536 Т	1790		-812				
13	ССЦ01- 113- 2230 Стройцена за апрель 2015г.	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01(РАСХОД 0,35Л/М2) ЦЕНА=134,15/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	352,8 Л	24,08		8495				
		цена: 134,15/5,57								
14	ТЕР- 12- 01- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 469 руб.) СП=55,25% (СП = 240 руб.)	1,41 100М ЖЕЛОБОВ	7634,68 304,87	30,53 2,56	10765	430	43 4	36,12 0,2	50,93 0,28
15	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0,2383 Т	8352		-1990				
16	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,6373 Т	12934		-8243				
17	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ВК- Ж-Д125*3000 ПЗ=870 : 1.18 : 5.57 * 1.02	47 ШТ	135,02		6346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 870/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ВК- Ж-Д125*1000 ПЗ=870 : 3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	45,01		90				
		цена: 870/3/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125 ВК- ЖС ПЗ=190 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	29,49		649				
		цена: 190/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА Д125 ВК- ЖЗ- Д125 ПЗ=160 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	24,83		99				
		цена: 160/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125Х320 ВК- ЖД- Д125Х320 ПЗ=165 : 1.18 : 5.57 * 1.02	288 ШТ	25,61		7376				
		цена: 165/1,18/5,57*1,02								
22	ТЕР- 12- 01- 008-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ (ВЫС.ЗДАНИЯ 14,5М) МЗ=1062,76*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 3835 руб.) СП=65% (СП = 2077 руб.)	24,57 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	133,28 130,07	3,21	3275	3196	79	15,41	378,62
23	ТЕР- 12- 01- 008-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ(ТОЛЬКО СИСИТЕМА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ_) МЗ=410,59*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 1402 руб.) СП=65% (СП = 759 руб.)	-24,57 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	48,64 47,56	1,08	-1195	-1168	-27	5,64	-138,45
24	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ Д125*100 ВК- В- Д125/100 ПЗ=360 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	55,87		1229				
		цена: 360/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ Д100 ВК- К- Д100 ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	44 ШТ	57,42		2526				
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т- Д100Х3000 ПЗ=1200 : 1.18 : 5.57 * 1.02	96 ШТ	186,23		17878				
		цена: 1200/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д100 Х1000 ВК- ТС- Д100Х1000 ПЗ=430 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	66,73		1468				
		цена: 430/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ 60 Д100 ВК- КС- Д100 ПЗ=405 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	62,85		1383				
		цена: 405/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д100 ВК- ТДК- Д100 ПЗ=235 : 1.18 : 5.57 * 1.02	220 ШТ	36,47		8023				
		цена: 235/1,18/5,57*1,02								
30	ТЕР- 07- 06- 002-	УСТРОЙСТВО ПЛИТ	0,06	10238,81	8961,14	614	69	537	123,77	7,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 НР=117% (НР = 140 руб.) СП=72,25% (СП = 87 руб.)	100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ	1152,35	850,05			51	66,46	3,99
31	ССЦ01- 403- 0870	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ПТ 8- 11.9 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,079 М3, РАСХОД АР- РЫ 1,29 КГ/ (СЕРИЯ 1.243.1- 4)	6	140		840				
			ШТ							
32	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 112 руб.) СП=55,25% (СП = 57 руб.)	1,44	2979,61	72,33	4291	97	104	7,67	11,05
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			7	0,36	0,52
33	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,432	9404,01		-4063				
			Т							
34	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,884	9404,01		8313				
			Т							
35	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 99 руб.) СП=46,75% (СП = 49 руб.)	0,2564	789,04	3,59	202	105	1	46,68	11,97
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,37	0,14				0,01	
36	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ВЕНТШАХТ) НР=86% (НР = 344 руб.) СП=70% (СП = 280 руб.)	1,4	1075,02	28,35	1505	393	40	35,39	49,55
			М3 КЛАДКИ	281	5,08			7	0,43	0,6
37	ТЕР- 12- 01- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ ПО УЗЛУ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ) НР=108% (НР = 100 руб.) СП=55,25% (СП = 51 руб.)	0,935	223,78	31,95	209	91	30	10,49	9,81
			100М2 КРОВЛИ	97,65	1,76			2	0,14	0,13
38	ССЦ01- 101- 3358 Стройцена за апрель 2015г.	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123,85/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	107,525	22,24		2391				
			М2							
		цена: 123,85/5,57								
39	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ НР=108% (НР = 28 руб.) СП=55,25% (СП = 14 руб.)	0,935	112,72	4,28	105	26	4	3,22	3,01
			100М2 КРОВЛИ	27,89						
40	ССЦ01- 101- 1780	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	-0,0421	1790		-75				
			Т							
41	ССЦ01- 113- 2230 Стройцена за апрель 2015г.	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ЦЕНА=134,15/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	32,73	24,08		788				
			Л							
		цена: 134,15/5,57								
42	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ БОРТИКОВ НА ВЕНТШАХТАХ НР=108% (НР = 54 руб.) СП=55,25% (СП = 28 руб.)	0,17	569,33	261,2	97	46	44	31,3	5,32
			100М2	267,64	25,88			4	2,42	0,41
43	ССЦ01- 402- 0002	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	0,2597	482		125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	М3							
44	ТЕР- 11- 01- 015-08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ НР=110,7% (НР = 22 руб.) СП=63,75% (СП = 13 руб.)	0,17	160,55	8,41	27	20	1	12,42	2,11
			100М2 ПОКРЫТИЯ	117	1,26				0,13	0,02
45	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ ШТРАБЫ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 258 руб.) СП=46,75% (СП = 128 руб.)	0,333	1900,6	75,5	633	259	25	81,51	27,14
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	776,81	41,31			14	3,48	1,16
46	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУК) НР=108% (НР = 280 руб.) СП=55,25% (СП = 143 руб.)	0,2353	11356,85	33,4	2672	258	8	129,66	30,51
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			1	0,25	0,06
47	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,184	12934		-2380				
			Т							
48	ССЦ01- 101- 1876 Стройцена за апрель 2015г.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,8 ММ ЦЕНА=42216,9/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,21	7579,34		1592				
			Т							
		цена: 42216,9/5,57								
49	ТЕР- 12- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ПО ПЛИТАМ ВЕНТШАХТ) НР=108% (НР = 96 руб.) СП=55,25% (СП = 49 руб.)	0,3	569,33	261,2	171	81	78	31,3	9,39
			100М2 СТЯЖКИ	267,64	25,88			8	2,42	0,73
50	ССЦ01- 402- 0012	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	0,459	523,01		240				
			М3							
51	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ВЕНТШАХТ) НР=108% (НР = 450 руб.) СП=55,25% (СП = 230 руб.)	0,38	11356,85	33,4	4316	416	13	129,66	49,27
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			1	0,25	0,1
52	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,2972	12934		-3844				
			Т							
53	ССЦ01- 101- 1876 Стройцена за апрель 2015г.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,8 ММ ЦЕНА=42216,9/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,34	7579,34		2577				
			Т							
		цена: 42216,9/5,57								
Итого: Вновь выполняемые работы						**130656**	**6150**	**1586**		**706,57**
								131		**10,52**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 12	[8, 11, 14, 32, 37, 39, 42, 46, 49, 51]	108 %	ФОТ	3601
п. 12	[22-23]	120 %	ФОТ	2433
п. 7.1	[30]	117 %	ФОТ	140
п. 15	[35, 45]	94,5 %	ФОТ	357
п. Р3	[36]	86 %	ФОТ	344
п. 11	[44]	110,7 %	ФОТ	22
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6897**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 12	[8, 11, 14, 32, 37, 39, 42, 46, 49, 51]	55,25 %	ФОТ	1841
п. 12	[22-23]	65 %	ФОТ	1318
п. 7.1	[30]	72,25 %	ФОТ	87
п. 15	[35, 45]	46,75 %	ФОТ	177
п. Р3	[36]	70 %	ФОТ	280
п. 11	[44]	63,75 %	ФОТ	13
	ИТОГО сметная прибыль			**3716**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**140087**	**10759**	**2734**		**1248,99**
								204		**17,24**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	1110				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	2888				
	п. 7.1	[4, 30]		117 %	ФОТ	235				
	п. 12	[8, 11, 14, 32, 37, 39, 42, 46, 49, 51]		108 %	ФОТ	3601				
	п. 12	[22-23]		120 %	ФОТ	2433				
	п. 15	[35, 45]		94,5 %	ФОТ	357				
	п. Р3	[36]		86 %	ФОТ	344				
	п. 11	[44]		110,7 %	ФОТ	22				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**10990**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	667				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	2262				
	п. 7.1	[4, 30]		72,25 %	ФОТ	146				
	п. 12	[8, 11, 14, 32, 37, 39, 42, 46, 49, 51]		55,25 %	ФОТ	1841				
	п. 12	[22-23]		65 %	ФОТ	1318				
	п. 15	[35, 45]		46,75 %	ФОТ	177				
	п. Р3	[36]		70 %	ФОТ	280				
	п. 11	[44]		63,75 %	ФОТ	13				
		ИТОГО сметная прибыль				**6704**				

	Прямые затраты		140087	
	Основная зарплата		10759	
	Материальные затраты		126453	
	Эксплуатация машин		2734	
	в тч ЗП машинистов		204	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		141	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		40	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		101	
	Накладные расходы (по смете)		10990	
	Сметная прибыль (по смете)		6704	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		157781	
	Всего в ценах января 2000 г.		157781	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	12373	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	235	
	ЭМ с учётом РК=		2765	
	НР с учётом РК=	1,15	12639	
	СП с учётом РК=	1,15	7710	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	42	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	106	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	157137	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	2985	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	17696	
	Материалы в тек. ценах	5,57	704343	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	372	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	760	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1132	
	Итого в тек. ценах без оборудования		880308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		136501				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		78334				
		ИТОГО с НР и СП				1095143				
		НДС		18 %		197125,74				
		ВСЕГО с НДС				1292268,74				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,38

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,38

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,38

Основание: 40-684/5-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость	834,327	тыс. руб.
строительных работ	834,327	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	123,736	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,973	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.04.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 913 руб.) СП=59,5% (СП = 549 руб.)	8,289	152,96	41,8	1268	922	346	14,38	119,2
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,16						
2	ТЕРр- 58- 16- 003	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1,0 М2 НР=83% (НР = 2382 руб.) СП=65% (СП = 1866 руб.)	2,49	2435,92	126,91	6065	2837	316	129,9	323,45
			100МЕСТ	1139,22	13,15			33	1,38	3,44
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,6852							
			Т							
4	ТЕР- 16- 07- 002- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР=115,2% (НР = 53 руб.) СП=70,55% (СП = 32 руб.)	4	17,38	6,01	70	46	24	1,18	4,7
			ВОРОНКА	11,37	0,05					0,02
5	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВЕНТШАХТ И У ВЫХОДОВ НА КРОВЛЮ) НР=99% (НР = 31 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,275	152,96	41,8	42	31	11	14,38	3,95
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,16						
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ	6,86	3,28		23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	Т ГРУЗА							
		Вес=0,8289*3*1,25+3,6852+0,0179*1,25=								
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	6,86 Т ГРУЗА	12,2		84				
Итого: Демонтаж						**7552**	**3836**	**697**		**451,31**
								33		**3,45**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 5]		99 %	ФОТ	944				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	2382				
	п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ	53				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3379**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 5]		59,5 %	ФОТ	567				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	1866				
	п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ	32				
		ИТОГО сметная прибыль				**2465**				
				Вновь выполняемые работы						
8	ТЕР- 12- 01- 002-09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ (ВЫС.ЗДАНИЯ 14,25М) НР=108% (НР = 1405 руб.) СП=55,25% (СП = 719 руб.)	8,289 100М2 КРОВЛИ	252,84 153,74	55,84 3,2	2096	1274	463 27	16,51 0,25	136,88 2,07
9	ССЦ01- 101- 3358 Стройцена за апрель 2015г.	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123,85/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	944,946 М2	22,24		21016				
		цена: 123,85/5,57								
10	ССЦ01- 101- 4249 Стройцена за апрель 2015г.	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=108,15/5,56 Кмат=1/5,56 (Обратный пересчет апрель к=5,56))	961,524 М2	19,45		18702				
		цена: 108,15/5,576								
11	ТЕР- 12- 01- 016-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ НР=108% (НР = 249 руб.) СП=55,25% (СП = 128 руб.)	8,289 100М2 КРОВЛИ	112,72 27,89	4,28	934	231	35	3,22	26,69
12	ССЦ01- 101- 1780	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	-0,373 Т	1790		-668				
13	ССЦ01- 113- 2230 Стройцена за апрель 2015г.	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ЦЕНА=134,15/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	290,1 Л	24,08		6986				
		цена: 134,15/5,57								
14	ТЕР- 12- 01- 002-09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ(ВЕНТШАХТ) НР=108% (НР = 31 руб.) СП=55,25% (СП = 16 руб.)	0,179 100М2 КРОВЛИ	397,3 153,74	55,84 3,2	71	28	10 1	16,51 0,25	2,96 0,04
15	ССЦ01- 101- 3358 Стройцена за апрель 2015г.	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123,85/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	20,406 М2	22,24		454				
		цена: 123,85/5,57								
16	ССЦ01- 101- 4249 Стройцена за апрель 2015г.	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=108,15/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	20,764 М2	19,42		403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 108,15/5,576								
17	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,179	112,72	4,28	20	5	1	3,22	0,58
			100М2 КРОВЛИ	27,89						
18	ССЦ01- 101- 1780	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	-0,0081	1790		-14				
			Т							
19	ССЦ01- 113- 2230 Стройцена за апрель 2015г.	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ЦЕНА=134,15/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	6,265	24,08		151				
			Л							
		цена: 134,15/5,57								
20	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 119 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	1,53	2979,61	72,33	4559	103	111	7,67	11,74
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			7	0,36	0,55
21	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,459	9404,01		-4316				
			Т							
22	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,939	9404,01		8830				
			Т							
23	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 106 руб.) СП=46,75% (СП = 52 руб.)	0,2724	789,04	3,59	215	112	1	46,68	12,72
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,37	0,14				0,01	
24	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ВЕНТШАХТ) НР=86% (НР = 1009 руб.) СП=70% (СП = 821 руб.)	4,1	1075,02	28,35	4408	1152	116	35,39	145,1
			М3 КЛАДКИ	281	5,08			21	0,43	1,76
25	ТЕР- 12- 01- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ ПО УЗЛУ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ) НР=108% (НР = 200 руб.) СП=55,25% (СП = 102 руб.)	1,8525	223,78	31,95	415	182	59	10,49	19,43
			100М2 КРОВЛИ	97,65	1,76			3	0,14	0,25
26	ССЦ01- 101- 3358 Стройцена за апрель 2015г.	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123,85/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	213,0375	22,24		4738				
			М2							
		цена: 123,85/5,57								
27	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ НР=108% (НР = 56 руб.) СП=55,25% (СП = 29 руб.)	1,8525	112,72	4,28	209	52	8	3,22	5,97
			100М2 КРОВЛИ	27,89						
28	ССЦ01- 101- 1780	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	-0,0834	1790		-149				
			Т							
29	ССЦ01- 113- 2230	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ	64,84	24,08		1561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г.	ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ЦЕНА=134,15/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	Л							
		цена: 134,15/5,57								
30	ТЕР- 12- 01- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ (У ВЫХОДОВ НА КРОВЛЮ) НР=108% (НР = 10 руб.) СП=55,25% (СП = 5 руб.)	0,096	223,78	31,95	21	9	3	10,49	1,01
			100М2 КРОВЛИ	97,65	1,76				0,14	0,01
31	ССЦ01- 101- 3358 Стройцена за апрель 2015г.	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123,85/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	11,04	22,24		246				
			М2							
		цена: 123,85/5,57								
32	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ НР=108% (НР = 3 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,096	112,72	4,28	11	3		3,22	0,31
			100М2 КРОВЛИ	27,89						
33	ССЦ01- 101- 1780	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	-0,0043	1790		-8				
			Т							
34	ССЦ01- 113- 2230 Стройцена за апрель 2015г.	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ЦЕНА=134,15/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	3,36	24,08		81				
			Л							
		цена: 134,15/5,57								
35	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ БОРТИКОВ НА ВЕНТШАХТАХ НР=108% (НР = 220 руб.) СП=55,25% (СП = 113 руб.)	0,695	569,33	261,2	396	186	182	31,3	21,76
			100М2	267,64	25,88			18	2,42	1,69
36	ССЦ01- 402- 0002	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	1,0618	482		512				
			М3							
37	ТЕР- 11- 01- 015- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ НР=110,7% (НР = 92 руб.) СП=63,75% (СП = 53 руб.)	0,695	160,55	8,41	112	82	6	12,42	8,63
			100М2 ПОКРЫТИЯ	117	1,26			1	0,13	0,09
38	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ ШТРАБЫ ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 702 руб.) СП=46,75% (СП = 347 руб.)	0,908	1900,6	75,5	1726	705	69	81,51	74,01
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	776,81	41,31			38	3,48	3,16
39	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУК) НР=108% (НР = 249 руб.) СП=55,25% (СП = 128 руб.)	0,21	11356,85	33,4	2385	230	7	129,66	27,23
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			1	0,25	0,05
40	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1642	12934		-2124				
			Т							
41	ССЦ01- 101- 1876 Стройцена за апрель 2015г.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,8 ММ ЦЕНА=42216,9/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,188	7579,34		1425				
			Т							
		цена: 42216,9/5,57								
42	ТЕР- 16- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ НР=115,2% (НР = 152 руб.) СП=70,55% (СП = 93 руб.)	4	388,98	18,79	1556	131	75	3,38	13,52
			ВОРОНКА	32,69	0,16			1	0,01	0,05
Итого: Вновь выполняемые работы						**76960**	**4485**	**1146**		**508,52**
								118		**9,74**

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[8, 11, 14, 17, 20, 25, 27, 30, 32, 35, 39]	108 %	ФОТ	2547
п. 15	[23, 38]	94,5 %	ФОТ	808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р3	[24]		86 %	ФОТ	1009				
	п. 11	[37]		110,7 %	ФОТ	92				
	п. 16	[42]		115,2 %	ФОТ	152				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4608**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[8, 11, 14, 17, 20, 25, 27, 30, 32, 35, 39]		55,25 %	ФОТ	1306				
	п. 15	[23, 38]		46,75 %	ФОТ	399				
	п. Р3	[24]		70 %	ФОТ	821				
	п. 11	[37]		63,75 %	ФОТ	53				
	п. 16	[42]		70,55 %	ФОТ	93				
		ИТОГО сметная прибыль				**2672**				
Итого по смете:						**84512**	**8321**	**1843**		**959,83**
								151		**13,19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 5]		99 %	ФОТ	944				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	2382				
	п. 16	[4, 42]		115,2 %	ФОТ	205				
	п. 12	[8, 11, 14, 17, 20, 25, 27, 30, 32, 35, 39]		108 %	ФОТ	2547				
	п. 15	[23, 38]		94,5 %	ФОТ	808				
	п. Р3	[24]		86 %	ФОТ	1009				
	п. 11	[37]		110,7 %	ФОТ	92				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7987**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 5]		59,5 %	ФОТ	567				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	1866				
	п. 16	[4, 42]		70,55 %	ФОТ	125				
	п. 12	[8, 11, 14, 17, 20, 25, 27, 30, 32, 35, 39]		55,25 %	ФОТ	1306				
	п. 15	[23, 38]		46,75 %	ФОТ	399				
	п. Р3	[24]		70 %	ФОТ	821				
	п. 11	[37]		63,75 %	ФОТ	53				
		ИТОГО сметная прибыль				**5137**				

	Прямые затраты		84512	
	Основная зарплата		8321	
	Материальные затраты		74241	
	Эксплуатация машин		1843	
	в тч ЗП машинистов		151	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		107	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		23	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		84	
	Накладные расходы (по смете)		7987	
	Сметная прибыль (по смете)		5137	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		97636	
	Всего в ценах января 2000 г.		97636	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	9569	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	174	
	ЭМ с учётом РК=		1866	
	НР с учётом РК=	1,15	9185	
	СП с учётом РК=	1,15	5908	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	24	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	88	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	121526	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	2210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		11942				
		Материалы в тек. ценах		5,57		413522				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		213				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		631				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				844				
		Итого в тек. ценах без оборудования				547834				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		99198				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		60025				
		ИТОГО с НР и СП				707057				
		НДС		18 %		127270,26				
		ВСЕГО с НДС				834327,26				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, пер. Гостиный, д. 3	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	107473,22	70817,7 36655,52
2	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 56	-Капитальный ремонт фундамента	163175,12	
3	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 5	-Капитальный ремонт фундамента	227146,46	
4	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 7	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	272279,1	106010,02 166269,08
5	г. Киров, ул. Дзержинского, д. 9	-Капитальный ремонт фундамента	228617,92	
6	г. Киров, пер. Дружбы, д. 8	-Капитальный ремонт фундамента	45326,16	
7	г. Киров, ул. Дружбы, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	320600,1	192581,9 128018,2
8	г. Киров, ул. Дружбы, д. 7	-Капитальный ремонт подвала	199987,58	
9	г. Киров, ул. Шорина, д. 14	-Капитальный ремонт фундамента	76495,86	
10	г. Киров, ул. Шорина, д. 16	-Капитальный ремонт фундамента	130850,2	

Итого по лоту: **1 771 951,72 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Алексея Некрасова, д.13

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Алексея Некрасова, д.13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4/21

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок

Основание: 1-4/21-КР

Сметная стоимость	6111400.54	руб.
строительных работ	115361.52	руб.
монтажных работ	1955890.12	руб.
оборудования	3016596.84	руб.
прочих работ	1023552.06	руб.
Средства на оплату труда	1263565	руб.
Нормативная трудоемкость	6817	чел. час.

Смета составлена в ценах базы ТЕР-2001года в редакции 2009 (с учетом изменений выпуск И1 2013г) с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года для ОСНО

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРмр- 01- 01- 010- 03	ЗАМЕНА УСТРОЙСТВА ВВОДНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 155 руб.) СП=60% (СП = 129 руб.) Объем: 1 * 4	4 УСТРОЙСТВО	55,37 53,96		221	215		5,04	20,16
2	ТЕРмр- 01- 01- 002- 05	ЗАМЕНА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 1619 руб.) СП=60% (СП = 1349 руб.) Объем: 1 * 4	4 ШТ	897,43 522,55	361,25 39,46	3590	2090	1445 158	52,47	209,88
3	ТЕРмр- 01- 02- 011- 01	УСТАНОВКА ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ НР=72% (НР = 120 руб.) СП=60% (СП = 100 руб.) Объем: 1 * 4	4 РАМА	42,73 41,64		171	167		3,8	15,2
4	ТЕРмр- 01- 01- 010- 01	ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРА, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 135 руб.) СП=60% (СП = 113 руб.) Объем: 1 * 4	4 ТРАНСФОРМАТОР	48,33 47,1		193	188		4,73	18,92
5	ТЕРмр- 01- 01- 024- 01	ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА КАБИНЫ НР=72% (НР = 966 руб.) СП=60% (СП = 805 руб.) Объем: 1 * 4	4 КАРКАС	351,18 335,37	7,06	1405	1342	28	26,56	106,24
6	ТЕРмр- 01- 01- 004- 01	ЗАМЕНА КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400 КГ БЕЗ ДОРАБОТКИ РАМЫ ПОЛА НР=72% (НР = 2135 руб.) СП=60% (СП = 1779 руб.) Объем: 1 * 4	4 КАБИНА	769,03 741,15	8,55	3076	2965	34	70,9	283,6
7	ТЕРмр- 01- 01- 003- 01	ЗАМЕНА ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 500 КГ НР=72% (НР = 202 руб.) СП=60% (СП = 168 руб.) Объем: 1 * 4	4 ПРИВОД	71,75 69,93		287	280		6,61	26,44

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.39 А офис 7
ОГРН 1064345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРмр- 01- 01- 014- 01	ЗАМЕНА БАЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ НР=72% (НР = 376 руб.) СП=60% (СП = 313 руб.) Объем: 1 * 4	4 БАЛКА	134,08 130,67		536	522		12,5	50
9	ТЕРмр- 01- 01- 004- 05	ЗАМЕНА ПОРОГА КАБИНЫ ЛИФТА НР=72% (НР = 518 руб.) СП=60% (СП = 431 руб.) Объем: 1 * 4	4 ПОРОГ	184,55 179,86		738	719		17	68
10	ТЕРмр- 01- 01- 011- 01	ЗАМЕНА БАШМАКА НР=72% (НР = 956 руб.) СП=60% (СП = 797 руб.) Объем: 4 * 4	16 БАШМАК	85,17 83		1363	1328		7,94	127,04
11	ТЕРмр- 01- 01- 006- 01	ЗАМЕНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА, КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ- 9, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 2138 руб.) СП=60% (СП = 1782 руб.) Объем: 1 * 4	4 СТАНЦИЯ	766,43 742,22	4,85	3066	2970	19	64,8	259,2
12	ТЕРмр- 01- 01- 005- 01	ЗАМЕНА ДВЕРИ ШАХТЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 500 КГ НР=72% (НР = 8528 руб.) СП=60% (СП = 7107 руб.) Объем: 9 * 4	36 ДВЕРЬ	353,65 329,04	16,03	12731	11845	577	31,1	1119,6
13	ТЕРмр- 01- 01- 009- 01	ЗАМЕНА ТЯГОВОГО КАНАТА НР=72% (НР = 2485 руб.) СП=60% (СП = 2071 руб.) Объем: 3 * 4	12 КАНАТ	295,12 287,62		3541	3451		25,11	301,32
14	ТЕРмр- 01- 01- 009- 02	ЗАМЕНА УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ КАНАТОВ НР=72% (НР = 512 руб.) СП=60% (СП = 427 руб.) Объем: 1 * 4	4 УСТРОЙСТВО	182,57 177,93		730	711		16	64
15	ТЕРмр- 01- 01- 009- 03	ЗАМЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 271 руб.) СП=60% (СП = 226 руб.) Объем: 1 * 4	4 ОГРАНИЧИТЕЛЬ	98,74 93,97	2,32	395	376	9	8,45	33,8
16	ТЕРмр- 01- 01- 009- 04	ЗАМЕНА КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 369 руб.) СП=60% (СП = 308 руб.) Объем: 1 * 4	4 КАНАТ	131,54 128,2		526	513		12,4	49,6
17	ТЕРмр- 01- 01- 009- 05	ЗАМЕНА НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВО КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 233 руб.) СП=60% (СП = 194 руб.) Объем: 1 * 4	4 УСТРОЙСТВО	82,63 80,53		331	323		7,79	31,16
18	ТЕРмр- 01- 01- 015- 01	ЗАМЕНА КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ПУТЕВОГО, ИНДУКТИВНОГО ИЛИ КОНТАКТНОГО ДАТЧИКОВ, РАБОТА ЛИФТОВ ОДИНОЧНАЯ НР=72% (НР = 302 руб.) СП=60% (СП = 252 руб.) Объем: 2 * 4	8 ДАТЧИК	53,91 52,54		431	420		5,21	41,68
19	ТЕРмр- 01- 01- 030- 01	ЗАМЕНА ПРОТИВОВЕСА ПРИ ПОДВЕСКЕ ТРЕХКАНАТНОЙ НР=72% (НР = 685 руб.) СП=60% (СП = 571 руб.) Объем: 1 * 4	4 ПРОТИВОВЕС	245,95 237,79	1,96	984	951	8	23	92
20	ТЕРмр- 01- 04- 003- 01	БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ «КАБИНА- ПРОТИВОВЕС» НР=72% (НР = 472 руб.) СП=60% (СП = 394 руб.) Объем: 1 * 4	4 СИСТЕМА	169,14 163,79	1,08	677	656	4	14,4	57,6
21	ТЕРмр- 01- 02- 001- 01	ВЫВЕРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ (ПРОТИВОВЕСА), ДЛИНОЙ 2 М НР=72% (НР = 1254 руб.) СП=60% (СП = 1045 руб.) Объем: 2 * 4	8 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛИНОЙ 2 М	223,42 217,74		1787	1742		20,1	160,8
22	ТЕРмр- 01- 02- 001- 02	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 01 НР=72% (НР = 1986 руб.) СП=60% (СП = 1655 руб.) Объем: (22.4 - 2) * 2 * 4	81,6 2М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА	34,68 33,8		2830	2758		3,12	254,59
23	ТЕРмр- 01- 02- 001- 03	ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ (ПРОТИВОВЕСА), ДЛИНОЙ 2 М НР=72% (НР = 395 руб.) СП=60% (СП = 329 руб.) Объем: 2 * 4	8 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛИНОЙ 2 М	70,21 68,43		562	548		6,7	53,6

ЗАО «СИТЭКС»
610033, г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1024301321147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРмр- 01- 02- 001- 04	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 03 НР=72% (НР = 456 руб.) СП=60% (СП = 380 руб.) Объем: (22.4 - 2) * 2 * 4	81,6 2М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА	7,96 7,76		650	634		0,76	62,02
25	ТЕРмр- 01- 01- 012- 04	ЗАМЕНА ПОСТА «РЕВИЗИЯ» НР=72% (НР = 231 руб.) СП=60% (СП = 193 руб.) Объем: 1 * 4	4 ПОСТ	82,18 80,09		329	321		7,48	29,92
26	ТЕРмр- 01- 01- 012- 01	ЗАМЕНА АППАРАТА ВЫЗЫВНОГО, РАБОТА ЛИФТА ОДИНОЧНАЯ НР=72% (НР = 1857 руб.) СП=60% (СП = 1547 руб.) Объем: 9 * 4	36 АППАРАТ	73,49 71,62		2646	2579		6,77	243,72
27	ТЕРмр- 01- 02- 012- 01	УСТАНОВКА ШУНТА ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ КАБИНЫ НР=72% (НР = 302 руб.) СП=60% (СП = 251 руб.) Объем: 9 * 4	36 ШУНТ	11,95 11,65		430	419		1,2	43,2
28	ТЕРмр- 01- 01- 036- 01	ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО КАБЕЛЯ НР=72% (НР = 1074 руб.) СП=60% (СП = 895 руб.) Объем: 3 * 4	12 КАБЕЛЬ	127,52 124,28		1530	1491		11,34	136,08
29	ООО "СЛК" Ктр=3 Кзср=1.2	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ Г/П 400, 9 ОСТАНОВОК, 1 М/С МАШИН.ПОМЕЩ. ВВЕРХУ ЦЕНА=723502/1.18/3.46 ПЗ=650000 + 29502 + 35000 + 9000 Объем: 1 * 4	4 КОМПЛЕКТ	184713,81		738855				
Итого: Монтажные работы						**784611**	**42524**	**2124**		**3959,37**
								158		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		72 %	ФОТ	30732				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**30732**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		60 %	ФОТ	25611				
		ИТОГО сметная прибыль				**25611**				
		Общестроительные работы								
30	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 72 руб.) СП=59.5% (СП = 43 руб.) Объем: 1.71 * 4	0,0684 100М2	1207,31 957,17	250,14 97,74	83	66	17 7	103,91	7,11
31	ФЕР- 09- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ОЗП=21.13*0.99 ЭМ=10.2*1.04 НР=81% (НР = 153 руб.) СП=72.25% (СП = 137 руб.) Объем: 1.71 * 4	6,84 М2 ПРОЕМА	101,59 27,67	13,26	695	189	91	2,38	16,28
32	ООО "ВЫМПЕЛ-45"	ДП- Вымпел (EI 60) (цвет серый) размер 900х1900 ЦЕНА=9550/1.18/5.59	4 ШТ	1447,8		5791				
33	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 18 руб.) СП=59.5% (СП = 11 руб.) Объем: 0.275 * 4	0,011 100М2	1841,52 1591,38	250,14 97,74	20	17	3 1	172,76	1,9
34	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106.2% (НР = 29 руб.) СП=53.55% (СП = 14 руб.) Объем: 0.275 * 4	0,011 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	165	27	7	248,49	2,73
35	203- 0959 ТСЦ2015- 06С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ 60 ММ, ГОСТ 30674- 99 ЦЕНА=5394.39/5.59	1,1 М2	965,01		1062				
36	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 130 руб.) СП=50% (СП = 82 руб.) Объем: 1.775 * 4	0,071 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	252	163	2 1	228,35	16,21

ЗАО "СИТЭКС"
г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 39 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,24 Т							
38	ТЕРр- 61- 02- 008	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 30 ММ) НР=79% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.) Объем: (30 - 20) : 10 * 1.775 * 4	0,071 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	948,98 328,59	10,99 4,29	67	23	1	32,58	2,31
39	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,12 Т							
40	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94.5% (НР = 34 руб.) СП=46.75% (СП = 17 руб.) Объем: 1.775 * 4	0,071 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2092,05 503,81	16,84 0,32	149	36	1	49,34	3,5
41	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 308 руб.) СП=50% (СП = 195 руб.) Объем: 4.225 * 4	0,169 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	599	389	4 1	228,35	38,59
42	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5712 Т							
43	ТЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94.5% (НР = 485 руб.) СП=46.75% (СП = 240 руб.) Объем: 21.15 * 4	0,846 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1833,12 606,47	12,16 0,16	1551	513	10	58,66	49,63
44	ССЦ01- 101- 0456	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 25 РОЗОВО- БЕЖЕВАЯ, СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ, СВЕТЛО- СЕРАЯ	-0.0155 Т	12533		-194				
45	ССЦ01- 113- 8029	ЭМАЛЬ ПФ- 115 ЦВЕТНАЯ	15,541 КГ	17,2		267				
46	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,41 Т ГРУЗА	42,98		61				
47	ФСПГ- 3- 21- 1- 15 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 15 КМ	1,41 Т ГРУЗА	13,38		19				
Итого: Общестроительные работы						**10587**	**1423**	**136** **10**		**138,27**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[30, 33]	99 %	ФОТ	90
п. 9	[31]	81 %	ФОТ	153
п. 10	[34]	106.2 %	ФОТ	29
п. Р11	[36, 38, 41]	79 %	ФОТ	456
п. 15	[40, 43]	94.5 %	ФОТ	519
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1247**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[30, 33]	59.5 %	ФОТ	54
п. 9	[31]	72.25 %	ФОТ	137
п. 10	[34]	53.55 %	ФОТ	14
п. Р11	[36, 38, 41]	50 %	ФОТ	289
п. 15	[40, 43]	46.75 %	ФОТ	257
	ИТОГО сметная прибыль			**751**

ЗАО "СИТЭКС"
610020 г.Киров ул.Ленинградская, д. 29 А, офис 7
ОГРН 1024301331147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Восстановление лифтовой диспетчерской связи после замены лифта										
48	ТЕРм- 11- 03- 001- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛИФТОВОГО БЛОКА И МОДУЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 11 руб.) СП=60% (СП = 8 руб.) Объем: 2 * 4	8 ШТ	1,76 1,76		14	14		0,16	1,25
49	ТЕРм- 11- 03- 001- 01	МОНТАЖ ЛИФТОВОГО БЛОКА И МОДУЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ НР=80% (НР = 38 руб.) СП=60% (СП = 28 руб.) Объем: 2 * 4	8 ШТ	6,86 5,88		55	47		0,52	4,16
50	ТЕРм- 10- 04- 101- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА КРЫШИ КАБИНЫ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=92% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.) Объем: 1 * 4	4 ШТ	6,2 6,2		25	25		0,6	2,4
51	ТЕРм- 10- 04- 101- 07	МОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА КРЫШИ КАБИНЫ НР=92% (НР = 76 руб.) СП=65% (СП = 54 руб.) Объем: 1 * 4	4 ШТ	32,03 20,68		128	83		2	8
52	ФЕРм- 31- 01- 021- 19	КОРОБКА ПЕРЕХОДНАЯ, ТИП 6К179; КОРОБКА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНОВ, ТИП 6К205, 6К205М, 6К208 ОЗП=29.14*0.99 НР=80% (НР = 106 руб.) СП=60% (СП = 79 руб.) Объем: 1 * 4	4 ШТ	37,32 33,18		149	132		3,1	12,4
53	ТЕРм- 08- 03- 530- 04	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 40 А НР=95% (НР = 128 руб.) СП=65% (СП = 88 руб.) Объем: 1 * 4	4 ШТ	105,48 33,53	3,2 0,15	422	134	13 1	3,17	12,68
54	ТЕРм- 10- 08- 002- 04	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ НР=80% (НР = 30 руб.) СП=60% (СП = 22 руб.) Объем: 1 * 4	4 ШТ	10,81 9,21		43	37		0,84	3,36
55	ТЕРм- 10- 01- 055- 09	ПРОКЛАДКА ОДНОПАРНОГО ПРОВОДА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ НР=80% (НР = 33 руб.) СП=60% (СП = 25 руб.) Объем: 5 * 4	0,2 100М ПРОВОДА	910,71 196,06	75,49 8,88	182	39	15 2	20,2	4,04
56	ССЦ01- 502- 0580	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ МАРКИ ТРВ С МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ ДИАМЕТРОМ 0,5 ММ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,02 1000М	426		9				
57	ТЕРм- 08- 03- 574- 01 Изм Вып.1 2013	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 181 руб.) СП=65% (СП = 124 руб.) Объем: 25 * 4	1 100ЖИЛ	2961,33 189,73	2,05 0,15	2961	190	2	16,8	16,8
58	ТЕРм- 10- 06- 033- 11	ПЕРЕСОЕДИНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ БЕЗ ПЕРЕРЫВА ДЕЙСТВИЯ АБОНЕНТОВ НА ОДИН НОВЫЙ КАБЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ ДО 50Х2 НР=100% (НР = 593 руб.) СП=65% (СП = 385 руб.) Объем: 1 * 4	4 КАБЕЛЬ	352,97 134,4	133,92 13,89	1412	537	536 56	13	52

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Карла Маркса д 59 А офис 7
ОГРН 1024301341117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕРм- 10- 02- 042- 05	ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА КОМПЛЕКТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ИСХОДЯЩИХ ИЛИ ВХОДЯЩИХ, В СОСТАВЕ СТАНЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ ДО 3 НР=80% (НР = 1553 руб.) СП=60% (СП = 1165 руб.) Объем: 1 * 4	4 КОМПЛ	493,82 485,38		1975	1941		33	132
Итого: Восстановление лифтовой диспетчерской связи после замены лифта						**7375**	**3179**	**566** **59**		**249,09**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43	[48-49, 52, 54-55, 59]		80 %	ФОТ	1771				
	п. 28.2	[50-51]		92 %	ФОТ	99				
	п. 45.2	[53, 57]		95 %	ФОТ	309				
	п. 28.1М	[58]		100 %	ФОТ	593				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2772**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43	[48-49, 52, 54-55, 59]		60 %	ФОТ	1327				
	п. 28.2	[50-51]		65 %	ФОТ	70				
	п. 45.2	[53, 57]		65 %	ФОТ	212				
	п. 28.1М	[58]		65 %	ФОТ	385				
		ИТОГО сметная прибыль				**1994**				
		Пусконаладочные работы								
60	ФЕРп- 01- 14- 025- 01	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С, С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ОЗП=6945.15*0.99 НР=65% (НР = 20558 руб.) СП=40% (СП = 12651 руб.) Объем: 1 * 4	4 ЛИФТ	7907,05 7907,05		31628	31628		528,47	2113,88
61	ФЕРп- 01- 14- 025- 04	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 9 ОСТАНОВОК) ОЗП=136.28*0.99 НР=65% (НР = 404 руб.) СП=40% (СП = 248 руб.) Объем: 1 * 4	-4 ОСТАНОВКА	155,15 155,15		-621	-621		10,37	-41,48
Итого: Пусконаладочные работы						**31007**	**31007**			**2072,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[60-61]		65 %	ФОТ	20154				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**20154**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[60-61]		40 %	ФОТ	12403				
		ИТОГО сметная прибыль				**12403**				
		Проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты при замене пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок (проводимое после монтажа и пусконаладочных работ)								
62	ТЕРмр- 01- 05- 001- 01	ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ НР=65% (НР = 1962 руб.) СП=40% (СП = 1207 руб.) Объем: 1 * 4	4 ЛИФТ	774,28 754,6		3097	3018		46,31	185,24
63	ТЕРмр- 01- 05- 001- 02	ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 9 ОСТАНОВОК) НР=65% (НР = 1368 руб.) СП=40% (СП = 842 руб.) Объем: (9 - 2) * 4	28 ОСТАНОВКА	77,14 75,18		2160	2105		4,68	131,04
64	ТЕРмр- 01- 05- 005- 04	ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШАХТЫ НР=65% (НР = 710 руб.) СП=40% (СП = 437 руб.) Объем: 9 * 4	36 ОСТАНОВКА	31,13 30,34		1121	1093		1,72	61,92

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Горького д.59 А офис 7
ОГРН 1024301317197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты при замене пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок (проводимое после монтажа и пусконаладочных работ)						**6378**	**6216**			**378,2**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 48		[62-64]		65 %	ФОТ	4040				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4040**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 48		[62-64]		40 %	ФОТ	2486				
		ИТОГО сметная прибыль				**2486**				
Итого по смете:						**839958**	**84349**	**2826**		**6797,33**
								227		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 43.1		[1-28]		72 %	ФОТ	30732				
п. 49		[30, 33]		99 %	ФОТ	90				
п. 9		[31]		81 %	ФОТ	153				
п. 10		[34]		106.2 %	ФОТ	29				
п. Р11		[36, 38, 41]		79 %	ФОТ	456				
п. 15		[40, 43]		94.5 %	ФОТ	519				
п. 43		[48-49, 52, 54-55, 59]		80 %	ФОТ	1771				
п. 28.2		[50-51]		92 %	ФОТ	99				
п. 45.2		[53, 57]		95 %	ФОТ	309				
п. 28.1М		[58]		100 %	ФОТ	593				
п. 48		[60-64]		65 %	ФОТ	24194				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**58945**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 43.1		[1-28]		60 %	ФОТ	25611				
п. 49		[30, 33]		59.5 %	ФОТ	54				
п. 9		[31]		72.25 %	ФОТ	137				
п. 10		[34]		53.55 %	ФОТ	14				
п. Р11		[36, 38, 41]		50 %	ФОТ	289				
п. 15		[40, 43]		46.75 %	ФОТ	257				
п. 43		[48-49, 52, 54-55, 59]		60 %	ФОТ	1327				
п. 28.2		[50-51]		65 %	ФОТ	70				
п. 45.2		[53, 57]		65 %	ФОТ	212				
п. 28.1М		[58]		65 %	ФОТ	385				
п. 48		[60-64]		40 %	ФОТ	14889				
		ИТОГО сметная прибыль				**43245**				
		Прямые затраты				839958				
		Основная зарплата				84349				
		Материальные затраты				13848				
		Эксплуатация машин				2826				
		в тч ЗП машинистов				227				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				80				
		Сметная стоимость оборудования:				738855				
		- Заг - складские расходы				8761				
		- Транспортировка оборудования				21265				
		Накладные расходы (по смете)				58945				
		Сметная прибыль (по смете)				43245				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				203293				
		Всего в ценах января 2000 г.				942148				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		64				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		20				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				942152				

ЗАО "СИТЭКС"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		1260174				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		3391				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		18991				
		Материалы в тек. ценах		5.59		77410				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7.71		154				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				760				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1357335				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		748602				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		516778				
		Итого СМР				2622715				
		Оборудование в тек. ценах		3.46		2556438				
		ИТОГО				5179153				
		НДС		18 %		932247,54				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				460158,84				
		ВСЕГО с НДС				6111400,54				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 6347938,48 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Алексея Некрасова, д.13**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 1-4/21	Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома	6111400,54	0	0	0	6111400,54
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	89837,59	89837,59
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	146700,35	146700,35
		Всего по смете:	6111400,54	0	0	236537,94	6347938,48

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Ленина, д.61

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Ленина, д.61

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №24-4/21

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок

Основание: 24-4/21-КР

Сметная стоимость	1730833.44	руб.
строительных работ	52410.88	руб.
монтажных работ	488962.5	руб.
оборудования	933557	руб.
прочих работ	255903.06	руб.
Средства на оплату труда	320612	руб.
Нормативная трудоемкость	1735	чел. час.

Смета составлена в ценах базы ТЕР-2001года в редакции 2009 (с учетом изменений выпуск И1 2013г) с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года для ОСНО

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРмр-01-01-010-03	ЗАМЕНА УСТРОЙСТВА ВВОДНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 39 руб.) СП=60% (СП = 32 руб.)	1 УСТРОЙСТВО	55,37 53,96		55	54		5,04	5,04
2	ТЕРмр-01-01-002-05	ЗАМЕНА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 404 руб.) СП=60% (СП = 337 руб.)	1 ШТ	897,43 522,55	361,25 39,46	897	522	361 39	52,47	52,47
3	ТЕРмр-01-02-011-01	УСТАНОВКА ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ НР=72% (НР = 30 руб.) СП=60% (СП = 25 руб.)	1 РАМА	42,73 41,64		43	42		3,8	3,8
4	ТЕРмр-01-01-010-01	ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРА, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 34 руб.) СП=60% (СП = 28 руб.)	1 ТРАНСФОРМАТОР	48,33 47,1		48	47		4,73	4,73
5	ТЕРмр-01-01-024-01	ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА КАБИНЫ НР=72% (НР = 241 руб.) СП=60% (СП = 201 руб.)	1 КАРКАС	351,18 335,37	7,06	351	335	7	26,56	26,56
6	ТЕРмр-01-01-004-01	ЗАМЕНА КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400 КГ БЕЗ ДОРАБОТКИ РАМЫ ПОЛА НР=72% (НР = 534 руб.) СП=60% (СП = 445 руб.)	1 КАБИНА	769,03 741,15	8,55	769	741	9	70,9	70,9
7	ТЕРмр-01-01-003-01	ЗАМЕНА ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 500 КГ НР=72% (НР = 50 руб.) СП=60% (СП = 42 руб.)	1 ПРИВОД	71,75 69,93		72	70		6,61	6,61

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Ленина, д. 59 А, офис 7
ОГРН [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРмр- 01- 01- 014- 01	ЗАМЕНА БАЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ НР=72% (НР = 94 руб.) СП=60% (СП = 79 руб.)	1 БАЛКА	134,08 130,67		134	131		12,5	12,5
9	ТЕРмр- 01- 01- 004- 05	ЗАМЕНА ПОРОГА КАБИНЫ ЛИФТА НР=72% (НР = 130 руб.) СП=60% (СП = 108 руб.)	1 ПОРОГ	184,55 179,86		185	180		17	17
10	ТЕРмр- 01- 01- 011- 01	ЗАМЕНА БАШМАКА НР=72% (НР = 239 руб.) СП=60% (СП = 199 руб.)	4 БАШМАК	85,17 83		341	332		7,94	31,76
11	ТЕРмр- 01- 01- 006- 01	ЗАМЕНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА, КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ- 9, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 534 руб.) СП=60% (СП = 445 руб.)	1 СТАНЦИЯ	766,43 742,22	4,85	766	742	5	64,8	64,8
12	ТЕРмр- 01- 01- 005- 01	ЗАМЕНА ДВЕРИ ШАХТЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 500 КГ НР=72% (НР = 2133 руб.) СП=60% (СП = 1777 руб.)	9 ДВЕРЬ	353,65 329,04	16,03	3183	2962	144	31,1	279,9
13	ТЕРмр- 01- 01- 009- 01	ЗАМЕНА ТЯГОВОГО КАНАТА НР=72% (НР = 621 руб.) СП=60% (СП = 517 руб.)	3 КАНАТ	295,12 287,62		885	862		25,11	75,33
14	ТЕРмр- 01- 01- 009- 02	ЗАМЕНА УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ КАНАТОВ НР=72% (НР = 128 руб.) СП=60% (СП = 107 руб.)	1 УСТРОЙСТВО	182,57 177,93		183	178		16	16
15	ТЕРмр- 01- 01- 009- 03	ЗАМЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 68 руб.) СП=60% (СП = 57 руб.)	1 ОГРАНИЧИТЕЛЬ	98,74 93,97	2,32	99	95	2	8,45	8,45
16	ТЕРмр- 01- 01- 009- 04	ЗАМЕНА КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 93 руб.) СП=60% (СП = 77 руб.)	1 КАНАТ	131,54 128,2		132	129		12,4	12,4
17	ТЕРмр- 01- 01- 009- 05	ЗАМЕНА НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВО КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 58 руб.) СП=60% (СП = 49 руб.)	1 УСТРОЙСТВО	82,63 80,53		83	81		7,79	7,79
18	ТЕРмр- 01- 01- 015- 01	ЗАМЕНА КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ПУТЕВОГО, ИНДУКТИВНОГО ИЛИ КОНТАКТНОГО ДАТЧИКОВ, РАБОТА ЛИФТОВ ОДИНОЧНАЯ НР=72% (НР = 76 руб.) СП=60% (СП = 63 руб.)	2 ДАТЧИК	53,91 52,54		108	105		5,21	10,42
19	ТЕРмр- 01- 01- 030- 01	ЗАМЕНА ПРОТИВОВЕСА ПРИ ПОДВЕСКЕ ТРЕХКАНАТНОЙ НР=72% (НР = 171 руб.) СП=60% (СП = 143 руб.)	1 ПРОТИВОВЕС	245,95 237,79	1,96	246	238	2	23	23
20	ТЕРмр- 01- 04- 003- 01	БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ «КАБИНА- ПРОТИВОВЕС» НР=72% (НР = 118 руб.) СП=60% (СП = 98 руб.)	1 СИСТЕМА	169,14 163,79	1,08	169	164	1	14,4	14,4
21	ТЕРмр- 01- 02- 001- 01	ВЫВЕРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ (ПРОТИВОВЕСА), ДЛИНОЙ 2 М НР=72% (НР = 314 руб.) СП=60% (СП = 262 руб.)	2 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛИНОЙ 2 М	223,42 217,74		447	436		20,1	40,2
22	ТЕРмр- 01- 02- 001- 02	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 01 НР=72% (НР = 496 руб.) СП=60% (СП = 413 руб.) Объем: (22.4 - 2) * 2	20,4 2М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА	34,68 33,8		707	689		3,12	63,65
23	ТЕРмр- 01- 02- 001- 03	ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ (ПРОТИВОВЕСА), ДЛИНОЙ 2 М НР=72% (НР = 98 руб.) СП=60% (СП = 82 руб.)	2 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛИНОЙ 2 М	70,21 68,43		140	136		6,7	13,4
24	ТЕРмр- 01- 02- 001- 04	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 03 НР=72% (НР = 114 руб.) СП=60% (СП = 95 руб.) Объем: (22.4 - 2) * 2	20,4 2М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА	7,96 7,76		162	158		0,76	15,5
25	ТЕРмр- 01- 01- 012- 04	ЗАМЕНА ПОСТА «РЕВИЗИЯ» НР=72% (НР = 58 руб.) СП=60% (СП = 48 руб.)	1 ПОСТ	82,18 80,09		82	80		7,48	7,48
26	ТЕРмр- 01- 01- 012- 01	ЗАМЕНА АППАРАТА ВЫЗЫВНОГО, РАБОТА ЛИФТА ОДИНОЧНАЯ НР=72% (НР = 464 руб.) СП=60% (СП = 386 руб.)	9 АППАРАТ	73,49 71,62		661	644		6,77	60,93

ЗАО "КИТЭКС"
[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРмр- 01- 02- 012- 01	УСТАНОВКА ШУНТА ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ КАБИНЫ НР=72% (НР = 76 руб.) СП=60% (СП = 63 руб.)	9 ШУНТ	11,95 11,65		108	105		1,2	10,8
28	ТЕРмр- 01- 01- 036- 01	ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО КАБЕЛЯ НР=72% (НР = 269 руб.) СП=60% (СП = 224 руб.)	3 КАБЕЛЬ	127,52 124,28		383	373		11,34	34,02
29	ОАО "ЩЛЗ" Ктр=3 Кзср=1.2	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ Г/П 400, 9 ОСТАНОВОК, 1 М/С МАШИН.ПОМЕЩ. ВВЕРХУ ЦЕНА=895620/1.18/3.46	1 КОМПЛЕКТ	228656,43		228656				
Итого: Монтажные работы						**240095**	**10631**	**531**		**989,84**
								39		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		72 %	ФОТ	7684				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7684**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		60 %	ФОТ	6402				
		ИТОГО сметная прибыль				**6402**				
		Общестроительные работы								
30	ТЕР- 09- 06- 001- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=81% (НР = 19 руб.) СП=72.25% (СП = 17 руб.)	0,04 Т КОНСТРУКЦИЙ	698,26 608,02	90,24 5,05	28	24	4	62,64	2,51
31	ТЕР- 09- 06- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР НР=81% (НР = 32 руб.) СП=72.25% (СП = 29 руб.)	0,04 Т КОНСТРУКЦИЙ	1199,24 998,88	161,15 9,01	48	40	6	102,91	4,12
32	ООО "ВЫМПЕЛ-45"	ЛП - Вымпел (EI 60) (цвет серый) размер 800х1000 ЦЕНА=7000/1.18/5.59	1 ШТ	1061,22		1061				
33	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 19 руб.) СП=59.5% (СП = 11 руб.)	0,0171 100М2	1207,31 957,17	250,14 97,74	21	17	4 2	103,91	1,78
34	ФЕР- 09- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ОЗП=21.13*0.99 ЭМ=10.2*1.04 НР=81% (НР = 38 руб.) СП=72.25% (СП = 34 руб.)	1,71 М2 ПРОЕМА	101,59 27,67	13,26	174	47	23	2,38	4,07
35	ООО "ВЫМПЕЛ-45"	ДП- Вымпел (EI 60) (цвет серый) размер 900х1900 ЦЕНА=9550/1.18/5.59	1 ШТ	1447,8		1448				
36	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 4 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,0025 100М2	1841,52 1591,38	250,14 97,74	5	4	1	172,76	0,43
37	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106.2% (НР = 6 руб.) СП=53.55% (СП = 3 руб.)	0,0025 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	37	6	2	248,49	0,62
38	203- 0959 ТСЦ2015- 06С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ 60 ММ, ГОСТ 30674- 99 ЦЕНА=5394.39/5.59	0,25 М2	965,01		241				
39	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 33 руб.) СП=50% (СП = 21 руб.)	0,018 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	64	42		228,35	4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0608 Т							
41	ТЕРр- 61- 02- 008	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 30 ММ) НР=79% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.) Объем: (30 - 20) : 10 * 1.8	0,018 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	948,98 328,59	10,99 4,29	17	6		32,58	0,59
42	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0304 Т							
43	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН (ПОД ШТУКАТУРКУ) НР=94.5% (НР = 7 руб.) СП=46.75% (СП = 3 руб.)	0,088 100М2 ПОКРЫТИЯ	84,11 82,55	1,47 0,16	7	7		7,53	0,66
44	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 8 8 * 0.13	1,144 Л	8,99		10				
45	ТЕРр- 61- 02- 009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 111 руб.) СП=50% (СП = 71 руб.)	0,088 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2826,12 1584,44	21,65 8,46	249	140	2 1	157,1	13,82
46	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2974 Т							
47	ТЕР- 15- 04- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ (ПОД ШТУКАТУРКУ) НР=94.5% (НР = 1 руб.)	0,011 100М2 ПОКРЫТИЯ	103,64 102,08	1,47 0,16	1	1		9,32	0,1
48	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 1.1 * 0.13	0,143 Л	8,99		1				
49	ТЕРр- 61- 04- 009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 21 руб.) СП=50% (СП = 13 руб.)	0,011 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3614,91 2310,67	23,27 9,1	40	26		226,27	2,49
50	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0372 Т							
51	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 29 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,107 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1740,86 334,5	8,37 1,26	186	36	1	34,02	3,64
52	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 10.7 * 0.13	1,391 Л	8,99		13				
53	ТЕРр- 62- 16- 009	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАЩЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 78 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	0,293 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1726,16 333,22	8,37 1,26	506	98	2	33,89	9,93
54	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 29.3 * 0.13	3,809 Л	8,99		34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТЕР- 15- 02- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 46 руб.) СП=46.75% (СП = 23 руб.)	0,043 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2380,3 1056,9	145,1 87,89	102	45	6 4	98,72	4,24
56	ТЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94.5% (НР = 122 руб.) СП=46.75% (СП = 60 руб.)	0,212 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1833,12 606,47	12,16 0,16	389	129	3	58,66	12,44
57	ССЦ01- 101- 0456	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 25 РОЗОВО- БЕЖЕВАЯ, СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ, СВЕТЛО- СЕРАЯ	-0.0039 Т	12533		-49				
58	ССЦ01- 113- 8029	ЭМАЛЬ ПФ- 115 ЦВЕТНАЯ	3,894 КГ	17,2		67				
59	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,6 Т ГРУЗА	42,98		26				
60	ФСПГ- 3- 21- 1- 15 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 15 КМ	0,6 Т ГРУЗА	13,38		8				
Итого: Общестроительные работы						**4734**	**668**	**54 7**		**65,55**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[30-31, 34]		81 %	ФОТ	89				
	п. 49	[33, 36]		99 %	ФОТ	23				
	п. 10	[37]		106.2 %	ФОТ	6				
	п. Р11	[39, 41, 45, 49]		79 %	ФОТ	170				
	п. 15	[43, 47, 55-56]		94.5 %	ФОТ	176				
	п. Р12	[51, 53]		80 %	ФОТ	107				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**571**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[30-31, 34]		72.25 %	ФОТ	80				
	п. 49	[33, 36]		59.5 %	ФОТ	13				
	п. 10	[37]		53.55 %	ФОТ	3				
	п. Р11	[39, 41, 45, 49]		50 %	ФОТ	108				
	п. 15	[43, 55-56]		46.75 %	ФОТ	86				
	п. Р12	[51, 53]		50 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**357**				
		Восстановление лифтовой диспетчерской связи после замены лифта								
61	ТЕРм- 11- 03- 001- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛИФТОВОГО БЛОКА И МОДУЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 3 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.)	2 ШТ	1,76 1,76		4	4		0,16	0,31
62	ТЕРм- 11- 03- 001- 01	МОНТАЖ ЛИФТОВОГО БЛОКА И МОДУЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ НР=80% (НР = 10 руб.) СП=60% (СП = 7 руб.)	2 ШТ	6,86 5,88		14	12		0,52	1,04
63	ТЕРм- 10- 04- 101- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА КРЫШИ КАБИНЫ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=92% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	1 ШТ	6,2 6,2		6	6		0,6	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТЕРм- 10- 04- 101- 07	МОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА КРЫШИ КАБИНЫ НР=92% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	1 ШТ	32,03 20,68		32	21		2	
65	ФЕРм- 31- 01- 021- 19	КОРОБКА ПЕРЕХОДНАЯ, ТИП 6К179; КОРОБКА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНОВ, ТИП 6К205, 6К205М, 6К208 ОЗП=29.14*0.99 НР=80% (НР = 26 руб.) СП=60% (СП = 20 руб.)	1 ШТ	37,32 33,18		37	33		3,1	3,1
66	ТЕРм- 08- 03- 530- 04	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 40 А НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	1 ШТ	105,48 33,53	3,2 0,15	105	34	3	3,17	3,17
67	ТЕРм- 10- 08- 002- 04	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	10,81 9,21		11	9		0,84	0,84
68	ТЕРм- 10- 01- 055- 09	ПРОКЛАДКА ОДНОПАРНОГО ПРОВОДА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ НР=80% (НР = 8 руб.) СП=60% (СП = 6 руб.)	0,05 100М ПРОВОДА	910,71 196,06	75,49 8,88	46	10	4	20,2	1,01
69	ССЦ01- 502- 0580	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ МАРКИ ТРВ С МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ ДИАМЕТРОМ 0,5 ММ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,005 1000М	426		2				
70	ТЕРм- 08- 03- 574- 01 Изм.Вып.1 2013	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 45 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,25 100ЖИЛ	2961,33 189,73	2,05 0,15	740	47	1	16,8	4,2
71	ТЕРм- 10- 06- 033- 11	ПЕРЕСОЕДИНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ БЕЗ ПЕРЕРЫВА ДЕЙСТВИЯ АБОНЕНТОВ НА ОДИН НОВЫЙ КАБЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ ДО 50Х2 НР=100% (НР = 148 руб.) СП=65% (СП = 96 руб.)	1 КАБЕЛЬ	352,97 134,4	133,92 13,89	353	134	134 14	13	13
72	ТЕРм- 10- 02- 042- 05	ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА КОМПЛЕКТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ИСХОДЯЩИХ ИЛИ ВХОДЯЩИХ, В СОСТАВЕ СТАНЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ ДО 3 НР=80% (НР = 389 руб.) СП=60% (СП = 292 руб.)	1 КОМПЛ	493,82 485,38		494	486		33	33
Итого: Восстановление лифтовой диспетчерской связи после замены лифта						**1844**	**796**	**142**		**62,27**
								14		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43	[61-62, 65, 67-68, 72]	80 %	ФОТ		443				
	п. 28.2	[63-64]	92 %	ФОТ		25				
	п. 45.2	[66, 70]	95 %	ФОТ		77				
	п. 28.1М	[71]	100 %	ФОТ		148				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**693**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43	[61-62, 65, 67-68, 72]	60 %	ФОТ		332				
	п. 28.2	[63-64]	65 %	ФОТ		18				
	п. 45.2	[66, 70]	65 %	ФОТ		53				
	п. 28.1М	[71]	65 %	ФОТ		96				
		ИТОГО сметная прибыль				**499**				
		Пусконаладочные работы								
73	ФЕРп- 01- 14- 025- 01	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С, С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ОЗП=6945.15*0.99 НР=65% (НР = 5140 руб.) СП=40% (СП = 3163 руб.)	1 ЛИФТ	7907,05 7907,05		7907	7907		528,47	528,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ФЕРп- 01- 14- 025- 04	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 9 ОСТАНОВОК) ОЗП=136.28*0.99 НР=65% (НР = 101 руб.) СП=40% (СП = 62 руб.)	-1 ОСТАНОВКА	155,15 155,15		-155	-155		10,37	-10.37
Итого: Пусконаладочные работы						**7752**	**7752**			**518,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[73-74]		65 %	ФОТ	5039				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5039**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[73-74]		40 %	ФОТ	3101				
		ИТОГО сметная прибыль				**3101**				
Проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты при замене пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок (проводимое после монтажа и пусконаладочных работ)										
75	ТЕРмр- 01- 05- 001- 01	ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ НР=65% (НР = 490 руб.) СП=40% (СП = 302 руб.)	1 ЛИФТ	774,28 754,6		774	754		46,31	46,31
76	ТЕРмр- 01- 05- 001- 02	ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 9 ОСТАНОВОК) НР=65% (НР = 342 руб.) СП=40% (СП = 210 руб.) Объем: (9 - 2)	7 ОСТАНОВКА	77,14 75,18		540	526		4,68	32,76
77	ТЕРмр- 01- 05- 005- 04	ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШАХТЫ НР=65% (НР = 177 руб.) СП=40% (СП = 109 руб.)	9 ОСТАНОВКА	31,13 30,34		280	273		1,72	15,48
Итого: Проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты при замене пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок (проводимое после монтажа и пусконаладочных работ)						**1594**	**1553**			**94,55**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[75-77]		65 %	ФОТ	1009				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1009**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[75-77]		40 %	ФОТ	621				
		ИТОГО сметная прибыль				**621**				
Итого по смете:						**256019**	**21400**	**727** **60**		**1730,31**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		72 %	ФОТ	7684				
	п. 9	[30-31, 34]		81 %	ФОТ	89				
	п. 49	[33, 36]		99 %	ФОТ	23				
	п. 10	[37]		106.2 %	ФОТ	6				
	п. Р11	[39, 41, 45, 49]		79 %	ФОТ	170				
	п. 15	[43, 47, 55-56]		94.5 %	ФОТ	176				
	п. Р12	[51, 53]		80 %	ФОТ	107				
	п. 43	[61-62, 65, 67-68, 72]		80 %	ФОТ	443				
	п. 28.2	[63-64]		92 %	ФОТ	25				
	п. 45.2	[66, 70]		95 %	ФОТ	77				
	п. 28.1М	[71]		100 %	ФОТ	148				
	п. 48	[73-77]		65 %	ФОТ	6048				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**14996**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		60 %	ФОТ	6402				
	п. 9	[30-31, 34]		72.25 %	ФОТ	80				
	п. 49	[33, 36]		59.5 %	ФОТ	13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[37]		53.55 %	ФОТ	3				
	п. Р11	[39, 41, 45, 49]		50 %	ФОТ	108				
	п. 15	[43, 55-56]		46.75 %	ФОТ	86				
	п. Р12	[51, 53]		50 %	ФОТ	67				
	п. 43	[61-62, 65, 67-68, 72]		60 %	ФОТ	332				
	п. 28.2	[63-64]		65 %	ФОТ	18				
	п. 45.2	[66, 70]		65 %	ФОТ	53				
	п. 28.1М	[71]		65 %	ФОТ	96				
	п. 48	[73-77]		40 %	ФОТ	3722				
		ИТОГО сметная прибыль				**10980**				
		Прямые затраты				256019				
		Основная зарплата				21400				
		Материальные затраты				5202				
		Эксплуатация машин				727				
		в тч ЗП машинистов				60				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				34				
		Сметная стоимость оборудования:				228656				
		- Заг.- складские расходы				2711				
		- Транспортировка оборудования				6581				
		Накладные расходы (по смете)				14996				
		Сметная прибыль (по смете)				10980				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				53339				
		Всего в ценах января 2000 г.				281995				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		27				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		8				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				281996				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		319716				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		896				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		4885				
		Материалы в тек. ценах		5.59		29079				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7.71		62				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				318				
		Итого в тек. ценах без оборудования				353998				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		190449				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		131211				
		Итого СМР				675658				
		Оборудование в тек. ценах		3.46		791150				
		ИТОГО				1466808				
		НДС		18 %		264025,44				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				142407				
		ВСЕГО с НДС				1730833,44				

Составил: Анфилатов ЕГ

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1876020,23 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 61**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 24-4/21	Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома	1730833,44	0	0	0	1730833,44
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	25443,25	25443,25
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	119743,54	119743,54
		Всего по смете:	1730833,44	0	0	145186,79	1876020,23

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Сосновая, д.3 корп.1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Сосновая, д.3 корп.1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №35-4/21

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 5 остановок

Основание: 35-4/21-КР

Сметная стоимость	3108360.72	руб.
строительных работ	115569.2	руб.
монтажных работ	818142.38	руб.
оборудования	1703855.1	руб.
прочих работ	470794.04	руб.
Средства на оплату труда	560908	руб.
Нормативная трудоемкость	3028	чел. час.

Смета составлена в ценах базы ТЕР-2001года в редакции 2009 (с учетом изменений выпуск И1 2013г) с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года для ОСНО

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРмр- 01- 01- 010- 03	ЗАМЕНА УСТРОЙСТВА ВВОДНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 78 руб.) СП=60% (СП = 65 руб.) Объем: 1 * 2	2 УСТРОЙСТВО	55,37 53,96		111	108		5,04	10,08
2	ТЕРмр- 01- 01- 002- 05	ЗАМЕНА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 809 руб.) СП=60% (СП = 674 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	897,43 522,55	361,25 39,46	1795	1045	723 79	52,47	104,94
3	ТЕРмр- 01- 02- 011- 01	УСТАНОВКА ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ НР=72% (НР = 60 руб.) СП=60% (СП = 50 руб.) Объем: 1 * 2	2 РАМА	42,73 41,64		85	83		3,8	7,6
4	ТЕРмр- 01- 01- 010- 01	ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРА, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 68 руб.) СП=60% (СП = 57 руб.) Объем: 1 * 2	2 ТРАНСФОРМАТОР	48,33 47,1		97	95		4,73	9,46
5	ТЕРмр- 01- 01- 024- 01	ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА КАБИНЫ НР=72% (НР = 482 руб.) СП=60% (СП = 402 руб.) Объем: 1 * 2	2 КАРКАС	351,18 335,37	7,06	702	670	14	26,56	53,12
6	ТЕРмр- 01- 01- 004- 01	ЗАМЕНА КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400 КГ БЕЗ ДОРАБОТКИ РАМЫ ПОЛА НР=72% (НР = 1067 руб.) СП=60% (СП = 889 руб.) Объем: 1 * 2	2 КАБИНА	769,03 741,15	8,55	1538	1482	17	70,9	141,8
7	ТЕРмр- 01- 01- 003- 01	ЗАМЕНА ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 500 КГ НР=72% (НР = 101 руб.) СП=60% (СП = 84 руб.) Объем: 1 * 2	2 ПРИВОД	71,75 69,93		144	140		6,61	13,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРмр- 01- 01- 014- 01	ЗАМЕНА БАЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ НР=72% (НР = 188 руб.) СП=60% (СП = 157 руб.) Объем: 1 * 2	2 БАЛКА	134,08 130,67		268	261		12,5	25
9	ТЕРмр- 01- 01- 004- 05	ЗАМЕНА ПОРОГА КАБИНЫ ЛИФТА НР=72% (НР = 259 руб.) СП=60% (СП = 216 руб.) Объем: 1 * 2	2 ПОРОГ	184,55 179,86		369	360		17	34
10	ТЕРмр- 01- 01- 011- 01	ЗАМЕНА БАШМАКА НР=72% (НР = 478 руб.) СП=60% (СП = 398 руб.) Объем: 4 * 2	8 БАШМАК	85,17 83		681	664		7,94	63,52
11	ТЕРмр- 01- 01- 006- 01	ЗАМЕНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА, КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ- 9, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 1068 руб.) СП=60% (СП = 890 руб.) Объем: 1 * 2	2 СТАНЦИЯ	766,43 742,22	4,85	1533	1484	10	64,8	129,6
12	ТЕРмр- 01- 01- 005- 01	ЗАМЕНА ДВЕРИ ШАХТЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 500 КГ НР=72% (НР = 2370 руб.) СП=60% (СП = 1975 руб.) Объем: 5 * 2	10 ДВЕРЬ	353,65 329,04	16,03	3537	3291	160	31,1	311
13	ТЕРмр- 01- 01- 009- 01	ЗАМЕНА ТЯГОВОГО КАНАТА НР=72% (НР = 1243 руб.) СП=60% (СП = 1036 руб.) Объем: 3 * 2	6 КАНАТ	295,12 287,62		1771	1726		25,11	150,66
14	ТЕРмр- 01- 01- 009- 02	ЗАМЕНА УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ КАНАТОВ НР=72% (НР = 256 руб.) СП=60% (СП = 214 руб.) Объем: 1 * 2	2 УСТРОЙСТВО	182,57 177,93		365	356		16	32
15	ТЕРмр- 01- 01- 009- 03	ЗАМЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 135 руб.) СП=60% (СП = 112 руб.) Объем: 1 * 2	2 ОГРАНИЧИТЕЛЬ	98,74 93,97	2,32	197	187	5	8,45	16,9
16	ТЕРмр- 01- 01- 009- 04	ЗАМЕНА КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 184 руб.) СП=60% (СП = 154 руб.) Объем: 1 * 2	2 КАНАТ	131,54 128,2		263	256		12,4	24,8
17	ТЕРмр- 01- 01- 009- 05	ЗАМЕНА НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВО КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 116 руб.) СП=60% (СП = 97 руб.) Объем: 1 * 2	2 УСТРОЙСТВО	82,63 80,53		165	161		7,79	15,58
18	ТЕРмр- 01- 01- 015- 01	ЗАМЕНА КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ПУТЕВОГО, ИНДУКТИВНОГО ИЛИ КОНТАКТНОГО ДАТЧИКОВ, РАБОТА ЛИФТОВ ОДИНОЧНАЯ НР=72% (НР = 152 руб.) СП=60% (СП = 127 руб.) Объем: 2 * 2	4 ДАТЧИК	53,91 52,54		216	211		5,21	20,84
19	ТЕРмр- 01- 01- 030- 01	ЗАМЕНА ПРОТИВОВЕСА ПРИ ПОДВЕСКЕ ТРЕХКАНАТНОЙ НР=72% (НР = 343 руб.) СП=60% (СП = 286 руб.) Объем: 1 * 2	2 ПРОТИВОВЕС	245,95 237,79	1,96	492	476	4	23	46
20	ТЕРмр- 01- 04- 003- 01	БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ «КАБИНА- ПРОТИВОВЕС» НР=72% (НР = 235 руб.) СП=60% (СП = 196 руб.) Объем: 1 * 2	2 СИСТЕМА	169,14 163,79	1,08	338	327	2	14,4	28,8
21	ТЕРмр- 01- 02- 001- 01	ВЫВЕРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ (ПРОТИВОВЕСА), ДЛИНОЙ 2 М НР=72% (НР = 627 руб.) СП=60% (СП = 523 руб.) Объем: 2 * 2	4 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛИНОЙ 2 М	223,42 217,74		894	871		20,1	80,4
22	ТЕРмр- 01- 02- 001- 02	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 01 НР=72% (НР = 857 руб.) СП=60% (СП = 714 руб.) Объем: (19.6 - 2) * 2 * 2	35,2 2М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА	34,68 33,8		1221	1190		3,12	109,82
23	ТЕРмр- 01- 02- 001- 03	ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ (ПРОТИВОВЕСА), ДЛИНОЙ 2 М НР=72% (НР = 197 руб.) СП=60% (СП = 164 руб.) Объем: 2 * 2	4 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛИНОЙ 2 М	70,21 68,43		281	274		6,7	26,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРмр- 01- 02- 001- 04	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 03 НР=72% (НР = 197 руб.) СП=60% (СП = 164 руб.) Объем: (19.6 - 2) * 2 * 2	35,2 2М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА	7,96 7,76		280	273		0,76	26,75
25	ТЕРмр- 01- 01- 012- 04	ЗАМЕНА ПОСТА «РЕВИЗИЯ» НР=72% (НР = 115 руб.) СП=60% (СП = 96 руб.) Объем: 1 * 2	2 ПОСТ	82,18 80,09		164	160		7,48	14,96
26	ТЕРмр- 01- 01- 012- 01	ЗАМЕНА АППАРАТА ВЫЗЫВНОГО, РАБОТА ЛИФТА ОДИНОЧНАЯ НР=72% (НР = 516 руб.) СП=60% (СП = 430 руб.) Объем: 5 * 2	10 АППАРАТ	73,49 71,62		735	716		6,77	67,7
27	ТЕРмр- 01- 02- 012- 01	УСТАНОВКА ШУНТА ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ КАБИНЫ НР=72% (НР = 84 руб.) СП=60% (СП = 70 руб.) Объем: 5 * 2	10 ШУНТ	11,95 11,65		120	117		1,2	12
28	ТЕРмр- 01- 01- 036- 01	ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО КАБЕЛЯ НР=72% (НР = 537 руб.) СП=60% (СП = 448 руб.) Объем: 3 * 2	6 КАБЕЛЬ	127,52 124,28		765	746		11,34	68,04
29	ОАО "ЩЛЗ" Ктр=3 Кзср=1.2	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ Г/П 400, 5 ОСТАНОВОК, 1 М/С МАШИН.ПОМЕЩ. ВВЕРХУ ЦЕНА=817305.76/1.18/3.46 Объем: 1 * 2	2 КОМПЛЕКТ	208662,4		417325				
Итого: Монтажные работы						**436452**	**17730**	**935** **79**		**1645,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		72 %	ФОТ	12822				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**12822**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		60 %	ФОТ	10688				
		ИТОГО сметная прибыль				**10688**				
		Общестроительные работы								
30	ТЕР- 09- 06- 001- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=81% (НР = 40 руб.) СП=72.25% (СП = 35 руб.) Объем: 0.04 * 2	0,08 Т КОНСТРУКЦИЙ	698,26 608,02	90,24 5,05	56	49	7	62,64	5,01
31	ТЕР- 09- 06- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР НР=81% (НР = 66 руб.) СП=72.25% (СП = 59 руб.) Объем: 0.04 * 2	0,08 Т КОНСТРУКЦИЙ	1199,24 998,88	161,15 9,01	96	80	13 1	102,91	8,23
32	ООО "ВЫМПЕЛ-45"	ЛП - Вымпел (EI 60) (цвет серый) размер 800х1000 ЦЕНА=7000/1.18/5.59	2 ШТ	1061,22		2122				
33	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 20 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.)	0,0189 100М2	1207,31 957,17	250,14 97,74	23	18	5 2	103,91	1,96
34	ФЕР- 09- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ОЗП=21.13*0.99 ЭМ=10.2*1.04 НР=81% (НР = 42 руб.) СП=72.25% (СП = 38 руб.)	1,89 М2 ПРОЕМА	101,59 27,67	13,26	192	52	25	2,38	4,5
35	ООО "ВЫМПЕЛ-45"	ДП- Вымпел (EI 60) (цвет серый) размер 900х2100 ЦЕНА=10330/1.18/5.59	1 ШТ	1566,05		1566				
36	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 19 руб.) СП=59.5% (СП = 11 руб.)	0,018 100М2	1207,31 957,17	250,14 97,74	22	17	5 2	103,91	1,87
37	ФЕР- 09- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ОЗП=21.13*0.99 ЭМ=10.2*1.04 НР=81% (НР = 41 руб.) СП=72.25% (СП = 36 руб.)	1,8 М2 ПРОЕМА	101,59 27,67	13,26	183	50	24	2,38	4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ООО "ВЫМПЕЛ-45"	ДП- Вымпел (EI 60) (цвет серый) размер 900х2000 ЦЕНА=10330/1.18/5.59	1 ШТ	1566,05		1566				
39	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 51 руб.) СП=50% (СП = 32 руб.) Объем: 1.6 + 1.2	0,028 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	99	64	1	228,35	6,39
40	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0946 Т							
41	ТЕРр- 61- 02- 008	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 30 ММ) НР=79% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.) Объем: (30 - 20) : 10 * (1.6 + 1.2)	0,028 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	948,98 328,59	10,99 4,29	27	9		32,58	0,91
42	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0473 Т							
43	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН (ПОД ШТУКАТУРКУ) НР=94.5% (НР = 26 руб.) СП=46.75% (СП = 13 руб.)	0,348 100М2 ПОКРЫТИЯ	84,11 82,55	1,47 0,16	29	28	1	7,53	2,62
44	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 34.8 * 0.13	4,524 Л	8,99		41				
45	ТЕРр- 61- 02- 009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 437 руб.) СП=50% (СП = 277 руб.)	0,348 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2826,12 1584,44	21,65 8,46	983	550	8 3	157,1	54,67
46	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1762 Т							
47	ТЕР- 15- 04- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ (ПОД ШТУКАТУРКУ) НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	0,024 100М2 ПОКРЫТИЯ	103,64 102,08	1,47 0,16	2	2		9,32	0,22
48	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 2.4 * 0.13	0,312 Л	8,99		3				
49	ТЕРр- 61- 04- 009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,024 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3614,91 2310,67	23,27 9,1	87	55	1	226,27	5,43
50	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0811 Т							
51	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 39 руб.)	0,233 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1740,86 334,5	8,37 1,26	406	78	2	34,02	7,93
52	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 23.3 * 0.13	3,029 Л	8,99		27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТЕРр- 62- 16- 009	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАЩЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 266 руб.) СП=50% (СП = 166 руб.)	0,993 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1726,16 333,22	8,37 1,26	1714	331	8 1	33,89	33,65
54	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 99.3 * 0.13	12,909 Л	8,99		116				
55	ТЕР- 15- 02- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 51 руб.) СП=46.75% (СП = 25 руб.)	0,047 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2380,3 1056,9	145,1 87,89	112	50	7 4	98,72	4,64
56	ТЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94.5% (НР = 135 руб.) СП=46.75% (СП = 67 руб.)	0,235 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1833,12 606,47	12,16 0,16	431	143	3	58,66	13,79
57	ССЦ01- 101- 0456	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 25 РОЗОВО- БЕЖЕВАЯ, СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ, СВЕТЛО- СЕРАЯ	-0.0043 Т	12533		-54				
58	ССЦ01- 113- 8029	ЭМАЛЬ ПФ- 115 ЦВЕТНАЯ	4,317 КГ	17,2		74				
59	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,7 Т ГРУЗА	42,98		73				
60	ФСПГ- 3- 21- 1- 15 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 15 КМ	1,7 Т ГРУЗА	13,38		23				
Итого: Общестроительные работы						**10019**	**1576**	**110** **13**		**156,12**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[30-31, 34, 37]		81 %	ФОТ	189				
	п. 49	[33, 36]		99 %	ФОТ	39				
	п. Р11	[39, 41, 45, 49]		79 %	ФОТ	538				
	п. 15	[43, 47, 55-56]		94.5 %	ФОТ	214				
	п. Р12	[51, 53]		80 %	ФОТ	328				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1308**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[30-31, 34, 37]		72.25 %	ФОТ	168				
	п. 49	[33, 36]		59.5 %	ФОТ	23				
	п. Р11	[39, 41, 45, 49]		50 %	ФОТ	342				
	п. 15	[43, 47, 55-56]		46.75 %	ФОТ	106				
	п. Р12	[51, 53]		50 %	ФОТ	205				
		ИТОГО сметная прибыль				**844**				
		Восстановление лифтовой диспетчерской связи после замены лифта								
61	ТЕРм- 11- 03- 001- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛИФТОВОГО БЛОКА И МОДУЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 6 руб.) СП=60% (СП = 4 руб.) Объем: 2 * 2	4 ШТ	1,76 1,76		7	7		0,16	0,62
62	ТЕРм- 11- 03- 001- 01	МОНТАЖ ЛИФТОВОГО БЛОКА И МОДУЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ НР=80% (НР = 18 руб.) СП=60% (СП = 14 руб.) Объем: 2 * 2	4 ШТ	6,86 5,88		27	23		0,52	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕРм- 10- 04- 101- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА КРЫШИ КАБИНЫ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=92% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	6,2 6,2		12	12		0,6	1,2
64	ТЕРм- 10- 04- 101- 07	МОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА КРЫШИ КАБИНЫ НР=92% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	32,03 20,68		64	41		2	4
65	ФЕРм- 31- 01- 021- 19	КОРОБКА ПЕРЕХОДНАЯ, ТИП 6К179; КОРОБКА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНОВ, ТИП 6К205, 6К205М, 6К208 ОЗП=29.14*0.99 НР=80% (НР = 54 руб.) СП=60% (СП = 40 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	37,32 33,18		75	67		3,1	6,2
66	ТЕРм- 08- 03- 530- 04	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 40 А НР=95% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	105,48 33,53	3,2 0,15	211	67	6	3,17	6,34
67	ТЕРм- 10- 08- 002- 04	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ НР=80% (НР = 15 руб.) СП=60% (СП = 11 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	10,81 9,21		22	19		0,84	1,68
68	ТЕРм- 10- 01- 055- 09	ПРОКЛАДКА ОДНОПАРНОГО ПРОВОДА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ НР=80% (НР = 17 руб.) СП=60% (СП = 13 руб.) Объем: 5 * 2	0,1 100М ПРОВОДА	910,71 196,06	75,49 8,88	91	20	8 1	20,2	2,02
69	ССЦ01- 502- 0580	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ МАРКИ ТРВ С МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ ДИАМЕТРОМ 0,5 ММ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,01 1000М	426		4				
70	ТЕРм- 08- 03- 574- 01 Изм.Вып.1 2013	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 90 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.) Объем: 25 * 2	0,5 100ЖИЛ	2961,33 189,73	2,05 0,15	1481	95	1	16,8	8,4
71	ТЕРм- 10- 06- 033- 11	ПЕРЕСОЕДИНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ БЕЗ ПЕРЕРЫВА ДЕЙСТВИЯ АБОНЕНТОВ НА ОДИН НОВЫЙ КАБЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ ДО 50Х2 НР=100% (НР = 297 руб.) СП=65% (СП = 193 руб.) Объем: 1 * 2	2 КАБЕЛЬ	352,97 134,4	133,92 13,89	706	269	268 28	13	26
72	ТЕРм- 10- 02- 042- 05	ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА КОМПЛЕКТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ИСХОДЯЩИХ ИЛИ ВХОДЯЩИХ, В СОСТАВЕ СТАНЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ ДО 3 НР=80% (НР = 777 руб.) СП=60% (СП = 583 руб.) Объем: 1 * 2	2 КОМПЛ	493,82 485,38		988	971		33	66
Итого: Восстановление лифтовой диспетчерской связи после замены лифта						**3688**	**1591**	**283**		**124,54**
								29		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43	[61-62, 65, 67-68, 72]		80 %	ФОТ	887				
	п. 28.2	[63-64]		92 %	ФОТ	49				
	п. 45.2	[66, 70]		95 %	ФОТ	154				
	п. 28.1М	[71]		100 %	ФОТ	297				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1387**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43	[61-62, 65, 67-68, 72]		60 %	ФОТ	665				
	п. 28.2	[63-64]		65 %	ФОТ	35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[66, 70]		65 %	ФОТ	106				
	п. 28.1М	[71]		65 %	ФОТ	193				
		ИТОГО сметная прибыль				**999**				
		Пусконаладочные работы								
73	ФЕРп- 01- 14- 025- 01	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С, С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ОЗП=6945.15*0.99 НР=65% (НР = 10279 руб.) СП=40% (СП = 6326 руб.) Объем: 1 * 2	2 ЛИФТ	7907,05 7907,05		15814	15814		528,47	1056,94
74	ФЕРп- 01- 14- 025- 04	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 5 ОСТАНОВОК) ОЗП=136.28*0.99 НР=65% (НР = 1009 руб.) СП=40% (СП = 621 руб.) Объем: (10 - 5) * 2	-10 ОСТАНОВКА	155,15 155,15		-1552	-1552		10,37	-103.7
Итого: Пусконаладочные работы						**14262**	**14262**			**953,24**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[73-74]		65 %	ФОТ	9270				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**9270**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[73-74]		40 %	ФОТ	5705				
		ИТОГО сметная прибыль				**5705**				
		Проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты при замене пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок (проводимое после монтажа и пусконаладочных работ)								
75	ТЕРмр- 01- 05- 001- 01	ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ НР=65% (НР = 982 руб.) СП=40% (СП = 604 руб.) Объем: 1 * 2	2 ЛИФТ	774,28 754,6		1549	1510		46,31	92,62
76	ТЕРмр- 01- 05- 001- 02	ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 5 ОСТАНОВОК) НР=65% (НР = 293 руб.) СП=40% (СП = 180 руб.) Объем: (5 - 2) * 2	6 ОСТАНОВКА	77,14 75,18		463	451		4,68	28,08
77	ТЕРмр- 01- 05- 005- 04	ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШАХТЫ НР=65% (НР = 197 руб.) СП=40% (СП = 121 руб.) Объем: 5 * 2	10 ОСТАНОВКА	31,13 30,34		311	303		1,72	17,2
Итого: Проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты при замене пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок (проводимое после монтажа и пусконаладочных работ)						**2323**	**2264**			**137,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[75-77]		65 %	ФОТ	1472				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1472**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[75-77]		40 %	ФОТ	905				
		ИТОГО сметная прибыль				**905**				
Итого по смете:						**466744**	**37423**	**1328** **121**		**3017,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		72 %	ФОТ	12822				
	п. 9	[30-31, 34, 37]		81 %	ФОТ	189				
	п. 49	[33, 36]		99 %	ФОТ	39				
	п. Р11	[39, 41, 45, 49]		79 %	ФОТ	538				
	п. 15	[43, 47, 55-56]		94.5 %	ФОТ	214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р12	[51, 53]		80 %	ФОТ	328				
	п. 43	[61-62, 65, 67-68, 72]		80 %	ФОТ	887				
	п. 28.2	[63-64]		92 %	ФОТ	49				
	п. 45.2	[66, 70]		95 %	ФОТ	154				
	п. 28.1М	[71]		100 %	ФОТ	297				
	п. 48	[73-77]		65 %	ФОТ	10742				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**26259**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		60 %	ФОТ	10688				
	п. 9	[30-31, 34, 37]		72.25 %	ФОТ	168				
	п. 49	[33, 36]		59.5 %	ФОТ	23				
	п. Р11	[39, 41, 45, 49]		50 %	ФОТ	342				
	п. 15	[43, 47, 55-56]		46.75 %	ФОТ	106				
	п. Р12	[51, 53]		50 %	ФОТ	205				
	п. 43	[61-62, 65, 67-68, 72]		60 %	ФОТ	665				
	п. 28.2	[63-64]		65 %	ФОТ	35				
	п. 45.2	[66, 70]		65 %	ФОТ	106				
	п. 28.1М	[71]		65 %	ФОТ	193				
	п. 48	[73-77]		40 %	ФОТ	6610				
		ИТОГО сметная прибыль				**19141**				
		Прямые затраты				466744				
		Основная зарплата				37423				
		Материальные затраты				10572				
		Эксплуатация машин				1328				
		в тч ЗП машинистов				121				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				96				
		Сметная стоимость оборудования:				417325				
		- Заг.- складские расходы				4949				
		- Транспортировка оборудования				12011				
		Накладные расходы (по смете)				26259				
		Сметная прибыль (по смете)				19141				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				94819				
		Всего в ценах января 2000 г.				512144				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		77				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		24				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				512149				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		559100				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		1808				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		8924				
		Материалы в тек. ценах		5.59		59097				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7.71		185				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				914				
		Итого в тек. ценах без оборудования				628035				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		333489				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		228735				
		Итого СМР				1190259				
		Оборудование в тек. ценах		3.46		1443945				
		ИТОГО				2634204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		474156,72				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				259910,1				
		ВСЕГО с НДС				3108360,72				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 31. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 3276660,76 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 3 корп. 1**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 35-4/21	Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома	3108360,72	0	0	0	3108360,72
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	45692,90	45692,90
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	122607,14	122607,14
		Всего по смете:	3108360,72	0	0	168300,04	3276660,76

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Сосновая, д.3 корп.2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Сосновая, д.3 корп.2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №36-4/21

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 5 остановок

Основание: 36-4/21-КР

Сметная стоимость		3109783.8	руб.
	строительных работ	116992.28	руб.
	монтажных работ	818142.38	руб.
	оборудования	1703855.1	руб.
	прочих работ	470794.04	руб.
Средства на оплату труда		561983	руб.
Нормативная трудоемкость		3035	чел. час.

Смета составлена в ценах базы ТЕР-2001года в редакции 2009 (с учетом изменений выпуск И1 2013г) с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года для ОСНО

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРмр- 01- 01- 010- 03	ЗАМЕНА УСТРОЙСТВА ВВОДНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 78 руб.) СП=60% (СП = 65 руб.) Объем: 1 * 2	2 УСТРОЙСТВО	55,37 53,96		111	108		5,04	10,08
2	ТЕРмр- 01- 01- 002- 05	ЗАМЕНА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 809 руб.) СП=60% (СП = 674 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	897,43 522,55	361,25 39,46	1795	1045	723 79	52,47	104,94
3	ТЕРмр- 01- 02- 011- 01	УСТАНОВКА ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ НР=72% (НР = 60 руб.) СП=60% (СП = 50 руб.) Объем: 1 * 2	2 РАМА	42,73 41,64		85	83		3,8	7,6
4	ТЕРмр- 01- 01- 010- 01	ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРА, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 68 руб.) СП=60% (СП = 57 руб.) Объем: 1 * 2	2 ТРАНСФОРМАТОР	48,33 47,1		97	95		4,73	9,46
5	ТЕРмр- 01- 01- 024- 01	ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА КАБИНЫ НР=72% (НР = 482 руб.) СП=60% (СП = 402 руб.) Объем: 1 * 2	2 КАРКАС	351,18 335,37	7,06	702	670	14	26,56	53,12
6	ТЕРмр- 01- 01- 004- 01	ЗАМЕНА КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400 КГ БЕЗ ДОРАБОТКИ РАМЫ ПОЛА НР=72% (НР = 1067 руб.) СП=60% (СП = 889 руб.) Объем: 1 * 2	2 КАБИНА	769,03 741,15	8,55	1538	1482	17	70,9	141,8
7	ТЕРмр- 01- 01- 003- 01	ЗАМЕНА ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 500 КГ НР=72% (НР = 101 руб.) СП=60% (СП = 84 руб.) Объем: 1 * 2	2 ПРИВОД	71,75 69,93		144	140		6,61	13,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРмр- 01- 01- 014- 01	ЗАМЕНА БАЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ НР=72% (НР = 188 руб.) СП=60% (СП = 157 руб.) Объем: 1 * 2	2 БАЛКА	134,08 130,67		268	261		12,5	25
9	ТЕРмр- 01- 01- 004- 05	ЗАМЕНА ПОРОГА КАБИНЫ ЛИФТА НР=72% (НР = 259 руб.) СП=60% (СП = 216 руб.) Объем: 1 * 2	2 ПОРОГ	184,55 179,86		369	360		17	34
10	ТЕРмр- 01- 01- 011- 01	ЗАМЕНА БАШМАКА НР=72% (НР = 478 руб.) СП=60% (СП = 398 руб.) Объем: 4 * 2	8 БАШМАК	85,17 83		681	664		7,94	63,52
11	ТЕРмр- 01- 01- 006- 01	ЗАМЕНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА, КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ- 9, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 1068 руб.) СП=60% (СП = 890 руб.) Объем: 1 * 2	2 СТАНЦИЯ	766,43 742,22	4,85	1533	1484	10	64,8	129,6
12	ТЕРмр- 01- 01- 005- 01	ЗАМЕНА ДВЕРИ ШАХТЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 500 КГ НР=72% (НР = 2370 руб.) СП=60% (СП = 1975 руб.) Объем: 5 * 2	10 ДВЕРЬ	353,65 329,04	16,03	3537	3291	160	31,1	311
13	ТЕРмр- 01- 01- 009- 01	ЗАМЕНА ТЯГОВОГО КАНАТА НР=72% (НР = 1243 руб.) СП=60% (СП = 1036 руб.) Объем: 3 * 2	6 КАНАТ	295,12 287,62		1771	1726		25,11	150,66
14	ТЕРмр- 01- 01- 009- 02	ЗАМЕНА УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ КАНАТОВ НР=72% (НР = 256 руб.) СП=60% (СП = 214 руб.) Объем: 1 * 2	2 УСТРОЙСТВО	182,57 177,93		365	356		16	32
15	ТЕРмр- 01- 01- 009- 03	ЗАМЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 135 руб.) СП=60% (СП = 112 руб.) Объем: 1 * 2	2 ОГРАНИЧИТЕЛЬ	98,74 93,97	2,32	197	187	5	8,45	16,9
16	ТЕРмр- 01- 01- 009- 04	ЗАМЕНА КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 184 руб.) СП=60% (СП = 154 руб.) Объем: 1 * 2	2 КАНАТ	131,54 128,2		263	256		12,4	24,8
17	ТЕРмр- 01- 01- 009- 05	ЗАМЕНА НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВО КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 116 руб.) СП=60% (СП = 97 руб.) Объем: 1 * 2	2 УСТРОЙСТВО	82,63 80,53		165	161		7,79	15,58
18	ТЕРмр- 01- 01- 015- 01	ЗАМЕНА КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ПУТЕВОГО, ИНДУКТИВНОГО ИЛИ КОНТАКТНОГО ДАТЧИКОВ, РАБОТА ЛИФТОВ ОДИНОЧНАЯ НР=72% (НР = 152 руб.) СП=60% (СП = 127 руб.) Объем: 2 * 2	4 ДАТЧИК	53,91 52,54		216	211		5,21	20,84
19	ТЕРмр- 01- 01- 030- 01	ЗАМЕНА ПРОТИВОВЕСА ПРИ ПОДВЕСКЕ ТРЕХКАНАТНОЙ НР=72% (НР = 343 руб.) СП=60% (СП = 286 руб.) Объем: 1 * 2	2 ПРОТИВОВЕС	245,95 237,79	1,96	492	476	4	23	46
20	ТЕРмр- 01- 04- 003- 01	БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ «КАБИНА- ПРОТИВОВЕС» НР=72% (НР = 235 руб.) СП=60% (СП = 196 руб.) Объем: 1 * 2	2 СИСТЕМА	169,14 163,79	1,08	338	327	2	14,4	28,8
21	ТЕРмр- 01- 02- 001- 01	ВЫВЕРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ (ПРОТИВОВЕСА), ДЛИНОЙ 2 М НР=72% (НР = 627 руб.) СП=60% (СП = 523 руб.) Объем: 2 * 2	4 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛИНОЙ 2 М	223,42 217,74		894	871		20,1	80,4
22	ТЕРмр- 01- 02- 001- 02	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 01 НР=72% (НР = 857 руб.) СП=60% (СП = 714 руб.) Объем: (19.6 - 2) * 2 * 2	35,2 2М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА	34,68 33,8		1221	1190		3,12	109,82
23	ТЕРмр- 01- 02- 001- 03	ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ (ПРОТИВОВЕСА), ДЛИНОЙ 2 М НР=72% (НР = 197 руб.) СП=60% (СП = 164 руб.) Объем: 2 * 2	4 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛИНОЙ 2 М	70,21 68,43		281	274		6,7	26,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРмр- 01- 02- 001- 04	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 03 НР=72% (НР = 197 руб.) СП=60% (СП = 164 руб.) Объем: (19.6 - 2) * 2 * 2	35,2 2М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА	7,96 7,76		280	273		0,76	26,75
25	ТЕРмр- 01- 01- 012- 04	ЗАМЕНА ПОСТА «РЕВИЗИЯ» НР=72% (НР = 115 руб.) СП=60% (СП = 96 руб.) Объем: 1 * 2	2 ПОСТ	82,18 80,09		164	160		7,48	14,96
26	ТЕРмр- 01- 01- 012- 01	ЗАМЕНА АППАРАТА ВЫЗЫВНОГО, РАБОТА ЛИФТА ОДИНОЧНАЯ НР=72% (НР = 516 руб.) СП=60% (СП = 430 руб.) Объем: 5 * 2	10 АППАРАТ	73,49 71,62		735	716		6,77	67,7
27	ТЕРмр- 01- 02- 012- 01	УСТАНОВКА ШУНТА ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ КАБИНЫ НР=72% (НР = 84 руб.) СП=60% (СП = 70 руб.) Объем: 5 * 2	10 ШУНТ	11,95 11,65		120	117		1,2	12
28	ТЕРмр- 01- 01- 036- 01	ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО КАБЕЛЯ НР=72% (НР = 537 руб.) СП=60% (СП = 448 руб.) Объем: 3 * 2	6 КАБЕЛЬ	127,52 124,28		765	746		11,34	68,04
29	ОАО "ЩЛЗ" Ктр=3 Кзср=1.2	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ Г/П 400, 5 ОСТАНОВОК, 1 М/С МАШИН.ПОМЕЩ. ВВЕРХУ ЦЕНА=817305.76/1.18/3.46 Объем: 1 * 2	2 КОМПЛЕКТ	208662,4		417325				
Итого: Монтажные работы						**436452**	**17730**	**935**		**1645,4**
								79		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		72 %	ФОТ	12822				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**12822**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		60 %	ФОТ	10688				
		ИТОГО сметная прибыль				**10688**				
		Общестроительные работы								
30	ТЕР- 09- 06- 001- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=81% (НР = 40 руб.) СП=72.25% (СП = 35 руб.) Объем: 0.04 * 2	0,08 Т КОНСТРУКЦИЙ	698,26 608,02	90,24 5,05	56	49	7	62,64	5,01
31	ТЕР- 09- 06- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР НР=81% (НР = 66 руб.) СП=72.25% (СП = 59 руб.) Объем: 0.04 * 2	0,08 Т КОНСТРУКЦИЙ	1199,24 998,88	161,15 9,01	96	80	13 1	102,91	8,23
32	ООО "ВЫМПЕЛ-45"	ЛП - Вымпел (EI 60) (цвет серый) размер 800х1000 ЦЕНА=7000/1.18/5.59	2 ШТ	1061,22		2122				
33	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 35 руб.) СП=59.5% (СП = 21 руб.) Объем: 1.71 * 2	0,0342 100М2	1207,31 957,17	250,14 97,74	41	32	9 3	103,91	3,55
34	ФЕР- 09- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ОЗП=21.13*0.99 ЭМ=10.2*1.04 НР=81% (НР = 77 руб.) СП=72.25% (СП = 69 руб.) Объем: 1.71 * 2	3,42 М2 ПРОЕМА	101,59 27,67	13,26	347	95	45	2,38	8,14
35	ООО "ВЫМПЕЛ-45"	ДП- Вымпел (EI 60) (цвет серый) размер 900х1900 ЦЕНА=9550/1.18/5.59	2 ШТ	1447,8		2896				
36	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 51 руб.) СП=50% (СП = 32 руб.) Объем: 1.6 + 1.2	0,028 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	99	64	1	228,35	6,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0946 Т							
38	ТЕРр- 61- 02- 008	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 30 ММ) НР=79% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.) Объем: (30 - 20) : 10 * (1.6 + 1.2)	0,028 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	948,98 328,59	10,99 4,29	27	9		32,58	0,91
39	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0473 Т							
40	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН (ПОД ШТУКАТУРКУ) НР=94.5% (НР = 30 руб.) СП=46.75% (СП = 15 руб.)	0,397 100М2 ПОКРЫТИЯ	84,11 82,55	1,47 0,16	33	32	1	7,53	2,99
41	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 39.7 * 0.13	5,161 Л	8,99		46				
42	ТЕРр- 61- 02- 009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 499 руб.) СП=50% (СП = 316 руб.)	0,397 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2826,12 1584,44	21,65 8,46	1122	629	9 3	157,1	62,37
43	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,3419 Т							
44	ТЕР- 15- 04- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ (ПОД ШТУКАТУРКУ) НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	0,024 100М2 ПОКРЫТИЯ	103,64 102,08	1,47 0,16	2	2		9,32	0,22
45	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 2.4 * 0.13	0,312 Л	8,99		3				
46	ТЕРр- 61- 04- 009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,024 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3614,91 2310,67	23,27 9,1	87	55	1	226,27	5,43
47	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0811 Т							
48	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 39 руб.)	0,233 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1740,86 334,5	8,37 1,26	406	78	2	34,02	7,93
49	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 23.3 * 0.13	3,029 Л	8,99		27				
50	ТЕРр- 62- 16- 009	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ,С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 266 руб.) СП=50% (СП = 166 руб.)	0,993 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1726,16 333,22	8,37 1,26	1714	331	8 1	33,89	33,65
51	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 99.3 * 0.13	12,909 Л	8,99		116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР- 15- 02- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 51 руб.) СП=46.75% (СП = 25 руб.)	0,047 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2380,3 1056,9	145,1 87,89	112	50	7 4	98,72	4,64
53	ТЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94.5% (НР = 135 руб.) СП=46.75% (СП = 67 руб.)	0,235 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1833,12 606,47	12,16 0,16	431	143	3	58,66	13,79
54	ССЦ01- 101- 0456	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 25 РОЗОВО- БЕЖЕВАЯ, СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ, СВЕТЛО- СЕРАЯ	-0.0043 Т	12533		-54				
55	ССЦ01- 113- 8029	ЭМАЛЬ ПФ- 115 ЦВЕТНАЯ	4,317 КГ	17,2		74				
56	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,86 Т ГРУЗА	42,98		80				
57	ФСПГ- 3- 21- 1- 15 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 15 КМ	1,86 Т ГРУЗА	13,38		25				
Итого: Общестроительные работы						**9908**	**1649**	**106** **12**		**163,26**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[30-31, 34]		81 %	ФОТ	183				
	п. 49	[33]		99 %	ФОТ	35				
	п. Р11	[36, 38, 42, 46]		79 %	ФОТ	600				
	п. 15	[40, 44, 52-53]		94.5 %	ФОТ	218				
	п. Р12	[48, 50]		80 %	ФОТ	328				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1364**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[30-31, 34]		72.25 %	ФОТ	163				
	п. 49	[33]		59.5 %	ФОТ	21				
	п. Р11	[36, 38, 42, 46]		50 %	ФОТ	381				
	п. 15	[40, 44, 52-53]		46.75 %	ФОТ	108				
	п. Р12	[48, 50]		50 %	ФОТ	205				
		ИТОГО сметная прибыль				**878**				
		Восстановление лифтовой диспетчерской связи после замены лифта								
58	ТЕРм- 11- 03- 001- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛИФТОВОГО БЛОКА И МОДУЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 6 руб.) СП=60% (СП = 4 руб.) Объем: 2 * 2	4 ШТ	1,76 1,76		7	7		0,16	0,62
59	ТЕРм- 11- 03- 001- 01	МОНТАЖ ЛИФТОВОГО БЛОКА И МОДУЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ НР=80% (НР = 18 руб.) СП=60% (СП = 14 руб.) Объем: 2 * 2	4 ШТ	6,86 5,88		27	23		0,52	2,08
60	ТЕРм- 10- 04- 101- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА КРЫШИ КАБИНЫ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=92% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	6,2 6,2		12	12		0,6	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТЕРм- 10- 04- 101- 07	МОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА КРЫШИ КАБИНЫ НР=92% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	32,03 20,68		64	41		2	4
62	ФЕРм- 31- 01- 021- 19	КОРОБКА ПЕРЕХОДНАЯ, ТИП 6К179; КОРОБКА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНОВ, ТИП 6К205, 6К205М, 6К208 ОЗП=29.14*0.99 НР=80% (НР = 54 руб.) СП=60% (СП = 40 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	37,32 33,18		75	67		3,1	6,2
63	ТЕРм- 08- 03- 530- 04	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 40 А НР=95% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	105,48 33,53	3,2 0,15	211	67	6	3,17	6,34
64	ТЕРм- 10- 08- 002- 04	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ НР=80% (НР = 15 руб.) СП=60% (СП = 11 руб.) Объем: 1 * 2	2 ШТ	10,81 9,21		22	19		0,84	1,68
65	ТЕРм- 10- 01- 055- 09	ПРОКЛАДКА ОДНОПАРНОГО ПРОВОДА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ НР=80% (НР = 17 руб.) СП=60% (СП = 13 руб.) Объем: 5 * 2	0,1 100М ПРОВОДА	910,71 196,06	75,49 8,88	91	20	8 1	20,2	2,02
66	ССЦ01- 502- 0580	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ МАРКИ ТРВ С МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ ДИАМЕТРОМ 0,5 ММ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,01 1000М	426		4				
67	ТЕРм- 08- 03- 574- 01 Изм.Вып.1 2013	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 90 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.) Объем: 25 * 2	0,5 100ЖИЛ	2961,33 189,73	2,05 0,15	1481	95	1	16,8	8,4
68	ТЕРм- 10- 06- 033- 11	ПЕРЕСОЕДИНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ БЕЗ ПЕРЕРЫВА ДЕЙСТВИЯ АБОНЕНТОВ НА ОДИН НОВЫЙ КАБЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ ДО 50Х2 НР=100% (НР = 297 руб.) СП=65% (СП = 193 руб.) Объем: 1 * 2	2 КАБЕЛЬ	352,97 134,4	133,92 13,89	706	269	268 28	13	26
69	ТЕРм- 10- 02- 042- 05	ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА КОМПЛЕКТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ИСХОДЯЩИХ ИЛИ ВХОДЯЩИХ, В СОСТАВЕ СТАНЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ ДО 3 НР=80% (НР = 777 руб.) СП=60% (СП = 583 руб.) Объем: 1 * 2	2 КОМПЛ	493,82 485,38		988	971		33	66
Итого: Восстановление лифтовой диспетчерской связи после замены лифта						**3688**	**1591**	**283** **29**		**124,54**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 43	[58-59, 62, 64-65, 69]	80 %	ФОТ	887
п. 28.2	[60-61]	92 %	ФОТ	49
п. 45.2	[63, 67]	95 %	ФОТ	154
п. 28.1М	[68]	100 %	ФОТ	297
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1387**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 43	[58-59, 62, 64-65, 69]	60 %	ФОТ	665
п. 28.2	[60-61]	65 %	ФОТ	35
п. 45.2	[63, 67]	65 %	ФОТ	106
п. 28.1М	[68]	65 %	ФОТ	193
	ИТОГО сметная прибыль			**999**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пусконаладочные работы								
70	ФЕРп- 01- 14- 025- 01	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С, С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ОЗП=6945.15*0.99 НР=65% (НР = 10279 руб.) СП=40% (СП = 6326 руб.) Объем: 1 * 2	2 ЛИФТ	7907,05 7907,05		15814	15814		528,47	1056,94
71	ФЕРп- 01- 14- 025- 04	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 5 ОСТАНОВОК) ОЗП=136.28*0.99 НР=65% (НР = 1009 руб.) СП=40% (СП = 621 руб.) Объем: (10 - 5) * 2	-10 ОСТАНОВКА	155,15 155,15		-1552	-1552		10,37	-103.7
Итого: Пусконаладочные работы						**14262**	**14262**			**953,24**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[70-71]		65 %	ФОТ	9270				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**9270**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[70-71]		40 %	ФОТ	5705				
		ИТОГО сметная прибыль				**5705**				
		Проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты при замене пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок (проводимое после монтажа и пусконаладочных работ)								
72	ТЕРмр- 01- 05- 001- 01	ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ НР=65% (НР = 982 руб.) СП=40% (СП = 604 руб.) Объем: 1 * 2	2 ЛИФТ	774,28 754,6		1549	1510		46,31	92,62
73	ТЕРмр- 01- 05- 001- 02	ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 5 ОСТАНОВОК) НР=65% (НР = 293 руб.) СП=40% (СП = 180 руб.) Объем: (5 - 2) * 2	6 ОСТАНОВКА	77,14 75,18		463	451		4,68	28,08
74	ТЕРмр- 01- 05- 005- 04	ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШАХТЫ НР=65% (НР = 197 руб.) СП=40% (СП = 121 руб.) Объем: 5 * 2	10 ОСТАНОВКА	31,13 30,34		311	303		1,72	17,2
Итого: Проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты при замене пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок (проводимое после монтажа и пусконаладочных работ)						**2323**	**2264**			**137,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[72-74]		65 %	ФОТ	1472				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1472**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[72-74]		40 %	ФОТ	905				
		ИТОГО сметная прибыль				**905**				
Итого по смете:						**466633**	**37496**	**1324** **120**		**3024,34**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		72 %	ФОТ	12822				
	п. 9	[30-31, 34]		81 %	ФОТ	183				
	п. 49	[33]		99 %	ФОТ	35				
	п. Р11	[36, 38, 42, 46]		79 %	ФОТ	600				
	п. 15	[40, 44, 52-53]		94.5 %	ФОТ	218				
	п. Р12	[48, 50]		80 %	ФОТ	328				
	п. 43	[58-59, 62, 64-65, 69]		80 %	ФОТ	887				
	п. 28.2	[60-61]		92 %	ФОТ	49				
	п. 45.2	[63, 67]		95 %	ФОТ	154				
	п. 28.1М	[68]		100 %	ФОТ	297				
	п. 48	[70-74]		65 %	ФОТ	10742				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**26315**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		60 %	ФОТ	10688				
	п. 9	[30-31, 34]		72.25 %	ФОТ	163				
	п. 49	[33]		59.5 %	ФОТ	21				
	п. Р11	[36, 38, 42, 46]		50 %	ФОТ	381				
	п. 15	[40, 44, 52-53]		46.75 %	ФОТ	108				
	п. Р12	[48, 50]		50 %	ФОТ	205				
	п. 43	[58-59, 62, 64-65, 69]		60 %	ФОТ	665				
	п. 28.2	[60-61]		65 %	ФОТ	35				
	п. 45.2	[63, 67]		65 %	ФОТ	106				
	п. 28.1М	[68]		65 %	ФОТ	193				
	п. 48	[70-74]		40 %	ФОТ	6610				
		ИТОГО сметная прибыль				**19175**				
		Прямые затраты				466633				
		Основная зарплата				37496				
		Материальные затраты				10383				
		Эксплуатация машин				1324				
		в тч ЗП машинистов				120				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				105				
		Сметная стоимость оборудования:				417325				
		- Заг.- складские расходы				4949				
		- Транспортировка оборудования				12011				
		Накладные расходы (по смете)				26315				
		Сметная прибыль (по смете)				19175				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				94798				
		Всего в ценах января 2000 г.				512123				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		84				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		26				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				512128				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		560190				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		1793				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		8897				
		Материалы в тек. ценах		5.59		58041				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7.71		200				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				995				
		Итого в тек. ценах без оборудования				628123				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		334201				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		229141				
		Итого СМР				1191465				
		Оборудование в тек. ценах		3.46		1443945				
		ИТОГО				2635410				
		НДС		18 %		474373,8				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				259910,1				
		ВСЕГО с НДС				3109783,8				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
подпись А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 3282042,68 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 3 корп. 2**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 36-4/21	Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома	3109783,8	0	0	0	3109783,8
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	45713,82	45713,82
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	126545,06	126545,06
		Всего по смете:	3109783,80	0	0	172258,88	3282042,68

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Терещенко, д.21

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Терещенко, д.21

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №37-4/21

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок

Основание: 37-4/21-КР

Сметная стоимость	1543655.94	руб.
строительных работ	44640.58	руб.
монтажных работ	488962.5	руб.
оборудования	754149.8	руб.
прочих работ	255903.06	руб.
Средства на оплату труда	317908	руб.
Нормативная трудоемкость	1718	чел. час.

Смета составлена в ценах базы ТЕР-2001года в редакции 2009 (с учетом изменений выпуск И1 2013г) с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года для ОСНО

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРмр- 01- 01- 010- 03	ЗАМЕНА УСТРОЙСТВА ВВОДНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 39 руб.) СП=60% (СП = 32 руб.)	1 УСТРОЙСТВО	55,37 53,96		55	54		5,04	5,04
2	ТЕРмр- 01- 01- 002- 05	ЗАМЕНА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 404 руб.) СП=60% (СП = 337 руб.)	1 ШТ	897,43 522,55	361,25 39,46	897	522	361 39	52,47	52,47
3	ТЕРмр- 01- 02- 011- 01	УСТАНОВКА ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ НР=72% (НР = 30 руб.) СП=60% (СП = 25 руб.)	1 РАМА	42,73 41,64		43	42		3,8	3,8
4	ТЕРмр- 01- 01- 010- 01	ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРА, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 34 руб.) СП=60% (СП = 28 руб.)	1 ТРАНСФОРМАТОР	48,33 47,1		48	47		4,73	4,73
5	ТЕРмр- 01- 01- 024- 01	ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА КАБИНЫ НР=72% (НР = 241 руб.) СП=60% (СП = 201 руб.)	1 КАРКАС	351,18 335,37	7,06	351	335	7	26,56	26,56
6	ТЕРмр- 01- 01- 004- 01	ЗАМЕНА КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400 КГ БЕЗ ДОРАБОТКИ РАМЫ ПОЛА НР=72% (НР = 534 руб.) СП=60% (СП = 445 руб.)	1 КАБИНА	769,03 741,15	8,55	769	741	9	70,9	70,9
7	ТЕРмр- 01- 01- 003- 01	ЗАМЕНА ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 500 КГ НР=72% (НР = 50 руб.) СП=60% (СП = 42 руб.)	1 ПРИВОД	71,75 69,93		72	70		6,61	6,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРмр- 01- 01- 014- 01	ЗАМЕНА БАЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ НР=72% (НР = 94 руб.) СП=60% (СП = 79 руб.)	1 БАЛКА	134,08 130,67		134	131		12,5	12,5
9	ТЕРмр- 01- 01- 004- 05	ЗАМЕНА ПОРОГА КАБИНЫ ЛИФТА НР=72% (НР = 130 руб.) СП=60% (СП = 108 руб.)	1 ПОРОГ	184,55 179,86		185	180		17	17
10	ТЕРмр- 01- 01- 011- 01	ЗАМЕНА БАШМАКА НР=72% (НР = 239 руб.) СП=60% (СП = 199 руб.)	4 БАШМАК	85,17 83		341	332		7,94	31,76
11	ТЕРмр- 01- 01- 006- 01	ЗАМЕНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА, КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ- 9, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=72% (НР = 534 руб.) СП=60% (СП = 445 руб.)	1 СТАНЦИЯ	766,43 742,22	4,85	766	742	5	64,8	64,8
12	ТЕРмр- 01- 01- 005- 01	ЗАМЕНА ДВЕРИ ШАХТЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА ДО 500 КГ НР=72% (НР = 2133 руб.) СП=60% (СП = 1777 руб.)	9 ДВЕРЬ	353,65 329,04	16,03	3183	2962	144	31,1	279,9
13	ТЕРмр- 01- 01- 009- 01	ЗАМЕНА ТЯГОВОГО КАНАТА НР=72% (НР = 621 руб.) СП=60% (СП = 517 руб.)	3 КАНАТ	295,12 287,62		885	862		25,11	75,33
14	ТЕРмр- 01- 01- 009- 02	ЗАМЕНА УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ КАНАТОВ НР=72% (НР = 128 руб.) СП=60% (СП = 107 руб.)	1 УСТРОЙСТВО	182,57 177,93		183	178		16	16
15	ТЕРмр- 01- 01- 009- 03	ЗАМЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 68 руб.) СП=60% (СП = 57 руб.)	1 ОГРАНИЧИТЕЛЬ	98,74 93,97	2,32	99	95	2	8,45	8,45
16	ТЕРмр- 01- 01- 009- 04	ЗАМЕНА КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 93 руб.) СП=60% (СП = 77 руб.)	1 КАНАТ	131,54 128,2		132	129		12,4	12,4
17	ТЕРмр- 01- 01- 009- 05	ЗАМЕНА НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВО КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ НР=72% (НР = 58 руб.) СП=60% (СП = 49 руб.)	1 УСТРОЙСТВО	82,63 80,53		83	81		7,79	7,79
18	ТЕРмр- 01- 01- 015- 01	ЗАМЕНА КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ПУТЕВОГО, ИНДУКТИВНОГО ИЛИ КОНТАКТНОГО ДАТЧИКОВ, РАБОТА ЛИФТОВ ОДИНОЧНАЯ НР=72% (НР = 76 руб.) СП=60% (СП = 63 руб.)	2 ДАТЧИК	53,91 52,54		108	105		5,21	10,42
19	ТЕРмр- 01- 01- 030- 01	ЗАМЕНА ПРОТИВОВЕСА ПРИ ПОДВЕСКЕ ТРЕХКАНАТНОЙ НР=72% (НР = 171 руб.) СП=60% (СП = 143 руб.)	1 ПРОТИВОВЕС	245,95 237,79	1,96	246	238	2	23	23
20	ТЕРмр- 01- 04- 003- 01	БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ «КАБИНА- ПРОТИВОВЕС» НР=72% (НР = 118 руб.) СП=60% (СП = 98 руб.)	1 СИСТЕМА	169,14 163,79	1,08	169	164	1	14,4	14,4
21	ТЕРмр- 01- 02- 001- 01	ВЫВЕРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ (ПРОТИВОВЕСА), ДЛИНОЙ 2 М НР=72% (НР = 314 руб.) СП=60% (СП = 262 руб.)	2 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛИНОЙ 2 М	223,42 217,74		447	436		20,1	40,2
22	ТЕРмр- 01- 02- 001- 02	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 01 НР=72% (НР = 496 руб.) СП=60% (СП = 413 руб.) Объем: (22.4 - 2) * 2	20,4 2М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА	34,68 33,8		707	689		3,12	63,65
23	ТЕРмр- 01- 02- 001- 03	ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ (ПРОТИВОВЕСА), ДЛИНОЙ 2 М НР=72% (НР = 98 руб.) СП=60% (СП = 82 руб.)	2 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛИНОЙ 2 М	70,21 68,43		140	136		6,7	13,4
24	ТЕРмр- 01- 02- 001- 04	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 03 НР=72% (НР = 114 руб.) СП=60% (СП = 95 руб.) Объем: (22.4 - 2) * 2	20,4 2М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА	7,96 7,76		162	158		0,76	15,5
25	ТЕРмр- 01- 01- 012- 04	ЗАМЕНА ПОСТА «РЕВИЗИЯ» НР=72% (НР = 58 руб.) СП=60% (СП = 48 руб.)	1 ПОСТ	82,18 80,09		82	80		7,48	7,48
26	ТЕРмр- 01- 01- 012- 01	ЗАМЕНА АППАРАТА ВЫЗЫВНОГО, РАБОТА ЛИФТА ОДИНОЧНАЯ НР=72% (НР = 464 руб.) СП=60% (СП = 386 руб.)	9 АППАРАТ	73,49 71,62		661	644		6,77	60,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРмр- 01- 02- 012- 01	УСТАНОВКА ШУНТА ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ КАБИНЫ НР=72% (НР = 76 руб.) СП=60% (СП = 63 руб.)	9 ШУНТ	11,95 11,65		108	105		1,2	10,8
28	ТЕРмр- 01- 01- 036- 01	ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО КАБЕЛЯ НР=72% (НР = 269 руб.) СП=60% (СП = 224 руб.)	3 КАБЕЛЬ	127,52 124,28		383	373		11,34	34,02
29	ООО "СЛК" Ктр=3 Кзср=1.2	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ Г/П 400, 9 ОСТАНОВОК, 1 М/С МАШИН.ПОМЕЩ. ВВЕРХУ ЦЕНА=723502/1.18/3.46 ПЗ=650000 + 29502 + 35000 + 9000	1 КОМПЛЕКТ	184713,81		184714				
Итого: Монтажные работы						**196153**	**10631**	**531**		**989,84**
								39		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		72 %	ФОТ	7684				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7684**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43.1	[1-28]		60 %	ФОТ	6402				
		ИТОГО сметная прибыль				**6402**				
		Общестроительные работы								
30	ТЕР- 09- 06- 001- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=81% (НР = 19 руб.) СП=72.25% (СП = 17 руб.)	0,04 Т КОНСТРУКЦИЙ	698,26 608,02	90,24 5,05	28	24	4	62,64	2,51
31	ТЕР- 09- 06- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР НР=81% (НР = 32 руб.) СП=72.25% (СП = 29 руб.)	0,04 Т КОНСТРУКЦИЙ	1199,24 998,88	161,15 9,01	48	40	6	102,91	4,12
32	ООО "ВЫМПЕЛ-45"	ЛП - Вымпел (EI 60) (цвет серый) размер 800х1000 ЦЕНА=7000/1.18/5.59	1 ШТ	1061,22		1061				
33	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 19 руб.) СП=59.5% (СП = 11 руб.)	0,0171 100М2	1207,31 957,17	250,14 97,74	21	17	4 2	103,91	1,78
34	ФЕР- 09- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ОЗП=21.13*0.99 ЭМ=10.2*1.04 НР=81% (НР = 38 руб.) СП=72.25% (СП = 34 руб.)	1,71 М2 ПРОЕМА	101,59 27,67	13,26	174	47	23	2,38	4,07
35	ООО "ВЫМПЕЛ-45"	ДП- Вымпел (EI 60) (цвет серый) размер 900х1900 ЦЕНА=9550/1.18/5.59	1 ШТ	1447,8		1448				
36	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 33 руб.) СП=50% (СП = 21 руб.)	0,018 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	64	42		228,35	4,11
37	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0608 Т							
38	ТЕРр- 61- 02- 008	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 30 ММ) НР=79% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.) Объем: (30 - 20) : 10 * 1.8	0,018 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	948,98 328,59	10,99 4,29	17	6		32,58	0,59
39	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0304 Т							
40	ТЕРр- 62- 17- 003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 27 руб.)	0,158 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1740,86 334,5	8,37 1,26	275	53	1	34,02	5,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 15.8 * 0.13	2,054 Л	8,99		18				
42	ТЕРр- 62- 16- 009	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАЩЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 162 руб.) СП=50% (СП = 102 руб.)	0,607 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1726,16 333,22	8,37 1,26	1048	202	5 1	33,89	20,57
43	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 60.7 * 0.13	7,891 Л	8,99		71				
44	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ (ТОЛЩ.40 ММ) НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.)	0,029 100М2	202,86 202,86		6	6		22,82	0,66
45	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН (ПОД ШТУКАТУРКУ) НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	0,029 100М2 ПОКРЫТИЯ	84,11 82,55	1,47 0,16	2	2		7,53	0,22
46	101- 4243 ТСЦ2015- 06С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 ЦЕНА=50.26/5.59 Объем: 2.9 * 0.13	0,377 Л	8,99		3				
47	ТЕР- 15- 02- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 32 руб.) СП=46.75% (СП = 16 руб.)	0,029 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2380,3 1056,9	145,1 87,89	69	31	4 3	98,72	2,86
48	ТЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94.5% (НР = 17 руб.) СП=46.75% (СП = 8 руб.)	0,029 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1833,12 606,47	12,16 0,16	53	18		58,66	1,7
49	ССЦ01- 101- 0456	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 25 РОЗОВО- БЕЖЕВАЯ, СВЕТЛО- БЕЖЕВАЯ, СВЕТЛО- СЕРАЯ	-0.0005 Т	12533		-6				
50	ССЦ01- 113- 8029	ЭМАЛЬ ПФ- 115 ЦВЕТНАЯ	0,5 КГ	17,2		9				
51	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,25 Т ГРУЗА	42,98		11				
52	ФСПГ- 3- 21- 1- 15 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 15 КМ	0,25 Т ГРУЗА	13,38		3				
Итого: Общестроительные работы						**4423**	**488**	**47 6**		**48,56**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 9	[30-31, 34]	81 %	ФОТ	89
п. 49	[33, 44]	99 %	ФОТ	25
п. Р11	[36, 38]	79 %	ФОТ	38
п. Р12	[40, 42]	80 %	ФОТ	204
п. 15	[45, 47-48]	94.5 %	ФОТ	51
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**407**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 9	[30-31, 34]	72.25 %	ФОТ	80
п. 49	[33, 44]	59.5 %	ФОТ	15
п. Р11	[36, 38]	50 %	ФОТ	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р12	[40, 42]		50 %	ФОТ	129				
	п. 15	[45, 47-48]		46.75 %	ФОТ	25				
		ИТОГО сметная прибыль				**273**				
		Восстановление лифтовой диспетчерской связи после замены лифта								
53	ТЕРм- 11- 03- 001-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЛИФТОВОГО БЛОКА И МОДУЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 3 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.)	2 ШТ	1,76 1,76		4	4		0,16	0,31
54	ТЕРм- 11- 03- 001-01	МОНТАЖ ЛИФТОВОГО БЛОКА И МОДУЛЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ НР=80% (НР = 10 руб.) СП=60% (СП = 7 руб.)	2 ШТ	6,86 5,88		14	12		0,52	1,04
55	ТЕРм- 10- 04- 101-07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА КРЫШИ КАБИНЫ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=92% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	1 ШТ	6,2 6,2		6	6		0,6	0,6
56	ТЕРм- 10- 04- 101-07	МОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА КРЫШИ КАБИНЫ НР=92% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	1 ШТ	32,03 20,68		32	21		2	2
57	ФЕРм- 31- 01- 021-19	КОРОБКА ПЕРЕХОДНАЯ, ТИП 6К179; КОРОБКА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНОВ, ТИП 6К205, 6К205М, 6К208 ОЗП=29.14*0.99 НР=80% (НР = 26 руб.) СП=60% (СП = 20 руб.)	1 ШТ	37,32 33,18		37	33		3,1	3,1
58	ТЕРм- 08- 03- 530-04	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 40 А НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	1 ШТ	105,48 33,53	3,2 0,15	105	34	3	3,17	3,17
59	ТЕРм- 10- 08- 002-04	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	10,81 9,21		11	9		0,84	0,84
60	ТЕРм- 10- 01- 055-09	ПРОКЛАДКА ОДНОПАРНОГО ПРОВОДА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ НР=80% (НР = 8 руб.) СП=60% (СП = 6 руб.)	0,05 100М ПРОВОДА	910,71 196,06	75,49 8,88	46	10	4	20,2	1,01
61	ССЦ01- 502- 0580	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ МАРКИ ТРВ С МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ ДИАМЕТРОМ 0,5 ММ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,005 1000М	426		2				
62	ТЕРм- 08- 03- 574-01 Изм.Вып.1 2013	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 45 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,25 100ЖИЛ	2961,33 189,73	2,05 0,15	740	47	1	16,8	4,2
63	ТЕРм- 10- 06- 033-11	ПЕРЕСОЕДИНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ БЕЗ ПЕРЕРЫВА ДЕЙСТВИЯ АБОНЕНТОВ НА ОДИН НОВЫЙ КАБЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ ДО 50Х2 НР=100% (НР = 148 руб.) СП=65% (СП = 96 руб.)	1 КАБЕЛЬ	352,97 134,4	133,92 13,89	353	134	134 14	13	13
64	ТЕРм- 10- 02- 042-05	ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА КОМПЛЕКТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ИСХОДЯЩИХ ИЛИ ВХОДЯЩИХ, В СОСТАВЕ СТАНЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ ДО 3 НР=80% (НР = 389 руб.) СП=60% (СП = 292 руб.)	1 КОМПЛ	493,82 485,38		494	486		33	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Восстановление лифтовой диспетчерской связи после замены лифта						**1844**	**796**	**142**		**62,27**
								14		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 43	[53-54, 57, 59-60, 64]		80 %	ФОТ	443				
	п. 28.2	[55-56]		92 %	ФОТ	25				
	п. 45.2	[58, 62]		95 %	ФОТ	77				
	п. 28.1М	[63]		100 %	ФОТ	148				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**693**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 43	[53-54, 57, 59-60, 64]		60 %	ФОТ	332				
	п. 28.2	[55-56]		65 %	ФОТ	18				
	п. 45.2	[58, 62]		65 %	ФОТ	53				
	п. 28.1М	[63]		65 %	ФОТ	96				
		ИТОГО сметная прибыль				**499**				
		Пусконаладочные работы								
65	ФЕРп- 01- 14- 025- 01	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С, С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ОЗП=6945,15*0,99 НР=65% (НР = 5140 руб.) СП=40% (СП = 3163 руб.)	1 ЛИФТ	7907,05 7907,05		7907	7907		528,47	528,47
66	ФЕРп- 01- 14- 025- 04	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 9 ОСТАНОВОК) ОЗП=136,28*0,99 НР=65% (НР = 101 руб.) СП=40% (СП = 62 руб.)	-1 ОСТАНОВКА	155,15 155,15		-155	-155		10,37	-10,37
Итого: Пусконаладочные работы						**7752**	**7752**			**518,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[65-66]		65 %	ФОТ	5039				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5039**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[65-66]		40 %	ФОТ	3101				
		ИТОГО сметная прибыль				**3101**				
		Проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты при замене пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок (проводимое после монтажа и пусконаладочных работ)								
67	ТЕРмр- 01- 05- 001- 01	ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ НР=65% (НР = 490 руб.) СП=40% (СП = 302 руб.)	1 ЛИФТ	774,28 754,6		774	754		46,31	46,31
68	ТЕРмр- 01- 05- 001- 02	ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ (ДО 9 ОСТАНОВОК) НР=65% (НР = 342 руб.) СП=40% (СП = 210 руб.) Объем: (9 - 2)	7 ОСТАНОВКА	77,14 75,18		540	526		4,68	32,76
69	ТЕРмр- 01- 05- 005- 04	ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШАХТЫ НР=65% (НР = 177 руб.) СП=40% (СП = 109 руб.)	9 ОСТАНОВКА	31,13 30,34		280	273		1,72	15,48
Итого: Проведение полного ТО, обследование металлоконструкций шахты при замене пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок (проводимое после монтажа и пусконаладочных работ)						**1594**	**1553**			**94,55**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[67-69]		65 %	ФОТ	1009				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1009**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[67-69]		40 %	ФОТ	621				
		ИТОГО сметная прибыль				**621**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**211766**	**21220**	**720**		**1713,32**
								59		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 43.1		[1-28]		72 %	ФОТ	7684				
п. 9		[30-31, 34]		81 %	ФОТ	89				
п. 49		[33, 44]		99 %	ФОТ	25				
п. Р11		[36, 38]		79 %	ФОТ	38				
п. Р12		[40, 42]		80 %	ФОТ	204				
п. 15		[45, 47-48]		94.5 %	ФОТ	51				
п. 43		[53-54, 57, 59-60, 64]		80 %	ФОТ	443				
п. 28.2		[55-56]		92 %	ФОТ	25				
п. 45.2		[58, 62]		95 %	ФОТ	77				
п. 28.1М		[63]		100 %	ФОТ	148				
п. 48		[65-69]		65 %	ФОТ	6048				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**14832**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 43.1		[1-28]		60 %	ФОТ	6402				
п. 9		[30-31, 34]		72.25 %	ФОТ	80				
п. 49		[33, 44]		59.5 %	ФОТ	15				
п. Р11		[36, 38]		50 %	ФОТ	24				
п. Р12		[40, 42]		50 %	ФОТ	129				
п. 15		[45, 47-48]		46.75 %	ФОТ	25				
п. 43		[53-54, 57, 59-60, 64]		60 %	ФОТ	332				
п. 28.2		[55-56]		65 %	ФОТ	18				
п. 45.2		[58, 62]		65 %	ФОТ	53				
п. 28.1М		[63]		65 %	ФОТ	96				
п. 48		[65-69]		40 %	ФОТ	3722				
		ИТОГО сметная прибыль				**10896**				
		Прямые затраты				211766				
		Основная зарплата				21220				
		Материальные затраты				5098				
		Эксплуатация машин				720				
		в тч ЗП машинистов				59				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				14				
		Сметная стоимость оборудования:				184714				
		- Заг.- складские расходы				2190				
		- Транспортировка оборудования				5316				
		Накладные расходы (по смете)				14832				
		Сметная прибыль (по смете)				10896				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				52780				
		Всего в ценах января 2000 г.				237494				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		12				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				237495				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		317027				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		881				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		4838				
		Материалы в тек. ценах		5.59		28498				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7.71		23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				137				
		Итого в тек. ценах без оборудования				350500				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		188366				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		130207				
		Итого СМР				669073				
		Оборудование в тек. ценах		3.46		639110				
		ИТОГО				1308183				
		НДС		18 %		235472,94				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				115039,8				
		ВСЕГО с НДС				1543655,94				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1598939,27 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул.Терещенко, д.21**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 37-4/21	Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома	1491968,4	0	0	0	1491968,4
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	21931,94	21931,94
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	85038,93	85038,93
		Всего по смете:	1491968,40	0	0	106970,87	1598939,27

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Вокзальная, д. 2	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	183750,78	55832,88 127917,9
2	г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, д. 13	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	264441,54	42779,72 151521,44 34831,24 35309,14
3	г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, д. 13	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	172339	70882,6 101456,4
4	г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, д. 5, корпус А	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	603492,12	106758,14 338597,46 80081,88 78054,64
5	г. Кирово-Чепецк, пер. Первомайский, д. 14	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	938734,84	48290,32 500122,94 118338,66 197793,96 74188,96
6	г. Кирово-Чепецк, пер. Первомайский, д. 4	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	463442,64	82843,08 184956,74 47369,92 71205,92 77066,98
7	г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д. 14	-Капитальный ремонт фасада	664787,22	664787,22
8	г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д. 16	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2615370,88	699027,28 1916343,6

9	г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д. 8	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1906246,34	554485,54 1351760,8
10	г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, д. 26	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	708651,36	205282,24 298927,04 204442,08
11	г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, д. 6	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	954781,66	426082,66 384829,86 143869,14
12	г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, д. 43	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	5691292,22	2463240,56 1049398,78 2178652,88
13	г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д. 10	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	394135,34	34186,96 171055,16 43562,06 68264,18 77066,98
14	г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д. 12	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	528569,2	54048,72 241103,5 63017,9 93332,1 77066,98
15	г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д. 7	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	469631,74	146616,18 211523,26 111492,3
16	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 17	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	197980,4	28560,72 169419,68
17	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 23А	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1110352,86	263203,72 847149,14
18	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 27	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	645426,96	178798,32 262186,56 204442,08

19	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 31	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	961283,46	182961,36 383130,66 98900,52 146062,76 150228,16
20	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 33	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	1081088,86	183093,52 466975,56 113630,46 167161,16 150228,16
21	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 39	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	917537,32	26427,28 509751,74 109375,38 197793,96 74188,96
22	г. Кирово-Чепецк, ул. Кооперативная, д. 47	-Капитальный ремонт фасада	94587,62	94587,62
23	г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 7	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1451382,3	375466,56 1075915,74
24	г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 9	-Капитальный ремонт фасада	96692,74	96692,74
25	г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 59	-Капитальный ремонт кровли	1192065,5	1192065,5
26	г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 60 корп. 2	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	1054542,4	1054542,4
27	г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 66 корп. 1	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1683897,76	596547,82 1087349,94
28	г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д. 14	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	3204605,06	1324356,48 554485,54 1325763,04
29	г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2290244,3	1123240,82 295710,36 871293,12

30	г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	481279,52	20127,26 240334,14 87629,16 86671 46517,96
31	г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, д. 5	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1446722,48	534109,3 912613,18
32	г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, д. 11	-Капитальный ремонт фасада	620469,96	620469,96
33	г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, д. 13	-Капитальный ремонт фасада	644584,44	644584,44
34	г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, д. 9	-Капитальный ремонт фасада	644340,18	644340,18
35	г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, д. 9	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	439113,4	65946,66 180642,66 42829,28 72627,82 77066,98
36	г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 6 корп. 1	-Капитальный ремонт крыши	2411401,98	2411401,98

Итого по лоту: **39 229 266,38 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 510,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Вокзальная, 2

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 510,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Вокзальная, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10-4/21-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф ул.Вокзальная, д.2

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		55.833	тыс. руб.
	строительных работ	55.833	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		13.954	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		85	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 34 руб.) СП=50% (СП = 23 руб.)	0,14 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	53	46	1	34,66 0,1	4,85 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0308 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 87 руб.) СП=50% (СП = 59 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	136	118	3	59,62 0,17	12,52 0,04
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0714 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 537 руб.) СП=70,55% (СП = 329 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	823	443	169 23	186,76 7,38	39,22 1,55
6	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.968 10М	98,3		-193				
7	507- 3351 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,13/5,59	19,68 М	27,21		535				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,14	3568,31	1094,74	500	273	153	172,09	24,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 339 руб.) СП=70,55% (СП = 207 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1943,36	150,76			21	10,25	1,4
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.3 10М	51,8		-67				
10	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	13 М	8,09		105				
11	ПРАЙС ЭЛГИСС	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 40*5/4 ЦЕНА=184,5/1,18/5,59	1 ШТ	27,97		28				
12	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	2 ШТ	2,17		4				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
14	507- 9057- 855 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=337,78/5,59	0,8 10ШТ	60,43		48				
15	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
16	507- 9058- 95 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=277,27/5,59	0,8 10ШТ	49,6		40				
17	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,5 10ШТ	18,67		9				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	6 ШТ	3,9		23				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 40*25*40 ЦЕНА=64/1,18/5,59	4 ШТ	9,7		39				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	6 ШТ	43,9		263				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	6 ШТ	56,09		337				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.40 FV- Plast ЦЕНА=689,5/1,18/5,59	1 ШТ	104,53		105				
23	ССЦ01- 301- 5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40- 46 ММ	4 ШТ	4,21		17				
24	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	16 ШТ	4,38		70				
25	ССЦ01- 301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ	2 ШТ	5,52		11				
26	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	6 ШТ	4,6		28				
27	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	28 ШТ	8,7		244				
28	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 12 руб.) СП=70,55% (СП = 7 руб.)	0,02 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	95	10	2	47,06 0,24	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,1 Т ГРУЗА	8,36		1				
30	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,1 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**3280**	**890**	**328**		**81,6**
								44		**3,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	34				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	87				
	п. 16	[5, 8, 28]		115,2 %	ФОТ	888				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1009**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	23				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	59				
	п. 16	[5, 8, 28]		70,55 %	ФОТ	543				
		ИТОГО сметная прибыль				**625**				
		Прямые затраты				3280				
		Основная зарплата				890				
		Материальные затраты				2060				
		Эксплуатация машин				328				
		в тч ЗП машинистов				44				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				2				
		Накладные расходы (по смете)				1009				
		Сметная прибыль (по смете)				625				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4914				
		Всего в ценах января 2000 г.				4914				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4914				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		13297				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		657				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2204				
		Материалы в тек. ценах		5,59		11515				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17				
		Итого в тек. ценах без оборудования				27033				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		12814				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		7469				
		ИТОГО с НР и СП				47316				
		НДС		18 %		8516,88				
		ВСЕГО с НДС				55832,88				

Составил:

ООО «СИТЭКС»
ИНН 4345084944 ОГРН 1044316541147

31.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 510,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Вокзальная, 2

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 510,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Вокзальная, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10-4/21-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф ул.Вокзальная, д.2

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		127.918	тыс. руб.
	строительных работ	127.918	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		26.414	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		172	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 550 руб.) СП=50% (СП = 372 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	748	739	9 4	85,3 0,32	76,7 0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,206 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 831 руб.) СП=70,55% (СП = 509 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	7186	720	28 1	70,84 0,08	63,7 0,0
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	36 ШТ	7,78		280				
5	ТЕРр- 57- 01- 003	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ НР=80% (НР = 25 руб.) СП=68% (СП = 21 руб.)	0,2 100М2 ОСНОВАНИЯ	155,03 155,03		31	31		17,44	3,4
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,934 Т							
7	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110,7% (НР = 167 руб.) СП=63,75% (СП = 96 руб.)	0,2 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	1600	149	31 2	76,72 0,95	15,3 0,1
8	ТЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,2	1868,22	12,57	374	122	3	59,08	11,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 115 руб.) СП=46,75% (СП = 57 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	610,76	0,32				0,03	0,0
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,9 Т ГРУЗА	42,98		39				
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	1,21 Т ГРУЗА	8,36		10				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,12 Т ГРУЗА	12,2		26				
Итого по смете:						**10294**	**1761**	**71**		**171,1**
								7		**0,5**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	550	
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	831	
п. Р7	[5]	80 %	ФОТ	25	
п. 11	[7]	110,7 %	ФОТ	167	
п. 15	[8]	94,5 %	ФОТ	115	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1688**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	372	
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	509	
п. Р7	[5]	68 %	ФОТ	21	
п. 11	[7]	63,75 %	ФОТ	96	
п. 15	[8]	46,75 %	ФОТ	57	
	ИТОГО сметная прибыль			**1055**	

Прямые затраты		10294
Основная зарплата		1761
Материальные затраты		8387
Эксплуатация машин		71
в тч ЗП машинистов		7
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		75
Накладные расходы (по смете)		1688
Сметная прибыль (по смете)		1055
Итого СМР в ценах января 2000 г.		13037
Всего в ценах января 2000 г.		13037
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	51
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	27
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		13040
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	26309
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	105
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	477
Материалы в тек. ценах	5,59	46883
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47	483
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71	208
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				74360				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		21438				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		12607				
		ИТОГО с НР и СП				108405				
		НДС		18 %		19512,9				
		ВСЕГО с НДС				127917,9				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 277м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, 13

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 277м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11-4/21

Капитальный ремонт фасада 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 277м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, 13

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		42.78	тыс. руб.
	строительных работ	42.78	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		12.012	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		82	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 217 руб.) СП=55,25% (СП = 111 руб.)	0,1588 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1830	200	5 1	129,66 0,25	20,59 0,04
2	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1242 Т	12934		-1606				
3	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,0975 Т	7848,92		765				
4	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 63 руб.) СП=46,75% (СП = 31 руб.)	0,397 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	810,65 167,85	77,96	322	67	31	15,87	6,3
5	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,036 100М2 ПОКРЫТИЯ	169,63 127,83	41,8	6	4	2	14,38	0,52
6	ТЕРр- 58- 17- 001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,075 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	93,68 93,25	0,43	7	7		10,49	0,79
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0383 Т							
8	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,075	11521,48	33,88	864	94	3	129,66	9,72

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КОЗЫРЬКА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 102 руб.) СП=55,25% (СП = 52 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68				0,25	0,0
9	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.7 ММ	-0.0587 Т	12934		-759				
10	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,0461 Т	7848,92		362				
11	ТЕРр- 62- 09- 006 ОП П2.53; ПРИЛ6 П2 К=2,2 (площадь) Коб=2,2	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, ПОДОКОННАЯ ДОСКА, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ , С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=80% (НР = 146 руб.) СП=50% (СП = 92 руб.)	0,132 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2241,38 1383,44	8,37 1,26	296	183	1	140,7 0,1	18,5 0,0
12	ТЕРр- 62- 10- 006 ОП П2.53; ПРИЛ6 П12 К=2,4 (площадь) Коб=2,4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХИЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=80% (НР = 198 руб.) СП=50% (СП = 124 руб.)	0,264 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1812,3 941,56	8,37 1,26	478	248	2	95,76 0,1	25,2 0,0
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,05 Т ГРУЗА	42,98		2				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,05 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**2568**	**803**	**44**		**81,7**
								1		**0,**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 12	[1, 8]	108 %	ФОТ	319	
п. 15	[4]	94,5 %	ФОТ	63	
п. 49	[5]	99 %	ФОТ	4	
п. Р8	[6]	83 %	ФОТ	6	
п. Р12	[11-12]	80 %	ФОТ	344	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**736**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 12	[1, 8]	55,25 %	ФОТ	163	
п. 15	[4]	46,75 %	ФОТ	31	
п. 49	[5]	59,5 %	ФОТ	2	
п. Р8	[6]	65 %	ФОТ	5	
п. Р12	[11-12]	50 %	ФОТ	216	
	ИТОГО сметная прибыль			**417**	

Прямые затраты	2568
Основная зарплата	803
Материальные затраты	1718
Эксплуатация машин	44
в тч ЗП машинистов	1
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	3
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	2
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	1
Накладные расходы (по смете)	736
Сметная прибыль (по смете)	417

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316511137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3721				
		Всего в ценах января 2000 г.				3721				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3721				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		11997				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		15				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		296				
		Материалы в тек. ценах		5,59		9604				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		19				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				27				
		Итого в тек. ценах без оборудования				21924				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9347				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4983				
		ИТОГО с НР и СП				36254				
		Итого СМР				36254				
		ИТОГО с оборудованием				36254				
		ИТОГО				36254				
		НДС		18 %		6525,72				
		ВСЕГО с НДС				42779,72				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29.07.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 277м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, 13

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 277м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 277м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, 13

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		151.521	тыс. руб.
	строительных работ	151.521	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		25.487	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		175	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 54 руб.) СП=70% (СП = 44 руб.)	0,556 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	86	59	27 4	12,3 0,45	6,8 0,2
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5226 Т							
3	ТЕР- 47- 01- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА НСАЖДЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ НР=103,5% (НР = 2 руб.) СП=76,5% (СП = 2 руб.)	0,05 100М2	39,97 39,97		2	2		4,5	0,2
4	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 143 руб.) СП=38,25% (СП = 76 руб.)	0,126 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		198	198		177,1	22,3
5	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 57 руб.) СП=70% (СП = 46 руб.)	0,2 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	224	65	6 1	35,39 0,43	7,0 0,0
6	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 10 руб.) СП=42,5% (СП = 5 руб.)	0,063 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	33	9	24 3	14,41 3,8	0,9 0,2
7	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 298 руб.) СП=63,75% (СП = 171 руб.)	6,3 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	808	243	233 26	3,92 0,38	24,7 2,3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 34 руб.) СП=55,25% (СП = 20 руб.)	0,2358 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1373	35	11 1	14,54 0,2	3,4 0,0
9	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.2358 Т	5433		-1281				
10	204- 0084 ТССЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,2358 Т	9095,98		2145				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 162 руб.) СП=55,25% (СП = 94 руб.)	0,079 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	512	145	192 26	207 22,5	16,3 1,7
12	401- 0006 ТССЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	8,058 М3	725,4		5845				
13	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 216 руб.) СП=55,25% (СП = 127 руб.)	0,629 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	260	229	2	33,24	20,9
14	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ (ПРИМ.) НР=83% (НР = 194 руб.) СП=65% (СП = 152 руб.)	0,397 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1466,17 589,36	24,61	582	234	10	65,12	25,8
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8377 Т							
16	ТЕР- 26- 01- 041- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НР=90% (НР = 184 руб.) СП=59,5% (СП = 121 руб.)	1,75 М3 ИЗОЛЯЦИИ	153,52 116,6	36,92	269	204	65	10,89	19,0
17	104- 0749 ТССЦ2015- 04С	ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244- 047- 17925162- 2006), МАРКИ 35 СТАНДАРТ ЦЕНА=4216,95/5,57	1,785 М3	757,08		1351				
18	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 236 руб.) СП=53,55% (СП = 119 руб.)	0,54 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	1842	222	33	41,75	22,5
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,58 Т ГРУЗА	42,98		68				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,58 Т ГРУЗА	12,2		19				
Итого по смете:						**14336**	**1645**	**603** **61**		**170,2** **4,7**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1, 5]	86 %	ФОТ	111
п. 40	[3]	103,5 %	ФОТ	2
п. 1.2	[4]	72 %	ФОТ	143
п. 1.1	[6]	85,5 %	ФОТ	10
п. 11	[7]	110,7 %	ФОТ	298
п. 6.1	[8, 11, 13]	94,5 %	ФОТ	412
п. Р8	[14]	83 %	ФОТ	194
п. 20	[16]	90 %	ФОТ	184
п. 10	[18]	106,2 %	ФОТ	236
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1590**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1, 5]	70 %	ФОТ	90
п. 40	[3]	76,5 %	ФОТ	2

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[4]		38,25 %	ФОТ	76				
	п. 1.1	[6]		42,5 %	ФОТ	5				
	п. 11	[7]		63,75 %	ФОТ	171				
	п. 6.1	[8, 11, 13]		55,25 %	ФОТ	241				
	п. Р8	[14]		65 %	ФОТ	152				
	п. 20	[16]		59,5 %	ФОТ	121				
	п. 10	[18]		53,55 %	ФОТ	119				
		ИТОГО сметная прибыль				**977**				
		Прямые затраты				14336				
		Основная зарплата				1645				
		Материальные затраты				12001				
		Эксплуатация машин				603				
		в тч ЗП машинистов				61				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				87				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				68				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				19				
		Накладные расходы (по смете)				1590				
		Сметная прибыль (по смете)				977				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16903				
		Всего в ценах января 2000 г.				16903				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		71				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		20				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16907				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		24576				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		911				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4052				
		Материалы в тек. ценах		5,59		67086				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		672				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		154				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				826				
		Итого в тек. ценах без оборудования				96540				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		20193				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		11675				
		ИТОГО с НР и СП				128408				
		Итого СМР				128408				
		ИТОГО с оборудованием				128408				
		ИТОГО				128408				
		НДС		18 %		23113,44				
		ВСЕГО с НДС				151521,44				

Составил: _____

Проверил: _____

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
01. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 277м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, 13

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 277м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11-4/21-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф ул.Ленинская, д.13

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		34.831	тыс. руб.
	строительных работ	34.831	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		7.276	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		47	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 183 руб.) СП=50% (СП = 124 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	249	246	3 1	85,3 0,32	25,59 0,1
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,402 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 276 руб.) СП=70,55% (СП = 169 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	2395	240	9	70,84 0,08	21,25 0,02
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	18 ШТ	7,78		140				
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,4 Т ГРУЗА	8,36		3				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,4 Т ГРУЗА	12,2		5				
Итого по смете:						**2792**	**486**	**12** **1**		**46,84** **0,12**

ЗАО "СИТЭКС"
610020 г. Киров, ул. Ленинская, д. 39 А, офис 7
(8332) 44-44-44, 44-44-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	183				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	276				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**459**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	124				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	169				
		ИТОГО сметная прибыль				**293**				
		Прямые затраты				2792				
		Основная зарплата				486				
		Материальные затраты				2286				
		Эксплуатация машин				12				
		в тч ЗП машинистов				1				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				8				
		Накладные расходы (по смете)				459				
		Сметная прибыль (по смете)				293				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3544				
		Всего в ценах января 2000 г.				3544				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3544				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		7261				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		15				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		81				
		Материалы в тек. ценах		5,59		12779				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		28				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		39				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				67				
		Итого в тек. ценах без оборудования				20188				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		5829				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		3501				
		ИТОГО с НР и СП				29518				
		НДС		18 %		5313,24				
		ВСЕГО с НДС				34831,24				

Составил: _____

Проверил: _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149652 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 277м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, 13

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 277м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Ленинская, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11-4/21-4

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф ул. Ленинская, д. 13

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		35.309	тыс. руб.
	строительных работ	35.309	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		9.113	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		55	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	57	50	1	34,66 0,1	5,2 0,02
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,033 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	65	57	1	59,62 0,17	5,96 0,02
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,034 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 257 руб.) СП=70,55% (СП = 157 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	392	212	80 11	186,76 7,38	18,68 0,74
6	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0.094 10М	98,3		-9				
7	507- 3351 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,13/5,59	0,94 М	27,21		26				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,08	2928,47	640,22	234	126	51	140,07	11,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 153 руб.) СП=70,55% (СП = 94 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			7	5,9	0,47
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.75 10М	70,6		-53				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	7,5 М	13,45		101				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 169 руб.) СП=70,55% (СП = 104 руб.)	0,07 100М ТРУБОПРО ВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	250	136	77 11	172,09 10,25	12,05 0,72
12	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.65 10М	51,8		-34				
13	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	6,5 М	8,09		53				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 40*5/4 ЦЕНА=184,5/1,18/5,59	1 ШТ	27,97		28				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	1 ШТ	2,17		2				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	1 ШТ	6,84		7				
17	507- 9057- 855 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=337,78/5,59	0,2 10ШТ	60,43		12				
18	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,2 10ШТ	27,87		6				
19	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
20	507- 9058- 95 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=277,27/5,59	0,4 10ШТ	49,6		20				
21	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	1 10ШТ	18,67		19				
22	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,3 10ШТ	24,86		7				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д.40 ЦЕНА=41,4/1,18/5,59	1 ШТ	6,28		6				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	3 ШТ	3,9		12				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*25*32 ЦЕНА=29,4/1,18/5,59	1 ШТ	4,46		4				
26	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	3 ШТ.	43,9		132				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	3 ШТ	56,09		168				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.40 FV- Plast ЦЕНА=689,5/1,18/5,59	1 ШТ	104,53		105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ССЦ01-301-5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40-46 ММ	7 ШТ	4,21		29				
30	ССЦ01-301-5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25-30 ММ	7 ШТ	4,38		31				
31	ССЦ01-301-5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20-25 ММ	6 ШТ	3,83		23				
32	ССЦ01-301-5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39-46 ММ	3 ШТ	5,52		17				
33	ССЦ01-301-5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ	3 ШТ	4,6		14				
34	ССЦ01-101-2591	ШПИЛЬКИ	26 ШТ	8,7		226				
35	ФСПГ-1-1-1-14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,16 Т ГРУЗА	8,36		1				
36	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,16 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого по смете:						**1968**	**581**	**210**		**53,09**
								29		**1,96**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	37	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	42	
п. 16	[5, 8, 11]	115,2 %	ФОТ	579	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**658**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	25	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	29	
п. 16	[5, 8, 11]	70,55 %	ФОТ	355	
	ИТОГО сметная прибыль			**409**	
	Прямые затраты			1968	
	Основная зарплата			581	
	Материальные затраты			1174	
	Эксплуатация машин			210	
	в тч ЗП машинистов			29	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			3	
	Накладные расходы (по смете)			658	
	Сметная прибыль (по смете)			409	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			3035	
	Всего в ценах января 2000 г.			3035	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		2	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			3035	
	-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		8680	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		433	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,59		6563				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		15				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				24				
		Итого в тек. ценах без оборудования				16678				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		8357				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4888				
		ИТОГО с НР и СП				29923				
		НДС		18 %		5386,14				
		ВСЕГО с НДС				35309,14				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1954г.э.Общая площадь 553,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. А

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1954г.э.Общая площадь 553,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13-4/21-1

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, д.5а

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		338.597	тыс. руб.
	строительных работ	338.597	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		44.133	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		279	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮНЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 441 руб.) СП=50% (СП = 298 руб.)	0,94 100М ТРУБОПРОВОДА	689,13 633,8	16,32	648	596	15	65,3	61,38
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 72 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	0,23 100М ТРУБОПРОВОДА	445,76 423,18	6,54	103	97	2	43,6	10,03
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 24 руб.) СП=70,55% (СП = 15 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРОВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	114	21	3	37,92 0,19	1,9 0,01
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 86 руб.) СП=70,55% (СП = 53 руб.)	0,18 100М ТРУБОПРОВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	479	75	11	37,92 0,19	6,82 0,05
5	ТЕР- 16- 02- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 801 руб.) СП=70,55% (СП = 490 руб.)	0,75 100М ТРУБОПРОВОДА	6206,36 922,83	176,01 4,23	4655	692	132 3	82,98 0,29	62,24 0,22

ЗАО «СИТЭКС»
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 225 руб.) СП=70,55% (СП = 138 руб.)	0,19 100М ТРУБОПРО ВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	1363	194	48 1	91,71 0,46	17,43 0,09
7	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	20 ШТ	16,2		324				
8	ССЦ01- 302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	18 ШТ	25,4		457				
9	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 121 руб.) СП=70,55% (СП = 74 руб.)	3 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	527	104	34 1	3,35 0,03	10,04 0,08
10	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=60мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 003 060 ЦЕНА=3287/1,18/5,59	2 ШТ	498,32		997				
11	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 003 080 ЦЕНА=4092/1,18/5,59	1 ШТ	620,36		620				
12	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 33 руб.) СП=59,5% (СП = 24 руб.)	0,5 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	170	41	6 0,01	6,72 0,01	3,36 0,01
13	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 41 руб.) СП=59,5% (СП = 30 руб.)	0,5 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	714	50	8 0,03	9,69 0,03	4,84 0,01
14	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.019 Т	34071		-647				
15	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,019 Т	24046		457				
16	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 411 руб.) СП=59,5% (СП = 272 руб.)	10 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	6308	457	278	4,05	40,48
17	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 25*22 ЦЕНА=204/1,18/5,59	20 М	30,93		619				
18	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 25*80 ЦЕНА=646/1,18/5,59	80 М	97,94		7835				
19	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 465 руб.) СП=59,5% (СП = 308 руб.)	1,43 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	1183	517	83	36,78	52,59
20	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся ЦЕНА=290/1,18/5,59	157,3 М2	43,96		6915				
21	ТЕР- 18- 06- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ НР=115,2% (НР = 17 руб.) СП=70,55% (СП = 11 руб.)	1 ШТ	135,09 15,08	8,96 0,19	135	15	9 0,01	1,39 0,01	1,39 0,01
22	ССЦ01- 301- 1140	ВОЗДУХОСБОРНИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 89 ММ	-1 ШТ	76		-76				
23	ООО	ВОЗДУХОСБОРНИК А1И	1	1824,69		1825				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
Отдел тел.факс (8332) 41-41-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Экотермаль»	0022.000- 01 д.80 1,2 Мпа ЦЕНА=12036/1,18/5,59	ШТ							
24	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 21 руб.) СП=70,55% (СП = 13 руб.)	0,23 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	32	18	13	5,76	1,33
25	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 83 руб.) СП=70,55% (СП = 51 руб.)	0,94 100М ТРУБОПРО ВОДА	146,93 76,4	55,69	138	72	52	5,76	5,42
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,2 Т ГРУЗА	8,36		2				
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,2 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого по смете:						**35899**	**2949**	**694**		**279,24**
								5		**0,45**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	441
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	72
п. 16	[3-6, 21, 25]	115,2 %	ФОТ	1236
п. 16	[9, 24]	115,2 %	ФОТ	142
п. 13	[12]	81 %	ФОТ	33
п. 13	[13]	81 %	ФОТ	41
п. 20	[16]	90 %	ФОТ	411
п. 20	[19]	90 %	ФОТ	465
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2841**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	298
п. Р15.1	[2]	50 %	ФОТ	49
п. 16	[3-6, 21, 25]	70,55 %	ФОТ	758
п. 16	[9, 24]	70,55 %	ФОТ	87
п. 13	[12]	59,5 %	ФОТ	24
п. 13	[13]	59,5 %	ФОТ	30
п. 20	[16]	59,5 %	ФОТ	272
п. 20	[19]	59,5 %	ФОТ	308
	ИТОГО сметная прибыль			**1826**

Прямые затраты		35899
Основная зарплата		2949
Материальные затраты		32252
Эксплуатация машин		694
в тч ЗП машинистов		5
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		4
Накладные расходы (по смете)		2841
Сметная прибыль (по смете)		1826
Итого СМР в ценах января 2000 г.		40566
Всего в ценах января 2000 г.		40566
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	2
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	2
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		40566

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		44058				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		75				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4664				
		Материалы в тек. ценах		5,59		180289				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		19				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		15				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				34				
		Итого в тек. ценах без оборудования				229045				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		36081				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		21821				
		ИТОГО с НР и СП				286947				
		НДС		18 %		51650,46				
		ВСЕГО с НДС				338597,46				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345054944 ОГРН 1044316541147

31.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1954г.э.Общая площадь 553,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. А

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1954г.э.Общая площадь 553,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 2-х этажный жилой дом, 1954г.э.Общая площадь 553,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		106.758	тыс. руб.
	строительных работ	32.481	тыс. руб.
	монтажных работ	61.572	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	12.705	тыс. руб.
Средства на оплату труда		28.879	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		171	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-03 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	15,92 7,86	8,06 0,44	64	31	33 2	0,7 0,03	2,78 0,12
2	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 37 руб.) СП=65% (СП = 28 руб.)	0,5 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	43	43		9,64 0,01	4,82 0,01
Итого: Демонтажные работы						**107**	**74**	**33** **2**		**7,6** **0,13**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	31				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**68**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	21				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	28				
		ИТОГО сметная прибыль				**49**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы								
3	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	4 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	1016	105	107 6	2,32 0,1	9,28 0,4
4	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.06 Т	13068		-784				
5	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440x310x160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,59	4 ШТ	207,24		829				
6	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 336 руб.) СП=65% (СП = 230 руб.)	28 ШТ	13,03 12,65		365	354		1,12	31,36
7	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель однополюсный, iC60N C32/1P/6kA (арт. A9F79132) ЦЕНА=228/1,18/5,59	16 ШТ	34,57		553				
8	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	4 ШТ	2,58		10				
9	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4x7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	4 ШТ	89,75		359				
10	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	4 ШТ	15,16		61				
11	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,04 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	163	40	64 19	88,3 43,76	3,53 1,75
12	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,59	4 ШТ	90,81		363				
13	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 135 руб.) СП=65% (СП = 92 руб.)	0,8 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	206	142	25	16,29 0,01	13,03 0,01
14	509- 1831 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=18,54/5,59	20 М	3,32		66				
15	509- 1830 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59	60 М	2,13		128				
16	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,96 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	84	36	2	3,52 0,01	3,38 0,01
17	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,08 1000М	5489,43		439				
18	501- 8442	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	0,016	3744,11		60				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	1000М							
19	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,04 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	56	15	4	34,4 0,33	1,38 0,01
20	ССЦ01- 507- 3486	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	4 М	3,84		15				
21	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,04 100М	362,66 119,91	16,42 1,17	15	5	1	11,2 0,08	0,45
22	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	0,2 100М	2088,75 552,46	84,21 3,68	418	110	17 1	51,6 0,25	10,32 0,05
23	501- 8494 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 4 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=92844,37/5,59	0,024 1000М	16609,01		399				
24	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	1 ШТ	8,18		8				
Итого: Электромонтажные работы						**4829**	**807**	**220**		**72,73**
								26		**2,23**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[3, 6, 11, 13, 16, 19, 21-22]		95 %	ФОТ	790				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**790**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[3, 6, 11, 13, 16, 19, 21-22]		65 %	ФОТ	540				
		ИТОГО сметная прибыль				**540**				
		Пусконаладочные работы								
25	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 185 руб.) СП=40% (СП = 114 руб.)	16 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		284	284		1,22	19,52
26	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 60 руб.) СП=40% (СП = 37 руб.)	20 ЛИНИЯ	4,67 4,67		93	93		0,32	6,4
27	ФЕРп- 01- 11- 011-	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ	0,04	188,93		8	8		12,96	0,52

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 5 руб.) СП=40% (СП = 3 руб.)	100ТОЧЕК	188,93						
Итого: Пусконаладочные работы						**385**	**385**			**26,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[25-27]		65 %	ФОТ	250				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**250**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[25-27]		40 %	ФОТ	154				
		ИТОГО сметная прибыль				**154**				
		Разные работы								
28	ТЕР- 46- 03- 011-02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 13 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,04 100М БОРОЗД	858,77 252,98	605,79 64,88	34	10	24 3	24,2 5,92	0,97 0,24
29	ТЕР- 46- 03- 011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 154 руб.) СП=59,5% (СП = 93 руб.)	0,75 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	434	123	311 33	15,64 4,06	11,73 3,05
30	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 119 руб.) СП=50% (СП = 77 руб.)	0,2 100ОТВЕРСТИЙ	1071,25 763,47	1,61 0,63	214	153		78,66 0,05	15,73 0,01
31	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 249 руб.) СП=46,75% (СП = 123 руб.)	0,105 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	588	261	9 3	234,67 2,58	24,64 0,27
32	ТЕР- 15- 04- 005-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 50 руб.) СП=46,75% (СП = 25 руб.)	0,105 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2092,05 503,81	16,84 0,32	220	53	2	49,34 0,03	5,18
Итого: Разные работы						**1490**	**600**	**346**		**58,25**
								39		**3,56**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[28-29]		99 %	ФОТ	167				
	п. Р19	[30]		78 %	ФОТ	119				
	п. 15	[31-32]		94,5 %	ФОТ	299				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**585**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[28-29]		59,5 %	ФОТ	101				
	п. Р19	[30]		50 %	ФОТ	77				
	п. 15	[31-32]		46,75 %	ФОТ	148				
		ИТОГО сметная прибыль				**326**				
Итого по смете:						**6811**	**1866**	**599**		**165,02**
								67		**5,92**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 6, 11, 13, 16, 19, 21-22]		95 %	ФОТ	821				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	37				
	п. 48	[25-27]		65 %	ФОТ	250				
	п. 49	[28-29]		99 %	ФОТ	167				
	п. Р19	[30]		78 %	ФОТ	119				
	п. 15	[31-32]		94,5 %	ФОТ	299				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1693**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 6, 11, 13, 16, 19, 21-22]		65 %	ФОТ	561				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	28				
	п. 48	[25-27]		40 %	ФОТ	154				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[28-29]		59,5 %	ФОТ	101				
	п. Р19	[30]		50 %	ФОТ	77				
	п. 15	[31-32]		46,75 %	ФОТ	148				
		ИТОГО сметная прибыль				**1069**				
		Прямые затраты				6811				
		Основная зарплата				1866				
		Материальные затраты				4346				
		Эксплуатация машин				599				
		в тч ЗП машинистов				67				
		Накладные расходы (по смете)				1693				
		Сметная прибыль (по смете)				1069				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9573				
		Всего в ценах января 2000 г.				9573				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9573				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		27878				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1001				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4025				
		Материалы в тек. ценах		5,59		24294				
		Итого в тек. ценах без оборудования				56197				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		21501				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		12775				
		ИТОГО с НР и СП				90473				
		Итого СМР				90473				
		ИТОГО с оборудованием				90473				
		ИТОГО				90473				
		НДС		18 %		16285,14				
		ВСЕГО с НДС				106758,14				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
от 3.1. 07. 2015 г. подпись
А.В. Изергин

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1954г.э.Общая площадь 553,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. А

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1954г.э.Общая площадь 553,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13-4/21-3

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф ул. Октябрьская, д. 5 корп.А (82965)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		80.082	тыс. руб.
	строительных работ	80.082	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		19.78	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		119	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 84 руб.) СП=50% (СП = 57 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	132	114	3	34,66 0,1	12,1 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0771 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	97	84	2	59,62 0,17	8,9 0,0
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,051 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 382 руб.) СП=70,55% (СП = 234 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	588	316	121 16	186,76 7,38	28,0 1,1
6	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.406 10М	98,3		-138				
7	507- 3351 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,13/5,59	14,06 М	27,21		383				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,35	2928,47	640,22	1025	554	224	140,07	49,0

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 673 руб.) СП=70,55% (СП = 412 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			30	5,9	2,07
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-3.283 10М	70,6		-232				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	32,83 М	13,45		442				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 242 руб.) СП=70,55% (СП = 148 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	357	195	109 15	172,09 10,25	17,21 1,03
12	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.929 10М	51,8		-48				
13	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	9,29 М	8,09		75				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	2 ШТ	2,17		4				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	6 ШТ	6,84		41				
16	507- 9057- 855 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=337,78/5,59	0,2 10ШТ	60,43		12				
17	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	1,5 10ШТ	27,87		42				
18	507- 9058- 95 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=277,27/5,59	0,4 10ШТ	49,6		20				
19	507- 9058- 93 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	1 10ШТ	18,67		19				
20	507- 9058- 94 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,9 10ШТ	24,86		22				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д.32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	4 ШТ	3,77		15				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д.40 ЦЕНА=41,4/1,18/5,59	1 ШТ	6,28		6				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*25*32 ЦЕНА=29,4/1,18/5,59	16 ШТ	4,46		71				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	8 ШТ	56,09		449				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.40 FV- Plast ЦЕНА=689,5/1,18/5,59	1 ШТ	104,53		105				
26	ССЦ01- 301- 5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40- 46 ММ	12 ШТ	4,21		51				
27	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	115 ШТ	4,38		504				
28	ССЦ01- 301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ	2 ШТ	5,52		11				

ЗАО "КОНТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
тел.: (8332)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ССЦ01-301-5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ	18 ШТ	4,6		83				
30	ССЦ01-101-2591	ШПИЛЬКИ	70 ШТ	8,7		609				
31	ФСПГ-1-1-1-14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,12 Т ГРУЗА	8,36		1				
32	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,12 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**4747**	**1263**	**459**		**115,3**
								61		**4,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	84				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	62				
	п. 16	[5, 8, 11]		115,2 %	ФОТ	1297				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1443**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	57				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	42				
	п. 16	[5, 8, 11]		70,55 %	ФОТ	794				
		ИТОГО сметная прибыль				**893**				
		Прямые затраты				4747				
		Основная зарплата				1263				
		Материальные затраты				3023				
		Эксплуатация машин				459				
		в тч ЗП машинистов				61				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				2				
		Накладные расходы (по смете)				1443				
		Сметная прибыль (по смете)				893				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7083				
		Всего в ценах января 2000 г.				7083				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7083				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		18869				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		911				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3084				
		Материалы в тек. ценах		5,59		16899				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17				
		Итого в тек. ценах без оборудования				38869				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		18326				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		10671				
		ИТОГО с НР и СП				67866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		12215,88				
		ВСЕГО с НДС				80081,88				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1954г.э.Общая площадь 553,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. А

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1954г.э.Общая площадь 553,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13-4/21-5

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф ул. Октябрьская, д.5 корп. А.

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		78.055	тыс. руб.
	строительных работ	78.055	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		11.295	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		73	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 64 руб.) СП=50% (СП = 44 руб.)	0,106 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	88	87	1	85,3 0,32	9,0 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,142 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 98 руб.) СП=70,55% (СП = 60 руб.)	0,106 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	846	85	3	70,84 0,08	7,5 0,0
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-10.6 М	70,4		-746				
5	507- 4376 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=214,83/5,59	5 ШТ	38,43		192				
6	507- 4372 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 0,5 М ЦЕНА=79,89/5,59	4 ШТ	14,29		57				
7	507- 5015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	16	35,48		568				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Воровского, д. 39 А, офис 7
отдел технологий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=198,31/5,59	ШТ							
8	507- 9157- 42 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=366,39/5,59	1,6 10ШТ	65,54		105				
9	507- 9157- 43 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=376,05/5,59	1,6 10ШТ	67,27		108				
10	507- 9157- 46 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=132,91/5,59	1,6 10ШТ	23,78		38				
11	530- 9157- 12 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=695,59/5,59	1,6 10ШТ	124,43		199				
12	530- 9157- 14 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х50, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=519,39/5,59	1,6 10ШТ	92,91		149				
13	530- 9157- 11 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=706,65/5,59	1,6 10ШТ	126,41		202				
14	530- 9157- 61 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=786,53/5,59	2,6 10ШТ	140,7		366				
15	ССЦ01- 101- 1793	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	56 ШТ	10,3		577				
16	ССЦ01- 507- 2612	ЗАГЛУШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	0,1 10ШТ	39,9		4				
17	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	48 ШТ	7,78		373				
18	ТЕР- 16- 02- 005- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 234 руб.) СП=70,55% (СП = 143 руб.)	0,14 100М ТРУБОПРОВОДА	14577,26 1438,14	327,21 11,95	2041	201	46 2	132,76 0,81	18,5 0,1
19	ТЕРр- 57- 01- 003	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ НР=80% (НР = 31 руб.) СП=68% (СП = 27 руб.)	0,25 100М2 ОСНОВАНИЯ	155,03 155,03		39	39		17,44	4,3(
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1675 Т							
21	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110,7% (НР = 209 руб.) СП=63,75% (СП = 120 руб.)	0,25 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	2000	186	39 3	76,72 0,95	19,1 0,2
22	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 145 руб.) СП=46,75% (СП = 72 руб.)	0,25 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1868,22 610,76	12,57 0,32	467	153	3	59,08 0,03	14,7 0,0
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	1,17	42,98		50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,14 Т ГРУЗА	8,36		1				
25	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,3 Т ГРУЗА	12,2		16				
Итого по смете:						**7740**	**751**	**92**		**73,4**
								5		**0,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	64				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	98				
	п. 16	[18]		115,2 %	ФОТ	234				
	п. Р7	[19]		80 %	ФОТ	31				
	п. 11	[21]		110,7 %	ФОТ	209				
	п. 15	[22]		94,5 %	ФОТ	145				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**781**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	44				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	60				
	п. 16	[18]		70,55 %	ФОТ	143				
	п. Р7	[19]		68 %	ФОТ	27				
	п. 11	[21]		63,75 %	ФОТ	120				
	п. 15	[22]		46,75 %	ФОТ	72				
		ИТОГО сметная прибыль				**466**				
		Прямые затраты				7740				
		Основная зарплата				751				
		Материальные затраты				6830				
		Эксплуатация машин				92				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				67				
		Накладные расходы (по смете)				781				
		Сметная прибыль (по смете)				466				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8987				
		Всего в ценах января 2000 г.				8987				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		54				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		17				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8991				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		11220				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		75				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		618				
		Материалы в тек. ценах		5,59		38180				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		511				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		131				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				642				
		Итого в тек. ценах без оборудования				50660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9919				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5569				
		ИТОГО с НР и СП				66148				
		НДС		18 %		11906,64				
		ВСЕГО с НДС				78054,64				

Составил: Анофриков Е.Г.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149652 ОГРН 1144312000799 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 655485,09 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. А**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 13-4/21-2	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	106758,14	0	0	0	106758,14
2	Смета 13-4/21-1	Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома	338597,46	0	0	0	338597,46
3	Смета 13-4/21-3	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	80081,88	0	0	0	80081,88
4	Смета 13-4/21-5	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	78054,64	0	0	0	78054,64
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	603492,12	0	0	0	603492,12
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	8871,33	8871,33
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	43121,64	43121,64
		Всего по смете:	603492,12	0	0	51992,97	655485,09

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 518,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 13

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 518,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12-4/21-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф ул. Октябрьская, д.13

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		70.883	тыс. руб.
	строительных работ	70.883	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		18.226	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		110	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 50 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	76	67	1	34,66 0,1	6,9 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,044 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 110 руб.) СП=50% (СП = 74 руб.)	0,26 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	169	147	3 1	59,62 0,17	15,5 0,0
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0884 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 664 руб.) СП=70,55% (СП = 406 руб.)	0,26 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	1018	548	209 28	186,76 7,38	48,5 1,9
6	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-2.436 10М	98,3		-239				
7	507- 3351 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,13/5,59	24,36 М	27,21		663				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,2	3568,31	1094,74	714	389	219	172,09	34,4

ЗАО "ОНТЭКС" 610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7 ОГРН 1034316543147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 483 руб.) СП=70,55% (СП = 296 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1943,36	150,76			30	10,25	2,05
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.858 10М	51,8		-96				
10	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	18,58 М	8,09		150				
11	530- 9057- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2 ЦЕНА=605,74/5,59	1,2 10ШТ	108,36		130				
12	ПРАЙС ЭЛГИСС	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 40*5/4 ЦЕНА=184,5/1,18/5,59	1 ШТ	27,97		28				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	2 ШТ	2,17		4				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
15	507- 9057- 855 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=337,78/5,59	0,8 10ШТ	60,43		48				
16	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	1,4 10ШТ	18,67		26				
17	507- 9057- 852 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=69,82/5,59	1,8 10ШТ	12,49		22				
18	507- 9058- 95 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=277,27/5,59	0,8 10ШТ	49,6		40				
19	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,5 10ШТ	18,67		9				
20	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	 10ШТ	10,94						
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	6 ШТ	3,9		23				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 40*25*40 ЦЕНА=64/1,18/5,59	4 ШТ	9,7		39				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	6 ШТ	43,9		263				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	6 ШТ	56,09		337				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.40 FV- Plast ЦЕНА=689,5/1,18/5,59	1 ШТ	104,53		105				
26	ССЦ01- 301- 5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40- 46 ММ	4 ШТ	4,21		17				
27	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	13 ШТ	4,38		57				
28	ССЦ01- 301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ	2 ШТ	5,52		11				
29	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	6	4,6		28				

ЗАО "СИНТЭКС"
610035, г Киров, ул Ленинская, д 59 А, офис 7
тел.: (8332) 65-13-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	ШТ							
30	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	25 ШТ	8,7		218				
31	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (ГИЛЬЗА) НР=115,2% (НР = 12 руб.) СП=70,55% (СП = 7 руб.)	0,02 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	95	10	2	47,06 0,24	0,9
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,13 Т ГРУЗА	8,36		1				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,13 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого по смете:						**3972**	**1161**	**434**		**106,3**
								59		**4,0**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	50	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	110	
п. 16	[5, 8, 31]	115,2 %	ФОТ	1159	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1319**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	34	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	74	
п. 16	[5, 8, 31]	70,55 %	ФОТ	709	
	ИТОГО сметная прибыль			**817**	
	Прямые затраты			3972	
	Основная зарплата			1161	
	Материальные затраты			2374	
	Эксплуатация машин			434	
	в тч ЗП машинистов			59	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			3	
	Накладные расходы (по смете)			1319	
	Сметная прибыль (по смете)			817	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			6108	
	Всего в ценах января 2000 г.			6108	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		2	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			6108	
	-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		17345	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		881	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		2916	
	Материалы в тек. ценах	5,59		13271	
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47		9	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71		15	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			24	
	Итого в тек. ценах без оборудования			33556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		16751				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9763				
		ИТОГО с НР и СП				60070				
		НДС		18 %		10812,6				
		ВСЕГО с НДС				70882,6				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 518,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 13

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 518,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12-4/21-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф ул. Октябрьская, д.13

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		101.456	тыс. руб.
	строительных работ	101.456	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		20.737	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		135	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 407 руб.) СП=50% (СП = 275 руб.)	0,666 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	554	547	7 3	85,3 0,32	56,8 0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,8924 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 615 руб.) СП=70,55% (СП = 377 руб.)	0,666 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	5318	533	21 1	70,84 0,08	47,18 0,0
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	36 ШТ	7,78		280				
5	ТЕРр- 57- 01- 003	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ НР=80% (НР = 25 руб.) СП=68% (СП = 21 руб.)	0,2 100М2 ОСНОВАНИЯ	155,03 155,03		31	31		17,44	3,49
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,934 Т							
7	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110,7% (НР = 167 руб.) СП=63,75% (СП = 96 руб.)	0,2 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	1600	149	31 2	76,72 0,95	15,34 0,19
8	ТЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,2	1868,22	12,57	374	122	3	59,08	11,82

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Халтурина, д.59 А, офис 7
ОГРН 1034316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 115 руб.) СП=46,75% (СП = 57 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	610,76	0,32				0,03	0,0
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,93 Т ГРУЗА	42,98		40				
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,89 Т ГРУЗА	8,36		7				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,82 Т ГРУЗА	12,2		22				
Итого по смете:						**8226**	**1382**	**62**		**134,6**
								6		**0,4**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	407
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	615
п. Р7	[5]	80 %	ФОТ	25
п. 11	[7]	110,7 %	ФОТ	167
п. 15	[8]	94,5 %	ФОТ	115
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1329**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	275
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	377
п. Р7	[5]	68 %	ФОТ	21
п. 11	[7]	63,75 %	ФОТ	96
п. 15	[8]	46,75 %	ФОТ	57
	ИТОГО сметная прибыль			**826**

Прямые затраты		8226
Основная зарплата		1382
Материальные затраты		6713
Эксплуатация машин		62
в тч ЗП машинистов		6
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		69
Накладные расходы (по смете)		1329
Сметная прибыль (по смете)		826
Итого СМР в ценах января 2000 г.		10381
Всего в ценах января 2000 г.		10381
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	49
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	23
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		10384
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	20647
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	90
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	417
Материалы в тек. ценах	5,59	37526
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47	464
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71	177
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				59231				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		16878				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9871				
		ИТОГО с НР и СП				85980				
		НДС		18 %		15476,4				
		ВСЕГО с НДС				101456,4				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 31.07.2015 подпись

А.В.Квергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №34-4/21

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		82.843	тыс. руб.
	строительных работ	77.825	тыс. руб.
	монтажных работ	5.019	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		15.134	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		101	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НР=103% (НР = 56 руб.) СП=60% (СП = 32 руб.)	0,12 100ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	3171,87 448,32	0,33 0,13	381	54		46,19 0,01	5,54
2	ССЦ01- 301- 1514	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х490 ММ	-12 ШТ	26,9		-323				
3	ССЦ01- 301- 4425	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 900Х400 ММ	12 ШТ	343		4116				
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0084 Т							
5	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,0441 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		14	14		36,28	1,6
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,052 Т							
7	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 41 руб.) СП=62% (СП = 31 руб.)	0,03 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	60	49	11 1	179,3 3,97	5,38 0,12
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,315 Т							

ЗАО "СМИТЭКО"
613053 г. Кирово-Чепецк, ул. Свободы, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1104823001197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 52 руб.) СП=53,55% (СП = 26 руб.)	0,0333 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	1212	42	58 7	119,92 14,19	3,9 0,4
10	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	3 КОМПЛ	83,3		250				
11	ТЕР- 15- 04- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ЗА 2 РАЗА (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 29 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,1058 100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	1062,04 289,75	3,61 0,16	112	31		26,44 0,01	2,8
12	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0027 Т	29807		-80				
13	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	2,5398 КГ	16,07		41				
14	ТЕРр- 53- 20- 001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН НР=86% (НР = 5 руб.) СП=70% (СП = 4 руб.)	0,001 100М3 КЛАДКИ	83786,41 5373,84	4117,17 573,63	84	5	4 1	563 39	0,5 0,0
15	ТЕРр- 57- 10- 003	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 М2 НР=80% (НР = 50 руб.) СП=68% (СП = 42 руб.)	0,05 100МЕСТ	2514,99 1205,78	125,29 15,12	126	61	6 1	124,23 1,38	6,2 0,0
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,074 Т							
17	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,086 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	25	4	2	4,24 0,01	0,3
18	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 157 руб.) СП=50% (СП = 100 руб.)	0,086 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	305	198	2 1	228,35 0,67	19,6 0,0
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2907 Т							
20	ФЕР- 15- 04- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 218 руб.) СП=46,75% (СП = 108 руб.)	0,464 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	741	231	8	50,09 0,03	23,2 0,0
21	ФЕР- 15- 04- 007- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 82 руб.) СП=46,75% (СП = 41 руб.)	0,121 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1909,79 720,91	18,89 0,33	231	87	2	72,45 0,03	8,7
22	ТЕРр- 62- 08- 006	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 77 руб.) СП=50% (СП = 48 руб.)	0,108 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1801,51 891,12	8,37 1,26	195	96	1	90,63 0,1	9,7 0,0
23	ТЕРмр- 01- 02- 013- 01	УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ В ПОДВАЛ НР=72% (НР = 93 руб.) СП=60% (СП = 77 руб.)	3 П М	44,78 43,07	0,59	134	129	2	3,93	11,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ССЦ01- 203- 0363	ПОРУЧНИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП П- 2 РАЗМЕРОМ 44Х54 ММ	3 М	11,6		35				
25	ТЕРр- 62- 18- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ НР=80% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,0001 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	700,39 382,42	8,37 1,26	1	1		38,4 0,1	
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,74 Т ГРУЗА	42,98		32				
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,74 Т ГРУЗА	12,2		9				
Итого по смете:						**7701**	**1002**	**96**		**99,68**
								11		**0,79**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.2	[1]	103 %	ФОТ	56	
п. Р6	[5, 7]	82 %	ФОТ	52	
п. 10	[9]	106,2 %	ФОТ	52	
п. 15	[11, 17, 20-21]	94,5 %	ФОТ	333	
п. Р3	[14]	86 %	ФОТ	5	
п. Р7	[15]	80 %	ФОТ	50	
п. Р11	[18]	79 %	ФОТ	157	
п. Р12	[22, 25]	80 %	ФОТ	78	
п. 43.1	[23]	72 %	ФОТ	93	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**876**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.2	[1]	60 %	ФОТ	32	
п. Р6	[5, 7]	62 %	ФОТ	40	
п. 10	[9]	53,55 %	ФОТ	26	
п. 15	[11, 17, 20-21]	46,75 %	ФОТ	165	
п. Р3	[14]	70 %	ФОТ	4	
п. Р7	[15]	68 %	ФОТ	42	
п. Р11	[18]	50 %	ФОТ	100	
п. Р12	[22, 25]	50 %	ФОТ	49	
п. 43.1	[23]	60 %	ФОТ	77	
	ИТОГО сметная прибыль			**535**	

Прямые затраты			7701
Основная зарплата			1002
Материальные затраты			6562
Эксплуатация машин			96
в тч ЗП машинистов			11
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			41
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			32
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			9
Накладные расходы (по смете)			876
Сметная прибыль (по смете)			535
Итого СМР в ценах января 2000 г.			9112
Всего в ценах января 2000 г.			9112
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		34
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		9
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			9114
-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		14970				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		164				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		645				
		Материалы в тек. ценах		5,59		36682				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		322				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		69				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				391				
		Итого в тек. ценах без оборудования				52688				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		11125				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6393				
		ИТОГО с НР и СП				70206				
		Итого СМР				70206				
		ИТОГО с оборудованием				70206				
		ИТОГО				70206				
		НДС		18 %		12637,08				
		ВСЕГО с НДС				82843,08				

Составил: Анисимов Е.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29. 07. 2015 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №34-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		184.957	тыс. руб.
	строительных работ	184.957	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		39.292	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		261	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 672 руб.) СП=59,5% (СП = 404 руб.)	5,8 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1877	535	1342 144	8,93 2,26	51,79 13,1
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 66 руб.) СП=38,25% (СП = 35 руб.)	0,058 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		91	91		177,1	10,27
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 28 руб.) СП=70% (СП = 23 руб.)	0,1 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	112	32	3 1	35,39 0,43	3,54 0,04
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,276 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	80	12	8	4,24 0,01	1,17
5	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 438 руб.) СП=50% (СП = 278 руб.)	0,276 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	892	555		201,84	55,71
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,3358 Т							
7	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,276	970,34	0,62	268	99		36,18	9,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 НР=79% (НР = 78 руб.) СП=50% (СП = 50 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	360,32						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6679 Т							
9	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=79% (НР = 127 руб.) СП=50% (СП = 81 руб.)	0,047 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	5862,73 3421,57	2,33	276	161		323,4	15,2
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,455 Т							
11	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 9 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0,058 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	30	8	22 2	14,41 3,8	0,84 0,22
12	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 275 руб.) СП=63,75% (СП = 158 руб.)	5,8 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	744	224	214 24	3,92 0,38	22,74 2,17
13	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 30 руб.) СП=55,25% (СП = 18 руб.)	0,2148 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1251	31	10 1	14,54 0,2	3,12 0,04
14	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.2148 Т	5433		-1167				
15	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,2148 Т	9095,98		1954				
16	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 147 руб.) СП=55,25% (СП = 86 руб.)	0,072 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	466	132	174 24	207 22,5	14,9 1,62
17	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	7,344 М3	725,4		5327				
18	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 197 руб.) СП=55,25% (СП = 115 руб.)	0,573 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	237	208	2	33,24	19,04
19	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 122 руб.) СП=50% (СП = 77 руб.)	0,827 100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9 184,9		153	153		20,8	17,2
20	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА (ЦОКОЛЯ) АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 182 руб.) СП=46,75% (СП = 90 руб.)	1,15 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	853	193	11	15,87	18,25
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18,12 Т ГРУЗА	42,98		779				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18,12 Т ГРУЗА	12,2		221				
Итого по смете:						**14444**	**2434**	**1786**		**243,77**
								196		**17,21**

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	672				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	66				
	п. Р3	[3]		86 %	ФОТ	28				
	п. 15	[4, 20]		94,5 %	ФОТ	193				
	п. Р11	[5, 7, 9]		79 %	ФОТ	643				
	п. 1.1	[11]		85,5 %	ФОТ	9				
	п. 11	[12]		110,7 %	ФОТ	275				
	п. 6.1	[13, 16, 18]		94,5 %	ФОТ	374				
	п. Р12	[19]		80 %	ФОТ	122				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2382**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	404				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	35				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	23				
	п. 15	[4, 20]		46,75 %	ФОТ	96				
	п. Р11	[5, 7, 9]		50 %	ФОТ	409				
	п. 1.1	[11]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[12]		63,75 %	ФОТ	158				
	п. 6.1	[13, 16, 18]		55,25 %	ФОТ	219				
	п. Р12	[19]		50 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**1425**				
		Прямые затраты				14444				
		Основная зарплата				2434				
		Материальные затраты				9224				
		Эксплуатация машин				1786				
		в тч ЗП машинистов				196				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1000				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				779				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				221				
		Накладные расходы (по смете)				2382				
		Сметная прибыль (по смете)				1425				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				18251				
		Всего в ценах января 2000 г.				18251				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		818				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		232				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				18301				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		36364				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2928				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		12002				
		Материалы в тек. ценах		5,59		51562				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		7746				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1789				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9535				
		Итого в тек. ценах без оборудования				109463				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,7		30251				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		17029				
		ИТОГО с НР и СП				156743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР				156743				
		ИТОГО с оборудованием				156743				
		ИТОГО				156743				
		НДС		18 %		28213,74				
		ВСЕГО с НДС				184956,74				

Составил:

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2016 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №34-4/21-3

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, д. 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		47.37	тыс. руб.
	строительных работ	47.37	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		11.518	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		69	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 83 руб.) СП=50% (СП = 56 руб.)	0,34 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	128	112	2	34,66 0,1	11,78 0,03
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0749 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002-·03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 229 руб.) СП=70,55% (СП = 140 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	351	189	77 10	140,07 5,9	16,81 0,71
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.126 10М	70,6		-79				
5	507- 3350 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=76,55/5,59	11,26 М	13,69		154				
6	ТЕР- 16- 04- 002-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 530 руб.) СП=70,55% (СП = 325 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	785	427	241 33	172,09 10,25	37,86 2,26
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-2.044	51,8		-106				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М							
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	20,44 М	8,09		165				
9	530- 9057- 25 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 32- 1 ЦЕНА=1558,06/5,59	0,1 10ШТ	278,72		28				
10	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	1 ШТ	2,17		2				
11	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	2 ШТ	2,33		5				
12	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,8 10ШТ	27,87		22				
13	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,3 10ШТ	18,67		6				
14	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,3 10ШТ	24,86		7				
15	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
16	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	1,2 10ШТ	10,94		13				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 20 ЦЕНА=12,7/1,18/5,59	16 ШТ	1,93		31				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	1 ШТ	3,77		4				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	3 ШТ	3,9		12				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	9 ШТ	43,9		395				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
22	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	8 ШТ	4,83		39				
23	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	25 ШТ	4,38		110				
24	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	4 ШТ	5,11		20				
25	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	12 ШТ	4,6		55				
26	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	70 ШТ	8,7		609				
27	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,75 Т ГРУЗА	8,36		6				
28	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,75 Т ГРУЗА	12,2		9				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316514147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**2865**	**728**	**320**		**66,45**
								43		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]		74 %	ФОТ	83				
п. 16		[3]		115,2 %	ФОТ	229				
п. 16		[6]		115,2 %	ФОТ	530				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**842**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]		50 %	ФОТ	56				
п. 16		[3]		70,55 %	ФОТ	140				
п. 16		[6]		70,55 %	ФОТ	325				
		ИТОГО сметная прибыль				**521**				
		Прямые затраты				2865				
		Основная зарплата				728				
		Материальные затраты				1802				
		Эксплуатация машин				320				
		в тч ЗП машинистов				43				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				15				
		Накладные расходы (по смете)				842				
		Сметная прибыль (по смете)				521				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4228				
		Всего в ценах января 2000 г.				4228				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		9				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4228				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		10876				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		642				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2150				
		Материалы в тек. ценах		5,59		10073				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		57				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		69				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				126				
		Итого в тек. ценах без оборудования				23225				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		10693				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6226				
		ИТОГО с НР и СП				40144				
		НДС		18 %		7225,92				
		ВСЕГО с НДС				47369,92				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №34-4/21-4

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, д. 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		71.206	тыс. руб.
	строительных работ	71.206	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		17.704	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		105	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 110 руб.) СП=50% (СП = 75 руб.)	0,45 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	170	148	3 1	34,66 0,1	15,6 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0991 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 135 руб.) СП=70,55% (СП = 83 руб.)	0,07 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	205	111	45 6	140,07 5,9	9,8 0,4
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.657 10М	70,6		-46				
5	507- 3350 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=76,55/5,59	6,57 М	13,69		90				
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 507 руб.) СП=70,55% (СП = 310 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	749	408	230 32	172,09 10,25	36,1 2,1
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-1.951	51,8		-101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М						
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	19,51 М	8,09		158				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 532 руб.) СП=70,55% (СП = 326 руб.)	0,17 100М ТРУБОПРОВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	799	420	302 42	218,78 16,77	37,1 2,8
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.528 10М	42,9		-66				
11	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	15,28 М	5,12		78				
12	530- 9057- 25 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 32- 1 ЦЕНА=1558,06/5,59	0,1 10ШТ	278,72		28				
13	530- 9057- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2 ЦЕНА=605,74/5,59	0,8 10ШТ	108,36		87				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	1 ШТ	2,33		2				
15	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,3 10ШТ	27,87		8				
16	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
17	507- 9057- 852 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=69,82/5,59	0,8 10ШТ	12,49		10				
18	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	1,2 10ШТ	10,94		13				
19	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,3 10ШТ	24,86		7				
20	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 20 ЦЕНА=12,7/1,18/5,59	16 ШТ	1,93		31				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	1 ШТ	3,77		4				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	3 ШТ	3,9		12				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	8 ШТ	43,9		351				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
26	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	7 ШТ	4,83		34				
27	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	26 ШТ	4,38		114				
28	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	58	3,83		222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	ШТ							
29	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	2 ШТ	5,11		10				
30	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	2 ШТ	4,6		9				
31	ССЦ01- 301- 5804	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16- 20 ММ	8 ШТ	4,1		33				
32	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	103 ШТ	8,7		896				
33	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ГИЛЬЗЫ) НР=115,2% (НР = 20 руб.) СП=70,55% (СП = 12 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	126	17	2	37,92 0,19	1,52 0,07
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,1 Т ГРУЗА	8,36		1				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,1 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**4144**	**1104**	**582**		**100,25**
								81		**5,47**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	110
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	135
п. 16	[6, 9, 33]	115,2 %	ФОТ	1059
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1304**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	75
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	83
п. 16	[6, 9, 33]	70,55 %	ФОТ	648
	ИТОГО сметная прибыль			**806**
	Прямые затраты			4144
	Основная зарплата			1104
	Материальные затраты			2456
	Эксплуатация машин			582
	в тч ЗП машинистов			81
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			2
	Накладные расходы (по смете)			1304
	Сметная прибыль (по смете)			806
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			6254
	Всего в ценах января 2000 г.			6254
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			6254
	-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		16494
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		1210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3911				
		Материалы в тек. ценах		5,59		13729				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17				
		Итого в тек. ценах без оборудования				34151				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		16561				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9632				
		ИТОГО с НР и СП				60344				
		НДС		18 %		10861,92				
		ВСЕГО с НДС				71205,92				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 368,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №34-4/21-5

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, д. 4

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		77.067	тыс. руб.
	строительных работ	77.067	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		13.7	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		89	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 280 руб.) СП=50% (СП = 190 руб.)	0,46 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	382	377	5 2	85,3 0,32	39,24 0,15
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6164 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 425 руб.) СП=70,55% (СП = 260 руб.)	0,46 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	3673	368	14 1	70,84 0,08	32,59 0,03
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	28 ШТ	7,78		218				
5	ТЕР- 46- 04- 009- 02	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НР=99% (НР = 100 руб.) СП=59,5% (СП = 60 руб.)	1 М3	270,97 80,64	190,33 20,39	271	81	190 20	7,8 1,86	7,8 1,86
6	ТЕР- 11- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ НР=110,7% (НР = 51 руб.) СП=63,75% (СП = 29 руб.)	0,1 100М2 ПОКРЫТИЯ	709,4 420,79	276,36 40,62	71	42	28 4	46,49 3,55	4,65 0,36
7	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,306 М3	600		184				
8	ТЕР- 11- 01- 015-	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,4	20,58	8,19	29	18	11	1,37	1,92

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1034316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 015- 01 до 100 мм НР=110,7% (НР = 24 руб.) СП=63,75% (СП = 14 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	12,39	3			4	0,24	0,3
9	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,714 М3	600		428				
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18 Т ГРУЗА	42,98		774				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,62 Т ГРУЗА	8,36		5				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18,62 Т ГРУЗА	12,2		227				
Итого по смете:						**6262**	**886**	**248**		**86,1**
								31		**2,7**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	280
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	425
п. 49	[5]	99 %	ФОТ	100
п. 11	[6, 8]	110,7 %	ФОТ	75
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**880**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	190
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	260
п. 49	[5]	59,5 %	ФОТ	60
п. 11	[6, 8]	63,75 %	ФОТ	43
	ИТОГО сметная прибыль			**553**

Прямые затраты		6262
Основная зарплата		886
Материальные затраты		4122
Эксплуатация машин		248
в тч ЗП машинистов		31
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		1006
Накладные расходы (по смете)		880
Сметная прибыль (по смете)		553
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7695
Всего в ценах января 2000 г.		7695
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	818
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	238
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7745
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	13237
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	463
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1667
Материалы в тек. ценах	5,59	23042
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47	7746
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71	1835
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		9581

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				47527				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		11176				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6608				
		ИТОГО с НР и СП				65311				
		НДС		18 %		11755,98				
		ВСЕГО с НДС				77066,98				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084244 ОГРН 1044316541147

31.07.2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 493738,30 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 4**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 34-4/21-1	Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома	82843,08	0	0	0	82843,08
2	Смета 34-4/21-2	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома	184956,74	0	0	0	184956,74
3	Смета 34-4/21-3	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	47369,92	0	0	0	47369,92
4	Смета 34-4/21-4	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	71205,92	0	0	0	71205,92
5	Смета 34-4/21-5	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	77066,98	0	0	0	77066,98
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	463442,64	0	0	0	463442,64
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	6812,61	6812,61
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	23483,05	23483,05
		Всего по смете:	463442,64	0	0	30295,66	493738,30

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №33-4/21

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		48.29	тыс. руб.
	строительных работ	48.29	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		9.338	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		63	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 8 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	0,0308 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		10	10		36,28	1,12
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0363 Т							
3	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,02 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	40	33	7 1	179,3 3,97	3,59 0,08
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 48 руб.) СП=53,55% (СП = 24 руб.)	0,0308 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	1121	39	54 6	119,92 14,19	3,69 0,44
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
7	ТЕР- 15- 04- 039-	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ	0,0739	1062,04	3,61	78	21		26,44	1,95

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А оф 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ЗА 2 РАЗА (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	289,75	0,16				0,01	
8	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0019 Т	29807		-57				
9	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	1,774 КГ	16,07		29				
10	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 28 руб.) СП=70% (СП = 23 руб.)	0,1 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	112	32	3 1	35,39 0,43	3,5 0,0
11	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 126 руб.) СП=63,75% (СП = 73 руб.)	0,265 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	127	109	15 5	45,44 1,59	12,0 0,4
12	402- 0004 ТСЦ2015- 06С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100 ЦЕНА=3316,7/5,59	0,5406 М3	593,33		321				
13	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 НР=110,7% (НР = 11 руб.) СП=63,75% (СП = 6 руб.)	1,06 100М2 СТЯЖКИ	15,17 5,21	9,96 3,32	16	6	10 4	0,57 0,26	0,6 0,2
14	402- 0004 ТСЦ2015- 06С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100 ЦЕНА=3316,7/5,59	0,5406 М3	593,33		321				
15	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=55,25% (СП = 8 руб.)	0,1034 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	602	15	5	14,54 0,2	1,5 0,0
16	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1034 Т	5433		-562				
17	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,1034 Т	9095,98		941				
18	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,036 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	10	2	1	4,24 0,01	0,1
19	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 66 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0,036 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	128	83	1	228,35 0,67	8,2 0,0
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1217 Т							
21	ФЕР- 15- 04- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 155 руб.) СП=46,75% (СП = 77 руб.)	0,33 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	527	164	6	50,09 0,03	16,5 0,0
22	ФЕР- 15- 04- 007-	ОКРАСКА ВОДНО-	0,13	1909,79	18,89	248	94	2	72,45	9,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 89 руб.) СП=46,75% (СП = 44 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	720,91	0,33				0,03	
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,37 Т ГРУЗА	42,98		16				
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,37 Т ГРУЗА	12,2		5				
Итого по смете:						**4200**	**608**	**104**		**62,3**
								17		**1,3**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р6	[1, 3]	82 %	ФОТ	36	
п. 10	[5]	106,2 %	ФОТ	48	
п. 15	[7, 18, 21-22]	94,5 %	ФОТ	266	
п. Р3	[10]	86 %	ФОТ	28	
п. 11	[11, 13]	110,7 %	ФОТ	137	
п. 6.1	[15]	94,5 %	ФОТ	14	
п. Р11	[19]	79 %	ФОТ	66	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**595**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р6	[1, 3]	62 %	ФОТ	27	
п. 10	[5]	53,55 %	ФОТ	24	
п. 15	[7, 18, 21-22]	46,75 %	ФОТ	132	
п. Р3	[10]	70 %	ФОТ	23	
п. 11	[11, 13]	63,75 %	ФОТ	79	
п. 6.1	[15]	55,25 %	ФОТ	8	
п. Р11	[19]	50 %	ФОТ	42	
	ИТОГО сметная прибыль			**335**	

Прямые затраты			4200
Основная зарплата			608
Материальные затраты			3467
Эксплуатация машин			104
в тч ЗП машинистов			17
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			21
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			16
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			5
Накладные расходы (по смете)			595
Сметная прибыль (по смете)			335
Итого СМР в ценах января 2000 г.			5130
Всего в ценах января 2000 г.			5130
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		17
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		5
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			5131
-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		9084
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		254
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		699
Материалы в тек. ценах	5,59		19381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		161				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		39				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				200				
		Итого в тек. ценах без оборудования				29364				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		7557				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4003				
		ИТОГО с НР и СП				40924				
		Итого СМР				40924				
		ИТОГО с оборудованием				40924				
		ИТОГО				40924				
		НДС		18 %		7366,32				
		ВСЕГО с НДС				48290,32				

Составил: Ананьина Е.Г.

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №33-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		500.123	тыс. руб.
	строительных работ	500.123	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		110.526	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		720	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 1078 руб.) СП=59,5% (СП = 648 руб.)	9,3 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	3009	859	2150 230	8,93 2,26	83,05 21,02
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 105 руб.) СП=38,25% (СП = 56 руб.)	0,093 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		146	146		177,1	16,47
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 465 руб.) СП=59,5% (СП = 280 руб.)	2,315 100М2	202,86 202,86		470	470		22,82	52,83
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 97 руб.) СП=46,75% (СП = 48 руб.)	2,315 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	673	103	66	4,24 0,01	9,82 0,03
5	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 3466 руб.) СП=46,75% (СП = 1715 руб.)	2,315 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	15234	3616	159 52	149,44 1,8	345,96 4,17
6	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=79% (НР = 360 руб.) СП=50% (СП = 228 руб.)	0,133 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	5862,73 3421,57	2,33	780	456		323,4	43,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,2874 Т							
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 15 руб.) СП=42,5% (СП = 7 руб.)	0,093 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	49	13	36 4	14,41 3,8	1,34 0,3
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 439 руб.) СП=63,75% (СП = 253 руб.)	9,3 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1192	359	343 38	3,92 0,38	36,47 3,49
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=55,25% (СП = 29 руб.)	0,3477 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	2024	51	16 1	14,54 0,2	5,05 0,07
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.3477 Т	5433		-1889				
12	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,3477 Т	9095,98		3163				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 237 руб.) СП=55,25% (СП = 139 руб.)	0,116 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	751	213	281 38	207 22,5	24,01 2,61
14	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	11,832 М3	725,4		8583				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 319 руб.) СП=55,25% (СП = 187 руб.)	0,927 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	384	338	3	33,24	30,81
16	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА (ЦОКОЛЯ) АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 388 руб.) СП=46,75% (СП = 192 руб.)	2,448 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1816	411	23	15,87	38,85
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	32,03 Т ГРУЗА	42,98		1377				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	32,03 Т ГРУЗА	12,2		391				
Итого по смете:						**38153**	**7035**	**3077**		**687,68**
								363		**31,73**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 3]	99 %	ФОТ	1543
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	105
п. 15	[4-5, 16]	94,5 %	ФОТ	3951
п. Р11	[6]	79 %	ФОТ	360
п. 1.1	[8]	85,5 %	ФОТ	15
п. 11	[9]	110,7 %	ФОТ	439
п. 6.1	[10, 13, 15]	94,5 %	ФОТ	605
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**7018**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 3]	59,5 %	ФОТ	928
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	56
п. 15	[4-5, 16]	46,75 %	ФОТ	1955
п. Р11	[6]	50 %	ФОТ	228
п. 1.1	[8]	42,5 %	ФОТ	7
п. 11	[9]	63,75 %	ФОТ	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	355				
		ИТОГО сметная прибыль				**3782**				
		Прямые затраты				38153				
		Основная зарплата				7035				
		Материальные затраты				26273				
		Эксплуатация машин				3077				
		в тч ЗП машинистов				363				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1768				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1377				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				391				
		Накладные расходы (по смете)				7018				
		Сметная прибыль (по смете)				3782				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				48953				
		Всего в ценах января 2000 г				48953				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1446				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		411				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				49042				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		105103				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5423				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		20677				
		Материалы в тек. ценах		5,59		146866				
		Погрузо- разгруз работы (табл.01-01)		9,47		13694				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		3169				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				16863				
		Итого в тек. ценах без оборудования				289509				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		89129				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		45195				
		ИТОГО с НР и СП				423833				
		Итого СМР				423833				
		ИТОГО с оборудованием				423833				
		ИТОГО				423833				
		НДС		18 %		76289,94				
		ВСЕГО с НДС				500122,94				

Составил: Анфиногов Е.Г.

Проверил:

«ГрандПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №33-4/21-3

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, д.14

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		118.339	тыс. руб.
	строительных работ	118.339	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		29.835	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		181	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 84 руб.) СП=50% (СП = 57 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	130	113	2	59,62 0,17	11,92 0,03
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,068 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 147 руб.) СП=50% (СП = 100 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	227	198	4 1	34,66 0,1	20,8 0,06
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1321 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 115 руб.) СП=70,55% (СП = 71 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	290	88	90 12	162,75 16,83	8,14 0,84
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0.473 10М	228		-108				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	4,73 М	36,22		171				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	3916,98	804,02	588	316	121	186,76	28,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 382 руб.) СП=70,55% (СП = 234 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2109,08	108,47			16	7,38	1,1
9	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.406 10М	98,3		-138				
10	507- 3351 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,13/5,59	14,06 М	27,21		383				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03, МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 768 руб.) СП=70,55% (СП = 471 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1171	632	256 35	140,07 5,9	56,0 2,3
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-3.752 10М	70,6		-265				
13	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	37,52 М	13,45		505				
14	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 627 руб.) СП=70,55% (СП = 384 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	940	495	355 49	218,78 16,77	43,7 3,3
15	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.798 10М	51,8		-93				
16	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	17,98 М	5,12		92				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	1 ШТ	12,05		12				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	1 ШТ	10,52		11				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
20	507- 9057- 855 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=337,78/5,59	0,4 10ШТ	60,43		24				
21	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,8 10ШТ	27,87		22				
22	507- 9057- 857 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,4 10ШТ	250,63		100				
23	507- 9058- 95 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=277,27/5,59	0,7 10ШТ	49,6		35				
24	507- 9058- 97 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	0,3 10ШТ	147,02		44				
25	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	2,5 10ШТ	24,86		62				
26	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	1 10ШТ	10,94		11				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316524147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д.40 ЦЕНА=41,4/1,18/5,59	2 ШТ	6,28		13				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 40*32*40 ЦЕНА=64/1,18/5,59	1 ШТ	9,7		10				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*20*32 ЦЕНА=28,6/1,18/5,59	20 ШТ	4,34		87				
30	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	5 ШТ	82,5		413				
31	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	1 ШТ	487,81		488				
32	ССЦ01- 301- 5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40- 46 ММ	17 ШТ	4,21		72				
33	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	75 ШТ	4,83		362				
34	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	5 ШТ	6,66		33				
35	ССЦ01- 301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ	2 ШТ	5,52		11				
36	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	1 ШТ	8,11		8				
37	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	6 ШТ	5,11		31				
38	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	80 ШТ	8,7		696				
39	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 17 руб.) СП=70,55% (СП = 11 руб.)	0,03 100М ТРУБОПРОВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	142	15	3	47,06 0,24	1,4 0,0
40	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 20 руб.) СП=70,55% (СП = 12 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	134	17	2	37,92 0,19	1,5 0,0
41	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 12 руб.) СП=70,55% (СП = 7 руб.)	0,01 100М ТРУБОПРОВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	72	10	3	91,71 0,46	0,9
42	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,2 Т ГРУЗА	8,36		2				
43	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,2 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого по смете:						**6804**	**1884**	**836**		**172,**
								113		**7,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	84				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	147				

ЗАО "СИТЭКС"
613039 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1094345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[5, 8, 11, 14, 39-41]		115,2 %	ФОТ	1941				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2172**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	57				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	100				
	п. 16	[5, 8, 11, 14, 39-41]		70,55 %	ФОТ	1190				
		ИТОГО сметная прибыль				**1347**				
		Прямые затраты				6804				
		Основная зарплата				1884				
		Материальные затраты				4080				
		Эксплуатация машин				836				
		в тч ЗП машинистов				113				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				4				
		Накладные расходы (по смете)				2172				
		Сметная прибыль (по смете)				1347				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10323				
		Всего в ценах января 2000 г.				10323				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		2				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10323				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		28147				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1688				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5618				
		Материалы в тек. ценах		5,59		22807				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		19				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		15				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				34				
		Итого в тек. ценах без оборудования				56606				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		27584				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		16097				
		ИТОГО с НР и СП				100287				
		НДС		18 %		18051,66				
		ВСЕГО с НДС				118338,66				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 31. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №33-4/21-4

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, д.14

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		197.794	тыс. руб.
	строительных работ	197.794	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		51.827	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		311	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	65	57	1	59,62 0,17	5,96 0,02
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,034 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 308 руб.) СП=50% (СП = 208 руб.)	1,26 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	476	414	9 2	34,66 0,1	43,67 0,13
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2775 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 257 руб.) СП=70,55% (СП = 157 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	392	212	80 11	186,76 7,38	18,68 0,74
6	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0.937 10М	98,3		-92				
7	507- 3351 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,13/5,59	9,37 М	27,21		255				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,3	2928,47	640,22	879	475	192	140,07	42,02

ЗАО "СИТЭС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
Ок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 577 руб.) СП=70,55% (СП = 353 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			26	5,9	1,7
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2.814 10М	70,6		-199				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	28,14 М	13,45		378				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1399 руб.) СП=70,55% (СП = 856 руб.)	0,58 100М ТРУБОПРО ВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	2070	1127	635 87	172,09 10,25	99,8 5,9
12	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-5.214 10М	51,8		-270				
13	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	52,14 М	8,09		422				
14	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1190 руб.) СП=70,55% (СП = 729 руб.)	0,38 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	1786	939	675 94	218,78 16,77	83,1 6,3
15	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-3.416 10М	51,8		-177				
16	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	34,16 М	5,12		175				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	2 ШТ	2,17		4				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
19	507- 9058- 95 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=277,27/5,59	0,3 10ШТ	49,6		15				
20	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	1 10ШТ	24,86		25				
21	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	1,8 10ШТ	18,67		34				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	20 ШТ	3,9		78				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*25*32 ЦЕНА=29,4/1,18/5,59	1 ШТ	4,46		4				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д,32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	1 ШТ	3,77		4				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	20 ШТ.	43,9		878				
26	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.40 FV- Plast ЦЕНА=689,5/1,18/5,59	1 ШТ	104,53		105				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1144345001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	2 ШТ	56,09		112				
29	ССЦ01- 301- 5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40- 46 ММ	8 ШТ	4,21		34				
30	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	30 ШТ	4,83		145				
31	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	80 ШТ	4,38		350				
32	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	20 ШТ	3,83		77				
33	ССЦ01- 301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ	2 ШТ	5,52		11				
34	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	6 ШТ	4,6		28				
35	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	4 ШТ	5,11		20				
36	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	250 ШТ	8,7		2175				
37	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 29 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	201	25	4	37,92 0,19	2,27 0,01
38	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,3 Т ГРУЗА	8,36		3				
39	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,3 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого по смете:						**10564**	**3249**	**1596**		**295,55**
								220		**14,98**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	42
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	308
п. 16	[5, 8, 11, 14, 37]	115,2 %	ФОТ	3452
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3802**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	29
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	208
п. 16	[5, 8, 11, 14, 37]	70,55 %	ФОТ	2113
	ИТОГО сметная прибыль			**2350**

Прямые затраты	10564
Основная зарплата	3249
Материальные затраты	5712
Эксплуатация машин	1596
в тч ЗП машинистов	220
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)	7
Накладные расходы (по смете)	3802
Сметная прибыль (по смете)	2350

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16716				
		Всего в ценах января 2000 г.				16716				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16716				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		48540				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		3287				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		10725				
		Материалы в тек. ценах		5,59		31930				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		28				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		31				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				59				
		Итого в тек. ценах без оборудования				91254				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		48285				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		28083				
		ИТОГО с НР и СП				167622				
		НДС		18 %		30171,96				
		ВСЕГО с НДС				197793,96				

Составил: _____

Проверил: _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149632 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 1186,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №33-4/21-5

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, д.14

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		74.189	тыс. руб.
	строительных работ	74.189	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		15.672	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		101	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 394 руб.) СП=50% (СП = 266 руб.)	0,6445 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	536	529	7 3	85,3 0,32	54,9 0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,8636 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 596 руб.) СП=70,55% (СП = 365 руб.)	0,6445 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	5146	516	20 1	70,84 0,08	45,6 0,0
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	24 ШТ	7,78		187				
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,86 Т ГРУЗА	8,36		7				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,86 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**5886**	**1045**	**27** **4**		**100,6** **0,2**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Энгельса д.59 А офис 7
ОГРН 1024301331187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	394				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	596				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**990**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	266				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	365				
		ИТОГО сметная прибыль				**631**				
		Прямые затраты				5886				
		Основная зарплата				1045				
		Материальные затраты				4797				
		Эксплуатация машин				27				
		в тч ЗП машинистов				4				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				17				
		Накладные расходы (по смете)				990				
		Сметная прибыль (по смете)				631				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7507				
		Всего в ценах января 2000 г.				7507				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		7				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		11				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7508				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		15612				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		60				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		181				
		Материалы в тек. ценах		5,59		26815				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		66				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				151				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42759				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		12573				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		7540				
		ИТОГО с НР и СП				62872				
		НДС		18 %		11316,96				
		ВСЕГО с НДС				74188,96				

Составил:

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. КИРОВСКАЯ ОБЛ. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149653 ОГРН 1144312000179 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2015 Подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1001541,98руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, переулок Первомайский, 14**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 33-4/21-1	Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома	48290,32	0	0	0	48290,32
2	Смета 33-4/21-2	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома	500122,94	0	0	0	500122,94
3	Смета 33-4/21-3	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	118338,66	0	0	0	118338,66
4	Смета 33-4/21-4	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	197793,96	0	0	0	197793,96
5	Смета 33-4/21-5	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	74188,96	0	0	0	74188,96
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	938734,84	0	0	0	938734,84
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	13799,40	13799,40
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	49007,74	49007,74
		Всего по смете:	938734,84	0	0	62807,14	1001541,98

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1964г.э.Общая площадь 2505,3м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1964г.э.Общая площадь 2505,3м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-4/21

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д.8

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1351.761	тыс. руб.
	строительных работ	1351.761	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		277.271	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1769	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮНЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 399 руб.) СП=50% (СП = 270 руб.)	0,85 100М ТРУБОПРОВОДА	689,13 633,8	16,32	586	539	14	65,3	55,5
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 4450 руб.) СП=50% (СП = 3007 руб.)	14,21 100М ТРУБОПРОВОДА	445,76 423,18	6,54	6334	6013	93	43,6	619,56
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 4578 руб.) СП=70,55% (СП = 2804 руб.)	9,5 100М ТРУБОПРОВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	21741	3948	562 26	37,92 0,19	360,2 1,78
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1349 руб.) СП=70,55% (СП = 826 руб.)	2,8 100М ТРУБОПРОВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	7446	1163	166 8	37,92 0,19	106,16 0,52
5	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 174 руб.) СП=70,55% (СП = 107 руб.)	0,36 100М ТРУБОПРОВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	1030	150	21 1	37,92 0,19	13,65 0,07
6	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,35	3161,65	59,19	1107	145	21	37,92	13,27

ЗАО "КИТЭКС" 610035 г.Киров, ул.Преображенская, д. 59 А, офис 7 ОГРН [illegible] 4107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 168 руб.) СП=70,55% (СП = 103 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			1	0,19	0,07
7	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 718 руб.) СП=70,55% (СП = 440 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	5686	619	137 4	47,06 0,24	56,47 0,28
8	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 1006 руб.) СП=70,55% (СП = 616 руб.)	0,85 100М ТРУБОПРО ВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	6099	867	214 6	91,71 0,46	77,98 0,39
9	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	340 ШТ	16,2		5508				
10	ССЦ01- 302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	21 ШТ	25,4		533				
11	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	7 ШТ	34		238				
12	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 242 руб.) СП=70,55% (СП = 148 руб.)	6 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	1053	208	68 2	3,35 0,03	20,08 0,19
13	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 003 080 ЦЕНА=4092/1,18/5,59	6 ШТ	620,36		3722				
14	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 94 руб.) СП=59,5% (СП = 69 руб.)	1,43 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	485	116	17 0,01	6,72 0,01	9,61 0,02
15	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 116 руб.) СП=59,5% (СП = 85 руб.)	1,43 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	2041	143	22 0,03	9,69 0,03	13,86 0,04
16	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0,054 Т	34071		-1840				
17	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,054 Т	24046		1298				
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1144 руб.) СП=59,5% (СП = 756 руб.)	27,8 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	17535	1271	772	4,05	112,53
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*60 ЦЕНА=117,1/1,18/5,59	60 М	17,75		1065				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*28 ЦЕНА=59,14/1,18/5,59	6 М	8,97		54				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*89 ЦЕНА=327/1,18/5,59	43 М	49,57		2132				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*22 ЦЕНА=46,84/1,18/5,59	10 М	7,1		71				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*89 ЦЕНА=181,33/1,18/5,59	43 М	27,49		1182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*60 ЦЕНА=231,2/1,18/5,59	60 М	35,05		2103				
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*22 ЦЕНА=100,44/1,18/5,59	10 М	15,23		152				
26	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*28 ЦЕНА=117/1,18/5,59	6 М	17,74		106				
27	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*42 ЦЕНА=172/1,18/5,59	20 М	26,08		522				
28	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*42 ЦЕНА=78/1,18/5,59	20 М	11,83		237				
29	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 316 руб.) СП=59,5% (СП = 209 руб.)	0,97 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	802	351	56	36,78	35,67
30	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся ЦЕНА=290/1,18/5,59	106,7 М2	43,96		4691				
31	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 1251 руб.) СП=70,55% (СП = 766 руб.)	14,21 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	1949	1086	791	5,76	81,87
32	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 75 руб.) СП=70,55% (СП = 46 руб.)	0,85 100М ТРУБОПРОВОДА	146,93 76,4	55,69	125	65	47	5,76	4,9
33	ТЕРр- 57- 01- 003	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ НР=80% (НР = 149 руб.) СП=68% (СП = 126 руб.)	1,2 100М2 ОСНОВАНИЯ	155,03 155,03		186	186		17,44	20,93
34	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,604 Т							
35	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110,7% (НР = 1005 руб.) СП=63,75% (СП = 579 руб.)	1,2 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	9600	894	188 14	76,72 0,95	92,06 1,14
36	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 693 руб.) СП=46,75% (СП = 343 руб.)	1,2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1868,22 610,76	12,57 0,32	2242	733	15	59,08 0,03	70,89 0,03
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,6 Т ГРУЗА	42,98		241				
38	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	3,4 Т ГРУЗА	8,36		28				
39	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	9 Т ГРУЗА	12,2		110				
Итого по смете:						**108200**	**18497**	**3204**		**1765,16**
								62		**4,49**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	399
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	4450
п. 16	[3-8, 32]	115,2 %	ФОТ	8068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[12, 31]		115,2 %	ФОТ	1493				
	п. 13	[14]		81 %	ФОТ	94				
	п. 13	[15]		81 %	ФОТ	116				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	1144				
	п. 20	[29]		90 %	ФОТ	316				
	п. Р7	[33]		80 %	ФОТ	149				
	п. 11	[35]		110,7 %	ФОТ	1005				
	п. 15	[36]		94,5 %	ФОТ	693				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**17927**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	270				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	3007				
	п. 16	[3-8, 32]		70,55 %	ФОТ	4942				
	п. 16	[12, 31]		70,55 %	ФОТ	914				
	п. 13	[14]		59,5 %	ФОТ	69				
	п. 13	[15]		59,5 %	ФОТ	85				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	756				
	п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ	209				
	п. Р7	[33]		68 %	ФОТ	126				
	п. 11	[35]		63,75 %	ФОТ	579				
	п. 15	[36]		46,75 %	ФОТ	343				
		ИТОГО сметная прибыль				**11300**				
		Прямые затраты				108200				
		Основная зарплата				18497				
		Материальные затраты				86120				
		Эксплуатация машин				3204				
		в тч ЗП машинистов				62				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				379				
		Накладные расходы (по смете)				17927				
		Сметная прибыль (по смете)				11300				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				137427				
		Всего в ценах января 2000 г.				137427				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		282				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		116				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				137446				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		276345				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		926				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		21531				
		Материалы в тек. ценах		5,59		481411				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		2671				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		894				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3565				
		Итого в тек. ценах без оборудования				782852				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		227673				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		135035				
		ИТОГО с НР и СП				1145560				
		НДС		18 %		206200,8				
		ВСЕГО с НДС				1351760,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 9. 07. 2016 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1964г.э.Общая площадь 2505,3м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1964г.э.Общая площадь 2505,3м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1964г.э.Общая площадь 2505,3м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		554.486	тыс. руб.
	строительных работ	116.234	тыс. руб.
	монтажных работ	389.75	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	48.502	тыс. руб.
Средства на оплату труда		117.578	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		694	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44 2	16	28	1,4 0,12	1,4 0,12
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		27	27		2,95	2,95
3	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 107 руб.) СП=65% (СП = 73 руб.)	1 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	172 1	112	60	10,41 0,07	10,41 0,07
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	0,2	86,03	0,33	17	17		9,64	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	100М	85,7	0,13				0,01	
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,15 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	9	9		6,32 0,03	0,9
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,1 100ШТ	51,91 51,91		5	5		5,84	0,5
Итого: Демонтажные работы						**274**	**186**	**88**		**18,2**
								3		**0,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	124				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	49				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**173**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	85				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	38				
		ИТОГО сметная прибыль				**123**				
		Электромонтажные работы								
7	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93 6	4,66 0,41	4,6 0,4
8	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
9	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8- 11- 2Н- 002- 31 УХЛ4 (на 6 фидеров) ЦЕНА=40100/1,18/5,59	1 ШТ	6079,26		6079				
10	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 622 руб.) СП=65% (СП = 426 руб.)	15 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	6627	591	1035 64	3,49 0,29	52,3 4,3
11	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.375 Т	13068		-4901				
12	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Щит распределительный навесной ЩРн- 18з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=759/1,18/5,59	15 ШТ	115,07		1726				
13	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1082 руб.) СП=65% (СП = 740 руб.)	90 ШТ	13,03 12,65		1173	1139		1,12	100,8
14	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	15 ШТ	2,58		39				
15	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель двухполюсный, АД12М 2Р 32А ЦЕНА=598/1,18/5,59	60 ШТ	90,66		5440				
16	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4х7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	15 ШТ	89,75		1346				
17	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,3 0,
18	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	-0.015	13068		-196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т							
19	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440x310x160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,59	1 ШТ	207,24		207				
20	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,3 0,0
21	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,59	1 ШТ	166,76		167				
22	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
23	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,59	1 ШТ	41,69		42				
24	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	7 ШТ	15,16		106				
25	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,59	1 ШТ	90,81		91				
26	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,59	1 ШТ	19,71		20				
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 253 руб.) СП=65% (СП = 173 руб.)	0,18 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	735	179	292 87	88,3 43,76	15,8 7,8
28	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,59	18 ШТ	90,81		1635				
29	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 43 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	0,03 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	119	32	43 13	93,4 40,8	2,8 1,2
30	ПРАЙС	Светильник антивандальный со встроенным опто- аккустическим датчиком марки НББ 03- 75 ЦЕНА=300/1,18/5,59	3 ШТ	45,48		136				
31	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Лампа эн/сбер 25Вт Е27 4U тепл. Navigator ЦЕНА=136/1,18/5,59	3 ШТ	20,62		62				
32	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	0,8 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1124	295	84 4	34,4 0,33	27,5 0,2
33	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	80 М	4,16		333				
34	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,8	426,25	28,74	341	125	23	14,6	11,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	100М	156,32	2,06			2	0,14	0,1
35	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,8 100М	213 24,52	2,05 0,15	170	20	2	2,29 0,01	1,8 0,0
36	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	0,8 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1124	295	84 4	34,4 0,33	27,5 0,2
37	ССЦ01- 507- 3487	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	80 М	5,05		404				
38	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	0,8 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	341	125	23 2	14,6 0,14	11,6 0,1
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,8 100М	213 24,52	2,05 0,15	170	20	2	2,29 0,01	1,8 0,0
40	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59	0,16 1000М	43438,53		6950				
41	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,16 1000М	3744,11		599				
42	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 537 руб.) СП=65% (СП = 367 руб.)	2,2 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	2717	561	121 4	23,8 0,11	52,3 0,2
43	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	220 М	2,57		565				
44	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 177 руб.) СП=65% (СП = 121 руб.)	2,2 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	669	185	18 1	7,86 0,04	17,2 0,0
45	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,6	213	2,05	128	15	1	2,29	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	100М	24,52	0,15				0,01	0,0
46	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,24 1000М	5489,43		1317				
47	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,04 1000М	3744,11		150				
48	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	3 ШТ	8,18		25				
49	ТЕРм- 08- 02- 390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,2 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	51	35	6	16,29 0,01	3,2
50	509- 1830 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59	20 М	2,13		43				
51	ТЕРм- 08- 02- 399-01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,4 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	35	15	1	3,52 0,01	1,4
52	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,02 1000М	5489,43		110				
53	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,02 1000М	3744,11		75				
Итого: Электромонтажные работы						**38637**	**3841**	**1857**		**348,1**
								188		**15,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]	95 %	ФОТ		3829				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3829**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]	65 %	ФОТ		2620				
		ИТОГО сметная прибыль				**2620**				
		Пусконаладочные работы								
54	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 740 руб.) СП=40% (СП = 455 руб.)	64 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		1138	1138		1,22	78,0
55	ФЕРп- 01- 11- 028-	ИЗМЕРЕНИЕ	64	4,67		299	299		0,32	20,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 194 руб.) СП=40% (СП = 120 руб.)	ЛИНИЯ	4,67						
56	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 21 руб.) СП=40% (СП = 13 руб.)	0,17 100ТОЧЕК	188,93 188,93		32	32		12,96	2,2
Итого: Пусконаладочные работы						**1469**	**1469**			**100,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[54-56]		65 %	ФОТ	955				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**955**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[54-56]		40 %	ФОТ	588				
		ИТОГО сметная прибыль				**588**				
		Разные работы								
57	ФЕР- 46- 03- 014- 06	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,15 100ОТВЕРСТИЙ	582,95 169,47	413,48	87	25	62	17,45	2,6
58	ТЕР- 46- 03- 011- 02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 251 руб.) СП=59,5% (СП = 151 руб.)	0,8 100М БОРОЗД	858,77 252,98	605,79 64,88	687	202	485 52	24,2 5,92	19,3 4,7
59	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 432 руб.) СП=59,5% (СП = 259 руб.)	2,1 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	1216	343	873 93	15,64 4,06	32,8 8,5
60	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 69 руб.) СП=50% (СП = 45 руб.)	0,15 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	143	89		60,65 0,08	9, 0,0
61	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 393 руб.) СП=50% (СП = 252 руб.)	0,66 100ОТВЕРСТИЙ	1071,25 763,47	1,61 0,63	707	504	1 	78,66 0,05	51,9 0,0
62	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 689 руб.) СП=46,75% (СП = 341 руб.)	0,29 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	1624	720	24 9	234,67 2,58	68,0 0,7
63	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 138 руб.) СП=46,75% (СП = 68 руб.)	0,29 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2092,05 503,81	16,84 0,32	607	146	5 	49,34 0,03	14,3 0,0
Итого: Разные работы						**5071**	**2029**	**1450**		**198,2**
								154		**14,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[57-59]		99 %	ФОТ	708				
	п. Р19	[60-61]		78 %	ФОТ	462				
	п. 15	[62-63]		94,5 %	ФОТ	827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1997**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[57-59]		59,5 %	ФОТ	425				
	п. Р19	[60-61]		50 %	ФОТ	297				
	п. 15	[62-63]		46,75 %	ФОТ	409				
		ИТОГО сметная прибыль				**1131**				
Итого по смете:						**45451**	**7525**	**3395**		**665,3**
								345		**29,34**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]		95 %	ФОТ	3953				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	49				
	п. 48	[54-56]		65 %	ФОТ	955				
	п. 49	[57-59]		99 %	ФОТ	708				
	п. Р19	[60-61]		78 %	ФОТ	462				
	п. 15	[62-63]		94,5 %	ФОТ	827				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6954**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]		65 %	ФОТ	2705				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	38				
	п. 48	[54-56]		40 %	ФОТ	588				
	п. 49	[57-59]		59,5 %	ФОТ	425				
	п. Р19	[60-61]		50 %	ФОТ	297				
	п. 15	[62-63]		46,75 %	ФОТ	409				
		ИТОГО сметная прибыль				**4462**				
		Прямые затраты				45451				
		Основная зарплата				7525				
		Материальные затраты				34531				
		Эксплуатация машин				3395				
		в тч ЗП машинистов				345				
		Накладные расходы (по смете)				6954				
		Сметная прибыль (по смете)				4462				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				56867				
		Всего в ценах января 2000 г.				56867				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				56867				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		112424				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5154				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		22814				
		Материалы в тек. ценах		5,59		193028				
		Итого в тек. ценах без оборудования				328266				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		88316				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		53321				
		ИТОГО с НР и СП				469903				
		Итого СМР				469903				
		ИТОГО с оборудованием				469903				
		ИТОГО				469903				
		НДС		18 %		84582,54				
		ВСЕГО с НДС				554485,54				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
ПОЛНОМОЧИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 2045431,56 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 28-4/21-2	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	554485,54	0	0	0	554485,54
2	Смета 28-4/21	Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома	1351760,8	0	0	0	1351760,8
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1906246,34	0	0	0	1906246,34
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	28021,82	28021,82
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	111163,40	111163,40
		Всего по смете:	1906246,34	0	0	139185,22	2045431,56

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 3612,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 14

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 3612,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №26-4/21

Капитальный ремонт фасада 5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 3612,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 14

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		664.787	тыс. руб.
	строительных работ	664.787	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		188.677	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1034	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 9745 руб.) СП=70% (СП = 7932 руб.)	16,252 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10.8	11507	11331	176	55,93	908,97
2	101- 2388 ТСЦ2015- 06С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=233,33/5,59	325 ШТ	41,74		13566				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1706 руб.) СП=85% (СП = 1040 руб.)	16,252 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	17988	1223	3294	7,28	118,31
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-57.9 МАШ/Ч	53,89	53,89	-3120		-3120		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-563.1318 КГ	15		-8447				
6	101- 4260	ШНУР	1673,956	1,48		2477				

ЗАО "КОМПАНЬЯ"
610035 г. Киров, ул. Красная, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ", СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ, ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,59	М							
7	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 1 руб.)	0,018 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	5	1	1	4,24 0,01	0,08
8	ТЕРр- 61- 20- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ (КРОМОК БАЛКОНОВ) ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЛЕСТНИЦ НР=79% (НР = 58 руб.) СП=50% (СП = 37 руб.)	0,018 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	6554,45 4115,62		118	74		389	
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1742 Т							
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,9 Т ГРУЗА	42,98		39				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,9 Т ГРУЗА	12,2		11				
Итого по смете:						**34144**	**12629**	**351**		**1034,36**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	9745
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1706
п. 15	[7]	94,5 %	ФОТ	1
п. Р11	[8]	79 %	ФОТ	58
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**11510**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	7932
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	1040
п. Р11	[8]	50 %	ФОТ	37
	ИТОГО сметная прибыль			**9009**

Прямые затраты		34144
Основная зарплата		12629
Материальные затраты		21114
Эксплуатация машин		351
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		50
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		39
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		11
Накладные расходы (по смете)		11510
Сметная прибыль (по смете)		9009
Итого СМР в ценах января 2000 г.		54663
Всего в ценах января 2000 г.		54663
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	41
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	12
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		54666
-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	188677
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	2359

ЗАО "НОРТЭКС"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,59		118027				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		388				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				481				
		Итого в тек. ценах без оборудования				309544				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		146177				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		107658				
		ИТОГО с НР и СП				563379				
		Итого СМР				563379				
		ИТОГО с оборудованием				563379				
		ИТОГО				563379				
		НДС		18 %		101408,22				
		ВСЕГО с НДС				664787,22				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 709332,19 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 14**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 26-4/21	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома	664787,22	0	0	0	664787,22
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	9772,37	9772,37
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	34772,60	34772,60
		Всего по смете:	664787,22	0	0	44544,97	709332,19

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1966г.э.Общая площадь 3197,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1966г.э.Общая площадь 3197,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-4/21-1

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д.16

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	1916.344	тыс. руб.
строительных работ	1916.344	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	371.737	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2380	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮНЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 704 руб.) СП=50% (СП = 476 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	689,13 633,8	16,32	1034	951	24	65,3	97,9
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 5130 руб.) СП=50% (СП = 3466 руб.)	16,38 100М ТРУБОПРОВОДА	445,76 423,18	6,54	7302	6932	107	43,6	714,17
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 5060 руб.) СП=70,55% (СП = 3099 руб.)	10,5 100М ТРУБОПРОВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	24030	4363	621 29	37,92 0,19	398,1 1,9
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1927 руб.) СП=70,55% (СП = 1180 руб.)	4 100М ТРУБОПРОВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	10637	1662	237 11	37,92 0,19	151,66 0,7
5	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 230 руб.) СП=70,55% (СП = 141 руб.)	0,48 100М ТРУБОПРОВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	1373	199	28 1	37,92 0,19	18,2 0,0
6	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,6	3161,65	59,19	1897	249	36	37,92	22,7

ЗАО "СИТЭКС"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 289 руб.) СП=70,55% (СП = 177 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			2	0,19	0,1
7	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 479 руб.) СП=70,55% (СП = 293 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	3791	413	92 3	47,06 0,24	37,6 0,1
8	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 1774 руб.) СП=70,55% (СП = 1086 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	10762	1530	377 10	91,71 0,46	137,5 0,6
9	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	330 ШТ	16,2		5346				
10	ССЦ01- 302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	32 ШТ	25,4		813				
11	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	8 ШТ	34		272				
12	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 242 руб.) СП=70,55% (СП = 148 руб.)	6 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	1053	208	68 2	3,35 0,03	20,0 0,1
13	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 003 080 ЦЕНА=4092/1,18/5,59	6 ШТ	620,36		3722				
14	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 116 руб.) СП=59,5% (СП = 85 руб.)	1,76 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	597	143	21	6,72 0,01	11,8 0,0
15	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 143 руб.) СП=59,5% (СП = 105 руб.)	1,76 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	2512	176	27 1	9,69 0,03	17,0 0,0
16	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.0689 Т	34071		-2347				
17	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,0689 Т	24046		1657				
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1860 руб.) СП=59,5% (СП = 1230 руб.)	45,2 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	28511	2067	1256	4,05	182,9
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*60 ЦЕНА=117,1/1,18/5,59	40 М	17,75		710				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*28 ЦЕНА=59,14/1,18/5,59	25 М	8,97		224				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*89 ЦЕНА=327/1,18/5,59	75 М	49,57		3718				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*22 ЦЕНА=46,84/1,18/5,59	40 М	7,1		284				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*89 ЦЕНА=181,33/1,18/5,59	75 М	27,49		2062				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*60 ЦЕНА=231,2/1,18/5,59	40 М	35,05		1402				
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*22 ЦЕНА=100,44/1,18/5,59	50 М	15,23		762				
26	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*28 ЦЕНА=117/1,18/5,59	25 М	17,74		444				
27	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*42 ЦЕНА=172/1,18/5,59	35 М	26,08		913				
28	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*42 ЦЕНА=78/1,18/5,59	35 М	11,83		414				
29	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*35 ЦЕНА=144/1,18/5,59	6 М	21,83		131				
30	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*35 ЦЕНА=69/1,18/5,59	6 М	10,46		63				
31	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 1367 руб.) СП=59,5% (СП = 904 руб.)	4,2 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	3474	1519	243	36,78	154,46
32	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся ЦЕНА=290/1,18/5,59	462 М2	43,96		20310				
33	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 1441 руб.) СП=70,55% (СП = 883 руб.)	16,38 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	2246	1251	912	5,76	94,37
34	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 131 руб.) СП=70,55% (СП = 80 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	146,93 76,4	55,69	220	114	84	5,76	8,64
35	ТЕРр- 57- 01- 003	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ НР=80% (НР = 248 руб.) СП=68% (СП = 211 руб.)	2 100М2 ОСНОВАНИЯ	155,03 155,03		310	310		17,44	34,88
36	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	9,34 Т							
37	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110,7% (НР = 1675 руб.) СП=63,75% (СП = 965 руб.)	2 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	16000	1489	313 24	76,72 0,95	153,43 1,9
38	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 1156 руб.) СП=46,75% (СП = 572 руб.)	2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1868,22 610,76	12,57 0,32	3736	1222	25 1	59,08 0,03	118,15 0,05
39	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	9,34 Т ГРУЗА	42,98		401				
40	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	4,11 Т ГРУЗА	8,36		34				
41	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	13,45 Т ГРУЗА	12,2		164				
Итого по смете:						**160984**	**24798**	**4471** **84**		**2373,92** **5,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	704				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	5130				
	п. 16	[3-8, 34]		115,2 %	ФОТ	9890				
	п. 16	[12, 33]		115,2 %	ФОТ	1683				
	п. 13	[14]		81 %	ФОТ	116				
	п. 13	[15]		81 %	ФОТ	143				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	1860				
	п. 20	[31]		90 %	ФОТ	1367				
	п. Р7	[35]		80 %	ФОТ	248				
	п. 11	[37]		110,7 %	ФОТ	1675				
	п. 15	[38]		94,5 %	ФОТ	1156				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**23972**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	476				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	3466				
	п. 16	[3-8, 34]		70,55 %	ФОТ	6056				
	п. 16	[12, 33]		70,55 %	ФОТ	1031				
	п. 13	[14]		59,5 %	ФОТ	85				
	п. 13	[15]		59,5 %	ФОТ	105				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	1230				
	п. 20	[31]		59,5 %	ФОТ	904				
	п. Р7	[35]		68 %	ФОТ	211				
	п. 11	[37]		63,75 %	ФОТ	965				
	п. 15	[38]		46,75 %	ФОТ	572				
		ИТОГО сметная прибыль				**15101**				
		Прямые затраты				160984				
		Основная зарплата				24798				
		Материальные затраты				131116				
		Эксплуатация машин				4471				
		в тч ЗП машинистов				84				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				599				
		Накладные расходы (по смете)				23972				
		Сметная прибыль (по смете)				15101				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				200057				
		Всего в ценах января 2000 г.				200057				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		457				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		172				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				200087				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		370482				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1255				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		30045				
		Материалы в тек. ценах		5,59		732938				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		4328				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		1326				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5654				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1139119				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		304444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		180457				
		ИТОГО с НР и СП				1624020				
		НДС		18 %		292323,6				
		ВСЕГО с НДС				1916343,6				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1966г.э.Общая площадь 3197,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1966г.э.Общая площадь 3197,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1966г.э.Общая площадь 3197,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		699.027	тыс. руб.
	строительных работ	150.041	тыс. руб.
	монтажных работ	485.335	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	63.652	тыс. руб.
Средства на оплату труда		151.955	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		897	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28 2	1,4 0,12	1,4 0,12
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		27	27		2,95	2,95
3	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 107 руб.) СП=65% (СП = 73 руб.)	1 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	172	112	60 1	10,41 0,07	10,41 0,07
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	0,2	86,03	0,33	17	17		9,64	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	100М	85,7	0,13				0,01	
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	11	11		6,32 0,03	1,26 0,0
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,1 100ШТ	51,91 51,91		5	5		5,84	0,58
Итого: Демонтажные работы						**276**	**188**	**88**		**18,5**
								3		**0,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	124				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**174**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	85				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	39				
		ИТОГО сметная прибыль				**124**				
		Электромонтажные работы								
7	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93 6	4,66 0,41	4,66 0,4
8	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
9	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8- 11- 2Н- 002- 31 УХЛ4 (на 6 фидеров) ЦЕНА=40100/1,18/5,59	1 ШТ	6079,26		6079				
10	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 829 руб.) СП=65% (СП = 567 руб.)	20 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	8836	788	1380 85	3,49 0,29	69,8 5,8
11	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.5 Т	13068		-6534				
12	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Щит распределительный навесной ЩРн- 18з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=759/1,18/5,59	20 ШТ	115,07		2301				
13	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1442 руб.) СП=65% (СП = 987 руб.)	120 ШТ	13,03 12,65		1564	1518		1,12	134,4
14	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	20 ШТ	2,58		52				
15	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель двухполюсный, АД12М 2Р 32А ЦЕНА=598/1,18/5,59	80 ШТ	90,66		7253				
16	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4x7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	20 ШТ	89,75		1795				
17	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,3 0,
18	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	-0.015	13068		-196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т							
19	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440x310x160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,59	1 ШТ	207,24		207				
20	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,3 0,0
21	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,59	1 ШТ	166,76		167				
22	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
23	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,59	1 ШТ	41,69		42				
24	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	7 ШТ	15,16		106				
25	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,59	1 ШТ	90,81		91				
26	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,59	1 ШТ	19,71		20				
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 337 руб.) СП=65% (СП = 231 руб.)	0,24 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	981	239	390 116	88,3 43,76	21,1 10,5
28	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,59	24 ШТ	90,81		2179				
29	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 57 руб.) СП=65% (СП = 39 руб.)	0,04 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	158	42	57 18	93,4 40,8	3,7 1,6
30	ПРАЙС	Светильник антивандальный со встроенным опто- аккустическим датчиком марки НББ 03- 75 ЦЕНА=300/1,18/5,59	4 ШТ	45,48		182				
31	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Лампа эн/сбер 25Вт Е27 4U тепл. Navigator ЦЕНА=136/1,18/5,59	4 ШТ	20,62		82				
32	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 372 руб.) СП=65% (СП = 255 руб.)	1,05 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1475	387	110 5	34,4 0,33	36,1 0,3
33	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	105 М	4,16		437				
34	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	1,05	426,25	28,74	448	164	30	14,6	15,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 158 руб.) СП=65% (СП = 108 руб.)	100М	156,32	2,06			2	0,14	0,1
35	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	1,05 100М	213 24,52	2,05 0,15	224	26	2	2,29 0,01	2, 0,0
36	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	0,8 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1124	295	84 4	34,4 0,33	27,5 0,2
37	ССЦ01- 507- 3487	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	80 М	5,05		404				
38	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	0,8 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	341	125	23 2	14,6 0,14	11,6 0,1
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,8 100М	213 24,52	2,05 0,15	170	20	2	2,29 0,01	1,8 0,0
40	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59	0,185 1000М	43438,53		8036				
41	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,185 1000М	3744,11		693				
42	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 779 руб.) СП=65% (СП = 533 руб.)	3,2 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	3952	815	176 5	23,8 0,11	76,1 0,3
43	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	320 М	2,57		822				
44	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 257 руб.) СП=65% (СП = 176 руб.)	3,2 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	973	269	26 2	7,86 0,04	25,1 0,1
45	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,4	213	2,05	85	10	1	2,29	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	100М	24,52	0,15				0,01	
46	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,32 1000М	5489,43		1757				
47	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,04 1000М	3744,11		150				
48	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	4 ШТ	8,18		33				
49	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,2 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	51	35	6	16,29 0,01	3,2
50	509- 1830 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59	20 М	2,13		43				
51	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,4 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	35	15	1	3,52 0,01	1,4
52	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,02 1000М	5489,43		110				
53	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,02 1000М	3744,11		75				
Итого: Электромонтажные работы						**47346**	**4957**	**2410**		**449,4**
								246		**19,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]	95 %	ФОТ		4943				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4943**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]	65 %	ФОТ		3384				
		ИТОГО сметная прибыль				**3384**				
		Пусконаладочные работы								
54	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 971 руб.) СП=40% (СП = 598 руб.)	84 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		1494	1494		1,22	102,4
55	ФЕРп- 01- 11- 028-	ИЗМЕРЕНИЕ	84	4,67		392	392		0,32	26,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 255 руб.) СП=40% (СП = 157 руб.)	ЛИНИЯ	4,67						
56	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 27 руб.) СП=40% (СП = 17 руб.)	0,22 100ТОЧЕК	188,93 188,93		42	42		12,96	2,8
Итого: Пусконаладочные работы						**1928**	**1928**			**132,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[54-56]		65 %	ФОТ	1253				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1253**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[54-56]		40 %	ФОТ	772				
		ИТОГО сметная прибыль				**772**				
		Разные работы								
57	ФЕР- 46- 03- 014- 06	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=99% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 20 руб.)	0,2 100ОТВЕРСТИЙ	582,95 169,47	413,48	117	34	83	17,45	3,4
58	ТЕР- 46- 03- 011- 02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 251 руб.) СП=59,5% (СП = 151 руб.)	0,8 100М БОРОЗД	858,77 252,98	605,79 64,88	687	202	485 52	24,2 5,92	19,3 4,7
59	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 618 руб.) СП=59,5% (СП = 371 руб.)	3 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	1737	491	1246 133	15,64 4,06	46,9 12,1
60	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 91 руб.) СП=50% (СП = 59 руб.)	0,2 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	190	117	1 	60,65 0,08	12,1 0,0
61	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 526 руб.) СП=50% (СП = 337 руб.)	0,88 100ОТВЕРСТИЙ	1071,25 763,47	1,61 0,63	943	673	1 1	78,66 0,05	69,2 0,0
62	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 902 руб.) СП=46,75% (СП = 446 руб.)	0,38 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	2129	943	32 12	234,67 2,58	89,1 0,9
63	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 180 руб.) СП=46,75% (СП = 89 руб.)	0,38 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2092,05 503,81	16,84 0,32	795	191	6 	49,34 0,03	18,7 0,0
Итого: Разные работы						**6598**	**2651**	**1854**		**259,0**
								198		**17,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[57-59]		99 %	ФОТ	903				
	п. Р19	[60-61]		78 %	ФОТ	617				
	п. 15	[62-63]		94,5 %	ФОТ	1082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2602**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[57-59]		59,5 %	ФОТ	542				
	п. Р19	[60-61]		50 %	ФОТ	396				
	п. 15	[62-63]		46,75 %	ФОТ	535				
		ИТОГО сметная прибыль				**1473**				
Итого по смете:						**56148**	**9724**	**4352**		**859,2**
								447		**37,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]		95 %	ФОТ	5067				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	50				
	п. 48	[54-56]		65 %	ФОТ	1253				
	п. 49	[57-59]		99 %	ФОТ	903				
	п. Р19	[60-61]		78 %	ФОТ	617				
	п. 15	[62-63]		94,5 %	ФОТ	1082				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8972**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]		65 %	ФОТ	3469				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	39				
	п. 48	[54-56]		40 %	ФОТ	772				
	п. 49	[57-59]		59,5 %	ФОТ	542				
	п. Р19	[60-61]		50 %	ФОТ	396				
	п. 15	[62-63]		46,75 %	ФОТ	535				
		ИТОГО сметная прибыль				**5753**				
		Прямые затраты				56148				
		Основная зарплата				9724				
		Материальные затраты				42072				
		Эксплуатация машин				4352				
		в тч ЗП машинистов				447				
		Накладные расходы (по смете)				8972				
		Сметная прибыль (по смете)				5753				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				70873				
		Всего в ценах января 2000 г.				70873				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				70873				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		145277				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		6678				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		29245				
		Материалы в тек. ценах		5,59		235182				
		Итого в тек. ценах без оборудования				409704				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		113944				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		68748				
		ИТОГО с НР и СП				592396				
		Итого СМР				592396				
		ИТОГО с оборудованием				592396				
		ИТОГО				592396				
		НДС		18 %		106631,28				
		ВСЕГО с НДС				699027,28				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345384344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2015 ПОДПИСЬ А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 2770580,62 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 27-4/21-2	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	699027,28	0	0	0	699027,28
2	Смета 27-4/21-1	Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома	1916343,6	0	0	0	1916343,6
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	2615370,88	0	0	0	2615370,88
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	38445,95	38445,95
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	116763,79	116763,79
		Всего по смете:	2615370,88	0	0	155209,74	2770580,62

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1956г.э.Общая площадь 3739,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 6

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1956г.э.Общая площадь 3739,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18-4/21-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кирова , д.6

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		426.083	тыс. руб.
	строительных работ	426.083	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		108.15	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		659	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 306 руб.) СП=50% (СП = 207 руб.)	0,73 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	474	412	9 2	59,62 0,17	43,52 0,12
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2482 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 616 руб.) СП=50% (СП = 417 руб.)	2,53 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	955	830	18 3	34,66 0,1	87,69 0,25
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,5572 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 1621 руб.) СП=70,55% (СП = 993 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	4057	1234	1256 173	162,75 16,83	113,92 11,78
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-6.622 10М	228		-1510				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	66,22 М	36,22		2398				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,23	3916,98	804,02	901	485	185	186,76	42,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 588 руб.) СП=70,55% (СП = 360 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	2109,08	108,47			25	7,38	1,7
9	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-2.155 10М	98,3		-212				
10	507- 3351 ТССЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,13/5,59	21,55 М	27,21		586				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 4420 руб.) СП=70,55% (СП = 2707 руб.)	2,3 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	6735	3637	1473 200	140,07 5,9	322,16 13,57
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-21.574 10М	70,6		-1523				
13	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	215,74 М	13,45		2902				
14	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 71 руб.) СП=70,55% (СП = 44 руб.)	0,03 100М ТРУБОПРОВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	155	55	54 7	162,75 16,83	4,88 0,5
15	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0.284 10М	154		-44				
16	507- 3352 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/50 ЦЕНА=172,97/5,59	2,84 М	30,94		88				
17	530- 9057- 262 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=10762,53/5,59	0,1 10ШТ	1925,32		193				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	2 ШТ	12,05		24				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	2 ШТ	10,52		21				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
21	507- 9057- 855 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=337,78/5,59	0,2 10ШТ	60,43		12				
22	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	1,5 10ШТ	27,87		42				
23	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,8 10ШТ	250,63		201				
24	507- 9058- 95 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=277,27/5,59	0,8 10ШТ	49,6		40				
25	507- 9058- 97 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	1,8 10ШТ	147,02		265				
26	507- 9058- 94 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	8 10ШТ	24,86		199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 63 ЦЕНА=144,8/1,18/5,59	2 ШТ	21,95		44				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 50*32*50 ЦЕНА=96,1/1,18/5,59	3 ШТ	14,57		44				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 63*32*63 ЦЕНА=199/1,18/5,59	3 ШТ	30,17		91				
30	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 40*32*40 ЦЕНА=64/1,18/5,59	4 ШТ	9,7		39				
31	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*20*32 ЦЕНА=28,6/1,18/5,59	12 ШТ	4,34		52				
32	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	12 ШТ	43,9		527				
33	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	12 ШТ	82,5		990				
34	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	1 ШТ	487,81		488				
35	ССЦ01- 301- 5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40- 46 ММ	24 ШТ	4,21		101				
36	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	200 ШТ	4,83		966				
37	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	4 ШТ	8,11		32				
38	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	12 ШТ	5,11		61				
39	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	285 ШТ	8,7		2480				
40	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 144 руб.) СП=70,55% (СП = 88 руб.)	0,24 100М ТРУБОПРОВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	1137	124	27 1	47,06 0,24	11,29 0,06
41	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 59 руб.) СП=70,55% (СП = 36 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРОВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	359	51	13	91,71 0,46	4,59 0,02
42	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,805 Т ГРУЗА	8,36		7				
43	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,805 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**24401**	**6828**	**3035**		**631,0**
								411		**28,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	306				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	616				
	п. 16	[5, 8, 11, 14, 40-41]		115,2 %	ФОТ	6903				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7825**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	417				
	п. 16	[5, 8, 11, 14, 40-41]		70,55 %	ФОТ	4228				
		ИТОГО сметная прибыль				**4852**				
		Прямые затраты				24401				
		Основная зарплата				6828				
		Материальные затраты				14521				
		Эксплуатация машин				3035				
		в тч ЗП машинистов				411				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				17				
		Накладные расходы (по смете)				7825				
		Сметная прибыль (по смете)				4852				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				37078				
		Всего в ценах января 2000 г.				37078				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		7				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		11				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				37079				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		102010				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		6140				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		20395				
		Материалы в тек. ценах		5,59		81172				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		66				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				151				
		Итого в тек. ценах без оборудования				203728				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		99378				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		57981				
		ИТОГО с НР и СП				361087				
		НДС		18 %		64995,66				
		ВСЕГО с НДС				426082,66				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345054944 ОГРН 1044316541147
ТАРИФЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1956г.э.Общая площадь 3739,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 6

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1956г.э.Общая площадь 3739,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18-4/21-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кирова , д.6

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		384.83	тыс. руб.
	строительных работ	384.83	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		91.762	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		547	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 252 руб.) СП=50% (СП = 170 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	390	339	7 1	59,62 0,17	35,77 0,1
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,204 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 122 руб.) СП=50% (СП = 83 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	189	164	4 1	34,66 0,1	17,33 0,05
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1101 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 811 руб.) СП=70,55% (СП = 497 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	2028	617	628 87	162,75 16,83	56,96 5,89
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-3.311 10М	228		-755				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	33,11 М	36,22		1199				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,18	3916,98	804,02	705	379	145	186,76	33,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 460 руб.) СП=70,55% (СП = 281 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2109,08	108,47			20	7,38	1,3
9	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.687 10М	98,3		-166				
10	507- 3351 ТССЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,13/5,59	16,87 М	27,21		459				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03. МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 4420 руб.) СП=70,55% (СП = 2707 руб.)	2,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	6735	3637	1473 200	140,07 5,9	322,1 13,5
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-21.574 10М	70,6		-1523				
13	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	215,74 М	13,45		2902				
14	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 600 руб.) СП=70,55% (СП = 368 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	1291	459	449 62	162,75 16,83	40,6 4,2
15	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-2.365 10М	154		-364				
16	507- 3352 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/50 ЦЕНА=172,97/5,59	23,65 М	30,94		732				
17	530- 9057- 262 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=10762,53/5,59	0,1 10ШТ	1925,32		193				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	1 ШТ	12,05		12				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	2 ШТ	10,52		21				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
21	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,7 10ШТ	250,63		175				
22	507- 9057- 856 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 50 ЦЕНА=751,87/5,59	0,3 10ШТ	134,5		40				
23	507- 9057- 855 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=337,78/5,59	0,2 10ШТ	60,43		12				
24	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	1,5 10ШТ	27,87		42				
25	507- 9058- 97 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	1 10ШТ	147,02		147				
26	507- 9058- 96 СЦ(К) ТССЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50	0,8 10ШТ	553,88		443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	507- 9058- 95 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=277,27/5,59	0,6 10ШТ	49,6		30				
28	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	8 10ШТ	24,86		199				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 50 ЦЕНА=96,1/1,18/5,59	1 ШТ	14,57		15				
30	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 50*32*50 ЦЕНА=96,1/1,18/5,59	1 ШТ	14,57		15				
31	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 63*32*63 ЦЕНА=199/1,18/5,59	7 ШТ	30,17		211				
32	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 40*32*40 ЦЕНА=64/1,18/5,59	2 ШТ	9,7		19				
33	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*20*32 ЦЕНА=28,6/1,18/5,59	12 ШТ	4,34		52				
34	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	12 ШТ	43,9		527				
35	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	12 ШТ	82,5		990				
36	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	1 ШТ	487,81		488				
37	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	22 ШТ	6,66		147				
38	ССЦ01- 301- 5605	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 48- 53 ММ	20 ШТ	4,79		96				
39	ССЦ01- 301- 5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40- 46 ММ	16 ШТ	4,21		67				
40	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	24 ШТ	4,83		116				
41	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	5 ШТ	8,11		41				
42	ССЦ01- 301- 5808	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 48- 53 ММ	4 ШТ	6,4		26				
43	ССЦ01- 301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ	16 ШТ	5,52		88				
44	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	225 ШТ	5,11		1150				
45	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	320 ШТ	8,7		2784				
46	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 144 руб.) СП=70,55% (СП = 88 руб.)	0,24 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	1137	124	27 1	47,06 0,24	11,2 0,0
47	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 59 руб.) СП=70,55% (СП = 36 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРО ВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	359	51	13	91,71 0,46	4,5 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,31 Т ГРУЗА	8,36		3				
49	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,31 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого по смете:						**23485**	**5770**	**2746**		**522,4**
								372		**25,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	252				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	122				
	п. 16	[5, 8, 11, 14, 46-47]		115,2 %	ФОТ	6494				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6868**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	170				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	83				
	п. 16	[5, 8, 11, 14, 46-47]		70,55 %	ФОТ	3977				
		ИТОГО сметная прибыль				**4230**				
		Прямые затраты				23485				
		Основная зарплата				5770				
		Материальные затраты				14962				
		Эксплуатация машин				2746				
		в тч ЗП машинистов				372				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				7				
		Накладные расходы (по смете)				6868				
		Сметная прибыль (по смете)				4230				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				34583				
		Всего в ценах января 2000 г.				34583				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				34583				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		86204				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5558				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		18453				
		Материалы в тек. ценах		5,59		83638				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		28				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		31				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				59				
		Итого в тек. ценах без оборудования				188354				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		87224				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		50549				
		ИТОГО с НР и СП				326127				
		НДС		18 %		58702,86				
		ВСЕГО с НДС				384829,86				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1956г.э.Общая площадь 3739,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 6

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1956г.э.Общая площадь 3739,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18-4/21-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кирова, д.6

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		143.869	тыс. руб.
	строительных работ	143.869	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		29.507	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		190	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 741 руб.) СП=50% (СП = 501 руб.)	1,215 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1010	997	13 5	85,3 0,32	103,64 0,39
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,6281 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 1121 руб.) СП=70,55% (СП = 686 руб.)	1,215 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	9702	972	38 1	70,84 0,08	86,07 0,09
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	125 ШТ	7,78		973				
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	1,63 Т ГРУЗА	8,36		14				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,63 Т ГРУЗА	12,2		20				
Итого по смете:						**11719**	**1969**	**51**		**189,7**
								6		**0,48**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1064316049147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	741				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	1121				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1862**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	501				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	686				
		ИТОГО сметная прибыль				**1187**				
		Прямые затраты				11719				
		Основная зарплата				1969				
		Материальные затраты				9665				
		Эксплуатация машин				51				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				34				
		Накладные расходы (по смете)				1862				
		Сметная прибыль (по смете)				1187				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14768				
		Всего в ценах января 2000 г.				14768				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		21				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14770				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		29417				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		90				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		343				
		Материалы в тек. ценах		5,59		54027				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		142				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		162				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				304				
		Итого в тек. ценах без оборудования				84091				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		23647				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		14185				
		ИТОГО с НР и СП				121923				
		НДС		18 %		21946,14				
		ВСЕГО с НДС				143869,14				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 31 07. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1061023,95 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 6**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 18-4/21-1	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	426082,66	0	0	0	426082,66
2	Смета 18-4/21-2	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	384829,86	0	0	0	384829,86
3	Смета 18-4/21-3	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	143869,14	0	0	0	143869,14
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	954781,66	0	0	0	954781,66
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	14035,29	14035,29
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	92207,00	92207,00
		Всего по смете:	954781,66	0	0	106242,29	1061023,95

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1961г.э.Общая площадь 1510м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 26

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1961г.э.Общая площадь 1510м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17-4/21-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кирова, д.26

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		205.282	тыс. руб.
	строительных работ	205.282	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		52.888	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		323	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 126 руб.) СП=50% (СП = 85 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	195	169	4 1	59,62 0,17	17,89 0,05
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,102 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 365 руб.) СП=50% (СП = 247 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	566	491	11 2	34,66 0,1	51,99 0,15
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,3304 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 695 руб.) СП=70,55% (СП = 425 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	1739	529	538 74	162,75 16,83	48,82 5,05
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-2.838 10М	228		-647				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	28,38 М	36,22		1028				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,2	2928,47	640,22	3514	1898	768	140,07	168,08

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 2306 руб.) СП=70,55% (СП = 1412 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			104	5,9	7,08
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-11.256 10М	70,6		-795				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	112,56 М	13,45		1514				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 313 руб.) СП=70,55% (СП = 192 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	470	247	178 25	218,78 16,77	21,88 1,68
12	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.899 10М	51,8		-47				
13	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	8,99 М	5,12		46				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	2 ШТ	12,05		24				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	2 ШТ	10,52		21				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	2 ШТ	2,33		5				
18	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	2,4 10ШТ	27,87		67				
19	507- 9057- 857 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,6 10ШТ	250,63		150				
20	507- 9058- 97 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	0,8 10ШТ	147,02		118				
21	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	4,1 10ШТ	24,86		102				
22	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	0,3 10ШТ	10,94		3				
23	530- 9057- 262 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=10762,53/5,59	0,1 10ШТ	1925,32		193				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*20*32 ЦЕНА=28,6/1,18/5,59	40 ШТ	4,34		174				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 63*32*63 ЦЕНА=199/1,18/5,59	6 ШТ	30,17		181				
26	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 63 ЦЕНА=144,8/1,18/5,59	1 ШТ	21,95		22				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	2 ШТ	43,9		88				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	8 ШТ	82,5		660				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт.	2	487,81		976				

ЗАО "СИТЭКС"
618035 г. Кирово, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064318654347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	ШТ							
30	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	122 ШТ	4,83		589				
31	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	18 ШТ	6,66		120				
32	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	2 ШТ	8,11		16				
33	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	16 ШТ	5,11		82				
34	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	40 ШТ	8,7		348				
35	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,43 Т ГРУЗА	8,36		4				
36	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,43 Т ГРУЗА	12,2		5				
Итого по смете:						**11545**	**3334**	**1499**		**308,66**
								206		**14,01**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	126
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	365
п. 16	[5, 8, 11]	115,2 %	ФОТ	3314
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3805**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	85
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	247
п. 16	[5, 8, 11]	70,55 %	ФОТ	2029
	ИТОГО сметная прибыль			**2361**

Прямые затраты	11545
Основная зарплата	3334
Материальные затраты	6703
Эксплуатация машин	1499
в тч ЗП машинистов	206
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)	9
Накладные расходы (по смете)	3805
Сметная прибыль (по смете)	2361
Итого СМР в ценах января 2000 г.	17711
Всего в ценах января 2000 г.	17711

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	4
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	5
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		17711
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	49810
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	3078
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	10073
Материалы в тек. ценах	5,59	37470

ЗАО "КИТЭС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		39				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				77				
		Итого в тек. ценах без оборудования				97430				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		48324				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		28214				
		ИТОГО с НР и СП				173968				
		НДС		18 %		31314,24				
		ВСЕГО с НДС				205282,24				

Составил: Анфилова 21.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345094244 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И РАСЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1961г.э.Общая площадь 1510м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 26

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1961г.э.Общая площадь 1510м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17-4/21-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кирова, д.26

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		298.927	тыс. руб.
	строительных работ	298.927	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		75.432	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		457	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 126 руб.) СП=50% (СП = 85 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	195	169	4 1	59,62 0,17	17,89 0,05
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,102 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 462 руб.) СП=50% (СП = 312 руб.)	1,9 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	717	622	14 2	34,66 0,1	65,85 0,19
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,4185 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 695 руб.) СП=70,55% (СП = 425 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	1739	529	538 74	162,75 16,83	48,82 5,05
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-2.838 10М	228		-647				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	28,38 М	36,22		1028				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,5	2928,47	640,22	4393	2373	960	140,07	210,1

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина 3 59 А офис 7
ОГРН 1[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 2883 руб.) СП=70,55% (СП = 1766 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			130	5,9	8,8
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-14.07 10М	70,6		-993				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	140,7 М	13,45		1892				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1252 руб.) СП=70,55% (СП = 767 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	1880	988	711 99	218,78 16,77	87,5 6,7
12	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-3.596 10М	51,8		-186				
13	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	35,96 М	5,12		184				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	2 ШТ	12,05		24				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	2 ШТ	10,52		21				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	2 ШТ	2,33		5				
18	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	2,4 10ШТ	27,87		67				
19	507- 9057- 857 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,4 10ШТ	250,63		100				
20	507- 9058- 97 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	0,8 10ШТ	147,02		118				
21	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	4,4 10ШТ	24,86		109				
22	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	1,9 10ШТ	10,94		21				
23	530- 9057- 262 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=10762,53/5,59	0,1 10ШТ	1925,32		193				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*20*32 ЦЕНА=28,6/1,18/5,59	40 ШТ	4,34		174				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 63*32*63 ЦЕНА=199/1,18/5,59	4 ШТ	30,17		121				
26	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 63 ЦЕНА=144,8/1,18/5,59	2 ШТ	21,95		44				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	40 ШТ	43,9		1756				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	8 ШТ	82,5		660				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт.	2	487,81		976				

ЗАО "СИТЭКС"
г Киров ул Калинина 3 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	ШТ							
30	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 71 руб.) СП=70,55% (СП = 44 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	569	62	14	47,06 0,24	5,65 0,03
31	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	145 ШТ	4,83		700				
32	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	22 ШТ	6,66		147				
33	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	2 ШТ	8,11		16				
34	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	16 ШТ	5,11		82				
35	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	122 ШТ	8,7		1061				
36	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,52 Т ГРУЗА	8,36		4				
37	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,52 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого по смете:						**17190**	**4743**	**2241**		**435,83**
								306		**20,88**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	126	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	462	
п. 16	[5, 8, 11, 30]	115,2 %	ФОТ	4901	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5489**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	85	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	312	
п. 16	[5, 8, 11, 30]	70,55 %	ФОТ	3002	
	ИТОГО сметная прибыль			**3399**	

Прямые затраты		17190
Основная зарплата		4743
Материальные затраты		10196
Эксплуатация машин		2241
в тч ЗП машинистов		306
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		10
Накладные расходы (по смете)		5489
Сметная прибыль (по смете)		3399
Итого СМР в ценах января 2000 г.		26078
Всего в ценах января 2000 г.		26078
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	4
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	6
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		26078
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	70860

ЗАО "СИТЭКС"
г Киров, ул Калинина, д 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		4572				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		15060				
		Материалы в тек. ценах		5,59		56996				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		46				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				84				
		Итого в тек. ценах без оборудования				143000				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		69710				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		40618				
		ИТОГО с НР и СП				253328				
		НДС		18 %		45599,04				
		ВСЕГО с НДС				298927,04				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345094244 ОГРН 1044316541147

31.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1961г.э.Общая площадь 1510м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 26

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1961г.э.Общая площадь 1510м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17-4/21-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кирова, д.26

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		204.442	тыс. руб.
	строительных работ	204.442	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		42.907	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		277	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 1078 руб.) СП=50% (СП = 729 руб.)	1,766 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1468	1450	18 7	85,3 0,32	150,64 0,57
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,3664 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 1630 руб.) СП=70,55% (СП = 998 руб.)	1,766 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	14101	1413	56 2	70,84 0,08	125,1 0,13
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	90 ШТ	7,78		700				
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	2,37 Т ГРУЗА	8,36		20				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,37 Т ГРУЗА	12,2		29				
Итого по смете:						**16318**	**2863**	**74** **9**		**275,7** **0,**

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	1078				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	1630				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2708**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	729				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	998				
		ИТОГО сметная прибыль				**1727**				
		Прямые затраты				16318				
		Основная зарплата				2863				
		Материальные затраты				13332				
		Эксплуатация машин				74				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				49				
		Накладные расходы (по смете)				2708				
		Сметная прибыль (по смете)				1727				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20753				
		Всего в ценах января 2000 г.				20753				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		21				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		30				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				20755				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		42773				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		497				
		Материалы в тек. ценах		5,59		74526				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		199				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		231				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				430				
		Итого в тек. ценах без оборудования				118226				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		34392				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		20638				
		ИТОГО с НР и СП				173256				
		НДС		18 %		31186,08				
		ВСЕГО с НДС				204442,08				

Составил: _____

Проверил: _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. КИРОВСКАЯ ОБЛ. г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149653 ОГРН 1144312000179

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 1. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 776611,82 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 26**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 17-4/21-1	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	205282,24	0	0	0	205282,24
2	Смета 17-4/21-2	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	298927,04	0	0	0	298927,04
3	Смета 17-4/21-3	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	204442,08	0	0	0	204442,08
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	708651,36	0	0	0	708651,36
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	10417,17	10417,17
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	57543,29	57543,29
		Всего по смете:	708651,36	0	0	67960,46	776611,82

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 5329,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 5329,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №30-4/21

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д.43

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		2178.653	тыс. руб.
	строительных работ	2178.653	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		408.714	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		2588	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮНЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 985 руб.) СП=50% (СП = 666 руб.)	2,1 100М ТРУБОПРОВОДА	689,13 633,8	16,32	1447	1331	34	65,3	137,13
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 6420 руб.) СП=50% (СП = 4338 руб.)	20,5 100М ТРУБОПРОВОДА	445,76 423,18	6,54	9138	8675	134	43,6	893,8
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 3517 руб.) СП=70,55% (СП = 2154 руб.)	7,3 100М ТРУБОПРОВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	16706	3033	432 20	37,92 0,19	276,78 1,37
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2987 руб.) СП=70,55% (СП = 1829 руб.)	6,2 100М ТРУБОПРОВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	16487	2576	367 17	37,92 0,19	235,08 1,18
5	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1205 руб.) СП=70,55% (СП = 738 руб.)	2,5 100М ТРУБОПРОВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	7150	1039	148 7	37,92 0,19	94,79 0,47
6	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	4,5	3343,86	59,19	15047	1870	266	37,92	170,64

ЗАО "ИНТЭКС" г.Киров, ул.Карла Маркса, д.69 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 2168 руб.) СП=70,55% (СП = 1328 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	415,53	2,76			12	0,19	0,8
7	ТЕР- 16- 02- 004- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 2366 руб.) СП=70,55% (СП = 1449 руб.)	2 100М ТРУБОПРОВОДА	8844,9 1019,89	251,22 6,8	17690	2040	502 14	91,71 0,46	183,4 0,9
8	ТЕР- 16- 02- 004- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 125 ММ НР=115,2% (НР = 167 руб.) СП=70,55% (СП = 102 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	13050,54 1438,14	327,02 11,95	1305	144	33 1	132,76 0,81	13,2 0,0
9	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	486 ШТ	16,2		7873				
10	ССЦ01- 302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	50 ШТ	25,4		1270				
11	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	42 ШТ	34		1428				
12	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 484 руб.) СП=70,55% (СП = 296 руб.)	24 ШТ	100,24 17,48	5,73	2406	420	138	1,69	40,5
13	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=40мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 003 040 ЦЕНА=2502/1,18/5,59	24 ШТ	379,31		9103				
14	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 161 руб.) СП=59,5% (СП = 118 руб.)	2,45 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	831	199	29	6,72 0,01	16,4 0,0
15	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 199 руб.) СП=59,5% (СП = 146 руб.)	2,45 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	3497	245	38 1	9,69 0,03	23,7 0,0
16	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.093 Т	34071		-3169				
17	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,093 Т	24046		2236				
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2633 руб.) СП=59,5% (СП = 1741 руб.)	64 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	40369	2926	1778	4,05	259,0
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*35 ЦЕНА=144,01/1,18/5,59	35 М	21,83		764				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*60 ЦЕНА=231,2/1,18/5,59	165 М	35,05		5783				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*22 ЦЕНА=100,44/1,18/5,59	10 М	15,23		152				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*28 ЦЕНА=117/1,18/5,59	35 М	17,74		621				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*57 ЦЕНА=117,1/1,18/5,59	100 М	17,75		1775				
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST	65	8,97		583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13*28 ЦЕНА=59,14/1,18/5,59	М							
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*89 ЦЕНА=326,82/1,18/5,59	100 М	49,55		4955				
26	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*22 ЦЕНА=46,84/1,18/5,59	10 М	7,1		71				
27	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*89 ЦЕНА=181,33/1,18/5,59	100 М	27,49		2749				
28	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 954 руб.) СП=59,5% (СП = 631 руб.)	2,93 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	2423	1060	170	36,78	107,76
29	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся ЦЕНА=290/1,18/5,59	322.3 М2	43,96		14168				
30	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 1804 руб.) СП=70,55% (СП = 1105 руб.)	20,5 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	2811	1566	1142	5,76	118,1
31	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 185 руб.) СП=70,55% (СП = 114 руб.)	2,1 100М ТРУБОПРОВОДА	146,93 76,4	55,69	309	161	117	5,76	12,1
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	5,4 Т ГРУЗА	8,36		45				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	5,4 Т ГРУЗА	12,2		66				
Итого по смете:						**188089**	**27285**	**5328**		**2582,7**
								72		**4,9**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	985
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	6420
п. 16	[3-8, 12, 31]	115,2 %	ФОТ	13079
п. 13	[14]	81 %	ФОТ	161
п. 13	[15]	81 %	ФОТ	199
п. 20	[18]	90 %	ФОТ	2633
п. 20	[28]	90 %	ФОТ	954
п. 16	[30]	115,2 %	ФОТ	1804
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**26235**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	666
п. Р15.1	[2]	50 %	ФОТ	4338
п. 16	[3-8, 12, 31]	70,55 %	ФОТ	8010
п. 13	[14]	59,5 %	ФОТ	118
п. 13	[15]	59,5 %	ФОТ	146
п. 20	[18]	59,5 %	ФОТ	1741
п. 20	[28]	59,5 %	ФОТ	631
п. 16	[30]	70,55 %	ФОТ	1105
	ИТОГО сметная прибыль			**16755**
	Прямые затраты			188089
	Основная зарплата			27285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				155365				
		Эксплуатация машин				5328				
		в тч ЗП машинистов				72				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				111				
		Накладные расходы (по смете)				26235				
		Сметная прибыль (по смете)				16755				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				231079				
		Всего в ценах января 2000 г,				231079				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		47				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		69				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				231084				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		407638				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1076				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		35804				
		Материалы в тек. ценах		5,59		868490				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		445				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		532				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				977				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1312909				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		333185				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		200222				
		ИТОГО с НР и СП				1846316				
		НДС		18 %		332336,88				
		ВСЕГО с НДС				2178652,88				

Составил: Анфилофьев Е.Г.

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 9 07 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 5329,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 5329,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №30-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 5329,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1049.399	тыс. руб.
	строительных работ	216.144	тыс. руб.
	монтажных работ	742.949	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	90.305	тыс. руб.
Средства на оплату труда		223.876	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1324	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	2 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	87	32	55 4	1,4 0,12	2,8 0,2
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	1,3 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		36	36		2,95	3,84
3	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	1,3 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	223	144	79 1	10,41 0,07	13,53 0,09
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	1	86,03	0,33	86	86		9,64	9,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР=85% (НР = 73 руб.) СП=65% (СП = 56 руб.)	100М	85,7	0,13				0,01	0,0
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,32 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	18	18		6,32 0,03	2,0 0,0
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,1 100ШТ	51,91 51,91		5	5		5,84	0,5
Итого: Демонтажные работы						**455**	**321**	**134**		**32,4**
								5		**0,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	172				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	123				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**295**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	117				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	94				
		ИТОГО сметная прибыль				**211**				
		Электромонтажные работы								
7	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 111 руб.) СП=65% (СП = 76 руб.)	2 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	1090	105	185 12	4,66 0,41	9,3 0,8
8	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.06 Т	13068		-784				
9	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8- 11- 2Н- 002- 31 УХЛ4 (на 6 фидеров) ЦЕНА=40100/1,18/5,59	2 ШТ	6079,26		12159				
10	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 1245 руб.) СП=65% (СП = 852 руб.)	30 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	13253	1182	2069 128	3,49 0,29	104, 8,
11	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.75 Т	13068		-9801				
12	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Щит распределительный навесной ЩРн- 18з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=759/1,18/5,59	30 ШТ	115,07		3452				
13	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2163 руб.) СП=65% (СП = 1480 руб.)	180 ШТ	13,03 12,65		2345	2277		1,12	201,6
14	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	30 ШТ	2,58		77				
15	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель двухполюсный, АД12М 2Р 32А ЦЕНА=598/1,18/5,59	120 ШТ	90,66		10879				
16	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4х7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	30 ШТ	89,75		2693				
17	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	508	52	54 3	2,32 0,1	4,6 0,
18	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	-0.03	13068		-392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т							
19	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440x310x160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,59	2 ШТ	207,24		414				
20	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	2 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	12	7	4	0,34 0,01	0,68 0,02
21	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,59	2 ШТ	166,76		334				
22	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 240 руб.) СП=65% (СП = 164 руб.)	20 ШТ	13,03 12,65		261	253		1,12	22,4
23	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,59	2 ШТ	41,69		83				
24	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	14 ШТ	15,16		212				
25	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,59	2 ШТ	90,81		182				
26	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,59	2 ШТ	19,71		39				
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 506 руб.) СП=65% (СП = 346 руб.)	0,36 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	1471	359	584 174	88,3 43,76	31,79 15,75
28	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,59	36 ШТ	90,81		3269				
29	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 114 руб.) СП=65% (СП = 78 руб.)	0,08 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	317	84	115 36	93,4 40,8	7,47 3,26
30	ПРАЙС	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки НБП 02 60 019.02 ЦЕНА=130/1,18/5,59	2 ШТ	19,71		39				
31	ПРАЙС	Светильник антивандальный со встроенным опто- аккустическим датчиком марки НББ 03- 75 ЦЕНА=300/1,18/5,59	6 ШТ	45,48		273				
32	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Лампа эн/сбер 25Вт Е27 4U тепл. Navigator ЦЕНА=136/1,18/5,59	8 ШТ	20,62		165				
33	ТЕРм- 08- 03- 525- 01 Изм.Вып.1 2013	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	2 ШТ	147,84 22,91	1,15	296	46	2	2,09	4,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,59	2 ШТ	61,55		123				
35	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,2 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	247	51	11	23,8 0,11	4,76 0,02
36	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	20 М	2,57		51				
37	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,2 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	54	14	1	6,74 0,02	1,35
38	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,02 1000М	3744,11		75				
39	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 461 руб.) СП=65% (СП = 315 руб.)	1,3 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1827	479	136 6	34,4 0,33	44,72 0,43
40	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	130 М	4,16		541				
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 196 руб.) СП=65% (СП = 134 руб.)	1,3 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	554	203	37 3	14,6 0,14	18,98 0,18
42	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	1,3 100М	213 24,52	2,05 0,15	277	32	3	2,29 0,01	2,98 0,01
43	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 426 руб.) СП=65% (СП = 291 руб.)	1,2 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1686	442	125 6	34,4 0,33	41,28 0,4
44	ССЦ01- 507- 3487	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	120 М	5,05		606				
45	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 181 руб.) СП=65% (СП = 124 руб.)	1,2 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	512	188	34 2	14,6 0,14	17,52 0,17
46	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	1,2 100М	213 24,52	2,05 0,15	256	29	2	2,29 0,01	2,75 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59	0,25 1000М	43438,53		10860				
48	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,25 1000М	3744,11		936				
49	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 1096 руб.) СП=65% (СП = 750 руб.)	4,5 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	5557	1147	247 7	23,8 0,11	107, 0,5
50	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	450 М	2,57		1157				
51	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 363 руб.) СП=65% (СП = 248 руб.)	4,5 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	1369	379	37 3	7,86 0,04	35,3 0,1
52	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,6 100М	213 24,52	2,05 0,15	128	15	1	2,29 0,01	1,3 0,0
53	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,45 1000М	5489,43		2470				
54	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,06 1000М	3744,11		225				
55	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	8 ШТ	8,18		65				
56	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 50 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,3 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	77	53	9	16,29 0,01	4,8
57	509- 1830 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59	30 М	2,13		64				
58	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 15 руб.)	0,6 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	52	23	1	3,52 0,01	2,1 0,0
59	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,03 1000М	5489,43		165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,03 1000М	3744,11		112				
Итого: Электромонтажные работы						**72892**	**7420**	**3657**		**671,9**
								380		**30,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58]		95 %	ФОТ	7410				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7410**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58]		65 %	ФОТ	5070				
		ИТОГО сметная прибыль				**5070**				
				Пусконаладочные работы						
61	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 1375 руб.) СП=40% (СП = 846 руб.)	119 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		2116	2116		1,22	145,1
62	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 361 руб.) СП=40% (СП = 222 руб.)	119 ЛИНИЯ	4,67 4,67		556	556		0,32	38,0
63	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 42 руб.) СП=40% (СП = 26 руб.)	0,34 100ТОЧЕК	188,93 188,93		64	64		12,96	4,4
Итого: Пусконаладочные работы						**2736**	**2736**			**187,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[61-63]		65 %	ФОТ	1778				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1778**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[61-63]		40 %	ФОТ	1094				
		ИТОГО сметная прибыль				**1094**				
				Разные работы						
64	ФЕР- 46- 03- 014- 06	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=99% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 30 руб.)	0,3 100ОТВЕРСТИЙ	582,95 169,47	413,48	175	51	124	17,45	5,2
65	ТЕР- 46- 03- 011- 02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 378 руб.) СП=59,5% (СП = 227 руб.)	1,2 100М БОРОЗД	858,77 252,98	605,79 64,88	1031	304	727 78	24,2 5,92	29,0 7,
66	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 865 руб.) СП=59,5% (СП = 520 руб.)	4,2 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	2432	687	1745 187	15,64 4,06	65,6 17,0
67	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В	0,3	951,52	2,58	285	176	1	60,65	18,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 137 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	588,67	1,01				0,08	0,0
68	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 787 руб.) СП=50% (СП = 505 руб.)	1,32	1071,25	1,61	1414	1008	2	78,66	103,8
			100ОТВЕРСТИЙ	763,47	0,63			1	0,05	0,0
69	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 1284 руб.) СП=46,75% (СП = 635 руб.)	0,54	5601,32	83,22	3025	1341	45	234,67	126,7
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52			18	2,58	1,3
70	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 257 руб.) СП=46,75% (СП = 127 руб.)	0,54	2092,05	16,84	1130	272	9	49,34	26,6
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	503,81	0,32				0,03	0,0
Итого: Разные работы						**9492**	**3839**	**2653**		**375,3**
								284		**25,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[64-66]		99 %	ФОТ	1293				
	п. Р19	[67-68]		78 %	ФОТ	924				
	п. 15	[69-70]		94,5 %	ФОТ	1541				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3758**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[64-66]		59,5 %	ФОТ	777				
	п. Р19	[67-68]		50 %	ФОТ	593				
	п. 15	[69-70]		46,75 %	ФОТ	762				
		ИТОГО сметная прибыль				**2132**				
Итого по смете:						**85575**	**14316**	**6444**		**1267,3**
								669		**56,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58]		95 %	ФОТ	7582				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	123				
	п. 48	[61-63]		65 %	ФОТ	1778				
	п. 49	[64-66]		99 %	ФОТ	1293				
	п. Р19	[67-68]		78 %	ФОТ	924				
	п. 15	[69-70]		94,5 %	ФОТ	1541				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**13241**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58]		65 %	ФОТ	5187				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	94				
	п. 48	[61-63]		40 %	ФОТ	1094				
	п. 49	[64-66]		59,5 %	ФОТ	777				
	п. Р19	[67-68]		50 %	ФОТ	593				
	п. 15	[69-70]		46,75 %	ФОТ	762				
		ИТОГО сметная прибыль				**8507**				

Прямые затраты	85575
Основная зарплата	14316
Материальные затраты	64815
Эксплуатация машин	6444
в тч ЗП машинистов	669
Накладные расходы (по смете)	13241
Сметная прибыль (по смете)	8507
Итого СМР в ценах января 2000 г.	107323
Всего в ценах января 2000 г.	107323
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	107323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		213881				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		9995				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		43304				
		Материалы в тек. ценах		5,59		362316				
		Итого в тек. ценах без оборудования				619501				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		168161				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		101659				
		ИТОГО с НР и СП				889321				
		Итого СМР				889321				
		ИТОГО с оборудованием				889321				
		ИТОГО				889321				
		НДС		18 %		160077,78				
		ВСЕГО с НДС				1049398,78				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 5329,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 5329,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №30-4/21-3

Капитальный ремонт крыши 5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 5329,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		2463.241	тыс. руб.
	строительных работ	2463.241	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		399.51	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		2663	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 12- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,005	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 184 руб.) СП=55,25% (СП = 94 руб.)	0,22 100М2 ПОКРЫТИЯ	788,85 769,88	18,97 2,06	174	170	4	79,32 0,14	17,45 0,03
2	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 1997 руб.) СП=59,5% (СП = 1200 руб.)	15,777 100М2 ПОКРЫТИЯ	169,63 127,83	41,8	2676	2017	659	14,38	226,87
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 290 руб.) СП=59,5% (СП = 174 руб.)	1,444 100М2	202,86 202,86		293	293		22,82	32,95
4	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 340 руб.) СП=70% (СП = 277 руб.)	1,2 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	1342	388	35 7	35,39 0,43	42,47 0,52
5	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 68 руб.) СП=46,75% (СП = 34 руб.)	1,632 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	474	72	47	4,24 0,01	6,93 0,02
6	ТЕР- 15- 02- 036-	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ	1,632	6580,6	68,83	10740	2550	112	149,44	243,89

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 2445 руб.) СП=46,75% (СП = 1209 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1562,2	22,44			37	1,8	2,9
7	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 259 руб.) СП=46,75% (СП = 128 руб.)	1,632 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1211	274	15	15,87	25,9
8	ТЕР- 12- 01- 017- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0.8 Кэм=0,8 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,005	РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 3990 руб.) СП=55,25% (СП = 2041 руб.)	15,777 100М2 СТЯЖКИ	384,83 215,18	169,65 19,04	6071	3394	2677 300	21,88 1,55	345,28 24,49
9	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 5778 руб.) СП=55,25% (СП = 2956 руб.)	15,777 100М2 СТЯЖКИ	614,89 309,32	265,08 29,76	9701	4880	4182 470	31,46 2,42	496,34 38,26
10	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	24,1388 М3	515		12431				
11	ТЕР- 12- 01- 017- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1 12 1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК С РАЗУКЛОНКОЙ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 ДО Т. 30 ММ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 3151 руб.) СП=55,25% (СП = 1612 руб.)	236,655 100М2 СТЯЖКИ	15,52 11,87	3,65 0,46	3673	2809	864 109	1,21 0,04	285,76 8,87
12	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	24,1388 М3	515		12431				
13	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 549 руб.) СП=55,25% (СП = 281 руб.)	15,777 100М2 КРОВЛИ	117,06 32,23	4,28	1847	508	68	3,24	51,06
14	ТЕР- 12- 01- 002- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,005	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИ СЛОЯ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 4375 руб.) СП=55,25% (СП = 2238 руб.)	15,777 100М2 КРОВЛИ	616,8 251,07	84,21 5,69	9731	3961	1329 90	23,45 0,39	369,97 6,1
15	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	1814,355 М2	22,46		40750				
16	101- 4249 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=107,95/5,59	3628,71 М2	19,31		70070				
17	ТЕР- 12- 01- 004- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,005	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ И ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 1392 руб.) СП=55,25% (СП = 712 руб.)	2,917 100М ПРИМЫКАНИЙ	1041,61 428,9	133,09 13,05	3038	1251	388 38	41,03 0,89	119,68 2,59
18	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	367,542 М2	22,46		8255				
19	101- 4249 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=107,95/5,59	367,542 М2	19,31		7097				
20	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	1,119	11527,78	33,88	12900	1415	38	130,31	145,82

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 1533 руб.) СП=55,25% (СП = 784 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	1264,8	3,68			4	0,25	0,2
21	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.8751 Т	12934		-11319				
22	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,6942 Т	7848,92		5449				
23	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 53 руб.) СП=55,25% (СП = 27 руб.)	1,52 100М2 КРОВЛИ	117,06 32,23	4,28	178	49	7	3,24	4,9
24	ТЕР- 12- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,005	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 298 руб.) СП=55,25% (СП = 152 руб.)	1,52 100М2 КРОВЛИ	421,73 177,69	56,32 3,68	641	270	86 6	16,6 0,25	25,2 0,3
25	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	173,28 М2	22,46		3892				
26	101- 4249 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=107,95/5,59	176,32 М2	19,31		3405				
27	ТЕР- 10- 01- 039- 05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	РАЗБОРКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 45 руб.) СП=53,55% (СП = 22 руб.)	0,0342 100М2 ПРОЕМОВ	2189,26 1098,69	1090,57 128,5	75	38	37 4	114,14 8,74	3,9 0,3
28	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 65 руб.) СП=53,55% (СП = 33 руб.)	0,0342 100М2 ПРОЕМОВ	69854,97 1579,37	1704,01 200,78	2389	54	58 7	164,08 13,65	5,6 0,47
29	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-3.42 М2	642		-2196				
30	ПРАЙС ВЫМПЕЛ 45	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (EI 60) 1000Х950 ММ ЦЕНА=7000/1,18/5,59	4 ШТ	1061,22		4245				
31	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 20 руб.) СП=62% (СП = 15 руб.)	0,02 100КОРОБОК	1354,11 1197,64	156,47 24,73	27	24	3	128,73 2,15	2,57 0,04
32	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2132 Т							
33	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 2 руб.) СП=62% (СП = 2 руб.)	0,006 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	3	3		46,11 0,93	0,28 0,0
34	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0205 Т							
35	ТЕР- 10- 01- 034- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 13 руб.) СП=53,55% (СП = 6 руб.)	0,006 100М2 ПРОЕМОВ	11802,75 1955,58	529,26 27,77	71	12	3	196,36 2,2	1,18 0,0
36	203- 0941	БЛОК ОКОННЫЙ	0,6	560,15		336				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	ПЛАСТИКОВЫЙ ГЛУХОЙ, ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ЦЕНА=3131,26/5,59	М2							
37	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 65 руб.) СП=59,5% (СП = 39 руб.)	0,326 100М2	202,86 202,86		66	66		22,82	7,44
38	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,326 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	95	14	9	4,24 0,01	1,38
39	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 488 руб.) СП=46,75% (СП = 241 руб.)	0,326 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	2145	509	22 7	149,44 1,8	48,72 0,59
40	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 52 руб.) СП=46,75% (СП = 26 руб.)	0,326 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	242	55	3	15,87	5,17
41	ТЕР- 20- 02- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ НР=115,2% (НР = 675 руб.) СП=70,55% (СП = 413 руб.)	18 ДЕФЛЕКТОР	38,19 32,59	1,76	687	586	32	3,36	60,44
42	ССЦ01- 301- 5671	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ 5.904- 51, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 160 ММ	18 ШТ	418		7524				
43	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,9 Т ГРУЗА	42,98		39				
44	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,9 Т ГРУЗА	12,2		11				
Итого по смете:						**232910**	**25662**	**10678**		**2577,21**
								1079		**85,9**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 12	[1, 8-9, 11, 13-14, 17, 20, 23-24]	108 %	ФОТ	21303
п. 49	[2-3, 37]	99 %	ФОТ	2352
п. Р3	[4]	86 %	ФОТ	340
п. 15	[5-7, 38-40]	94,5 %	ФОТ	3325
п. 10	[27-28, 35]	106,2 %	ФОТ	123
п. Р6	[31, 33]	82 %	ФОТ	22
п. 16	[41]	115,2 %	ФОТ	675
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**28140**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 12	[1, 8-9, 11, 13-14, 17, 20, 23-24]	55,25 %	ФОТ	10897
п. 49	[2-3, 37]	59,5 %	ФОТ	1413
п. Р3	[4]	70 %	ФОТ	277
п. 15	[5-7, 38-40]	46,75 %	ФОТ	1645
п. 10	[27-28, 35]	53,55 %	ФОТ	61
п. Р6	[31, 33]	62 %	ФОТ	17
п. 16	[41]	70,55 %	ФОТ	413
	ИТОГО сметная прибыль			**14723**
	Прямые затраты			232910
	Основная зарплата			25662
	Материальные затраты			196520

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				10678				
		в тч ЗП машинистов				1079				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				50				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				39				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				11				
		Накладные расходы (по смете)				28140				
		Сметная прибыль (по смете)				14723				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				275773				
		Всего в ценах января 2000 г.				275773				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		41				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		12				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				275776				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		383390				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		16120				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		71756				
		Материалы в тек. ценах		5,59		1098547				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		388				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				481				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1554174				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		357378				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		175940				
		ИТОГО с НР и СП				2087492				
		Итого СМР				2087492				
		ИТОГО с оборудованием				2087492				
		ИТОГО				2087492				
		НДС		18 %		375748,56				
		ВСЕГО с НДС				2463240,56				

Составил: _____

Проверил: _____

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 1 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 5951769,44 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 30-4/21-3	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома	2463240,56	0	0	0	2463240,56
2	Смета 30-4/21-2	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	1049062,48	0	0	0	1049062,48
3	Смета 30-4/21	Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома	2178652,88	0	0	0	2178652,88
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	5690955,92	0	0	0	5690955,92
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	83657,05	83657,05
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	177156,47	177156,47
		Всего по смете:	5690955,92	0	0	260813,52	5951769,44

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

3-х этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1029,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 7

(наименование стройки)

3-х этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1029,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-4/21-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д.7

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		146.616	тыс. руб.
	строительных работ	146.616	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		36.02	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		220	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 126 руб.) СП=50% (СП = 85 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	195	169	4 1	59,62 0,17	17,89 0,05
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,102 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 200 руб.) СП=50% (СП = 135 руб.)	0,82 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	310	269	6 1	34,66 0,1	28,42 0,08
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1806 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 695 руб.) СП=70,55% (СП = 425 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	1739	529	538 74	162,75 16,83	48,82 5,05
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-2.838 10М	228		-647				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	28,38 М	36,22		1028				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,82	2928,47	640,22	2401	1297	525	140,07	114,86

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров ул. Техническая д. 59 А офис 7
ОГРН [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1576 руб.) СП=70,55% (СП = 965 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			71	5,9	4,84
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-7.692 10М	70,6		-543				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	76,92 М	13,45		1035				
11	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	2 ШТ	12,05		24				
12	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	2 ШТ	10,52		21				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
14	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,4 10ШТ	27,87		11				
15	507- 9057- 857 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,6 10ШТ	250,63		150				
16	507- 9058- 97 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	0,8 10ШТ	147,02		118				
17	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	1 10ШТ	24,86		25				
18	530- 9057- 262 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=10762,53/5,59	0,1 10ШТ	1925,32		193				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*20*32 ЦЕНА=28,6/1,18/5,59	2 ШТ	4,34		9				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 63*32*63 ЦЕНА=199/1,18/5,59	6 ШТ	30,17		181				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 63 ЦЕНА=144,8/1,18/5,59	1 ШТ	21,95		22				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	8 ШТ	43,9		351				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	8 ШТ	82,5		660				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	2 ШТ	487,81		976				
25	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	20 ШТ	4,83		97				
26	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	18 ШТ	6,66		120				
27	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	2 ШТ	8,11		16				
28	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	4 ШТ	5,11		20				
29	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	40 ШТ	8,7		348				
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ	0,28	8,36		2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	Т ГРУЗА							
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,28 Т ГРУЗА	12,2		3				
Итого по смете:						**8879**	**2264**	**1073**		**209,99**
								147		**10,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	126				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	200				
	п. 16	[5, 8]		115.2 %	ФОТ	2271				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2597**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	85				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	135				
	п. 16	[5, 8]		70,55 %	ФОТ	1390				
		ИТОГО сметная прибыль				**1610**				
		Прямые затраты				8879				
		Основная зарплата				2264				
		Материальные затраты				5537				
		Эксплуатация машин				1073				
		в тч ЗП машинистов				147				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				5				
		Накладные расходы (по смете)				2597				
		Сметная прибыль (по смете)				1610				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13086				
		Всего в ценах января 2000 г.				13086				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13086				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		33824				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2196				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		7211				
		Материалы в тек. ценах		5,59		30952				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		19				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		23				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				42				
		Итого в тек. ценах без оборудования				72029				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		32982				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		19240				
		ИТОГО с НР и СП				124251				
		НДС		18 %		22365,18				
		ВСЕГО с НДС				146616,18				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015 подпись А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

3-х этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1029,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 7

(наименование стройки)

3-х этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1029,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-4/21-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д.7

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		211.523	тыс. руб.
	строительных работ	211.523	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		53.933	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		329	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 126 руб.) СП=50% (СП = 85 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	195	169	4 1	59,62 0,17	17,89 0,05
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,102 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 346 руб.) СП=50% (СП = 234 руб.)	1,42 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	536	466	10 2	34,66 0,1	49,22 0,14
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,3127 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 695 руб.) СП=70,55% (СП = 425 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	1739	529	538 74	162,75 16,83	48,82 5,05
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-2.838 10М	228		-647				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	28,38 М	36,22		1028				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,42	2928,47	640,22	4158	2246	909	140,07	198,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Комсомола д 59 А офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 2729 руб.) СП=70,55% (СП = 1671 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			123	5,9	8,38
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-13.32 10М	70,6		-940				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	133,2 М	13,45		1792				
11	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-4.315 10М	51,8		-224				
12	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	43,15 М	5,12		221				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	2 ШТ	12,05		24				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	2 ШТ	10,52		21				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	2 ШТ	2,33		5				
17	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	2,4 10ШТ	27,87		67				
18	507- 9057- 857 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,6 10ШТ	250,63		150				
19	507- 9058- 97 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	0,8 10ШТ	147,02		118				
20	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	3,4 10ШТ	24,86		85				
21	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	1,4 10ШТ	10,94		15				
22	530- 9057- 262 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=10762,53/5,59	0,1 10ШТ	1925,32		193				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*20*32 ЦЕНА=28,6/1,18/5,59	40 ШТ	4,34		174				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 63*32*63 ЦЕНА=199/1,18/5,59	6 ШТ	30,17		181				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 63 ЦЕНА=144,8/1,18/5,59	1 ШТ	21,95		22				
26	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	8 ШТ	43,9		351				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	8 ШТ	82,5		660				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	2 ШТ	487,81		976				
29	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	110 ШТ	4,83		531				
30	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	23	6,66		153				

ЗАО "СИТЭСС"
614055 г.Пермь ул.Гашкова, д.39 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	ШТ							
31	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	2 ШТ	8,11		16				
32	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	16 ШТ	5,11		82				
33	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	40 ШТ	8,7		348				
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,36 Т ГРУЗА	8,36		3				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,36 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого по смете:						**12051**	**3410**	**1461**		**314,83**
								200		**13,62**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	126	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	346	
п. 16	[5, 8]	115,2 %	ФОТ	3424	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3896**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	85	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	234	
п. 16	[5, 8]	70,55 %	ФОТ	2096	
	ИТОГО сметная прибыль			**2415**	
	Прямые затраты			12051	
	Основная зарплата			3410	
	Материальные затраты			7173	
	Эксплуатация машин			1461	
	в тч ЗП машинистов			200	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			7	
	Накладные расходы (по смете)			3896	
	Сметная прибыль (по смете)			2415	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			18362	
	Всего в ценах января 2000 г.			18362	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		3	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		4	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			18362	
	-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		50945	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		2988	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		9818	
	Материалы в тек. ценах	5,59		40097	
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47		28	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71		31	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				100919				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		49479				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		28859				
		ИТОГО с НР и СП				179257				
		НДС		18 %		32266,26				
		ВСЕГО с НДС				211523,26				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

3-х этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1029,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 7

(наименование стройки)

3-х этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1029,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-4/21-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса , д.7

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		111.492	тыс. руб.
	строительных работ	111.492	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		27.296	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		181	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 907 руб.) СП=50% (СП = 613 руб.)	1,486 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1235	1220	15 6	85,3 0,32	126,76 0,48
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,9912 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 692 руб.) СП=70,55% (СП = 424 руб.)	0,75 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	5989	600	24 1	70,84 0,08	53,13 0,06
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	90 ШТ	7,78		700				
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ. ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	2,37 Т ГРУЗА	8,36		20				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,37 Т ГРУЗА	12,2		29				
Итого по смете:						**7973**	**1820**	**39** **7**		**179,89** **0,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	907				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	692				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1599**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	613				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	424				
		ИТОГО сметная прибыль				**1037**				
		Прямые затраты				7973				
		Основная зарплата				1820				
		Материальные затраты				6065				
		Эксплуатация машин				39				
		в тч ЗП машинистов				7				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				49				
		Накладные расходы (по смете)				1599				
		Сметная прибыль (по смете)				1037				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10609				
		Всего в ценах января 2000 г.				10609				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		21				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		30				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10611				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		27191				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		105				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		262				
		Материалы в тек. ценах		5,59		33903				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		199				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		231				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				430				
		Итого в тек. ценах без оборудования				61786				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		20307				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		12392				
		ИТОГО с НР и СП				94485				
		НДС		18 %		17007,3				
		ВСЕГО с НДС				111492,3				

Составил: _____

Проверил: _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149632 ОГРН 1144312000199

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 508689,14 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 7**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 16-4/21-1	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	146616,18	0	0	0	146616,18
2	Смета 16-4/21-2	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	211523,26	0	0	0	211523,26
3	Смета 16-4/21-3	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	111492,3	0	0	0	111492,3
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	469631,74	0	0	0	469631,74
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	6903,59	6903,59
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	32153,81	32153,81
		Всего по смете:	469631,74	0	0	39057,40	508689,14

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-4/21

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		34.187	тыс. руб.
	строительных работ	34.187	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		8.142	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		55	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НР=103% (НР = 9 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	0,02 100ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	3171,87 448,32	0,33 0,13	63	9		46,19 0,01	0,9
2	ССЦ01- 301- 1514	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х490 ММ	-2 ШТ	26,9		-54				
3	ССЦ01- 301- 4425	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 900Х400 ММ	2 ШТ	343		686				
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0014 Т							
5	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0,0153 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		5	5		36,28	0,5
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0181 Т							
7	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	20	16	4	179,3 3,97	1,7 0,0
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316561147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 23 руб.) СП=53,55% (СП = 12 руб.)	0,0153 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	557	19	27 3	119,92 14,19	1,8 0,2
10	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
11	ТЕР- 15- 04- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2.4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ЗА 2 РАЗА (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,0367 100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	1062,04 289,75	3,61 0,16	39	11		26,44 0,01	0,9
12	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0009 Т	29807		-27				
13	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2. ЦЕНА=106/1,18/5,59	0,881 КГ	16,07		14				
14	ТЕРр- 57- 10- 002	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М2 НР=80% (НР = 16 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,03 100МЕСТ	1287,57 673,11	61,73 7,45	39	20	2	69,35 0,68	2,0 0,0
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,021 Т							
16	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,034 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	10	2	1	4,24 0,01	0,1
17	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 40 руб.)	0,034 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	121	79	1	228,35 0,67	7,7 0,0
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1149 Т							
19	ФЕР- 15- 04- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 129 руб.) СП=46,75% (СП = 64 руб.)	0,273 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	436	136	5	50,09 0,03	13,6 0,0
20	ФЕР- 15- 04- 007- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 82 руб.) СП=46,75% (СП = 41 руб.)	0,121 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1909,79 720,91	18,89 0,33	231	87	2	72,45 0,03	8,7
21	ТЕРр- 62- 07- 006	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 47 руб.) СП=50% (СП = 30 руб.)	0,08 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1405,43 744,22	8,37 1,26	112	59	1	75,69 0,1	6,0 0,0
22	ТЕРр- 62- 08- 006	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 77 руб.) СП=50% (СП = 48 руб.)	0,108 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1801,51 891,12	8,37 1,26	195	96	1	90,63 0,1	9,7 0,0
23	ТЕР- 13- 03- 002-	ОГРУНТОВКА	0,0144	663,62	23,64	10	2		12,21	0,1

ЗАО "КОНТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Карпинского, д. 59 А, оф. 417
ОГРН 1034316511137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	148,04	0,29				0,03	
24	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,0144 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1418,12 91,07	15,61 0,29	20	1		8,81 0,03	0,1
25	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,37 Т ГРУЗА	42,98		16				
26	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,37 Т ГРУЗА	12,2		5				
Итого по смете:						**2581**	**542**	**44**		**54,6**
								3		**0,3**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[1]	103 %	ФОТ	9
п. Р6	[5, 7]	82 %	ФОТ	17
п. 10	[9]	106,2 %	ФОТ	23
п. 15	[11, 16, 19-20]	94,5 %	ФОТ	223
п. Р7	[14]	80 %	ФОТ	16
п. Р11	[17]	79 %	ФОТ	62
п. Р12	[21-22]	80 %	ФОТ	124
п. 13	[23-24]	81 %	ФОТ	3
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**477**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[1]	60 %	ФОТ	5
п. Р6	[5, 7]	62 %	ФОТ	13
п. 10	[9]	53,55 %	ФОТ	12
п. 15	[11, 16, 19-20]	46,75 %	ФОТ	111
п. Р7	[14]	68 %	ФОТ	14
п. Р11	[17]	50 %	ФОТ	40
п. Р12	[21-22]	50 %	ФОТ	78
п. 13	[23-24]	59,5 %	ФОТ	2
	ИТОГО сметная прибыль			**275**

Прямые затраты			2581
Основная зарплата			542
Материальные затраты			1974
Эксплуатация машин			44
в тч ЗП машинистов			3
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			21
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			16
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			5
Накладные расходы (по смете)			477
Сметная прибыль (по смете)			275
Итого СМР в ценах января 2000 г.			3333
Всего в ценах января 2000 г.			3333
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		17
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		5
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			3334
-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		8097

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г Киров ул Труфанова д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		45				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		296				
		Материалы в тек. ценах		5,59		11035				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		161				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		39				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				200				
		Итого в тек. ценах без оборудования				19628				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		6058				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		3286				
		ИТОГО с НР и СП				28972				
		Итого СМР				28972				
		ИТОГО с оборудованием				28972				
		ИТОГО				28972				
		НДС		18 %		5214,96				
		ВСЕГО с НДС				34186,96				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
29. 07. 2015

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-4/21-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса , д.10

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		43.562	тыс. руб.
	строительных работ	43.562	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		10.936	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		66	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 78 руб.) СП=50% (СП = 53 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	121	105	2	34,66 0,1	11,09 0,03
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0705 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 192 руб.) СП=70,55% (СП = 118 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	293	158	64 9	140,07 5,9	14,01 0,59
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.938 10М	70,6		-66				
5	507- 3350 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=76,55/5,59	9,38 М	13,69		128				
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 530 руб.) СП=70,55% (СП = 325 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	785	427	241 33	172,09 10,25	37,86 2,26
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-2.044	51,8		-106				

ЗАО "СМИТЭКС"
610035, г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1164631041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М						
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	20,44 М	8,09		165				
9	530- 9057- 25 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 32- 1 ЦЕНА=1558,06/5,59	0,1 10ШТ	278,72		28				
10	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	1 ШТ	2,17		2				
11	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	2 ШТ	2,33		5				
12	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,8 10ШТ	27,87		22				
13	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,3 10ШТ	18,67		6				
14	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,3 10ШТ	24,86		7				
15	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	1 ШТ	3,77		4				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	3 ШТ	3,9		12				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
19	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	8 ШТ	4,83		39				
20	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	25 ШТ	4,38		110				
21	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	4 ШТ	5,11		20				
22	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	12 ШТ	4,6		55				
23	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	90 ШТ	8,7		783				
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,07 Т ГРУЗА	8,36		1				
25	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,07 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**2509**	**690**	**307**		**62,9**
								42		**2,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	78				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	192				
	п. 16	[6]		115,2 %	ФОТ	530				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**800**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	53				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	118				
	п. 16	[6]		70,55 %	ФОТ	325				
		ИТОГО сметная прибыль				**496**				
		Прямые затраты				2509				
		Основная зарплата				690				
		Материальные затраты				1510				
		Эксплуатация машин				307				
		в тч ЗП машинистов				42				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				2				
		Накладные расходы (по смете)				800				
		Сметная прибыль (по смете)				496				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3805				
		Всего в ценах января 2000 г.				3805				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3805				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		10309				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		627				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2063				
		Материалы в тек. ценах		5,59		8441				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17				
		Итого в тек. ценах без оборудования				20830				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		10160				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5927				
		ИТОГО с НР и СП				36917				
		НДС		18 %		6645,06				
		ВСЕГО с НДС				43562,06				

Составил: _____

Проверил: _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. КИРОВСКАЯ ОБЛ. Г. К. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149632 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084244 ОГРН 1044316541147
31.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		171.055	тыс. руб.
	строительных работ	171.055	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		35.393	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		234	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 649 руб.) СП=59,5% (СП = 390 руб.)	5,6 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1812	517	1295 139	8,93 2,26	50.0 12,6
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 63 руб.) СП=38,25% (СП = 34 руб.)	0,056 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		88	88		177,1	9,9
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 113 руб.) СП=70% (СП = 92 руб.)	0,4 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	447	129	12 2	35,39 0,43	14.1 0.1
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,218 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	63	10	6	4,24 0,01	0,9
5	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 346 руб.) СП=50% (СП = 219 руб.)	0,218 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010.12	1,21	704	438		201,84	4
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,0551 Т							
7	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,218	970,34	0,62	212	79		36,18	7,8

ЗАО "НИИТЭЛС"
610035 г. Киров, ул. Преображенская, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 НР=79% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 40 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	360,32						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5276 Т							
9	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=79% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	0,051 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	5862,73 3421,57	2,33	299	175		323,4	16,49
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4937 Т							
11	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 9 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0,056 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	29	8	21 2	14,41 3,8	0,8 0,2
12	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 265 руб.) СП=63,75% (СП = 152 руб.)	5,6 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	718	216	207 23	3,92 0,38	21,9 2,
13	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 30 руб.) СП=55,25% (СП = 18 руб.)	0,21 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1223	31	9 1	14,54 0,2	3,0 0,0
14	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.21 Т	5433		-1141				
15	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,21 Т	9095,98		1910				
16	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 144 руб.) СП=55,25% (СП = 84 руб.)	0,07 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	453	129	169 23	207 22,5	14,4 1,5
17	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	7,14 М3	725,4		5179				
18	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 193 руб.) СП=55,25% (СП = 113 руб.)	0,56 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	232	204	2	33,24	18,6
19	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА (ЦОКОЛЯ) АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 146 руб.) СП=46,75% (СП = 72 руб.)	0,921 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	683	155	9	15,87	14,6
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	13,83 Т ГРУЗА	42,98		594				
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	13,83 Т ГРУЗА	12,2		169			
Итого по смете:						**13674**	**2179**	**1730** **190**		**216,9** **16,7**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	649
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	63
п. Р3	[3]	86 %	ФОТ	113
п. 15	[4, 19]	94,5 %	ФОТ	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р11	[5, 7, 9]		79 %	ФОТ	546				
	п. 1.1	[11]		85,5 %	ФОТ	9				
	п. 11	[12]		110,7 %	ФОТ	265				
	п. 6.1	[13, 16, 18]		94,5 %	ФОТ	367				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2167**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	390				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	34				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	92				
	п. 15	[4, 19]		46,75 %	ФОТ	77				
	п. Р11	[5, 7, 9]		50 %	ФОТ	347				
	п. 1.1	[11]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[12]		63,75 %	ФОТ	152				
	п. 6.1	[13, 16, 18]		55,25 %	ФОТ	215				
		ИТОГО сметная прибыль				**1311**				
		Прямые затраты				13674				
		Основная зарплата				2179				
		Материальные затраты				9002				
		Эксплуатация машин				1730				
		в тч ЗП машинистов				190				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				763				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				594				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				169				
		Накладные расходы (по смете)				2167				
		Сметная прибыль (по смете)				1311				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17152				
		Всего в ценах января 2000 г.				17152				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		624				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		177				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17190				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		32554				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2839				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		11626				
		Материалы в тек. ценах		5,59		50321				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		5909				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1365				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7274				
		Итого в тек. ценах без оборудования				101775				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		27521				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		15666				
		ИТОГО с НР и СП				144962				
		Итого СМР				144962				
		ИТОГО с оборудованием				144962				
		ИТОГО				144962				
		НДС		18 %		26093,16				
		ВСЕГО с НДС				171055,16				

Составил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул. Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 9. 07. 2018 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-4/21-4

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д.10

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		68.264	тыс. руб.
	строительных работ	68.264	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		16.792	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		100	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 105 руб.) СП=50% (СП = 71 руб.)	0,43 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	162	141	3 1	34,66 0,1	14,9 0,04
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0947 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 135 руб.) СП=70,55% (СП = 83 руб.)	0,07 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	205	111	45 6	140,07 5,9	9,8 0,41
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.657 10М	70,6		-46				
5	507- 3350 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=76,55/5,59	6,57 М	13,69		90				
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 507 руб.) СП=70,55% (СП = 310 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	749	408	230 32	172,09 10,25	36,14 2,15
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-1.951	51,8		-101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М							
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	19,51 М	8,09		158				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 470 руб.) СП=70,55% (СП = 288 руб.)	0,15 4699,24 1776,53 705 371 266 218,78 32,82 100М ТРУБОПРОВОДА 2470,64 246,73 37 16,77 2,52							
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1,349 10М	42,9		-58				
11	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	13,49 М	5,12		69				
12	530- 9057- 25 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 32- 1 ЦЕНА=1558,06/5,59	0,1 10ШТ	278,72		28				
13	530- 9057- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2 ЦЕНА=605,74/5,59	0,8 10ШТ	108,36		87				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	1 ШТ	2,33		2				
15	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,3 10ШТ	27,87		8				
16	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
17	507- 9057- 852 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=69,82/5,59	0,8 10ШТ	12,49		10				
18	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	1,2 10ШТ	10,94		13				
19	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,3 10ШТ	24,86		7				
20	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 20 ЦЕНА=12,7/1,18/5,59	16 ШТ	1,93		31				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	1 ШТ	3,77		4				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	3 ШТ	3,9		12				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	8 ШТ	43,9		351				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
26	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	7 ШТ	4,83		34				
27	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	26 ШТ	4,38		114				
28	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	58	3,83		222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	ШТ							
29	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	2 ШТ	5,11		10				
30	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	2 ШТ	4,6		9				
31	ССЦ01- 301- 5804	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16- 20 ММ	8 ШТ	4,1		33				
32	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	103 ШТ	8,7		896				
33	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ГИЛЬЗЫ) НР=115,2% (НР = 20 руб.) СП=70,55% (СП = 12 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	126	17	2	37,92 0,19	1,5 0,0
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,09 Т ГРУЗА	8,36		1				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,09 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**4041**	**1048**	**546**		**95,1**
								76		**5,1**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	105	
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	135	
п. 16	[6, 9, 33]	115,2 %	ФОТ	997	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1237**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	71	
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	83	
п. 16	[6, 9, 33]	70,55 %	ФОТ	610	
	ИТОГО сметная прибыль			**764**	
	Прямые затраты			4041	
	Основная зарплата			1048	
	Материальные затраты			2445	
	Эксплуатация машин			546	
	в тч ЗП машинистов			76	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			2	
	Накладные расходы (по смете)			1237	
	Сметная прибыль (по смете)			764	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			6042	
	Всего в ценах января 2000 г.			6042	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			6042	
	-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		15657	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		1135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3669				
		Материалы в тек. ценах		5,59		13668				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17				
		Итого в тек. ценах без оборудования				33011				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		15710				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9130				
		ИТОГО с НР и СП				57851				
		НДС		18 %		10413,18				
		ВСЕГО с НДС				68264,18				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345004344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 31.07.2015 Подпись

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 355,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-4/21-5

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д.10

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		77.067	тыс. руб.
	строительных работ	77.067	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		13.7	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		89	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 280 руб.) СП=50% (СП = 190 руб.)	0,46 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	382	377	5 2	85,3 0,32	39,24 0,15
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6164 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 425 руб.) СП=70,55% (СП = 260 руб.)	0,46 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	3673	368	14 1	70,84 0,08	32,59 0,03
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	28 ШТ	7,78		218				
5	ТЕР- 46- 04- 009- 02	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НР=99% (НР = 100 руб.) СП=59,5% (СП = 60 руб.)	1 М3	270,97 80,64	190,33 20,39	271	81	190 20	7,8 1,86	7,8 1,86
6	ТЕР- 11- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ НР=110,7% (НР = 51 руб.) СП=63,75% (СП = 29 руб.)	0,1 100М2 ПОКРЫТИЯ	709,4 420,79	276,36 40,62	71	42	28 4	46,49 3,55	4,65 0,36
7	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,306 М3	600		184				
8	ТЕР- 11- 01- 015-	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,4	20,58	8,19	29	18	11	1,37	1,92

ЗАО "КИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 015- 01 до 100 мм НР=110,7% (НР = 24 руб.) СП=63,75% (СП = 14 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	12,39	3			4	0,24	0,33
9	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,714 М3	600		428				
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18 Т ГРУЗА	42,98		774				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,62 Т ГРУЗА	8,36		5				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18,62 Т ГРУЗА	12,2		227				
Итого по смете:						**6262**	**886**	**248**		**86,19**
								31		**2,73**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	280	
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	425	
п. 49	[5]	99 %	ФОТ	100	
п. 11	[6, 8]	110,7 %	ФОТ	75	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**880**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	190	
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	260	
п. 49	[5]	59,5 %	ФОТ	60	
п. 11	[6, 8]	63,75 %	ФОТ	43	
	ИТОГО сметная прибыль			**553**	

Прямые затраты		6262
Основная зарплата		886
Материальные затраты		4122
Эксплуатация машин		248
в тч ЗП машинистов		31
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		1006
Накладные расходы (по смете)		880
Сметная прибыль (по смете)		553
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7695
Всего в ценах января 2000 г.		7695
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	818
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	238
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7745
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	13237
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	463
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1667
Материалы в тек. ценах	5,59	23042
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47	7746
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71	1835
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		9581

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Карла Маркса д 59 А офис 7
ОГРН 1064316561147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				47527				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		11176				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6608				
		ИТОГО с НР и СП				65311				
		НДС		18 %		11755,98				
		ВСЕГО с НДС				77066,98				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147

31.07.2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 419403,04 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д.10**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 14-4/21	Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома	34186,96	0	0	0	34186,96
2	Смета 14-4/21-2	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома	171055,16	0	0	0	171055,16
3	Смета 14-4/21-1	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	43562,06	0	0	0	43562,06
4	Смета 14-4/21-4	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	68264,18	0	0	0	68264,18
5	Смета 14-4/21-5	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	77066,98	0	0	0	77066,98
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	394135,34	0	0	0	394135,34
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	5793,79	5793,79
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	19473,91	19473,91
		Всего по смете:	394135,34	0	0	25267,70	419403,04

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15-4/21

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		54.049	тыс. руб.
	строительных работ	49.03	тыс. руб.
	монтажных работ	5.019	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		12.579	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		83	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НР=103% (НР = 13 руб.) СП=60% (СП = 8 руб.)	0,03 100ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	3171,87 448,32	0,33 0,13	95	13		46,19 0,01	1,39
2	ССЦ01- 301- 1514	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х490 ММ	-3 ШТ	26,9		-81				
3	ССЦ01- 301- 4425	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 900Х400 ММ	3 ШТ	343		1029				
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0021 Т							
5	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 8 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	0,0315 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		10	10		36,28	1,14
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0372 Т							
7	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,02 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	40	33	7 1	179,3 3,97	3,59 0,08
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 49 руб.) СП=53,55% (СП = 25 руб.)	0,0315 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	1146	39	55 7	119,92 14,19	3,7 0,4
10	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
11	ТЕР- 15- 04- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ЗА 2 РАЗА (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,0756 100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	1062,04 289,75	3,61 0,16	80	22		26,44 0,01	
12	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0019 Т	29807		-57				
13	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	1,8149 КГ	16,07		29				
14	ТЕРр- 62- 10- 006 ОП П2.53; ПРИЛ6 П12 К=2,4 (площадь) Коб=2,4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХИЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=80% (НР = 34 руб.) СП=50% (СП = 22 руб.)	0,0454 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1812,3 941,56	8,37 1,26	82	43		95,76 0,1	4,3
15	ТЕРр- 57- 10- 001	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,25 М2 НР=80% (НР = 4 руб.) СП=68% (СП = 3 руб.)	0,01 100МЕСТ	662,93 395,32	29,06 3,51	7	5		40,73 0,32	0,4
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,003 Т							
17	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,063 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	18	3	2	4,24 0,01	0,2
18	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 115 руб.) СП=50% (СП = 73 руб.)	0,063 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	223	145	1 1	228,35 0,67	14,3 0,0
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2129 Т							
20	ФЕР- 15- 04- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 269 руб.) СП=46,75% (СП = 133 руб.)	0,571 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	912	285	10	50,09 0,03	28,6 0,0
21	ФЕР- 15- 04- 007- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 99 руб.) СП=46,75% (СП = 49 руб.)	0,146 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1909,79 720,91	18,89 0,33	279	105	3	72,45 0,03	10,5
22	ТЕРмр- 01- 02- 013- 01	УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ В ПОДВАЛ НР=72% (НР = 93 руб.) СП=60% (СП = 77 руб.)	3 П М	44,78 43,07	0,59	134	129	2	3,93	11,7
23	ССЦ01- 203- 0363	ПОРУЧНИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ	3	11,6		35				

ЗАО "ОПТЭКС"
610035 г Киров ул Маршала д 59 А офис 7
ОГРН тел 1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП П- 2 РАЗМЕРОМ 44Х54 ММ	М							
24	ТЕРр- 62- 18- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ НР=80% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,0001 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	700,39 382,42	8,37 1,26	1	1		38,4 0,1	
25	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,47 Т ГРУЗА	42,98		20				
26	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,47 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого по смете:						**4175**	**833**	**80**		**82,27**
								9		**0,6**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.2	[1]	103 %	ФОТ	13	
п. Р6	[5, 7]	82 %	ФОТ	36	
п. 10	[9]	106,2 %	ФОТ	49	
п. 15	[11, 17, 20-21]	94,5 %	ФОТ	392	
п. Р12	[14, 24]	80 %	ФОТ	35	
п. Р7	[15]	80 %	ФОТ	4	
п. Р11	[18]	79 %	ФОТ	115	
п. 43.1	[22]	72 %	ФОТ	93	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**737**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.2	[1]	60 %	ФОТ	8	
п. Р6	[5, 7]	62 %	ФОТ	27	
п. 10	[9]	53,55 %	ФОТ	25	
п. 15	[11, 17, 20-21]	46,75 %	ФОТ	193	
п. Р12	[14, 24]	50 %	ФОТ	23	
п. Р7	[15]	68 %	ФОТ	3	
п. Р11	[18]	50 %	ФОТ	73	
п. 43.1	[22]	60 %	ФОТ	77	
	ИТОГО сметная прибыль			**429**	
	Прямые затраты			4175	
	Основная зарплата			833	
	Материальные затраты			3236	
	Эксплуатация машин			80	
	в тч ЗП машинистов			9	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			26	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			20	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			6	
	Накладные расходы (по смете)			737	
	Сметная прибыль (по смете)			429	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			5341	
	Всего в ценах января 2000 г.			5341	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		21	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		6	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			5342	
	-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		12445	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		134	

ЗАО "СИНТЕЗ"
610035 г Киров ул Гоголевская д 59 А офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		538				
		Материалы в тек. ценах		5,59		18089				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		199				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		46				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				245				
		Итого в тек. ценах без оборудования				31317				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9360				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5127				
		ИТОГО с НР и СП				45804				
		Итого СМР				45804				
		ИТОГО с оборудованием				45804				
		ИТОГО				45804				
		НДС		18 %		8244,72				
		ВСЕГО с НДС				54048,72				

Составил: Анфилофьев Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2016 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"____" _____ 20__ г. "____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		241.104	тыс. руб.
	строительных работ	241.104	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		51.409	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		335	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 638 руб) СП=59,5% (СП = 383 руб.)	5,5 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1780	508	1272 136	8,93 2,26	49.1 12,4
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 63 руб.) СП=38,25% (СП = 33 руб)	0,055 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		87	87		177,1	9,7
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 193 руб.) СП=59,5% (СП = 116 руб.)	0,961 100М2	202,86 202,86		195	195		22,82	21,9
4	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 28 руб.) СП=70% (СП = 23 руб.)	0,1 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	112	32	3 1	35,39 0,43	3,5 0,0
5	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 41 руб.) СП=46,75% (СП = 20 руб.)	0,961 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	279	43	28	4,24 0,01	4,0 0,0
6	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 1439 руб.) СП=46,75% (СП = 712 руб.)	0,961 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	6324	1501	66 22	149,44 1,8	143,6 1,7
7	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,036	5862,73	2,33	211	123		323,4	11,6

ЗАО "ОЛТЭКС"
610038 г. Киров, ул. Воровского, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=79% (НР = 97 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3421,57						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3485 Т							
9	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 9 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0,055 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	29	8	21 2	14,41 3,8	0,79 0,2
10	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 260 руб.) СП=63,75% (СП = 150 руб.)	5,5 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	705	212	203 23	3,92 0,38	21,57 2,06
11	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 29 руб.) СП=55,25% (СП = 17 руб.)	0,2055 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1196	30	9 1	14,54 0,2	2,99 0,04
12	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.2055 Т	5433		-1116				
13	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,2055 Т	9095,98		1869				
14	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 142 руб.) СП=55,25% (СП = 83 руб.)	0,069 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	447	127	167 23	207 22,5	14,28 1,55
15	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	7,038 М3	725,4		5105				
16	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 189 руб.) СП=55,25% (СП = 111 руб.)	0,548 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	227	200	2	33,24	18,21
17	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА (ЦОКОЛЯ) АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 158 руб.) СП=46,75% (СП = 78 руб.)	0,997 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	740	167	9	15,87	15,82
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	13,8 Т ГРУЗА	42,98		593				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	13,8 Т ГРУЗА	12,2		168				
Итого по смете:						**18951**	**3233**	**1780**		**317,33**
								208		**18,08**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 49	[1, 3]	99 %	ФОТ	831	
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	63	
п. Р3	[4]	86 %	ФОТ	28	
п. 15	[5-6, 17]	94,5 %	ФОТ	1638	
п. Р11	[7]	79 %	ФОТ	97	
п. 1.1	[9]	85,5 %	ФОТ	9	
п. 11	[10]	110,7 %	ФОТ	260	
п. 6.1	[11, 14, 16]	94,5 %	ФОТ	360	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3286**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1, 3]	59,5 %	ФОТ	499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	33				
	п. Р3	[4]		70 %	ФОТ	23				
	п. 15	[5-6, 17]		46,75 %	ФОТ	810				
	п. Р11	[7]		50 %	ФОТ	62				
	п. 1.1	[9]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[10]		63,75 %	ФОТ	150				
	п. 6.1	[11, 14, 16]		55,25 %	ФОТ	211				
		ИТОГО сметная прибыль				**1792**				
		Прямые затраты				18951				
		Основная зарплата				3233				
		Материальные затраты				13177				
		Эксплуатация машин				1780				
		в тч ЗП машинистов				208				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				761				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				593				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				168				
		Накладные расходы (по смете)				3286				
		Сметная прибыль (по смете)				1792				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				24029				
		Всего в ценах января 2000 г.				24029				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		623				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		176				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24067				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		48301				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		3108				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		11962				
		Материалы в тек. ценах		5,59		73659				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		5900				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1357				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7257				
		Итого в тек. ценах без оборудования				141179				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		41732				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		21414				
		ИТОГО с НР и СП				204325				
		Итого СМР				204325				
		ИТОГО с оборудованием				204325				
		ИТОГО				204325				
		НДС		18 %		36778,5				
		ВСЕГО с НДС				241103,5				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29. 07. 2015 Подпись
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15-4/21-3

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса , д.12

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		63.018	тыс. руб.
	строительных работ	63.018	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		16.33	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		98	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 103 руб.) СП=50% (СП = 70 руб.)	0,42 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	159	138	3 1	34,66 0,1	14,56 0,04
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0925 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 192 руб.) СП=70,55% (СП = 118 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	293	158	64 9	140,07 5,9	14,01 0,59
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.938 10М	70,6		-66				
5	507- 3350 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=76,55/5,59	9,38 М	13,69		128				
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 530 руб.) СП=70,55% (СП = 325 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	785	427	241 33	172,09 10,25	37,86 2,26
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-2.044	51,8		-106				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М						
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	20,44 М	8,09		165				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 377 руб.) СП=70,55% (СП = 231 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	564	297	213 30	218,78 16,77	26,25 2,01
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.079 10М	42,9		-46				
11	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	10,79 М	5,12		55				
12	530- 9057- 25 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 32- 1 ЦЕНА=1558,06/5,59	0,1 10ШТ	278,72		28				
13	530- 9057- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2 ЦЕНА=605,74/5,59	0,8 10ШТ	108,36		87				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	1 ШТ	2,17		2				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	2 ШТ	2,33		5				
16	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,8 10ШТ	27,87		22				
17	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,3 10ШТ	18,67		6				
18	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,3 10ШТ	24,86		7				
19	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
20	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	1,2 10ШТ	10,94		13				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 20 ЦЕНА=12,7/1,18/5,59	16 ШТ	1,93		31				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	1 ШТ	3,77		4				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	3 ШТ	3,9		12				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
25	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	8 ШТ	4,83		39				
26	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	25 ШТ	4,38		110				
27	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	44 ШТ	3,83		169				
28	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	4	5,11		20				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345031147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	ШТ							
29	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	12 ШТ	4,6		55				
30	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	90 ШТ	8,7		783				
31	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,09 Т ГРУЗА	8,36		1				
32	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,09 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**3420**	**1020**	**521**		**92,68**
								73		**4,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	103				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	192				
	п. 16	[6, 9]		115,2 %	ФОТ	907				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1202**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	70				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	118				
	п. 16	[6, 9]		70,55 %	ФОТ	556				
		ИТОГО сметная прибыль				**744**				
		Прямые затраты				3420				
		Основная зарплата				1020				
		Материальные затраты				1877				
		Эксплуатация машин				521				
		в тч ЗП машинистов				73				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				2				
		Накладные расходы (по смете)				1202				
		Сметная прибыль (по смете)				744				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5366				
		Всего в ценах января 2000 г.				5366				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5366				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		15239				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1091				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3501				
		Материалы в тек. ценах		5,59		10492				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17				
		Итого в тек. ценах без оборудования				29249				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		15265				

ЗАО "СИНТЕЗ"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064329041187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8891				
		ИТОГО с НР и СП				53405				
		НДС		18 %		9612,9				
		ВСЕГО с НДС				63017,9				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15-4/21-4

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д.12

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		93.332	тыс. руб.
	строительных работ	93.332	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		24.547	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		146	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 147 руб.) СП=50% (СП = 100 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	227	198	4 1	34,66 0,1	20,8 0,06
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1321 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 135 руб.) СП=70,55% (СП = 83 руб.)	0,07 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	205	111	45 6	140,07 5,9	9,8 0,41
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.657 10М	70,6		-46				
5	507- 3350 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=76,55/5,59	6,57 М	13,69		90				
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 507 руб.) СП=70,55% (СП = 310 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	749	408	230 32	172,09 10,25	36,14 2,15
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-1.951	51,8		-101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М							
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	19,51 М	8,09		158				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1002 руб.) СП=70,55% (СП = 614 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРОВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	1504	791	568 79	218,78 16,77	70,01 5,37
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.877 10М	42,9		-123				
11	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	28,77 М	5,12		147				
12	530- 9057- 25 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 32- 1 ЦЕНА=1558,06/5,59	0,1 10ШТ	278,72		28				
13	530- 9057- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2 ЦЕНА=605,74/5,59	0,8 10ШТ	108,36		87				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	1 ШТ	2,33		2				
15	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,3 10ШТ	27,87		8				
16	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
17	507- 9057- 852 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=69,82/5,59	0,8 10ШТ	12,49		10				
18	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	1,2 10ШТ	10,94		13				
19	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,3 10ШТ	24,86		7				
20	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 20 ЦЕНА=12,7/1,18/5,59	16 ШТ	1,93		31				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	1 ШТ	3,77		4				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	3 ШТ	3,9		12				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	8 ШТ	43,9		351				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
26	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	7 ШТ	4,83		34				
27	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	26 ШТ	4,38		114				
28	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	58	3,83		222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	ШТ							
29	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	2 ШТ	5,11		10				
30	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	2 ШТ	4,6		9				
31	ССЦ01- 301- 5804	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16- 20 ММ	8 ШТ	4,1		33				
32	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	103 ШТ	8,7		896				
33	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ГИЛЬЗЫ) НР=115,2% (НР = 20 руб.) СП=70,55% (СП = 12 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	126	17	2	37,92 0,19	1,52 0,01
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,13 Т ГРУЗА	8,36		1				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,13 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого по смете:						**4919**	**1525**	**849**		**138,26**
								118		**6**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	147	
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	135	
п. 16	[6, 9, 33]	115,2 %	ФОТ	1529	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1811**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	100	
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	83	
п. 16	[6, 9, 33]	70,55 %	ФОТ	936	
	ИТОГО сметная прибыль			**1119**	

Прямые затраты	4919
Основная зарплата	1525
Материальные затраты	2542
Эксплуатация машин	849
в тч ЗП машинистов	118
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)	3
Накладные расходы (по смете)	1811
Сметная прибыль (по смете)	1119
Итого СМР в ценах января 2000 г.	7849
Всего в ценах января 2000 г.	7849
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	2
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	7849
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	22784
З/плата машинистов в тек. ценах	1763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5705				
		Материалы в тек. ценах		5,59		14210				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		15				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				24				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42723				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		23000				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13372				
		ИТОГО с НР и СП				79095				
		НДС		18 %		14237,1				
		ВСЕГО с НДС				93332,1				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345004344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 Подпись

А.В. Ивас

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 450,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15-4/21-5

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д.12

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		77.067	тыс. руб.
	строительных работ	77.067	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		13.7	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		89	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 280 руб.) СП=50% (СП = 190 руб.)	0,46	831,39	10,34	382	377	5	85,3	39,24
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	821,05	4,04			2	0,32	0,15
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6164 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 425 руб.) СП=70,55% (СП = 260 руб.)	0,46	7984,91	31,51	3673	368	14	70,84	32,59
			100М ТРУБОПРОВОДА	799,99	1,11			1	0,08	0,03
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	28 ШТ	7,78		218				
5	ТЕР- 46- 04- 009- 02	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НР=99% (НР = 100 руб.) СП=59,5% (СП = 60 руб.)	1	270,97	190,33	271	81	190	7,8	7,8
			М3	80,64	20,39			20	1,86	1,86
6	ТЕР- 11- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ НР=110,7% (НР = 51 руб.) СП=63,75% (СП = 29 руб.)	0,1	709,4	276,36	71	42	28	46,49	4,65
			100М2 ПОКРЫТИЯ	420,79	40,62			4	3,55	0,36
7	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,306 М3	600		184				
8	ТЕР- 11- 01- 015-	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,4	20,58	8,19	29	18	11	1,37	1,92

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1(4)3168[illegible]117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 015- 01 до 100 мм НР=110,7% (НР = 24 руб.) СП=63,75% (СП = 14 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	12,39	3			4	0,24	0,33
9	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,714 М3	600		428				
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18 Т ГРУЗА	42,98		774				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,62 Т ГРУЗА	8,36		5				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18,62 Т ГРУЗА	12,2		227				
Итого по смете:						**6262**	**886**	**248**		**86,19**
								31		**2,73**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	280
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	425
п. 49	[5]	99 %	ФОТ	100
п. 11	[6, 8]	110,7 %	ФОТ	75
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**880**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	190
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	260
п. 49	[5]	59,5 %	ФОТ	60
п. 11	[6, 8]	63,75 %	ФОТ	43
	ИТОГО сметная прибыль			**553**

Прямые затраты		6262
Основная зарплата		886
Материальные затраты		4122
Эксплуатация машин		248
в тч ЗП машинистов		31
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		1006
Накладные расходы (по смете)		880
Сметная прибыль (по смете)		553
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7695
Всего в ценах января 2000 г.		7695
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	818
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	238
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7745
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	13237
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	463
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1667
Материалы в тек. ценах	5,59	23042
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47	7746
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71	1835
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		9581

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
Тел./факс: (8332) 31-65-11-37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				47527				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		11176				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6608				
		ИТОГО с НР и СП				65311				
		НДС		18 %		11755,98				
		ВСЕГО с НДС				77066,98				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147

31.07.2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 559618,91 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Карла Маркса, д.12**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 15-4/21-1	Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома	54048,72	0	0	0	54048,72
2	Смета 15-4/21-2	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома	241103,5	0	0	0	241103,5
3	Смета 15-4/21-3	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	63017,9	0	0	0	63017,9
4	Смета 15-4/21-4	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	93332,1	0	0	0	93332,1
5	Смета 15-4/21-5	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	77066,98	0	0	0	77066,98
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	528569,2	0	0	0	528569,2
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	7769,97	7769,97
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	23279,74	23279,74
		Всего по смете:	528569,20	0	0	31049,71	559618,91

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 346м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 17

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 346м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-4/21

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 346м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 17

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		28.561	тыс. руб.
	строительных работ	28.561	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		4.795	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		32	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,01 100КОРОБОК	1354,11 1197,64	156,47 24,73	14	12	2	128,73 2,15	1,2 0,0
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1066 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 027- 01 МДС81- 35 2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 20 руб.) СП=53,55% (СП = 10 руб.)	0,008 100М2 ПРОЕМОВ	39467,48 2214,88	1220,58 124,83	316	18	10 1	216,89 8,49	1,7 0,0
4	ССЦ01- 101- 9411	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	1 КОМПЛ							
5	ТЕР- 15- 05- 001- 01 МДС81- 35 2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,008 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4048,3 512,11	90,33 5,88	32	4	1	52,76 0,4	0,4
6	ТЕР- 15- 04- 039-	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ	0,0096	1196,52	3,61	11	4		38,71	0,3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315[illegible]1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П3 К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=1,2	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЗА 2 РАЗА (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	424,23	0,16				0,01	
7	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0002 Т	29807		-6				
8	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	0,32 КГ	16,07		5				
9	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИЯМКОВ НР=99% (НР = 21 руб.) СП=59,5% (СП = 12 руб.)	0,22 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	44	18	26 3	8,24 1,15	1,8 0,2
10	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ СВЕТОВЫХ НР=109,8% (НР = 20 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,22 М3 КЛАДКИ	872,07 77,06	47,5 6,61	192	17	10 1	8,14 0,45	1,7 0,
11	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ЦОКОЛЯ, ОТКОСОВ И ПРЯМКОВ НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб)	0,059 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	17	3	2 	4,24 0,01	0,2
12	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН ПРИЯМКОВ, ОТКОСОВ И ПРЯМКОВ НР=94,5% (НР = 88 руб.) СП=46,75% (СП = 43 руб.)	0,059 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	388	92	4 1	149,44 1,8	8,8 0,1
13	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ, СТЕН ПРИЯМКОВ И ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,059 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	44	10	1	15,87	0,9
14	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ НР=109,8% (НР = 26 руб.) СП=68% (СП = 16 руб.)	0,0413 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12495,11 549,53	283,47 12,69	516	23	12 1	54,49 0,86	2,2 0,0
15	ТЕР- 09- 03- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ НР=81% (НР = 40 руб.) СП=72,25% (СП = 35 руб.)	0,0627 Т КОНСТРУКЦИЙ	1745,23 724,73	805,85 70,51	109	45	51 4	72,77 4,78	4,5 0,
16	101- 2542 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ ЦЕНА=35080,18/5,59	0,0627 Т	6275,52		393				
17	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,054 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	678,42 162,84	23,64 0,29	37	9	1 	13,43 0,03	0,7
18	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 3 руб.)	0,054 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	77	5	1 	9,69 0,03	0,5
19	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	0,04	11521,48	33,88	461	50	1	129,66	5,1

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 3
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 54 руб.) СП=55,25% (СП = 28 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	1258,5	3,68				0,25	0,0
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5 Т ГРУЗА	42,98		21				
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,5 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого по смете:						**2677**	**310**	**122**		**30,6**
								11		**0,**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р6	[1]	82 %	ФОТ	10	
п. 10	[3]	106,2 %	ФОТ	20	
п. 15	[5-6, 11-13]	94,5 %	ФОТ	108	
п. 49	[9]	99 %	ФОТ	21	
п. 8	[10, 14]	109,8 %	ФОТ	46	
п. 9	[15]	81 %	ФОТ	40	
п. 13	[17-18]	81 %	ФОТ	11	
п. 12	[19]	108 %	ФОТ	54	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**310**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р6	[1]	62 %	ФОТ	7	
п. 10	[3]	53,55 %	ФОТ	10	
п. 15	[5-6, 11-13]	46,75 %	ФОТ	53	
п. 49	[9]	59,5 %	ФОТ	12	
п. 8	[10, 14]	68 %	ФОТ	28	
п. 9	[15]	72,25 %	ФОТ	35	
п. 13	[17-18]	59,5 %	ФОТ	8	
п. 12	[19]	55,25 %	ФОТ	28	
	ИТОГО сметная прибыль			**181**	
	Прямые затраты			2677	
	Основная зарплата			310	
	Материальные затраты			2218	
	Эксплуатация машин			122	
	в тч ЗП машинистов			11	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			27	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			21	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			6	
	Накладные расходы (по смете)			310	
	Сметная прибыль (по смете)			181	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			3168	
	Всего в ценах января 2000 г.			3168	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		22	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		6	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			3169	
	-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		4631	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		164	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		820	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316[illegible]1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,59		12399				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		208				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		46				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				254				
		Итого в тек. ценах без оборудования				18104				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		3937				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2163				
		ИТОГО с НР и СП				24204				
		Итого СМР				24204				
		ИТОГО с оборудованием				24204				
		ИТОГО				24204				
		НДС		18 %		4356,72				
		ВСЕГО с НДС				28560,72				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 29. 07. 2015 Подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2 3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 346м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 17

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 346м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 346м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 17

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		169.42	тыс. руб.
	строительных работ	169.42	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		34.78	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		227	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 521 руб.) СП=59,5% (СП = 313 руб.)	4,5 М3	323.58 92,32	231,26 24,77	1456	415	1041 111	8,93 2,26	40,19 10,17
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 51 руб.) СП=38,25% (СП = 27 руб.)	0,045 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		71	71		177,1	7,97
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 123 руб.) СП=59,5% (СП = 74 руб.)	0,611 100М2	202,86 202,86		124	124		22,82	13,94
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	0,611 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	178	27	18 0,01	4,24	2,59 0,01
5	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 916 руб.) СП=46,75% (СП = 453 руб.)	0,611 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	4021	955	42 14	149,44 1,8	91,31 1,1
6	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 7 руб.) СП=42,5% (СП = 3 руб.)	0,045 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525.44 139,85	385,59 41,64	24	6	18 2	14,41 3,8	0,65 0,17
7	ТЕР- 11- 01- 002-	УСТРОЙСТВО	4,5	128,21	36,92	577	174	166	3,92	17,65

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316541117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 213 руб.) СП=63,75% (СП = 122 руб.)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	38,56	4,11			18	0,38	1,6
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 23 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	0,1662 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	968	24	8	14,54 0,2	2,4 0,0
9	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1662 Т	5433		-903				
10	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,1662 Т	9095,98		1512				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 115 руб.) СП=55,25% (СП = 67 руб.)	0,056 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	363	103	136 19	207 22,5	11,5 1,2
12	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	5,712 М3	725,4		4143				
13	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 153 руб.) СП=55,25% (СП = 90 руб.)	0,444 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	184	162	1	33,24	14,7
14	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА (ЦОКОЛЯ) АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 97 руб.) СП=46,75% (СП = 48 руб.)	0,611 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	453	103	6	15,87	9,7
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	9,45 Т ГРУЗА	42,98		406				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	9,45 Т ГРУЗА	12,2		115				
Итого по смете:						**13692**	**2164**	**1436**		**212,7**
								164		**14,4**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 3]	99 %	ФОТ	644
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	51
п. 15	[4-5, 14]	94,5 %	ФОТ	1039
п. 1.1	[6]	85,5 %	ФОТ	7
п. 11	[7]	110,7 %	ФОТ	213
п. 6.1	[8, 11, 13]	94,5 %	ФОТ	291
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2245**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 3]	59,5 %	ФОТ	387
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	27
п. 15	[4-5, 14]	46,75 %	ФОТ	514
п. 1.1	[6]	42,5 %	ФОТ	3
п. 11	[7]	63,75 %	ФОТ	122
п. 6.1	[8, 11, 13]	55,25 %	ФОТ	170
	ИТОГО сметная прибыль			**1223**

Прямые затраты	13692
Основная зарплата	2164
Материальные затраты	9571
Эксплуатация машин	1436
в тч ЗП машинистов	164
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	521
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	406

ЗАО "СИТЭКС"
618535 г.Кирьяс ул.Калинина д.55А офис 7
ОГРН 1024316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				115				
		Накладные расходы (по смете)				2245				
		Сметная прибыль (по смете)				1223				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17160				
		Всего в ценах января 2000 г.				17160				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		426				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		121				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17186				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		32330				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2450				
		Эксплуатация машин в тек ценах		6,72		9650				
		Материалы в тек. ценах		5,59		53502				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		4034				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		933				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4967				
		Итого в тек. ценах без оборудования				100449				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		28512				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		14615				
		ИТОГО с НР и СП				143576				
		Итого СМР				143576				
		ИТОГО с оборудованием				143576				
		ИТОГО				143576				
		НДС		18 %		25843,68				
		ВСЕГО с НДС				169419,68				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
29. 07. 2015

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 215183,88 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.17**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 4-4/21-1	Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома	28560,72	0	0	0	28560,72
2	Смета 4-4/21-2	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома	169419,68	0	0	0	169419,68
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	197980,4	0	0	0	197980,4
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	2910,31	2910,31
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	14293,17	14293,17
		Всего по смете:	197980,40	0	0	17203,48	215183,88

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1962г.э. Общая площадь 1363,3м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 23А

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1962г.э. Общая площадь 1363,3м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 23А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-4/21-1

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, Калинина, д.23 А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	847.149	тыс. руб.
строительных работ	847.149	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	144.619	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	910	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮНЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 329 руб.) СП=50% (СП = 222 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРОВОДА	689,13 633,8	16,32	482	444	11	65,3	45.7
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 2114 руб.) СП=50% (СП = 1429 руб.)	6,75 100М ТРУБОПРОВОДА	445,76 423,18	6,54	3009	2857	44	43,6	294,3
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 964 руб.) СП=70,55% (СП = 591 руб.)	2 100М ТРУБОПРОВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	4577	831	118 6	37,92 0,19	75,8 0,3
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1;15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1301 руб.) СП=70,55% (СП = 797 руб.)	2,7 100М ТРУБОПРОВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	7180	1122	160 7	37.92 0.19	102,3 0,5
5	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 168 руб.) СП=70,55% (СП = 103 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРОВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	1170	145	21 1	37,92 0,19	13,2 0,0
6	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1	4738,41	114,42	4738	516	114	47,06	47,0

ЗАО "СИТЭКС" 613035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7 ОГРН 1024300001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 598 руб.) СП=70,55% (СП = 366 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	515,74	3,49			3	0,24	0,2
7	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 828 руб.) СП=70,55% (СП = 507 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	7174,9 1019,89	251,22 6,8	5022	714	176 5	91,71 0,46	64, 0,3
8	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	170 ШТ	16,2		2754				
9	ССЦ01- 302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	36 ШТ	25,4		914				
10	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	8 ШТ	34		272				
11	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 160 руб.) СП=70,55% (СП = 98 руб.)	4 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	702	138	45 1	3,35 0,03	13,3 0,
12	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец. КШТ 60 003 080 ЦЕНА=4092/1,18/5,59	4 ШТ	620,36		2481				
13	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13 7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 59 руб.) СП=59,5% (СП = 43 руб.)	0,9 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	305	73	11	6,72 0,01	6,0 0,0
14	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 73 руб.) СП=59,5% (СП = 54 руб.)	0,9 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	1284	90	14	9,69 0,03	8,7 0,0
15	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0,0399 Т	34071		-1359				
16	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,0399 Т	24046		959				
17	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1544 руб.) СП=59,5% (СП = 1020 руб.)	37,5 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	23654	1715	1042	4,05	151,8
18	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*60 ЦЕНА=117,1/1,18/5,59	50 М	17,75		888				
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*28 ЦЕНА=59,14/1,18/5,59	40 М	8,97		359				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*22 ЦЕНА=46,84/1,18/5,59	40 М	7,1		284				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*89 ЦЕНА=181,33/1,18/5,59	65 М	27,49		1787				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 25*22 ЦЕНА=204/1,18/5,59	30 М	30,93		928				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 25*28 ЦЕНА=235/1,18/5,59	50 М	35,63		1782				
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 25*50 ЦЕНА=422/1,18/5,59	25 М	63,98		1600				
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST	55	72,47		3986				

ЗАО «ЭЛГИСС»
610035 г. Киров ул. Красноармейская д. 59 А офис 7
ОГРН 1104345011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25*60 ЦЕНА=478/1,18/5,59	М							
26	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 25*89 ЦЕНА=648/1,18/5,59	20 М	98,24		1965				
27	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 290 руб.) СП=59,5% (СП = 192 руб.)	0,89 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	736	322	51	36,78	32,73
28	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся ЦЕНА=290/1,18/5,59	97,9 М2	43,96		4304				
29	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 690 руб.) СП=70,55% (СП = 423 руб.)	7,85 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	1076	599	437	5,76	45,23
30	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 62 руб.) СП=70,55% (СП = 38 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРОВОДА	146,93 76,4	55,69	103	54	39	5,76	4,03
31	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ НР=99% (НР = 23 руб.) СП=59,5% (СП = 14 руб.)	0,2 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	65	18	47 5	8,93 2,26	1,79 0,45
32	ТЕР- 11- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ НР=110,7% (НР = 10 руб.) СП=63,75% (СП = 6 руб.)	0,02 100М2 ПОКРЫТИЯ	709,4 420,79	276,36 40,62	14	8	6 1	46,49 3,55	0,93 0,07
33	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,0612 М3	600		37				
34	ТЕР- 11- 01- 015- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 015- 01 ДО 100 ММ НР=110,7% (НР = 6 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,28 100М2 ПОКРЫТИЯ	20,58 12,39	8,19 3	6	4	2 1	1,37 0,24	0,38 0,07
35	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,1428 М3	600		86				
36	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,36 Т ГРУЗА	42,98		15				
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	1,9 Т ГРУЗА	8,36		16				
38	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,26 Т ГРУЗА	12,2		28				
Итого по смете:						**78209**	**9650**	**2338** **30**		**907,78** **2,23**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	329
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	2114
п. 16	[3-7, 30]	115,2 %	ФОТ	3921
п. 16	[11, 29]	115,2 %	ФОТ	850
п. 13	[13]	81 %	ФОТ	59
п. 13	[14]	81 %	ФОТ	73
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	1544
п. 20	[27]	90 %	ФОТ	290

ЗАО "КОНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Дерендяева, д.55А оф.
отдел кадров, тел. 4147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[31]		99 %	ФОТ	23				
	п. 11	[32, 34]		110,7 %	ФОТ	16				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**9219**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	222				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	1429				
	п. 16	[3-7, 30]		70,55 %	ФОТ	2402				
	п. 16	[11, 29]		70,55 %	ФОТ	521				
	п. 13	[13]		59,5 %	ФОТ	43				
	п. 13	[14]		59,5 %	ФОТ	54				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	1020				
	п. 20	[27]		59,5 %	ФОТ	192				
	п. 49	[31]		59,5 %	ФОТ	14				
	п. 11	[32, 34]		63,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**5906**				
		Прямые затраты				78209				
		Основная зарплата				9650				
		Материальные затраты				66162				
		Эксплуатация машин				2338				
		в тч ЗП машинистов				30				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				59				
		Накладные расходы (по смете)				9219				
		Сметная прибыль (по смете)				5906				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				93334				
		Всего в ценах января 2000 г.				93334				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		33				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		29				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				93337				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		144171				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		448				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		15711				
		Материалы в тек. ценах		5,59		369846				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		313				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		224				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				537				
		Итого в тек. ценах без оборудования				530265				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		117081				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		70577				
		ИТОГО с НР и СП				717923				
		НДС		18 %		129226,14				
		ВСЕГО с НДС				847149,14				

Составил: Диофилатов Е.Г.

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1962г.э. Общая площадь 1363,3м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 23А

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1962г.э. Общая площадь 1363,3м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 23А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 4-х этажный жилой дом, 1962г.э. Общая площадь 1363,3м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 23А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		263.204	тыс. руб.
	строительных работ	65.872	тыс. руб.
	монтажных работ	171.617	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	25.715	тыс. руб.
Средства на оплату труда		64.661	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		385	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 01- 061- 01 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 36 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	10 ШТ	5,34 3,72	1,62 0,12	53	37	16 1	0,34 0,01	3,39 0,01
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,5 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		14	14		2,95	1,48
3	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 53 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,5 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	86	56	30	10,41 0,07	5,21 0,03
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 73 руб.) СП=65% (СП = 56 руб.)	1 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	86	86		9,64 0,01	9,64 0,01
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 15 руб.)	0,4 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	23	23		6,32 0,03	2,53 0,01

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,1 100ШТ	51,91 51,91		5	5		5,84	0,58
Итого: Демонтажные работы						**267**	**221**	**46**		**22,82**
								1		**0,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	89				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	109				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**198**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	61				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				**144**				
		Электромонтажные работы								
7	ТЕРм- 08- 03- 526-02 Изм.Вып.1 2013	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А НР=95% (НР = 97 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	4 ШТ	243,27 25,13	3,42 0,15	973	101	14 1	2,32 0,01	9,28 0,04
8	ПРАЙС ЭЛЕКТРОН	Автоматический выключатель АП50Б- 3МТ- 63А- 10Iн- 400АС-У3 ЦЕНА=1076/1,18/5,59	4 ШТ	163,12		652				
9	ТЕРм- 08- 03- 572-04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 332 руб.) СП=65% (СП = 227 руб.)	8 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	3534	315	552 34	3,49 0,29	27,92 2,32
10	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.2 Т	13068		-2614				
11	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Щит распределительный встраиваемый ЩРн- 18з- 1 IP31 с замком УХЛ3 ЦЕНА=759/1,18/5,59	8 ШТ	115,07		921				
12	ТЕРм- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 564 руб.) СП=65% (СП = 386 руб.)	47 ШТ	13,03 12,65		612	594		1,12	52,64
13	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	8 ШТ	2,58		21				
14	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель однополюсный, iC60N C32/1P/6kA (арт. A9F79132) ЦЕНА=228/1,18/5,59	31 ШТ	34,57		1072				
15	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4x7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	8 ШТ	89,75		718				
16	ТЕРм- 08- 03- 593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 169 руб.) СП=65% (СП = 116 руб.)	0,12 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	490	120	194 58	88,3 43,76	10,6 5,25
17	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,59	12 ШТ	90,81		1090				
18	ТЕРм- 08- 02- 409-	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,4	1405,18	104,46	562	147	42	34,4	13,76

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 142 руб.) СП=65% (СП = 97 руб.)	100М	368,3	4,85			2	0,33	0,13
19	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	40 М	4,16		166				
20	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	0,4 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	171	63	11 1	14,6 0,14	5,84 0,06
21	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,4 100М	213 24,52	2,05 0,15	85	10	1	2,29 0,01	0,92
22	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 142 руб.) СП=65% (СП = 97 руб.)	0,4 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	562	147	42 2	34,4 0,33	13,76 0,13
23	ССЦ01- 507- 3487	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	40 М	5,05		202				
24	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	0,4 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	171	63	11 1	14,6 0,14	5,84 0,06
25	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,4 100М	213 24,52	2,05 0,15	85	10	1	2,29 0,01	0,92
26	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59	0,04 1000М	43438,53		1738				
27	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,04 1000М	3744,11		150				
28	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 316 руб.) СП=65% (СП = 216 руб.)	1,3 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	1605	331	71 2	23,8 0,11	30,94 0,14
29	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	130 М	2,57		334				
30	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	1,3	304,19	8,22	395	109	11	7,86	10,22

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	100М	84,16	0,59			1	0,04	0,05
31	ТЕРм- 08- 02- 412-09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,4 100М	213 24,52	2,05 0,15	85	10	1	2,29 0,01	0,92
32	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,14 1000М	5489,43		769				
33	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,03 1000М	3744,11		112				
34	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	2 ШТ	8,18		16				
35	ТЕРм- 08- 02- 390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,1 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	26	18	3	16,29 0,01	1,63
36	509- 1830 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59	10 М	2,13		21				
37	ТЕРм- 08- 02- 399-01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,2 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	17	8		3,52 0,01	0,7
38	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,01 1000М	5489,43		55				
39	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,01 1000М	3744,11		37				
Итого: Электромонтажные работы						**14833**	**2046**	**954**		**185,88**
								102		**8,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 9, 12, 16, 18, 20-22, 24-25, 28, 30-31, 35, 37]	95 %	ФОТ		2044				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2044**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 9, 12, 16, 18, 20-22, 24-25, 28, 30-31, 35, 37]	65 %	ФОТ		1399				
		ИТОГО сметная прибыль				**1399**				
		Пусконаладочные работы								
40	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 393 руб.) СП=40% (СП = 242 руб.)	34 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		605	605		1,22	41,48

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 103 руб.) СП=40% (СП = 64 руб.)	34 ЛИНИЯ	4,67 4,67		159	159		0,32	10,8
42	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 10 руб.) СП=40% (СП = 6 руб.)	0,08 100ТОЧЕК	188,93 188,93		15	15		12,96	1,0
Итого: Пусконаладочные работы						**779**	**779**			**53,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[40-42]		65 %	ФОТ	506				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**506**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[40-42]		40 %	ФОТ	312				
		ИТОГО сметная прибыль				**312**				
		Разные работы								
43	ФЕР- 46- 03- 014- 06	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=99% (НР = 14 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	582,95 169,47	413,48	47	14	33	17,45	1,4
44	ТЕР- 46- 03- 011- 02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 126 руб.) СП=59,5% (СП = 76 руб.)	0,4 100М БОРОЗД	858,77 252,98	605,79 64,88	344	101	243 26	24,2 5,92	9,6 2,37
45	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 247 руб.) СП=59,5% (СП = 148 руб.)	1,2 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	695	196	499 53	15,64 4,06	18,77 4,87
46	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 24 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	76	47		60,65 0,08	4,8 0,01
47	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 202 руб.) СП=50% (СП = 130 руб.)	0,34 100ОТВЕРСТИЙ	1071,25 763,47	1,61 0,63	364	259	1	78,66 0,05	26,7 0,02
48	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 380 руб.) СП=46,75% (СП = 188 руб.)	0,16 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	896	397	13 5	234,67 2,58	37,5 0,41
49	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 77 руб.) СП=46,75% (СП = 38 руб.)	0,16 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2092,05 503,81	16,84 0,32	335	81	3	49,34 0,03	7,8
Итого: Разные работы						**2757**	**1095**	**792**		**106,8**
								84		**7,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[43-45]		99 %	ФОТ	387				
	п. Р19	[46-47]		78 %	ФОТ	239				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[48-49]		94,5 %	ФОТ	457				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1083**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[43-45]		59,5 %	ФОТ	232				
	п. Р19	[46-47]		50 %	ФОТ	154				
	п. 15	[48-49]		46,75 %	ФОТ	226				
		ИТОГО сметная прибыль				**612**				
Итого по смете:						**18636**	**4141**	**1792**		**368,97**
								187		**16,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 9, 12, 16, 18, 20-22, 24-25, 28, 30-31, 35, 37]		95 %	ФОТ	2133				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	109				
	п. 48	[40-42]		65 %	ФОТ	506				
	п. 49	[43-45]		99 %	ФОТ	387				
	п. Р19	[46-47]		78 %	ФОТ	239				
	п. 15	[48-49]		94,5 %	ФОТ	457				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3831**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 9, 12, 16, 18, 20-22, 24-25, 28, 30-31, 35, 37]		65 %	ФОТ	1460				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	83				
	п. 48	[40-42]		40 %	ФОТ	312				
	п. 49	[43-45]		59,5 %	ФОТ	232				
	п. Р19	[46-47]		50 %	ФОТ	154				
	п. 15	[48-49]		46,75 %	ФОТ	226				
		ИТОГО сметная прибыль				**2467**				
		Прямые затраты				18636				
		Основная зарплата				4141				
		Материальные затраты				12703				
		Эксплуатация машин				1792				
		в тч ЗП машинистов				187				
		Накладные расходы (по смете)				3831				
		Сметная прибыль (по смете)				2467				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				24934				
		Всего в ценах января 2000 г.				24934				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24934				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		61867				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2794				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		12042				
		Материалы в тек. ценах		5,59		71010				
		Итого в тек. ценах без оборудования				144919				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		48654				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		29481				
		ИТОГО с НР и СП				223054				
		Итого СМР				223054				
		ИТОГО с оборудованием				223054				
		ИТОГО				223054				
		НДС		18 %		40149,72				
		ВСЕГО с НДС				263203,72				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21.07.2015
подпись

А.В.Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1175021,86 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.23А**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 5-4/21-2	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	263203,72	0	0	0	263203,72
2	Смета 5-4/21-2	Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома	847149,14	0	0	0	847149,14
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1110352,86	0	0	0	1110352,86
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	16322,19	16322,19
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	48346,81	48346,81
		Всего по смете:	1110352,86	0	0	64669,00	1175021,86

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1961г.э. Общая площадь 1271,5м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 27

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1961г.э. Общая площадь 1271,5м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4/21-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.27

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		178.798	тыс. руб.
	строительных работ	178.798	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		44.357	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		271	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 126 руб.) СП=50% (СП = 85 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	195	169	4 1	59,62 0,17	17,89 0,05
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,102 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 267 руб.) СП=50% (СП = 181 руб.)	1,1 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	415	360	8 1	34,66 0,1	38,13 0,11
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2423 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 695 руб.) СП=70,55% (СП = 425 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	1739	529	538 74	162,75 16,83	48,82 5,05
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-2.838 10М	228		-647				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	28,38 М	36,22		1028				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,1	2928,47	640,22	3221	1740	704	140,07	154,08

ЗАО "СИТЭКС" г. Киров ул. Преображенская д. 59 А оф. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 2114 руб.) СП=70,55% (СП = 1295 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1581,82	86,78			95	5,9	6,49
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-10.318 10М	70,6		-728				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	103,18 М	13,45		1388				
11	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	2 ШТ	12,05		24				
12	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	2 ШТ	10,52		21				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
14	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	2,4 10ШТ	27,87		67				
15	507- 9057- 857 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,6 10ШТ	250,63		150				
16	507- 9058- 97 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	0,8 10ШТ	147,02		118				
17	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	4,1 10ШТ	24,86		102				
18	530- 9057- 262 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=10762,53/5,59	0,1 10ШТ	1925,32		193				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*20*32 ЦЕНА=28,6/1,18/5,59	40 ШТ	4,34		174				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 63*32*63 ЦЕНА=199/1,18/5,59	6 ШТ	30,17		181				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 63 ЦЕНА=144,8/1,18/5,59	1 ШТ	21,95		22				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	8 ШТ	82,5		660				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	2 ШТ	487,81		976				
24	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	122 ШТ	4,83		589				
25	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	18 ШТ	6,66		120				
26	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	2 ШТ	8,11		16				
27	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	16 ШТ	5,11		82				
28	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	60 ШТ	8,7		522				
29	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ	0,34	8,36		3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	Т ГРУЗА							
30	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,34 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого по смете:						**10649**	**2798**	**1254**		**258,9**
								171		**11,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	126				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	267				
	п. 16	[5, 8]		115,2 %	ФОТ	2809				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3202**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	85				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	181				
	п. 16	[5, 8]		70,55 %	ФОТ	1720				
		ИТОГО сметная прибыль				**1986**				
		Прямые затраты				10649				
		Основная зарплата				2798				
		Материальные затраты				6590				
		Эксплуатация машин				1254				
		в тч ЗП машинистов				171				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				7				
		Накладные расходы (по смете)				3202				
		Сметная прибыль (по смете)				1986				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15837				
		Всего в ценах января 2000 г.				15837				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15837				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		41802				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2555				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		8427				
		Материалы в тек. ценах		5,59		36838				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		28				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		31				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				59				
		Итого в тек. ценах без оборудования				87126				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		40665				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		23733				
		ИТОГО с НР и СП				151524				
		НДС		18 %		27274,32				
		ВСЕГО с НДС				178798,32				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345051344 ОГРН 1044316541147
ПРАВИЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015 А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1961г.э. Общая площадь 1271,5м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 27

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1961г.э. Общая площадь 1271,5м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4/21-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.27

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		262.187	тыс. руб.
	строительных работ	262.187	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		65.303	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		398	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 126 руб.) СП=50% (СП = 85 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	195	169	4 1	59,62 0,17	17,89 0,05
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,102 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 431 руб.) СП=50% (СП = 291 руб.)	1,77 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	668	580	13 2	34,66 0,1	61,35 0,18
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,3898 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 695 руб.) СП=70,55% (СП = 425 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	1739	529	538 74	162,75 16,83	48,82 5,05
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-2.838 10М	228		-647				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	28,38 М	36,22		1028				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,77	2928,47	640,22	5183	2800	1133	140,07	247,92

ЗАО "КИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1064345055241147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 3403 руб.) СП=70,55% (СП = 2084 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			154	5,9	10,4
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-16,603 10М	70,6		-1172				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	166,03 М	13,45		2233				
11	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	2 ШТ	12,05		24				
12	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	2 ШТ	10,52		21				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	2 ШТ	2,33		5				
15	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	2,4 10ШТ	27,87		67				
16	507- 9057- 857 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,4 10ШТ	250,63		100				
17	507- 9058- 97 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	0,8 10ШТ	147,02		118				
18	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	4,4 10ШТ	24,86		109				
19	530- 9057- 262 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=10762,53/5,59	0,1 10ШТ	1925,32		193				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*20*32 ЦЕНА=28,6/1,18/5,59	40 ШТ	4,34		174				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 63*32*63 ЦЕНА=199/1,18/5,59	4 ШТ	30,17		121				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 63 ЦЕНА=144,8/1,18/5,59	2 ШТ	21,95		44				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	30 ШТ	43,9		1317				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	8 ШТ	82,5		660				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	2 ШТ	487,81		976				
26	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 71 руб.) СП=70,55% (СП = 44 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	569	62	14	47,06 0,24	5,6 0,0
27	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	145 ШТ	4,83		700				
28	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	22 ШТ	6,66		147				
29	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	2	8,11		16				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Карпинского д. 89 А, офис 7
ОГРН 1104345001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	ШТ							
30	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	16 ШТ	5,11		82				
31	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	90 ШТ	8,7		783				
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,43 Т ГРУЗА	8,36		4				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,43 Т ГРУЗА	12,2		5				
Итого по смете:						**15476**	**4140**	**1702**		**381,63**
								231		**15,75**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	126				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	431				
	п. 16	[5, 8, 26]		115,2 %	ФОТ	4169				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4726**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	85				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	291				
	п. 16	[5, 8, 26]		70,55 %	ФОТ	2553				
		ИТОГО сметная прибыль				**2929**				
		Прямые затраты				15476				
		Основная зарплата				4140				
		Материальные затраты				9625				
		Эксплуатация машин				1702				
		в тч ЗП машинистов				231				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				9				
		Накладные расходы (по смете)				4726				
		Сметная прибыль (по смете)				2929				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				23131				
		Всего в ценах января 2000 г.				23131				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		4				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				23131				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		61852				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		3451				
		Эксплуатация машин в тек. ценах.		6,72		11437				
		Материалы в тек. ценах		5,59		53804				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		39				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				77				
		Итого в тек. ценах без оборудования				127170				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		60020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		35002				
		ИТОГО с НР и СП				222192				
		НДС		18 %		39994,56				
		ВСЕГО с НДС				262186,56				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
ОБЪЕМЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1961г.э. Общая площадь 1271,5м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 27

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1961г.э. Общая площадь 1271,5м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4/21-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.27

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		204.442	тыс. руб.
	строительных работ	204.442	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		42.907	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		277	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 1078 руб.) СП=50% (СП = 729 руб.)	1,766 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1468	1450	18 7	85,3 0,32	150,6 0,5
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,3664 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 1630 руб.) СП=70,55% (СП = 998 руб.)	1,766 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	14101	1413	56 2	70,84 0,08	125, 0,1
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	90 ШТ	7,78		700				
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	2,37 Т ГРУЗА	8,36		20				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,37 Т ГРУЗА	12,2		29				
Итого по смете:						**16318**	**2863**	**74**		**275,7**
								9		**0,**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610025 г.Киров, ул.Ленинская, д. 69 А, офис 7
тел.(8332)62-71-37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	1078				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	1630				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2708**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	729				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	998				
		ИТОГО сметная прибыль				**1727**				
		Прямые затраты				16318				
		Основная зарплата				2863				
		Материальные затраты				13332				
		Эксплуатация машин				74				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				49				
		Накладные расходы (по смете)				2708				
		Сметная прибыль (по смете)				1727				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20753				
		Всего в ценах января 2000 г.				20753				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		21				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		30				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				20755				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		42773				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		497				
		Материалы в тек. ценах		5,59		74526				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		199				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		231				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				430				
		Итого в тек. ценах без оборудования				118226				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		34392				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		20638				
		ИТОГО с НР и СП				173256				
		НДС		18 %		31186,08				
		ВСЕГО с НДС				204442,08				

Составил: Анфиногенов Е.Г.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149652 ОГРН 1144312008799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 696302,74 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.27**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 6-4/21-1	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	178798,32	0	0	0	178798,32
2	Смета 6-4/21-2	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	262186,56	0	0	0	262186,56
3	Смета 6-4/21-3	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	204442,08	0	0	0	204442,08
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	645426,96	0	0	0	645426,96
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	9487,78	9487,78
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	41388,00	41388,00
		Всего по смете:	645426,96	0	0	50875,78	696302,74

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		383.131	тыс. руб.
	строительных работ	383.131	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		79.869	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		521	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 1078 руб.) СП=59,5% (СП = 648 руб.)	9,3	323,58	231,26	3009	859	2150	8,93	83,05
			М3	92,32	24,77			230	2,26	21,02
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 105 руб.) СП=38,25% (СП = 56 руб.)	0,093	1574,33		146	146		177,1	16,47
			100М3 ГРУНТА	1574,33						
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 287 руб.) СП=59,5% (СП = 173 руб.)	1,431	202,86		290	290		22,82	32,66
			100М2	202,86						
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 60 руб.) СП=46,75% (СП = 29 руб.)	1,431	290,64	28,68	416	63	41	4,24	6,07
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	44,36	0,12				0,01	0,02
5	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 2143 руб.) СП=46,75% (СП = 1060 руб.)	1,431	6580,6	68,83	9417	2236	98	149,44	213,85
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОИ П	1562,2	22,44			32	1,8	2,58
6	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=79% (НР = 149 руб.) СП=50% (СП = 94 руб.)	0,055	5862,73	2,33	322	188		323,4	17,79
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3421,57						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5324 Т							
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 15 руб.) СП=42,5% (СП = 7 руб.)	0,093 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	49	13	36 4	14,41 3,8	1,3 0,3
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 439 руб.) СП=63,75% (СП = 253 руб.)	9,3 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1192	359	343 38	3,92 0,38	36,4 3,4
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=55,25% (СП = 29 руб.)	0,3456 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	2012	51	16 1	14,54 0,2	5,0 0,0
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.3456 Т	5433		-1878				
12	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,3456 Т	9095,98		3144				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 237 руб.) СП=55,25% (СП = 139 руб.)	0,116 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	751	213	281 38	207 22,5	24,0 2,6
14	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	11,832 М3	725,4		8583				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 318 руб.) СП=55,25% (СП = 186 руб.)	0,922 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	382	336	3	33,24	30,6
16	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА (ЦОКОЛЯ) АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 235 руб.) СП=46,75% (СП = 116 руб.)	1,486 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1103	249	14	15,87	23,5
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	27,5 Т ГРУЗА	42,98		1182				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	27,5 Т ГРУЗА	12,2		336				
Итого по смете:						**30456**	**5003**	**2982**		**490,9**
								343		**30,1**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 3]	99 %	ФОТ	1365
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	105
п. 15	[4-5, 16]	94,5 %	ФОТ	2438
п. Р11	[6]	79 %	ФОТ	149
п. 1.1	[8]	85,5 %	ФОТ	15
п. 11	[9]	110,7 %	ФОТ	439
п. 6.1	[10, 13, 15]	94,5 %	ФОТ	604
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5115**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 3]	59,5 %	ФОТ	821
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	56
п. 15	[4-5, 16]	46,75 %	ФОТ	1205
п. Р11	[6]	50 %	ФОТ	94
п. 1.1	[8]	42,5 %	ФОТ	7
п. 11	[9]	63,75 %	ФОТ	253

ЗАО "САТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Хлынина д.59 А, офис 7
ОГРН 1034316544147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	354				
		ИТОГО сметная прибыль				**2790**				
		Прямые затраты				30456				
		Основная зарплата				5003				
		Материальные затраты				20953				
		Эксплуатация машин				2982				
		в тч ЗП машинистов				343				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1518				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1182				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				336				
		Накладные расходы (по смете)				5115				
		Сметная прибыль (по смете)				2790				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				38361				
		Всего в ценах января 2000 г.				38361				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1241				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		353				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				38437				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		74745				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5124				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		20039				
		Материалы в тек. ценах		5,59		117127				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		11752				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		2722				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				14474				
		Итого в тек. ценах без оборудования				226385				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		64961				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		33341				
		ИТОГО с НР и СП				324687				
		Итого СМР				324687				
		ИТОГО с оборудованием				324687				
		ИТОГО				324687				
		НДС		18 %		58443,66				
		ВСЕГО с НДС				383130,66				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29.07.2015 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4/21-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		150.228	тыс. руб.
	строительных работ	150.228	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		31.718	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		205	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 797 руб.) СП=50% (СП = 539 руб.)	1,306 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1086	1072	14 5	85,3 0,32	111,4 0,42
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,75 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 1205 руб.) СП=70,55% (СП = 738 руб.)	1,306 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	10428	1045	41 1	70,84 0,08	92,52 0,1
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	48 ШТ	7,78		373				
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	1,75 Т ГРУЗА	8,36		15				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,75 Т ГРУЗА	12,2		21				
Итого по смете:						**11923**	**2117**	**55** **6**		**203,92** **0,52**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	797				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	1205				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2002**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	539				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	738				
		ИТОГО сметная прибыль				**1277**				
		Прямые затраты				11923				
		Основная зарплата				2117				
		Материальные затраты				9715				
		Эксплуатация машин				55				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				36				
		Накладные расходы (по смете)				2002				
		Сметная прибыль (по смете)				1277				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15202				
		Всего в ценах января 2000 г.				15202				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		16				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		22				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15204				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		31628				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		90				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		370				
		Материалы в тек. ценах		5,59		54307				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		152				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		170				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				322				
		Итого в тек. ценах без оборудования				86627				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		25425				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		15260				
		ИТОГО с НР и СП				127312				
		НДС		18 %		22916,16				
		ВСЕГО с НДС				150228,16				

Составил: _____

Проверил: _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149652 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
подпись
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4/21-4

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.31

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		98.901	тыс. руб.
	строительных работ	98.901	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		23.949	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		143	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	65	57	1	59,62 0,17	5,96 0,02
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,034 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 98 руб.) СП=50% (СП = 66 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	151	131	3 1	34,66 0,1	13,86 0,04
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0881 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 232 руб.) СП=70,55% (СП = 142 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	580	176	179 25	162,75 16,83	16,27 1,68
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0.946 10М	228		-216				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	9,46 М	36,22		343				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,42	3568,31	1094,74	1499	816	460	172,09	72,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1013 руб.) СП=70,55% (СП = 620 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1943,36	150,76			63	10,25	4,3
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-3.902 10М	51,8		-202				
10	507- 3349 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=46,23/5,59	39,02 М	8,27		323				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 385 руб.) СП=70,55% (СП = 236 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	586	317	128 17	140,07 5,9	28,0 1,1
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.876 10М	70,6		-132				
13	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	18,76 М	13,45		252				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	1 ШТ	12,05		12				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	1 ШТ	10,52		11				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	1 ШТ	6,84		7				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	1 ШТ	2,33		2				
18	507- 9057- 855 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=337,78/5,59	0,4 10ШТ	60,43		24				
19	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,8 10ШТ	27,87		22				
20	507- 9057- 857 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,4 10ШТ	250,63		100				
21	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
22	507- 9058- 97 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	0,6 10ШТ	147,02		88				
23	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,7 10ШТ	24,86		17				
24	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	16 ШТ	3,9		62				
26	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*25*32 ЦЕНА=29,4/1,18/5,59	3 ШТ	4,46		13				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 63*25*63 ЦЕНА=199/1,18/5,59	4 ШТ	30,17		121				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	8 ШТ	43,9		351				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт.	8	56,09		449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	ШТ							
30	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	1 ШТ	487,81		488				
31	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	30 ШТ	3,83		115				
32	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	20 ШТ	4,83		97				
33	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	12 ШТ	6,66		80				
34	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	2 ШТ	8,11		16				
35	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	2 ШТ	5,11		10				
36	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	70 ШТ	8,7		609				
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,11 Т ГРУЗА	8,36		1				
38	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,11 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**5975**	**1497**	**771**		**136,3**
								106		**7,2**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	42	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	98	
п. 16	[5, 8, 11]	115,2 %	ФОТ	1630	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1770**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	29	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	66	
п. 16	[5, 8, 11]	70,55 %	ФОТ	998	
	ИТОГО сметная прибыль			**1093**	
	Прямые затраты			5975	
	Основная зарплата			1497	
	Материальные затраты			3705	
	Эксплуатация машин			771	
	в тч ЗП машинистов			106	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			2	
	Накладные расходы (по смете)			1770	
	Сметная прибыль (по смете)			1093	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			8838	
	Всего в ценах января 2000 г.			8838	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			8838	
	-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		22365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1584				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5181				
		Материалы в тек. ценах		5,59		20711				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17				
		Итого в тек. ценах без оборудования				48274				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		22479				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13061				
		ИТОГО с НР и СП				83814				
		НДС		18 %		15086,52				
		ВСЕГО с НДС				98900,52				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4/21-5

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.31

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		146.063	тыс. руб.
	строительных работ	146.063	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		36.289	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		218	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	97	84	2	59,62 0,17	8,9 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,051 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 158 руб.) СП=50% (СП = 107 руб.)	0,65 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	245	212	5 1	34,66 0,1	22,5 0,0
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1432 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 347 руб.) СП=70,55% (СП = 212 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	869	264	269 37	162,75 16,83	24,4 2,5
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-1.419 10М	228		-324				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	14,19 М	36,22		514				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,35	2928,47	640,22	1025	554	224	140,07	49,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 673 руб.) СП=70,55% (СП = 412 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1581,82	86,78			30	5,9	2,07
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-3.283 10М	70,6		-232				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	32,83 М	13,45		442				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 02. МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1350 руб.) СП=70,55% (СП = 827 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	1998	1088	613 84	172,09 10,25	96,37 5,74
12	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-5.202 10М	51,8		-269				
13	507- 3349 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=46,23/5,59	52,02 М	8,27		430				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	2 ШТ	12,05		24				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	2 ШТ	10,52		21				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	2 ШТ	2,17		4				
18	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	1 10ШТ	24,86		25				
19	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	8 ШТ	3,9		31				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*25*32 ЦЕНА=29,4/1,18/5,59	6 ШТ	4,46		27				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 63 ЦЕНА=144,8/1,18/5,59	2 ШТ	21,95		44				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	8 ШТ	43,9		351				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	8 ШТ	56,09		449				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	2 ШТ	487,81		976				
26	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	32 ШТ	3,83		123				
27	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	42 ШТ	4,83		203				
28	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	8 ШТ	4,6		37				
29	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	4	5,11		20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	ШТ							
30	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	86 ШТ	8,7		748				
31	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 86 руб.) СП=70,55% (СП = 53 руб.)	0,18 100М ТРУБОПРО ВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	569	75	11	37,92 0,19	6,8 0,0
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,71 Т ГРУЗА	8,36		6				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,71 Т ГРУЗА	12,2		9				
Итого по смете:						**8487**	**2277**	**1124**		**208,**
								152		**10,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	62				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	158				
	п. 16	[5, 8, 11, 31]		115,2 %	ФОТ	2456				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2676**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	42				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	107				
	п. 16	[5, 8, 11, 31]		70,55 %	ФОТ	1504				
		ИТОГО сметная прибыль				**1653**				
		Прямые затраты				8487				
		Основная зарплата				2277				
		Материальные затраты				5071				
		Эксплуатация машин				1124				
		в тч ЗП машинистов				152				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				15				
		Накладные расходы (по смете)				2676				
		Сметная прибыль (по смете)				1653				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12816				
		Всего в ценах января 2000 г.				12816				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		9				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				12816				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		34018				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2271				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		7553				
		Материалы в тек. ценах		5,59		28347				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		57				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		69				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				126				
		Итого в тек. ценах без оборудования				70044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		33985				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		19753				
		ИТОГО с НР и СП				123782				
		НДС		18 %		22280,76				
		ВСЕГО с НДС				146062,76				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 31. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4/21

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 721м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 31

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		182.961	тыс. руб.
	строительных работ	172.901	тыс. руб.
	монтажных работ	10.061	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		35.572	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		234	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НР=103% (НР = 65 руб.) СП=60% (СП = 38 руб.)	0,14 100ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	3171,87 448,32	0,33 0,13	444	63		46,19 0,01	6,47
2	ССЦ01- 301- 1514	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х490 ММ	-14 ШТ	26,9		-377				
3	ССЦ01- 301- 4425	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 900Х400 ММ	14 ШТ	343		4802				
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0098 Т							
5	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,1044 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		34	34		36,28	3,79
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1232 Т							
7	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 83 руб.) СП=62% (СП = 63 руб.)	0,06 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	120	98	22 3	179,3 3,97	10,76 0,24
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,63 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 162 руб.) СП=53,55% (СП = 82 руб.)	0,1044 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	3798	131	183 22	119,92 14,19	12,52 1,48
10	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	6 КОМПЛ	83,3		500				
11	ТЕР- 15- 04- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15 30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ЗА 2 РАЗА (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 69 руб.) СП=46,75% (СП = 34 руб.)	0,2506 100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	1062,04 289,75	3,61 0,16	266	73	1	26,44 0,01	6,63
12	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0064 Т	29807		-191				
13	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	6,0159 КГ	16,07		97				
14	ТЕРр- 62- 10- 006 ОП П2.53; ПРИЛ6 П12 К=2,4 (площадь) Коб=2,4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХИЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=80% (НР = 68 руб.) СП=50% (СП = 43 руб.)	0,0907 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1812,3 941,56	8,37 1,26	164	85	1	95,76 0,1	8,69 0,0
15	ТЕРр- 57- 10- 003	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 М2 НР=80% (НР = 19 руб.) СП=68% (СП = 16 руб.)	0,02 100МЕСТ	2514,99 1205,78	125,29 15,12	50	24	2	124,23 1,38	2,48 0,03
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0296 Т							
17	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 1 руб.)	0,024 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	7	1	1	4,24 0,01	0,1
18	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,024 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	85	55	1	228,35 0,67	5,48 0,02
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0811 Т							
20	ФЕР- 15- 04- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 150 руб.) СП=46,75% (СП = 74 руб.)	0,318 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	508	159	6	50,09 0,03	15,93 0,0
21	ФЕР- 15- 04- 007- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 644 руб.) СП=46,75% (СП = 318 руб.)	0,945 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1909,79 720,91	18,89 0,33	1805	681	18	72,45 0,03	68,47 0,02
22	ТЕРр- 62- 07- 005	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 45 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,111 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1059,15 503,32	8,37 1,26	118	56	1	51,19 0,1	5,68 0,0

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр- 54- 03- 001	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК НР=85% (НР = 19 руб.) СП=80% (СП = 18 руб.)	0,084 100М2 ПОДШИВКИ	274,2 248,34	25,86 10,1	23	21	2 1	28,87 0,8	2,43 0,07
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2008 Т							
25	ТЕР- 10- 01- 022- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 57 руб.) СП=53,55% (СП = 29 руб.)	0,084 100М2 ПОТОЛКА	3882,08 648,25	74,78 3,68	326	54	6	65,93 0,25	5,54 0,02
26	ТЕР- 15- 04- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,084 100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	1024,61 252,32	3,61 0,16	86	21		23,02 0,01	1,93
27	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0021 Т	29807		-63				
28	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	2,52 КГ	16,07		40				
29	ТЕРр- 59- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ С МАРШАМИ И ПЛОЩАДКАМИ НР=76% (НР = 72 руб.) СП=60% (СП = 57 руб.)	0,084 100М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРО	1147,01 1136,48	10,53	96	95	1	125,57	10,55
30	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,4969 Т							
31	ТЕР- 10- 01- 052- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТИРНЫХ ЛЕСТНИЦ БЕЗ ПОДШИВКИ НР=106,2% (НР = 459 руб.) СП=53,55% (СП = 231 руб.)	8,4 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	322,25 51,42	6,41	2707	432	54	4,69	39,47
32	ТЕР- 15- 04- 029- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,084 100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕР	504,74 155,27	3,61 0,16	42	13		14,17 0,01	1,19
33	ССЦ01- 101- 0503	ЛАКИ МЕЛАМИННЫЕ МЛ- 248 ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ	-0.0017 Т	16272		-28				
34	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	0,84 КГ	16,07		13				
35	ТЕРмр- 01- 02- 013- 01	УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ В ПОДВАЛ НР=72% (НР = 186 руб.) СП=60% (СП = 155 руб.)	6 П М	44,78 43,07	0,59	269	258	4	3,93	23,58
36	ССЦ01- 203- 0363	ПОРУЧНИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП П- 2 РАЗМЕРОМ 44Х54 ММ	6 М	11,6		70				
37	ТЕРр- 62- 18- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ НР=80% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,0003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	700,39 382,42	8,37 1,26	1	1		38,4 0,1	0,01
38	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,58 Т ГРУЗА	42,98		111				
39	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,58 Т ГРУЗА	12,2		31				
Итого по смете:						**15954**	**2355**	**303** **26**		**231,63** **1,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.2	[1]		103 %	ФОТ	65				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А оф 7-4/21
ОГРН 1044316561147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р6	[5, 7]		82 %	ФОТ	111				
	п. 10	[9, 25, 31]		106,2 %	ФОТ	678				
	п. 15	[11, 17, 20-21, 26, 32]		94,5 %	ФОТ	896				
	п. Р12	[14, 22, 37]		80 %	ФОТ	114				
	п. Р7	[15]		80 %	ФОТ	19				
	п. Р11	[18]		79 %	ФОТ	43				
	п. Р4	[23]		85 %	ФОТ	19				
	п. Р9	[29]		76 %	ФОТ	72				
	п. 43.1	[35]		72 %	ФОТ	186				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2203**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[1]		60 %	ФОТ	38				
	п. Р6	[5, 7]		62 %	ФОТ	84				
	п. 10	[9, 25, 31]		53,55 %	ФОТ	342				
	п. 15	[11, 20-21, 26, 32]		46,75 %	ФОТ	442				
	п. Р12	[14, 22, 37]		50 %	ФОТ	72				
	п. Р7	[15]		68 %	ФОТ	16				
	п. Р11	[18]		50 %	ФОТ	28				
	п. Р4	[23]		80 %	ФОТ	18				
	п. Р9	[29]		60 %	ФОТ	57				
	п. 43.1	[35]		60 %	ФОТ	155				
		ИТОГО сметная прибыль				**1252**				
		Прямые затраты				15954				
		Основная зарплата				2355				
		Материальные затраты				13154				
		Эксплуатация машин				303				
		в тч ЗП машинистов				26				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				142				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				111				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				31				
		Накладные расходы (по смете)				2203				
		Сметная прибыль (по смете)				1252				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				19409				
		Всего в ценах января 2000 г.				19409				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		117				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		33				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				19417				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		35184				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		388				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2036				
		Материалы в тек. ценах		5,59		73531				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1108				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		254				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1362				
		Итого в тек. ценах без оборудования				112113				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		27978				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		14961				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А от
ОГРН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				155052				
		Итого СМР				155052				
		ИТОГО с оборудованием				155052				
		ИТОГО				155052				
		НДС		18 %		27909.36				
		ВСЕГО с НДС				182961.36				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 07 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8-4/21

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		183.094	тыс. руб.
	строительных работ	173.033	тыс. руб.
	монтажных работ	10.061	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		35.631	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		234	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НР=103% (НР = 65 руб.) СП=60% (СП = 38 руб.)	0,14 100ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	3171,87 448,32	0,33 0,13	444	63		46,19 0,01	6,47
2	ССЦ01- 301- 1514	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х490 ММ	-14 ШТ	26,9		-377				
3	ССЦ01- 301- 4425	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 900Х400 ММ	14 ШТ	343		4802				
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0098 Т							
5	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,1044 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		34	34		36,28	3,79
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1232 Т							
7	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 83 руб.) СП=62% (СП = 63 руб.)	0,06 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	120	98	22 3	179,3 3,97	10,76 0,24
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,63 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 162 руб.) СП=53,55% (СП = 82 руб.)	0,1044 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	3798	131	183 22	119,92 14,19	12,5 1,4
10	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	6 КОМПЛ	83,3		500				
11	ТЕР- 15- 04- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ЗА 2 РАЗА (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 69 руб.) СП=46,75% (СП = 34 руб.)	0,2506 100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	1062,04 289,75	3,61 0,16	266	73	1	26,44 0,01	6,6
12	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0064 Т	29807		-191				
13	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	6,0159 КГ	16,07		97				
14	ТЕРр- 62- 10- 006 ОП П2.53; ПРИЛ6 П12 К=2,4 (площадь) Коб=2,4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХИЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=80% (НР = 68 руб.) СП=50% (СП = 43 руб.)	0,0907 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1812,3 941,56	8,37 1,26	164	85	1	95,76 0,1	8,6 0,0
15	ТЕРр- 57- 10- 003	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 М2 НР=80% (НР = 19 руб.) СП=68% (СП = 16 руб.)	0,02 100МЕСТ	2514,99 1205,78	125,29 15,12	50	24	2	124,23 1,38	2,4 0,0
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0296 Т							
17	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 1 руб.)	0,028 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	8	1	1	4,24 0,01	0,1
18	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 51 руб.) СП=50% (СП = 32 руб.)	0,028 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	99	64	1	228,35 0,67	6,3 0,0
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0946 Т							
20	ФЕР- 15- 04- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 150 руб.) СП=46,75% (СП = 74 руб.)	0,318 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	508	159	6	50,09 0,03	15,9 0,0
21	ФЕР- 15- 04- 007- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 639 руб.) СП=46,75% (СП = 316 руб.)	0,938 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1909,79 720,91	18,89 0,33	1791	676	18	72,45 0,03	67,9 0,0
22	ТЕРр- 62- 07- 005	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 45 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,111 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1059,15 503,32	8,37 1,26	118	56	1	51,19 0,1	5,6 0,0

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр- 54- 03- 001	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК НР=85% (НР = 19 руб.) СП=80% (СП = 18 руб.)	0,084 100М2 ПОДШИВКИ	274,2 248,34	25,86 10,1	23	21	2 1	28,87 0,8	2,43 0,07
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2008 Т							
25	ТЕР- 10- 01- 022- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 57 руб.) СП=53,55% (СП = 29 руб.)	0,084 100М2 ПОТОЛКА	3882,08 648,25	74,78 3,68	326	54	6	65,93 0,25	5,54 0,02
26	ТЕР- 15- 04- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,084 100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	1024,61 252,32	3,61 0,16	86	21		23,02 0,01	1,93
27	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0021 Т	29807		-63				
28	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	2,52 КГ	16,07		40				
29	ТЕРр- 59- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ С МАРШАМИ И ПЛОЩАДКАМИ НР=76% (НР = 72 руб.) СП=60% (СП = 57 руб.)	0,084 100М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРО	1147,01 1136,48	10,53	96	95	1	125,57	10,55
30	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,4969 Т							
31	ТЕР- 10- 01- 052- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТИРНЫХ ЛЕСТНИЦ БЕЗ ПОДШИВКИ НР=106,2% (НР = 459 руб.) СП=53,55% (СП = 231 руб.)	8,4 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	322,25 51,42	6,41	2707	432	54	4,69	39,47
32	ТЕР- 15- 04- 029- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,084 100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕР	504,74 155,27	3,61 0,16	42	13		14,17 0,01	1,19
33	ССЦ01- 101- 0503	ЛАКИ МЕЛАМИННЫЕ МЛ- 248 ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ	-0.0017 Т	16272		-28				
34	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	0,84 КГ	16,07		13				
35	ТЕРмр- 01- 02- 013- 01	УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ В ПОДВАЛ НР=72% (НР = 186 руб.) СП=60% (СП = 155 руб.)	6 П М	44,78 43,07	0,59	269	258	4	3,93	23,58
36	ССЦ01- 203- 0363	ПОРУЧНИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП П- 2 РАЗМЕРОМ 44Х54 ММ	6 М	11,6		70				
37	ТЕРр- 62- 18- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ НР=80% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,0003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	700,39 382,42	8,37 1,26	1	1		38,4 0,1	0,01
38	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,59 Т ГРУЗА	42,98		111				
39	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,59 Т ГРУЗА	12,2		32				
Итого по смете:						**15956**	**2359**	**303** **26**		**232,05** **1,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.2	[1]		103 %	ФОТ	65				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 104[illegible]1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р6	[5, 7]		82 %	ФОТ	111				
	п. 10	[9, 25, 31]		106,2 %	ФОТ	678				
	п. 15	[11, 17, 20-21, 26, 32]		94,5 %	ФОТ	891				
	п. Р12	[14, 22, 37]		80 %	ФОТ	114				
	п. Р7	[15]		80 %	ФОТ	19				
	п. Р11	[18]		79 %	ФОТ	51				
	п. Р4	[23]		85 %	ФОТ	19				
	п. Р9	[29]		76 %	ФОТ	72				
	п. 43.1	[35]		72 %	ФОТ	186				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2206**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[1]		60 %	ФОТ	38				
	п. Р6	[5, 7]		62 %	ФОТ	84				
	п. 10	[9, 25, 31]		53,55 %	ФОТ	342				
	п. 15	[11, 20-21, 26, 32]		46,75 %	ФОТ	440				
	п. Р12	[14, 22, 37]		50 %	ФОТ	72				
	п. Р7	[15]		68 %	ФОТ	16				
	п. Р11	[18]		50 %	ФОТ	32				
	п. Р4	[23]		80 %	ФОТ	18				
	п. Р9	[29]		60 %	ФОТ	57				
	п. 43.1	[35]		60 %	ФОТ	155				
		ИТОГО сметная прибыль				**1254**				
		Прямые затраты				15956				
		Основная зарплата				2359				
		Материальные затраты				13151				
		Эксплуатация машин				303				
		в тч ЗП машинистов				26				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				143				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				111				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				32				
		Накладные расходы (по смете)				2206				
		Сметная прибыль (по смете)				1254				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				19416				
		Всего в ценах января 2000 г.				19416				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		117				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		34				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				19424				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		35243				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		388				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2036				
		Материалы в тек. ценах		5,59		73514				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1108				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		262				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1370				
		Итого в тек. ценах без оборудования				112163				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		28016				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		14985				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				155164				
		Итого СМР				155164				
		ИТОГО с оборудованием				155164				
		ИТОГО				155164				
		НДС		18 %		27929,52				
		ВСЕГО с НДС				183093,52				

Составил: Анфиногентов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		466.976	тыс. руб.
	строительных работ	466.976	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		99.918	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		651	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 1147 руб.) СП=59,5% (СП = 690 руб.)	9,9 М3	323,58 92,32	231.26 24,77	3203	914	2289 245	8,93 2,26	88,4 22,3
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 112 руб.) СП=38,25% (СП = 60 руб.)	0,099 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		156	156		177,1	17,5
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 407 руб.) СП=59,5% (СП = 245 руб.)	2,026 100М2	202,86 202,86		411	411		22,82	46,2
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 85 руб.) СП=46,75% (СП = 42 руб.)	2,026 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28.68 0,12	589	90	58	4,24 0,01	8,6 0,0
5	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 3033 руб.) СП=46,75% (СП = 1501 руб.)	2,026 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОИ П	6580,6 1562,2	68,83 22.44	13332	3165	139 45	149,44 1,8	302,7 3,6
6	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=79% (НР = 149 руб.) СП=50% (СП = 94 руб.)	0,055 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	5862,73 3421,57	2.33	322	188		323,4	17,7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5324 Т							
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 15 руб.) СП=42,5% (СП = 8 руб.)	0,099 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	52	14	38 4	14,41 3,8	1,4 0,3
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 468 руб.) СП=63,75% (СП = 270 руб.)	9,9 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1269	382	366 41	3,92 0,38	38,8 3,7
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 52 руб.) СП=55,25% (СП = 30 руб.)	0,3705 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	2157	54	17 1	14,54 0,2	5,3 0,0
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.3705 Т	5433		-2013				
12	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,3705 Т	9095,98		3370				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 254 руб.) СП=55,25% (СП = 149 руб.)	0,124 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	803	228	300 41	207 22,5	25,6 2,7
14	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	12,648 М3	725,4		9175				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 340 руб.) СП=55,25% (СП = 199 руб.)	0,988 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	409	360	3	33,24	32,8
16	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА (ЦОКОЛЯ) АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 330 руб.) СП=46,75% (СП = 163 руб.)	2,081 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1544	349	19	15,87	33,0
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	30,9 Т ГРУЗА	42,98		1328				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	30,9 Т ГРУЗА	12,2		377				
Итого по смете:						**36484**	**6311**	**3229**		**618,4**
								377		**3**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 3]	99 %	ФОТ	1554
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	112
п. 15	[4-5, 16]	94,5 %	ФОТ	3448
п. Р11	[6]	79 %	ФОТ	149
п. 1.1	[8]	85,5 %	ФОТ	15
п. 11	[9]	110,7 %	ФОТ	468
п. 6.1	[10, 13, 15]	94,5 %	ФОТ	646
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6392**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 3]	59,5 %	ФОТ	935
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	60
п. 15	[4-5, 16]	46,75 %	ФОТ	1706
п. Р11	[6]	50 %	ФОТ	94
п. 1.1	[8]	42,5 %	ФОТ	8
п. 11	[9]	63,75 %	ФОТ	270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	378				
		ИТОГО сметная прибыль				**3451**				
		Прямые затраты				36484				
		Основная зарплата				6311				
		Материальные затраты				25239				
		Эксплуатация машин				3229				
		в тч ЗП машинистов				377				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1705				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1328				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				377				
		Накладные расходы (по смете)				6392				
		Сметная прибыль (по смете)				3451				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				46327				
		Всего в ценах января 2000 г.				46327				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1394				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		396				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				46412				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		94286				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5632				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		21699				
		Материалы в тек. ценах		5,59		141086				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		13201				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		3053				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				16254				
		Итого в тек. ценах без оборудования				273325				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		81178				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		41239				
		ИТОГО с НР и СП				395742				
		Итого СМР				395742				
		ИТОГО с оборудованием				395742				
		ИТОГО				395742				
		НДС		18 %		71233,56				
		ВСЕГО с НДС				466975,56				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 9. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8-4/21-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		150.228	тыс. руб.
	строительных работ	150.228	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		31.718	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		205	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 797 руб.) СП=50% (СП = 539 руб.)	1,306 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1086	1072	14 5	85,3 0,32	111,4 0,42
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,75 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 1205 руб.) СП=70,55% (СП = 738 руб.)	1,306 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	10428	1045	41 1	70,84 0,08	92,52 0,1
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	48 ШТ	7,78		373				
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	1,75 Т ГРУЗА	8,36		15				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,75 Т ГРУЗА	12,2		21				
Итого по смете:						**11923**	**2117**	**55**		**203,92**
								6		**0,52**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Казанская д.33А офис 7
ОГРН 1064345011187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	797				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	1205				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2002**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	539				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	738				
		ИТОГО сметная прибыль				**1277**				
		Прямые затраты				11923				
		Основная зарплата				2117				
		Материальные затраты				9715				
		Эксплуатация машин				55				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				36				
		Накладные расходы (по смете)				2002				
		Сметная прибыль (по смете)				1277				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15202				
		Всего в ценах января 2000 г.				15202				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		16				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		22				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15204				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		31628				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		90				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		370				
		Материалы в тек. ценах		5,59		54307				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		152				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		170				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				322				
		Итого в тек. ценах без оборудования				86627				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		25425				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		15260				
		ИТОГО с НР и СП				127312				
		НДС		18 %		22916,16				
		ВСЕГО с НДС				150228,16				

Составил: _____

Проверил: _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149655 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084244 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8-4/21-4

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.33

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		113.63	тыс. руб.
	строительных работ	113.63	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		28.326	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		169	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	65	57	1	59,62 0,17	5,96 0,02
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,034 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 98 руб.) СП=50% (СП = 66 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	151	131	3 1	34,66 0,1	13,86 0,04
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0881 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 232 руб.) СП=70,55% (СП = 142 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	580	176	179 25	162,75 16,83	16,27 1,68
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0.946 10М	228		-216				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	9,46 М	36,22		343				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,56	3568,31	1094,74	1998	1088	613	172,09	96,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1350 руб.) СП=70,55% (СП = 827 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1943,36	150,76			84	10,25	5,74
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-5.202 10М	51,8		-269				
10	507- 3349 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=46,23/5,59	52,02 М	8,27		430				
11	ТЕР- 16- 04- 002-03. МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 385 руб.) СП=70,55% (СП = 236 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	586	317	128 17	140,07 5,9	28,01 1,18
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.876 10М	70,6		-132				
13	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	18,76 М	13,45		252				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	1 ШТ	12,05		12				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	1 ШТ	10,52		11				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	1 ШТ	6,84		7				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	1 ШТ	2,33		2				
18	507- 9057- 855 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=337,78/5,59	0,4 10ШТ	60,43		24				
19	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,8 10ШТ	27,87		22				
20	507- 9057- 857 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,4 10ШТ	250,63		100				
21	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
22	507- 9058- 97 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	0,6 10ШТ	147,02		88				
23	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,7 10ШТ	24,86		17				
24	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	16 ШТ	3,9		62				
26	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*25*32 ЦЕНА=29,4/1,18/5,59	3 ШТ	4,46		13				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 63*25*63 ЦЕНА=199/1,18/5,59	4 ШТ	30,17		121				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	8 ШТ	43,9		351				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт.	8	56,09		449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	ШТ							
30	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	1 ШТ	487,81		488				
31	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	30 ШТ	3,83		115				
32	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	20 ШТ	4,83		97				
33	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	12 ШТ	6,66		80				
34	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	2 ШТ	8,11		16				
35	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	2 ШТ	5,11		10				
36	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	70 ШТ	8,7		609				
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,11 Т ГРУЗА	8,36		1				
38	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,11 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**6514**	**1769**	**924**		**160,48**
								127		**8,66**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	42	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	98	
п. 16	[5, 8, 11]	115,2 %	ФОТ	1967	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2107**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	29	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	66	
п. 16	[5, 8, 11]	70,55 %	ФОТ	1205	
	ИТОГО сметная прибыль			**1300**	

Прямые затраты		6514
Основная зарплата		1769
Материальные затраты		3819
Эксплуатация машин		924
в тч ЗП машинистов		127
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		2
Накладные расходы (по смете)		2107
Сметная прибыль (по смете)		1300
Итого СМР в ценах января 2000 г.		9921
Всего в ценах января 2000 г.		9921
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	1
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	1
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		9921
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	26429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1897				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		6209				
		Материалы в тек. ценах		5,59		21348				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17				
		Итого в тек. ценах без оборудования				54003				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		26759				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		15535				
		ИТОГО с НР и СП				96297				
		НДС		18 %		17333,46				
		ВСЕГО с НДС				113630,46				

Составил:

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064244 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э. Общая площадь 810,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 33

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8-4/21-5

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.33

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		167.161	тыс. руб.
	строительных работ	167.161	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		42.564	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		256	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	97	84	2	59,62 0,17	8,9 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,051 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 158 руб.) СП=50% (СП = 107 руб.)	0,65 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	245	212	5 1	34,66 0,1	22,5 0,0
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1432 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 347 руб.) СП=70,55% (СП = 212 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	869	264	269 37	162,75 16,83	24,4 2,5
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-1.419 10М	228		-324				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	14,19 М	36,22		514				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,35	2928,47	640,22	1025	554	224	140,07	49,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 673 руб.) СП=70,55% (СП = 412 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			30	5,9	2,07
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА. НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-3.283 10М	70,6		-232				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	32,83 М	13,45		442				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 02. МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1834 руб.) СП=70,55% (СП = 1123 руб.)	0,76 100М ТРУБОПРО ВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	2712	1477	832 115	172,09 10,25	130,79 7,79
12	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-7.06 10М	51,8		-366				
13	507- 3349 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=46,23/5,59	70,6 М	8,27		584				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	2 ШТ	12,05		24				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	2 ШТ	10,52		21				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	2 ШТ	2,17		4				
18	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	1 10ШТ	24,86		25				
19	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	8 ШТ	3,9		31				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*25*32 ЦЕНА=29,4/1,18/5,59	6 ШТ	4,46		27				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 63 ЦЕНА=144,8/1,18/5,59	2 ШТ	21,95		44				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	8 ШТ	43,9		351				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	8 ШТ	56,09		449				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	2 ШТ	487,81		976				
26	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	32 ШТ	3,83		123				
27	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	42 ШТ	4,83		203				
28	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	8 ШТ	4,6		37				
29	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	4	5,11		20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	ШТ							
30	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	86 ШТ	8,7		748				
31	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 86 руб.) СП=70,55% (СП = 53 руб.)	0,18 100М ТРУБОПРОВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	569	75	11	37,92 0,19	6,8 0,0
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,71 Т ГРУЗА	8,36		6				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,71 Т ГРУЗА	12,2		9				
Итого по смете:						**9258**	**2666**	**1343**		**242,5**
								183		**12,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	62				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	158				
	п. 16	[5, 8, 11, 31]		115,2 %	ФОТ	2940				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3160**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	42				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	107				
	п. 16	[5, 8, 11, 31]		70,55 %	ФОТ	1800				
		ИТОГО сметная прибыль				**1949**				
		Прямые затраты				9258				
		Основная зарплата				2666				
		Материальные затраты				5234				
		Эксплуатация машин				1343				
		в тч ЗП машинистов				183				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				15				
		Накладные расходы (по смете)				3160				
		Сметная прибыль (по смете)				1949				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14367				
		Всего в ценах января 2000 г.				14367				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		9				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14367				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		39830				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2734				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		9025				
		Материалы в тек. ценах		5,59		29258				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		57				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		69				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				126				
		Итого в тек. ценах без оборудования				78239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		40132				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		23291				
		ИТОГО с НР и СП				141662				
		НДС		18 %		25499,16				
		ВСЕГО с НДС				167161,16				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1138876,77 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.33**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 8-4/21-1	Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома	183093,52	0	0	0	183093,52
2	Смета 8-4/21-2	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома	466975,56	0	0	0	466975,56
3	Смета 8-4/21-4	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	113630,46	0	0	0	113630,46
4	Смета 8-4/21-5	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	167161,16	0	0	0	167161,16
5	Смета 8-4/21-3	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	150228,16	0	0	0	150228,16
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1081088,86	0	0	0	1081088,86
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	15892,01	15892,01
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	41895,90	41895,90
		Всего по смете:	1081088,86	0	0	57787,91	1138876,77

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом. 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9-4/21

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		26.427	тыс. руб.
	строительных работ	26.427	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		6.858	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		45	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 3 руб.) СП=62% (СП = 2 руб.)	0,0126 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		4	4		36,28	0,46
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0149 Т							
3	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	20	16	4	179,3 3,97	1,79 0,04
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 20 руб.) СП=53,55% (СП = 10 руб.)	0,0126 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	458	16	22 3	119,92 14,19	1,51 0,18
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
7	ТЕР- 15- 04- 039-	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ	0,0302	1062,04	3,61	32	9		26,44	0,8

ЗАО "СМЕТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ЗА 2 РАЗА (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	289,75	0,16				0,01	
8	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0008 Т	29807		-24				
9	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	0,725 КГ	16,07		12				
10	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,085 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	25	4	2	4,24 0,01	0,3
11	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 155 руб.) СП=50% (СП = 98 руб.)	0,085 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	301	195	2 1	228,35 0,67	19,4 0,0
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2873 Т							
13	ФЕР- 15- 04- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 77 руб.) СП=46,75% (СП = 38 руб.)	0,165 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	263	82	3	50,09 0,03	8,2
14	ТЕРр- 54- 03- 001	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК НР=85% (НР = 13 руб.) СП=80% (СП = 12 руб.)	0,055 100М2 ПОДШИВКИ	274,2 248,34	25,86 10,1	15	14	1 1	28,87 0,8	1,5 0,0
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1315 Т							
16	ТЕР- 10- 01- 022- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 87 руб.) СП=53,55% (СП = 44 руб.)	0,126 100М2 ПОТОЛКА	3882,08 648,25	74,78 3,68	489	82	9	65,93 0,25	8,3 0,0
17	ТЕР- 15- 04- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА НР=94,5% (НР = 30 руб.) СП=46,75% (СП = 15 руб.)	0,126 100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	1024,61 252,32	3,61 0,16	129	32		23,02 0,01	2,9
18	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0032 Т	29807		-95				
19	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	2,52 КГ	16,07		40				
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,54 Т ГРУЗА	42,98		23				
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,54 Т ГРУЗА	12,2		7				
Итого по смете:						**1782**	**454**	**43**		**45,3**
								5		**0,3**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5, 16]		106,2 %	ФОТ	107				
	п. 15	[7, 10, 13, 17]		94,5 %	ФОТ	120				
	п. Р11	[11]		79 %	ФОТ	155				
	п. Р4	[14]		85 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**411**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	12				
	п. 10	[5, 16]		53,55 %	ФОТ	54				
	п. 15	[7, 10, 13, 17]		46,75 %	ФОТ	59				
	п. Р11	[11]		50 %	ФОТ	98				
	п. Р4	[14]		80 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**235**				
		Прямые затраты				1782				
		Основная зарплата				454				
		Материальные затраты				1255				
		Эксплуатация машин				43				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				30				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				23				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				
		Накладные расходы (по смете)				411				
		Сметная прибыль (по смете)				235				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2428				
		Всего в ценах января 2000 г.				2428				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		24				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2429				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		6783				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		75				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		289				
		Материалы в тек. ценах		5,59		7015				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		227				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		54				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				281				
		Итого в тек. ценах без оборудования				14368				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		5220				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2808				
		ИТОГО с НР и СП				22396				
		Итого СМР				22396				
		ИТОГО с оборудованием				22396				
		ИТОГО				22396				
		НДС		18 %		4031,28				
		ВСЕГО с НДС				26427,28				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
г. Киров, ул. Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29.07.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		509.752	тыс. руб.
	строительных работ	509.752	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		112.887	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		734	чел. час

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 1090 руб.) СП=59,5% (СП = 655 руб.)	9,4 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	3042	868	2174 233	8,93 2,26	83,9 21,2
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 107 руб.) СП=38,25% (СП = 57 руб.)	0,094 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		148	148		177,1	16,6
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 469 руб.) СП=59,5% (СП = 282 руб.)	2,339 100М2	202,86 202,86		474	474		22,82	53,3
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 98 руб.) СП=46,75% (СП = 49 руб.)	2,339 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	680	104	67	4,24 0,01	9,9 0,0
5	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 3502 руб.) СП=46,75% (СП = 1733 руб.)	2,339 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	15392	3654	161 52	149,44 1,8	349,5 4,2
6	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=79% (НР = 423 руб.) СП=50% (СП = 268 руб.)	0,156 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	5862,73 3421,57	2,33	915	535		323,4	50,4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5101 Т							
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 15 руб.) СП=42,5% (СП = 7 руб.)	0,094 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	49	13	36 4	14,41 3,8	1,3 0,3
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 444 руб.) СП=63,75% (СП = 256 руб.)	9,4 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1205	362	347 39	3,92 0,38	36,8 3,5
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 50 руб.) СП=55,25% (СП = 29 руб.)	0,3525 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	2052	52	16 1	14,54 0,2	5,1 0,0
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.3525 Т	5433		-1915				
12	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,3525 Т	9095,98		3206				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 242 руб.) СП=55,25% (СП = 141 руб.)	0,118 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	764	217	286 39	207 22,5	24,4 2,6
14	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	12,036 М3	725,4		8731				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 323 руб.) СП=55,25% (СП = 189 руб.)	0,94 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	389	342	3	33,24	31,2
16	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА (ЦОКОЛЯ) АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 396 руб.) СП=46,75% (СП = 196 руб.)	2,495 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1851	419	23	15,87	39,6
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	33,2 Т ГРУЗА	42,98		1427				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	33,2 Т ГРУЗА	12,2		405				
Итого по смете:						**38815**	**7188**	**3113**		**702,4**
								368		**32,0**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 3]	99 %	ФОТ	1559
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	107
п. 15	[4-5, 16]	94,5 %	ФОТ	3996
п. Р11	[6]	79 %	ФОТ	423
п. 1.1	[8]	85,5 %	ФОТ	15
п. 11	[9]	110,7 %	ФОТ	444
п. 6.1	[10, 13, 15]	94,5 %	ФОТ	615
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**7159**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 3]	59,5 %	ФОТ	937
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	57
п. 15	[4-5, 16]	46,75 %	ФОТ	1978
п. Р11	[6]	50 %	ФОТ	268
п. 1.1	[8]	42,5 %	ФОТ	7
п. 11	[9]	63,75 %	ФОТ	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	359				
		ИТОГО сметная прибыль				**3862**				
		Прямые затраты				38815				
		Основная зарплата				7188				
		Материальные затраты				26682				
		Эксплуатация машин				3113				
		в тч ЗП машинистов				368				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1832				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1427				
		- в т.ч. перевозка самосв 10т(вне карьера)				405				
		Накладные расходы (по смете)				7159				
		Сметная прибыль (по смете)				3862				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				49836				
		Всего в ценах января 2000 г.				49836				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1498				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		425				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				49927				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		107389				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5498				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		20919				
		Материалы в тек. ценах		5,59		149152				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		14186				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		3277				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17463				
		Итого в тек. ценах без оборудования				294923				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		90919				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		46151				
		ИТОГО с НР и СП				431993				
		Итого СМР				431993				
		ИТОГО с оборудованием				431993				
		ИТОГО				431993				
		НДС		18 %		77758,74				
		ВСЕГО с НДС				509751,74				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
29.07.2015
ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9-4/21-3

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.39

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		109.375	тыс. руб.
	строительных работ	109.375	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		27.699	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		169	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 113 руб.) СП=50% (СП = 77 руб.)	0,27 100М ТРУБОПРО ВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	175	152	3 1	59,62 0,17	16, 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0918 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 136 руб.) СП=50% (СП = 92 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	211	183	4 1	34,66 0,1	19,4 0,0
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1233 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 161 руб.) СП=70,55% (СП = 99 руб.)	0,07 100М ТРУБОПРО ВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	406	123	126 17	162,75 16,83	11,3 1,1
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0.662 10М	228		-151				
7	507- 3353 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=202,49/5,59	6,62 М	36,22		240				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,2	3916,98	804,02	783	421	161	186,76	37,3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316561167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 510 руб.) СП=70,55% (СП = 313 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2109,08	108,47			22	7,38	1,48
9	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,874 10М	98,3		-184				
10	507- 3351 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,13/5,59	18,74 М	27,21		510				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1076 руб.) СП=70,55% (СП = 659 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	1640	885	359 49	140,07 5,9	78,44 3,3
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-5,253 10М	70,6		-371				
13	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	52,53 М	13,45		707				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,59	1 ШТ	12,05		12				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,59	1 ШТ	10,52		11				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
17	507- 9057- 855 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=337,78/5,59	0,4 10ШТ	60,43		24				
18	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,6 10ШТ	27,87		17				
19	507- 9057- 857 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=1401/5,59	0,4 10ШТ	250,63		100				
20	507- 9058- 95 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=277,27/5,59	0,7 10ШТ	49,6		35				
21	507- 9058- 97 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,84/5,59	0,3 10ШТ	147,02		44				
22	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	1,5 10ШТ	24,86		37				
23	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	10ШТ	10,94						
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д 40 ЦЕНА=41,4/1,18/5,59	2 ШТ	6,28		13				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 40*32*40 ЦЕНА=64/1,18/5,59	1 ШТ	9,7		10				
26	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*20*32 ЦЕНА=28,6/1,18/5,59	3 ШТ	4,34		13				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	3 ШТ	43,9		132				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	3 ШТ	82,5		248				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт.	1	487,81		488				

ЗАО "КОНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Кирова, д. 28 А, офис 7
ОГРН 1034316516747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		д 63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,59	ШТ							
30	ССЦ01- 301- 5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40- 46 ММ	17 ШТ	4,21		72				
31	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	53 ШТ	4,83		256				
32	ССЦ01- 301- 5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60- 64 ММ	5 ШТ	6,66		33				
33	ССЦ01- 301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ	2 ШТ	5,52		11				
34	ССЦ01- 301- 5809	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ	1 ШТ	8,11		8				
35	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	6 ШТ	5,11		31				
36	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	84 ШТ	8,7		731				
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,21 Т ГРУЗА	8,36		2				
38	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,21 Т ГРУЗА	12,2		3				
Итого по смете:						**6311**	**1764**	**653**		**162,6**
								90		**6,0**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	113	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	136	
п. 16	[5, 8, 11]	115,2 %	ФОТ	1747	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1996**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	77	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	92	
п. 16	[5, 8, 11]	70,55 %	ФОТ	1071	
	ИТОГО сметная прибыль			**1240**	
	Прямые затраты			6311	
	Основная зарплата			1764	
	Материальные затраты			3889	
	Эксплуатация машин			653	
	в тч ЗП машинистов			90	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			5	
	Накладные расходы (по смете)			1996	
	Сметная прибыль (по смете)			1240	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			9547	
	Всего в ценах января 2000 г.			9547	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		2	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		3	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			9547	
	-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-				

ЗАО "СИТЭКС"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		26354				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1345				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4388				
		Материалы в тек. ценах		5,59		21740				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		19				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		23				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				42				
		Итого в тек. ценах без оборудования				52524				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		25349				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		14818				
		ИТОГО с НР и СП				92691				
		НДС		18 %		16684,38				
		ВСЕГО с НДС				109375,38				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
подпись
А.В. Изер

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9-4/21-4

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.39

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		197.794	тыс. руб.
	строительных работ	197.794	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		51.827	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		311	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	65	57	1	59,62 0,17	5,96 0,02
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,034 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 308 руб.) СП=50% (СП = 208 руб.)	1,26 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	476	414	9 2	34,66 0,1	43,67 0,13
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2775 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 257 руб.) СП=70,55% (СП = 157 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	392	212	80 11	186,76 7,38	18,68 0,74
6	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА. НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0.937 10М	98,3		-92				
7	507- 3351 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,13/5,59	9,37 М	27,21		255				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,3	2928,47	640,22	879	475	192	140,07	42,02

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 39 А, офис 7
ОГРН 1094345001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 577 руб.) СП=70,55% (СП = 353 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			26	5,9	1,7
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2,814 10М	70,6		-199				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,59	28,14 М	13,45		378				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1399 руб.) СП=70,55% (СП = 856 руб.)	0,58 100М ТРУБОПРО ВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	2070	1127	635 87	172,09 10,25	99,8 5,9
12	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-5,214 10М	51,8		-270				
13	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	52,14 М	8,09		422				
14	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1190 руб.) СП=70,55% (СП = 729 руб.)	0,38 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	1786	939	675 94	218,78 16,77	83,1 6,3
15	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-3,416 10М	51,8		-177				
16	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	34,16 М	5,12		175				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	2 ШТ	2,17		4				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=45,1/1,18/5,59	2 ШТ	6,84		14				
19	507- 9058- 95 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=277,27/5,59	0,3 10ШТ	49,6		15				
20	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	1 10ШТ	24,86		25				
21	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	1,8 10ШТ	18,67		34				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	20 ШТ	3,9		78				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*25*32 ЦЕНА=29,4/1,18/5,59	1 ШТ	4,46		4				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д 32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	1 ШТ	3,77		4				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	20 ШТ	43,9		878				
26	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.40 FV- Plast ЦЕНА=689,5/1,18/5,59	1 ШТ	104,53		105				

ЗАО "СИТОЛС"
119620 г.Москва ул.Ковалихина д. 39 А стр. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	2 ШТ	56,09		112				
29	ССЦ01- 301- 5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40- 46 ММ	8 ШТ	4,21		34				
30	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	30 ШТ	4,83		145				
31	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	80 ШТ	4,38		350				
32	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	20 ШТ	3,83		77				
33	ССЦ01- 301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ	2 ШТ	5,52		11				
34	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	6 ШТ	4,6		28				
35	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	4 ШТ	5,11		20				
36	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	250 ШТ	8,7		2175				
37	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п 4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ (гильза) НР=115,2% (НР = 29 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРО ВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	201	25	4	37,92 0,19	2,27 0,01
38	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,3 Т ГРУЗА	8,36		3				
39	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,3 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого по смете:						**10564**	**3249**	**1596**		**295,58**
								220		**14,98**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	42	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	308	
п. 16	[5, 8, 11, 14, 37]	115,2 %	ФОТ	3452	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3802**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	29	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	208	
п. 16	[5, 8, 11, 14, 37]	70,55 %	ФОТ	2113	
	ИТОГО сметная прибыль			**2350**	

Прямые затраты	10564
Основная зарплата	3249
Материальные затраты	5712
Эксплуатация машин	1596
в тч ЗП машинистов	220
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)	7
Накладные расходы (по смете)	3802
Сметная прибыль (по смете)	2350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16716				
		Всего в ценах января 2000 г.				16716				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16716				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		48540				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		3287				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		10725				
		Материалы в тек. ценах		5,59		31930				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		28				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		31				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				59				
		Итого в тек. ценах без оборудования				91254				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		48285				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		28083				
		ИТОГО с НР и СП				167622				
		НДС		18 %		30171,96				
		ВСЕГО с НДС				197793,96				

Составил: _____

Проверил: _____

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 01. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 1160,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9-4/21-5

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 39

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		74.189	тыс. руб.
	строительных работ	74.189	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		15.672	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		101	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 394 руб.) СП=50% (СП = 266 руб.)	0,6445 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4.04	536	529	7 3	85,3 0,32	54,98 0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,8636 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 596 руб.) СП=70,55% (СП = 365 руб.)	0,6445 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	5146	516	20 1	70,84 0,08	45,66 0,05
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	24 ШТ	7,78		187				
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,86 Т ГРУЗА	8,36		7				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,86 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**5886**	**1045**	**27**		**100,63**
								4		**0,25**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС" 610033 г Киров ул Калинина д 59 А оф 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	394				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	596				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**990**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	266				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	365				
		ИТОГО сметная прибыль				**631**				
		Прямые затраты				5886				
		Основная зарплата				1045				
		Материальные затраты				4797				
		Эксплуатация машин				27				
		в тч ЗП машинистов				4				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				17				
		Накладные расходы (по смете)				990				
		Сметная прибыль (по смете)				631				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7507				
		Всего в ценах января 2000 г.				7507				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		7				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		11				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7508				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		15612				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		60				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		181				
		Материалы в тек. ценах		5,59		26815				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		66				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				151				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42759				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		12573				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		7540				
		ИТОГО с НР и СП				62872				
		НДС		18 %		11316,96				
		ВСЕГО с НДС				74188,96				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 979694,02 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д.39**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 9-4/21-1	Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома	26427,28	0	0	0	26427,28
2	Смета 9-4/21-2	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома	509751,74	0	0	0	509751,74
3	Смета 9-4/21-3	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	109375,38	0	0	0	109375,38
4	Смета 9-4/21-4	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	197793,96	0	0	0	197793,96
5	Смета 9-4/21-5	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	74188,96	0	0	0	74188,96
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	917537,32	0	0	0	917537,32
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	13487,80	13487,80
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	48668,90	48668,90
		Всего по смете:	917537,32	0	0	62156,70	979694,02

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1962г.э.Общая площадь 539м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кооперативная, 47

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1962г.э.Общая площадь 539м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кооперативная, 47

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №19-4/21

Капитальный ремонт фасада 2-х этажный жилой дом, 1962г.э.Общая площадь 539м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кооперативная, 47

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		94.588	тыс. руб.
	строительных работ	94.588	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		19.497	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		128	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 40 руб.) СП=70% (СП = 33 руб.)	0,423 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	65	44	21 3	12,3 0,45	5,2 0,19
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3976 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 185 руб.) СП=53,55% (СП = 93 руб.)	0,423 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	1443	174	26	41,75	17,66
4	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ НР=99% (НР = 17 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,016 100М2	1207,31 957,17	250,14 97,74	19	15	4 2	103,91 7,74	1,66 0,12
5	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=81% (НР = 41 руб.) СП=72,25% (СП = 36 руб.)	1,6 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	131	50	40	2,76	4,42
6	203- 8119 ТСЦ2015- 06С	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ- 01/60, РАЗМЕРОМ 800Х2100 ММ ЦЕНА=8194,73/5,59	1 ШТ	1465,96		1466				
7	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,0495 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	709,06 45,53	7,81 0,14	35	2		4,4 0,01	0,22

ЗАО "СИТЭКС"
613039 г.Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ОГРН 1044316641147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 634 руб.) СП=46,75% (СП = 314 руб.)	4 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	810,65 167,85	77,96	3243	671	312	15,87	63,48
9	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,036 100М2 ПОКРЫТИЯ	169,63 127,83	41,8	6	4	2	14,38	0,52
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ КОЗЫРЬКА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 73 руб.) СП=55,25% (СП = 38 руб.)	0,054 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	622	68	2	129,66 0,25	0,01
11	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0422 Т	12934		-546				
12	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,0332 Т	7848,92		261				
13	ТЕРр- 62- 09- 006 ОП П2.53; ПРИЛ6 П2 К=2,2 (площадь) Коб=2,2	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, ПОДОКОННАЯ ДОСКА, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ , С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=80% (НР = 88 руб.) СП=50% (СП = 55 руб.)	0,0792 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2241,38 1383,44	8,37 1,26	178	110	1	140,7 0,1	11,14 0,01
14	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,0336 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	709,06 45,53	7,81 0,14	24	2		4.4 0,01	0,15
15	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 173 руб.) СП=55,25% (СП = 88 руб.)	0,1269 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1462	160	4	129,66 0,25	16,45 0,03
16	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0992 Т	12934		-1283				
17	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,0779 Т	7848,92		611				
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,537 Т ГРУЗА	42,98		23				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,537 Т ГРУЗА	12,2		7				
Итого по смете:						**7767**	**1300**	**412** **5**		**127,9** **0,37**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	40
п. 10	[3]	106,2 %	ФОТ	185
п. 49	[4, 9]	99 %	ФОТ	21
п. 9	[5]	81 %	ФОТ	41
п. 13	[7, 14]	81 %	ФОТ	4
п. 15	[8]	94,5 %	ФОТ	634
п. 12	[10, 15]	108 %	ФОТ	246
п. Р12	[13]	80 %	ФОТ	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1259**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	33				
	п. 10	[3]		53,55 %	ФОТ	93				
	п. 49	[4, 9]		59,5 %	ФОТ	12				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	36				
	п. 13	[7, 14]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 15	[8]		46,75 %	ФОТ	314				
	п. 12	[10, 15]		55,25 %	ФОТ	126				
	п. Р12	[13]		50 %	ФОТ	55				
		ИТОГО сметная прибыль				**671**				
		Прямые затраты				7767				
		Основная зарплата				1300				
		Материальные затраты				6025				
		Эксплуатация машин				412				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				30				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				23				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				
		Накладные расходы (по смете)				1259				
		Сметная прибыль (по смете)				671				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9697				
		Всего в ценах января 2000 г.				9697				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		24				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9698				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		19422				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		75				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2769				
		Материалы в тек. ценах		5,59		33680				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		227				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		54				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				281				
		Итого в тек. ценах без оборудования				56152				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		15989				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8018				
		ИТОГО с НР и СП				80159				
		Итого СМР				80159				
		ИТОГО с оборудованием				80159				
		ИТОГО				80159				
		НДС		18 %		14428,62				
		ВСЕГО с НДС				94587,62				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 102624,21 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Кооперативная, 47**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 19-4/21	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома	94587,62	0	0	0	94587,62
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	1390,44	1390,44
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	6646,15	6646,15
		Всего по смете:	94587,62	0	0	8036,59	102624,21

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 1772,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 1772,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20-4/21

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д.7

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1075.916	тыс. руб.
	строительных работ	1075.916	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		199.807	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1264	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮНЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 178 руб.) СП=50% (СП = 121 руб.)	0,38 100М ТРУБОПРОВОДА	689,13 633,8	16,32	262	241	6	65,3	24,8
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 3194 руб.) СП=50% (СП = 2158 руб.)	10,2 100М ТРУБОПРОВОДА	445,76 423,18	6,54	4547	4316	67	43,6	444,7
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 2650 руб.) СП=70,55% (СП = 1623 руб.)	5,5 100М ТРУБОПРОВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	12587	2285	326 15	37,92 0,19	208,5 1,0
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 964 руб.) СП=70,55% (СП = 591 руб.)	2 100М ТРУБОПРОВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	5318	831	118 6	37,92 0,19	75,8 0,3
5	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 217 руб.) СП=70,55% (СП = 133 руб.)	0,45 100М ТРУБОПРОВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	1287	187	27 1	37,92 0,19	17,0 0,0
6	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,25	3161,65	59,19	790	104	15	37,92	9,4

ООО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС" г. 7035 г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д. 59 А, офис 7 ОГРН 1144316001167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 121 руб.) СП=70,55% (СП = 74 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			1	0,19	0,05
7	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 1196 руб.) СП=70,55% (СП = 732 руб.)	2 100М ТРУБОПРО ВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	9477	1031	229 7	47,06 0,24	94,12 0,48
8	ТЕР- 16- 02- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 407 руб.) СП=70,55% (СП = 249 руб.)	0,38 100М ТРУБОПРО ВОДА	6206,36 922,83	176,01 4,23	2358	351	67 2	82,98 0,29	31,53 0,11
9	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	190 ШТ	16,2		3078				
10	ССЦ01- 302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	17 ШТ	25,4		432				
11	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	4 ШТ	34		136				
12	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 81 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	4 ШТ	100,24 17,48	5,73	401	70	23	1,69	6,76
13	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=50мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 003 050 ЦЕНА=2599/1,18/5,59	4 ШТ	394,01		1576				
14	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 74 руб.) СП=59,5% (СП = 54 руб.)	1,12 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	380	91	13	6,72 0,01	7,52 0,01
15	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 91 руб.) СП=59,5% (СП = 67 руб.)	1,12 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	1598	112	17	9,69 0,03	10,85 0,03
16	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0,047 Т	34071		-1601				
17	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,047 Т	24046		1130				
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1502 руб.) СП=59,5% (СП = 993 руб.)	36,5 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	23023	1669	1014	4,05	147,78
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*60 ЦЕНА=117,1/1,18/5,59	100 М	17,75		1775				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*28 ЦЕНА=59,14/1,18/5,59	10 М	8,97		90				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*22 ЦЕНА=46,84/1,18/5,59	50 М	7,1		355				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*60 ЦЕНА=231,2/1,18/5,59	100 М	35,05		3505				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*22 ЦЕНА=100,44/1,18/5,59	25 М	15,23		381				

ЗАО «СПЕЦТЕПЛО»
04080 г. Киев ул. Кирилловская, 59 А офис 7
тел/факс: (044) 536-11-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*28 ЦЕНА=117/1,18/5,59	10 М	17,74		177				
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*80 ЦЕНА=327/1,18/5,59	21 М	49,57		1041				
26	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*42 ЦЕНА=78/1,18/5,59	25 М	11,83		296				
27	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*35 ЦЕНА=144/1,18/5,59	6 М	21,83		131				
28	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*80 ЦЕНА=177/1,18/5,59	18 М	26,83		483				
29	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 970 руб.) СП=59,5% (СП = 641 руб.)	2,98 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	2465	1078	172	36,78	109,6
30	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся ЦЕНА=290/1,18/5,59	328 М2	43,96		14419				
31	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 1091 руб.) СП=70,55% (СП = 668 руб.)	12,4 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	1700	947	691	5,76	71,44
32	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 33 руб.) СП=70,55% (СП = 20 руб.)	0,38 100М ТРУБОПРОВОДА	146,93 76,4	55,69	56	29	21	5,76	2,19
33	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	2,83 Т ГРУЗА	8,36		24				
34	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,83 Т ГРУЗА	12,2		35				
Итого по смете:						**93712**	**13342**	**2806**		**1262,27**
								32		**2,16**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	178				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	3194				
	п. 16	[3-8, 12, 32]		115,2 %	ФОТ	5669				
	п. 13	[14]		81 %	ФОТ	74				
	п. 13	[15]		81 %	ФОТ	91				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	1502				
	п. 20	[29]		90 %	ФОТ	970				
	п. 16	[31]		115,2 %	ФОТ	1091				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**12769**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	121				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	2158				
	п. 16	[3-8, 12, 32]		70,55 %	ФОТ	3471				
	п. 13	[14]		59,5 %	ФОТ	54				
	п. 13	[15]		59,5 %	ФОТ	67				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	993				
	п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ	641				
	п. 16	[31]		70,55 %	ФОТ	668				
		ИТОГО сметная прибыль				**8173**				

ЗАО «СИТЭКС»
...035 г Киров ул Урицкого д 59 А оф...
...(8332) 11-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Прямые затраты		93712
	Основная зарплата		13342
	Материальные затраты		77505
	Эксплуатация машин		2806
	в тч ЗП машинистов		32
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		59
	Накладные расходы (по смете)		12769
	Сметная прибыль (по смете)		8173
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		114654
	Всего в ценах января 2000 г.		114654
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	25
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	37
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		114657
	-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	199329
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	478
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	18856
	Материалы в тек. ценах	5,59	433253
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47	237
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71	285
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		522
	Итого в тек. ценах без оборудования		651960
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	162166
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	97667
	ИТОГО с НР и СП		911793
	ИТОГО		911793
	НДС	18 %	164122,74
	ВСЕГО с НДС		1075915,74

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 1772,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 1772,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1967г.э.Общая площадь 1772,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		375.467	тыс. руб.
	строительных работ	32.863	тыс. руб.
	монтажных работ	309.883	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	32.72	тыс. руб.
Средства на оплату труда		74.536	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		434	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28 2	1,4 0,12	1,4 0,12
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,5 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		14	14		2,95	1,48
3	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 53 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,5 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	86	56	30	10,41 0,07	5,21 0,03
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	1	86,03	0,33	86	86		9,64	9,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР=85% (НР = 73 руб.) СП=65% (СП = 56 руб.)	100М	85,7	0,13				0,01	0,0
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,3 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	17	17		6,32 0,03	1,9 0,0
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,1 100ШТ	51,91 51,91		5	5		5,84	0,58
7	ТЕРм- 08- 03- 525- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 65 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	10 ШТ	7,22 6,87	0,35	72	68	4	0,63	6,27
Итого: Демонтажные работы						**324**	**262**	**62**		**26,47**
								2		**0,18**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7]		95 %	ФОТ	135				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	103				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**238**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7]		65 %	ФОТ	92				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	79				
		ИТОГО сметная прибыль				**171**				
		Электромонтажные работы								
8	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93 6	4,66 0,41	4,66 0,4
9	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
10	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8- 11- 2Н- 002- 31 УХЛ4 (на 4 фидера) ЦЕНА=36300/1,18/5,59	1 ШТ	5503,17		5503				
11	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 415 руб.) СП=65% (СП = 284 руб.)	10 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	4418	394	690 43	3,49 0,29	34,9 2,9
12	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.25 Т	13068		-3267				
13	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Щит распределительный навесной ЩРн- 18з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=759/1,18/5,59	10 ШТ	115,07		1151				
14	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 721 руб.) СП=65% (СП = 493 руб.)	60 ШТ	13,03 12,65		782	759		1,12	67,2
15	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	10 ШТ	2,58		26				
16	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель	40	90,66		3626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухполюсный, АД12М 2Р 32А	ШТ							
		ЦЕНА=598/1,18/5,59								
17	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4х7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	10 ШТ	89,75		898				
18	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,3 0,
19	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.015 Т	13068		-196				
20	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440х310х160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,59	1 ШТ	207,24		207				
21	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,3 0,0
22	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,59	1 ШТ	166,76		167				
23	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
24	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,59	1 ШТ	41,69		42				
25	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	7 ШТ	15,16		106				
26	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,59	1 ШТ	90,81		91				
27	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,59	1 ШТ	19,71		20				
28	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,02 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	82	20	33 10	88,3 43,76	1,7 0,8
29	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,59	2 ШТ	90,81		182				
30	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 458 руб.) СП=65% (СП = 313 руб.)	0,32 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	1266	338	459 144	93,4 40,8	29,8 13,0
31	ПРАЙС	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки НБП 02 60 019.02 ЦЕНА=130/1,18/5,59	30 ШТ	19,71		591				
32	ПРАЙС	Светильник антивандальный со	2	45,48		91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		встроенным опто-аккустическим датчиком марки НББ 03- 75 ЦЕНА=300/1,18/5,59	ШТ							
33	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Лампа эн/сбер 25Вт Е27 4U тепл. Navigator ЦЕНА=136/1,18/5,59	32 ШТ	20,62		660				
34	ТЕРм- 08- 03- 525- 01 Изм.Вып.1 2013	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 87 руб.) СП=65% (СП = 60 руб.)	4 ШТ	147,84 22,91	1,15	591	92	5	2,09	8,3
35	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,59	4 ШТ	61,55		246				
36	ТЕРм- 08- 03- 591- 10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1180,95 859,4	62,73 1,76	12	8	1	76,1 0,12	0,7
37	ПРАЙС "Кристалл"	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, IP44 марки РС622- 3-ГБ ЦЕНА=142,99/1,18/5,59	1 ШТ	21,68		22				
38	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 548 руб.) СП=65% (СП = 375 руб.)	2,25 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	2779	573	123 4	23,8 0,11	53,5 0,2
39	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	225 М	2,57		578				
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 155 руб.) СП=65% (СП = 106 руб.)	2,25 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	610	162	9 1	6,74 0,02	15,1 0,0
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,35 100М	213 24,52	2,05 0,15	75	9	1	2,29 0,01	0,8
42	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,24 1000М	3744,11		899				
43	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,02 1000М	5489,43		110				
44	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 177 руб.) СП=65% (СП = 121 руб.)	0,5 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	703	184	52 2	34,4 0,33	17,2 0,1
45	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	50 М	4,16		208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 75 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	0,5 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	213	78	14 1	14,6 0,14	7, 0,0
47	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,5 100М	213 24,52	2,05 0,15	107	12	1	2,29 0,01	1,1 0,0
48	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 142 руб.) СП=65% (СП = 97 руб.)	0,4 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	562	147	42 2	34,4 0,33	13,7 0,1
49	ССЦ01- 507- 3487	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	40 М	5,05		202				
50	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	0,4 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	171	63	11 1	14,6 0,14	5,8 0,0
51	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,4 100М	213 24,52	2,05 0,15	85	10	1	2,29 0,01	0,9
52	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59	0,09 1000М	43438,53		3909				
53	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,09 1000М	3744,11		337				
54	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	25 ШТ	8,18		205				
55	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,15 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	245	59	1	37 0,03	5,5
56	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,015 1000М	3744,11		56				
Итого: Электромонтажные работы						**29914**	**3117**	**1565** **215**		**282,6** **18,0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[8, 11, 14, 18, 21, 23, 28, 30, 34, 36, 38, 40-41, 44, 46-48, 50-51, 55]		95 %	ФОТ	3168				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3168**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[8, 11, 14, 18, 21, 23, 28, 30, 34, 36, 38, 40-41, 44, 46-48, 50-51, 55]		65 %	ФОТ	2167				
		ИТОГО сметная прибыль				**2167**				
		Пусконаладочные работы								
57	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 508 руб.) СП=40% (СП = 313 руб.)	44 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		782	782		1,22	53,68
58	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 133 руб.) СП=40% (СП = 82 руб.)	44 ЛИНИЯ	4,67 4,67		205	205		0,32	14,08
59	ФЕРп- 01- 11- 011-01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 3 руб.) СП=40% (СП = 2 руб.)	0,02 100ТОЧЕК	188,93 188,93		4	4		12,96	0,26
Итого: Пусконаладочные работы						**991**	**991**			**68,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[57-59]		65 %	ФОТ	644				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**644**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[57-59]		40 %	ФОТ	397				
		ИТОГО сметная прибыль				**397**				
		Разные работы								
60	ФЕР- 46- 03- 014-06	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=99% (НР = 17 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,1 100ОТВЕРСТИЙ	582,95 169,47	413,48	58	17	41	17,45	1,75
61	ТЕР- 46- 03- 011-02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 126 руб.) СП=59,5% (СП = 76 руб.)	0,4 100М БОРОЗД	858,77 252,98	605,79 64,88	344	101	243 26	24,2 5,92	9,68 2,37
62	ТЕР- 46- 03- 011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 32 руб.) СП=59,5% (СП = 19 руб.)	0,15 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	87	25	62 7	15,64 4,06	2,35 0,6
63	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 46 руб.) СП=50% (СП = 30 руб.)	0,1 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	95	59		60,65 0,08	6,07 0,0
64	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 131 руб.) СП=46,75% (СП = 65 руб.)	0,055 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	308	137	5 2	234,67 2,58	12,9 0,14
65	ТЕР- 15- 04- 005-	ОКРАСКА	0,055	2092,05	16,84	115	28	1	49,34	2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	503,81	0,32				0,03	
Итого: Разные работы						**1007**	**367**	**352**		**35,46**
								35		**3,13**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[60-62]		99 %	ФОТ	175				
	п. Р19	[63]		78 %	ФОТ	46				
	п. 15	[64-65]		94,5 %	ФОТ	157				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**378**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[60-62]		59,5 %	ФОТ	105				
	п. Р19	[63]		50 %	ФОТ	30				
	п. 15	[64-65]		46,75 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль				**213**				
Итого по смете:						**32236**	**4737**	**1979**		**412,57**
								252		**21,38**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7-8, 11, 14, 18, 21, 23, 28, 30, 34, 36, 38, 40-41, 44, 46-48, 50-51, 55]		95 %	ФОТ	3303				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	103				
	п. 48	[57-59]		65 %	ФОТ	644				
	п. 49	[60-62]		99 %	ФОТ	175				
	п. Р19	[63]		78 %	ФОТ	46				
	п. 15	[64-65]		94,5 %	ФОТ	157				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4428**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7-8, 11, 14, 18, 21, 23, 28, 30, 34, 36, 38, 40-41, 44, 46-48, 50-51, 55]		65 %	ФОТ	2259				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	79				
	п. 48	[57-59]		40 %	ФОТ	397				
	п. 49	[60-62]		59,5 %	ФОТ	105				
	п. Р19	[63]		50 %	ФОТ	30				
	п. 15	[64-65]		46,75 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль				**2948**				
		Прямые затраты				32236				
		Основная зарплата				4737				
		Материальные затраты				25520				
		Эксплуатация машин				1979				
		в тч ЗП машинистов				252				
		Накладные расходы (по смете)				4428				
		Сметная прибыль (по смете)				2948				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				39612				
		Всего в ценах января 2000 г.				39612				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				39612				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		70771				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		3765				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		13299				
		Материалы в тек. ценах		5,59		142657				
		Итого в тек. ценах без оборудования				226727				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		56236				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		35229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				318192				
		Итого СМР				318192				
		ИТОГО с оборудованием				318192				
		ИТОГО				318192				
		НДС		18 %		57274,56				
		ВСЕГО с НДС				375466,56				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1560555,02 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 20-4/21-1	Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома	1075915,74	0	0	0	1075915,74
2	Смета 20-4/21-2	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	375466,56	0	0	0	375466,56
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1451382,3	0	0	0	1451382,3
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	21335,32	21335,32
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	87837,40	87837,40
		Всего по смете:	1451382,30	0	0	109172,72	1560555,02

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1961г.э.Общая площадь 530,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 9

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1961г.э.Общая площадь 530,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21-4/21

Капитальный ремонт фасада 2-х этажный жилой дом, 1961г.э.Общая площадь 530,8м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 9

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		96.693	тыс. руб.
	строительных работ	96.693	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		18.481	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		126	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 22 руб.) СП=70% (СП = 18 руб.)	0,225 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	35	24	11 1	12,3 0,45	2,77 0,1
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2115 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 98 руб.) СП=53,55% (СП = 49 руб.)	0,225 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	768	92	14	41,75	9,39
4	ТЕР- 46- 04- 007- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО БАЛКАМ С НАКАТАМИ ИЗ ДОСОК БАЛКОНОВ НР=99% (НР = 173 руб.) СП=59,5% (СП = 104 руб.)	0,15 100М2	1281,46 1103,25	178,21 69,32	192	165	27 10	121,9 5,49	18,29 0,82
5	ТЕРр- 54- 11- 001	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АНКЕРОВ НА ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ СТЕНЫ НР=85% (НР = 145 руб.) СП=80% (СП = 137 руб.)	1,897 100КГ АНКЕРОВ	826,59 90,15	0,98	1568	171	2	10,05	19,06
6	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0.2087 Т	6686		-1395				
7	ТЕР- 09- 03- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 134 руб.) СП=72,25% (СП = 119 руб.)	0,207 Т КОНСТРУКЦИЙ	1745,23 724,73	805,85 70,51	361	150	167 15	72,77 4,78	15,06 0,99

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров ул. Калинина д. 39 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01- 201- 0755	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,3967 Т	7546		2993				
9	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,218 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	74	18	3	6,72 0,01	1,4
10	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 18 руб.) СП=59,5% (СП = 13 руб.)	0,218 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	311	22	3	9,69 0,03	2,1 0,0
11	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110,7% (НР = 126 руб.) СП=63,75% (СП = 73 руб.)	0,15 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	1200	112	23 2	76,72 0,95	11,5 0,1
12	ТЕР- 10- 02- 041- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ НР=106,2% (НР = 76 руб.) СП=53,55% (СП = 39 руб.)	0,21 100М ПЕРИЛ	543,01 333,8	138,53 8,64	114	70	29 2	33,1 0,59	6,9 0,1
13	102- 0055 ТСЦ2015- 06С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, I СОРТА ЦЕНА=6093,76/5,59	0,32 М3	1090,12		349				
14	203- 0371 ТСЦ2015- 06С	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0- 1; 0- 2; 0- 3 ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ЦЕНА=10889,9/5,59	0,1377 М3	1948,1		268				
15	ТЕР- 26- 02- 018- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "АСТРАТЕКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 72 руб.) СП=59,5% (СП = 48 руб.)	0,72 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	202,16 109,21	92,03 1,09	146	79	66 1	10,2 0,11	7,3 0,0
16	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Пропитка - антисептик "АстраТекс". ВАК- 48- Д- 201 акрилатная, от всех биопоражений. Расход 100- 150 гр/м2. ЦЕНА=93/1,18/5,57	10,8 КГ	14,15		153				
17	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 114 руб.) СП=46,75% (СП = 57 руб.)	0,72 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	810,65 167,85	77,96	584	121	56	15,87	11,4
18	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,036 100М2 ПОКРЫТИЯ	169,63 127,83	41,8	6	4	2	14,38	0,5
19	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ КОЗЫРЬКА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 73 руб.) СП=55,25% (СП = 38 руб.)	0,054 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	622	68	2	129,66 0,25	0,0
20	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0422 Т	12934		-546				
21	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,0332 Т	7848,92		261				
22	ТЕРр- 62- 09- 006	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ	0,0792	2241,38	8,37	178	110	1	140,7	11,1

ЗАО "КИТЭКС"
г.Киров, ул.Маршала Г. 59 А, отдел
ОГРН 1024301317367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОП П2.53; ПРИЛ6 П2 К=2,2 (площадь) Коб=2,2	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, ПОДОКОННАЯ ДОСКА, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ , С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=80% (НР = 88 руб.) СП=50% (СП = 55 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1383,44	1,26				0,1	0,0
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,6 Т ГРУЗА	42,98		26				
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,6 Т ГРУЗА	12,2		7				
Итого по смете:						**8275**	**1206**	**406**		**124,0**
								31		**2,2**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	22	
п. 10	[3, 12]	106,2 %	ФОТ	174	
п. 49	[4, 18]	99 %	ФОТ	177	
п. Р4	[5]	85 %	ФОТ	145	
п. 9	[7]	81 %	ФОТ	134	
п. 13	[9-10]	81 %	ФОТ	33	
п. 11	[11]	110,7 %	ФОТ	126	
п. 20	[15]	90 %	ФОТ	72	
п. 15	[17]	94,5 %	ФОТ	114	
п. 12	[19]	108 %	ФОТ	73	
п. Р12	[22]	80 %	ФОТ	88	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1158**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	18	
п. 10	[3, 12]	53,55 %	ФОТ	88	
п. 49	[4, 18]	59,5 %	ФОТ	106	
п. Р4	[5]	80 %	ФОТ	137	
п. 9	[7]	72,25 %	ФОТ	119	
п. 13	[9-10]	59,5 %	ФОТ	24	
п. 11	[11]	63,75 %	ФОТ	73	
п. 20	[15]	59,5 %	ФОТ	48	
п. 15	[17]	46,75 %	ФОТ	57	
п. 12	[19]	55,25 %	ФОТ	38	
п. Р12	[22]	50 %	ФОТ	55	
	ИТОГО сметная прибыль			**763**	

Прямые затраты	8275
Основная зарплата	1206
Материальные затраты	6630
Эксплуатация машин	406
в тч ЗП машинистов	31
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	33
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	26
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	7
Накладные расходы (по смете)	1158
Сметная прибыль (по смете)	763
Итого СМР в ценах января 2000 г.	10196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				10196				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		27				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10197				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		18018				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		463				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2728				
		Материалы в тек. ценах		5,59		37062				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		256				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		54				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				310				
		Итого в тек. ценах без оборудования				58118				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		14707				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9118				
		ИТОГО с НР и СП				81943				
		Итого СМР				81943				
		ИТОГО с оборудованием				81943				
		ИТОГО				81943				
		НДС		18 %		14749,74				
		ВСЕГО с НДС				96692,74				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 105091,12 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 9**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 21-4/21	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома	96692,74	0	0	0	96692,74
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	1421,38	1421,38
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	6977,00	6977,00
		Всего по смете:	96692,74	0	0	8398,38	105091,12

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

9-и этажный жилой дом, 1974г.э.Общая площадь 4205,5м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 59

(наименование стройки)

9-и этажный жилой дом, 1974г.э.Общая площадь 4205,5м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 59

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22-4/21-1

Капитальный ремонт крыши 9-и этажный жилой дом, 1974г.э.Общая площадь 4205,5м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 59

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1192.066	тыс. руб.
	строительных работ	1192.066	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		190.38	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1271	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 12- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,05	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 535 руб.) СП=55,25% (СП = 273 руб.)	0,614 100М2 ПОКРЫТИЯ	823,32 804,35	18,97 2,06	506	494	12 1	82,87 0,14	50,8 0,0
2	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 878 руб.) СП=59,5% (СП = 528 руб.)	6,938 100М2 ПОКРЫТИЯ	169,63 127,83	41,8	1177	887	290	14,38	99,7
3	ТЕР- 12- 01- 004- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,05	РАЗБОРКА ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 303 руб.) СП=55,25% (СП = 155 руб.)	1,2125 100М ПРИМЫКАНИЙ	315,76 229,18	86,58 2,82	383	278	105 3	21,92 0,19	26,5 0,2
4	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 113 руб.) СП=59,5% (СП = 68 руб.)	0,561 100М2	202,86 202,86		114	114		22,82	12,8
5	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 170 руб.) СП=70% (СП = 139 руб.)	0,6 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	671	194	17 4	35,39 0,43	21,2 0,2
6	ТЕР- 15- 07- 003-	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-	0,623	290,64	28,68	181	28	18	4,24	2,6

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	44,36	0,12				0,01	0,0
7	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 933 руб.) СП=46,75% (СП = 461 руб.)	0,623 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	4100	973	43 14	149,44 1,8	93, 1,1
8	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 99 руб.) СП=46,75% (СП = 49 руб.)	0,623 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	462	105	6	15,87	9,8
9	ТЕР- 12- 01- 017- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,05	РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 1827 руб.) СП=55,25% (СП = 935 руб.)	6,938 100М2 СТЯЖКИ	394,47 224,82	169,65 19,04	2737	1560	1177 132	22,86 1,55	158,6 10,7
10	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 2644 руб.) СП=55,25% (СП = 1353 руб.)	6,938 100М2 СТЯЖКИ	628,74 323,17	265,08 29,76	4362	2242	1839 206	32,87 2,42	228,0 16,8
11	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	10,6151 М3	515		5467				
12	ТЕР- 12- 01- 017- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК С РАЗУКЛОНКОЙ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 ДО Т. 30 ММ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 1386 руб.) СП=55,25% (СП = 709 руб.)	104,07 100М2 СТЯЖКИ	15,52 11,87	3,65 0,46	1615	1235	380 48	1,21 0,04	125,6 3,9
13	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	10,6151 М3	515		5467				
14	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 253 руб.) СП=55,25% (СП = 129 руб.)	6,938 100М2 КРОВЛИ	118,5 33,67	4,28	822	234	30	3,38	23,4
15	ТЕР- 12- 01- 002- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИ СЛОЯ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 2008 руб.) СП=55,25% (СП = 1027 руб.)	6,938 100М2 КРОВЛИ	628,04 262,31	84,21 5,69	4357	1820	584 39	24,5 0,39	169,9 2,6
16	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	797,87 М2	22,46		17920				
17	101- 4249 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=107,95/5,59	1595,74 М2	19,31		30814				
18	ТЕР- 12- 01- 004- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ И ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 594 руб.) СП=55,25% (СП = 304 руб.)	1,1925 100М ПРИМЫКАНИЙ	1060,82 448,11	133,09 13,05	1265	534	159 16	42,87 0,89	51,1 1,0
19	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	150,255 М2	22,46		3375				
20	101- 4249	УНИФЛЕКС ТПП	150,255	19,31		2901				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	ЦЕНА=107,95/5,59	М2							
21	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 933 руб.) СП=55,25% (СП = 477 руб.)	0,6524 100М2 ПОКРЫТИЯ	11584,41 1321,43	33,88 3,68	7558	862	22 2	136,15 0,25	88,8 0,1
22	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.5102 Т	12934		-6599				
23	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,4047 Т	7848,92		3176				
24	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 55 руб.) СП=55,25% (СП = 28 руб.)	1,508 100М2 КРОВЛИ	118,5 33,67	4,28	179	51	6	3,38	5,
25	ТЕР- 12- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 309 руб.) СП=55,25% (СП = 158 руб.)	1,508 100М2 КРОВЛИ	429,69 185,65	56,32 3,68	648	280	85 6	17,34 0,25	26,1 0,3
26	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	171,912 М2	22,46		3861				
27	101- 4249 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=107,95/5,59	174,928 М2	19,31		3378				
28	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НР=103% (НР = 9 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	0,02 100ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	3171,87 448,32	0,33 0,13	63	9		46,19 0,01	0,9
29	ССЦ01- 301- 1514	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х490 ММ	-2 ШТ	26,9		-54				
30	ССЦ01- 301- 4481	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 1000Х1000 ММ	2 ШТ	933		1866				
31	ТЕР- 10- 01- 039- 05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	РАЗБОРКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 20 руб.) СП=53,55% (СП = 10 руб.)	0,0155 100М2 ПРОЕМОВ	2189,26 1098,69	1090,57 128,5	34	17	17 2	114,14 8,74	1,7 0,1
32	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 29 руб.) СП=53,55% (СП = 14 руб.)	0,0155 100М2 ПРОЕМОВ	69854,97 1579,37	1704,01 200,78	1083	24	26 3	164,08 13,65	2,5 0,2
33	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-1.55 М2	642		-995				
34	ПРАЙС ВЫМПЕЛ 45	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (EI 60) 1000Х900 ММ ЦЕНА=7000/1,18/5,59	2 ШТ	1061,22		2122				
35	ТЕР- 20- 02- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ НР=115,2% (НР = 376 руб.) СП=70,55% (СП = 230 руб.)	10 ДЕФЛЕКТОР	38,19 32,59	1,76	382	326	18	3,36	33,5
36	ССЦ01- 301- 5671	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ 5.904- 51, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 160 ММ	10 ШТ	418		4180				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	41,152 Т ГРУЗА	42,98		1769				
38	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	41,152 Т ГРУЗА	12,2		502				
Итого по смете:						**111849**	**12267**	**4834**		**1232,6**
								476		**37,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[1, 3, 9-10, 12, 14-15, 18, 21, 24-25]		108 %	ФОТ	10847				
	п. 49	[2, 4]		99 %	ФОТ	991				
	п. Р3	[5]		86 %	ФОТ	170				
	п. 15	[6-8]		94,5 %	ФОТ	1058				
	п. Р15.2	[28]		103 %	ФОТ	9				
	п. 10	[31-32]		106,2 %	ФОТ	49				
	п. 16	[35]		115,2 %	ФОТ	376				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**13500**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[1, 3, 9-10, 12, 14-15, 18, 21, 24-25]		55,25 %	ФОТ	5548				
	п. 49	[2, 4]		59,5 %	ФОТ	596				
	п. Р3	[5]		70 %	ФОТ	139				
	п. 15	[6-8]		46,75 %	ФОТ	523				
	п. Р15.2	[28]		60 %	ФОТ	5				
	п. 10	[31-32]		53,55 %	ФОТ	24				
	п. 16	[35]		70,55 %	ФОТ	230				
		ИТОГО сметная прибыль				**7065**				
		Прямые затраты				111849				
		Основная зарплата				12267				
		Материальные затраты				92477				
		Эксплуатация машин				4834				
		в тч ЗП машинистов				476				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				2271				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1769				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				502				
		Накладные расходы (по смете)				13500				
		Сметная прибыль (по смете)				7065				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				132414				
		Всего в ценах января 2000 г.				132414				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1857				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		527				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				132527				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек:ценах		14,94		183269				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		7111				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		32484				
		Материалы в тек. ценах		5,59		516946				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		17586				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		4063				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				21649				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				754348				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		171450				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		84427				
		ИТОГО с НР и СП				1010225				
		Итого СМР				1010225				
		ИТОГО с оборудованием				1010225				
		ИТОГО				1010225				
		НДС		18 %		181840,5				
		ВСЕГО с НДС				1192065,5				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 31.07.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1336838,64 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 59**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 22-4/21	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома	1192065,5	0	0	0	1192065,5
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	17523,36	17523,36
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	127249,78	127249,78
		Всего по смете:	1192065,50	0	0	144773,14	1336838,64

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1970г.э.Общая площадь 5212,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 60 корп. 2

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1970г.э.Общая площадь 5212,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 60 корп. 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №23-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1970г.э.Общая площадь 5212,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 60 корп. 2

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1054.542	тыс. руб.
	строительных работ	215.98	тыс. руб.
	монтажных работ	742.332	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	96.23	тыс. руб.
Средства на оплату труда		226.162	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1334	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	2 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	87	32	55 4	1,4 0,12	2,8 0,2
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	1,3 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		36	36		2,95	3,84
3	ТЕРм- 08- 02- 411-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	1,3 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	223	144	79 1	10,41 0,07	13,53 0,09
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	1	86,03	0,33	86	86		9,64	9,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР=85% (НР = 73 руб.) СП=65% (СП = 56 руб.)	100М	85,7	0,13				0,01	0,0
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,32 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	18	18		6,32 0,03	2,0 0,0
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,1 100ШТ	51,91 51,91		5	5		5,84	0,5
Итого: Демонтажные работы						**455**	**321**	**134**		**32,4**
								5		**0,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	172				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	123				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**295**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	117				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	94				
		ИТОГО сметная прибыль				**211**				
		Электромонтажные работы								
7	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 111 руб.) СП=65% (СП = 76 руб.)	2 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	1090	105	185 12	4,66 0,41	9,3 0,8
8	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.06 Т	13068		-784				
9	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8- 11- 2Н- 002- 31 УХЛ4 (на 6 фидеров) ЦЕНА=40100/1,18/5,59	2 ШТ	6079,26		12159				
10	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 1245 руб.) СП=65% (СП = 852 руб.)	30 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	13253	1182	2069 128	3,49 0,29	104,7 8,7
11	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.75 Т	13068		-9801				
12	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Щит распределительный навесной ЩРн- 18з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=759/1,18/5,59	30 ШТ	115,07		3452				
13	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2163 руб.) СП=65% (СП = 1480 руб.)	180 ШТ	13,03 12,65		2345	2277		1,12	201,6
14	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	30 ШТ	2,58		77				
15	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель двухполюсный, АД12М 2Р 32А ЦЕНА=598/1,18/5,59	120 ШТ	90,66		10879				
16	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4х7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	30 ШТ	89,75		2693				
17	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	508	52	54 3	2,32 0,1	4,6 0,2
18	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	-0.03	13068		-392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т							
19	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440x310x160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,59	2 ШТ	207,24		414				
20	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	2 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	12	7	4	0,34 0,01	0,6 0,0
21	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,59	2 ШТ	166,76		334				
22	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 240 руб.) СП=65% (СП = 164 руб.)	20 ШТ	13,03 12,65		261	253		1,12	22,
23	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,59	2 ШТ	41,69		83				
24	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	14 ШТ	15,16		212				
25	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,59	2 ШТ	90,81		182				
26	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,59	2 ШТ	19,71		39				
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 506 руб.) СП=65% (СП = 346 руб.)	0,36 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	1471	359	584 174	88,3 43,76	31,7 15,7
28	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,59	36 ШТ	90,81		3269				
29	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 114 руб.) СП=65% (СП = 78 руб.)	0,08 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	317	84	115 36	93,4 40,8	7,4 3,2
30	ПРАЙС	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки НБП 02 60 019.02 ЦЕНА=130/1,18/5,59	2 ШТ	19,71		39				
31	ПРАЙС	Светильник антивандальный со встроенным опто- аккустическим датчиком марки НББ 03- 75 ЦЕНА=300/1,18/5,59	6 ШТ	45,48		273				
32	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Лампа эн/сбер 25Вт Е27 4U тепл. Navigator ЦЕНА=136/1,18/5,59	8 ШТ	20,62		165				
33	ТЕРм- 08- 03- 525- 01 Изм.Вып.1 2013	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	2 ШТ	147,84 22,91	1,15	296	46	2	2,09	4,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,59	2 ШТ	61,55		123				
35	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,1 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	123	25	5	23,8 0,11	2,3 0,0
36	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 М	2,57		26				
37	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,1 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	27	7		6,74 0,02	0,6
38	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,01 1000М	3744,11		37				
39	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 461 руб.) СП=65% (СП = 315 руб.)	1,3 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1827	479	136 6	34,4 0,33	44,7 0,4
40	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	130 М	4,16		541				
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 196 руб.) СП=65% (СП = 134 руб.)	1,3 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	554	203	37 3	14,6 0,14	18,9 0,1
42	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	1,3 100М	213 24,52	2,05 0,15	277	32	3	2,29 0,01	2,9 0,0
43	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 426 руб.) СП=65% (СП = 291 руб.)	1,2 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1686	442	125 6	34,4 0,33	41,2 0,4
44	ССЦ01- 507- 3487	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	120 М	5,05		606				
45	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 181 руб.) СП=65% (СП = 124 руб.)	1,2 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	512	188	34 2	14,6 0,14	17,5 0,1
46	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	1,2 100М	213 24,52	2,05 0,15	256	29	2	2,29 0,01	2,7 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59	0,25 1000М	43438,53		10860				
48	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,25 1000М	3744,11		936				
49	ТЕРм- 08- 02- 409-01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 1096 руб.) СП=65% (СП = 750 руб.)	4,5 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	5557	1147	247 7	23,8 0,11	107, 0,5
50	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	450 М	2,57		1157				
51	ТЕРм- 08- 02- 412-03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 363 руб.) СП=65% (СП = 248 руб.)	4,5 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	1369	379	37 3	7,86 0,04	35,37 0,18
52	ТЕРм- 08- 02- 412-09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,9 100М	213 24,52	2,05 0,15	192	22	2	2,29 0,01	2,06 0,01
53	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,48 1000М	5489,43		2635				
54	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,06 1000М	3744,11		225				
55	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	8 ШТ	8,18		65				
56	ТЕРм- 08- 02- 390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 50 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,3 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	77	53	9	16,29 0,01	4,89
57	509- 1830 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59	30 М	2,13		64				
58	ТЕРм- 08- 02- 399-01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 15 руб.)	0,6 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	52	23	1	3,52 0,01	2,17 0,09
59	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,03 1000М	5489,43		165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,03 1000М	3744,11		112				
Итого: Электромонтажные работы						**72907**	**7394**	**3651**		**669,5**
								380		**30,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58]		95 %	ФОТ	7387				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7387**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58]		65 %	ФОТ	5053				
		ИТОГО сметная прибыль				**5053**				
		Пусконаладочные работы								
61	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 1468 руб.) СП=40% (СП = 903 руб.)	127 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		2258	2258		1,22	154,9
62	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 385 руб.) СП=40% (СП = 237 руб.)	127 ЛИНИЯ	4,67 4,67		593	593		0,32	40,6
63	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 42 руб.) СП=40% (СП = 26 руб.)	0,34 100ТОЧЕК	188,93 188,93		64	64		12,96	4,4
Итого: Пусконаладочные работы						**2915**	**2915**			**199,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[61-63]		65 %	ФОТ	1895				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1895**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[61-63]		40 %	ФОТ	1166				
		ИТОГО сметная прибыль				**1166**				
		Разные работы								
64	ФЕР- 46- 03- 014- 06	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=99% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 30 руб.)	0,3 100ОТВЕРСТИЙ	582,95 169,47	413,48	175	51	124	17,45	5,2
65	ТЕР- 46- 03- 011- 02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 378 руб.) СП=59,5% (СП = 227 руб.)	1,2 100М БОРОЗД	858,77 252,98	605,79 64,88	1031	304	727 78	24,2 5,92	29,0 7,
66	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 865 руб.) СП=59,5% (СП = 520 руб.)	4,2 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	2432	687	1745 187	15,64 4,06	65,6 17,0
67	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В	0,3	951,52	2,58	285	176	1	60,65	18,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 137 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	588,67	1,01				0,08	0,0
68	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 787 руб.) СП=50% (СП = 505 руб.)	1,32	1071,25	1,61	1414	1008	2	78,66	103,8
			100ОТВЕРСТИЙ	763,47	0,63			1	0,05	0,0
69	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 1284 руб.) СП=46,75% (СП = 635 руб.)	0,54	5601,32	83,22	3025	1341	45	234,67	126,7
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52			18	2,58	1,3
70	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 257 руб.) СП=46,75% (СП = 127 руб.)	0,54	2092,05	16,84	1130	272	9	49,34	26,6
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	503,81	0,32				0,03	0,0
Итого: Разные работы						**9492**	**3839**	**2653**		**375,3**
								284		**25,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[64-66]		99 %	ФОТ	1293				
	п. Р19	[67-68]		78 %	ФОТ	924				
	п. 15	[69-70]		94,5 %	ФОТ	1541				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3758**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[64-66]		59,5 %	ФОТ	777				
	п. Р19	[67-68]		50 %	ФОТ	593				
	п. 15	[69-70]		46,75 %	ФОТ	762				
		ИТОГО сметная прибыль				**2132**				
Итого по смете:						**85769**	**14469**	**6438**		**1277,3**
								669		**56,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58]		95 %	ФОТ	7559				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	123				
	п. 48	[61-63]		65 %	ФОТ	1895				
	п. 49	[64-66]		99 %	ФОТ	1293				
	п. Р19	[67-68]		78 %	ФОТ	924				
	п. 15	[69-70]		94,5 %	ФОТ	1541				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**13335**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58]		65 %	ФОТ	5170				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	94				
	п. 48	[61-63]		40 %	ФОТ	1166				
	п. 49	[64-66]		59,5 %	ФОТ	777				
	п. Р19	[67-68]		50 %	ФОТ	593				
	п. 15	[69-70]		46,75 %	ФОТ	762				
		ИТОГО сметная прибыль				**8562**				
		Прямые затраты				85769				
		Основная зарплата				14469				
		Материальные затраты				64862				
		Эксплуатация машин				6438				
		в тч ЗП машинистов				669				
		Накладные расходы (по смете)				13335				
		Сметная прибыль (по смете)				8562				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				107666				
		Всего в ценах января 2000 г.				107666				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				107666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		216167				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		9995				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		43263				
		Материалы в тек. ценах		5,59		362579				
		Итого в тек. ценах без оборудования				622009				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		169355				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		102316				
		ИТОГО с НР и СП				893680				
		Итого СМР				893680				
		ИТОГО с оборудованием				893680				
		ИТОГО				893680				
		НДС		18 %		160862,4				
		ВСЕГО с НДС				1054542,4				

Составил: Анфилов Е.Н.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК ИНН 4312149652 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1136801,35 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 60 корп. 2**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 23-4/21	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	1054542,4	0	0	0	1054542,4
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	15501,77	15501,77
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	66757,18	66757,18
		Всего по смете:	1054542,40	0	0	82258,95	1136801,35

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 2665,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 66 корп. 1

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 2665,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 66 корп. 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-4/21

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Ленина, д.66 корп. 1

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1087.35	тыс. руб.
	строительных работ	1087.35	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		199.553	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1263	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮНЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 3414 руб.) СП=50% (СП = 2307 руб.)	10,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	445,76 423,18	6,54	4859	4613	71	43,6	475,24
2	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 1446 руб.) СП=70,55% (СП = 885 руб.)	3 100М ТРУБОПРО ВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	6866	1247	178 8	37,92 0,19	113,76 0,56
3	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2313 руб.) СП=70,55% (СП = 1417 руб.)	4,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	12764	1995	284 13	37,92 0,19	181,99 0,9
4	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 819 руб.) СП=70,55% (СП = 502 руб.)	1,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	4862	706	101 5	37,92 0,19	64,46 0,32
5	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 241 руб.) СП=70,55% (СП = 147 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	1581	208	30 1	37,92 0,19	18,96 0,09
6	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,9	4738,41	114,42	4265	464	103	47,06	42,35

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1064316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 538 руб.) СП=70,55% (СП = 329 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	515,74	3,49			3	0,24	0,2
7	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	220 ШТ	16,2		3564				
8	ССЦ01- 302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	40 ШТ	25,4		1016				
9	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	8 ШТ	34		272				
10	ССЦ01- 302- 1834	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	8 ШТ	89,8		718				
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 67 руб.) СП=59,5% (СП = 49 руб.)	1,02 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	346	83	12	6,72 0,01	6,8 0,0
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 83 руб.) СП=59,5% (СП = 61 руб.)	1,02 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	1456	102	16	9,69 0,03	9,8 0,0
13	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.039 Т	34071		-1329				
14	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,039 Т	24046		938				
15	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1955 руб.) СП=59,5% (СП = 1292 руб.)	47,5 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	29962	2172	1320	4,05	192,2
16	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*60 ЦЕНА=117,1/1,18/5,59	45 М	17,75		799				
17	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*28 ЦЕНА=59,14/1,18/5,59	45 М	8,97		404				
18	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*22 ЦЕНА=46,84/1,18/5,59	40 М	7,1		284				
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*60 ЦЕНА=231,2/1,18/5,59	45 М	35,05		1577				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*22 ЦЕНА=100,44/1,18/5,59	40 М	15,23		609				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*28 ЦЕНА=117/1,18/5,59	40 М	17,74		710				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*42 ЦЕНА=172/1,18/5,59	25 М	26,08		652				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*42 ЦЕНА=78/1,18/5,59	25 М	11,83		296				
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*35 ЦЕНА=144/1,18/5,59	80 М	21,83		1746				
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*35 ЦЕНА=69/1,18/5,59	90 М	10,46		941				
26	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 814 руб.) СП=59,5% (СП = 538 руб.)	2,5 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	2068	904	145	36,78	91,9
27	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25	275	43,96		12089				

ЗАО «СИТЭКС»
619035 г Кизел ул Карпинского д 59 А оф
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		самоклеящиися ЦЕНА=290/1,18/5,59	М2							
28	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 960 руб.) СП=70,55% (СП = 588 руб.)	10,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	1495	833	607	5,76	62,8
29	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	2,4 Т ГРУЗА	8,36		20				
30	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,4 Т ГРУЗА	12,2		29				
Итого по смете:						**95859**	**13327**	**2867**		**1260,5**
								30		**2,1**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	3414
п. 16	[2-6]	115,2 %	ФОТ	5357
п. 13	[11]	81 %	ФОТ	67
п. 13	[12]	81 %	ФОТ	83
п. 20	[15]	90 %	ФОТ	1955
п. 20	[26]	90 %	ФОТ	814
п. 16	[28]	115,2 %	ФОТ	960
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**12650**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	2307
п. 16	[2-6]	70,55 %	ФОТ	3280
п. 13	[11]	59,5 %	ФОТ	49
п. 13	[12]	59,5 %	ФОТ	61
п. 20	[15]	59,5 %	ФОТ	1292
п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ	538
п. 16	[28]	70,55 %	ФОТ	588
	ИТОГО сметная прибыль			**8115**

Прямые затраты		95859
Основная зарплата		13327
Материальные затраты		79616
Эксплуатация машин		2867
в тч ЗП машинистов		30
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		49
Накладные расходы (по смете)		12650
Сметная прибыль (по смете)		8115
Итого СМР в ценах января 2000 г.		116624
Всего в ценах января 2000 г.		116624
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	21
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	30
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		116626
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	199105
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	448
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	19266
Материалы в тек. ценах	5,59	445053

ООО "ПИТЭКО"
610055 г Киров, ул Тверитина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345061197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		199				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		231				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				430				
		Итого в тек. ценах без оборудования				663854				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		160655				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		96974				
		ИТОГО с НР и СП				921483				
		НДС		18 %		165866,94				
		ВСЕГО с НДС				1087349,94				

Составил: Анофилатов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 2665,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 66 корп. 1

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 2665,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 66 корп. 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 2665,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 66 корп. 1

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		596.548	тыс. руб.
	строительных работ	111.187	тыс. руб.
	монтажных работ	434.51	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	50.851	тыс. руб.
Средства на оплату труда		128.454	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		762	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28 2	1,4 0,12	1,4 0,12
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,6 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		16	16		2,95	1,77
3	ТЕРм- 08- 02- 411-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 65 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,6 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	103	67	36 1	10,41 0,07	6,25 0,07
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	2	86,03	0,33	172	171	1	9,64	19,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР=85% (НР = 145 руб.) СП=65% (СП = 111 руб.)	100М	85,7	0,13				0,01	0,0
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	0,45 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	26	26		6,32 0,03	2,8 0,0
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,15 100ШТ	51,91 51,91		8	8		5,84	0,8
Итого: Демонтажные работы						**369**	**304**	**65**		**32,4**
								3		**0,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	82				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**270**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	56				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	143				
		ИТОГО сметная прибыль				**199**				
		Электромонтажные работы								
7	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93 6	4,66 0,41	4,6 0,4
8	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
9	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8- 11- 2Н- 002- 31 УХЛ4 (на 6 фидеров) ЦЕНА=40100/1,18/5,59	1 ШТ	6079,26		6079				
10	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 622 руб.) СП=65% (СП = 426 руб.)	15 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	6627	591	1035 64	3,49 0,29	52,3 4,3
11	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.375 Т	13068		-4901				
12	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Щит распределительный навесной ЩРн- 18з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=759/1,18/5,59	15 ШТ	115,07		1726				
13	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1082 руб.) СП=65% (СП = 740 руб.)	90 ШТ	13,03 12,65		1173	1139		1,12	100,8
14	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	15 ШТ	2,58		39				
15	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель двухполюсный, АД12М 2Р 32А ЦЕНА=598/1,18/5,59	60 ШТ	90,66		5440				
16	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4х7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	15 ШТ	89,75		1346				
17	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,3 0,
18	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	-0.015	13068		-196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т							
19	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440x310x160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,59	1 ШТ	207,24		207				
20	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,3 0,0
21	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,59	1 ШТ	166,76		167				
22	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
23	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,59	1 ШТ	41,69		42				
24	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	7 ШТ	15,16		106				
25	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,59	1 ШТ	90,81		91				
26	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,59	1 ШТ	19,71		20				
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 253 руб.) СП=65% (СП = 173 руб.)	0,18 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	735	179	292 87	88,3 43,76	15,8 7,8
28	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,59	18 ШТ	90,81		1635				
29	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 471 руб.) СП=65% (СП = 322 руб.)	0,33 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	1306	348	473 148	93,4 40,8	30,8 13,4
30	ПРАЙС	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки НБП 02 60 019.02 ЦЕНА=130/1,18/5,59	30 ШТ	19,71		591				
31	ПРАЙС	Светильник антивандальный со встроенным опто- аккустическим датчиком марки НББ 03- 75 ЦЕНА=300/1,18/5,59	3 ШТ	45,48		136				
32	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Лампа эн/сбер 25Вт Е27 4U тепл. Navigator ЦЕНА=136/1,18/5,59	33 ШТ	20,62		680				
33	ТЕРм- 08- 03- 525- 01 Изм.Вып.1 2013	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 66 руб.) СП=65% (СП = 45 руб.)	3 ШТ	147,84 22,91	1,15	444	69	3	2,09	6,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,59	3 ШТ	61,55		185				
35	ТЕРм- 08- 03- 591- 10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,04 100ШТ	1180,95 859,4	62,73 1,76	47	34	3	76,1 0,12	3,04
36	ПРАЙС "Кристалл"	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, IP44 марки РСб22- 3-ГБ ЦЕНА=142,99/1,18/5,59	4 ШТ	21,68		87				
37	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 414 руб.) СП=65% (СП = 283 руб.)	1,7 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	2099	433	93 3	23,8 0,11	40,46 0,19
38	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	170 М	2,57		437				
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 118 руб.) СП=65% (СП = 81 руб.)	1,7 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	461	123	7 1	6,74 0,02	11,46 0,03
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,3 100М	213 24,52	2,05 0,15	64	7	1	2,29 0,01	0,69
41	501- 8442 СЦ(ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,15 1000М	3744,11		562				
42	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,03 1000М	5489,43		165				
43	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 196 руб.) СП=65% (СП = 134 руб.)	0,55 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	773	203	57 3	34,4 0,33	18,92 0,18
44	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	55 М	4,16		229				
45	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 83 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	0,55 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	234	86	16 1	14,6 0,14	8,03 0,08
46	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,55 100М	213 24,52	2,05 0,15	117	13	1	2,29 0,01	1,26 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТЕРм- 08- 02- 409-02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 213 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	0,6 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	843	221	63 3	34,4 0,33	20,64 0,2
48	ССЦ01- 507- 3487	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	60 М	5,05		303				
49	ТЕРм- 08- 02- 412-05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 90 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,6 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	256	94	17 1	14,6 0,14	8,76 0,08
50	ТЕРм- 08- 02- 412-09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,6 100М	213 24,52	2,05 0,15	128	15	1	2,29 0,01	1,37 0,0
51	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59	0,115 1000М	43438,53		4995				
52	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,115 1000М	3744,11		431				
53	ТЕРм- 08- 02- 409-01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 487 руб.) СП=65% (СП = 333 руб.)	2 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	2470	510	110 3	23,8 0,11	47,6 0,22
54	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	200 М	2,57		514				
55	ТЕРм- 08- 02- 412-03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 161 руб.) СП=65% (СП = 110 руб.)	2 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	608	168	16 1	7,86 0,04	15,72 0,08
56	ТЕРм- 08- 02- 412-09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,4 100М	213 24,52	2,05 0,15	85	10	1	2,29 0,01	0,92
57	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,24 1000М	5489,43		1317				
58	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	33 ШТ	8,18		270				
59	ТЕРм- 08- 02- 390-	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	0,15	256,88	31,4	39	27	5	16,29	2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 Изм.Вып.1 2013	ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	100М	176,47	0,13				0,01	
60	509- 1830 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59	15 М	2,13		32				
61	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,3 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	26	11	1	3,52 0,01	1,06
62	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,015 1000М	5489,43		82				
63	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,015 1000М	3744,11		56				
Итого: Электромонтажные работы						**41951**	**4490**	**2317**		**407,02**
								322		**27,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39-40, 43, 45-47, 49-50, 53, 55-56, 59, 61]	95 %	ФОТ		4573				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4573**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39-40, 43, 45-47, 49-50, 53, 55-56, 59, 61]	65 %	ФОТ		3130				
		ИТОГО сметная прибыль				**3130**				
		Пусконаладочные работы								
64	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 786 руб.) СП=40% (СП = 484 руб.)	68 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		1209	1209		1,22	82,96
65	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 194 руб.) СП=40% (СП = 120 руб.)	64 ЛИНИЯ	4,67 4,67		299	299		0,32	20,48
66	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 21 руб.) СП=40% (СП = 13 руб.)	0,17 100ТОЧЕК	188,93 188,93		32	32		12,96	2,2
Итого: Пусконаладочные работы						**1540**	**1540**			**105,64**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[64-66]	65 %	ФОТ		1001				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1001**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[64-66]	40 %	ФОТ		617				
		ИТОГО сметная прибыль				**617**				
		Разные работы								
67	ФЕР- 46- 03- 014-	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ	0,15	582,95	413,48	87	25	62	17,45	2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06	ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	169,47						
68	ТЕР- 46- 03- 011-02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 189 руб.) СП=59,5% (СП = 114 руб.)	0,6	858,77	605,79	515	152	363	24,2	14,5
			100М БОРОЗД	252,98	64,88			39	5,92	3,5
69	ТЕР- 46- 03- 011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 370 руб.) СП=59,5% (СП = 223 руб.)	1,8	578,95	415,45	1042	294	748	15,64	28,1
			100М БОРОЗД	163,5	44,49			80	4,06	7,3
70	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 69 руб.) СП=50% (СП = 45 руб.)	0,15	951,52	2,58	143	89		60,65	9,
			100ОТВЕРСТИЙ	588,67	1,01				0,08	0,0
71	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 417 руб.) СП=50% (СП = 268 руб.)	0,7	1071,25	1,61	750	535	1	78,66	55,0
			100ОТВЕРСТИЙ	763,47	0,63				0,05	0,0
72	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 571 руб.) СП=46,75% (СП = 282 руб.)	0,24	5601,32	83,22	1344	596	20	234,67	56,3
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52			8	2,58	0,6
73	ТЕР- 15- 04- 005-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 114 руб.) СП=46,75% (СП = 57 руб.)	0,24	2092,05	16,84	502	121	4	49,34	11,8
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	503,81	0,32				0,03	0,0
Итого: Разные работы						**4383**	**1812**	**1198**		**177,6**
								127		**11,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[67-69]		99 %	ФОТ	584				
	п. Р19	[70-71]		78 %	ФОТ	486				
	п. 15	[72-73]		94,5 %	ФОТ	685				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1755**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[67-69]		59,5 %	ФОТ	352				
	п. Р19	[70-71]		50 %	ФОТ	313				
	п. 15	[72-73]		46,75 %	ФОТ	339				
		ИТОГО сметная прибыль				**1004**				
Итого по смете:						**48243**	**8146**	**3580**		**722,6**
								452		**39,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39-40, 43, 45-47, 49-50, 53, 55-56, 59, 61]		95 %	ФОТ	4655				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	188				
	п. 48	[64-66]		65 %	ФОТ	1001				
	п. 49	[67-69]		99 %	ФОТ	584				
	п. Р19	[70-71]		78 %	ФОТ	486				
	п. 15	[72-73]		94,5 %	ФОТ	685				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7599**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 39-40, 43, 45-47, 49-50, 53, 55-56, 59, 61]		65 %	ФОТ	3186				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	143				
	п. 48	[64-66]		40 %	ФОТ	617				
	п. 49	[67-69]		59,5 %	ФОТ	352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р19	[70-71]		50 %	ФОТ	313				
	п. 15	[72-73]		46,75 %	ФОТ	339				
		ИТОГО сметная прибыль				**4950**				
		Прямые затраты				48243				
		Основная зарплата				8146				
		Материальные затраты				36517				
		Эксплуатация машин				3580				
		в тч ЗП машинистов				452				
		Накладные расходы (по смете)				7599				
		Сметная прибыль (по смете)				4950				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				60792				
		Всего в ценах января 2000 г.				60792				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				60792				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		121701				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		6753				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		24058				
		Материалы в тек. ценах		5,59		204130				
		Итого в тек. ценах без оборудования				349889				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		96507				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		59153				
		ИТОГО с НР и СП				505549				
		Итого СМР				505549				
		ИТОГО с оборудованием				505549				
		ИТОГО				505549				
		НДС		18 %		90998,82				
		ВСЕГО с НДС				596547,82				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1823003,26 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 66 корп. 1**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 25-4/21-2	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	596547,82	0	0	0	596547,82
2	Смета 25-4/21	Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома	1087349,94	0	0	0	1087349,94
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1683897,76	0	0	0	1683897,76
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	24753,30	24753,30
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	114352,20	114352,20
		Всего по смете:	1683897,76	0	0	139105,50	1823003,26

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1963г.э.Общая площадь 2484,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1963г.э.Общая площадь 2484,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-4/21-1

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д.14

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1325.763	тыс. руб.
	строительных работ	1325.763	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		264.334	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1685	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮНЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 19 руб.) СП=50% (СП = 13 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	689,13 633,8	16,32	28	25	1	65,3	2,6
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 4524 руб.) СП=50% (СП = 3057 руб.)	14,45 100М ТРУБОПРОВОДА	445,76 423,18	6,54	6441	6114	95	43,6	630,0
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 3903 руб.) СП=70,55% (СП = 2390 руб.)	8,1 100М ТРУБОПРОВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	18537	3366	479 22	37,92 0,19	307,1 1,5
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1831 руб.) СП=70,55% (СП = 1121 руб.)	3,8 100М ТРУБОПРОВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	10105	1579	225 10	37,92 0,19	144,0 0,7
5	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 601 руб.) СП=70,55% (СП = 368 руб.)	1,25 100М ТРУБОПРОВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	3952	519	74 3	37,92 0,19	47,3 0,2
6	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,3	4738,41	114,42	6160	670	149	47,06	61,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 778 руб.) СП=70,55% (СП = 476 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	515,74	3,49			5	0,24	0,3
7	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	380 ШТ	16,2		6156				
8	ССЦ01- 302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	36 ШТ	25,4		914				
9	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	4 ШТ	34		136				
10	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 81 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	2 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	351	69	23 1	3,35 0,03	6,6 0,0
11	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 003 080 ЦЕНА=4092/1,18/5,59	2 ШТ	620,36		1241				
12	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 81 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	4 ШТ	100,24 17,48	5,73	401	70	23	1,69	6,7
13	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=50мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 003 050 ЦЕНА=2599/1,18/5,59	4 ШТ	394,01		1576				
14	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 85 руб.) СП=59,5% (СП = 62 руб.)	1,285 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	436	105	15	6,72 0,01	8,6 0,0
15	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 104 руб.) СП=59,5% (СП = 77 руб.)	1,285 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	1834	129	20	9,69 0,03	12,4 0,0
16	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.0488 Т	34071		-1663				
17	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,0488 Т	24046		1173				
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1621 руб.) СП=59,5% (СП = 1072 руб.)	39,4 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	24852	1801	1095	4,05	159,4
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*60 ЦЕНА=117,1/1,18/5,59	70 М	17,75		1243				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*28 ЦЕНА=59,14/1,18/5,59	30 М	8,97		269				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*89 ЦЕНА=327/1,18/5,59	2 М	49,57		99				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*22 ЦЕНА=46,84/1,18/5,59	40 М	7,1		284				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13*89 ЦЕНА=181,33/1,18/5,59	2 М	27,49		55				
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*60 ЦЕНА=231,2/1,18/5,59	70 М	35,05		2454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*22 ЦЕНА=100,44/1,18/5,59	40 М	15,23		609				
26	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*28 ЦЕНА=117/1,18/5,59	30 М	17,74		532				
27	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*42 ЦЕНА=172/1,18/5,59	65 М	26,08		1695				
28	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*42 ЦЕНА=78/1,18/5,59	45 М	11,83		532				
29	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 244 руб.) СП=59,5% (СП = 161 руб.)	0,75 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	620	271	43	36,78	27,58
30	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся ЦЕНА=290/1,18/5,59	82,5 М2	43,96		3627				
31	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 1272 руб.) СП=70,55% (СП = 779 руб.)	14,45 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	1982	1104	805	5,76	83,25
32	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 3 руб.) СП=70,55% (СП = 2 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	146,93 76,4	55,69	6	3	2	5,76	0,23
33	ТЕРр- 57- 01- 003	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ НР=80% (НР = 149 руб.) СП=68% (СП = 126 руб.)	1,2 100М2 ОСНОВАНИЯ	155,03 155,03		186	186		17,44	20,93
34	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,604 Т							
35	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110,7% (НР = 1005 руб.) СП=63,75% (СП = 579 руб.)	1,2 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	9600	894	188 14	76,72 0,95	92,06 1,14
36	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 693 руб.) СП=46,75% (СП = 343 руб.)	1,2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1868,22 610,76	12,57 0,32	2242	733	15	59,08 0,03	70,89 0,03
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,6 Т ГРУЗА	42,98		241				
38	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	3,179 Т ГРУЗА	8,36		27				
39	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	8,779 Т ГРУЗА	12,2		107				
Итого по смете:						**109040**	**17638**	**3252**		**1681,37**
								55		**4,04**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	19
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	4524
п. 16	[3-6, 12, 32]	115,2 %	ФОТ	7197
п. 16	[10, 31]	115,2 %	ФОТ	1353
п. 13	[14]	81 %	ФОТ	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[15]		81 %	ФОТ	104				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	1621				
	п. 20	[29]		90 %	ФОТ	244				
	п. Р7	[33]		80 %	ФОТ	149				
	п. 11	[35]		110,7 %	ФОТ	1005				
	п. 15	[36]		94,5 %	ФОТ	693				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**16994**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	13				
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	3057				
	п. 16	[3-6, 12, 32]		70,55 %	ФОТ	4406				
	п. 16	[10, 31]		70,55 %	ФОТ	828				
	п. 13	[14]		59,5 %	ФОТ	62				
	п. 13	[15]		59,5 %	ФОТ	77				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	1072				
	п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ	161				
	п. Р7	[33]		68 %	ФОТ	126				
	п. 11	[35]		63,75 %	ФОТ	579				
	п. 15	[36]		46,75 %	ФОТ	343				
		ИТОГО сметная прибыль				**10724**				
		Прямые затраты				109040				
		Основная зарплата				17638				
		Материальные затраты				87775				
		Эксплуатация машин				3252				
		в тч ЗП машинистов				55				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				375				
		Накладные расходы (по смете)				16994				
		Сметная прибыль (по смете)				10724				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				136758				
		Всего в ценах января 2000 г.				136758				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		281				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		112				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				136776				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		263512				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		822				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		21853				
		Материалы в тек. ценах		5,59		490662				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		2661				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		864				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3525				
		Итого в тек. ценах без оборудования				779552				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		215824				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		128152				
		ИТОГО с НР и СП				1123528				
		НДС		18 %		202235,04				
		ВСЕГО с НДС				1325763,04				

Составил

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2015 ПОДПИСЬ А.В. Изергина

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1963г.э.Общая площадь 2484,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1963г.э.Общая площадь 2484,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1963г.э.Общая площадь 2484,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		554.486	тыс. руб.
	строительных работ	116.234	тыс. руб.
	монтажных работ	389.75	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	48.502	тыс. руб.
Средства на оплату труда		117.578	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		694	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28 2	1,4 0,12	1,4 0,12
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		27	27		2,95	2,95
3	ТЕРм- 08- 02- 411-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 107 руб.) СП=65% (СП = 73 руб.)	1 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	172	112	60 1	10,41 0,07	10,41 0,07
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	0,2	86,03	0,33	17	17		9,64	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	100М	85,7	0,13				0,01	
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,15 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	9	9		6,32 0,03	0,9
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,1 100ШТ	51,91 51,91		5	5		5,84	0,5
Итого: Демонтажные работы						**274**	**186**	**88**		**18,2**
								3		**0,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	124				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	49				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**173**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	85				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	38				
		ИТОГО сметная прибыль				**123**				
		Электромонтажные работы								
7	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93 6	4,66 0,41	4,6 0,4
8	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
9	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8- 11- 2Н- 002- 31 УХЛ4 (на 6 фидеров) ЦЕНА=40100/1,18/5,59	1 ШТ	6079,26		6079				
10	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 622 руб.) СП=65% (СП = 426 руб.)	15 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	6627	591	1035 64	3,49 0,29	52,3 4,3
11	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.375 Т	13068		-4901				
12	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Щит распределительный навесной ЩРн- 18з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=759/1,18/5,59	15 ШТ	115,07		1726				
13	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1082 руб.) СП=65% (СП = 740 руб.)	90 ШТ	13,03 12,65		1173	1139		1,12	100,8
14	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	15 ШТ	2,58		39				
15	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель двухполюсный, АД12М 2Р 32А ЦЕНА=598/1,18/5,59	60 ШТ	90,66		5440				
16	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4x7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	15 ШТ	89,75		1346				
17	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,3 0,
18	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	-0.015	13068		-196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т							
19	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440x310x160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,59	1 ШТ	207,24		207				
20	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,3 0,0
21	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,59	1 ШТ	166,76		167				
22	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
23	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,59	1 ШТ	41,69		42				
24	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	7 ШТ	15,16		106				
25	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,59	1 ШТ	90,81		91				
26	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,59	1 ШТ	19,71		20				
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 253 руб.) СП=65% (СП = 173 руб.)	0,18 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	735	179	292 87	88,3 43,76	15,8 7,8
28	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,59	18 ШТ	90,81		1635				
29	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 43 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	0,03 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	119	32	43 13	93,4 40,8	2,8 1,2
30	ПРАЙС	Светильник антивандальный со встроенным опто- аккустическим датчиком марки НББ 03- 75 ЦЕНА=300/1,18/5,59	3 ШТ	45,48		136				
31	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Лампа эн/сбер 25Вт Е27 4U тепл. Navigator ЦЕНА=136/1,18/5,59	3 ШТ	20,62		62				
32	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	0,8 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1124	295	84 4	34,4 0,33	27,5 0,2
33	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	80 М	4,16		333				
34	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,8	426,25	28,74	341	125	23	14,6	11,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	100М	156,32	2,06			2	0,14	0,1
35	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,8 100М	213 24,52	2,05 0,15	170	20	2	2,29 0,01	1,8 0,0
36	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	0,8 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1124	295	84 4	34,4 0,33	27,5 0,2
37	ССЦ01- 507- 3487	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	80 М	5,05		404				
38	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	0,8 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	341	125	23 2	14,6 0,14	11,6 0,1
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,8 100М	213 24,52	2,05 0,15	170	20	2	2,29 0,01	1,8 0,0
40	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59	0,16 1000М	43438,53		6950				
41	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,16 1000М	3744,11		599				
42	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 537 руб.) СП=65% (СП = 367 руб.)	2,2 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	2717	561	121 4	23,8 0,11	52,3 0,2
43	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	220 М	2,57		565				
44	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 177 руб.) СП=65% (СП = 121 руб.)	2,2 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	669	185	18 1	7,86 0,04	17,2 0,0
45	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,6	213	2,05	128	15	1	2,29	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	100М	24,52	0,15				0,01	0,0
46	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,24 1000М	5489,43		1317				
47	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,04 1000М	3744,11		150				
48	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	3 ШТ	8,18		25				
49	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,2 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	51	35	6	16,29 0,01	3,2
50	509- 1830 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59	20 М	2,13		43				
51	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,4 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	35	15	1	3,52 0,01	1,4
52	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,02 1000М	5489,43		110				
53	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,02 1000М	3744,11		75				
Итого: Электромонтажные работы						**38637**	**3841**	**1857**		**348,1**
								188		**15,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]	95 %	ФОТ		3829				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3829**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]	65 %	ФОТ		2620				
		ИТОГО сметная прибыль				**2620**				
		Пусконаладочные работы								
54	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 740 руб.) СП=40% (СП = 455 руб.)	64 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		1138	1138		1,22	78,0
55	ФЕРп- 01- 11- 028-	ИЗМЕРЕНИЕ	64	4,67		299	299		0,32	20,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 194 руб.) СП=40% (СП = 120 руб.)	ЛИНИЯ	4,67						
56	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 21 руб.) СП=40% (СП = 13 руб.)	0,17 100ТОЧЕК	188,93 188,93		32	32		12,96	2,2
Итого: Пусконаладочные работы						**1469**	**1469**			**100,76**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[54-56]		65 %	ФОТ	955				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**955**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[54-56]		40 %	ФОТ	588				
		ИТОГО сметная прибыль				**588**				
		Разные работы								
57	ФЕР- 46- 03- 014- 06	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,15 100ОТВЕРСТИЙ	582,95 169,47	413,48	87	25	62	17,45	2,62
58	ТЕР- 46- 03- 011- 02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 251 руб.) СП=59,5% (СП = 151 руб.)	0,8 100М БОРОЗД	858,77 252,98	605,79 64,88	687	202	485 52	24,2 5,92	19,36 4,74
59	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 432 руб.) СП=59,5% (СП = 259 руб.)	2,1 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	1216	343	873 93	15,64 4,06	32,84 8,53
60	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 69 руб.) СП=50% (СП = 45 руб.)	0,15 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	143	89		60,65 0,08	9,1 0,01
61	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 393 руб.) СП=50% (СП = 252 руб.)	0,66 100ОТВЕРСТИЙ	1071,25 763,47	1,61 0,63	707	504	1	78,66 0,05	51,92 0,03
62	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 689 руб.) СП=46,75% (СП = 341 руб.)	0,29 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	1624	720	24 9	234,67 2,58	68,09 0,75
63	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 138 руб.) СП=46,75% (СП = 68 руб.)	0,29 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2092,05 503,81	16,84 0,32	607	146	5	49,34 0,03	14,31 0,01
Итого: Разные работы						**5071**	**2029**	**1450**		**198,2**
								154		**14,06**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[57-59]		99 %	ФОТ	708				
	п. Р19	[60-61]		78 %	ФОТ	462				
	п. 15	[62-63]		94,5 %	ФОТ	827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1997**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[57-59]		59,5 %	ФОТ	425				
	п. Р19	[60-61]		50 %	ФОТ	297				
	п. 15	[62-63]		46,75 %	ФОТ	409				
		ИТОГО сметная прибыль				**1131**				
Итого по смете:						**45451**	**7525**	**3395**		**665,3**
								345		**29,34**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]		95 %	ФОТ	3953				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	49				
	п. 48	[54-56]		65 %	ФОТ	955				
	п. 49	[57-59]		99 %	ФОТ	708				
	п. Р19	[60-61]		78 %	ФОТ	462				
	п. 15	[62-63]		94,5 %	ФОТ	827				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6954**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 34-36, 38-39, 42, 44-45, 49, 51]		65 %	ФОТ	2705				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	38				
	п. 48	[54-56]		40 %	ФОТ	588				
	п. 49	[57-59]		59,5 %	ФОТ	425				
	п. Р19	[60-61]		50 %	ФОТ	297				
	п. 15	[62-63]		46,75 %	ФОТ	409				
		ИТОГО сметная прибыль				**4462**				
		Прямые затраты				45451				
		Основная зарплата				7525				
		Материальные затраты				34531				
		Эксплуатация машин				3395				
		в тч ЗП машинистов				345				
		Накладные расходы (по смете)				6954				
		Сметная прибыль (по смете)				4462				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				56867				
		Всего в ценах января 2000 г.				56867				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				56867				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		112424				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5154				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		22814				
		Материалы в тек. ценах		5,59		193028				
		Итого в тек. ценах без оборудования				328266				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		88316				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		53321				
		ИТОГО с НР и СП				469903				
		Итого СМР				469903				
		ИТОГО с оборудованием				469903				
		ИТОГО				469903				
		НДС		18 %		84582,54				
		ВСЕГО с НДС				554485,54				

Составил: «ГарантПроект»

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7 ИНН 4345004344 ОГРН 1044316541147 РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ 31.07.2015 Подпись А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1963г.э.Общая площадь 2484,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1963г.э.Общая площадь 2484,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-4/21-3

Капитальный ремонт крыши 5-и этажный жилой дом, 1963г.э.Общая площадь 2484,4м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1324.356	тыс. руб.
	строительных работ	1324.356	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		204.633	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1371	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 12- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,005	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 652 руб.) СП=55,25% (СП = 334 руб.)	0,782 100М2 ПОКРЫТИЯ	788,85 769,88	18,97 2,06	617	602	15 2	79,32 0,14	62,0 0,1
2	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 983 руб.) СП=59,5% (СП = 591 руб.)	7,768 100М2 ПОКРЫТИЯ	169,63 127,83	41,8	1318	993	325	14,38	111,7
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 117 руб.) СП=59,5% (СП = 70 руб.)	0,581 100М2	202,86 202,86		118	118		22,82	13,26
4	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 57 руб.) СП=70% (СП = 46 руб.)	0,2 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	224	65	6 1	35,39 0,43	7,08 0,09
5	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 25 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.)	0,581 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	169	26	17	4,24 0,01	2,47 0,07
6	ТЕР- 15- 02- 036-	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ	0,581	6580,6	68,83	3823	908	40	149,44	86,83

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 870 руб.) СП=46,75% (СП = 431 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОИ П	1562,2	22,44			13	1,8	1,0
7	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 93 руб.) СП=46,75% (СП = 46 руб.)	0,581 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	431	98	5	15,87	9,2
8	ТЕР- 12- 01- 017- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0.8 Кэм=0,8 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,005	РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 1965 руб.) СП=55,25% (СП = 1005 руб.)	7,768 100М2 СТЯЖКИ	384,83 215,18	169,65 19,04	2989	1671 148	1318 1,55	21,88 12,0	17(12,0
9	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 2844 руб.) СП=55,25% (СП = 1455 руб.)	7,768 100М2 СТЯЖКИ	614,89 309,32	265,08 29,76	4776	2402 231	2059 2,42	31,46 18,8	244,3 18,8
10	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	11,885 М3	515		6121				
11	ТЕР- 12- 01- 017- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК С РАЗУКЛОНКОЙ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 ДО Т. 30 ММ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 1552 руб.) СП=55,25% (СП = 794 руб.)	116,52 100М2 СТЯЖКИ	15,52 11,87	3,65 0,46	1808	1383 54	425 0,04	1,21 4,3	140, 4,3
12	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	11,885 М3	515		6121				
13	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 270 руб.) СП=55,25% (СП = 138 руб.)	7,768 100М2 КРОВЛИ	117,06 32,23	4,28	909	250	33	3,24	25,1
14	ТЕР- 12- 01- 002- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,005	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИ СЛОЯ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 2154 руб.) СП=55,25% (СП = 1102 руб.)	7,768 100М2 КРОВЛИ	616,8 251,07	84,21 5,69	4791	1950	654 44	23,45 0,39	182,1 3,0
15	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	893,32 М2	22,46		20064				
16	101- 4249 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=107,95/5,59	1786,64 М2	19,31		34500				
17	ТЕР- 12- 01- 004- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,005	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ И ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 380 руб.) СП=55,25% (СП = 194 руб.)	0,797 100М ПРИМЫКАНИЙ	1041,61 428,9	133,09 13,05	830	342	106 10	41,03 0,89	32,7 0,7
18	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	100,422 М2	22,46		2255				
19	101- 4249 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=107,95/5,59	100,422 М2	19,31		1939				
20	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	0,782	11527,78	33,88	9015	989	26	130,31	101,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 1071 руб.) СП=55,25% (СП = 548 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	1264,8	3,68			3	0,25	0,2
21	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.6115 Т	12934		-7909				
22	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,4851 Т	7848,92		3808				
23	ТЕР- 10- 01- 039- 05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	РАЗБОРКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 19 руб.) СП=53,55% (СП = 10 руб.)	0,0146 100М2 ПРОЕМОВ	2189,26 1098,69	1090,57 128,5	32	16	16 2	114,14 8,74	1,67 0,13
24	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 28 руб.) СП=53,55% (СП = 14 руб.)	0,0146 100М2 ПРОЕМОВ	69854,97 1579,37	1704,01 200,78	1020	23	25 3	164,08 13,65	2,4 0,2
25	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-1.46 М2	642		-937				
26	ПРАЙС ВЫМПЕЛ 45	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (EI 60) 1000Х900 ММ ЦЕНА=7000/1,18/5,59	2 ШТ	1061,22		2122				
27	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,01 100КОРОБОК	1354,11 1197,64	156,47 24,73	14	12	2	128,73 2,15	1,29 0,02
28	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1066 Т							
29	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 2 руб.) СП=62% (СП = 1 руб.)	0,0049 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	2	2		46,11 0,93	0,23
30	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0168 Т							
31	ТЕР- 10- 01- 034- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 11 руб.) СП=53,55% (СП = 5 руб.)	0,0049 100М2 ПРОЕМОВ	11802,75 1955,58	529,26 27,77	58	10	3	196,36 2,2	0,96 0,01
32	203- 0941 ТСЦ2015- 06С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ГЛУХОЙ, ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ЦЕНА=3131,26/5,59	0,49 М2	560,15		274				
33	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 20 руб.) СП=59,5% (СП = 12 руб.)	0,097 100М2	202,86 202,86		20	20		22,82	2,21
34	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 6 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,13 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	38	6	4	4,24 0,01	0,55
35	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 195 руб.) СП=46,75% (СП = 96 руб.)	0,13 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	855	203	9 3	149,44 1,8	19,43 0,23
36	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ	0,13	741,96	9,27	96	22	1	15,87	2,06

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	167,85						
37	ТЕР- 12- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 70 руб.) СП=55,25% (СП = 36 руб.)	3 КОЛПАК	515,32 21,65	1,08	1546	65	3	2,23	6,69
38	ТЕР- 12- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА КАНАЛА СВЕРХ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 011- 01 (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 318 руб.) СП=55,25% (СП = 162 руб.)	27 КОЛПАК	258,81 10,89	1,08	6988	294	29	1,12	30,27
39	ТЕР- 12- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 140 руб.) СП=55,25% (СП = 72 руб.)	6 КОЛПАК	515,32 21,65	1,08	3092	130	6	2,23	13,38
40	ТЕР- 12- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,005	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА КАНАЛА СВЕРХ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 011- 01 (НА ВЫСОТЕ 16 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 282 руб.) СП=55,25% (СП = 144 руб.)	24 КОЛПАК	258,81 10,89	1,08	6211	261	26	1,12	26,97
41	ТЕР- 20- 02- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ НР=115,2% (НР = 338 руб.) СП=70,55% (СП = 207 руб.)	9 ДЕФЛЕКТОР	38,19 32,59	1,76	344	293	16	3,36	30,22
42	ССЦ01- 301- 5671	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ 5.904- 51, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 160 ММ	9 ШТ	418		3762				
43	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,16 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	54	13	2	6,72 0,01	1,07
44	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 13 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,16 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	228	16	2	9,69 0,03	1,55
45	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	42,4372 Т ГРУЗА	42,98		1824				
46	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	42,4372 Т ГРУЗА	12,2		518				
Итого по смете:						**126878**	**13183**	**5173**		**1330,45**
								514		**41,03**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 12	[1, 8-9, 11, 13-14, 17, 20, 37-40]	108 %	ФОТ	11698	
п. 49	[2-3, 33]	99 %	ФОТ	1120	
п. Р3	[4]	86 %	ФОТ	57	
п. 15	[5-7, 34-36]	94,5 %	ФОТ	1210	
п. 10	[23-24, 31]	106,2 %	ФОТ	58	
п. Р6	[27, 29]	82 %	ФОТ	12	
п. 16	[41]	115,2 %	ФОТ	338	
п. 13	[43-44]	81 %	ФОТ	24	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**14517**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 12	[1, 8-9, 11, 13-14, 17, 20, 37-40]	55,25 %	ФОТ	5984	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[2-3, 33]		59,5 %	ФОТ	673				
	п. Р3	[4]		70 %	ФОТ	46				
	п. 15	[5-7, 34-36]		46,75 %	ФОТ	598				
	п. 10	[23-24, 31]		53,55 %	ФОТ	29				
	п. Р6	[27, 29]		62 %	ФОТ	8				
	п. 16	[41]		70,55 %	ФОТ	207				
	п. 13	[43-44]		59,5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО сметная прибыль				**7563**				
		Прямые затраты				126878				
		Основная зарплата				13183				
		Материальные затраты				106180				
		Эксплуатация машин				5173				
		в тч ЗП машинистов				514				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				2342				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1824				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				518				
		Накладные расходы (по смете)				14517				
		Сметная прибыль (по смете)				7563				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				148958				
		Всего в ценах января 2000 г.				148958				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1915				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		544				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				149075				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		196954				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		7679				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		34763				
		Материалы в тек. ценах		5,59		593546				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		18135				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		4194				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				22329				
		Итого в тек. ценах без оборудования				847592				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		184366				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		90378				
		ИТОГО с НР и СП				1122336				
		Итого СМР				1122336				
		ИТОГО с оборудованием				1122336				
		ИТОГО				1122336				
		НДС		18 %		202020,48				
		ВСЕГО с НДС				1324356,48				

Составил: _____

Проверил: _____

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 31. 07. 2015 подпись

Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 3401458,83 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 29-4/21-3	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома	1324356,48	0	0	0	1324356,48
2	Смета 29-4/21-2	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	554485,54	0	0	0	554485,54
3	Смета 29-4/21	Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома	1325763,04	0	0	0	1325763,04
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	3204605,06	0	0	0	3204605,06
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	47107,69	47107,69
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	149746,08	149746,08
		Всего по смете:	3204605,06	0	0	196853,77	3401458,83

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1965г.э.Общая площадь 1423,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1965г.э.Общая площадь 1423,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №31-4/21

Капитальный ремонт крыши 4-х этажный жилой дом, 1965г.э.Общая площадь 1423,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1123.241	тыс. руб.
	строительных работ	1123.241	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		165.49	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1143	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 008- 03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И ЧЕРЕПИЦЫ НР=99% (НР = 2463 руб.) СП=59,5% (СП = 1480 руб.)	5,04 100М2 ПОКРЫТИЯ	578,89 493,55	85,34	2918	2488	430	55,52	279,82
2	ТЕР- 12- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0.7 Кэм=0,7 Кмат=0	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 1054 руб.) СП=55,25% (СП = 539 руб.)	1,27 100М2 ПОКРЫТИЯ	785,02 766,05	18,97 2,06	997	973	24 3	78,93 0,14	100,23 0,18
3	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЕЛЬ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 52 руб.) СП=55,25% (СП = 27 руб.)	0,957 100М ОГРАЖДЕНИЯ	87,98 47,09	40,89 2,99	84	45	39 3	4,67 0,2	4,47 0,19
4	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 77 руб.) СП=65% (СП = 60 руб.)	0,03 100ОКОН	3099,36 3088,93	10,43	93	93		341,3	10,24
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,168 Т							
6	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 242 руб.) СП=53,55% (СП = 122 руб.)	3 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03	993	222	81 6	7,62 0,14	22,87 0,41
7	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-1.5 М2	153		-230				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2	3,6 М2	102		367				
9	ТЕР- 15- 04- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2 РАЗА НР=94,5% (НР = 7 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,036 100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	976,09 203,8	3,61 0,16	35	7		18,6 0,01	0,67
10	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.0009 Т	29807		-27				
11	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,57	0,72 КГ	16,13		12				
12	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 218 руб.) СП=65% (СП = 171 руб.)	0,68 100М	2631,06 386,98	31,03	1789	263	21	39,87	27,1
13	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 835 руб.) СП=65% (СП = 654 руб.)	1,707 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1466,17 589,36	24,61	2503	1006	42	65,12	111,1
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,6018 Т							
15	ТЕР- 26- 02- 018- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 781 руб.) СП=59,5% (СП = 516 руб.)	7,864 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	202,16 109,21	92,03 1,09	1590	859	724 9	10,2 0,11	80,2 0,8
16	113- 8053- 11 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	СПАС- 1 (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 2 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 200Г/М2 ЦЕНА=65102,74/5,59	0,1573 Т	11646,29		1832				
17	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.)	0,176 100М2	202,86 202,86		36	36		22,82	4,0
18	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 170 руб.) СП=70% (СП = 139 руб.)	0,6 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	671	194	17 4	35,39 0,43	21,2 0,2
19	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 8 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,176 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	51	8	5	4,24 0,01	0,7
20	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 264 руб.) СП=46,75% (СП = 130 руб.)	0,176 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	1158	275	12 4	149,44 1,8	26,3 0,3
21	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 79 руб.) СП=46,75% (СП = 39 руб.)	0,503 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	373	84	5	15,87	7,9
22	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 57 руб.) СП=70% (СП = 46 руб.)	0,2 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	224	65	6 1	35,39 0,43	7,0 0,0

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ССЦ01- 404- 0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-0.0804 1000ШТ	1560		-125				
24	ССЦ01- 404- 0037	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, МАРКА 150	0,0619 1000ШТ	1154		71				
25	ТЕР- 12- 01- 011- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	РАЗБОРКА КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР=108% (НР = 130 руб.) СП=55,25% (СП = 66 руб.)	16 КОЛПАК	7,83 7,49	0,34	125	120	5	0,77	12,3
26	ТЕР- 12- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА НР=108% (НР = 46 руб.) СП=55,25% (СП = 24 руб.)	2 КОЛПАК	515,21 21,54	1,08	1030	43	2	2,22	4,4
27	ТЕР- 12- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА КАНАЛА СВЕРХ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 011- 01 НР=108% (НР = 164 руб.) СП=55,25% (СП = 84 руб.)	14 КОЛПАК	258,75 10,83	1,08	3623	152	15	1,12	15,6
28	ТЕР- 12- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА НР=108% (НР = 93 руб.) СП=55,25% (СП = 48 руб.)	4 КОЛПАК	515,21 21,54	1,08	2061	86	4	2,22	8,8
29	ТЕР- 12- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА КАНАЛА СВЕРХ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 011- 01 НР=108% (НР = 140 руб.) СП=55,25% (СП = 72 руб.)	12 КОЛПАК	258,75 10,83	1,08	3105	130	13	1,12	13,3
30	ТЕР- 20- 02- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ НР=115,2% (НР = 151 руб.) СП=70,55% (СП = 92 руб.)	4 ДЕФЛЕКТОР	38,19 32,59	1,76	153	131	7	3,36	13,4
31	ССЦ01- 301- 5672	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ 5.904- 51, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 200 ММ	4 ШТ	658		2632				
32	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=81% (НР = 2147 руб.) СП=72,25% (СП = 1915 руб.)	5,792 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	6930	2355	3691 296	40,83 3,26	236,4 18,9
33	101- 4535 ТСЦ2015- 06С	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293,75/5,59	637,12 М2	52,55		33481				
34	101- 3140 ТСЦ2015- 06С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=20,23/5,59	463,4 10ШТ	3,62		1678				
35	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 997 руб.) СП=55,25% (СП = 510 руб.)	0,731 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	8422	920	25 3	129,66 0,25	94,7 0,1
36	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.5716 Т	12934		-7393				
37	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,4535 Т	7848,92		3559				
38	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 85 руб.) СП=55,25% (СП = 44 руб.)	0,957 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	2862	74	70 5	7,67 0,36	7,3 0,3
39	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.2871 Т	9404,01		-2700				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ПК СтройСистема	Кровельный мостик с ограждением "Fisher" L=1100мм (2500р. за шт.) ЦЕНА=2272,73/1,18/5,57 ПЗ=2500 : 1.1	95,7 М	345,79		33092				
41	ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ кровельных (порошковая окраска) из секции 3м и двух секций по 2м наборных НР=81% (НР = 17 руб.) СП=72,25% (СП = 15 руб.)	0,042 Т КОНСТРУКЦИЙ	1639 398,55	1139,92 103,86	69	17	48 4	37,23 7,05	1,56 0,3
42	ПК СтройСистема	Кровельная лестница (порошковая окраска RAL) секции 3м (ЦЕНА 2700р. за шт.) и две секции по 2м (ЦЕНА 1800 за шт.) ЦЕНА=6300/1,18/5,59 ПЗ=2700 + 1800 * 2	2 КОМПЛЕКТ	955,1		1910				
43	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНЫХ КРЮКОВ НР=117% (НР = 61 руб.) СП=72,25% (СП = 38 руб.)	0,023 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10331,01 2272,98	635,51	238	52	15	195,5	4,5
44	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	РАЗБОРКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 19 руб.) СП=53,55% (СП = 10 руб.)	0,0128 100М2 ПРОЕМОВ	2626,71 1263,5	1363,21 160,62	34	16	18 2	131,27 10,92	1,68 0,14
45	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 24 руб.) СП=53,55% (СП = 12 руб.)	0,0128 100М2 ПРОЕМОВ	69854,97 1579,37	1704,01 200,78	894	20	22 3	164,08 13,65	2,1 0,17
46	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-1.28 М2	642		-822				
47	ПРАЙС ВЫМПЕЛ 45	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (EI 60) 800Х800 ММ ЦЕНА=7000/1,18/5,59	2 ШТ	1061,22		2122				
48	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,8 Т ГРУЗА	42,98		163				
49	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,8 Т ГРУЗА	12,2		46				
Итого по смете:						**112729**	**10734**	**5341** **343**		**1120,68** **22,37**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 49	[1, 17]	99 %	ФОТ	2499	
п. 12	[2-3, 25-29, 35, 38]	108 %	ФОТ	2761	
п. Р8	[4, 12-13]	83 %	ФОТ	1130	
п. 10	[6, 44-45]	106,2 %	ФОТ	285	
п. 15	[9, 19-21]	94,5 %	ФОТ	358	
п. 20	[15]	90 %	ФОТ	781	
п. Р3	[18, 22]	86 %	ФОТ	227	
п. 16	[30]	115,2 %	ФОТ	151	
п. 9	[32, 41]	81 %	ФОТ	2164	
п. 7.1	[43]	117 %	ФОТ	61	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10417**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1, 17]	59,5 %	ФОТ	1501	
п. 12	[2-3, 25-29, 35, 38]	55,25 %	ФОТ	1414	
п. Р8	[4, 12-13]	65 %	ФОТ	885	
п. 10	[6, 44-45]	53,55 %	ФОТ	144	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[9, 19-21]		46,75 %	ФОТ	176				
	п. 20	[15]		59,5 %	ФОТ	516				
	п. Р3	[18, 22]		70 %	ФОТ	185				
	п. 16	[30]		70,55 %	ФОТ	92				
	п. 9	[32, 41]		72,25 %	ФОТ	1930				
	п. 7.1	[43]		72,25 %	ФОТ	38				
		ИТОГО сметная прибыль				**6881**				
		Прямые затраты				112729				
		Основная зарплата				10734				
		Материальные затраты				96445				
		Эксплуатация машин				5341				
		в тч ЗП машинистов				343				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				209				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				163				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				46				
		Накладные расходы (по смете)				10417				
		Сметная прибыль (по смете)				6881				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				130027				
		Всего в ценах января 2000 г.				130027				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		171				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		48				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				130037				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		160366				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5124				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		35892				
		Материалы в тек. ценах		5,59		539128				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1619				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		370				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1989				
		Итого в тек. ценах без оборудования				737375				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		132296				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		82228				
		ИТОГО с НР и СП				951899				
		Итого СМР				951899				
		ИТОГО с оборудованием				951899				
		ИТОГО				951899				
		НДС		18 %		171341,82				
		ВСЕГО с НДС				1123240,82				

Составил: _____

Проверил: _____

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1965г.э.Общая площадь 1423,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1965г.э.Общая площадь 1423,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №31-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 4-х этажный жилой дом, 1965г.э.Общая площадь 1423,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		295.71	тыс. руб.
	строительных работ	65.635	тыс. руб.
	монтажных работ	201.604	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	28.471	тыс. руб.
Средства на оплату труда		71.801	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		426	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 01- 061- 01 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 36 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	10 ШТ	5,34 3,72	1,62 0,12	53	37	16 1	0,34 0,01	3,39 0,09
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,5 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		14	14		2,95	1,48
3	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 53 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,5 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	86	56	30	10,41 0,07	5,21 0,03
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 73 руб.) СП=65% (СП = 56 руб.)	1 100М	86,03 85.7	0,33 0,13	86	86		9,64 0,01	9,64 0,01
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,16 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	9	9		6,32 0,03	1,01

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,1 100ШТ	51,91 51,91		5	5		5,84	0,58
Итого: Демонтажные работы						**253**	**207**	**46**		**21,31**
								1		**0,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	89				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	97				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**186**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	61				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	74				
		ИТОГО сметная прибыль				**135**				
		Электромонтажные работы								
7	ФЕРм- 08- 03- 526- 02	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=95% (НР = 144 руб.) СП=65% (СП = 99 руб.)	6 ШТ	65,22 25,12	3,73 0,16	391	151	22 1	2,32 0,01	13,92 0,06
8	ПРАЙС ЭЛЕКТРОН	Автоматический выключатель АП50Б- 3МТ- 63А- 10Iн- 400АС- У3 ЦЕНА=1076/1,18/5,59	4 ШТ	163,12		652				
9	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 10А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	2 ШТ	15,16		30				
10	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 332 руб.) СП=65% (СП = 227 руб.)	8 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	3534	315	552 34	3,49 0,29	27,92 2,32
11	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.2 Т	13068		-2614				
12	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Щит распределительный встраиваемый ЩРн- 18з- 1 IP31 с замком УХЛ3 ЦЕНА=759/1,18/5,59	8 ШТ	115,07		921				
13	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 577 руб.) СП=65% (СП = 395 руб.)	48 ШТ	13,03 12,65		625	607		1,12	53,76
14	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	8 ШТ	2,58		21				
15	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель однополюсный, iC60N С32/1Р/6кА (арт. А9F79132) ЦЕНА=228/1,18/5,59	32 ШТ	34,57		1106				
16	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4х7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	8 ШТ	89,75		718				
17	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,32 0,1
18	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.015 Т	13068		-196				
19	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL	1	207,24		207				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(размеры 440x310x160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,59	ШТ							
20	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,34 0,01
21	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,59	1 ШТ	166,76		167				
22	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
23	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,59	1 ШТ	41,69		42				
24	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	7 ШТ	15,16		106				
25	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,59	1 ШТ	90,81		91				
26	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,59	1 ШТ	19,71		20				
27	ФЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, УПЛОТНЕННЫЙ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=95% (НР = 130 руб.) СП=65% (СП = 89 руб.)	0,16 100ШТ	1511,11 843,99	151,95 7,84	242	136	24 1	74,73 0,51	11,96 0,08
28	ПРАЙС	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки НБП 02 60 019.02 ЦЕНА=130/1,18/5,59	16 ШТ	19,71		315				
29	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Лампа эн/сбер 25Вт Е27 4U тепл. Navigator ЦЕНА=136/1,18/5,59	16 ШТ	20,62		330				
30	ФЕРм- 08- 03- 525- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	2 ШТ	55,45 22,9	1,18	111	46	2	2,09	4,18
31	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,59	2 ШТ	61,55		123				
32	ТЕРм- 08- 03- 591- 10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1180,95 859,4	62,73 1,76	12	8	1	76,1 0,12	0,76
33	ПРАЙС "Кристалл"	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, IP44 марки РСб22- 3- ГБ ЦЕНА=142,99/1,18/5,59	1 ШТ	21,68		22				
34	ФЕРм- 08- 02- 409-	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	1,2	270,18	47,52	324	244	57	19,04	22,85

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=95% (НР = 234 руб.) СП=65% (СП = 160 руб.)	100М	203,77	1,39			2	0,09	0,11
35	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	120 М	2,57		308				
36	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 83 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	1,2 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	326	87	5	6,74 0,02	8,09 0,02
37	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,25 100М	213 24,52	2,05 0,15	53	6	1	2,29 0,01	0,57
38	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,02 1000М	5489,43		110				
39	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,125 1000М	3744,11		468				
40	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 124 руб.) СП=65% (СП = 85 руб.)	0,35 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	492	129	37 2	34,4 0,33	12,04 0,12
41	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	35 М	4,16		146				
42	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 53 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,35 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	149	55	10 1	14,6 0,14	5,11 0,05
43	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,35 100М	213 24,52	2,05 0,15	75	9	1	2,29 0,01	0,8
44	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 142 руб.) СП=65% (СП = 97 руб.)	0,4 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	562	147	42 2	34,4 0,33	13,76 0,13
45	ССЦ01- 507- 3487	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	40 М	5,05		202				
46	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,4	426,25	28,74	171	63	11	14,6	5,84

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	100М	156,32	2,06			1	0,14	0,06
47	ТЕРм- 08- 02- 412-09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,4 100М	213 24,52	2,05 0,15	85	10	1	2,29 0,01	0,92
48	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59	0,075 1000М	43438,53		3258				
49	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,075 1000М	3744,11		281				
50	ТЕРм- 08- 02- 409-01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 268 руб.) СП=65% (СП = 183 руб.)	1,1 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	1358	280	60 2	23,8 0,11	26,18 0,12
51	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	110 М	2,57		283				
52	ТЕРм- 08- 02- 412-03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 89 руб.) СП=65% (СП = 61 руб.)	1,1 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	335	93	9 1	7,86 0,04	8,65 0,04
53	ТЕРм- 08- 02- 412-09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,2 100М	213 24,52	2,05 0,15	43	5		2,29 0,01	0,46
54	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,13 1000М	5489,43		714				
55	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	12 ШТ	8,18		98				
56	ТЕРм- 08- 02- 390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,1 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	26	18	3	16,29 0,01	1,63
57	509- 1830 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59	10 М	2,13		21				
58	ТЕРм- 08- 02- 399-01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,2 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	17	8		3,52 0,01	0,7
59	501- 8443	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	0,01	5489,43		55				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	1000М							
60	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,01 1000М	3744,11		37				
Итого: Электромонтажные работы						**17363**	**2573**	**867**		**233,95**
								48		**3,24**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 34, 36-37, 40, 42-44, 46-47, 50, 52-53, 56, 58]		95 %	ФОТ	2494				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2494**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 34, 36-37, 40, 42-44, 46-47, 50, 52-53, 56, 58]		65 %	ФОТ	1706				
		ИТОГО сметная прибыль				**1706**				
		Пусконаладочные работы								
61	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 439 руб.) СП=40% (СП = 270 руб.)	38 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		676	676		1,22	46,36
62	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 109 руб.) СП=40% (СП = 67 руб.)	36 ЛИНИЯ	4,67 4,67		168	168		0,32	11,52
63	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 12 руб.) СП=40% (СП = 8 руб.)	0,1 100ТОЧЕК	188,93 188,93		19	19		12,96	1,3
Итого: Пусконаладочные работы						**863**	**863**			**59,18**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[61-63]		65 %	ФОТ	560				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**560**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[61-63]		40 %	ФОТ	345				
		ИТОГО сметная прибыль				**345**				
		Разные работы								
64	ФЕР- 46- 03- 014- 06	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=99% (НР = 14 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	582,95 169,47	413,48	47	14	33	17,45	1,4
65	ТЕР- 46- 03- 011- 02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 126 руб.) СП=59,5% (СП = 76 руб.)	0,4 100М БОРОЗД	858,77 252,98	605,79 64,88	344	101	243 26	24,2 5,92	9,68 2,37

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТЕР- 46- 03- 011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 227 руб.) СП=59,5% (СП = 136 руб.)	1,1 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	637	180	457 49	15,64 4,06	17,2 4,47
67	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 24 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	76	47		60,65 0,08	4,85 0,01
68	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 190 руб.) СП=50% (СП = 122 руб.)	0,32 100ОТВЕРСТИЙ	1071,25 763,47	1,61 0,63	343	244	1	78,66 0,05	25,17 0,02
69	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 356 руб.) СП=46,75% (СП = 176 руб.)	0,15 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	840	372	12 5	234,67 2,58	35,2 0,39
70	ТЕР- 15- 04- 005-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 72 руб.) СП=46,75% (СП = 36 руб.)	0,15 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2092,05 503,81	16,84 0,32	314	76	3	49,34 0,03	7,4
Итого: Разные работы						**2601**	**1034**	**749**		**100,9**
								80		**7,25**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[64-66]		99 %	ФОТ	367				
	п. Р19	[67-68]		78 %	ФОТ	227				
	п. 15	[69-70]		94,5 %	ФОТ	428				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1022**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[64-66]		59,5 %	ФОТ	220				
	п. Р19	[67-68]		50 %	ФОТ	146				
	п. 15	[69-70]		46,75 %	ФОТ	212				
		ИТОГО сметная прибыль				**578**				
Итого по смете:						**21080**	**4677**	**1662**		**415,34**
								129		**10,62**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 34, 36-37, 40, 42-44, 46-47, 50, 52-53, 56, 58]		95 %	ФОТ	2583				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	97				
	п. 48	[61-63]		65 %	ФОТ	560				
	п. 49	[64-66]		99 %	ФОТ	367				
	п. Р19	[67-68]		78 %	ФОТ	227				
	п. 15	[69-70]		94,5 %	ФОТ	428				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4262**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 34, 36-37, 40, 42-44, 46-47, 50, 52-53, 56, 58]		65 %	ФОТ	1767				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	74				
	п. 48	[61-63]		40 %	ФОТ	345				
	п. 49	[64-66]		59,5 %	ФОТ	220				
	п. Р19	[67-68]		50 %	ФОТ	146				
	п. 15	[69-70]		46,75 %	ФОТ	212				
		ИТОГО сметная прибыль				**2764**				
		Прямые затраты				21080				
		Основная зарплата				4677				
		Материальные затраты				14741				
		Эксплуатация машин				1662				
		в тч ЗП машинистов				129				
		Накладные расходы (по смете)				4262				
		Сметная прибыль (по смете)				2764				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				28106				
		Всего в ценах января 2000 г.				28106				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				28106				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		69874				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1927				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		11169				
		Материалы в тек. ценах		5,59		82402				
		Итого в тек. ценах без оборудования				163445				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		54127				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		33030				
		ИТОГО с НР и СП				250602				
		Итого СМР				250602				
		ИТОГО с оборудованием				250602				
		ИТОГО				250602				
		НДС		18 %		45108,36				
		ВСЕГО с НДС				295710,36				

Составил:

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149633 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 2423464,04 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 31-4/21-1	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома	1123240,82	0	0	0	1123240,82
2	Смета 31-4/21-3	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	295710,36	0	0	0	295710,36
3	Смета 31-4/21	Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома	871293,12	0	0	0	871293,12
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	2290244,3	0	0	0	2290244,3
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	33666,59	33666,59
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	99553,15	99553,15
		Всего по смете:	2290244,30	0	0	133219,74	2423464,04

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1965г.э.Общая площадь 1423,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1965г.э.Общая площадь 1423,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №31-4/21

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.16

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		871.293	тыс. руб.
	строительных работ	871.293	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		154.615	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		982	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮНЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 516 руб.) СП=50% (СП = 349 руб.)	1,1 100М ТРУБОПРОВОДА	689,13 633,8	16,32	758	697	18	65,3	71,8
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 2004 руб.) СП=50% (СП = 1354 руб.)	6,4 100М ТРУБОПРОВОДА	445,76 423,18	6,54	2853	2708	42	43,6	279,0
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 1060 руб.) СП=70,55% (СП = 649 руб.)	2,2 100М ТРУБОПРОВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	5035	914	130 6	37,92 0,19	83,4 0,4
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1446 руб.) СП=70,55% (СП = 885 руб.)	3 100М ТРУБОПРОВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	7978	1247	178 8	37,92 0,19	113,7 0,5
5	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 718 руб.) СП=70,55% (СП = 440 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРОВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	5686	619	137 4	47,06 0,24	56,4 0,2
6	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ	95	16,2		1539				

ЗАО "...ТЭС" ...055 г. Киров, ул. Ленина, д. 59 А, офис 7 ОГРН ...1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11Б27П1. ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ							
7	ССЦ01- 302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1. ДИАМЕТРОМ 20 ММ	16 ШТ	25,4		406				
8	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1. ДИАМЕТРОМ 25 ММ	4 ШТ	34		136				
9	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 81 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	2 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	351	69	23 1	3,35 0,03	6,6 0,0
10	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60.003.080 ЦЕНА=4092/1,18/5,59	2 ШТ	620,36		1241				
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 71 руб.) СП=59,5% (СП = 52 руб.)	1,08 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	366	88	13	6,72 0,01	7,2 0,0
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 87 руб.) СП=59,5% (СП = 64 руб.)	1,08 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	1541	108	17	9,69 0,03	10,4 0,0
13	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.041 Т	34071		-1397				
14	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,041 Т	24046		986				
15	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1625 руб.) СП=59,5% (СП = 1075 руб.)	39,5 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	24915	1806	1097	4,05	159,9
16	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 25x22 ЦЕНА=204,47/1,18/5,59	40 М	31		1240				
17	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 25x28 ЦЕНА=234,58/1,18/5,59	55 М	35,56		1956				
18	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*60 ЦЕНА=117,1/1,18/5,59	65 М	17,75		1154				
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*28 ЦЕНА=59,14/1,18/5,59	40 М	8,97		359				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*89 ЦЕНА=326,82/1,18/5,59	45 М	49,55		2230				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*22 ЦЕНА=46,84/1,18/5,59	25 М	7,1		178				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*89 ЦЕНА=181,33/1,18/5,59	65 М	27,49		1787				
23	ТЕР- 26- 01-.054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 521 руб.) СП=59,5% (СП = 345 руб.)	1,6 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	1323	579	93	36,78	58,8
24	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся ЦЕНА=290/1,18/5,59	176 М2	43,96		7737				
25	ТЕР- 18- 06- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ НР=115,2% (НР = 17 руб.) СП=70,55% (СП = 11 руб.)	1 ШТ	135,09 15,08	8,96 0,19	135	15	9	1,39 0,01	1,3 0,0

ЗАО "ОПТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Карбышева, д.59 А
тел./факс (8332) 41-41-67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ССЦ01- 301- 1140	ВОЗДУХОСБОРНИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 89 ММ	-1 ШТ	76		-76				
27	ООО «Экотермаль»	ВОЗДУХОСБОРНИК А1И 0022.000- 01 д.80 1,2 Мпа ЦЕНА=12036/1,18/5,59	1 ШТ	1824,69		1825				
28	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 730 руб.) СП=70,55% (СП = 447 руб.)	8,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	1138	634	462	5,76	47,8
29	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 98 руб.) СП=70,55% (СП = 60 руб.)	1,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	146,93 76,4	55,69	162	85	61	5,76	6,3
30	ТЕРр- 57- 01- 003	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ НР=80% (НР = 62 руб.) СП=68% (СП = 53 руб.)	0,5 100М2 ОСНОВАН ИЯ	155,03 155,03		78	78		17,44	8,7
31	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,335 Т							
32	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110,7% (НР = 418 руб.) СП=63,75% (СП = 241 руб.)	0,5 100М2 ПОКРЫТИ Я	8000,23 744,61	156,53 11,99	4000	372	78 6	76,72 0,95	38,3 0,4
33	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 288 руб.) СП=46,75% (СП = 143 руб.)	0,5 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1868,22 610,76	12,57 0,32	934	305	6	59,08 0,03	29,5 0,0
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,76 Т ГРУЗА	42,98		119				
35	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ. ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	3,27 Т ГРУЗА	8,36		27				
36	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	6,03 Т ГРУЗА	12,2		74				
Итого по смете:						**78774**	**10324**	**2364**		**979,8**
								25		**1,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	516				
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	2004				
	п. 16	[3-4, 25, 29]		115,2 %	ФОТ	2621				
	п. 16	[5, 9, 28]		115,2 %	ФОТ	1529				
	п. 13	[11]		81 %	ФОТ	71				
	п. 13	[12]		81 %	ФОТ	87				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	1625				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	521				
	п. Р7	[30]		80 %	ФОТ	62				
	п. 11	[32]		110,7 %	ФОТ	418				
	п. 15	[33]		94,5 %	ФОТ	288				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**9742**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	349				

ЗАО "ОРГТЭКС"
г Киров, ул Горького, д 59 А, офис 7
ОТДЕЛ КАДАСТРОВЫХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	1354				
	п. 16	[3-4, 25, 29]		70,55 %	ФОТ	1605				
	п. 16	[5, 9, 28]		70,55 %	ФОТ	936				
	п. 13	[11]		59,5 %	ФОТ	52				
	п. 13	[12]		59,5 %	ФОТ	64				
	п. 20	[15]		59,5 %	ФОТ	1075				
	п. 20	[23]		59,5 %	ФОТ	345				
	п. Р7	[30]		68 %	ФОТ	53				
	п. 11	[32]		63,75 %	ФОТ	241				
	п. 15	[33]		46,75 %	ФОТ	143				
		ИТОГО сметная прибыль				**6217**				
		Прямые затраты				78774				
		Основная зарплата				10324				
		Материальные затраты				65866				
		Эксплуатация машин				2364				
		в тч ЗП машинистов				25				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				220				
		Накладные расходы (по смете)				9742				
		Сметная прибыль (по смете)				6217				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				94733				
		Всего в ценах января 2000 г.				94733				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		153				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		78				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				94744				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		154241				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		374				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		15886				
		Материалы в тек. ценах		5,59		368191				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		1449				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		601				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2050				
		Итого в тек. ценах без оборудования				540368				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		123723				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		74293				
		ИТОГО с НР и СП				738384				
		НДС		18 %		132909,12				
		ВСЕГО с НДС				871293,12				

Составил: Анисимов Е.Г.

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №32-4/21

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		20.127	тыс. руб.
	строительных работ	20.127	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		4.004	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		27	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,03	3171,87	0,33	95	13		46,19	1,39
		НР=103% (НР = 13 руб.) СП=60% (СП = 8 руб.)	100ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	448,32	0,13				0,01	
2	ССЦ01- 301- 1514	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х490 ММ	-3 ШТ	26,9		-81				
3	ССЦ01- 301- 4425	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 900Х400 ММ	3 ШТ	343		1029				
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0021 Т							
5	ТЕРр- 53- 20- 001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН	0,001	83786,41	4117,17	84	5	4	563	0,56
		НР=86% (НР = 5 руб.) СП=70% (СП = 4 руб.)	100М3 КЛАДКИ	5373,84	573,63			1	39	0,04
6	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д)	0,031	290,64	28,68	9	1	1	4,24	0,13
		НР=94,5% (НР = 1 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	44,36	0,12				0,01	
7	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,022	3544,7	21,65	78	51		228,35	5,02

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 55 А офис 7
ОГРН 1034316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 40 руб.) СП=50% (СП = 26 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2303,02	8,46				0,67	0,0
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0744 Т							
9	ТЕРр- 61- 04- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 21 руб.) СП=50% (СП = 13 руб.)	0,009 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	4268,48 2964,24	23,27 9,1	38	26		290,27 0,72	2,6 0,0
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0304 Т							
11	ФЕР- 15- 04- 007-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 104 руб.) СП=46,75% (СП = 51 руб.)	0,22 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	351	110	4	50,09 0,03	11,0 0,0
12	ФЕР- 15- 04- 007-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 58 руб.) СП=46,75% (СП = 29 руб.)	0,084 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1909,79 720,91	18,89 0,33	160	61	2	72,45 0,03	6,0
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,11 Т ГРУЗА	42,98		5				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,11 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**1769**	**267**	**11**		**26,8**
								1		**0,0**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[1]	103 %	ФОТ	13
п. Р3	[5]	86 %	ФОТ	5
п. 15	[6, 11-12]	94,5 %	ФОТ	163
п. Р11	[7, 9]	79 %	ФОТ	61
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**242**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[1]	60 %	ФОТ	8
п. Р3	[5]	70 %	ФОТ	4
п. Р11	[7, 9]	50 %	ФОТ	39
п. 15	[11-12]	46,75 %	ФОТ	80
	ИТОГО сметная прибыль			**131**

Прямые затраты	1769
Основная зарплата	267
Материальные затраты	1485
Эксплуатация машин	11
в тч ЗП машинистов	1
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	6
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	5
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	1
Накладные расходы (по смете)	242
Сметная прибыль (по смете)	131

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Дерендяева, д. 39 А, офис 7
ОГРН 1064345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2142				
		Всего в ценах января 2000 г.				2142				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		5				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2142				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		3989				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		15				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		74				
		Материалы в тек. ценах		5,59		8301				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		47				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				55				
		Итого в тек. ценах без оборудования				12419				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		3073				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		1565				
		ИТОГО с НР и СП				17057				
		Итого СМР				17057				
		ИТОГО с оборудованием				17057				
		ИТОГО				17057				
		НДС		18 %		3070,26				
		ВСЕГО с НДС				20127,26				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №32-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		240.334	тыс. руб.
	строительных работ	240.334	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		51.259	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		335	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 649 руб.) СП=59,5% (СП = 390 руб.)	5,6 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1812	517	1295 139	8,93 2,26	50,0 12,6
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 63 руб.) СП=38,25% (СП = 34 руб.)	0,056 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		88	88		177,1	9,92
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 174 руб.) СП=59,5% (СП = 105 руб.)	0,868 100М2	202,86 202,86		176	176		22,82	19,8
4	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 113 руб.) СП=70% (СП = 92 руб.)	0,4 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	447	129	12 2	35,39 0,43	14,16 0,17
5	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 37 руб.) СП=46,75% (СП = 18 руб.)	0,868 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	252	39	25 0,01	4,24	3,68 0,0
6	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 1299 руб.) СП=46,75% (СП = 643 руб.)	0,868 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	5712	1356	60 19	149,44 1,8	129,72 1,56
7	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,051	5862,73	2,33	299	175		323,4	16,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=79% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3421,57						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4937 Т							
9	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 9 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0,056 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	29	8	21 2	14,41 3,8	0,8 0,2
10	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 265 руб.) СП=63,75% (СП = 152 руб.)	5,6 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	718	216	207 23	3,92 0,38	21,9 2,
11	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 30 руб.) СП=55,25% (СП = 18 руб.)	0,21 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1223	31	9 1	14,54 0,2	3,0 0,0
12	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.21 Т	5433		-1141				
13	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,21 Т	9095,98		1910				
14	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 144 руб.) СП=55,25% (СП = 84 руб.)	0,07 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	453	129	169 23	207 22,5	14,4 1,5
15	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	7,14 М3	725,4		5179				
16	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 193 руб.) СП=55,25% (СП = 113 руб.)	0,56 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	232	204	2	33,24	18,6
17	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА (ЦОКОЛЯ) АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 146 руб.) СП=46,75% (СП = 72 руб.)	0,919 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	682	154	9	15,87	14,5
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	14,1 Т ГРУЗА	42,98		606				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	14,1 Т ГРУЗА	12,2		172				
Итого по смете:						**18849**	**3222**	**1809**		**317,2**
								209		**18,3**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 49	[1, 3]	99 %	ФОТ	823	
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	63	
п. Р3	[4]	86 %	ФОТ	113	
п. 15	[5-6, 17]	94,5 %	ФОТ	1482	
п. Р11	[7]	79 %	ФОТ	138	
п. 1.1	[9]	85,5 %	ФОТ	9	
п. 11	[10]	110,7 %	ФОТ	265	
п. 6.1	[11, 14, 16]	94,5 %	ФОТ	367	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3260**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1, 3]	59,5 %	ФОТ	495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	34				
	п. Р3	[4]		70 %	ФОТ	92				
	п. 15	[5-6, 17]		46,75 %	ФОТ	733				
	п. Р11	[7]		50 %	ФОТ	88				
	п. 1.1	[9]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[10]		63,75 %	ФОТ	152				
	п. 6.1	[11, 14, 16]		55,25 %	ФОТ	215				
		ИТОГО сметная прибыль				**1813**				
		Прямые затраты				18849				
		Основная зарплата				3222				
		Материальные затраты				13040				
		Эксплуатация машин				1809				
		в тч ЗП машинистов				209				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				778				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				606				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				172				
		Накладные расходы (по смете)				3260				
		Сметная прибыль (по смете)				1813				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				23922				
		Всего в ценах января 2000 г.				23922				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		636				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		181				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				23961				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		48137				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		3122				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		12156				
		Материалы в тек. ценах		5,59		72894				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		6023				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1396				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7419				
		Итого в тек. ценах без оборудования				140606				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		41402				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		21665				
		ИТОГО с НР и СП				203673				
		Итого СМР				203673				
		ИТОГО с оборудованием				203673				
		ИТОГО				203673				
		НДС		18 %		36661,14				
		ВСЕГО с НДС				240334,14				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАЗДЕЛЫ И РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
29. 07. 2015
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №32-4/21-3

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.18

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		87.629	тыс. руб.
	строительных работ	87.629	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		24.113	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		145	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 161 руб.) СП=50% (СП = 109 руб.)	0,66 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	249	216	5 1	34,66 0,1	22,88 0,07
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1454 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 385 руб.) СП=70,55% (СП = 236 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	586	317	128 17	140,07 5,9	28,01 1,18
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.876 10М	70,6		-132				
5	507- 3350 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=76,55/5,59	18,76 М	13,69		257				
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 723 руб.) СП=70,55% (СП = 443 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	1070	583	328 45	172,09 10,25	51,63 3,08
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-2.787	51,8		-144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М						
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	27,87 М	8,09		225				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 501 руб.) СП=70,55% (СП = 307 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	752	396	284 39	218,78 16,77	3 2,6
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.438 10М	42,9		-62				
11	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	14,38 М	5,12		74				
12	530- 9057- 25 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 32- 1 ЦЕНА=1558,06/5,59	0,1 10ШТ	278,72		28				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	2 ШТ	2,17		4				
14	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,4 10ШТ	27,87		11				
15	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	1 10ШТ	18,67		19				
16	507- 9057- 852 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=69,82/5,59	1,6 10ШТ	12,49		20				
17	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,6 10ШТ	24,86		15				
18	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
19	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	0,5 10ШТ	10,94		5				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	2 ШТ	3,9		8				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*25*32 ЦЕНА=29,4/1,18/5,59	1 ШТ	4,46		4				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	3 ШТ	43,9		132				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	2 ШТ	56,09		112				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
25	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	18 ШТ	4,83		87				
26	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	24 ШТ	4,38		105				
27	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	12 ШТ	3,83		46				
28	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	2	5,11		10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	ШТ							
29	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	4 ШТ	4,6		18				
30	ССЦ01- 301- 5804	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16- 20 ММ	8 ШТ	4,1		33				
31	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	70 ШТ	8,7		609				
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,145 Т ГРУЗА	8,36		1				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,145 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого по смете:						**4242**	**1512**	**745**		**137,5**
								102		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	161	
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	385	
п. 16	[6, 9]	115,2 %	ФОТ	1224	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1770**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	109	
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	236	
п. 16	[6, 9]	70,55 %	ФОТ	750	
	ИТОГО сметная прибыль			**1095**	
	Прямые затраты			4242	
	Основная зарплата			1512	
	Материальные затраты			1982	
	Эксплуатация машин			745	
	в тч ЗП машинистов			102	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			3	
	Накладные расходы (по смете)			1770	
	Сметная прибыль (по смете)			1095	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			7107	
	Всего в ценах января 2000 г.			7107	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		2	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			7107	
	-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		22589	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		1524	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		5006	
	Материалы в тек. ценах	5,59		11079	
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47		9	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71		15	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				38698				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		22479				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13085				
		ИТОГО с НР и СП				74262				
		НДС		18 %		13367,16				
		ВСЕГО с НДС				87629,16				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №32-4/21-4

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская д.18.

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		86.671	тыс. руб.
	строительных работ	86.671	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		23.082	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		139	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 149 руб.) СП=50% (СП = 101 руб.)	0,61 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	230	200	4 1	34,66 0,1	21,14 0,06
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1343 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 288 руб.) СП=70,55% (СП = 176 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	439	237	96 13	140,07 5,9	21,01 0,89
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.407 10М	70,6		-99				
5	507- 3350 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=76,55/5,59	14,07 М	13,69		193				
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 723 руб.) СП=70,55% (СП = 443 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	1070	583	328 45	172,09 10,25	51,63 3,08
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-2.787	51,8		-144				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М							
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	27,87 М	8,09		225				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 501 руб.) СП=70,55% (СП = 307 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	752	396	284 39	218,78 16,77	3 2,6
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1,438 10М	42,9		-62				
11	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	14,38 М	5,12		74				
12	530- 9057- 25 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 32- 1 ЦЕНА=1558,06/5,59	0,1 10ШТ	278,72		28				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	2 ШТ	2,17		4				
14	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,6 10ШТ	27,87		17				
15	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
16	507- 9057- 852 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=69,82/5,59	1,6 10ШТ	12,49		20				
17	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	0,5 10ШТ	10,94		5				
18	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,4 10ШТ	24,86		10				
19	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	2 ШТ	3,9		8				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 32*25*32 ЦЕНА=29,4/1,18/5,59	1 ШТ	4,46		4				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,59	2 ШТ	56,09		112				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	3 ШТ	43,9		132				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
25	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	14 ШТ	4,83		68				
26	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	35 ШТ	4,38		153				
27	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	15 ШТ	3,83		57				
28	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	2	5,11		10				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Карла Маркса д 59 А офис 7
ОГРН 1064345011167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	ШТ							
29	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	4 ШТ	4,6		18				
30	ССЦ01- 301- 5804	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16- 20 ММ	8 ШТ	4,1		33				
31	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	85 ШТ	8,7		740				
32	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 24 руб.) СП=70,55% (СП = 15 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРОВОДА	3343,86 415,53	59,19 2,76	167	21	3	37,92 0,19	1,9 0,0
33	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 12 руб.) СП=70,55% (СП = 7 руб.)	0,02 100М ТРУБОПРОВОДА	4738,41 515,74	114,42 3,49	95	10	2	47,06 0,24	0,94
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,13 Т ГРУЗА	8,36		1				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,13 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого по смете:						**4475**	**1447**	**717**		**131,62**
								98		**6,72**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	149
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	288
п. 16	[6, 9, 32-33]	115,2 %	ФОТ	1260
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1697**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	101
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	176
п. 16	[6, 9, 32-33]	70,55 %	ФОТ	772
	ИТОГО сметная прибыль			**1049**

Прямые затраты	4475
Основная зарплата	1447
Материальные затраты	2308
Эксплуатация машин	717
в тч ЗП машинистов	98
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)	3
Накладные расходы (по смете)	1697
Сметная прибыль (по смете)	1049
Итого СМР в ценах января 2000 г.	7221
Всего в ценах января 2000 г.	7221
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)= 1,05	1
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)= 1,05	2
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	7221
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-	

ЗАО "СИТЭКО"
г. Киев, ул. Кирилловская, 33 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		21618				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1464				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4818				
		Материалы в тек. ценах		5,59		12902				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		15				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				24				
		Итого в тек. ценах без оборудования				39362				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		21552				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		12536				
		ИТОГО с НР и СП				73450				
		НДС		18 %		13221				
		ВСЕГО с НДС				86671				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 01.07.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 651,6м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №32-4/21-5

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	46.518	тыс. руб.
строительных работ	46.518	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	9.726	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	62	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 245 руб.) СП=50% (СП = 166 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	333	329	4 2	85,3 0,32	34,1 0,1
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,536 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 369 руб.) СП=70,55% (СП = 226 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	3194	320	13	70,84 0,08	28,34 0,03
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	24 ШТ	7,78		187				
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,536 Т ГРУЗА	8,36		4				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,536 Т ГРУЗА	12,2		7				
Итого по смете:						**3725**	**649**	**17** **2**		**62,4** **0,1**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Хрусталева д.59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	245				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	369				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**614**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	166				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	226				
		ИТОГО сметная прибыль				**392**				
		Прямые затраты				3725				
		Основная зарплата				649				
		Материальные затраты				3048				
		Эксплуатация машин				17				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				11				
		Накладные расходы (по смете)				614				
		Сметная прибыль (по смете)				392				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4731				
		Всего в ценах января 2000 г.				4731				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		4				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4731				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		9696				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		30				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		114				
		Материалы в тек. ценах		5,59		17038				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		54				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				92				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26940				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		7798				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4684				
		ИТОГО с НР и СП				39422				
		НДС		18 %		7095,96				
		ВСЕГО с НДС				46517,96				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 подпись
А.В. Изер

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 530415,43 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 18**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 32-4/21-1	Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома	20127,26	0	0	0	20127,26
2	Смета 32-4/21-2	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома	240334,14	0	0	0	240334,14
3	Смета 32-4/21-3	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	87629,16	0	0	0	87629,16
4	Смета 32-4/21-4	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	86671	0	0	0	86671
5	Смета 32-4/21-5	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	46517,96	0	0	0	46517,96
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	481279,52	0	0	0	481279,52
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	7074,81	7074,81
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	42061,10	42061,10
		Всего по смете:	481279,52	0	0	49135,91	530415,43

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1968г.э.Общая площадь 2504м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, 5

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1968г.э.Общая площадь 2504м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-4/21

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, д.5

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	912.613	тыс. руб.
строительных работ	912.613	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	164.713	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1041	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮНЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 2881 руб.) СП=50% (СП = 1947 руб.)	9,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	445,76 423,18	6,54	4101	3893	60	43,6	401,12
2	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 1205 руб.) СП=70,55% (СП = 738 руб.)	2,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	5721	1039	148 7	37,92 0,19	94,79 0,47
3	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1880 руб.) СП=70,55% (СП = 1151 руб.)	3,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	10371	1621	231 11	37,92 0,19	147,87 0,73
4	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35:2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 483 руб.) СП=70,55% (СП = 296 руб.)	1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	3162	416	59 3	37,92 0,19	37,92 0,19
5	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 651 руб.) СП=70,55% (СП = 399 руб.)	1,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	3343,86 415.53	59,19 2,76	4514	561	80 4	37,92 0,19	51,19 0,25
6	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,45	4738,41	114,42	2132	232	51	47,06	21,18

ЗАО "КОМПЭКС"
610035 г.Киров, ул.Красная д.69 А офис 7
ОГРН 1064345018167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 270 руб.) СП=70,55% (СП = 165 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	515,74	3,49			2	0,24	0,1
7	ССЦ01- 302- 1831	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	215 ШТ	16,2		3483				
8	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 160 руб.) СП=70,55% (СП = 98 руб.)	4 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	702	138	45 1	3,35 0,03	13,3 0,
9	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=16кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 003 080 ЦЕНА=4092/1,18/5,59	4 ШТ	620,36		2481				
10	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 58 руб.) СП=59,5% (СП = 43 руб.)	0,89 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	302	72	11	6,72 0,01	5,9 0,0
11	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 72 руб.) СП=59,5% (СП = 53 руб.)	0,89 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	1270	89	14	9,69 0,03	8,6 0,0
12	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.0338 Т	34071		-1152				
13	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,0338 Т	24046		813				
14	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1547 руб.) СП=59,5% (СП = 1023 руб.)	37,6 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	23717	1719	1045	4,05	152,3
15	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*22 ЦЕНА=100,44/1,18/5,59	10 М	15,23		152				
16	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*28 ЦЕНА=117/1,18/5,59	80 М	17,74		1419				
17	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*48 ЦЕНА=191,26/1,18/5,59	140 М	29		4060				
18	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*42 ЦЕНА=172/1,18/5,59	100 М	26,08		2608				
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19*60 ЦЕНА=231,2/1,18/5,59	46 М	35,05		1612				
20	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 462 руб.) СП=59,5% (СП = 305 руб.)	1,42 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	1174	513	82	36,78	52,2
21	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся МЗ=290 : 1.18 : 5.57 * 1.02	163,3 М2	45,01		7350				
22	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 811 руб.) СП=70,55% (СП = 497 руб.)	9,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	1262	704	512	5,76	53,0
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ	2,1	8,36		18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	Т ГРУЗА							
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,1 Т ГРУЗА	12,2		26				
Итого по смете:						**81298**	**10997**	**2338**		**1039,48**
								28		**1,88**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	2881				
	п. 16	[2-5]		115,2 %	ФОТ	4219				
	п. 16	[6, 8, 22]		115,2 %	ФОТ	1241				
	п. 13	[10]		81 %	ФОТ	58				
	п. 13	[11]		81 %	ФОТ	72				
	п. 20	[14]		90 %	ФОТ	1547				
	п. 20	[20]		90 %	ФОТ	462				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**10480**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	1947				
	п. 16	[2-5]		70,55 %	ФОТ	2584				
	п. 16	[6, 8, 22]		70,55 %	ФОТ	760				
	п. 13	[10]		59,5 %	ФОТ	43				
	п. 13	[11]		59,5 %	ФОТ	53				
	п. 20	[14]		59,5 %	ФОТ	1023				
	п. 20	[20]		59,5 %	ФОТ	305				
		ИТОГО сметная прибыль				**6715**				
		Прямые затраты				81298				
		Основная зарплата				10997				
		Материальные затраты				67919				
		Эксплуатация машин				2338				
		в тч ЗП машинистов				28				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				44				
		Накладные расходы (по смете)				10480				
		Сметная прибыль (по смете)				6715				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				98493				
		Всего в ценах января 2000 г.				98493				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		19				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		27				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				98495				
		-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		164295				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		418				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		15711				
		Материалы в тек. ценах		5,59		379667				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		180				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		208				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				388				
		Итого в тек. ценах без оборудования				560061				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		133096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		80244				
		ИТОГО с НР и СП				773401				
		НДС		18 %		139212,18				
		ВСЕГО с НДС				912613,18				

Составил: Андрианов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1968г.э.Общая площадь 2504м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, 5

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1968г.э.Общая площадь 2504м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-4/21-2

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1968г.э.Общая площадь 2504м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, 5

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		534.109	тыс. руб.
	строительных работ	111.187	тыс. руб.
	монтажных работ	372.072	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	50.851	тыс. руб.
Средства на оплату труда		127.184	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		754	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 01- 061- 01 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	12 ШТ	5,34 3,72	1,62 0,12	64	45	19 1	0,34 0,01	4,07 0,11
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,6 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		16	16		2,95	1,77
3	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 65 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,6 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	103	67	36 1	10,41 0,07	6,25 0,04
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 145 руб.) СП=65% (СП = 111 руб.)	2 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	172	171	1	9,64 0,01	19,28 0,02
5	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	0,45 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	26	26		6,32 0,03	2,84 0,01

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,15 100ШТ	51,91 51,91		8	8		5,84	0,88
Итого: Демонтажные работы						**389**	**333**	**56**		**35,08**
								2		**0,18**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	109				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**297**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	74				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	143				
		ИТОГО сметная прибыль				**217**				
		Электромонтажные работы								
7	ФЕРм- 08- 03- 526- 02	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=95% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	5 ШТ	65,22 25,12	3,73 0,16	326	126	19 1	2,32 0,01	11,6 0,05
8	ПРАЙС ЭЛЕКТРОН	Автоматический выключатель АП50Б- 3МТ- 63А- 10Iн- 400АС- У3 ЦЕНА=1076/1,18/5,59	5 ШТ	163,12		816				
9	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 622 руб.) СП=65% (СП = 426 руб.)	15 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	6627	591	1035 64	3,49 0,29	52,35 4,35
10	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.375 Т	13068		-4901				
11	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Щит распределительный встраиваемый ЩРв- 18з- 1 IP31 с замком УХЛ3 ЦЕНА=759/1,18/5,59	15 ШТ	115,07		1726				
12	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1082 руб.) СП=65% (СП = 740 руб.)	90 ШТ	13,03 12,65		1173	1139		1,12	100,8
13	ПРАЙС "IEK"	DIN рейка 400мм ЦЕНА=17/1,18/5,59	15 ШТ	2,58		39				
14	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель однополюсный, iC60N C32/1P/6kA (арт. A9F79132) ЦЕНА=228/1,18/5,59	60 ШТ	34,57		2074				
15	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4x7 ЦЕНА=592/1,18/5,59	15 ШТ	89,75		1346				
16	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,32 0,1
17	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.015 Т	13068		-196				
18	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440х310х160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,59	1 ШТ	207,24		207				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,34 0,01
20	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1100/1,18/5,59	1 ШТ	166,76		167				
21	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
22	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,59	1 ШТ	41,69		42				
23	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,59	7 ШТ	15,16		106				
24	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,59	1 ШТ	90,81		91				
25	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,59	1 ШТ	19,71		20				
26	ФЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	0,18 100ШТ	1549,32 797,8	237,17 13,53	279	143	43 2	70,64 0,88	12,72 0,16
27	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,59	18 ШТ	90,81		1635				
28	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 414 руб.) СП=65% (СП = 283 руб.)	0,29 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	1147	306	416 130	93,4 40,8	27,09 11,83
29	ПРАЙС	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки НБП 02 60 019.02 ЦЕНА=130/1,18/5,59	26 ШТ	19,71		512				
30	ПРАЙС	Светильник антивандальный со встроенным опто- аккустическим датчиком марки НББ 03- 75 ЦЕНА=300/1,18/5,59	3 ШТ	45,48		136				
31	ПРАЙС КРИСТАЛЛ	Лампа эн/сбер 25Вт Е27 4U тепл. Navigator ЦЕНА=136/1,18/5,59	29 ШТ	20,62		598				
32	ТЕРм- 08- 03- 525- 01 Изм.Вып.1 2013	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 66 руб.) СП=65% (СП = 45 руб.)	3 ШТ	147,84 22,91	1,15	444	69	3	2,09	6,27
33	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,59	3 ШТ	61,55		185				
34	ТЕРм- 08- 03- 591-	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	0,04	1180,95	62,73	47	34	3	76,1	3,04

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	100ШТ	859,4	1,76				0,12	
35	ПРАЙС "Кристалл"	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, IP44 марки РС622- 3-ГБ ЦЕНА=142,99/1,18/5,59	4 ШТ	21,68		87				
36	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 414 руб.) СП=65% (СП = 283 руб.)	1,7 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	2099	433	93 3	23,8 0,11	40,46 0,19
37	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	170 М	2,57		437				
38	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 118 руб.) СП=65% (СП = 81 руб.)	1,7 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	461	123	7 1	6,74 0,02	11,46 0,03
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,3 100М	213 24,52	2,05 0,15	64	7	1	2,29 0,01	0,69
40	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,15 1000М	3744,11		562				
41	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,05 1000М	5489,43		274				
42	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 196 руб.) СП=65% (СП = 134 руб.)	0,55 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	773	203	57 3	34,4 0,33	18,92 0,18
43	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	55 М	4,16		229				
44	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 83 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	0,55 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	234	86	16 1	14,6 0,14	8,03 0,08
45	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,55 100М	213 24,52	2,05 0,15	117	13	1	2,29 0,01	1,26 0,01
46	ТЕРм- 08- 02- 409-	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,6	1405,18	104,46	843	221	63	34,4	20,64

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 213 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	100М	368,3	4,85			3	0,33	0,2
47	ССЦ01- 507- 3487	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	60 М	5,05		303				
48	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 90 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,6 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	256	94	17 1	14,6 0,14	8,7 0,0
49	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,6 100М	213 24,52	2,05 0,15	128	15	1	2,29 0,01	1,37 0,01
50	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59	0,115 1000М	43438,53		4995				
51	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,115 1000М	3744,11		431				
52	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 487 руб.) СП=65% (СП = 333 руб.)	2 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	2470	510	110 3	23,8 0,11	47,6 0,2
53	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	200 М	2,57		514				
54	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 161 руб.) СП=65% (СП = 110 руб.)	2 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	608	168	16 1	7,86 0,04	15,7 0,0
55	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,4 100М	213 24,52	2,05 0,15	85	10	1	2,29 0,01	0,9
56	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,24 1000М	5489,43		1317				
57	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,59	30 ШТ	8,18		245				
58	ТЕРм- 08- 02- 390-	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	0,15	256,88	31,4	39	27	5	16,29	2,4

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 Изм.Вып.1 2013	ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	100М	176,47	0,13				0,01	
59	509- 1830 ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59	15 М	2,13		32				
60	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,3 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	26	11	1	3,52 0,01	1,06
61	501- 8443 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=30685,89/5,59	0,015 1000М	5489,43		82				
62	501- 8442 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=20929,57/5,59	0,015 1000М	3744,11		56				
Итого: Электромонтажные работы						**32803**	**4485**	**1937**		**407,05**
								214		**17,59**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[7, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 28, 32, 34, 36, 38-39, 42, 44-46, 48-49, 52, 54-55, 58, 60]		95 %	ФОТ	4466				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4466**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[7, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 28, 32, 34, 36, 38-39, 42, 44-46, 48-49, 52, 54-55, 58, 60]		65 %	ФОТ	3057				
		ИТОГО сметная прибыль				**3057**				
		Пусконаладочные работы								
63	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 786 руб.) СП=40% (СП = 484 руб.)	68 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		1209	1209		1,22	82,96
64	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 194 руб.) СП=40% (СП = 120 руб.)	64 ЛИНИЯ	4,67 4,67		299	299		0,32	20,48
65	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 21 руб.) СП=40% (СП = 13 руб.)	0,17 100ТОЧЕК	188,93 188,93		32	32		12,96	2,2
Итого: Пусконаладочные работы						**1540**	**1540**			**105,64**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[63-65]		65 %	ФОТ	1001				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1001**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[63-65]		40 %	ФОТ	617				
		ИТОГО сметная прибыль				**617**				
		Разные работы								
66	ФЕР- 46- 03- 014-	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ	0,15	582,95	413,48	87	25	62	17,45	2,62

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06	ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	169,47						
67	ТЕР- 46- 03- 011-02	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР=99% (НР = 189 руб.) СП=59,5% (СП = 114 руб.)	0,6 100М БОРОЗД	858,77 252,98	605,79 64,88	515	152	363 39	24,2 5,92	14,52 3,55
68	ТЕР- 46- 03- 011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 370 руб.) СП=59,5% (СП = 223 руб.)	1,8 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	1042	294	748 80	15,64 4,06	28,15 7,31
69	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 69 руб.) СП=50% (СП = 45 руб.)	0,15 100ОТВЕРСТИЙ	951,52 588,67	2,58 1,01	143	89		60,65 0,08	9,1 0,01
70	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 417 руб.) СП=50% (СП = 268 руб.)	0,7 100ОТВЕРСТИЙ	1071,25 763,47	1,61 0,63	750	535	1 	78,66 0,05	55,06 0,03
71	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ШТРОБ НР=94,5% (НР = 571 руб.) СП=46,75% (СП = 282 руб.)	0,24 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	1344	596	20 8	234,67 2,58	56,32 0,62
72	ТЕР- 15- 04- 005-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 114 руб.) СП=46,75% (СП = 57 руб.)	0,24 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2092,05 503,81	16,84 0,32	502	121	4 	49,34 0,03	11,84 0,01
Итого: Разные работы						**4383**	**1812**	**1198**		**177,61**
								127		**11,53**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[66-68]		99 %	ФОТ	584				
	п. Р19	[69-70]		78 %	ФОТ	486				
	п. 15	[71-72]		94,5 %	ФОТ	685				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1755**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[66-68]		59,5 %	ФОТ	352				
	п. Р19	[69-70]		50 %	ФОТ	313				
	п. 15	[71-72]		46,75 %	ФОТ	339				
		ИТОГО сметная прибыль				**1004**				
Итого по смете:						**39115**	**8170**	**3191**		**725,39**
								343		**29,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 28, 32, 34, 36, 38-39, 42, 44-46, 48-49, 52, 54-55, 58, 60]		95 %	ФОТ	4575				
	п. Р17	[2, 4-6]		85 %	ФОТ	188				
	п. 48	[63-65]		65 %	ФОТ	1001				
	п. 49	[66-68]		99 %	ФОТ	584				
	п. Р19	[69-70]		78 %	ФОТ	486				
	п. 15	[71-72]		94,5 %	ФОТ	685				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7519**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 28, 32, 34, 36, 38-39, 42, 44-46, 48-49, 52, 54-55, 58, 60]		65 %	ФОТ	3131				
	п. Р17	[2, 4-6]		65 %	ФОТ	143				
	п. 48	[63-65]		40 %	ФОТ	617				
	п. 49	[66-68]		59,5 %	ФОТ	352				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р19	[69-70]		50 %	ФОТ	313				
	п. 15	[71-72]		46,75 %	ФОТ	339				
		ИТОГО сметная прибыль				**4895**				
		Прямые затраты				39115				
		Основная зарплата				8170				
		Материальные затраты				27754				
		Эксплуатация машин				3191				
		в тч ЗП машинистов				343				
		Накладные расходы (по смете)				7519				
		Сметная прибыль (по смете)				4895				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				51529				
		Всего в ценах января 2000 г.				51529				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				51529				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		122060				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5124				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		21444				
		Материалы в тек. ценах		5,59		155145				
		Итого в тек. ценах без оборудования				298649				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		95491				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		58495				
		ИТОГО с НР и СП				452635				
		Итого СМР				452635				
		ИТОГО с оборудованием				452635				
		ИТОГО				452635				
		НДС		18 %		81474,3				
		ВСЕГО с НДС				534109,3				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084944 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 21.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 1583086,75 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, 5**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 38-4/21-2	Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома	534109,3	0	0	0	534109,3
2	Смета 38-4/21-1	Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома	912613,18	0	0	0	912613,18
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1446722,48	0	0	0	1446722,48
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	21266,82	21266,82
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	115097,45	115097,45
		Всего по смете:	1446722,48	0	0	136364,27	1583086,75

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 683133,83 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 9**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 41-4/21	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома	644340,18	0	0	0	644340,18
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	9471,80	9471,80
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	29321,85	29321,85
		Всего по смете:	644340,18	0	0	38793,65	683133,83

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1978г.э.Общая площадь 3459,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая,

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1978г.э.Общая площадь 3459,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая,

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №41-4/21

Капитальный ремонт фасада 5-и этажный жилой дом, 1978г.э.Общая площадь 3459,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 9

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		644.34	тыс. руб.
	строительных работ	644.34	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		182.701	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1001	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 9486 руб.) СП=70% (СП = 7721 руб.)	15,82 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	11201	11030	171	55,93	884,81
2	101- 2388 ТСЦ2015- 06С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=233,33/5,59	316 ШТ	41,74		13190				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1661 руб.) СП=85% (СП = 1012 руб.)	15,82 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	17510	1191	3206	7,28	115,16
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-56.36 МАШ/Ч	53,89	53,89	-3037		-3037		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-548.163 КГ	15		-8222				
6	101- 4260	ШНУР	1629,46	1,48		2412				

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Ядринцева, д.39 А, офис 7
Отдел тел.(8332)620117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ". СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ, ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,59	М							
7	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д)	0,002 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	1			4,24 0,01	0,0
8	ТЕРр- 61- 20- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ (КРОМОК БАЛКОНОВ) ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЛЕСТНИЦ НР=79% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,002 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	6554,45 4115,62		13	8		389	0,7
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0194 Т							
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,8 Т ГРУЗА	42,98		34				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,8 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**33112**	**12229**	**340**		**1000,7**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	9486	
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1661	
п. Р11	[8]	79 %	ФОТ	6	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**11153**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	7721	
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	1012	
п. Р11	[8]	50 %	ФОТ	4	
	ИТОГО сметная прибыль			**8737**	
	Прямые затраты			33112	
	Основная зарплата			12229	
	Материальные затраты			20499	
	Эксплуатация машин			340	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			44	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			34	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			10	
	Накладные расходы (по смете)			11153	
	Сметная прибыль (по смете)			8737	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			53002	
	Всего в ценах января 2000 г.			53002	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		36	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		11	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			53005	
	-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		182701	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		2285	
	Материалы в тек. ценах	5,59		114589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		341				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				426				
		Итого в тек. ценах без оборудования				300001				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		141643				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		104407				
		ИТОГО с НР и СП				546051				
		Итого СМР				546051				
		ИТОГО с оборудованием				546051				
		ИТОГО				546051				
		НДС		18 %		98289,18				
		ВСЕГО с НДС				644340,18				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29.07.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 683133,83 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 9**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 41-4/21	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома	644340,18	0	0	0	644340,18
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	9471,80	9471,80
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	29321,85	29321,85
		Всего по смете:	644340,18	0	0	38793,65	683133,83

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1978г.э.Общая площадь 3459,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая,

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1978г.э.Общая площадь 3459,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая,

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №41-4/21

Капитальный ремонт фасада 5-и этажный жилой дом, 1978г.э.Общая площадь 3459,1м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 9

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		644.34	тыс. руб.
	строительных работ	644.34	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		182.701	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1001	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 9486 руб.) СП=70% (СП = 7721 руб.)	15,82 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	11201	11030	171	55,93	884,81
2	101- 2388 ТСЦ2015- 06С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=233,33/5,59	316 ШТ	41,74		13190				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1661 руб.) СП=85% (СП = 1012 руб.)	15,82 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	17510	1191	3206	7,28	115,16
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-56.36 МАШ/Ч	53,89	53,89	-3037		-3037		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-548.163 КГ	15		-8222				
6	101- 4260	ШНУР	1629,46	1,48		2412				

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Ядринцева, д.39 А, офис 7
Отдел тел.(8332)620117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ". СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ, ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,59	М							
7	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д)	0,002 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	1			4,24 0,01	0,0
8	ТЕРр- 61- 20- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ (КРОМОК БАЛКОНОВ) ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЛЕСТНИЦ НР=79% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,002 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	6554,45 4115,62		13	8		389	0,7
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0194 Т							
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,8 Т ГРУЗА	42,98		34				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,8 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**33112**	**12229**	**340**		**1000,7**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	9486	
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1661	
п. Р11	[8]	79 %	ФОТ	6	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**11153**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	7721	
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	1012	
п. Р11	[8]	50 %	ФОТ	4	
	ИТОГО сметная прибыль			**8737**	
	Прямые затраты			33112	
	Основная зарплата			12229	
	Материальные затраты			20499	
	Эксплуатация машин			340	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			44	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			34	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			10	
	Накладные расходы (по смете)			11153	
	Сметная прибыль (по смете)			8737	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			53002	
	Всего в ценах января 2000 г.			53002	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		36	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		11	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			53005	
	-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		182701	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		2285	
	Материалы в тек. ценах	5,59		114589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		341				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				426				
		Итого в тек. ценах без оборудования				300001				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		141643				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		104407				
		ИТОГО с НР и СП				546051				
		Итого СМР				546051				
		ИТОГО с оборудованием				546051				
		ИТОГО				546051				
		НДС		18 %		98289,18				
		ВСЕГО с НДС				644340,18				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29.07.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1978г.э.Общая площадь 3438,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 11

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1978г.э.Общая площадь 3438,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №39-4/21

Капитальный ремонт фасада 5-и этажный жилой дом, 1978г.э.Общая площадь 3438,2м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 11

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		620.47	тыс. руб.
	строительных работ	620.47	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		175.919	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		964	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 9127 руб.) СП=70% (СП = 7429 руб.)	15,222 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	10777	10613	164	55,93	851,37
2	101- 2388 ТСЦ2015- 06С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=233,33/5,59	304 ШТ	41,74		12689				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1599 руб.) СП=85% (СП = 974 руб.)	15,222 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	16848	1146	3085	7,28	110,8
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-53.89 МАШ/Ч	53,89	53,89	-2904		-2904		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-527.4423 КГ	15		-7912				
6	101- 4260	ШНУР	1567,866	1,48		2320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ", СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ, ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,59	М							
7	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д)	0,004 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	1			4,24 0,01	0,0
8	ТЕРр- 61- 20- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ (КРОМОК БАЛКОНОВ) ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЛЕСТНИЦ НР=79% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,004 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	6554,45 4115,62		26	16		389	1,56
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0387 Т							
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,8 Т ГРУЗА	42,98		34				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,8 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**31889**	**11775**	**345**		**963,7**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	9127
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1599
п. Р11	[8]	79 %	ФОТ	13
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10739**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	7429
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	974
п. Р11	[8]	50 %	ФОТ	8
	ИТОГО сметная прибыль			**8411**
	Прямые затраты			31889
	Основная зарплата			11775
	Материальные затраты			19725
	Эксплуатация машин			345
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			44
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			34
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			10
	Накладные расходы (по смете)			10739
	Сметная прибыль (по смете)			8411
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			51039
	Всего в ценах января 2000 г.			51039
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		36
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			51042
	-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		175919
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		2318
	Материалы в тек. ценах	5,59		110263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		341				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				426				
		Итого в тек. ценах без оборудования				288926				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		136385				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		100511				
		ИТОГО с НР и СП				525822				
		Итого СМР				525822				
		ИТОГО с оборудованием				525822				
		ИТОГО				525822				
		НДС		18 %		94647,96				
		ВСЕГО с НДС				620469,96				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 662091,94 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 11**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 39-4/21	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома	620469,96	0	0	0	620469,96
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	9120,91	9120,91
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	32501,07	32501,07
		Всего по смете:	620469,96	0	0	41621,98	662091,94

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1979г.э.Общая площадь 3462м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 13

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1979г.э.Общая площадь 3462м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-4/21

Капитальный ремонт фасада 5-и этажный жилой дом, 1979г.э.Общая площадь 3462м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 13

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		644.584	тыс. руб.
	строительных работ	644.584	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		182.791	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1001	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 9486 руб.) СП=70% (СП = 7721 руб.)	15,82 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	11201	11030	171	55,93	884,8
2	101- 2388 ТСЦ2015- 06С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=233,33/5,59	316 ШТ	41,74		13190				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1661 руб.) СП=85% (СП = 1012 руб.)	15,82 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	17510	1191	3206	7,28	115,16
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-56.36 МАШ/Ч	53,89	53,89	-3037		-3037		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-548.163 КГ	15		-8222				
6	101- 4260	ШНУР	1629,46	1,48		2412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ", СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ, ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,59	М							
7	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д)	0,0034 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	1			4,24 0,01	0,0
8	ТЕРр- 61- 20- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ (КРОМОК БАЛКОНОВ) ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЛЕСТНИЦ НР=79% (НР = 11 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,0034 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	6554,45 4115,62		22	14		389	1,3
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0329 Т							
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,8 Т ГРУЗА	42,98		34				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,8 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**33121**	**12235**	**340**		**1001,3**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	9486
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1661
п. Р11	[8]	79 %	ФОТ	11
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**11158**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	7721
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	1012
п. Р11	[8]	50 %	ФОТ	7
	ИТОГО сметная прибыль			**8740**
	Прямые затраты			33121
	Основная зарплата			12235
	Материальные затраты			20502
	Эксплуатация машин			340
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			44
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			34
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			10
	Накладные расходы (по смете)			11158
	Сметная прибыль (по смете)			8740
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			53019
	Всего в ценах января 2000 г.			53019
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		36
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			53022
	-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		182791
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		2285
	Материалы в тек. ценах	5,59		114606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		341				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				426				
		Итого в тек. ценах без оборудования				300108				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		141707				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		104443				
		ИТОГО с НР и СП				546258				
		Итого СМР				546258				
		ИТОГО с оборудованием				546258				
		ИТОГО				546258				
		НДС		18 %		98326,44				
		ВСЕГО с НДС				644584,44				

Составил: Анфилатов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 29 07 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 683424,83 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Чепецкая, 13**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 40-4/21	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома	644584,44	0	0	0	644584,44
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	9475,39	9475,39
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	29365,00	29365,00
		Всего по смете:	644584,44	0	0	38840,39	683424,83

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №43-4/21

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		65.947	тыс. руб.
	строительных работ	60.928	тыс. руб.
	монтажных работ	5.019	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		13.745	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		91	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НР=103% (НР = 28 руб.) СП=60% (СП = 16 руб.)	0,06 100ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	3171,87 448,32	0,33 0,13	190	27		46,19 0,01	2,77
2	ССЦ01- 301- 1514	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х490 ММ	-6 ШТ	26,9		-161				
3	ССЦ01- 301- 4425	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 900Х400 ММ	6 ШТ	343		2058				
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0042 Т							
5	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,0333 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		11	11		36,28	1,21
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0393 Т							
7	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,02 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	40	33	7 1	179,3 3,97	3,59 0,08
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							

ЗАО "СМТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 52 руб.) СП=53,55% (СП = 26 руб.)	0,0333 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	1212	42	58 7	119,92 14,19	3,9 0,4
10	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
11	ТЕР- 15- 04- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ЗА 2 РАЗА (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 22 руб.) СП=46,75% (СП = 11 руб.)	0,0799 100М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОС	1062,04 289,75	3,61 0,16	85	23		26,44 0,01	2,1
12	ССЦ01- 101- 1827	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА- 592	-0.002 Т	29807		-60				
13	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК- 48- Д- 150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100 гр/м2 ЦЕНА=106/1,18/5,59	0,7992 КГ	16,07		13				
14	ТЕРр- 57- 10- 002	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М2 НР=80% (НР = 16 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,03 100МЕСТ	1287,57 673,11	61,73 7,45	39	20	2	69,35 0,68	2,0 0,0
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,021 Т							
16	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 1 руб.)	0,015 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	4	1		4,24 0,01	0,0
17	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 28 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,015 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	53	35		228,35 0,67	3,4 0,0
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0507 Т							
19	ФЕР- 15- 04- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 281 руб.) СП=46,75% (СП = 139 руб.)	0,595 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	950	297	11	50,09 0,03	29,8 0,0
20	ФЕР- 15- 04- 007- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 248 руб.) СП=46,75% (СП = 122 руб.)	0,363 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1909,79 720,91	18,89 0,33	693	262	7	72,45 0,03	26,3 0,0
21	ТЕРр- 62- 11- 006	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЛЕСТНИЦЫ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 25 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	0,057 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1210,41 545,91	8,37 1,26	69	31		55,52 0,1	3,1 0,0
22	ТЕРмр- 01- 02- 013- 01	УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ В ПОДВАЛ НР=72% (НР = 93 руб.) СП=60% (СП = 77 руб.)	3 П М	44,78 43,07	0,59	134	129	2	3,93	11,7
23	ССЦ01- 203- 0363	ПОРУЧНИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП П- 2 РАЗМЕРОМ 44Х54 ММ	3 М	11,6		35				
24	ТЕРр- 62- 18- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ	0,0001	700,39	8,37	1	1		38,4	

ЗАО "СИТЭКС"
г. Киев, ул. Лот-Карповская, д. 29 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВАМИ ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ НР=80% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	382,42	1,26				0,1	
25	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,33 Т ГРУЗА	42,98		14				
26	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,33 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого по смете:						**5551**	**912**	**87**		**90,3**
								8		**0,6**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.2	[1]	103 %	ФОТ	28	
п. Р6	[5, 7]	82 %	ФОТ	37	
п. 10	[9]	106,2 %	ФОТ	52	
п. 15	[11, 16, 19-20]	94,5 %	ФОТ	552	
п. Р7	[14]	80 %	ФОТ	16	
п. Р11	[17]	79 %	ФОТ	28	
п. Р12	[21, 24]	80 %	ФОТ	26	
п. 43.1	[22]	72 %	ФОТ	93	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**832**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.2	[1]	60 %	ФОТ	16	
п. Р6	[5, 7]	62 %	ФОТ	28	
п. 10	[9]	53,55 %	ФОТ	26	
п. 15	[11, 19-20]	46,75 %	ФОТ	272	
п. Р7	[14]	68 %	ФОТ	14	
п. Р11	[17]	50 %	ФОТ	18	
п. Р12	[21, 24]	50 %	ФОТ	17	
п. 43.1	[22]	60 %	ФОТ	77	
	ИТОГО сметная прибыль			**468**	

Прямые затраты		5551
Основная зарплата		912
Материальные затраты		4534
Эксплуатация машин		87
в тч ЗП машинистов		8
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		18
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		14
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		4
Накладные расходы (по смете)		832
Сметная прибыль (по смете)		468
Итого СМР в ценах января 2000 г.		6851
Всего в ценах января 2000 г.		6851
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	15
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	4
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		6852
-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	13625
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	120
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	585
Материалы в тек. ценах	5,59	25345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		142				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		31				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				173				
		Итого в тек. ценах без оборудования				39728				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		10566				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5593				
		ИТОГО с НР и СП				55887				
		Итого СМР				55887				
		ИТОГО с оборудованием				55887				
		ИТОГО				55887				
		НДС		18 %		10059,66				
		ВСЕГО с НДС				65946,66				

Составил: Анфиногентов Е.Г.

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29. 07. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №43-4/21-2

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		180.643	тыс. руб.
	строительных работ	180.643	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		36.23	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		241	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т ч оплаты труда			в т ч оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 696 руб.) СП=59,5% (СП = 418 руб.)	6 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1941	554	1387 149	8,93 2,26	53,58 13,56
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 68 руб.) СП=38,25% (СП = 36 руб.)	0,06 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		94	94		177,1	10,63
3	ТЕР- 46- 02- 007- 01	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 НР=99% (НР = 48 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,35 М3	893,54 136,11	2,15	313	48	1	14,63	5,12
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,118 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	34	5	3	4,24 0,01	0,5
5	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 187 руб.) СП=50% (СП = 119 руб.)	0,118 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	381	237		201,84	23,82
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5711							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
7	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 НР=79% (НР = 34 руб.) СП=50% (СП = 22 руб.)	0,118 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970,34 360,32	0,62	115	43		36,18	4,27
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2856 Т							
9	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=79% (НР = 167 руб.) СП=50% (СП = 106 руб.)	0,062 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	5862,73 3421,57	2,33	363	212		323,4	20,05
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6002 Т							
11	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 9 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0,06 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	32	8	24 2	14,41 3,8	0,86 0,23
12	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 283 руб.) СП=63,75% (СП = 163 руб.)	6 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	769	231	222 25	3,92 0,38	23,53 2,25
13	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 32 руб.) СП=55,25% (СП = 19 руб.)	0,2238 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1303	33	10 1	14,54 0,2	3,25 0,04
14	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.2238 Т	5433		-1216				
15	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59	0,2238 Т	9095,98		2036				
16	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 154 руб.) СП=55,25% (СП = 90 руб.)	0,075 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	486	138	182 25	207 22,5	15,52 1,69
17	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59	7,65 М3	725,4		5549				
18	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 205 руб.) СП=55,25% (СП = 120 руб.)	0,597 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	247	217	2	33,24	19,84
19	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 156 руб.) СП=50% (СП = 98 руб.)	1,056 100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9 184,9		195	195		20,8	21,96
20	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА (ЦОКОЛЯ) АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 197 руб.) СП=46,75% (СП = 97 руб.)	1,238 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	919	208	11	15,87	19,65
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	19,28 Т ГРУЗА	42,98		829				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	19,28 Т ГРУЗА	12,2		235				
Итого по смете:						**14625**	**2223**	**1842**		**222,59**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Хлынина д.59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								202		17,7
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49		[1, 3]		99 %	ФОТ	744				
п. 1.2		[2]		72 %	ФОТ	68				
п. 15		[4, 20]		94,5 %	ФОТ	202				
п. Р11		[5, 7, 9]		79 %	ФОТ	388				
п. 1.1		[11]		85,5 %	ФОТ	9				
п. 11		[12]		110,7 %	ФОТ	283				
п. 6.1		[13, 16, 18]		94,5 %	ФОТ	391				
п. Р12		[19]		80 %	ФОТ	156				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2241**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49		[1, 3]		59,5 %	ФОТ	447				
п. 1.2		[2]		38,25 %	ФОТ	36				
п. 15		[4, 20]		46,75 %	ФОТ	99				
п. Р11		[5, 7, 9]		50 %	ФОТ	247				
п. 1.1		[11]		42,5 %	ФОТ	4				
п. 11		[12]		63,75 %	ФОТ	163				
п. 6.1		[13, 16, 18]		55,25 %	ФОТ	229				
п. Р12		[19]		50 %	ФОТ	98				
		ИТОГО сметная прибыль				**1323**				
		Прямые затраты				14625				
		Основная зарплата				2223				
		Материальные затраты				9496				
		Эксплуатация машин				1842				
		в тч ЗП машинистов				202				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1064				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				829				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				235				
		Накладные расходы (по смете)				2241				
		Сметная прибыль (по смете)				1323				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				18189				
		Всего в ценах января 2000 г.				18189				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		870				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		247				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				18242				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		33212				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		3018				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		12378				
		Материалы в тек. ценах		5,59		53083				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		8239				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1904				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				10143				
		Итого в тек. ценах без оборудования				108816				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		28461				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		15810				
		ИТОГО с НР и СП				153087				
		Итого СМР				153087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с оборудованием				153087				
		ИТОГО				153087				
		НДС			18 %	27555,66				
		ВСЕГО с НДС				180642,66				

Составил: Андрианов

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
29. 07. 2015

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №43-4/21-3

!! Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, д. 9

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		42.829	тыс. руб.
	строительных работ	42.829	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		10.936	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		66	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 78 руб.) СП=50% (СП = 53 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	121	105	2	34,66 0,1	11,09 0,03
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0705 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 192 руб.) СП=70,55% (СП = 118 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	293	158	64 9	140,07 5,9	14,01 0,59
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.93 10М	70,6		-66				
5	507- 3350 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=76,55/5,59	9,3 М	13,69		127				
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 530 руб.) СП=70,55% (СП = 325 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	785	427	241 33	172,09 10,25	37,86 2,26
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-1.04	51,8		-54				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Дерендяева, д. 55 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М							
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	10,4 М	8,09		84				
12	530- 9057- 25 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 32- 1 ЦЕНА=1558,06/5,59	0,1 10ШТ	278,72		28				
13	530- 9057- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2 ЦЕНА=605,74/5,59	0,8 10ШТ	108,36		87				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,59	1 ШТ	2,17		2				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	2 ШТ	2,33		5				
16	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,8 10ШТ	27,87		22				
17	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,3 10ШТ	18,67		6				
18	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,3 10ШТ	24,86		7				
19	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
20	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	1,2 10ШТ	10,94		13				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	1 ШТ	3,77		4				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	3 ШТ	3,9		12				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	9 ШТ	43,9		395				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
26	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	8 ШТ	4,83		39				
27	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	25 ШТ	4,38		110				
29	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	4 ШТ	5,11		20				
30	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	12 ШТ	4,6		55				
31	ССЦ01- 301- 5804	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16- 20 ММ	8 ШТ	4,1		33				
32	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	20 ШТ	8,7		174				
33	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,07 Т ГРУЗА	8,36		1				

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г Киров ул Халтурина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,07 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**2398**	**690**	**307**		**62,9**
								42		**2,8**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	78	
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	192	
п. 16	[6]	115,2 %	ФОТ	530	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**800**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	53	
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	118	
п. 16	[6]	70,55 %	ФОТ	325	
	ИТОГО сметная прибыль			**496**	
	Прямые затраты			2398	
	Основная зарплата			690	
	Материальные затраты			1399	
	Эксплуатация машин			307	
	в тч ЗП машинистов			42	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			2	
	Накладные расходы (по смете)			800	
	Сметная прибыль (по смете)			496	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			3694	
	Всего в ценах января 2000 г.			3694	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		1	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			3694	
	-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		10309	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		627	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		2063	
	Материалы в тек. ценах	5,59		7820	
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47		9	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71		8	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			17	
	Итого в тек. ценах без оборудования			20209	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7		10160	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95		5927	
	ИТОГО с НР и СП			36296	
	НДС	18 %		6533,28	
	ВСЕГО с НДС			42829,28	

Составил:

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149652 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147 РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ ДАТА: 31.07.2015 ПОДПИСЬ А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №43-4/21-4

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, д. 9

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		72.628	тыс. руб.
	строительных работ	72.628	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		19.079	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		114	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 118 руб.) СП=50% (СП = 80 руб.)	0,48 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	181	158	3 1	34,66 0,1	16,64 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1057 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 135 руб.) СП=70,55% (СП = 83 руб.)	0,07 100М ТРУБОПРОВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	205	111	45 6	140,07 5,9	9,8 0,4
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.657 10М	70,6		-46				
5	507- 3350 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=76,55/5,59	6,57 М	13,69		90				
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 507 руб.) СП=70,55% (СП = 310 руб.)	0,21 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	749	408	230 32	172,09 10,25	36,14 2,15
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-1.951	51,8		-101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М						
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,59	19,51 М	8,09		158				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 627 руб.) СП=70,55% (СП = 384 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	940	495	355 49	218,78 16,77	43,7 3,3
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.798 10М	42,9		-77				
11	507- 3348 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/20 ЦЕНА=28,63/5,59	17,98 М	5,12		92				
12	530- 9057- 25 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 32- 1 ЦЕНА=1558,06/5,59	0,1 10ШТ	278,72		28				
13	530- 9057- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 20- 1/2 ЦЕНА=605,74/5,59	0,8 10ШТ	108,36		87				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,59	1 ШТ	2,33		2				
15	507- 9057- 854 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=155,82/5,59	0,3 10ШТ	27,87		8				
16	507- 9057- 853 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,6 10ШТ	18,67		11				
17	507- 9057- 852 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=69,82/5,59	0,8 10ШТ	12,49		10				
18	507- 9058- 92 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ЦЕНА=61,17/5,59	1,2 10ШТ	10,94		13				
19	507- 9058- 94 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=138,96/5,59	0,3 10ШТ	24,86		7				
20	507- 9058- 93 СЦ(К) ТСЦ2015- 06С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104,38/5,59	0,8 10ШТ	18,67		15				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 20 ЦЕНА=12,7/1,18/5,59	16 ШТ	1,93		31				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 32 ЦЕНА=24,9/1,18/5,59	1 ШТ	3,77		4				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК РЕДУЦИРОВАННЫЙ 25*20*25 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59	3 ШТ	3,9		12				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,59	8 ШТ	43,9		351				
25	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,59	1 ШТ	82,5		83				
26	ССЦ01- 301- 5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31- 38 ММ	7 ШТ	4,83		34				
27	ССЦ01- 301- 5602	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 30 ММ	26 ШТ	4,38		114				
28	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	58	3,83		222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	ШТ							
29	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	2 ШТ	5,11		10				
30	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ	2 ШТ	4,6		9				
31	ССЦ01- 301- 5804	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16- 20 ММ	8 ШТ	4,1		33				
32	ССЦ01- 101- 2591	ШПИЛЬКИ	50 ШТ	8,7		435				
33	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ГИЛЬЗЫ) НР=115,2% (НР = 20 руб.) СП=70,55% (СП = 12 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	3161,65 415,53	59,19 2,76	126	17	2	37,92 0,19	1,52 0,07
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,11 Т ГРУЗА	8,36		1				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,11 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**3838**	**1189**	**635**		**107,85**
								88		**5,98**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	118	
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	135	
п. 16	[6, 9, 33]	115,2 %	ФОТ	1154	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1407**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	80	
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	83	
п. 16	[6, 9, 33]	70,55 %	ФОТ	706	
	ИТОГО сметная прибыль			**869**	

Прямые затраты			3838
Основная зарплата			1189
Материальные затраты			2012
Эксплуатация машин			635
в тч ЗП машинистов			88
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			2
Накладные расходы (по смете)			1407
Сметная прибыль (по смете)			869
Итого СМР в ценах января 2000 г.			6114
Всего в ценах января 2000 г.			6114
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05	1
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05	1
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			6114
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94	17764
З/плата машинистов в тек. ценах		14,94	1315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4267				
		Материалы в тек. ценах		5,59		11247				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				17				
		Итого в тек. ценах без оборудования				33295				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		17869				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		10385				
		ИТОГО с НР и СП				61549				
		НДС		18 %		11078,82				
		ВСЕГО с НДС				72627,82				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345[illegible]044 ОГРН 10[illegible]

31.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 353,7м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №43-4/21-5

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, д. 9

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	77.067	тыс. руб.
строительных работ	77.067	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	13.7	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	89	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 280 руб.) СП=50% (СП = 190 руб.)	0,46 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	382	377	5 2	85,3 0,32	39,24 0,1
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6164 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 425 руб.) СП=70,55% (СП = 260 руб.)	0,46 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	3673	368	14 1	70,84 0,08	32,58 0,0
4	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,59	28 ШТ	7,78		218				
5	ТЕР- 46- 04- 009-02	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НР=99% (НР = 100 руб.) СП=59,5% (СП = 60 руб.)	1 М3	270,97 80,64	190,33 20,39	271	81	190 20	7,8 1,86	7,8 1,86
6	ТЕР- 11- 01- 015-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ НР=110,7% (НР = 51 руб.) СП=63,75% (СП = 29 руб.)	0,1 100М2 ПОКРЫТИЯ	709,4 420,79	276,36 40,62	71	42	28 4	46,49 3,55	4,65 0,36
7	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,306 М3	600		184				
8	ТЕР- 11- 01- 015-	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,4	20,58	8,19	29	18	11	1,37	1,92

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 69 А, офис 7 Тел.(8332)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 015- 01 до 100 мм НР=110,7% (НР = 24 руб.) СП=63,75% (СП = 14 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	12,39	3			4	0,24	0,3
9	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,714 М3	600		428				
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18 Т ГРУЗА	42,98		774				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,62 Т ГРУЗА	8,36		5				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18,62 Т ГРУЗА	12,2		227				
Итого по смете:						**6262**	**886**	**248**		**86,1**
								31		**2,7**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	280
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	425
п. 49	[5]	99 %	ФОТ	100
п. 11	[6, 8]	110,7 %	ФОТ	75
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**880**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	190
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	260
п. 49	[5]	59,5 %	ФОТ	60
п. 11	[6, 8]	63,75 %	ФОТ	43
	ИТОГО сметная прибыль			**553**

Прямые затраты		6262
Основная зарплата		886
Материальные затраты		4122
Эксплуатация машин		248
в тч ЗП машинистов		31
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		1006
Накладные расходы (по смете)		880
Сметная прибыль (по смете)		553
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7695
Всего в ценах января 2000 г.		7695
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	818
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	238
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7745
-Переход в тек. цены июнь 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	13237
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	463
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1667
Материалы в тек. ценах	5,59	23042
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47	7746
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71	1835
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		9581

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Таланцев д 39 А оф
ОГРН 1064316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				47527				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		11176				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6608				
		ИТОГО с НР и СП				65311				
		НДС		18 %		11755,98				
		ВСЕГО с НДС				77066,98				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345054344 ОГРН 1044316541147
ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 465042,27 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, 9**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 43-4/21-1	Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома	65946,66	0	0	0	65946,66
2	Смета 43-4/21-2	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома	180642,66	0	0	0	180642,66
3	Смета 43-4/21-3	Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома	42829,28	0	0	0	42829,28
4	Смета 43-4/21-4	Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома	72627,82	0	0	0	72627,82
5	Смета 43-4/21-5	Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома	77066,98	0	0	0	77066,98
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	439113,4	0	0	0	439113,4
Глава 8. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	6454,97	6454,97
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	19473,90	19473,90
		Всего по смете:	439113,40	0	0	25928,87	465042,27

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"____" _____ 20__ г. "____" _____ 20__ г.

9-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 7335,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 6 корп. 1

(наименование стройки)

9-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 7335,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 6 корп. 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №42-4/21

Капитальный ремонт крыши 9-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 7335,9м2по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 6 корп. 1

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		2411.402	тыс. руб.
	строительных работ	2411.402	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		403.036	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		2664	чел. час

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на ИЮЛЬ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 12- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,05	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 597 руб.) СП=55,25% (СП = 306 руб.)	0,686 100М2 ПОКРЫТИЯ	823,32 804,35	18,97 2,06	565	552	13 1	82,87 0,14	56,85 0,1
2	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 1765 руб.) СП=59,5% (СП = 1061 руб.)	13,948 100М2 ПОКРЫТИЯ	169,63 127,83	41,8	2366	1783	583	14,38	200,57
3	ТЕР- 12- 01- 004- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,05	РАЗБОРКА ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 1079 руб.) СП=55,25% (СП = 552 руб.)	4,306 100М ПРИМЫКАНИЙ	315,76 229,18	86,58 2,82	1360	987	373 12	21,92 0,19	94,4 0,8
4	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 150 руб.) СП=59,5% (СП = 90 руб.)	0,749 100М2	202,86 202,86		152	152		22,82	17,09
5	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 28 руб.) СП=70% (СП = 23 руб.)	0,1 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	112	32	3 1	35,39 0,43	3,54 0,04
6	ТЕР- 15- 07- 003-	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-	2,441	290,64	28,68	709	108	70	4,24	10,36

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 102 руб.) СП=46,75% (СП = 50 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	44,36	0,12				0,01	0,0
7	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 3655 руб.) СП=46,75% (СП = 1808 руб.)	2,441 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	16063	3813	168 55	149,44 1,8	364,7 4,3
8	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 387 руб.) СП=46,75% (СП = 192 руб.)	2,441 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1811	410	23	15,87	38,7
9	ТЕР- 12- 01- 017- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,05	РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 3005 руб.) СП=55,25% (СП = 1537 руб.)	11,408 100М2 СТЯЖКИ	394,47 224,82	169,65 19,04	4500	2565	1935 217	22,86 1,55	260,8 17,7
10	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 4349 руб.) СП=55,25% (СП = 2225 руб.)	11,408 100М2 СТЯЖКИ	628,74 323,17	265,08 29,76	7173	3687	3024 340	32,87 2,42	374,9 27,6
11	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	17,4542 М3	515		8989				
12	ТЕР- 12- 01- 017- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК С РАЗУКЛОНКОЙ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 ДО Т. 30ММ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 2279 руб.) СП=55,25% (СП = 1166 руб.)	171,12 100М2 СТЯЖКИ	15,52 11,87	3,65 0,46	2656	2031	625 79	1,21 0,04	206,6 6,4
13	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	17,4542 М3	515		8989				
14	ТЕР- 12- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 415 руб.) СП=55,25% (СП = 212 руб.)	11,408 100М2 КРОВЛИ	118,5 33,67	4,28	1352	384	49	3,38	38,5
15	ТЕР- 12- 01- 002- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИ СЛОЯ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 3302 руб.) СП=55,25% (СП = 1689 руб.)	11,408 100М2 КРОВЛИ	628,04 262,31	84,21 5,69	7165	2992	961 65	24,5 0,39	279,5 4,4
16	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	1311,92 М2	22,46		29466				
17	101- 4249 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=107,95/5,59	2623,84 М2	19,31		50666				
18	ТЕР- 12- 01- 004- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ И ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 2125 руб.) СП=55,25% (СП = 1087 руб.)	4,266 100М ПРИМЫКАНИЙ	1060,82 448,11	133,09 13,05	4525	1912	568 56	42,87 0,89	182,8 3,7
19	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	537,516 М2	22,46		12073				
20	101- 4249	УНИФЛЕКС ТПП	537,516	19,31		10379				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	ЦЕНА=107,95/5,59	М2							
21	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 1799 руб.) СП=55,25% (СП = 920 руб.)	1,257 100М2 ПОКРЫТИЯ	11584,41 1321,43	33,88 3,68	14562	1661	43 5	136,15 0,25	171,1 0,3
22	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.983 Т	12934		-12714				
23	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,7798 Т	7848,92		6121				
24	ТЕР- 12- 01- 017- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 ОП П1.12.1 Козп=1,05	РАЗБОРКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 64 руб.) СП=55,25% (СП = 33 руб.)	0,238 100М2 СТЯЖКИ	394,47 224,82	169,65 19,04	94	54	40 5	22,86 1,55	5,4 0,3
25	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 91 руб.) СП=55,25% (СП = 46 руб.)	0,238 100М2 СТЯЖКИ	628,74 323,17	265,08 29,76	150	77	63 7	32,87 2,42	7,8 0,5
26	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	0,3641 М3	515		188				
27	ТЕР- 12- 01- 017- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК С РАЗУКЛОНКОЙ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 48 руб.) СП=55,25% (СП = 24 руб.)	3,57 100М2 СТЯЖКИ	15,52 11,87	3,65 0,46	55	42	13 2	1,21 0,04	4,3 0,1
28	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	0,3641 М3	515		188				
29	ТЕР- 12- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 854 руб.) СП=55,25% (СП = 437 руб.)	4,182 100М2 КРОВЛИ	429,69 185,65	56,32 3,68	1797	776	236 15	17,34 0,25	72,5 1,0
30	101- 3358 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=125,57/5,59	476,748 М2	22,46		10708				
31	101- 4249 ТСЦ2015- 06С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=107,95/5,59	485,112 М2	19,31		9368				
32	ТЕР- 10- 01- 039- 05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	РАЗБОРКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 48 руб.) СП=53,55% (СП = 24 руб.)	0,036 100М2 ПРОЕМОВ	2189,26 1098,69	1090,57 128,5	79	40	39 5	114,14 8,74	4,1 0,3
33	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 72 руб.) СП=53,55% (СП = 36 руб.)	0,038 100М2 ПРОЕМОВ	69854,97 1579,37	1704,01 200,78	2654	60	65 8	164,08 13,65	6,2 0,5
34	ССЦ01- 203- 0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13- 15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-3.8 М2	642		-2440				
35	ПРАЙС ВЫМПЕЛ 45	Люк противопожарный металлический (ЛПМ)- 01/60 (EI 60) 1000Х950 ММ ЦЕНА=7000/1,18/5,59	4 ШТ	1061,22		4245				
36	ТЕР- 46- 04- 012-	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,0672	1207,31	250,14	81	64	17	103,91	6,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ НР=99% (НР = 70 руб.) СП=59,5% (СП = 42 руб.)	100М2	957,17	97,74			7	7,74	0,5
37	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=81% (НР = 169 руб.) СП=72,25% (СП = 151 руб.)	6,72 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	549	209	167	2,76	18,5
38	203- 8119 ТСЦ2015- 06С	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ- 01/60, РАЗМЕРОМ 800Х2100 ММ ЦЕНА=8194,73/5,59	4 ШТ	1465,96		5864				
39	ТЕРр- 61- 02- 009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 177 руб.) СП=50% (СП = 112 руб.)	0,141 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2826,12 1584,44	21,65 8,46	398	223	3 1	157,1 0,67	22,1 0,0
40	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4766 Т							
41	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 6 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,141 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	41	6	4	4,24 0,01	0,6
42	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 223 руб.) СП=46,75% (СП = 110 руб.)	1,408 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1045	236	13	15,87	22,3
43	ТЕРр- 58- 12- 002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,18 100М2	1314,06 193,22	26,59 4,04	237	35	5 1	21,35 0,32	3,8 0,0
44	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 26 руб.) СП=59,5% (СП = 17 руб.)	0,18 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	55	29	26	14,85 0,18	2,6 0,0
45	ПРАЙС ВЯТКА КРАСКА	Пропитка - антисептик "АстраТекс". ВАК- 48- Д- 201 акрилатная, от всех биопоражений. Расход 100- 150 гр/м2. ЦЕНА=93/1,18/5,57	2,7 КГ	14,15		38				
46	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.12.1 Козп=1,05	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (НА ВЫСОТЕ 25 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) НР=108% (НР = 343 руб.) СП=55,25% (СП = 176 руб.)	0,24 100М2 ПОКРЫТИЯ	11584,41 1321,43	33,88 3,68	2780	317	8 1	136,15 0,25	32,6 0,0
47	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1877 Т	12934		-2428				
48	101- 3741 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59	0,1489 Т	7848,92		1169				
49	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 28 руб.) СП=70% (СП = 23 руб.)	0,1 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	112	32	3 1	35,39 0,43	3,5 0,0
50	ТЕР- 20- 02- 003-	УСТАНОВКА РЕШЕТОК	60	24,64	2,96	1478	824	178	1,35	80,7

ЗДО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ), НОМЕР 200, РАЗМЕР 252Х252 ММ НР=115,2% (НР = 949 руб.) СП=70,55% (СП = 581 руб.)	РЕШЕТКА	13,74						
51	ССЦ01- 204- 0004	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	-0.0258 Т	6498		-168				
52	ССЦ01- 301- 0605	РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ МАРКА РШ- 200, РАЗМЕР 252Х252 ММ	-3.6 М2	68,8		-248				
53	ПРАЙС ЗМС	Сетки тканые нержавеющие 8,0х8,0х0,7мм по ГОСТ 3126- 82 ЦЕНА=590/1,18/5,59	15 М2	89,45		1342				
54	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	62,514 Т ГРУЗА	42,98		2687				
55	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	62,514 Т ГРУЗА	12,2		763				
Итого по смете:						**221921**	**26093**	**9318**		**2595,36**
								884		**69,43**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 12	[1, 3, 9-10, 12, 14-15, 18, 21, 24-25, 27, 29, 46]	108 %	ФОТ	20350	
п. 49	[2, 4, 36]	99 %	ФОТ	1985	
п. Р3	[5, 49]	86 %	ФОТ	56	
п. 15	[6-8, 41-42]	94,5 %	ФОТ	4373	
п. 10	[32-33]	106,2 %	ФОТ	120	
п. 9	[37]	81 %	ФОТ	169	
п. Р11	[39]	79 %	ФОТ	177	
п. Р8	[43]	83 %	ФОТ	30	
п. 20	[44]	90 %	ФОТ	26	
п. 16	[50]	115,2 %	ФОТ	949	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**28235**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 12	[1, 3, 9-10, 12, 14-15, 18, 21, 24-25, 27, 29, 46]	55,25 %	ФОТ	10410	
п. 49	[2, 4, 36]	59,5 %	ФОТ	1193	
п. Р3	[5, 49]	70 %	ФОТ	46	
п. 15	[6-8, 41-42]	46,75 %	ФОТ	2163	
п. 10	[32-33]	53,55 %	ФОТ	60	
п. 9	[37]	72,25 %	ФОТ	151	
п. Р11	[39]	50 %	ФОТ	112	
п. Р8	[43]	65 %	ФОТ	23	
п. 20	[44]	59,5 %	ФОТ	17	
п. 16	[50]	70,55 %	ФОТ	581	
	ИТОГО сметная прибыль			**14756**	

Прямые затраты	221921
Основная зарплата	26093
Материальные затраты	183060
Эксплуатация машин	9318
в тч ЗП машинистов	884
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	3450
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	2687
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	763
Накладные расходы (по смете)	28235
Сметная прибыль (по смете)	14756

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				264912				
		Всего в ценах января 2000 г.				264912				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		2821				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		801				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				265084				
		-Переход в тек. цены за ИЮНЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		389829				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		13207				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		62617				
		Материалы в тек. ценах		5,59		1023305				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		26715				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		6176				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				32891				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1508642				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		358585				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		176334				
		ИТОГО с НР и СП				2043561				
		Итого СМР				2043561				
		ИТОГО с оборудованием				2043561				
		ИТОГО				2043561				
		НДС		18 %		367840,98				
		ВСЕГО с НДС				2411401,98				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 21.07.2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.7.670 Copyright InfoStroy Ltd.

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Сводный сметный расчет в сумме: 2577957,75 руб

В том числе возвратных сумм: 0.000, тыс. руб.

Составлен 2010г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование стройки: **Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г.Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 6 корп. 1**

Составлен в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета 42-4/21	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома	2411401,98	0	0	0	2411401,98
	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,47	0	0	0	35447,61	35447,61
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
	Договор №26-2015	Проектные работы	0	0	0	131108,16	131108,16
		Всего по смете:	2411401,98	0	0	166555,77	2577957,75

Руководитель проектной организации _____

Заказчик _____

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 5

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 10	-Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1006904,62	1006904,62
2	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 16	-Капитальный ремонт подвала	341266,62	341266,62
3	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 18	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт подвала	1402190,46	1051483,84 350706,62
4	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 22	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	687078,6	231757,90 455320,70
5	г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 26	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	2822168,24	1264235,48 421539,66 812147,98 126488,92 197756,20

Итого по лоту**: 6 259 608,54 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №3

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вятские Поляны, Гагарина,16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт подвала

Основание: РД 11-2015.2-КР1

Сметная стоимость		341267	руб.
	строительных работ	341267	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		50940	руб.
Нормативная трудоемкость		456	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Продухи и приямки								
1	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (ПРОДУХИ) НР=99% (НР = 178 руб.) СП=59,5% (СП = 107 руб.)	1,35 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	493	147	346 33	12,3 2,54	16,61 3,43
2	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ (РЕШЕТКИ В ПРОДУХАХ) НР=109,8% (НР = 34 руб.) СП=68% (СП = 21 руб.)	0,063 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12421,77 477,85	281,81 11,04	783	30	18 1	54,49 0,86	3,43 0,05
3	ТЕР- 07- 01- 044- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЦЫ В ПРОДУХЕ НР=117% (НР = 92 руб.) СП=72,25% (СП = 57 руб.)	0,16 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10700,42 496,46	328,19	1712	79	53	49,11	7,86
4	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 19 руб.) СП=60% (СП = 11 руб.)	0,0077 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	47	15	32 3	243,35 41,39	1,87 0,32
5	ТЕРр- 68- 12- 018	РАЗБОРКА ОТМОСТКИ ИЗ МЕЛКОШТУЧНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (БРУСЧАТКА) НА ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАННОМ МОНТАЖНОМ СЛОЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НР=104% (НР = 253 руб.) СП=60% (СП = 146 руб.)	0,096 100М2 ПЛОЩАДИ РАЗБОРКИ	5175,94 2286,21	2575,3 245,49	497	219	248 24	285,42 25,76	27,4 2,47
6	ТЕР- 01- 01- 022-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В	0,0112	6530,7	6530,7	73		73		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Халтурина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316561147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5- 0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 (С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ) НР=85,5% (НР = 8 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	1000М3 ГРУНТА		773,48			9	60,48	0.68
7	ТЕРр- 51- 02- 004	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 3- 4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ (С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ПЕСКОМ) НР=75% (НР = 125 руб.) СП=45% (СП = 75 руб.)	0,04 100М3 ГРУНТА	4166,98 4166,12	0,86	167	167		524,7	20.99
8	408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ФУНДАМЕНТОВ)	4,4 М3	43,5		191				
9	ТЕР- 01- 02- 060- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 15 руб.) СП=38,25% (СП = 8 руб.)	0,04 100М3	528,05 528,05		21	21		71,07	2,84
10	3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	7,2 Т ГРУЗА	4,8		35				
11	ТЕР- 08- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО НР=109,8% (НР = 136 руб.) СП=68% (СП = 84 руб.)	5 М3 ОСНОВАНИЯ	110,19 21,4	36,06 3,45	551	107	180 17	2,65 0,36	13.23 1.81
12	ТЕР- 08- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ИЗ ЩЕБНЯ НР=109,8% (НР = 158 руб.) СП=68% (СП = 98 руб.)	5 М3 ОСНОВАНИЯ	409,11 22,33	63,85 6,44	2046	112	319 32	2,76 0,68	13,8 3.38
13	ТЕР- 06- 01- 001- 16 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ (ПРИЯМКОВ) НР=94,5% (НР = 29 руб.) СП=55,25% (СП = 17 руб.)	0,012 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	50520,35 2141,73	3765,1 435,6	606	26	45 5	253,76 34,14	3.05 0.41
14	204- 0100	ИСКЛ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0972 Т	5433		-528				
15	401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	1,218 М3	600		731				
16	204- 0002	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0972 Т	6820		663				
17	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА 30 ММ) НР=110,7% (НР = 24 руб.) СП=63,75% (СП = 14 руб.)	0,058 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	25	21	3 1	45,44 1,59	2.64 0.09
18	402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,1183 М3	541		64				
19	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Коб=2	ДОБАВЛЯЕТСЯ 10 ММ СТЯЖКИ НР=110,7% (НР = 1 руб.) СП=63,75% (СП = 1 руб.)	0,116 100М2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	2	1	1	0,57 0,26	0,07 0,03
20	402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0592 М3	541		32				
21	ТЕР- 11- 01- 015- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ НР=110,7% (НР = 8 руб.) СП=63,75% (СП = 4 руб.)	0,058 100М2 ПОКРЫТИЯ	160,55 117	8,41 1,26	9	7		12,42 0,13	0.72 0.01
22	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ВОДООТВОДНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 124 руб.) СП=70,55% (СП = 76 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	4764,73 676,46	145,53 3,04	762	108	23	69,95 0,24	11.19 0.04
23	302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	-16	39,1		-626				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316503157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М							
24	103-0138	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	16 М	31,8		509				
25	ТЕР-08-02-001-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109,8% (НР = 216 руб.) СП=68% (СП = 134 руб.)	2,7 М3 КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	2325	181	126 16	8,14 0,45	21,98 1,22
26	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 32 руб.) СП=68% (СП = 20 руб.)	0,126 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	142	29	7	24,38	3,07
27	ТЕР-08-02-007-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Р-1 НР=109,8% (НР = 86 руб.) СП=68% (СП = 53 руб.)	0,1594 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12421,77 477,85	281,81 11,04	1980	76	45 2	54,49 0,86	8,69 0,14
28	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 Коб=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (2 СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 8 руб.) СП=59,5% (СП = 6 руб.)	0,23 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	707,06 43,55	7,79 0,13	163	10	2	4,85 0,01	1,11
Итого: **Продухи и приямки**						**13475**	**1356**	**1521**		**160,54**
								143		**14,07**
				Отмостка						
29	ТЕРр-68-12-004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 125 руб.) СП=60% (СП = 72 руб.)	0,0499 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	302	100	202 20	243,35 41,39	12,14 2,07
30	ТЕР-27-04-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127,8% (НР = 32 руб.) СП=80,75% (СП = 20 руб.)	0,072 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2993,75 143,54	2832,71 202,83	216	10	205 15	18,08 17,35	1,3 1,25
31	408-0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	8,64 М3	43,5		376				
32	ТЕР-11-01-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ НР=110,7% (НР = 319 руб.) СП=63,75% (СП = 184 руб.)	0,72 100М2 ПОКРЫТИЯ	649,22 365,91	271,06 35,33	467	263	195 25	46,49 3,55	33,48 2,56
33	401-9022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	2,2032 М3							
34	ТЕР-11-01-015-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-015-01 ПЗ=15,61*14 Кпз=14 (Индексация ПЗ до толщины 100мм) НР=110,7% (НР = 148 руб.) СП=63,75% (СП = 85 руб.)	0,72 100М2 ПОКРЫТИЯ	260,06 150,86	109,2 36,58	187	108	79 26	19,16 3,33	13,79 2,39
35	401-9022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	5,1408 М3							
36	401-0004	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В10 (М150)	7,344 М3	578		4245				
37	ТЕР-06-01-015-	АРМИРОВАНИЕ	0,1116	5802,83	44,81	648	14	5	14,54	1,62

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров ул. Авиационная д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ ВР- 1 Д.5 С ЯЧ.100*100) НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=55,25% (СП = 8 руб.)	Т	127,48	2,56				0,2	0,02
38	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ (отмостка по оси "А") НР=94,5% (НР = 108 руб.) СП=55,25% (СП = 63 руб.)	0,36 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	366,37 316,73	3,21	132	114	1	33,24	11,96
39	ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТОК (ОТМОСТКА ПО ОСИ "В") НР=110,7% (НР = 496 руб.) СП=63,75% (СП = 286 руб.)	0,36 100М2 ПОКРЫТИЯ	8438,74 1192,88	180,36 52,33	3038	429	65 19	137,75 5,28	49,59 1,9
40	101- 0287	ИСКЛ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	-36.72 М2	59,8		-2196				
41	403- 8809	ПЛИТКА ФИГУРНАЯ ТРОТУАРНАЯ, СЕРАЯ ТОЛЩИНА 30 ММ	36,72 М2	58		2130				
Итого: Отмостка						**9545**	**1038**	**752** **105**		**123,85** **10,19**
				Дверные проемы						
42	ТЕРр- 57- 10- 003	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 М2 НР=80% (НР = 68 руб.) СП=68% (СП = 58 руб.)	0,08 100МЕСТ	2355,74 1048,5	123,32 13,15	188	84	10 1	124,23 1,38	9,94 0,11
43	402- 0004	ИСКЛ РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	-0.1712 М3	541		-93				
44	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1184 Т							
45	401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,0856 М3	600		51				
46	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 25 руб.) СП=62% (СП = 19 руб.)	0,02 100КОРОБОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	36	29	7 1	179,3 3,97	3,59 0,08
47	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							
48	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,042 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		12	12		36,28	1,52
49	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0496 Т							
50	ТЕРр- 56- 23- 001	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ НР=82% (НР = 66 руб.) СП=62% (СП = 50 руб.)	0,202 Т	6035,15 390,72	23,74 4,17	1219	79	5 1	44 0,38	8,89 0,08
51	ТЕР- 46- 03- 001- 01	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ГЛУБИНОЙ 640 ММ) НР=99% (НР = 82 руб.) СП=59,5% (СП = 49 руб.)	0,24 100ОТВЕРСТИЙ	1865,46 164,87	691,04 180,07	448	40	166 43	17,3 16,4	4,15 3,94
52	ТЕР- 46- 03- 001- 17 Коб=44	ДОБАВЛЯЕТСЯ 440 ММ ГЛУБИНЫ. НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 46- 03- 001- 01 НР=99% (НР = 113 руб.) СП=59,5% (СП = 68 руб.)	10,56 100ОТВЕРСТИЙ	79,15 1,81	26,86 9	836	19	284 95	0,19 0,82	2,01 8,66

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ОГРН 1024301341147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТЕР- 09- 05- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ НР=81% (НР = 23 руб.) СП=72,25% (СП = 21 руб.)	0,24 100ШТ БОЛТОВ	126,24 123,03	3,21	30	29	1	13,69	3,28
54	101- 1714	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	0,031 Т	8020,01		249				
55	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,06 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	20	4	1	6,72 0,01	0,4
56	ТЕР- 15- 02- 036- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКОСА НР=94,5% (НР = 18 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,0128 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6590,45 1512	65,9 19,51	84	19	1	166,34 1,8	2,13 0,02
57	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И ОТКОСОВ НР=94,5% (НР = 197 руб.) СП=46,75% (СП = 97 руб.)	0,1506 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	960	205	10 3	149,44 1,8	22,51 0,27
58	ФЕР- 09- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ОЗП=21,13*0,99 ЭМ=10,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 82 руб.) СП=72,25% (СП = 73 руб.)	4,2 М2 ПРОЕМА	97,98 24,06	13,26	412	101	56	2,38	10
59	Прайс Вымпел 45	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ- 01/30, РАЗМЕРОМ 900Х2100 ММ (10980р- шт) ПЗ=10980 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	1703,98		3408				
60	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОГОЛЕННОЙ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 16 руб.) СП=59,5% (СП = 12 руб.)	2,3 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74 8,74		20	20		1,03	2,36
61	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ АРМАТУРЫ (В ПЕРЕКРЫТИИ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	2,3 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1,31 0,97	0,34	3	2	1	0,12	0,26
62	ТЕР- 13- 03- 005- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 ПЗ.5 Козп=1,1; Кэм=1,1; Кмат=1,1	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СМЕСЬЮ PLANITOP400 С ОБРАБОТКОЙ АРМАТУРЫ РАСТВОРОМ MAPEFER MAPEI (РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПОТОЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ: ШПАТЛЕВКА) НР=81% (НР = 26 руб.) СП=59,5% (СП = 19 руб.)	0,023 100М2 ШПАТЛЮЕМОЙ ПОВЕРХН	21378,65 1366,39	149,16 47	492	31	3 1	135,15 5,56	3,11 0,13
63	101- 2359	ИСКЛ ЗАМАЗКА «АРЗАМИТ 5» ПОРОШОК	-0.0109 Т	29040		-317				
64	101- 2360	ИСКЛ ЗАМАЗКА «АРЗАМИТ 5» РАСТВОР	-0.0081 Т	17443		-141				
65	KERASTROY	РАСТВОР MAPEFER MAPEI (722 РУБ/ 2 КГ) ЦЕНА=361/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%) МЗ=722 : 2	4 КГ	56,02		224				
66	KERASTROY	РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ MAPEI PLANITOP 400 (2125 РУБ/25 КГ) ЦЕНА=85/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%) МЗ=2125 : 25	125 КГ	13,19		1649				
67	ТЕРр- 61- 22- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,09	8273,33	3,04	745	456		549,55	49,46

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1114345001117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТЯГ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ДЛИНОЙ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М С ЗЕМЛИ (НА ЦОКОЛЕ) НР=79% (НР = 360 руб.) СП=50% (СП = 228 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	5055,86						
68	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,152 Т							
69	ТЕР- 15- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ (ЦОКОЛЬ) НР=94,5% (НР = 89 руб.) СП=46,75% (СП = 44 руб.)	0,63 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	944	94	8	16,55	10,43
Итого: **Дверные проемы**						**11479**	**1224**	**553**		**134,05**
								145		**13,28**
		Уборка мусора								
70	1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,63 Т ГРУЗА	42,98		199				
71	3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	4,63 Т ГРУЗА	4,8		22				
Итого: **Отвозка мусора**						**221**				
Итого по смете:						**34720**	**3618**	**2826**		**418,48**
								393		**37,54**

Прямые затраты		34720
Основная зарплата		3618
Материальные затраты		28020
Эксплуатация машин		2826
в тч ЗП машинистов		393
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		256
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		199
Накладные расходы (по смете)		3967
Сметная прибыль (по смете)		2411
Итого СМР в ценах января 2000 г.		41098
Всего в ценах января 2000 г.		41098
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1	199
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	45949
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	4991
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	18086
Материалы в тек. ценах	5,57	156071
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	1763
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1763
Итого в тек. ценах без оборудования		221869
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	42844
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	24496
ИТОГО с НР и СП		289209

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Халтурина, д 59 А, офис 7
ОГРН 1104316011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		52057,62				
		ВСЕГО с НДС				341266,62				

Составил: Невоструева С.С.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 20. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.19-КР1

Сметная стоимость	1264235	руб.
строительных работ	1264235	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	152273	руб.
Нормативная трудоемкость	1388	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	РАЗБОРКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 65 руб.) СП=55,25% (СП = 33 руб.)	1,38 100М ОГРАЖДЕНИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	112	56	56 4	4,67 0,2	6,44 0,28
2	ТЕРр-58-17-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1349 руб.) СП=65% (СП = 1056 руб.)	8,62 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	1634	1625	9	24,39	210,24
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	12,499 Т							
4	ТЕРр-58-18-003	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ НР=83% (НР = 457 руб.) СП=65% (СП = 358 руб.)	0,862 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1739,12 639,52	43,84	1499	551	38	81,26	70,05
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,8188 Т							
6	ТЕРр-58-02-002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 81 руб.) СП=65% (СП = 64 руб.)	0,04 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43	98	98		309,3	12,37
7	ТЕРр-58-03-001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 43 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,73 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	52	52		9,1	6,64

Ремонт кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 280 руб.) СП=53,55% (СП = 141 руб.)	4 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	1284	257	106 7	7,62 0,14	30,5 0,55
9	ССЦ01- 101- 0927	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДВУСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	4 КОМПЛ	52,4		210				
10	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 228 руб.) СП=55,25% (СП = 117 руб.)	2,64 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	2475	206	87 5	9,02 0,16	23,8 0,42
11	ССЦ01- 101- 0856	искл РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-290,4 М2	6,14		-1783				
12	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101- 7198 ИЗОСПАН В ЦЕНА=133,56/5,57 Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	29,04 10М2	23,98		696				
13	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2779 руб.) СП=72,25% (СП = 2479 руб.)	8,62 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	9799	3048	5435 383	40,83 3,26	351,91 28,1
14	ССЦ01- 101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	431,2 10ШТ	5,17		2229				
15	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ101- 4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236,44/5,57 Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	948,2 М2	42,45		40251				
16	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ (СВЕСЫ, КОНЬКИ, ПРИМЫКАНИЯ) НР=108% (НР = 1038 руб.) СП=55,25% (СП = 531 руб.)	0,875 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	9937	958	29 3	129,66 0,25	113,45 0,22
17	ССЦ01- 101- 1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,6841 Т	12934		-8848				
18	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101- 1706 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=39757,47/5,57 Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	0,4886 Т	7137,79		3488				
19	ТЕР- 20- 02- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ НР=115,2% (НР = 97 руб.) СП=70,55% (СП = 59 руб.)	7,8 М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА	151,93 10,71	4,5	1185	84	35	1,15	8,97
20	ССЦ01- 301- 1186	ИСКЛ ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	-7,8 М2	125		-975				
21	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301- 1186 ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ЦЕНА=509,66/5,57 Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	7,8 М2	91,5		714				
22	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 93 руб.) СП=55,25% (СП = 48 руб.)	1,38 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2956,36 58,5	57,86 3,71	4080	81	80 5	6,67 0,29	9,2 0,4
23	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ	-0,414	9404,01		-3893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т							
24	Прайс лист Все для кровли и ф	Кровельное ограждение ЭКОНОМ (не оцинкованный окрашенный) (дл. 3м цена 2490р) ПЗ=2490 : 1.18 : 5.57 * 1.0075	46 ШТ	381,69		17558				
25	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 72 руб.) СП=55,25% (СП = 37 руб.)	1,08 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2956,36 58,5	57,86 3,71	3193	63	62 4	6,67 0,29	7,2 0,31
26	ССЦ01- 201- 0777	ИСКЛ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.324 Т	9404,01		-3047				
27	Прайс- лист "Все для кровли и Borge, 05.2015г	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный borge (цена 1м =890руб) ПЗ=890 : 1.18 : 5.57 * 1.0075	108 М	136,43		14734				
28	ТЕР- 12- 01- 009- 02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 401 руб.) СП=55,25% (СП = 205 руб.)	1,39 100М ЖЕЛОБОВ	7588,8 265,1	24,42 2,05	10548	368	34 3	31,41 0,16	43,6 0,2
29	ССЦ01- 101- 1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.6283 Т	12934		-8126				
30	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301- 5842 ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ, ДИАМЕТР 125Х3000 ЦЕНА=694,07/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	47 ШТ	124,61		5857				
31	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301- 5850 СОЕДИНИТЕЛЬ ЖОЛОБА МП ЦЕНА=155,67/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	42 ШТ	27,95		1174				
32	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301- 5846 ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА КАРНИЗНЫЙ МП, Д 125 ММ ЦЕНА=110,13/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	234 ШТ	19,77		4626				
33	ТЕРр- 58- 10- 001	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 62 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	0,24 100М	6415,09 310,59	11,12	1540	75	3	36,8	8,8
34	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-27.48 М	53,2		-1462				
35	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301- 5865 ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МП, Д 100*3000 ММ ЦЕНА=694,07/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	8 ШТ	124,61		997				
36	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 559 руб.) СП=65% (СП = 437 руб.)	0,9 100М	6848 747,78	6,84	6163	673	6	88,6	79,7
37	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-103.05 М	53,2		-5482				
38	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301- 5865 ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МП, Д 100*3000 ММ ЦЕНА=694,07/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	30 ШТ	124,61		3738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕРр- 58- 10- 004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 150 руб.) СП=65% (СП = 118 руб.)	0,16 100ШТ	4460,22 1131,8	6,84	714	181	1	134,1	21,46
40	ССЦ01- 201- 1102	КОЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	-16 ШТ	33,2		-531				
41	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301- 5875 КОЛЕНО ТРУБЫ МП, ДИАМЕТР 100 ММ ЦЕНА=305,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	16 ШТ	54,92		879				
42	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 53 руб.)	0,08 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	590	81	1	119,7	9,58
43	ССЦ01- 301- 1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-8 ШТ	63,6		-509				
44	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301- 5863 ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ МП, ДИАМ 300/100 ММ ЦЕНА=1099,9/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	8 ШТ	197,47		1580				
45	ТЕРр- 58- 10- 005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,08 100ШТ	3776,58 448,16	6,84	302	36	1	53,1	4,25
46	ССЦ01- 201- 1103	ОТЛИВЫ (ОТМЕТЫ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ДИАМЕТРОМ 140 ММ	-8 ШТ	33,2		-266				
47	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301- 5877 КОЛЕНО СЛИВНОЕ 100 ММ ЦЕНА=329,67/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	8 ШТ	59,19		474				
48	ТЕР- 26- 02- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 2775 руб.) СП=59,5% (СП = 1834 руб.)	7,12 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	21995	3083	1308	47,63	339,15
		Уборка мусора								
49	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	31,3222 Т ГРУЗА	3,28		103				
50	ФСПГ- 3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	31,3222 Т ГРУЗА	4,8		150				
Итого по смете:						**141736**	**11576**	**7291**		**1357,45**
								414		**30,54**

Прямые затраты	141736
Основная зарплата	11576
Материальные затраты	122616
Эксплуатация машин	7291
в тч ЗП машинистов	414
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	253
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	103
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	150
Накладные расходы (по смете)	10626
Сметная прибыль (по смете)	7676
Итого СМР в ценах января 2000 г.	160038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				160038				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		103				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		150				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		147015				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		5258				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		46662				
		Материалы в тек. ценах		5,57		682971				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		913				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		1076				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1989				
		Итого в тек. ценах без оборудования				878637				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		114761				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		77988				
		ИТОГО с НР и СП				1071386				
		НДС		18 %		192849,48				
		ВСЕГО с НДС				1264235,48				

Составил: Невоструева С.С.

Проверил: Зиминенко А.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 20.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу г. Вятские Поляны, ул. Гагарина,26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт подвала

Основание: РД 11-2015.5

Сметная стоимость	421540	руб.
строительных работ	421540	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	88100	руб.
Нормативная трудоемкость	775	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-63-07-005	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК (с сохранением плиток, для восстановления облицовки) НР=77% (НР = 14 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	0,03 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	739,33 579,54	159,79 19,48	22	17	5 1	74,3 1,99	2,23 0,06
2	ТЕР-46-03-007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (ПРОДУХИ) НР=99% (НР = 13 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,1 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	37	11	26 2	12,3 2,54	1,23 0,25
3	ТЕРр-51-02-004	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ. ГРУНТЫ 3-4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ (С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ГРУНТОМ) НР=75% (НР = 14 руб.) СП=45% (СП = 9 руб.)	0,0045 100М3 ГРУНТА	4166,98 4166,12	0,86	19	19		524,7	2,36
4	ТЕР-01-02-060-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 1 руб.) СП=38,25% (СП = 1 руб.)	0,0036 100М3	528,05 528,05		2	2		71,07	0,26
5	3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	0,648 Т ГРУЗА	4,8		3				
6	ТЕР-08-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО НР=109,8% (НР = 1 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,04 М3 ОСНОВАНИЯ	110,19 21,4	36,06 3,45	4	1	1	2,65 0,36	0,11 0,01

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Гагарина, д. 58 А, офис 7
ОГРН 10[illegible]1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109,8% (НР = 32 руб.) СП=68% (СП = 20 руб.)	0,4 М3 КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	344	27	19 2	8,14 0,45	3,26 0,18
8	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 43 руб.) СП=68% (СП = 27 руб.)	0,17 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	192	39	10	24,38	4,14
9	ТЕРр- 61- 01- 002	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ (стена цоколя у пробитых продухов) НР=79% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	0,05 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	956,81 348,71	19,63 7,03	48	17	1	42,37 0,64	2,12 0,03
10	402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,053 М3	554		-29				
11	402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,053 М3	541		29				
12	ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЕ ПЛИТКИ) НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,03 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	3188,82 1669,11	37 18,4	96	51	1 1	183,62 2,06	5,51 0,06
13	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК В ПРОДУХИ НР=109,8% (НР = 1 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,003 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12421,77 477,85	281,81 11,04	37	1	1	54,49 0,86	0,16
14	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 211 руб.) СП=60% (СП = 122 руб.)	0,0846 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	512	169	343 34	243,35 41,39	20,59 3,5
15	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 496 руб.) СП=63,75% (СП = 286 руб.)	12,078 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1481	405	440 43	3,92 0,38	47,36 4,52
16	ТЕР- 27- 06- 002- 17 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ (8 СМ) НР=127,8% (НР = 607 руб.) СП=80,75% (СП = 384 руб.)	0,1208 1000М2 ПОКРЫТИЯ	38273,19 3313,86	5345,68 624,15	4623	400	646 75	395,92 60,19	47,83 7,27
17	401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	24,6432 М3	622		15328				
18	ТЕР- 27- 06- 002- 18 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Коб=12	ИСКЛЮЧАЕТСЯ 12 СМ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 06- 002- 17 НР=127,8% (НР = 135 руб.) СП=80,75% (СП = 86 руб.)	-1,4496 1000М2 ПОКРЫТИЯ	1374,63 58,62	55,25 14,61	-1993	-85	-80 -21	7 1,51	-10,15 -2,19
19	401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-14,7859 М3	600		-8872				
20	ТЕР- 06- 01- 001- 19 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ (НАРАЩИВАНИЕ БЕТОННОГО СЛОЯ) НР=94,5% (НР = 25 руб.) СП=55,25% (СП = 14 руб.)	0,005 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	87990,59 4781,53	5177,96 499,55	440	24	26 2	519,73 39,15	2,6 0,2
21	204- 0100	ИСКЛ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,0675 Т	5433		-367				
22	204- 0029	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР- I, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	0,0009 Т	6839		6				

ЗАО "СИТЭКС"
г.Киров, ул.Ле... д.59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,5075	622		316				
			М3							
24	ТЕР-06-01-015-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА УГОЛКОВ 50*50*5 НА ГРАНИ СТУПЕНЕЙ НР=94,5% (НР = 95 руб.) СП=55,25% (СП = 56 руб.)	0,0452	11563,66	42,41	523	101	2	248,19	11,22
			Т	2231,25	2,4				0,19	0,01
25	ТЕР-06-01-067-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=94,5% (НР = 62 руб.) СП=55,25% (СП = 36 руб.)	0,0375	8427,52	5870,86	316	48	220	133,72	5,01
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1274,37	478,16			18	50,18	1,88
26	402-0079	ИСКЛ РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	-0,0225	583		-13				
			М3							
27	401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,0225	622		14				
			М3							
28	ТЕР-15-07-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ГРУНТОВАНИЕ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,0362	290,64	28,66	11	2	1	4,24	0,15
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	44,36	0,12				0,01	
29	101-4163	ИСКЛ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС-ГРУНТ	-0,4996	15,7		-8				
			КГ							
30	лист	Грунтовка "Полимикс-грунт укрепляющий" (расход 0,25 кг/м2) ЦЕНА=50/6,56/1,18*1,02 Клз=1/6,56 (Пересчет (02.2015 г.))Клз=1/1,18 (НДС (18%))Клз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	0,905	6,59		6				
			КГ							
31	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 48 руб.) СП=62% (СП = 37 руб.)	0,04	1784,46	360,82	71	57	14	179,3	7,17
			100КОРОБОК	1423,64	37,83			2	3,97	0,16
32	509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,42							
			Т							
33	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 16 руб.) СП=62% (СП = 12 руб.)	0,0672	285,52		19	19		36,28	2,44
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52						
34	509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0793							
			Т							
35	ТЕРр-55-05-001	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ НР=89% (НР = 121 руб.) СП=65% (СП = 88 руб.)	0,109	1802,51	610,78	196	129	67	141,2	15,39
			100М2 ПЕРЕГОРОДОК	1191,73	64,04			7	6,72	0,73
36	509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,1146							
			Т							
37	ТЕР-08-02-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=109,8% (НР = 205 руб.) СП=68% (СП = 127 руб.)	0,109	11775,73	544,26	1284	180	59	195,7	21,32
			100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗАВЫ	1651,66	65,71			7	5,14	0,56
38	ТЕР-07-05-007-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т НР=139,5% (НР = 10 руб.) СП=85% (СП = 6 руб.)	0,02	1487,06	1176,43	30	4	23	20,25	0,41
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ	175,38	145,16			3	11,35	0,23
39	403-0470	ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 8ПБ10-1./БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,011 М3, РАСХОД АР-РЫ 0,35 КГ / (СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП. 4)	2	22		44				
			ШТ							
40	ТЕРр-56-23-001	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ НР=82% (НР = 37 руб.) СП=62% (СП = 28 руб.)	0,1163	6035,15	23,74	702	45	3	44	5,12
			Т	390,72	4,17				0,38	0,04
41	ТЕР-46-03-001-	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ	0,12	1865,46	691,04	224	20	83	17,3	2,08

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г.Киров, ул. [illegible] 0 50 А, офис 7
ОГРН [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ГЛУБИНОЙ 640 ММ) НР=99% (НР = 42 руб.) СП=59,5% (СП = 25 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	164,87	180,07			22	16,4	1,97
42	ТЕР- 46- 03- 001- 17 Коб=44	ДОБАВЛЯЕТСЯ 440 ММ ГЛУБИНЫ. НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 46- 03- 001- 01 НР=99% (НР = 57 руб.) СП=59,5% (СП = 35 руб.)	5,28 100ОТВЕРСТИЙ	79,15 1,81	26,66 9	418	10	142 48	0,19 0,82	1 4,32
43	ТЕР- 09- 05- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ НР=81% (НР = 12 руб.) СП=72,25% (СП = 11 руб.)	0,12 100ШТ БОЛТОВ	126,24 123,03	3,21	15	15		13,69	1,64
44	101- 1714	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	0,0075 Т	8020,01		60				
45	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,03 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	10	2		6,72 0,01	0,2
46	ТЕР- 15- 02- 035- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКОСА НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,0064 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6590,45 1512	65,9 19,51	42	10		166,34 1,8	1,06 0,01
47	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И ОТКОСОВ НР=94,5% (НР = 97 руб.) СП=46,75% (СП = 48 руб.)	0,0753 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	480	102	5 1	149,44 1,8	11,25 0,14
48	ФЕР- 09- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ НР=81% (НР = 45 руб.) СП=72,25% (СП = 40 руб.)	2,31 М2 ПРОЕМА	97,71 24,3	12,75	226	56	29	2,38	5,5
49	Стройцена 04.15	ССЦ 203- 8124 ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДПМ- 01/60, размером 1100х2100 мм ЦЕНА=10892,39/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (04.2015 г.))	1 ШТ	1955,55		1956				
50	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 59 руб.) СП=53,55% (СП = 30 руб.)	0,0477 100М2 ПРОЕМОВ	41246,67 1174,38	416,91	1967	56	20	132,25	6,31
51	203- 0205	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21- 13, ПЛОЩАДЬ 2,63 М2	-4,77 М2	367		-1751				
52	203- 0198	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21- 7, ПЛОЩАДЬ 1,39 М2; ДГ 21- 8, ПЛОЩАДЬ 1,59 М2	4,77 М2	360		1717				
53	101- 0869	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	3 КОМПЛ	83,3		250				
54	ТЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ НР=94,5% (НР = 43 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.)	0,1288 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	857,08 356,04	4,66 0,14	110	46	1	41,11 0,01	5,3
55	ТЕР- 15- 02- 016-	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,218	1814,51	125,21	396	170	27	66,71	13,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Пос. ...ния, д. 59 А, офис 7
ОКПО 1124 3155441147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН (ПЕРЕГОРОДКИ) НР=94,5% (НР = 176 руб.) СП=46,75% (СП = 87 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	779,53	73,45			16	7,59	1,65
56	ТЕРр- 61- 07- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ НР=79% (НР = 24 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	0,009 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	5875,96 3401,57	35,58 12,74	53	31		383,06 1,16	3,45 0,01
57	ТЕРр- 61- 02- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 763 руб.) СП=50% (СП = 483 руб.)	0,54 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3327,3 1780,92	20,55 7,36	1797	962	11 4	203,07 0,67	109,66 0,36
58	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,8252 Т							
59	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОГОЛЕННОЙ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЩЕТКАМИ НР=81% (НР = 27 руб.) СП=59,5% (СП = 20 руб.)	3,75 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,74 8,74		33	33		1,03	3,86
60	ТЕР- 13- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ АРМАТУРЫ (В ПЕРЕКРЫТИИ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	3,75 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	1,31 0,97	0,34	5	4	1	0,12	0,43
61	ТЕР- 13- 03- 005- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СМЕСЬЮ PLANITOP400 С ОБРАБОТКОЙ АРМАТУРЫ РАСТВОРОМ MAPEFER MAPEI (РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОГОЛЕННОЙ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ) НР=81% (НР = 40 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,0375 100М2 ШПАТЛЮЕМОЙ ПОВЕРХН	19435,13 1242,17	135,6 42,73	729	47	5 2	122,87 5,05	4,61 0,19
62	101- 2360	ЗАМАЗКА «АРЗАМИТ 5» РАСТВОР	-0,012 Т	17443		-209				
63	101- 2359	ЗАМАЗКА «АРЗАМИТ 5» ПОРОШОК	-0,0161 Т	29040		-468				
64	KERASTROY	РАСТВОР MAPEFER MAPEI (722 РУБ/ 2 КГ) (ДЛЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ОБРАБОТКИ АРМАТУРЫ) ЦЕНА=361/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%) М3=722 : 2	7,03 КГ	56,02		394				
65	ТЕРр- 61- 04- 007	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СМЕСЬЮ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТКИ С ОГОЛЕННОЙ АРМАТУРОЙ) НР=79% (НР = 102 руб.) СП=50% (СП = 65 руб.)	0,05 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3880,65 2577,6	22,08 7,91	194	129	1	290,27 0,72	14,51 0,04
66	402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,1155 М3	554		-64				
67	KERASTROY	РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ MAPEI PLANITOP 400 (2125 РУБ/25 КГ Расход 18,5кг на 1 см. толщины*2=37кг/1м2) ЦЕНА=85/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%) М3=2125 : 25	185 КГ	13,19		2440				
68	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН ВНУТРИ ПОДВАЛА НР=94,5% (НР = 101 руб.) СП=46,75% (СП = 50 руб.)	1,4916 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	109	107	2	7,53 0,01	11,24 0,02

ЗАО "СИТЭКС"
119633 г.Москва ул.Строителей д.59 А офис 7
ОКПО 21554747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	101-9732	ГРУНТОВКА	0,0194							
			Т							
70	СТРОЙЦЕНА 04.2015	ССЦ 101-4243 ГРУНТОВКА В/Д CERESIT CT17 ЦЕНА=50,24/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	19,4 КГ	9,02		175				
71	ТЕР-15-04-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ НР=94,5% (НР = 44 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.)	0,536	90,31	1,45	48	47	1	9,32	4,99
			100М2 ПОКРЫТИЯ	88,77	0,14				0,01	0,01
72	101-9732	ГРУНТОВКА	0,007							
			Т							
73	СТРОЙЦЕНА 04.2015	ССЦ 101-4243 ГРУНТОВКА В/Д CERESIT CT17 ЦЕНА=50,24/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	7 КГ	9,02		63				
74	ТЕРр-62-16-003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 125 руб.) СП=50% (СП = 78 руб.)	0,6583	1628,15	8,2	1072	155	5	27,53	18,12
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	235,38	1,1			1	0,1	0,07
75	ТЕР-15-04-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94,5% (НР = 122 руб.) СП=46,75% (СП = 60 руб.)	0,8333	1085,88	8,94	905	129	7	17,46	14,55
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	155,02	0,14				0,01	0,01
76	ТЕРр-62-17-003	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 114 руб.) СП=50% (СП = 71 руб.)	0,486	1697,06	8,2	825	141	4	34,02	16,53
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	290,87	1,1			1	0,1	0,05
77	ТЕР-15-04-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,05	1194,36	10	60	9	1	19,48	0,97
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	172,99	0,14				0,01	
78	ТЕР-46-02-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ(цоколь) НР=99% (НР = 106 руб.) СП=59,5% (СП = 64 руб.)	0,604	176,4		107	107		22,82	13,78
			100М2	176,4						
79	ТЕР-15-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (цоколь) НР=94,5% (НР = 467 руб.) СП=46,75% (СП = 231 руб.)	0,604	1900,6	75,5	1148	469	46	81,51	49,23
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	776,81	41,31			25	3,47	2,1
80	ТЕР-08-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ НР=109,8% (НР = 246 руб.) СП=68% (СП = 152 руб.)	0,604	1933,62	42,76	1168	224	26	43,93	26,53
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	370,77						
81	ТЕРр-61-22-004	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТЯГ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ДЛИНОЙ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 5 М С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (верх цоколя) НР=79% (НР = 1368 руб.) СП=50% (СП = 866 руб.)	0,403	7513,04	3,04	3028	1732	1	466,91	188,16
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	4295,57						
82	509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,1584							

ЗАО "НТЭКС"
г.19035 г.Киров, ул. ... д.59 А, ... 7
(8332) ... 8(8332)41-41-47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
83	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 69 руб.) СП=46,75% (СП = 34 руб.)	1,007 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	74	73	1	7,53 0,01	7,5 0,01
84	101- 9732	ГРУНТОВКА	0,0131 Т							
85	СТРОЙЦЕНА 04.2015	ССЦ 101- 4243 ГРУНТОВКА В/Д CERESIT CT17 ЦЕНА=50.24/5.57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	13,1 КГ	9,02		118				
86	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (цоколь) НР=94,5% (НР = 68 руб.) СП=46,75% (СП = 34 руб.)	1,007 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	771,75 71,31	5,69	777	72	6	7,75	7,81
87	101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0,0383 Т	18283		-700				
88	Прайс лист Отделка 43	КРАСКА ВД ТЕКС УНИВЕРСАЛ (морозост.) ПЗ=74.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38,3 КГ	11,49		440				
89	1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0.5 М3	16,5 Т ГРУЗА	3,28		54				
90	3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	16,5 Т ГРУЗА	4,8		79				
Итого по смете:						36047	6641	2253		747,1
								296		28,4

Прямые затраты		36047
Основная зарплата		6641
Материальные затраты		27017
Эксплуатация машин		2253
в тч ЗП машинистов		296
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		136
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		54
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		82
Накладные расходы (по смете)		6321
Сметная прибыль (по смете)		3805
Итого СМР в ценах января 2000 г.		46173
Всего в ценах января 2000 г.		46173
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1	54
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1	82
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	84341
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	3759
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	14419
Материалы в тек. ценах	5,57	150485
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	478
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	588

ЗАО "СИТЭКС"
г.Киров, ул.Ленина, д.59 А, офис 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1066				
		Итого в тек. ценах без оборудования				250311				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		68267				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		38659				
		ИТОГО с НР и СП				357237				
		НДС		18 %		64302,66				
		ВСЕГО с НДС				421539,66				

Составил: Невоструева С.С.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21.07.2015 А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Капитальный ремонт истемы холодного водоснабжения

Основание: РД 11-2015.5

Сметная стоимость	126,489	тыс. руб.
строительных работ	126,489	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	25,68	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	211	чел. час

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-23-003	СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ НР=74% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.) Объем: 683.7 * 3	2,0511 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	1,59 1,59		3	3		0,21	0,43
2	ТЕРр-65-09-002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 799 руб.) СП=60% (СП = 466 руб.)	0,945 100М ТРУБОПРОВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	3790	774	62 2	85,9	81,18
3	ТЕРр-65-09-004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 996 руб.) СП=60% (СП = 580 руб.)	0,88 100М ТРУБОПРОВОДА	5239,36 1096,9	65,69 2,31	4611	965	58 2	115,1	101,29
4	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 139 руб.) СП=70,55% (СП = 85 руб.) Объем: 88 + 94.5	1,825 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	232	121	102	5,76	10,51
5	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4015 Т ГРУЗА	42,98		17				
6	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	0,4015 Т ГРУЗА	4,8		2				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Свободная д.59 А, офис 7
Тел./факс: (8332) 67-11-37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР-18-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 17 руб.) СП=70.55% (СП = 11 руб.)	1 ШТ	97,96 15,2	5,73	98	15	6	1,69	1,69
8	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР СТ.ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ80.103.032 ЦЕНА=3210/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	498,16		498				
9	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ В-В СЕРИЯ 090 IDEAL ITAP ДУ20 ЦЕНА=266/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	9 ШТ	41,28		372				
10	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ СЕРИЯ 168GAR ITAP ДУ15 ЦЕНА=220/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	9 ШТ	34,14		307				
11	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	16,5 КГ	11		182				
12	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 НР=81% (НР = 10 руб.) СП=59.5% (СП = 7 руб.)	0,18 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	58	12	2	6,11	1,1
13	ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 121 руб.) СП=46.75% (СП = 60 руб.)	0,18 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	197	128	1	81,72	14,71
Итого по смете:						10367	2018	231		210,91
								4		

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	2
п. Р15.2	[2, 3]	103 %	ФОТ	1795
п. 16	[4, 7]	115.2 %	ФОТ	156
п. 13	[12]	81 %	ФОТ	10
п. 15	[13]	94.5 %	ФОТ	121
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2084**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	2
п. Р15.2	[2, 3]	60 %	ФОТ	1046
п. 16	[4, 7]	70.55 %	ФОТ	96
п. 13	[12]	59.5 %	ФОТ	7
п. 15	[13]	46.75 %	ФОТ	60
	ИТОГО сметная прибыль			**1211**

Прямые затраты	10367
Основная зарплата	2018
Материальные затраты	8099
Эксплуатация машин	231
в тч ЗП машинистов	4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1024301541947

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				19				
	-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				17				
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				2				
	Накладные расходы (по смете)				2084				
	Сметная прибыль (по смете)				1211				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.				13662				
	Всего в ценах января 2000 г.				13662				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		17				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		2				
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		25629				
	З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		51				
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		1478				
	Материалы в тек. ценах		5.57		45111				
	Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		151				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		14				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				165				
	Итого в тек. ценах без оборудования				72383				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.8		22507				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		12304				
	ИТОГО с НР и СП				107194				
	НДС		18 %		19294.92				
	ВСЕГО с НДС				126488.92				

Составил: Конф Каркина О.М.

Проверил: Гип Зинченко А.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21.07.2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Система водоотведения

Основание: РД 11-2015.5

Сметная стоимость	197.756	тыс. руб.
строительных работ	197.756	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	33.884	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.29	тыс. чел. час.

'Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 717 руб.) СП=50% (СП = 485 руб.)	1,35 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	977	964	13 5	85,3	115,16
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,809 Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,391 Т ГРУЗА	42,98		103				
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	2,391 Т ГРУЗА	4,8		11				
5	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 66 руб.) СП=68% (СП = 56 руб.)	0,08 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	131	82	2	121	9,68
6	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 6 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,08 100М2	99,59 99,59		8	8		11,8	0,94
7	ТЕРр- 57- 04- 010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК НР=80% (НР = 4 руб.) СП=68% (СП = 3 руб.)	0,08 100М2	115,1 70,9		9	5		8,4	0,67
8	ТЕРр- 57- 02- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	0,08	2738,82	1800,29	219	75	144	111,2	8,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ НР=80% (НР = 73 руб.) СП=68% (СП = 62 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	938,53	202,65			16		
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,528 Т							
10	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (толщ.70 мм) НР=110,7% (НР = 33 руб.) СП=63,75% (СП = 19 руб.)	0,08 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	34	29	4 1	45,44	3,63
11	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,1632 М3	595		97				
12	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Коб=10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 НР=110,7% (НР = 65 руб.) СП=63,75% (СП = 38 руб.)	8 100М2 СТЯЖКИ	14,06 4,53	9,53 2,89	112	36	76 23	0,57	4,6
13	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	4,08 М3	595		2428				
14	ФЕР- 16- 04- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ОЗП=524,8*1,14 ЭМ=40,61*1,06 Козп=1,14 Кэм=1,06 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=115,2% (НР = 1078 руб.) СП=70,55% (СП = 660 руб.)	1,35 100М ТРУБОПРОВОДА	5143,4 688,01	53,81 4,9	6944	929	73 7	64,2	86,67
15	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ОТВОД ПП 110Х45 ЦЕНА=43/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	65 ШТ	6,67		434				
16	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ТРОЙНИК ПП 110Х110/45 ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	54 ШТ	12,88		696				
17	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ПЕРЕХОД ПП 110/50 ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	27 ШТ	12,88		348				
18	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАТРУБОК ПП 110 ЦЕНА=82/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	27 ШТ	12,73		344				
19	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ХОМУТ ПЛАСТМ. 110 ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	135 ШТ	2,64		356				
20	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ ПП 110 ЦЕНА=92/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	18 ШТ	14,28		257				
21	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ПЕРЕХОД 110/100 ЦЕНА=139,7/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС=18%)Клз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	3 ШТ	21,68		65				
22	ТЕР- 16- 07- 006- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 22 руб.) СП=70,55% (СП = 13 руб.)	1 САЛЬНИК	21,77 18,61		22	19		2,07	2,07
23	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ	0,09	646,26	125,51	58	47	11	61,7	5,55

ЗАО "СИТЭКС"
610031 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 24 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	520,75						
24	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,054 Т							
25	ТЕР-16-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 340 руб.) СП=70,55% (СП = 208 руб.)	9 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	3501	294	169 1	3,38	30,43
26	ССЦ01-301-3302	искл ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-9 ШТ	333		-2997				
27	ССЦ01-101-1522	искл ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0,0017 Т	12968		-22				
28	ССЦ01-101-1355	искл ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0,0014 Т	2722		-4				
29	ССЦ01-101-0311	искл КАБОЛКА	-0,0005 Т	26593		-13				
30	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат-ы)Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	9 ШТ	162,95		1467				
31	ССЦ01-101-4648	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	65,7 10ШТ	5,3		348				
32	ССЦ01-101-8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SOUDAL SILIRUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	1,98 Л	61,2		121				
33	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 114 руб.) СП=59,5% (СП = 76 руб.)	3,2 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	1999	127	89	4,05	12,9
34	ССЦ01-101-2466	искл КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-4,6016 Л	250		-1150				
35	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К-FLEX ST 13х114 (цена=315,80руб)) ЦЕНА=315,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	35,2 М	49,01		1725				
Итого по смете:						**18628**	**2615**	**581** **53**		**281,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	717				
	п. Р7	[5, 6, 7, 8]		80 %	ФОТ	149				
	п. 11	[10, 12]		110,7 %	ФОТ	98				
	п. 16	[14, 25]		115,2 %	ФОТ	1418				
	п. 16	[22]		115,2 %	ФОТ	22				
	п. Р19	[23]		78 %	ФОТ	37				
	п. 20	[33]		90 %	ФОТ	114				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2555**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	485				
	п. Р7	[5, 6, 7, 8]		68 %	ФОТ	126				
	п. 11	[10, 12]		63,75 %	ФОТ	57				
	п. 16	[14, 25]		70,55 %	ФОТ	868				
	п. 16	[22]		70,55 %	ФОТ	13				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Полярная д 58 А офис 7
ОГРН 1024316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р19	[23]		50 %	ФОТ	24				
	п. 20	[33]		59,5 %	ФОТ	76				
		ИТОГО сметная прибыль				**1649**				
		Прямые затраты				18628				
		Основная зарплата				2615				
		Материальные затраты				15318				
		Эксплуатация машин				581				
		в тч ЗП машинистов				53				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				114				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				103				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				11				
		Накладные расходы (по смете)				2555				
		Сметная прибыль (по смете)				1649				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				22832				
		Всего в ценах января 2000 г.				22832				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		103				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		11				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		33211				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		673				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		3718				
		Материалы в тек. ценах		5,57		85321				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		913				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		79				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				992				
		Итого в тек. ценах без оборудования				123242				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		27594				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		16754				
		ИТОГО с НР и СП				167590				
		НДС		18 %		30166,2				
		ВСЕГО с НДС				197756,2				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 31.07.2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, 26

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Система теплоснабжения

Основание: 11-2015.5

Сметная стоимость		812,148	тыс. руб.
	строительных работ	812,148	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		131,026	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1112	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-09-002 Изм.Вып 1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 3527 руб.) СП=60% (СП = 2054 руб.)	4,17 100М ТРУБОПРОВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	16726	3414	274 10	85,9	358,2
2	ССЦ01-302-0888	искл УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-417 М	30,8		-12844				
3	ССЦ01-302-0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	417 М	21,6		9007				
4	ТЕРр-65-09-003 Изм.Вып 1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% (НР = 673 руб.) СП=60% (СП = 392 руб.)	0,72 100М ТРУБОПРОВОДА	4366,19 903,73	65,69 2,31	3144	651	47 2	94,83	68,28

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССЦ01-302-0889	искл УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-72 М	33,5		-2412				
6	ССЦ01-302-0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	72 М	23,6		1699				
7	ТЕРр-65-09-004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 1121 руб.) СП=60% (СП = 653 руб.)	0,99 100М ТРУБОПРОВОДА	5239,36 1096,9	65,69 2,31	5187	1086	65 2	115,1	113,95
8	ССЦ01-302-0890	искл УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-99 М	40,3		-3990				
9	ССЦ01-302-0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	99 М	26,6		2633				
10	ТЕРр-65-09-005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% (НР = 1051 руб.) СП=60% (СП = 612 руб.)	0,88 100М ТРУБОПРОВОДА	5959,4 1156,94	65,69 2,31	5244	1018	58 2	121,4	106,83
11	ССЦ01-302-0891	искл УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-88 М	46,9		-4127				
12	ССЦ01-302-0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	88 М	28,4		2499				
13	ТЕРр-65-09-006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 557 руб.) СП=60% (СП = 325 руб.)	0,42 100М ТРУБОПРОВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	3061	540	72 1	134,9	56,66

ЗАО "СИНТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ССЦ01-302-0892	искл УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-42 М	57,2		-2402				
15	ССЦ01-302-0886	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	42 М	40,6		1705				
16	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 550 руб.) СП=70.55% (СП = 337 руб.) Объем: 417 + 72 + 99 + 88 + 42	7,18 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	913	477	400	5,76	41,37
17	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	52,7 КГ	11		580				
18	ТЕР-16-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	4 ШТ	97,96 15,2	5,73	392	61	23	1,69	6,76
19	ООО "ЭЛПИСС"	КРАН ШАР.СТ.ФЛАНЦЕВЫЙ Ю\ШТ60.103.050 ЦЕНА=4730/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	734,05		2936				
20	ООО "ЭЛПИСС"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ В-В СЕРИЯ 090 IDEAL ITAP ДУ20 ЦЕНА=266/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	82 ШТ	41,28		3385				
21	ООО "ЭЛПИСС"	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ СЕРИЯ 168GAR ITAP ДУ15 ЦЕНА=220/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	41 ШТ	34,14		1400				
22	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.692 + 0.172 + 0.306 + 0.338 + 0.205	1,713 Т ГРУЗА	42,98		74				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,713 Т ГРУЗА	11,42		20				
24	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1106 руб.) СП=59.5% (СП = 731 руб.) Объем: 21 + 72 + 99 + 88 + 29	30,9 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	19307	1229	858	4,05	125,08
25	ССЦ01-101-2466	ИСКЛ КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-44,4342 Л	250		-11109				
26	ТЕР-15-04-030-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кресс=0	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ (РАСХОД КРАСКИ "АРМОФИНИШ" = 0,5Л/М2, ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ = 14,6 Л : 0,5 Л/М2 = 29,2 М2) НР=94.5% (НР = 178 руб.) СП=46.75% (СП = 88 руб.) Объем: 44.4342 : 0.5	-0,8887 100М2 ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕ	735,25 211,9	4,66 0,14	-653	-188	-4		
27	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду20 (19*26) ЦЕНА=125.61/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 21 * 1.1	23,1 М	19,52		451				
28	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду25 (19*35) ЦЕНА=1554.84/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 72 * 1.1	79,2 М	241,3		19111				
29	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду32 (19*42) ЦЕНА=184.48/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 99 * 1.1	108,9 М	28,63		3118				
30	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду40 (19*48) ЦЕНА=205.65/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 88 * 1.1	96,8 М	31,91		3089				
31	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду50 (19*60) ЦЕНА=251.62/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 29 * 1.1	31,9 М	39,05		1246				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР-26-01-054-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=80% (НР = 163 руб.) СП=59.5% (СП = 108 руб.)	0,576 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	779,86 314,44	57,86	449	181	33	36,78	21,18
33	ООО "ЭЛГИСС"	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ALUCOVER ЦЕНА=702.9/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	33,695 М2	109,08		3675				
34	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 Кзпм=1.15 Козп=1.15	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 40 руб.) СП=59.5% (СП = 29 руб.)	0,6 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0.14	204	49	7	6,72	4,03
35	ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 406 руб.) СП=46.75% (СП = 201 руб.)	0,6 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0.14	658	430	2	81,72	49,03
36	ТЕРр-57-04-001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 409 руб.) СП=68% (СП = 347 руб.)	0,499 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	816	509	15 2	121	60,38
37	ТЕРр-57-04-002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 40 руб.) СП=68% (СП = 34 руб.)	0,499 100М2	99,59 99,59		50	50		11,8	5,89
38	ТЕРр-57-02-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 115 руб.) СП=68% (СП = 96 руб.)	0,236 100М2 ПОКРЫТИЯ	633,86 589,7	44,16 15,81	150	140	10 4	69,87	16,49
39	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,2272 Т							
40	ТЕРр-57-02-004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ НР=80% (НР = 215 руб.) СП=68% (СП = 183 руб.)	0,236 100М2 ПОКРЫТИЯ	2738,82 938,53	1800,29 202,65	646	221	425 48	111,2	26,24
41	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5576 Т							
42	ТЕР-11-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 97 руб.) СП=63.75% (СП = 56 руб.)	0,236 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	100	84	13 4	45,44	10,72
43	ССЦ01-402-0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,4814 М3	595		286				
44	ТЕР-11-01-027-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НР=110.7% (НР = 321 руб.) СП=63.75% (СП = 185 руб.)	0,236 100М2 ПОКРЫТИЯ	8399,72 1192,88	159,4 35,84	1982	282	38 8	137,75	32,51
45	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 1.2272 + 1.5576	2,7848 Т ГРУЗА	42,96		120				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,7848 Т ГРУЗА	11,42		32				
Итого по смете:						**78558**	**10234**	**2336**		**1103,61**
								83		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.2	[1, 4, 7, 10, 13]		103 %	ФОТ	6929				
	п. 16	[16, 18]		115.2 %	ФОТ	620				
	п. 20	[24, 32]		90 %	ФОТ	1269				
	п. 15	[26, 35]		94.5 %	ФОТ	228				
	п. 13	[34]		81 %	ФОТ	40				
	п. Р7	[36, 37, 38, 40]		80 %	ФОТ	779				
	п. 11	[42, 44]		110.7 %	ФОТ	418				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**10283**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[1, 4, 7, 10, 13]		60 %	ФОТ	4036				
	п. 16	[16, 18]		70.55 %	ФОТ	380				
	п. 20	[24, 32]		59.5 %	ФОТ	839				
	п. 15	[26, 35]		46.75 %	ФОТ	113				
	п. 13	[34]		59.5 %	ФОТ	29				
	п. Р7	[36, 37, 38, 40]		68 %	ФОТ	662				
	п. 11	[42, 44]		63.75 %	ФОТ	241				
		ИТОГО сметная прибыль				**6300**				
		Прямые затраты				78558				
		Основная зарплата				10234				
		Материальные затраты				65742				
		Эксплуатация машин				2336				
		в тч ЗП машинистов				83				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				246				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				194				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				52				
		Накладные расходы (по смете)				10283				
		Сметная прибыль (по смете)				6300				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				95141				
		Всего в ценах января 2000 г.				95141				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		194				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		52				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		129972				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		1054				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		14950				
		Материалы в тек. ценах		5.57		366183				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		1719				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		373				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2092				
		Итого в тек. ценах без сборудования				513197				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.8		111056				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		64008				
		ИТОГО с НР и СП				688261				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		123886,98				
		ВСЕГО с НДС				812147,98				

Составил: Воронихина Е.А.

Проверил: Пилипенко А.Ф

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г. Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.3 КР1

Сметная стоимость		1051,484	тыс. руб.
	строительных работ	1051,484	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		143,56	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1301	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР-2009 г. с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Ксзп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 42 руб.) СП=55.25% (СП = 22 руб.)	0,9 100М ОГРАЖДЕНИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	73	37	36 2	4,67	4,2
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,103 Т							
3	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 737 руб.) СП=59.5% (СП = 443 руб.)	6,05 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	931	744	187	15,9	96,2
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,609 Т							
5	ТЕРр-58-05-003	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ НР=83% (НР = 662 руб.) СП=65% (СП = 519 руб.)	0,63 100М	5223,94 1266,76	29,38	3291	798	19	150,09	94,56
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6111 Т							
7	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 64 руб.) СП=50% (СП = 43 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,95	9,81 3,51	87	86	1	85,3	10,24

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1608 Т							
Итого: Демонтаж						**4382**	**1665**	**243 2**		**205,19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[1]		108 %	ФОТ	42				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	737				
	п. Р8	[5]		83 %	ФОТ	662				
	п. Р15.1	[7]		74 %	ФОТ	64				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1505**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[1]		55.25 %	ФОТ	22				
	п. 49	[3]		59.5 %	ФОТ	443				
	п. Р8	[5]		65 %	ФОТ	519				
	п. Р15.1	[7]		50 %	ФОТ	43				
		ИТОГО сметная прибыль				**1027**				
				Ремонт кровли						
9	ТЕРр-58-18-005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ (2,96м3/0,04м) НР=83% (НР = 674 руб.) СП=65% (СП = 528 руб.)	0,745 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	4458,05 1089,92	98,45	3321	812	73	138,49	103,18
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,1084 Т							
11	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1950 руб.) СП=72.25% (СП = 1740 руб.)	6,05 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	6877	2139	3814 269	40,83	246,99
12	ССЦ01-101-4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 (М3=187,99) ЦЕНА=236.49/5.57 Клэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	665,5 М2	42,46		28257				
13	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 650 * 7	455 10ШТ	5,17		2352				
14	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 70 руб.) СП=55.25% (СП = 36 руб.)	0,9 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2682	61	65 4	7,67	6,9
15	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,27 Т	9404,01		-2539				
16	Прайс лист Все для кровли и ф	Кровельное ограждение ЭКОНОМ (не оцинкованный окрашенный), (дл. 3м цена 2490р) ПЗ=2490 : 1.18 : 5.57 * 1.0075	30 ШТ	381,69		11451				

ЗАО «СИТЭКС»
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 68 руб.) СП=55.25% (СП = 35 руб.)	0,88 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2622	59	64 4	7,67	6,75
18	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,264 Т	9404,01		-2483				
19	Прайс-лист "Все для кровли и Borge, 05.2015г	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный borge (цена=890руб) ПЗ=890 : 1.18 : 5.57 * 1.0075	88 М	136,43		12006				
20	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ОЗП=524.8*0.99 ЭМ=40.61*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=115.2% (НР = 152 руб.) СП=70.55% (СП = 93 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРОВОДА	5051,85 597,48	52,79 4,26	1111	131	12 1	64,2	14,12
21	ФССЦ-507-4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-21,956 М	43,52		-956				
22	Прайс лист Эллисс от 05.2015	ТРУБА ПП Д110 (Цена 185р) ПЗ=185 : 1.18 : 5.57 * 1.02	21,956 М	28,71		630				
23	ТЕРр-61-02-007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 635 руб.) СП=50% (СП = 402 руб.)	0,4 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3243,21 2002,63	20,55 7,36	1297	801	8 3	228,35	91,34
24	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,352 Т							
25	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1529 руб.) СП=55.25% (СП = 782 руб.)	1,29 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	14650	1412	43 4	129,66	167,26
26	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,0088 Т	12934		-13048				
27	Стройцена 101-3741 05.15	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ПЗ=40787.83 : 5.57	0,8284 Т	7322,77		6066				
28	ТЕР-20-02-009-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ НР=115.2% (НР = 12 руб.) СП=70.55% (СП = 7 руб.)	2 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	17	10	3	0,54	1,08
29	ССЦ01-301-0277	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, д.100мм	2 ШТ	45,19		90				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР-12-01-009-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 339 руб.) СП=55.25% (СП = 173 руб.)	1,0194 100М ЖЕЛОБОВ	7634,68 304,87	30,53 2,56	7783	311	31 3	36,12	36,82
31	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,4608 Т	12934		-5960				
32	Стройцена 101-3741 05.15	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ПЗ=40787.83 : 5.57	0,379 Т	7322,77		2775				
33	ТЕРр-58-10-003	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ И ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,04 100ШТ	3867,74 539,32	6,84	155	22		63,9	2,56
34	ТЕРр-58-10-005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,03 100ШТ	3776,58 448,16	6,84	113	13		53,1	1,59
35	ТЕРр-58-10-001	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 78 руб.) СП=65% (СП = 61 руб.)	0,303 100М	6415,09 310,59	11,12	1944	94	3	36,8	11,15
36	ТЕР-10-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ, ЗАБРАННЫХ В ОБВЯЗКИ НР=106.2% (НР = 92 руб.) СП=53.55% (СП = 47 руб.)	0,09 100М2	5448,25 949,8	237,88 18,55	490	85	21 2	118,58	10,67
37	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД КОНЬКОВЫМИ ПРОДУХАМИ /ПРИМ/ НР=108% (НР = 60 руб.) СП=55.25% (СП = 31 руб.)	3 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	1537	56	3	2,22	6,66
38	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,114 Т	12934		-1474				
39	Стройцена 101-3741 05.15	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ПЗ=40787.83 : 5.57	0,0837 Т	7322,77		613				
40	ТЕР-10-01-044-12 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ) НР=106.2% (НР = 71 руб.) СП=53.55% (СП = 36 руб.)	0,09 100М2 ПРОЕМОВ	11443,51 742,33	21,08 1,13	1030	67	2	91,76	8,26
41	ССЦ01-101-1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,0648 Т	14822		-960				
42	Стройцена 101-3741 05.15	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ПЗ=40787.83 : 5.57	0,0709 Т	7322,77		519				
43	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 2806 руб.) СП=59.5% (СП = 1855 руб.)	7,2 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	22242	3118	1322	47,63	342,96

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР-09-03-029-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.9.16; ПРИЛ.9.3 П2 Козп=1,1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ - ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ НР=81% (НР = 85 руб.) СП=72.25% (СП = 76 руб.)	0,2217 Т КОНСТРУКЦИЙ	1608,13 381,22	1126,38 90,31	357	85	250 20	40,95	9,08
45	ССЦ01-201-0650	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,2217 Т	7089		1572				
46	ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 48 руб.) СП=46.75% (СП = 24 руб.)	0,07 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	77	51		81,72	5,72
Итого: Ремонт кровли						**107216**	**9327**	**5714** **310**		**1073,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	674				
	п. 9	[11, 44]		81 %	ФОТ	2035				
	п. 12	[14, 25]		108 %	ФОТ	1599				
	п. 12	[17, 30]		108 %	ФОТ	407				
	п. 16	[20]		115.2 %	ФОТ	152				
	п. Р11	[23]		79 %	ФОТ	635				
	п. 16	[28]		115.2 %	ФОТ	12				
	п. Р8	[33, 34, 35]		83 %	ФОТ	107				
	п. 10	[36, 40]		106.2 %	ФОТ	163				
	п. 12	[37]		108 %	ФОТ	60				
	п. 20	[43]		90 %	ФОТ	2806				
	п. 15	[46]		94.5 %	ФОТ	48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8698**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	528				
	п. 9	[11, 44]		72.25 %	ФОТ	1816				
	п. 12	[14, 25]		55.25 %	ФОТ	818				
	п. 12	[17, 30]		55.25 %	ФОТ	208				
	п. 16	[20]		70.55 %	ФОТ	93				
	п. Р11	[23]		50 %	ФОТ	402				
	п. 16	[28]		70.55 %	ФОТ	7				
	п. Р8	[33, 34, 35]		65 %	ФОТ	83				
	п. 10	[36, 40]		53.55 %	ФОТ	83				
	п. 12	[37]		55.25 %	ФОТ	31				
	п. 20	[43]		59.5 %	ФОТ	1855				
	п. 15	[46]		46.75 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**5948**				
				Уборка мусора						
47	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,044 Т ГРУЗА	42,98		475				
48	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	11,044 Т ГРУЗА	11,42		126				
Итого: Уборка мусора						**601**				
Итого по смете:						**112199**	**10992**	**5957**		**1278,29**

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Накладные расходы по видам работ				
п. 12	[1, 17, 30]	108 %	ФОТ	449	
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	737	
п. Р8	[5, 33, 34, 35]	83 %	ФОТ	769	
п. Р15.1	[7]	74 %	ФОТ	64	
п. Р8	[9]	83 %	ФОТ	674	
п. 9	[11, 44]	81 %	ФОТ	2035	
п. 12	[14, 25]	108 %	ФОТ	1599	
п. 16	[20]	115.2 %	ФОТ	152	
п. Р11	[23]	79 %	ФОТ	635	
п. 16	[28]	115.2 %	ФОТ	12	
п. 10	[36, 40]	106.2 %	ФОТ	163	
п. 12	[37]	108 %	ФОТ	60	
п. 20	[43]	90 %	ФОТ	2806	
п. 15	[46]	94.5 %	ФОТ	48	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10203**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 12	[1, 17, 30]	55.25 %	ФОТ	230	
п. 49	[3]	59.5 %	ФОТ	443	
п. Р8	[5, 33, 34, 35]	65 %	ФОТ	602	
п. Р15.1	[7]	50 %	ФОТ	43	
п. Р8	[9]	65 %	ФОТ	528	
п. 9	[11, 44]	72.25 %	ФОТ	1816	
п. 12	[14, 25]	55.25 %	ФОТ	818	
п. 16	[20]	70.55 %	ФОТ	93	
п. Р11	[23]	50 %	ФОТ	402	
п. 16	[28]	70.55 %	ФОТ	7	
п. 10	[36, 40]	53.55 %	ФОТ	83	
п. 12	[37]	55.25 %	ФОТ	31	
п. 20	[43]	59.5 %	ФОТ	1855	
п. 15	[46]	46.75 %	ФОТ	24	
	ИТОГО сметная прибыль			**6975**	
	Прямые затраты			112199	
	Основная зарплата			10992	
	Материальные затраты			94649	
	Эксплуатация машин			5957	
	в тч ЗП машинистов			312	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			601	
	-в т.ч. погрузо-разгруз.работы			475	
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			126	
	Накладные расходы (по смете)			10203	
	Сметная прибыль (по смете)			6975	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			129377	
	Всего в ценах января 2000 г.			129377	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1		10992	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1		312	
	НР с учётом РК=	1		10203	
	СП с учётом РК=	1		6975	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1		475	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1		126	
	-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7		139598	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7		3962	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4		38125	
	Материалы в тек. ценах	5.57		527195	

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		4209				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		903				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5112				
		Итого в тек. ценах без оборудования				710030				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		110192				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		70866				
		ИТОГО с НР и СП				891088				
		Итого СМР				891088				
		ИТОГО				891088				
		НДС		18 %		160395,84				
		ВСЕГО с НДС				1051483,84				

Составил: Невоструева С.С.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 Подпись

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу г. Вятские Поляны, ул. Гагарина,18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт подвала

Основание: РД 11-2015.3-КР-2

Сметная стоимость		350707 руб.
	строительных работ	350707 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		51994 руб.
Нормативная трудоемкость		480 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление отмостки 55,3м2								
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 111 руб.) СП=60% (СП = 64 руб.)	0,0443 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	268	89	179 18	243,35 41,39	10,78 1,83
2	ТЕР- 01- 01- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ПРИЛ1 12 П3 37 Козп=1,2; Кзм=1,2 ПРИЛ1 12 П3 66 Козп=1,2; Кзм=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35- 0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 3 (В ОТВАЛ) (ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 3 М НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЕМА КОТЛОВАНА ИЛИ ЕГО ПЛОЩАДИ) (ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ МЕШАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ) НР=85,5% (НР = 56 руб.) СП=42,5% (СП = 28 руб.)	0,0538 1000М3 ГРУНТА	12292,79	12292,79 1201,05	661		661 65	109,39	5,88
3	ТЕРр- 51- 02- 004	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 3- 4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ (ручная, с обратной засыпкой грунтом) НР=75% (НР = 94 руб.) СП=45% (СП = 56 руб.)	0,03 100М3 ГРУНТА	4166,98 4166,12	0,86	125	125		524,7	15,74
4	ТЕРр- 52- 14- 001	РЕМОНТ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ НР=93% (НР = 152 руб.) СП=75% (СП = 122 руб.)	0,6136 100М2	1478,19 265,86	5,13	907	163	3	31,5	19,33
5	101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0,2454 Т	3018		-741				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Дерендяева д.59 А офис 7
ОГРН 1024301654947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	101-4728	МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНАЯ ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) (Расход 1кг/1м2)	61,36 КГ	9,44		579				
7	ТЕР-01-01-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 6 руб.) СП=42,5% (СП = 3 руб.)	0,0538 1000М3 ГРУНТА	1016,06	1016,06 121,74	55		55 7	11,09	0,6
8	ТЕР-01-02-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 НР=85,5% (НР = 72 руб.) СП=42,5% (СП = 36 руб.)	0,538 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	501,77 121,61	380,16 36,21	270	65	205 19	14,41 3,8	7,75 2,04
9	ТЕР-27-02-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ЛОТКОВ ИЗ СБОРНОГО БЕТОНА НР=127,8% (НР = 20 руб.) СП=80,75% (СП = 13 руб.)	0,0028 100М3 ЛОТКА	40044,11 3461,73	18600,84 2051,68	112	10	52 6	404,88 160,41	1,13 0,45
10	403-0142	ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМНЫЕ ВОДООТВОДНЫХ УСТРОЙСТВ (лотки Л-1-7, 4шт*0,07м3=0,28м3)	0,28 М3	1946		545				
11	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 271 руб.) СП=63,75% (СП = 156 руб.)	6,6 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	809	221	240 24	3,92 0,38	25,86 2,47
12	ФЕРр-69-16-002	РЕМОНТ ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (щебень 10см и бетон 5см) ОЗП=1024,44*0,99 ЭМ=3223,47*1,04 Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=78% (НР = 474 руб.) СП=50% (СП = 304 руб.)	0,553 100М2 ОТМОСТКИ	13126,28 1014,2	3352,41 85,76	7259	561	1854 47	126,63 8,33	70,03 4,61
13	401-0066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)	-2,765 М3	665		-1839				
14	401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350) (по проекту - бетон т.8см: 4,42м3*1,02)	4,5084 М3	715		3224				
15	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 84 руб.) СП=55,25% (СП = 49 руб.)	0,685 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	3975	87	31 2	14,54 0,2	9,96 0,14
16	204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,685 Т	5433		-3722				
17	204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,685 Т	7042		4824				
18	204-0036	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,685 Т	1280		877				
Итого: Восстановление отмостки 55,3м2						**18188**	**1321**	**3280** **188**		**160,6** **18,03**

Ремонт продухов

19	ТЕР-46-04-001-02	Применительно. РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ (демонтаж бетона в продухах) НР=99% (НР = 60 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	0,55 М3	370,66 84,1	286,56 27,07	204	46	158 15	9,59 2,84	5,27 1,56
20	ТЕРр-53-01-001	Применительно. РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (разборка деревянных досок в продухах) НР=86% (НР = 1 руб.) СП=70% (СП = 1 руб.)	0,0021 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	1	1		12,3 0,45	0,03
21	ТЕР-46-03-007-	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В	0,57	365,51	256,29	208	62	146	12,3	7,01

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Гагарина д.59-А офис 7
ОГРН 1024301331147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (демонтаж кирпича в продухах) НР=99% (НР = 75 руб.) СП=59,5% (СП = 45 руб.)	М3	109,22	24,21			14	2,54	1,4
22	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК (4шт*0,42м2) НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,017 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	28	24	4 1	172,76 7,74	2,9 0,1
23	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 492 руб.) СП=70% (СП = 400 руб.)	2 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	2150	562	57 10	35,39 0,43	70,7 0,8
24	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 146 руб.) СП=46,75% (СП = 72 руб.)	0,071 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5273,22 2158,95	78,97 28,28	374	153	6 2	234,67 2,58	16,6 0,1
25	402- 0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	-0,3053 М3	693		-212				
26	402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,0071 М3	554		-4				
27	ТЕРр- 69- 12- 007	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫХ С ДЕКОРАТИВНОЙ СМЕСЬЮ НР=66% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,312 М3 РАСТВОРА	40,58 40,58		13	13		5,25	1,6
28	402- 0380	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ CERESIT CT 35, ЗЕРНО 3,5 ММ (БЕЛАЯ)	21,3 КГ	17,8		379				
29	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=108,2% (НР = 39 руб.) СП=53,55% (СП = 20 руб.)	0,017 100М2 ПРОЕМОВ	14643,29 2151,94	627,66 24,15	249	37	11	248,49 2,2	4,2 0,0
30	203- 0946	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 (700*600мм, 4шт)	1,7 М2	3445		5857				
31	ТЕР- 20- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 (установка металлических решеток на окна) НР=115,2% (НР = 68 руб.) СП=70,55% (СП = 42 руб.)	4 РЕШЕТКА	22,24 14,9	2,96	89	59	12	1,68	6,7
32	101- 1895	РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРИЯМКОВ СТАЛЬНЫЕ (решетки на окна)	0,02 Т	8589		172				
33	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 7 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,01 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	11	7		81,72 0,01	0,8
Итого: Ремонт продухов						**9519**	**964**	**394** **42**		**116,0** **4,2**

Смена входной двери в подвал

34	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 9 руб.)	0,017 100М2	1069,71 832,32	237,39 84,99	18	14	4 1	103,91 7,74	1,7 0,1
35	ФЕР- 09- 04- 012-	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,7	77,62	24,79	132	46	42	2,76	4,6

ЗАО "СИТЭКС"
а10035 г.Киров, ул.Воровского, д.39 А, офис
ОГРН 1044329543137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Коэп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 37 руб.) СП=72,25% (СП = 33 руб.)	М2 ПРОЕМА	27,11						
36	лист ООО "Вымпел"	Двери стальные ДСН 1900*900мм (цена=10890руб) ЦЕНА=10890/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	1690,02		1690				
Итого: Смена входной двери в подвал						1840	60	46		6,46
								1		0,13
				Ремонт цоколя 76м2						
37	ТЕРр- 61- 10- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 979 руб.) СП=50% (СП = 620 руб.)	0,76 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2851,49 1630,25	1,21	2167	1239	1	188,25	143,07
38	402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-1,672 М3	554		-926				
39	ТЕРр- 69- 12- 007	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫХ С ДЕКОРАТИВНОЙ СМЕСЬЮ НР=68% (НР = 45 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	1,672 М3 РАСТВОРА	40,58 40,58		68	68		5,25	8,78
40	402- 0380	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ CERESIT CT 35, ЗЕРНО 3,5 ММ (БЕЛАЯ)	228 КГ	17,8		4056				
41	ТЕР- 15- 04- 006- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА СТЕН НР=94,5% (НР = 129 руб.) СП=46,75% (СП = 64 руб.)	0,76 100М2 ПОКРЫТИЯ	181,57 178,86	2,53 0,14	138	136	2	18,77 0,01	14,26 0,01
42	101- 4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17	0,0152 Л	17,8		1				
43	ТЕР- 15- 04- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94,5% (НР = 71 руб.) СП=46,75% (СП = 35 руб.)	0,76 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	832,94 99,14	5,76	633	75	4	11,03	8,38
44	101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0,0289 Т	18283		-528				
45	101- 4418	КРАСКА ФАСАДНАЯ, АКРИАЛ (Тиккурила, Евро фасад) (расход 0,18кг/м2 за 1 слой*2=0,36кг)	0,0278 Т	27686		770				
Итого: Ремонт цоколя 76м2						6381	1518	7		174,45
										0,01
				Уборка мусора						
46	1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (погрузка лома бетона отмостки учтена в ФЕРр69- 16- 2)	9,54 Т ГРУЗА	42,98		410				
47	2- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	19,26 Т ГРУЗА	11,42		220				
Итого: Уборка мусора						630				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Гагарина, д.59 А офис 7
Отдел кредитования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						36558	3863	3727		457,64
								231		22,3

Прямые затраты		36558
Основная зарплата		3863
Материальные затраты		28338
Эксплуатация машин		3727
в тч ЗП машинистов		231
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		630
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		410
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		220
Накладные расходы (по смете)		3538
Сметная прибыль (по смете)		2267
Итого СМР в ценах января 2000 г.		42363
Всего в ценах января 2000 г.		42363
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1	410
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1	220
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	49060
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	2934
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	23853
Материалы в тек. ценах	5,57	157843
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	3633
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	1577
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		5210
Итого в тек. ценах без оборудования		235966
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	38210
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	23033
ИТОГО с НР и СП		297209
НДС	18 %	53497,62
ВСЕГО с НДС		350706,62

Составил: _____ Невоструева С.С.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
20. 07. 2015

А.В. Изерцев

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, 22.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонтные электромонтажные работы.

Основание: РД 11-2015.4-Э-ВД

Сметная стоимость		231.758	тыс. руб.
	строительных работ	165.936	тыс. руб.
	монтажных работ	65.822	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		28.397	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.25	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред.2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	Демонтаж ВРУ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (масса 100 кг) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4	1,4
2	ТЕРр- 67- 07- 001	СМЕНА ПАКЕТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (в квартиры) (36штх0,300 кг=10,8 кг) НР=85% (НР = 237 руб.) СП=65% (СП = 181 руб.)	0,36 100ШТ	3484,04 774,04		1254	279		86,1	31
3	ССЦ01- 509- 5221	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПВЗ- 25 М3Б	-36 ШТ	27,1		-976				
4	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель дифференциальный 2- полюсн. 25А 30мА, АД- 12/25УХЛ4 (цена=281руб) ЦЕНА=281/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	36 ШТ	43,61		1570				
5	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	5,3	74,83	0,31	397	395	2	9,64	51,09

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Гагарина, д. 59 А, офис 7
ИНН/КПП 4345276177/434501001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(530мх1,22 кг=434,43 кг) НР=85% (НР = 337 руб.) СП=65% (СП = 257 руб.)	100М	74,52	0,11			1		
6	ТЕРр- 67- 08- 001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (10 штх0,950 кг=9,5 кг) НР=85% (НР = 72 руб.) СП=65% (СП = 55 руб.)	0,1 100ШТ	6830,04 849,12	0,92 0,33	683	85		89,1	8,91
7	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	-10 ШТ	59,8		-598				
8	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Светильник НПП1402 60Вт, IP54 (цена=243руб) ЦЕНА=243/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	10 ШТ	37,71		377				
9	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Лампа зн/сб 15Вт, 220В, Navigator (цена=76руб) ЦЕНА=76/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	10 ШТ	11,79		118				
10	ТЕРр- 67- 09- 001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (15штх0,100 кг=1,5кг) НР=85% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,15 100ШТ	1336,66 216,66		200	32		24,1	3,62
11	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (монтаж ВРУ) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66	4,66
12	Прайс- лист ИЭК, 04.2015г	Вводно- распределительное устройство ВРУ 18.80.60 0- 36 место 1 (цена=12150,98руб) ЦЕНА=12150,98/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 КОМПЛЕКТ	1885,71		1886				
13	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	1 ШТ	11,38 11		11	11		1,12	1,12
14	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Лампа сигнальная ЛС 47 (цена=134руб) ЦЕНА=134/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	20,8		21				
15	ТЕРм- 08- 03- 521- 01 Изм.Вып.1 2013	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	1 ШТ	72,41 12,44	0,23	72	12		1,18	1,18
16	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель- разъединитель (рубильник) 100А ВР32И- 31В 31250 УХЛ4 (цена=844руб) ЦЕНА=844/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	130,98		131				
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 73 руб.) СП=65% (СП = 50 руб.)	7 ШТ	11,38 11		80	77		1,12	7,84
18	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА88- 33- 3- СП 100А (цена=2728руб) ЦЕНА=2728/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	423,36		423				
19	Прайс- лист	Выключатель ВА47- 29/3/20В	1	45,47		45				

ЗАО "ОПТЭС"
...29 в Кирове ул. Ленина, д. 59 А, оф. 7
...(8332) 67-...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО Кристалл, 04.2015г	20А (цена=293руб) ЦЕНА=293/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	ШТ							
20	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/3/50В 20А (цена=324руб) ЦЕНА=324/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	50,28		201				
21	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/1/3В 3А (цена=85руб) ЦЕНА=85/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	13,19		13				
22	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 (150мх0,002м2=0,3м3х1,5т/м3= 0,45т) НР=99% (НР = 268 руб.) СП=59,5% (СП = 161 руб.)	1,5 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	828	213	615 58	15,64	23,46
23	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 690 руб.) СП=65% (СП = 472 руб.)	1,5 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	3024	721	126 5	51,6	77,4
24	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 2*1,5 (цена=17руб) ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	30 М	2,64		79				
25	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*1,5 (цена=25руб) ЦЕНА=25/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	120 М	3,88		466				
26	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 (в существующие трубы) НР=95% (НР = 266 руб.) СП=65% (СП = 182 руб.)	3,8 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	1114	278	31 2	7,86	29,87
27	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*16 (цена=166руб) ЦЕНА=166/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	160 М	25,76		4122				
28	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 5*16 (цена=278руб) ЦЕНА=278/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	220 М	43,14		9491				
29	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	10 ШТ	6,34		63				
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,0062 Т ГРУЗА	42,98		43				
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,0062 Т ГРУЗА	11,42		11				
Итого по смете:						**25727**	**2163**	**893**		**241,54**
								73		

ООО "СИТЭЛЬ"
61000 г. Харьков, ул. Кирпичная, д. 59 А, офис 7
тел./факс: (057) 717-17-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 11, 13, 15, 17, 23, 26]		95 %	ФОТ	1113				
	п. Р17	[2, 5, 6, 10]		85 %	ФОТ	673				
	п. 49	[22]		99 %	ФОТ	268				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2054**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 11, 13, 15, 17, 23, 26]		65 %	ФОТ	762				
	п. Р17	[2, 5, 6, 10]		65 %	ФОТ	514				
	п. 49	[22]		59,5 %	ФОТ	161				
		ИТОГО сметная прибыль				**1437**				
		Прямые затраты				25727				
		Основная зарплата				2163				
		Материальные затраты				22617				
		Эксплуатация машин				893				
		в тч ЗП машинистов				73				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				54				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				43				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				11				
		Накладные расходы (по смете)				2054				
		Сметная прибыль (по смете)				1437				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				29218				
		Всего в ценах января 2000 г.				29218				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		27470				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		927				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5715				
		Материалы в тек. ценах		5,57		125977				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		381				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		79				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				460				
		Итого в тек. ценах без оборудования				159622				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		22183				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		14600				
		ИТОГО с НР и СП				196405				
		Итого СМР				196405				
		ИТОГО				196405				
		НДС		18 %		35352,9				
		ВСЕГО с НДС				231757,9				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Невоструева С.С.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 30. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Гагарина,22.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы отопления

Основание: РД 11-2015.4-ОВ

Сметная стоимость		455.321	тыс. руб.
	строительных работ	455.321	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		66.587	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.57	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 1259 руб.) СП=50% (СП = 851 руб.)	4,625 100М ТРУБОПРОВОДА	390,56 367,98	6,54	1806	1702	30	43,6	201,65
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,9883 Т							
3	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 65 руб.) СП=50% (СП = 44 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	606,46 551,13	16,32	97	88	3	65,3	10,45
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0864 Т							
5	ТЕРр- 65- 03- 013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,02 100ШТ АРМАТУРЫ	812 804,33	7,67 2,75	16	16		95,3	1,91
6	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,08 Т							
7	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 20 руб.) СП=50% (СП = 14 руб.)	0,03 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	28	26	2 1	110	3,3
8	ТЕРр- 65- 14- 004	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	606,46	16,32	91	83	2	65,3	9,8

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.Вып.1 2013	ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ (Регистры из труб д.89*3,5, дл.1,2м*2, 6шт) НР=74% (НР = 61 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	551,13						
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1107 Т							
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,2654 Т ГРУЗА	42,98		54				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,2654 Т ГРУЗА	11,42		14				
Итого: **Демонтаж**						**2106**	**1915**	**37 1**		**227,1**
				Стояки						
12	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1177 руб.) СП=70,55% (СП = 721 руб.)	2,81 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	7319	1015	165 7	37,92	106,54
Итого: **Стояки**						**7319**	**1015**	**165 7**		**106,54**
				Магистраль						
13	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 126 руб.) СП=70,55% (СП = 77 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	781	108	18 1	37,92	11,37
14	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 143 руб.) СП=70,55% (СП = 87 руб.)	0,34 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	954	123	20 1	37,92	12,89
15	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 205 руб.) СП=70,55% (СП = 126 руб.)	0,49 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	1522	177	29 1	37,92	18,58
16	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 195 руб.) СП=70,55% (СП = 119 руб.)	0.465 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	1530	168	27 1	37,92	17,63
17	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 115 руб.) СП=70,55% (СП = 71 руб.)	0,22 100М ТРУБОПРО ВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	1028	99	25 1	47,06	10,35
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=266руб)	20 ШТ	41,28		826				
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду20 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3290руб)	20 ШТ	510,57		10211				
20	Прайс- лист	Автомат. возд. клапан	2	34,14		68				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	(воздухоотводчик) 1/2" (д.15мм), 362, Itap (цена=220руб)	ШТ							
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Itap (цена=303руб)	22 ШТ	47,02		1034				
22	ТЕР- 16- 02- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 158 руб.) СП=70,55% (СП = 97 руб.)	0,169 100М ТРУБОПРО ВОДА	6085,44 802,46	175,46 3,68	1028	136	30 1	82,98	14.02
23	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-16.9 М	50,6		-855				
24	ССЦ01- 103- 0144	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	16 М	50		800				
25	ССЦ01- 507- 1976	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	4 ШТ	30		120				
26	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	3,19 2,48		6	5		0,25	0.51
27	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (приб.уч.)	Манометр 0...16 bar, ДМ 02- 100- 1- G (Метер) (цена=390руб)	2 ШТ	60,52		121				
28	ТЕР- 18- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,59 3,32		9	6		0,36	0.71
29	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (приб.уч.)	Термометр 0...120' С, шток 64х6мм (БТ- 31.211) (аналог БТ 3.111 (не производится)) (цена=440руб)	2 ШТ	68,28		137				
30	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 70 руб.) СП=70,55% (СП = 43 руб.)	2 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	342	60	22 1	3,35	6.69
31	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.065, Ду65/50, Ру16, BROEN BALLOMAX (цена=6180руб)	2 ШТ	959,07		1918				
32	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	130 ШТ	8,09		1052				
33	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб)	10 М	6,05		61				
34	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 20мм*3мм (цена=40руб)	10 М	6,21		62				
35	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1.1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,258 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	85	18	3	6,72	1.73
36	ТЕР- 13- 03- 004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,258	1414,13	15,58	365	22	4	9,69	2,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345061147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 18 руб.) СП=59,5% (СП = 13 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	87,11	0,25					
			0,233	328,57	11,8	77	16	3	6,72	1,57
37	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 13 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13					
			0,233	218,27	11,8	51	23	3	9,4	2,19
38	ТЕР- 13- 03- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 14 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	97,75	0,13					
			0,233	177,05	11,8	41	22	3	9,4	2,19
39	ТЕР- 13- 03- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 18 руб.) СП=59,5% (СП = 13 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	97,75	0,13					
			17	628,78	27,78	10689	743	472	4,45	75,7
40	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 669 руб.) СП=59,5% (СП = 442 руб.)	10М ТРУБОПРОВОДА	43,73						
41	ССЦ01- 506- 0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0.561 КГ	50,7		-28				
42	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-2.431 Л	203		-493				
43	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-255 М	8,93		-2277				
44	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-24.446 Л	250		-6112				
45	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13x28 (цена=63,59руб)	31,9 М	9,87		315				
46	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13x35 (цена=74,29руб)	29,7 М	11,53		342				
47	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13x42 (цена=84,36руб)	38,5 М	13,09		504				
48	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x54 (цена=235,52руб)	45,1 М	36,55		1648				
49	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x64 (цена=279,46руб)	24,2 М	43,37		1050				
50	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x76 (цена=321,18руб)	17,6 М	49,84		877				
51	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Клей K- FLEX K 414 0,8л (цена=665,32руб)	2 ШТ	103,25		207				
52	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Лента K- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт : 50м=5,14р)	12 М	0,8		10				
Итого: Магистраль						**30106**	**1726**	**659**		**178,64**
								7		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Заделка прохода труб					
53	ТЕР- 46- 03- 017- 05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 180 руб.) СП=59,5% (СП = 108 руб.)	0,3 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	311	182	10	75,22	22,57
54	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,312 М3	541		169				
Итого: **Заделка прохода труб**						**480**	**182**	**10**		**22,57**
					Радиаторы					
55	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 83 руб.) СП=70,55% (СП = 51 руб.)	0,0864 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2378,91 796,24	489,37 38,77	206	69	42 3	89,67	7,75
56	Прайс- лист "Элгисс" ПКФ Элгисс, 05.2015г (радиаторы)	Радиатор МС- 140- 500 Ссекц=0,16кВт (цена=535руб)	74 СЕКЦИЯ	81,4		6024				
Итого: **Радиаторы**						**6230**	**69**	**42** **3**		**7,75**
					Гидравлические испытания					
57	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 354 руб.) СП=70,55% (СП = 217 руб.)	4,625 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	588	307	258	5,76	26,65
58	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 13 руб.) СП=70,55% (СП = 8 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	22	11	9	5,76	0,92
Итого: **Гидравлические испытания**						**610**	**318**	**267**		**27,57**
Итого по смете:						**46851**	**5225**	**1180** **18**		**570,16**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1, 3, 5, 7, 8]	74 %	ФОТ	1417
п. 16	[12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 28, 30, 55, 57, 58]	115,2 %	ФОТ	2652
п. 13	[35, 36, 37, 38, 39]	81 %	ФОТ	83
п. 20	[40]	90 %	ФОТ	669
п. 49	[53]	99 %	ФОТ	180
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5001**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1, 3, 5, 7, 8]	50 %	ФОТ	959
п. 16	[12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 28, 30, 55, 57, 58]	70,55 %	ФОТ	1625
п. 13	[35, 36, 37, 38, 39]	59,5 %	ФОТ	61
п. 20	[40]	59,5 %	ФОТ	442
п. 49	[53]	59,5 %	ФОТ	108
	ИТОГО сметная прибыль			**3195**

ЗАО "КИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345165117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				46851				
		Основная зарплата				5225				
		Материальные затраты				40378				
		Эксплуатация машин				1180				
		в тч ЗП машинистов				18				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				68				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				54				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				14				
		Накладные расходы (по смете)				5001				
		Сметная прибыль (по смете)				3195				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				55047				
		Всего в ценах января 2000 г.				55047				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		54				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		14				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		66358				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		229				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		7552				
		Материалы в тек. ценах		5,57		224905				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		478				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		100				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				578				
		Итого в тек. ценах без оборудования				299393				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		54011				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		32461				
		ИТОГО с НР и СП				385865				
		НДС		18 %		69455,7				
		ВСЕГО с НДС				455320,7				
		Справочно, возврат металлолома, 1,2654т*5500р				6960				

Составил: Кауф Карасева О.Н.

Проверил: Тимо Тимонько А.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22. 07. 2015
Подпись
А.В. Иванов

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы отопления.

Основание: проект 11-2015.1-ОВ

Сметная стоимость		1006.905	тыс. руб.
	строительных работ	1006.905	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		127.216	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.08	тыс. чел. час.

'Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 1715 руб.) СП=50% (СП = 1159 руб.)	8,095 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	2709	2309	57 9	34,66	280,57
2	ТЕРр-65-14-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 367 руб.) СП=50% (СП = 248 руб.)	1,075 100М ТРУБОПРОВОДА	461,67 461,67		496	496		54,7	58,8
3	ТЕРр-65-14-004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 127 руб.) СП=50% (СП = 86 руб.)	0,31 100М ТРУБОПРОВОДА	606,46 551,13	16,32	188	171	5	65,3	20,24
4	ТЕРр-65-03-013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,02 100ШТ АРМАТУРЫ	812 804,33	7,67 2,75	16	16		95,3	1,91
5	ТЕРр-65-19-001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 53 руб.) СП=50% (СП = 36 руб.)	0,08 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	74	69	5 2	110	8,8
6	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ	2,886	42,98		124				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,886 Т ГРУЗА	11,42		33				
Итого: Демонтаж						**3640**	**3061**	**67**		**370,32**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3, 4]		74 %	ФОТ	2221				
	п. Р15.1	[5]		74 %	ФОТ	53				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2274**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3, 4]		50 %	ФОТ	1501				
	п. Р15.1	[5]		50 %	ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				**1537**				
				Стояки						
8	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1865 руб.) СП=70,55% (СП = 1142 руб.)	4,45 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	11591	1608	262 11	37,92	168,72
9	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 207 руб.) СП=70,55% (СП = 127 руб.)	0,495 100М ТРУБОПРО ВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	1106	179	29 1	37,92	18,77
Итого: Стояки						**12697**	**1787**	**291**		**187,49**
								12		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[8, 9]		115,2 %	ФОТ	2072				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2072**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[8, 9]		70,55 %	ФОТ	1269				
		ИТОГО сметная прибыль				**1269**				
				Магистраль						
10	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 586 руб.) СП=70,55% (СП = 359 руб.)	1,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	3647	506	82 3	37,92	53,08
11	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 331 руб.) СП=70,55% (СП = 202 руб.)	0,79 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	2216	285	46 2	37,92	29,95
12	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 402 руб.) СП=70,55% (СП = 246 руб.)	0,96 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	2983	347	56 2	37,92	36,4
13	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 268 руб.) СП=70,55% (СП = 164 руб.)	0,64 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	2105	231	38 2	37,92	24,27
14	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА	0,435	4670,68	113,96	2032	195	50	47,06	20,47

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 226 руб.) СП=70,55% (СП = 138 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	448,47	3,04			1		
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду15 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3130руб) ЦЕНА=3130/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	485,74		1943				
16	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду20 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3290руб) ЦЕНА=3290/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	32 ШТ	510,57		16338				
17	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=181руб) ЦЕНА=181/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	28,09		112				
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=266руб) ЦЕНА=266/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	551 ШТ	41,28		22745				
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Автомат. возд. клапан (воздухоотводчик) 1/2" (д.15мм), 362, Itap (цена=220руб) ЦЕНА=220/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	34,14		546				
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг, Itap (цена=220руб) ЦЕНА=220/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	34,14		137				
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Itap (цена=303руб) ЦЕНА=303/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	32 ШТ	47,02		1505				
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1" (д.25мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=416руб) ЦЕНА=416/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	64,56		129				
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1 1/2" (д.40мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=978руб) ЦЕНА=978/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	151,78		607				
24	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Автомат. возд. клапан (воздухоотводчик) 3/4" (д.20мм), 362, Itap (цена=302руб) ЦЕНА=302/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	46,87		94				
25	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1 1/4" (д.32мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=661руб) ЦЕНА=661/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	102,58		205				
26	ТЕР- 16- 02- 005-	ПРОКЛАДКА	0,2	7040,99	250,34	1408	177	50	91,71	18,34

ЗАО "СИТЭКС"
610034 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ (ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ) НР=115,2% (НР = 205 руб.) СП=70,55% (СП = 126 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	886,86	5,91			1		
27	ТЕР- 16- 02- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ) НР=115,2% (НР = 114 руб.) СП=70,55% (СП = 70 руб.)	0,11 100М ТРУБОПРО ВОДА	8764,88 886,86	250,34 5,91	964	98	28 1	91,71	10,08
28	ТЕР- 16- 02- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 40 руб.) СП=70,55% (СП = 25 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРО ВОДА	8764,88 886,86	250,34 5,91	351	35	10	91,71	3,67
29	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 70 руб.) СП=70,55% (СП = 43 руб.)	2 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	342	60	22 1	3,35	6,69
30	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.100, Ду100/80, Ру16, BROEN BALLOMAX (цена=11190руб) ЦЕНА=11190/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	1736,57		3473				
31	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 28 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.)	0,495 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	163	35	6	6,72	3,33
32	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 35 руб.) СП=59,5% (СП = 26 руб.)	0,495 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	700	43	8	9,69	4,8
33	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 26 руб.)	0,618 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	203	44	7	6,72	4,15
34	ТЕР- 13- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 49 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	0,618 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	218,27 97,75	11,8 0,13	135	60	7	9,4	5,81
35	ТЕР- 13- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 49 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	0,618 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	177,05 97,75	11,8 0,13	109	60	7	9,4	5,81
36	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) НР=90% (НР = 1859 руб.) СП=59,5% (СП = 1229 руб.)	47,25 10М ТРУБОПРО ВОДА	628,78 43,73	27,78	29710	2066	1313	4,45	210,39
37	ССЦ01- 506- 0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	-1,5593	50,7		-79				

ЗАО "СИНТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ							
38	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-6.7568	203		-1372				
			Л							
39	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-708.75	8,93		-6329				
			М							
40	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-67.9455	250		-16986				
			Л							
41	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 13х22 (цена=50,37руб) ЦЕНА=50,37/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16,5	7,82		129				
			М							
42	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 13х28 (цена=63,59руб) ЦЕНА=63,59/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	154	9,87		1520				
			М							
43	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 13х35 (цена=74,29руб) ЦЕНА=74,29/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	86,9	11,53		1002				
			М							
44	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 13х42 (цена=84,36руб) ЦЕНА=84,36/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	105,6	13,09		1382				
			М							
45	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 19х54 (цена=235,52руб) ЦЕНА=235,52/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	70,4	36,55		2573				
			М							
46	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 19х64 (цена=279,46руб) ЦЕНА=279,46/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	47,85	43,37		2075				
			М							
47	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 19х89 (цена=351,42руб) ЦЕНА=351,42/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	22	54,54		1200				
			М							
48	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 19х108 (цена=506,87руб) ЦЕНА=506,87/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16,5	78,66		1298				
			М							
49	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Клей K-FLEX K 414 0,5л (цена=470,20руб) ЦЕНА=470,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	9	72,97		657				
			ШТ							
50	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Лента K-FLEX 50-25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт : 50м=5,14р) ЦЕНА=5,14/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	22	0,8		18				
			М							
51	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	379	8,09		3066				
			ШТ							
52	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб) ЦЕНА=39/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	10	6,05		61				
			М							

ЗАО "СИНТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 20мм*3мм (цена=40руб) ЦЕНА=40/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	10 М	6,21		62				
54	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	3,19 2,48		6	5		0,25	0,51
55	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (приб.уч.)	Манометр 0...16 bar, ДМ 02-100- 1- G (Метер) (цена=390руб) ЦЕНА=390/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	60,52		121				
56	ТЕР- 18- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,59 3,32		9	6		0,36	0,71
57	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (приб.уч.)	Термометр 0...120' С, шток 64х6мм (БТ- 31.211) (аналог БТ 3.111 (не производится)) (цена=440руб) ЦЕНА=440/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	68,28		137				
Итого: Магистраль						**85452**	**4253**	**1730**		**438,47**
								13		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 54, 56]		115,2 %	ФОТ	2255				
	п. 13	[31, 32, 33, 34, 35]		81 %	ФОТ	197				
	п. 20	[36]		90 %	ФОТ	1859				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4311**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 54, 56]		70,55 %	ФОТ	1381				
	п. 13	[31, 32, 33, 34, 35]		59,5 %	ФОТ	145				
	п. 20	[36]		59,5 %	ФОТ	1229				
		ИТОГО сметная прибыль				**2755**				
				Радиаторы						
58	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 123 руб.) СП=70,55% (СП = 75 руб.)	0,128 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2378,91 796,24	489,37 38,77	305	102	63 5	89,67	11,48
59	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (радиаторы)	Радиатор МС- 140- 500 Qсекц=0,16кВт (цена=535руб) ЦЕНА=535/1,18/5,57 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)	80 СЕКЦИЯ	81,4		6512				
60	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 132 руб.) СП=46,75% (СП = 65 руб.)	0,196 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	215	140	1	81,72	16,02
Итого: Радиаторы						**7032**	**242**	**64**		**27,49**
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[58]		115,2 %	ФОТ	123				
	п. 15	[60]		94,5 %	ФОТ	132				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**255**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[58]		70,55 %	ФОТ	75				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316541167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[60]		46,75 %	ФОТ	65				
		ИТОГО сметная прибыль				**140**				
				Гидравлические испытания						
61	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 702 руб.) СП=70,55% (СП = 430 руб.)	9,17 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1166	609	511	5,76	52,83
62	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 28 руб.) СП=70,55% (СП = 17 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	48	24	19	5,76	2,02
Итого: Гидравлические испытания						**1214**	**633**	**530**		**54,85**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[61, 62]		115,2 %	ФОТ	730				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**730**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[61, 62]		70,55 %	ФОТ	447				
		ИТОГО сметная прибыль				**447**				
Итого по смете:						**110035**	**9976**	**2682**		**1078,63**
								41		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3, 4]		74 %	ФОТ	2221				
	п. Р15.1	[5]		74 %	ФОТ	53				
	п. 16	[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 54, 56, 58, 61, 62]		115,2 %	ФОТ	5180				
	п. 13	[31, 32, 33, 34, 35]		81 %	ФОТ	197				
	п. 20	[36]		90 %	ФОТ	1859				
	п. 15	[60]		94,5 %	ФОТ	132				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**9642**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3, 4]		50 %	ФОТ	1501				
	п. Р15.1	[5]		50 %	ФОТ	36				
	п. 16	[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 54, 56, 58, 61, 62]		70,55 %	ФОТ	3172				
	п. 13	[31, 32, 33, 34, 35]		59,5 %	ФОТ	145				
	п. 20	[36]		59,5 %	ФОТ	1229				
	п. 15	[60]		46,75 %	ФОТ	65				
		ИТОГО сметная прибыль				**6148**				
		Прямые затраты				110035				
		Основная зарплата				9976				
		Материальные затраты				97220				
		Эксплуатация машин				2682				
		в тч ЗП машинистов				41				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				157				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				124				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				33				
		Накладные расходы (по смете)				9642				
		Сметная прибыль (по смете)				6148				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				125825				
		Всего в ценах января 2000 г.				125825				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		124				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		33				

ООО "СИНТЭКО" 610033 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А, офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		126695				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		521				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		17165				
		Материалы в тек. ценах		5,57		541515				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1099				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		237				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1336				
		Итого в тек. ценах без оборудования				686711				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		104134				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		62464				
		ИТОГО с НР и СП				853309				
		НДС		18 %		153595,62				
		ВСЕГО с НДС				1006904,62				
		В т.ч. возвратных сумм (справочно) 2,886тх5500руб				15873				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 6	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1802839,4	1092077,02 710762,38
2	г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 10	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения	2387115,22	2075093,72 312021,50
3	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 145	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	127769,22	66297,12 61472,10
4	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 145А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	388424,14	250582,44 62602,54 75239,16
5	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 147	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1193342,6	427060,88 242348,40 111710,06 242885 73417,24 95921,02
6	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 147А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	378008,28	215748,84 62108,12 100151,32

Итого по лоту**: 6 277 498,86 руб.**

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 145

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализация)

Основание: Проект 11-2015.17-ВО

Сметная стоимость		61.472 тыс. руб.
	строительных работ	61.472 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		17.843 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.16 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 425 руб.) СП=50% (СП = 287 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	579	571	8 3	85,3	68,24
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,072 Т							
3	ТЕРр-57-04-001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ (разборка и восстановление) НР=80% (НР = 118 руб.) СП=68% (СП = 100 руб.)	0,1445 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	236	147	4	121	17,48
4	ТЕРр-57-04-002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 11 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,1445 100М2	99,59 99,59		14	14		11,8	1,71
5	ТЕРр-69-01-004	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2 КИРПИЧА НР=78% (НР = 40 руб.) СП=50% (СП = 26 руб.)	0,04 100ОТВЕРСТИЙ	1277,77 1277,77		51	51		165,3	6,61
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,008 Т							
7	ТЕРр-69-01-002	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В	0,02	660,92		13	13		85,5	1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1 КИРПИЧ НР=78% (НР = 10 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	660,92						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0022 Т							
9	ТЕРр- 69- 01- 001	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,04 100ОТВЕРСТИЙ	390,37 390,37		16	16		50,5	2,02
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0024 Т							
11	ФЕР- 16- 04- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ОЗП=524,8*0,99 ЭМ=40,61*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд 4 п.) НР=115,2% (НР = 554 руб.) СП=70,55% (СП = 339 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРОВОДА	5051,85 597,48	52,79 4,26	4041	478	42 3	64,2	51,36
12	ФССЦ- 507- 4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-79,84 М	43,52		-3475				
13	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Труба ПП Д110 94,60/5,57/1,18*1,02	79,84 М	14,68		1172				
14	ЗПТ "Водполимер"	Отвод 110*45 23,40/5,57/1,18*1,02	35 ШТ	3,63		127				
15	ЗПТ "Водполимер"	Муфта 110 25,70/5,57/1,18*1,02	20 ШТ	3,99		80				
16	ЗПТ "Водполимер"	Тройник 110x110/45 46,10/5,57/1,18*1,02	15 ШТ	7,46		112				
17	ЗПТ "Водполимер"	Крестовина 110x110x110/45 133,90/5,57/1,18*1,02	1 ШТ	20,78		21				
18	ЗПТ "Водполимер"	Крестовина двухплоскостная 110x110x50 119,20/5,57/1,18*1,02	4 ШТ	18,5		74				
19	ЗПТ "Водполимер"	Компенсационный патрубок 110 35,80/5,57/1,18*1,02	15 ШТ	5,56		83				
20	ЗПТ "Водполимер"	Хомут 110 10,10/5,57/1,18*1,02	20 ШТ	1,57		31				
21	ЗПТ "Водполимер"	Ревизия с крышкой 110 43,80/5,57/1,18*1,02	12 ШТ	6,8		82				
22	ЗПТ "Водполимер"	Прочистка (заглушка) 110 7,30/5,57/1,18*1,02	4 ШТ	1,13		5				
23	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ	0,06	646,26	125,51	39	31	8	61,7	3,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ НР=78% (НР = 24 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	520,75						
24	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,036 Т							
25	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
26	ТЕРр-69-04-003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 23 руб.) СП=50% (СП = 15 руб.)	0,06 100ОТВЕРСТИЙ	874,61 511,89	2,45 0,88	52	30		60,65	3,64
27	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 42 руб.) СП=59,5% (СП = 25 руб.)	0,07 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	72	42	2	75,22	5,27
28	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0728 М3	541		39				
29	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,127 Т ГРУЗА	42,98		48				
30	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,127 Т ГРУЗА	11,42		13				
Итого по смете:						**3539**	**1399**	**64** **6**		**162,39**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		425				
	п. Р7	[3, 4]	80 %	ФОТ		129				
	п. Р19	[5, 7, 9, 23, 26]	78 %	ФОТ		109				
	п. 16	[11]	115,2 %	ФОТ		554				
	п. Р2	[25]	93 %	ФОТ		6				
	п. 49	[27]	99 %	ФОТ		42				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1265**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		287				
	п. Р7	[3, 4]	68 %	ФОТ		110				
	п. Р19	[5, 7, 9, 23, 26]	50 %	ФОТ		72				
	п. 16	[11]	70,55 %	ФОТ		339				
	п. Р2	[25]	75 %	ФОТ		5				
	п. 49	[27]	59,5 %	ФОТ		25				
		ИТОГО сметная прибыль				**838**				
		Прямые затраты				3539				
		Основная зарплата				1399				
		Материальные затраты				2015				
		Эксплуатация машин				64				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				61				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				48				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				13				
		Накладные расходы (по смете)				1265				
		Сметная прибыль (по смете)				838				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				5642				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		17767				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		76				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		410				
		Материалы в тек. ценах		5,57		11224				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		425				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				518				
		Итого в тек. ценах без оборудования				29919				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		13662				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8514				
		ИТОГО с НР и СП				52095				
		НДС		18 %		9377,1				
		ВСЕГО с НДС				61472,1				
		Справочно. Возврат металлолома, 1,127т*5500р				6199				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 145.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.

Основание: РД 11-2015.17-ВС

Сметная стоимость		66.297	тыс. руб.
	строительных работ	66.297	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		18.91	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.15	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 100 руб.) СП=50% (СП = 68 руб.)	0,47 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	157	134	3 1	34,66	16,29
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0,17 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	98	84	2	59,62	10,14
Итого: **Демонтаж**						**255**	**218**	**5** **1**		**26,43**
		Трубопроводы								
3	ТЕР-16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 283 руб.) СП=70,55% (СП = 174 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	3715,71 1868,16	1395,48 171,64	446	225	167 21	190,24	22,83
4	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1,0788 10М	42,9		-46				
5	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 Д20мм (цена=15,20руб)	10,788 М	2,36		25				
6	ТЕР-16-04-002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,43	2859,73	860,06	1230	632	370	149,64	64,35

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г. Киров ул. Сурикова, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1024301331197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 780 руб.) СП=70,55% (СП = 478 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1469,46	104,88			45		
7	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-3,9947 10М	51,8		-207				
8	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 Д25мм (цена=23,30руб)	39,947 м	3,62		145				
9	ТЕР-16-04-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 77 руб.) СП=70,55% (СП = 47 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	3230,55 1594,77	631,9 75,46	129	64	25 3	162,4	6,5
10	ССЦ01-507-0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0,3748 10М	98,3		-37				
11	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 Д40мм (цена=58,50руб)	3,748 м	9,08		34				
12	ТЕР-16-04-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 180 руб.) СП=70,55% (СП = 110 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	4331,13 1389,73	1409,94 172,15	433	139	141 17	141,52	14,15
13	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0,946 10М	154		-146				
14	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 Д50мм (цена=90,50руб)	9,46 м	14,04		133				
15	ТЕР-16-04-002-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 121 руб.) СП=70,55% (СП = 74 руб.)	0,07 100М ТРУБОПРОВОДА	4980,62 1333,12	1409,94 172,15	349	93	99 12	141,52	9,91
16	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0,6622 10М	228		-151				
17	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 10 Д63мм (цена=143,30руб)	6,622 м	22,24		147				
18	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной Д63-25-63 (цена=55,50руб)	2 ШТ	8,61		17				
19	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной Д40-25-40 (цена=18,50руб)	2 ШТ	2,87		6				
20	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной Д25-20-25 (цена=9,20руб)	12 ШТ	1,43		17				
21	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник 90гр Д25 (цена=5,10руб)	7 ШТ	0,79		6				
22	ТЕР-16-05-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 15 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.)	1 ШТ	94,83 13,22	4,58	95	13	5	1,47	1,47

ЗАО "СИТЭКС"
[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Прайс- лист ПКФ Элписс, 05.2015г (зап арм.)	Затвор 32ч34р ЗПЛ Ду50 Ру16 (цена=560руб)	1 ШТ	86,91		87				
24	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	20 КГ	11		220				
25	ТЕРр- 52- 15- 001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
Итого: Трубопроводы						**2946**	**1172**	**807** **98**		**119,84**
Итого по смете:						**3201**	**1390**	**812** **99**		**146,27**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1, 2]	74 %	ФОТ	162
п. 16	[3, 6, 9, 12, 15, 22]	115,2 %	ФОТ	1456
п. Р2	[25]	93 %	ФОТ	6
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1624**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1, 2]	50 %	ФОТ	110
п. 16	[3, 6, 9, 12, 15, 22]	70,55 %	ФОТ	892
п. Р2	[25]	75 %	ФОТ	5
	ИТОГО сметная прибыль			**1007**

Прямые затраты		3201
Основная зарплата		1390
Материальные затраты		999
Эксплуатация машин		812
в тч ЗП машинистов		99
Накладные расходы (по смете)		1624
Сметная прибыль (по смете)		1007
Итого СМР в ценах января 2000 г.		5832
Всего в ценах января 2000 г.		5832
-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	17653
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1257
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	5197
Материалы в тек. ценах	5,57	5564
Итого в тек. ценах без оборудования		28414
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	17539
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	10231
ИТОГО с НР и СП		56184
Итого СМР		56184
ИТОГО		56184
НДС	18 %	10113,12
ВСЕГО с НДС		66297,12

Составил: Карпина О.М

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 21.07.2015 подпись

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г.Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, д.145а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 11-2015.18

Сметная стоимость		62,603	тыс. руб.
	строительных работ	62,603	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		17,081	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		138	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР-2009 с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 61 руб.) СП=50% (СП = 42 руб.)	0,29 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	97	83	2	34,66	10,05
2	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 29 * 0.00166	0,0481 Т ГРУЗА	42,98		2				
3	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,048 Т ГРУЗА	11,42		1				
4	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 218 руб.) СП=70.55% (СП = 133 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	348	172	140 17	218,78	17,5
5	ССЦ01-507-0622	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0,7192 10М	42,9		-31				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN10 20*1,9 ЦЕНА=15.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	7,192 М	2,36		17				
7	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 608 руб.) СП=70.55% (СП = 373 руб.)	0,29 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	956	490	312 38	172,09	49,9
8	ССЦ01-507-0588	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,6941 10М	51,8		-140				
9	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN10 25х2,3 ЦЕНА=23.3/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	26,941 М	3,62		98				
10	ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 266 руб.) СП=70.55% (СП = 163 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	435	220	95 11	186,76	22,41
11	ССЦ01-507-0590	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,1244 10М	98,3		-111				
12	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN10 40*3,7 (Ду32) ЦЕНА=58.5/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	11,244 М	9,08		102				
13	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 251 руб.) СП=70.55% (СП = 154 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	587	192	211 26	162,75	19,53
14	ССЦ01-507-0591	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1,1352 10М	154		-175				
15	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN10 50*4,6 ЦЕНА=90.5/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	11,352 М	14,04		159				

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПП

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д50-25-50 ЦЕНА=31.3/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	4,86		5				
17	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д40-25-40 ЦЕНА=18.5/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	2 ШТ	2,87		6				
18	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д25-20-25 ЦЕНА=9.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	1,43		11				
19	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК Д50*90 ЦЕНА=32.6/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	3 ШТ	5,06		15				
20	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК Д25*90 ЦЕНА=5.1/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	5 ШТ	0,79		4				
21	Завод "Водполимер"	МУФТА Д50 ЦЕНА=16.6/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	3 ШТ	2,58		8				
22	Завод "Водполимер"	МУФТА Д40 ЦЕНА=9.5/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	1,47		6				
23	Завод "Водполимер"	МУФТА Д25 ЦЕНА=3.4/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	16 ШТ	0,53		8				
24	Завод "Водполимер"	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ Д20 ЦЕНА=42.8/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	6,64		27				
25	Завод "Водполимер"	ОПОРА Д20 ЦЕНА=1.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	10 ШТ	0,19		2				
26	Завод "Водполимер"	ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ Д20 ЦЕНА=35.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	5,46		44				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	8 КГ	11		88				
28	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ R250D GIACOMONI ДУ15 ЦЕНА=213/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	33,06		264				
29	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ R250D GIACOMONI ДУ40 ЦЕНА=1601/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	248,46		248				
30	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
31	ТЕРр-57-04-001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 66 руб.) СП=68% (СП = 56 руб.)	0,08 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	131	82	2	121	9,68
32	ТЕРр-57-04-002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 6 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,08 100М2	99,59 99,59		8	8		11,8	0,94
Итого по смете:						**3234**	**1253**	**762** **92**		**130,67**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	61
п. 16	[4, 7, 10, 13]	115.2 %	ФОТ	1343
п. Р2	[30]	93 %	ФОТ	6
п. Р7	[31, 32]	80 %	ФОТ	72
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1482**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	42
п. 16	[4, 7, 10, 13]	70.55 %	ФОТ	823
п. Р2	[30]	75 %	ФОТ	5
п. Р7	[31, 32]	68 %	ФОТ	61
	ИТОГО сметная прибыль			**931**

Прямые затраты	3234
Основная зарплата	1253
Материальные затраты	1216
Эксплуатация машин	762
в тч ЗП машинистов	92
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	3
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы	2
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	1
Накладные расходы (по смете)	1482
Сметная прибыль (по смете)	931
Итого СМР в ценах января 2000 г.	5647
Всего в ценах января 2000 г.	5647
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	2
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15913

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		1168				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		4877				
		Материалы в тек. ценах		5.57		6773				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		18				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				25				
		Итого в тек. ценах без оборудования				27588				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		16006				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		9459				
		ИТОГО с НР и СП				53053				
		НДС		18 %		9549,54				
		ВСЕГО с НДС				62602,54				

Составил: _____ Воронцова Е.А.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
01. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, д.145а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: РД 11-2015.18

Сметная стоимость		75.239 тыс. руб.
	строительных работ	75.239 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		16.765 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.14 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 414 руб.) СП=50% (СП = 280 руб.)	0,78 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	565	557	8 3	85,3	66,53
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,0452 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 627 руб.) СП=70,55% (СП = 384 руб.)	0,78 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	6147	543	24 1	70,84	55,26
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-77.844 М	70,4		-5480				
5	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Труба ПП Д110 94,60/5,57/1,18*1,02	79,84 М	14,68		1172				
6	ЗПТ "Водполимер"	Отвод 110*45 23,40/5,57/1,18*1,02	32 ШТ	3,63		116				
7	ЗПТ "Водполимер"	Муфта 110	15 ШТ	3,99		60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25,70/5,57/1,18*1,02								
8	ЗПТ "Водполимер"	Тройник 110x110/45	6 ШТ	7,46		45				
		48,10/5,57/1,18*1,02								
9	ЗПТ "Водполимер"	Тройник 110x110/87,5	2 ШТ	7,46		15				
		48,10/5,57/1,18*1,02								
10	ЗПТ "Водполимер"	Крестовина 110x110x110/45	4 ШТ	20,78		83				
		133,90/5,57/1,18*1,02								
11	ЗПТ "Водполимер"	Крестовина двухплоскостная 110x110x50	4 ШТ	18,5		74				
		119,20/5,57/1,18*1,02								
12	ЗПТ "Водполимер"	Компенсационный патрубок 110	10 ШТ	5,56		56				
		35,80/5,57/1,18*1,02								
13	ЗПТ "Водполимер"	Хомут 110	20 ШТ	1,57		31				
		10,10/5,57/1,18*1,02								
14	ЗПТ "Водполимер"	Ревизия с крышкой 110	8 ШТ	6,8		54				
		43,80/5,57/1,18*1,02								
15	ЗПТ "Водполимер"	Прочистка (заглушка) 110	2 ШТ	1,13		2				
		7,30/5,57/1,18*1,02								
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,05 Т ГРУЗА	42,98		45				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	1,05 Т ГРУЗА	4,8		5				
18	ТЕРр- 52- 15- 001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
19	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 78 руб.) СП=59,5% (СП = 52 руб.)	2,2 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	1375	87	61	4,05	8,91
20	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 104- 0890 ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ТОЛЩ.13 ММ, Д.114 ММ K-FLEX ST ЦЕНА=244,25/5,57 Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))	24,2 М	43,85		1061				
21	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ (часть работ учтена в смете на ремонт системы холодного водоснабжения) НР=80% (НР = 58 руб.) СП=68% (СП = 49 руб.) Объем: 15 - 8	0,07 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	115	72	2	121	8,47
22	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 6 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,07 100М2	99,59 99,59		7	7		11,8	0,83
23	ТЕР- 46- 03- 007-	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В	0,0495	365,51	256,29	18	5	13	12,3	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.) Объем: 0.12 * 0.12 * (0.5 * 2 + 0.25 * 4 + 0.12 * 12)	М3	109,22	24,21			1		
24	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,01 100ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	6	5	1	61,7	0,62
25	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,006 Т							
26	ТЕР- 16- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 38 руб.) СП=70,55% (СП = 23 руб.)	1 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	389	33	19	3,38	3,38
27	ССЦ01- 101- 0311	КАБОЛКА	-0.0001 Т	26593		-3				
28	ССЦ01- 101- 1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0.0002 Т	2722		-1				
29	ССЦ01- 101- 1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0.0002 Т	12968		-3				
30	ССЦ01- 301- 3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-1 ШТ	333		-333				
31	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на материалы)Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	1 ШТ	162,95		163				
32	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	7,3 10ШТ	5,3		39				
33	ССЦ01- 101- 8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SOUDAL, SILIRUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	0,22 Л	61,2		13				
Итого по смете:						**5850**	**1315**	**128 5**		**145,24**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	414
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	627
п. Р2	[18]	93 %	ФОТ	6
п. 20	[19]	90 %	ФОТ	78
п. Р7	[21, 22]	80 %	ФОТ	64
п. 49	[23]	99 %	ФОТ	6
п. Р19	[24]	78 %	ФОТ	4
п. 16	[26]	115,2 %	ФОТ	38
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1237**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	280
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	384
п. Р2	[18]	75 %	ФОТ	5
п. 20	[19]	59,5 %	ФОТ	52
п. Р7	[21, 22]	68 %	ФОТ	54
п. 49	[23]	59,5 %	ФОТ	4
п. Р19	[24]	50 %	ФОТ	3
п. 16	[26]	70,55 %	ФОТ	23
	ИТОГО сметная прибыль			**805**

Прямые затраты	5850
Основная зарплата	1315
Материальные затраты	4357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				128				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				50				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				45				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				1237				
		Сметная прибыль (по смете)				805				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7892				
		Всего в ценах января 2000 г.				7892				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		5				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		16701				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		64				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		819				
		Материалы в тек. ценах		5,57		24268				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		399				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		36				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				435				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42223				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		13360				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8179				
		ИТОГО с НР и СП				63762				
		НДС		18 %		11477,16				
		ВСЕГО с НДС				75239,16				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2015 подпись
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, д.145а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт фундамента.

Основание: РД 11-2015.18-КР

Сметная стоимость		250.582	тыс. руб.
	строительных работ	250.582	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		90.282	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.67	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство гидроизоляции								
1	ТЕРр-53-24-004	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КИРПИЧНЫХ СТЕН РЕМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ КЛАДКИ СТЕНЫ В 2,5 КИРПИЧА НР=86% (НР = 4936 руб.) СП=70% (СП = 4017 руб.)	46,6 М ИЗОЛИРУЕМОЙ СТЕНЫ	409,72 123,16	134,72	19093	5739	6278	13,7	638,42
2	ССЦ01-113-0043	ЖИДКОСТЬ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ГКЖ-10	-0,2796 Т	25101		-7018				
3	"СПАРТАК" ОТ 06.15Г	СТЕКЛО ЖИДКОЕ НАТРИЕВОЕ ТЕКС	6,56 КГ	9,57		63				
4	ССЦэм-1-331420	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ	-304,298 МАШ/Ч	19,82	19,82	-6031		-6031		
Итого: **Устройство гидроизоляции**						**6107**	**5739**	**247**		**638,42**
		Ремонт цоколя								
5	ТЕРр-61-10-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ) НР=79% (НР = 175 руб.) СП=50% (СП = 111 руб.)	0,1264 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2969,17 1747,93	1,21	375	221		201,84	25,51
6	ССЦ01-402-0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	-0,278	554		-154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3							
7	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,278 М3	595		165				
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6118 Т							
9	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН (ЦОКОЛЬ) НР=94,5% (НР = 40 руб.) СП=46,75% (СП = 20 руб.)	0,5858 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	43	42	1	7,53	4,41
10	ССЦ01- 101- 4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17	7,6004 Л	17,8		135				
11	ТЕРр- 62- 26- 001	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 26 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	0,4594 100М2	558,78 70,11	23,61	257	32	11	8,19	3,76
12	ССЦ01- 101- 0485	КРАСКА ХВ- 161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ МАРОК А, Б	-0,0148 Т	14183		-210				
13	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	0,0148 Т	18283		271				
14	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,1264 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	771,75 71,31	5,69	98	9	1	7,75	0,98
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,6118 Т ГРУЗА	42,98		26				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,6118 Т ГРУЗА	11,42		7				
Итого: **Ремонт цоколя**						**1013**	**304**	**13**		**34,67**
Итого по смете:						**7120**	**6043**	**260**		**673,09**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	4936
п. Р11	[5]	79 %	ФОТ	175
п. 15	[9, 14]	94,5 %	ФОТ	49
п. Р12	[11]	80 %	ФОТ	26
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5186**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	4017
п. Р11	[5]	50 %	ФОТ	111
п. 15	[9, 14]	46,75 %	ФОТ	24
п. Р12	[11]	50 %	ФОТ	16
	ИТОГО сметная прибыль			**4168**
	Прямые затраты			7120
	Основная зарплата			6043
	Материальные затраты			784
	Эксплуатация машин			260
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			33
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				
		Накладные расходы (по смете)				5186				
		Сметная прибыль (по смете)				4168				
		Итого СМР в ценах на 01.01.2000 г.				16474				
		Всего в ценах на 01.01.2000 г.				16474				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (Инф.бюллетень № 70 от10.06.2015г. РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		90282				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1747				
		Материалы в тек. ценах		5,56		4359				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		246				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		54				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				300				
		Итого в тек. ценах без оборудования				96688				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		65862				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		49808				
		ИТОГО с НР и СП				212358				
		Итого СМР				212358				
		ИТОГО				212358				
		НДС		18 %		38224,44				
		ВСЕГО с НДС				250582,44				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Система холодного водоснабжения

Основание: 11-2015.20

Сметная стоимость		62,108	тыс. руб.
	строительных работ	62,108	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		15,735	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,13	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР-2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 98 руб.) СП=50% (СП = 67 руб.)	0,46 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	154	132	3 1	34,66	15,94
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1012 Т							
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	58	50	1	59,62	5,96
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,034 Т							
5	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1352 Т ГРУЗА	42,96		6				
6	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	0,1352 Т ГРУЗА	4,8		1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 109 руб.) СП=70,55% (СП = 67 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	174	86	70 9	218,78	8,75
8	ССЦ01-507-0622	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0,3595 10М	42,9		-15				
9	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 20 (Ду15) ЦЕНА=23,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	3,596 М	3,69		13				
10	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 589 руб.) СП=70,55% (СП = 361 руб.)	0,28 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	923	474	301 37	172,09	48,18
11	ССЦ01-507-0588	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,6012 10М	51,8		-135				
12	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 25x4,2 (Ду20) ЦЕНА=36,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	26,012 М	5,73		149				
13	ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 310 руб.) СП=70,55% (СП = 190 руб.)	0,14 100М ТРУБОПРОВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	508	256	111 13	186,76	26,15
14	ССЦ01-507-0590	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,3118 10М	98,3		-129				
15	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 40 (Ду32) ЦЕНА=97,6/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	13,118 М	15,15		199				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044310541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-16-04-002-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 202 руб.) СП=70,55% (СП = 123 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	5533,08 1533,09	1762,43 215,19	553	153	176 22	162,75	16,27
17	ССЦ01-507-0592	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0,946 10М	228		-216				
18	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 63 (Ду50) ЦЕНА=239,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	9,46 М	37,23		352				
19	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ R250D GIACOMINI ДУ15 ЦЕНА=213/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	33,06		264				
20	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ R250D GIACOMINI ДУ20 ЦЕНА=331/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	51,37		205				
21	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ R250D GIACOMINI ДУ50 ЦЕНА=2362/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	366,56		367				
22	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ СЕРИЯ 168GAR ITAP ДУ15 ЦЕНА=220/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	34,14		137				
23	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	3 КГ	11		33				
24	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПП										
25	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д63-25-63 ЦЕНА=55,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	8,61		9				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д40-25-40 ЦЕНА=18,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	2 ШТ	2,87		6				
27	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д25-20-25 ЦЕНА=9,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	1,43		11				
28	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК Д25 ЦЕНА=6,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	1,07		4				
29	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК Д63*90 ЦЕНА=56,3/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	2 ШТ	8,74		17				
30	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК Д25*90 ЦЕНА=5,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	0,79		1				
31	Завод "Водполимер"	МУФТА Д63 ЦЕНА=25,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	3 ШТ	4,02		12				
32	Завод "Водполимер"	МУФТА Д40 ЦЕНА=9,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	1,47		6				
33	Завод "Водполимер"	МУФТА Д25 ЦЕНА=3,4/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	16 ШТ	0,53		8				
34	Завод "Водполимер"	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ Д20 ЦЕНА=42,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	6,64		27				
35	Завод "Водполимер"	ОПОРА Д20 ЦЕНА=1,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	10 ШТ	0,19		2				
Итого по смете:						**3718**	**1157**	**662**		**121,91**
								82		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3]		74 %	ФОТ	135				
	п. 16	[7, 10, 13, 16]		115,2 %	ФОТ	1210				
	п. Р2	[24]		93 %	ФОТ	6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1351**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3]		50 %	ФОТ	92				
	п. 16	[7, 10, 13, 16]		70,55 %	ФОТ	741				
	п. Р2	[24]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**838**				
		Прямые затраты				3718				
		Основная зарплата				1157				
		Материальные затраты				1892				
		Эксплуатация машин				662				
		в тч ЗП машинистов				82				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				7				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				6				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1351				
		Сметная прибыль (по смете)				838				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5907				
		Всего в ценах января 2000 г.				5907				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		14694				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1041				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4237				
		Материалы в тек. ценах		5,57		10538				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		53				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				60				
		Итого в тек. ценах без оборудования				29529				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		14591				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8514				
		ИТОГО с НР и СП				52634				
		НДС		18 %		9474,12				
		ВСЕГО с НДС				62108,12				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, 147А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Система водоотведения

Основание: РД 11-2015.20-ВО

Сметная стоимость		100,151	тыс. руб.
	строительных работ	100,151	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		25,083	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,22	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-02-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 574 руб.) СП=50% (СП = 388 руб.)	0,72 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	782	771	11 4	127,95	92,12
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,9648 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,9648 Т ГРУЗА	42,98		41				
4	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,9648 Т ГРУЗА	11,42		11				
5	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 866 руб.) СП=70,55% (СП = 531 руб.)	0,72 100М ТРУБОПРОВОДА	8243,92 1043,47	47,04 1,44	5936	751	34 1	106,26	76,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01-302-3340	ИСКЛ ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-71,856 М	70,4		-5059				
7	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ТРУБА ПП Д 110 ЦЕНА=154,6/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	71,856 М	23,99		1724				
8	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ОТВОД ПП 110Х45 ЦЕНА=43/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	27 ШТ	6,67		180				
9	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	МУФТА ПП 110 ЦЕНА=48/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	15 ШТ	7,45		112				
10	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ТРОЙНИК ПП 110Х110/45 ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	5 ШТ	12,88		64				
11	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	КРЕСТОВИНА ПП 110Х110Х110/45 ЦЕНА=183,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	5 ШТ	28,48		142				
12	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	КРЕСТОВИНА ДВУПЛОСКАЯ ПП 110Х110Х50 ЦЕНА=180/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	27,93		112				
13	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАТРУБОК ПП 110 ЦЕНА=82/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	10 ШТ	12,73		127				
14	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ХОМУТ ПЛАСТМ. 110 ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	20 ШТ	2,64		53				
15	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ ПП 110 ЦЕНА=92/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	14,28		114				
16	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ПРОЧИСТКА (ЗАГЛУШКА) ПП 110 ЦЕНА=16,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	2,5		10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 22 руб.) СП=70,55% (СП = 13 руб.)	1 САЛЬНИК	21,77 18,61		22	19		2,07	2,07
18	ТЕРр-69-03-002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,04 100ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	26	21	5	61,7	2,47
19	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
20	ТЕР-16-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 152 руб.) СП=70,55% (СП = 93 руб.)	4 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	1556	131	75 1	3,38	13,52
21	ССЦ01-301-3302	искл ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4 ШТ	333		-1332				
22	ССЦ01-101-1522	искл ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0,0008 Т	12968		-10				
23	ССЦ01-101-1355	искл ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0,0006 Т	2722		-2				
24	ССЦ01-101-0311	искл КАБОЛКА	-0,0002 Т	28593		-5				
25	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат-ы)Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	162,95		652				
26	ССЦ01-101-4648	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ Объем: 73 * 4	29,2 10ШТ	5,3		155				
27	ССЦ01-101-8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SOUDAL, SILIRUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.) Объем: 0.22 * 4	0,88 Л	61,2		54				
28	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 43 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	1,2 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	750	48	33	4,05	4,86
29	ССЦ01-101-2466	искл КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,7256 Л	250		-431				
30	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	13,2 М							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 13x114 (цена=315,80руб)) ЦЕНА=315,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	13,2 М	49,01		647				
32	ТЕРр-57-04-004 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 166 руб.) СП=68% (СП = 141 руб.)	0,13 100М2	3028,8 1582,5	97,98 14,82	394	206	13 2	187,5	24,38
33	ТЕРр-57-04-006 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 16 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,13 100М2	153,18 153,18		20	20		18,15	2,36
Итого по смете:						**6845**	**1967**	**171** **8**		**218,29**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	574
п. 16	[5, 17]	115,2 %	ФОТ	888
п. Р19	[18]	78 %	ФОТ	16
п. 16	[20]	115,2 %	ФОТ	152
п. 20	[28]	90 %	ФОТ	43
п. Р7	[32, 33]	80 %	ФОТ	182
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1855**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	388
п. 16	[5, 17]	70,55 %	ФОТ	544
п. Р19	[18]	50 %	ФОТ	11
п. 16	[20]	70,55 %	ФОТ	93
п. 20	[28]	59,5 %	ФОТ	29
п. Р7	[32, 33]	68 %	ФОТ	155
	ИТОГО сметная прибыль			**1220**

Прямые затраты		6845
Основная зарплата		1967
Материальные затраты		4655
Эксплуатация машин		171
в тч ЗП машинистов		8
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		52
-в т.ч. погрузо-разгруз работы		41
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		11
Накладные расходы (по смете)		1855
Сметная прибыль (по смете)		1220
Итого СМР в ценах января 2000 г.		9920
Всего в ценах января 2000 г.		9920
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1	41
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1	11
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	24981
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	102

ЗАО "СМТ-Сервис"
г. Киров, ул. Дерендяева, д. 39 А, офис 7
ОГРН 1064345037147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1094				
		Материалы в тек. ценах		5,57		25928				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		363				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		79				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				442				
		Итого в тек. ценах без оборудования				52445				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		20034				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		12395				
		ИТОГО с НР и СП				84874				
		НДС		18 %		15277,32				
		ВСЕГО с НДС				100151,32				

Составил: Ворончихина Е.В.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт фундамента

Основание: РД 11-2015.20-КР

Сметная стоимость		215,749	тыс. руб.
	строительных работ	215,749	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		46,152	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		404	чел. час.

Смета составлена в ценах на 2001 г. в ТЕР-2009 с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-68-13-002	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НР=104% (НР = 1 руб.) СП=60% (СП = 1 руб.)	0,0028 1000М2	1926,35 475,36	1450,99 149,62	5	1	4	57,76	0,16
2	ТЕР-01-01-009-15 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ПРИЛ1.12 П3.66 Козп=1,2; Кэм=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ ГРУППА ГРУНТОВ 3 (ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ МЕШАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ) НР=85.5% (НР = 50 руб.) СП=42.5% (СП = 25 руб.)	0,078 1000М3 ГРУНТА	6403,26	6403,26 758,39	499		499 59		
3	ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.1.57; ПРИЛ1.12 П3.187 Козп=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 (ПРИ ДОРАБОТКЕ ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКЕ ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ) НР=72% (НР = 153 руб.) СП=38.25% (СП = 81 руб.)	0,08 100М3 ГРУНТА	2645,52 2645,52		212	212		342,24	27,38

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-15-07-003-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94.5% (НР = 30 руб.) СП=46.75% (СП = 15 руб.)	0,8304 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	237	32	24	4,24	3,52
5	ССЦ01-101-4163	ИСКЛ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС-ГРУНТ	-11,4595 КГ	15,7		-180				
6	Прайс-лист	Грунтовка "Полимикс-грунт укрепляющий" (расход 0,25 кг/м2) ЦЕНА=50/6.56/1.18*1.02 Клэ=1/6.56 (Пересчет (02.2015 г.))Клэ=1/1.18 (НДС (18%))Клэ=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 83.04 * 0.25	20,76 КГ	6,59		137				
7	ТЕРр-52-01-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 852 руб.) СП=75% (СП = 687 руб.)	0,8304 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	2211,29 1039,62	579,39 64,04	1836	863	481 53	107,51	89,28
8	ТЕРр-52-01-002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1-1 НР=93% (НР = 204 руб.) СП=75% (СП = 164 руб.)	0,8304 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	835	195	231 24	24,26	20,15
9	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 210 руб.) СП=68% (СП = 130 руб.)	0,8304 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	936	191	47	24,38	20,25
10	ТЕР-01-02-061-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 171 руб.) СП=38.25% (СП = 91 руб.)	0,23 100М3 ГРУНТА	1033,88 1033,88		238	238		139,15	32
11	ТЕР-01-01-034-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 5 руб.) СП=42.5% (СП = 3 руб.)	0,0489 1000М3 ГРУНТА	1298,88	1298,88 117,99	64		64 6		
12	ТЕР-01-02-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3-4 НР=85.5% (НР = 79 руб.) СП=42.5% (СП = 39 руб.)	0,4885 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	599,11 145,2	453,91 43,24	293	71	222 21	17,2	8,4
13	ТЕР-46-03-007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (ПРОДУХИ) НР=99% (НР = 46 руб.) СП=59.5% (СП = 27 руб.)	0,35 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	128	38	90 8	12,3	4,31
14	ТЕР-15-04-006-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА СТЕН (цокольная часть) НР=94.5% (НР = 95 руб.) СП=46.75% (СП = 47 руб.)	0,5536 100М2 ПОКРЫТИЯ	181,57 178,86	2,53 0,14	101	100	1	18,77	10,39
15	ССЦ01-101-2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ	11,1 КГ	13,6		151				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН (цокольная часть) НР=94.5% (НР = 721 руб.) СП=46.75% (СП = 357 руб.)	0,5536 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	3529	752	36 11	149,44	82,73
17	ТЕР-15-04-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (цокольная часть) НР=94.5% (НР = 24 руб.) СП=46.75% (СП = 12 руб.)	0,5536 100М2 ФАСАДА	70,74 44,11	2,44	39	25	1	5,09	2,82
18	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110.7% (НР = 349 руб.) СП=63.75% (СП = 201 руб.)	8,49 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,56	1041	285	309 30	3,92	33,29
19	ТЕР-11-01-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ НР=110.7% (НР = 345 руб.) СП=63.75% (СП = 199 руб.)	7,075 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	423 37,62	67,22 6,55	2993	266	476 46	4,29	30,35
20	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94.5% (НР = 101 руб.) СП=55.25% (СП = 59 руб.)	0,0566 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	350	91	134 16	207	11,72
21	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	5,7732 М3	715		4128				
Итого по смете:						**17572**	**3360**	**2619**		**376,74**
								274		

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	1
п. 1.1	[2, 11, 12]	85.5 %	ФОТ	134
п. 1.2	[3, 10]	72 %	ФОТ	324
п. 15	[4, 14, 16, 17]	94.5 %	ФОТ	870
п. Р2	[7, 8]	93 %	ФОТ	1056
п. 8	[9]	109.8 %	ФОТ	210
п. 49	[13]	99 %	ФОТ	46
п. 11	[18, 19]	110.7 %	ФОТ	694
п. 6.1	[20]	94.5 %	ФОТ	101
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3436**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р18	[1]	60 %	ФОТ	1
п. 1.1	[2, 11, 12]	42.5 %	ФОТ	67
п. 1.2	[3, 10]	38.25 %	ФОТ	172
п. 15	[4, 14, 16, 17]	46.75 %	ФОТ	431
п. Р2	[7, 8]	75 %	ФОТ	851
п. 8	[9]	68 %	ФОТ	130
п. 49	[13]	59.5 %	ФОТ	27
п. 11	[18, 19]	63.75 %	ФОТ	400
п. 6.1	[20]	55.25 %	ФОТ	59
	ИТОГО сметная прибыль			**2138**

Прямые затраты	17572
Основная зарплата	3360
Материальные затраты	11593
Эксплуатация машин	2619
в тч ЗП машинистов	274
Накладные расходы (по смете)	3436
Сметная прибыль (по смете)	2138
Итого СМР в ценах января 2000 г.	23146
Всего в ценах января 2000 г.	23146
-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС №56 от 08.05.2015)-	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		42672				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		3480				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		15762				
		Материалы в тек. ценах		5.57		64573				
		Итого в тек. ценах без оборудования				124007				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		37109				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		21722				
		ИТОГО с НР и СП				182838				
		НДС		18 %		32910,84				
		ВСЕГО с НДС				215748,84				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 1. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Кирова, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.13-КР

Сметная стоимость		1092,077 тыс. руб.
	строительных работ	1092,077 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		197,421 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1806 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 742 руб.) СП=59.5% (СП = 446 руб.)	6,1 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	938	749	189	15,9	96,99
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,845 Т							
3	ТЕРр-58-01-001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 417 руб.) СП=65% (СП = 327 руб.)	4,02 100М2 КРОВЛИ	166,99 119,31	47,68 5,88	671	479	192 24	15,16	60,94
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,628 Т							
5	ТЕРр-58-02-001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 111 руб.) СП=65% (СП = 87 руб.)	0,05 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	135	134	1	341,3	17,07
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,28 Т							
7	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 44 руб.) СП=55.25% (СП = 23 руб.)	0,95 100М ОГРАЖДЕНИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	77	39	38 2	4,67	4,44
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,285 Т							

г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР-10-01-001-04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПРОГОНА. УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТОМ 9 М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 57 руб.) СП=53.55% (СП = 29 руб.)	1 КОНСТРУКЦИЯ	108,73 48,86	60,07 4,7	109	49	60 5	5,48	5,48
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,306 Т							
11	ТЕР-10-01-002-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 119 руб.) СП=53.55% (СП = 60 руб.)	0,7 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	188,31 158,61	29,7 1,54	132	111	21 1	19,27	13,49
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,42 Т							
Итого: Демонтаж						**2062**	**1561**	**501** **32**		**198,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	742				
	п. Р8	[3, 5]		83 %	ФОТ	528				
	п. 12	[7]		108 %	ФОТ	44				
	п. 10	[9, 11]		106.2 %	ФОТ	176				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1490**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	446				
	п. Р8	[3, 5]		65 %	ФОТ	414				
	п. 12	[7]		55.25 %	ФОТ	23				
	п. 10	[9, 11]		53.55 %	ФОТ	89				
		ИТОГО сметная прибыль				**972**				
			Ремонт кровли							
13	ТЕР-10-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106.2% (НР = 172 руб.) СП=53.55% (СП = 87 руб)	0,7 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1786,15 228	46,4 2,4	1250	160	32 2	27,7	19,39
14	ТЕРр-53-12-003	Применительно. УКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН СЖИМАМИ ИЗ ПЛАСТИН (усиление стропил накладками) НР=86% (НР = 1017 руб.) СП=70% (СП = 827 руб.)	0,79 100М СЖИМОВ И ПОДКОСОВ	4799,33 1496,51	53,32	3791	1182	42	175,03	138,27
15	ССЦ01-102-0025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	-1,5926 М3	790		-1258				
16	ССЦ01-102-0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	0,61 М3	1016		620				
17	ТЕР-10-01-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТОМ 9 М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 (ПРОГОН) НР=106.2% (НР = 82 руб.) СП=53.55% (СП = 41 руб.)	1 КОНСТРУКЦИЯ	294,87 69,95	93,86 7,35	295	70	94 7	7,88	7,88
18	ССЦ01-102-0032	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	0,51 М3	1371		699				

610033 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345011167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ПОДКОСОВ И ЗАТЯЖЕК) НР=106.2% (НР = 563 руб.) СП=53.55% (СП = 284 руб.)	2,47 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1640,51 214,76	41,23	4052	530	102	25,88	63,91
20	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (вывод канализ.стояков на кровлю, 8шт) ОЗП=524.8*0.99 ЭМ=40.61*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=115.2% (НР = 194 руб.) СП=70.55% (СП = 119 руб.)	0,28 100М ТРУБОПРОВОДА	5051,85 597,48	52,79 4,26	1415	167	15 1	64,2	17,98
21	ФССЦ-507-4330	искл ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-27,944 М	43,52		-1216				
22	Стройцена 04.15	ССЦ 507-4330 ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135.34/5.57 Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	27,944 М	24,3		679				
23	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ВЕНТ.ШАХТ) НР=86% (НР = 1230 руб.) СП=70% (СП = 1001 руб.)	5 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	5375	1405	142 25	35,39	176,95
24	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 352 руб.) СП=53.55% (СП = 177 руб.)	5 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	1605	322	133 9	7,62	38,12
25	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	5 КОМПЛ	14,2		71				
26	ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (кобылки) НР=106.2% (НР = 130 руб.) СП=53.55% (СП = 65 руб.)	0,57 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1640,51 214,76	41,23	935	122	24	25,88	14,75
27	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 218 руб.) СП=65% (СП = 171 руб.)	1,03 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	1954	258	41 5	31,83	32,78
28	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-2,7192 М3	577		-1569				
29	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 425 руб.) СП=65% (СП = 333 руб.)	2,99 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	3852	502	78 10	21,35	63,84
30	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-5,382 М3	577		-3105				
31	ССЦ01-102-0072	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА Объем: 2.7192 + 5.382 : 0.004 * 0.0025	6,083 М3	690		4197				

г Киров, ул [illegible] 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1967 руб.) СП=72.25% (СП = 1754 руб.)	6,1 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	6934	2157	3846 271	40,83	249,03
33	ССЦ01-101-4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 (М3=236.44) ЦЕНА=236.44/5.57 Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	671 М2	42,45		28484				
34	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	366 10ШТ	5,17		1892				
35	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 770 руб.) СП=55.25% (СП = 394 руб.)	0,65 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	7382	711	22 2	129,66	84,28
36	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,5083 Т	12934		-6574				
37	Стройцена 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57) Объем: 0.5083 : 0.7 * 0.55	0,3994 Т	7223,16		2885				
38	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 73 руб.) СП=55.25% (СП = 38 руб.)	0,95 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2831	64	69 4	7,67	7,29
39	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,285 Т	9404,01		-2680				
40	ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 124 руб.) СП=46.75% (СП = 61 руб.)	0,183 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	201	131	1	81,72	14,95
41	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 72 руб.) СП=55.25% (СП = 37 руб.)	0,93 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2771	63	67 4	7,67	7,13

ООО "СИТОЛС"
610038 г. Киров ул. Комсомольская д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345051147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,279 Т	9404,01		-2624				
43	Прайс-лист Borge, 05.2015г	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный borge (цена=890руб) ЦЕНА=850/1.18/5.57*1.0075 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.0075 (Заг-складские 0,75%)	93 М	130,29		12117				
44	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (слуховые окна) НР=81% (НР = 42 руб.) СП=72.25% (СП = 38 руб.)	0,13 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	148	46	82 6	40,83	5,31
45	ССЦ01-101-4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 (М3=236,44) ЦЕНА=236.44/5.57 Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	14,3 М2	42,45		607				
46	Стройцена 04.15	ССЦ 101-4128 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ: КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, РАЗЖЕЛОБКИ, ПРОФИЛИ С ПОКРЫТИЕМ ЦЕНА=282.82/5.57 Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	1,2 М2	50,78		61				
47	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (обивка стен слуховых окон) НР=108% (НР = 29 руб.) СП=55.25% (СП = 15 руб.)	0,025 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	284	27	1	129,66	3,24
48	ССЦ01-101-1875	искл СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0196 Т	12934		-254				
49	Стройцена 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57) Объем: 0.0196 : 0.7 * 0.55	0,0154 Т	7223,16		111				
50	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ НР=90% (НР = 4287 руб.) СП=59.5% (СП = 2834 руб.)	11 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	33981	4763	2020	47,63	523,96
51	ССЦ01-113-0510	СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ «АТТИК», ПРОПИТОЧНЫЙ	-715 КГ	37,9		-27099				
52	Прайс-лист Гермес, 05.2015г	Огнезащитный состав "Вупротек-2", расход 600г/м2 (цена=40руб) ЦЕНА=40/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%) Объем: 1100 * 0.6	660 КГ	6,21		4099				
Итого: Ремонт кровли						**89199**	**12680**	**6811**		**1469,07**

ЗАО "СИТЭДС"
г.Киров, ул.Калинина, д. 29 А, офис 7
Стол. тел.(8332)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								346		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[13, 17, 19, 24, 26]		106.2 %	ФОТ	1299				
	п. Р3	[14, 23]		86 %	ФОТ	2247				
	п. 16	[20]		115.2 %	ФОТ	194				
	п. Р8	[27, 29]		83 %	ФОТ	643				
	п. 9	[32, 44]		81 %	ФОТ	2009				
	п. 12	[35, 38, 41, 47]		108 %	ФОТ	944				
	п. 15	[40]		94.5 %	ФОТ	124				
	п. 20	[50]		90 %	ФОТ	4287				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**11747**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[13, 17, 19, 24, 26]		53.55 %	ФОТ	654				
	п. Р3	[14, 23]		70 %	ФОТ	1828				
	п. 16	[20]		70.55 %	ФОТ	119				
	п. Р8	[27, 29]		65 %	ФОТ	504				
	п. 9	[32, 44]		72.25 %	ФОТ	1792				
	п. 12	[35, 38, 41, 47]		55.25 %	ФОТ	484				
	п. 15	[40]		46.75 %	ФОТ	61				
	п. 20	[50]		59.5 %	ФОТ	2834				
		ИТОГО сметная прибыль				**8276**				
		Смена водосточной системы								
53	ТЕРр-58-19-005	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ НР=83% (НР = 560 руб.) СП=65% (СП = 439 руб.)	1,02 100М ПОКРЫТИЯ	5357,86 661,02	8,26 1,43	5465	674	8 1	78,32	79,89
54	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,304 Т	12934		-3932				
55	Стройцена 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57) Объем: 0.304 : 0.7 * 0.55	0,2389 Т	7223,16		1726				
56	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3652 Т							
57	ТЕРр-58-10-001	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 186 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	0,72 100М	6415,09 310,59	11,12	4619	224	8	36,8	26,5
58	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,391 Т							
59	ТЕРр-58-10-006	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,06 100ШТ	6816,58 448,16	6,84	409	27		53,1	3,19
60	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,007 Т							
Итого: Смена водосточной системы						**8287**	**925**	**16** **1**		**109,57**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[53]		83 %	ФОТ	560				
	п. Р8	[57, 59]		83 %	ФОТ	208				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**768**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[53]		65 %	ФОТ	439				
	п. Р8	[57, 59]		65 %	ФОТ	164				
		ИТОГО сметная прибыль				**603**				

ООО "СМЕТА-С"
г. Киров, ул. Дерендяева, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345021147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Уборка мусора						
61	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,781 Т ГРУЗА	42,98		506				
62	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	11,781 Т ГРУЗА	11,42		135				
Итого: Уборка мусора						**641**				
Итого по смете:						**100189**	**15166**	**7328**		**1777,05**
								379		

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	742
п. Р8	[3, 5, 27, 29, 53]	83 %	ФОТ	1731
п. 12	[7, 35, 38, 41, 47]	108 %	ФОТ	988
п. 10	[9, 11, 13, 17, 19, 24, 26]	106.2 %	ФОТ	1475
п. Р3	[14, 23]	86 %	ФОТ	2247
п. 16	[20]	115.2 %	ФОТ	194
п. 9	[32, 44]	81 %	ФОТ	2009
п. 15	[40]	94.5 %	ФОТ	124
п. 20	[50]	90 %	ФОТ	4287
п. Р8	[57, 59]	83 %	ФОТ	208
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**14005**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	446
п. Р8	[3, 5, 27, 29, 53]	65 %	ФОТ	1357
п. 12	[7, 35, 38, 41, 47]	55.25 %	ФОТ	507
п. 10	[9, 11, 13, 17, 19, 24, 26]	53.55 %	ФОТ	743
п. Р3	[14, 23]	70 %	ФОТ	1828
п. 16	[20]	70.55 %	ФОТ	119
п. 9	[32, 44]	72.25 %	ФОТ	1792
п. 15	[40]	46.75 %	ФОТ	61
п. 20	[50]	59.5 %	ФОТ	2834
п. Р8	[57, 59]	65 %	ФОТ	164
	ИТОГО сметная прибыль			**9851**

Прямые затраты		100189
Основная зарплата		15166
Материальные затраты		77054
Эксплуатация машин		7328
в тч ЗП машинистов		379
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		641
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы		506
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		135
Накладные расходы (по смете)		14005
Сметная прибыль (по смете)		9851
Итого СМР в ценах января 2000 г.		124045
Всего в ценах января 2000 г.		124045
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1	506
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1	135
-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	192608

ООО "КОНТИНЕНТ"
610033 г.Киров, ул.Красных д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316540147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		4813				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		46899				
		Материалы в тек. ценах		5.57		429191				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		4483				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		968				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5451				
		Итого в тек. ценах без оборудования				674149				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		151254				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		100086				
		ИТОГО с НР и СП				925489				
		НДС		18 %		166588,02				
		ВСЕГО с НДС				1092077,02				

Составил: _____ Воронихина Е.А.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 1. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Кирова, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы отопления

Основание: РД 11-2015.13-ОВ

Сметная стоимость		710.762	тыс. руб.
	строительных работ	710.762	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		82.741	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.71	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-15-001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 1518 руб.) СП=60% (СП = 884 руб.)	1,88 100М ТРУБОПРОВОДА	2022,37 783,16	54,14 1,1	3802	1472	102 2	89,3	167,8
2	ССЦ01-103-0014	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	-3,21 М	10,6		-34				
3	ССЦ01-103-0013	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	3,21 М	8		26				
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3109 Т							
5	Прайс-лист Danfoss, 2015г (стр.86)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду20 (цена=10,69евро*62,21- курс на 11.06.15г =665,02руб)	36 ШТ	103,2		3715				
6	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду20 Ру25, с измер. ниппелями "Броен" (цена=3290руб)	36 ШТ	510,57		18381				
7	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг, Itap (цена=220руб)	2 ШТ	34,14		68				
8	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Itap (цена=303руб)	5 ШТ	47,02		235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр- 65- 15- 002	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 700 руб.) СП=60% (СП = 408 руб.)	0,85 100М ТРУБОПРОВОДА	3375,7 798,07	65,76 2,2	2869	678	56 2	91	77,35
10	ССЦ01- 103- 0016	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	-32,1 М	23		-738				
11	ССЦ01- 103- 0015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	32,1 М	18		578				
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2417 Т							
13	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1" (д.25мм) слив под шланг, Itap (цена=619руб)	2 ШТ	96,06		192				
14	ТЕРр- 65- 15- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 1056 руб.) СП=60% (СП = 615 руб.)	1,05 100М ТРУБОПРОВОДА	4797,62 973,47	173,76 3,29	5038	1022	182 3	111	116,55
15	ССЦ01- 103- 0018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-64,2 М	33		-2119				
16	ССЦ01- 103- 0017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	64,2 М	29		1862				
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,45 Т							
18	ТЕРр- 65- 15- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 1061 руб.) СП=60% (СП = 618 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРОВОДА	8352,93 1140,1	278,84 4,94	7518	1026	251 4	130	117
19	ССЦ01- 103- 0020	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-96,3 М	62,7		-6038				
20	ССЦ01- 103- 0144	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	37,45 М	50		1873				
21	ССЦ01- 103- 0154	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	58,85 М	58,6		3449				
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5964 Т							
23	Прайс- лист Danfoss, 2015г (стр.86)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду65 (цена=135,83евро*62,21- курс на 11.06.15г =8449.98руб)	4 ШТ	1311,35		5245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Прайс- лист Danfoss, 2015г (стр.86)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду80 (цена=200,01евро*62,21- курс на 11.06.15г =12442,62руб)	2 ШТ	1930,97		3862				
25	ТЕР- 18- 06- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ НР=115,2% (НР = 30 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	2 ШТ	199,1 13,11	8,94 0,16	398	26	18	1,39	2,78
26	ТЕР- 18- 06- 003- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ НР=115,2% (НР = 15 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.)	1 ШТ	285,83 13,11	8,94 0,16	286	13	9	1,39	1,39
27	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Ксзп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	0,635 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	209	45	7	6,72	4,27
28	ТЕР- 13- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Ксзп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	0,635 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	218,27 97,75	11,8 0,13	139	62	7	9,4	5,97
29	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.26.20 ПРИЛ26.2 Ксзп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) НР=90% (НР = 1634 руб.) СП=59,5% (СП = 1080 руб.)	41,5 10М ТРУБОПРОВОДА	628,78 43,73	27,78	26094	1815	1153	4,45	184,75
30	ССЦ01- 509- 0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-1,3695 КГ	50,7		-69				
31	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-59,677 Л	250		-14919				
32	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х28 (для д.20) (цена=125,81руб)	148,5 М	19,52		2899				
33	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х35 (для д.25) (цена=154,84руб)	33 М	24,03		793				
34	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х42 (для д.32) (цена=184,48руб)	60,5 М	28,63		1732				
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х54 (для д.40) (цена=235,52руб)	66 М	36,55		2412				
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х64 (для д.50) (цена=279,46руб)	49,5 М	43,37		2147				
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х89 (для д.76) (цена=351,42руб)	38,5 М	54,54		2100				
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х102 (для д.89) (цена=494,16руб)	60,5 М	76,69		4640				
39	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Ксзп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 9 руб.)	0,215 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	71	15	3	6,72	1,44
40	ТЕР- 13- 03- 004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,215	1414,13	15,58	304	19	3	9,69	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	87,11	0,25					
41	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,6 Т ГРУЗА	42,98		69				
42	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,6 Т ГРУЗА	11,42		18				
43	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 289 руб.) СП=70,55% (СП = 177 руб.)	3,78 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	481	251	211	5,76	21,78
44	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 69 руб.) СП=70,55% (СП = 42 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	123	60	50	5,76	5,18
Итого по смете:						**79711**	**6504**	**2052**		**708,47**
								11		

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[1, 9, 14, 18]	103 %	ФОТ	4335
п. 16	[25, 26, 43, 44]	115,2 %	ФОТ	403
п. 13	[27, 28, 39, 40]	81 %	ФОТ	113
п. 20	[29]	90 %	ФОТ	1634
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6485**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[1, 9, 14, 18]	60 %	ФОТ	2525
п. 16	[25, 26, 43, 44]	70,55 %	ФОТ	246
п. 13	[27, 28, 39, 40]	59,5 %	ФОТ	84
п. 20	[29]	59,5 %	ФОТ	1080
	ИТОГО сметная прибыль			**3935**

Прямые затраты	79711
Основная зарплата	6504
Материальные затраты	71068
Эксплуатация машин	2052
в тч ЗП машинистов	11
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	87
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	69
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	18
Накладные расходы (по смете)	6485
Сметная прибыль (по смете)	3935
Итого СМР в ценах января 2000 г.	90131
Всего в ценах января 2000 г.	90131
-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах 12,7	82601
З/плата машинистов в тек. ценах 12,7	140
Эксплуатация машин в тек. ценах 6,4	13133
Материалы в тек. ценах 5,57	395849
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01) 8,86	611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		129				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				740				
		Итого в тек. ценах без оборудования				492323				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		70038				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		39980				
		ИТОГО с НР и СП				602341				
		Итого СМР				602341				
		ИТОГО				602341				
		НДС		18 %		108421,38				
		ВСЕГО с НДС				710762,38				
		Справочно. Возврат металлолома, 1,6т*5500р				8800				

Составил: Карпенко О.К.

Проверил: Пименко Т.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата: 1 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Кирова, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Кирова, 10

Основание: 11-2015.14

Сметная стоимость		2075,094	тыс. руб.
	строительных работ	2075,094	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		323,698	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		2982	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 г. (в базе ТЕР ред.2009 г.) с переходом в текущие цены мая 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	РАЗБОРКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 63 руб.) СП=55.25% (СП = 32 руб.)	1,32 100М ОГРАЖДЕНИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	108	55	53 3	4,67	6,16
2	ТЕРр-58-17-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1314 руб.) СП=65% (СП = 1029 руб.)	8,3944 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	1592	1583	9	24,39	204,74
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	12,1719 Т							
4	ТЕРр-58-01-001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 872 руб.) СП=65% (СП = 683 руб.)	8,3944 100М2 КРОВЛИ	166,99 119,31	47,68 5,88	1402	1002	400 49	15,16	127,26
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	11,7522 Т							
6	ТЕРр-58-02-002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	0,03 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43	73	73		309,3	9,28

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1044316561147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,168 Т							
Итого: Демонтаж						**3175**	**2713**	**462** **52**		**347,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[1]		108 %	ФОТ	63				
	п. Р8	[2, 4, 6]		83 %	ФОТ	2247				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2310**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[1]		55.25 %	ФОТ	32				
	п. Р8	[2, 4, 6]		65 %	ФОТ	1759				
		ИТОГО сметная прибыль				**1791**				
				Ремонт кровли						
8	ТЕРр-58-05-001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН (узел усиления стропильной ноги накладками (поз.5)) НР=83% (НР = 49 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,175 100М	2580,58 336,5	31,03	452	59	5	39,87	6,98
9	ТЕРр-58-05-006	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ВЫПРАВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ С ПОСТАНОВКОЙ РАСКОСОВ НР=83% (НР = 607 руб.) СП=65% (СП = 475 руб.)	62 ШТ	70,84 11,79	23,96	4392	731	1486	1,42	88,04
10	ССЦ01-102-0008	искл ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	-4,154 М3	424		-1761				
11	ССЦ01-102-0028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	2,06 М3	1195		2462				
12	ТЕР-10-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СВЯЗКА ПОДКОСОВ НАКЛАДКАМИ ПОЗ.4 НР=106.2% (НР = 12 руб.) СП=53.55% (СП = 6 руб.) Объем: 58 * 0.5	0,29 100М ХОДОВ	230,42 36,27	14,93 1,27	67	11	4	4,37	1,27
13	ССЦ01-102-0077	ИСКЛ ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-0,087 М3	577		-50				
14	ССЦ01-102-0141	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	0,3 М3	400		120				
15	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (вывод канализационных стояков на кровлю, лист КР-3) НР=115.2% (НР = 385 руб.) СП=70.55% (СП = 236 руб.)	0,48 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	3783	334	15	70,84	34

ЗАО "СИТЭКО"
610033 г Киров ул Калинина д 33 А офис 7
ОГРН 1044316041707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-20-02-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 280 ММ НА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКАХ НР=115.2% (НР = 392 руб.) СП=70.55% (СП = 240 руб.)	12 ДЕФЛЕКТОР	33,94 28,34	1,76	407	340	21	3,36	40,3
17	ССЦ01-301-5669	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ 5.904-51, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 100 ММ	12 ШТ	335		4020				
18	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ВЕНТШАХТ НР=86% (НР = 1969 руб.) СП=70% (СП = 1602 руб.)	8 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	26,35 5,08	8600	2248	227 41	35,39	283,12
19	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 280 руб.) СП=53.55% (СП = 141 руб.)	4 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	1284	257	106 7	7,62	30,5
20	ССЦ01-203-0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3-0,4 М2	-2 М2	153		-306				
21	ССЦ01-203-0177	ОКНА НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ (ГЛУХИЕ) ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ СГО 6-12Ж, ПЛОЩАДЬ 0,65 М2	5,2 М2	356		1851				
22	ССЦ01-101-0927	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДВУСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	4 КОМПЛ	52,4		210				
23	ТЕР-10-01-044-12 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЛУХОВЫХ ОКОН ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НР=106.2% (НР = 40 руб.) СП=53.55% (СП = 20 руб.)	0,0512 100М2 ПРОЕМОВ	11443,51 742,33	21,08 1,13	586	38	1	91,76	4,7
24	ССЦ01-101-1706	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,0369 Т	14822		-547				
25	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.0369 : 0.5 * 0.55	0,0406 Т	7223,16		293				
26	ТЕРр-58-05-001	УСТАНОВКА КОБЫЛОК (ПОЗ.2) И УПОРНЫХ БРУСКОВ (ПОЗ.3) НР=83% (НР = 369 руб.) СП=65% (СП = 289 руб.) Объем: 88 * 1.5	1,32 100М	2580,58 336,5	31,03	3406	444	41	39,87	52,63
27	ССЦ01-102-0060	ИСКЛ ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	-1,552 М3	886		-1375				
28	ТЕР-10-01-013-03 МДС81-35.2004	МОНТАЖ КАРКАСА КОНЬКОВОГО ПРОЛУХА	0,06	5448,25	237,88	327	57	14	118,58	7,11

ЗАО "СИТЭЛС"
610034 г.Киров, ул.Клубная, 6
ОГРН 1034316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	КОНЬКОВОГО ПРОДУХИ (РАЗМЕР 500*1000*1000 ММ - 2 ШТ) НР=106.2% (НР = 62 руб.) СП=53.55% (СП = 31 руб.)	100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	949,8	18,55			1		
29	ТЕР-10-01-044-12 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (КОНЬКОВЫЕ ПРОДУХИ) НР=106.2% (НР = 48 руб.) СП=53.55% (СП = 24 руб.)	0,06 100М2 ПРОЕМОВ	11443,51 742,33	21,08 1,13	687	45	1	91,76	5,51
30	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД КОНЬКОВЫМИ ПРОДУХАМИ НР=108% (НР = 40 руб.) СП=55.25% (СП = 20 руб.)	2 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	1025	37	2	2,22	4,44
31	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,076 Т	12934		-983				
32	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.076 : 0.7 * 0.55	0,0597 Т	7223,16		431				
33	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК (КОНЬКОВЫЙ, КАРНИЗНЫЙ УЗЕЛ) НР=83% (НР = 338 руб.) СП=65% (СП = 265 руб.)	1,5935 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	3023	399	64 8	31,83	50,72
34	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 969 руб.) СП=65% (СП = 759 руб.)	6,8009 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	8762	1143	177 24	21,35	145,2
35	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2706 руб.) СП=72.25% (СП = 2414 руб.)	8,3944 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	9542	2968	5292 373	40,83	342,7
36	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	504 10ШТ	5,17		2606				
37	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ101-4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 ЦЕНА=236.44/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 839.44 * 1.1	923,384 М2	42,45		39198				
38	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КОНЬКОВОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 532 руб.) СП=55.25% (СП = 272 руб.)	0,45 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	5111	492	15 1	129,66	58,35
39	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,3518 Т	12934		-4550				

ЗАО "СИТАКС"
610033 г Киров ул Калинина д 58 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.3518 : 0.7 * 0.55	0,2764 Т	7223,16		1996				
41	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 321 руб.) СП=55.25% (СП = 164 руб.)	0,2705 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	3072	296	9 1	129,66	35,07
42	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,2115 Т	12934		-2736				
43	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.2115 : 0.7 * 0.55	0,1662 Т	7223,16		1200				
44	ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА КАРНИЗА ИЗ БРУСКОВ НР=106.2% (НР = 83 руб.) СП=53.55% (СП = 42 руб.)	0,3625 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1640,51 214,76	41,23	595	78	15	25,88	9,38
45	ТЕР-10-01-022-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ НР=106.2% (НР = 382 руб.) СП=53.55% (СП = 193 руб.)	0,9 100М2 ПОТОЛКА	2515,01 395,63	102,69 4,31	2264	356	92 4	49,39	44,45
46	ТЕР-10-01-022-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДШИВКА КАРНИЗА СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ НР=106.2% (НР = 221 руб.) СП=53.55% (СП = 111 руб.)	0,9 100М2 ПОТОЛКА	6499,27 231,66	11,76	5849	208	11	28,64	25,77
47	ССЦ01-101-1706	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,378 Т	14822		-5603				
48	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.378 : 0.5 * 0.55	0,4158 Т	7223,16		3003				
49	ТЕРр-61-28-002	УСТАНОВКА СЕТКИ В ПРОДУХЕ ВДОЛЬ КАРНИЗА (УЗЕЛ "Б") НР=79% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.) Объем: 0.1 * 137.55	0,1376 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3198,21 401,96	8,72	440	55	1	52	7,16
50	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 6235 руб.) СП=59.5% (СП = 4122 руб.)	16 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	49427	6928	2938	47,63	762,13
51	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 103 руб.) СП=55.25% (СП = 52 руб.)	1,32 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3933	89	95 6	7,67	10,13

ООО "СИТЭКС"
610032 г.Киров, ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1064345051147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,8414 Т	9404,01		7913				
53	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Коб=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 НР=81% (НР = 16 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.)	0,5 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	703,1 39,59	7,79 0,13	352	20	4	4,4	2,2
54	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 98 руб.) СП=55.25% (СП = 50 руб.)	1,26 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3754	85	91 6	7,67	9,66
55	ССЦ01-201-0777	ИСКЛ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,378 Т	9404,01		-3555				
56	"Все для кровли и фасада"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ BORGE ЦЕНА=890/1.18/5.57*1.0075 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.0075 (Заг.-скл.расх.0,75%)	126 М	136,43		17190				
57	ТЕР-12-01-008-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ НР=108% (НР = 2781 руб.) СП=55.25% (СП = 1423 руб.) Объем: 132 * 5 * 3	19,8 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1196,04 130,07	3,21	23682	2575	64	15,41	305,12
58	ТЕР-12-01-008-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИСКЛЮЧАЮТСЯ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=108% (НР = 1017 руб.) СП=55.25% (СП = 520 руб.)	-19,8 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	459,23 47,56	1,08	-9093	-942	-21	5,64	-111,57
59	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Объем: 1.4256 - 0.6138	-0,8118 Т	12934		-10500				
60	СТРОЙЦЕНА	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ	0,6378	7223,16		4607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04.15	ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.8118 : 0.7 * 0.55	Т							
61	ТЕР-12-01-009-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 462 руб.) СП=55.25% (СП = 236 руб.)	1,39 100М ЖЕЛОБОВ	7634,68 304,87	30,53 2,56	10612	424	42 4	36,12	50,21
62	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,6283 Т	12934		-8126				
63	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.6283 : 0.7 * 0.55	0,4937 Т	7223,16		3566				
64	ТЕР-08-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М (ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ, ШИРИНОЙ 1 М) НР=109.8% (НР = 1045 руб.) СП=68% (СП = 647 руб.)	1,38 100М2	1080,72 690,24	19,24	1491	952	27	80,73	111,41
65	ТЕР-08-07-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Коб=2.25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 08-07-002-01 (ДОБАВЛЯЕТСЯ 9 М ДО ОБЩЕЙ ВЫСОТЫ 15 М) НР=109.8% (НР = 1669 руб.) СП=68% (СП = 1034 руб.)	3,105 100М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРО	745,56 489,66	11,76	2315	1520	37	57,27	177,82
Итого: Ремонт кровли						**200721**	**22247**	**10876** **476**		**2594,5**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р8	[8, 9, 26, 33, 34]	83 %	ФОТ	2332
п. 10	[12, 19, 23, 28, 29, 44, 45, 46]	106.2 %	ФОТ	1128
п. 16	[15, 16]	115.2 %	ФОТ	777
п. Р3	[18]	86 %	ФОТ	1969
п. 12	[30, 38, 41, 51, 54, 57, 58, 61]	108 %	ФОТ	3320
п. 9	[35]	81 %	ФОТ	2706
п. Р11	[49]	79 %	ФОТ	43
п. 20	[50]	90 %	ФОТ	6235
п. 13	[53]	81 %	ФОТ	16
п. 8	[64, 65]	109.8 %	ФОТ	2714
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**21240**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р8	[8, 9, 26, 33, 34]	65 %	ФОТ	1826
п. 10	[12, 19, 23, 28, 29, 44, 45, 46]	53.55 %	ФОТ	568
п. 16	[15, 16]	70.55 %	ФОТ	476
п. Р3	[18]	70 %	ФОТ	1602
п. 12	[30, 38, 41, 51, 54, 57, 58, 61]	55.25 %	ФОТ	1697
п. 9	[35]	72.25 %	ФОТ	2414
п. Р11	[49]	50 %	ФОТ	28
п. 20	[50]	59.5 %	ФОТ	4122
п. 13	[53]	59.5 %	ФОТ	12

ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[64, 65]		68 %	ФОТ	1681				
		ИТОГО сметная прибыль				**14426**				
				Уборка мусора						
66	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.396 + 12.1719 + 11.7522 + 0.168 + 8 * 1.8 + 0.7 * 0.8	39,4481 Т ГРУЗА	42,98		1695				
67	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	39,4481 Т ГРУЗА	4,8		189				
Итого: Уборка мусора						**1884**				
Итого по смете:						**205780**	**24960**	**11338**		**2941,94**
								528		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[1, 30, 38, 41, 51, 54, 57, 58, 61]		108 %	ФОТ	3383				
	п. Р8	[2, 4, 6, 8, 9, 26, 33, 34]		83 %	ФОТ	4579				
	п. 10	[12, 19, 23, 28, 29, 44, 45, 46]		106.2 %	ФОТ	1128				
	п. 16	[15, 16]		115.2 %	ФОТ	777				
	п. Р3	[18]		86 %	ФОТ	1969				
	п. 9	[35]		81 %	ФОТ	2706				
	п. Р11	[49]		79 %	ФОТ	43				
	п. 20	[50]		90 %	ФОТ	6235				
	п. 13	[53]		81 %	ФОТ	16				
	п. 8	[64, 65]		109.8 %	ФОТ	2714				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**23550**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[1, 30, 38, 41, 51, 54, 57, 58, 61]		55.25 %	ФОТ	1729				
	п. Р8	[2, 4, 6, 8, 9, 26, 33, 34]		65 %	ФОТ	3585				
	п. 10	[12, 19, 23, 28, 29, 44, 45, 46]		53.55 %	ФОТ	568				
	п. 16	[15, 16]		70.55 %	ФОТ	476				
	п. Р3	[18]		70 %	ФОТ	1602				
	п. 9	[35]		72.25 %	ФОТ	2414				
	п. Р11	[49]		50 %	ФОТ	28				
	п. 20	[50]		59.5 %	ФОТ	4122				
	п. 13	[53]		59.5 %	ФОТ	12				
	п. 8	[64, 65]		68 %	ФОТ	1681				
		ИТОГО сметная прибыль				**16217**				
		Прямые затраты				205780				
		Основная зарплата				24960				
		Материальные затраты				167598				
		Эксплуатация машин				11338				
		в тч ЗП машинистов				528				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1884				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				1695				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				189				
		Накладные расходы (по смете)				23550				
		Сметная прибыль (по смете)				16217				

ООО "СМЕТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				245547				
		Всего в ценах января 2000 г.				245547				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		1695				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		189				
		-Переход в тек. цены мая 2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		316992				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		6706				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		72563				
		Материалы в тек. ценах		5.57		933521				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		15018				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		1355				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				16373				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1339449				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		254340				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		164765				
		ИТОГО с НР и СП				1758554				
		НДС		18 %		316539,72				
		ВСЕГО с НДС				2075093,72				

Составил: _____ Воронихина Е.А.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 ПОДПИСЬ _____
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Кирова, 10.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Кирова, 10.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонтные электромонтажные работы.

Основание: РД 11-2015.14-Э-ВД, -ЭМ

Сметная стоимость		312.022	тыс. руб.
	строительных работ	222.41	тыс. руб.
	монтажных работ	89.612	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		38.608	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.34	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 02- 144- 04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0 ОП П1 8.3 Козп=1,05	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) (ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 М ДО 8 М) (отсоединение вводного кабеля) НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,04 100ШТ	119,78 119,78		5	5		12,57	0,5
2	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	Демонтаж ВРУ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (100кг) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4	1,4
3	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (450мх1,22кг=549кг) НР=85% (НР = 286 руб.) СП=65% (СП = 218 руб.)	4,5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	337	336	1	9,64	43,38
4	ТЕРр- 67- 08- 001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С	0,3	6830,04	0,92	2049	255		89,1	26,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (30штх0,95кг=28,5кг) НР=85% (НР = 217 руб.) СП=65% (СП = 166 руб.)	100ШТ	849,12	0,33					
5	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	-30 ШТ	59,8		-1794				
6	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 06.2015г	Светильник свд 6Вт 370лм серый овал IP54 ДБО(ДПО) 1401 (цена=595,97руб) ЦЕНА=595,97/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	30 ШТ	92,49		2775				
7	ТЕРр- 67- 09- 001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (22штх0,1кг=2,2кг) НР=85% (НР = 41 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,22 100ШТ	1336,66 216,66		294	48		24,1	5,3
8	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	-4 ШТ	11,2		-45				
9	ССЦ01- 509- 1442	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	4 ШТ	9,6		38				
10	ТЕРр- 67- 02- 007	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ (Д57мм:80мх4кг=320кг) НР=85% (НР = 204 руб.) СП=65% (СП = 156 руб.)	0,8 100М ТРУБ	310,57 297,47	8,83 2,53	248	238	7 2	36,77	29,42
11	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (монтаж ВРУ) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66	4,66
12	Прайс- лист ИЭК, 04.2015г	Вводно- распределительное устройство ВРУ 18.80.60 0- 36 место 1 (цена=12150,98руб) ЦЕНА=12150,98/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 КОМПЛЕКТ	1885,71		1886				
13	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	1 ШТ	11,38 11		11	11		1,12	1,12
14	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Лампа сигнальная ЛС 47 (цена=134руб) ЦЕНА=134/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	20,8		21				
15	ТЕРм- 08- 03- 521- 01 Изм.Вып.1 2013	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	1 ШТ	72,41 12,44	0,23	72	12		1,18	1,18
16	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель- разъединитель (рубильник) 250А ВР32И- 35В 31250 УХЛ4 (цена=1170руб) ЦЕНА=1170/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	181,57		182				
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	10 ШТ	11,38 11		114	110		1,12	11,2
18	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА88- 35- 3- СП 125А (цена=3666руб) ЦЕНА=3666/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	568,93		569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/1/16А (цена=88руб) ЦЕНА=88/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	13,66		55				
20	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/3/50В 50А (цена=324руб) ЦЕНА=324/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	50,28		201				
21	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/1/3В 3А (цена=85руб) ЦЕНА=85/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	13,19		13				
22	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 (190мх0,002м2х1,8=0,684т) НР=99% (НР = 430 руб.) СП=59,5% (СП = 258 руб.)	2,4 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	1324	341	983 93	15,64	37,5
23	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 787 руб.) СП=65% (СП = 538 руб.)	2,4 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	3803	827	15 1	37	88,8
24	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 2*1,5 (цена=17руб) ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	40 М	2,64		106				
25	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*1,5 (цена=25руб) ЦЕНА=25/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	200 М	3,88		776				
26	ТЕР- 46- 03- 010- 02 ОП П1.46.11, П1.46.33; ПРИЛ46.1 П3.3 Козп=1,75; Кэм=1,75 ОП П1.46.11, П1.46.33; ПРИЛ46.1 П3.4 Козп=1,1; Кэм=1,1	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 (ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ 150- 200 ММ) (В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НР=99% (НР = 16 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,02 100ОТВЕРСТИЙ	2388,62 642,47	1746,15 164,91	48	13	35 3	68,2	1,36
27	ТЕРм- 08- 02- 407- 03 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 344 руб.) СП=65% (СП = 235 руб.)	0,8 100М	1085,6 441,29	237,79 11,64	868	353	190 9	47,4	37,92
28	ССЦ01- 103- 0136	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	80 М	26,5		2120				
29	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 82 руб.) СП=46,75% (СП = 41 руб.)	0,1206 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	132	87		81,72	9,86
30	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 202 руб.) СП=65% (СП = 138 руб.)	2,9 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	850	212	24 1	7,86	22,79
31	Прайс- лист	Кабель ВВГнг- LS 3*16	200	54,32		10864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО Кристалл, 04.2015г	(цена=350руб) ЦЕНА=350/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	М							
32	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 5*16 (цена=398руб) ЦЕНА=398/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	90 М	61,77		5559				
33	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	22 ШТ	6,34		139				
34	ССЦ01- 503- 0461	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994 ЦЕНА=112,45/5,57 Клз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	20,19		121				
35	ТЕРм- 08- 02- 144- 04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (присоединение вводного кабеля) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,04 100ШТ	166,22 162,96		7	7		17,1	0,68
36	ТЕРм- 08- 02- 472- 06 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,05 100М	984,8 176,89	66,23 2,43	49	9	3	19	0,95
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,8637 Т ГРУЗА	42,98		80				
38	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,8637 Т ГРУЗА	11,42		21				
Итого по смете:						**34476**	**2924**	**1377**		**324,75**
								116		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 35]	95 %	ФОТ	12	
п. 45.2	[2, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 30, 36]	95 %	ФОТ	1531	
п. Р17	[3, 4, 7, 10]	85 %	ФОТ	748	
п. 49	[22, 26]	99 %	ФОТ	446	
п. 15	[29]	94,5 %	ФОТ	82	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2819**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 35]	65 %	ФОТ	8	
п. 45.2	[2, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 30, 36]	65 %	ФОТ	1047	
п. Р17	[3, 4, 7, 10]	65 %	ФОТ	571	
п. 49	[22, 26]	59,5 %	ФОТ	268	
п. 15	[29]	46,75 %	ФОТ	41	
	ИТОГО сметная прибыль			**1935**	

Прямые затраты	34476
Основная зарплата	2924
Материальные затраты	30074
Эксплуатация машин	1377
в тч ЗП машинистов	116
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	101
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	80
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	21
Накладные расходы (по смете)	2819
Сметная прибыль (по смете)	1935
Итого СМР в ценах января 2000 г.	39230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				39230				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		37135				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1473				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		8813				
		Материалы в тек. ценах		5,57		167512				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		709				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		151				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				860				
		Итого в тек. ценах без оборудования				214320				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		30445				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		19660				
		ИТОГО с НР и СП				264425				
		Итого СМР				264425				
		ИТОГО				264425				
		НДС		18 %		47596,5				
		ВСЕГО с НДС				312021,5				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
30. 07. 2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147. Ремонт системы отопления.

Основание: РД 11-2015.19-ОВ

Сметная стоимость		242.885	тыс. руб.
	строительных работ	242.885	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		35.509	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.3	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 743 руб.) СП=50% (СП = 502 руб.)	2,73 100М ТРУБОПРОВОДА	390,56 367,98	6,54	1066	1004	18	43,6	119,03
2	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,453 Т ГРУЗА	42,98		19				
3	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,453 Т ГРУЗА	11,42		5				
Итого: **Демонтаж**						**1090**	**1004**	**18**		**119,03**
		Стояки								
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 г.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 200 руб.) СП=70,55% (СП = 123 руб.)	0,48 100М ТРУБОПРОВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	1250	173	28 1	37,92	18,2
5	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,92	2234	58,83	2055	332	54	37,92	34,88

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 385 руб.) СП=70,55% (СП = 236 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	361,33	2,4			2		
Итого: Стояки						3305	505	82 3		53,08
				Магистраль						
6	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 65 руб.) СП=70,55% (СП = 40 руб.)	0,155 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	404	56	9	37,92	5,88
7	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 108 руб.) СП=70,55% (СП = 66 руб.)	0,256 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	718	93	15 1	37,92	9,71
8	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 187 руб.) СП=70,55% (СП = 114 руб.)	0,445 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	1383	161	26 1	37,92	16,87
9	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 146 руб.) СП=70,55% (СП = 90 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	1151	126	21 1	37,92	13,27
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1 1/2" (д.40мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=978руб)	2 ШТ	151,78		304				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=266руб)	12 ШТ	41,28		495				
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=181руб)	1 ШТ	28,09		28				
13	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду15 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3130руб)	1 ШТ	485,74		486				
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду20 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3290руб)	12 ШТ	510,57		6127				
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1" (д.25мм) слив под шланг, Itap (цена=619руб)	1 ШТ	96,06		96				
16	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 115 руб.) СП=70,55% (СП = 71 руб.)	0,148 100М ТРУБОПРО ВОДА	4764,73 676,46	145,53 3,04	705	100	22	69,95	10,35
17	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-14,8 М	39,1		-579				
18	ССЦ01- 103- 0139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	14 М	37		518				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ01- 507- 1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	4 ШТ	24		96				
20	ТЕР- 18- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ НР=115,2% (НР = 15 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.)	1 ШТ	126,1 13,11	8,94 0,16	126	13	9	1,39	1,39
21	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 53 руб.) СП=70,55% (СП = 32 руб.)	3 ШТ	97,96 15,2	5,73	294	46	17	1,69	5,07
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.050, Ду50/40, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4730руб)	1 ШТ	734,05		734				
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.040, Ду40/32, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4490руб)	2 ШТ	696,8		1394				
24	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,197 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	65	14	2	6,72	1,32
25	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 14 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,197 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	279	17	3	9,69	1,91
26	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,115 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	38	8	1	6,72	0,77
27	ТЕР- 13- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,115 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	218,27 97,75	11,8 0,13	25	11	1	9,4	1,08
28	ТЕР- 13- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,115 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	177,05 97,75	11,8 0,13	20	11	1	9,4	1,08
29	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20, ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 346 руб.) СП=59,5% (СП = 228 руб.)	8,78 10М ТРУБОПРОВОДА	628,78 43,73	27,78	5521	384	244	4,45	39,1
30	ССЦ01- 506- 0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0.2897 КГ	50,7		-15				
31	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-1.2555 Л	203		-255				
32	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-131.7 М	8,93		-1176				
33	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-12.6256 Л	250		-3156				
34	Прайс- лист	Теплоизол. труба K- FLEX ST	0,55	16,76		9				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	19х22 (цена=108руб)	М							
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х28 (цена=125,81руб)	15,95 М	19,52		311				
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х35 (цена=154,84руб)	13,86 М	24,03		333				
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х42 (цена=184,48руб)	24,42 М	28,63		699				
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х54 (цена=235,52руб)	26,4 М	36,55		965				
39	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х64 (цена=279,46руб)	15,4 М	43,37		668				
40	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Клей K- FLEX K 414 0,5л (цена=470,20руб)	2 ШТ	72,97		146				
41	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Лента K- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт : 50м=5,14р)	97 М	0,8		78				
42	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	80 ШТ	8,09		647				
43	Прайс- лист "Элгисс" ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб)	10 М	6,05		61				
44	Прайс- лист "Элгисс" ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 20мм*3мм (цена=40руб)	10 М	6,21		62				
45	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	3,19 2,48		6	5		0,25	0,51
46	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (приб.уч.)	Манометр 0...16 bar, ДМ 02- 100- 1- G (Метер) (цена=390руб)	2 ШТ	60,52		121				
47	ТЕР- 18- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,59 3,32		9	6		0,36	0,71
48	Прайс- лист "Элгисс" ПКФ Элгисс, 05.2015г (приб.уч.)	Термометр 0...120° С, шток 64х6мм (БТ- 31.211) (аналог БТ 3.111 (не производится)) (цена=440руб)	2 ШТ	68,28		137				
Итого: Магистраль						20078	1051	371 3		109,02
		Заделка отверстий								
49	ТЕР- 46- 03- 017- 05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 48 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,08 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	83	48	3	75,22	6,02
50	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0832 М3	541		45				
Итого: Заделка отверстий						128	48	3		6,02
		Гидравлические испытания								
51	ТЕР- 16- 07- 005-	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	2,746	127,17	55,69	349	182	153	5,76	15,82

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 210 руб.) СП=70,55% (СП = 128 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
Итого: Гидравлические испытания						349	182	153		15.82
Итого по смете:						24950	2790	627		302.97
								6		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	743	
п. 16	[4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 45, 47, 51]	115,2 %	ФОТ	1497	
п. 13	[24, 25, 26, 27, 28]	81 %	ФОТ	49	
п. 20	[29]	90 %	ФОТ	346	
п. 49	[49]	99 %	ФОТ	48	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2683**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	502	
п. 16	[4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 45, 47, 51]	70,55 %	ФОТ	917	
п. 13	[24, 25, 26, 27, 28]	59,5 %	ФОТ	37	
п. 20	[29]	59,5 %	ФОТ	228	
п. 49	[49]	59,5 %	ФОТ	29	
	ИТОГО сметная прибыль			**1713**	
	Прямые затраты			24950	
	Основная зарплата			2790	
	Материальные затраты			21509	
	Эксплуатация машин			627	
	в тч ЗП машинистов			6	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			24	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			19	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			5	
	Накладные расходы (по смете)			2683	
	Сметная прибыль (по смете)			1713	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			29346	
	Всего в ценах января 2000 г.			29346	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1		19	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1		5	
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		35433	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		76	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		4013	
	Материалы в тек. ценах	5,57		119805	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86		168	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17		36	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			204	
	Итого в тек. ценах без оборудования			159455	
	НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8		28976	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16		17404	
	ИТОГО с НР и СП			205835	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт фундамента.

Основание: РД 11-2015.19-КР

Сметная стоимость		242.348	тыс. руб.
	строительных работ	242.348	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		51.918	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.45	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 010- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=99% (НР = 208 руб.) СП=59,5% (СП = 125 руб.)	0,8033 100М2 ПОКРЫТИЯ	691.4 216,16	475,24 44,89	555	174	381 36	23,78	19,1
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (80,33м2х0,08мх1,2=7,712)	7,712 Т							
3	ТЕР- 01- 01- 006- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ПРИЛ1.12 П3.66 Козп=1,2; Кэм=1,2 ПРИЛ1.12 П3.37 Козп=1,2; Кэм=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35- 0,45) М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ) (ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ КОММУНИКАЦИЙ) (ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 3 М НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЕМА КОТЛОВАНА ИЛИ ЕГО ПЛОЩАДИ) НР=85,5% (НР = 85 руб.) СП=42,5% (СП = 42 руб.)	0,1147 1000М3 ГРУНТА	8831,72	8831,72 862,9	1013		1013 99		
4	ТЕРр- 51- 02- 003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1- 2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ (01. Разработка грунта вручную.; 02 Обратная засыпка грунта.) НР=75% (НР = 164 руб.) СП=45% (СП = 98 руб.)	0,08 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	218	218		346,5	27,72
5	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 64 руб.) СП=46,75% (СП = 32 руб.)	0,9455 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	69	68	1	7,53	7,12
6	ССЦ01- 101- 2786	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ	12,3 КГ	20,2		248				
7	ТЕРр- 52- 01- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ	0,9455	2211,29	579,39	2091	983	548	107,51	101,65

ЗАО "СМИТЭКС" г.-0035 г.Киров, ул.Горького, д. 59 А, офис 7 ОГРН 1[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 971 руб.) СП=75% (СП = 783 руб.)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1039,62	64,04			61		
8	ТЕРр- 52- 01- 002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1- 1 НР=93% (НР = 233 руб.) СП=75% (СП = 188 руб.)	0,9455 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	951	222	263 28	24,26	22,94
9	ТЕР- 08- 01- 003-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 238 руб.) СП=68% (СП = 148 руб.)	0,9455 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	1066	217	54	24,38	23,05
10	ТЕР- 01- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 12 руб.) СП=42,5% (СП = 6 руб.)	0,1147 1000М3 ГРУНТА	1016,06	1016,06 121,74	117		117 14		
11	ТЕР- 01- 02- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 165 руб.) СП=42,5% (СП = 82 руб.)	1,227 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	501,77 121,61	380,16 36,21	616	149	467 44	14,41	17,68
12	ТЕР- 46- 03- 007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (демонтаж кирпича в продухах) НР=99% (НР = 46 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	0,35 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	128	38	90 8	12,3	4,31
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (0,35м3х1,8=0,63)	0,63 Т							
14	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 106 руб.) СП=46,75% (СП = 52 руб.)	0,0512 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5273,22 2158,95	78,97 28,28	270	111	4 1	234,67	12,02
15	ТЕР- 20- 02- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 НР=115,2% (НР = 137 руб.) СП=70,55% (СП = 84 руб.)	8 РЕШЕТКА	22,24 14,9	2,96	178	119	24	1,68	13,43
16	ССЦ01- 301- 4374	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 300Х200 ММ	8 ШТ	70,7		566				
17	ТЕР- 15- 04- 006-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 46 руб.) СП=46,75% (СП = 23 руб.)	0,6814 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	50	49	1	7,53	5,13
18	ССЦ01- 101- 2786	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ	8,8658 КГ	20,2		179				
19	ТЕР- 15- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 820 руб.) СП=46,75% (СП = 406 руб.)	0,6302 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	4017	856	42 12	149,44	94,18
20	ТЕР- 15- 04- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 95 руб.) СП=46,75% (СП = 47 руб.)	0,6814 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	1021	101	9	16,55	11,28
21	ТЕР- 11- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (под отмостку) НР=110,7% (НР = 396 руб.) СП=63,75% (СП = 228 руб.)	9,64 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1182	323	351 35	3,92	37,8
22	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (отмостка) НР=94,5% (НР = 115 руб.) СП=55,25% (СП = 67 руб.)	0,0643 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	398	103	153 19	207	13,31
23	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	6,5586 М3	600		3935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (погрузка лома бетона отмостки учтена в ФЕРр69- 16- 2)	8,342 Т ГРУЗА	42,98		359				
25	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	8,342 Т ГРУЗА	11,42		95				
Итого по смете:						**19322**	**3731**	**3518**		**410,72**
								357		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	208	
п. 1.1	[3, 10, 11]	85,5 %	ФОТ	262	
п. Р1.2	[4]	75 %	ФОТ	164	
п. 15	[5, 17, 19, 20]	94,5 %	ФОТ	1025	
п. Р2	[7, 8]	93 %	ФОТ	1204	
п. 8	[9]	109,8 %	ФОТ	238	
п. 49	[12]	99 %	ФОТ	46	
п. 15	[14]	94,5 %	ФОТ	106	
п. 16	[15]	115,2 %	ФОТ	137	
п. 11	[21]	110,7 %	ФОТ	396	
п. 6.1	[22]	94,5 %	ФОТ	115	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3901**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	125	
п. 1.1	[3, 10, 11]	42,5 %	ФОТ	130	
п. Р1.2	[4]	45 %	ФОТ	98	
п. 15	[5, 17, 19, 20]	46,75 %	ФОТ	508	
п. Р2	[7, 8]	75 %	ФОТ	971	
п. 8	[9]	68 %	ФОТ	148	
п. 49	[12]	59,5 %	ФОТ	27	
п. 15	[14]	46,75 %	ФОТ	52	
п. 16	[15]	70,55 %	ФОТ	84	
п. 11	[21]	63,75 %	ФОТ	228	
п. 6.1	[22]	55,25 %	ФОТ	67	
	ИТОГО сметная прибыль			**2438**	

Прямые затраты			19322
Основная зарплата			3731
Материальные затраты			11619
Эксплуатация машин			3518
в тч ЗП машинистов			357
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			454
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			359
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			95
Накладные расходы (по смете)			3901
Сметная прибыль (по смете)			2438
Итого СМР в ценах января 2000 г.			25661
Всего в ценах января 2000 г.			25661
-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		47384
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		4534
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		22515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,57		64718				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		3181				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		681				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3862				
		Итого в тек. ценах без оборудования				138479				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		42131				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		24770				
		ИТОГО с НР и СП				205380				
		Итого СМР				205380				
		ИТОГО				205380				
		НДС		18 %		36968,4				
		ВСЕГО с НДС				242348,4				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 21. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонтные электромонтажные работы.

Основание: РД 11-2015.19-Э-ВД

Сметная стоимость		111.711	тыс. руб.
	строительных работ	28.535	тыс. руб.
	монтажных работ	83.176	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		14.617	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.12	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 599- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (4штх6кг=24кг) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	8,91 8,16	0,75 0,04	36	33	3	0,83	3.32
2	ТЕРр- 67- 10- 001	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ (перенос в новый ЩЭ) НР=85% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 65 руб.)	0,12 100ШТ	27234,12 831,97	2,15 0,77	3268	100		87,3	10.48
3	ССЦ01- 509- 8002	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-12 ШТ	264		-3168				
4	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (4штх0,95 кг=3,8кг) НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	2	2		6,32	0.25
5	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (50мх1,22кг=61кг) НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	0,5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	37	37		9,64	4.82
6	ТЕРм- 08- 03- 599- 09	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ НР=95% (НР = 126 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	4 ШТ	90,55 33	3,1 0,13	362	132	12 1	3,36	13.44
7	ССЦ01- 509- 2518	ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ НА 3 КВАРТИРЫ ЩЭ (ЩЭ- 3 1000*670*140 УХЛ4, без отсека слаботочных сетей, навесной, с корпусом для навеса щита)	4 ШТ	1334		5336				

ЗАО "СИНТЭКС"
г.610035 г.Киров, ул.Кольцевая, д.59А, офис 7
ОГРН 1064345011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	2 ШТ	11,38 11		23	22		1,12	2,24
9	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/1/16А (цена=88руб)	2 ШТ	13,66		27				
10	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 167 руб.) СП=65% (СП = 114 руб.)	16 ШТ	11,38 11		182	176		1,12	17,92
11	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель дифференциальный 2- полюсн. 25А 30мА, АД- 12/25УХЛ4 (цена=281руб)	12 ШТ	43,61		523				
12	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель дифференциальный 4- полюсн. 32А 30мА, АД- 14/32УХЛ4 (цена=786руб)	4 ШТ	121,98		488				
13	ТЕРм- 08- 03- 593- 09	СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НР=95% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,08 100ШТ	1362,34 837,65	242,72 2,05	109	67	19	85,3	6,82
14	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Светильник НПП1402 60Вт, IP54 (цена=243руб)	8 ШТ	37,71		302				
15	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Лампа эн/сб 15Вт, 220В, Navigator (цена=76руб)	8 ШТ	11,79		94				
16	ТЕРм- 08- 03- 591- 02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,08 100ШТ	401,09 316,2	8,14 0,51	32	25	1	32,2	2,58
17	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8 ШТ	11,2		90				
18	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 (16мх0,002м2х1,8т/м3=0,0576т) НР=99% (НР = 29 руб.) СП=59,5% (СП = 17 руб.)	0,16 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	88	23 6	65	15,64	2,5
19	ТЕР- 46- 03- 010- 02 ОП П1.46.11, П1.46.33; ПРИЛ46.1 П3.3 Козп=1,75; Кэм=1,75 ОП П1.46.11, П1.46.33; ПРИЛ46.1 П3.4 Козп=1,1; Кэм=1,1	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 (ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ 150- 200 ММ) (В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) (2х0,005м2х0.0х1,5т/м3=0,003т) НР=99% (НР = 16 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,02 100ОТВЕРСТИЙ	2388,62 642,47	1746,15 164,91	48	13 3	35	68,2	1,36
20	ТЕРм- 08- 02- 407- 03 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,08 100М	1085,6 441,29	237,79 11,64	87	35	19 1	47,4	3,79
21	ССЦ01- 103- 0136	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	8 М	26,5		212				
22	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 446 руб.) СП=65% (СП = 305 руб.)	1,36 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	2155	468	8 1	37	50,32
23	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,08 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	23	6	1	7,86	0,63
24	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 2*1,5 (цена=17руб)	12 М	2,64		32				
25	Прайс- лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*1,5 (цена=25руб)	44 М	3,88		171				

ЗАО "ОЙТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044315641147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 5*16 (цена=398руб)	8 М	61,77		494				
27	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*6 (цена=76руб)	80 М	11,79		943				
28	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	8 ШТ	6,34		51				
29	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,149 Т ГРУЗА	42,98		6				
30	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,149 Т ГРУЗА	11,42		2				
Итого по смете:						**12055**	**1139**	**163** **12**		**120,48**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 22, 23]	95 %	ФОТ	919	
п. Р17	[2, 4, 5]	85 %	ФОТ	118	
п. 49	[18, 19]	99 %	ФОТ	45	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1082**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 22, 23]	65 %	ФОТ	627	
п. Р17	[2, 4, 5]	65 %	ФОТ	90	
п. 49	[18, 19]	59,5 %	ФОТ	27	
	ИТОГО сметная прибыль			**744**	
	Прямые затраты			12055	
	Основная зарплата			1139	
	Материальные затраты			10745	
	Эксплуатация машин			163	
	в тч ЗП машинистов			12	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			8	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			6	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			2	
	Накладные расходы (по смете)			1082	
	Сметная прибыль (по смете)			744	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			13881	
	Всего в ценах января 2000 г.			13881	
	-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		14465	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		152	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		1043	
	Материалы в тек. ценах	5,57		59850	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86		53	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17		14	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			67	
	Итого в тек. ценах без оборудования			75425	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8		11686	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16		7559	
	ИТОГО с НР и СП			94670	
	Итого СМР			94670	

ЗАО "СИТЭКС"
г. 0035 г. Кир... ул. Гер... д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				94670				
		НДС		18 %		17040,6				
		ВСЕГО с НДС				111710,6				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАССЫЛКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
20. 07. 2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 11-2015.19-ВК

Сметная стоимость		95.921 тыс. руб.
	строительных работ	95.921 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		20.993 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.18 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 425 руб.) СП=50% (СП = 287 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	579	571	8 3	85,3	68,24
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,072 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,072 Т ГРУЗА	42,98		46				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,072 Т ГРУЗА	11,42		12				
5	ТЕРр-57-04-004	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (разборка и восстановление полов) НР=80% (НР = 170 руб.) СП=68% (СП = 145 руб.)	0,2 100М2	2468,64 1055	65,32 9,88	494	211	13 2	125	25
6	ТЕРр-57-04-006	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 16 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,2 100М2	102,12 102,12		20	20		12,1	2,42
7	ТЕРр-57-04-010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК НР=80% (НР = 11 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,2 100М2	115,1 70,9		23	14		8,4	1,68
		Итого: **Демонтаж**				**1174**	**816**	**21** **5**		**97,34**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1144313021117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Трубопровод					
8	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 842 руб.) СП=70,55% (СП = 516 руб.)	1,05 100М ТРУБОПРО ВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	8274	730	33 1	70,84	74,38
9	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-104,79 М	70,4		-7377				
10	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Труба ПП Д110 (цена=94,60руб)	104,79 М	14,68		1538				
11	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Крестовина 110х110х110/45гр (цена=133,90руб)	1 ШТ	20,78		21				
12	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Крестовина двухплоск.110х110/90гр (цена=140руб)	5 ШТ	21,73		109				
13	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Тройник 110х110/90гр (цена=45,20руб)	11 ШТ	7,01		77				
14	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Тройник 110х110/45гр (цена=48,10руб)	6 ШТ	7,46		45				
15	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110*110*45гр (цена=23,40руб)	28 ШТ	3,63		102				
16	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Ревизия Д110 (цена=43,80руб)	6 ШТ	6,8		41				
17	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Заглушка Д110 (цена=7,30руб)	2 ШТ	1,13		2				
18	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Хомут Д110 (цена=10,10руб)	60 ШТ	1,57		94				
19	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) НР=90% (НР = 91 руб.) СП=59,5% (СП = 60 руб.)	2,3 10М ТРУБОПРО ВОДА	628,78 43,73	27,78	1446	101	64	4,45	10,24
20	ССЦ01- 506- 0679	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0759 КГ	50,7		-4				
21	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-3,3074 Л	250		-827				
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х125 (на д.110мм) (цена=719,60руб)	25,3 М	111,67		2825				
Итого: Трубопровод						6366	831	97 1		84,62
Итого по смете:						7540	1647	118 6		181,96

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	425
п. Р7	[5, 6, 7]	80 %	ФОТ	197
п. 16	[8]	115,2 %	ФОТ	842
п. 20	[19]	90 %	ФОТ	91
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1555**

ЗАО "СИТЭКС"
г.Киров, ул.Карла Маркса, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	287				
	п. Р7	[5, 6, 7]		68 %	ФОТ	169				
	п. 16	[8]		70,55 %	ФОТ	516				
	п. 20	[19]		59,5 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**1032**				
		Прямые затраты				7540				
		Основная зарплата				1647				
		Материальные затраты				5717				
		Эксплуатация машин				118				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				58				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				46				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				12				
		Накладные расходы (по смете)				1555				
		Сметная прибыль (по смете)				1032				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10127				
		Всего в ценах января 2000 г.				10127				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		46				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		12				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20917				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		76				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		755				
		Материалы в тек. ценах		5,57		31844				
		Погрузо- разгруз работы (табл.01-01)		8,86		408				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		86				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				494				
		Итого в тек. ценах без оборудования				54010				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		16794				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10485				
		ИТОГО с НР и СП				81289				
		НДС		18 %		14632,02				
		ВСЕГО с НДС				95921,02				
		Справочно. Возврат металлолома, 1.072т*5500				5896				

Составил: Карпенина О.М.

Проверил: Пименко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 22.07.2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 147

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Капитальный ремонт хозпитьевого водопровода В1

Основание: проект 11-2015.19-ВК

Сметная стоимость		73.417	тыс. руб.
	строительных работ	73.417	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		19.825	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.16	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 98 руб.) СП=50% (СП = 67 руб.)	0,46 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	154	132	3 1	34,66	15,94
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0661 Т							
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	58	50	1	59,62	5,96
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0384 Т							
5	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1045 Т ГРУЗА	42,98		4				
6	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,1045 Т ГРУЗА	11,42		1				
	Итого: Демонтаж					**217**	**182**	**4** **1**		**21,91**
		Трубопроводы								
7	ТЕР-16-04-002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,4672	4344,8	1744,35	2030	1004	815	218,78	102,21

ЗАО "КИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Карла Маркса д.59 А офис 7
ОГРН 1044316524147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1272 руб.) СП=70,55% (СП = 779 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55			100		
8	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-4.2001 10М	42,9		-180				
9	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д20мм (цена=23,80руб)	42 м	3,69		155				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 94 руб.) СП=70,55% (СП = 58 руб.)	0,0427 100М ТРУБОПРО ВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	155	78	34 4	186,76	7,97
11	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0.4001 10М	98,3		-39				
12	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д40мм (цена=97,60руб)	4 м	15,15		61				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 221 руб.) СП=70,55% (СП = 135 руб.)	0,1057 100М ТРУБОПРО ВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	517	169	186 23	162,75	17,2
14	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0.9999 10М	154		-154				
15	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д50мм (цена=152,70руб)	10 м	23,7		237				
16	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) со спускным клапаном, Itap (цена=269руб)	6 ШТ	41,75		251				
17	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) ВВ руч. 090, Itap (цена=181руб)	18 ШТ	28,09		506				
18	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Опора D16 (цена=1,10руб)	70 ШТ	0,17		12				
19	ССЦ01- 301- 5803	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 11- 15 ММ	15 ШТ	3,7		56				
20	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ	5 ШТ	5,11		26				
21	ССЦ01- 301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ	10 ШТ	5,52		55				
Итого: Трубопроводы						**3688**	**1251**	**1035**		**127,39**
								127		
Итого по смете:						**3905**	**1433**	**1039**		**149,29**
								128		

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1, 3]	74 %	ФОТ	135	
п. 16	[7, 10, 13]	115,2 %	ФОТ	1587	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Маклина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1722**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1, 3]		50 %	ФОТ	92				
п. 16		[7, 10, 13]		70,55 %	ФОТ	972				
		ИТОГО сметная прибыль				**1064**				
		Прямые затраты				3905				
		Основная зарплата				1433				
		Материальные затраты				1428				
		Эксплуатация машин				1039				
		в тч ЗП машинистов				128				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1722				
		Сметная прибыль (по смете)				1064				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6691				
		Всего в ценах января 2000 г.				6691				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		18199				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1626				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		6650				
		Материалы в тек. ценах		5,57		7954				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7				
		Итого в тек. ценах без оборудования				32810				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		18598				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10810				
		ИТОГО с НР и СП				62218				
		Итого СМР				62218				
		ИТОГО				62218				
		НДС		18 %		11199,24				
		ВСЕГО с НДС				73417,24				

Составил: Карс Карпенина О.Н.

Проверил: Пупс Пименко А.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21. 07. 2015 подпись А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина,147

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.19-КР

Сметная стоимость		427061 руб.
	строительных работ	422088 руб.
	монтажных работ	4973 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		49200 руб.
Нормативная трудоемкость		453 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 572 руб.) СП=59,5% (СП = 344 руб.)	4,7 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	723	578	145	15,9	74,73
2	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,815 Т							
3	ТЕРм- 10- 07- 001- 02 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	АНТЕННА Г- ОБРАЗНАЯ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=92% (НР = 140 руб.) СП=50% (СП = 76 руб.)	3 АНТЕННА	50,55 50,55		152	152		5,43	16,29
4	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,01 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	27	27		341,3	3,41
5	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056 Т							
	Итого: Демонтаж					**902**	**757**	**145**		**94,43**
		Ремонт кровли								
6	ТЕРр- 58- 05- 005	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБЕРТЫВАНИЕ ТОЛЬЮ НР=83% (НР = 79 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,07 100М	3886,54 1352,17	56,97	272	95	4	160,21	11,21
7	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0889							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1024301651117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
8	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 192 руб.) СП=65% (СП = 150 руб.)	0,45 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	625	231	11	65,12	29,3
9	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,9495 Т							
10	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 80 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,375 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	711	94	15 2	31,83 0,44	11,94 0,17
11	ТЕР- 09- 04- 002- 01	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1306 руб.) СП=72,25% (СП = 1165 руб.)	4,7 100М2 ПОКРЫТИЯ	964,52 307,43	504,42 35,52	4533	1445	2370 167	35,5 2,61	166,85 12,27
12	101- 4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 (МЗ=236,44) ЦЕНА=236,44/5,57 Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)	517 М2	42,45		21947				
13	101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	282 10ШТ	5,17		1458				
14	ТЕР- 10- 01- 003- 01	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 61 руб.) СП=53,55% (СП = 31 руб.)	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	307,37 55,96	21,28 1,41	307	56	21 1	6,63 0,11	6,63 0,11
15	101- 2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	1 КОМПЛ	14,2		14				
16	ТЕР- 12- 01- 010- 01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (свесы, конек, примыкания) НР=108% (НР = 686 руб.) СП=55,25% (СП = 351 руб.)	0,665 100М2 ПОКРЫТИЯ	11207,43 951,61	26,72 2,56	7453	633	18 2	112,75 0,2	74,98 0,13
17	101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.52 Т	12934		-6726				
18	101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,4273 Т	14248		6088				
19	ТЕР- 20- 02- 009- 01	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ НР=115,2% (НР = 29 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	6 ЗОНТ	7,57 4,27	1,34	45	25	8	0,47	2,82
20	301- 0277	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, д.100мм	6 ШТ	45,19		271				
21	ТЕР- 20- 02- 010- 07	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 3600 ММ НР=115,2% (НР = 61 руб.) СП=70,55% (СП = 37 руб.)	2 ЗОНТ	40 26,13	5,71 0,13	80	53	11	2,98 0,01	5,96 0,02
22	301- 0294	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 3600 ММ	2 ШТ	586,18		1172				
23	ТЕР- 12- 01- 009- 02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 226 руб.) СП=55,25% (СП = 115 руб.)	0,78 100М ЖЕЛОБОВ	7588,8 265,1	24,42 2,05	5919	207	19 2	31,41 0,16	24,5 0,12
24	ТЕР- 12- 01- 009- 01	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ НАСТЕННЫХ НР=108% (НР = 112 руб.) СП=55,25% (СП = 57 руб.)	0,14 100М ЖЕЛОБОВ	19076,68 715,29	313,26 26,99	2671	100	44 4	84,75 2,11	11,87 0,3
Итого: Ремонт кровли						46840	2939	2521		346,06

ЗАО "РИТЭКО"
619035 г.Кирс, ул.Ленина, д. 39 А, офис 7
ОГРН 1145958001117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								178		13,12

Уборка мусора

25	1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,91 Т ГРУЗА	42,98		340				
26	3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	7,91 Т ГРУЗА	11,42		90				
Итого: Уборка мусора						430				
Итого по смете:						48172	3696	2666		440,49
								178		13,12

Прямые затраты			48172
Основная зарплата			3696
Материальные затраты			41380
Эксплуатация машин			2666
в тч ЗП машинистов			178
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			430
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			340
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			90
Накладные расходы (по смете)			3566
Сметная прибыль (по смете)			2486
Итого СМР в ценах января 2000 г.			54224
Всего в ценах января 2000 г.			54224
-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7	46939
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7	2261
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4	17062
Материалы в тек. ценах		5,57	230487
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86	3012
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17	645
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			3657
Итого в тек. ценах без оборудования			298145
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8	38513
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16	25258
ИТОГО с НР и СП			361916
Итого СМР			361916
ИТОГО			361916
НДС		18 %	65144,88
ВСЕГО с НДС			427060,88

Составил: _____ Невоструева С.С.

Проверил: _____ Пилипенко Ф.Г.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
20.07.2015 ПОДПИСЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		37050,3				
		ВСЕГО с НДС				242885,3				
		Справочно. Возврат металлолома, 0.453т*5500р				2492				

Составил: Кар Каркина С.М.

Проверил: Пил Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 22. 07. 2015 ПОДПИСЬ А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 7

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Дзержинского, д. 65	-Капитальный ремонт фасада	90738,46	90738,46
2	г. Вятские Поляны, ул. Дружбы, д. 7	-Капитальный ремонт фасада	68176,86	68176,86
3	г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 1	-Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	316565,68	197357,36 74872,18 44336,14
4	г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 2	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения	4776366,24	3784357,94 992008,30
5	г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	793564,16	282945,12 108319,28 231519,54 66744,34 104035,88

Итого по лоту**: 6 045 411,4 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Дружбы, 7.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фасада.

Основание: РД 11-2015.9-ПЗ

Сметная стоимость	68.177	тыс. руб.
строительных работ	68.177	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	12.789	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.12	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 07- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК ЧИСТОЙ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН НР=86% (НР = 67 руб.) СП=70% (СП = 71 руб.)	0,368 100М ДОСОК	582,28 275,73	15,39	214	101	6	31,84	11,72
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,092 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзи=1,25	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН НР=106,2% (НР = 7 руб.) СП=53,55% (СП = 4 руб.)	0,1058 100М2 СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	277,46 62,34	11,48 0,48	29	7	1	7,2	0,76
4	ТЕР- 15- 04- 025- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксэп=1,15 Кзи=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН НР=94,5% (НР = 60 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.)	0,1058 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1734,8 605	8,94 0,14	184	64	1	67,3	7,12
5	ТЕРр- 58- 17- 001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (кровли козырька входной группы) НР=83% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,0228 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	81,52 81,09	0,43	2	2		10,49	0,24
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0116 Т							
7	ТЕР- 46- 02- 004- 01	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,0246 Т ДЕМОНТИРОВАННЫХ КОНСТР	225,16 90,73	98,19 3,01	6	2	3	10,84	0,27
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0246 Т							
9	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В	0,05	56,66	10,32	3	2	1	5,49	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (для устройства козырька входной группы) НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
10	ТЕР-06-01-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М (болт БСР м10*100. 5шт*0.06кг) (для устройства козырька входной группы) НР=94,5% (НР = 1 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.)	0,0003 Т	12880,34 3177,04	72,84 4	4	1		362,26	0,11
11	ТЕР-09-03-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.9.16; ПРИЛ.9.3 П2 Козп=1,1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (каркас покрытия входной группы) - ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ НР=81% (НР = 3 руб.) СП=72,25% (СП = 3 руб.)	0,0196 Т КОНСТРУКЦИЙ	633,93 172,98	372,24 26,64	12	3	7 1	19,97	0,38
12	ССЦ01-201-0755	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,0196 Т	7546		148				
13	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ)	0,011 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	707,06 43,55	7,79 0,13	8			4,85	0,05
14	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 13 руб.) СП=72,25% (СП = 12 руб.)	0,0384 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	44	14	24 2	40,83	1,57
15	Прайс-лист БМС, 06.2015г	Поликарбонат 4мм прозрачный (цена=2086р/лист ; 12,6м2 = 173,83руб)	4,22 М2	26,98		114				
16	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 8 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.)	0,006 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	68	7		129,66	0,78
17	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0034 Т	12934		-44				
18	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,0032 Т	14248		46				
19	ТЕР-46-04-009-01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НР=99% (НР = 69 руб.) СП=59,5% (СП = 42 руб.)	0,68 М3	308,31 80,28	228,03 21,54	210	55	155 15	8,93	6,07
20	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,496 Т							
21	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 96 руб.) СП=59,5% (СП = 58 руб.)	1,156 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	218	84	134 13	8,24	9,53
22	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,081 Т							
23	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (бетонное крыльцо) НР=110,7% (НР = 27 руб.) СП=63,75% (СП = 15 руб.)	0,68 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	445	24		4,21	2,86
24	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,6936 М3	600		-416				
25	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	0,6936 М3	715		496				
26	ТЕР-06-01-015-	АРМИРОВАНИЕ	0,007	5802,83	44,81	41	1		14,54	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 1 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.)	Т	127,48	2,56					
27	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,007 Т	5433		-38				
28	ССЦ01- 204- 0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,007 Т	7042		49				
29	ССЦ01- 204- 0036	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,007 Т	1280		9				
30	ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ НР=110,7% (НР = 48 руб.) СП=63,75% (СП = 27 руб.)	0,034 100М2 ПОКРЫТИЯ	8438,74 1192,88	180,36 52,33	287	41	6 2	137,75	4,68
31	ССЦ01- 101- 0287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	-3,468 М2	59,8		-207				
32	стройцена 04.2015 101- 3445	Керамический гранит, матовый, разных цветов, размер 300х300 мм (524,85/5,57)	3,468 М2	94,23		327				
33	ТЕР- 07- 05- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА НР=139,5% (НР = 32 руб.) СП=85% (СП = 20 руб.)	0,034 100М ОГРАЖДЕНИЯ	17356,29 672,47	332,88 5,63	590	23	11	72,23	2,46
34	ТЕРр- 53- 16- 002	РЕМОНТ БУТОВОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 193 руб.) СП=70% (СП = 157 руб.)	0,91 М3 КЛАДКИ	796,78 236,04	53,21 9,68	725	215	48 9	28,68	26,1
35	ТЕРр- 61- 10- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 156 руб.) СП=50% (СП = 99 руб.)	0,1212 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2851,49 1630,25	1,21	346	198		188,25	22,82
36	ССЦ01- 402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,2666 М3	554		-148				
37	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5866 Т							
38	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 16 руб.) СП=46,75% (СП = 8 руб.)	0,02 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	38	16	2 1	81,51	1,63
39	ССЦ01- 402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,0378 М3	554		-21				
40	ТЕРр- 69- 12- 001	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ ЦЕМЕНТНЫХ НР=66% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,3106 М3 РАСТВОРА	24,35 24,35		8	8		3,15	0,98
41	ССЦ01- 402- 0380 СтройЦена	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ CERESIT CT 35, ЗЕРНО 3,5 ММ (БЕЛАЯ) (М3=27,17/5,57)	21,2 КГ	4,86		103				
42	ТЕРр- 62- 19- 001	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 34 руб.) СП=50% (СП = 21 руб.)	0,2812 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	269,59 149,34	2,74	76	42	1	18,46	5,19
43	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ	0,01	588,87		6	6		72,79	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	100КОРОБОК	588,87					
44	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
45	ТЕР-10-01-034-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзап=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 32 руб.) СП=53,55% (СП = 16 руб.)	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	9107,7 1451,23	504,23 9,06	191	30	11	167,58	3,52
46	ССЦ01-203-0998 СтройЦена	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 4149,57/5,57	2,1 М2	744,99		1564				
47	ТЕРр-58-20-002	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,7 М НР=83% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,012 100М	4813,43 533,58	9,43 1,54	58	6		63,22	0,76
48	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,004 Т							
49	ТЕР-15-01-050-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзап=1,15 Кзм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,0062 100М2 ОБЛИЦОВКИ	2351,47 1740,19	56,83 1,1	15	12		191,44	1,19
50	ССЦ01-101-3434 СтройЦена	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ 189,39/5,57	0,651 М2	34		22				
51	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,3218 Т ГРУЗА	42,98		186				
52	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	4,3218 Т ГРУЗА	11,42		49				
Итого по смете:						**6067**	**964**	**411** **43**		**111,89**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1, 34]	86 %	ФОТ	280
п. 10	[3, 45]	106,2 %	ФОТ	39
п. 15	[4, 49]	94,5 %	ФОТ	71
п. Р8	[5]	83 %	ФОТ	2
п. 49	[7, 19, 21]	99 %	ФОТ	167
п. Р19	[9]	78 %	ФОТ	2
п. 6.1	[10, 26]	94,5 %	ФОТ	2
п. 9	[11]	81 %	ФОТ	3
п. 9	[14]	81 %	ФОТ	13
п. 12	[16]	108 %	ФОТ	8
п. 11	[23, 30]	110,7 %	ФОТ	75
п. 7.2	[33]	139,5 %	ФОТ	32
п. Р11	[35]	79 %	ФОТ	156
п. 15	[38]	94,5 %	ФОТ	16
п. УН.11р	[40]	66 %	ФОТ	5
п. Р12	[42]	80 %	ФОТ	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р6	[43]		82 %	ФОТ	5				
	п. Р8	[47]		83 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**915**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 34]		70 %	ФОТ	228				
	п. 10	[3, 45]		53,55 %	ФОТ	20				
	п. 15	[4, 49]		46,75 %	ФОТ	36				
	п. Р8	[5]		65 %	ФОТ	1				
	п. 49	[7, 19, 21]		59,5 %	ФОТ	101				
	п. Р19	[9]		50 %	ФОТ	1				
	п. 6.1	[10, 26]		55,25 %	ФОТ	2				
	п. 9	[11]		72,25 %	ФОТ	3				
	п. 9	[14]		72,25 %	ФОТ	12				
	п. 12	[16]		55,25 %	ФОТ	4				
	п. 11	[23, 30]		63,75 %	ФОТ	42				
	п. 7.2	[33]		85 %	ФОТ	20				
	п. Р11	[35]		50 %	ФОТ	99				
	п. 15	[38]		46,75 %	ФОТ	8				
	п. УН.11р	[40]		50 %	ФОТ	4				
	п. Р12	[42]		50 %	ФОТ	21				
	п. Р6	[43]		62 %	ФОТ	4				
	п. Р8	[47]		65 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**610**				
		Прямые затраты				6067				
		Основная зарплата				964				
		Материальные затраты				4457				
		Эксплуатация машин				411				
		в тч ЗП машинистов				43				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				235				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				186				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				49				
		Накладные расходы (по смете)				915				
		Сметная прибыль (по смете)				610				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7592				
		Всего в ценах января 2000 г.				7592				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		12243				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		546				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2630				
		Материалы в тек. ценах		5,57		24825				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1648				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		351				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1999				
		Итого в тек. ценах без оборудования				41697				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		9882				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		6198				
		ИТОГО с НР и СП				57777				
		Итого СМР				57777				
		ИТОГО				57777				
		НДС		18 %		10399,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				68176,86				

Составил: Кар Юркина О.Н.

Проверил: Пет Пименова А.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064944 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21.07.2015

А.В. Изер

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Калинина, 1.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: проект 11-2015.10-ВК

Сметная стоимость	74.872	тыс. руб.
строительных работ	74.872	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	20.079	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.17	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п.п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 91 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,43 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	144	123	3	34,66	14,9
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1035 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 54 руб.) СП=50% (СП = 37 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	86	73	2	59,62	8,94
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0732 Т							
5	ТЕРр- 57- 04- 004	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (разборка и восстановление полов) НР=80% (НР = 179 руб.) СП=68% (СП = 152 руб.)	0,21 100М2	2468,64 1055	65,32 9,88	518	222	14 2	125	26,25
6	ТЕРр- 57- 04- 006	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 17 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,21 100М2	102,12 102,12		21	21		12,1	2,54
7	ТЕРр- 57- 04- 010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК НР=80% (НР = 12 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,21 100М2	115,1 70,9		24	15		8,4	1,76
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1767 Т ГРУЗА	42,98		8				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	0,1767	11,42		2				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064316021147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-4г	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Демонтаж						803	454	19 2		54,4
			Трубопроводы							
10	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 948 руб.) СП=70,55% (СП = 581 руб.)	0,4521 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	1490	764	486 59	172,09	77,8
11	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-4,2 10М	51,8		-218				
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр)	Трубы из полипропилена PN 20 Ду25*4,2 FV- Plast (цена=58,70руб)	42 М	9,11		383				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 17 руб.) СП=70,55% (СП = 11 руб.)	0,0107 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,45	29	14	7 1	140,07	1,8
14	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0,1004 10М	70,6		-7				
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр)	Трубы из полипропилена PN 20 Ду32*5,4 FV- Plast (цена=94,10руб)	1 М	14,6		15				
16	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 331 руб.) СП=70,55% (СП = 202 руб.)	0,1586 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	776	253	280 34	162,75	25,81
17	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1,5004 10М	154		-231				
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр)	Трубы из полипропилена PN 20 Ду50*8,3 FV- Plast (цена=239руб)	15 М	37,09		556				
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр)	Вентиль пластиковый шаровый 50 FV- Plast (цена=1970руб)	1 ШТ	305,72		306				
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр)	Зажим ПП25 FV- Plast (цена=8,50руб)	18 ШТ	1,32		24				
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр)	Колено д.25*90гр FV- Plast (цена=9,60руб)	5 ШТ	1,49		7				
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр	Колено д.50*90гр FV- Plast (цена=73,10руб)	2 ШТ	11,34		23				
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр	Переход редукция 50*32, FV-Plast (цена=35,90руб)	2 ШТ	5,57		11				
24	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр	Переход редукция 32*25, FV-Plast (цена=13,10руб)	2 ШТ	2,03		4				
25	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр	Тройник редуцированный 50*25*50, FV- Plast (цена=96,30руб)	4 ШТ	14,94		60				
26	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр	Тройник 50, FV- Plast (цена=91,50руб)	1 ШТ	14,2		14				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Гвардейская д 59 А офис 7
ОГРН 1144345011137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр)	Крест 25, FV- Plast (цена=28,90руб)	12 ШТ	4,48		54				
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр)	Заглушка 25, FV- Plast (цена=20,60руб)	6 ШТ	3,2		19				
29	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (водопр)	Переходник с мет.резьбой внутренней 50*1 1/2, FV- Plast (цена=655,40руб)	1 ШТ	101,71		102				
Итого: **Трубопроводы**						**3417**	**1031**	**773**		**105,11**
								94		
Итого по смете:						**4220**	**1485**	**792**		**159,51**
								96		

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1, 3]	74 %	ФОТ	145
п. Р7	[5, 6, 7]	80 %	ФОТ	208
п. 16	[10, 13, 16]	115,2 %	ФОТ	1296
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1649**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1, 3]	50 %	ФОТ	99
п. Р7	[5, 6, 7]	68 %	ФОТ	176
п. 16	[10, 13, 16]	70,55 %	ФОТ	794
	ИТОГО сметная прибыль			**1069**
	Прямые затраты			4220
	Основная зарплата			1485
	Материальные затраты			1933
	Эксплуатация машин			792
	в тч ЗП машинистов			96
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			10
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			8
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			2
	Накладные расходы (по смете)			1649
	Сметная прибыль (по смете)			1069
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			6938
	Всего в ценах января 2000 г.			6938
	-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		18860
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		1219
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		5069
	Материалы в тек. ценах	5,57		10767
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86		71
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17		14
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			85
	Итого в тек. ценах без оборудования			34781
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8		17809
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16		10861
	ИТОГО с НР и СП			63451
	ИТОГО_			63451
	НДС	18 %		11421,18
	ВСЕГО с НДС			74872,18
	Справочно: возврат металлолома. 0,1767т*5500руб			972

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147 РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО ПРОВЕРЕНО 21.07.2015

А.В. Изергин

ЗАО «СИТЭКС» 610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: Кошук Корюкина О.Н.

Проверил: Пимо Пименова А.Р.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Калинина 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 11-2015.10-ВК

Сметная стоимость		44,336	тыс. руб.
	строительных работ	44,336	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		12,014	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		108	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 164 руб.) СП=50% (СП = 111 руб.)	0,31 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	224	221	3 1	85,3	26,44
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,2127 Т							
3	ТЕРр-57-04-004	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (разборка и восстановление полов) НР=80% (НР = 179 руб.) СП=68% (СП = 152 руб.)	0,21 100М2	2468,64 1055	65,32 9,88	518	222	14 2	125	26,25
4	ТЕРр-57-04-006	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 17 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	0,21 100М2	102,12 102,12		21	21		12,1	2,54
5	ТЕРр-57-04-010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК НР=80% (НР = 12 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,21 100М2	115,1 70,9		24	15		8,4	1,76
6	ТЕРр-57-02-001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА (с сохранением материала) НР=80% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,208 100М2 ПОКРЫТИЯ	92,03 88,04	3,99 1,43	19	18	1	11,39	2,37
7	ТЕР-11-01-036-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НР=110.7% (НР = 39 руб.) СП=63.75% (СП = 22 руб.)	0,208 100М2 ПОКРЫТИЯ	227,14 162,79	64,35 4,66	47	34	13 1	19,78	4,11

ЗАО "КОМТЭКС"
610033 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1064345011167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр-57-02-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 50 руб.) СП=68% (СП = 42 руб.)	0,103 100М2 ПОКРЫТИЯ	633,86 589,7	44,16 15,81	65	60	5 2	69,87	7,2
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5356 Т							
10	ТЕР-11-01-027-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НР=110.7% (НР = 141 руб.) СП=63.75% (СП = 81 руб.)	0,103 100М2 ПОКРЫТИЯ	8399,72 1192,88	159,4 35,84	865	123	16 4	137,75	14,19
11	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,7483 Т ГРУЗА	42,98		75				
12	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,7483 Т ГРУЗА	11,42		20				
Итого: Демонтаж						**1878**	**714**	**52** **10**		**84,87**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	164				
	п. Р7	[3, 4, 5]		80 %	ФОТ	208				
	п. Р7	[6, 8]		80 %	ФОТ	64				
	п. 11	[7, 10]		110.7 %	ФОТ	180				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**616**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	111				
	п. Р7	[3, 4, 5]		68 %	ФОТ	176				
	п. Р7	[6, 8]		68 %	ФОТ	54				
	п. 11	[7, 10]		63.75 %	ФОТ	103				
		ИТОГО сметная прибыль				**444**				
				Канализация						
13	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 249 руб.) СП=70.55% (СП = 152 руб.)	0,31 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	2443	216	10	70,84	21,96
14	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-30,938 М	70,4		-2178				
15	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Труба 110*2,7 (цена=94,60руб) ЦЕНА=94.6/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг-складские 2%)	30,938 М	14,68		454				
16	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Тройник 110*110, 45гр(цена=45,20руб) ЦЕНА=45.2/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг-складские 2%)	5 ШТ	7,01		35				
17	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110, 45гр(цена=24,20руб) ЦЕНА=24.2/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг-	15 ШТ	3,76		56				

ООО "СМЕТЭКС"
г.Киров, ул. Ленина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1164205051387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист Водполимер. с 02.2015г	Заглушка 110 (цена=7,30руб) ЦЕНА=7.3/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	1,13		1				
19	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
Итого: Канализация						**825**	**222**	**10**		**22,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[13]		115.2 %	ФОТ	249				
	п. Р2	[19]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**255**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[13]		70.55 %	ФОТ	152				
	п. Р2	[19]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**157**				
Итого по смете:						**2703**	**936**	**62**		**107,47**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	164				
	п. Р7	[3, 4, 5]		80 %	ФОТ	208				
	п. Р7	[6, 8]		80 %	ФОТ	64				
	п. 11	[7, 10]		110.7 %	ФОТ	180				
	п. 16	[13]		115.2 %	ФОТ	249				
	п. Р2	[19]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**871**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	111				
	п. Р7	[3, 4, 5]		68 %	ФОТ	176				
	п. Р7	[6, 8]		68 %	ФОТ	54				
	п. 11	[7, 10]		63.75 %	ФОТ	103				
	п. 16	[13]		70.55 %	ФОТ	152				
	п. Р2	[19]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**601**				
		Прямые затраты				2703				
		Основная зарплата				936				
		Материальные затраты				1610				
		Эксплуатация машин				62				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				95				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				75				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				20				
		Накладные расходы (по смете)				871				
		Сметная прибыль (по смете)				601				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4175				
		Всего в ценах января 2000 г.				4175				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		75				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		20				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		11887				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		127				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		397				
		Материалы в тек. ценах		5.57		8968				

ООО "СМЕТАЛОН"
610033 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		665				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		143				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				808				
		Итого в тек. ценах без оборудования				22060				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		9407				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		6106				
		ИТОГО с НР и СП				37573				
		НДС		18 %		5763,14				
		ВСЕГО с НДС				44336,14				

Составил: _____ Врагинхина Е.А.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 1. 07. 2016 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Калинина, 1.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы отопления

Основание: РД 11-2015.10-ОВ

Сметная стоимость 197.357 тыс. руб.

строительных работ 197.357 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 25.451 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.22 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-14-003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 500 руб.) СП=50% (СП = 338 руб.)	1,835 100М ТРУБОПРОВОДА	390,56 367,98	6,54	717	676	12	43,6	80,01
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,305 Т							
3	ТЕРр-65-03-013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,02 100ШТ АРМАТУРЫ	812 804,33	7,67 2,75	16	16		95,3	1,91
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,08 Т							
5	ТЕРр-65-19-001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	0,02 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	19	18	1	110	2,2
6	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,385 Т ГРУЗА	42,98		17				
7	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,385 Т ГРУЗА	11,42		4				
Итого: **Демонтаж**						**773**	**710**	**13**		**84,11**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
Тел.: 51-63-16; 51-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расширение приямка ввода труб								
9	ТЕР- 46- 04- 001- 02	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ (полов) НР=99% (НР = 55 руб.) СП=59,5% (СП = 33 руб.)	0,5 М3	370,66 84,1	286,56 27,07	185	42	143 14	9,59	4,8
9	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 123 руб.) СП=59,5% (СП = 74 руб.)	1,5 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	282	108	174 16	8,24	12,36
10	ТЕРр- 53- 20- 001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН НР=86% (НР = 66 руб.) СП=70% (СП = 54 руб.)	0,015 100М3 КЛАДКИ	83010,65 4672,9	4042,35 498,81	1245	70	61 7	563	8,45
11	ТЕР- 10- 01- 039- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 17 руб.) СП=53,55% (СП = 9 руб.)	0,01 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	696	14	17 2	164,08	1,64
Итого: Расширение приямка ввода труб						**2408**	**234**	**395** **39**		**27,24**
		Стояки								
12	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 172 руб.) СП=70,55% (СП = 105 руб.)	0,41 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	1068	148	24 1	37,92	15,55
13	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 294 руб.) СП=70,55% (СП = 180 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	1564	253	41 2	37,92	26,54
Итого: Стояки						**2632**	**401**	**65** **3**		**42,09**
		Магистраль								
14	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 48 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.)	0,115 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	300	42	7	37,92	4,36
15	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 65 руб.) СП=70,55% (СП = 40 руб.)	0,155 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	435	56	9	37,92	5,88
16	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 62 руб.) СП=70,55% (СП = 38 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	466	54	9	37,92	5,69
17	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 94 руб.) СП=70,55% (СП = 58 руб.)	0,225 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	740	81	13 1	37,92	8,53
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) ВВ руч. 090, Itap (цена=266руб)	13 ШТ	41,28		537				
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду20 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3290руб)	13 ШТ	510,57		6637				
20	Прайс- лист	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив	3	47,02		141				

ЗАО "СИТЭКС"
г.Киров, ул.Карельная д.59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	вод шланг, Пар (цена=303руб)	ШТ							
21	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 62 руб.) СП=70,55% (СП = 38 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРОВОДА	4764,73 676,46	145,53 3,04	381	54	12	69,95	5,6
22	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-8 М	39,1		-313				
23	ССЦ01- 103- 0139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	8 М	37		296				
24	ССЦ01- 507- 1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	3 ШТ	24		72				
25	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 53 руб.) СП=70,55% (СП = 32 руб.)	3 ШТ	97,96 15,2	5,73	294	46	17	1,69	5,07
26	Прайс- лист ПКФ Элгисс 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.040, Ду40/32, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4490руб)	2 ШТ	696,8		1394				
27	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.050, Ду50/40, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4730руб)	1 ШТ	734,05		734				
28	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 10 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,167 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	55	12	2	6,72	1,12
29	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 9 руб.)	0,167 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	236	15	3	9,69	1,62
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,013 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	4	1		6,72	0,09
31	ТЕР- 13- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,013 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	218,27 97,75	11,8 0,13	3	1		9,4	0,12
32	ТЕР- 13- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,013 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	177,05 97,75	11,8 0,13	2	1		9,4	0,12
33	ТЕР- 26- 01- 017-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,9	628,78	27,78	566	39	25	4,45	4,01

ЗАО "СИТЭКС"
119034 г. Москва, ул. Пречистенка, д. 50 А, офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТТ МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20 ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 35 руб.) СП=59,5% (СП = 23 руб.)	10М ТРУБОПРОВОДА	43,73						
34	ССЦ01- 506- 0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0297 КГ	50,7		-2				
35	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0,1287 Л	203		-26				
36	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-13,5 М	8,93		-121				
37	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,2942 Л	250		-324				
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x28 (цена=125,81руб)	1,65 М	19,52		32				
39	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x54 (цена=235,52руб)	4,95 М	36,55		181				
40	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x64 (цена=279,46руб)	3,3 М	43,37		143				
41	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Лента K- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт ; 50м=5,14р)	9,7 М	0,8		8				
42	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	70 ШТ	8,09		566				
43	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб)	10 М	6,05		61				
44	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 20мм*3мм (цена=40руб)	10 М	6,21		62				
Итого: **Магистраль**						**13560**	**402**	**97**		**42,2**
								1		
		Заделка проходов труб								
45	ТЕР- 46- 03- 017- 05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 30 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,05 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	52	30	2	75,22	3,76
46	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,052 М3	541		28				
Итого: **Заделка проходов труб**						**80**	**30**	**2**		**3,76**
		Радиаторы								
47	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 30 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	0,032 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2378,91 796,24	489,37 38,77	76	25	16 1	89,67	2,87
48	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (радиаторы)	Радиатор МС- 140- 500 Осец=0,16кВт (цена=535руб)	20 СЕКЦИЯ	81,4		1628				

ЗАО "СИТЭКС"
619035 г.Кирс, ул.Кирочная д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 34 руб.) СП=46,75% (СП = 17 руб.)	0,049 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	54	36		81,72	
Итого: Радиаторы						1758	61	16 1		6,87
			Гидравлические испытания							
50	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 141 руб.) СП=70,55% (СП = 86 руб.)	1,835 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	233	122	102	5,76	10,57
Итого: Гидравлические испытания						233	122	102		10,57
Итого по смете:						21444	1960	690 44		216,85
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1, 3, 5]		74 %	ФОТ	525					
п. 49	[8, 9, 45]		99 %	ФОТ	208					
п. Р3	[10]		86 %	ФОТ	66					
п. 10	[11]		106,2 %	ФОТ	17					
п. 16	[12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 47, 50]		115,2 %	ФОТ	1021					
п. 13	[28, 29, 30, 31, 32]		81 %	ФОТ	25					
п. 20	[33]		90 %	ФОТ	35					
п. 15	[49]		94,5 %	ФОТ	34					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				1931					
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1, 3, 5]		50 %	ФОТ	355					
п. 49	[8, 9, 45]		59,5 %	ФОТ	125					
п. Р3	[10]		70 %	ФОТ	54					
п. 10	[11]		53,55 %	ФОТ	9					
п. 16	[12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 47, 50]		70,55 %	ФОТ	625					
п. 13	[28, 29, 30, 31, 32]		59,5 %	ФОТ	19					
п. 20	[33]		59,5 %	ФОТ	23					
п. 15	[49]		46,75 %	ФОТ	17					
	ИТОГО сметная прибыль				1227					
	Прямые затраты					21422				
	Основная зарплата					1960				
	Материальные затраты					18751				
	Эксплуатация машин					690				
	в тч ЗП машинистов					44				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					21				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					17				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					4				
	Накладные расходы (по смете)					1931				
	Сметная прибыль (по смете)					1227				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					24580				
	Всего в ценах января 2000 г.					24580				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1			17				

ЗАО "СИТЭЛЭС"
119035 г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 А, стр. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		4				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		24892				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		559				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4416				
		Материалы в тек. ценах		5,57		104443				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		151				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		29				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				180				
		Итого в тек. ценах без оборудования				133931				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		20855				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		12466				
		ИТОГО с НР и СП				167252				
		НДС		18 %		30105,36				
		ВСЕГО с НДС				197357,36				
		Справочно: возврат металлолома. 0.385т*5500руб				2118				

Составил: Карп Карпсина О.М.

Проверил: Пилипенко А.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
НАЧИСЛЕНИЯ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22. 07. 2015

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу г. Вятские Поляны, ул. Калинина,2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.11, дефектная ведомость

Сметная стоимость		3784358 руб.
	строительных работ	3784358 руб.
	монтажных работ	0 руб.
	оборудования	0 руб.
	прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда		517817 руб.
Нормативная трудоемкость		4692 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-58-04-001	РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК НР=83% (НР = 212 руб.) СП=65% (СП = 166 руб.)	2,22 100М ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК	117,06 115,44	1,62	260	256	4	14,8	32,86
2	509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,776 Т							
3	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 1874 руб.) СП=59,5% (СП = 1126 руб.)	15,4 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	2369	1893	476	15,9	244,86
4	ТЕРр-58-02-001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 45 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	0,02 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	54	54		341,3	6,83
5	509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112 Т							
Итого: Демонтаж						**2683**	**2203**	**480**		**284,54**
		Ремонт кровли								
6	ТЕРр-58-05-007	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ	30	115,3	30,15	3459	1074	905	4,24	127,2

ЗАО "СИТЭКС"
613035 г. Киров, ул. Заречная, 2, 59 А, офис 7
ОГРН 1034300019867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ НР=83% (НР = 891 руб.) СП=65% (СП = 698 руб.)	ШТ	35,79						
7	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 1525 руб.) СП=65% (СП = 1194 руб.)	2,439 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	7479	1837	166	95,69	233,3
8	102- 0072	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	-7,8048 М3	690		-5385				
9	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,1463 Т							
10	102- 0056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, II СОРТА	9,3658 М3	970		9085				
11	ТЕРр- 58- 18- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 1830 руб.) СП=65% (СП = 1433 руб.)	6,13 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	936,73 359,66	15,79	5742	2205	97	45,7	280,14
12	102- 0072	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	-4,904 М3	690		-3384				
13	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,7851 Т							
14	102- 0056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, II СОРТА	5,8848 М3	970		5708				
15	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 197 руб.) СП=55,25% (СП = 101 руб.)	2,27 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	2128	177	75 5	9,02 0,16	20,47 0,3
16	101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-249,7 М2	6,14		-1533				
17	101- 4134- 14 СЦ(К)	ИЗОСПАН В (ГИДРО-, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ. 70 ГР /М2, S РУЛОНА - 70М2, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7 М2 Ч ПА/МГ) (17,10/1,18/5,57*1,02)	249,7 М2	2,65		662				
18	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 280 руб.) СП=53,55% (СП = 141 руб.)	4 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	1284	257	106 7	7,62 0,14	30,5 0,5
19	203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-2 М2	153		-306				
20	203- 0177	ОКНА НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ (ГЛУХИЕ) ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ СГО 6- 12Ж, ПЛОЩАДЬ 0,65 М2	5,2 М2	356		1851				
21	101- 0927	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДВУСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	4 КОМПЛ	52,4		210				
22	ТЕР- 10- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ, ЗАБРАННЫХ В ОБВЯЗКИ (размер 500*1000*1000 мм - 8 шт НР=106,2% (НР = 246 руб.) СП=53,55% (СП = 124 руб.)	0,24 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗАВЫ	5448,25 949,8	237,88 18,55	1308	228	57 4	118,58 1,45	28,46 0,35
23	ТЕР- 10- 01- 044-	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ	0,24	11342,46	16,86	2722	155	4	79,79	19,15

ЗАО "СИТЭКС"
г.Киров, ул.Горького, д.33А, офис 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кэп_нр=0	КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (КОНЬКОВЫЕ ПРОДУХИ) НР=106,2% (НР = 165 руб.) СП=53,55% (СП = 83 руб.)	100М2 ПРОЕМОВ	645,5	0,9				0,07	0,0
24	ТЕР- 12- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД КОНЬКОВЫМИ ПРОДУХАМИ НР=108% (НР = 162 руб.) СП=55,25% (СП = 83 руб.)	8 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	4099	150	9	2,22	17,7
25	101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.304 Т	12934		-3932				
26	стройцена 04.2015	101- 3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (40232,98/5,57)	0,2498 Т	7223,16		1804				
27	ТЕР- 26- 02- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 11535 руб.) СП=59,5% (СП = 7626 руб.)	29,6 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	91439	12817	5436	47,63	1409,9
28	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 4964 руб.) СП=72,25% (СП = 4428 руб.)	15,4 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	17506	5445	9710 684	40,83 3,26	628,7 50,2
29	101- 4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0.55	1694 М2	54,1		91645				
30	101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	924 10ШТ	5,17		4777				
31	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 5654 руб.) СП=55,25% (СП = 2892 руб.)	4,7695 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	54166	5220	159 15	129,66 0,25	618,4 1,1
32	101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-3.7297 Т	12934		-48240				
33	101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	3,0651 Т	14248		43672				
34	ТЕР- 12- 01- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 755 руб.) СП=55,25% (СП = 386 руб.)	2,273 100М ЖЕЛОБОВ	7634,68 304,87	30,53 2,56	17354	693	69 6	36,12 0,2	82,1 0,4
35	101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1.0274 Т	12934		-13288				
36	101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,8443 Т	14248		12030				
37	ТЕР- 10- 01- 082- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ ПОД ПРОФНАСТИЛ НР=106,2% (НР = 2895 руб.) СП=53,55% (СП = 1460 руб.)	16,3 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1526,47 164,83	42,59 2,4	24881	2687	694 39	17,3 0,19	281,9 3,0
38	ТЕР- 12- 01- 007- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ НР=108% (НР = 183 руб.) СП=55,25% (СП = 83 руб.)	0,16 100М2 КРОВЛИ	14262,13 939,25	78,96 8	2282	150	13 1	104,46 0,63	16,7 0,1
39	101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1392 Т	12934		-1800				
40	101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,1144 Т	14248		1630				
41	ТЕР- 10- 01- 044- 12 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (коньковые продухи) НР=106,2% (НР = 189 руб.) СП=53,55% (СП = 95 руб.)	0,24 100М2 ПРОЕМОВ	771,67 742,33	21,08 1,13	185	178	5	91,76 0,09	22,0 0,0
42	101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	-0.1728	14822		-2561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	Т							
43	101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,142 Т	14248		2023				
44	ТЕР-20-02-010-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ НР=115,2% (НР = 767 руб.) СП=70,55% (СП = 470 руб.)	18 ЗОНТ	52,49 36,81	7,39 0,16	945	663	133 3	4,2 0,01	75,56 0,22
45	201-0295	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	18 ШТ	654,17		11775				
46	ТЕР-15-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 450 руб.) СП=70,55% (СП = 276 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	4413	390	18 1	70,84 0,08	39,67 0,04
47	ТЕР-20-02-009-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ НР=115,2% (НР = 113 руб.) СП=70,55% (СП = 69 руб.)	20 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	171	98	34	0,54	10,81
48	301-0277	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 200 ММ	20 ШТ	45,19		904				
49	ТЕР-10-01-044-12 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (вентшахта) НР=106,2% (НР = 810 руб.) СП=53,55% (СП = 409 руб.)	1,026 100М2 ПРОЕМОВ	771,67 742,33	21,08 1,13	792	762	22 1	91,76 0,09	94,14 0,09
50	101-1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,7388 Т	14822		-10950				
51	101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,8086 Т	14248		11521				
52	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 172 руб.) СП=55,25% (СП = 88 руб.)	2,22 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	6615	149	161 10	7,67 0,36	17,03 0,8
53	201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,666 Т	9404,01		-6263				
54	Прайс лист Все для кровли и ф	Кровельное ограждение ЭКОНОМ (не оцинкованный окрашенный) (дл. 3м цена 2490р) ПЗ=2490 : 1,18 : 5,57 * 1,0075	74 ШТ	381,69		28245				
55	ТЕРр-58-10-001	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 124 руб.) СП=65% (СП = 97 руб.)	0,48 100М	6415,09 310,59	11,12	3079	149	5	36,8	17,66
56	ТЕРр-58-10-002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 1042 руб.) СП=65% (СП = 816 руб.)	1,68 100М	6848 747,76	6,84	11505	1256	11	88,6	148,85
57	ТЕРр-58-10-003	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ И ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 71 руб.) СП=65% (СП = 56 руб.)	0,16 100ШТ	3867,74 539,32	6,84	619	86	1	63,9	10,22
58	ТЕРр-58-10-005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 60 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	0,16 100ШТ	3776,58 448,16	6,84	604	72	1	53,1	8,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 134 руб.) СП=65% (СП = 105 руб.)	0,16 100ШТ	7378,69 1010,27	6,84	1181	162	1	119,7	19,15
60	ТЕРр- 58- 22- 001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ НР=83% (НР = 609 руб.) СП=65% (СП = 477 руб.)	2,4 100ШТ	924,62 305,8	0,86	2219	734	2	37,8	90,72
61	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
Итого: **Ремонт кровли**						**398077**	**37794**	**17894** **776**		4349,2 57,51
				Уборка мусора						
62	1- 1- 1- 41 Копг=0 Копг_тр=0	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	25,1 Т ГРУЗА	42,98		1079				
63	2- 21- 1- 1 Копг=0 Копг_тр=0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ	25,1 Т ГРУЗА	2,91		73				
Итого: **Уборка мусора**						**1152**				
Итого по смете:						**401912**	**39997**	**18374** **776**		4633,78 57,51

Прямые затраты		401912
Основная зарплата		39997
Материальные затраты		342389
Эксплуатация машин		18374
в тч ЗП машинистов		776
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1152
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1079
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		73
Накладные расходы (по смете)		37934
Сметная прибыль (по смете)		25064
Итого СМР в ценах января 2000 г.		464910
Всего в ценах января 2000 г.		464910
-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	507962
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	9855
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	117594
Материалы в тек. ценах	5,57	1907107
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	9560
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	523
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		10083
Итого в тек. ценах без оборудования		2542746
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,8	409687
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	254650
ИТОГО с НР и СП		3207083
НДС	18 %	577274,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				3784357,94				

Составил: Невоструева С.С.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
20. 07. 2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Калинина, 2.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонтные электромонтажные работы.

Основание: РД 11-2015.11-Э-ВД, -ЭМ

Сметная стоимость		992.008	тыс. руб.
	строительных работ	510.391	тыс. руб.
	монтажных работ	481.617	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		106.477	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.9	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред.2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 ПЗ.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	Демонтаж ВРУ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (100КГ) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	2 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	83	27	56 3	1,4	2,8
2	ТЕРр- 67- 10- 001	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 694 руб.) СП=65% (СП = 530 руб.)	0,98 100ШТ	27234,12 831,97	2,15 0,77	26689	815	2 1	87,3	85,55
3	ССЦ01- 509- 8002	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-98 ШТ	264		-25872				
4	ТЕРм- 08- 03- 599- 02 УК ТЕР ИЗД4 ПЗ.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (30ШТХ15КГ=450КГ) НР=95% (НР = 316 руб.) СП=65% (СП = 216 руб.)	30 ШТ	11,93 11,08	0,85 0,04	358	332	26 1	1,13	33,84
5	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (500МХ1,22КГ=610КГ) НР=86% (НР = 317 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	374	372	2 1	9,64	48,2
6	ТЕРр- 67- 08- 001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С	0,36	6830,04	0,92	2459	306		89,1	32,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (36ШТХ0.95КГ=34,2КГ) НР=85% (НР = 260 руб.) СП=65% (СП = 199 руб.)	100ШТ	849,12	0,33					
7	ССЦ01-509-0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09-200/Р50-03-02	-36 ШТ	59,8		-2153				
8	Прайс-лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Светильник сад 6Вт 370лм серый овал IP54 ДБО(ДПО) 1401 (цена=595,97руб)	36 ШТ	92,49		3330				
9	ТЕРр-67-09-001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (36ШТХ0,10КГ=3,6КГ) НР=65% (НР = 66 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	0,36 100ШТ	1336,66 216,66		481	78		24,1	8,68
10	ТЕРр-67-07-001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СОБСТВЕННИКА) НР=65% (НР = 1289 руб.) СП=65% (СП = 986 руб.)	1,96 100ШТ	3484,04 774,04		6829	1517		86,1	168,76
11	ССЦ01-509-5221	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПВ3-25 М3Б	-196 ШТ	27,1		-5312				
12	ТЕРм-08-03-572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (монтаж ВРУ) НР=95% (НР = 97 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	2 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	1074	92	184 10	4,66	9,32
13	Прайс-лист ИЭК. 04.2015г	Вводно-распределительное устройство ВРУ 18.80.60 0-36 место 1 (цена=12150,98руб)	2 КОМПЛЕКТ	1885,71		3771				
14	ТЕРм-08-01-083-01	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ НР=95% (НР = 136 руб.) СП=65% (СП = 93 руб.)	6 ШТ	44,52 23,16	10,71 0,68	267	139	64 4	2,43	14,58
15	Прайс-лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Трансформатор тока Т-0,66 (цена=196руб.)	6 ШТ	30,42		183				
16	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	2 ШТ	11,38 11		23	22		1,12	2,24
17	Прайс-лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Лампа сигнальная ЛС-47 (цена=134руб)	2 ШТ	20,8		42				
18	ТЕРм-08-03-521-01 Изм.Вып.1 2013	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	2 ШТ	72,41 12,44	0,23	145	25		1,18	2,36
19	Прайс-лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель-разъединитель (рубильник) 100А ВР32И-31В 31250 УХЛ4 (цена=844руб)	2 ШТ	130,98		262				
20	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=65% (НР = 230 руб.) СП=65% (СП = 157 руб.)	22 ШТ	11,38 11		250	242		1,12	24,64
21	Прайс-лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель ВА88-33-3-СП 100А (цена=2728руб)	2 ШТ	423,36		847				
22	Прайс-лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель ВА47-29/1/20В 23А (цена=79,97руб)	10 ШТ	12,41		124				
23	Прайс-лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель ВА47-29/3/50В 53А (цена=324руб)	8 ШТ	50,26		402				
24	Прайс-лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель ВА47-29/1/3В 3А (цена=85руб)	2 ШТ	13,19		26				
25	ТЕРм-08-03-599-	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ,	30	69,4	2,51	2082	816	75	2,77	83,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ НР=95% (НР = 779 руб.) СП=65% (СП = 533 руб.)	ШТ	27,2	0,13			4		
26	ССЦ01-509-2518	ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ НА 3 КВАРТИРЫ ЩЭ (ЩЭ- 3 УХЛ4, без отсека слаботочных сетей)	21 ШТ	1334		28014				
27	ССЦ01-509-2494	ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ НА 4 КВАРТИРЫ ЩЭ (ЩЭ- 4 УХЛ4, без отсека слаботочных сетей)	9 ШТ	1646		14814				
28	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04.2015г	Шина для этажных щитов (нулевая, N и PE) (цена=700руб)	196 ШТ	108,63		21291				
29	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04.2015г	DIN- рейка 30 см (цена=22руб)	120 ШТ	3,41		409				
30	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1338 руб.) СП=65% (СП = 915 руб.)	128 ШТ	11,38 11		1457	1408		1,12	143,3
31	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04.2015г	Выключатель дифференциальный 4- полюсн. 32А 30мА, АД- 14/32УХЛ4 (цена=786руб)	30 ШТ	121,98		3659				
32	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04.2015г	Выключатель дифференциальный 2- полюсн. 25А 30мА, АД- 12/25УХЛ4 (цена=281руб)	98 ШТ	43,61		4274				
33	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 555 руб.) СП=59,5% (СП = 334 руб.)	3,1 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	1711	441	1270 120	15,64	48,4
34	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 1016 руб.) СП=65% (СП = 695 руб.)	3,1 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	4912	1068	19 1	37	114,7
35	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 2*1,5 (цена=17руб)	60 М	2,64		158				
36	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*1,5 (цена=25руб)	250 М	3,88		970				
37	ТЕР- 46- 03- 017- 05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 358 руб.) СП=59,5% (СП = 215 руб.)	0,602 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	623	362	21	75,22	45,2
38	ССЦ01-402-0015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 100	0,602 М3	593		357				
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В СБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 168 руб.) СП=65% (СП = 115 руб.)	2,4 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	704	176	20 1	7,86	18,8
40	Прайс- лист ЗАО Кристалл 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 5*16 (цена=398руб)	240 М	61,77		14825				
41	ССЦ01-503-0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	36 ШТ	6,34		228				
42	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,346 Т ГРУЗА	42,98		101				
43	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,346 Т ГРУЗА	11,42		27				
Итого по сметв:						**115298**	**8238**	**1739** **146**		**886,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 34, 39]	95 %	ФОТ		4154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[2, 5, 6, 9, 10]		85 %	ФОТ	2626				
	п. 49	[33]		99 %	ФОТ	555				
	п. 49	[37]		99 %	ФОТ	358				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7693**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 34, 39]		65 %	ФОТ	2840				
	п. Р17	[2, 5, 6, 9, 10]		65 %	ФОТ	2008				
	п. 49	[33]		59,5 %	ФОТ	334				
	п. 49	[37]		59,5 %	ФОТ	215				
		ИТОГО сметная прибыль				**5397**				
		Прямые затраты				115298				
		Основная зарплата				8238				
		Материальные затраты				105193				
		Эксплуатация машин				1739				
		в тч ЗП машинистов				146				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				128				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				101				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				27				
		Накладные расходы (по смете)				7693				
		Сметная прибыль (по смете)				5397				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				128388				
		Всего в ценах января 2000 г.				128388				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		101				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		27				
		-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		104623				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1854				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		11130				
		Материалы в тек. ценах		5,57		585925				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		895				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		194				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1089				
		Итого в тек. ценах без оборудования				702767				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		83084				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		54834				
		ИТОГО с НР и СП				840685				
		НДС		18 %		151323,3				
		ВСЕГО с НДС				992008,3				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345364244 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 22.07.2015 подпись

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Калинина, 3.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонтные электромонтажные работы.

Основание: РД 11-2015.12-Э-ВД, -ЭМ

Сметная стоимость	108.319	тыс. руб.
строительных работ	34.727	тыс. руб.
монтажных работ	73.592	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	14.567	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.12	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 599- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0.3 Кэм=0.3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ. МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (4шт.х6кг=24кг) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	8,91 8,16	0,75 0,04	36	33	3	0,83	3.32
2	ТЕРр- 67- 10- 001	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ (для монтажа используется демонтированный счетчик) НР=85% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 65 руб.)	0,12 100ШТ	27234,12 831,97	2,15 0,77	3268	100		87,3	10.48
3	ССЦ01- 509- 8002	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-12 ШТ	264		-3168				
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (50мх1,22кг=61кг) НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	0,5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	37	37		9,64	4.82
5	ТЕРр- 67- 08- 001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (2штх0,95кг=1,9кг) НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,02 100ШТ	6830,04 849,12	0,92 0,33	137	17		89,1	1.78
6	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	-2 ШТ	59,8		-120				
7	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Светильник НПП1402 60Вт, IP54 (цена=243руб)	2 ШТ	37,71		75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Лампа эн/сб 15Вт, 220В, Navigator (цена=76руб)	2 ШТ	11,79		24				
9	ТЕРр- 67- 09- 001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (4штх0,1кг=0,4кг) НР=85% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,04 100ШТ	1336,66 216,66		53	9		24,1	0,96
10	ТЕРм- 08- 03- 599- 09	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ НР=95% (НР = 126 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	4 ШТ	90,55 33	3,1 0,13	362	132	12 1	3,36	13,44
11	ССЦ01- 509- 2518	ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ НА 3 КВАРТИРЫ ЩЭ (ЩЭ- 3 УХЛ4, без отсека слаботочных сетей)	4 ШТ	1334		5336				
12	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	2 ШТ	11,38 11		23	22		1,12	2,24
13	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/1/16А (цена=88руб)	2 ШТ	13,66		27				
14	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 167 руб.) СП=65% (СП = 114 руб.)	16 ШТ	11,38 11		182	176		1,12	17,92
15	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель дифференциальный 4- полюсн. 32А 30мА, АД- 14/32УХЛ4 (цена=786руб)	4 ШТ	121,98		488				
16	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель дифференциальный 2- полюсн. 25А 30мА, АД- 12/25УХЛ4 (цена=281руб)	12 ШТ	43,61		523				
17	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 (110мх0,002м2х1,8=0,396т) НР=99% (НР = 197 руб.) СП=59,5% (СП = 118 руб.)	1,1 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	607	156	451 43	15,64	17,2
18	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 360 руб.) СП=65% (СП = 246 руб.)	1,1 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	1743	379	7	37	40,7
19	ТЕРм- 08- 02- 407- 03 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,08 100М	1085,6 441,29	237,79 11,64	87	35	19 1	47,4	3,79
20	ССЦ01- 103- 0136	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	8 М	26,5		212				
21	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,08 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	23	6	1	7,86	0,63
22	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 2*1,5 (цена=17руб)	6 М	2,64		16				
23	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*1,5 (цена=25руб)	24 М	3,88		93				
24	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 5*16 (цена=398руб)	8 М	61,77		494				
25	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*6 (цена=76руб)	80 М	11,79		943				
26	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	4 ШТ	6,34		25				
27	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,483	42,98		21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
28	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,483 Т ГРУЗА	11,42		6				
Итого по смете:						**11553**	**1102**	**493**		**117,2**
								45		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 10, 12, 14, 18, 19, 21]		95 %	ФОТ	745				
	п. Р17	[2, 4, 5, 9]		85 %	ФОТ	138				
	п. 49	[17]		99 %	ФОТ	197				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1080**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 10, 12, 14, 18, 19, 21]		65 %	ФОТ	508				
	п. Р17	[2, 4, 5, 9]		65 %	ФОТ	106				
	п. 49	[17]		59,5 %	ФОТ	118				
		ИТОГО сметная прибыль				**732**				
		Прямые затраты				11553				
		Основная зарплата				1102				
		Материальные затраты				9931				
		Эксплуатация машин				493				
		в тч ЗП машинистов				45				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				27				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				21				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				6				
		Накладные расходы (по смете)				1080				
		Сметная прибыль (по смете)				732				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13365				
		Всего в ценах января 2000 г.				13365				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		13995				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		572				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		3155				
		Материалы в тек. ценах		5,57		55316				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		186				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		43				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				229				
		Итого в тек. ценах без оборудования				72695				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		11664				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7437				
		ИТОГО с НР и СП				91796				
		Итого СМР				91796				
		ИТОГО				91796				
		НДС		18 %		16523,28				
		ВСЕГО с НДС				108319,28				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул. [illegible], д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 20.07.2015 подпись А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г.Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Калинина, 3.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 11-2015.12-ВК

Сметная стоимость 66.744 тыс. руб.

строительных работ 66.744 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18.009 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.15 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР-2009, с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 115 руб.) СП=50% (СП = 78 руб.)	0,545 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	182	155	4 1	34,66	18,85
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0966 Т							
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 31 руб.) СП=50% (СП = 21 руб.)	0,085 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	49	42	1	59,62	5,07
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0326 Т							
5	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1292 Т ГРУЗА	42,98		6				
6	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,1292 Т ГРУЗА	11,42		1				
		Итого: Демонтаж				238	197	5 1		23,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3]		74 %	ФОТ	146				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**146**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3]		50 %	ФОТ	99				
		ИТОГО сметная прибыль				**99**				
				Трубопроводы						
7	ТЕР- 16- 04- 002- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1128 руб.) СП=70,55% (СП = 691 руб.)	0,48 100М ТРУБОПРОВОДА	3715,71 1868,16	1395,48 171,64	1784	897	670 82	190,24	91,32
8	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-4.3152 10М	42,9		-185				
9	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 (Ду 15)(цена=23,80руб) ЦЕНА=23,8/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	43,152 м	3,69		159				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 41 руб.) СП=70,55% (СП = 25 руб.)	0,023 100М ТРУБОПРОВОДА	2859,73 1469,46	860,06 104,88	66	34	20 2	149,64	3,44
11	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.2137 10М	51,8		-11				
12	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 25 20(Ду 20) (цена=36,90руб) ЦЕНА=36,9/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	2,1367 м	5,73		12				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 45 руб.) СП=70,55% (СП = 28 руб.)	0,027 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	73	37	17 2	140,07	3,78
14	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.2533 10М	70,6		-18				
15	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 32(Ду 25) (цена=60,10руб) ЦЕНА=60,1/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	2,5326 м	9,33		24				
16	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 184 руб.) СП=70,55% (СП = 113 руб.)	0,083 100М ТРУБОПРОВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	301	152	66 8	186,76	15,5
17	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-0.7777	98,3		-76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10М						
18	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 40 (Ду32) (цена=97,60руб) ЦЕНА=97,6/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	7,7771 м	15,15		118				
19	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D40- 20-40 (цена=16,00руб) ЦЕНА=31,3/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	4,86		5				
20	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D32- 20-32 (цена=11,10руб) ЦЕНА=11,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	1,72		3				
21	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D25- 20-25 (цена=9,20руб) ЦЕНА=9,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	1,43		3				
22	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник соединительный D40 (цена=19,90руб) ЦЕНА=19,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	3,09		3				
23	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник соединительный D20 (цена=4,50руб) ЦЕНА=4,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	0,7		4				
24	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник соединительный 90град D20 (цена=3,30руб) ЦЕНА=3,3/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	0,51		4				
25	ССЦ01- 507- 5059	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 40Х20 ММ ЦЕНА=12,16/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	1 ШТ	2,18		2				
26	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта переходная D32- 25 (цена=4,90руб) ЦЕНА=4,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	0,76		1				
27	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта переходная D40- 32 (цена=9,10руб) ЦЕНА=9,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	1,41		1				
28	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта переходная D25- 20 (цена=3,50руб) ЦЕНА=3,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	0,54		1				
29	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта разъемная D40- 1 1/4 НР (цена=185,70руб) ЦЕНА=185,7/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	28,82		29				
30	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Опора D20 (цена=1,20руб) ЦЕНА=1,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	72 ШТ	0,19		14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Опора D25 (цена=1,90руб) ЦЕНА=1,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	0,29		1				
32	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Опора D32 (цена=2,80руб) ЦЕНА=2,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	0,43		1				
33	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Опора D40 (цена=3,90руб) ЦЕНА=3,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	7 ШТ	0,61		4				
34	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Кран шаровой полипропиленовый D20 (цена=91,30руб) ЦЕНА=91,3/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	19 ШТ	14,17		269				
35	ССЦ01- 302- 1849	КРАН ШАРОВОЙ PN 16 FIP VX С МУФТОВЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ ДЛЯ СКЛЕЙКИ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	1 ШТ	390		390				
36	ССЦ01- 301- 5804	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16- 20 ММ ЦЕНА=13,85/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	72 ШТ	2,48		179				
37	ССЦ01- 301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=15,73/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	2 ШТ	2,81		6				
38	ССЦ01- 301- 5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=15,92/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	2 ШТ	2,85		6				
39	ССЦ01- 301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ ЦЕНА=17,8/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	7 ШТ	3,18		22				
40	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	18 ШТ	8,09		146				
41	ТЕРр- 52- 15- 001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
Итого: Трубопроводы						**3355**	**1126**	**773**		**114,68**
								94		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[7, 10, 13, 16]		115,2 %	ФОТ	1398				
	п. Р2	[41]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1404**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[7, 10, 13, 16]		70,55 %	ФОТ	857				
	п. Р2	[41]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**862**				
Итого по смете:						**3593**	**1323**	**778**		**138,64**
								95		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3]		74 %	ФОТ	146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[7, 10, 13, 16]		115,2 %	ФОТ	1398				
	п. Р2	[41]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1550**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3]		50 %	ФОТ	99				
	п. 16	[7, 10, 13, 16]		70,55 %	ФОТ	857				
	п. Р2	[41]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**961**				
		Прямые затраты				3593				
		Основная зарплата				1323				
		Материальные затраты				1485				
		Эксплуатация машин				778				
		в тч ЗП машинистов				95				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				7				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1550				
		Сметная прибыль (по смете)				961				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6104				
		Всего в ценах января 2000 г.				6104				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		16802				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1207				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4979				
		Материалы в тек. ценах		5,57		8271				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7				
		Итого в тек. ценах без оборудования				30059				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		16740				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		9764				
		ИТОГО с НР и СП				56563				
		Итого СМР				56563				
		ИТОГО				56563				
		НДС		18 %		10181,34				
		ВСЕГО с НДС				66744,34				
		Справочно. Возврат металлолома, 0,1292т*5500р				711				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044918541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Калинина, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 11-2015.12-ВК

Сметная стоимость		104.036	тыс. руб.
	строительных работ	104.036	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		20.829	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.18	тыс. чел. час.

'Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 404 руб.) СП=50% (СП = 273 руб.)	0,76 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	550	543	7 3	85,3	64,83
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,0184 Т							
3	ТЕРр- 57- 04- 004	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% НР=80% (НР = 114 руб.) СП=68% (СП = 97 руб.)	0,135 100М2	2468,64 1055	65,32 9,88	333	142	9 1	125	16,86
4	ТЕРр- 57- 04- 006	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 11 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,135 100М2	102,12 102,12		14	14		12,1	1,63
5	ТЕРр- 57- 04- 010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК НР=80% (НР = 8 руб.) СП=68% (СП = 7 руб.)	0,135 100М2	115,1 70,9		16	10		8,4	1,13
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,0304 Т ГРУЗА	42,98		44				
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I	1,0304	11,42		12				

ЗАО "СМЕТЭКС"
610033 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Демонтаж						**969**	**709**	**16**		**84,47**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	404				
	п. Р7	[3, 4, 5]		80 %	ФОТ	133				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**537**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	273				
	п. Р7	[3, 4, 5]		68 %	ФОТ	114				
		ИТОГО сметная прибыль				**387**				
				Трубопровод						
8	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 819 руб.) СП=70,55% (СП = 502 руб.)	1,02 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	8038	710	32 1	70,84	72,26
9	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-101.796 М	70,4		-7166				
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Труба ПП Д110 (цена=185руб) ЦЕНА=185/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	101,796 М	28,71		2923				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Отвод 110*45гр (колено) (цена=43руб) ЦЕНА=43/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	6,67		107				
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Муфта Д110 (цена=110руб) ЦЕНА=110/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	20 ШТ	17,07		341				
13	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Тройник 110х110/45гр (цена=83руб) ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	7 ШТ	12,88		90				
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Крестовина 110х110х110/45гр (цена=183,50руб) ЦЕНА=183,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	28,48		28				
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Крестовина двухплоск.110х110х50 (цена=180руб) ЦЕНА=180/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	12 ШТ	27,93		335				
16	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Компенсационный патрубок 110 (цена=82руб) ЦЕНА=82/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	15 ШТ	12,73		191				
17	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Хомут пласт.110 (цена=17руб) ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	20 ШТ	2,64		53				
18	Прайс- лист	Ревизия Д110 (цена=92руб)	12	14,28		171				

ЗАО "СМЕТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 39 А офис 7
ОГРН 1044316541187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	ЦЕНА=92/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	ШТ							
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Заглушка Д110 (цена=16,10руб) ЦЕНА=16,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	2,5		5				
20	ТЕР- 26- 01- 017- 01 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 122 руб.) СП=59,5% (СП = 80 руб.)	2,6 10М ТРУБОПРОВОДА	642,46 51,86	33,33	1670	135	87	5,28	13,73
21	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.3718 Л	203		-75				
22	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-3.7388 Л	250		-935				
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13х114 (цена=315,80руб)) ЦЕНА=315,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	28,6 М	49,01		1402				
24	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Клей К- FLEX К 414 0,5л (цена=470,20руб) ЦЕНА=470,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	72,97		73				
25	ТЕРр- 52- 15- 001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
26	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,02 100ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	13	10	3	61,7	1,23
27	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,012 Т							
28	ТЕР- 16- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 75 руб.) СП=70,55% (СП = 46 руб.)	2 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	778	65	38	3,38	6,76
29	ССЦ01- 101- 0311	КАБОЛКА	-0.0001 Т	26593		-3				
30	ССЦ01- 101- 1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0.0032 Т	2722		-9				
31	ССЦ01- 101- 1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0.0004 Т	12968		-5				
32	ССЦ01- 301- 3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-2 ШТ	333		-666				
33	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат-ы)Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	2 ШТ	162,95		326				
34	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	14,6 10ШТ	5,3		77				
35	ССЦ01- 101- 8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SOUDAL, SILIRUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	0,44 Л	61,2		27				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Трубопровод						**7803**	**926**	**160**		**94,63**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[8]		115,2 %	ФОТ	819				
	п. 20	[20]		90 %	ФОТ	122				
	п. Р2	[25]		93 %	ФОТ	6				
	п. Р19	[26]		78 %	ФОТ	8				
	п. 16	[28]		115,2 %	ФОТ	75				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1030**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[8]		70,55 %	ФОТ	502				
	п. 20	[20]		59,5 %	ФОТ	80				
	п. Р2	[25]		75 %	ФОТ	5				
	п. Р19	[26]		50 %	ФОТ	5				
	п. 16	[28]		70,55 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль				**638**				
Итого по смете:						**8772**	**1635**	**176**		**179,1**
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	404				
	п. Р7	[3, 4, 5]		80 %	ФОТ	133				
	п. 16	[8]		115,2 %	ФОТ	819				
	п. 20	[20]		90 %	ФОТ	122				
	п. Р2	[25]		93 %	ФОТ	6				
	п. Р19	[26]		78 %	ФОТ	8				
	п. 16	[28]		115,2 %	ФОТ	75				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1567**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	273				
	п. Р7	[3, 4, 5]		68 %	ФОТ	114				
	п. 16	[8]		70,55 %	ФОТ	502				
	п. 20	[20]		59,5 %	ФОТ	80				
	п. Р2	[25]		75 %	ФОТ	5				
	п. Р19	[26]		50 %	ФОТ	5				
	п. 16	[28]		70,55 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль				**1025**				
		Прямые затраты				8772				
		Основная зарплата				1635				
		Материальные затраты				6905				
		Эксплуатация машин				176				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				56				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				44				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				12				
		Накладные расходы (по смете)				1567				
		Сметная прибыль (по смете)				1025				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11364				
		Всего в ценах января 2000 г.				11364				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		44				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		12				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20765				

ЗАО "СИНТЭКС"
610038 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044211551147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		64				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1126				
		Материалы в тек. ценах		5,57		38461				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		390				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		86				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				476				
		Итого в тек. ценах без оборудования				60828				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		16924				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10414				
		ИТОГО с НР и СП				88166				
		НДС		18 %		15869,88				
		ВСЕГО с НДС				104035,88				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Калинина, 3.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Капитальный ремонт системы отопления

Основание: РД 11-2015.12-ОВ

Сметная стоимость	231.52	тыс. руб.
строительных работ	231.52	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	34.074	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.29	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-14-303	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 723 руб.) СП=50% (СП = 489 руб.)	2.655 100М ТРУБОПРОВОДА	390.56 367.98	6.54	1037	977	17	43.6	115.76
2	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0.441 Т ГРУЗА	42.98		19				
3	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0.441 Т ГРУЗА	11.42		5				
	Итого: Демонтаж					**1061**	**977**	**17**		**115.76**
		Стояки								
4	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 176 руб.) СП=70,55% (СП = 108 руб.)	0.42 100М ТРУБОПРОВОДА	2604.66 361.33	58.83 2.4	1094	152	25 1	37.92	15.92
5	ТЕР-16-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 364 руб.) СП=70,55% (СП = 223 руб.)	0.67 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361.33	58.83 2.4	1944	314	51 2	37.92	32.96

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064316021147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Стояки						3038	466	76 3		48,91
				Магистраль						
6	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 97 руб.) СП=70,55% (СП = 59 руб.)	0,23 100М ТРУБОПРОВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	599	83	14 1	37,92	8,72
7	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 141 руб.) СП=70,55% (СП = 86 руб.)	0,335 100М ТРУБОПРОВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	940	121	20 1	37,92	12,7
8	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 130 руб.) СП=70,55% (СП = 80 руб.)	0,31 100М ТРУБОПРОВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	963	112	18 1	37,92	11,75
9	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 168 руб.) СП=70,55% (СП = 103 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	1316	145	24 1	37,92	15,17
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) ВВ руч. 090. Itap (цена=266руб)	12 ШТ	41,28		495				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) ВВ руч. 090. Itap (цена=181руб)	1 ШТ	28,09		28				
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду15 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3130руб)	1 ШТ	485,74		486				
13	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду20 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3290руб)	12 ШТ	510,57		6127				
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (автоматика)	Автомат. возд. клапан (воздухоотводчик) 1/2" (д.15мм). 352. Itap (цена=220руб)	2 ШТ	34,14		68				
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг. Itap (цена=303руб)	3 ШТ	47,02		141				
16	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 70 руб.) СП=70,55% (СП = 43 руб.)	0,09 100М ТРУБОПРОВОДА	4764,73 676,46	145,53 3,04	429	61	13	69,95	6,3
17	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-9 М	39,1		-352				
18	ССЦ01- 103- 0139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	9 М	37		333				
19	ССЦ01- 507- 1674	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С	4	24		96				

ЗАО "СИТЭКС"
г.10035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1024301511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	ШТ							
20	ТЕР- 18- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ НР=115,2% (НР = 30 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	2 ШТ	126,1 13,11	8,94 0,16	252	26	18	1,39	2,78
21	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 53 руб.) СП=70,55% (СП = 32 руб.)	3 ШТ	97,96 15,2	5,73	294	46	17	1,69	5,07
22	Прайс- лист ПКФ Эллисс. 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.040, Ду40/32, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4490руб)	2 ШТ	696,8		1394				
23	Прайс- лист ПКФ Эллисс. 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.050, Ду50/40, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4730руб)	1 ШТ	734,05		734				
24	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,157 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	52	11	2	6,72	1,05
25	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,157 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	222	14	2	9,69	1,52
26	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,095 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	31	7	1	6,72	0,64
27	ТЕР- 13- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,095 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	218,27 97,75	11,8 0,13	21	9	1	9,4	0,89
28	ТЕР- 13- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 8 руб.) СП=59,5% (СП = 6 руб.)	0,095 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	177,05 97,75	11,8 0,13	17	10	1	9,4	0,89
29	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20, ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 305 руб.) СП=59,5% (СП = 202 руб.)	7,75 10М ТРУБОПРОВОДА	628,78 43,73	27,78	4873	339	215	4,45	34,51
30	ССЦ01- 505- 0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,2558 КГ	50,7		-13				
31	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-1,1083 Л	203		-225				
32	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-116,25 М	8,93		-1038				
33	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-11,1445 Л	250		-2786				
34	Прайс- лист	Теплоизол. труба K- FLEX ST	0,55	16,76		9				

ЗАО "СИТЭКС"
г.Киров, ул.Хлынина, д.59А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	19х22 (цена=108руб)	М							
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х28 (цена=125,81руб)	12,65 М	19,52		247				
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х35 (цена=154,84руб)	18,15 М	24,03		436				
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х42 (цена=184,48руб)	17,6 М	28,63		504				
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х54 (цена=235,52руб)	26,4 М	36,55		965				
39	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х64 (цена=279,46руб)	9,9 М	43,37		429				
40	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Клей К- FLEX К 414 0,5л (цена=470,20руб)	ШТ	72,97						
41	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Лента К- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт 50м=5,14р)	81 М	0,8		65				
42	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	70 ШТ	8,09		566				
43	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб)	10 М	6,05		61				
44	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 20мм*3мм (цена=40руб)	10 М	6,21		62				
45	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	3,19 2,48		6	5		0,25	0,51
46	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (приб.уч.)	Манометр 0...16 bar, ДМ 02- 100- 1- G (Метер) (цена=390руб)	2 ШТ	60,52		121				
47	ТЕР- 18- 07- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,59 3,32		9	6		0,36	0,71
48	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (приб.уч.)	Термометр 0...120° С, шток 64х6мм (БТ- 31.211) (аналог БТ 3.111 (не производится)) (цена=440руб)	2 ШТ	68,28		137				
Итого: **Магистраль**						**19114**	**995**	**346 4**		**103,2**
		Заделка отверстий								
49	ТЕР- 46- 03- 017- 05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 60 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	0,1 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	104	61	3	75,22	7,5
50	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,104 М3	541		56				
Итого: **Заделка отверстий**						**160**	**61**	**3**		**7,5**
		Гидравлические испытания								
51	ТЕР- 16- 07- 005-	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	2,655	127,17	55,69	338	177	148	5,76	15,3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Садовая, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 204 руб.) СП=70,55% (СП = 125 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
Итого: Гидравлические испытания						338	177	148		15,3
Итого по смете:						23711	2676	590		290,71
								7		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]	74 %		ФОТ	723				
п. 16		[4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 45, 47, 51]	115,2 %		ФОТ	1446				
п. 13		[24, 25, 26, 27, 28]	81 %		ФОТ	41				
п. 20		[29]	90 %		ФОТ	305				
п. 49		[49]	99 %		ФОТ	60				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2575**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]	50 %		ФОТ	489				
п. 16		[4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 45, 47, 51]	70,55 %		ФОТ	885				
п. 13		[24, 25, 26, 27, 28]	59,5 %		ФОТ	30				
п. 20		[29]	59,5 %		ФОТ	202				
п. 49		[49]	59,5 %		ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				**1642**				
		Прямые затраты				23711				
		Основная зарплата				2676				
		Материальные затраты				20421				
		Эксплуатация машин				590				
		в тч ЗП машинистов				7				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				24				
		- в т.ч. погрузо- разгруз работы				19				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				2575				
		Сметная прибыль (по смете)				1642				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				27928				
		Всего в ценах января 2000 г.				27928				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1			19				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1			5				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7			33985				
		З/плата машинистов в тек. ценах	12,7			89				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4			3776				
		Материалы в тек. ценах	5,57			113745				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86			168				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17			36				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				204				
		Итого в тек. ценах без оборудования				151710				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,8			27810				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16			16683				
		ИТОГО с НР и СП				196203				

ЗАО "СИНТЭКС"
г.Киров, ул. Карла Маркса, д. 69 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		35316,54				
		ВСЕГО с НДС				231519,54				
		Справочно. Возврат металлолома 0.441т*5500р				2426				

Составил: Конк Каукина О.М.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
22.07.2015
А.В.Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 3.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

Капитальный ремонт фундамента

Основание:

Сметная стоимость	282.945	тыс. руб.
строительных работ	282.945	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	107.553	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.8	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 24- 004	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КИРПИЧНЫХ СТЕН РЕМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ КЛАДКИ СТЕНЫ В 2,5 КИРПИЧА НР=73% (НР = 4882 руб.) СП=56% (СП = 3745 руб.)	54,3 М ИЗОЛИРУЕМОЙ СТЕНЫ	409,72 123,16	134,72	22248	6688	7315	13,7	743,91
2	ССЦ01- 113- 0043	ЖИДКОСТЬ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ГКЖ-10	-0,3257 Т	25101		-8175				
3	"СПАРТАК" ОТ 06.15Г.	СТЕКЛО ЖИДКОЕ НАТРИЕВОЕ ТЕКС	6,95 КГ	9,57		67				
4	ССЦэм- 1- 331420	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ	-354,579 МАШ/Ч	19,82	19,82	-7028		-7028		
5	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	0,097 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	587	194	393 39	243,35	23,6
6	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	5,18 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	635	174	189 19	3,92	20,31
7	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,0453 100М3 БЕТОНА БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	281	72	109 13	207	9,38
8	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	4,6206 М3	667		3082				
Итого по смете:						11697	7128	978		797,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	73 %	ФОТ	4882
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4882**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	56 %	ФОТ	3745
	ИТОГО сметная прибыль			**3745**
	Прямые затраты			11697
	Основная зарплата			7128
	Материальные затраты			3591
	Эксплуатация машин			978
	в тч ЗП машинистов			71
	Накладные расходы (по смете)			4882
	Сметная прибыль (по смете)			3745
	Итого СМР в ценах на 01.01.2000 г.			20324
	Всего в ценах на 01.01.2000 г.			20324
	-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (Инф.бюллетень № 70 от10.06.2015г. РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		106492
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		1061
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		6572
	Материалы в тек. ценах	5,56		19966
	Итого в тек. ценах без оборудования			133030
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12,7		62001
	СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95		44753
	ИТОГО с НР и СП			239784
	Итого СМР			239784
	ИТОГО			239784
	НДС	18 %		43161,12
	ВСЕГО с НДС			282945,12

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 01. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Дзержинского, 65

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Капитальный ремонт фасада

Основание: РД 11-2015.8

Сметная стоимость		90,738	тыс. руб.
	строительных работ	90,738	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		16,662	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,15	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-53-21-006	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ ИЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ТИПА «MAKROFLEX», «SOUDAL», «NEO FLEX», «CHEMLUX», «PASO» И Т.П. (КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ) НР=86% (НР = 265 руб.) СП=70% (СП = 216 руб.)	0,74 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	3552,49 283,91	3268,58 132,94	2629	210	2419 98	29,36	21,73
2	ССЦ01-101-2388	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ	18,5 ШТ	47,1		871				
3	ТЕР-07-05-039-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ (КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ) НР=139,5% (НР = 297 руб.) СП=85% (СП = 181 руб.)	0,74 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	2108	154	1095 59	23,15	17,13
4	ТЕРр-53-16-002	РЕМОНТ БУТОВОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 422 руб.) СП=70% (СП = 344 руб.)	2 М3 КЛАДКИ	796,78 236,04	53,21 9,68	1594	472	106 19	28,68	57,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-61-10-003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 129 руб.) СП=50% (СП = 82 руб.)	0,1 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2851,49 1630,25	1,21	285	163		188,25	18,83
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,484 Т							
7	ТЕРр-62-24-001	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 110 руб.) СП=50% (СП = 69 руб.)	0,634 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	371,18 217,28	4,45	235	137	3	25,09	15,91
8	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1 Т ГРУЗА	44,27		44				
9	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1 Т ГРУЗА	12,57		13				
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 4]		86 %	ФОТ	687				
	п. 7.2	[3]		139,5 %	ФОТ	297				
	п. Р11	[5]		79 %	ФОТ	129				
	п. Р12	[7]		80 %	ФОТ	110				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1223**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 4]		70 %	ФОТ	560				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	181				
	п. Р11	[5]		50 %	ФОТ	82				
	п. Р12	[7]		50 %	ФОТ	69				
		ИТОГО сметная прибыль				**892**				
		Прямые затраты				7779				
		Основная зарплата				1136				
		Материальные затраты				2963				
		Эксплуатация машин				3623				
		в тч ЗП машинистов				176				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				57				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				44				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				13				
		Накладные расходы (по смете)				1223				
		Сметная прибыль (по смете)				892				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9894				
		Всего в ценах января 2000 г.				9894				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		46				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		14				
		-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		14427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2235				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		23187				
		Материалы в тек. ценах		5,57		16504				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		408				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		100				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				508				
		Итого в тек. ценах без оборудования				54626				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		13208				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		9063				
		ИТОГО с НР и СП				76897				
		НДС		18 %		13841,46				
		ВСЕГО с НДС				90738,46				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 8.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 149	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	730359,52	247455,44 62968,04 271991,18 62246,18 85698,68
2	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 151	-Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	354671,42	191457,36 62514,04 100700,02
3	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 153	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	661703,88	359112,94 218115,92 39806,12 44668,90
4	г. Вятские Поляны, ул. Мира, д. 43	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	2862143,1	1606863,82 345651,50 909627,78
5	г. Вятские Поляны, ул. Свободы д. 2	-Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	477688,78	306410,60 69904,38 101373,80
6	г. Вятские Поляны, ул Тойменка, д. 40	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	73639,08	73639,08
7	г. Вятские Поляны, ул. Школьная, д. 45	-Капитальный ремонт фундамента	342246,02	342246,02

Итого по лоту**: 5 502 451,8 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Свободы, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундаментов.

Основание: РД 11-2015.25-КР

Сметная стоимость	306.411	тыс. руб.
строительных работ	306.411	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	40.322	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.38	тыс. чел. час.

'Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (5,9м3х2,2=12,98т) НР=104% (НР = 52 руб.) СП=60% (СП = 30 руб.)	0,059 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	167	37	130 13	77,72	4,59
2	ТЕР- 01- 02- 057- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 381 руб.) СП=38,25% (СП = 202 руб.)	0,24 100М3 ГРУНТА	2204,6 2204,6		529	529		285,2	68,45
3	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 177 руб.) СП=50% (СП = 114 руб.)	4,88 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	277	227	50	5,49	26,79
4	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 170 руб.) СП=50% (СП = 109 руб.)	4,88 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	266	218	48	5,28	25,77
5	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 1400 руб.) СП=59,5% (СП = 841 руб.)	7,2 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	4564	1393	394 21	23,5	169,2
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	7,2 М3	622		4478				
7	ССЦ01- 408- 0021	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО	-0.6192	248		-154				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400, ФРАКЦИЯ 5(3)- 10 ММ	М3							
8	ССЦ01- 102- 0008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14- 24 СМ, ДЛИНОЙ 3- 6,5 М	-1.296 М3	424		-550				
9	ССЦ01- 204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	1,436 Т	6871		9867				
10	ССЦ01- 204- 0024	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 16- 18 ММ	0,4148 Т	6531		2709				
11	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 272 руб.) СП=68% (СП = 169 руб.)	1,08 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	1217	248	62	24,38	26,33
12	ТЕР- 12- 01- 008- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=108% (НР = 21 руб.) СП=55,25% (СП = 10 руб.)	0,4 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	459,23 47,56	1,08	184	19		5,64	2,25
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0124 Т	12934		-160				
14	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (4,3кг/м2х40м2х1,1=189,2кг)	0,1892 Т	14248		2696				
15	ТЕР- 01- 02- 061- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 101 руб.) СП=38,25% (СП = 54 руб.)	0,1851 100М3 ГРУНТА	756,19 756,19		140	140		101,78	18,84
16	ССЦ01- 408- 0121	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ КРУПНОСТИ И КРУПНЫЙ	18,51 М3	47,2		874				
17	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 242 руб.) СП=63,75% (СП = 140 руб.)	5,9 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	724	198	215 21	3,92	23,14
18	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 105 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	0,059 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	365	94	140 17	207	12,21
19	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	6,018 М3	600		3611				
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12,98 Т ГРУЗА	42,98		558				
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 35	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГЛИНЫ (24м3х1,6=38,4т)	38,4 Т ГРУЗА	3,69		142				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	51,38 Т ГРУЗА	11,42		587				
Итого по смете:						**33091**	**3103**	**1039** **72**		**377,56**

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	52
п. 1.2	[2, 15]	72 %	ФОТ	482
п. Р19	[3, 4]	78 %	ФОТ	347
п. 49	[5]	99 %	ФОТ	1400

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[11]		109,8 %	ФОТ	272				
	п. 12	[12]		108 %	ФОТ	21				
	п. 11	[17]		110,7 %	ФОТ	242				
	п. 6.1	[18]		94,5 %	ФОТ	105				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2921**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	30				
	п. 1.2	[2, 15]		38,25 %	ФОТ	256				
	п. Р19	[3, 4]		50 %	ФОТ	223				
	п. 49	[5]		59,5 %	ФОТ	841				
	п. 8	[11]		68 %	ФОТ	169				
	п. 12	[12]		55,25 %	ФОТ	10				
	п. 11	[17]		63,75 %	ФОТ	140				
	п. 6.1	[18]		55,25 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**1730**				
		Прямые затраты				33091				
		Основная зарплата				3103				
		Материальные затраты				27662				
		Эксплуатация машин				1039				
		в тч ЗП машинистов				72				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1287				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				700				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				587				
		Накладные расходы (по смете)				2921				
		Сметная прибыль (по смете)				1730				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				37742				
		Всего в ценах января 2000 г.				37742				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		700				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		587				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		39408				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		914				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		6650				
		Материалы в тек. ценах		5,57		154077				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		6202				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		4209				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				10411				
		Итого в тек. ценах без оборудования				210546				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		31547				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		17577				
		ИТОГО с НР и СП				259670				
		НДС		18 %		46740,6				
		ВСЕГО с НДС				306410,6				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015 подпись А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Свободы, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 11-2015.25-ХВС

Сметная стоимость		69.904	тыс. руб.
	строительных работ	69.904	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		19.355	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.16	тыс. чел. час.

'Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 93 руб.)	0,651 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	218	185	5 1	34,66	22,56
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1432 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1003 руб.) СП=70,55% (СП = 614 руб.)	0,369 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1603	792	644 79	218,78	80,73
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-3.317 10М	42,9		-142				
5	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 20 ЦЕНА=23,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	33,17 М	3,69		122				
6	Завод	КРАН ШАРОВЫЙ	19	14,17		269				

ООО "СМЕТЭС"
610033 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Водополимер"	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ D20 ЦЕНА=91,3/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на материалы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	ШТ							
7	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 329 руб.) СП=70,55% (СП = 202 руб.)	0,157 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	517	265	169 21	172,09	27,02
8	ССЦ01- 507- 0623	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.458 10М	57,1		-83				
9	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 25 ЦЕНА=36,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	14,58 М	5,73		84				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 209 руб.) СП=70,55% (СП = 128 руб.)	0,125 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	339	172	79 9	140,07	17,51
11	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.1725 10М	90,1		-106				
12	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 32 ЦЕНА=60,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	11,725 М	9,33		109				
13	Завод "Водополимер"	КРАН ШАРОВЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ D32 ЦЕНА=140,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на материалы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	1 ШТ	21,85		22				
14	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	63 ШТ	8,09		510				
15	Завод "Водополимер"	ОПОРА D20 ЦЕНА=1,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на материалы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	36 ШТ	0,19		7				
16	Завод "Водополимер"	ОПОРА D25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на материалы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	15 ШТ	0,29		4				
17	Завод "Водополимер"	ОПОРА D32 ЦЕНА=2,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на материалы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	12 ШТ	0,43		5				
18	Завод "Водополимер"	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ D25- 32 ЦЕНА=4,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на материалы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	0,76		2				
19	Завод "Водополимер"	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ D20- 25 ЦЕНА=3,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на материалы (05.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	0,54		2				
20	Завод	УГОЛЬНИК	5	1,35		7				

ЗАО "МОНТАЖ"
610033 г Киров, ул Ядринцева д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Водполимер"	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 90 D32 ЦЕНА=8,7/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	ШТ							
21	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 90 D25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	1 ШТ	0,79		1				
22	Завод "Водполимер"	УГОЛЬНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 90 D20 ЦЕНА=3,3/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	12 ШТ	0,51		6				
23	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D32 ЦЕНА=12/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	1 ШТ	1,86		2				
24	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D20 ЦЕНА=4,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	7 ШТ	0,7		5				
25	Завод "Водполимер"	РОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ D32-20- 32 ЦЕНА=11,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	1 ШТ	1,72		2				
26	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ D25-20- 25 ЦЕНА=9,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	1 ШТ	1,43		1				
27	Завод "Водполимер"	КРЕСТОВИНА D25 ЦЕНА=9,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	1 ШТ	1,52		2				
28	Завод "Водполимер"	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ D32- 1 1/4н.р. ЦЕНА=241/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	1 ШТ	37,4		37				
Итого по смете:						**3545**	**1414**	**897** **110**		**147,82**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	138				
	п. 16	[3, 7, 10]		115,2 %	ФОТ	1541				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1679**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	93				
	п. 16	[3, 7, 10]		70,55 %	ФОТ	944				
		ИТОГО сметная прибыль				**1037**				
		Прямые затраты				3545				
		Основная зарплата				1414				
		Материальные затраты				1234				
		Эксплуатация машин				897				
		в тч ЗП машинистов				110				
		Накладные расходы (по смете)				1679				
		Сметная прибыль (по смете)				1037				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6261				
		Всего в ценах января 2000 г.				6261				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		17958				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1397				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5741				
		Материалы в тек. ценах		5,57		6873				
		Итого в тек. ценах без оборудования				30572				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		18133				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10536				
		ИТОГО с НР и СП				59241				
		Итого СМР				59241				
		ИТОГО				59241				
		НДС		18 %		10663,38				
		ВСЕГО с НДС				69904,38				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Свободы, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 11-2015.25-ВО

Сметная стоимость 101.374 тыс. руб.

строительных работ 101.374 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 23.14 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.2 тыс. чел. час.

'Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж и перестилка полов								
1	ТЕРр- 65- 02- 002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 430 руб.) СП=50% (СП = 291 руб.)	0,54 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	586	578	8 3	127,95	69,09
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7236 Т							
3	ТЕРр- 57- 04- 004 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (разборка и восстановление) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 255 руб.) СП=68% (СП = 217 руб.)	0,2 100М2	3028,8 1582,5	97,98 14,82	606	316	20 3	187,5	37,5
4	ТЕРр- 57- 04- 006 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 25 руб.) СП=68% (СП = 21 руб.)	0,2 100М2	153,18 153,18		31	31		18,15	3,63
5	ТЕРр- 57- 04- 010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С	0,2	150,55		30	21		12,6	2,52

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 17 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)	100М2	106,35						
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,868 Т ГРУЗА	42,98		37				
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,868 Т ГРУЗА	11,42		10				
Итого: Демонтаж и перестилка полов						**1300**	**946**	**28 6**		**112,74**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	430				
	п. Р7	[3, 4, 5]		80 %	ФОТ	297				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**727**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	291				
	п. Р7	[3, 4, 5]		68 %	ФОТ	252				
		ИТОГО сметная прибыль				**543**				
				Трубопровод						
8	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 650 руб.) СП=70,55% (СП = 398 руб.)	0,54 100М ТРУБОПРОВОДА	8243,92 1043,47	47,04 1,44	4452	563	25 1	106,26	57,38
9	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-53,892 М	70,4		-3794				
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Труба ПП 110 ЦЕНА=185/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	53,892 М	28,71		1547				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Отвод 110*45 ЦЕНА=43/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	23 ШТ	6,67		153				
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Ревизия 110 ЦЕНА=92/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	14,28		114				
13	Прайс- лист	Переход ПП 110 - чугун 100 ЦЕНА=139,7/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	21,68		130				
14	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	ПЕРЕХОД ПП 110/50 ЦЕНА=36,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	12 ШТ	5,66		68				
15	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	Тройник ПП 110Х110/45 ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	29 ШТ	12,88		374				
16	ООО ПКФ	Компенсационный патрубок ПП	12	12,73		153				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ЭЛГИСС"	110 ЦЕНА=82/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	ШТ							
17	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	Муфта ПП 110 ЦЕНА=48/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	17 ШТ	7,45		127				
18	ООО ПКФ "ЭЛГИСС"	Хомут 110 ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1,02 (Заг.- скл.расх.2%)	54 ШТ	2,64		143				
19	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 24 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	0,06 100ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	39	31	8	61,7	3,7
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,036 Т							
21	ТЕР- 16- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 227 руб.) СП=70,55% (СП = 139 руб.)	6 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	2334	196	113 1	3,38	20,29
22	ССЦ01- 101- 0311	КАБОЛКА	-0.0004 Т	26593		-11				
23	ССЦ01- 101- 1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0.001 Т	2722		-3				
24	ССЦ01- 101- 1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0.0011 Т	12968		-14				
25	ССЦ01- 301- 3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-6 ШТ	333		-1998				
26	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат-ы)Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	6 ШТ	162,95		978				
27	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	43,8 10ШТ	5,3		232				
28	ССЦ01- 101- 8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SOUDAL, SILIRUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	1,32 Л	61,2		81				
29	ТЕР- 26- 01- 017- 01 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 70 руб.) СП=59,5% (СП = 46 руб.)	1,5 10М ТРУБОПРОВОДА	642,46 51,86	33,33	964	78	50	5,28	7,92
30	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.2145 Л	203		-44				
31	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-2.157 Л	250		-539				
32	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13х114 (цена=315,80руб)) ЦЕНА=315,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16,5 М	49,01		809				
33	Прайс- лист	Клей K- FLEX K 414 0,5л	1	72,97		73				

ЗАО "СИТЭЛС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	(цена=470,20руб) ЦЕНА=470,2/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	ШТ							
Итого: Трубопровод						**6368**	**868**	**196**		**89,29**
								2		
	Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[8]			115,2 %	ФОТ	650				
п. Р19	[19]			78 %	ФОТ	24				
п. 16	[21]			115,2 %	ФОТ	227				
п. 20	[29]			90 %	ФОТ	70				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**971**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[8]			70,55 %	ФОТ	398				
п. Р19	[19]			50 %	ФОТ	16				
п. 16	[21]			70,55 %	ФОТ	139				
п. 20	[29]			59,5 %	ФОТ	46				
	ИТОГО сметная прибыль					**599**				
Итого по смете:						**7668**	**1814**	**224**		**202,03**
								8		
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	430				
п. Р7	[3, 4, 5]			80 %	ФОТ	297				
п. 16	[8]			115,2 %	ФОТ	650				
п. Р19	[19]			78 %	ФОТ	24				
п. 16	[21]			115,2 %	ФОТ	227				
п. 20	[29]			90 %	ФОТ	70				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**1698**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	291				
п. Р7	[3, 4, 5]			68 %	ФОТ	252				
п. 16	[8]			70,55 %	ФОТ	398				
п. Р19	[19]			50 %	ФОТ	16				
п. 16	[21]			70,55 %	ФОТ	139				
п. 20	[29]			59,5 %	ФОТ	46				
	ИТОГО сметная прибыль					**1142**				
	Прямые затраты					7668				
	Основная зарплата					1814				
	Материальные затраты					5583				
	Эксплуатация машин					224				
	в тч ЗП машинистов					8				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					47				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					37				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					10				
	Накладные расходы (по смете)					1698				
	Сметная прибыль (по смете)					1142				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					10508				
	Всего в ценах января 2000 г.					10508				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1		37				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)			1		10				
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12,7		23038				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12,7		102				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Халтурина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1434				
		Материалы в тек. ценах		5,57		31097				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		328				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		72				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				400				
		Итого в тек. ценах без оборудования				55969				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		18338				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		11603				
		ИТОГО с НР и СП				85910				
		НДС		18 %		15463,8				
		ВСЕГО с НДС				101373,8				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Тойменко, 40

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Электроснабжение и электроосвещение

Основание: РД 11-2015.26-Э

Сметная стоимость		73,639	тыс. руб.
	строительных работ	37,433	тыс. руб.
	монтажных работ	36,206	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		12,979	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		108	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРм-08-03-527-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ РУБИЛЬНИКА ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И КОНДЕНСАТОРАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 70 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	2 ШТ	12,3 10,67	1,63 0,08	25	22	3	1,07	2,14
2	ТЕРм-08-03-599-02 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 43 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	4 ШТ	11,93 11,08	0,85 0,04	48	45	3	1,13	4,51
3	ТЕРр-67-10-001	ПЕРЕСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,04 100ШТ	27234,12 831,97	2,15 0,77	1089	33		87,3	3,49
4	ССЦ01-509-8002	ИСКЛ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-4 ШТ	264		-1056				

СРО «НП ТЭКС» 610035 г.Киров, ул.Преображенская, д. 59 А, офис 7 ОГРН 1164350071147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРм-08-02-144-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ОТСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	48,89 48,89		10	10		5,13	1,03
6	ТЕРр-67-04-003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	3	3		6,32	0,38
7	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	1 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	75	75		9,64	9,64
8	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
Итого: **Демонтаж**						**197**	**191**	**6**		**21,54**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 2, 5]		95 %	ФОТ	74				
	п. Р17	[3, 6, 7, 8]		85 %	ФОТ	98				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**172**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 2, 5]		65 %	ФОТ	50				
	п. Р17	[3, 6, 7, 8]		65 %	ФОТ	74				
		ИТОГО сметная прибыль				**124**				
				Монтаж						
9	ТЕРм-08-03-599-02	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ НР=95% (НР = 142 руб.) СП=65% (СП = 97 руб.)	4 ШТ	80,74 36,92	2,83 0,13	323	148	11 1	3,76	15,04
10	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (АВТОМАТ) НР=95% (НР = 209 руб.) СП=65% (СП = 143 руб.) Объем: 16 + 4	20 ШТ	11,38 11		228	220		1,12	22,4
11	ТЕРм-08-01-076-01	ШИНА КРУГЛАЯ МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,01 100М	2507,08 762,4	1253,37 69,09	25	8	12 1	80	0,8
12	ТЕРм-08-03-593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 73 руб.) СП=65% (СП = 50 руб.)	0,06 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	234	52	94 25	88,3	5,3
13	ТЕРм-08-03-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,06 100ШТ	401,09 316,2	8,14 0,51	24	19		32,2	1,93
14	ТЕРм-08-02-144-04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К ВРУ) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,04 100ШТ	166,22 162,96		7	7		17,1	0,68

ЗАО "МОНТАЖ"
[illegible] г. Киров, ул. [illegible], д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРм-08-02-412-03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБЫ) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,4 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	117	29	3	7,86	3,14
16	ТЕР-46-03-011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 107 руб.) СП=59.5% (СП = 64 руб.)	0,6 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	331	85	246 23	15,64	9,38
17	ТЕРм-08-02-403-03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 197 руб.) СП=65% (СП = 135 руб.)	0,6 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	951	207	4	37	22,2
18	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ РАСТВОРОМ НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.)	0,01 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	10	6		75,22	0,75
19	ССЦ01-402-0001	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 25	0,0104 М3	445		5				
Итого: **Монтаж**						**2255**	**781**	**370** **50**		**81,63**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17]		95 %	ФОТ	683				
	п. 49	[16, 18]		99 %	ФОТ	113				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**796**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17]		65 %	ФОТ	467				
	п. 49	[16, 18]		59.5 %	ФОТ	68				
		ИТОГО сметная прибыль				**535**				
				Материалы						
20	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2*1,5 ЦЕНА=15.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	10 М	2,36		24				
21	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*1,5 ЦЕНА=22.75/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	50 М	3,53		177				
22	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5*10 ЦЕНА=248.25/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	40 М	38,53		1541				
23	ЗАО "Кристалл"	ЩИТ ЩРН-183-1 36 ЦЕНА=707.28/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	109,76		439				

ЗАО "КВАНТОР"
310035 г.Харьков, ул.Героев Труда, 59 А, офис 7
ОКПО 41435161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ЗАО "Кристалл"	ШИНЫ N И PE (2 ШТ. В КОМПЛЕКТЕ) ЦЕНА=617.26/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	95,79		766				
25	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ АД-14/32 ЦЕНА=695.11/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	107,87		431				
26	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ АД-12/25 ЦЕНА=251.24/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	12 ШТ	38,99		468				
27	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ ВА 47-29/1/10 ЦЕНА=60.28/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	9,35		37				
28	ССЦ01-509-1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6 ШТ	11,2		67				
29	ЗАО "Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО1401 ЦЕНА=403.24/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	6 ШТ	62,58		375				
30	ССЦ01-503-0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У-197	6 ШТ	6,34		38				
31	ЗАО "Кристалл"	КОРОБКА У994У2 ЦЕНА=62.79/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	9,74		10				
Итого: **Материалы**						4373				
Итого по смете:						6825	972	376 50		103,18

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17]	95 %	ФОТ	757
п. Р17	[3, 6, 7, 8]	85 %	ФОТ	98
п. 49	[16, 18]	99 %	ФОТ	113
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**968**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17]	65 %	ФОТ	517
п. Р17	[3, 6, 7, 8]	65 %	ФОТ	74
п. 49	[16, 18]	59.5 %	ФОТ	68
	ИТОГО сметная прибыль			**659**

Прямые затраты	6825
Основная зарплата	972
Материальные затраты	5477
Эксплуатация машин	376
в тч ЗП машинистов	50
Накладные расходы (по смете)	968
Сметная прибыль (по смете)	659
Итого СМР в ценах января 2000 г.	8452
Всего в ценах января 2000 г.	8452

ЗАО "КОНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Воровского, д.59А, офис 3
тел./факс (8332) 21-61-97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		12344				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		635				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		2406				
		Материалы в тек. ценах		5.57		30507				
		Итого в тек. ценах без оборудования				45257				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.8		10454				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		6695				
		ИТОГО с НР и СП				62406				
		НДС		18 %		11233,08				
		ВСЕГО с НДС				73639,08				

Составил: Кар Карпиче О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
20. 07. 2015
подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Школьная, 45.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента.

Основание: РД 11-2015.88

Сметная стоимость		342.246	тыс. руб.
	строительных работ	342.246	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		66.193	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.61	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-010-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=99% (НР = 269 руб.) СП=59,5% (СП = 162 руб.)	1,0415 100М2 ПОКРЫТИЯ	691,4 216,16	475,24 44,89	720	225	495 47	23,78	24,77
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,332 Т							
3	ТЕРр-63-10-001	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК (облицовка из пластика) НР=77% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,1173 100М2 ОБЛИЦОВКИ	68,63 62,5	5,13 2,2	8	7	1	7,31	0,86
4	ТЕР-01-01-006-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ) НР=85,5% (НР = 24 руб.) СП=42,5% (СП = 12 руб.)	0,0468 1000М3 ГРУНТА	6133,14	6133,14 599,24	287		287 28		
5	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ. БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 33 руб.) СП=45% (СП = 20 руб.)	0,016 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	44	44		346,5	5,54
6	ТЕР-46-03-012-01	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ И СТЕН БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 197 руб.) СП=59,5% (СП = 118 руб.)	0,6 100М БОРОЗД	998,82 261,24	737,58 69,66	599	157	442 42	28,06	16,84
7	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 22 руб.) СП=50% (СП = 14 руб.)	0,6 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	34	28	6	5,49	3,29
8	ТЕР-46-01-001-	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ	11,6	633,9	54,76	7353	2244	635	23,5	272,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 2255 руб.) СП=59,5% (СП = 1355 руб.)	М3	193,41	2,94			34		
9	ССЦ01-102-0008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	-3,016 М3	424		-1279				
10	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	11,832 М3	622		7360				
11	ССЦ01-204-0003	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,061 Т	6659		406				
12	ССЦ01-101-1929	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ (болт 6,1 М20*800, 90шт*2,4кг)	0,144 Т	8931		1286				
13	ТЕР-01-01-033-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 4 руб.) СП=42,5% (СП = 2 руб.)	0,0415 1000М3 ГРУНТА	1016,06	1016,06 121,74	42		42 5		
14	ТЕР-01-02-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 НР=85,5% (НР = 47 руб.) СП=42,5% (СП = 23 руб.)	0,3465 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	501,77 121,61	380,16 36,21	174	42	132 13	14,41	4,9
15	ТЕР-01-02-027-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 90 руб.) СП=38,25% (СП = 48 руб.)	0,1042 1000М2	1199,5 1199,5		125	125		141,45	14,74
16	ТЕРр-53-22-001	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН НР=86% (НР = 77 руб.) СП=70% (СП = 62 руб.)	0,144 100М СТОЕК	892,42 619,97	11,97	129	89	2	77,4	11,1
17	ТЕР-46-01-004-03	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ ТЯЖАМИ НР=99% (НР = 433 руб.) СП=59,5% (СП = 260 руб.)	0,2507 Т	8328,51 1735,05	111,22 9,72	2088	435	28 2	202,93	50,87
18	ССЦ01-204-0015	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	-0,1178 Т	5294		-624				
19	ССЦ01-103-0017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-2,8329 М	29		-82				
20	ССЦ01-101-1871	ШВЕЛЛЕРЫ № 16-24 СТАЛЬ МАРКИ ВСП (дополнительно, к учтенным расценкой 0,1203т 0,2208-0,1203=0,1005т)	0,1005 Т	5318		534				
21	ССЦ01-101-3774	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ МАРКИ СТ3 ТОЛЩИНОЙ 5,0 ММ	0,0299 Т	6925		207				
22	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 113 руб.) СП=68% (СП = 70 руб.)	0,45 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	507	103	26	24,38	10,9
23	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 112 руб.) СП=46,75% (СП = 56 руб.)	0,0864 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	551	117	6 2	149,44	12,91
24	ТЕР-15-02-016-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,0048 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2230,99 919,05	133,64 76,43	11	4	1	98,72	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР- 15- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ НР=94,5% (НР = 58 руб.) СП=46,75% (СП = 29 руб.)	0,1173 100М2 ОБЛИЦОВКИ	1463,87 524,24	122,05 1,51	172	61	14	57,67	6,76
26	ССЦ01- 101- 3434 Стройцена 04.2015	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ (М3=194,60)	11,8942 М2	34,94		416				
27	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (восстановление тротуара, 7,75м2*8см) НР=110,7% (НР = 25 руб.) СП=63,75% (СП = 15 руб.)	0,62 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	76	21	23 2	3,92	2,43
28	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ (восстановление тротуара, 7,75м2*8см) НР=110,7% (НР = 30 руб.) СП=63,75% (СП = 17 руб.)	0,62 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	423 37,62	67,22 6,55	262	23	42 4	4,29	2,66
29	ТЕР- 27- 07- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО- БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127,8% (НР = 17 руб.) СП=80,75% (СП = 10 руб.)	0,0775 100М2 ПОКРЫТИЯ	394,12 159,97	76,44 0,68	31	13	6	17,39	1,35
30	ТЕР- 27- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 001- 01 (до толщины 6см, х=6) Кпз=6 (Поправка на толщину) НР=127,8% (НР = 15 руб.) СП=80,75% (СП = 10 руб.)	0,0775 100М2 ПОКРЫТИЯ	214,68 147,25	67,43	17	12	5	16,01	1,24
31	ССЦ01- 410- 0054	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП II (ЖЕСТКИЙ)	1,1161 Т	499		557				
32	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 444 руб.) СП=50% (СП = 281 руб.)	0,3213 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2969,17 1747,93	1,21	954	562		201,84	64,85
33	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 НР=79% (НР = 154 руб.) СП=50% (СП = 98 руб.)	0,622 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	923,34 313,32	0,62	574	195		36,18	22,5
34	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5052 Т							
35	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5551 Т							
36	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 48 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,714 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	52	51	1	7,53	5,38
37	стройцена 04.2015 101- 9732- 11	ГРУНТОВКА ВАК- 02П "ПРОПИТОЧНЫЙ" (ДЛЯ ГРУНТОВАНИЯ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, РАСХОД 100 Г/М2) (33781,97/5,57)	0,0071 Т	6064,98		43				
38	ТЕР- 15- 04- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,3213 100М2 ФАСАДА	121,36 61,34	2,5	39	20	1	7,27	2,34
39	ТЕРр- 62- 19- 001	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ	0,3927	269,59	2,74	106	59	1	18,46	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 47 руб.) СП=50% (СП = 30 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	149,34						
40	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 318 руб.) СП=63,75% (СП = 183 руб.)	7,712 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	946	259	281 28	3,92	30,24
41	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 103 руб.) СП=55,25% (СП = 60 руб.)	0,0578 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	358	92	138 17	207	11,96
42	ССЦ01- 401- 0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	5,8956 М3	715		4215				
43	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,4422 Т ГРУЗА	42,98		492				
44	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	11,4422 Т ГРУЗА	11,42		131				
Итого по смете:						**29921**	**4988**	**2615** **224**		**588,96**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	269	
п. Р13	[3]	77 %	ФОТ	5	
п. 1.1	[4, 13, 14]	85,5 %	ФОТ	75	
п. Р1.2	[5]	75 %	ФОТ	33	
п. 49	[6, 8, 17]	99 %	ФОТ	2885	
п. Р19	[7]	78 %	ФОТ	22	
п. 1.4	[15]	72 %	ФОТ	90	
п. Р3	[16]	86 %	ФОТ	77	
п. 8	[22]	109,8 %	ФОТ	113	
п. 15	[23, 24, 25]	94,5 %	ФОТ	174	
п. 11	[27, 28]	110,7 %	ФОТ	55	
п. 21	[29, 30]	127,8 %	ФОТ	32	
п. Р11	[32, 33]	79 %	ФОТ	598	
п. 15	[36, 38]	94,5 %	ФОТ	67	
п. Р12	[39]	80 %	ФОТ	47	
п. 11	[40]	110,7 %	ФОТ	318	
п. 6.1	[41]	94,5 %	ФОТ	103	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4963**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	162	
п. Р13	[3]	50 %	ФОТ	4	
п. 1.1	[4, 13, 14]	42,5 %	ФОТ	37	
п. Р1.2	[5]	45 %	ФОТ	20	
п. 49	[6, 8, 17]	59,5 %	ФОТ	1733	
п. Р19	[7]	50 %	ФОТ	14	
п. 1.4	[15]	38,25 %	ФОТ	48	
п. Р3	[16]	70 %	ФОТ	62	
п. 8	[22]	68 %	ФОТ	70	
п. 15	[23, 24, 25]	46,75 %	ФОТ	87	
п. 11	[27, 28]	63,75 %	ФОТ	32	
п. 21	[29, 30]	80,75 %	ФОТ	20	
п. Р11	[32, 33]	50 %	ФОТ	379	
п. 15	[36, 38]	46,75 %	ФОТ	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р12	[39]		50 %	ФОТ	30				
	п. 11	[40]		63,75 %	ФОТ	183				
	п. 6.1	[41]		55,25 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**2974**				
		Прямые затраты				29921				
		Основная зарплата				4988				
		Материальные затраты				21695				
		Эксплуатация машин				2615				
		в тч ЗП машинистов				224				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				623				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				492				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				131				
		Накладные расходы (по смете)				4963				
		Сметная прибыль (по смете)				2974				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				37858				
		Всего в ценах января 2000 г.				37858				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		63348				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2845				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		16736				
		Материалы в тек. ценах		5,57		120841				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		4359				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		939				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5298				
		Итого в тек. ценах без оборудования				206223				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		53600				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		30216				
		ИТОГО с НР и СП				290039				
		Итого СМР				290039				
		ИТОГО				290039				
		НДС		18 %		52207,02				
		ВСЕГО с НДС				342246,02				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 149

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 11-2015.21

Сметная стоимость		62.246	тыс. руб.
	строительных работ	62.246	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		18.035	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.15	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	0,34 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	114	98	2	34,66	11.7
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0748 Т							
3	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 58 руб.) СП=50% (СП = 39 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	92	78	2	59,62	9.5
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0544 Т							
5	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1292 Т ГРУЗА	42,98		6				
6	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	0,1292 Т ГРУЗА	4,8		1				
7	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 629 руб.) СП=70,55% (СП = 385 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	989	507	323 39	172,09	51.6
8	ССЦ01-507-0588	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,787 10М	51,8		-144				

ЗАО "СИТЭКС"
г.Киров, ул.Карла Маркса, д.59А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 25x4.2	27,87 М	5,73		160				
10	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 235 руб.) СП=70,55% (СП = 144 руб.)	0,14 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	380	193	88 11	140,07	19,61
11	ССЦ01- 507- 0589	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1,3132 10М	70,6		-93				
12	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 32*5,4	13,118 М	9,33		122				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 334 руб.) СП=70,55% (СП = 205 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1568,19	1762,43 215,19	783	256	282 34	162,75	26,04
14	ССЦ01- 507- 0591	искл ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1,5136 10М	154		-233				
15	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 50*8,4	15,136 М	23,7		359				
16	Завод "Водполимер"	ВЕНТИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ШАРОВОЙ 50 FV	1 ШТ	86,88		87				
17	Завод "Водполимер"	ЗАЖИМ ПП25	8 ШТ	0,29		2				
18	Завод "Водполимер"	КОЛЕНО 90 ГРАД Д 25	4 ШТ	0,79		3				
19	Завод "Водполимер"	КОЛЕНО 90 ГРАД Д 50	4 ШТ	5,06		20				
20	Завод "Водполимер"	ПЕРЕХОД РЕДУКЦ 50*32	1 ШТ	1,41		1				
21	Завод "Водполимер"	ПЕРЕХОД РЕДУКЦ 32*25	1 ШТ	0,76		1				
22	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д25*20*25	4 ШТ	1,43		6				
23	Завод "Водполимер"	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д50*25*50	3 ШТ	4,86		15				
24	Завод "Водполимер"	ПЕРЕХОДНИК 50*1 1/2 ВР	1 ШТ	25,31		25				
25	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 149 руб.) СП=68% (СП = 126 руб.)	0,18 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	295	185	5 1	121	21,78
26	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,18 100М2	99,59 99,59		18	18		11,8	2,12
Итого по смете:						3009	1335	702 85		142,5

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1, 3]	74 %	ФОТ	131
п. 16	[7, 10, 13]	115,2 %	ФОТ	1198
п. Р7	[25, 26]	80 %	ФОТ	163
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1492**
	Сметная прибыль по видам работ			

ЗАО "СИНТЭКС"
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 39, стр. 1, офис 1
тел./факс: (495) 956-11-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1, 3]		50 %	ФОТ	88				
	п. 16	[7, 10, 13]		70,55 %	ФОТ	734				
	п. Р7	[25, 26]		68 %	ФОТ	138				
		ИТОГО сметная прибыль				**960**				
		Прямые затраты				3009				
		Основная зарплата				1335				
		Материальные затраты				965				
		Эксплуатация машин				702				
		в тч ЗП машинистов				85				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				7				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				6				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1492				
		Сметная прибыль (по смете)				960				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5461				
		Всего в ценах января 2000 г.				5461				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		16955				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1080				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4493				
		Материалы в тек. ценах		5,57		5375				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		53				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				60				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26883				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		16114				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		9754				
		ИТОГО с НР и СП				52751				
		НДС		18 %		9495,18				
		ВСЕГО с НДС				62246,18				

Составил: Карк Каркина О.Н.

Проверил: Пик Пилипенко А.Ф

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084044 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 149

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Система водоотведения

Основание: 11-2015.21-ВО

Сметная стоимость		85,699 тыс. руб.
	строительных работ	85,699 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		21,235 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		190 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 425 руб.) СП=50% (СП = 287 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	579	571	8 3	85,3	68,24
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,072 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,072 Т ГРУЗА	42,98		46				
4	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	1,072 Т ГРУЗА	4,8		5				
5	ТЕРр-57-04-004	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (разборка и восстановление полов, часть работ учтена в смете на ремонт системы холодного водоснабжения) НР=80% (НР = 315 руб.) СП=68% (СП = 268 руб.) Объем: 55 - 18	0,37 100М2	2468,64 1055	65,32 9,88	913	390	24 4	125	46,25

ЗАО "СМЕТАЛОТ"
610033, г.Киров, ул.Ленина, д.78 А, офис 7
ОГРН 1144316001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ОЗП=524.8*0.99 ЭМ=40.61*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=115.2% (НР = 554 руб.) СП=70.55% (СП = 339 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРОВОДА	5051,85 597,48	52,79 4,26	4041	478	42 3	64,2	51,36
7	ФССЦ-507-4330	искл ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-79,84 М	43,52		-3475				
8	Стройцена 04.15 Водполимер, с 02.2015г	ССЦ507-4374 Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м (Трубы ПНД раструбные) ЦЕНА=129.6/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57) Объем: 25.2 * 0.998	25,1496 М	23,27		585				
9	Стройцена 04.15 Водполимер, с 02.2015г	ССЦ530-9157-12 Тройники полипропиленовые 110х110, угол 87,5гр.,толщина стенки 2,7 мм для канализационных труб ЦЕНА=660.5/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	0,5 10ШТ	118,58		59				
10	Стройцена 04.15 Водполимер, с 02.2015г	ССЦ507-9157-43 Отводы полипропиленовые диаметром 110, угол 87,5гр.,толщина стенки 2,7 мм для канализационных труб ЦЕНА=352.19/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	0,6 10ШТ	63,23		38				
11	Стройцена 04.15 Водполимер, с 02.2015г	ССЦ507-3017-58 Заглушки полипропиленовые, диаметром 110 для канализационных труб ЦЕНА=123.99/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	0,2 10ШТ	22,26		4				
12	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Труба 110*2,7 (цена=94,60руб) ЦЕНА=94.6/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг-складские 2%) Объем: 54.8 * 0.998	54,6904 М	14,68		803				
13	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Хомут 110 (цена=10,10руб) ЦЕНА=10.1/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг-складские 2%)	28 ШТ	1,57		44				
14	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Тройник 110*110, 45гр(цена=45,20руб) ЦЕНА=45.2/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	7,01		112				
15	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Переход 110*50 (цена=19,70руб) ЦЕНА=19.7/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг-	8 ШТ	3,06		24				
16	Прайс-лист Водполимер, с	Патрубок компенсационный 110 (цена=35,80руб)	8	5,56		44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водполимер, с 02.2015г	(цена=35,80руб) ЦЕНА=35.8/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	ШТ							
17	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Ревизия 110 (цена=43,80руб) ЦЕНА=43.8/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	6,8		54				
18	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110, 45гр(цена=24,20руб) ЦЕНА=24.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	3,76		30				
19	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Заглушка 110 (цена=7,30руб) ЦЕНА=7.3/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	1,13		2				
20	Прайс-лист Водполимер, с 02.2015г	Муфта канализационная д.110 (цена=26,90руб) ЦЕНА=26.9/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	12 ШТ	4,17		50				
21	ТЕРр-69-03-002 применит.	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРОХОД ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ) НР=78% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,04 100ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	26	21	5	61,7	2,47
22	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
23	ТЕР-16-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4 7 Козп=1,15 Кэм=1,25 применит.	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (КРОВЕЛЬНОЙ ПРОХОДКИ) НР=115.2% (НР = 152 руб.) СП=70.55% (СП = 93 руб.)	4 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	1556	131	75 1	3,38	13,52
24	ССЦ01-301-3302	ИСКЛ ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4 ШТ	333		-1332				
25	ССЦ01-101-1522	ИСКЛ ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0,0008 Т	12968		-10				
26	ССЦ01-101-1355	ИСКЛ ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0,0006 Т	2722		-2				
27	ССЦ01-101-0311	ИСКЛ КАБОЛКА	-0,0002 Т	26593		-5				
28	ООО "Все для кровли и фасада"	КРОВЕЛЬНАЯ ПРОХОДКА УГЛОВАЯ №1 ЦЕНА=1050/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	162,95		652				
29	ССЦ01-101-4648	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ Объем: 73 * 4	29,2 10ШТ	5,3		155				
30	ССЦ01-101-8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ	0,88	61,2		54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (РАСХОД 0,1 Л/М.П.) Объем: 0.22 * 4	Л							
31	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20, ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) НР=90% (НР = 43 руб.) СП=59.5% (СП = 29 руб.)	1,1 10М ТРУБОПРОВОДА	628,78 43,73	27,78	692	48	31	4,45	4,9
32	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0363 КГ	50,7		-2				
33	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,5818 Л	250		-395				
34	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST т.13 мм (на д.110мм) ЦЕНА=315.8/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг-складские 2%) Объем: 11 * 1.1	12,1 М	49,01		593				
35	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 20 руб.) СП=75% (СП = 17 руб.)	0,04 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	55	22		64,45	2,58
Итого по смете:						**5995**	**1661**	**185** **11**		**189,32**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	425
п. Р7	[5]	80 %	ФОТ	315
п. 16	[6]	115.2 %	ФОТ	554
п. Р19	[21]	78 %	ФОТ	16
п. 16	[23]	115.2 %	ФОТ	152
п. 20	[31]	90 %	ФОТ	43
п. Р2	[35]	93 %	ФОТ	20
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1525**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	287
п. Р7	[5]	68 %	ФОТ	268
п. 16	[6]	70.55 %	ФОТ	339
п. Р19	[21]	50 %	ФОТ	11
п. 16	[23]	70.55 %	ФОТ	93
п. 20	[31]	59.5 %	ФОТ	29
п. Р2	[35]	75 %	ФОТ	17
	ИТОГО сметная прибыль			**1044**

Прямые затраты	5995
Основная зарплата	1661
Материальные затраты	4098
Эксплуатация машин	185
в тч ЗП машинистов	11
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	51

ООО "СОЮЗЭлС"
610022 г.Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ОГРН 1144350001148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				46				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				1525				
		Сметная прибыль (по смете)				1044				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8564				
		Всего в ценах января 2000 г.				8564				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		46				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		5				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		21095				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		140				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		1184				
		Материалы в тек. ценах		5.57		22826				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		408				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		36				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				444				
		Итого в тек. ценах без оборудования				45549				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		16470				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		10607				
		ИТОГО с НР и СП				72626				
		НДС		18 %		13072,68				
		ВСЕГО с НДС				85698,68				

Составил: _____ Ворончихина Е.А.

Проверил: _____ Тилитренко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г. 'Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 149

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Электроснабжение и электроосвещение

Основание: РД 11-2015.21-Э

Сметная стоимость	62,986	тыс. руб.
строительных работ	41,708	тыс. руб.
монтажных работ	21,278	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	9,411	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	80	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с переходом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРм-08-03-599-02 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	2 ШТ	11,93 11,08	0,85 0,04	24	22	2	1,13	2,26
2	ТЕРр-67-10-001	СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ И УСТАНОВКА В НОВЫЙ ЩЭ НР=85% (НР = 57 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,08 100ШТ	27234,12 831,97	2,15 0,77	2179	67		87,3	6,98
3	ССЦ01-509-8002	ИСКЛ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-8 ШТ	264		-2112				
4	ЗАО "Кристалл"	СЧЕТЧИК 1Ф 1Т СЭО-1 20Д.402 220 В 5-80А УНИВЕРС.КРЕПЛЕНИЕ ЦЕНА=643.99/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	99,94		800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРм-08-02-144-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ОТСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,42 100ШТ	48,89 48,89		21	21		5,13	2,15
6	ТЕРр-67-04-003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	2	2		6,32	0,25
7	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	0,5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	37	37		9,64	4,82
8	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	45,14 45,14		2	2		5,84	0,23
Итого: Демонтаж						**953**	**151**	**2**		**16,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5]		95 %	ФОТ	41				
	п. Р17	[2, 6, 7, 8]		85 %	ФОТ	92				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**133**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5]		65 %	ФОТ	28				
	п. Р17	[2, 6, 7, 8]		65 %	ФОТ	70				
		ИТОГО сметная прибыль				**98**				
				Монтаж						
9	ТЕРм-08-03-599-02	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ НР=95% (НР = 70 руб.) СП=65% (СП = 48 руб.)	2 ШТ	80,74 36,92	2,83 0,13	161	74	6	3,76	7,52
10	ЗАО "Кристалл"	ЩИТ ЩЭУР-4 ЦЕНА=3062.8/1.18/5.57*1.02 Клэ=1/1.18 (НДС=18%)Клэ=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клэ=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	2 ШТ	475,32		951				
11	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (АВТОМАТ) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	10 ШТ	11,38 11		114	110		1,12	11,2
12	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ АД-14/32 ЦЕНА=695.11/1.18/5.57*1.02 Клэ=1/1.18 (НДС=18%)Клэ=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клэ=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	2 ШТ	107,87		216				
13	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ АД-12/25 ЦЕНА=251.24/1.18/5.57*1.02 Клэ=1/1.18 (НДС=18%)Клэ=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клэ=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	38,99		312				
14	ТЕРм-08-01-076-01	ШИНА КРУГЛАЯ МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,01 100М	2507,08 762,4	1253,37 69,09	25	8	12 1	80	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ЗАО "Кристалл"	ШИНЫ N И PE (2 ШТ. В КОМПЛЕКТЕ) ЦЕНА=617.26/1.18/5.57*1.02 Клэ=1/1.18 (НДС=18%)Клэ=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клэ=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	8 ШТ	95,79		766				
16	ЗАО "Кристалл"	ДИН-РЕЙКА СБ ЦЕНА=32.59/1.18/5.57*1.02 Клэ=1/1.18 (НДС=18%)Клэ=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клэ=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	6 ШТ	5,06		30				
17	ТЕРм-08-03-593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 49 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,04 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	156	35	62 17	88,3	3,53
18	ЗАО "Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК НПП 1402 60ВТ, IP54 ЦЕНА=200.34/1.18/5.57*1.02 Клэ=1/1.18 (НДС=18%)Клэ=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клэ=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	31,09		124				
19	ССЦ01-509-1694	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 22W/КОЛБА E27	4 ШТ	40,6		162				
20	ТЕРм-08-03-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,04 100ШТ	401,09 316,2	8,14 0,51	16	13		32,2	1,29
21	ССЦ01-509-1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4 ШТ	11,2		45				
22	ТЕРм-08-02-144-04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К ВРУ) НР=95% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,1 100ШТ	168,22 162,96		17	17		17,1	1,71
23	ТЕРм-08-02-407-03 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,03 100М	1085,6 441,29	237,79 11,64	33	14	7	47,4	1,42
24	ССЦ01-103-0136	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	3 М	26,5		80				
25	ТЕРм-08-02-412-03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБЫ) НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,2 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	59	15	2	7,86	1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5*16 ЦЕНА=355.45/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	20 М	55,16		1103				
27	ТЕР-46-03-011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 54 руб.) СП=59.5% (СП = 33 руб.)	0,3 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	166	43	123 12	15,64	4,69
28	ТЕРм-08-02-403-03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 98 руб.) СП=65% (СП = 67 руб.)	0,3 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	475	103	2	37	11,1
29	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2*1,5 ЦЕНА=15.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	6 М	2,36		14				
30	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*1,5 ЦЕНА=22.75/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	24 М	3,53		85				
31	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ РАСТВОРОМ НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.)	0,01 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	10	6		75,22	0,75
32	ССЦ01-402-0001	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 25	0,0104 М3	445		5				
33	ТЕР-46-03-008-01	УСТРОЙСТВО НИШ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 12 СМ НР=99% (НР = 35 руб.) СП=59.5% (СП = 21 руб.) Объем: 0.6 * 2	0,12 10М2 НИШ	838,58 236,21	602,37 56,89	101	28	73 7	26,6	3,19
34	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 86 руб.) СП=59.5% (СП = 52 руб.) Объем: 1.2 * 0.12	0,144 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	149	87	5	75,22	10,83
35	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,1498 М3	600		90				
Итого: Монтаж						**5465**	**553**	**292** **37**		**59,61**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 28]	95 %	ФОТ		386				
	п. 49	[27, 31, 33, 34]	99 %	ФОТ		181				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**567**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 28]	65 %	ФОТ		265				
	п. 49	[27, 31, 33, 34]	59.5 %	ФОТ		110				
		ИТОГО сметная прибыль				**375**				
Итого по смете:						**6418**	**704**	**294** **37**		**76,31**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 28]	95 %	ФОТ		427				
	п. Р17	[2, 6, 7, 8]	85 %	ФОТ		92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[27, 31, 33, 34]		99 %	ФОТ	181				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**700**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 28]		65 %	ФОТ	293				
	п. Р17	[2, 6, 7, 8]		65 %	ФОТ	70				
	п. 49	[27, 31, 33, 34]		59.5 %	ФОТ	110				
		ИТОГО сметная прибыль				**473**				
		Прямые затраты				6418				
		Основная зарплата				704				
		Материальные затраты				5420				
		Эксплуатация машин				294				
		в тч ЗП машинистов				37				
		Накладные расходы (по смете)				700				
		Сметная прибыль (по смете)				473				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7591				
		Всего в ценах января 2000 г.				7591				
		-Переход в тек. цены на май 2015 г. (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		8941				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		470				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		1882				
		Материалы в тек. ценах		5.57		30189				
		Итого в тек. ценах без оборудования				41012				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.8		7560				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		4806				
		ИТОГО с НР и СП				53378				
		НДС		18 %		9608,04				
		ВСЕГО с НДС				62986,04				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул. Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата: 31.07.2015 Подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 149

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Капитальный ремонт системы отопления

Основание: РД 11-2015.21-ОВ

Сметная стоимость	271.991	тыс. руб.
строительных работ	271.991	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	37.008	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.3	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	ТЕРр-65-23-003	СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ НР=74% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	2.042 1000МЗ ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	1.59 1.59		3	3		0.21	0.43
2	ТЕРр-65-09-001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 689 руб.) СП=60% (СП = 401 руб.)	0.9 100М ТРУБОПРОВОДА	3533.89 741.43	65.69 2.31	3181	667	59 2	77.8	70.02
3	ССЦ01-302-0887	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-90 М	26.8		-2412				
4	ССЦ01-302-0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	90 М	17.9		1611				
5	ТЕРр-65-09-002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 550 руб.) СП=60% (СП = 320 руб.)	0.65 100М ТРУБОПРОВОДА	4011.09 818.63	65.69 2.31	2607	532	43 2	85.9	55.84
6	ССЦ01-302-0888	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-65	30.8		-2002				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Сурикова, д.59 А, офис 7
тел./факс: 37-11-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М							
7	ССЦ01-302-0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	65 М	21,6		1404				
8	ТЕРр-65-09-003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% (НР = 210 руб.) СП=60% (СП = 122 руб.)	0,225 100М ТРУБОПРОВОДА	4366,19 903,73	65,69 2,31	982	203	15 1	94,83	21,34
9	ССЦ01-302-0889	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-22,5 М	33,5		-754				
10	ССЦ01-302-0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	22,5 М	23,6		531				
11	ТЕРр-65-09-004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 306 руб.) СП=60% (СП = 178 руб.)	0,27 100М ТРУБОПРОВОДА	5239,36 1096,9	65,69 2,31	1415	296	18 1	115,1	31,08
12	ССЦ01-302-0890	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-27 М	40,3		-1088				
13	ССЦ01-302-0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	27 М	26,6		718				
14	ТЕРр-65-09-005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% (НР = 418 руб.) СП=60% (СП = 244 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРОВОДА	5959,4 1156,94	65,69 2,31	2086	405	23 1	121,4	42,49
15	ССЦ01-302-0891	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-35 М	46,9		-1642				
16	ССЦ01-302-0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	35 М	28,4		994				
17	ТЕРр-65-09-006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 172 руб.) СП=60% (СП = 100 руб.)	0,13 100М ТРУБОПРОВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	948	167	22	134,9	17,54
18	ССЦ01-302-0892	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-13	57,2		-744				

ЗАО "СИТЭКС"
г.Харьков, ул.Полтавский Шлях, 39А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М							
19	ССЦ01-302-0886	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	13 М	40,6		528				
20	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	351,12 КГ	11		3862				
21	ТЕР-16-07-035-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 192 руб.) СП=70,55% (СП = 118 руб.)	2,525 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	321	167	141	5,76	14,55
22	ТЕР-18-06-003-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1 18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 31 руб.) СП=70,55% (СП = 19 руб.)	2 ШТ	199,76 13,5	9,21 0,17	400	27	18	1,43	2,87
23	ТЕР-16-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 35 руб.) СП=70,55% (СП = 21 руб.)	2 ШТ	97,96 15,2	5,73	195	30	11	1,69	3,38
24	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.СТ.ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ60.103.050	2 ШТ	734,05		1468				
25	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ В-В СЕРИЯ 090 IDEAL ITAP ДУ50	2 ШТ	237,29		475				
26	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ В-В СЕРИЯ 090 IDEAL ITAP ДУ20	12 ШТ	41,28		495				
27	ООО "ЭЛГИСС"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ В-В СЕРИЯ 090 IDEAL ITAP ДУ15	1 ШТ	28,09		28				
28	ПКФ "Элгисс"	Клапан балансировочный Ballorex Ventun Ду15	1 ШТ	383,32		383				
29	ПКФ "Элгисс"	Клапан балансировочный Ballorex Ventun Ду20	12 ШТ	403,49		4842				
30	ПКФ "Элгисс"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК ITAP CEP 382 Д 15	2 ШТ	34,14		68				
31	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1 13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=61% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,269 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	326,57 70,8	11,8 0,13	86	19	3	8,72	1,81
32	ТЕР-15-04-030-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2 15.37а К=1 К ПОВЕРХН. НАГРЕВА ПРИБОРОВ	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ДЛЯ ПРИБОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ) НР=94,5% (НР = 73 руб.) СП=46,75% (СП = 36 руб.)	0,189 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	149	77	1	46,68	8,82
33	ТЕР-13-03-004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,16	306,95	15,26	49	5	2	3,64	0,58

ЗАО "СИТЭКС"
...9025, г. Киров, ул. Тургенева, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Ксзп=1.1	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (2 слоя) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 3 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	32,75	0,13					
34	kirov.aksonclick.ru	ШЛАНГ Д 15 ММ	10 М	2,93		29				
35	kirov.aksonclick.ru	ШЛАНГ Д 20 ММ	10 М	2,79		28				
36	ТЕР-18-07-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Ксзп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В СПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,69 3,42		9	6		0,37	0,72
37	ССЦ01-301-1467	ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ (УГЛОВОЙ) РТУТНЫЙ (НОЖКА 66 ММ) ДО 160 ГРАД С В ОПРАВЕ	2 КОМПЛ	321		642				
38	ТЕР-18-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Ксзп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	3,27 2,56		7	6		0,26	0,52
39	ССЦ01-301-1223	МАНОМЕТРЫ	2 КОМПЛ	54,5		109				
40	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 261 руб.) СП=59,5% (СП = 173 руб.)	7,3 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	4561	290	203	4,05	29,55
41	ССЦ01-101-2466	ИСКЛ КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-10,4974 Л	250		-2624				
42	ТЕР-15-04-030-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кэм=1,25	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ (РАСХОД КРАСКИ "АРМОФИНИШ" = 0,5Л/М2, ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ = 10,5 Л 0,5 Л/М2 = 21 М2) НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=46,75% (СП = 21 руб.)	-0,21 100М2 ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕ	216,56 211,9	4,66 0,14	-45	-44	-1	24,16	-5,07
43	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "K-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду15 (19*21)	3,85 М	16,76		65				
44	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "K-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду20 (19*27)	11 М	19,52		215				
45	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "K-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду25 (19*35)	12,65 М	24,03		304				
46	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "K-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду32 (19*42)	14,85 М	28,63		425				
47	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "K-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду40 (19*54)	23,65 М	36,55		864				
48	ПКФ "Эллисс"	Трубная теплоизоляция "K-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду50 (19*64)	14,3 М	43,37		620				
49	ТЕР-26-01-054-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 46 руб.) СП=59,5% (СП = 30 руб.)	0,161 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	779,86 314,44	57,86	126	51	9	36,78	5,92
50	ООО "ЭЛЛИСС"	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ALUCOVER	18,515 М2	109,08		2020				
51	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,57	42,98		24				

ЗАО "СИТЭКС"
г.ПСКОВ, ул.Кирова, д.59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА						
52	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	0,57 Т ГРУЗА	4,8		3				
Итого: Отопление						28572	2907	567 7		302,3
Итого по смете:						28572	2907	567 7		302,3

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	2	
п. Р15.2	[2, 5, 8, 11, 14, 17]	103 %	ФОТ	2345	
п. 16	[21, 22, 23, 36, 38]	115,2 %	ФОТ	272	
п. 13	[31, 33]	81 %	ФОТ	19	
п. 15	[32, 42]	94,5 %	ФОТ	31	
п. 20	[40, 49]	90 %	ФОТ	307	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2976**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	2	
п. Р15.2	[2, 5, 8, 11, 14, 17]	60 %	ФОТ	1365	
п. 16	[21, 22, 23, 36, 38]	70,55 %	ФОТ	166	
п. 13	[31, 33]	59,5 %	ФОТ	14	
п. 15	[32, 42]	46,75 %	ФОТ	15	
п. 20	[40, 49]	59,5 %	ФОТ	203	
	ИТОГО сметная прибыль			**1765**	
	Прямые затраты			28572	
	Основная зарплата			2907	
	Материальные затраты			25071	
	Эксплуатация машин			567	
	в тч ЗП машинистов			7	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			27	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			24	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			3	
	Накладные расходы (по смете)			2976	
	Сметная прибыль (по смете)			1765	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			33313	
	Всего в ценах января 2000 г.			33313	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1		24	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1		3	
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		36919	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		89	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		3629	
	Материалы в тек. ценах	5,57		139645	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,66		213	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17		22	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			235	
	Итого в тек. ценах без оборудования			180428	

ЗАО «СИТЭКС»
г. Киров, ул. Тарасова, д. 38 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		32141				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		17932				
		ИТОГО с НР и СП				230501				
		НДС		18 %		41490,18				
		ВСЕГО с НДС				271991,18				

Составил: Карсина О.Н.

Проверил: Пименова А.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
22. 07. 2015

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 149

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Капитальный ремонт фундамента

Основание: 11-2015.21-КР

Сметная стоимость		247,455	тыс. руб.
	строительных работ	247,455	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		56,363	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		537	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-57-01-002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР=80% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,308 100М2 ОСНОВАНИЯ	59,29 59,29		18	18		7,67	2,36
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2156 Т							
3	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 751 руб.) СП=45% (СП = 450 руб.)	0,367 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	1001	1001		346,5	127,17
4	ТЕР-11-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ НР=110.7% (НР = 149 руб.) СП=63.75% (СП = 86 руб.)	0,308 100М2 ПОЛА	3182,41 433,86	67,91 1,66	980	134	21 1	51,41	15,83
5	ТЕР-46-01-001-01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 428 руб.) СП=59.5% (СП = 257 руб.)	2,2 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	1395	426	120 6	23,5	51,7
6	ССЦ01-204-0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,159 Т	6871		1092				
7	ССЦ01-204-0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,159 Т	1207		192				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 39 А офис 7
ОГРН 1044316541141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-204-0024	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	0,046 Т	6531		300				
9	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	2,244 М3	622		1396				
10	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 43 руб.) СП=68% (СП = 27 руб.)	0,17 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	192	39	10	24,38	4,14
11	ТЕРр-57-08-003	СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ПОЛНОЙ СМЕНОЙ ДОСОК (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ДОЩАТОГО ПОЛА) НР=80% (НР = 124 руб.) СП=68% (СП = 105 руб.)	0,308 100М2 ПОЛА	3867,24 497,18	74,28 5,16	1191	153	23 2	62,07	19,12
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5729 Т							
13	ТЕРр-68-12-004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% (НР = 51 руб.) СП=60% (СП = 29 руб.) Объем: 51 * 0.04	0,0204 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	123	41	82 8	243,35	4,96
Земляные работы										
14	ТЕР-01-01-009-14 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ПРИЛ1.12 П3.66 Козп=1,2; Кэм=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ ГРУППА ГРУНТОВ 2 (ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ МЕШАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ) НР=85.5% (НР = 80 руб.) СП=42.5% (СП = 40 руб.)	0,163 1000М3 ГРУНТА	4874,13	4874,13 577,28	794		794 94		
15	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 424 руб.) СП=45% (СП = 254 руб.)	0,207 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	565	565		346,5	71,73
Фундаменты										
16	ТЕРр-52-14-001	РЕМОНТ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ НР=93% (НР = 344 руб.) СП=75% (СП = 278 руб.)	1,392 100М2	1478,19 265,86	5,13	2058	370	7	31,5	43,85
17	ТЕР-01-01-034-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85.5% (НР = 15 руб.) СП=42.5% (СП = 7 руб.)	0,163 1000М3 ГРУНТА	1180,96	1180,96 107,28	192		192 17		
18	ТЕР-01-02-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 НР=85.5% (НР = 220 руб.) СП=42.5% (СП = 109 руб.)	1,63 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	501,77 121,61	380,16 36,21	818	198	620 59	14,41	23,49
Продухи										

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР-46-03-007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (ПРОДУХИ) НР=99% (НР = 27 руб.) СП=59.5% (СП = 16 руб.)	0,2 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	73	22	51 5	12,3	2,46
20	ТЕР-08-02-007-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ (РЕШЕТКИ В ПРОДУХАХ) НР=109.8% (НР = 15 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,03 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12421,77 477,85	281,81 11,04	373	14	8	54,49	1,63
21	ТЕР-07-01-044-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЦЫ В ПРОДУХЕ НР=117% (НР = 46 руб.) СП=72.25% (СП = 28 руб.)	0,079 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10700,42 496,46	328,19	845	39	26	49,11	3,88
22	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 Коб=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (2 СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,064 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	707,06 43,55	7,79 0,13	45	3		4,85	0,31
Цоколь										
23	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 246 руб.) СП=70% (СП = 200 руб.)	1 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	1075	281	28 5	35,39	35,39
24	ТЕРр-61-10-003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (толщ.30 мм) НР=79% (НР = 360 руб.) СП=50% (СП = 228 руб.)	0,279 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2851,49 1630,25	1,21	796	456		188,25	52,52
25	ССЦ01-402-0083	искл РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,6138 М3	554		-340				
26	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,6138 М3	541		332				
27	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,3504 Т							
28	ТЕРр-61-10-004	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61-10-3 НР=79% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 39 руб.)	0,279 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	888,7 278,68	0,62	248	78		32,18	8,98
29	ССЦ01-402-0083	искл РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,3069 М3	554		-170				
30	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,3069 М3	541		166				
31	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6752 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр-61-28-001	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ НР=79% (НР = 139 руб.) СП=50% (СП = 88 руб.)	0,279 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3536,44 630,77	11,29	987	176	3	81,6	22,77
33	ТЕР-15-04-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (цокольная часть) НР=94.5% (НР = 26 руб.) СП=46.75% (СП = 13 руб.)	0,626 100М2 ФАСАДА	70,74 44,11	2,44	44	27	2	5,09	3,19
34	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110.7% (НР = 147 руб.) СП=63.75% (СП = 85 руб.) Объем: 35.8 * 0.1	3,58 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	439	120	130 13	3,92	14,04
35	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94.5% (НР = 63 руб.) СП=55.25% (СП = 37 руб.)	0,0358 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	222	57	86 10	207	7,41
36	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	3,6516 М3	600		2191				
37	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,91 Т ГРУЗА	42,98		340				
38	ФСПГ-3-21-1-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	7,91 Т ГРУЗА	4,8		38				
Итого по смете:						**20011**	**4218**	**2203** **220**		**516,93**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р7	[1, 11]	80 %	ФОТ	138	
п. Р1.2	[3, 15]	75 %	ФОТ	1175	
п. 11	[4]	110.7 %	ФОТ	149	
п. 49	[5, 19]	99 %	ФОТ	455	
п. 8	[10]	109.8 %	ФОТ	43	
п. Р18	[13]	104 %	ФОТ	51	
п. 1.1	[14, 17, 18]	85.5 %	ФОТ	315	
п. Р2	[16]	93 %	ФОТ	344	
п. 8	[20]	109.8 %	ФОТ	15	
п. 7.1	[21]	117 %	ФОТ	46	
п. 13	[22]	81 %	ФОТ	2	
п. Р3	[23]	86 %	ФОТ	246	
п. Р11	[24, 28, 32]	79 %	ФОТ	561	
п. 15	[33]	94.5 %	ФОТ	26	
п. 11	[34]	110.7 %	ФОТ	147	
п. 6.1	[35]	94.5 %	ФОТ	63	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3776**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р7	[1, 11]	68 %	ФОТ	117	
п. Р1.2	[3, 15]	45 %	ФОТ	704	
п. 11	[4]	63.75 %	ФОТ	86	
п. 49	[5, 19]	59.5 %	ФОТ	273	
п. 8	[10]	68 %	ФОТ	27	
п. Р18	[13]	60 %	ФОТ	29	
п. 1.1	[14, 17, 18]	42.5 %	ФОТ	156	

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р2	[16]		75 %	ФОТ	278				
	п. 8	[20]		68 %	ФОТ	10				
	п. 7.1	[21]		72.25 %	ФОТ	28				
	п. 13	[22]		59.5 %	ФОТ	2				
	п. Р3	[23]		70 %	ФОТ	200				
	п. Р11	[24, 28, 32]		50 %	ФОТ	355				
	п. 15	[33]		46.75 %	ФОТ	13				
	п. 11	[34]		63.75 %	ФОТ	85				
	п. 6.1	[35]		55.25 %	ФОТ	37				
		ИТОГО сметная прибыль				**2400**				
		Прямые затраты				20011				
		Основная зарплата				4218				
		Материальные затраты				13212				
		Эксплуатация машин				2203				
		в тч ЗП машинистов				220				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				378				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				340				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				38				
		Накладные расходы (по смете)				3776				
		Сметная прибыль (по смете)				2400				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26187				
		Всего в ценах января 2000 г.				26187				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		340				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		38				
		-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС №56 от 08.05.2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		53569				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		2794				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		14099				
		Материалы в тек. ценах		5.57		73591				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		3012				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		272				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3284				
		Итого в тек. ценах без оборудования				144543				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		40781				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		24384				
		ИТОГО с НР и СП				209708				
		НДС		18 %		37747,44				
		ВСЕГО с НДС				247455,44				

Составил: _____ Ворончихина Е.А.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 151

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: РД 11-2015.22

Сметная стоимость		191.457	тыс. руб.
	строительных работ	191.457	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		37.364	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.31	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред.2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-010-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=99% (НР = 86 руб.) СП=59,5% (СП = 52 руб.)	0.335 100М2 ПОКРЫТИЯ	691.4 216.16	475,24 44,89	232	72	160 15	23,78	7,97
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 33.5м2х0,08х1,2=	0.3216 Т							
3	ТЕРр-69-01-004	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2 КИРПИЧА (проруки) НР=78% (НР = 60 руб.) СП=50% (СП = 39 руб.)	0,06 100ОТВЕРСТИЙ	1277,77 1277,77		77	77		165,3	9,92
4	ТЕР-46-04-010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 74 руб.) СП=59,5% (СП = 45 руб.)	0,27 100М2 ПОКРЫТИЯ	347,95 236	111,95 40,08	94	64	30 11	30,53	8,24
5	ТЕРр-57-01-002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР=80% (НР = 13 руб.) СП=68% (СП = 11 руб.)	0,27 100М2 ОСНОВАНИЯ	59,29 59,29		16	16		7,67	2,07
6	ТЕРр-57-01-001	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ НР=80% (НР = 14 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,27 100М2 ОСНОВАНИЯ	67,33 67,33		18	18		8,71	2,35
7	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1- 2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 42 руб.) СП=45% (СП = 25 руб.)	0,0207 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	56	56		346,5	7,17
8	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	0,16	56,66	10,32	9	7	2	5,49	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
9	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 (добавляется до толщ.540мм) Клз=3 (поправка) НР=78% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,16 100ОТВЕРСТИЙ	163,47 133,68	29,79	26	21	5	15,84	2,53
10	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 117 руб.) СП=59,5% (СП = 70 руб.)	0,6 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	380	116	33 2	23,5	14,1
11	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,612 М3	622		381				
12	ССЦ01- 204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,0408 Т	6871		280				
13	ССЦ01- 204- 0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,0408 Т	1207		49				
14	ССЦ01- 101- 1929	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	0,0136 Т	8931		121				
15	ТЕР- 11- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ (восстановление полов) НР=110,7% (НР = 130 руб.) СП=63,75% (СП = 75 руб.)	0,27 100М2 ПОЛА	3182,41 433,86	67,91 1,66	859	117	18	51,41	13,8
16	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (восстановление полов) НР=110,7% (НР = 197 руб.) СП=83,75% (СП = 113 руб.)	0,27 100М2 ПОКРЫТИЯ	7901,53 647,48	154,96 10,43	2133	175	42 3	76,72	20,71
17	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 9 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,0368 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	41	8	2	24,38	0,8
18	ТЕР- 05- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ЦЕМЕНТАЦИЯ ГРУНТОВ НИСХОДЯЩИМ СПОСОБОМ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ЦЕМЕНТА И ПЕСКА ДО 400 КГ Кмат=0 (Обнуление материалов) НР=78,3% (НР = 1368 руб.) СП=51% (СП = 891 руб.)	0,495 100М ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ ЧАСТИ	16415,35 2187,74	14227,61 1340,91	8126	1083	7043 664	226,24	111,99
19	ССЦ01- 101- 1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ 400	1,094 Т	574,01		628				
20	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	4,36 М3	43,5		190				
21	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМПИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (продухи) НР=79% (НР = 111 руб.) СП=50% (СП = 70 руб.)	0,08 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2969,17 1747,93	1,21	238	140		201,84	16,15
22	ТЕР- 20- 02- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 НР=115,2% (НР = 103 руб.) СП=70,55% (СП = 63 руб.)	6 РЕШЕТКА	22,24 14,9	2,96	133	89	18	1,68	10,07
23	ССЦ01- 301- 4373	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ РН, РАЗМЕРОМ 250Х200 ММ	6 ШТ	66		396				
24	ТЕР- 11- 01- 002-	УСТРОЙСТВО	3,35	122,65	36,39	411	112	122	3,92	13,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОТ МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 137 руб.) СП=63,75% (СП = 79 руб.)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	33,53	3,58			12		
25	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 60 руб.) СП=55,25% (СП = 35 руб.)	0,0335 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	207	54	79 10	207	6.93
26	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	3,417 М3	600		2050				
27	ФСЛГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,891 Т ГРУЗА	42,98		81				
28	ФСЛГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,891 Т ГРУЗА	11,42		22				
Итого по смете:						**17254**	**2225**	**7554**		**249.01**
								717		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	86	
п. Р19	[3, 8, 9]	78 %	ФОТ	81	
п. 49	[4, 10]	99 %	ФОТ	191	
п. Р7	[5, 6]	80 %	ФОТ	27	
п. Р1.2	[7]	75 %	ФОТ	42	
п. 11	[15, 16]	110,7 %	ФОТ	327	
п. 8	[17]	109,8 %	ФОТ	9	
п. 5.3	[18]	78,3 %	ФОТ	1368	
п. Р11	[21]	79 %	ФОТ	111	
п. 16	[22]	115,2 %	ФОТ	103	
п. 11	[24]	110,7 %	ФОТ	137	
п. 6.1	[25]	94,5 %	ФОТ	60	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2542**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	52	
п. Р19	[3, 8, 9]	50 %	ФОТ	54	
п. 49	[4, 10]	59,5 %	ФОТ	115	
п. Р7	[5, 6]	68 %	ФОТ	23	
п. Р1.2	[7]	45 %	ФОТ	25	
п. 11	[15, 16]	63,75 %	ФОТ	188	
п. 8	[17]	68 %	ФОТ	5	
п. 5.3	[18]	51 %	ФОТ	891	
п. Р11	[21]	50 %	ФОТ	70	
п. 16	[22]	70,55 %	ФОТ	63	
п. 11	[24]	63,75 %	ФОТ	79	
п. 6.1	[25]	55,25 %	ФОТ	35	
	ИТОГО сметная прибыль			**1600**	

Прямые затраты	17254
Основная зарплата	2225
Материальные затраты	7372
Эксплуатация машин	7554
в тч ЗП машинистов	717
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	103
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	81
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	22
Накладные расходы (по смете)	2542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				1600				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				21396				
		Всего в ценах января 2000 г.				21396				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		28258				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		9106				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		48346				
		Материалы в тек. ценах		5,57		41062				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		718				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		158				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				876				
		Итого в тек. ценах без оборудования				118542				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		27454				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		16256				
		ИТОГО с НР и СП				162252				
		Итого СМР				162252				
		ИТОГО				162252				
		НДС		18 %		29205,36				
		ВСЕГО с НДС				191457,36				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 07 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, 151

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 11-2015.22

Сметная стоимость		62.514	тыс. руб.
	строительных работ	62.514	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		16.332	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.13	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР-2009, с изм.вып.1 с переходом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 91 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,43 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	144	123	3	34,66	14,9
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 33 руб.) СП=50% (СП = 22 руб.)	0,09 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	52	44	1	59,62	5,37
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,125 Т ГРУЗА	42,98		5				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,125 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого: Демонтаж						**202**	**167**	**4**		**20,27**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2]	74 %	ФОТ		124				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**124**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ООО "СМЕТЧИК"
610033 г.Киров, ул.Ленина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1, 2]			50 % ФОТ	84				
		ИТОГО сметная прибыль				**84**				
				Трубопровод						
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 218 руб.) СП=70,55% (СП = 133 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	348	172	140 17	218,78	17,5
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.7192 10М	42,9		-31				
7	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д15мм (цена=23,80руб) ЦЕНА=23,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	7,192 м	3,69		27				
8	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 567 руб.) СП=70,55% (СП = 347 руб.)	0,27 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	890	457	290 35	172,09	46,46
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2.5083 10М	51,8		-130				
10	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д25мм (цена=36,90руб) ЦЕНА=36,9/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	25,083 м	5,73		144				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 310 руб.) СП=70,55% (СП = 190 руб.)	0,14 100М ТРУБОПРО ВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	508	256	111 13	186,76	26,15
12	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.3118 10М	98,3		-129				
13	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д40мм (цена=97,60руб) ЦЕНА=97,6/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	13,118 м	15,15		199				
14	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 188 руб.) СП=70,55% (СП = 115 руб.)	0,09 100М ТРУБОПРО ВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	440	144	158 19	162,75	14,65
15	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0.8514 10М	154		-131				
16	Прайс- лист	Трубы из полипропилена PPRC	8,514	23,7		202				

ООО "СМЕТЧИК"
610033 г.Киров, ул.Ленинградская, д. 59 А офис 7
ОГРН 1064316031167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водполимер, с 01.2015г	PN 20 Д50мм (цена=152,70руб) ЦЕНА=152,7/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	м							
17	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D50- 25-50 (цена=31,30руб) ЦЕНА=31,3/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	4,86		5				
18	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D40- 25-40 (цена=18,50руб) ЦЕНА=18,5/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	2,87		6				
19	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D25- 20-25 (цена=9,20руб) ЦЕНА=9,2/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	1,43		11				
20	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник соединительный D25 (цена=6,90руб) ЦЕНА=6,9/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	1,07		4				
21	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник соединительный 90град D50 (цена=32,60руб) ЦЕНА=32,6/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	5,06		10				
22	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник соединительный 90град D25 (цена=5,10руб) ЦЕНА=5,1/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	0,79		1				
23	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D50 (цена=16,60руб) ЦЕНА=16,6/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	2,58		8				
24	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D40 (цена=9,50руб) ЦЕНА=9,5/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	1,47		6				
25	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D25 (цена=3,40руб) ЦЕНА=3,4/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	0,53		8				
26	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта комбинированная D20-3/4 НР (цена=59,90руб) ЦЕНА=59,9/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	9,3		37				
27	Прайс- лист Водполимер, с 01.2015г	Опора D20 (цена=1,20руб) ЦЕНА=1,2/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	10 ШТ	0,19		2				
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (Ду15) Giacomini (цена=213руб) ЦЕНА=213/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	33,06		264				
29	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (Ду20) Giacomini (цена=331руб) ЦЕНА=331/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	51,37		205				
30	Прайс- лист	Кран шар. 1 1/2" (Ду40)	1	248,46		248				

ЭЛГИССКИЙ
610033, г. Киров, ул. Хл[illegible] д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316811147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Giacomini (цена=1601руб) ЦЕНА=1601/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	ШТ							
31	Прайс- лист АДЛ, 04.2015г	Кран шаров.латунный Аризона, АДЛ, DN15 (цена=4,03у.е.без НДС*55,11руб- курс евро на 20.05.15 =222,09руб) ЦЕНА=222,09/5,57*1,02 Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	40,67		163				
32	ТЕРр- 52- 15- 001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
Итого: Трубопровод						**3329**	**1035**	**699** **84**		**105,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[5, 8, 11, 14]		115,2 %	ФОТ	1283				
	п. Р2	[32]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1289**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[5, 8, 11, 14]		70,55 %	ФОТ	785				
	п. Р2	[32]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**790**				
Итого по смете:						**3531**	**1202**	**703** **84**		**125,67**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2]		74 %	ФОТ	124				
	п. 16	[5, 8, 11, 14]		115,2 %	ФОТ	1283				
	п. Р2	[32]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1413**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2]		50 %	ФОТ	84				
	п. 16	[5, 8, 11, 14]		70,55 %	ФОТ	785				
	п. Р2	[32]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**874**				
		Прямые затраты				3531				
		Основная зарплата				1202				
		Материальные затраты				1620				
		Эксплуатация машин				703				
		в тч ЗП машинистов				84				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				6				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				5				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1413				
		Сметная прибыль (по смете)				874				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2292				
		Всего в ценах января 2000 г.				5818				
		-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		15265				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1067				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4499				
		Материалы в тек. ценах		5,57		9023				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		44				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		7				

ООО "СМЕТЫ.РФ"
610033 г.Киров ул.Ядринцева д.59 А офис 7
ОГРН 1144345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				51				
		Итого в тек. ценах без оборудования				28838				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		15260				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8880				
		ИТОГО с НР и СП				52978				
		Итого СМР				52978				
		ИТОГО				52978				
		НДС		18 %		9536,04				
		ВСЕГО с НДС				62514,04				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, 151

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 11-2015.22

Сметная стоимость	100.7	тыс. руб.
строительных работ	100.7	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	24.169	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.21	тыс. чел. час.

'Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 574 руб.) СП=50% (СП = 388 руб.)	0,72 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	782	771	11 4	127,95	92,12
2	ТЕРр- 57- 04- 004 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 178 руб.) СП=68% (СП = 152 руб.)	0,14 100М2	3028,8 1582,5	97,98 14,82	424	221	14 2	187,5	26,25
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,965 Т ГРУЗА	42,98		41				
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,965 Т ГРУЗА	11,42		11				
	Итого: Демонтаж					**1258**	**992**	**25** **6**		**118,37**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	574				
	п. Р7	[2]		80 %	ФОТ	178				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**752**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	388				
	п. Р7	[2]		68 %	ФОТ	152				
		ИТОГО сметная прибыль				**540**				
				Трубопровод						
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 866 руб.) СП=70,55% (СП = 531 руб.)	0,72 100М ТРУБОПРОВОДА	8243,92 1043,47	47,04 1,44	5936	751	34 1	106,26	76,51
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-71.856 М	70,4		-5059				
7	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Труба ПП Д110 (цена=185руб) ЦЕНА=185/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	71,856 М	28,71		2063				
8	Прайс- лист "HL", 05.2015г	Гидроизоляционная мембрана с полимербитумным фартуком HL800/110 (цена=6825руб) ЦЕНА=6825/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	1059,17		1059				
9	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Отвод 110*45гр (колено) (цена=43руб) ЦЕНА=43/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	28 ШТ	6,67		187				
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Муфта Д110 (цена=48руб) ЦЕНА=48/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	15 ШТ	7,45		112				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Тройник 110х110/45гр (цена=83руб) ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	7 ШТ	12,88		90				
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Крестовина 110х110х110/45гр (цена=183,50руб) ЦЕНА=183,5/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	28,48		85				
13	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Крестовина двухплоск.110х110х50 (цена=180руб) ЦЕНА=180/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	27,93		112				
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Компенсационный патрубок 110 (цена=82руб) ЦЕНА=82/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	10 ШТ	12,73		127				
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Хомут пласт.110 (цена=17руб) ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	20 ШТ	2,64		53				
16	Прайс- лист	Ревизия Д110 (цена=92руб)	8	14,28		114				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	ЦЕНА=92/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	ШТ							
17	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Заглушка Д110 (цена=16,10руб) ЦЕНА=16,1/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	2,5		10				
18	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,04 100ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	26	21	5	61,7	2,47
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
20	ТЕР- 16- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 152 руб.) СП=70,55% (СП = 93 руб.)	4 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	1556	131	75 1	3,38	13,52
21	ССЦ01- 101- 0311	КАБОЛКА	-0.0002 Т	26593		-5				
22	ССЦ01- 101- 1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0.0006 Т	2722		-2				
23	ССЦ01- 101- 1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0.0008 Т	12968		-10				
24	ССЦ01- 301- 3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4 ШТ	333		-1332				
25	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС (18%))Клз=1/5,57 (Инд.на мат-ы)Клз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	162,95		652				
26	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	29,2 10ШТ	5,3		155				
27	ССЦ01- 101- 8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SOUDAL, SILIRUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	0,88 Л	61,2		54				
Итого: Трубопровод						**5983**	**903**	**114 2**		**92,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	866				
	п. Р19	[18]		78 %	ФОТ	16				
	п. 16	[20]		115,2 %	ФОТ	152				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1034**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ	531				
	п. Р19	[18]		50 %	ФОТ	11				
	п. 16	[20]		70,55 %	ФОТ	93				
		ИТОГО сметная прибыль				**635**				
Итого по смете:						**7241**	**1895**	**139 8**		**210,87**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	574				
	п. Р7	[2]		80 %	ФОТ	178				
	п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	866				
	п. Р19	[18]		78 %	ФОТ	16				
	п. 16	[20]		115,2 %	ФОТ	152				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1786**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИНТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	388				
	п. Р7	[2]		68 %	ФОТ	152				
	п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ	531				
	п. Р19	[18]		50 %	ФОТ	11				
	п. 16	[20]		70,55 %	ФОТ	93				
		ИТОГО сметная прибыль				**1175**				
		Прямые затраты				7241				
		Основная зарплата				1895				
		Материальные затраты				5155				
		Эксплуатация машин				139				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				52				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				41				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				11				
		Накладные расходы (по смете)				1786				
		Сметная прибыль (по смете)				1175				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10202				
		Всего в ценах января 2000 г.				10202				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		41				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		11				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		24067				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		102				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		890				
		Материалы в тек. ценах		5,57		28713				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		363				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		79				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				442				
		Итого в тек. ценах без оборудования				54112				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		19289				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		11938				
		ИТОГО с НР и СП				85339				
		НДС		18 %		15361,02				
		ВСЕГО с НДС				100700,02				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015 подпись

Δ R Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г.Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 153

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.23

Сметная стоимость		359,113 тыс. руб.
	строительных работ	359,113 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		46,038 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		427 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-58-17-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 704 руб.) СП=65% (СП = 551 руб.)	4,5 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	853	848	5	24,39	109,76
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,525 Т							
3	ТЕРр-58-18-004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,0375 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	115	28	3	95,69	3,59
4	ССЦ01-102-0072	ИСКЛ ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	-0,12 М3	690		-83				
5	ССЦ01-102-0076	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	0,15 М3	719		108				
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0638 Т							
7	ТЕРр-58-18-002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 149 руб.) СП=65% (СП = 116 руб.)	0,35 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	486	179	9	65,12	22,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7385 Т							
Итого: Демонтаж						**1479**	**1055**	**17**		**136,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 7]		83 %	ФОТ	876				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**876**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 7]		65 %	ФОТ	685				
		ИТОГО сметная прибыль				**685**				
				Ремонт кровли						
9	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1451 руб.) СП=72.25% (СП = 1294 руб.)	4,5 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	5115	1591	2837 200	40,83	183,71
10	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	270,0693 10ШТ	5,17		1396				
11	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ101-4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 ЦЕНА=236.44/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 450 * 1.1	495 М2	42,45		21013				
12	ТЕР-10-01-013-03	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ЗАБРАННЫХ В ОБВЯЗКИ (РАЗМЕР 500*1000*1000 ММ - 2 ШТ) НР=106.2% (НР = 54 руб.) СП=53.55% (СП = 27 руб.)	0,06 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	5276,78 825,91	190,3 14,84	317	50	11 1	103,11	6,19
13	ТЕР-10-01-044-12	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (КОНЬКОВЫЕ ПРОДУХИ) НР=106.2% (НР = 41 руб.) СП=53.55% (СП = 21 руб.)	0,06 100М2 ПРОЕМОВ	11342,46 645,5	16,86 0,9	681	39	1	79,79	4,79
14	ССЦ01-101-1706	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0432 Т	14822		-640				
15	стройцена 04.2015	101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (40232,98/5,57) Объем: 0.0432 : 0.5 * 0.55	0,0475 Т	7223,16		343				
16	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД КОНЬКОВЫМИ ПРОДУХАМИ /ПРИМ/ НР=108% (НР = 40 руб.) СП=55.25% (СП = 20 руб.)	2 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	1025	37	2	2,22	4,44
17	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	-0,0078 Т	12934		-101				
18	стройцена 04.2015	101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (40232,98/5,57) Объем: 0.0078 : 0.7 * 0.55	0,0061 Т	7223,16		44				
19	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ вентшахты НР=86% (НР = 33 руб.) СП=70% (СП = 27 руб.)	0,13 М3	1072,58 280,99	24,54 4,51	139	37	3 1	35,39	4,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР-20-02-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ НР=115.2% (НР = 18 руб.) СП=70.55% (СП = 11 руб.)	1,5 М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА	151,93 10,71	4,5	228	16	7	1,15	1,73
21	ССЦ01-301-1186	ИСКЛ ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	-1,5 М2	125		-188				
22	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 301-1186 ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ЦЕНА=509.66/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))	1,5 М2	91,5		137				
23	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 599 руб.) СП=55.25% (СП = 307 руб.)	0,505 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	5735	553	17 2	129,66	65,48
24	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,3949 Т	12934		-5108				
25	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.3949 : 0.7 * 0.55	0,3103 Т	7223,16		2241				
26	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 46 руб.) СП=55.25% (СП = 24 руб.)	0,676 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2956,36 58,5	57,86 3,71	1998	40	39 3	6,67	4,51
27	ССЦ01-201-0777	ИСКЛ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,2028 Т	9404,01		-1907				
28	Алтай-сервис	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ (1517 р/шт, 3 м/шт) ЦЕНА=1517/1.18/5.57*1.0075 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.0075 (Заг.-скл.расх.0.75%)	23 ШТ	232,54		5348				
Итого: Ремонт кровли						**37816**	**2363**	**2917** **207**		**275,44**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 9	[9]	81 %	ФОТ	1451	
п. 10	[12, 13]	106.2 %	ФОТ	95	
п. 12	[16, 23, 26]	108 %	ФОТ	685	
п. Р3	[19]	86 %	ФОТ	33	
п. 16	[20]	115.2 %	ФОТ	18	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2282**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 9	[9]	72.25 %	ФОТ	1294	
п. 10	[12, 13]	53.55 %	ФОТ	48	
п. 12	[16, 23, 26]	55.25 %	ФОТ	351	
п. Р3	[19]	70 %	ФОТ	27	
п. 16	[20]	70.55 %	ФОТ	11	
	ИТОГО сметная прибыль			**1731**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						39295	3418	2934		411,58
								207		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р8		[1, 3, 7]		83 %	ФОТ	876				
п. 9		[9]		81 %	ФОТ	1451				
п. 10		[12, 13]		106.2 %	ФОТ	95				
п. 12		[16, 23, 26]		108 %	ФОТ	685				
п. Р3		[19]		86 %	ФОТ	33				
п. 16		[20]		115.2 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3158**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р8		[1, 3, 7]		65 %	ФОТ	685				
п. 9		[9]		72.25 %	ФОТ	1294				
п. 10		[12, 13]		53.55 %	ФОТ	48				
п. 12		[16, 23, 26]		55.25 %	ФОТ	351				
п. Р3		[19]		70 %	ФОТ	27				
п. 16		[20]		70.55 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**2416**				
		Прямые затраты				39295				
		Основная зарплата				3418				
		Материальные затраты				32943				
		Эксплуатация машин				2934				
		в тч ЗП машинистов				207				
		Накладные расходы (по смете)				3158				
		Сметная прибыль (по смете)				2416				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				44869				
		Всего в ценах января 2000 г.				44869				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		43409				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		2629				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		18778				
		Материалы в тек. ценах		5.57		183493				
		Итого в тек. ценах без оборудования				245680				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.8		34106				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		24547				
		ИТОГО с НР и СП				304333				
		Итого для КСЗ				304333				
		НДС		18 %		54779,94				
		ВСЕГО с НДС				359112,94				

Составил: Невоструева С.С.

Проверил: Пилипенко А.Ф

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 подпись
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 153

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: проект 11-2015.23-ВК

Сметная стоимость		39,806	тыс. руб.
	строительных работ	39,806	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		10,274	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		83	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 63 руб.) СП=50% (СП = 43 руб.) Объем: 4 + 16 + 10	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	100	85	2	34,66	10,4
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 22 руб.) СП=50% (СП = 15 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,67	35	30	1	59,62	3,58
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,1 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого: Демонтаж						**140**	**115**	**3**		**13,98**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2]	74 %	ФОТ		85				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**85**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2]	50 %	ФОТ		58				
		ИТОГО сметная прибыль				**58**				
		Трубопровод								

г. Киров, ул. Ленина, д. 58А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 109 руб.) СП=70.55% (СП = 67 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	174	86	70 9	218,78	8,75
6	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0,3596 10М	42,9		-15				
7	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д20мм (цена=23,80руб) ЦЕНА=23.8/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	3,596 м	3,69		13				
8	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 335 руб.) СП=70.55% (СП = 205 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	527	270	172 21	172,09	27,53
9	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1,4864 10М	51,8		-77				
10	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д25мм (цена=36,90руб) ЦЕНА=36.9/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	14,864 м	5,73		85				
11	ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 222 руб.) СП=70.55% (СП = 136 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	363	184	79 9	186,76	18,68
12	ССЦ01-507-0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0,937 10М	98,3		-92				
13	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д40мм (цена=97,60руб) ЦЕНА=97.6/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	9,37 м	15,15		142				
14	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 126 руб.) СП=70.55% (СП = 77 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	294	96	106 13	162,75	9,76
15	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0,5676 10М	154		-87				

г Киров, ул. Ленинская, д. 52 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д50мм (цена=152,70руб) ЦЕНА=152.7/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-	5,676 м	23,7		135				
17	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D50-25-50 (цена=31,30руб) ЦЕНА=31.3/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	4,86		5				
18	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D40-25-40 (цена=18,50руб) ЦЕНА=18.5/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	2,87		6				
19	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник переходной D25-20-25 (цена=9,20руб) ЦЕНА=9.2/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	1,43		6				
20	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Тройник соединительный D25 (цена=6,90руб) ЦЕНА=6.9/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	1,07		2				
21	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник соединительный 90град D50 (цена=32,60руб) ЦЕНА=32.6/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	5,06		15				
22	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Угольник соединительный 90град D25 (цена=5,10руб) ЦЕНА=5.1/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	0,79		1				
23	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D50 (цена=16,60руб) ЦЕНА=16.6/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	2,58		8				
24	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D40 (цена=9,50руб) ЦЕНА=9.5/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	1,47		6				
25	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта D25 (цена=3,40руб) ЦЕНА=3.4/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	0,53		8				
26	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Муфта комбинированная D20-3/4 НР (цена=59,90руб) ЦЕНА=59.9/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	9,3		19				
27	Прайс-лист Водполимер, с 01.2015г	Опора D20 (цена=1,20руб) ЦЕНА=1.2/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	0,19		1				
28	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (Ду15) ITAP ЦЕНА=181/1.18/5.57*1.02 Кпэ=1/1.18 (НДС 18%)Кпэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпэ=1.02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	28,09		112				

г Киров, ул [illegible] 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (Ду20) ITAP ЦЕНА=266/1.18/5.57*1.02 Клэ=1/1.18 (НДС 18%)Клэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1.02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	41,28		83				
30	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1 1/2" (Ду40) ITAP ЦЕНА=978/1.18/5.57*1.02 Клэ=1/1.18 (НДС 18%)Клэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1.02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	151,78		152				
31	Прайс-лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. сливной 1/2" (Ду15) ITAP ЦЕНА=220/1.18/5.57*1.02 Клэ=1/1.18 (НДС 18%)Клэ=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1.02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	34,14		137				
32	Завод "Водполимер"	ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ Д20 ЦЕНА=35.2/1.18/5.57*1.02 Клэ=1/1.18 (НДС=18%)Клэ=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клэ=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	5,46		22				
33	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	10 КГ	11		110				
34	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
Итого: Трубопровод						**2169**	**642**	**427**		**65,37**
								52		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[5, 8, 11, 14]		115.2 %	ФОТ	792				
	п. Р2	[34]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**798**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[5, 8, 11, 14]		70.55 %	ФОТ	485				
	п. Р2	[34]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**490**				
Итого по смете:						**2309**	**757**	**430**		**79,35**
								52		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2]		74 %	ФОТ	85				
	п. 16	[5, 8, 11, 14]		115.2 %	ФОТ	792				
	п. Р2	[34]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**883**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2]		50 %	ФОТ	58				
	п. 16	[5, 8, 11, 14]		70.55 %	ФОТ	485				
	п. Р2	[34]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**548**				
		Прямые затраты				2309				
		Основная зарплата				757				
		Материальные затраты				1117				
		Эксплуатация машин				430				
		в тч ЗП машинистов				52				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				4				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				883				
		Сметная прибыль (по смете)				548				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3740				
		Всего в ценах января 2000 г.				3740				

г Кирово-Чепецк, ул. Энергетиков, д. 23 А, офис 7
ОГРН 1044316011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		4				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		9614				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		660				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		2752				
		Материалы в тек. ценах		5.57		6222				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		35				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				42				
		Итого в тек. ценах без оборудования				18630				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		9536				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		5568				
		ИТОГО с НР и СП				33734				
		НДС		18 %		6072,12				
		ВСЕГО с НДС				39806,12				

Составил: Ворожцикина Е.А.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 1. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул. Ленина, 153

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)

Основание: РД 11-2015.23-ВК

Сметная стоимость		44.669	тыс. руб.
	строительных работ	44.669	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		8.458	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.07	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР-2009, с изм.вып.1 с переходом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 138 руб.) СП=50% (СП = 93 руб.)	0,26 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	188	185	3 1	85,3	22,18
2	ТЕРр-57-04-004	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% НР=80% (НР = 77 руб.) СП=68% (СП = 65 руб.)	0,09 100М2	2468,64 1055	65,32 9,88	222	95	6 1	125	11,25
3	ТЕРр-57-04-006	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,09 100М2	102,12 102,12		9	9		12,1	1,09
4	ТЕРр-57-04-010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК НР=80% (НР = 5 руб.) СП=68% (СП = 4 руб.)	0,09 100М2	115,1 70,9		10	6		8,4	0,76
5	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,3724 Т ГРУЗА	42,98		16				
6	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,3724 Т ГРУЗА	11,42		4				

ЗАО "СИТЭКС"
610034 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						**449**	**295**	**9 2**		**35,27**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	138				
	п. Р7	[2, 3, 4]		80 %	ФОТ	89				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**227**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	93				
	п. Р7	[2, 3, 4]		68 %	ФОТ	75				
		ИТОГО сметная прибыль				**168**				
				Трубопровод						
7	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 209 руб.) СП=70,55% (СП = 128 руб.)	0,26 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	2049	181	8	70,84	18,42
8	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-25.948 М	70,4		-1827				
9	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Труба ПП Д110 (цена=185руб) ЦЕНА=185/1,18/5,57*1,02 Клэ=1/1,18 (НДС 18%)Клэ=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1,02 (Заг-складские 2%)	25,948 М	28,71		745				
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Отвод 110*45гр (колено) (цена=43руб) ЦЕНА=43/1,18/5,57*1,02 Клэ=1/1,18 (НДС 18%)Клэ=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	6,67		20				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Муфта Д110 (цена=48руб) ЦЕНА=48/1,18/5,57*1,02 Клэ=1/1,18 (НДС 18%)Клэ=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	7,45		22				
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Тройник 110х110/45гр (цена=83руб) ЦЕНА=83/1,18/5,57*1,02 Клэ=1/1,18 (НДС 18%)Клэ=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	12,88		13				
13	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Крестовина 110х110х110/45гр (цена=183,50руб) ЦЕНА=183,5/1,18/5,57*1,02 Клэ=1/1,18 (НДС 18%)Клэ=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	28,48		57				
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Компенсационный патрубок 110 (цена=82руб) ЦЕНА=82/1,18/5,57*1,02 Клэ=1/1,18 (НДС 18%)Клэ=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	12,73		38				
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Хомут пласт.110 (цена=17руб) ЦЕНА=17/1,18/5,57*1,02 Клэ=1/1,18 (НДС 18%)Клэ=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1,02 (Заг-складские 2%)	12 ШТ	2,64		32				
16	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Ревизия Д110 (цена=92руб) ЦЕНА=92/1,18/5,57*1,02 Клэ=1/1,18 (НДС 18%)Клэ=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клэ=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	14,28		29				
17	ТЕР- 26- 01- 017- 01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 32 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.)	1 10М ТРУБОПРОВОДА	614,06 34,57	22,22	614	35	22	3,52	3,52

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г Киров ул Ленина д 39 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.143 Л	203		-29				
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 13х114 (цена=315,80руб) ЦЕНА=315,8/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	11 М	49,01		539				
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Клей К- FLEX К 414 0,5л (цена=470,20руб) ЦЕНА=470,2/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС 18%)Клз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	72,97		73				
21	ТЕРр- 69- 03- 002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,04 100ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	26	21	5	61,7	2,47
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
23	ТЕР- 16- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 152 руб.) СП=70,55% (СП = 93 руб.)	4 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	1556	131	75 1	3,38	13,52
24	ССЦ01- 101- 0311	КАБОЛКА	-0.0002 Т	26593		-5				
25	ССЦ01- 101- 1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0.0006 Т	2722		-2				
26	ССЦ01- 101- 1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0.0008 Т	12968		-10				
27	ССЦ01- 301- 3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4 ШТ	333		-1332				
28	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Клз=1/1,18 (НДС (18%))Клз=1/5,57 (Инд.на мат-ы)Клз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	162,95		652				
29	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	29,2 10ШТ	5,3		155				
30	ССЦ01- 101- 8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SOUDAL, SILIRUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	0,88 Л	61,2		54				
Итого: Трубопровод						**3469**	**368**	**110** **1**		**37,93**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[7]		115,2 %	ФОТ	209				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	32				
	п. Р19	[21]		78 %	ФОТ	16				
	п. 16	[23]		115,2 %	ФОТ	152				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**409**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[7]		70,55 %	ФОТ	128				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	21				
	п. Р19	[21]		50 %	ФОТ	11				
	п. 16	[23]		70,55 %	ФОТ	93				
		ИТОГО сметная прибыль				**253**				
Итого по смете:						**3918**	**663**	**119** **3**		**73,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	138				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р7	[2, 3, 4]		80 %	ФОТ	89				
	п. 16	[7]		115,2 %	ФОТ	209				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	32				
	п. Р19	[21]		78 %	ФОТ	16				
	п. 16	[23]		115,2 %	ФОТ	152				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**636**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	93				
	п. Р7	[2, 3, 4]		68 %	ФОТ	75				
	п. 16	[7]		70,55 %	ФОТ	128				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	21				
	п. Р19	[21]		50 %	ФОТ	11				
	п. 16	[23]		70,55 %	ФОТ	93				
		ИТОГО сметная прибыль				**421**				
		Прямые затраты				3918				
		Основная зарплата				663				
		Материальные затраты				3116				
		Эксплуатация машин				119				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				20				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				16				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				4				
		Накладные расходы (по смете)				636				
		Сметная прибыль (по смете)				421				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4975				
		Всего в ценах января 2000 г.				4975				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		16				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		4				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		8420				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		38				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		762				
		Материалы в тек. ценах		5,57		17356				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		142				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		29				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				171				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26709				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		6869				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		4277				
		ИТОГО с НР и СП				37855				
		НДС		18 %		6813,9				
		ВСЕГО с НДС				44668,9				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 31. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 153

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Капитальный ремонт системы отопления.

Основание: РД 11-2015.23-ОВ

Сметная стоимость		218.116	тыс. руб.
	строительных работ	218.116	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		31.483	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.27	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-14-003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 681 руб.) СП=50% (СП = 460 руб.)	2,5 100М ТРУБОПРОВОДА	390,56 367,98	6,54	976	920	16	43,6	109
2	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,415 Т ГРУЗА	42,98		18				
3	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,415 Т ГРУЗА	11,42		5				
Итого: **Демонтаж**						**999**	**920**	**16**		**109**
		Стояки								
4	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 180 руб.) СП=70,55% (СП = 110 руб.)	0,43 100М ТРУБОПРОВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	1120	155	25 1	37,92	16,3
5	ТЕР-16-02-001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,85	2234	58,83	1899	307	50	37,92	32,23

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316514167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С1 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 356 руб.) СП=70,55% (СП = 218 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	361,33	2,4			2		
Итого: Стояки						3019	462	75 3		48,5
				Магистраль						
6	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 83 руб.) СП=70,55% (СП = 51 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	521	72	12	37,92	7,5
7	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 94 руб.) СП=70,55% (СП = 58 руб.)	0,225 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	631	81	13 1	37,92	8,5
8	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 114 руб.) СП=70,55% (СП = 70 руб.)	0,27 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	839	98	16 1	37,92	10,2
9	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 146 руб.) СП=70,55% (СП = 90 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	1151	126	21 1	37,92	13,2
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 2" (д.50мм) ВВ руч. 090, Itap (цена=1529руб)	2 ШТ	237,29		475				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) ВВ руч. 090, Itap (цена=266руб)	12 ШТ	41,28		495				
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) ВВ руч. 090, Itap (цена=181руб)	1 ШТ	28,09		28				
13	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду15 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3130руб)	1 ШТ	485,74		486				
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду20 Ру25, с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3290руб)	12 ШТ	510,57		6127				
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Автомат. возд. клапан (воздухоотводчик) 1/2" (д.15мм) 362, Itap (цена=220руб)	2 ШТ	34,14		68				
16	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 101 руб.) СП=70,55% (СП = 62 руб.)	0,13 100М ТРУБОПРО ВОДА	4764,73 676,46	145,53 3,04	619	88	19	69,95	9,0
17	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-13 М	39,1		-508				
18	ССЦ01- 103- 0139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	13 М	37		481				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Карла Маркса д.69 а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ01-507-1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2). ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	12 ШТ	24		288				
20	ТЕР-16-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 35 руб.) СП=70,55% (СП = 21 руб.)	2 ШТ	97,96 15,2	5,73	196	30	11	1,69	3,38
21	Прайс-лист ПКФ Эллисс. 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.050. Ду50/40, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4730руб)	2 ШТ	734,05		1468				
22	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Кзп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,128 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	42	9	2	6,72	0,86
23	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Кзп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,128 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	181	11	2	9,69	1,24
24	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Кзп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,08 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	26	6	1	6,72	0,54
25	ТЕР-13-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Кзп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,08 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	218,27 97,75	11,8 0,13	17	8	1	9,4	0,75
26	ТЕР-13-03-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Кзп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,08 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	177,05 97,75	11,8 0,13	14	8	1	9,4	0,75
27	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20, ПРИЛ26.2 Кзп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 287 руб.) СП=59,5% (СП = 190 руб.)	7,3 10М ТРУБОПРОВОДА	628,78 43,73	27,78	4590	319	203	4,45	32,51
28	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,2409 КГ	50,7		-12				
29	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-1,0439 Л	203		-212				
30	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-109,5 М	8,93		-978				
31	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-10,4974 Л	250		-2624				
32	Прайс-лист ПКФ Эллисс. 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К-FLEX ST 19х22 (цена=108руб)	3,65 М	16,76		65				
33	Прайс-лист ПКФ Эллисс. 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К-FLEX ST 19х28 (цена=125,81руб)	11 М	19,52		215				
34	Прайс-лист	Теплоизол. труба К-FLEX ST	12,65	24,03		304				

ЗАО "СИТЭКС"
с10635 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316011137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	19х35 (цена=154,84руб)	М							
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х42 (цена=184,48руб)	14,85 М	28,63		425				
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х54 (цена=235,52руб)	23,85 М	36,55		864				
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х64 (цена=279,46руб)	14,3 М	43,37		620				
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Клей K- FLEX K 414 0,8л (цена=665,32руб)	1 ШТ	103,25		103				
39	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (теплоизол.)	Лента K- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт : 50м=5,14р)	77 М	0,8		62				
40	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	76 ШТ	8,09		615				
41	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый чёрный 16мм*3мм (цена=39руб)	10 М	6,05		61				
42	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 20мм*3мм (цена=40руб)	10 М	6,21		62				
43	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	3,19 2,48		6	5		0,25	0,51
44	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (приб.уч.)	Манометр 0...16 bar, ДМ 02- 100- 1- G (Метер) (цена=390руб)	2 ШТ	60,52		121				
45	ТЕР- 18- 07- 001- (4 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В СПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НР=115,2% (НР = 7 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,59 3,32		9	6		0,36	0,71
46	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (приб.уч.)	Термометр 0...120° С, шток 64х6мм (БТ- 31.211) (аналог БТ 3.111 (не производится)) (цена=440руб)	2 ШТ	68,28		137				
Итого: **Магистраль**						**18078**	**867**	**302**		**89,9**
								3		
		Заделка отверстий								
47	ТЕР- 46- 03- 017- 05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 60 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	0,1 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	104	61	3	75,22	7,52
48	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,104 М3	541		56				
Итого: **Заделка отверстий**						**160**	**61**	**3**		**7,52**
		Гидравлические испытания								
49	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 188 руб.) СП=70,55% (СП = 115 руб.)	2,455 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	312	163	137	5,76	14,14
Итого: **Гидравлические испытания**						**312**	**163**	**137**		**14,14**

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Хлынинская д.59А офис 7
ОГРН 1144345001667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						22568	2473	533		269.16
								6		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1]		74 %	ФОТ	681				
п. 16		[4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 43, 45, 49]		115,2 %	ФОТ	1310				
п. 13		[22, 23, 24, 25, 26]		81 %	ФОТ	33				
п. 20		[27]		90 %	ФОТ	287				
п. 49		[47]		99 %	ФОТ	60				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2371**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1]		50 %	ФОТ	460				
п. 16		[4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 43, 45, 49]		70,55 %	ФОТ	803				
п. 13		[22, 23, 24, 25, 26]		59,5 %	ФОТ	26				
п. 20		[27]		59,5 %	ФОТ	190				
п. 49		[47]		59,5 %	ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				**1515**				
		Прямые затраты				22568				
		Основная зарплата				2473				
		Материальные затраты				19539				
		Эксплуатация машин				533				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				23				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				18				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				2371				
		Сметная прибыль (по смете)				1515				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26454				
		Всего в ценах января 2000 г.				26454				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		18				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		5				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		31407				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		76				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		3411				
		Материалы в тек. ценах		5,57		108832				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		159				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		36				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				195				
		Итого в тек. ценах без оборудования				143845				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		25607				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		15392				
		ИТОГО с НР и СП				184844				
		НДС		18 %		33271,92				
		ВСЕГО с НДС				218115,92				
		Справочно. Возврат металлолома, 0.415т*5500р				2283				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.07.2015

А.Р. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Вятские Поляны

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу г. Вятские Поляны, ул.Мира, 43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт кровли

Основание: РД 11-2015.24

Сметная стоимость		1606,864	тыс. руб.
	строительных работ	1606,864	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		240,855	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		2194	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0	СНЯТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 62 руб.) СП=55.25% (СП = 31 руб.)	1,31 100М ОГРАЖДЕНИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	107	54	53 3	4,67	6,12
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,103 Т							
3	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 1168 руб.) СП=59.5% (СП = 702 руб.)	9,6 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	1477	1180	297	15,9	152,64
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	12,2116 Т							
5	ТЕРр-58-01-001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 554 руб.) СП=65% (СП = 434 руб.) Объем: 223 + 310	5,33 100М2 КРОВЛИ	166,99 119,31	47,68 5,88	890	636	254 31	15,16	80,8
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,462 Т							
7	ТЕРр-58-02-001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 90 руб.) СП=65% (СП = 70 руб.)	0,04 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	108	108		341,3	13,65

ООО "СМЕТЧИК"
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345033147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,224 Т							
9	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (вентшахт) НР=99% (НР = 1318 руб.) СП=59.5% (СП = 792 руб.)	16 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	3013	1156	1857 175	8,24	131,84
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	28,8 Т							
Итого: Демонтаж						**5595**	**3134**	**2461** **209**		**385,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[1]		108 %	ФОТ	62				
	п. 49	[3, 9]		99 %	ФОТ	2486				
	п. Р8	[5, 7]		83 %	ФОТ	644				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3192**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[1]		55.25 %	ФОТ	31				
	п. 49	[3, 9]		59.5 %	ФОТ	1494				
	п. Р8	[5, 7]		65 %	ФОТ	504				
		ИТОГО сметная прибыль				**2029**				
		Смена водосточной системы								
11	ТЕРр-58-19-005	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ НР=83% (НР = 757 руб.) СП=65% (СП = 593 руб.)	1,376 100М ПОКРЫТИЯ	5357,86 661,02	8,26 1,43	7372	910	11 2	78,32	107,77
12	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,41 Т	12934		-5303				
13	Стройцена 101-3741 05.15	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ПЗ=40787.83 : 5.57 Объем: 0.41 : 0.0055 * 0.00452	0,3369 Т	7322,77		2467				
14	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4926 Т							
15	ТЕРр-58-10-001	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 507 руб.) СП=65% (СП = 397 руб.)	1,968 100М	6415,09 310,59	11,12	12625	611	22	36,8	72,42
16	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,391 Т							
17	ТЕРр-58-10-006	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 60 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	0,16 100ШТ	6816,58 448,16	6,84	1091	72	1	53,1	8,5
18	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,007 Т							
Итого: Смена водосточной системы						**18252**	**1593**	**34** **2**		**188,69**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[11, 15, 17]		83 %	ФОТ	1324				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1324**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[11, 15, 17]		65 %	ФОТ	1037				
		ИТОГО сметная прибыль				**1037**				
		Конструкции крыши								

ООО "СМЕТЧИК"
610033 г Киров, ул Красная д 29 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (подкосы, кобылки, упорный брус) НР=106.2% (НР = 819 руб.) СП=53.55% (СП = 413 руб.) Объем: 2.36 + 0.672 + 0.56	3,592 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1640,51 214,76	41,23	5893	771	148	25,88	92,94
20	ТЕРр-58-05-001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 110 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	0,392 100М	2580,58 336,5	31,03	1012	132	12	39,87	15,63
21	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ НР=83% (НР = 473 руб.) СП=65% (СП = 371 руб.)	2,23 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	4231	559	89 11	31,83	70,98
22	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-5,8872 М3	577		-3397				
23	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 442 руб.) СП=65% (СП = 346 руб.)	3,1 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	3994	521	81 11	21,35	66,19
24	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-5,58 М3	577		-3220				
25	ССЦ01-102-0307	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, II СОРТА	5,78 М3	726		4196				
26	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 193 руб.) СП=55.25% (СП = 99 руб.)	2,23 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	2091	174	74 5	9,02	20,11
27	ССЦ01-101-0856	искл РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП-350Б	-245,3 М2	6,14		-1506				
28	Строй-цена 04.15	ССЦ 101-7198 Изоспан В (пароизоляционная пленка, пл.70гр./м2, S рулона - 70м2, разрывная нагрузка продол./поперечн.130/107 Н/5см, сопротивление паропроницанию 7м2* ч*Па/мг, водоупорность 1000мм.рт.ст) ЦЕНА=133.56/5.57 Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	245,3 М2	23,98		5882				
29	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3094 руб.) СП=72.25% (СП = 2760 руб.)	9,6 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	10913	3394	6053 426	40,83	391,92
30	ССЦ01-101-4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 (М3=236,44) ЦЕНА=236.44/5.57 Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	1056 М2	42,45		44827				

ЗАО "СОЮЗЭКО"
г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	600 10ШТ	5,17		3102				
32	ТЕР-08-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (вент.шахт) НР=109.8% (НР = 1010 руб.) СП=68% (СП = 626 руб.)	16 М3 КЛАДКИ	844,93 51,11	51,83 6,4	13519	818	829 102	6,21	99,36
33	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (примыкания, коньки) НР=108% (НР = 2252 руб.) СП=55.25% (СП = 1152 руб.)	1,9 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	21578	2079	63 6	129,66	246,36
34	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,4858 Т	12934		-19217				
35	Стройцена 101-3741 05.15	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ПЗ=40787.83 : 5.57 Объем: 1.4858 : 0.7 * 0.55	1,1674 Т	7322,77		8549				
36	ТЕР-20-02-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ НР=115.2% (НР = 244 руб.) СП=70.55% (СП = 150 руб.)	19,8 М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА	151,93 10,71	4,5	3008	212	89	1,15	22,77
37	ССЦ01-301-1186	ИСКЛ ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	-19,8 М2	125		-2475				
38	Стройцена 05.15	ССЦ 301-1186 ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ЦЕНА=509.66/5.57 Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))	19,8 М2	91,5		1812				
39	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ НР=90% (НР = 3862 руб.) СП=59.5% (СП = 2553 руб.)	9,91 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	30614	4291	1820	47,63	472,04
40	ССЦ01-113-0510	СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ «АТТИК», ПРОПИТОЧНЫЙ	-644,15 КГ	37,9		-24413				
41	Прайс-лист Гермес, 05.2015г	Огнезащитный состав "Вупротек-2" (цена=40руб) ЦЕНА=40/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС 18%)Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Клз=1.02 (Заг-складские 2%)	644,15 КГ	6,21		4000				
42	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (МОНТАЖ СНЯТОГО ОГРАЖДЕНИЯ) НР=108% (НР = 102 руб.) СП=55.25% (СП = 52 руб.)	1,31 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3903	88	95 6	7,67	10,05

г. Киров, ул. Красная, д. 29 А, офис 7
ОГРН 1064345011167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,393 Т	9404,01		-3696				
44	Прайс лист Все для кровли и ф	Кровельное ограждение ЭКОНОМ (не оцинкованный окрашенный), (дл. 3м цена 2490р) ПЗ=2490 : 1.18 : 5.57 * 1.0075	21 ШТ	381,69		8015				
45	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=106% (НР = 100 руб.) СП=55.25% (СП = 51 руб.)	1,29 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3844	87	93 6	7,67	9,89
46	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,387 Т	9404,01		-3639				
47	Алтай-сервис	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ (1517 р/шт, 3 м/шт) ЦЕНА=1517/1.18/5.57*1.0075 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Клз=1.0075 (Заг.-скл.расх.0,75%) Объем: 129 : 3	43 ШТ	232,54		9999				
48	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 280 руб.) СП=53.55% (СП = 141 руб.)	4 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	1284	257	106 7	7,62	30,5
49	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	4 КОМПЛ	14,2		57				
50	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 34 руб.) СП=72.25% (СП = 30 руб.)	0,104 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	118	37	65 5	40,83	4,25
51	ССЦ01-101-4534 СтройЦена	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 (МЗ=236,44) ЦЕНА=236.44/5.57 Клз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)	11,4399 М2	42,45		486				
52	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	6,5 10ШТ	5,17		34				
53	ССЦ01-101-4128	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ: КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, РАЗЖЕЛОБКИ, ПРОФИЛИ С ПОКРЫТИЕМ	1 М2	169		169				

610033 г Киров, ул Хлынина д 59 А офис 7
ОГРН 1164205071147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Ксзп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (обивка стен слуховых окон) НР=108% (НР = 24 руб.) СП=55.25% (СП = 12 руб.)	0,02 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	227	22	1	129,66	2,59
55	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0156 Т	12934		-202				
56	СТРОЙЦЕНА 04.15	ССЦ 101-1706 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=39757.47/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.0156 : 0.0055 * 0.00452	0,0128 Т	7137,79		91				
Итого: Конструкции крыши						**135683**	**13442**	**9618**		**1555,58**
								585		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[19, 48]		106.2 %	ФОТ	1099				
	п. Р8	[20]		83 %	ФОТ	110				
	п. Р8	[21, 23]		83 %	ФОТ	915				
	п. 12	[26]		108 %	ФОТ	193				
	п. 9	[29, 50]		81 %	ФОТ	3128				
	п. 8	[32]		109.8 %	ФОТ	1010				
	п. 12	[33, 42, 45, 54]		108 %	ФОТ	2478				
	п. 16	[36]		115.2 %	ФОТ	244				
	п. 20	[39]		90 %	ФОТ	3862				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**13039**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[19, 48]		53.55 %	ФОТ	554				
	п. Р8	[20]		65 %	ФОТ	86				
	п. Р8	[21, 23]		65 %	ФОТ	717				
	п. 12	[26]		55.25 %	ФОТ	99				
	п. 9	[29, 50]		72.25 %	ФОТ	2790				
	п. 8	[32]		68 %	ФОТ	626				
	п. 12	[33, 42, 45, 54]		55.25 %	ФОТ	1267				
	п. 16	[36]		70.55 %	ФОТ	150				
	п. 20	[39]		59.5 %	ФОТ	2553				
		ИТОГО сметная прибыль				**8842**				
				Уборка мусора						
57	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	49,691 Т ГРУЗА	42,98		2136				
58	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	49,691 Т ГРУЗА	11,42		567				
Итого: Уборка мусора						**2703**				
Итого по смете:						**162233**	**18169**	**12113**		**2129,31**
								796		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[1, 33, 42, 45, 54]		108 %	ФОТ	2540				
	п. 49	[3, 9]		99 %	ФОТ	2486				
	п. Р8	[5, 7, 11, 15, 17, 21, 23]		83 %	ФОТ	2883				
	п. 10	[19, 48]		106.2 %	ФОТ	1099				
	п. Р8	[20]		83 %	ФОТ	110				

г. Киров, ул. Горького, д. 29 А, офис 7
ОГРН 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[26]		108 %	ФОТ	193				
	п. 9	[29, 50]		81 %	ФОТ	3128				
	п. 8	[32]		109.8 %	ФОТ	1010				
	п. 16	[36]		115.2 %	ФОТ	244				
	п. 20	[39]		90 %	ФОТ	3862				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**17555**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[1, 33, 42, 45, 54]		55.25 %	ФОТ	1298				
	п. 49	[3, 9]		59.5 %	ФОТ	1494				
	п. Р8	[5, 7, 11, 15, 17, 21, 23]		65 %	ФОТ	2258				
	п. 10	[19, 48]		53.55 %	ФОТ	554				
	п. Р8	[20]		65 %	ФОТ	86				
	п. 12	[26]		55.25 %	ФОТ	99				
	п. 9	[29, 50]		72.25 %	ФОТ	2790				
	п. 8	[32]		68 %	ФОТ	626				
	п. 16	[36]		70.55 %	ФОТ	150				
	п. 20	[39]		59.5 %	ФОТ	2553				
		ИТОГО сметная прибыль				**11908**				
		Прямые затраты				162233				
		Основная зарплата				18169				
		Материальные затраты				129248				
		Эксплуатация машин				12113				
		в тч ЗП машинистов				796				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				2703				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				2136				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				567				
		Накладные расходы (по смете)				17555				
		Сметная прибыль (по смете)				11908				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				191696				
		Всего в ценах января 2000 г.				191696				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		2136				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		567				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		230746				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		10109				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		77523				
		Материалы в тек. ценах		5.57		719911				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		18925				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		4065				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				22990				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1051170				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		189594				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		120985				
		ИТОГО с НР и СП				1361749				
		НДС		18 %		245114,82				
		ВСЕГО с НДС				1606863,82				

Составил: Ворончихина Е.А.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул. Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 ПОДПИСЬ А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации АС v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №*

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Вятские поляны, ул.Мира, 43.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 11-2015 24-Э-ВД, -ЭМ

Сметная стоимость		345.652	тыс. руб.
	строительных работ	235.017	тыс. руб.
	монтажных работ	110.634	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		41.783	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.35	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред.2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 ПЗ.2.1 Кодп=0.3 Кэм=0.3 Кмат=0	Демонтаж ВРУ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ)(100 кг) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4	1,4
2	ТЕРм- 08- 03- 599- 10 УК ТЕР ИЗД4 ПЗ.2.1 Кодп=0.3 Кэм=0.3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (15кгх12шт=180кг)) НР=95% (НР = 141 руб.) СП=65% (СП = 96 руб.)	12 ШТ	13,87 12,29	1,58 0,08	166	147	19 1	1,25	15.01
3	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (450мх1,22кг=549кг) НР=85% (НР = 286 руб.) СП=65% (СП = 218 руб.)	4.5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	337	336	1	9,64	43.3
4	ТЕРр- 67- 08- 001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (27штх0,95кг=25,65кг) НР=85% (НР = 195 руб.) СП=65% (СП = 149 руб.)	0.27 100ШТ	6830,04 849,12	0,92 0,33	1844	229		89,1	24.0
5	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ	-27	59.8		-1615				

ЗАО "СИТЭКС"
610038 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1064218054347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	ШТ							
6	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 06.2015г	Светильник сад. 6Вт 370лм серый овал IP54 ДБО(ДЛО) 1401 (цена=595,97руб)	27 ШТ	92,49		2497				
7	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	-4 ШТ	11,2		-45				
8	ССЦ01- 509- 1442	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	4 ШТ	9,6		38				
9	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (монтаж ВРУ) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66	4,66
10	Прайс- лист ИЭК. 04.2015г	Вводно- распределительное устройство ВРУ 18 80.60 0- 36 место 1 (цена=12150,98руб)	1 КОМПЛЕКТ	1885,71		1886				
11	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	1 ШТ	11,38 11		11	11		1,12	1,12
12	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Лампа сигнальная ЛС 47 (цена=134руб)	1 ШТ	20,8		21				
13	ТЕРм- 08- 03- 521- 01 Изм.Вып.1 2013	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	1 ШТ	72,41 12,44	0,23	72	12		1,18	1,18
14	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель- разъединитель (рубильник) 250А ВР32И- 35В 31250 УХЛ4 (цена=1170руб)	1 ШТ	181,57		182				
15	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	10 ШТ	11,38 11		114	110		1,12	11,2
16	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель ВА88- 35- 3- СП 125А (цена=3696руб)	1 ШТ	568,93		569				
17	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/1/16А (цена=88руб)	4 ШТ	13,66		55				
18	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/3/50В 50А (цена=324руб)	4 ШТ	50,28		201				
19	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель ВА47- 29/1/3В 3А (цена=85руб)	1 ШТ	13,19		13				
20	ТЕРм- 08- 03- 599- 02	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ НР=95% (НР = 423 руб.) СП=65% (СП = 289 руб.)	12 ШТ	80,74 36,92	2,83 0,13	969	443	34 2	3,76	45,12
21	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Корпус ЩРн- 18з- 1 36 IP31 (цена=792руб)	12 ШТ	122,91		1475				
22	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Шина для этажных щитов (нулевая, N и PE) (цена=700руб)	24 ШТ	108,63		2607				
23	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 627 руб.) СП=65% (СП = 429 руб.)	60 ШТ	11,38 11		683	660		1,12	67,2
24	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Выключатель дифференциальный 4- полюсн. 32А 30мА АД- 14/32УХЛ4 (цена=786руб)	12 ШТ	121,98		1464				
25	Прайс- лист	Выключатель	48	43,61		2093				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Тихонова, д. 09 А, офис 7
ОГРН 1134345019847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО Кристалл. 04.2015г	дифференциальный 2- полюсн. 25А 30мА, АД- 12/25УХЛ4 (цена=281руб)	ШТ							
26	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 (175мх0,002м2х1,5т/м3=0,525т) НР=99% (НР = 314 руб.) СП=59,5% (СП = 189 руб.)	1,75 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	966	249	717 68	15,64	27,37
27	ТЕР- 46- 03- 010- 02 ОП П1.46.11, П1.46.33; ПРИЛ46.1 П3.3 Козп=1,75; Кзм=1,75 ОП П1.46.11, П1.46.33; ПРИЛ46.1 П3.4 Козп=1,1; Кзм=1,1	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 (ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ 150- 200 ММ) (В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) (0,2мх0,005м2х2х1,8=0,0036т) НР=99% (НР = 24 руб.) СП=59,5% (СП = 14 руб.)	0,03 100ОТВЕРСТИЙ	2388,62 642,47	1746,15 164,91	72	19	53 5	68,2	2,05
28	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 574 руб.) СП=65% (СП = 393 руб.)	1,75 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	2773	603	11 1	37	64,75
29	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 2*1,5 (цена=17руб)	35 М	2,64		92				
30	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*1,5 (цена=25руб)	140 М	3,88		543				
31	ТЕРм- 08- 02- 407- 03 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 86 руб.) СП=65% (СП = 59 руб.)	0,2 100М	1085,6 441,29	237,79 11,64	217	88	48 2	47,4	9,48
32	ССЦ01- 103- 0136	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	20 М	26,5		530				
33	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=48,75% (СП = 10 руб.)	0,03 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	33	22		81,72	2,45
34	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 196 руб.) СП=65% (СП = 134 руб.)	2,8 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	821	205	23 1	7,86	22,01
35	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 3*16 (цена=350руб)	190 М	54,32		10321				
36	Прайс- лист ЗАО Кристалл. 04.2015г	Кабель ВВГнг- LS 5*16 (цена=398руб)	90 М	61,77		5559				
37	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	19 ШТ	6,34		120				
38	ССЦ01- 503- 0461	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994	3 ШТ	22,8		68				
39	ТЕРм- 08- 02- 472- 06 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,05 100М	984,8 176,89	66,23 2,43	49	9	3	19	0,95
40	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,385 Т ГРУЗА	42,98		60				
41	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	1,385	11,42		16				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Сельчинского, д.59А, офис 7
Тел./факс: (8332) 71-11-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА							
Итого по смете:						38455	3203	1028 87		343,38

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 2, 9, 11, 13, 15, 20, 23, 28, 31, 34, 39]	95 %	ФОТ	2245
п. Р17	[3, 4]	85 %	ФОТ	481
п. 49	[26, 27]	99 %	ФОТ	338
п. 15	[33]	94,5 %	ФОТ	21
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3085**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 2, 9, 11, 13, 15, 20, 23, 28, 31, 34, 39]	65 %	ФОТ	1536
п. Р17	[3, 4]	65 %	ФОТ	367
п. 49	[26, 27]	59,5 %	ФОТ	203
п. 15	[33]	46,75 %	ФОТ	10
	ИТОГО сметная прибыль			**2116**

Прямые затраты			38455
Основная зарплата			3203
Материальные затраты			34148
Эксплуатация машин			1028
в тч ЗП машинистов			87
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			76
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			60
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			16
Накладные расходы (по смете)			3085
Сметная прибыль (по смете)			2116
Итого СМР в ценах января 2000 г.			43656
Всего в ценах января 2000 г.			43656
-Переход в тек. цены на апрель 2015г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		40678
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		1105
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		6579
Материалы в тек. ценах	5,57		190204
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86		532
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17		115
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			647
Итого в тек. ценах без оборудования			238108
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,8		33318
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16		21499
ИТОГО с НР и СП			292925
Итого СМР			292925
ИТОГО			292925
НДС	18 %		52726,5
ВСЕГО с НДС			345651,5

Составил: Хаф Каркина О.Н.

Проверил: Пимонова Н.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул. Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
20. 07. 2015 Подпись А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Вятские поляны, ул.Мира, 43.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Капитальный ремонт системы отопления

Основание: РД 11-2015.24-ОВ

Сметная стоимость		909.627 тыс. руб.
	строительных работ	909.627 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		138.328 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.17 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на май 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-14-003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 2268 руб.) СП=50% (СП = 1533 руб.)	6.33 100М ТРУБОПРОВОДА	390.56 367.98	6.54	3253	3065	54	43.6	363.15
2	ТЕРр-65-14-004 Изм Вып 1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 489 руб.) СП=50% (СП = 331 руб.)	1.2 100М ТРУБОПРОВОДА	606.46 551.13	16.32	728	661	20	65.3	78.36
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2.615 Т ГРУЗА	42.98		112				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2.615 Т ГРУЗА	11.42		30				
Итого: **Демонтаж**						**4123**	**3726**	**74**		**441.51**
		Трубопроводы								
5	ТЕР-18-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Кзп=1,15 Кзм=1.25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 13 руб.) СП=70.55% (СП = 8 руб.)	0.03 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361.33	58.83 2.4	67	11	2	37.92	1.14

ЗАО "СИТЭКС"
г.Киев, ул.Тарасовская, 6, 3 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 2389 руб.) СП=70,55% (СП = 1463 руб.)	5,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	14847	2060	335 14	37,92	216,1
7	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 294 руб.) СП=70,55% (СП = 180 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	1964	253	41 2	37,92	26,5
8	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 335 руб.) СП=70,55% (СП = 205 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	2486	289	47 2	37,92	30,3
9	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 294 руб.) СП=70,55% (СП = 180 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	2303	253	41 2	37,92	26,5
10	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 207 руб.) СП=70,55% (СП = 127 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	1868	179	46 1	47,06	18,8
11	Прайс- лист Danfoss, с 2015г (стр.86)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду20 Danfoss (цена=15,41евро*55,11руб- курс евро на 20.05.15 =849,25руб)	26 ШТ	131,79		3427				
12	Прайс- лист Danfoss, с 2015г (стр.86)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду50 Danfoss (цена=55,49евро*55,11руб- курс евро на 20.05.15 =3058,05руб)	8 ШТ	474,58		3797				
13	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (автоматика)	Клапан баланс. Ballorex Venturi FODRV с дренажем р/р Ду20 Ру25. с измер. ниппелями, "Броен" (цена=3290руб)	26 ШТ	510,57		13275				
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг. ltap (цена=220руб)	4 ШТ	34,14		137				
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг. ltap (цена=303руб)	9 ШТ	47,02		423				
16	Прайс- лист ПКФ Элгисс. 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1" (д.25мм) слив под шланг. ltap (цена=619руб)	2 ШТ	96,06		192				
17	ТЕР- 16- 02- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 464 руб.) СП=70,55% (СП = 284 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	6085,44 802,46	175,46 3,68	3043	401	88 2	82,98	41,4
18	ТЕР- 16- 02- 005- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 720 руб.) СП=70,55% (СП = 441 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	7040,99 886,66	250,34 5,91	4929	621	175 4	91,71	64,2
19	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 70 руб.) СП=70,55% (СП = 43 руб.)	2 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	342	60	22 1	3,35	6,6
20	ССЦ01- 007- 0086	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	-4	42,9		-172				

ЗАО "СИТЭКС"
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 29 А, офис 7
тел./факс: (495) 981-98-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ							
21	Прайс- лист Danfoss, с.2015г (стр.88)	Кран шаровой латунный полнопроходной Ду80 Danfoss (цена=200.01евро*55.11руб- курс евро на 20.05.15 =11022.55руб)	2 ШТ	1710.59		3421				
22	ТЕР- 18- 06- 003- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1.25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ НР=115,2% (НР = 61 руб.) СП=70,55% (СП = 37 руб.)	4 ШТ	199.1 13.11	8.94 0.16	796	52	36 1	1.39	5.51
23	ТЕР- 18- 06- 003- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1.25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ НР=115,2% (НР = 15 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.)	1 ШТ	285.83 13.11	8.94 0.16	286	13	9	1.39	1.31
24	ТЕР- 13- 03- 002- 04 ОП П1 13.7 Козп=1,1	СГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	0.73 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	316.98 61.57	9.44 0.1	231	45	7	5.84	4.26
25	ТЕР- 13- 03- 001- 01 ОП П1 13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	0.73 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	203.16 85	9.44 0.1	148	62	7	8.17	5.97
26	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1 26.20, ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РАССТОЯНИИ ДО 0,35 М ОТ ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ)) НР=90% (НР = 1771 руб.) СП=59,5% (СП = 1171 руб.)	45 10М ТРУБОПРО ВОДА	628.78 43.73	27.78	28295	1968	1250	4.45	200.38
27	ССЦ01- 505- 0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-1.485 КГ	50.7		-75				
28	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-6.435 Л	203		-1306				
29	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-675 М	8.93		-6028				
30	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-64.71 Л	250		-16178				
31	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х28 (для д.20) (цена=125,81руб)	77 М	19.52		1503				
32	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х35 (для д.25) (цена=154,84руб)	77 М	24.03		1850				
33	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х42 (для д.32) (цена=184,48руб)	88 М	28.63		2519				
34	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х54 (для д.40) (цена=235,52руб)	77 М	36.55		2814				
35	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х64 (для д.50) (цена=279,46руб)	44 М	43.37		1908				
36	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х89 (для д.76) (цена=351,42руб)	55 М	54.54		3000				
37	Прайс- лист ПКФ Эллисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба К- FLEX ST 19х102 (для д.89) (цена=494,16руб)	77 М	76.69		5905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Прайс- лист ПКФ Эпласс. 05.2015г (теплоизол.)	Клей К- FLEX К 414 0,5л (0,01л на мп) (цена=470,20руб)	9 ШТ	72,97		657				
39	Прайс- лист ПКФ Эпласс. 05.2015г (теплоизол.)	Лента К- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black (цена=298,97руб/шт 50м=5,14р)	675 М	0,8		540				
40	ТЕР- 13- 03- 002- 04 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 83 руб.) СП=59,5% (СП = 61 руб.)	1,66 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	316,98 61,57	9,44 0,1	526	102	16	5,84	9,7
41	ТЕР- 13- 03- 004- 26 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 102 руб.) СП=59,5% (СП = 75 руб.)	1,66 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1399,65 75,75	12,46 0,2	2323	126	21	8,43	13,99
42	ТЕР- 18- 07- 001- 04	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,16 2,89		8	5		0,31	0,62
43	Прайс- лист ПКФ Эпласс. 05.2015г (приб. уч.)	Термометр 0...120° С, шток 64х6мм (БТ- 31.211) (цена=440руб)	2 ШТ	68,28		137				
44	ТЕР- 18- 07- 001- 02	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	2,87 2,16		6	5		0,22	0,44
45	Прайс- лист ПКФ Эпласс. 05.2015г (приб. уч.)	Манометр 0...16 bar, ДМ 02- 100- 1- G (цена=390руб)	2 ШТ	60,52		121				
Итого: **Трубопроводы**						**86335**	**6505**	**2143** **29**		**674,18**
				Гидравлические испытания						
46	ТЕР- 18- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 637 руб.) СП=70,55% (СП = 390 руб.)	8,33 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1059	553	464	5,76	47,98
47	ТЕР- 18- 07- 035- 02 МДС81- 35.2004 г.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ СТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 91 руб.) СП=70,55% (СП = 56 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	164	79	67	5,76	6,91
Итого: **Гидравлические испытания**						**1223**	**632**	**531**		**54,91**
Итого по смете:						**91681**	**10863**	**2748** **29**		**1170,64**
	Накладные расходы по видам работ									
	п. Р15.1	[1, 2]	74 %	ФОТ	2757					
	п. 16	[5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 42, 44, 46, 47]	115,2 %	ФОТ	5602					
	п. 13	[24, 25, 40, 41]	81 %	ФОТ	271					
	п. 20	[26]	90 %	ФОТ	1771					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**10401**					
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. Р15.1	[1, 2]	50 %	ФОТ	1864					
	п. 16	[5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 42, 44, 46, 47]	70,55 %	ФОТ	3431					
	п. 13	[24, 25, 40, 41]	59,5 %	ФОТ	200					
	п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ	1171					

ООО "СИТЭКС"
г.10035 в Харьк... ул.Гвардейцев... д. 59 А, офис 7
Тел.: (057) 7[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**6666**				
		Прямые затраты				91681				
		Основная зарплата				10863				
		Материальные затраты				77928				
		Эксплуатация машин				2748				
		в тч ЗП машинистов				29				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				142				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				112				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				30				
		Накладные расходы (по смете)				10401				
		Сметная прибыль (по смете)				6666				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				108748				
		Всего в ценах января 2000 г.				108748				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		112				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		30				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		137960				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		368				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		17587				
		Материалы в тек. ценах		5,57		434059				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		992				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		215				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1207				
		Итого в тек. ценах без оборудования				590813				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		112331				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		67727				
		ИТОГО с НР и СП				770871				
		НДС		18 %		138756,78				
		ВСЕГО с НДС				909627,78				
		Справочно. Возврат металлолома. 2.615т*5500р				14383				

Составил: Кар Каркина О.Н

Проверил: Пил Пилипенко А.Р.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
22.07.2015