


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»


_____ (П.В. Сысоев)

«08» сентября 2015 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № КД-7р-1 (повторный)
по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе.

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).

Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое). Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7 Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшitia) подшивки (пачки) при изучении копии документа;

- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего

за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

№ п/п	Наименование критерия	Значени е критери я в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования	2	

	строительных материалов		
3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок

набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без

проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-7р-1
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «08» сентября 2015г.
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта».
	Контактное лицо	Новокрещенова Любовь Васильевна
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916580
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	Лот №1	г. Киров, ул. Ивана Попова, 40А г. Киров, ул. Широнинцев, 15 г. Киров, ул. Тренера Пушкарева, 3 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 3 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Лот №2	г. Киров, (Нововятск) Советская, 11А г. Киров, Клубная, 2 г. Киров, ул. Свободы, 60А г. Киров, ул. Кутшо, 2 г. Киров, ул. Труда, 84 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 3 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на

	дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса
Начальная (максимальная) цена договора:	
Лот №1	5 845 121,44 рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением №1 к техническому заданию)
Лот №2	5 027 279,08 рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 2 к Техническому заданию)
Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) поэтапно (по видам работ) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	08 сентября 2015 года Понедельник-четверг: с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница: с 9 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин., перерыв с 12 час.00 мин. до 12 час.45 мин. сб., вс. – выходные дни

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«15» октября 2015года 17 час.00 мин.
Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«16» октября 2015года в 10.00 часов
Место вскрытия конвертов с заявками	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«19» октября 2015 года до 15.00 часов
Место рассмотрения заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул.Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Дата и время оценки заявок	«20» октября 2015года до 15.00 часов
Место оценки заявок	610017 Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский

	Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
	Срок предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса
	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
 некоммерческой организации
 «Фонд капитального ремонта
 общего имущества
 многоквартирных домов
 в Кировской области»
 П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию № КД-7р-1, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты участник конкурса -

(наименование участника конкурса)

в лице _____,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____,

(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Все сведения о проведении конкурса участник конкурса просит сообщать указанному уполномоченному лицу

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (листах или страницах).

Реквизиты подрядной организации:

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе)

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п	Наименование документов	№ с... по.... (листов или страниц)	Количество (листов или страниц)
ВСЕГО (листов или страниц):			

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)
МП

Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию № КД-7р-1, участник конкурса – (наименование участника конкурса), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту № _____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/ п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе: НДС (если НДС не начисляется, то ставится: «НДС нет»)	Стоимость договора отдельно по каждому объекту, включенному в лот. в соответствии с приложениями № 1 - № 2 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена, предлагаемая участником открытого конкурса).
2	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	<i>предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>
3	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	<i>наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса</i>
4	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием	<i>подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию</i>
5	Наличие сертификатов	<i>подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса</i>
6	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ	<i>подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса</i>
7	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы	<i>предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

**Приложение № 5
к конкурсной документации**

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	

Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги выполняемые участником конкурса требуют специального разрешения указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	
Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	

Заявление

Участник конкурса _____,

заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленн ым договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 8
к конкурсной документации

ПРОЕКТ

Договор N___
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

г. Киров

"___" _____ 20__ года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сыроева Павла Валерьевича, действующего на основании Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

_____,
(полное наименование подрядной организации)

в лице _____,
действующего на основании _____,
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

_____ (далее - объект(ы)),
(указывается адрес многоквартирного дома)

_____ (далее - работы).
(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС _____ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N ____.

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации).

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией», а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или)

убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что они не изменяют стоимости проведения работ и согласованы с собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Местонахождение:

Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137

Реквизиты: ИНН: 4345982348

КПП: 434501001

ОГРН: 1144300000118

БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г.Киров

БИК: 043304609

к/с: 30101810500000000609

р/с: 40703810527000000044

18.2. Подрядчик

Местонахождение: _____

Реквизиты: _____

19. Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

_____ П.В. Сысоев

« ____ » _____ 20 ____ года

« ____ » _____ 20 ____ года

М.П.

М.П.

**Техническое задание
на выполнение капитального ремонта**

1. Наименование объекта – *в соответствии с приложением №1-2 к Техническому заданию*
2. Местоположение объекта - *соответствии с приложением №1-2 к Техническому заданию.*
3. Основание для выполнения работ – *Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.*
4. Вид строительства – *Капитальный ремонт*
5. Объем работ, услуг – *определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении 3 к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.*
6. «Сроки ремонта:
Индивидуально для системы теплоснабжения, фундаментов, фасадов, подвалов, кровли: сроки ремонта - в соответствии с предложением, не позднее 01.07.2016 года. После проведения ремонта Подрядчик обязан передать систему теплоснабжения в эксплуатацию лицам, осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирного дома, после чего работы считаются выполненными.
Остальные работы: в соответствии с предложением, не позднее 28.12.2015 года.
7. Перечень оборудования и материалов - *Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.*
8. Общие требования – *работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)*

9. **Требования к подрядчику** - должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ); - иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг - *все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).*
11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям *в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).*
12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - *в соответствии с проектной документацией.*
13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - *в соответствии с проектной документацией.*
14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - *в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.*
15. Требования к организации строительства - *в соответствии с проектной документацией.*
16. Требования к расчету стоимости лота: *Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004*
17. Правила контроля и приемки работ – *представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:*
 - осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;
 - проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненным работ требованиям НТД и рабочим чертежам;
 - обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершённых работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 – Лот №1

Приложение №2 - Лот №2

Приложение № 3 – Локальные сметные расчеты

Приложение № 1
к техническому заданию

Лот №1

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, ул. Ивана Попова, 40А	-Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт кровли	728658,26	63126,46 50375,38 211189,32 69289,60 334677,50
2	г. Киров, ул. Широнинцев, 15	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	4166106,52	2248275,24 597239 1320592,28
3	г. Киров, ул. Тренера, Пушкирева 3	-Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	950356,66	475912,88 138175,64 75207,30 76690,56 184370,28

Итого по лоту: **5 845 121,44 руб.**

Приложение № 2
к техническому заданию

Лот №2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Киров, (Нововятск) ул.Советская, 11А	-Капитальный ремонт кровли	1828310,88	
2	г. Киров, ул. Клубная, 2	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	47880,86	
3	г. Киров г, ул. Свободы, 60А	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	704029,3	79779,80 197224,02 86823,22 234352,72 105849,54
4	г. Киров, Кутшо, 2	-Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт фундамента	905476,54	315115,46 202308,64 268846,48 119205,96
5	г. Киров, ул. Труда, 84	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1541581,5	632308,90 238164,12 671108,48

Итого по лоту: **5 027 279,08 руб.**

Приложение № 3 к техническому заданию

Адрес приложения: КД-7р-1.Zip\КД-7р-1\приложение 3 Локальные сметные расчеты

Наименование и адрес участника: _____

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___» _____ года

Окончание выполнения работ/оказания услуг: « » года

[illegible]

Начало выполнения работ/оказания услуг: « ____ » _____ года

Окончание выполнения работ/оказания услуг: « » года

[illegible]

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___» _____ года

Окончание выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года

[illegible]

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___» _____ года

Окончание выполнения работ/оказания услуг: «___» _____ года

[illegible]

5. Капитальный ремонт подвалов

Начало выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года

Окончание выполнения работ/оказания услуг: «__» _____ года

№ п/п	Наименование	График выполнения капитального ремонта подвалов с момента подписания договора, в месяцах								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Инструкции по заполнению

- ✓ Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с _____
- ✓ Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический и почтовый адрес.
- ✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов
- ✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, **например:**

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения работ с момента подписания договора, в месяцах								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
...										
3.	Услуга/работа 3									
	Услуга/работа 3.1									
	Услуга/работа 3.2									
	Услуга/работа 3.3									
...										

В целях снижения общих затрат сил и времени организатора и участника конкурса на подготовку договора данный График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 7

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, ул. Ивана Попова 40А	-Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт кровли	728658,26	63126,46 50375,38 211189,32 69289,60 334677,50
2	Киров г, ул. Широнинцев 15	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	4166106,52	2248275,24 597239 1320592,28
3	Киров г, ул. Тренера Пушкарева 3	-Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	950356,66	475912,88 138175,64 75207,30 76690,56 184370,28

Итого по лоту: **5 845 121,44 руб.**

Свидетельство П-071-4346005401-2015-0011/6 от 5 марта 2015

Заказчик – НКО «Фонд капитального ремонта»

Экз № _____

**Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г. Киров, ул. Широнинцев, 15**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства

Часть 1. Локальные сметы

2.001.15.43/06-СМ1

Том 3.1

2015

Свидетельство П-071-4346005401-2015-0011/6 от 5 марта 2015

Заказчик – НКО «Фонд капитального ремонта»

Экз № _____

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г. Киров, ул. Широнинцев, 15

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства

Часть 1. Локальные сметы

2.001.15.43/06-СМ1

Том 3.1


Технический директор

В. Л. Карпиков

Главный инженер проекта

И. В. Муравьев



Согласовано  

2015



**Кировское областное
государственное автономное учреждение
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»**



УТВЕРЖДАЮ

**Директор КО ГАУ «Управление
государственной экспертизы»**

С.Н. Мушкова
2015г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 43-1-6-1380-15

Объект капитального строительства:

**«Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г. Киров, ул. Широнинцев, 15»**

Объект государственной экспертизы

***Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства***

г. Киров

I. Общие положения

1.1. Основания для проведения государственной экспертизы

- заявление НКО «Фонд капитального ремонта» от 28.04.2015г.
- реквизиты договора на проведение государственной экспертизы – договор №см-093 от 29.04.2015г.

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

- дата разработки – 2015 год;
- вид строительства – капитальный ремонт;
- количество этажей – 5;
- общая площадь здания – 3457,7 м²;

Проектом предусматривается замена сетей отопления, замена сетей электроснабжения, ремонт крыши.

1.3. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:

ООО «Радиотехник»; ГИП – Муравьев И.В. Допуск СРО №П-071-4346005401-2015-0011/6 выдано 05.03.2015 г. саморегулируемой организацией Межрегиональное некоммерческое партнерство «РЕГИОН-ПРОЕКТ».

Адрес: 610035, г. Киров, ул. Коммунальная, 2.

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

Адрес: г. Киров, ул. Ленина, 137.

1.5. Сведения о составе представленной документации:

- Том 1 «Обследование». Шифр 2.001.15.43/06-ТО;
- Том 2 «Пояснительная записка». Шифр 2.001.15.43/06-ПЗ;
- Альбом 1. Шифр 2.001.15.43/06-АС;
- Альбом 2. Электроснабжение. Шифр 2.001.15.43/06-ЭС;
- Альбом 3. Теплоснабжение. Шифр 2.001.15.43/06-ТС.
- Сметы.

1.6. Сведения об источниках финансирования: согласно письму заявлению НКО «Фонд капитального ремонта» от 28.04.2015г: средства собственников помещений в МКД, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства местного бюджета.

II. Описание сметы на строительство.

2.1. Сметная стоимость (заявленная), тыс. руб.:

Наименование видов затрат	Базовая стоимость на 01.01.2000г.	Текущая стоимость на 01.04.2015г. с НДС 18%
Всего, в т.ч.:	-	4322,63
СМР	-	4322,63
(в т.ч. возвратные суммы)	(-)	(-)
Оборудование	-	-
Прочие	-	-
(в т.ч. ПИР)	(-)	(-)

2.2. Перечень представленной сметной документации:

- Объектная смета;
- Локальная смета №01 «Электроснабжение»;
- Локальная смета №02 «Теплоснабжение»;
- Локальная смета №03 «Ремонт крыши»;
- Прайс-листы.

2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен: Сметная документация соответствует действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС81-35.2004), введенной постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1 и Указаний по применению ТЕР Кировской области, утвержденным Распоряжением Кировской области от 29.01.2014г. №245/41.

Сметная стоимость строительства определена базисно-индексным методом. Локальные сметы составлены с использованием Сборников Территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ТЕР-2001), на монтаж оборудования (ТЕРм-2001), сборников территориально-единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ТЕРр-81-04-2001), территориальных сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) (в редакции 2009г.). Стоимость материалов, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001), принята по прайс-листам в текущем уровне цен с пересчетом методом «обратного счета» в базисный уровень цен на 01.01.2000г.

Стоимость транспортных и погрузочно-разгрузочных работ определена по данным сборников «Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства» (ФССЦпг81-01-2001) с учетом районного коэффициента 1,05.

Представлены обосновывающие документы включенных в сметную документацию затрат (прайс-листы), которые согласованы с заказчиком в соответствии с п.4.25 МДС 81-35.2004 и Письмом Минрегиона №9155-ИП/08 от 12.03.2010г.

Локальные сметы составлены в базисном уровне цен на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.05.2015г. в итогах локальных смет.

При пересчете в текущий уровень цен были применены индексы по статье затрат по данным Информационного бюллетеня №59 от 08.05.2015г. Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Региональный центр ценообразования в строительстве»:

- к заработной плате 12,70;
- к затратам на эксплуатацию машин 6,4;
- к материалам 5,57;
- к транспортным затратам 7,17 (таблица 03-21);
- к погрузочно-разгрузочным работам 8,86 (таблица 01-01);
- к накладным расходам 10,8, который учитывает коэффициент 0,85 к нормам накладных расходов, введенный в действие с 01.01.2011г., с учетом Письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС;
- к сметной прибыли 10,16, который учитывает коэффициент 0,8 к нормам сметной прибыли, введенный в действие с 01.01.2011г. с учетом Письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС.

Накладные расходы на строительные и монтажные работы определены в зависимости от вида строительно-монтажных работ согласно МДС 81-33.2004. К нормам накладных расходов расценок ТЕР-2001 применен коэффициент 0,9 в соответствии с Примечанием 1 в Приложении 4 к МДС 81-33.2004.

Сметная прибыль на строительные и монтажные работы определена в зависимости от вида строительно-монтажных работ согласно МДС 81-25.2001 и Письма ФАСЖКХ №АП-5536/06 от 18.11.04г. К нормам сметной прибыли расценок ТЕР-2001 применен коэффициент 0,85 в соответствии с Примечанием 1 Приложения 1 Письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №АП-5536/06 от 18.11.2004г. (в редакции от 08.02.2008г., с изменениями от 29.04.2011г.).

В локальных сметах учтен районный коэффициент к заработной плате 1,15 (см. Постановление Совета Министров СССР от 23.09.1988г. №1114 и Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 17.10.1988г. №546/25-5).

Согласно п.4.100 МДС 81-35.2004, Налогового Кодекса РФ, Главы №21, закона РФ №117-ФЗ от 07.07.2003г., ст.164, п.3 сумма налога на добавленную стоимость (НДС) определена в размере 18% в текущем уровне цен от итоговых сумм локальных смет.

Локальные сметы соответствует образцу №4 Приложения №2 МДС 81-35.2004, имеют подписи, печати заказчика и согласованы с заказчиком.

2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости. Сметная документация откорректирована по замечаниям КО ГАУ «Управление государственной экспертизы», изложенным в письмах от 26.05.2015, 09.06.2015 и от 25.06.2015 №1380 в части применяемых расценок и корректировки объемов работ. Сметная стоимость пересчитана на 01.05.2015г. Первоначально представленная смета была рассчитана в уровне цен на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.03.2015г. Объемы в локальных сметах приведены в соответствие с данными проектной документации

Сметная стоимость по объекту тыс. рублей:

Наименование видов затрат	до экспертизы		после экспертизы	
	Базовая стоимость на 01.01.2000г.	Текущая стоимость на 01.04.2015г. с НДС 18%	Базовая стоимость на 01.01.2000г.	Текущая стоимость на 01.05.2015г. с НДС 18%
Всего, в т.ч.:	-	4322,63	488,14	4166,11
СМР	-	4322,63	488,14	4166,11
(в т.ч. возвратные суммы)	(-)	(-)	(-)	(-)
Оборудование	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-
(в т.ч. ПИР)	(-)	(-)	(-)	(-)

Локальные сметные расчеты, откорректированные по замечаниям экспертизы:

- Локальная смета №01 «Электроснабжение» на сумму 597,24 тыс.руб. в ценах на 01.05.2015г.;
- Локальная смета №02 «Теплоснабжение» на сумму 1320,59 тыс.руб. в ценах на 01.05.2015 г.;
- Локальная смета №03 «Капитальный ремонт крыши» на сумму 2248,28 тыс.руб. в ценах на 01.05.2015 г.;

В результате экспертизы сметная стоимость уменьшилась на 156,52 тыс.руб. (в текущем уровне цен).

III. Выводы по результатам проверки сметной стоимости

3.1. Сметная документация по объекту «Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Широнинцев, 15» соответствует действующим сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией..

3.2. Сметная стоимость объекта определена достоверно.

Начальник сметного отдела



Шестакова М.Л.

Эксперт: Н.В. Петренева

Согласовано:

Утверждаю:

Заказчик: НКО "Фонд капитального строительства"

Сводный сметный расчет в сумме:

4 311,68 тыс.руб

В том числе возвратных сумм:

0,00 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Широнинцев,15**

(наименование стройки)

Смета составлена в текущих ценах по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦС)

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования,	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Многоквартирный дом по адресу : г.Киров ул.Широнинцев,15	3034,78	495,82	0,00	0,00	3530,60
5		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	3034,78	495,82	0,00	0,00	3530,60
Глава 8. Технический надзор							
6		Технадзор 1,47%	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90
7		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
8	договор №5-2015 от 17.02.2015	Проектные работы (разраб.раб.докум,экспертиза)	0,00	0,00	0,00	71,46	71,46
9		Итого по главе 9:	0,00	0,00	0,00	71,46	71,46
10		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3034,78	495,82	0,00	123,36	3653,96
11		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	3034,78	495,82	0,00	123,36	3653,96
12		НДС 18%	546,26	89,25	0,00	22,21	657,71
13		ВСЕГО С НДС	3581,04	585,07	0,00	145,57	4311,68

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Стройка Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Широнинцев, 15

Объектная смета №ОС

на строительство Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Широнинцев, 15

	Текущие цены с НДС	Базовые цены
Сметная стоимость	4166,11 тыс. руб.	488,13 тыс.руб.
Средства на оплату труда	693,74 тыс. руб.	54,63 тыс.руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	Электроснабжение	12,17	585,07	0,00	0,00	597,24	108,14	0,00
2	02	Теплоснабжение	1320,59	0,00	0,00	0,00	1320,59	287,32	0,00
3	03	Капитальный ремонт крыши	2248,28	0,00	0,00	0,00	2248,28	298,27	0,00
Итого по объекту с НДС:			3581,04	585,07	0,00	0,00	4166,11	693,74	0,00

Составил:

Проверил:




СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул. Широнинцев, 15

(наименование стройки)

2: Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Широнинцев, 15

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Электроснабжение

Основание: проект 2.001.15.43/06-ЭС

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	597,24 тыс. руб.	67,94 тыс. руб.
строительных работ	12,17 тыс. руб.	1,29 тыс. руб.
монтажных работ	585,07 тыс. руб.	66,65 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	108,14 тыс. руб.	8,52 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,78 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС) года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Электромонтажные работы**Демонтаж**

1	ТЕРр-67-02-003 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР = 85 % (НР = 23 руб.) СП = 65 % (СП = 18 руб.)	0,72 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	37,36 37,03	0,33 0,13	27	27		3,98 0,01	2,87 0,01
2	ТЕРм-08-03-575-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР = 95 % (НР = 505 руб.) СП = 65 % (СП = 346 руб.)	140 ШТ	3,8 3,8		532	532		0,34	47,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм-08-03-525-02 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 100 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР = 95 % (НР = 618 руб.) СП = 65 % (СП = 423 руб.)	70 ШТ	10,2 9,24	0,96 0,04	714	647	67 3	0,84	59,01 0,21
4	ТЕРр-67-04-006 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР = 85 % (НР = 149 руб.) СП = 65 % (СП = 114 руб.)	0,7 100ШТ	251,91 249,64	2,27 0,89	176	174	2 1	25,72 0,07	18 0,05
5	ТЕРр-67-04-003 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР = 85 % (НР = 9 руб.) СП = 65 % (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	11	11		6,32 0,03	1,26 0,01
6	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кспг=1,05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2 Т ГРУЗА	45,13		9				
7	ФСПГ-3-21-1-12 2014г Кспг=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,2 Т ГРУЗА	12,81		3				
Итого: Демонтаж						1472	1391	69		128,18
								4		0,27

Монтаж

8	ТЕРм-10-01-038-07 Кзпм=1,15 Козп=1,15	КРОНШТЕЙН МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИН НР = 80 % (НР = 31 руб.) СП = 60 % (СП = 23 руб.)	40 КРОНШТЕЙН	0,99 0,97		40	39		0,1	4
9	ФССЦ-509-2643	DIN-РЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТН 35/7,5 ДЛИНОЙ 300 ММ	0,4 100ШТ	435		174				
10	счет №8509059	ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА DIN-РЕЙКУ (6,48/5,57)	80 ШТ	1,16		93				
11	ТЕРм-08-03-575-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР = 95 % (НР = 1790 руб.) СП = 65 % (СП = 1225 руб.)	149 ШТ	13,03 12,65		1941	1884		1,12	166,88
12	счет №8509059	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1-ПОЛЮСНЫЙ, ин 6А ХАР-КА "В" ВА47-29/1В6 (59,86/5,57)	2 ШТ	10,75		22				
13	счет №8509059	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1-ПОЛЮСНЫЙ, ин 16А ХАР-КА "В" ВА47-29/1В16 (56,79/5,57)	142 ШТ	10,19		1447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	счет №8438939	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ 2-ПОЛЮСНЫЙ, In 16А 30мА ХАР-КА "С" АВДТ32-С16-30 (612,24/5,57)	4 ШТ	109,91		440				
15	счет №8509059	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 3- ПОЛЮСНЫЙ, In 25А ХАР- КА "В" ВА47-29/3 В25 (179,42/5,57)	1 ШТ	32,21		32				
16	ТЕРМ-08-03-575- 01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР = 95 % (НР = 841 руб.) СП = 65 % (СП = 575 руб.)	70 ШТ	13,03 12,65		912	885		1,12	78,4
17	счет №8509059	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ 2-ПОЛЮСНЫЙ, In 32А 30мА ХАР-КА "С" АВДТ32-С32-30 (641,4/5,57)	70 ШТ	115,15		8061				
18	ТЕРМ-08-03-591- 11 Кэпм=1,15 Козп=1,15	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ НР = 95 % (НР = 158 руб.) СП = 65 % (СП = 108 руб.)	0,2 100ШТ	1154,5 828,91	24,64 1,76	231	166	5	73,4 0,12	14,68 0,02
19	-счет№84-38939	РОЗЕТКА РАР 10-3-ОП (100,86/5,57)	20 ШТ	18,11		362				
20	ТЕРМ-10-01-038- 07 Кэпм=1,15 Козп=1,15	КРОНШТЕЙН МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИН НР = 80 % (НР = 16 руб.) СП = 60 % (СП = 12 руб.)	20 КРОНШТЕЙН	0,99 0,97		20	20		0,1	2
21	счет №8509059	ШИНА НУЛЕВАЯ ШНИ-6Х9- 14-У2-С (62,96/5,57)	20 ШТ	11,3		226				
22	ТЕРМ-08-02-405- 01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР = 95 % (НР = 1376 руб.) СП = 65 % (СП = 941 руб.)	3,5 100М	1461,46 410,06	114,04 3,68	5115	1435	399 13	38,3 0,25	134,05 0,88
23	счет №8509059	ПРОВОД ПУВНГ(А)-LS-4,0 (13,82/5,57)	350 М	2,48		868				
24	ССЦ01-509-1263	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У-731	110 ШТ	5,44		598				
25	ТЕРМ-08-03-593- 06 Кэпм=1,15 Козп=1,15	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР = 95 % (НР = 281 руб.) СП = 65 % (СП = 192 руб.)	0,2 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	817	199	325 97	88,3 43,76	17,66 8,75
26	счет №8509059	СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЖКХ С ОПТИКО- МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ, 12 Вт, 1200ЛМ V1-U0-00006- 21S00-6501245 Varton (1300,09/5,57)	20 ШТ	233,4		4668				
27	ТЕРМ-08-03-591- 01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР = 95 % (НР = 9 руб.) СП = 65 % (СП = 6 руб.)	0,02 100ШТ	569,79 446,07	18,71 0,44	11	9		39,5 0,03	0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	счет №8509059	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/250В ВС20-1-0-ГБ (105,55/5,57)	2 ШТ	18,95		38				
29	ТЕРМ-08-03-600-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР = 95 % (НР = 265 руб.) СП = 65 % (СП = 181 руб.)	70 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	436	268	144	0,34 0,01	23,8 0,7
30	счет №8509059	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СЕ101-S6 (487,12/5,57)	70 ШТ	87,45		6122				
31	ТЕРМ-08-01-061-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НР = 95 % (НР = 36 руб.) СП = 65 % (СП = 25 руб.)	3 ШТ	31,48 12,39	5,4 0,39	94	37	16	1,13 0,03	3,39 0,09
32	счет №8509059	КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (ИЗОЛЯТОР, ДЕРЖАТЕЛИ, ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 60А) НПН2-60 (54,40/5,57)	3 ШТ	9,77		29				
33	ТЕРМ-10-04-030-02 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ РЕЛЕ НР = 92 % (НР = 5 руб.) СП = 65 % (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6 5,18		6	5		0,5	0,5
34	ФССЦ-509-7391	РЕЛЕ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ (СУМЕРЕЧНОЕ) TW-1	1 ШТ	879,15		879				
35	ТЕРМ-08-02-146-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 0,5 КГ НР = 95 % (НР = 38 руб.) СП = 65 % (СП = 26 руб.)	0,16 100М КАБЕЛЯ	1982,1 161,1	1191,27 88,16	317	26	190 14	14,7 8,36	2,35 1,34
36	ТЕРМ-08-02-412-02 Изм. Вып. 1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР = 95 % (НР = 246 руб.) СП = 65 % (СП = 168 руб.)	3,58 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	971	258	15 1	6,74 0,02	24,13 0,07
37	ТЕРМ-08-02-412-03 Изм. Вып. 1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР = 95 % (НР = 23 руб.) СП = 65 % (СП = 16 руб.)	0,28 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	85	24	2	7,86 0,04	2,2 0,01
38	ТЕРМ-08-02-412-05 Изм. Вып. 1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР = 95 % (НР = 296 руб.) СП = 65 % (СП = 203 руб.)	1,97 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	840	308	57 4	14,6 0,14	28,76 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ФССЦ-501-8482	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 MM2	0,374 1000M	4832,12		1807				
40	ФССЦ-501-8507	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 MM2 ЦЕНА=11836,8*1,03	0,028 1000M	11836,8		331				
41	ФССЦ-501-8495	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 4 И СЕЧЕНИЕМ 10 MM2	0,197 1000M	36161,25		7124				
42	ТЕРм-08-03-593-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР = 95 % (НР = 96 руб.) СП = 65 % (СП = 66 руб.)	0,1 100ШТ	3379,62 544,32	1310,05 466,05	338	54	131 47	48,2 42,48	4,82 4,25
43	ССЦ01-509-1371	СВЕТИЛЬНИК НСП 02	10 ШТ	23,4		234				
44	ТЕРм-08-03-593-06 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР = 95 % (НР = 239 руб.) СП = 65 % (СП = 164 руб.)	0,17 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	695	170	276 82	88,3 43,76	15,01 7,44
45	счет №8509059	СВЕТИЛЬНИК ТИПА "БРА" ПОД ЛАМПУ Е27 IP54 НПП1402 (1041,44/5,57)	15 ШТ	186,97		2805				
46	счет №8509059	СВЕТИЛЬНИК ТИПА "БРА" ПОД ЛАМПУ Е27 IP54 ПОЛУЗАКРЫТЫЙ НПП1204 (365,52/5,57)	2 ШТ	65,62		131				
47	счет №8509059	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Е27 15ВТ (86,67/5,57)	27 ШТ	15,56		420				
48	ТЕРм-08-03-594-07 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ (ШТАНГАХ) С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2 НР = 95 % (НР = 23 руб.) СП = 65 % (СП = 16 руб.)	0,01 100ШТ	6555,07 1671,36	2341,28 679,5	66	17	23 7	148 61,04	1,48 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ССЦ01-509-1399	СВЕТИЛЬНИК ЛСП 3902 2Х36ВТ	1 ШТ	105		105				
50	счет №8509059	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т8 36ВТ (35,38/5,57)	4 ШТ	6,35		25				
51	ТЕРМ-08-03-591-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР = 95 % (НР = 17 руб.) СП = 65 % (СП = 12 руб.)	0,04 100ШТ	569,79 446,07	18,71 0,44	23	18	1	39,5 0,03	1,58
52	счет №8509059 Изм.Вып.1 2013	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/250В ВС20-1-0- ГБ(105,55/5,57)	2 ШТ	18,94		38				
53	счет №8509059	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПРОХОДНОЙ (ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ С ДВУХ МЕСТ) 10А/250В IP54 ВСП20-1-0-ГПБ (109,78/5,57)	2 ШТ	19,7		39				
54	ТЕРМ-10-08-019-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ НР = 80 % (НР = 84 руб.) СП = 60 % (СП = 63 руб.)	19 ШТ	5,86 5,57		111	105		0,5	9,5
55	счет №8509059	КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ ДЛЯ О/П IP44 RAL7035 (4 ГЕРМОВВОДА, ЗАЩЕЛК.КРЫШКА) РАЗМ. 70Х70Х40ММ КМ41236 (23,81/5,57)	19 ШТ	4,27		81				
56	ФЕРМ-08-10-010-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 МЗ=16,79*1,03 ЭМ=63,56*1,03 НР = 95 % (НР = 568 руб.) СП = 65 % (СП = 389 руб.)	3,72 100М	240,82 160,47	63,56	896	598	236	15,2	56,54
57	ЗАО "КристаллЭлектро"	ТРУБА ПВХ 25ММ (9,85/1,18/5,57)	283 М	1,49		422				
58	ЗАО "КристаллЭлектро"	ТРУБА ПВХ 32ММ (16,86/1,18/5,57)	89 М	2,56		228				
59	ТЕРМ-08-03-603-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ НР = 95 % (НР = 15 руб.) СП = 65 % (СП = 10 руб.)	1 ШТ	21,85 16,15	4,62 0,3	22	16	5	1,43 0,02	1,43 0,02
60	счет №8509059	ЯЩИК С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/12В, 250ВТ ЯТПР-0,25- 220/12 (866,88/5,57)	1 ШТ	155,63		156				
61	ТЕРМ-10-08-019-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ НР = 80 % (НР = 36 руб.) СП = 60 % (СП = 27 руб.)	8 ШТ	5,86 5,57		47	45		0,5	4
62	ССЦ01-503-0461	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994	8 ШТ	22,8		182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕРм-08-02-411-04 Изм.Вып.1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУРУКАВА ДО 27 ММ НР = 95 % (НР = 251 руб.) СП = 65 % (СП = 172 руб.)	24	21,43		514	264		1,03	24,72
		ВВОД		11,03						
64	счет №8509059	САЛЬНИКОВЫЙ ВВОД IP54 PG-29 (35,9/5,57)	24	6,44		155				
		ШТ								

Итого: Монтаж						52890	6850	1825		622,68
								277		24,46

Итого: Электромонтажные работы						54362	8241	1894		750,86
								281		24,73

Итого по смете:						54362	8241	1894		750,86
								281		24,73

Накладные расходы по видам работ					
п. Р17	[1, 4, 5]	85 %	ФОТ	181	
п. 45.2	[2, 3, 11, 16, 18, 22, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 48, 51, 56, 59,	95 %	ФОТ	7691	
п. 43	[8, 20, 54, 61]	80 %	ФОТ	167	
п. 28.2	[33]	92 %	ФОТ	5	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				8044	
Сметная прибыль по видам работ					
п. Р17	[1, 4, 5]	65 %	ФОТ	139	
п. 45.2	[2, 3, 11, 16, 18, 22, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 48, 51, 56, 59,	65 %	ФОТ	5264	
п. 43	[8, 20, 54, 61]	60 %	ФОТ	125	
п. 28.2	[33]	65 %	ФОТ	3	
ИТОГО сметная прибыль				5531	
Прямые затраты				54375	
Основная зарплата				8234	
Материальные затраты				44227	
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах				5875	
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах				38352	
Эксплуатация машин				1902	
в тч ЗП машинистов				281	
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				12	
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				9	
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3	
Накладные расходы (по смете)				8037	
Сметная прибыль (по смете)				5526	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				67938	

Всего в ценах января 2000 г.		67938
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1	9
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1	3
Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК		12
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		67938
-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек. ценах	12,7	104572
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	3569
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	12173
Материалы в тек. ценах	5,57	246344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		32724				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		213621				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		80				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		22				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				102				
		Итого в тек. ценах без оборудования				363191				
		НР от ФОТ (с К=0.9 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10,8		86800				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо №59 от 08.05.2015 РЦЦС)		10,16		56144				
		ИТОГО с НР и СП				506135				
		НДС		18 %		91104,3				
		ВСЕГО с НДС				597239,3				

Составил:

Проверил:



Составлено
Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул. Широнинцев, 15

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Широнинцев, 15

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02**Теплоснабжение**

Основание: проект 2.001.15.43/06-ТС

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	1320,59 тыс. руб.	142,72 тыс. руб.
строительных работ	1320,59 тыс. руб.	142,72 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	287,33 тыс. руб.	22,62 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2,22 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС) года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Теплоснабжение**Демонтаж**

1	ТЕРр-65-14-003 Кэпм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР = 74 % (НР = 961 руб.) СП = 50 % (СП = 650 руб.)	3,07 100М ТРУБОПРО ВОДА	445,76 423,18	6,54	1368	1299	20	43,6	133,85
2	ТЕРр-65-14-001 Кэпм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 3122 руб.) СП = 50 % (СП = 2110 руб.)	11,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	366,88 366,88		4219	4219		37,8	434,7
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кспг=1,05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,7 Т ГРУЗА	45,13		167				
4	ФСПГ-3-21-1-12 2014г Кспг=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,7 Т ГРУЗА	12,81		47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-65-22-001 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ НР = 74 % (НР = 7214 руб.) СП = 50 % (СП = 4874 руб.)	3,4 100ПРИБО Р ОВ	3260,08 2867,16		11084	9748		291,6	991,44
Итого: Демонтаж						16885	15266	20		1559,99

Монтаж

6	ТЕР-16-02-001-06 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР = 115.2 % (НР = 1612 руб.) СП = 70.55 % (СП = 987 руб.)	3,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	4648,25 448,47	91,53 2,79	14410	1390	284 9	40,92 0,19	126,85 0,59
7	ТЕР-16-02-001-02 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР = 115.2 % (НР = 5026 руб.) СП = 70.55 % (СП = 3078 руб.)	12 100М ТРУБОПРО ВОДА	2593,18 361,33	47,35 2,21	31118	4336	568 27	32,97 0,15	395,64 1,8
8	-счет №6-260	КРАН ШАРОВЫЙ Itap ВН руч 2" (Д.57мм) (2143/1,18/5,57)	5 ШТ	326,05		1630				
9	-счет №6-260	КРАН ШАРОВЫЙ Itap ВН баб 1/2" (Д.27мм) (213/1,18/5,57)	762 ШТ	32,4		24689				
10	ТЕР-13-03-002-04 ОП П1.13.7 Кэлм=1,1 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР = 81 % (НР = 37 руб.) СП = 59.5 % (СП = 27 руб.)	0,65 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	326,23 70,8	9,46 0,12	212	46	6	5,84 0,01	3,8 0,01
11	ССЦ01-113-0021	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	-0,0078 Т	19115		-149				
12	-счет №8-52	ГРУНТОВКА ВИННИКОР- 061(199/1,18/5,57)	20 КГ	30,28		606				
13	ТЕР-13-03-004-22 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-88 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР = 81 % (НР = 29 руб.) СП = 59.5 % (СП = 21 руб.)	0,65 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1904,53 55,74	12,49 0,23	1238	36	8	5,39 0,02	3,5 0,01
14	ССЦ01-113-0250	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКА Я КО-88 СЕРЕБРИСТАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ	-0,0195 Т	59851		-1167				
15	-счет №2-456	ЭМАЛЬ КО-198 (238,98/5,57)	40 КГ	42,9		1716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-26-01-003-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР = 90 % (НР = 460 руб.) СП = 59.5 % (СП = 304 руб.)	2,6 МЗ ИЗОЛЯЦИИ	787,71 196,52	36,76	2048	511	96	18,8	48,88
17	-счет №1-105 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 60X40 (254/1,18/5,57)	310 М	38,64		11978				
18	-счет №1-105	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 27X40 (185/1,18/5,57)	120 М	28,14		3377				
19	ТЕР-16-07-005-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР = 115.2 % (НР = 1155 руб.) СП = 70.55 % (СП = 708 руб.)	15,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	116,03 66,44	44,55	1752	1003	673	5,01	75,65
Итого: Монтаж						93458	7322	1635		654,32
								36		2,41
Итого: Теплоснабжение						110343	22588	1655		2214,32
								36		2,41
Итого по смете:						110343	22588	1655		2214,32
								36		2,41
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1, 2, 5]			74 %	ФОТ	11297				
п. 16	[6, 7, 19]			115,2 %	ФОТ	7793				
п. 13	[10, 13]			81 %	ФОТ	66				
п. 20	[16]			90 %	ФОТ	460				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						19616				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1, 2, 5]			50 %	ФОТ	7634				
п. 16	[6, 7, 19]			70,55 %	ФОТ	4773				
п. 13	[10, 13]			59,5 %	ФОТ	48				
п. 20	[16]			59,5 %	ФОТ	304				
ИТОГО сметная прибыль						12759				
Прямые затраты						110343				
Основная зарплата						22588				
Материальные затраты						85886				
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах						43206				
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах						42680				
Эксплуатация машин						1655				
в тч ЗП машинистов						36				
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)						214				
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы						167				
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						47				
Накладные расходы (по смете)						19616				
Сметная прибыль (по смете)						12759				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						142718				
Всего в ценах января 2000 г.						142718				
Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК						214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				142718				
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		286868				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		457				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		10592				
		Материалы в тек. ценах		5,57		478385				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		240657				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		237728				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		1480				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		337				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1817				
		Итого в тек. ценах без оборудования				777662				
		НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		211853				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		129631				
		ИТОГО с НР и СП				1119146				
		НДС		18 %		201446,28				
		ВСЕГО с НДС				1320592,28				

Составил:

Коммерческая организация
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

Составлено

Лиза

Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул. Широнинцев, 15

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Широнинцев, 15

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03

Капитальный ремонт крыши

Основание: проект 2.001.15.43/06-АС

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	2248,28 тыс. руб.	277,48 тыс. руб.
строительных работ	2248,28 тыс. руб.	277,48 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	298,27 тыс. руб.	23,49 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2,4 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС) года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровля										
Демонтаж										
1	ТЕРр-58-17-003 Кзпм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР = 83 % (НР = 2416 руб.) СП = 65 % (СП = 1892 руб.)	13,43 100M2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	217,89 216,81	1,08	2926	2911	15	24,39	327,56
2	ТЕР-12-01-010-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кзпм=0,7 Кмат=0 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ) НР = 108 % (НР = 1385 руб.) СП = 55.25 % (СП = 708 руб.)	1,67 100M2 ПОКРЫТИЯ	785,02 766,05	18,97 2,06	1311	1279	32 3	78,93 0,14	131,8 0,23
3	ТЕР-12-01-013-05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кзпм=0,8 Кмат=0 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ ИЛИ ФИБРОЛИТА НАСУХО (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НР = 108 % (НР = 2607 руб.) СП = 55.25 % (СП = 1334 руб.)	8,45 100M2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	491,82 263,23	228,59 22,48	4156	2224	1932 190	27,12 1,53	229,16 12,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР = 108 % (НР = 89 руб.) СП = 55.25 % (СП = 45 руб.)	1,64 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	87,98 47,09	40,89 2,99	144	77	67 5	4,67 0,2	7,66 0,33
5	ТЕР-10-01-039-05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 Кэлм=1,15 Козп=1,15	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР = 106.2 % (НР = 21 руб.) СП = 53.55 % (СП = 11 ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ(АЦ- 19,4735ТН,КАРНИЗ- 0,917ТН,ФИБРОЛИТ- 0,295ТН,ОГРАЖДЕНИЕ - 0,763ТН,ЛЮК -0,026ТН)	0,016 100М2 ПРОЕМОВ	2189,26 1098,69	1090,57 128,5	35	18	17 2	114,14 8,74	1,83 0,14
6	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кспг=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	21,475 Т ГРУЗА	45,13		969				
7	ФСПГ-3-21-1-12 2014г Кспг=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	21,475 Т ГРУЗА	12,81		275				
Итого: Демонтаж						9816	6509	2063		698,01
								200		13,62

Монтаж

8	ТЕР-12-01-015-03 Кэлм=1,15 Козп=1,15	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДочНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР = 108 % (НР = 730 руб.) СП = 55.25 % (СП = 373 руб.)	8,45 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	931,09 78,07	26,72 1,91	7868	660	226 16	7,84 0,13	66,25 1,1
9	ССЦ01-101-0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-929,5 М2	6,14		-5707				
10	ССЦ01-101-1564	ГИДРОИЗОЛ	929,5 М2	10,3		9574				
11	ТЕР-12-01-013-05 Кэлм=1,15 Козп=1,15	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕЙСТЫХ) БЕТОНОВ ИЛИ ФИБРОЛИТА НАСУХО НР = 108 % (НР = 3258 руб.) СП = 55.25 % (СП = 1667 руб.)	8,45 100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	761,36 329,04	285,73 28,09	6433	2780	2414 237	33,9 1,91	286,46 16,14
12	-ООО "Во-льбек"	УТЕПЛИТЕЛЬ ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (1660/1,18/5,57)	174,07 М3	252,56		43963				
13	ФЕР-26-01-036-01 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ С КРЕПЛЕНИЕМ НА КЛЕЕ И ДЮБЕЛЯМИ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОЗП=132,33*0,99 ЭМ=9,38*1,04 НР = 90 % (НР = 245 руб.) СП = 59.5 % (СП = 162 руб.)	1,8 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	265,93 150,66	9,82 0,47	479	271	18 1	16,06 0,03	28,91 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	-ООО "Во-льбек"	УТЕПЛИТЕЛЬ ВЕНТ.КАНАЛОВ ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (1660/1,18/5,57)	14,83 М3	252,56		3745				
15	ТЕРр-58-12-002 Кэпм=1,15 Козп=1,15	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР = 83 % (НР = 91 руб.) СП = 65 % (СП = 72 руб.)	0,56 100М2	1314,06 193,22	26,59 4,04	736	108	15 2	21,35 0,32	11,96 0,18
16	ФССЦ-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, III СОРТА	-1,008 М3	832,7		-839				
17	ССЦ01-102-0037	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, III СОРТА	1,008 М3	660		665				
18	ТЕР-10-01-023-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК НА КРОВЛЕ НР = 106.2 % (НР = 204 руб.) СП = 53.55 % (СП = 103 руб.)	5,12 100М ХОДОВ	227,58 36,27	12,09 1,17	1165	186	62 6	3,8 0,08	19,46 0,41
19	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, III СОРТА	-1,536 М3	577		-886				
20	ССЦ01-102-0054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	1,28 М3	518		663				
21	ТЕР-10-01-023-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК НА ЧЕРДАКЕ НР = 106.2 % (НР = 352 руб.) СП = 53.55 % (СП = 177 руб.)	8,84 100М ХОДОВ	227,58 36,27	12,09 1,17	2012	321	107 10	3,8 0,08	33,59 0,71
22	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, III СОРТА	-2,652 М3	577		-1530				
23	ССЦ01-102-0054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	2,21 М3	518		1145				
24	ТЕР-10-01-091-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР = 106.2 % (НР = 147 руб.) СП = 53.55 % (СП = 74 руб.)	2,5 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	274,41 54,6	39,5 0,39	686	137	99 1	5,1 0,04	12,75 0,1
25	ТЕР-09-04-002-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР = 81 % (НР = 3731 руб.) СП = 72.25 % (СП = 3328 руб.)	11,68 100М2 ПОКРЫТИЯ	1015,96 353,54	509,75 40,85	11866	4129	5954 477	35,5 2,61	414,64 30,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	сч №30 от 04.2015 Профмет	ПРОФЛИСТ Н44-1000-0,7 (360,99/1,18/5,57)	1343 КВ.М	54,92		73758				
27	сч №30 от 04.2015 Профмет	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО 150*150*2000 (217,6/1,18/5,57)	50 ШТ	33,11		1656				
28	ССЦ01-101-2915	КОСТЫЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ	280 ШТ	6,67		1868				
29	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР = 108 % (НР = 126 руб.) СП = 55.25 % (СП = 65 руб.)	1,64 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2965,7 67,28	58,42 4,27	4864	110	96 7	6,67 0,29	10,94 0,48
30	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,492 Т	9404,01		-4627				
31	ССЦ01-201-0650	ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,763 Т	7089		5409				
32	ТЕР-13-03-004-26 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 НР = 81 % (НР = 9 руб.) СП = 59.5 % (СП = 7 руб.)	0,28 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	701,56 39,59	6,25 0,12	196	11	2	3,83 0,01	1,07
33	ТЕР-10-01-003-01 Кэлм=1,15 Козп=1,15	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР = 106.2 % (НР = 140 руб.) СП = 53.55 % (СП = 71 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	192,07 64,35	21,49 1,62	384	129	43 3	6,63 0,11	13,26 0,22
34	ССЦ01-203-0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3-0,4 М2	-1 М2	153		-153				
35	ССЦ01-102-0049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ, III СОРТА	-0,12 М3	790		-95				
36	ССЦ01-102-0010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, II СОРТА	-0,12 М3	404		-48				
37	ССЦ01-203-0177	ОКНА НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ (ГЛУХИЕ) ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ СГО 6-12Ж, ПЛОЩАДЬ 0,65 М2	0,72 М2	356		256				
38	ТЕР-10-01-039-05 Кэлм=1,15 Козп=1,15	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР = 106.2 % (НР = 27 руб.)	0,016 100М2 ПРОЕМОВ	69308,16 1373,36	1363,21 160,62	1109	22	22 3	142,68 10,92	2,28 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР-10-01-039-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР = 106.2 % (НР = 22 руб.) СП = 53.55 % (СП = 11 руб.)	0,0162 100М2 ПРОЕМОВ	35870,64 1090,1	1399,35 166,95	581	18	23 3	104,28 11,35	1,69 0,18
40	ССЦ01-101-0891	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРЕЙ	2 КОМПЛ	63,2		126				
41	ТЕРр-65-08-002 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР = 103 % (НР = 217 руб.) СП = 60 % (СП = 127 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	11024,77 699,04	23,57 2,53	3307	210	7 1	61,9 0,2	18,57 0,06
42	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,033 Т							
43	ТЕРр-58-10-001 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР = 83 % (НР = 370 руб.) СП = 65 % (СП = 290 руб.)	1,25 100М	6461,68 357,18	11,12	8077	446	14	36,8	46
44	ССЦ01-201-1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ-140	-143,125 М	53,2		-7614				
45	сч №30 от 04.2015 Профмет	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д=150 ДЛ.3М (873,75/3/1.18/5,57)	125 М	44,31		5539				
46	сч №30 от 04.2015 Профмет	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д=150 (127,5/1.18/5,57)	120 ШТ	19,4		2328				
47	ТЕРр-58-10-003 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ И ПОДМОСТЕЙ НР = 83 % (НР = 42 руб.) СП = 65 % (СП = 33 руб.)	0,08 100ШТ	3948,64 620,22	6,84	316	50	1	63,9	5,11
48	ССЦ01-201-1102	КОЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ-140	-8 ШТ	33,2		-266				
49	сч №30 от 04.2015 Профмет	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ Д=150 (210/1.18/5,57)	8 ШТ	31,95		256				
50	ТЕРр-58-10-006 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР = 83 % (НР = 34 руб.) СП = 65 % (СП = 27 руб.)	0,08 100ШТ	6883,8 515,38	6,84	551	41	1	53,1	4,25
51	ССЦ01-301-1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-8 ШТ	63,6		-509				
52	сч №30 от 04.2015 Профмет	ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ Д350/150 (581,25/1.18/5,57)	8 ШТ	88,44		708				
53	ТЕР-12-01-012-01 Изм. Вып.1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ) НР = 108 % (НР = 126 руб.) СП = 55.25 % (СП = 65 руб.)	1,64 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2965,7 67,28	58,42 4,27	4864	110	96 7	6,67 0,29	10,94 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,492 Т	9404,01		-4627				
55	сч №30 от 04.2015 Профмет	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛИНА 3М (1440/3/1.18/5.57)	164 М	73,03		11977				
56	ТЕР-20-02-012-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 280 ММ НР = 115.2 % (НР = 783 руб.) СП = 70.55 % (СП = 480 руб.)	24 ДЕФЛЕКТО Р	33,59 28,34	1,41	806	680	34	2,92	70,08
57	ССЦ01-301-5669	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ 5.904-51, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 100 ММ	12 ШТ	335		4020				
58	ССЦ01-301-5674	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ 5.904-51, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 315 ММ	12 ШТ	658		7896				
59	ТЕР-12-01-009-02 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР = 108 % (НР = 554 руб.) СП = 55.25 % (СП = 283 руб.)	1,67 100М ЖЕЛОБОВ	7628,88 304,87	24,73 2,36	12740	509	41 4	31,41 0,16	52,45 0,27
60	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,7548 Т	12934		-9763				
61	Прайс-лист Сталепромышлен ная	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 0,55мм (50000/1,18/5,57)	0,181 Т	7607,34		1377				
62	ТЕР-12-01-010-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР = 108 % (НР = 3010 руб.) СП = 55.25 % (СП = 1540 руб.)	2,54 100М2 ПОКРЫТИЯ	11350,55 1094,35	27,1 2,94	28830	2780	69 7	112,75 0,2	286,39 0,51
63	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,9862 Т	12934		-25690				
64	Прайс-лист Сталепромышлен ная	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 0,55мм (50000/1,18/5,57)	1,097 Т	7607,34		8345				
65	ТЕР-12-01-008-02 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР = 108 % (НР = 2 руб.) СП = 55.25 % (СП = 1 руб.)	0,04 100М2 ФАСА ДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	459,01 47,56	0,86	18	2		4,9	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0012 Т	12934		-16				
67	Прайс-лист Сталепромышлен ная	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 0,55мм (50000/1,18/5,57)	0,017 Т	7607,34		129				
68	ТЕР-12-01-010-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИМЫКАНИЙ (обивка вент.каналов) НР = 108 % (НР = 2133 руб.) СП = 55.25 % (СП = 1091 руб.)	1,8 100М2 ПОКРЫТИЯ	11350,55 1094,35	27,1 2,94	20431	1970	49 5	112,75 0,2	202,95 0,36
69	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,4076 Т	12934		-18206				
70	Прайс-лист Сталепромышлен ная	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 0,55мм (50000/1,18/5,57)	0,777 Т	7607,34		5911				
71	ТЕРр-60-19-001 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ ТРУБАХ НА ОДИН КАНАЛ НР = 78 % (НР = 239 руб.) СП = 63 % (СП = 193 руб.)	0,12 100КОЛПАК ОВ	10417,28 2555,1	28,49 2,78	1250	307	3	263,25 0,22	31,59 0,03
Итого: Монтаж						230307	15987	9396		1631,77
								790		51,93
Итого: Кровля						240123	22496	11459		2329,78
								990		65,55
Итого по смете:						240123	22496	11459		2329,78
								990		65,55
Накладные расходы по видам работ										
п. Р8	[1, 15, 43, 47, 50]			83 %	ФОТ	2953				
п. 12	[2, 3, 4, 8, 11, 29, 53, 59, 62, 65, 68]			108 %	ФОТ	14020				
п. 10	[5, 18, 21, 24, 33, 38, 39]			106,2 %	ФОТ	913				
п. 20	[13]			90 %	ФОТ	245				
п. 9	[25]			81 %	ФОТ	3731				
п. 13	[32]			81 %	ФОТ	9				
п. Р15.2	[41]			103 %	ФОТ	217				
п. 16	[56]			115,2 %	ФОТ	783				
п. Р10	[71]			78 %	ФОТ	239				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						23110				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р8	[1, 15, 43, 47, 50]			65 %	ФОТ	2314				
п. 12	[2, 3, 4, 8, 11, 29, 53, 59, 62, 65, 68]			55,25 %	ФОТ	7172				
п. 10	[5, 18, 21, 24, 33, 38, 39]			53,55 %	ФОТ	460				
п. 20	[13]			59,5 %	ФОТ	162				
п. 9	[25]			72,25 %	ФОТ	3328				
п. 13	[32]			59,5 %	ФОТ	7				
п. Р15.2	[41]			60 %	ФОТ	127				
п. 16	[56]			70,55 %	ФОТ	480				
п. Р10	[71]			63 %	ФОТ	193				
ИТОГО сметная прибыль						14243				
Прямые затраты						240123				
Основная зарплата						22496				
Материальные затраты						204924				
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах						94186				
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах						110738				
Эксплуатация машин						11459				
в тч ЗП машинистов						990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				1244				
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				969				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				275				
		Накладные расходы (по смете)				23110				
		Сметная прибыль (по смете)				14243				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				277476				
		Всего в ценах января 2000 г.				277476				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		969				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		275				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				1244				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				277476				
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		285699				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		12573				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		73338				
		Материалы в тек. ценах		5,57		1141427				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		524616				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		616811				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		8585				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		1972				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				10557				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1511021				
		НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		249588				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		144709				
		ИТОГО с НР и СП				1905318				
		НДС		18 %		342957,24				
		ВСЕГО с НДС				2248275,24				

Составил:

Проверил:

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

Мартынова Е.В.

ДОГОВОР № 6-2015
на выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

г. Киров

«17» февраля 2015 г.

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области", в лице заместителя генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Приказа №13-о от 30.12.2014г. (далее – Заказчик), с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Радиотехник», в лице генерального директора Гусева Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава (далее – Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ (далее – работы) для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов (далее – объекты), расположенных по адресу:

- Кировская обл., г. Киров, ул. Широнинцев, 15;
- Кировская обл., г. Киров, ул. Тренера Пущкарева, 3;
- Кировская обл., г. Киров, ул. Свободы, 60А;
- Кировская обл., г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 11А;
- Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, 30;
- Кировская обл., г. Киров, ул. Труда, 84

Содержание и объем услуг определяется техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 348841 (триста сорок восемь тысяч восемьсот сорок один) рубль 77 копеек, которая включает:

- проведение обследования;
- разработку рабочей документации;
- расходы на согласования;
- экспертизу обоснования сметной стоимости;
- затраты Подрядчика, необходимые для оказания работ: транспортные и командировочные расходы, расходы на страхование, на уплату всех видов налогов, включая НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), сборов и иных обязательных платежей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 настоящего Договора стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет 60 календарных дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол открытого конкурса на выполнение проектных работ от 29 января 2015г. №6/н.

2. Порядок оплаты работ

ВНЕСЕНО В
ДИРЕКЦИЮ
ИСПОЛН. № 15/01 - 008

Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 45 (сорок пять) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры).

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала работ – с 18 февраля 2015 года.

3.2. Срок окончания работ – 18 апреля 2015 года.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику по акту объект(ы) в течение 3 дней со дня подписания Договора Сторонами.

4.1.2. Организовать приемку выполненных Подрядчиком работ.

4.1.3. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ.

4.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, СанПиНами, СНиПами, ГОСТами, в результате которых обеспечивается соблюдение Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.1.2. Представлять Заказчику документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором, согласно требованиям государственного стандарта в печатном виде в 3 экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF.

5.1.3. Сообщать Заказчику и его представителям информацию о ходе выполнения проектных работ.

5.1.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки и дополнять документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора и приложениям к нему.

5.1.5. В соответствии с поручением Заказчика самостоятельно, а при необходимости совместно с Заказчиком согласовывать готовую документацию с компетентными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

5.1.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Выполнение работ

6.1. Заказчик назначает своего полномочного представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

6.2. Подрядчик назначает в качестве своего полномочного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации и представляет Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4. Представитель Заказчика не вправе требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.5. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

6.6. Все договоренности во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами в письменном виде.

6.7. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.8. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний.

6.9. Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, — документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ по Договору.

7. Сдача и приемка работ

7.1. В соответствии с установленными настоящим Договором сроками выполнения работ Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика 3 экземпляра документации и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF. В течение 10 дней Заказчик рассматривает документацию и в случае обнаружения недостатков совместно с Подрядчиком составляет двухсторонний акт с перечнем недостатков с указанием срока их устранения.

7.2. Приемка выполненных работ оформляется актом приемки документации с приложением всех комплектов документации после исправления Подрядчиком всех указанных недостатков, если они имеются.

7.3. Если в процессе разработки документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления о приостановлении работ.

7.4. В случае досрочного прекращения работ по инициативе Заказчика, он обязан принять от Подрядчика по акту разработанную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость.

7.5. Если в ходе работы у Заказчика возникла необходимость внести изменения или дополнения в задание на проектирование, в связи с которыми необходимо пересмотреть ранее проделанную работу, Стороны могут заключить дополнительное соглашение, в котором в обязательном порядке должна быть определена сумма и порядок оплаты, а также, в случае необходимости могут быть пересмотрены сроки выполнения работ.

7.6. При досрочном выполнении проектных работ Заказчик принимает и оплачивает эти работы на условиях настоящего Договора.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества всех выполненных работ действующим нормативам и стандартам и соответствие проекта строительным нормам и правилам.

Гарантийный срок на выполненные проектные работы устанавливается в пределах действия гарантийного срока на работы по капитальному ремонту со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

8.2. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности контролирующими или надзорными органами по причине некачественного выполнения договорных обязательств Подрядчиком он вместе с Заказчиком несет соразмерную ответственность, размер которой определяется соглашением Сторон или другим, предусмотренным законодательством документом.

9. Ответственность Сторон

9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.4. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10. Внесение изменений в техническую документацию

10.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что стоимость и характер работ не меняется.

10.2. Внесение в техническую документацию изменений, влияющих на стоимость работ, но не более 10% от общей стоимости работ по договору, возможно только на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, на

которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Порядок расторжения Договора

12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

12.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

12.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.

12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 дней со дня расторжения настоящего Договора. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней со дня расторжения настоящего Договора.

13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

13.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Кировской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

14. Особые условия

14.1. Состав комиссии по приемке выполненных работ устанавливается приказом Заказчика.

14.2. Подрядчик обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, за исключением случаев, оговоренных действующим законодательством.

15. Прочие условия

15.1. Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр – Заказчику, 1 экземпляр – Подрядчику.

15.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

16. Особые условия

17. Место нахождения и реквизиты сторон

17.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Местонахождение:

Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137

Реквизиты: ИНН: 4345982348

КПП: 434501001

ОГРН: 1144300000118

БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г.Киров

БИК: 043304609

к/с: 30101810500000000609

р/с: 40703810527000000044

17.2. Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «Радиотехник»

Местонахождение:

Юридический адрес: 610035, г. Киров, ул. Коммунальная, д 2

Почтовый адрес: 610035, г. Киров, ул. Коммунальная, д 2

Реквизиты: ИНН: 4346005401

КПП: 434501001

ОГРН: 2114345001990

БАНК: ОАО КБ «Хлынов», г. Киров, ул. Урицкого, 40

БИК: 043304711

к/с 30101810100000000711

р/с 407028104000000003835

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ФИО
ИПР
ТЕЛ: ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
ЮРИСТ

СОГЛАСОВАНО:

ПОДПИСЬ
В.А. КУЗЬМИН
В.И. ЗАРЯДОВ

В.А. КУЗЬМИН
В.И. ЗАРЯДОВ

18. Подписи сторон



Кузьмин

2015 года



Подрядчик

А.Г. Гусев

2015 года

Кировская обл., г. Киров, ул. Широнинцев, 15

№ п/п	Наименование характеристика работ и расчет стоимости	Обоснование стоимости (раздел сборника цен, табл., позиция, применяемые коэффициенты)	Стоимость в руб.
1	2	3	4
1	МКД - общей площадью – 3154,1 м ² V=12707 м ³	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки тех. Документации для кап.ремонта» Пр. Минрегионразвития от 12.03.12г № 96 Таблица 1: а=275000, в=6 (275000 + 6 x 12707)x0,6x0,251x3,7x x1,18	230948,5
		К=0,6 стадия Рп=0,6 Коб=0,251 5,0%- смета 4,0%-ремонт электросн 6,0%-ремонт отопл 5,0%-ремонт газоснаб 5,1%-ремонт крыши Табл. 12	
		Ки=3,7 письмо Минрегиона России К=1,18 - НДС	
	ИТОГО:		230948,5
	Скидка, ООО «Радиотехник»	%	60
	Предложение, ООО «Радиотехник»	руб, с НДС	92`379,40

Главный инженер проекта



А.В. Катюхин

Свидетельство П-071-4346005401-2015-0011/6 от 5 марта 2015

Заказчик – НКО «Фонд капитального ремонта»

Экз № _____

**Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г. Киров, ул. Попова, 40А**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства

Часть 1. Локальные сметы

2.001.15.43/05-СМ1

Том 3.1

2015

Свидетельство П-071-4346005401-2015-0011/6 от 5 марта 2015

Заказчик – НКО «Фонд капитального ремонта»

Экз № _____

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г. Киров, ул. Попова, 40А

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства

Часть 1. Локальные сметы

2.001.15.43/05-СМ1

Том 3.1

Технический директор

Главный инженер проекта



В. Л. Карпиков

И. В. Муравьев

2015

Согласовано:

Утверждаю:

Заказчик: НКО "Фонд капитального строительства"

Сводный сметный расчет в сумме:

774,54 тыс.руб

В том числе возвратных сумм:

0,00 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.И.Попова, 40А**

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.05.2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ОС №01	Многоквартирный дом по адресу : г.Киров ул.И.Попова, 40А	617,52	0,00	0,00	0,00	617,52
2		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	617,52	0,00	0,00	0,00	617,52
Глава 8. Технический надзор							
3	ПП РФ №468 от 21.06.2010	Технадзор 1,47%	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08
4		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
5	договор №5-2015 от 17.02.2015	Проектные работы(разраб.раб.докум,экспертиза)	0,00	0,00	0,00	29,80	29,80
6		Итого по главе 9:	0,00	0,00	0,00	29,80	29,80
7		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	617,52	0,00	0,00	38,88	656,39
8		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	617,52	0,00	0,00	38,88	656,39
9		НДС 18%	111,15	0,00	0,00	7,00	118,15
10		ВСЕГО С НДС	728,67	0,00	0,00	45,87	774,54

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Стройка

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Попова, 40А

Объектная смета №01

на
строительство

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Попова, 40А

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость

728,67 тыс. руб.

38,91 тыс.руб.

Средства на оплату труда

151,03 тыс. руб.

11,89 тыс.руб.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	Горячее водоснабжение	63,13	0,00	0,00	0,00	63,13 ✓	15,14	0,00
2	02	Холодное водоснабжение	50,38	0,00	0,00	0,00	50,38 ✓	14,11	0,00
3	03	Система отопления	211,19	0,00	0,00	0,00	211,19 ✓	45,35	0,00
4	04	Система водоотведения	69,29	0,00	0,00	0,00	69,29 ✓	21,13	0,00
5	05	Капитальный ремонт крыши	334,68	0,00	0,00	0,00	334,68 ✓	55,30	0,00
Итого по объекту:			728,67	0,00	0,00	0,00	728,67	151,03	0,00

Составил:

Проверил:

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
 Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
 Сметная стоимость проверена и составляет
728,670 тыс.руб. с НДС
 в ценах на 01.05.2015.
 Проверил Петрова Н.П.
 (должность, подпись, расшифровка)
 Утвердил Шестарова
 (должность, подпись, расшифровка)
 Дата 13.07.2015

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Попова, 40А

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Попова, 40А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Горячее водоснабжение

Основание: проект 2.001.15.43/05-ВС

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	63,13 тыс. руб.	6,24 тыс. руб.
строительных работ	63,13 тыс. руб.	6,24 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	15,14 тыс. руб.	1,19 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,11 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 133 руб.) СП = 50 % (СП = 90 руб.)	0,625 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	209	179	4	34,66 0,1	21,66 0,06
2	ФСРГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1375 Т ГРУЗА	42,98		6				
3	ФСРГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,1375 Т ГРУЗА	12,2		2				
4	ТЕР-16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР = 115,2 % (НР = 905 руб.) СП = 70,55 % (СП = 555 руб.)	0,625 100М ТРУБОПРО ВОДА	2405,63 1196,08	503,12 60,37	1504	748	314 38	121,8 4,72	76,13 2,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	счет №6260 Элгисс	КРАН ШАРОВЫЙ 1/2" ВН баб. ИТАР (Д.27мм) (213/1,18/5,57)	22 ШТ	32,41		713				
6	ТЕР-26-01-003-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР = 90 % (НР = 63 руб.) СП = 59,5 % (СП = 42 руб.)	0,41 М3 ИЗОЛЯЦИИ	762,08 170,89	36,76	312	70	15	18,8	7,71
7	счет №1105 ГК Теплоком	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 32X40 (201/1,18/5,57)	42 М	30,58		1284				
Итого по смете:						4030	997	333		105,5
								39		3,01

Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	133
п. 16	[4]	115,2 %	ФОТ	905
п. 20	[6]	90 %	ФОТ	63
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1101
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	90
п. 16	[4]	70,55 %	ФОТ	555
п. 20	[6]	59,5 %	ФОТ	42
ИТОГО сметная прибыль				687
Прямые затраты				4030
Основная зарплата				997
Материальные затраты				2692
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах				695
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах				1997
Эксплуатация машин				333
в тч ЗП машинистов				39
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				8
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				6
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				2
Накладные расходы (по смете)				1101
Сметная прибыль (по смете)				687
Итого СМР в ценах января 2000 г.				5818
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1147
ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		45
НР с учётом РК=		1,15		1266
СП с учётом РК=		1,15		790
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		6
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		2
Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				8
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6242
-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-				
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		14567
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		572
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2170
Материалы в тек. ценах		5,57		14994
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		3871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		11123				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		53				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		14				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				67				
		Итого в тек. ценах без оборудования				31798				
		НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		13673				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8026				
		ИТОГО с НР и СП				53497				
		НДС		18 %		9629,46				
		ВСЕГО с НДС				63126,46				

Составил:

Проверил:

составлено

Лия

Мартынова Е.В.

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Попова, 40А

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Попова, 40А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02

Холодное водоснабжение

Основание: проект 2.001.15.43/05-ВС

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	50,38 тыс. руб.	4,52 тыс. руб.
строительных работ	50,38 тыс. руб.	4,52 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	14,11 тыс. руб.	1,11 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,1 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 133 руб.) СП = 50 % (СП = 90 руб.)	0,625 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	209	179	4	34,66 0,1	21,66 0,06
2	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1375 Т ГРУЗА	42,98		6				
3	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,1375 Т ГРУЗА	12,2		2				
4	ТЕР-16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР = 115,2 % (НР = 905 руб.) СП = 70,55 % (СП = 555 руб.)	0,625 100М ТРУБОПРО ВОДА	2405,63 1196,08	503,12 60,37	1504	748	314 38	121,8 4,72	76,13 2,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	счет №6260 Элгисс	КРАН ШАРОВЫЙ 1/2" ВН баб. ИТАР (Д.27мм) (213/1,18/5,57)	22 ШТ	32,41		713				
Итого по смете:						2434	927	318		97,79
								39		3,01
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	133				
п. 16	[4]			115,2 %	ФОТ	905				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1038				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	90				
п. 16	[4]			70,55 %	ФОТ	555				
ИТОГО сметная прибыль						645				
Прямые затраты						2434				
Основная зарплата						927				
Материальные затраты						1181				
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах						468				
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах						713				
Эксплуатация машин						318				
в тч ЗП машинистов						39				
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)						8				
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы						6				
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						2				
Накладные расходы (по смете)						1038				
Сметная прибыль (по смете)						645				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						4117				
Всего в ценах января 2000 г.						4117				
ОЗП с районным коэфф.(РК)				1,15		1066				
ЗПМ с районным коэфф.(РК)				1,15		45				
ЭМ с учётом РК=						324				
НР с учётом РК=				1,15		1194				
СП с учётом РК=				1,15		742				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=				1,05		6				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=				1,05		2				
Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК						8				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						4515				
-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				12,7		13538				
З/плата машинистов в тек. ценах				12,7		572				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,4		2074				
Материалы в тек. ценах				5,57		6578				
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах				5,57		2607				
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах				5,57		3971				
Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)				8,86		53				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21				7,17		14				
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						67				
Итого в тек. ценах без оборудования						22257				
НР от ФОТ (с К=0.9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				10,8		12895				
СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				10,16		7539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				42691				
		НДС		18 %		7684,38				
		ВСЕГО с НДС				50375,38				

Составил:



Проверил:



Составлено



Мартынова Е.В.

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Кировская обл., г.Киров, ул.Попова, 40А

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Попова, 40А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03

Система отопления

Основание: проект 2.001.15.43/05-ТС

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	211,19 тыс. руб.	22,93 тыс. руб.
строительных работ	211,19 тыс. руб.	22,93 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	45,35 тыс. руб.	3,57 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,35 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРр-65-14-002 2014г	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР = 74 % (НР = 588 руб.) СП = 50 % (СП = 397 руб.)	1,72 100М ТРУБОПРО ВОДА	461,67 461,67		794	794		54,7	94,08
2	ТЕРр-65-14-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 75 руб.) СП = 50 % (СП = 51 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРО ВОДА	319,03 319,03		102	102		37,8	12,1
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1 Т ГРУЗА	42,98		43				
4	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1 Т ГРУЗА	12,2		12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-65-22-001	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ НР = 74 % (НР = 885 руб.) СП = 50 % (СП = 598 руб.)	0,48 100ПРИБОР ОВ	2886,1 2493,18		1385	1196		291,6	139,97
6	ТЕР-16-02-001-06 Ктзо=1,03 Ктзм=1,03 Кмаш=1,03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (с К=1,03 к затратам труда и времени эксплуатации машин на тепловое испытание систем отопления ОПТЧ ТЕР-81-02- 18-2001 п.1.18.16) НР = 115,2 % (НР = 778 руб.) СП = 70,55 % (СП = 476 руб.)	1,72 100М ТРУБОПРО ВОДА	4589,39 389,97	91,17 2,43	7894	671	157 4	42,15 0,2	72,49 0,34
7	ТЕР-16-02-001-02 Ктзо=1,03 Ктзм=1,03 Кмаш=1,03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (с К=1,03 к затратам труда и времени эксплуатации машин на тепловое испытание систем отопления ОПТЧ ТЕР-81-02- 18-2001 п.1.18.16) НР = 115,2 % (НР = 118 руб.) СП = 70,55 % (СП = 72 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРО ВОДА	2545,76 314,2	47,06 1,92	815	101	15 1	33,96 0,15	10,87 0,05
8	счет №6260 Элгисс	КРАН ШАРОВЫЙ 2" ВН руч. ИТАР (Д.57мм) (2143/1,18/5,57)	2 ШТ	326,05		652				
9	счет №6260 Элгисс	КРАН ШАРОВЫЙ 1/2" ВН баб. ИТАР (Д.27мм) (213/1,18/5,57)	96 ШТ	32,41		3111				
10	ТЕР-18-06-003-10 Ктзо=1,03 Ктзм=1,03 Кмаш=1,03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (с К=1,03 к затратам труда и времени эксплуатации машин на тепловое испытание систем отопления ОПТЧ ТЕР-81-02- 18-2001 п.1.18.16) НР = 115,2 % (НР = 37 руб.) СП = 70,55 % (СП = 23 руб.)	2 ШТ	46,46 15,64	8,12 0,26	93	31	16 1	1,71 0,02	3,42 0,04
11	счет №262524 Алтай-Сервис	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК VT.502.NH.04 (305,08/5,57)	2 ШТ	54,77		110				
12	ТЕР-13-03-002-04 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР = 81 % (НР = 3 руб.) СП = 59,5 % (СП = 2 руб.)	0,07 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	316,98 61,57	9,44 0,1	22	4	1	5,84 0,01	0,41
13	ССЦ01-113-0021	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	-0,0008 Т	19115		-15				
14	счет №852 ВМП- Нева	ГРУНТОВКА ВИННИКОР-061 (199/1,18/5,57)	2,5 КГ	30,28		76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР-13-03-004-22 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-88 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР = 81 % (НР = 2 руб.) СП = 59,5 % (СП = 2 руб.)	0,07 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1897,23 48,47	12,46 0,2	133	3	1	5,39 0,02	0,38
16	ССЦ01-113-0250	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКА Я КО-88 СЕРЕБРИСТАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ	-0,0021 Т	59851		-126				
17	счет №2456 Масла и смазки	ЭМАЛЬ КО-198 (238,98/5,57)	5 КГ	42,9		215				
18	ТЕР-26-01-003-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР = 90 % (НР = 71 руб.) СП = 59,5 % (СП = 47 руб.)	0,46 М3 ИЗОЛЯЦИИ	762,08 170,89	36,76	351	79	17	18,8	8,65
19	счет №1105 ГК Теплоком	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 60X40 (254/1,18/5,57)	32 М	38,64		1236				
20	счет №1105 ГК Теплоком	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 27X40 (185/1,18/5,57)	8 М	28,15		225				
21	ТЕР-16-07-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР = 115,2 % (НР = 136 руб.) СП = 70,55 % (СП = 83 руб.)	2,04 100М ТРУБОПРО ВОДА	107,36 57,77	44,55	219	118	91	5,01	10,22

Итого по смете: 17347 3099 298 352,58

6 0,43

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1, 2, 5]	74 %	ФОТ	1548
п. 16	[6, 7, 10, 21]	115,2 %	ФОТ	1069
п. 13	[12, 15]	81 %	ФОТ	5
п. 20	[18]	90 %	ФОТ	71
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			2693
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1, 2, 5]	50 %	ФОТ	1046
п. 16	[6, 7, 10, 21]	70,55 %	ФОТ	654
п. 13	[12, 15]	59,5 %	ФОТ	4
п. 20	[18]	59,5 %	ФОТ	47
	ИТОГО сметная прибыль			1751

Прямые затраты	17347
Основная зарплата	3099
Материальные затраты	13895
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах	8411
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах	5484
Эксплуатация машин	298
в тч ЗП машинистов	6
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)	55
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы	43
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы (по смете)	2693
Сметная прибыль (по смете)	1751
Итого СМР в ценах января 2000 г.	21791

Всего в ценах января 2000 г.	21791	
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	3564
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	7
ЭМ с учётом РК=		299
НР с учётом РК=	1,15	3097
СП с учётом РК=	1,15	2014
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	45
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	13
Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК		58
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		22927

-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	45263
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	89
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	1914
Материалы в тек. ценах	5,57	77395
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	46849
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	30546
Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)	8,86	399
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,17	93
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		492
Итого в тек. ценах без оборудования		125064
НР от ФОТ (с K=0.9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	33448
СП от ФОТ (с K=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	20462
ИТОГО с НР и СП		178974
НДС	18 %	32215,32
ВСЕГО с НДС		211189,32

Составил:

Проверил:

Сотасовато

Мартынова Е.В.

Мартынова Е.В.

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Попова, 40А

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Попова, 40А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04

Система водоотведения

Основание: проект 2.001.15.43/05-ВО

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	69,29 тыс. руб.	6,33 тыс. руб.
строительных работ	69,29 тыс. руб.	6,33 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	21,13 тыс. руб.	1,66 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,17 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-01-01-009-20	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ) НР = 85,5 % (НР = 20 руб.) СП = 42,5 % (СП = 10 руб.)	0,054 1000М3 ГРУНТА	4343,49	4343,49	235		235		
					424,38			23	38,65	2,09
2	ТЕР-01-02-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР = 72 % (НР = 14 руб.) СП = 38,25 % (СП = 7 руб.)	0,016 100М3 ГРУНТА	1190,42		19	19		154	2,46
				1190,42						
3	ТЕРр-65-02-003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ НР = 74 % (НР = 451 руб.) СП = 50 % (СП = 305 руб.)	0,65 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	947,98	14,72	616	606	10	111,5	72,48
				933,26	5,27			3	0,48	0,31
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,417 Т							
5	ФСЦГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ	1,417	42,98		61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАТОМ ОБЪЕДИНЕННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
6	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,417 Т ГРУЗА	12,2		17				
7	ТЕР-01-02-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР = 72 % (НР = 289 руб.) СП = 38,25 % (СП = 154 руб.)	0,556 100М3 ГРУНТА	722,2 722,2		402	402		97,2	54,04
8	ТЕР-16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР = 115,2 % (НР = 454 руб.) СП = 70,55 % (СП = 278 руб.)	0,65 100М ТРУБОПРО ВОДА	7783,41 604,91	25,09 0,77	5059	393	16 1	61,6 0,06	40,04 0,04
9	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-64,87 М	70,4		-4567				
10	прайс МонолитПолимер	ТРУБЫ П/Э ДИАМ 110 (133,4/1,18/5,57)	65 ШТ	20,29		1319				
11	счет №6287	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д110 (92/1,18/5,57)	8 ШТ	14		112				
12	счет №6260	ОТВОД Д110Х50Х87 (117/1,18/5,57)	16 ШТ	17,8		285				
13	счет №6260	ОТВОД Д110Х45 (45/1,18/5,57)	6 ШТ	6,85		41				
14	счет №6260	КРЕСТОВИНА ПП ОДНОПЛОСКОСТНАЯ Д110Х50Х50 (140/1,18/5,57)	8 ШТ	21,3		170				
15	счет №1295 Водполимер	АЭРАТОР Д.110 (98,5/1,18/5,57)	4 ШТ	14,99		60				
Итого по смете:						3829	1420	261		169,02
								27		2,44
Накладные расходы по видам работ										
п. 1.1	[1]			85,5 %	ФОТ	20				
п. 1.2	[2, 7]			72 %	ФОТ	303				
п. Р15.1	[3]			74 %	ФОТ	451				
п. 16	[8]			115,2 %	ФОТ	454				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1228				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 1.1	[1]			42,5 %	ФОТ	10				
п. 1.2	[2, 7]			38,25 %	ФОТ	161				
п. Р15.1	[3]			50 %	ФОТ	305				
п. 16	[8]			70,55 %	ФОТ	278				
ИТОГО сметная прибыль						754				
Прямые затраты						3829				
Основная зарплата						1420				
Материальные затраты						2070				
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах						4650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		— в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах				-2580				
		Эксплуатация машин				261				
		в тч ЗП машинистов				27				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				78				
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				61				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				17				
		Накладные расходы (по смете)				1228				
		Сметная прибыль (по смете)				754				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5811				
		Всего в ценах января 2000 г.				5811				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1633				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		31				
		ЭМ с учётом РК=				265				
		НР с учётом РК=		1,15		1412				
		СП с учётом РК=		1,15		867				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		64				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		18				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				82				
		Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.				6329				
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20739				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		394				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1696				
		Материалы в тек. ценах		5,57		11530				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтенные в расценках-работах		5,57		25901				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтенные в расценках-работах		5,57		-14371				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		567				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		129				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				696				
		Итого в тек. ценах без оборудования				34661				
		НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10,8		15250				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10,16		8809				
		ИТОГО с НР и СП				58720				
		НДС		18 %		10569,6				
		ВСЕГО с НДС				69289,6				

Составил:

Проверил:

Составлено

Мартынова Е.В.

Мартынова Е.В.

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Попова, 40А

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Попова, 40А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05

Капитальный ремонт крыши

Основание: проект 2.001.15.43/05-АС

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	334,68 тыс. руб.	38,87 тыс. руб.
строительных работ	334,68 тыс. руб.	38,87 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	55,3 тыс. руб.	4,35 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,45 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-12-01-012-01	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР = 108 % (НР = 35 руб.) СП = 55,25 % (СП = 18 руб.)	√ 0,73 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	59	30	29	4,67 0,2	3,41 0,15
2	ТЕРр-58-17-003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР = 83 % (НР = 751 руб.) СП = 65 % (СП = 588 руб.)	√ 4,8 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	910	905	5	24,39	117,07
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,96 Т							
4	ТЕРр-58-17-001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР = 83 % (НР = 96 руб.) СП = 65 % (СП = 75 руб.)	√ 1,44 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	81,52 81,09	0,43	117	116	1	10,49	15,11
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7344 Т							
6	ТЕР-10-01-023-01	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК НР = 106,2 % (НР = 37 руб.) СП = 53,55 % (СП = 19 руб.)	1,08 100М ХОДОВ	222,7 31,54	11,94 1,02	241	34	13 1	3,8 0,08	4,1 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, III СОРТА	-0,324 М3	577		-187				
8	ССЦ01-102-0073	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	✓ 0,169 М3	547		92				
9	ТЕР-12-01-007-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР = 108 % (НР = 1913 руб.) СП = 55,25 % (СП = 978 руб.)	✓ 4,18 100М2 КРОВЛИ	4690,13 409,63	165,79 14,2	19605	1712	693 59	47,91 1,11	200,26 4,64
10	ССЦ01-102-0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	-2,09 М3	886		-1852				
11	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,2257 Т	12934		-2919				
12	СЦ-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (желоб-52,24кг, примыкания и ребра- 423,115кг)	✓ 0,4754 Т	7236		3440				
13	ССЦ01-102-0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	✓ 1,3528 М3	1016		1374				
14	прайс №30 от 04.2015 ПрофМет	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО 150X150X2000 (217,60/1,18/5,57/2) (34,54кг)	✓ 20 М	16,55		331				
15	ССЦ01-101-2915	КОСТЫЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ	152 ШТ	6,67		1014				
16	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР = 108 % (НР = 50 руб.) СП = 55,25 % (СП = 25 руб.)	✓ 0,73 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2956,36 58,5	57,86 3,71	2158	43	42 3	6,67 0,29	4,87 0,21
17	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,1205 Т	9404,01		1133				
18	ТЕР-12-01-012-01	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	0,21	2956,36	57,86	621	12	12	6,67	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРИМЕТР (снегодержатель) НР = 108 % (НР = 14 руб.) СП = 55,25 % (СП = 7 руб.)	100М ОГРАЖДЕН ИЯ	58,5	3,71			1	0,29	0,06
19	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,063 Т	9404,01		-592				
20	сч №30 от 04.2015 Профмет	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛИНА 3М (1440/1,18/3/5,57)	21 М	73,03		1534				
21	ТЕР-12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (карниз) НР = 108 % (НР = 937 руб.) СП = 55,25 % (СП = 480 руб.)	✓ 0,91 100М2 ПОКРЫТИЯ	11207,43 951,61	26,72 2,56	10199	866	24 2	112,75 0,2	102,6 0,18
22	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,7116 Т	12934		-9204				
23	СЦ-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (карниз-392,89кг)	✓ 0,3929 Т	7236		2843				
24	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,89 Т ГРУЗА	42,98		339				
25	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	7,89 Т ГРУЗА	12,2		96				
Итого по смете:						31352	3718	819		448,83
								68		5,33
		Накладные расходы по видам работ								
п. 12		[1, 9, 16, 18, 21]		108 %	ФОТ	2949				
п. Р8		[2, 4]		83 %	ФОТ	847				
п. 10		[6]		106,2 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				3833				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 12		[1, 9, 16, 18, 21]		55,25 %	ФОТ	1508				
п. Р8		[2, 4]		65 %	ФОТ	663				
п. 10		[6]		53,55 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				2190				
		Прямые затраты				31352				
		Основная зарплата				3718				
		Материальные затраты				26380				
		_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах				29373				
		_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах				-2993				
		Эксплуатация машин				819				
		в тч ЗП машинистов				68				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				339				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				96				
		Накладные расходы (по смете)				3833				
		Сметная прибыль (по смете)				2190				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				37375				
		Всего в ценах января 2000 г.				37375				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		4276				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		78				
		ЭМ с учётом РК=				829				
		НР с учётом РК=		1,15		4408				
		СП с учётом РК=		1,15		2519				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		356				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		101				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				457				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				38869				
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		54305				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		991				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5306				
		Материалы в тек. ценах		5,57		146937				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		163608				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		-16671				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		3154				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		724				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3878				
		Итого в тек. ценах без оборудования				210426				
		НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		47606				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		25593				
		ИТОГО с НР и СП				283625				
		НДС		18 %		51052,5				
		ВСЕГО с НДС				334677,5				

Составил:

Проверил:

С.И.И.С.С.С.

Мартынова Е.В.

экономическая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

Свидетельство П-071-4346005401-2015-0011/6 от 5 марта 2015

Заказчик – НКО «Фонд капитального ремонта»

Экз № _____

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская
обл., г. Киров, ул. Тренера Пушкарева, 3

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства

Часть 1. Локальные сметы

2.001.15.43/01-СМ1

Том 3.1

2015

Свидетельство П-071-4346005401-2015-0011/6 от 5 марта 2015

Заказчик – НКО «Фонд капитального ремонта»

Экз № _____

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г.
Киров, ул. Тренера Пушкарева, 3

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства

Часть 1. Локальные сметы

2.001.15.43/01-СМ1

Том 3.3

Технический директор

Главный инженер проекта



В.Л.Карпиков

А.В. Катюхин

Составлено: Фадеев/Фадеева И.Н.
2015 кв. 1-1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация проекта «Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Тренера Пушкарёва, 3» выполнена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» принятой и введенной в действие с 09.03.2004г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 и Указаний по применению ТЕР Кировской области, утвержденным Распоряжением Кировской области от 29.01.2014г. №245/41.

Место расположения объекта капитального ремонта — Кировская обл., г. Киров, ул. Тренера Пушкарёва, 3.

Заказчик – НКО «Фонд капитального строительства»

Подрядчик – ООО «Радиотехник»

Источник финансирования – средства собственников помещений в МКД, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства местного бюджета.

Основание для проектирования - областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.

Локальные сметы составлены в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 года по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001 в редакции 2009 года, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 26.07.2010 №60/350, от 29.01.2014 №245/41 с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года.

Согласно письма №59 от 08.05.2015 года КОГБУ «РЦЦС» индексы изменения сметной стоимости СМР (без учета НДС) по статьям затрат за апрель 2015г. составляют:

- ФОТ – 12,70;
- Эксплуатация машин – 6,40;
- Материалы – 5,57;
- НР – 10,80;
- СП – 10,16.

Объектные сметы составлены в текущих ценах по состоянию на 01.05.2015 года с НДС и в базовых ценах.

Сводный сметный расчет составлен в текущих ценах по состоянию на 01.05.2015 года и в базовых ценах.

Уровень накладных расходов принят по видам строительно-монтажных работ на основании Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов).

Сметная прибыль принята по видам строительно-монтажных работ на основании Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Объектные сметы составлены в текущих ценах по состоянию на 01.05.2015 года с НДС и в базовых ценах. Сводный сметный расчет составлен в текущих ценах по состоянию на 01.05.2015 года и в базовых ценах. Уровень накладных расходов принят по видам строительно-монтажных работ на основании Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов). Сметная прибыль принята по видам строительно-монтажных работ на основании Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	2.001.15.43/01-ПЗ		Лист
								1

и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004г «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов).

Затраты на экспертизу сметной документации КО ГАУ «Управление государственной экспертизы» приняты в соответствии с договором №СМ-092 от 29.04.2015 года.

Затраты на выполнение проектных работ ООО «Радиотехник» приняты в соответствии с договором №6-2015 от 17.02.2015 года.

Сметная документация выпущена с помощью сметно-аналитического комплекса А0 Windows версия 2.3.7.5.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2.001.15.43/01-ПЗ			2

Согласовано:

Утверждаю:

Заказчик: НКО "Фонд капитального ремонта"

Сводный сметный расчет в сумме:

993,03 тыс.руб

В том числе возвратных сумм:

0,00 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3**

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 05.2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС	Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Пушкирева, д.3	721,98	83,41	0,00	0,00	805,39
3		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	721,98	83,41	0,00	0,00	805,39
Глава 8. Технический надзор							
4	ПП РФ №468 от 21.06.2010	Технадзор 1,47%	0,00	0,00	0,00	11,84	11,84
5		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	11,84	11,84
Глава 9. Проектные, изыскательские работы, авторский надзор							
6	договор №6-2015 от 17.02.2015г.	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	24,32	24,32
7		Итого по главе 12:	0,00	0,00	0,00	24,32	24,32
8		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	721,98	83,41	0,00	36,16	841,55
9		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	721,98	83,41	0,00	36,16	841,55
10		НДС 18%	129,96	15,01	0,00	6,51	151,48
11		ВСЕГО С НДС	851,94	98,42	0,00	42,67	993,03

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Стройка Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

Объектная смета №ОС

на Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3
строительство

	В ценах 2015г. с НДС	В ценах 2000г
Сметная стоимость	950,36 тыс. руб.	104,05 тыс.руб
Средства на оплату труда	193,78 тыс. руб.	15,26 тыс.руб

Смета составлена в ценах по состоянию на 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	Теплоснабжение	475,91	0	0	0	475,91	93,92	0
2	02	Горячее водоснабжение	138,18	0	0	0	138,18	26,47	0
3	03	Холодное водоснабжение	75,21	0	0	0	75,21	20,21	0
4	04	Водоотведение	76,69	0	0	0	76,69	18,22	0
5	05	Электромонтажные работы	85,95	98,42	0	0	184,37	34,96	0
Итого по объекту:			851,94	98,42	0	0	950,36	193,78	

Составил:

Проверил:

согласовано

Мартынова Е.В.

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
950,360 тыс.руб. с НДС
в ценах на 01.05.2015г.
Проверил Петрова И.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Утвердил Шесталова И.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 06.07.2015г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Теплоснабжение

Основание: проект 2.001.15.43/01-ТС

Сметная стоимость	Текущие цены с НДС		Базовые цены	
	✓		✓	
строительных работ	475,91	тыс. руб.	53,06	тыс. руб.
монтажных работ	475,91	тыс. руб.	53,06	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	93,92	тыс. руб.	7,4	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,72	тыс. чел. час.		

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Теплоснабжение**Демонтаж**

1	ТЕРр-65-14-002 Кэлм=1,15 Козл=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР = 74 % (НР = 766 руб.) СП = 50 % (СП = 518 руб.)	1,95 100М ТРУБОПРО ВОДА	530,92 530,92		1035 1035			54,7	106,67
2	ТЕРр-65-14-001 Кэлм=1,15 Козл=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 923 руб.) СП = 50 % (СП = 624 руб.)	3,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	366,88 366,88		1247 1247			37,8	128,52
3	ТЕР-18-06-003-10 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0 Кэлм=1,15 Козл=1,15	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР = 115,2 % (НР = 16 руб.) СП = 70,55 % (СП = 10 руб.)	2 ШТ	10,45 7,19	3,26 0,12	21 14	14	7	0,66 0,01	1,33 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФСНГ-1-1-1-41 2014г Кспг=1,05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (1,57т=(195мх4,88кг+340мх 1,66кг+126штх0,4кг))	1,57 Т ГРУЗА	45,13		71				
5	ФСНГ-3-21-1-12 2014г Кспг=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (1,57т=(195мх4,88кг+340мх 1,66кг+126штх0,4кг))	1,57 Т ГРУЗА	12,81		20				
6	ТЕРр-65-22-001 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ НР = 74 % (НР = 1401 руб.) СП = 50 % (СП = 947 руб.)	0,66 100ПРИБОР ОВ	3260,08 2867,16		2152	1893		291,6	192,46
Итого: Демонтаж						4546	4189	7		428,97
										0,02

Монтаж

7	ТЕР-16-02-001-06 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР = 115,2 % (НР = 1014 руб.) СП = 70,55 % (СП = 621 руб.)	1,95 100М ТРУБОПРО ВОДА	4648,25 448,47	91,53 2,79	9064	875	178 5	40,92 0,19	79,79 0,37
8	ТЕР-16-02-001-02 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР = 115,2 % (НР = 1425 руб.) СП = 70,55 % (СП = 873 руб.)	3,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	2593,18 361,33	47,35 2,21	8817	1229	161 8	32,97 0,15	112,1 0,51
9	-счет №6-260	КРАН ШАРОВЫЙ Itap ВН руч 2" (Д.57мм) ЦЕНА=1816,1/5,57	1 ШТ	326,05		326				
10	-счет №6-260	КРАН ШАРОВЫЙ Itap ВН руч 1/2" (Д.27мм) ЦЕНА=180,51/5,57	125 ШТ	32,41		4051				
11	ТЕР-18-06-003-10 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР = 115,2 % (НР = 43 руб.) СП = 70,55 % (СП = 26 руб.)	2 ШТ	48,85 17,99	8,16 0,3	98	36	16 1	1,66 0,02	3,32 0,04
12	-сет №26-2524	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК VT.502.NH.04 ЦЕНА=305,08/5,57	2 ШТ	54,77		110				
13	ТЕР-13-03-002-04 ОП П11.13.7 Козп=1,1 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР = 81 % (НР = 26 руб.) СП = 59,5 % (СП = 19 руб.)	0,45 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	326,23 70,8	9,46 0,12	147	32	4	5,84 0,01	2,63
14	ССЦ01-113-0021	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	-0,0054 Т	19115		-103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	-счет №8-52	ГРУНТОВКА ВИННИКОР-061 ЦЕНА=168,64/5,57	14 КГ	30,28		424				
16	ТЕР-13-03-004-22 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-88 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР = 81 % (НР = 20 руб.) СП = 59,5 % (СП = 15 руб.)	0,45 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1904,53 55,74	12,49 0,23	857	25	6	5,39 0,02	2,43 0,01
17	ССЦ01-113-0250	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКА Я КО-88 СЕРЕБРИСТАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ	-0,0135 Т	59851		-808				
18	-счет №2-456	ЭМАЛЬ КО-198 ЦЕНА=238,98/5,57	28 КГ	42,9		1201				
19	ТЕР-26-01-003-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР = 90 % (НР = 575 руб.) СП = 59,5 % (СП = 380 руб.)	3,25 М3 ИЗОЛЯЦИИ	787,71 196,52	36,76	2560	639	119	18,8	61,1
20	-счет №1-105 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 60X40 ЦЕНА=215,25/5,57	185 М	38,64		7148				
21	-счет №1-105	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 27X40 ЦЕНА=156,78/5,57	110 М	28,15		3097				
22	ТЕР-16-07-005-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР = 115,2 % (НР = 410 руб.) СП = 70,55 % (СП = 251 руб.)	5,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	116,03 66,44	44,55	621	356	238	5,01	26,8
Итого: Монтаж						37610	3192	722		288,17
								14		0,93
Итого: Теплоснабжение						42156	7381	729		717,14
								14		0,95
Итого по смете:						42156	7381	729		717,14
								14		0,95
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1, 2, 6]		74 %	ФОТ	3090					
п. 16	[3, 7, 8, 11, 22]		115,2 %	ФОТ	2908					
п. 13	[13, 16]		81 %	ФОТ	46					
п. 20	[19]		90 %	ФОТ	575					
ИТОГО накладные расходы по видам работ						6619				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1, 2, 6]		50 %	ФОТ	2089					
п. 16	[3, 7, 8, 11, 22]		70,55 %	ФОТ	1781					
п. 13	[13, 16]		59,5 %	ФОТ	34					
п. 20	[19]		59,5 %	ФОТ	380					
ИТОГО сметная прибыль						4284				
Прямые затраты						42156				
Основная зарплата						7381				
Материальные затраты						33955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин				729					
		в тч ЗП машинистов				14					
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ				91					
		(ФЕР-01 ред.2009)									
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				71					
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				20					
		Накладные расходы (по смете)				6619					
		Сметная прибыль (по смете)				4284					
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				53059					
		Всего в ценах января 2000 г.				53059					
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				53059					
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-									
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		93739					
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		178					
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4666					
		Материалы в тек. ценах		5,57		189129					
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		103095					
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		86034					
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		629					
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		143					
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				772					
		Итого в тек. ценах без оборудования				288306					
		НР от ФОТ (с К=0.9 Письмо №59 от 08.05.2015г РЦЦС)		10,8		71485					
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо №59 от 08.05.2015 РЦЦС)		10,16		43525					
		ИТОГО с НР и СП				403316					
		НДС		18 %		72596,88					
		ВСЕГО с НДС				475912,88					

Составил:



Проверил:



составлено при - ст-тб



Маотынова Е.В.

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02

Горячее водоснабжение

Основание: проект 2.001.15.43/01-BB

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	138,18 тыс. руб.	15,31 тыс. руб.
строительных работ	138,18 тыс. руб.	15,31 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	26,47 тыс. руб.	2,08 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,2 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Горячее водоснабжение

Демонтаж

1	ТЕРр-65-01-001 Кэлм=1,15 Козл=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 132 руб.) СП = 50 % (СП = 89 руб.)	0,54 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	204	177	4 1	34,66 0,1	18,72 0,05
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1188 Т							
3	ТЕРр-65-01-002 Кэлм=1,15 Козл=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР = 74 % (НР = 353 руб.) СП = 50 % (СП = 239 руб.)	0,84 100М ТРУБОПРО ВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	546	475	10 2	59,62 0,17	50,08 0,14
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2856 Т							
5	ФСЦГ-1-1-1-41 2014г Кснл=1,05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4 Т ГРУЗА	45,13		18				
6	ФСЦГ-3-21-1-12 2014г Кснл=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,4 Т ГРУЗА	12,81		5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						773	652	14		68,8
								3		0,2

14

Монтаж

7	ТЕР-16-02-001-06 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР = 115,2 % (НР = 437 руб.) СП = 70,55 % (СП = 267 руб.)	0,84 100М ТРУБОПРО ВОДА	4648,25 448,47	91,53 2,79	3905	377	77	40,92	34,37
								2	0,19	0,16
8	ТЕР-16-02-001-03 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР = 115,2 % (НР = 13 руб.) СП = 70,55 % (СП = 8 руб.)	0,03 100М ТРУБОПРО ВОДА	2794,06 361,33	47,35 2,21	84	11	1	32,97	0,99
									0,15	
9	-счет №6-260	КРАН ШАРОВЫЙ Itap ВН баб 1/2" (Д.27мм) ЦЕНА=180,51/5,57	17 ШТ	32,41		551				
10	ТЕР-16-04-002-03 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР = 115,2 % (НР = 849 руб.) СП = 70,55 % (СП = 520 руб.)	0,51 100М ТРУБОПРО ВОДА	2594,1 1375,49	512,18 69,43	1323	702	261	121,8	62,12
								35	4,72	2,41
11	ТЕР-13-03-002-04 ОП П1.13.7 Козп=1,1 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР = 81 % (НР = 7 руб.) СП = 59,5 % (СП = 5 руб.)	0,13 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	326,23 70,8	9,46 0,12	42	9	1	5,84	0,76
									0,01	
12	ССЦ01-113-0021	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	-0,0016 Т	19115		-31				
13	-счет №8-52	ГРУНТОВКА ВИННИКОР-061 ЦЕНА=168,64/5,57	4 КГ	30,28		121				
14	ТЕР-13-03-004-22 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-88 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР = 81 % (НР = 6 руб.) СП = 59,5 % (СП = 4 руб.)	0,13 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1904,53 55,74	12,49 0,23	248	7	2	5,39	0,7
									0,02	
15	ССЦ01-113-0250	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКА Я КО-88 СЕРЕБРИСТАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ	-0,0039 Т	59851		-233				
16	-счет №2-456	ЭМАЛЬ КО-198 ЦЕНА=238,98/5,57	8 КГ	42,9		343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-26-01-003-01 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР = 90 % (НР = 205 руб.) СП = 59,5 % (СП = 136 руб.)	1,16 М3 ИЗОЛЯЦИИ	787,71 196,52	36,76	914	228	43	18,8	21,81
18	-счет №1-105	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 60X40 ЦЕНА=215,25/5,57	84 М	38,64		3246				
19	-счет №1-105	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 27X40 ЦЕНА=156,78/5,57	3 М	28,15		84				
20	-счет №1-105	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 32X40 ЦЕНА=170,34/5,57	15 М	30,58		459				
21	ТЕР-16-07-005-01 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР = 115,2 % (НР = 67 руб.) СП = 70,55 % (СП = 41 руб.)	0,87 100М ТРУБОПРО ВОДА	116,03 66,44	44,55	101	58	39	5,01	4,36
Итого: Монтаж						11157	1392	424		125,11
								37		2,58
Итого: Горячее водоснабжение						11930	2044	438		193,9
								40		2,77
Итого по смете:						11930	2044	438		193,9
								40		2,77
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1, 3]		74 %	ФОТ		485				
п. 16	[7, 8, 10, 21]		115,2 %	ФОТ		1366				
п. 13	[11, 14]		81 %	ФОТ		13				
п. 20	[17]		90 %	ФОТ		205				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						2069				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1, 3]		50 %	ФОТ		328				
п. 16	[7, 8, 10, 21]		70,55 %	ФОТ		836				
п. 13	[11, 14]		59,5 %	ФОТ		9				
п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ		136				
ИТОГО сметная прибыль						1309				
Прямые затраты						11930				
Основная зарплата						2044				
Материальные затраты						9425				
Эксплуатация машин						438				
в тч ЗП машинистов						40				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						23				
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы						18				
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						5				
Накладные расходы (по смете)						2069				
Сметная прибыль (по смете)						1309				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						15308				
Всего в ценах января 2000 г.						15308				
-Переход в тек. цены на 01.05.2015г (РЦЦС)-										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		25959				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		508				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2803				
		Материалы в тек. ценах		5,57		52497				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		27209				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		25288				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		159				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		36				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				195				
		Итого в тек. ценах без оборудования				81454				
		НР от ФОТ (с K=0.9 Письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)		10,8		22345				
		СП от ФОТ (с K=0,85 Письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)		10,16		13299				
		ИТОГО с НР и СП				117098				
		НДС		18 %		21077,64				
		ВСЕГО с НДС				138175,64				

Составил:

Проверил:

Составлено на основании

Лист

Мартынова Е.В.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03

Холодное водоснабжение

Основание: проект 2.001.15.43/01-BB

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	75,21 тыс. руб.	6,96 тыс. руб.
строительных работ	75,21 тыс. руб.	6,96 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	20,21 тыс. руб.	1,59 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,15 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Холодное водоснабжение**Демонтаж**

1	ТЕРр-65-01-001 Кэлм=1,15 Козл=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 87 руб.) СП = 50 % (СП = 59 руб.)	0,36 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	136 	118 	3 	34,66 0,1	12,48 0,04
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0792 Т							
3	ТЕРр-65-01-002 Кэлм=1,15 Козл=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР = 74 % (НР = 155 руб.) СП = 50 % (СП = 105 руб.)	0,37 100М ТРУБОПРО ВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	240 	208 	5 1	59,62 0,17	22,06 0,06
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1258 Т							
5	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кспг=1,05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,205 Т ГРУЗА	45,13 		9 				
6	ФСПГ-3-21-1-12 2014г Кспг=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,205 Т ГРУЗА	12,81 		3 				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						388	326	8		34,54

18

1 0,1

Монтаж

7	ТЕР-16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР = 115,2 % (НР = 600 руб.) СП = 70,55 % (СП = 368 руб.)	0,36	2594,1	512,18	934	496	184	121,8	43,85
	Кэлм=1,15 Козп=1,15	100М ТРУБОПРО ВОДА		1375,49	69,43			25	4,72	1,7
8	ТЕР-16-04-002-07	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ НР = 115,2 % (НР = 856 руб.) СП = 70,55 % (СП = 524 руб.)	0,37	6212,23	1806,89	2299	651	669	162,4	60,09
	Кэлм=1,15 Козп=1,15	100М ТРУБОПРО ВОДА		1759,28	249,61			92	16,97	6,28
9	-счет №6-260	КРАН ШАРОВЫЙ Itap ВН руч 1/2" (Д.27мм) ЦЕНА=180,51/5,57	18 ШТ	32,41		583				

Итого: Монтаж						3816	1147	853		103,94
								117		7,98

Итого: Холодное водоснабжение						4204	1473	861		138,47
								118		8,08

Итого по смете:						4204	1473	861		138,47
								118		8,08

Накладные расходы по видам работ					
п. Р15.1	[1, 3]	74 %	ФОТ	242	
п. 16	[7, 8]	115,2 %	ФОТ	1456	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1698	
Сметная прибыль по видам работ					
п. Р15.1	[1, 3]	50 %	ФОТ	164	
п. 16	[7, 8]	70,55 %	ФОТ	892	
ИТОГО сметная прибыль				1056	
Прямые затраты				4204	
Основная зарплата				1473	
Материальные затраты				1858	
Эксплуатация машин				861	
в тч ЗП машинистов				118	
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				12	
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				9	
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3	
Накладные расходы (по смете)				1698	
Сметная прибыль (по смете)				1056	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				6958	
Всего в ценах января 2000 г.				6958	
-Переход в тек. цены на 01.05. 2015г (РЦЦС)-					
З/плата основных рабочих в тек.ценах				12,7	18707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1499				19
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5510				
		Материалы в тек. ценах		5,57		10349				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		7102				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		3247				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		80				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		22				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				102				
		Итого в тек. ценах без оборудования				34668				
		НР от ФОТ (с К=0.9 Письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)		10,8		18338				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)		10,16		10729				
		ИТОГО с НР и СП				63735				
		НДС		18 %		11472,3				
		ВСЕГО с НДС				75207,3				

Составил:



Проверил:



*Согласовано
в расценках при. ег-ли*

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04

Водоотведение

Основание: проект 2.001.15.43/01-BB

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	76,69 тыс. руб.	8,06 тыс. руб.
строительных работ	76,69 тыс. руб.	8,06 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	18,22 тыс. руб.	1,44 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,15 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Водоотведение**Демонтаж**

1	ТЕР-01-02-055-02 ПРИЛ1.12 ПЗ.192 Козп=0,8 Кзпм=1,15 Козп=1,15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ) НР = 72 % (НР = 249 руб.) СП = 38,25 % (СП = 132 руб.)	0,24 100М3 ГРУНТА	1443,2 1443,2		346	346		151,2	36,29
2	ТЕРр-65-02-003 Кзпм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ НР = 74 % (НР = 368 руб.) СП = 50 % (СП = 249 руб.)	0,46 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	1088,76 1073,25	15,51 6,06	501	494	7 3	111,5 0,48	51,29 0,22
3	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,0028 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	21
4	ТЕР-16-04-001-02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР = 115,2 % (НР = 7 руб.) СП = 70,55 % (СП = 4 руб.)	0,02 100М ТРУБОПРО ВОДА	288,34 278,26	10,08 0,35	6	6		24,64 0,02	0,49	
5	ТЕР-16-07-002-03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0 Кзпм=1,15 Козп=1,15	АЭРАТОР ВОЗДУШНЫЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР = 115,2 % (НР = 3 руб.) СП = 70,55 % (СП = 2 руб.)	1 ВОРОНКА	3,35 3,35		3	3		0,33	0,33	
6	ФСНГ-1-1-1-41 2014г Кспг=1,05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,05 Т ГРУЗА	45,13		47					
7	ФСНГ-3-21-1-12 2014г Кспг=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,05 Т ГРУЗА	12,81		13					
Итого: Демонтаж						916	849	7		88,4	
								3		0,22	

Монтаж

8	ТЕР-16-04-001-02 ОП П1.13.7 Козп=1,1 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР = 115,2 % (НР = 433 руб.) СП = 70,55 % (СП = 265 руб.)	0,54 100М ТРУБОПРО ВОДА	7874,27 695,65	25,21 0,89	4252	376	14	61,6 0,06	33,26 0,03	
9	-счет №6-287	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д110 ЦЕНА=77,97/5,57	12 ШТ	14		168					
10	ТЕР-01-02-061-02 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНСЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР = 72 % (НР = 143 руб.) СП = 38,25 % (СП = 76 руб.)	0,24 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		199	199		97,2	23,33	
11	-счет №6-260	ОТВОД Д110Х50Х87 ЦЕНА=99,15/5,57	4 ШТ	17,8		71					
12	-счет №6-260	ОТВОД Д110Х45 ЦЕНА=38,14/5,57	4 ШТ	6,85		27					
13	-счет №6-260	ТРОЙНИК Д50Х50Х67 ЦЕНА=26,27/5,57	12 ШТ	4,72		57					
14	-счет №6-260	КРЕСТОВИНА ПП ОДНОПЛОСКОСТНАЯ Д110Х50Х50 ЦЕНА=118,64/5,57	8 ШТ	21,3		170					
15	ТЕР-16-07-002-03 Кзпм=1,15 Козп=1,15	АЭРАТОР ВОЗДУШНЫЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР = 115,2 % (НР = 9 руб.) СП = 70,55 % (СП = 6 руб.)	1 ВОРОНКА	56,65 8,37		57	8		0,83	0,83	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ФССЦ-101-6202	АЭРАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	1 ШТ	194,79		195				
Итого: Монтаж						5196	583	14		57,42
										0,03

Итого: Воотведение						6112	1432	21		145,82
								3		0,25


Итого по смете:						6112	1432	21		145,82
								3		0,25

Накладные расходы по видам работ					
п. 1.2	[1, 10]	72 %	ФОТ	392	
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	368	
п. 16	[4, 5, 8, 15]	115,2 %	ФОТ	452	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1212	
Сметная прибыль по видам работ					
п. 1.2	[1, 10]	38,25 %	ФОТ	208	
п. Р15.1	[2]	50 %	ФОТ	249	
п. 16	[4, 5, 8, 15]	70,55 %	ФОТ	277	
ИТОГО сметная прибыль				734	
Прямые затраты				6112	
Основная зарплата				1432	
Материальные затраты				4599	
Эксплуатация машин				21	
в тч ЗП машинистов				3	
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ				60	
(ФЕР-01 ред.2009)					
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				47	
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне				13	
карьера)					
Накладные расходы (по смете)				1212	
Сметная прибыль (по смете)				734	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				8058	
Всего в ценах января 2000 г.				8058	
-Переход в тек. цены на 01.05.2015г					
(РЦЦС)-					
З/плата основных рабочих в		12,7		18186	
тек.ценах					
З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		38	
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		134	
Материалы в тек. ценах		5,57		25616	
в т.ч. материалы в тек. ценах,		5,57		21784	
учтённые в расценках-работах					
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах,		5,57		3832	
не учтённые в расценках-работах					
Погрузо-разгруз. работы (табл.01-		8,86		416	
01)					
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ		7,17		93	
карьера) табл.03-21					
Итого транспорт грузов по ФСПГ в				509	
тек.ценах без НДС					
Итого в тек. ценах без				44445	
оборудования					
НР от ФОТ (с К=0.9 Письмо №59 от		10,8		13090	
08.05.2015г. РЦЦС)					
СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо №59		10,16		7457	
от 08.05.2015г. РЦЦС)					
ИТОГО с НР и СП				64992	
НДС		18 %		11698,56	
ВСЕГО с НДС				76690,56	

Составил:



Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345562348 КПП 434501001
ОГРН 1144300080184



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Тренера Пушкирева, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05

Электромонтажные работы

Основание: проект 2.001.15.43/01-ЭС

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	184,37 тыс. руб.	20,66 тыс. руб.
строительных работ	85,95 тыс. руб.	11,83 тыс. руб.
монтажных работ	98,42 тыс. руб.	8,83 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	34,96 тыс. руб.	2,75 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,25 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Электроснабжение**Демонтаж**

1	ТЕРр-67-02-002 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР = 85 % (НР = 22 руб.) СП = 65 % (СП = 17 руб.)	0,94 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		26	26		2,95	2,77
2	ТЕРм-08-03-575-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР = 95 % (НР = 173 руб.) СП = 65 % (СП = 118 руб.)	48 ШТ	3,8 3,8		182	182		0,34	16,13
3	ТЕРр-67-04-001 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР = 85 % (НР = 2 руб.) СП = 65 % (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	51,91 51,91		2	2		5,84	0,23
4	ТЕРр-67-04-004 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДЕМОНТАЖ БРА, ПЛАФОНОВ НР = 85 % (НР = 5 руб.) СП = 65 % (СП = 4 руб.)	0,06 100ШТ	97,06 96,09	0,97 0,38	6	6		10,81 0,03	0,65
5	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кспг=1,05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2 Т ГРУЗА	45,13		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФСНГ-3-21-1-12 2014г Кспг=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,2 Т ГРУЗА	12,81		3				
Итого: Демонтаж						228	216			19,78

24

Монтаж										
7	ТЕРМ-08-02-411-01 Изм.Вып.1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ НР = 95 % (НР = 35 руб.) СП = 65 % (СП = 24 руб.)	0,1 100М	2267,4 371,52	201,4 3,23	227	37	20	34,7 0,22	3,47 0,02
8	счет №8438939	МЕТАЛЛУКАВ РЗ-ЦХ-38 ЦЕНА=49,4/5,57	10 М	8,87		89				
9	ТЕРМ-08-02-409-01 Изм.Вып.1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР = 95 % (НР = 24 руб.) СП = 65 % (СП = 16 руб.)	0,1 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	123	25	5	23,8 0,11	2,38 0,01
10	ССЦ01-507-0915	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 М	5,18		52				
11	ТЕРМ-08-02-403-03 Изм.Вып.1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР = 95 % (НР = 150 руб.) СП = 65 % (СП = 103 руб.)	0,4 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	655	158	2	37 0,03	14,8 0,01
12	ТЕРМ-08-02-412-03 Изм.Вып.1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² НР = 95 % (НР = 271 руб.) СП = 65 % (СП = 185 руб.)	3,36 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	1022	283	28 2	7,86 0,04	26,41 0,13
13	счет №8438939	ПРОВОД ПугВ-16,0 Ж/З ЦЕНА=59/5,57	94 М	10,59		995				
14	счет №8438939	ПРОВОД ПугВ-16,0 Б/С ЦЕНА=59/5,57	282 М	10,59		2986				
15	ТЕРМ-08-02-403-03 Изм.Вып.1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР = 95 % (НР = 188 руб.) СП = 65 % (СП = 129 руб.)	0,5 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	818	198	3	37 0,03	18,5 0,02
16	-счет №8-438939 СЦ(К)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРКИ ВВГНГ-LS 3X1,5ММ ² ЦЕНА=19200/5,57	0,05 1000М	3447,04		172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРМ-08-02-403-03 Изм.Вып.1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР = 95 % (НР = 75 руб.) СП = 65 % (СП = 51 руб.)	0,2 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	327	79	1	37	7,4
18	счет №8438939 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД Пув-6,0 Б/С ЦЕНА=20,2/5,57	16 М	3,63		58				
19	счет №8438939	ПРОВОД Пув-6,0 Ж/З ЦЕНА=20,2/5,57	4 М	3,63		15				
20	счет №8438939	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ 200Х200Х100 У-996 IP54 ЦЕНА=118,22/5,57	7 ШТ	21,22		149				
21	счет №8438939	СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ 16-35/4-10 ЦЕНА=257,03/5,57	20 ШТ	46,15		923				
22	ТЕР-01-02-057-02 Кзпм=1,15 Козп=1,15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР = 72 % (НР = 8 руб.) СП = 38,25 % (СП = 4 руб.)	0,0084 100МЗ ГРУНТА	1368,98 1368,98		11	11		154	1,29
23	ТЕРМ-08-02-471-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ НР = 95 % (НР = 23 руб.) СП = 65 % (СП = 16 руб.)	0,2 10ШТ	878,18 114,56	53,37 2,79	176	23	11 1	10,7 0,19	2,14 0,04
24	ТЕРМ-08-02-472-02 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 НР = 95 % (НР = 7 руб.) СП = 65 % (СП = 5 руб.)	0,04 100М	1124,58 177,73	70,86 3,23	45	7	3	16,6 0,22	0,66 0,01
25	ТЕР-01-02-061-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР = 72 % (НР = 4 руб.) СП = 38,25 % (СП = 2 руб.)	0,0084 100МЗ ГРУНТА	756,19 756,19		6	6		88,5	0,74
26	ТЕРМ-08-02-472-06 Изм.Вып.1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2 НР = 95 % (НР = 4 руб.) СП = 65 % (СП = 3 руб.)	0,02 100М	1011,69 203,42	66,59 2,79	20	4	1	19 0,19	0,38
27	ТЕР-08-01-003-07 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ НР = 109,8 % (НР = 1 руб.) СП = 68 % (СП = 1 руб.)	0,004 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1115,51 229,66	45,67	4	1		21,2	0,08
28	ТЕР-46-03-011-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР = 99 % (НР = 103 руб.) СП = 59,5 % (СП = 62 руб.)	0,5 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	289	82	207 22	15,64 4,06	7,82 2,03
29	ТЕР-15-02-019-03 Изм.Вып.1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН НР = 94,5 % (НР = 266 руб.) СП = 46,75 % (СП = 131 руб.)	0,5 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	573,61 542,43	28,97 18,69	287	272	14 9	51,89 1,87	25,95 0,94

25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	-СЧЕТ №3-018	СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ РОТБАНД ЦЕНА=341,69/5,57	25 КГ	61,34		1534				
31	-СЧЕТ №3-018	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ ЦЕНА=298,81/5,57	12,5 КГ	53,65		671				
32	ТЕР-15-04-002-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ НР = 94,5 % (НР = 44 руб.) СП = 46,75 % (СП = 22 руб.)	0,5 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	120,31 94,99	2,04 0,13	60	47	1	10,21 0,01	5,11 0,01
33	ТЕРм-08-03-594-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 НР = 95 % (НР = 52 руб.) СП = 65 % (СП = 36 руб.)	0,04 100ШТ	4582,45 993,78	1279,26 367,91	183	40	51 15	88 33,05	3,52 1,32
34	счет №117	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 1Х8 ВТ/Р54 С ФОТОРЕЛЕ (ГЕРМО) ССАВ-06 ЦЕНА=847,46/5,57	4 ШТ	152,15		609				
35	ТЕРм-08-03-575-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР = 95 % (НР = 1154 руб.) СП = 65 % (СП = 790 руб.)	96 ШТ	13,03 12,65		1251	1215		1,12	107,52
36	счет №8438939	DIN-РЕЙКА ДЛИНОЙ 400ММ ЦЕНА=25,3/5,57	12 ШТ	4,54		54				
37	счет №8438939	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1- ПОЛЮСНЫЙ In 16А ВА47- 29/1С16 ЦЕНА=54,21/5,57	24 ШТ	9,73		234				
38	счет №8438939	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1- ПОЛЮСНЫЙ In 40А ВА47- 29/1С40 ЦЕНА=56,79/5,57	12 ШТ	10,2		122				
39	счет №8438939	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1- ПОЛЮСНЫЙ In 50А ВА47- 29/1С50 ЦЕНА=71,4/5,57	12 ШТ	12,82		154				
40	счет №8438939	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ 2-ПОЛЮСНЫЙ In 16А 30мА АДТ32-С16- 30 ЦЕНА=612,24/5,57	12 ШТ	109,92		1319				
41	счет №8438939	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РАР10-3-ОП ЦЕНА=100,86/5,57	4 ШТ	18,11		72				
42	счет №8438939	ШИНА НУЛЕВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ШНИ- 8Х12-6-КС-С ЦЕНА=105,34/5,57	16 ШТ	18,91		303				
43	счет №8438939	ШИНА НУЛЕВАЯ 8Х12 16/2 ЦЕНА=124,16/5,57	4 ШТ	22,29		89				
Итого: Монтаж						16104	2488	347	228,18	
								49	4,54	
Итого: Электроснабжение						16332	2704	347	247,96	
								49	4,54	
Итого по смете:						16332	2704	347	247,96	
								49	4,54	

26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р17	[1, 3, 4]			85 %	ФОТ	29				
п. 45.2	[2, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 23, 24, 26, 33,			95 %	ФОТ	2156				
п. 1.2	[22, 25]			72 %	ФОТ	12				
п. 8	[27]			109,8 %	ФОТ	1				
п. 49	[28]			99 %	ФОТ	103				
п. 15	[29, 32]			94,5 %	ФОТ	310				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				2611				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р17	[1, 3, 4]			65 %	ФОТ	22				
п. 45.2	[2, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 23, 24, 26, 33,			65 %	ФОТ	1476				
п. 1.2	[22, 25]			38,25 %	ФОТ	6				
п. 8	[27]			68 %	ФОТ	1				
п. 49	[28]			59,5 %	ФОТ	62				
п. 15	[29, 32]			46,75 %	ФОТ	153				
		ИТОГО сметная прибыль				1720				
	Прямые затраты					16332				
	Основная зарплата					2704				
	Материальные затраты					13269				
	Эксплуатация машин					347				
	в тч ЗП машинистов					49				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ					12				
	(ФЕР-01 ред.2009)									
	-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					9				
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					3				
	Накладные расходы (по смете)					2611				
	Сметная прибыль (по смете)					1720				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					20663				
	Всего в ценах января 2000 г.					20663				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					20663				
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12,7		34341				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12,7		622				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,4		2221				
	Материалы в тек. ценах			5,57		73908				
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтенные в расценках-работах			5,57		14866				
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтенные в расценках-работах			5,57		59042				
	Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)			8,86		80				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			7,17		22				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					102				
	Итого в тек. ценах без оборудования					110572				
	НР от ФОТ (с K=0.9 Письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)			10,8		28199				
	СП от ФОТ (с K=0,85 Письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)			10,16		17475				
	ИТОГО с НР и СП					156246				
	НДС			18 %		28124,28				
	ВСЕГО с НДС					184370,28				

Составил:

Проверил:

коммерческая организация
 Фонд капитального ремонта
 общего имущества
 многоквартирных домов в
 Кировской области
 ИНН 434592348 КПП 434501001
 ОГРН 1144300000118
 Мартынова Е.В.

ДОГОВОР № 6-2015
на выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

г. Киров

«17» февраля 2015 г.

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области", в лице заместителя генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Приказа №13-о от 30.12.2014г. (далее – Заказчик), с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Радиотехник», в лице генерального директора Гусева Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава (далее – Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ (далее – работы) для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов (далее – объекты), расположенных по адресу:

- Кировская обл., г. Киров, ул. Широнинцев, 15;
- Кировская обл., г. Киров, ул. Тренера Пушкирева, 3;
- Кировская обл., г. Киров, ул. Свободы, 60А;
- Кировская обл., г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 11А;
- Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, 30;
- Кировская обл., г. Киров, ул. Труда, 84

Содержание и объем услуг определяется техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 348841 (триста сорок восемь тысяч восемьсот сорок один) рубль 77 копеек, которая включает:

- проведение обследования;
- разработку рабочей документации;
- расходы на согласования;
- экспертизу обоснования сметной стоимости;
- затраты Подрядчика, необходимые для оказания работ: транспортные и командировочные расходы, расходы на страхование, на уплату всех видов налогов, включая НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), сборов и иных обязательных платежей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 настоящего Договора стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет 60 календарных дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол открытого конкурса на выполнение проектных работ от 29 января 2015г. №6/н.

2. Порядок оплаты работ

СЧЕТЫ
ДЕРЖАТЬ
ПОДЛИННИК
№ 15/01 - 008

Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 45 (сорок пять) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры).

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала работ – с 18 февраля 2015 года.

3.2. Срок окончания работ – 18 апреля 2015 года.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику по акту объект(ы) в течение 3 дней со дня подписания Договора Сторонами.

4.1.2. Организовать приемку выполненных Подрядчиком работ.

4.1.3. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ.

4.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, СанПиНами, СНИПами, ГОСТами, в результате которых обеспечивается соблюдение Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.1.2. Представлять Заказчику документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором, согласно требованиям государственного стандарта в печатном виде в 3 экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF.

5.1.3. Сообщать Заказчику и его представителям информацию о ходе выполнения проектных работ.

5.1.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки и дополнять документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора и приложениям к нему.

5.1.5. В соответствии с поручением Заказчика самостоятельно, а при необходимости совместно с Заказчиком согласовывать готовую документацию с компетентными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

5.1.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Выполнение работ

6.1. Заказчик назначает своего полномочного представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

6.2. Подрядчик назначает в качестве своего полномочного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации и представляет Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4. Представитель Заказчика не вправе требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.5. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

6.6. Все договоренности во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами в письменном виде.

6.7. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.8. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний.

6.9. Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ по Договору.

7. Сдача и приемка работ

7.1. В соответствии с установленными настоящим Договором сроками выполнения работ Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика 3 экземпляра документации и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF. В течение 10 дней Заказчик рассматривает документацию и в случае обнаружения недостатков совместно с Подрядчиком составляет двухсторонний акт с перечнем недостатков с указанием срока их устранения.

7.2. Приемка выполненных работ оформляется актом приемки документации с приложением всех комплектов документации после исправления Подрядчиком всех указанных недостатков, если они имеются.

7.3. Если в процессе разработки документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления о приостановлении работ.

7.4. В случае досрочного прекращения работ по инициативе Заказчика, он обязан принять от Подрядчика по акту разработанную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость.

7.5. Если в ходе работы у Заказчика возникла необходимость внести изменения или дополнения в задание на проектирование, в связи с которыми необходимо пересмотреть ранее проделанную работу, Стороны могут заключить дополнительное соглашение, в котором в обязательном порядке должна быть определена сумма и порядок оплаты, а также, в случае необходимости могут быть пересмотрены сроки выполнения работ.

7.6. При досрочном выполнении проектных работ Заказчик принимает и оплачивает эти работы на условиях настоящего Договора.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества всех выполненных работ действующим нормативам и стандартам и соответствие проекта строительным нормам и правилам.

Гарантийный срок на выполненные проектные работы устанавливается в пределах действия гарантийного срока на работы по капитальному ремонту со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

8.2. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности контролирующими или надзорными органами по причине некачественного выполнения договорных обязательств Подрядчиком он вместе с Заказчиком несет соразмерную ответственность, размер которой определяется соглашением Сторон или другим, предусмотренным законодательством документом.

9. Ответственность Сторон

9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.4. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10. Внесение изменений в техническую документацию

10.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что стоимость и характер работ не меняется.

10.2. Внесение в техническую документацию изменений, влияющих на стоимость работ, но не более 10% от общей стоимости работ по договору, возможно только на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, на

которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Порядок расторжения Договора

12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

12.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

12.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.

12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 дней со дня расторжения настоящего Договора. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней со дня расторжения настоящего Договора.

13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

13.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Кировской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

14. Особые условия

14.1. Состав комиссии по приемке выполненных работ устанавливается приказом Заказчика.

14.2. Подрядчик обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, за исключением случаев, оговоренных действующим законодательством.

15. Прочие условия

15.1. Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр – Заказчику, 1 экземпляр – Подрядчику.

Кировская обл., г. Киров, ул. Тренера Пушкарева, 3

№ п/п	Наименование характеристика работ и расчет стоимости	Обоснование стоимости (раздел сборника цен, табл., позиция, применяемые коэффициенты)	Стоимость в руб.
1	2	3	4
1	МКД - общей площадью – 844 м ² V=4043 м ³	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки тех. Документации для кап.ремонта» Пр. Минрегионразвития от 12.03.12г № 96 Таблица 1: а=90000, в=10 К=0,6 стадия Рп=0,6 Коб=0,21 5,0%- смета 4,0%-ремонт электросн 6,0%-ремонт отопл 6,0%-ремонт водосн(канализ) Табл. 12	71751,63
	(90000 + 10 x 4043)x0,6x0,21x3,7x x1,18	Ки=3,7 письмо Минрегиона России К=1,18 - НДС	
	ИТОГО:		71751,63
	Скидка, ООО «Радиотехник»	%	60
	Предложение, ООО «Радиотехник»	руб, с НДС	28`700,65

Главный инженер проекта

СА

А.В. Катюхин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 8

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, (Нововятск) Советская 11А	-Капитальный ремонт кровли	1828310,88	
2	Киров г, Клубная 2	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	47880,86	
3	Киров г, ул. Свободы 60А	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	704029,3	79779,80 197224,02 86823,22 234352,72 105849,54
4	Киров г, Кутшо 2	-Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт фундамента	905476,54	315115,46 202308,64 268846,48 119205,96
5	Киров г, ул. Труда 84	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1541581,5	632308,90 238164,12 671108,48

Итого по лоту: **5 027 279,08 руб.**

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

_____ 20 ____ г. _____ 20 ____ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Клубная, 2

(наименование строки)

Капитальный ремонт общего имущества домов г. Киров ул. Клубная, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Холодное водоснабжение

Основание: дефектная ведомость 543.15.43/02-ПЗ, БК

Базовые цены

Сметная стоимость	строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих работ	Средства на оплату труда	Нормативная трудоемкость
47,88 тыс. руб.	47,88 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	13,62 тыс. руб.	0,1 тыс. чел. час.
3,84 тыс. руб.	3,84 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	
3,84 тыс. руб.	3,84 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	
0,93 тыс. руб.						

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.04.2015 года с НДС (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч	не занятых обслуживанием машин	занятых обслуживанием машин	в т.ч. оплата	оплаты в т.ч. труда	на единицу	всего
1	1	РАЗБОРКА ТРИБОПРОВОДОВ ИЗ ТРИБОПРОВОДНЫХ ТРИБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	0,46	334,65	7,03	154	132	3	34,66	15,94	0,05
2	2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЫСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1012									
3	3	ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДОВ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРИБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	HP = 74 % (HP = 98 руб.) CP = 50 % (CP = 67 руб.)									
4	4	ТРИБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ										
5	5	Прайс-лист										

Бодопровод холодной воды В1

1	1	РАЗБОРКА ТРИБОПРОВОДОВ ИЗ ТРИБОПРОВОДНЫХ ТРИБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	0,46	334,65	7,03	154	132	3	34,66	15,94	0,05
2	2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЫСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1012									
3	3	ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДОВ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРИБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	HP = 74 % (HP = 98 руб.) CP = 50 % (CP = 67 руб.)									
4	4	ТРИБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ										
5	5	Прайс-лист										

3
Сметная стоимость произведена
ценнообразованная в строительстве
и составляет 5236 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

6	ССЦ01-302-1838	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 20 MM	ШТ	8	42,6	341				
7	нпакс Гокпенек	ХОМУТ ПАЗБОРНИК С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д 32MM С ДЮБЕЛЕМ И ШРУПОМ (30,88/1,18/5,57)	ШТ	12	4,7	56				
8	ТЕР-16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРЕБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 MM HP = 115,2 % (HP = 544 pyb.) CT = 70,55 % (CT = 333 pyb.)	ТРЕБОПРО 100M	0,3	2859,73	860,06	858	441	258	149,64
					1469,46	104,88		31	8,2	2,46
9	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 MM	10M	-2,787	51,8	-144				
10	Пракс-лист "Водопольмер" 01,15	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN10 Д=25MM (23,30/1,18/5,57)	M	27,87	3,54	99				
11	ССЦ01-302-1839	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 25 MM	ШТ	1	65,1	65				
12	нпакс Гокпенек	ХОМУТ ПАЗБОРНИК С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д 42MM С ДЮБЕЛЕМ И ШРУПОМ (37,22/1,18/5,57)	ШТ	33	5,66	187				
13	ФЦП-1-1-1-41 2014г	ПОТРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗАХ МЫСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОТРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ПРУЗА	0,1012	42,98	4				
14	ФЦП-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ТРУЗОВ КЛАСА АВТОМОБИЛЬНЫХ САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 KM	Т ПРУЗА	0,1012	12,2	1				


Итого: Водопровод холодной воды В1

Итого: Водопровод

Итого по смете:

98	921	1019	67	564
74 %	115,2 %	50 %	70,55 %	ФОТ
ФОТ	ФОТ	ФОТ	ФОТ	ФОТ
Накладные расходы по видам работ	Итого накладные расходы по видам работ	Сметная прибыль по видам работ		
[1]	[3, 8]	[1]	[3, 8]	n. 16
n. P15,1	n. 16	n. P15,1	n. 16	

КОРБУ "Ретинальный центр
ценнообразованию в строительстве"
Сметная стоимость произведена
и составляет 37 360 тыс. руб



Проверил:

Составил:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ИТОГО сметная прибыль

631

Прямые затраты

2187

Основная заработная плата

873

Материальные затраты

825

в т.ч. Материалы, учтенные в

250

расценках-работ

575

в т.ч. Материалы (ПН), не

484

Эксплуатация машин

59

в т.ч. ЗП машинистов

5

Транспорт грузов с ПРР по сб.

4

ФСНП (смета)

1

в т.ч. поручо-разр. работы

4

в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне

1

карьер)

Накладные расходы (по смете)

1019

Сметная прибыль (по смете)

631

Итого СМР в ценах янв. 2000 г.

3837

Всего в ценах янв. 2000 г.

3837

ОЗП с районным коэф. (РК)

1,15

ЗПМ с районным коэф. (РК)

1,15

ЭМ с учетом РК=

493

НР с учетом РК=

1172

СЛ с учетом РК=

726

РК (ФСНП)=

4

Поручо-разр. работы с учетом

1,05

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ

1,05

карьер) с учетом РК (ФСНП)=

1

Транспорт грузов с ПРР по ФСНП с

5

учетом РК

Итого с районн. коэф. в ценах

4225

янв. 2000г.

-Переход в тек. цены апрель 2015г (ПЦЦ)-

З/плата основных рабочих в

12,7

тек. ценах

З/плата машинистов в тек. ценах

12,7

Эксплуатация машин в тек. ценах

6,4

Материалы в тек. ценах

5,57

в т.ч. материалы в тек. ценах,

4595

учтенные в расценках-работ

1393

в т.ч. материалы (ПН) в тек. ценах,

3203

не учтенные в расценках-работ

35

Поручо-разр. работы (ТБ.01-01)

8,86

Перевозка самосв. 10т(ВНЕ

7,17

карьера) ТБ.03-21

7

Итого транспорт грузов по ФСНП в

42

тек. ценах без НДС

Итого в тек. ценах без

20543

оборудования

НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо №59 от

10,8

08.05.2015г. ПЦЦ)

12658

СЛ от ФОТ (с К=0,85 Письмо №59

10,16

от 08.05.2015г. ПЦЦ)

7376

Итого с НР и СЛ

40577

НДС

18 %

Всего с НДС

47880,86

**Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:**

Кировская обл. г. Киров, ул. Кутшо, 2

Проектная документация

**Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального
строительства**

Часть 1. Локальные сметы

543.15.43/05-СМ1

Том 3

2015

**Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:**

Кировская обл. г. Киров, ул. Кутшо, 2

Проектная документация

**Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального
строительства**

Часть 1. Локальные сметы

543.15.43/05-СМ1

Технический директор

В. Л. Карпиков

Главный инженер проекта

А.В. Пархоменко



2015

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация проекта «Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Кутшо, 2» выполнена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» принятой и введенной в действие с 09.03.2004г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 и Указаний по применению ТЕР Кировской области, утвержденным Распоряжением Кировской области от 29.01.2014г. №245/41.

Место расположения объекта капитального ремонта — Кировская обл., г. Киров, ул. Кутшо, 2.

Заказчик – НКО «Фонд капитального строительства»

Подрядчик – ООО «Радиотехник»

Источник финансирования – средства собственников помещений в МКД, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства местного бюджета.

Основание для проектирования - областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.

Локальные сметы составлены в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 года по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001 в редакции 2009 года, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 26.07.2010 №60/350, от 29.01.2014 №245/41 с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.04.2015 года.

Согласно письма №59 от 08.05.2015 года КОГБУ «РЦЦС» индексы изменения сметной стоимости СМР (без учета НДС) по статьям затрат за апрель 2015г. составляют:

- ФОТ – 12,70;
- Эксплуатация машин – 6,40;
- Материалы – 5,57;
- НР – 10,80;
- СП – 10,16.

Объектные сметы составлены в текущих ценах по состоянию на 01.04.2015 года с НДС.

Уровень накладных расходов принят по видам строительно-монтажных работ на основании Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов).

Сметная прибыль принята по видам строительно-монтажных работ на основании Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004г «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов).

Инов.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Объектные сметы составлены в текущих ценах по состоянию на 01.04.2015 года с НДС. Уровень накладных расходов принят по видам строительно-монтажных работ на основании Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов). Сметная прибыль принята по видам строительно-монтажных работ на основании Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004г «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов).					
			543.15.43/05-ПЗ					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист		
						1		

Затраты на выполнение проектных работ ООО «Радиотехник» приняты в соответствии с договором №5-2015 от 17.02.2015 года.

Сметная документация выпущена с помощью сметно-аналитического комплекса А0 Windows версия 2.3.7.5.

Инв. № подл.	Взам. инв. №						
	Подпись и дата						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	543.15.43/05-ПЗ	Лист
							2

Согласовано:

Утверждаю:

Заказчик:

Сводный сметный расчет в сумме:

709,44 тыс.руб

В том числе возвратных сумм:

23,41 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Кутшо, 2**

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 01.05.2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС №01	Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Кутшо, 2	905,48	0,00	0,00	0,00	905,48
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			905,48	0,00	0,00	0,00	905,48
в т.ч. возвратные суммы			23,41	0,00	0,00	0,00	23,41
Глава 8. Технический надзор							
2		Технадзор 1,47%	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31
Глава 9. Проектные, изыскательские работы, авторский надзор							
3	договор №5-2015 от 17.02.2015г.	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	36,27	36,27
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			905,48	0,00	0,00	49,58	955,06
в т.ч. возвратные суммы			23,41	0,00	0,00	0,00	23,41
4		ИТОГО	905,48	0,00	0,00	49,58	955,06
5		НДС 18%	162,99	0,00	0,00	8,92	171,91
6		ВСЕГО	1068,47	0,00	0,00	58,51	1126,97
в т.ч. возвратные суммы без НДС			23,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Стройка

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Кутшо, 2

Объектная смета №01

на строительство Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Кутшо, 2


	Текущие цены с НДС	Базовые цены
Сметная стоимость	905,48 тыс. руб. ✓	93,63 тыс. руб.
Средства на оплату труда	207,44 тыс. руб.	16,33 тыс. руб.
Возвратная сумма	23,41 тыс. руб.	4,2 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	Горячее водоснабжение	315,11	0,00	0,00	0,00	315,11 ✓	78,66	0,00
2	02	Холодное водоснабжение	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31 ✓	54,18	0,00
3	03	Канализация	268,85	0,00	0,00	0,00	268,85 ✓	58,42	0,00
4	04	Фундамент	119,21	0,00	0,00	0,00	119,21 ✓	16,18	0,00
Итого по объекту с НДС:			905,48	0,00	0,00	0,00	905,48	207,44	0,00

Составил:

Проверил:

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
 Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
 Сметная стоимость проверена и составляет
905,480 тыс.руб. с НДС
 в ценах на 01.05.2015 г.
 Проверил Петров (должность, подпись, расшифровка)
 Утвердил Шестякова (должность, подпись, расшифровка)
 Дата 15.07.2015

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Кутшо, 2

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Кутшо, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Горячее водоснабжение

Основание: проект 543.15.43/05-ПЗ, ВК

	Текущие с НДС	Базовые цены
Сметная стоимость	315,11 тыс. руб.	31,12 тыс. руб.
строительных работ	315,11 тыс. руб.	31,12 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	78,66 тыс. руб.	6,19 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,58 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-01-02-055-02 ПРИЛ.1.12 ПЗ.192 Козп=0,8 Кэлм=1,15 Козп=1,15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ) НР = 72 % (НР = 374 руб.) СП = 38,25 % (СП = 199 руб.)	0,36 100МЗ ГРУНТА	1443,2 1443,2		520	520		151,2	54,43
2	ТЕРр-65-01-002 Кэлм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР = 74 % (НР = 209 руб.) СП = 50 % (СП = 142 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	325	282	6 1	59,62 0,17	29,81 0,09
3	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,17 Т							
4	ТЕРр-65-01-001 Кэлм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 215 руб.) СП = 50 % (СП = 145 руб.)	0,88 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	332	289	6 1	34,66 0,1	30,5 0,09
5	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1936 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр-65-01-002 Кэлм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР = 74 % (НР = 238 руб.) СП = 50 % (СП = 161 руб.)	0,57 100М ТРУБОПРО ВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	370	321	7 1	59,62 0,17	33,98 0,1
7	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1938 Т							
8	ТЕР-16-04-002-01 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР = 115.2 % (НР = 864 руб.) СП = 70.55 % (СП = 529 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРО ВОДА	4021,68 2148,38	1421,23 197,39	1287	687	455 63	190,24 13,42	60,88 4,29
9	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2,8768 10М	42,9		-123				
10	прайс Водполимер	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR PN20 д.нар.20мм (25/1,18/5,57)	32 М	3,8		122				
11	ССЦ01-302-1837	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ Д 15 ММ МАРКИ "DANFOSS"	32 ШТ	29,5		944				
12	прайс ГОСКРЕПЕЖ	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д20ММ (22,04/1,18/5,57)	64 ШТ	3,35		214				
13	ТЕР-16-04-002-03 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР = 115.2 % (НР = 932 руб.) СП = 70.55 % (СП = 571 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРО ВОДА	2594,1 1375,49	512,18 69,43	1453	770	287 39	121,8 4,72	68,21 2,64
14	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-5,2528 10М	70,6		-371				
15	прайс Водполимер	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR PN20 д.нар.32 (63,10/1,18/5,57)	56 М	9,6		538				
16	прайс Сантехник Сервис	КОМПЕНСАТОР PN20 DN20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ (42/1,18/5,57)	15 ШТ	6,39		96				
17	ССЦ01-302-1838	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 20 ММ	4 ШТ	42,6		170				
18	прайс ГОСКРЕПЕЖ	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ	50	4,69		235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОМП. СЕРВИС	РЕЗИНОВЫЙ ХОМУТ Д32ММ (30,88/1,18/5,57)	ШТ							
19	ТЕР-16-04-002-06 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР = 115.2 % (НР = 838 руб.) СП = 70.55 % (СП = 513 руб.)	0,42 100М ТРУБОПРО ВОДА	5206,41 1533,09	1435,76 197,97	2187	644	603 83	141,52 13,46	59,44 5,65
20	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-3,9732 10М	228		-906				
21	прайс Водполимер	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR PN20 д.нар.63 (251,90/1,18/5,57)	42 М	38,33		1610				
22	прайс Сантехник Сервис	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д63ММ (42,77/1,18/5,57)	28 ШТ	6,51		182				
23	прайс Сантехник Сервис	КОМПЕНСАТОР PN20 DN40 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ (281/1,18/5,57)	3 ШТ	42,75		128				
24	ТЕР-16-04-002-07 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ НР = 115.2 % (НР = 347 руб.) СП = 70.55 % (СП = 212 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРО ВОДА	6212,23 1759,28	1806,89 249,61	932	264	271 37	162,4 16,97	24,36 2,55
25	ССЦ01-507-0593	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	-1,461 10М	265		-387				
26	прайс Водполимер	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR PN20 д.нар.75 (357,20/1,18/5,57)	15 М	54,35		815				
27	ССЦ01-302-1842	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 ШТ	207		207				
28	прайс Сантехник Сервис	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д75ММ (63,05/1,18/5,57)	10 ШТ	9,59		96				
29	прайс Сантехник Сервис	КОМПЕНСАТОР PN20 DN50 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ (32/1,18/5,57)	2 ШТ	4,87		10				
30	ТЕР-16-04-002-06 Кзпм=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,5	5206,41	1435,76	2603	767	718	141,52	70,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Козп=1,15	ПОДПРАВКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР = 115.2 % (НР = 998 руб.) СП = 70.55 % (СП = 611 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1533,09	197,97			99	13,46	6,73
31	ССЦ01-507-0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-4,73 10М	228		-1078				
32	прайс Водполимер	ТРУБА ПЭ100 SDR11 63X5,8 (138,20/1,18/5,57)	50 ШТ	21,03		1052				
33	прайс Сантехник Сервис	КОМПЕНСАТОР PN20 DN50 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ (32/1,18/5,57)	3 ШТ	4,87		15				
34	ТЕР-26-01-009-02 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ППТ НР = 90 % (НР = 491 руб.) СП = 59.5 % (СП = 324 руб.)	2,6 М3 ИЗОЛЯЦИИ	728,66 209,62	48,4	1895	545	126	18,85	49,01
35	ССЦ01-104-0142	ПЛИТЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ	3,224 М3	903		2911				
36	ТЕР-26-01-052-01 Изм. Вып. 1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ НР = 90 % (НР = 432 руб.) СП = 59.5 % (СП = 286 руб.)	0,413 100М2 ПОВЕРХНО СТИ ПОКРЫТ	5760,34 1161,09	75,32	2379	480	31	107,18	44,27
37	ССЦ01-101-1746	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	-46,669 М2	6,14		-287				
38	ССЦ01-104-0305	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ МАРКИ ЭЗ-200 П	0,0479 1000М2	6233		299				
39	ТЕР-01-02-061-02 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР = 72 % (НР = 215 руб.) СП = 38.25 % (СП = 114 руб.)	0,36 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		299	299		97,2	34,99
40	ТЕР-07-01-037-03 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ТРУБ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ НР = 117 % (НР = 2 руб.) СП = 72.25 % (СП = 1 руб.)	0,01 100М ШВА	1148,73 164,38	385,85	11	2	4	15,9	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ССЦ01-101-0616	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ МСУ	-0,75 КГ	7,98		-6				
42	ССЦ01-101-2388	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, Soudal в баллонах по 750 мл	1 ШТ	47,1		47				
43	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,56 Т ГРУЗА	42,98		24				
44	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,56 Т ГРУЗА	12,2		7				
Итого по смете:						21157	5870	2514	560,8	
								324	22,14	
		Накладные расходы по видам работ								
п. 1.2	[1, 39]		72 %	ФОТ		589				
п. Р15.1	[2, 4, 6]		74 %	ФОТ		662				
п. 16	[8, 13, 19, 24, 30]		115,2 %	ФОТ		3979				
п. 20	[34, 36]		90 %	ФОТ		923				
п. 7.1	[40]		117 %	ФОТ		2				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					6155				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 1.2	[1, 39]		38,25 %	ФОТ		313				
п. Р15.1	[2, 4, 6]		50 %	ФОТ		448				
п. 16	[8, 13, 19, 24, 30]		70,55 %	ФОТ		2436				
п. 20	[34, 36]		59,5 %	ФОТ		610				
п. 7.1	[40]		72,25 %	ФОТ		1				
	ИТОГО сметная прибыль					3808				
	Прямые затраты					21157				
	Основная зарплата					5870				
	Материальные затраты					12742				
	_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах					6209				
	_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах					6533				
	Эксплуатация машин					2514				
	в тч ЗП машинистов					324				
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)					31				
	-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					24				
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					7				
	Накладные расходы (по смете)					6155				
	Сметная прибыль (по смете)					3808				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					31120				
	Всего в ценах января 2000 г.					31120				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=					1,05	25			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=					1,05	7			
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						31121			
	-Переход в тек. цены апрель 2015г (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					12,7	74549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		4115				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		16090				
		Материалы в тек. ценах		5,57		70973				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтенные в расценках-работах		5,57		34584				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтенные в расценках-работах		5,57		36389				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		222				
		Перевозка самосов 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		50				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				272				
		Итого в тек. ценах без оборудования				161884				
		НР от ФОТ (с K=0.9 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		10,8		66474				
		СП от ФОТ (с K=0,85 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		10,16		38689				
		ИТОГО с НР и СП				267047				
		НДС		18 %		48068,46				
		ВСЕГО с НДС				315115,46				
		Возвратная сумма в базовых ценах: лом стальной негабаритный 0,56т x 6600р/т = 3696руб : 5,57=664руб				664				
		Возвратная сумма текущие цены: лом стальной негабаритный 0,56т x 6600р/т = 3696руб.				3696				

Составил:

Проверил:



Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г. Киров, ул. Кутшо, 2

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Кутшо, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02

Холодное водоснабжение

Основание: проект 543.15.43/05-ПЗ, ВК

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	202,31 тыс. руб.	19,15 тыс. руб.
строительных работ	202,31 тыс. руб.	19,15 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	54,18 тыс. руб.	4,27 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,4 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятым обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятым обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-01-02-055-02 ПРИЛ.12 ПЗ.192 Козл=0,8 Кэлм=1,15 Козл=1,15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ) НР = 72 % (НР = 300 руб.) СП = 38.25 % (СП = 159 руб.)	0,288 100М3 ГРУНТА	1443,2 1443,2		416	416		151,2	43,55
2	ТЕРр-65-01-001 Кэлм=1,15 Козл=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 98 руб.) СП = 50 % (СП = 66 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	151	131	3	34,66 0,1	13,86 0,04
3	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,088 Т							
4	ТЕРр-65-01-001 Кэлм=1,15 Козл=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 234 руб.) СП = 50 % (СП = 158 руб.)	0,96 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	363	315	7	34,66 0,1	33,27 0,1
5	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2112 Т							
6	ТЕР-16-04-002-01 Кэлм=1,15 Козл=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР = 115.2 % (НР = 864 руб.) СП = 70.55 % (СП = 529 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРО ВОДА	4021,68 2148,38	1421,23 197,39	1287	687	455 63	190,24 13,42	60,88 4,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2,8768 10М	42,9		-123				
8	прайс Водполимер	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR PN20 д.нар.20 (25/1,18/5,57)	32 М	3,8		122				
9	ССЦ01-302-1837	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ Д 15 ММ МАРКИ "DANFOSS"	32 ШТ	29,5		944				
10	прайс ГОСКРЕПЕЖ	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д20ММ (22,04/1,18/5,57)	64 ШТ	3,35		214				
11	ТЕР-16-04-002-03 Кэлм=1,15 Козл=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР = 115.2 % (НР = 1064 руб.) СП = 70.55 % (СП = 652 руб.)	0,64 100М ТРУБОПРО ВОДА	2594,1 1375,49	512,18 69,43	1660	880	328 44	121,8 4,72	77,95 3,02
12	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-6,0032 10М	70,6		-424				
13	прайс Водполимер	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR PN20 д.нар 32 (63,10/1,18/5,57)	64 М	9,6		614				
14	ССЦ01-302-1838	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 20 ММ	4 ШТ	42,6		170				
15	прайс ГОСКРЕПЕЖ	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д32ММ (30,88/1,18/5,57)	55 ШТ	4,69		258				
16	ТЕР-16-04-002-04 Кэлм=1,15 Козл=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР = 115.2 % (НР = 885 руб.) СП = 70.55 % (СП = 542 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	3481,09 1833,99	643,22 86,78	1392	733	257 35	162,4 5,9	64,96 2,36
17	ССЦ01-507-0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-3,748 10М	98,3		-368				
18	прайс Водполимер	ТРУБА ПЭ80-SDR13,6 40Х3,0 (46,10/1,18/5,57)	40 ШТ	7,01		280				
19	ТЕР-26-01-009-02 Кэлм=1,15 Козл=1,15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ППТ НР = 90 % (НР = 332 руб.) СП = 59.5 % (СП = 220 руб.)	1,758 М3 ИЗОЛЯЦИИ	728,66 209,62	48,4	1281	369	85	18,85	33,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦ01-104-0142	ПЛИТЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ	2,18 М3	903		1969				
21	ТЕР-26-01-052-01 Изм. Вып. 1 2013 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ НР = 90 % (НР = 315 руб.) СП = 59.5 % (СП = 208 руб.)	0,3014 100М2 ПОВЕРХНО СТИ ПОКРЫТ	5760,34 1161,09	75,32	1736	350	23	107,18	32,3
22	ССЦ01-101-1746	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	-34,0582 М2	6,14		-209				
23	ССЦ01-104-0305	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ МАРКИ ЭЗ-200 П	0,035 1000М2	6233		218				
24	ТЕР-01-02-061-02 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР = 72 % (НР = 172 руб.) СП = 38.25 % (СП = 91 руб.)	0,288 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		239	239		97,2	27,99
25	ТЕР-07-01-037-03 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ТРУБ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ НР = 117 % (НР = 2 руб.) СП = 72.25 % (СП = 1 руб.)	0,01 100М ШВА	1148,73 164,38	385,85	11	2	4	15,9	0,16
26	ССЦ01-101-0616	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ МСУ	-0,75 КГ	7,98		-6				
27	ССЦ01-101-2388	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal в баллонах по 750 мл	1 ШТ	47,1		47				
28	ФСНГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,3 Т ГРУЗА	42,98		13				
29	ФСНГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,3 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого по смете:						12259	4122	1162		388,07
								144		9,81
		Накладные расходы по видам работ								
п. 1.2	[1, 24]		72 %	ФОТ		472				
п. Р15.1	[2, 4]		74 %	ФОТ		332				
п. 16	[6, 11, 16]		115,2 %	ФОТ		2813				
п. 20	[19, 21]		90 %	ФОТ		647				
п. 7.1	[25]		117 %	ФОТ		2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						4266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 1.2		[1, 24]		38,25 %	ФОТ	250				
п. P15.1		[2, 4]		50 %	ФОТ	224				
п. 16		[6, 11, 16]		70,55 %	ФОТ	1723				
п. 20		[19, 21]		59,5 %	ФОТ	428				
п. 7.1		[25]		72,25 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				2626				
		Прямые затраты				12259				
		Основная зарплата				4122				
		Материальные затраты				6958				
		— в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах				3252				
		— в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах				3706				
		Эксплуатация машин				1162				
		в тч ЗП машинистов				144				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				17				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				13				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				4				
		Накладные расходы (по смете)				4266				
		Сметная прибыль (по смете)				2626				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				19151				
		Всего в ценах января 2000 г.				19151				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=				1,05	14			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=				1,05	4			
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК					18			
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					19152			
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах				12,7	52349			
		З/плата машинистов в тек. ценах				12,7	1829			
		Эксплуатация машин в тек. ценах				6,4	7437			
		Материалы в тек. ценах				5,57	38756			
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)				8,86	124			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21				7,17	29			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					153			
		Итого в тек. ценах без оборудования					98695			
		НР от ФОТ (с К=0.9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				10,8	46073			
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				10,16	26680			
		ИТОГО с НР и СП					171448			
		НДС				18 %	30860,64			
		ВСЕГО с НДС					202308,64			
		Возвратная сумма в базовых ценах: лом стальной негабаритный 0,3т x 6600руб = 1980руб : 5,57=355руб					355			
		Возвратная сумма текущие цены: лом стальной негабаритный 0,3т x 6600руб = 1980руб					1980			

Составил
Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН №44300000118

Мартынова Е.Р.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Кутшо, 2

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Кутшо, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03

Канализация

Основание: проект 543.15.43/05-ПЗ, ВК

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	268,85 тыс. руб.	28,92 тыс. руб.
строительных работ	268,85 тыс. руб.	28,92 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	58,42 тыс. руб.	4,6 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,45 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-01-02-055-02 ПРИЛ1.12 ПЗ.192 Козп=0,8 Кэпм=1,15 Козп=1,15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ) НР = 72 % (НР = 300 руб.) СП = 38,25 % (СП = 159 руб.)	0,288 100М3 ГРУНТА	1443,2 1443,2		416	416		151,2	43,55
2	ТЕРр-65-02-002 Кэпм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР = 74 % (НР = 1172 руб.) СП = 50 % (СП = 792 руб.)	1,92 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1596	1576	20 8	85,3 0,32	163,78 0,61
3	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,5728 Т							
4	ТЕР-16-04-001-02 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР = 115,2 % (НР = 1541 руб.) СП = 70,55 % (СП = 944 руб.)	1,92 100М ТРУБОПРО ВОДА	7874,27 695,65	25,21 0,89	15119	1336	48 2	61,6 0,06	118,27 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-191,616 М	70,4		-13490				
6	прайс Водполимер	ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д.110 С РАСТРУБОМ (327,80/1,18/5,57)	191,616 М	49,87		9556				
7	прайс Водполимер	КРЕСТОВИНА 110X110X50 УГОЛ 87,5 (94,10/1,18/5,57)	32 ШТ	14,32		458				
8	прайс Водполимер	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 (43,8/1,18/5,57)	20 ШТ	6,66		133				
9	прайс Водполимер	ОТВОД Д.110 УГОЛ 45 (23,4/1,18/5,57)	28 ШТ	3,56		100				
10	прайс Водполимер	ТРОЙНИК 110X110 УГОЛ 45 (48,1/1,18/5,57)	4 ШТ	7,32		29				
11	прайс Госкрепеж	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ ДЛЯ ТРУБЫ Д.110 С ДЮБЕЛЕМ И ШУРУПОМ (72,77/1,18/5,57)	48 ШТ	11,07		531				
12	ТЕР-26-01-009-02 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ППТ НР = 90 % (НР = 508 руб.) СП = 59,5 % (СП = 336 руб.)	2,69 М3 ИЗОЛЯЦИИ	728,66 209,62	48,4	1960	564	130	18,85	50,71
13	ССЦ01-104-0142	ПЛИТЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ	3,27 М3	903		2953				
14	ТЕР-26-01-052-01 Изм. Вып.1 2013 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ НР = 90 % (НР = 407 руб.) СП = 59,5 % (СП = 269 руб.)	0,3894 100М2 ПОВЕРХНО СТИ ПОКРЫТ	5760,34 1161,09	75,32	2243	452	29	107,18	41,74
15	ССЦ01-101-1746	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	-44,0022 М2	6,14		-270				
16	ССЦ01-104-0305	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ МАРКИ ЭЗ-200 П	0,0452 1000М2	6233		282				
17	ТЕР-01-02-061-02 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР = 72 % (НР = 172 руб.) СП = 38,25 % (СП = 91 руб.)	0,288 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		239	239		97,2	27,99
18	ТЕР-07-01-037-03 Кэпм=1,15	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОУЩЕЛОР ТРУБЫ ЧЕРЕЗ	0,04	1148,73	385,85	46	7	15	15,9	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Копм=1,15		ПЕРЕКРЫТИЯ НР = 117 % (НР = 8 руб.) СП = 72,25 % (СП = 5 руб.)	100М ШВА	164,38						
19	ССЦ01-101-0616	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ МСУ	-3 КГ	7,98					-24	
20	ССЦ01-101-2388	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, Soudal в баллонах по 750 мл	4 ШТ	47,1					188	
21	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,57 Т ГРУЗА	42,98					110	
22	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,57 Т ГРУЗА	12,2					31	
Итого по смете:							22206	4590	242	446,67
									10	0,73
Накладные расходы по видам работ										
п. 1.2	[1, 17]		72 %	ФОТ		472				
п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ		1172				
п. 16	[4]		115,2 %	ФОТ		1541				
п. 20	[12, 14]		90 %	ФОТ		915				
п. 7.1	[18]		117 %	ФОТ		8				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						4108				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 1.2	[1, 17]		38,25 %	ФОТ		250				
п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ		792				
п. 16	[4]		70,55 %	ФОТ		944				
п. 20	[12, 14]		59,5 %	ФОТ		605				
п. 7.1	[18]		72,25 %	ФОТ		5				
ИТОГО сметная прибыль						2596				
Прямые затраты						22206				
Основная зарплата						4590				
Материальные затраты						17233				
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах						16787				
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах						446				
Эксплуатация машин						242				
в тч ЗП машинистов						10				
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)						141				
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы						110				
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						31				
Накладные расходы (по смете)						4108				
Сметная прибыль (по смете)						2596				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						28910				
Всего в ценах января 2000 г.						28910				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=				1,05		116				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=				1,05		33				
Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК						149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				28918				
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		58293				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		127				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1549				
		Материалы в тек. ценах		5,57		95988				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		93504				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		2484				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		1028				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		237				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1265				
		Итого в тек. ценах без оборудования				157095				
		НР от ФОТ (с K=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		44366				
		СП от ФОТ (с K=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		26375				
		ИТОГО с НР и СП				227836				
		НДС		18 %		41010,48				
		ВСЕГО с НДС				268846,48				
		Возвратная сумма в базовых ценах: лом чугуна 2,57т x 6900р/т = 17733руб ; 5,57=3184руб				3184				
		Возвратная сумма текущие цены: лом чугуна 2,57т x 6900р/т = 17733руб				17733				

Составил:

Проверил:

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Кутшо, 2

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Кутшо, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04

Фундамент

Основание: проект 543.15.43/05-ПЗ, АС

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	119,21 тыс. руб.	14,44 тыс. руб.
строительных работ	119,21 тыс. руб.	14,44 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	16,18 тыс. руб.	1,27 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,13 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	занятых обслуживанием машин
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Цоколь

1	ТЕР-15-07-003-02 Кзм=1,15 Козп=1,15	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д.) НР = 94,5 % (НР = 12 руб.) СП = 46,75 % (СП = 6 руб.)	0,35 100M2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	279,11 38,57	22,94 0,09	98	13	8	3,69 0,01	1,29
2	ССЦ01-101-2418	ГРУНТОВКА КНАУФ-ГРУНДИМИТТЕЛЬ	2,5 КГ	13,6		34				
3	ТЕРр-61-10-003 Кзм=1,15 Козп=1,15	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР = 79 % (НР = 519 руб.) СП = 50 % (СП = 329 руб.)	0,35 100M2 ОТРЕМОНТИРОВАНЫ	3096,03 1874,79	1,21	1084	657		188,25	65,89
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,694 Т							
5	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,694 Т ГРУЗА	42,98		73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,694 Т ГРУЗА	12,2		21				
Итого: Цоколь						1310	670	8		67,18
Отмостка										
7	ТЕРр-68-12-005 Кэлм=1,15 Козл=1,15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО- БЕТОННЫХ НР = 104 % (НР = 44 руб.) СП = 60 % (СП = 25 руб.)	0,0432 100МЗ КОНСТРУК ЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	128	31	97 11	77,72 16,85	3,36 0,73
8	ТЕР-08-01-002-02 Кэлм=1,15 Козл=1,15	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО НР = 109,8 % (НР = 470 руб.) СП = 68 % (СП = 291 руб.)	15,12 МЗ ОСНОВАНИ Я	397,11 22,33	51,85 5,92	6004	338	784 90	2,4 0,54	36,29 8,16
9	ТЕР-06-01-001-01 Кэлм=1,15 Козл=1,15	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР = 94,5 % (НР = 127 руб.) СП = 55,25 % (СП = 74 руб.)	0,072 100МЗ БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	5751,64 1600,11	1935,83 264,75	414	115	139 19	180 18	12,96 1,3
10	ССЦ01-401-0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	7,344 МЗ	556		4083				
11	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (вес бетона от разборки 4,32м3 х 2,4т/м3 = 10,37т(УК.ТЕР Кир.обл.,п.8,6)	10,37 Т ГРУЗА	42,98		446				
12	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (вес бетона от разборки 4,32м3 х 2,4т/м3 = 10,37т(УК.ТЕР Кир.обл.,п.8,6)	10,37 Т ГРУЗА	12,2		127				
Итого: Отмостка						11202	484	1020		52,61
								120		10,19
Итого по смете:						12512	1154	1028		119,78
								120		10,19
Накладные расходы по видам работ										
п. 15	[1]			94,5 %	ФОТ	12				
п. Р11	[3]			79 %	ФОТ	519				
п. Р18	[7]			104 %	ФОТ	44				
п. 8	[8]			109,8 %	ФОТ	470				
п. 6.1	[9]			94,5 %	ФОТ	127				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1172				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 15	[1]			46,75 %	ФОТ	6				
п. Р11	[3]			50 %	ФОТ	329				
п. Р18	[7]			60 %	ФОТ	25				
п. 8	[8]			68 %	ФОТ	291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 6.1	[9]			55,25 %	ФОТ	74				
	ИТОГО сметная прибыль					725				
	Прямые затраты					12512				
	Основная зарплата					1154				
	Материальные затраты					9663				
	_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах					5546				
	_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах					4117				
	Эксплуатация машин					1028				
	в тч ЗП машинистов					120				
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)					667				
	-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					519				
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					148				
	Накладные расходы (по смете)					1172				
	Сметная прибыль (по смете)					725				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					14409				
	Всего в ценах января 2000 г.					14409				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=			1,05		545				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=			1,05		155				
	Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК					700				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					14442				
	-Переход в тек. цены апрель 2015г (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12,7		14656				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12,7		1524				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,4		6579				
	Материалы в тек. ценах			5,57		53823				
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтенные в расценках-работах			5,57		30891				
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтенные в расценках-работах			5,57		22932				
	Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)			8,86		4829				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21			7,17		1111				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					5940				
	Итого в тек. ценах без оборудования					80998				
	НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10,8		12658				
	СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			10,16		7366				
	ИТОГО с НР и СП					101022				
	НДС			18 %		18183,96				
	ВСЕГО с НДС					119205,96				

Составил:



Составлено
Мартынова Е.В.

Мартынова Е.В.

**Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл. г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 11а**

Проектная документация

**Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального
строительства**

Локальные сметы

543.15.43/01-СМ

Том 3

2015

**Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл. г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 11а**

Проектная документация

**Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального
строительства**

Локальные сметы

543.15.43/01-СМ



Технический директор

В. Л. Карпиков

Главный инженер проекта


А.В. Пархоменко

2015

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Согласовано:

Утверждаю:

Заказчик:

Сводный сметный расчет в сумме:

1892,84 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм:

0 тыс.руб.

Составлен 10.04.2015

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Капитальный ремонт кровли по адресу : г.Киров Нововятский р-н,Советская,11а**

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на год

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС	Капитальный ремонт кровли	1549,42	0,00	0,00	0,00	1549,42
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			1549,42	0,00	0,00	0,00	1549,42
Глава 8. Технический надзор							
2		Технадзор 1,47%	0,00	0,00	0,00	22,78	22,78
Глава 9. Проектные работы							
3		Проектные работы	0,00	0,00	0,00	31,91	31,91
4		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1549,42	0,00	0,00	31,91	1604,10
5		ИТОГО	1549,42	0,00	0,00	31,91	1604,10
6		Итого по главе 1-9:	1549,42	0,00	0,00	31,91	1604,10
7		НДС 18%	278,89	0,00	0,00	5,74	288,74
8		Всего по смете	1828,31	0,00	0,00	37,65	1892,84

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г. Киров, г. Киров Н-В р-н ул. Советская, 11а

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества домов г. Киров Н-В р-н ул. Советская, 11а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Капитальный ремонт кровли Советская, 11а

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 1828,31 тыс. руб.
строительных работ 1828,31 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 225,1 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1,75 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 с пересчетом в текущие цены по состоянию на февраль 2015 года


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-12-01-012-01 Изм. Вып. 1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)	1,78 100М ОГРАЖДЕНИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	145	73	72 5	4,67	8,31
2	ТЕР-34-02-061-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА СТОЕК ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240 В (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)	4 СТОЙКА	43,56 43,56		174	174		4,57	18,28
3	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	9,62 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	1480	1183	297	15,9	152,96
4	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,78 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	141	119	22	8,58	15,27
5	ТЕР-10-01-039-05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)	0,016 100М2 ПРОЕМОВ	2029,19 955,38	1073,81 111,74	32	15	17 2	114,14	1,83
6	ТЕР-10-01-023-01	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	2,81 100М ХОДОВ	222,7 31,54	11,94 1,02	626	89	34 3	3,8	10,68
7	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-0,843 М3	577		-486				



27.05.15

Сайдакова С.А. 01 Стр. 1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-102-0071	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, I СОРТА	3,8 М3	836		3177				
9	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,125 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	161	21	3	21,35	2,67
10	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, III СОРТА	-0,225 М3	577		-130				
11	ССЦ01-102-0023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	0,5 М3	1241		621				
12	ТЕР-26-02-018-01	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251	7,838 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	236,41 121,61	113,86 1,18	1853	954	892 9	12,91	101,19
13	счет №263756 от 04.2015 Алтай	ОГНЕБИОЗАЩИТА НЕОМИД 450 (908,19/10/5,56)	195,95 КГ	16,33		3200				
14	ТЕР-09-04-002-01	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	9,62 100М2 ПОКРЫТИЯ	964,52 307,43	504,42 35,52	9279	2957	4853 342	35,5	341,51
15	ССЦ01-101-3845 Стройцена февраль 2015г	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС44-1000-0,7 (41268,41/5,56)	9,18 Т	7422,3		68137				
16	ССЦ01-101-4645	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х29 ММ	673,4 10ШТ	3,45		2323				
17	ТЕР-26-01-037-01	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	16,8 М3 ИЗОЛЯЦИИ	571,23 190,98	74,1	9597	3208	1245	20,04	336,67
18	сч №УТ-1508 от 04.15	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВЕНТИ БАТТС ТОЛЩ 80ММ (3400,16/1,18/5,56)	16,3 КУБ.М	518,25		8447				
19	ТЕР-12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (конька)	0,404 100М2 ПОКРЫТИЯ	11207,43 951,61	26,72 2,56	4528	384	11 1	112,75	45,55
20	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,3159 Т	12934		-4086				




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	П-Л Вятский СМЦ	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ <i>оцинк.</i> Т=0,7ММ (45000/1,18/5,56)	0,3158 Т	6858,91		2166				
22	ТЕР-10-01-044-12	ОБИВКА ВЕНТ.КАНАЛОВ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	1,7 100М2 ПРОЕМОВ	11342,46 645,5	16,86 0,9	19282	1097	29 2	79,79	135,64
23	ССЦ01-101-1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-1,224 Т	14822		-18142				
24	П-Л Вятский СМЦ	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ <i>оцинк.</i> Т=0,7ММ (45000/1,18/5,56) вес 1 кв.м-5,76 (прайс- вес листа 1,25*2,5=3,12 кв.м весит 0,018тн 18кг/3,12 кв.м= 5,76 кг 170кв.м*5,76=0,979 кг	0,979 Т	6858,91		6715				
25	ТЕР-12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЗРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (примыкания к канализации, к вентшактам)	0,435 100М2 ПОКРЫТИЯ	11207,43 951,61	26,72 2,56	4875	414	12 1	112,75	49,05
26	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,34 Т	12934		-4398				
27	П-Л Вятский СМЦ	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ <i>оцинк.</i> Т=0,7ММ (45000/1,18/5,56)	0,34 Т	6858,91		2332				
28	ТЕР-12-01-012-01	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (снегодержатель)	1,78 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2956,36 58,5	57,86 3,71	5262	104	103 7	6,67	11,87
29	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,534 Т	9404,01		-5022				
30	сч №30 от 04.2015 Профмет	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛИНА 3М (1440/1,18/3/5,56)	178 М	73,16		13022				
31	ТЕР-12-01-012-01	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	1,78 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2956,36 58,5	57,86 3,71	5262	104	103 7	6,67	11,87
32	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,534 Т	9404,01		-5022				




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,828 Т	✓ 9404,01		7787				
34	ТЕР-13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	0,3 100M2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	✓ 696,38 34,43	6,23 0,1	209	10	2	3,83	1,15
35	ТЕР-16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (выпуски на кровлю сущ.стояков)	0,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	✓ 7783,41 604,91	25,09 0,77	2724	212	9	61,6	21,56
36	ТЕР-20-02-010-08	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ	14 ЗОНТ	✓ 46,21 32,01	5,91 0,13	647	448	83 2	3,65	51,1
37	ССЦ01-301-0295	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	14 ШТ	654,17		9158				
38	П-Л Вятский СМЦ	КРЕПЛЕНИЯ ЗОНТОВ - ПОЛОСА СТ.30*6 (41000/1,18/5,56)	0,089 ТН	6249,23 ✓		556				
39	ТЕР-20-02-010-06	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 3200 ММ	14 ЗОНТ	✓ 32,38 19,91	4,7 0,13	453	278	66 2	2,27	31,78
40	ССЦ01-301-0293	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 3200 ММ	14 ШТ	359,9		5039				
41	П-Л Вятский СМЦ	КРЕПЛЕНИЯ ЗОНТОВ - ПОЛОСА СТ.30*4 (40000/1,18/5,56)	0,0235 ТН	6096,81		143				
42	ТЕР-20-02-009-01	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	14 ЗОНТ	✓ 7,57 4,27	1,34	106	60	19	0,47	6,58
43	ССЦ01-301-0277	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 200 ММ	14 ШТ	45,19		633				
44	П-Л Вятский СМЦ	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ <i>оцинк.</i> Т=0,7ММ (45000/1,18/5,56)	0,0054 Т	✓ 6858,91		37				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР-12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	1,78 100M2 ПОКРЫТИЯ	✓ 11207,43 951,61	26,72 2,56	19949	1694	48 5	112,75	200,7
46	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,392 Т	12934		-18004				
47	П-Л Вятский СМЦ	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ <i>оцинк</i> Т=0,7ММ (45000/1,18/5,56)	1,392 Т	6858,91		9548				
48	ТЕР-12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	1,79 100М ЖЕЛОБОВ	✓ 7588,8 265,1	24,42 2,05	13584	475	44 4	31,41	56,22
49	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,8091 Т	12934		-10465				
50	Вятский СМЦ	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ <i>оцинк</i> Т=0,7ММ (45000/1,18/5,56)	0,8091 Т	✓ 6858,91		5550				
51	ТЕР-10-01-044-12	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ(обивка окон)	0,04 100M2 ПРОЕМОВ	✓ 11342,46 645,5	16,86 0,9	454	26	1	79,79	3,19
52	ССЦ01-101-1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,0288 Т	14822		-427				
53	П-Л Вятский СМЦ	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ <i>оцинк</i> Т=0,7ММ (45000/1,18/5,56) ВЕС 1КВ.М =5,7КГ	0,0228 Т	6858,91		156				
54	ТЕРр-58-10-001	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	1,25 100М	6415,09 310,59	11,12	8019	388	14	36,8	46
55	ССЦ01-201-1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ-140	-143,125 М	53,2		-7614				
56	сч №30 от 04.2015 Профмет	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д=150 ДЛ.3М (990,25/1,18/3/5,56)	143,125 М	50,31		7201				
57	сч №30 от 04.2015 Профмет	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д=150 (144,5/1,18/5,56)	120 ШТ	22,02		2642				
58	ТЕРр-58-10-003	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ И ПОДМОСТЕЙ	0,08 100ШТ	✓ 3867,74 539,32	6,84	309	43	1	63,9	5,11
59	ССЦ01-201-1102	КОЛЕНО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ-140	-8 ШТ	33,2		-266				
60	сч №30 от 04.2015 Профмет	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ Д=150 (238/1,18/5,56)	8 ШТ	36,28		290				
61	ТЕРр-58-10-006	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	0,08 100ШТ	✓ 6816,58 448,16	6,84	545	36	1	53,1	4,25
62	ССЦ01-301-1104	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ДИАМЕТРОМ 215 ММ	-8 ШТ	63,6		-509				
63	сч №30 от 04.2015 Профмет	ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ Д350/150 (658,75/1,18/5,56)	8 ШТ	100,41		803				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТЕР-10-01-003-01	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	307,37 55,96	21,28 1,41	615	112	43 3	6,63	13,26
65	ССЦ01-101-0933	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТОРОННИХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М	2 КОМПЛ	20,4		41				
66	ТЕР-10-01-040-01	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 (дверь выхода на кровлю)	0,0162 100М2 ПРОЕМОВ	39278,93 4274,14	382,27	636	69	6	442	7,16
67	ССЦ01-101-0889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
68	ТЕР-10-01-039-05	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	0,016 100М2 ПРОЕМОВ	69108,08 1194,23	1342,26 139,67	1106	19	21 2	142,68	2,28
69	ССЦ01-203-0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13-15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-1,6 М2	642		-1027				
70	ССЦ01-101-0889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
71	ССЦ01-203-0236	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10, ПЛОЩАДЬ 0,97 М2; ДЛ 13-10, ПЛОЩАДЬ 1,26 М2	1,6 М2	696		1114				
72	ТЕР-34-02-061-01	УСТАНОВКА СТОЕК ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240 В	4 СТОЙКА	379,15 62,23		1517	249		6,53	26,12
73	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (асбестоцем.листы 9,5кг *962=9139 кг, 178кв.м*5,7 =1015 кг, ограждение 827,7кг)	10,982 Т ГРУЗА	42,98		472				
74	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	10,982 Т ГРУЗА	12,2		134				



Итого по смете:

199750

15015

8051

1719,82

397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты						199750				
Основная зарплата						15015				
Материальные затраты						176078				
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах						90504				
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах						85574				
Эксплуатация машин						8051				
в тч ЗП машинистов						397				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						606				
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы						472				
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						134				
Накладные расходы (по смете)						14731				
Сметная прибыль (по смете)						9487				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						223968				
Всего в ценах января 2000 г.						223968				
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	✓				17267	✓			
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	✓				457	✓			
ЭМ с учётом РК=						8111	✓			
НР с учётом РК=	1,15	✓				16941	✓			
СП с учётом РК=	1,15	✓				10910	✓			
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	✓				496	✓			
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	✓				141	✓			
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						229944				
-Переход в тек. цены февраль 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	✓				219291	✓			
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	✓				5804	✓			
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	✓				51910	✓			
Материалы в тек. ценах	5,56	✓				978994	✓			
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,56	✓				503202				
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,56	✓				475791				
Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)	8,87	✓				4400	✓			
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,18	✓				1012	✓			
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						5412				
Итого в тек. ценах						1255607				
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	✓				182963	✓			
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	✓				110846	✓			
ИТОГО с НР и СП						1549416				
ИТОГО						1549416				
НДС	18 %	✓				278894,88				
ВСЕГО с НДС						1828310,88	✓			

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА (МЕТАЛЛОЛОМ)-10.982ТН

Составил:

Проверил:



Сайдакова О.А.

27.05.15

**Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл. г. Киров, ул. Свободы, 60А**

Проектная документация

**Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального
строительства**

Часть 1. Локальные сметы

543.15.43/06-СМ1

Том 3

2015

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Кировская обл. г. Киров, ул. Свободы, 60А

Проектная документация

Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального
строительства

Часть 1. Локальные сметы

543.15.43/06-СМ1



Технический директор

В. Л. Карпиков

Главный инженер проекта

А.В. Пархоменко

2015



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание тома

[illegible]

						543.15.43/06-СМ1.С			
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Комкова			06.15		П	-	1
Проверил		Печенкина			06.15				
ГИП		Пархоменко			06.15				
Н. контр.		Санников			06.15				
							ООО «Радиотехник»		

Взам. инв. №	Объектные сметы составлены в текущих ценах по состоянию на 01.04.2015 года с НДС.					
	Уровень накладных расходов принят по видам строительно-монтажных работ на основании Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов).					
	Сметная прибыль принята по видам строительно-монтажных работ на основании Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004г «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов).					
Подпись и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	543.15.43/06-СМ1
						Лист 1

Затраты на выполнение проектных работ ООО «Радиотехник» приняты в соответствии с договором №6-2015 от 17.02.2015 года.

Сметная документация выпущена с помощью сметно-аналитического комплекса А0 Windows версия 2.3.7.5.

Инв. № подл.						Взам. инв. №			
								Подпись и дата	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	543.15.43/06-СМ1			
						Лист	2		

Согласовано:

Утверждаю:

Заказчик: НКО "Фонд капитального строительства"

Сводный сметный расчет в сумме:

760,98 тыс.руб

В том числе возвратных сумм:

0,00 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Свободы,60а**

(наименование стройки)

Смета составлена в текущих ценах по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудов а- ния,	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Многоквартирный дом по адресу : г.Киров ул.Свободы,60а	596,63	0,00	0,00	0,00	596,63
5		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	596,63	0,00	0,00	0,00	596,63
Глава 8. Технический надзор							
6		Технадзор 1,47%	0,00	0,00	0,00	8,77	8,77
7		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00	0,00	8,77	8,77
Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
8	договор №5-2015 от 17.02.2015	Проектные работы (разраб.раб.докум,экспертиза)	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50
9		Итого по главе 9:	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50
10		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	596,63	0,00	0,00	48,27	644,90
11		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	596,63	0,00	0,00	48,27	644,90
12		НДС 18%	107,39	0,00	0,00	8,69	116,08
13		ВСЕГО С НДС	704,02	0,00	0,00	56,96	760,98

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Стройка

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Свободы,60А

Объектная смета №01

на строительство Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Свободы,60А

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	704,02 тыс. руб.	74,10 тыс.руб.
Средства на оплату труда	163,69 тыс. руб.	12,89 тыс.руб.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	Холодное водоснабжение	79,78	0,00	0,00	0,00	79,78	21,51	0,00
2	02	Горячее водоснабжение	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22	47,54	0,00
3	03	Канализация	86,82	0,00	0,00	0,00	86,82	22,99	0,00
4	04	Подвал	234,35	0,00	0,00	0,00	234,35	51,44	0,00
5	05	Фундамент	105,85	0,00	0,00	0,00	105,85	20,22	0,00
Итого по объекту с НДС:			704,02	0,00	0,00	0,00	704,02	163,69	0,00

Составил:

Проверил:

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
 Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
 Сметная стоимость проверена и составляет
704,020 тыс.руб. с НДС
 в ценах на 01.05.2015
 Проверил Петренко (должность, подпись, расшифровка)
 Утвердил Шереметьева (должность, подпись, расшифровка)
 Дата 01.07.2015

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Свободы,60А

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Свободы,60А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Холодное водоснабжение

Основание: проект 543.15.43/06-ВК

	Текущие цены с НДС	Базовые цены
Сметная стоимость	79,78 тыс. руб.	7,33 тыс. руб.
строительных работ	79,78 тыс. руб.	7,33 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	21,51 тыс. руб.	1,47 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,15 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 191 руб.) СП = 50 % (СП = 129 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	301	257	6	34,66 0,1	31,19 0,09
2	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,135 Т ГРУЗА	42,98		6				
3	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,135 Т ГРУЗА	12,2		2				
4	ТЕР-16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР = 115.2 % (НР = 235 руб.) СП = 70.55 % (СП = 144 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3715,71 1868,16	1395,48 171,64	372	187	140 17	190,24 13,42	19,02 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР-16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР = 115.2 % (НР = 1159 руб.) СП = 70.55 % (СП = 710 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	2405,63 1196,08	503,12 60,37	1925	958	402	121,8	97,44
								48	4,72	3,78
6	ССЦ01-302-0062	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/В	24 ШТ	28,1		674				
7	ССЦ01-302-0063	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТИП В/В	6 ШТ	41,8		251				
8	-прайс Г- ОСКРЕПЕ-Ж	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д20ММ (22,04/1,18/5,57)	24 ШТ	3,35		80				
9	-прайс Г- ОСКРЕПЕ-Ж	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д32ММ (30,88/1,18/5,57)	50 ШТ	4,69		235				
10	-прайс С-антехни-к Сер-вис	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д63ММ (42,77/1,18/5,57)	10 ШТ	6,51		65				
11	-прайс С-антехни-к Сер-вис	КОМПЕНСАТОР PN20 DN20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ (42/1,18/5,57)	18 ШТ	6,39		115				
12	ССЦ01-507-3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	24 ШТ	3,04		73				
13	ТЕРр-69-04-003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР = 78 % (НР = 4 руб.) СП = 50 % (СП = 3 руб.)	0,01 100ОТВЕРС ТИЙ	874,61 511,89	2,45 0,88	9	5		60,65 0,08	0,61
14	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	-0,003 М3	541		-2				
15	ССЦ01-101-8052	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	0,75 Л	55,4		42				

Итого по смете:						4148	1407	548		148,26
								66		5,21

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	191
п. 16	[4, 5]	115,2 %	ФОТ	1394
п. Р19	[13]	78 %	ФОТ	4
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1589
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	129
п. 16	[4, 5]	70,55 %	ФОТ	854
п. Р19	[13]	50 %	ФОТ	3
	ИТОГО сметная прибыль			986
	Прямые затраты			4148
	Основная зарплата			1407
	Материальные затраты			2185
	_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах			652
	_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах			1533
	Эксплуатация машин			548
	в тч 3П машинистов			66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)					8			
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					6			
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					2			
		Накладные расходы (по смете)					1589			
		Сметная прибыль (по смете)					986			
		Итого СМР в ценах января 2000 г.					6723			
		Всего в ценах января 2000 г.					6723			
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15			1618			
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15			76			
		ЭМ с учётом РК=					558			
		НР с учётом РК=		1,15			1827			
		СП с учётом РК=		1,15			1134			
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05			6			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05			2			
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК					8			
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					7330			
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7			20549			
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7			965			
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4			3571			
		Материалы в тек. ценах		5,57			12170			
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57			3632			
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57			8539			
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86			53			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17			14			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					67			
		Итого в тек. ценах без оборудования					36357			
		НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8			19732			
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16			11521			
		ИТОГО					67610			
		НДС		18 %			12169,8			
		ВСЕГО с НДС					79779,8			

Составил:

Проверил:

составлено

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Свободы,60А

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Свободы,60А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02

Горячее водоснабжение

Основание: проект 543.15.43/06-ВК

	Текущие цены с НДС	Базовые цены
Сметная стоимость	197,22 тыс. руб.	21,04 тыс. руб.
строительных работ	197,22 тыс. руб.	21,04 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	41,53 тыс. руб.	2,84 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,3 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР = 74 % (НР = 191 руб.) СП = 50 % (СП = 129 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	301	257	6 1	34,66 0,1	31,19 0,09
2	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,135 Т ГРУЗА	42,98		6				
3	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,135 Т ГРУЗА	12,2		2				
4	ТЕР-16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР = 115.2 % (НР = 235 руб.) СП = 70.55 % (СП = 144 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3715,71 1868,16	1395,48 171,64	372	187	140 17	190,24 13,42	19,02 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР-16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР = 115.2 % (НР = 1159 руб.) СП = 70.55 % (СП = 710 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	2405,63 1196,08	503,12 60,37	1925	958	402	121,8	97,44
								48	4,72	3,78
6	ССЦ01-302-0062	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/В	24 ШТ	28,1		674				
7	ССЦ01-302-0063	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТИП В/В	6 ШТ	41,8		251				
8	-прайс Г- ОСКРЕПЕ-Ж	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д20ММ (22,04/1,18/5,57)	24 ШТ	3,35		80				
9	-прайс Г- ОСКРЕПЕ-Ж	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д32ММ (30,88/1,18/5,57)	50 ШТ	4,69		235				
10	-прайс С-антехни-к Сер-вис	ХОМУТ РАЗБОРНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ МУФТОЙ Д63ММ (42,77/1,18/5,57)	10 ШТ	6,51		65				
11	ССЦ01-507-3297	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ	24 ШТ	3,04		73				
12	ТЕР-26-01-009-02	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ППТ НР = 90 % (НР = 647 руб.) СП = 59.5 % (СП = 428 руб.)	3,944 М3 ИЗОЛЯЦИИ	701,32 182,28	48,4	2766	719	191	18,85	74,34
13	ССЦ01-104-0142	ПЛИТЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ	4,89 М3	903		4416				
14	ТЕР-26-01-052-01 Изм.Вып.1 2013	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ НР = 90 % (НР = 586 руб.) СП = 59.5 % (СП = 387 руб.)	0,645 100М2 ПОВЕРХНО СТИ ПОКРЫТ	5608,89 1009,64	75,32	3618	651	49	107,18	69,13
15	ССЦ01-104-0305	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ МАРКИ ЭЗ-200 П	0,0748 1000М2	6233		466				
16	ТЕРр-69-04-003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР = 78 % (НР = 4 руб.) СП = 50 % (СП = 3 руб.)	0,01 100ОТВЕРС ТИЙ	874,61 511,89	2,45 0,88	9	5		60,65 0,08	0,61
17	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	-0,003 М3	541		-2				
18	ССЦ01-101-8052	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	0,75 Л	55,4		42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						15299	2777	788		291,74
								66		5,21
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ		191				
п. 16	[4, 5]		115,2 %	ФОТ		1394				
п. 20	[12, 14]		90 %	ФОТ		1233				
п. Р19	[16]		78 %	ФОТ		4				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2822				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ		129				
п. 16	[4, 5]		70,55 %	ФОТ		854				
п. 20	[12, 14]		59,5 %	ФОТ		815				
п. Р19	[16]		50 %	ФОТ		3				
	ИТОГО сметная прибыль					1801				
	Прямые затраты					15299				
	Основная зарплата					2777				
	Материальные затраты					11726				
	— в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах					5426				
	— в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах					6300				
	Эксплуатация машин					788				
	в тч ЗП машинистов					66				
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)					8				
	—в т.ч. погрузо-разгруз. работы					6				
	—в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					2				
	Накладные расходы (по смете)					2822				
	Сметная прибыль (по смете)					1801				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					19922				
	Всего в ценах января 2000 г.					19922				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)					1,15	3194			
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)					1,15	76			
	ЭМ с учётом РК=						798			
	НР с учётом РК=					1,15	3245			
	СП с учётом РК=					1,15	2071			
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=					1,05	6			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=					1,05	2			
	Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК						8			
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						21042			
	-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			12,7		40564				
	З/плата машинистов в тек. ценах			12,7		965				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,4		5107				
	Материалы в тек. ценах			5,57		65314				
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах			5,57		30223				
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах			5,57		35091				
	Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)			8,86		53				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21			7,17		14				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					67				
	Итого в тек. ценах без оборудования					111052				
	НР от ФОТ (с К=0.9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			10,8		35046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с K=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		21041				
		ИТОГО				167139				
		НДС		18 %		30085,02				
		ВСЕГО с НДС				197224,02				
Составил: _____										
Проверил: _____										
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» ИНН 4345982348 КПП 434501901 ОГРН 1144300000144										
М.П. _____ Мартынова Е.В.										

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Свободы,60А

(наименование стройки)

2: Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Свободы,60А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03

Канализация

Основание: проект 543.15.43/06-ВК

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	86,82 тыс. руб.	8,71 тыс. руб.
строительных работ	86,82 тыс. руб.	8,71 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	21,11 тыс. руб.	1,45 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,17 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦС) года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-10-001	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ НР = 103 % (НР = 563 руб.) СП = 60 % (СП = 328 руб.)	2,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	400,88 260,5	0,86	842	547	2	32,2	67,62
2	ТЕРр-65-10-002	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ ДВОРОВОЙ НР = 103 % (НР = 361 руб.) СП = 60 % (СП = 210 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	983,97 873,72		394	350		108	43,2
3	ТЕР-16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР = 115.2 % (НР = 21 руб.) СП = 70.55 % (СП = 13 руб.)	0,03 100М ТРУБОПРО ВОДА	7783,41 604,91	25,09 0,77	234	18	1	61,6 0,06	1,85
4	ТЕР-26-01-009-02	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ППТ НР = 90 % (НР = 260 руб.) СП = 59.5 % (СП = 172 руб.)	1,584 М3 ИЗОЛЯЦИИ	701,32 182,28	48,4	1111	289	77	18,85	29,86
5	ССЦ01-104-0142	ПЛИТЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ	1,964 М3	903		1773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР-26-01-052-01 Изм. Вып. 1 2013	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ НР = 90 % (НР = 212 руб.) СП = 59.5 % (СП = 140 руб.)	0,234 100М2 ПОВЕРХНО СТИ ПОКРЫТ	5608,89 1009,64	75,32	1312	236	18	107,18	25,08
7	ССЦ01-104-0305	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ МАРКИ ЭЗ-200 П	0,0271 1000М2	6233		169				
8	ТЕРр-69-04-003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР = 78 % (НР = 4 руб.) СП = 50 % (СП = 3 руб.)	0,01 100ОТВЕРС ТИЙ	874,61 511,89	2,45 0,88	9	5		60,65 0,08	0,61
9	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	-0,003 М3	541		-2				
10	ССЦ01-101-2338	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ISOSIL S206	0,31 л	77		24				
Итого по смете:						5866	1445	98	168,21	

Накладные расходы по видам работ					
п. Р15.2	[1, 2]	103 %	ФОТ	924	
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	21	
п. 20	[4, 6]	90 %	ФОТ	472	
п. Р19	[8]	78 %	ФОТ	4	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1421	
Сметная прибыль по видам работ					
п. Р15.2	[1, 2]	60 %	ФОТ	538	
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	13	
п. 20	[4, 6]	59,5 %	ФОТ	312	
п. Р19	[8]	50 %	ФОТ	3	
ИТОГО сметная прибыль				866	
Прямые затраты				5866	
Основная зарплата				1445	
Материальные затраты				4323	
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах				2359	
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах				1964	
Эксплуатация машин				98	
Накладные расходы (по смете)				1421	
Сметная прибыль (по смете)				866	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				8153	
Всего в ценах января 2000 г.				8153	
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1662	
ЭМ с учётом РК=				98	
НР с учётом РК=		1,15		1634	
СП с учётом РК=		1,15		996	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8713	
-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-					
З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		21107	
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		627	
Материалы в тек. ценах		5,57		24079	
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		13140	
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		10939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				45813				
		НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		17647				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10119				
		ИТОГО с НР и СП				73579				
		Итого СМР				73579				
		ИТОГО				73579				
		НДС		18 %		13244,22				
		ВСЕГО с НДС				86823,22				

Составил:

Проверил:

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434598001
ОГРН 1144300009118

Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Свободы,60А

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Свободы,60А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04

Подвал

Основание: проект 543.15.43/06-АС

	Текущие цены С НДС	Базовые цены
Сметная стоимость	234,35 тыс. руб.	25,37 тыс. руб.
строительных работ	234,35 тыс. руб.	25,37 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	51,44 тыс. руб.	4,05 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,4 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ НР = 110,7 % (НР = 42 руб.) СП = 63,75 % (СП = 24 руб.)	1 МЗ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	404,65	53,78	405	33	54	3,73	3,73
				32,71	5,24			5	0,55	0,55
2	ТЕР-11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ НР = 110,7 % (НР = 613 руб.) СП = 63,75 % (СП = 353 руб.)	1,6 100М2 ПОКРЫТИЯ	547,28	216,85	876	509	347	40,43	64,69
				318,18	28,26			45	2,84	4,54
3	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	4,896 МЗ	600		2938				
4	ТЕР-27-06-009-01	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ НР = 127,8 % (НР = 4 руб.) СП = 80,75 % (СП = 2 руб.)	0,02 1000М2 ПОКРЫТИЯ	126,9	15,15	3	3		12,43	0,25
				111,75	0,9				0,07	
5	ССЦ01-101-3887	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ	20 М2	12,9		258				
6	ТЕР-15-07-003-02	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР = 94,5 % (НР = 54 руб.) СП = 46,75 % (СП = 27 руб.)	1,7 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	274,07	22,93	466	57	39	3,69	6,27
				33,54	0,08				0,01	0,02
7	ССЦ01-101-4163	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС-ГРУНТ	-23,46 КГ	15,7		-368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-101-4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17	20 Л	17,8		356				
9	ТЕР-15-02-016-03	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР = 94,5 % (НР = 1383 руб.) СП = 46,75 % (СП = 684 руб.)	1,7 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П	2084,38 799,17	106,91 61,14	3543	1359	182 104	85,84 6,29	145,93 10,69
10	ТЕР-15-07-003-02	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС- ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д.) НР = 94,5 % (НР = 216 руб.) СП = 46,75 % (СП = 107 руб.)	6,8 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	274,07 33,54	22,93 0,08	1864	228	156 1	3,69 0,01	25,09 0,07
11	ССЦ01-101-4163	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС-ГРУНТ	-93,84 КГ	15,7		-1473				
12	ССЦ01-101-4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17	40 Л	17,8		712				
13	ТЕРр-62-16-004	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% НР = 80 % (НР = 940 руб.) СП = 50 % (СП = 588 руб.)	6,8 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1341,23 171,77	8,2 1,1	9120	1168	56 7	20,09 0,1	136,61 0,68
14	ТЕР-18-07-001-04	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ (психрометр) НР = 115,2 % (НР = 3 руб.) СП = 70,55 % (СП = 2 руб.)	1 КОМПЛ	4,16 2,89		4	3		0,31	0,31
15	ССЦ01-301-1467	ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ (УГЛОВОЙ) РТУТНЫЙ (НОЖКА 66 ММ) ДО 160 ГРАД С В ОПРАВЕ(психрометр)	1 КОМПЛ	321		321				
16	ССЦэм-1-332203 Изм.Вып.1 2013	ПУШКА ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬЮ 26-44 КВТ- Ч	168 МАШ/Ч	0,12	0,12	20		20		

Итого по смете: 19045 3360 854 382,88

162 16,55

Накладные расходы по видам работ

п. 11	[1, 2]	110,7 %	ФОТ	655
п. 21	[4]	127,8 %	ФОТ	4
п. 15	[6, 9, 10]	94,5 %	ФОТ	1653
п. Р12	[13]	80 %	ФОТ	940
п. 16	[14]	115,2 %	ФОТ	3
ИТОГО накладные расходы по видам работ				3255
Сметная прибыль по видам работ				
п. 11	[1, 2]	63,75 %	ФОТ	377
п. 21	[4]	80,75 %	ФОТ	2
п. 15	[6, 9, 10]	46,75 %	ФОТ	818
п. Р12	[13]	50 %	ФОТ	588
п. 16	[14]	70,55 %	ФОТ	2
ИТОГО сметная прибыль				1787

Прямые затраты 19045
Основная зарплата 3360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				14831				
		_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах				12087				
		_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах				2744				
		Эксплуатация машин				854				
		в тч ЗП машинистов				162				
		Накладные расходы (по смете)				3255				
		Сметная прибыль (по смете)				1787				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				24087				
		Всего в ценах января 2000 г.				24087				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		3864				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		186				
		ЭМ с учётом РК=				878				
		НР с учётом РК=		1,15		3743				
		СП с учётом РК=		1,15		2055				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				25371				
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		49073				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2362				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5619				
		Материалы в тек. ценах		5,57		82609				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		67325				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		15284				
		Итого в тек. ценах без оборудования				137301				
		НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		40424				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		20879				
		ИТОГО с НР и СП				198604				
		НДС		18 %		35748,72				
		ВСЕГО с НДС				234352,72				

Составил:



Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Свободы,60А

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Свободы,60А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05

Фундамент

Основание: проект 543.15.43/06-АС

	Текущие цены с НДС	Базовые цены
Сметная стоимость	105,85 тыс. руб.	11,65 тыс. руб.
строительных работ	105,85 тыс. руб.	11,65 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	20,22 тыс. руб.	1,39 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,16 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. РЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-53-15-006	РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР = 86 % (НР = 468 руб.) СП = 70 % (СП = 381 руб.)	0,16 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННО Й	13112,73 3272,66	413,2 122,54	2098	524	66 20	397,65 11	63,62 1,76
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,968 Т							
3	ТЕР-08-02-007-01	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (вес 1 кв.м=1,01кг) НР = 109.8 % (НР = 16 руб.) СП = 68 % (СП = 10 руб.)	0,03 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10284,91 501,56	50,35 2,94	309	15	2	63,73 0,23	1,91 0,01
4	ТЕРр-53-14-001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР = 86 % (НР = 310 руб.) СП = 70 % (СП = 253 руб.)	15 10М ТРЕЩИН	34,92 24,06		524	361		2,71	40,65
5	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	-0,3 М3	541		-162				
6	ССЦ01-101-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ 400	0,15 Т	574,01		86				
7	ССЦ01-101-2319	СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ КАУСТИЧЕСКОЕ	0,15 Т	2799		420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР-06-01-001-01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР = 94.5 % (НР = 39 руб.) СП = 55.25 % (СП = 23 руб.)	0,025 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	5508,4 1391,4	1901,3 230,22	138	35	48 6	180 18	4,5 0,45
9	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	2,55 М3	600		1530				
10	ТЕР-08-01-002-02	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО НР = 109.8 % (НР = 54 руб.) СП = 68 % (СП = 33 руб.)	2 М3 ОСНОВАНИ Я	393,43 19,42	51,08 5,15	787	39	102 10	2,4 0,54	4,8 1,08
11	ТЕР-08-01-003-05	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ НР = 109.8 % (НР = 412 руб.) СП = 68 % (СП = 255 руб.)	0,85 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	3212,23 440,86	99,48	2730	375	85	46,8	39,78
12	ССЦ01-101-1742	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	-195,5 М2	5,34		-1044				
13	ССЦ01-101-0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП-350Б	195,5 М2	6,14		1200				
14	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,968 Т ГРУЗА	42,98		171				
15	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,968 Т ГРУЗА	12,2		48				

Итого по смете: 8835 1349 303 155,27
36 3,3

Накладные расходы по видам работ			
п. РЗ	[1, 4]	86 %	ФОТ 778
п. 8	[3, 10, 11]	109,8 %	ФОТ 482
п. 6.1	[8]	94,5 %	ФОТ 39
ИТОГО накладные расходы по видам работ			1299
Сметная прибыль по видам работ			
п. РЗ	[1, 4]	70 %	ФОТ 634
п. 8	[3, 10, 11]	68 %	ФОТ 298
п. 6.1	[8]	55,25 %	ФОТ 23
ИТОГО сметная прибыль			955
Прямые затраты			8835
Основная зарплата			1349
Материальные затраты			6964
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах			4934
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах			2030
Эксплуатация машин			303
в тч ЗП машинистов			36
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			219
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы			171
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				1299				
		Сметная прибыль (по смете)				955				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11089				
		Всего в ценах января 2000 г.				11089				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1551				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		41				
		ЭМ с учётом РК=				308				
		НР с учётом РК=		1,15		1494				
		СП с учётом РК=		1,15		1098				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		180				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		50				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				230				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11645				
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		19698				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		521				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1971				
		Материалы в тек. ценах		5,57		38789				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		27482				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		11307				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		1595				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		359				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1954				
		Итого в тек. ценах без оборудования				62412				
		НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		16135				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		11156				
		ИТОГО				89703				
		НДС		18 %		16146,54				
		ВСЕГО с НДС				105849,54				

Составил:

Проверил:



Мартынова Е.В.

Заказчик – НКО «Фонд капитального ремонта»

Экз № _____

**Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г. Киров, ул. Труда, 84**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства

Часть 1. Локальные сметы

2.001.15.43/07-СМ1

Том 3.1

2015

Свидетельство П-071-4346005401-2015-0011/6 от 5 марта 2015

Заказчик – НКО «Фонд капитального ремонта»

Экз № _____

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г. Киров, ул. Труда, 84

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства

Часть 1. Локальные сметы

2.001.15.43/07-СМ1

Том 3.1

Технический директор

В. Л. Карпиков

Главный инженер проекта

И. В. Муравьев

Сотласов



Кекушев В.А.
КБЗР

Согласовано:

Утверждаю:

Заказчик: НКО "Фонд капитального ремонта"

Сводный сметный расчет в сумме:

1 648,57 тыс.руб

В том числе возвратных сумм:

0,00 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Труда, 84**

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 05.2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС	Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. Труда, 84	1145,60	160,82	0,00	0,00	1306,42
3		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1145,60	160,82	0,00	0,00	1306,42
Глава 8. Технический надзор							
4	ПП РФ №468 от 21.06.2010	Технадзор 1,47%	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20
5		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20
Глава 9. Проектные, изыскательские работы, авторский надзор							
6	договор №6-2015 от 17.02.2015г.	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	71,46	71,46
7		Итого по главе 12:	0,00	0,00	0,00	71,46	71,46
8		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	1145,60	160,82	0,00	90,67	1397,09
9		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	1145,60	160,82	0,00	90,67	1397,09
10		НДС 18%	206,21	28,95	0,00	16,32	251,48
11		ВСЕГО С НДС	1351,81	189,77	0,00	106,99	1648,57

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Стройка Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Труда,84

Объектная смета №ОС

на Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.Труда,84
строительство

	Текущие цены с НДС	Базовые цены
Сметная стоимость	1541,58 тыс. руб.	175,73 тыс.руб.
Средства на оплату труда	280,48 тыс. руб.	22,08 тыс.руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	Электроснабжение	48,39	189,77	0,00	0,00	238,16	✓ 41,34	0,00
2	02	Ремонт крыши	632,31	0,00	0,00	0,00	632,31	✓ 100,32	0,00
3	03	Теплоснабжение	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11	✓ 138,82	0,00
Итого по объекту с НДС:			1351,81	189,77	0,00	0,00	1541,58	280,48	0,00

Составил:

Проверил:

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
 Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
 Сметная стоимость проверена и составляет
1541,580 тыс.руб. с НДС
 в ценах на 01.05.2015
 Проверил Петрунина И.Р.
 (должность, подпись, расшифровка)
 Утвердил Шестакова
 (должность, подпись, расшифровка)
 Дата 13.07.2015

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Труда, 84

(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. ул.Труда,84

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Электроснабжение

Основание: проект 2.001.15.43/07-ЭС

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	238,16 тыс. руб.	27,49 тыс. руб.
строительных работ	48,4 тыс. руб.	7,25 тыс. руб.
монтажных работ	189,77 тыс. руб.	20,23 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	41,34 тыс. руб.	3,26 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,29 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
Демонтажные работы										
1	ТЕРр-67-02-001 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР = 85 % (НР = 11 руб.) СП = 65 % (СП = 8 руб.)	0,6 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	20,93 20,93		13	13		2,25	1,35
2	ТЕРр-67-04-001 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР = 85 % (НР = 18 руб.) СП = 65 % (СП = 14 руб.)	0,4 100ШТ	51,91 51,91		21	21		5,84	2,34
3	ТЕРр-67-04-003 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР = 85 % (НР = 7 руб.) СП = 65 % (СП = 5 руб.)	0,14 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	8	8		6,32 0,03	0,88
Итого: Демонтажные работы						42	42			4,57

Комплект для щитов квартирных (суммарно)

4	ТЕРм-08-03-575-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (автомат) НР = 95 % (НР = 481 руб.) СП = 65 % (СП = 329 руб.)	40 ШТ	13,03 12,65		521	506		1,12	44,8
5	сч.8438939 от 03.04.2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ДИФ. 16А АВДТ 32-С16-30 (612,24/5,57)	40 ШТ	109,91		4396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРм-08-03-599-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ НР = 95 % (НР = 1194 руб.) СП = 65 % (СП = 817 руб.)	40 ШТ	73,5 31,28	2,53 0,15	2940	1251	101 6	2,77 0,01	110,8 0,4
7	ФССЦ-509-6576 Кмат=1,00 (Распоряж. Правит. Кир.обл. от 29.01.2014г. №245/41, Ук. ТЕР, п.2.11)	БОКСЫ МОДУЛЬНЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КМПН 1/2	4 10ШТ	66		264				
8	ТЕРм-08-02-405-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 мм ² НР = 95 % (НР = 157 руб.) СП = 65 % (СП = 107 руб.)	0,4 100М	1461,46 410,06	114,04 3,68	585	164	46 1	38,3 0,25	15,32 0,1
9	сч.85090598 от 13.04.2015	ПРОВОД ПуВнг (АО-LS- 4(13,82/5,57)	40 М	2,48		99				
Итого: Комплект для щитов квартирных (суммарно)						8805	1921	147 7		170,92 0,5
Комплект для ВРУ										
10	ТЕРм-08-03-575-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (автомат) НР = 95 % (НР = 108 руб.) СП = 65 % (СП = 74 руб.)	9 ШТ	13,03 12,65		117	114		1,12	10,08
11	ССЦ01-509-2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 6А, ХАРАКТЕРИТИКА С	7 ШТ	10,2		71				
12	ССЦ01-509-2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	10,2		10				
13	ССЦ01-509-2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	10,2		10				
14	ТЕРм-10-01-038-07 Кзпм=1,15 Козп=1,15	КРОНШТЕЙН МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИН НР = 80 % (НР = 1 руб.) СП = 60 % (СП = 1 руб.)	1 КРОНШТЕЙН	0,99 0,97		1	1		0,1	0,1
15	ФССЦ-509-4860 Кмат=1,00 (Распоряж. Правит. Кир.обл. от 29.01.2014г. №245/41, Ук. ТЕР, п.2.11)	DIN-РЕЙКА ОЦИНКОВАННАЯ 600 ММ	0,01 100ШТ	325		3				
Итого: Комплект для ВРУ						212	115			10,18
Провода и кабели										
16	ТЕРм-08-02-412-02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОПОВЕДЕННЫЕ ТРУБЫ	2,54	271,33	4,11	689	183	10	6,74	17,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Изм. Вып. 1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 (2х1,5-30м, 3х1,5- 224м) НР = 95 % (НР = 175 руб.) СП = 65 % (СП = 120 руб.)	100М	72,16	0,3			1	0,02	0,05
17	ТЕРМ-08-02-401-01 Изм. Вып. 1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК (2х1,5-10м, 3х1,5- 34м, 3х2,5-2м, 4х10-4м) НР = 95 % (НР = 264 руб.) СП = 65 % (СП = 181 руб.)	0,5 100М	2088,75 552,46	84,21 3,68	1044	276	42 2	51,6 0,25	25,8 0,13
18	ТЕРМ-08-02-403-03 Изм. Вып. 1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (3х1,5- 68м, 2х1,5-10м) НР = 95 % (НР = 294 руб.) СП = 65 % (СП = 201 руб.)	0,78 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	1276	309	5	37 0,03	28,86 0,02
19	ТЕРМ-08-02-412-03 Изм. Вып. 1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 (3х2,5-24м) НР = 95 % (НР = 19 руб.) СП = 65 % (СП = 13 руб.)	0,24 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	73	20	2	7,86 0,04	1,89 0,01
20	ТЕРМ-08-02-412-05 Изм. Вып. 1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 (4х10-112м) НР = 95 % (НР = 168 руб.) СП = 65 % (СП = 115 руб.)	1,12 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	477	175	32 2	14,6 0,14	16,35 0,16
21	ФССЦ-501-8476 Кмат=1,00 (Распоряж. Правит. Кир. обл. от 29.01.2014г. №245/41, Ук. ТЕР, п.2.11)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГнг-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2	0,05 1000М	3708,36		185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----


Прямые затраты	22280
Основная зарплата	3150
Материальные затраты	18630
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах	4791
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах	13839
Эксплуатация машин	500
в тч ЗП машинистов	105
Накладные расходы (по смете)	3089
Сметная прибыль (по смете)	2116
Итого СМР в ценах января 2000 г.	27485
Всего в ценах января 2000 г.	27485
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	27485

-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	40005
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1334
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	3200
Материалы в тек. ценах	5,57	103769
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,57	26686
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,57	77083
Итого в тек. ценах без оборудования		146974
НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	33361
СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	21499
ИТОГО с НР и СП		201834
НДС	18 %	36330,12
ВСЕГО с НДС		238164,12

Составил:

Проверил:

Составлено

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Труда, 84
(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. ул.Труда,84
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02

Ремонт крыши

Основание: проект 2.001.15.43/06-АС

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	632,31 тыс. руб.	74,45 тыс. руб.
строительных работ	632,31 тыс. руб.	74,45 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда	100,32 тыс. руб.	7,9 тыс. руб.
--------------------------	------------------	---------------

Нормативная трудоемкость	0,81 тыс. чел. час.
--------------------------	---------------------

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-58-17-003 Кзпм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР = 83 % (НР = 1274 руб.) СП = 65 % (СП = 998 руб.)	7,08 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	217,89 216,81	1,08	1543	1535	8	24,39	172,68
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,1925 Т							
3	ТЕРр-58-17-001 Кзпм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР = 83 % (НР = 79 руб.) СП = 65 % (СП = 62 руб.)	1,01 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	93,68 93,25	0,43	95	95		10,49	10,59
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5151 Т							
5	ТЕР-10-01-023-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК НР = 106,2 % (НР = 282 руб.) СП = 53,55 % (СП = 142 руб.)	7,1 100М ХОДОВ	227,58 36,27	12,09 1,17	1616	258	86 8	3,8 0,08	26,98 0,57
6	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-2,13 М3	577		-1229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-102-0053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	1,78 М3	723		1287				
8	ТЕР-12-01-007-01 Кэпм=1,15 Козл=1,15	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР = 108 % (НР = 3243 руб.) СП = 55,25 % (СП = 1659 руб.)	6,16 100М2 КРОВЛИ	4753,7 471,07	167,92 16,33	29283	2902	1034	47,91	295,13 6,84
9	ССЦ01-101-0032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	-831,6 М2	14,2		-11809				
10	ССЦ01-102-0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	-3,08 М3	886		-2729				
11	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,3326 Т	12934		-4302				
12	Прайс-лист Сталепром.компан ия	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ Т=0,55ММ (50000/1,18/5,57) (примыкания и фартуки 25,04кг, свес 436,06кг, желоб 186,52кг)	0,6476 ТН	7607,33		4927				
13	сч №30 от 04.2015 Профмет	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО 150*150*2000 (217,6/1,18/2/5,57)	31,3 ШТ	16,55		518				
14	ССЦ01-101-2915	КОСТЫЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 4Х40Х400 ММ	300 ШТ	6,67		2001				
15	ССЦ01-102-0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	0,87 М3	1016		884				
16	ССЦ01-101-0032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	708,33 М2	14,2		10058				
17	ТЕРр-58-10-001 Кэпм=1,15 Козл=1,15	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР = 83 % (НР = 320 руб.) СП = 65 % (СП = 251 руб.)	1,08 100М	6461,68 357,18	11,12	6979	386	12	36,8	39,74
18	ССЦ01-201-1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ-140	-123,66 М	53,2		-6579				
19	сч №30 от 04.2015 Профмет	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ П=150 ПП 3М	108	44,31		4785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Профмет	Д-150 Др.См (873,75/1,18/3/5,57)	М							
20	сч №30 от 04.2015 Профмет	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ Д=150 (210/1,18/5,57)	6 ШТ	31,95		192				
21	сч №30 от 04.2015 Профмет	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д=150 (127,5/1,18/5,57)	108 ШТ	19,39		2094				
22	ТЕР-16-07-002-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ НР = 115,2 % (НР = 227 руб.) СП = 70,55 % (СП = 139 руб.)	6 ВОРОНКА	385,24 32,69	15,05 0,15	2311	196	90 1	2,94 0,01	17,64 0,06
23	ССЦ01-301-3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-6 ШТ	333		-1998				
24	сч №30 от 04.2015 Профмет	ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ Д350/150 (581,25/1,18/5,57)	6 ШТ	88,44		531				
25	ФЕР-26-01-036-01 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ С КРЕПЛЕНИЕМ НА КЛЕЕ И ДЮБЕЛЯМИ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОЗП=132,33*0,99 ЭМ=9,38*1,04 НР = 90 % (НР = 122 руб.) СП = 59,5 % (СП = 80 руб.)	0,9 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	265,93 150,66	9,82 0,47	239	135	9	16,06 0,03	14,45 0,03
26	Прайс-лист ООО ГК Вольбек"	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (1660/1,18/5,57)	7,2 КУБ.М	252,56		1818				
27	ТЕР-10-01-090-05 Кэпм=1,15 Козп=1,15	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПОКРЫТИЙ ПРОГОНОВ ПО ФЕРМАМ НР = 106,2 % (НР = 25 руб.) СП = 53,55 % (СП = 13 руб.)	3,95 100М2 СТЕН, ПЕРЕКРЫТ ИЙ,	87,95 5,96	0,86	347	24	3	0,57	2,25
28	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР = 108 % (НР = 89 руб.) СП = 55,25 % (СП = 45 руб.)	1,64 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	87,98 47,09	40,89 2,99	144	77	67 5	4,67 0,2	7,66 0,33
29	ТЕР-12-01-012-01 Изм.Вып.1 2013 Кэпм=1,15 Козп=1,15	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР = 108 % (НР = 73 руб.) СП = 55,25 % (СП = 38 руб.)	0,95 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2965,7 67,28	58,42 4,27	2817	64	55 4	6,67 0,29	6,34 0,28
30	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,285 Т	9404,01		-2680				
31	ССЦ01-201-0650	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ	0,442	7089		3133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т							
32	ТЕР-13-03-004-26 Кэлм=1,15 Козл=1,15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 НР = 81 % (НР = 10 руб.) СП = 59,5 % (СП = 7 руб.)	0,3 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	701,56 39,59	6,25 0,12	210	12	2	3,83 0,01	1,15
33	ТЕР-10-01-003-01 Кэлм=1,15 Козл=1,15	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР = 106,2 % (НР = 140 руб.) СП = 53,55 % (СП = 71 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	315,97 64,35	21,49 1,62	632	129	43 3	6,63 0,11	13,26 0,22
34	ССЦ01-102-0010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, II СОРТА	-0,12 М3	404		-48				
35	ССЦ01-102-0049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ, III СОРТА	-0,12 М3	790		-95				
36	ССЦ01-102-0061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	-0,2 М3	690		-138				
37	ССЦ01-203-0177	ОКНА НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ (ГЛУХИЕ) ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ СГО 6-12Ж, ПЛОЩАДЬ 0,65 М2	0,72 М2	356		256				
38	ТЕР-10-01-044-12 Кэлм=1,15 Козл=1,15	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (СЛУХ.ОКНА) НР = 106,2 % (НР = 32 руб.) СП = 53,55 % (СП = 16 руб.)	0,04 100М2 ПРОЕМОВ	11439,43 742,33	17 1,03	458	30	1	79,79 0,07	3,19
39	ССЦ01-101-1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,0288 Т	14822		-427				
40	Прайс-лист Сталепромышлен ная	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ Т=0,55ММ (50000/1,18/5,57)	0,0173 ТН	7607		132				
41	ТЕР-10-01-040-01 Кэлм=1,15	ЗАПОЛНЕНИЕ НАДРВУХИИ И	0,0162	39920,05	382,27	647	80	6	442	7,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Козп=1,15	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР = 106,2 % (НР = 85 руб.) СП = 53,55 % (СП = 43 руб.)	100М2 ПРОЕМОВ	4915,26						
42	ССЦ01-101-0889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
43	ТЕР-10-01-039-05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР = 106,2 % (НР = 21 руб.) СП = 53,55 % (СП = 11 руб.)	0,016 100М2 ПРОЕМОВ	2189,26 1098,69	1090,57 128,5	35	18	17 2	114,14 8,74	1,83 0,14
44	ТЕР-10-01-039-05 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР = 106,2 % (НР = 27 руб.) СП = 53,55 % (СП = 13 руб.)	0,016 100М2 ПРОЕМОВ	69308,16 1373,36	1363,21 160,62	1109	22	22 3	142,68 10,92	2,28 0,17
45	ССЦ01-203-0238	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ДВУПОЛЬНЫЕ ДЛ 13-15, ПЛОЩАДЬ 1,89 М2	-1,6 М2	642		-1027				
46	ССЦ01-203-0236	ЛЮКИ И ЛАЗЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10, ПЛОЩАДЬ 0,97 М2; ДЛ 13-10, ПЛОЩАДЬ 1,26 М2	1,6 М2	696		1114				
47	ТЕР-12-01-010-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ВЕНТОКОРБА) НР = 108 % (НР = 1067 руб.) СП = 55,25 % (СП = 546 руб.)	0,9 100М2 ПОКРЫТИЯ	11350,55 1094,35	27,1 2,94	10215	985	24 3	112,75 0,2	101,48 0,18
48	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,7038 Т	12934		-9103				
49	Прайс-лист Сталь оцинкованная	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ Т=0,55ММ (50000/1 18/5 57)	0,3886	7607		2956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сталь прокатная	1-0,50мм (0,00001,10,0,01)	ТН							
50	ТЕР-12-01-012-01 Изм. Вып. 1 2013 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (снегодержатель) НР = 108 % (НР = 126 руб.) СП = 55,25 % (СП = 65 руб.)	1,64 100М ОГРАЖДЕН ИЯ	2965,7 67,28	58,42 4,27	4864	110	96 7	6,67 0,29	10,94 0,48
51	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,492 Т	9404,01		-4627				
52	ТЕРр-65-07-002 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР = 103 % (НР = 415 руб.) СП = 60 % (СП = 242 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	14145,95 2674,51	106,05 11,36	2122	401	16 2	233,5 0,9	35,03 0,14
53	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2265 Т							
54	ТЕРр-60-19-001 Кзпм=1,15 Козп=1,15	СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ ТРУБАХ НА ОДИН КАНАЛ НР = 78 % (НР = 119 руб.) СП = 63 % (СП = 96 руб.)	0,06 100КОЛПАК ОВ	10417,28 2555,1	28,49 2,78	625	153	2	263,25 0,22	15,8 0,01
55	ТЕР-20-02-010-08 Кзпм=1,15 Козп=1,15	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ НР = 115,2 % (НР = 170 руб.) СП = 70,55 % (СП = 104 руб.)	4 ЗОНТ	51,03 36,81	5,93 0,15	204	147	24 1	3,65 0,01	14,6 0,04
56	ССЦ01-101-4674	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 30Х4 ММ, МАРКА СТЗСП	0,01 Т	6667		67				
57	ССЦ01-101-4676	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 30Х6 ММ, МАРКА СТЗСП	0,038 Т	6667		253				
58	ССЦ01-301-0314	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	4 ШТ	1104		4416				
59	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кснр=1,05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (а/ц лист 8,1925тн; 0,5151тн- лист; огражд. 0,760кг; канализ. стояки 0,2265тн; люки 0,1тн=9,8тн)	9,8 Т ГРУЗА	45,13		442				
60	ФСПГ-3-21-1-12 Кснр=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЬНЫМИ	9,8	12,81		126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.п. 1, 3, 17	САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (а/ц лист 8,1925тн;0,5151тн- лист;огражд. 0,760кг;канализ.стояки 0,2265тн; люки 0,1тн=9,8тн)	Т ГРУЗА							

Итого по смете:						61861	7759	1617	800,17	
								140	9,49	

Накладные расходы по видам работ					
п. P8	[1, 3, 17]	83 %	ФОТ	1673	
п. 10	[5, 27, 33, 38, 41, 43, 44]	106,2 %	ФОТ	612	
п. 12	[8, 28, 29, 47, 50]	108 %	ФОТ	4598	
п. 16	[22, 55]	115,2 %	ФОТ	397	
п. 20	[25]	90 %	ФОТ	122	
п. 13	[32]	81 %	ФОТ	10	
п. P15.2	[52]	103 %	ФОТ	415	
п. P10	[54]	78 %	ФОТ	119	

ИТОГО накладные расходы по видам работ 7946

Сметная прибыль по видам работ					
п. P8	[1, 3, 17]	65 %	ФОТ	1311	
п. 10	[5, 27, 33, 38, 41, 43, 44]	53,55 %	ФОТ	309	
п. 12	[8, 28, 29, 47, 50]	55,25 %	ФОТ	2353	
п. 16	[22, 55]	70,55 %	ФОТ	243	
п. 20	[25]	59,5 %	ФОТ	80	
п. 13	[32]	59,5 %	ФОТ	7	
п. P15.2	[52]	60 %	ФОТ	242	
п. P10	[54]	63 %	ФОТ	96	

ИТОГО сметная прибыль 4641

Прямые затраты				61861	
Основная зарплата				7759	
Материальные затраты				51917	
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах				57119	
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах				-5202	
Эксплуатация машин				1617	
в тч ЗП машинистов				140	
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				568	
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				442	
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				126	
Накладные расходы (по смете)				7946	
Сметная прибыль (по смете)				4641	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				74448	
Всего в ценах января 2000 г.				74448	
Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				568	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				74448	

-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах				12,7	98539
З/плата машинистов в тек. ценах				12,7	1778
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,4	10349
Материалы в тек. ценах				5,57	289178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,57		318153				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,57		-28975				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		3916				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		903				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4819				
		Итого в тек. ценах без оборудования				402885				
		НР от ФОТ (с К=0,9 Письмо №59 от 08.05.2015 РЦЦС)		10,8		85817				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо №59 от 08.05.2015 РЦЦС)		10,16		47153				
		ИТОГО с НР и СП				535855				
		НДС		18 %		96453,9				
		ВСЕГО с НДС				632308,9				

Составил:

Проверил:




согласовано
 некоммерческая организация
 «Фонд капитального ремонта
 общего имущества
 многоквартирных домов в
 Кировской области»
 ИНН 4345982348 КПП 434501001
 ОГРН 1144300000118

Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Выполнение проектных работ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Кировская обл., г.Киров, ул.Труда, 84
(наименование стройки)

Многоквартирный дом по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул. ул.Труда,84
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03

Теплоснабжение

Основание: проект 2.001.15.43/07-ТС

Текущие цены с НДС

Базовые цены

Сметная стоимость	671,11 тыс. руб.	73,79 тыс. руб.
строительных работ	671,11 тыс. руб.	73,79 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 138,82 тыс. руб. 10,93 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1,07 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 01.05.2015 года (письмо №59 от 08.05.2015г. КРЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Теплоснабжение**Демонтаж**

1	ТЕРр-65-14-003 Кзпм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (магистраль и стояки) НР = 74 % (НР = 454 руб.) СП = 50 % (СП = 307 руб.)	1,45 100М ТРУБОПРО ВОДА	445,76 423,18	6,54	646	614	9	43,6	63,22
2	ТЕРр-65-14-001 Кзпм=1,15 Козп=1,15	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (д=20мм магистраль и стояки) НР = 74 % (НР = 1710 руб.) СП = 50 % (СП = 1156 руб.)	6,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	366,88 366,88		2311	2311		37,8	238,14
3	ТЕРр-65-13-002 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ НР = 74 % (НР = 11 руб.) СП = 50 % (СП = 8 руб.)	0,01 100ШТ	1543,25 1543,25		15	15		159	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кспг=1,05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,9 Т ГРУЗА	45,13		86				
5	ФСПГ-3-21-1-12 2014г Кспг=1,05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,9 Т ГРУЗА	12,81		24				

Итого: Демонтаж						3082	2940	9	302,95
-----------------	--	--	--	--	--	------	------	---	--------

Монтаж

6	ТЕР-16-02-001-06 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР = 115.2 % (НР = 753 руб.) СП = 70.55 % (СП = 461 руб.)	1,45 100М ТРУБОПРО ВОДА	4648,25 448,47	91,53 2,79	6740	650	133 4	40,92 0,19	59,33 0,28
7	ТЕР-16-02-001-02 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР = 115.2 % (НР = 2638 руб.) СП = 70.55 % (СП = 1616 руб.)	6,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	2593,18 361,33	47,35 2,21	16337	2276	298 14	32,97 0,15	207,71 0,95
8	счет №6260	КРАН ШАРОВЫЙ Itap ВН руч 2" (2143/1,18/5,57)	2 ШТ	326,05		652				
9	счет №6260	КРАН ШАРОВЫЙ Itap ВН руч 1/2" (213/1,18/5,57)	437 ШТ	32,4		14159				
10	ТЕР-16-07-005-01 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР = 115.2 % (НР = 593 руб.) СП = 70.55 % (СП = 363 руб.)	7,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	116,03 66,44	44,55	899	515	345	5,01	38,83
11	ТЕР-13-03-002-04 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 НР = 81 % (НР = 17 руб.) СП = 59.5 % (СП = 12 руб.)	0,33 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	319,8 64,37	9,46 0,12	106	21	3	5,31 0,01	1,75
12	ТЕР-13-03-004-22 ОП П1.13.6 К=2 Кзпм=1,15 Козп=1,15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-88 (В ДВА СЛОЯ) НР = 81 % (НР = 14 руб.) СП = 59.5 % (СП = 10 руб.)	0,33 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1899,46 50,67	12,49 0,23	627	17	4	4,9 0,02	1,62 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР-26-01-003-01 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР = 90 % (НР = 456 руб.) СП = 59,5 % (СП = 302 руб.)	2,58 МЗ ИЗОЛЯЦИИ	787,71 196,52	36,76	2032	507	95	18,8	48,5
14	счет №1105	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 60X40 ЦЕНА=215,25/5,57	125 М	38,64		4830				
15	счет №1105	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЦИЛИНДРЫ Hotpipe Alu 27X40 ЦЕНА=156,78/5,57	120 М	28,15		3378				
16	ТЕР-18-06-002-02 Кэлм=1,15 Козп=1,15	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ ДО 57 ММ НР = 115,2 % (НР = 35 руб.) СП = 70,55 % (СП = 21 руб.)	1 ШТ	601,15 30,48	8,34 0,15	601	30	8	2,88 0,01	2,88 0,01
17	ТЕРр-65-22-001 Кэлм=1,15 Козп=1,15	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ НР = 74 % (НР = 2928 руб.) СП = 50 % (СП = 1979 руб.)	1,38 100ПРИБОР ОВ	3260,08 2867,16		4499	3957		291,6	402,41
Итого: Монтаж						54860	7973	886		763,03
								18		1,24
Итого: Теплоснабжение						57942	10913	895		1065,98
								18		1,24
Итого по смете:						57942	10913	895		1065,98
								18		1,24
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1, 2, 3, 17]		74 %	ФОТ	5103					
п. 16	[6, 7, 10, 16]		115,2 %	ФОТ	4019					
п. 13	[11, 12]		81 %	ФОТ	31					
п. 20	[13]		90 %	ФОТ	456					
ИТОГО накладные расходы по видам работ					9609					
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1, 2, 3, 17]		50 %	ФОТ	3450					
п. 16	[6, 7, 10, 16]		70,55 %	ФОТ	2461					
п. 13	[11, 12]		59,5 %	ФОТ	22					
п. 20	[13]		59,5 %	ФОТ	302					
ИТОГО сметная прибыль					6235					
Прямые затраты						57942				
Основная зарплата						10913				
Материальные затраты						46024				
_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах						23005				
_ в т.ч. Материалы (РП), не учтенные в расценках-работах						23019				
Эксплуатация машин						895				
в тч ЗП машинистов						18				
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)						110				
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы						86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				24				
		Накладные расходы (по смете)				9609				
		Сметная прибыль (по смете)				6235				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				73786				
		Всего в ценах января 2000 г.				73786				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				110				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				73786				
		-Переход в тек. цены апрель 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		138595				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		229				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5728				
		Материалы в тек. ценах		5,57		256354				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтенные в расценках-работах		5,57		128138				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтенные в расценках-работах		5,57		128216				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		8,86		762				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,17		172				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				934				
		Итого в тек. ценах без оборудования				401611				
		НР от ФОТ (с К=0.9 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		103777				
		СП от ФОТ (с К=0,85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		63348				
		ИТОГО с НР и СП				568736				
		НДС		18 %		102372,48				
		ВСЕГО с НДС				671108,48				

Составил:

Проверил:

согласовано

Мартынова Е.В.

Мартынова Е.В.

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118