УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»

_____/П.В. Сысоев/

«18 » сентября 2015года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № КД-14р
по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).

Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое). Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7 Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Объектный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ (поэтапно). На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот, составляется отдельный расчет стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего

за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	

3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается

участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без

проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-14р
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «18» сентября 2015года
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта В случае изменения местонахождения будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Контактное лицо	Новокрещенова Любовь Васильевна
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916580
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	ЛОТ № 1	Кировская область, г. Орлов, ул. Воровского, 30 Кировская область, г. Орлов, ул. Горького, 13 Кировская область, г. Орлов, ул. Кирова, 101 Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 104 Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 16 Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 22 Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 42 Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская, 104 Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская, 118 Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская, 121 Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская, 148 Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская, 66 Кировская область,г. Орлов, ул. Орловская, 68 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина, 23 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 2	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Володарского, 74 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунаров, 38

		Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунистическая, 12 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 5 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 54 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Советская, 27 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 1 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 3 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Энгельса, 11 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 43 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 3	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 12 Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 4 Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 6 Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 7 Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Юбилейная, 7 Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Заводская, 3 Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Мопра, 10 Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Мопра, 9 Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Советская, 7 Кировская область, Оричевский район, с. Истобенск, ул. Степана Халтурина, 15 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 3 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 4	Кировская область, Оричевский район, п. Быстряги, ул. Советская, 2 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. 8 марта, 17 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 11 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 11а Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 13

		Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 17 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 19 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 27 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодежная, 15 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодежная, 9 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодой Гвардии, 43 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Советская, 10а Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Свободы, 55 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 4 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 5	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Комсомольская, 5 Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Московская, 14 Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Рабочая, 4 Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Центральная, 1 Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, Центральная, 3 Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Профсоюзная, 6 Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 17 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, пер. Комсомольский, 1 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, пер. Комсомольский, 5 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Колхозная, 47 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодой Гвардии, 46 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Свободы, 66 Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Юбилейная, 2 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 5 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))

	ЛОТ № 6	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Гагарина, 8 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Гагарина, 9 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Железнодорожная, 2 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 39 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Пионерская, 6 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Радченко, 25 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Степана Халтурина, 32 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 6 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса
	Начальная (максимальная) цена договора:	
	Лот № 1	2 286 895,46 рублей
	Лот № 2	3 485 443,88 рублей
	Лот № 3	1 726 469,00 рублей
	Лот № 4	4 582 584,00 рублей
	Лот № 5	7 027 540,00 рублей
	Лот № 6	1 468 831,00 рублей
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) поэтапно (по видам работ) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной

		отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
	Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
	Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«18» сентября 2015года Понедельник-четверг: с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница: с 9 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин., перерыв с 12 час.00 мин. до 12 час.45 мин. сб., вс. – выходные дни
	Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«20» октября 2015года 16 час. 30 мин.
	Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места подачи заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru). Также можно уточнить место подачи заявок и место вскрытия конвертов с заявками по телефону: +7 922 991 65 80
	Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
	Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«21» октября 2015года в 10 час.00 мин.
	Место вскрытия конвертов с заявками	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)

	Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«22» октября 2015 года до 15 час.00 мин.
	Место рассмотрения заявок	610017, Кировская область, г. Киров,ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места рассмотрения заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Дата и время оценки заявок (по местному времени)	«23» октября 2015года до 15 час.00 мин.
	Место оценки заявок	610017 Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места оценки заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления, начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
	Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
	Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
	Срок, предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса
	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию № КД-14р, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

в лице_____,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____
_____,
(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Участник конкурса просит сообщать все сведения о проведении конкурса указанному уполномоченному лицу

_____

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (*листах или страницах*).

Реквизиты подрядной организации: _____

_____

_____

_____

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе) _____

_____

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

_____

(*наименование участника конкурса*)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п	**Наименование документов**	**№ с… по….** *(листов или страниц)*	**Количество** *(листов или страниц)*
	ВСЕГО *(листов или страниц)*:		

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)

МП

Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию № КД-14р, участник конкурса – (*наименование участника конкурса*), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту №_____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе: НДС (если НДС не начисляется, то ставится: «НДС нет»), рублей	*Стоимость договора отдельно по каждому объекту и виду работ, включенному в лот, в соответствии с приложениями № 1 – № 6 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена , предлагаемая участником открытого конкурса)*
2	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги), лет	*предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*
3	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	*наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса*
4	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием, чел.	*подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию*
5	Наличие сертификатов	*подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса*
6	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ, лет	*подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса (за каждый год работы)*
7	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы, дней	*предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги, выполняемые участником конкурса, требуют специального разрешения, указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	

Заявление

Участник конкурса _____

_____,

заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)

М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 8
к конкурсной документации

ПРОЕКТ

Договор N___
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

г. Киров "___"_____20__ года

Некоммерческая организация **«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»**, в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

_____ _____,
(полное наименование подрядной организации)
в лице _____,
действующего на основании _____
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

_____ (далее - объект(ы)),
(указывается адрес многоквартирного дома)
_____ (далее - работы).
(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС_____ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N _____ (конкурс КД-14р).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____
_____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку,

разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации) .

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией", а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что они не изменяют стоимости проведения работ и согласованы с собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение

обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

_____

_____

_____

_____

_____

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

_____
_____
_____
_____

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"
Местонахождение:
Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137
Реквизиты: ИНН: 4345982348
КПП: 434501001
ОГРН: 1144300000118
БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г. Киров
БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810527000000044

18.2. Подрядчик

_____
Местонахождение:_____
Реквизиты:_____

19. Подписи сторон

Заказчик

_____ П.В. Сысоев

«____»_____ 20____года
М.П.

Подрядчик

_____

«____»_____ 20____года
М.П.

Приложение № 9
к конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта

1. Наименование объекта – ***в соответствии с приложением №1-№6 к Техническому заданию***

2. Местоположение объекта - ***соответствии с приложением №1-№6 к Техническому заданию.***

3. Основание для выполнения работ – ***Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.***

4. Вид строительства – ***Капитальный ремонт***

5. Объем работ, услуг – ***определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении №7 к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.***

6. **«Сроки ремонта:**

Индивидуально для системы теплоснабжения, фундаментов, фасадов, подвалов: сроки ремонта - в соответствии с предложением, не позднее 01.07.2016 года. После проведения ремонта Подрядчик обязан передать систему теплоснабжения в эксплуатацию лицам, осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирного дома, после чего работы считаются выполненными.

Остальные работы: в соответствии с предложением, не позднее 28.12.2015 года.

7. Перечень оборудования и материалов - ***Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.***

8. Общие требования – ***работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)***

9. **Требования к подрядчику** - *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в*

установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг ***- все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).***

11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям ***в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).***

12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - ***в соответствии с проектной документацией.***

13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - ***в соответствии с проектной документацией.***

14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - ***в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.***

15. Требования к организации строительства - ***в соответствии с проектной документацией.***

16. Требования к расчету стоимости лота: ***Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004***

17. Правила контроля и приемки работ – ***представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:***

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта.

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершенных работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение № 7 – Локальные сметные расчеты

Приложение № 1

к техническому заданию

ЛОТ № 1

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Орлов, ул. Воровского, 30	-Капитальный ремонт фасада	31858,82	
2	Кировская область, г. Орлов, ул. Горького, 13	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада	266554,92	221520,22 45034,7
3	Кировская область, г. Орлов, ул. Кирова, 101	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт фундамента	281216,42	149192,12 30868,8 101155,5
4	Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 104	-Капитальный ремонт холодного водоснабжения	15293,98	
5	Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 16	-Капитальный ремонт крыши	304084,82	
6	Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 22	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада	207691,8	173155,56 34536,24
7	Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 42	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	131739,92	22353,92 66139 15657,42 27589,58
8	Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская, 104	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада	139127,9	116946,26 22181,64
9	Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская, 118	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	181727,08	74020,22 18151,94 89554,92
10	Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская, 121	-Капитальный ремонт фундамента	46024,72	
11	Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская, 148	-Капитальный ремонт фасада	44756,22	
12	Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская, 66	-Капитальный ремонт фасада	42621,6	
13	Кировская область,г. Орлов, ул. Орловская, 68	-Капитальный ремонт крыши	189649,6	
14	Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина, 23	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы отопления	404547,66	95692,1 308855,56

Итого по лоту: 2 286 895,46 руб.

Приложение № 2

к техническому заданию

ЛОТ № 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Володарского, 74	-Капитальный ремонт кровли	259025,34	
2	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунаров, 38	-Капитальный ремонт крыши	342228,32	
3	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунистическая, 12	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	99212,04	
4	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 5	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы электроснабжения	952643,5	484104,44 370911,76 97627,3
5	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 54	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт фундамента	364415,86	217359,54 147056,32
6	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Советская, 27	-Капитальный ремонт подвала	164173,4	
7	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 1	-Капитальный ремонт фундамента	192218,46	
8	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 3	-Капитальный ремонт системы ХВС -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы отопления	350710,16	68992,24 114730,22 166987,7
9	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Энгельса, 11	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы водоотведения	336744,86	217622,68 119122,18
10	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 43	-Капитальный ремонт крыши	424071,94	

Итого по лоту: 3 485 443,88 руб.

Приложение № 3

к техническому заданию

ЛОТ № 3

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 12	-Капитальный ремонт фундамента	315428
2	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 4	-Капитальный ремонт фундамента	309533
3	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 6	-Капитальный ремонт фундамента	177772
4	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 7	-Капитальный ремонт фундамента	163696
5	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Юбилейная, 7	-Капитальный ремонт фундамента	189123
6	Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Заводская, 3	-Капитальный ремонт подвала	253619
7	Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Мопра, 10	-Капитальный ремонт подвала	102948
8	Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Мопра, 9	-Капитальный ремонт подвала	97659
9	Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Советская, 7	-Капитальный ремонт подвала	81986
10	Кировская область, Оричевский район, с. Истобенск, ул. Степана Халтурина, 15	-Капитальный ремонт подвала	34705

Итого по лоту: 1 726 469,00 руб.

Приложение № 4

к техническому заданию

ЛОТ № 4

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, Оричевский район, п. Быстряги, ул. Советская, 2	-Капитальный ремонт крыши	263427
2	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. 8 марта, 17	-Капитальный ремонт крыши	266089
3	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 11	-Капитальный ремонт крыши	325981
4	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 11а	-Капитальный ремонт крыши	247059
5	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 13	-Капитальный ремонт крыши	320678
6	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 17	-Капитальный ремонт крыши	318906
7	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 19	-Капитальный ремонт крыши	325739
8	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 27	-Капитальный ремонт крыши	368545
9	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодежная, 15	-Капитальный ремонт крыши	365157
10	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодежная, 9	-Капитальный ремонт крыши	607528
11	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодой Гвардии, 43	-Капитальный ремонт крыши	248206
12	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Советская, 10а	-Капитальный ремонт крыши	550536
13	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Свободы, 55	-Капитальный ремонт крыши	374733

Итого по лоту: 4 582 584,00 руб.

Приложение № 5

к техническому заданию

ЛОТ № 5

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Комсомольская, 5	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	561055	281678 89921 65934 123522
2	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Московская, 14	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт крыши	606116	105500 500616
3	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Рабочая, 4	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	759372	122005 380445 89701 167221
4	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Центральная, 1	-Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	265664	93442 172222
5	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, Центральная, 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	575761	288056 92631 68231 126843
6	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Профсоюзная, 6	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	1253993	502805 110195 281168 80902 151218 127705
7	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 17	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1140671	507366 109532 292821 79848 151104

8	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, пер. Комсомольский, 1	-Капитальный ремонт системы отопления	213929	
9	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, пер. Комсомольский, 5	-Капитальный ремонт системы отопления	217223	
10	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Колхозная, 47	-Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	361177	231263 47279 82635
11	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодой Гвардии, 46	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт системы отопления	268356	78949 189407
12	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Свободы, 66	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы отопления	457633	68973 220442 168218
13	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Юбилейная, 2	-Капитальный ремонт системы отопления	346590	

Итого по лоту: 7 027 540,00 руб.

Приложение № 6

к техническому заданию

ЛОТ № 6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Гагарина, 8	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	135315	
2	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Гагарина, 9	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	154233	
3	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Железнодорожная, 2	-Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы электроснабжения	578346	403910 174436
4	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 39	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	137005	
5	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Пионерская, 6	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	154219	
6	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Радченко, 25	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	154856	
7	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Степана Халтурина, 32	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	154857	

Итого по лоту: 1 468 831,00 руб.

Адрес приложения: КД-14р.Zip\КД-14р\приложение 7 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

№ п/п	Наименование этапа	Срок выполнения работ с момента подписания договора

График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

Инструкция по заполнению

✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов

✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать дату окончания работ, ***например:***

№ п/п	Наименование этапа	Срок выполнения работ с момента подписания договора
…		
3.	**Наименование объекта**	**Адрес МКД: г. Киров, ул. Ленина, д. …**
3.1.	Капитальный ремонт подвала	28 декабря 2015 года
3.2.	Капитальный ремонт системы отопления	15 июля 2016 года
3.3.	Капитальный ремонт системы электроснабжения	20 ноября 2015 года
	И т.д.	

Подготовлено.
Новопременова 17.09.2015
Согласовано.
Чертков 17.09.2015

К. А. Рассохин 17.09.2015
В. В. Шишанова 17.09.2015

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область. Г. Орлов, ул. Воровского, 30	-Капитальный ремонт фасада	31858,82	
2	Кировская область. Г. Орлов, ул. Горького, 13	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада	266554,92	221520,22 45034,7
3	Кировская область. Г. Орлов, ул. Кирова, 101	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт фундамента	281216,42	149192,12 30868,8 101155,5
4	Кировская область. Г. Орлов, ул. Ленина, 104	-Капитальный ремонт холодного водоснабжения	15293,98	
5	Кировская область. Г. Орлов, ул. Ленина, 16	-Капитальный ремонт крыши	304084,82	
6	Кировская область. Г. Орлов, ул. Ленина, 22	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада	207691,8	173155,56 34536,24
7	Кировская область. Г. Орлов, ул. Ленина, 42	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	131739,92	22353,92 66139 15657,42 27589,58
8	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 104	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада	139127,9	116946,26 22181,64
9	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 118	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	181727,08	74020,22 18151,94 89554,92
10	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 121	-Капитальный ремонт фундамента	46024,72	
11	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 148	-Капитальный ремонт фасада	44756,22	
12	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 66	-Капитальный ремонт фасада	42621,6	
13	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 68	-Капитальный ремонт крыши	189649,6	
14	Кировская область. Г. Орлов, ул. Степана Халтурина, 23	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы отопления	404547,66	95692,1 308855,56

Итого по лоту: 2 286 895,46 руб.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г.Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 66

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-13-01

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 66

Основание: Рабочая документация ЭК-130-РД-АР

Сметная стоимость		42621.6	руб.
	строительных работ	42621.6	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11788	руб.
Нормативная трудоемкость		77	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 18 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,1 100М2	176,4 176,4		18	18		22,82	2,28
2	ТЕР- 15- 07- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 8 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,2 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	57	8	6	4,24	0,85
3	ТЕР- 15- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ НР=94,5% (НР = 261 руб.) СП=46,75% (СП = 129 руб.)	0,2 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	1275	272	13 4	149,44	29,89
4	ТЕР- 15- 04- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ (С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ФАСАДА) НР=94,5% (НР = 28 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	300	30	3	16,55	3,31
5	ТЕРр- 53- 07- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК ЧИСТОЙ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН (СМЕНА УГЛОВЫХ и СТЫКОВЫХ НАЛИЧНИКОВ ОБШИВКИ) НР=86% (НР = 294 руб.) СП=70% (СП = 239 руб.)	1,24 100М ДОСОК	582,28 275,73	15,39	722	342	19	31,84	39,48
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,31 Т							

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1064345031147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 10- 01- 089- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН НР=106,2% (НР = 13 руб.) СП=53,55% (СП = 6 руб.)	0,186 100М2 СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	277,46 62,34	11,48 0,48	52	12	2	7,2	1,3
Итого: Основные работы						**2424**	**682**	**43** **4**		**77,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	18				
	п. 15	[2-4]		94,5 %	ФОТ	297				
	п. Р3	[5]		86 %	ФОТ	294				
	п. 10	[7]		106,2 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**622**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[2-4]		46,75 %	ФОТ	147				
	п. Р3	[5]		70 %	ФОТ	239				
	п. 10	[7]		53,55 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**403**				
Итого по смете:						**2424**	**682**	**43** **4**		**77,1**

Прямые затраты			2424
Основная зарплата			682
Материальные затраты			1699
Эксплуатация машин			43
в тч ЗП машинистов			4
Накладные расходы (по смете)			622
Сметная прибыль (по смете)			403
Итого СМР в ценах января 2000 г.			3449
Всего в ценах января 2000 г.			3449
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15	784
ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15	5
НР с учётом РК=		1,15	715
СП с учётом РК=		1,15	463
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			3705
-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94	11713
З/плата машинистов в тек. ценах		14,94	75
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72	296
Материалы в тек. ценах		5,59	9497
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59	9497
Итого в тек. ценах без оборудования			21506
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7	9081
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95	5533
ИТОГО с НР и СП			36120
ИТОГО			36120
НДС		18 %	6501,6
ВСЕГО с НДС			42621,6

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21. 08. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 68

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-15-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 68

Основание: Рабочая документация ЭК-132-РД-КР

Сметная стоимость		189649.6	руб.
	строительных работ	189649.6	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		28073	руб.
Нормативная трудоемкость		190	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Демонтажные работы										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 289 руб.) СП=59,5% (СП = 174 руб.)	2,376 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	365	292	73	15,9	37,78
2	ТЕРр- 58- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,176 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	12	12		9,1	1,6
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0211 Т							
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,76 Т ГРУЗА	42,98		162				
5	ФСПГ- 3- 1- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	3,76 Т ГРУЗА	10,67		40				
Итого: Демонтажные работы						**579**	**304**	**73**		**39,38**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	289
п. Р8	[2]	83 %	ФОТ	10

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**299**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	174				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**182**				
				Устройство кровельного покрытия						
6	ТЕРр- 58- 18- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ (НА КАРНИЗНЫХ СВЕСАХ) НР=83% (НР = 98 руб.) СП=65% (СП = 77 руб.)	0,328 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	936,73 359,66	15,79	307	118	5	45,7	14,99
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4166 Т							
8	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 765 руб.) СП=72,25% (СП = 683 руб.)	2,376 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	2701	840	1498 105	40,83	97
9	101- 4533 ТСЦ2015- 06С	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=211,24/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ) Объем: 237.6 * 1.1	261,36 М2	37,79		9877				
10	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 17,6м/ 2 м = 9 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	9 ШТ	60,64		546				
11	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка торцевая 135х145х2000 ЦЕНА=270/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	14 ШТ	40,93		573				
12	101- 4646 ТСЦ2015- 06С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ ЦЕНА=10,73/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	166,4 10ШТ	1,92		319				
13	ССЦ01- 102- 0023	Дополнительно: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, I СОРТА - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ВОЛНУ В МЕСТАХ СТЫКОВКИ ПРОФЛИСТА	0,4 М3	1241		496				
14	101- 2388 ТСЦ2015- 06С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=233,33/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	41,74		167				
15	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 112 руб.) СП=59,5% (СП = 74 руб.)	1,1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	182,38 111,94	70,44	201	124	77	12,17	13,38
16	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,122 М3							
17	104- 0002 ТСЦ2015- 06С	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1094,32/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	1,1 М3	195,76		215				
18	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - примыкания НР=108% (НР = 141 руб.) СП=55,25% (СП = 72 руб.)	0,12 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1363	131	4	129,66	15,56
19	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0938 Т	12934		-1213				
20	101- 1706 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930,6/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,068 Т	7501		510				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ) НР=108% (НР = 13 руб.) СП=55,25% (СП = 7 руб.)	0,16 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	477	11	12 1	7,67	1,23
22	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.048 Т	9404,01		-451				
23	ПРАЙС ПК "СтройСистема"	Кровельное ограждение "Fisher" со снегозадержателем h=0,9 m (фальц.) ЦЕНА=820/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	16 М	124,31		1989				
Итого: Устройство кровельного покрытия						**18077**	**1224**	**1596** **106**		**142,16**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[6]		83 %	ФОТ	98				
	п. 9	[8]		81 %	ФОТ	765				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	112				
	п. 12	[18, 21]		108 %	ФОТ	154				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1129**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[6]		65 %	ФОТ	77				
	п. 9	[8]		72,25 %	ФОТ	683				
	п. 20	[15]		59,5 %	ФОТ	74				
	п. 12	[18, 21]		55,25 %	ФОТ	79				
		ИТОГО сметная прибыль				**913**				
Итого: Основные работы						**18656**	**1528**	**1669** **106**		**181,54**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	289				
	п. Р8	[2, 6]		83 %	ФОТ	108				
	п. 9	[8]		81 %	ФОТ	765				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	112				
	п. 12	[18, 21]		108 %	ФОТ	154				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1428**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	174				
	п. Р8	[2, 6]		65 %	ФОТ	85				
	п. 9	[8]		72,25 %	ФОТ	683				
	п. 20	[15]		59,5 %	ФОТ	74				
	п. 12	[18, 21]		55,25 %	ФОТ	79				
		ИТОГО сметная прибыль				**1095**				
Итого по смете:						**18656**	**1528**	**1669** **106**		**181,54**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	289				
	п. Р8	[2, 6]		83 %	ФОТ	108				
	п. 9	[8]		81 %	ФОТ	765				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	112				
	п. 12	[18, 21]		108 %	ФОТ	154				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1428**				
		Прямые затраты				18656				
		Основная зарплата				1528				
		Материальные затраты				15257				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				1669				
		в тч ЗП машинистов				106				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				202				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				162				
		- в т.ч. перевозка Борт авт 15т				40				
		Накладные расходы (по смете)				1428				
		Сметная прибыль (по смете)				1095				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				21179				
		Всего в ценах января 2000 г.				21179				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1757				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		122				
		НР с учётом РК=		1,15		1642				
		СП с учётом РК=		1,15		1259				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		170				
		Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))		1,05		42				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				21812				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		26250				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1823				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		11323				
		Материалы в тек. ценах		5,59		85287				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		12460				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		72827				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1610				
		Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)		8,37		352				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1962				
		Итого в тек. ценах без оборудования				124822				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		20853				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		15045				
		ИТОГО с НР и СП				160720				
		ИТОГО				160720				
		НДС		18 %		28929,6				
		ВСЕГО с НДС				189649,6				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21. 08. 2015
Подпись

А.В. Изергина

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 104

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-09-02

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 104

Основание: Рабочая документация ЭК-126-РД-АР

Сметная стоимость		22181.64	руб.
	строительных работ	22181.64	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		7320	руб.
Нормативная трудоемкость		41	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр- 53- 15- 001	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 28 руб.) СП=70% (СП = 23 руб.)	0,01 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12806,03 3272,66	106,5 12,79	128	33	1	397,65	3,98
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,248 Т							
3	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% (НР = 6 руб.) СП=70% (СП = 5 руб.)	0,3 10М ТРЕЩИН	34,92 24,06		10	7		2,71	0,81
4	ТЕР- 13- 08- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	прим. РАЗДЕЛКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, ГЛУБИНА ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ 20 ММ М3=64,01*0 Кмат=0 (Обнуление М3) НР=81% (НР = 313 руб.) СП=59,5% (СП = 230 руб.)	12,7 М2 РАЗДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	34,83 29,8	5,03 0,65	442	378	64 8	2,75	34,91
5	402- 0003 ТСЦ2015- 06С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75 ЦЕНА=3213,34/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,58 М3	574,84		333				
Итого: Основные работы						**913**	**418**	**65 8**		**39,7**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1, 3]	86 %	ФОТ	34
п. 13	[4]	81 %	ФОТ	313

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**347**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		70 %	ФОТ	28				
	п. 13	[4]		59,5 %	ФОТ	230				
		ИТОГО сметная прибыль				**258**				
				Прочие работы						
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,248 Т ГРУЗА	42,98		11				
7	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,248 Т ГРУЗА	17,57		4				
Итого: Прочие работы						**15**				
Итого по смете:						**928**	**418**	**65**		**39,7**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		86 %	ФОТ	34				
	п. 13	[4]		81 %	ФОТ	313				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**347**				
		Прямые затраты				928				
		Основная зарплата				418				
		Материальные затраты				430				
		Эксплуатация машин				65				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				15				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				11				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				4				
		Накладные расходы (по смете)				347				
		Сметная прибыль (по смете)				258				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				1533				
		Всего в ценах января 2000 г.				1533				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		481				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		9				
		НР с учётом РК=		1,15		399				
		СП с учётом РК=		1,15		297				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		12				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				1689				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		7186				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		444				
		Материалы в тек. ценах		5,59		2404				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		542				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		1861				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		114				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		34				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1084316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				148				
		Итого в тек. ценах без оборудования				10182				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		5067				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		3549				
		ИТОГО с НР и СП				18798				
		ИТОГО				18798				
		НДС		18 %		3383,64				
		ВСЕГО с НДС				22181,64				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21.08.2015 Подпись
Б.А. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 104

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-09-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 104

Основание: Рабочая документация ЭК-126-РД-КР

Сметная стоимость		116946.26	руб.
	строительных работ	116946.26	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10309	руб.
Нормативная трудоемкость		78	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 02	ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ОСНОВНОЙ КРОВЕЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 92 руб.) СП=59,5% (СП = 55 руб.)	1,41 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	111	93	18	8,58	12,
2	ТЕРр- 58- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,317 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	22	22		9,1	2,8
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,038 Т							
Итого: Демонтажные работы						**133**	**115**	**18**		**14,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	92				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**110**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	55				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**69**				
		Устройство кровельного покрытия								
4	ТЕР- 12- 01- 026-	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ	1,41	9508,31	222,99	13407	626	314	55,92	78,8

ЗАО "СИТЭКС"
610035 в Киров. ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316531147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	РУЛОННОЙ СТАЛИ ПО ОБРЕШЕТКЕ ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ ПРИ ПРОСТОЙ КРОВЛЕ НР=108% (НР = 679 руб.) СП=55,25% (СП = 348 руб.)	100М2 КРОВЛИ	444,04	2,08			3		
5	ССЦ01- 102- 0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	-3.4545 М3	886		-3061				
6	ССЦ01- 113- 8079	АНТИСЕПТИК ХМ- 11	-94.6532 Л	7,41		-701				
7	ТЕР- 10- 01- 083- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 40 ММ РАЗРЕЖЕННОГО М3=3428,32*0 Кмат=0 (Обнуление М3) НР=106,2% (НР = 388 руб.) СП=53,55% (СП = 195 руб.)	-1.41 100М2 ПОКРЫТИЯ	395,71 247,48	148,23 11,51	-558	-349	-209 -16	28,58	-40.2
8	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 31,7м/ 2 м = 16 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	16 ШТ	60,64		970				
9	101- 2388 ТСЦ2015- 06С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=233,33/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	41,74		167				
10	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 77 руб.) СП=59,5% (СП = 51 руб.)	0,76 М3 ИЗОЛЯЦИИ	182,38 111,94	70,44	139	85	54	12,17	9,2
11	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,7752 М3							
12	104- 0002 ТСЦ2015- 06С	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1094,32/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,7752 М3	195,76		152				
13	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - примыкания НР=108% (НР = 147 руб.) СП=55,25% (СП = 75 руб.)	0,124 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1408	136	4	129,66	16,0
14	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	0,097 Т	12934		1255				
15	101- 1706 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930,6/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,0702 Т	7501		527				
Итого: Устройство кровельного покрытия						**13705**	**498**	**163**		**63,8**
								-13		

	Накладные расходы по видам работ			
п. 12	[4, 13]	108 %	ФОТ	826
п. 10	[7]	106,2 %	ФОТ	-388
п. 20	[10]	90 %	ФОТ	77
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**515**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 12	[4, 13]	55,25 %	ФОТ	423
п. 10	[7]	53,55 %	ФОТ	-195
п. 20	[10]	59,5 %	ФОТ	51
	ИТОГО сметная прибыль			**279**

Прочие работы

16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,93 Т ГРУЗА	42,98		40				
17	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	0,93	17,57		16				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Прочие работы						**56**				
Итого: Основные работы						**13894**	**613**	**181**		**78,87**
								-13		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49		[1]	99 %	ФОТ		92				
п. Р8		[2]	83 %	ФОТ		18				
п. 12		[4, 13]	108 %	ФОТ		826				
п. 10		[7]	106,2 %	ФОТ		-388				
п. 20		[10]	90 %	ФОТ		77				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**625**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49		[1]	59,5 %	ФОТ		55				
п. Р8		[2]	65 %	ФОТ		14				
п. 12		[4, 13]	55,25 %	ФОТ		423				
п. 10		[7]	53,55 %	ФОТ		-195				
п. 20		[10]	59,5 %	ФОТ		51				
		ИТОГО сметная прибыль				**348**				
Итого по смете:						**13894**	**613**	**181**		**78,87**
								-13		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49		[1]	99 %	ФОТ		92				
п. Р8		[2]	83 %	ФОТ		18				
п. 12		[4, 13]	108 %	ФОТ		826				
п. 10		[7]	106,2 %	ФОТ		-388				
п. 20		[10]	90 %	ФОТ		77				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**625**				
		Прямые затраты				13894				
		Основная зарплата				613				
		Материальные затраты				13044				
		Эксплуатация машин				181				
		в тч ЗП машинистов				-13				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				56				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				40				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				16				
		Накладные расходы (по смете)				625				
		Сметная прибыль (по смете)				348				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14867				
		Всего в ценах января 2000 г.				14867				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15			705				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15			-15				
		НР с учётом РК=	1,15			719				
		СП с учётом РК=	1,15			400				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05			42				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))	1,05			17				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15106				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94			10533				
		З/плата машинистов в тек. ценах	14,94			-224				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1203				
		Материалы в тек. ценах		5,59		72916				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		76779				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		-3863				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		398				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		146				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				544				
		Итого в тек. ценах без оборудования				85196				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9131				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4780				
		ИТОГО с НР и СП				99107				
		ИТОГО				99107				
		НДС		18 %		17839,26				
		ВСЕГО с НДС				116946,26				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21. 08. 2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 118

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-10-03

Капитальный ремонт холодного водоснабжения жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 118

Основание: Рабочая документация ЭК-127-РД-ВК

Сметная стоимость		18151.94	руб.
	строительных работ	18151.94	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		4333	руб.
Нормативная трудоемкость		29	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Изоляция трубопровода								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ ДЛЯ ДОСТУПА К КОММУНИКАЦИЯМ НР=80% (НР = 122 руб.) СП=68% (СП = 104 руб.)	0,15 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	245	153	4	121	18,15
2	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 12 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,15 100М2	99,59 99,59		15	15		11,8	1,77
3	ТЕР- 15- 04- 024-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 34 руб.) СП=46,75% (СП = 17 руб.)	0,15 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	104	36	1	27,58	4,14
4	ТЕР- 26- 01- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 43 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,245 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,52	45,95	195	48	11	21,62	5,3
5	104- 1324 ТСЦ2015- 06С	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ROCKWOOL) ЦЕНА=134,4/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	30 М	24,04		721				
	Итого: Изоляция трубопровода					**1280**	**252**	**16**		**29,35**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	134				
	п. 15	[3]		94,5 %	ФОТ	34				
	п. 20	[4]		90 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**211**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	114				
	п. 15	[3]		46,75 %	ФОТ	17				
	п. 20	[4]		59,5 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**160**				
Итого: Основные работы						**1280**	**252**	**16**		**29,35**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	134				
	п. 15	[3]		94,5 %	ФОТ	34				
	п. 20	[4]		90 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**211**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	114				
	п. 15	[3]		46,75 %	ФОТ	17				
	п. 20	[4]		59,5 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**160**				
Итого по смете:						**1280**	**252**	**16**		**29,35**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	134				
	п. 15	[3]		94,5 %	ФОТ	34				
	п. 20	[4]		90 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**211**				
		Прямые затраты				1280				
		Основная зарплата				252				
		Материальные затраты				1012				
		Эксплуатация машин				16				
		Накладные расходы (по смете)				211				
		Сметная прибыль (по смете)				160				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				1651				
		Всего в ценах января 2000 г.				1651				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		290				
		НР с учётом РК=		1,15		243				
		СП с учётом РК=		1,15		184				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				1745				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		4333				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		108				
		Материалы в тек. ценах		5,59		5657				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		1627				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		4030				
		Итого в тек. ценах без оборудования				10098				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		3086				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2199				
		ИТОГО с НР и СП				15383				
		ИТОГО				15383				
		НДС		18 %		2768,94				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				18151,94				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21. 08. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 118

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-10-02

Капитальный ремонт электроснабжения жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 118

Основание: Рабочая документация ЭК-127-РД-ЭМ

Сметная стоимость		89554.92	руб.
	строительных работ	23026.52	руб.
	монтажных работ	66528.4	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		21678	руб.
Нормативная трудоемкость		130	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 599- 09 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7,62*0,99 ЭМ=0,92*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 65 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	9 ШТ	8,5 7,54	0,96 0,04	77	68	9	0,77	6,9
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,4 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		10	10		2,95	1,18
3	ФЕРм- 08- 02- 411- 01 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=78,28*0,99 ЭМ=48,99*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,4 100М	128,45 77,5	50,95 0,72	51	31	20	8,33	3,3

ЗАО "СИТИЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтажные работы						**138**	**109**	**29**		**11,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	94				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**103**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	64				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**71**				
				ВРУ						
4	ФЕРм- 08- 03- 599- 09	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ ОЗП=25,4*0,99 ЭМ=3,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 ШТ	71,37 25,15	3,19 0,14	71	25	3	2,56	2,5
5	ПРАЙС "ЭТМ"	Щит распределительный навесной ЩРН- 36 IP54 (520x310x120) EKF ЦЕНА=2951/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	447,38		447				
6	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ, УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЩИТКАХ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 94 руб.) СП=65% (СП = 64 руб.)	9 ШТ	11,4 11		103	99		1,12	10,0
7	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 63А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=264,47/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	40,09		40				
8	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 20А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=211,72/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	32,1		32				
9	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 40А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=72,96/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	3 ШТ	11,06		33				
10	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 20А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=70,63/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	10,71		11				
Итого: ВРУ						**737**	**124**	**3**		**12,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[4, 6]		95 %	ФОТ	118				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**118**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[4, 6]		65 %	ФОТ	80				
		ИТОГО сметная прибыль				**80**				
				Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ9						

ЗАО «СМЕТЧИК»
610033 г Киров, ул Казанская д 59 А офис 7
ОГРН 1044316561147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФЕРм- 08- 03- 599- 09	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ ОЗП=25,4*0,99 ЭМ=3,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 216 руб.) СП=65% (СП = 148 руб.)	9 ШТ	71,37 25,15	3,19 0,14	642	226	29 1	2,56	23,0
12	ПРАЙС "ЭТМ"	Щит распределительный навесной ЩРН- П- 12 IP40 EKF ЦЕНА=412/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	9 ШТ	62,46		562				
13	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	9 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	49	24	21 1	0,28	2,5
14	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, Iн = 5 - 60А CE101R5 145 M6 ЦЕНА=745/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	9 ШТ	112,94		1016				
15	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ, УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЩИТКАХ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 282 руб.) СП=65% (СП = 193 руб.)	27 ШТ	11,4 11		308	297		1,12	30,2
16	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 25А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=141,12/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	9 ШТ	21,39		193				
17	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 10А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=141,12/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	9 ШТ	21,39		193				
18	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 16А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=67,01/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	9 ШТ	10,16		91				
19	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ МОНТАЖ - ШИН "N" И "PE" ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 209 руб.) СП=65% (СП = 143 руб.)	20 ШТ	11,4 11		228	220		1,12	22,4
20	ПРАЙС "IEK"	Шина PE "земля" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 8- Д- Ж ИЭК ЦЕНА=44,44/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	10 ШТ	6,74		67				
21	ПРАЙС "IEK"	Шина N "ноль" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 8- Д- С ИЭК ЦЕНА=44,44/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	10 ШТ	6,74		67				
Итого: Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ9						**3416**	**767**	**50** **2**		**78,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[11, 13, 15, 19]		95 %	ФОТ	731				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**731**				

ЭЦП КОНТРАКТ
610033 г.Киров, ул.Хлыновская д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316531147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[11, 13, 15, 19]		65 %	ФОТ	500				
		ИТОГО сметная прибыль				**500**				
				Кабельная сеть						
22	ФЕРм- 08- 02- 409- 01	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ ОЗП=178,98*0,99 ЭМ=45,51*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 166 руб.) СП=65% (СП = 114 руб.) Объем: 3 + 35 + 60	0,98 100М	243,41 177,19	47,33 1,21	239	174	46 1	19,04	18,66
23	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 16 мм ЦЕНА=4,25/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	98 М	0,65		64				
24	ФЕРм- 08- 02- 412- 01	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2 ОЗП=42,21*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,35 100М	55,38 41,79	2,31 0,14	19	14	1	4,49	1,57
25	501- 8507 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=53987,74/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	0,035 1000М	9692,59		339				
26	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50,67*0,99 ЭМ=4,44*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.) Объем: 3 + 60	0,63 100М	69,27 50,16	4,62 0,27	44	32	3	5,39	3,4
27	501- 8509 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=137003,89/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,003 1000М	24508,75		74				
28	ПРАЙС "Промкабель"	Кабель медный трехжильный 3х4 ВВГнг- ls 0.66 ЦЕНА=46,48/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	60 М	7,05		423				
29	502- 0520 ТСЦ2015- 06С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=24459,45/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,01 1000М	4375,57		44				
30	ФЕРм- 08- 02- 402-	КАБЕЛЬ ДВУХ-	0,35	206,44	47,24	72	39	17	12,24	4,28

ЗАО "ЭНТЭКО"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316631147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115,06*0,99 ЭМ=45,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 37 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	100М	113,91	1,34					
31	ПРАЙС "Промкабель"	Кабель медный трехжильный 3х2,5 ВВГнг- ls 0.66 ЦЕНА=31,46/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	35 М	4,77		167				
32	ПРАЙС "ЭТМ"	TYCO Коробка распределительная 60 мм IP55 ЦЕНА=21,6/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	4 ШТ	3,29		13				
Итого: Кабельная сеть						**1498**	**259**	**67**		**27,9**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[22, 24, 26, 30]		95 %	ФОТ	246				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**246**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[22, 24, 26, 30]		65 %	ФОТ	169				
		ИТОГО сметная прибыль				**169**				
Итого: Основные работы						**5789**	**1259**	**149**		**130,1**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3-4, 6, 11, 13, 15, 19, 22, 24, 26, 30]		95 %	ФОТ	1189				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1198**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3-4, 6, 11, 13, 15, 19, 22, 24, 26, 30]		65 %	ФОТ	813				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**820**				
Итого по смете:						**5789**	**1259**	**149**		**130,1**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3-4, 6, 11, 13, 15, 19, 22, 24, 26, 30]		95 %	ФОТ	1189				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1198**				
		Прямые затраты				5789				
		Основная зарплата				1259				
		Материальные затраты				4381				
		Эксплуатация машин				149				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Накладные расходы (по смете)				1198				
		Сметная прибыль (по смете)				820				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7807				
		Всего в ценах января 2000 г.				7807				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1448				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		3				
		НР с учётом РК=		1,15		1378				
		СП с учётом РК=		1,15		943				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8299				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		21633				

ЗАО "СМАТЕКС"
610033 г Киров, ул Халтурина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316611147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		45				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1001				
		Материалы в тек. ценах		5,59		24490				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		2823				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		21667				
		Итого в тек. ценах без оборудования				47124				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		17501				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		11269				
		ИТОГО с НР и СП				75894				
		ИТОГО				75894				
		НДС		18 %		13660,92				
		ВСЕГО с НДС				89554,92				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21.08.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 118

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-10-01

Капитальный ремонт фасад жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 118

Основание: Рабочая документация ЭК-127-РД-АР

Сметная стоимость		74020.22	руб.
	строительных работ	70962.84	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	3057.38	руб.
Средства на оплату труда		14133	руб.
Нормативная трудоемкость		98	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Подготовительные работы								
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) НР=86% (НР = 5 руб.) СП=70% (СП = 4 руб.)	0,064 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	9	6	3	12,3	0,79
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0602 Т							
3	ТЕР- 12- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - ОТЛИВ ПО ЦОКОЛЮ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 11 руб.) СП=55,25% (СП = 6 руб.)	0,015 100М2 ПОКРЫТИЯ	684,83 666,13	18,7 1,79	10	10		78,93	1,18
Итого: Подготовительные работы						**19**	**16**	**3**		**1,97**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	5
п. 12	[3]	108 %	ФОТ	11
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**16**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	4
п. 12	[3]	55,25 %	ФОТ	6
	ИТОГО сметная прибыль			**10**

ООО "СМЕТА.ЦЕ" 610033 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044216511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство и ремонт цоколя								
4	ТЕР- 13- 06- 003- 01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОБОЙМЫ ЩЕТКАМИ ПЕРЕД ШТУКАТУРКОЙ НР=81% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	1,5 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,6 7,6		11	11		0,9	1,3
5	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 29 руб.) СП=50% (СП = 19 руб.) Объем: 24 : 0.3	0,8 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	45	37	8	5,49	4,3
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0048 Т							
7	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 28 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,8 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	44	36	8	5,28	4,2
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0048 Т							
9	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 6 руб.) СП=65,45% (СП = 4 руб.) Объем: 24 * 0.888 : 1000	0,0213 Т АРМАТУРЫ	5826,56 292,81	72,53 7,2	124	6	2	34,25	0,7
10	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0213 Т	5433		-116				
11	204- 0022 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ ЦЕНА=33551,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 24 * 0.888 : 1000	0,0213 Т	6023,56		128				
12	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 408 руб.) СП=59,5% (СП = 245 руб.)	2,1 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	1331	406	115 6	23,5	49,3
13	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	6,4 М2	22,4		143				
14	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	2,142 М3	725,4		1554				
15	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.) Объем: 1.5 + 6.4	0,079 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	23	3	2	4,24	0,3
16	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ НОВОЙ И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ Ж/Б ОБОЙМЫ НР=94,5% (НР = 103 руб.) СП=46,75% (СП = 51 руб.) Объем: 1.5 + 6.4	0,079 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	504	107	5 2	149,44	11,8
17	ТЕР- 15- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 43 руб.) СП=46,75% (СП = 21 руб.)	0,305 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	457	45	4	16,55	5,0
18	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - ОТЛИВ ПО ЦОКОЛЮ НР=108% (НР = 160 руб.) СП=55,25% (СП = 82 руб.)	0,135 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1533	148	5	129,66	17,5
Итого: Устройство и ремонт цоколя						**5781**	**799**	**149** **8**		**94,7**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "КОМТЕХ"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345115147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[4]		81 %	ФОТ	9				
	п. Р19	[5, 7]		78 %	ФОТ	57				
	п. 6.2	[9]		108 %	ФОТ	6				
	п. 49	[12]		99 %	ФОТ	408				
	п. 15	[15-17]		94,5 %	ФОТ	149				
	п. 12	[18]		108 %	ФОТ	160				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**789**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 13	[4]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. Р19	[5, 7]		50 %	ФОТ	37				
	п. 6.2	[9]		65,45 %	ФОТ	4				
	п. 49	[12]		59,5 %	ФОТ	245				
	п. 15	[15-17]		46,75 %	ФОТ	73				
	п. 12	[18]		55,25 %	ФОТ	82				
		ИТОГО сметная прибыль				**448**				
				Прочие работы						
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0602 Т ГРУЗА	42,98		3				
20	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,0602 Т ГРУЗА	17,57		1				
Итого: Прочие работы						**4**				
Итого: Основные работы						**5804**	**815**	**152,8**		**96,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	5				
	п. 12	[3, 18]		108 %	ФОТ	171				
	п. 13	[4]		81 %	ФОТ	9				
	п. Р19	[5, 7]		78 %	ФОТ	57				
	п. 6.2	[9]		108 %	ФОТ	6				
	п. 49	[12]		99 %	ФОТ	408				
	п. 15	[15-17]		94,5 %	ФОТ	149				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**805**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	4				
	п. 12	[3, 18]		55,25 %	ФОТ	88				
	п. 13	[4]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. Р19	[5, 7]		50 %	ФОТ	37				
	п. 6.2	[9]		65,45 %	ФОТ	4				
	п. 49	[12]		59,5 %	ФОТ	245				
	п. 15	[15-17]		46,75 %	ФОТ	73				
		ИТОГО сметная прибыль				**458**				
Итого по смете:						**5804**	**815**	**152,8**		**96,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	5				
	п. 12	[3, 18]		108 %	ФОТ	171				
	п. 13	[4]		81 %	ФОТ	9				
	п. Р19	[5, 7]		78 %	ФОТ	57				
	п. 6.2	[9]		108 %	ФОТ	6				
	п. 49	[12]		99 %	ФОТ	408				
	п. 15	[15-17]		94,5 %	ФОТ	149				

ЗАО "КОМПЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**805**				
		Прямые затраты				5804				
		Основная зарплата				815				
		Материальные затраты				4833				
		Эксплуатация машин				152				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				4				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				3				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				1				
		Накладные расходы (по смете)				805				
		Сметная прибыль (по смете)				458				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7067				
		Всего в ценах января 2000 г.				7067				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		937				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		9				
		НР с учётом РК=		1,15		926				
		СП с учётом РК=		1,15		527				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		3				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7380				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		13999				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1028				
		Материалы в тек. ценах		5,59		27016				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		17463				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		9553				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		28				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		9				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				37				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42080				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		11760				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6298				
		ИТОГО с НР и СП				60138				
		Перевозка материалов до строительной площадки автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 8 т. Расчет: 76 км/49 км/ч *835.30руб/час. (стоимость экспл-ии на июнь 2015 г) *2 (в обе стороны)= 2591 руб				2591				
		ИТОГО				62729				
		НДС		18 %		11291,22				
		ВСЕГО с НДС				74020,22				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21.08.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 121

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-11-01

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 121

Основание: Рабочая документация ЭК-128-РД-КР

Сметная стоимость		46024.72	руб.
	строительных работ	42967.34	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	3057.38	руб.
Средства на оплату труда		7605	руб.
Нормативная трудоемкость		51	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Оштукатуривание надземной части фундамента								
1	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 6 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,1435 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	41	6	4	4,24	0,61
2	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 187 руб.) СП=46,75% (СП = 93 руб.)	0,1435 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	915	195	9 3	149,44	21,44
3	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,1435 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1258,95 106,54	12,04	181	15	2	11,58	1,66
Итого: Оштукатуривание надземной части фундамента						**1137**	**216**	**15 3**		**23,72**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[1-3]	94,5 %	ФОТ		207				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**207**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[1-3]	46,75 %	ФОТ		103				
		ИТОГО сметная прибыль				**103**				
		Устройство отмостки								

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1064316543147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 34 руб.) СП=38,25% (СП = 18 руб.)	0,0344 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		47	47		177,1	6,09
5	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 141 руб.) СП=63,75% (СП = 81 руб.)	3,44 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	422	115	125 12	3,92	13,49
6	ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 7 руб.) СП=63,75% (СП = 4 руб.)	0,1722 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1527,83 33,51	2,26	263	6		3,97	0,68
7	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,0322 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	187	4	1	14,54	0,47
8	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0322 Т	5433		-175				
9	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,0322 Т	9095,98		293				
10	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 38 руб.) СП=55,25% (СП = 22 руб.)	0,0215 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	133	34	51 6	207	4,45
11	ССЦ01- 401- 9021	БЕТОН	2,193 М3							
12	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ)	2,193 М3	728		1597				
Итого: Устройство отмостки						**2767**	**206**	**177**		**25,18**
								18		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[4]		72 %	ФОТ	34				
	п. 11	[5-6]		110,7 %	ФОТ	148				
	п. 6.1	[7, 10]		94,5 %	ФОТ	42				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**224**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[4]		38,25 %	ФОТ	18				
	п. 11	[5-6]		63,75 %	ФОТ	85				
	п. 6.1	[7, 10]		55,25 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**127**				
Итого: Основные работы						**3904**	**422**	**192**		**48,9**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[1-3]		94,5 %	ФОТ	207				
	п. 1.2	[4]		72 %	ФОТ	34				
	п. 11	[5-6]		110,7 %	ФОТ	148				
	п. 6.1	[7, 10]		94,5 %	ФОТ	42				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**431**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[1-3]		46,75 %	ФОТ	103				
	п. 1.2	[4]		38,25 %	ФОТ	18				
	п. 11	[5-6]		63,75 %	ФОТ	85				
	п. 6.1	[7, 10]		55,25 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**230**				
Итого по смете:						**3904**	**422**	**192**		**48,9**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Прямые затраты		3904
Основная зарплата		422
Материальные затраты		3290
Эксплуатация машин		192
в тч ЗП машинистов		21
Накладные расходы (по смете)		431
Сметная прибыль (по смете)		230
Итого СМР в ценах января 2000 г.		4565
Всего в ценах января 2000 г.		4565
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	485
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	24
НР с учётом РК=	1,15	496
СП с учётом РК=	1,15	265
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		4731
-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	7246
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	359
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1310
Материалы в тек. ценах	5,59	18391
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,59	8804
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,59	9587
Итого в тек. ценах без оборудования		26947
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	6299
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	3167
ИТОГО с НР и СП		36413
Перевозка материалов до строительной площадки автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 8 т. Расчет: 76 км/49 км/ч *835.30руб/час. (стоимость экспл-ии на июнь 2015 г) *2 (в обе стороны)= 2591 руб		2591
ИТОГО		39004
НДС	18 %	7020,72
ВСЕГО с НДС		46024,72

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21.08.2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 148

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-12-01

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 148

Основание: Рабочая документация ЭК-129-РД-АР

Сметная стоимость		44756.22	руб.
	строительных работ	44756.22	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12744	руб.
Нормативная трудоемкость		85	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 23 руб.) СП=59,5% (СП = 14 руб.)	0,13 100М2	176,4 176,4		23	23		22,82	2,97
2	ТЕРр- 53- 15- 001	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 14 руб.) СП=70% (СП = 11 руб.)	0,005 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12806,03 3272,66	106,5 12,79	64	16	1	397,65	1,99
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,124 Т							
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,14 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	40	5	4	4,24	0,59
5	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ НР=94,5% (НР = 182 руб.) СП=46,75% (СП = 90 руб.)	0,14 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	892	190	9 3	149,44	20,92
6	ТЕР- 15- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,14 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	210	21	2	16,55	2,32
7	ТЕРр- 53- 07- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК	1,71	582,28	15,39	996	471	26	31,84	54,45

ЗАО "КОМТЭКС" 610033 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7. ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСТОЙ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН НР=86% (НР = 405 руб.) СП=70% (СП = 330 руб.) Объем: 39 + 50 + 82	100М ДОСОК	275,73						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4275 Т							
9	ТЕР- 10- 01- 089- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН НР=106,2% (НР = 14 руб.) СП=53,55% (СП = 7 руб.)	0,2054 100М2 СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	277,46 62,34	11,48 0,48	57	13	2	7,2	1,4
Итого: Основные работы						**2282**	**739**	**44**		**84,7**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	23				
	п. Р3	[2, 7]		86 %	ФОТ	419				
	п. 15	[4-6]		94,5 %	ФОТ	207				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**663**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	14				
	п. Р3	[2, 7]		70 %	ФОТ	341				
	п. 15	[4-6]		46,75 %	ФОТ	102				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**464**				
				Прочие работы						
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,83 Т ГРУЗА	42,98		36				
11	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,83 Т ГРУЗА	17,57		15				
Итого: Прочие работы						**51**				
Итого по смете:						**2333**	**739**	**44**		**84,7**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	23				
	п. Р3	[2, 7]		86 %	ФОТ	419				
	п. 15	[4-6]		94,5 %	ФОТ	207				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**663**				
		Прямые затраты				2333				
		Основная зарплата				739				
		Материальные затраты				1499				
		Эксплуатация машин				44				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				51				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				36				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				15				
		Накладные расходы (по смете)				663				
		Сметная прибыль (по смете)				464				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3460				
		Всего в ценах января 2000 г.				3460				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		850				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		3				
		НР с учётом РК=		1,15		762				

ООО "СМЕТАСЕР"
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044329543147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП с учётом РК=		1,15		534				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		38				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		16				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3743				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		12699				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		45				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		296				
		Материалы в тек. ценах		5,59		8379				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		8379				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		360				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		137				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				497				
		Итого в тек. ценах без оборудования				21871				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9677				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6381				
		ИТОГО с НР и СП				37929				
		ИТОГО				37929				
		НДС		18 %		6827,22				
		ВСЕГО с НДС				44756,22				

Составил: _____ Черанева Е. П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21.08.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. С. Халтурина, 23

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-17-02

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. С. Халтурина, 23

Основание: Рабочая документация ЭК-137-РД-ОВ

Сметная стоимость		308855.56	руб.
	строительных работ	308855.56	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		65093	руб.
Нормативная трудоемкость		411	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 1078 руб.) СП=50% (СП = 729 руб.) Объем: 40 + 230 + 60 + 14 + 40 + 12	3,96 100М ТРУБОПРОВОДА	390,56 367,98	6,54	1547	1457	26	43,6	172,66
2	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 168 руб.) СП=70,55% (СП = 103 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	894	145	24 1	37,92	15,17
3	302- 1831 ТСЦ2015- 06С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=105,52/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	11 ШТ	18,88		208				
4	302- 1277 ТСЦ2015- 06С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=115,09/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	20,59		124				
5	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 964 руб.) СП=70,55% (СП = 591 руб.)	2,3 100М ТРУБОПРОВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	5991	831	135 6	37,92	87,2
6	302- 1832	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ	15	33,37		501				

ЗАО "МИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=186,54/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	ШТ							
7	302- 1278 ТСЦ2015- 06С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=147,71/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	15 ШТ	26,42		396				
8	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 251 руб.) СП=70,55% (СП = 154 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРОВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	1683	217	35 1	37,92	22,7
9	ПРАЙС "САНТЕХМАРКЕТ"	Кран шар.11б27п1а Ду25 с американкой ЦЕНА=360/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	24 ШТ	54,58		1310				
10	ТЕР- 16- 02- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 59 руб.) СП=70,55% (СП = 36 руб.)	0,14 100М ТРУБОПРОВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	435	51	8	37,92	5,3
11	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 168 руб.) СП=70,55% (СП = 103 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	1316	145	24 1	37,92	15,1
12	302- 1281 ТСЦ2015- 06С	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=441,31/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	78,95		316				
13	ТЕР- 16- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 62 руб.) СП=70,55% (СП = 38 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	560	54	14	47,06	5,6
14	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% (НР = 106 руб.) СП=70,55% (СП = 65 руб.)	5 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	254	90	51 2	1,91	9,5
15	ПРАЙС "VALTEC"	(VT.502.NH) Автоматический воздухоотводчик ЦЕНА=260/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	5 ШТ	39,42		197				
16	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 33 руб.) СП=59,5% (СП = 24 руб.)	0,5794 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	190	41	7	6,72	3,8
17	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 31 руб.) СП=59,5% (СП = 23 руб.)	0,5794 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	613,91 65,5	30,53 0,25	356	38	18	7,29	4,2
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА - ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 401 руб.) СП=59,5% (СП = 265 руб.) Объем: 10 + 40 + 6 + 14 + 40 + 2	11,2 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	6998	445	311	4,05	45,3
19	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-1.6016 Л	203		-325				
20	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-168 М	8,93		-1500				

ЗАО "САНТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1024316831147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-16.1056 Л	250		-4026				
22	ПРАЙС "ЭЛГИС"	Трубки высокотемпературные K-FLEX ST 25X22 ЦЕНА=204,47/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	10 М	31		310				
23	ПРАЙС "ЭЛГИС"	Трубки высокотемпературные K-FLEX ST 25X28 ЦЕНА=234,58/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	40 М	35,56		1422				
24	ПРАЙС "ЭЛГИС"	Трубки высокотемпературные K-FLEX ST 25X35 ЦЕНА=289,33/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	6 М	43,86		263				
25	ПРАЙС "ЭЛГИС"	Трубки высокотемпературные K-FLEX ST 25X42 ЦЕНА=341,77/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	14 М	51,81		725				
26	ПРАЙС "ЭЛГИС"	Трубки высокотемпературные K-FLEX ST 25X48 ЦЕНА=387,37/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	40 М	58,73		2349				
27	ПРАЙС "ЭЛГИС"	Трубки высокотемпературные K-FLEX ST25X57 ЦЕНА=476,54/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	2 М	72,24		144				
28	ПРАЙС "ЭЛГИС"	Лента K- FLEX 50- 25 AT 070 PVC black ЦЕНА=238,99/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	5 ШТ	36,23		181				
29	ПРАЙС "ЭЛГИС"	КЛЕЙ K- FLEX K 414 2,6 LT (1Л) 1 659,96 руб./2,6 = 638,45 руб/л ЦЕНА=638,45/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	3 Л	96,79		290				
30	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 303 руб.) СП=70,55% (СП = 186 руб.) Объем: 40 + 230 + 60 + 14 + 40 + 12	3,96 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	504	263	221	5,76	22,8
31	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,74 Т ГРУЗА	8,36		6				
32	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,74 Т ГРУЗА	17,57		13				
Итого: Основные работы						**23632**	**3777**	**874** **11**		**409,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	1078				
	п. 16	[2, 5, 8, 10-11, 13-14, 30]		115,2 %	ФОТ	2081				
	п. 13	[16-17]		81 %	ФОТ	64				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	401				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3624**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	729				
	п. 16	[2, 5, 8, 10-11, 13-14, 30]		70,55 %	ФОТ	1276				
	п. 13	[16-17]		59,5 %	ФОТ	47				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	265				
		ИТОГО сметная прибыль				**2317**				
Итого по смете:						**23632**	**3777**	**874** **11**		**409,7**

ООО «ЭЛГИС»
610033 г Киров, ул Хлынина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	1078				
	п. 16	[2, 5, 8, 10-11, 13-14, 30]		115,2 %	ФОТ	2081				
	п. 13	[16-17]		81 %	ФОТ	64				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	401				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3624**				
		Прямые затраты				23632				
		Основная зарплата				3777				
		Материальные затраты				18962				
		Эксплуатация машин				874				
		в тч ЗП машинистов				11				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				19				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				6				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				13				
		Накладные расходы (по смете)				3624				
		Сметная прибыль (по смете)				2317				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				29573				
		Всего в ценах января 2000 г.				29573				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		4344				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		13				
		НР с учётом РК=		1,15		4168				
		СП с учётом РК=		1,15		2665				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		6				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		14				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				31035				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		64899				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		194				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5887				
		Материалы в тек. ценах		5,59		105998				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		89870				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		16127				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		57				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		120				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				177				
		Итого в тек. ценах без оборудования				176961				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		52934				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		31847				
		ИТОГО с НР и СП				261742				
		ИТОГО				261742				
		НДС		18 %		47113,56				
		ВСЕГО с НДС				308855,56				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21. 08. 2015 ПОДПИСЬ:

А.В. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. С. Халтурина, 23

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-17-01

Капитальный ремонт электроснабжения жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. С. Халтурина, 23

Основание: Рабочая документация ЭК-133-РД-ЭМ

Сметная стоимость		95692.1	руб.
	строительных работ	28868.7	руб.
	монтажных работ	64698.22	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	2125.18	руб.
Средства на оплату труда		22082	руб.
Нормативная трудоемкость		132	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572- 03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	15,7 6,83	8,87 0,4	16	7	9	0,7	0,7
2	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		24	24		2,95	2,95
3	ФЕРм- 08- 02- 411-	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	1	128,45	50,95	128	77	51	8,33	8,33

ЭДО КОНТУР
610033 г.Киров, ул.Хехинова д. 59 А офис 7
ОГРН 1064316031147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=78,28*0,99 ЭМ=48,99*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 74 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	100М	77,5	0,72			1		
Итого: Демонтажные работы						**168**	**108**	**60**		**11,9**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		95 %	ФОТ	81				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	20				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**101**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3]		65 %	ФОТ	56				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				**72**				
				ВРУ						
4	ФЕРм- 08- 03- 599-09	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ ОЗП=25,4*0,99 ЭМ=3,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 ШТ	71,37 25,15	3,19 0,14	71	25	3	2,56	2,5
5	ПРАЙС "ЭТМ"	Щит распределительный навесной ЩРН- 36 IP54 (520x310x120) EKF ЦЕНА=2951/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	447,38		447				
6	ФЕРм- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ, УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЩИТКАХ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	5 ШТ	11,4 11		57	55		1,12	5,
7	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 63А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=264,47/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	40,09		40				
8	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 32А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=218,82/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	2 ШТ	33,17		66				
9	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 20А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=211,72/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	32,1		32				
10	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 20А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=70,63/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	10,71		11				
Итого: ВРУ						**724**	**80**	**3**		**8,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[4, 6]		95 %	ФОТ	76				

ООО «СПЕЦТЕХ»
610033 г Киров, ул Хлыновская д 59 А офис 7
ОГРН 1064345031147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**76**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[4, 6]		65 %	ФОТ	52				
		ИТОГО сметная прибыль				**52**				
				Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ4						
11	ФЕРм- 08- 03- 599- 09	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ ОЗП=25,4*0,99 ЭМ=3,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 97 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	4 ШТ	71,37 25,15	3,19 0,14	285	101	13 1	2,56	10,
12	ПРАЙС "ЭТМ"	Щит распред. навесн. типа ЩРН- 36 IP31 пласт. замок (480x300x120) EKF ЦЕНА=1399/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	4 ШТ	212,09		848				
13	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	12 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	66	33	28 2	0,28	3,
14	ПРАЙС "Энергомера"	Счетчик электрический однофазный, Iн = 5 - 60А CE101R5 145 M6 ЦЕНА=745/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	12 ШТ	112,94		1355				
15	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ, УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЩИТКАХ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 376 руб.) СП=65% (СП = 257 руб.)	36 ШТ	11,4 11		410	396		1,12	40,
16	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 25А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=141,12/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	12 ШТ	21,39		257				
17	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 2Р 10А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=141,12/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	12 ШТ	21,39		257				
18	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 16А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=67,01/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	12 ШТ	10,16		122				
19	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ МОНТАЖ - ШИН "N" И "PE" ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 272 руб.) СП=65% (СП = 186 руб.)	26 ШТ	11,4 11		296	286		1,12	29,
20	ПРАЙС "IEK"	Шина PE "земля" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 8- Д- Ж ИЭК ЦЕНА=44,44/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	13 ШТ	6,74		88				
21	ПРАЙС "IEK"	Шина N "ноль" на DIN- изол ШНИ- 6х9- 8- Д- С ИЭК ЦЕНА=44,44/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	13 ШТ	6,74		88				

ЗАО "СМЕТЧИК"
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316501187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	502- 0520 ТСЦ2015- 06С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=24459,45/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,01 1000М	4375,57		44				
Итого: Щиты этажные, ЩЭ1-ЩЭ4						**4116**	**816**	**41** **3**		**83,(**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[11, 13, 15, 19]		95 %	ФОТ	778				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**778**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[11, 13, 15, 19]		65 %	ФОТ	532				
		ИТОГО сметная прибыль				**532**				
		Кабельная сеть								
23	ФЕРм- 08- 02- 409- 01	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ ОЗП=178,98*0,99 ЭМ=45,51*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 90 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.) Объем: 3 + 50	0,53 100М	243,41 177,19	47,33 1,21	129	94	25 1	19,04	10,(
24	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 16 мм ЦЕНА=4,25/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	53 М	0,65		34				
25	ФЕРм- 08- 02- 412- 03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59,13*0,99 ЭМ=6,65*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,03 100М	88,15 58,54	6,92 0,41	3	2		6,29	0,1
26	501- 8510 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=242821,37/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,003 1000М	43438,53		130				
27	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50,67*0,99 ЭМ=4,44*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	0,5 100М	69,27 50,16	4,62 0,27	35	26	2	5,39	2,7
28	501- 8508 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=95380,71/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,05 1000М	17062,74		853				
29	ФЕРм- 08- 02- 402-	КАБЕЛЬ ДВУХ-	0,36	206,44	47,24	74	41	17	12,24	4,4

ООО "СМЕТЧИК"
610056 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115,06*0,99 ЭМ=45,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 39 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	100М	113,91	1,34					
30	ПРАЙС "Промкабель"	Кабель медный трехжильный 3х2,5 ВВГнг- ls 0.66 ЦЕНА=31,46/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	36 М	4,77		172				
31	ПРАЙС "ЭТМ"	TYCO Коробка распределительная 60 мм IP55 ЦЕНА=21,6/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	6 ШТ	3,29		20				
Итого: Кабельная сеть						**1450**	**163**	**44** **1**		**17,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[23, 25, 27, 29]		95 %	ФОТ	156				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**156**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[23, 25, 27, 29]		65 %	ФОТ	107				
		ИТОГО сметная прибыль				**107**				
		Заземление								
32	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 10 руб.) СП=38,25% (СП = 5 руб.)	0,01 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		14	14		177,1	1,
33	ТЕР- 33- 03- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНУ ДО 3 М НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=51% (СП = 10 руб.)	3 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	42,69 6,54	3,28	128	20	10	0,78	2,
34	ФЕРм- 08- 02- 472- 02	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 ОЗП=156,04*0,99 ЭМ=74,15*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,1 100М	273,19 154,48	77,12 2,94	27	15	8	16,6	1,
35	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 6 руб.) СП=38,25% (СП = 3 руб.)	0,01 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		8	8		111,78	1,
36	ФЕРп- 01- 11- 010- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 10 руб.) СП=40% (СП = 6 руб.)	1 ИЗМЕРЕНИЕ	15,46 15,46		15	15		1,22	1,
37	ФЕРп- 01- 11- 012- 01	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА ОЗП=41,49*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 27 руб.) СП=40% (СП = 16 руб.)	1 ИЗМЕРЕНИЕ	41,08 41,08		41	41		3,24	3,
Итого: Заземление						**233**	**113**	**18**		**11,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[32, 35]		72 %	ФОТ	16				
	п. 27	[33]		94,5 %	ФОТ	19				
	п. 45.2	[34]		95 %	ФОТ	14				

ООО "СИТИЛАЙН"
610033 г.Киров, ул.Хлынина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 48	[36-37]		65 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**86**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[32, 35]		38,25 %	ФОТ	8				
	п. 27	[33]		51 %	ФОТ	10				
	п. 45.2	[34]		65 %	ФОТ	10				
	п. 48	[36-37]		40 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**50**				
Итого: Основные работы						**6691**	**1280**	**166**		**131,**
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3-4, 6, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 34]		95 %	ФОТ	1105				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	20				
	п. 1.2	[32, 35]		72 %	ФОТ	16				
	п. 27	[33]		94,5 %	ФОТ	19				
	п. 48	[36-37]		65 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1197**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3-4, 6, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 34]		65 %	ФОТ	757				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	16				
	п. 1.2	[32, 35]		38,25 %	ФОТ	8				
	п. 27	[33]		51 %	ФОТ	10				
	п. 48	[36-37]		40 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**813**				
Итого по смете:						**6691**	**1280**	**166**		**131,**
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3-4, 6, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 34]		95 %	ФОТ	1105				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	20				
	п. 1.2	[32, 35]		72 %	ФОТ	16				
	п. 27	[33]		94,5 %	ФОТ	19				
	п. 48	[36-37]		65 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1197**				
		Прямые затраты				6691				
		Основная зарплата				1280				
		Материальные затраты				5245				
		Эксплуатация машин				166				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Накладные расходы (по смете)				1197				
		Сметная прибыль (по смете)				813				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8701				
		Всего в ценах января 2000 г.				8701				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1472				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		6				
		НР с учётом РК=		1,15		1377				
		СП с учётом РК=		1,15		935				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9196				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		21992				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		90				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1122				
		Материалы в тек. ценах		5,59		29320				

ЗАО "КОНТРАКТ"
610033 г.Киров, ул.Хлынская, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		2130				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		27190				
		Итого в тек. ценах без оборудования				52434				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		17488				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		11173				
		ИТОГО с НР и СП				81095				
		ИТОГО				81095				
		НДС		18 %		14597,1				
		ВСЕГО с НДС				95692,1				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 21. 08. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Воровского, 30

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-02-01

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Воровского, 30

Основание: Рабочая документация ЭК-119-РД-АР

Сметная стоимость		31858.82	руб.
	строительных работ	31858.82	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		6932	руб.
Нормативная трудоемкость		47	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Подготовительные работы										
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН - ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ОТЛИВОВ ЦОКОЛЯ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) НР=86% (НР = 4 руб.) СП=70% (СП = 4 руб.)	0,0591 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	8	5	3	12,3	0,7
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0556 Т							
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 13 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,075 100М2	176,4 176,4		13	13		22,82	1,7
Итого: Подготовительные работы						**21**	**18**	**3**		**2,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	4				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**17**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	4				
	п. 49	[3]		59,5 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**12**				
Устройство и ремонт железобетонной обоймы цоколя										

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 27 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.) Объем: 19.24 : 0.26	0,74 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	42	34	8	5,49	4,0
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0044 Т							
6	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 26 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,74 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	40	33	7	5,28	3,9
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0044 Т							
8	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=65,45% (СП = 3 руб.) Объем: 19.24 * 0.888 : 1000	0,0171 Т АРМАТУРЫ	5826,56 292,81	72,53 7,2	100	5	1	34,25	0,5
9	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0171 Т	5433		-93				
10	204- 0022 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ ЦЕНА=33551,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 19.24 * 0.888 : 1000	0,0171 Т	6023,56		103				
11	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 70 руб.) СП=59,5% (СП = 42 руб.)	0,36 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	228	70	20 1	23,5	8,4
12	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	3 М2	22,4		67				
13	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,3672 М3	725,4		266				
14	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,105 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	30	4	3	4,24	0,4
15	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ НР=94,5% (НР = 137 руб.) СП=46,75% (СП = 68 руб.)	0,105 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	669	143	7 2	149,44	15,6
16	ТЕР- 15- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 15 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,105 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	157	16	1	16,55	1,7
17	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - ОТЛИВ ПО ЦОКОЛЮ НР=108% (НР = 84 руб.) СП=55,25% (СП = 43 руб.)	0,071 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	806	78	2	129,66	9,2
Итого: Устройство и ремонт железобетонной обоймы цоколя						**2415**	**383**	**49 3**		**44,**

Накладные расходы по видам работ

п. Р19	[4, 6]	78 %	ФОТ	53
п. 6.2	[8]	108 %	ФОТ	5
п. 49	[11]	99 %	ФОТ	70
п. 15	[14-16]	94,5 %	ФОТ	156
п. 12	[17]	108 %	ФОТ	84
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**368**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р19	[4, 6]		50 %	ФОТ	34				
	п. 6.2	[8]		65,45 %	ФОТ	3				
	п. 49	[11]		59,5 %	ФОТ	42				
	п. 15	[14-16]		46,75 %	ФОТ	77				
	п. 12	[17]		55,25 %	ФОТ	43				
		ИТОГО сметная прибыль				**199**				
				Прочие работы						
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,25 Т ГРУЗА	42,98		11				
19	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,25 Т ГРУЗА	17,57		4				
Итого: Прочие работы						**15**				
Итого: Основные работы						**2451**	**401**	**52**		**46,5**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	4				
	п. 49	[3, 11]		99 %	ФОТ	83				
	п. Р19	[4, 6]		78 %	ФОТ	53				
	п. 6.2	[8]		108 %	ФОТ	5				
	п. 15	[14-16]		94,5 %	ФОТ	156				
	п. 12	[17]		108 %	ФОТ	84				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**385**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	4				
	п. 49	[3, 11]		59,5 %	ФОТ	50				
	п. Р19	[4, 6]		50 %	ФОТ	34				
	п. 6.2	[8]		65,45 %	ФОТ	3				
	п. 15	[14-16]		46,75 %	ФОТ	77				
	п. 12	[17]		55,25 %	ФОТ	43				
		ИТОГО сметная прибыль				**211**				
Итого по смете:						**2451**	**401**	**52**		**46,5**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	4				
	п. 49	[3, 11]		99 %	ФОТ	83				
	п. Р19	[4, 6]		78 %	ФОТ	53				
	п. 6.2	[8]		108 %	ФОТ	5				
	п. 15	[14-16]		94,5 %	ФОТ	156				
	п. 12	[17]		108 %	ФОТ	84				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**385**				

Прямые затраты	2451
Основная зарплата	401
Материальные затраты	1983
Эксплуатация машин	52
в тч ЗП машинистов	3
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	15
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	11
- в тч перевозка Борт авт 5Т	4
Накладные расходы (по смете)	385
Сметная прибыль (по смете)	211

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3047				
		Всего в ценах января 2000 г.				3047				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		461				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		3				
		НР с учётом РК=		1,15		443				
		СП с учётом РК=		1,15		243				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		12				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3198				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		6887				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		45				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		349				
		Материалы в тек. ценах		5,59		11085				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		9168				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		1917				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		114				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		34				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				148				
		Итого в тек. ценах без оборудования				18469				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		5626				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2904				
		ИТОГО с НР и СП				26999				
		ИТОГО				26999				
		НДС		18 %		4859,82				
		ВСЕГО с НДС				31858,82				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21.08.2015 ПОДПИСЬ А.В. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Горького, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-03-02

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Горького, 13

Основание: Рабочая документация ЭК-120-РД-АР

Сметная стоимость	45034.7	руб.
строительных работ	45034.7	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	10786	руб.
Нормативная трудоемкость	73	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Подготовительные работы								
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ЗАСЫПНОГО ЦОКОЛЯ НР=86% (НР = 6 руб.) СП=70% (СП = 5 руб.)	0,07 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	10	7	3 4	12,3	0,86
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0658 Т							
3	ТЕРр- 53- 01- 005	РАЗБОРКА ЗАСЫПНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 41 руб.) СП=70% (СП = 34 руб.)	0,07 100М2 СТЕН	1060,98 635,05	425,93 50,52	74	44	30 4	84,9	5,94
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,686 Т							
5	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 26 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,145 100М2	176,4 176,4		26	26		22,82	3,31
Итого: Подготовительные работы						**110**	**77**	**33** **4**		**10,1**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1, 3]	86 %	ФОТ	47
п. 49	[5]	99 %	ФОТ	26
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**73**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1, 3]	70 %	ФОТ	39
п. 49	[5]	59,5 %	ФОТ	15

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**54**				
		Устройство и ремонт железобетонной обоймы цоколя								
6	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 29 руб.) СП=50% (СП = 19 руб.) Объем: 20.8 : 0.26	0,8 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	45	37	8	5,49	4,39
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0048 Т							
8	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 28 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,8 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	44	36	8	5,28	4,22
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0048 Т							
10	ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=65,45% (СП = 3 руб.) Объем: 20.8 * 0.888 : 1000	0,0185 Т АРМАТУРЫ	5826,56 292,81	72,53 7,2	108	5	1	34,25	0,63
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0185 Т	5433		-101				
12	204- 0022 ТССЦ2015- 04С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ ЦЕНА=33551,23/5,57 Кпз=1/5,57 (Индексация ПЗ) Объем: 20.8 * 0.888 : 1000	0,0185 Т	6023,56		111				
13	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 162 руб.) СП=59,5% (СП = 98 руб.)	0,84 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	532	162	46 2	23,5	19,74
14	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	7 М2	22,4		157				
15	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,8568 М3	725,4		622				
16	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 8 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,215 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	61	8	6	4,24	0,91
17	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ НР=94,5% (НР = 280 руб.) СП=46,75% (СП = 138 руб.)	0,215 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	1370	292	14 4	149,44	32,13
Итого: Устройство и ремонт железобетонной обоймы цоколя						**2949**	**540**	**83** **6**		**62,03**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р19	[6, 8]	78 %	ФОТ		57				
	п. 6.2	[10]	108 %	ФОТ		5				
	п. 49	[13]	99 %	ФОТ		162				
	п. 15	[16-17]	94,5 %	ФОТ		288				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**512**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р19	[6, 8]	50 %	ФОТ		37				
	п. 6.2	[10]	65,45 %	ФОТ		3				
	п. 49	[13]	59,5 %	ФОТ		98				
	п. 15	[16-17]	46,75 %	ФОТ		142				
		ИТОГО сметная прибыль				**280**				
		Прочие работы								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,06 Т ГРУЗА	42,98		46				
19	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	1,06 Т ГРУЗА	17,57		19				
Итого: Прочие работы						**65**				
Итого: Основные работы						**3124**	**617**	**116**		**72,1**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		86 %	ФОТ	47				
	п. 49	[5, 13]		99 %	ФОТ	188				
	п. Р19	[6, 8]		78 %	ФОТ	57				
	п. 6.2	[10]		108 %	ФОТ	5				
	п. 15	[16-17]		94,5 %	ФОТ	288				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**585**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		70 %	ФОТ	39				
	п. 49	[5, 13]		59,5 %	ФОТ	113				
	п. Р19	[6, 8]		50 %	ФОТ	37				
	п. 6.2	[10]		65,45 %	ФОТ	3				
	п. 15	[16-17]		46,75 %	ФОТ	142				
		ИТОГО сметная прибыль				**334**				
Итого по смете:						**3124**	**617**	**116**		**72,1**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		86 %	ФОТ	47				
	п. 49	[5, 13]		99 %	ФОТ	188				
	п. Р19	[6, 8]		78 %	ФОТ	57				
	п. 6.2	[10]		108 %	ФОТ	5				
	п. 15	[16-17]		94,5 %	ФОТ	288				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**585**				
		Прямые затраты				3124				
		Основная зарплата				617				
		Материальные затраты				2326				
		Эксплуатация машин				116				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				65				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				46				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				19				
		Накладные расходы (по смете)				585				
		Сметная прибыль (по смете)				334				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4043				
		Всего в ценах января 2000 г.				4043				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		710				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		12				
		НР с учётом РК=		1,15		673				
		СП с учётом РК=		1,15		384				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		48				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		20				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4279				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		10607				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		179				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		793				
		Материалы в тек. ценах		5,59		13002				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		8592				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		4411				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		455				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		172				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				627				
		Итого в тек. ценах без оборудования				25029				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		8547				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4589				
		ИТОГО с НР и СП				38165				
		ИТОГО				38165				
		НДС		18 %		6869,7				
		ВСЕГО с НДС				45034,7				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 21.08.2015 ПОДПИСЬ А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Горького, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-03-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Горького, 13

Основание: Рабочая документация ЭК-120-РД-КР

Сметная стоимость		221520.22	руб.
	строительных работ	221520.22	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		33780	руб.
Нормативная трудоемкость		223	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 271 руб.) СП=59,5% (СП = 163 руб.) Объем: 163 + 60	2,23 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	343	274	69	15,9	35,46
2	ТЕРр- 58- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,1 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	7	7		9,1	0,9
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,012 Т							
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,12 Т ГРУЗА	42,98		134				
5	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	3,12 Т ГРУЗА	17,57		55				
Итого: Демонтажные работы						**539**	**281**	**69**		**36,37**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	271
п. Р8	[2]	83 %	ФОТ	6

ЗАО "СИТЭКС" 610033 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**277**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	163				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**168**				
				Устройство кровельного покрытия						
6	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 718 руб.) СП=72,25% (СП = 641 руб.) Объем: 163 + 60	2,23 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	2535	788	1407 99	40,83	91,04
7	101- 4535 ТСЦ2015- 06С	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293,75/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ) Объем: 223 * 1.1	245,3 М2	52,55		12891				
8	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 10м/ 2 м = 5 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	5 ШТ	60,64		303				
9	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка торцевая 135х145х2000 ЦЕНА=270/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	12 ШТ	40,93		491				
10	101- 4646 ТСЦ2015- 06С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ ЦЕНА=10,73/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	156,1 10ШТ	1,92		300				
11	ССЦ01- 102- 0023	Дополнительно: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, I СОРТА - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ВОЛНУ В МЕСТАХ СТЫКОВКИ ПРОФЛИСТА	0,32 М3	1241		397				
12	101- 2388 ТСЦ2015- 06С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=233,33/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ) Объем: 3 : 0.75	4 ШТ	41,74		167				
13	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 68 руб.) СП=59,5% (СП = 45 руб.)	0,68 М3 ИЗОЛЯЦИИ	182,38 111,94	70,44	124	76	48	12,17	8,27
14	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,6936 М3							
15	104- 0002 ТСЦ2015- 06С	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1094,32/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,6936 М3	195,76		136				
16	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - ПРИМЫКАНИЯ К ДЫМОВЫМ ТРУБАМ, КОНЬКОВЫМ ПРОДУХАМ, ВХОДНЫМ ГРУППАМ НР=108% (НР = 224 руб.) СП=55,25% (СП = 114 руб.)	0,188 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	2135	206	6 1	129,66	24,38
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.147 Т	12934		-1901				
18	101- 1706 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930,6/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,1065 Т	7501		799				
Итого: Устройство кровельного покрытия						**18377**	**1070**	**1461** **100**		**123,69**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	718				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	68				
	п. 12	[16]		108 %	ФОТ	224				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1010**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[6]		72,25 %	ФОТ	641				
	п. 20	[13]		59,5 %	ФОТ	45				
	п. 12	[16]		55,25 %	ФОТ	114				
		ИТОГО сметная прибыль				**800**				
				Огнебиозащитная обработка						
19	ТЕР- 26- 02- 018- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 464 руб.) СП=59,5% (СП = 306 руб.)	5,37 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	187,78 94,97	91,89 0,95	1008	510	493 5	10,2	54,78
20	ПРАЙС "ЭКОНОМСТРОЙ"	СЕНЕЖ ОГНЕ- БИО ПРОФ РАСХОД ГОТОВОГО РАСТВОРА 0,3 КГ/М2 (расчет стоимости: 4690руб. /75 кг = 62,53 руб/кг) ЦЕНА=62,53/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	161 КГ	9,48		1526				
Итого: Огнебиозащитная обработка						**2534**	**510**	**493** **5**		**54,78**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 20	[19]		90 %	ФОТ	464				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**464**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 20	[19]		59,5 %	ФОТ	306				
		ИТОГО сметная прибыль				**306**				
Итого: Основные работы						**21450**	**1861**	**2023**		**214,83**
								105		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	271				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	6				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	718				
	п. 20	[13, 19]		90 %	ФОТ	532				
	п. 12	[16]		108 %	ФОТ	224				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1751**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	163				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	5				
	п. 9	[6]		72,25 %	ФОТ	641				
	п. 20	[13, 19]		59,5 %	ФОТ	351				
	п. 12	[16]		55,25 %	ФОТ	114				
		ИТОГО сметная прибыль				**1274**				
Итого по смете:						**21450**	**1861**	**2023**		**214,83**
								105		

Прямые затраты	21450
Основная зарплата	1861
Материальные затраты	17377
Эксплуатация машин	2023
в тч ЗП машинистов	105
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	189
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	134
- в тч перевозка Борт авт 5Т	55

ЗАО "КОМТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				1751				
		Сметная прибыль (по смете)				1274				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				24475				
		Всего в ценах января 2000 г.				24475				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		2140				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		121				
		НР с учётом РК=		1,15		2014				
		СП с учётом РК=		1,15		1465				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		141				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		58				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				25234				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		31972				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1808				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		13702				
		Материалы в тек. ценах		5,59		97137				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		12678				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		84459				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1335				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		498				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1833				
		Итого в тек. ценах без оборудования				144644				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		25578				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		17507				
		ИТОГО с НР и СП				187729				
		ИТОГО				187729				
		НДС		18 %		33791,22				
		ВСЕГО с НДС				221520,22				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21.08.2015
ДАТА ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Кирова, 101

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-04-02

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Кирова, 101

Основание: Рабочая документация ЭК-121-РД-АР

Сметная стоимость	30868.8	руб.
строительных работ	30868.8	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	8680	руб.
Нормативная трудоемкость	59	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Ремонт цоколя										
1	ТЕР-46-02-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,061 100М2	176,4 176,4		11	11		22,82	1,39
2	ТЕРр-53-15-002	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% (НР = 157 руб.) СП=70% (СП = 127 руб.)	0,061 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12508,52 2975,15	106,5 12,79	763	181	6 1	361,5	22,05
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5128 Т							
4	ТЕРр-53-07-001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК ЧИСТОЙ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН НР=86% (НР = 266 руб.) СП=70% (СП = 216 руб.)	1,12 100М ДОСОК	582,28 275,73	15,39	652	309	17	31,84	35,66
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,28 Т							
6	ТЕРр-69-10-001	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,1344 100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	82,3 21,18	1,71	11	3		2,51	0,34
Итого: Ремонт цоколя						**1437**	**504**	**23** **1**		**59,44**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	11				
	п. Р3	[2, 4]		86 %	ФОТ	423				
	п. Р19	[6]		78 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**436**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. Р3	[2, 4]		70 %	ФОТ	343				
	п. Р19	[6]		50 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**352**				
				Прочие работы						
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 1.5128 + 0.28	1,7928 Т ГРУЗА	42,98		77				
8	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ Объем: 1.5128 + 0.28	1,7928 Т ГРУЗА	17,57		31				
Итого: Прочие работы						**108**				
Итого: Основные работы						**1545**	**504**	**23** **1**		**59,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	11				
	п. Р3	[2, 4]		86 %	ФОТ	423				
	п. Р19	[6]		78 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**436**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. Р3	[2, 4]		70 %	ФОТ	343				
	п. Р19	[6]		50 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**352**				
Итого по смете:						**1545**	**504**	**23** **1**		**59,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	11				
	п. Р3	[2, 4]		86 %	ФОТ	423				
	п. Р19	[6]		78 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**436**				
		Прямые затраты				1545				
		Основная зарплата				504				
		Материальные затраты				910				
		Эксплуатация машин				23				
		в тч ЗП машинистов				1				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				108				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				77				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				31				
		Накладные расходы (по смете)				436				
		Сметная прибыль (по смете)				352				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2333				
		Всего в ценах января 2000 г.				2333				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		580				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		1				
		НР с учётом РК=		1,15		501				
		СП с учётом РК=		1,15		405				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		81				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		33				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2533				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		8665				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		15				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		155				
		Материалы в тек. ценах		5,59		5087				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		5087				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		767				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		283				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1050				
		Итого в тек. ценах без оборудования				14957				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		6363				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4840				
		ИТОГО с НР и СП				26160				
		ИТОГО				26160				
		НДС		18 %		4708,8				
		ВСЕГО с НДС				30868,8				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21. 08. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Кирова, 101

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-04-03

Капитальный ремонт фундамент жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Кирова, 101

Основание: Рабочая документация ЭК-121-РД-КР

Сметная стоимость		101155.5	руб.
	строительных работ	101155.5	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		22649	руб.
Нормативная трудоемкость		159	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные и подготовительные работы								
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ КРЫЛЬЦА ДЛЯ ДОСТУПА К ФУНДАМЕНТУ НР=80% (НР = 264 руб.) СП=68% (СП = 224 руб.)	0,323 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	528	329	10 1	121	39,08
2	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 26 руб.) СП=68% (СП = 22 руб.)	0,323 100М2	99,59 99,59		32	32		11,8	3,8
3	ТЕР- 15- 04- 024-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 73 руб.) СП=46,75% (СП = 36 руб.)	0,323 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	225	77	2	27,58	8,9
4	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 10 руб.) СП=70% (СП = 8 руб.)	0,118 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	17	11	6 1	12,3	1,45
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1109 Т							
6	ТЕРр- 53- 22- 001	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН НР=86% (НР = 175 руб.) СП=70% (СП = 143 руб.)	0,33 100М СТОЕК	892,42 619,97	11,97	294	204	4	77,4	25,54
7	ССЦ01- 102- 0008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14- 24 СМ, ДЛИНОЙ 3- 6,5 М	-0.0858 М3	424		-36				

ЗАО "СМЕТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	102- 0032 ТСЦ2015- 06С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА ЦЕНА=5691,82/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,75 М3	1018,21		764				
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1109 Т ГРУЗА	42,98		5				
10	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,1109 Т ГРУЗА	17,57		2				
Итого: Демонтажные и подготовительные работы						**1831**	**653**	**22** **2**		**78,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	290				
	п. 15	[3]		94,5 %	ФОТ	73				
	п. Р3	[4, 6]		86 %	ФОТ	185				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**548**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	246				
	п. 15	[3]		46,75 %	ФОТ	36				
	п. Р3	[4, 6]		70 %	ФОТ	151				
		ИТОГО сметная прибыль				**433**				
		Устройство кирпичных столбиков под входные группы								
11	ТЕРр- 53- 10- 001	ПОДЪЕМ РУБЛЕНЫХ СТЕН ДОМКРАТОМ НР=86% (НР = 196 руб.) СП=70% (СП = 160 руб.)	0,11 100ПОДЪЕМОВ	2472 2069,1	402,9	272	228	44	242	26,62
12	ТЕРр- 51- 01- 005	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М ШИРИНОЙ ДО 1,5 М НР=75% (НР = 86 руб.) СП=45% (СП = 52 руб.)	0,0286 100М3 ГРУНТА	5112,18 4012,64	8,55	146	115		519,1	14,85
13	ТЕР- 08- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО НР=109,8% (НР = 15 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,57 М3 ОСНОВАНИЯ	110,19 21,4	36,06 3,45	63	12	21 2	2,65	1,51
14	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=55,25% (СП = 24 руб.)	0,0229 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	142	37	54 7	207	4,74
15	ССЦ01- 401- 9021	БЕТОН	2,3358 М3							
16	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	2,3358 М3	725,4		1694				
17	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 7 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.) Объем: 0.0289 + 0.0235	0,0524 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	304	7	2	14,54	0,76
18	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0524 Т	5433		-285				
19	204- 0022 ТСЦ2015- 06С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ ЦЕНА=30758,15/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,0289 Т	5502,35		159				
20	204- 0020 ТСЦ2015- 06С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ ЦЕНА=31744,97/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,0235 Т	5678,89		133				
21	ТЕРр- 52- 05- 001	УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ	1,43	858,83	0,86	1228	158	1	13,66	19,53

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ НР=93% (НР = 147 руб.) СП=75% (СП = 119 руб.)	М3	110,51						
22	ССЦ01- 404- 0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-0.5634 1000ШТ	1560		-879				
23	404- 0007 ТСЦ2015- 06С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 150 ЦЕНА=13338,58/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,5634 1000ШТ	2386,15		1344				
24	101- 0858 ТСЦ2015- 06С	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП- 300А (0,7м * 0,7 м * 10 столбиков *2 слоя *2- под столбик и сверху) ЦЕНА=18,49/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	10,78 М2	3,31		36				
25	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ (вес 1 м2 =3,62 кг) НР=109,8% (НР = 46 руб.) СП=68% (СП = 29 руб.) Объем: 20.03 * 3.62 : 1000	0,0725 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	752	42	5	73,29	5,3
Итого: Устройство кирпичных столбиков под входные группы						**5109**	**599**	**127** **9**		**73,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[11]		86 %	ФОТ	196				
	п. Р1.2	[12]		75 %	ФОТ	86				
	п. 8	[13, 25]		109,8 %	ФОТ	61				
	п. 6.1	[14, 17]		94,5 %	ФОТ	49				
	п. Р2	[21]		93 %	ФОТ	147				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**539**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[11]		70 %	ФОТ	160				
	п. Р1.2	[12]		45 %	ФОТ	52				
	п. 8	[13, 25]		68 %	ФОТ	39				
	п. 6.1	[14, 17]		55,25 %	ФОТ	28				
	п. Р2	[21]		75 %	ФОТ	119				
		ИТОГО сметная прибыль				**398**				
		Восстановление обшивки стен								
26	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 45 руб.) СП=53,55% (СП = 22 руб.)	0,118 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	396	42	7	41,75	4,9
27	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,118 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1258,95 106,54	12,04	149	13	1	11,58	1,3
Итого: Восстановление обшивки стен						**545**	**55**	**8**		**6,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[26]		106,2 %	ФОТ	45				
	п. 15	[27]		94,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**57**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[26]		53,55 %	ФОТ	22				
	п. 15	[27]		46,75 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**28**				
Итого: Основные работы						**7485**	**1307**	**157** **11**		**158,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	290				
	п. 15	[3, 27]		94,5 %	ФОТ	85				
	п. Р3	[4, 6, 11]		86 %	ФОТ	381				
	п. Р1.2	[12]		75 %	ФОТ	86				

ЗАО "СМЕТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345051147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[13, 25]		109,8 %	ФОТ	61				
	п. 6.1	[14, 17]		94,5 %	ФОТ	49				
	п. Р2	[21]		93 %	ФОТ	147				
	п. 10	[26]		106,2 %	ФОТ	45				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1144**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	246				
	п. 15	[3, 27]		46,75 %	ФОТ	42				
	п. Р3	[4, 6, 11]		70 %	ФОТ	311				
	п. Р1.2	[12]		45 %	ФОТ	52				
	п. 8	[13, 25]		68 %	ФОТ	39				
	п. 6.1	[14, 17]		55,25 %	ФОТ	28				
	п. Р2	[21]		75 %	ФОТ	119				
	п. 10	[26]		53,55 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**859**				
Итого по смете:						**7485**	**1307**	**157**		**158,4**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	290				
	п. 15	[3, 27]		94,5 %	ФОТ	85				
	п. Р3	[4, 6, 11]		86 %	ФОТ	381				
	п. Р1.2	[12]		75 %	ФОТ	86				
	п. 8	[13, 25]		109,8 %	ФОТ	61				
	п. 6.1	[14, 17]		94,5 %	ФОТ	49				
	п. Р2	[21]		93 %	ФОТ	147				
	п. 10	[26]		106,2 %	ФОТ	45				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1144**				
		Прямые затраты				7485				
		Основная зарплата				1307				
		Материальные затраты				6014				
		Эксплуатация машин				157				
		в тч ЗП машинистов				11				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				7				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				5				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				2				
		Накладные расходы (по смете)				1144				
		Сметная прибыль (по смете)				859				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9488				
		Всего в ценах января 2000 г.				9488				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1503				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		13				
		НР с учётом РК=		1,15		1316				
		СП с учётом РК=		1,15		988				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		5				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		2				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9987				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		22455				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		194				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1068				
		Материалы в тек. ценах		5,59		33618				

ЗАО "СМИТЭКО"
610036 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1064345115147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		17240				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		16379				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		47				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		17				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				64				
		Итого в тек. ценах без оборудования				57205				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		16713				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		11807				
		ИТОГО с НР и СП				85725				
		ИТОГО				85725				
		НДС		18 %		15430,5				
		ВСЕГО с НДС				101155,5				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 21.08.2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Кирова, 101

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-04-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Кирова, 101

Основание: Рабочая документация ЭК-121-РД-КР

Сметная стоимость		149192.12	руб.
	строительных работ	149192.12	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		32524	руб.
Нормативная трудоемкость		225	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Демонтажные работы										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ КРОВЛИ) НР=99% (НР = 222 руб.) СП=59,5% (СП = 133 руб.)	1,83 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	281	224	57	15,9	29,1
2	ТЕРр- 58- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,115 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	8	8		9,1	1,05
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0138 Т							
4	ТЕР- 10- 01- 008- 05 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ КАРНИЗОВ НР=106,2% (НР = 267 руб.) СП=53,55% (СП = 134 руб.)	0,26 100М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (З	1028,21 965,54	62,67	267	251	16	114,4	29,74
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,2 Т ГРУЗА	42,98		138				
6	ФСПГ- 3- 1- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	3,2 Т ГРУЗА	10,67		34				
Итого: Демонтажные работы						**728**	**483**	**73**		**59,89**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	222				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	7				
	п. 10	[4]		106,2 %	ФОТ	267				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**496**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	133				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	5				
	п. 10	[4]		53,55 %	ФОТ	134				
		ИТОГО сметная прибыль				**272**				
		Устройство кровельного покрытия								
7	ТЕРр- 58- 18- 001 Изм.Вып.1 2013	ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,1 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	936,73 359,66	15,79	94	36	2	45,7	4,57
8	ССЦ01- 102- 0072	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	-0.08 М3	690		-55				
9	102- 0076 ТСЦ2015- 06С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, II СОРТА ЦЕНА=4650,35/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,5 М3	831,91		416				
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,127 Т							
11	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 943 руб.) СП=55,25% (СП = 482 руб.)	1,83 100М2 КРОВЛИ	4184,51 464,39	146,15 12,63	7658	850	267 23	54,31	99,4
12	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка торцевая 135х145х2000 ЦЕНА=270/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	9 ШТ	40,93		368				
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0494 Т	12934		-639				
14	101- 1706 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930,6/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,0359 Т	7501		269				
15	ТЕР- 12- 01- 007- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА ГЕРМЕТИЗАЦИЮ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКАМ 12- 01- 007- 01, 12- 01- 007- 02, 12- 01- 007- 03 НР=108% (НР = 36 руб.) СП=55,25% (СП = 18 руб.)	1,83 100М2 КРОВЛИ	226,45 17,89	1,08	414	33	2	2,09	3,8
16	ТЕР- 10- 01- 008- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ НР=106,2% (НР = 383 руб.) СП=53,55% (СП = 193 руб.)	0,26 100М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (З	4757,48 1387,96	97,93	1237	361	25	164,45	42,76
17	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% (НР = 117 руб.) СП=68% (СП = 73 руб.)	0,25 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	782,28 427,72	7,49	196	107	2	50,03	12,5
Итого: Устройство кровельного покрытия						**9958**	**1387**	**298** **23**		**163,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[7]		83 %	ФОТ	30				
	п. 12	[11, 15]		108 %	ФОТ	979				
	п. 10	[16]		106,2 %	ФОТ	383				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[17]		109,8 %	ФОТ	117				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1509**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[7]		65 %	ФОТ	23				
	п. 12	[11, 15]		55,25 %	ФОТ	500				
	п. 10	[16]		53,55 %	ФОТ	193				
	п. 8	[17]		68 %	ФОТ	73				
		ИТОГО сметная прибыль				**789**				
Итого: Основные работы						**10686**	**1870**	**371**		**222,9**
								23		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	222				
	п. Р8	[2, 7]		83 %	ФОТ	37				
	п. 10	[4, 16]		106,2 %	ФОТ	650				
	п. 12	[11, 15]		108 %	ФОТ	979				
	п. 8	[17]		109,8 %	ФОТ	117				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2005**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	133				
	п. Р8	[2, 7]		65 %	ФОТ	28				
	п. 10	[4, 16]		53,55 %	ФОТ	327				
	п. 12	[11, 15]		55,25 %	ФОТ	500				
	п. 8	[17]		68 %	ФОТ	73				
		ИТОГО сметная прибыль				**1061**				
Итого по смете:						**10686**	**1870**	**371**		**222,9**
								23		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	222				
	п. Р8	[2, 7]		83 %	ФОТ	37				
	п. 10	[4, 16]		106,2 %	ФОТ	650				
	п. 12	[11, 15]		108 %	ФОТ	979				
	п. 8	[17]		109,8 %	ФОТ	117				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2005**				
		Прямые затраты				10686				
		Основная зарплата				1870				
		Материальные затраты				8273				
		Эксплуатация машин				371				
		в тч ЗП машинистов				23				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				172				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				138				
		- в т.ч. перевозка Борт авт 15т				34				
		Накладные расходы (по смете)				2005				
		Сметная прибыль (по смете)				1061				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13752				
		Всего в ценах января 2000 г.				13752				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		2151				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		26				
		НР с учётом РК=		1,15		2306				
		СП с учётом РК=		1,15		1220				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		145				
		Перевозка борт. авт 15Т с учетом РК(СПГ))		1,05		36				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14505				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064319541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		32136				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		388				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2513				
		Материалы в тек. ценах		5,59		46246				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		44239				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		2007				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1373				
		Перевозка грузов борт.авт 15Т (табл.03-01)		8,37		301				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1674				
		Итого в тек. ценах без оборудования				82569				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		29286				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		14579				
		ИТОГО с НР и СП				126434				
		ИТОГО				126434				
		НДС		18 %		22758,12				
		ВСЕГО с НДС				149192,12				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата: 21. 08. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-06-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 16

Основание: Рабочая документация ЭК-123-РД-КР

Сметная стоимость		304084.82	руб.
	строительных работ	304084.82	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		38202	руб.
Нормативная трудоемкость		252	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 239 руб.) СП=59,5% (СП = 143 руб.)	3,632 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	287	241	46	8,58	31,16
2	ТЕРр- 58- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,283 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	20	20		9,1	2,58
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,034 Т							
4	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК НР=99% (НР = 29 руб.) СП=59,5% (СП = 17 руб.) Объем: 0.9 * 1.1 * 2	0,0198 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	32	27	5 2	172,76	3,42
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,1 Т ГРУЗА	42,98		90				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	2,1 Т ГРУЗА	8,58		18				
		Итого: Демонтажные работы				**447**	**288**	**51 2**		**37,16**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		99 %	ФОТ	268				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	17				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**285**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		59,5 %	ФОТ	160				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	13				
		ИТОГО сметная прибыль				**173**				
		Устройство кровельного покрытия								
7	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1170 руб.) СП=72,25% (СП = 1044 руб.)	3,632 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	4129	1284	2291 161	40,83	148,28
8	101- 4534 ТСЦ2015- 06С	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ) Объем: 363.2 * 1.1	399,52 М2	42,32		16908				
9	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 28,3м/ 2 м = 15 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	15 ШТ	60,64		910				
10	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка торцевая 135х145х2000 ЦЕНА=270/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	12 ШТ	40,93		491				
11	101- 4646 ТСЦ2015- 06С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х38 ММ ЦЕНА=10,73/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	254,1 10ШТ	1,92		488				
12	ССЦ01- 102- 0023	Дополнительно: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, I СОРТА - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД ВОЛНУ В МЕСТАХ СТЫКОВКИ ПРОФЛИСТА	0,35 М3	1241		434				
13	101- 2388 ТСЦ2015- 06С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=233,33/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	41,74		125				
14	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 171 руб.) СП=59,5% (СП = 113 руб.)	1,7 М3 ИЗОЛЯЦИИ	182,38 111,94	70,44	310	190	120	12,17	20,68
15	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,734 М3							
16	104- 0002 ТСЦ2015- 06С	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1094,32/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	1,734 М3	195,76		339				
17	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - устройство фартуков НР=108% (НР = 165 руб.) СП=55,25% (СП = 85 руб.)	0,14 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1590	153	5	129,66	18,15
18	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ВЕС 1М2=5,7 КГ)	-0.1095 Т	12934		-1416				
19	101- 1706 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ВЕС 1 М2=4,13 КГ) ЦЕНА=41930,6/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,0793 Т	7501		595				
20	ТЕР- 12- 01- 012-	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ	0,49	2979,61	72,33	1460	33	35	7,67	3,76

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПЕРИЛАМИ (УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ) НР=108% (НР = 38 руб.) СП=55,25% (СП = 19 руб.)	100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			2		
21	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.147 Т	9404,01		-1382				
22	ПРАЙС ПК "СтройСистема"	Кровельное ограждение "Fisher" со снегозадержателем h=0,9 m (фальц.) ЦЕНА=820/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	49 М	124,31		6091				
23	ТЕР- 10- 01- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 106 руб.) СП=53,55% (СП = 54 руб.) Объем: 0.9 * 1.1 * 2	0,0198 100М2 ПРОЕМОВ	46076,41 5026,51	486,6	912	100	10	533,6	10,57
24	ССЦ01- 203- 0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД- 1, ПД- 3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-1.6434 М	31		-51				
25	ТЕР- 15- 05- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,0198 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	4228,75 495,79	91,93 5,28	84	10	2	58,74	1,16
Итого: Устройство кровельного покрытия						**32017**	**1770**	**2463**		**202,6**
								163		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[7]		81 %	ФОТ	1170				
	п. 20	[14]		90 %	ФОТ	171				
	п. 12	[17, 20]		108 %	ФОТ	203				
	п. 10	[23]		106,2 %	ФОТ	106				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1659**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[7]		72,25 %	ФОТ	1044				
	п. 20	[14]		59,5 %	ФОТ	113				
	п. 12	[17, 20]		55,25 %	ФОТ	104				
	п. 10	[23]		53,55 %	ФОТ	54				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**1320**				
Итого: Основные работы						**32464**	**2058**	**2514**		**239,76**
								165		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		99 %	ФОТ	268				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	17				
	п. 9	[7]		81 %	ФОТ	1170				
	п. 20	[14]		90 %	ФОТ	171				
	п. 12	[17, 20]		108 %	ФОТ	203				
	п. 10	[23]		106,2 %	ФОТ	106				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1944**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		59,5 %	ФОТ	160				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	13				
	п. 9	[7]		72,25 %	ФОТ	1044				
	п. 20	[14]		59,5 %	ФОТ	113				
	п. 12	[17, 20]		55,25 %	ФОТ	104				
	п. 10	[23]		53,55 %	ФОТ	54				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**1493**				
Итого по смете:						**32464**	**2058**	**2514**		**239,76**
								165		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		99 %	ФОТ	268				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	17				
	п. 9	[7]		81 %	ФОТ	1170				
	п. 20	[14]		90 %	ФОТ	171				
	п. 12	[17, 20]		108 %	ФОТ	203				
	п. 10	[23]		106,2 %	ФОТ	106				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1944**				
		Прямые затраты				32464				
		Основная зарплата				2058				
		Материальные затраты				27784				
		Эксплуатация машин				2514				
		в тч ЗП машинистов				165				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				108				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				90				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				18				
		Накладные расходы (по смете)				1944				
		Сметная прибыль (по смете)				1493				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				35901				
		Всего в ценах января 2000 г.				35901				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		2367				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		190				
		НР с учётом РК=		1,15		2236				
		СП с учётом РК=		1,15		1717				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		95				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		19				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				36757				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		35363				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2839				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		17062				
		Материалы в тек. ценах		5,59		155313				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		23769				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		131544				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		900				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,71		146				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1046				
		Итого в тек. ценах без оборудования				208784				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		28397				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		20518				
		ИТОГО с НР и СП				257699				
		ИТОГО				257699				
		НДС		18 %		46385,82				
		ВСЕГО с НДС				304084,82				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 21. 08. 2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 22

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-07-02

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 22

Основание: Рабочая документация ЭК-124-РД-АР

Сметная стоимость	34536.24	руб.
строительных работ	34536.24	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	9158	руб.
Нормативная трудоемкость	64	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Ремонт цоколя								
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕИ КИРПИЧНОГ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 8 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,043 100М2	176,4 176,4		8	8		22,82	0,98
2	ТЕРр- 53- 15- 002	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% (НР = 370 руб.) СП=70% (СП = 301 руб.)	0,144 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12508,52 2975,15	106,5 12,79	1801	428	15 2	361,5	52,06
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,5712 Т							
4	ТЕРр- 53- 07- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК ЧИСТОЙ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН НР=86% (НР = 81 руб.) СП=70% (СП = 66 руб.)	0,34 100М ДОСОК	582,28 275,73	15,39	198	94	5	31,84	10,83
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,085 Т							
6	ТЕРр- 69- 10- 001	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ НР=78% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,051 100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	82,3 21,18	1,71	4	1		2,51	0,13
Итого: Ремонт цоколя						**2011**	**531**	**20 2**		**63,99**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	8				
	п. Р3	[2, 4]		86 %	ФОТ	451				
	п. Р19	[6]		78 %	ФОТ	1				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**460**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. Р3	[2, 4]		70 %	ФОТ	367				
	п. Р19	[6]		50 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**373**				
Итого: Основные работы						**2011**	**531**	**20**		**63,9**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	8				
	п. Р3	[2, 4]		86 %	ФОТ	451				
	п. Р19	[6]		78 %	ФОТ	1				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**460**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. Р3	[2, 4]		70 %	ФОТ	367				
	п. Р19	[6]		50 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**373**				
Итого по смете:						**2011**	**531**	**20**		**63,9**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	8				
	п. Р3	[2, 4]		86 %	ФОТ	451				
	п. Р19	[6]		78 %	ФОТ	1				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**460**				
		Прямые затраты				2011				
		Основная зарплата				531				
		Материальные затраты				1460				
		Эксплуатация машин				20				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Накладные расходы (по смете)				460				
		Сметная прибыль (по смете)				373				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2844				
		Всего в ценах января 2000 г.				2844				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		611				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		2				
		НР с учётом РК=		1,15		529				
		СП с учётом РК=		1,15		429				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3049				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		9128				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		30				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		134				
		Материалы в тек. ценах		5,59		8161				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		8161				
		Итого в тек. ценах без оборудования				17423				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		6718				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5127				
		ИТОГО с НР и СП				29268				

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044346541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				29268				
		НДС		18 %		5268,24				
		ВСЕГО с НДС				34536,24				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 21. 08. 201 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 22

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-07-01

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 22

Основание: Рабочая документация ЭК-124-РД-КР

Сметная стоимость		173155.56	руб.
	строительных работ	173155.56	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		17764	руб.
Нормативная трудоемкость		135	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные работы										
Демонтажные работы										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (поверх покрытия из листовой стали) НР=99% (НР = 61 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	0,5 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	77	62	15	15,9	7,9
2	ТЕР- 46- 04- 008- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 168 руб.) СП=59,5% (СП = 101 руб.)	2,56 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	202	170	32	8,58	21,9
3	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ - ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=83% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,46 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	32	32		9,1	4,1
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0552 Т							
Итого: Демонтажные работы						**311**	**264**	**47**		**34,**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1-2]	99 %	ФОТ	229
п. Р8	[3]	83 %	ФОТ	27
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**256**
	Сметная прибыль по видам работ			

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[1-2]		59,5 %	ФОТ	138				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**159**				
				Устройство кровельного покрытия						
5	ТЕР- 12- 01- 026- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННОЙ СТАЛИ ПО ОБРЕШЕТКЕ ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ ПРИ ПРОСТОЙ КРОВЛЕ НР=108% (НР = 1233 руб.) СП=55,25% (СП = 631 руб.)	2,56 100М2 КРОВЛИ	9508,31 444,04	222,99 2,08	24341	1137	571 5	55,92	143,17
6	ССЦ01- 102- 0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	-6.272 М3	886		-5557				
7	ССЦ01- 113- 8079	АНТИСЕПТИК ХМ- 11	-171.8528 Л	7,41		-1273				
8	ТЕР- 10- 01- 083- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 40 ММ РАЗРЕЖЕННОГО М3=3428,32*0 Кмат=0 (Обнуление М3) НР=106,2% (НР = 704 руб.) СП=53,55% (СП = 355 руб.)	-2.56 100М2 ПОКРЫТИЯ	395,71 247,48	148,23 11,51	-1013	-634	-379 -29	28,58	-73.16
9	ПРАЙС "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Планка конька плоского 190х190х2000 (расчет объема: 46м/ 2 м = 23 шт) ЦЕНА=400/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	23 ШТ	60,64		1395				
10	101- 2388 ТСЦ2015- 06С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=233,33/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	41,74		167				
11	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОНЬКА НР=90% (НР = 140 руб.) СП=59,5% (СП = 92 руб.)	1,38 М3 ИЗОЛЯЦИИ	182,38 111,94	70,44	252	155	97	12,17	16,79
12	ССЦ01- 104- 9163	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,4076 М3							
13	104- 0002 ТСЦ2015- 06С	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ЦЕНА=1094,32/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	1,4076 М3	195,76		276				
14	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - устройство фартуков НР=108% (НР = 147 руб.) СП=55,25% (СП = 75 руб.)	0,124 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1408	136	4	129,66	16,08
15	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ (ВЕС 1М2=5,7 КГ)	-0.097 Т	12934		-1255				
16	101- 1706 ТСЦ2015- 06С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ВЕС 1 М2=4,13 КГ) ЦЕНА=41930,6/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,0702 Т	7501		527				
Итого: Устройство кровельного покрытия						**19268**	**794**	**293** **-24**		**102,88**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[5, 14]		108 %	ФОТ	1380				
	п. 10	[8]		106,2 %	ФОТ	-704				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	140				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**816**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[5, 14]		55,25 %	ФОТ	706				
	п. 10	[8]		53,55 %	ФОТ	-355				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	92				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**443**				
				Прочие работы						
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,5 Т ГРУЗА	42,98		64				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	1,5 Т ГРУЗА	8,58		13				
Итого: Прочие работы						**77**				
Итого: Основные работы						**19656**	**1058**	**340** **-24**		**136,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1-2]		99 %	ФОТ	229				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	27				
	п. 12	[5, 14]		108 %	ФОТ	1380				
	п. 10	[8]		106,2 %	ФОТ	-704				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	140				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1072**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1-2]		59,5 %	ФОТ	138				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	21				
	п. 12	[5, 14]		55,25 %	ФОТ	706				
	п. 10	[8]		53,55 %	ФОТ	-355				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	92				
		ИТОГО сметная прибыль				**602**				
Итого по смете:						**19656**	**1058**	**340** **-24**		**136,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1-2]		99 %	ФОТ	229				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	27				
	п. 12	[5, 14]		108 %	ФОТ	1380				
	п. 10	[8]		106,2 %	ФОТ	-704				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	140				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1072**				
		Прямые затраты				19656				
		Основная зарплата				1058				
		Материальные затраты				18181				
		Эксплуатация машин				340				
		в тч ЗП машинистов				-24				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				77				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				64				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				13				
		Накладные расходы (по смете)				1072				
		Сметная прибыль (по смете)				602				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				21330				
		Всего в ценах января 2000 г.				21330				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1217				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		-28				
		НР с учётом РК=		1,15		1233				
		СП с учётом РК=		1,15		692				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		67				

ЗАО "СИТЭКС"
310035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1064345154147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		14				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				21740				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		18182				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		-418				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2258				
		Материалы в тек. ценах		5,59		101632				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		133607				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		-31975				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		634				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) табл. 03-21		7,71		108				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				742				
		Итого в тек. ценах без оборудования				122814				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		15659				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8269				
		ИТОГО с НР и СП				146742				
		ИТОГО				146742				
		НДС		18 %		26413,56				
		ВСЕГО с НДС				173155,56				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21.08.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 42

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-08-04

Капитальный ремонт холодного водоснабжения жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 42

Основание: Рабочая документация ЭК-125-РД-ВК

Сметная стоимость		15657,42	руб.
	строительных работ	15657,42	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		1509	руб.
Нормативная трудоемкость		10	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена участка трубопровода								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.) Объем: 1 + 0.5	0,015 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	5	4		34,66	0,52
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0033 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 17 руб.) СП=70,55% (СП = 11 руб.)	0,0107 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	29	14	7 1	140,07	1,5
4	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0,1 10М	70,6		-7				
5	507- 3356 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/32 ЦЕНА=83,47/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	1 М	14,93		15				
6	507- 5036 ТСЦ2015- 06С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х1" ЦЕНА=141,95/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	25,39		25				
7	507- 3300	ТРОЙНИК	1	2,47		2				

ЗАО "СИТЭКО"
610033 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2015- 06С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х25Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	ШТ							
8	ПРАЙС "VALTEC"	Угольник 90 гр. 32 мм ЦЕНА=16/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	2,43		2				
9	ПРАЙС "Сантехмаркет"	КРАН ШАР.1 " РУЧКА ITAP ВВ ЦЕНА=389/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	58,97		59				
10	507- 5036 ТСЦ2015- 06С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х1" ЦЕНА=141,95/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	25,39		25				
11	ПРАЙС "Сантехника"	Муфта переходная ПНД 32х1" НР ЦЕНА=36/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	5,46		5				
12	ПРАЙС "Сантехмаркет"	КРАН ШАР.3/4 " РУЧКА ITAP ВВ ЦЕНА=259/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	39,27		39				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 12 руб.) СП=70,55% (СП = 7 руб.)	0,0054 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	18	9	6 1	172,09	0,93
14	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0,0502 10М	51,8		-3				
15	507- 3355 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/25 ЦЕНА=49,54/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,5 М	8,86		4				
16	507- 5032 ТСЦ2015- 06С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х3/4" ЦЕНА=82,49/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	14,76		30				
17	507- 5056 ТСЦ2015- 06С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х20 ММ ЦЕНА=6,06/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	1,08		1				
Итого: Замена участка трубопровода						**249**	**27**	**13** **2**		**2,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	3				
	п. 16	[3, 13]		115,2 %	ФОТ	29				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**32**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	2				
	п. 16	[3, 13]		70,55 %	ФОТ	18				
		ИТОГО сметная прибыль				**20**				
			Установка счетчика							
18	ТЕР- 16- 06- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=115,2% (НР = 5 руб.) СП=70,55% (СП = 3 руб.)	1 СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	576,18 4,39	1,08	576	4	1	0,47	0,47
19	ССЦ01- 301- 3165	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) КРЫЛЬЧАТЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1 ШТ	570		-570				
20	ПРАЙС "Сантехмаркет"	Водосчётчик ВК Ду- 25 Х (Метер) ЦЕНА=3650/1,18/5,95 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,95 (Индексация)	1 ШТ	519,87		520				

ЗАО "КОНТЭКС"
610033 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345058477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР- 18- 06- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 9 руб.) СП=70,55% (СП = 6 руб.)	0,1 10ФИЛЬТРОВ	163,94 87,58	67,28 0,16	16	8	7	9,41	0,94
22	ПРАЙС "Сантехмаркет"	Фильтр 1" латунь ITAP ЦЕНА=427/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	64,73		65				
23	ТЕР- 24- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=117% (НР = 39 руб.) СП=75,65% (СП = 25 руб.)	3 ШТ	49,44 11,06		148	33		1,23	3,69
24	ССЦ01- 302- 1344	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-3 ШТ	37,3		-112				
25	ПРАЙС "Сантехмаркет"	КРАН ШАР.1" РУЧКА ITAP ВН/НР ЦЕНА=441/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	2 ШТ	66,86		134				
26	ПРАЙС "Сантехмаркет"	Клапан обратный никель 1" Europa Itap ЦЕНА=436/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	66,1		66				
Итого: Установка счетчика						**843**	**45**	**8**		**5,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[18, 21]		115,2 %	ФОТ	14				
	п. 18	[23]		117 %	ФОТ	39				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**53**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[18, 21]		70,55 %	ФОТ	9				
	п. 18	[23]		75,65 %	ФОТ	25				
		ИТОГО сметная прибыль				**34**				
		Изоляция трубопровода								
27	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 13 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.) Объем: 0.041 + 0.028	0,069 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,52	45,95	55	14	3	21,62	1,49
28	ССЦ01- 104- 1304	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ROCKWOOL)	7 М	52,7		369				
29	ССЦ01- 104- 1301	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, ДИАМЕТРОМ 21 ММ (ROCKWOOL)	6 М	44,4		266				
Итого: Изоляция трубопровода						**690**	**14**	**3**		**1,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 20	[27]		90 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**13**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 20	[27]		59,5 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**8**				
Итого по смете:						**1782**	**86**	**24**		**9,54**
								2		
		Прямые затраты				1782				
		Основная зарплата				86				

ЗАО "СИТЭКО"
610033 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				1672				
		Эксплуатация машин				24				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Накладные расходы (по смете)				98				
		Сметная прибыль (по смете)				62				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				1942				
		Всего в ценах января 2000 г.				1942				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		99				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		2				
		НР с учётом РК=		1,15		113				
		СП с учётом РК=		1,15		71				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				1979				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		1479				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		30				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		161				
		Материалы в тек. ценах		5,59		9346				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		4120				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		5227				
		Итого в тек. ценах без оборудования				10986				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		1435				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		848				
		ИТОГО с НР и СП				13269				
		ИТОГО				13269				
		НДС		18 %		2388,42				
		ВСЕГО с НДС				15657,42				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 21.08.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 42

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-08-03

Капитальный ремонт электроснабжения жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 42

Основание: Рабочая документация ЭК-125-РД-ЭМ

Сметная стоимость		27589.58	руб.
	строительных работ	4729.44	руб.
	монтажных работ	22860.14	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		5543	руб.
Нормативная трудоемкость		34	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,4 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		10	10		2,95	1,18
2	ФЕРм- 08- 02- 411- 01 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=78,28*0,99 ЭМ=48,99*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,4 100М	128,45 77,5	50,95 0,72	51	31	20	8,33	3,33
Итого: Демонтажные работы						**61**	**41**	**20**		**4,5**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р17	[1]	85 %	ФОТ	9
п. 45.2	[2]	95 %	ФОТ	29
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**38**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р17	[1]	65 %	ФОТ	7
п. 45.2	[2]	65 %	ФОТ	20
	ИТОГО сметная прибыль			**27**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044319541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ВРУ					
3	ФЕРм- 08- 03- 599- 09	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ ОЗП=25,4*0,99 ЭМ=3,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 ШТ	71,37 25,15	3,19 0,14	71	25	3	2,56	2,56
4	ПРАЙС "ЭТМ"	Щит распределительный навесной ЩРН- 36 IP54 (520x310x120) EKF ЦЕНА=2951/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	447,38		447				
5	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ, УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЩИТКАХ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	5 ШТ	11,4 11		57	55		1,12	5,6
6	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 40А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=218,82/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	33,17		33				
7	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 3Р 20А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=211,72/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	3 ШТ	32,1		96				
8	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29 1Р 16А 4,5кА х- ка В ИЭК ЦЕНА=67,01/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	10,16		10				
9	502- 0520 ТСЦ2015- 06С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ3, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=24459,45/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,01 1000М	4375,57		44				
Итого: ВРУ						**758**	**80**	**3**		**8,16**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[3, 5]		95 %	ФОТ	76				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**76**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[3, 5]		65 %	ФОТ	52				
		ИТОГО сметная прибыль				**52**				
					Кабельная сеть					
10	ФЕРм- 08- 02- 409- 01	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ ОЗП=178,98*0,99 ЭМ=45,51*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 155 руб.) СП=65% (СП = 106 руб.)	0,91 100М	243,41 177,19	47,33 1,21	222	162	43 1	19,04	17,33
11	ПРАЙС "Промкабель"	Труба ПВХ, диаметром 16 мм ЦЕНА=4,25/1,18/5,57 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,57 (Индексация)	91 М	0,65		59				
12	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,03	69,27	4,62	2	2		5,39	0,16

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50,67*0,99 ЭМ=4,44*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	100М	50,16	0,27					
13	501- 8508 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=95380,71/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,003 1000М	17062,74		51				
14	ФЕРм- 08- 02- 412- 01	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2 ОЗП=42,21*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 35 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	0,88 100М	55,38 41,79	2,31 0,14	49	37	2	4,49	3,9
15	501- 8507 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 06С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=62422,45/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,088 1000М	11166,81		983				
Итого: Кабельная сеть						**1366**	**201**	**45**		**21,4**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[10, 12, 14]		95 %	ФОТ	192				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**192**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[10, 12, 14]		65 %	ФОТ	131				
		ИТОГО сметная прибыль				**131**				
Итого: Основные работы						**2185**	**322**	**68**		**34,1**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1]		85 %	ФОТ	9				
	п. 45.2	[2-3, 5, 10, 12, 14]		95 %	ФОТ	297				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**306**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1]		65 %	ФОТ	7				
	п. 45.2	[2-3, 5, 10, 12, 14]		65 %	ФОТ	203				
		ИТОГО сметная прибыль				**210**				
Итого по смете:						**2185**	**322**	**68**		**34,1**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1]		85 %	ФОТ	9				
	п. 45.2	[2-3, 5, 10, 12, 14]		95 %	ФОТ	297				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**306**				
		Прямые затраты				2185				
		Основная зарплата				322				
		Материальные затраты				1795				
		Эксплуатация машин				68				
		в тч ЗП машинистов				1				
		Накладные расходы (по смете)				306				
		Сметная прибыль (по смете)				210				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2701				
		Всего в ценах января 2000 г.				2701				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		370				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		1				
		НР с учётом РК=		1,15		352				
		СП с учётом РК=		1,15		242				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2827				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		5528				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		15				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		457				
		Материалы в тек. ценах		5,59		10034				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		402				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		9632				
		Итого в тек. ценах без оборудования				16019				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		4470				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2892				
		ИТОГО с НР и СП				23381				
		ИТОГО				23381				
		НДС		18 %		4208,58				
		ВСЕГО с НДС				27589,58				

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 21.08.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 42

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-08-02

Капитальный ремонт фундамента жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 42

Основание: Рабочая документация ЭК-125-РД-КР

Сметная стоимость	66139	руб.
строительных работ	66139	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда	10772	руб.
Нормативная трудоемкость	74	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Ремонт цоколя								
1	ТЕРр- 53- 15- 002	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% (НР = 72 руб.) СП=70% (СП = 59 руб.)	0,0284 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12508,52 2975,15	106,5 12,79	355	84	3	361,5	10,27
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7043 Т							
3	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 11 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.) Объем: 7.5 : 0.25	0,3 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	17	14	3	5,49	1,65
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0018 Т							
5	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 10 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,3 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	16	13	3	5,28	1,58
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0018 Т							
7	ТЕР- 06- 01- 097-	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (А|||	0,008	5826,56	72,53	47	2	1	34,25	0,27

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316543147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	диаметром 12мм, 9м; лист 5 КР) НР=108% (НР = 2 руб.) СП=65,45% (СП = 1 руб.) Объем: 9 * 0.888 : 1000	Т АРМАТУРЫ	292,81	7,2					
8	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.008 Т	5433		-43				
9	204- 0022 ТСЦ2015- 06С	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ ЦЕНА=30758,15/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,008 Т	5502,35		44				
10	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОБОЙМЫ ЦОКОЛЯ НР=99% (НР = 54 руб.) СП=59,5% (СП = 33 руб.)	0,28 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	177	54	15 1	23,5	6,5
11	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	2,84 М2	22,4		64				
12	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,2856 М3	725,4		207				
13	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 1 руб.)	0,0284 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	8	1	1	4,24	0,1
14	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКОЛЯ НР=94,5% (НР = 38 руб.) СП=46,75% (СП = 19 руб.)	0,0284 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	181	39	2 1	149,44	4,2
15	ТЕР- 15- 04- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,0284 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1258,95 106,54	12,04	36	3		11,58	0,3
Итого: Ремонт цоколя						**1109**	**210**	**28** **2**		**25,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	72				
	п. Р19	[3, 5]		78 %	ФОТ	21				
	п. 6.2	[7]		108 %	ФОТ	2				
	п. 49	[10]		99 %	ФОТ	54				
	п. 15	[13-15]		94,5 %	ФОТ	42				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**191**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	59				
	п. Р19	[3, 5]		50 %	ФОТ	14				
	п. 6.2	[7]		65,45 %	ФОТ	1				
	п. 49	[10]		59,5 %	ФОТ	33				
	п. 15	[14-15]		46,75 %	ФОТ	20				
		ИТОГО сметная прибыль				**127**				
		Устройство отмостки по осям А, В, 1, 3								
16	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 63 руб.) СП=38,25% (СП = 33 руб.)	0,0632 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		87	87		177,1	11,1
17	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 260 руб.) СП=63,75% (СП = 150 руб.)	6,32 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	775	212	230 23	3,92	24,7
18	ФЕР- 11- 01- 050-	УСТРОЙСТВО	0,3159	1527,83	2,26	483	11	1	3,97	1,2

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО ОЗП=29,43*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110,7% (НР = 12 руб.) СП=63,75% (СП = 7 руб.)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	33,51						
19	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 8 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.)	0,059 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	342	8	3	14,54	0,8
20	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.059 Т	5433		-321				
21	204- 0084 ТСЦ2015- 06С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50846,5/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,059 Т	9095,98		537				
22	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 70 руб.) СП=55,25% (СП = 41 руб.)	0,0395 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	245	63	94 11	207	8,1
23	401- 0006 ТСЦ2015- 06С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4054,98/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	4,029 М3	725,4		2923				
Итого: Устройство отмостки по осям А, В, 1, 3						**5071**	**381**	**328**		**46,2**
								34		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[16]		72 %	ФОТ	63				
	п. 11	[17-18]		110,7 %	ФОТ	272				
	п. 6.1	[19, 22]		94,5 %	ФОТ	78				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**413**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[16]		38,25 %	ФОТ	33				
	п. 11	[17-18]		63,75 %	ФОТ	157				
	п. 6.1	[19, 22]		55,25 %	ФОТ	45				
		ИТОГО сметная прибыль				**235**				
				Прочие работы						
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,7079 Т ГРУЗА	42,98		30				
25	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,7079 Т ГРУЗА	17,57		12				
Итого: Прочие работы						**42**				
Итого: Основные работы						**6222**	**591**	**356**		**71,3**
								36		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	72				
	п. Р19	[3, 5]		78 %	ФОТ	21				
	п. 6.2	[7]		108 %	ФОТ	2				
	п. 49	[10]		99 %	ФОТ	54				
	п. 15	[13-15]		94,5 %	ФОТ	42				
	п. 1.2	[16]		72 %	ФОТ	63				
	п. 11	[17-18]		110,7 %	ФОТ	272				
	п. 6.1	[19, 22]		94,5 %	ФОТ	78				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**604**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	59				
	п. Р19	[3, 5]		50 %	ФОТ	14				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.2	[7]		65,45 %	ФОТ	1				
	п. 49	[10]		59,5 %	ФОТ	33				
	п. 15	[14-15]		46,75 %	ФОТ	20				
	п. 1.2	[16]		38,25 %	ФОТ	33				
	п. 11	[17-18]		63,75 %	ФОТ	157				
	п. 6.1	[19, 22]		55,25 %	ФОТ	45				
		ИТОГО сметная прибыль				**362**				
Итого по смете:						**6222**	**591**	**356**		**71,3**
								36		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	72				
	п. Р19	[3, 5]		78 %	ФОТ	21				
	п. 6.2	[7]		108 %	ФОТ	2				
	п. 49	[10]		99 %	ФОТ	54				
	п. 15	[13-15]		94,5 %	ФОТ	42				
	п. 1.2	[16]		72 %	ФОТ	63				
	п. 11	[17-18]		110,7 %	ФОТ	272				
	п. 6.1	[19, 22]		94,5 %	ФОТ	78				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**604**				
		Прямые затраты				6222				
		Основная зарплата				591				
		Материальные затраты				5233				
		Эксплуатация машин				356				
		в тч ЗП машинистов				36				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				42				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				30				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				12				
		Накладные расходы (по смете)				604				
		Сметная прибыль (по смете)				362				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7188				
		Всего в ценах января 2000 г.				7188				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		680				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		41				
		НР с учётом РК=		1,15		695				
		СП с учётом РК=		1,15		416				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		32				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		13				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7430				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		10159				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		613				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2426				
		Материалы в тек. ценах		5,59		29252				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		10185				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5,59		19067				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		303				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		112				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				415				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42252				

ЗАО "СМТЭКО"
610035 г Киров, ул Калинина 3 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		8827				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4971				
		ИТОГО с НР и СП				56050				
		ИТОГО				56050				
		НДС		18 %		10089				
		ВСЕГО с НДС				66139				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 21. 08. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 42

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-08-01

Капитальный ремонт фасад жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 42

Основание: Рабочая документация ЭК-125-РД-АР

Сметная стоимость		22353.92	руб.
	строительных работ	22353.92	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		6678	руб.
Нормативная трудоемкость		41	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
1	ТЕРр- 53- 15- 001	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% (НР = 28 руб.) СП=70% (СП = 23 руб.)	0,01 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12806,03 3272,66	106,5 12,79	128	33	1	397,65	3,98
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,248 Т							
3	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% (НР = 6 руб.) СП=70% (СП = 5 руб.)	0,3 10М ТРЕЩИН	34,92 24,06		10	7		2,71	0,81
4	ТЕР- 15- 07- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОД ШТУКАТУРКУ НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,36 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,83 38,57	28,66 0,1	103	14	10	4,24	1,53
5	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 279 руб.) СП=46,75% (СП = 138 руб.)	0,36 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	684	280	27 15	81,51	29,34
6	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ	0,36	623,48	53,47	224	40	19	11,13	4,01

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г Киров, ул Калинина 8 59 А офис 7 ОГРН 1084345054147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ КРАСКОПУЛЬТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=97,38*0,99 ЭМ=41,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 38 руб.) СП=46,75% (СП = 19 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	110,87						
Итого: Основные работы						**1149**	**374**	**57**		**39,67**
								15		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. РЗ	[1, 3]		86 %	ФОТ	34				
	п. 15	[4-6]		94,5 %	ФОТ	330				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**364**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. РЗ	[1, 3]		70 %	ФОТ	28				
	п. 15	[4-6]		46,75 %	ФОТ	164				
		ИТОГО сметная прибыль				**192**				
				Прочие работы						
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,248 Т ГРУЗА	42,98		11				
8	ФСПГ- 3- 2- 1- 7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,248 Т ГРУЗА	17,57		4				
Итого: Прочие работы						**15**				
Итого по смете:						**1164**	**374**	**57**		**39,67**
								15		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. РЗ	[1, 3]		86 %	ФОТ	34				
	п. 15	[4-6]		94,5 %	ФОТ	330				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**364**				
		Прямые затраты				1164				
		Основная зарплата				374				
		Материальные затраты				718				
		Эксплуатация машин				57				
		в тч ЗП машинистов				15				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				15				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				11				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				4				
		Накладные расходы (по смете)				364				
		Сметная прибыль (по смете)				192				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				1720				
		Всего в ценах января 2000 г.				1720				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		430				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		17				
		НР с учётом РК=		1,15		419				
		СП с учётом РК=		1,15		221				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		12				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РК(СПГ))		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				1863				
		-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		6424				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345551147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		254				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		396				
		Материалы в тек. ценах		5,59		4014				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5,59		4014				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		114				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (табл.03-02)		8,58		34				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				148				
		Итого в тек. ценах без оборудования				10982				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		5321				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2641				
		ИТОГО с НР и СП				18944				
		ИТОГО				18944				
		НДС		18 %		3409,92				
		ВСЕГО с НДС				22353,92				

Составил: Черанева Е.П.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 1. 08. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Орлов

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 104

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-05-01

Капитальный ремонт холодного водоснабжения жилого дома по адресу: Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 104

Основание: Рабочая документация ЭК-122-РД-ВК

Сметная стоимость		15293,98	руб.
	строительных работ	15293,98	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		867	руб.
Нормативная трудоемкость		5	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТСНБ-2009 (изм. 1 вып. 2013) с пересчетом на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные работы								
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,002 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	1	1		34,66	0,07
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0004 Т							
Итого: Демонтажные работы						**1**	**1**			**0,07**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	1				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**1**				
		Монтаж запорной арматуры								
3	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	0,0023 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	10	5	4	218,78	0,5
4	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-0,02	42,9		-1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10М							
5	507- 3354 ТСЦ2015- 06С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/20 ЦЕНА=29,02/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	0,2 М	5,19		1				
6	ПРАЙС "ВОДПОЛИМЕР"	Муфта разъемная D32- 1 1/4" НР ЦЕНА=349/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	52,91		53				
7	507- 5057 ТСЦ2015- 06С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х20 ММ ЦЕНА=6,96/5,59 Кпз=1/5,59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	1,25		1				
8	ПРАЙС "VALTEC"	Кран шаровой усиленный VALTEC PERFECT 11/4" ЦЕНА=1664/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	252,27		252				
9	ПРАЙС "VALTEC"	Фильтр механической очистки косого типа 1" ЦЕНА=507/1,18/5,59 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,59 (Индексация)	1 ШТ	76,86		77				
Итого: Монтаж запорной арматуры						**393**	**5**	**4**		**0,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**4**				
		Теплоизоляция трубопровода В1								
10	ТЕР- 26- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР=90% (НР = 40 руб.) СП=59,5% (СП = 26 руб.)	0,222 М3 ИЗОЛЯЦИИ	796,9 196,52	45,95	177	44	10	21,62	4,8
11	ССЦ01- 104- 1352	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ДИАМЕТРОМ 21 ММ (ROCKWOOL)	20,2 М	71,3		1440				
Итого: Теплоизоляция трубопровода В1						**1617**	**44**	**10**		**4,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	40				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**40**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**26**				
Итого: Основные работы						**2011**	**50**	**14**		**5,37**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	1				
	п. 16	[3]		115,2 %	ФОТ	6				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	40				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**47**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	1				
	п. 16	[3]		70,55 %	ФОТ	4				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**31**				
Итого по смете:						**2011**	**50**	**14**		**5,37**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Прямые затраты		2011
Основная зарплата		50
Материальные затраты		1947
Эксплуатация машин		14
Накладные расходы (по смете)		47
Сметная прибыль (по смете)		31
Итого СМР в ценах января 2000 г.		2089
Всего в ценах января 2000 г.		2089
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	58
НР с учётом РК=	1,15	54
СП с учётом РК=	1,15	36
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		2109
-Переход в тек. цены июнь 2015 г. (Информ.бюллетень РЦЦС №91 от 10.07.2015г.)		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	867
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	94
Материалы в тек. ценах	5,59	10884
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,59	693
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,59	10191
Итого в тек. ценах без оборудования		11845
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	686
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	430
ИТОГО с НР и СП		12961
ИТОГО		12961
НДС	18 %	2332,98
ВСЕГО с НДС		15293,98

Составил: _____ Черанева Е.П.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 21.08.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область. Г. Орлов, ул. Воровского, 30	-Капитальный ремонт фасада	31858,82	
2	Кировская область. Г. Орлов, ул. Горького, 13	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада	266554,92	221520,22 45034,7
3	Кировская область. Г. Орлов, ул. Кирова, 101	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт фундамента	281216,42	149192,12 30868,8 101155,5
4	Кировская область. Г. Орлов, ул. Ленина, 104	-Капитальный ремонт холодного водоснабжения	15293,98	
5	Кировская область. Г. Орлов, ул. Ленина, 16	-Капитальный ремонт крыши	304084,82	
6	Кировская область. Г. Орлов, ул. Ленина, 22	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада	207691,8	173155,56 34536,24
7	Кировская область. Г. Орлов, ул. Ленина, 42	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	131739,92	22353,92 66139 15657,42 27589,58
8	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 104	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада	139127,9	116946,26 22181,64
9	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 118	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	181727,08	74020,22 18151,94 89554,92
10	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 121	-Капитальный ремонт фундамента	46024,72	
11	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 148	-Капитальный ремонт фасада	44756,22	
12	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 66	-Капитальный ремонт фасада	42621,6	
13	Кировская область. Г. Орлов, ул. Орловская, 68	-Капитальный ремонт крыши	189649,6	
14	Кировская область. Г. Орлов, ул. Степана Халтурина, 23	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы отопления	404547,66	95692,1 308855,56

Итого по лоту: 2 286 895,46 руб.

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого домам, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая холуница, ул. Усатовой, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фундамента

Основание: РД 10-2015.9 дефектная ведомость

Сметная стоимость		192.218	тыс. руб.
	строительных работ	192.218	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		47.091	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.32	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1, с переходом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ (т.4 см) НР=104% (НР = 69 руб.) СП=60% (СП = 40 руб.) Объем: 69.26 * 0.04	0,0277 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	168	55	113 11	243,35	6,74
2	ТЕРр- 51- 02- 004	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 3- 4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 833 руб.) СП=45% (СП = 500 руб.)	0,2664 100М3 ГРУНТА	4166,98 4166,12	0,86	1110	1110		524,7	139,78
3	ТЕРр- 52- 11- 003	ВОДООТЛИВ ИЗ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ (МЕХАНИЧЕСКИМИ) НАСОСАМИ НР=93% (НР = 3 руб.) СП=75% (СП = 2 руб.)	0,045 100М3 ВОДЫ	62,42 54,11	8,31 4,2	3	3		7	0,32
4	ТЕРр- 52- 01- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 484 руб.) СП=75% (СП = 390 руб.)	0,4712 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	2211,29 1039,62	579,39 64,04	1042	490	273 30	107,51	50,66
5	ТЕРр- 52- 01- 002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52- 1- 1 НР=93% (НР = 116 руб.) СП=75% (СП = 94 руб.)	0,4712 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	474	111	131 14	24,26	11,43
6	ТЕР- 08- 01- 003-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	0,4712	1126,93	57,09	531	108	27	24,38	11,49

ЗАО «СМЕТЧИК»
610035 г.Киров, ул.Чапаева, д.59А, офис 7
ОГРН 1064345031547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=122% (НР = 132 руб.) СП=68% (СП = 73 руб.)	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	229,66						
Итого: Фундамент						**3328**	**1877**	**544** **55**		**220,41**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	69				
	п. Р1.2	[2]		75 %	ФОТ	833				
	п. Р2	[3, 4, 5]		93 %	ФОТ	603				
	п. 8	[6]		122 %	ФОТ	132				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1637**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	40				
	п. Р1.2	[2]		45 %	ФОТ	500				
	п. Р2	[3, 4, 5]		75 %	ФОТ	486				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	73				
		ИТОГО сметная прибыль				**1099**				
				Цоколь						
7	ТЕР- 15- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН (цокольная часть) НР=105% (НР = 211 руб.) СП=46,75% (СП = 94 руб.)	0,1454 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	927	198	10 3	149,44	21,73
8	ТЕР- 15- 04- 006-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА СТЕН (цокольная часть) НР=105% (НР = 27 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.)	0,1454 100М2 ПОКРЫТИЯ	181,57 178,86	2,53 0,14	26	26		18,77	2,73
9	ССЦ01- 101- 2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ Объем: 0.4 * 14.54	5,816 КГ	13,6		79				
10	ТЕР- 15- 04- 013-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (цокольная часть) НР=105% (НР = 6 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,1454 100М2 ФАСАДА	70,74 44,11	2,44	10	6		5,09	0,74
Итого: Цоколь						**1042**	**230**	**10** **3**		**25,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[7, 8, 10]		105 %	ФОТ	244				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**244**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[7, 8, 10]		46,75 %	ФОТ	109				
		ИТОГО сметная прибыль				**109**				
				Отмостка						
11	ТЕР- 11- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=123% (НР = 250 руб.) СП=63,75% (СП = 129 руб.)	5,456 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	669	183	199 20	3,92	21,4
12	ТЕР- 11- 01- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ НР=123% (НР = 357 руб.) СП=63,75% (СП = 185 руб.)	6,57 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	423 37,62	67,22 6,55	2779	247	442 43	4,29	28,18
13	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=105% (НР = 87 руб.) СП=55,25% (СП = 46 руб.)	0,0438 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	271	70	104 13	207	9,07
14	ССЦ01- 401- 0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	4,4676 М3	715		3194				
Итого: Отмостка						**6913**	**500**	**745** **76**		**58,64**

ЗАО "СМЕТЫ ОНЛАЙН"
г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1164350051147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[11, 12]		123 %	ФОТ	607				
	п. 6.1	[13]		105 %	ФОТ	87				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**694**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[11, 12]		63,75 %	ФОТ	314				
	п. 6.1	[13]		55,25 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль				**360**				
				Отвозка мусора						
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 2.7704 * 2.4	6,649 Т ГРУЗА	42,98		286				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ (РК=1,05)	6,649 Т ГРУЗА	4,8		32				
Итого: Отвозка мусора						**318**				
Итого по смете:						**11601**	**2607**	**1299**		**304,26**
								134		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	69				
	п. Р1.2	[2]		75 %	ФОТ	833				
	п. Р2	[3, 4, 5]		93 %	ФОТ	603				
	п. 8	[6]		122 %	ФОТ	132				
	п. 15	[7, 8, 10]		105 %	ФОТ	244				
	п. 11	[11, 12]		123 %	ФОТ	607				
	п. 6.1	[13]		105 %	ФОТ	87				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2575**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	40				
	п. Р1.2	[2]		45 %	ФОТ	500				
	п. Р2	[3, 4, 5]		75 %	ФОТ	486				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	73				
	п. 15	[7, 8, 10]		46,75 %	ФОТ	109				
	п. 11	[11, 12]		63,75 %	ФОТ	314				
	п. 6.1	[13]		55,25 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль				**1568**				
		Прямые затраты				11601				
		Основная зарплата				2607				
		Материальные затраты				7377				
		Эксплуатация машин				1299				
		в тч ЗП машинистов				134				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				318				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				286				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				32				
		Накладные расходы (по смете)				2575				
		Сметная прибыль (по смете)				1568				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4429				
		Всего в ценах января 2000 г.				15744				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		2998				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		154				
		НР с учётом РК=		1,15		2961				

ЗАО "СМЕТЭКС"
61003 г. Харьков, ул. Клочковская, 9, 59 А, офис 7
Отдел тел./факс (057) 758-01-27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП с учётом РК=		1,15		1803				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		300				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		34				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		44790				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2301				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		8864				
		Материалы в тек. ценах		5,59		41237				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		2841				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		262				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3103				
		Итого в тек. ценах без оборудования				97994				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		37605				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		21546				
		ИТОГО с НР и СП				157145				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3,66 %		5752				
		Итого СМР				162897				
		ИТОГО				162897				
		НДС		18 %		29321,46				
		ВСЕГО с НДС				192218,46				

Составил: _____ Ворончихина Е.А.

Проверил: _____ Невоструева С.С.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
30. 07. 2015

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

2: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы ХВС

Основание: РД 10-2015.10-ВК

Сметная стоимость		68,992	тыс. руб.
	строительных работ	68,992	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		19,705	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,12	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на июль 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
1	ТЕРр-65-14-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 113 руб.) СП=50% (СП = 77 руб.) Объем: 27 + 12 + 9	0,48 100М ТРУБОПРОВОДА	319,03 319,03		153	153		37,8	18,14
2	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 735 руб.) СП=70,55% (СП = 450 руб.)	0,27 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1173	580	471 58	218,78	59,07
3	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2,4273 10М	42,9		-104				
4	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 20х3,4 (ДУ15) ЦЕНА=23,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	24,273 М	3,68		89				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345045147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Завод "Водополимер"	ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ PPRC Ду 20 ЦЕНА=4,5/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	4 ШТ	0,81		3				
6	Завод "Водополимер"	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ PPRC 25Х20 ЦЕНА=3,5/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	1 ШТ	0,63		1				
7	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН МУФТОВЫЙ ДУ-15, РУ-25 BP IDEAL 115, ITAP ЦЕНА=269/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.-скл.(0,75%))	3 ШТ	41,09		123				
8	Завод "Водополимер"	УГОЛЬНИК PPRC Дн20 ЦЕНА=3,3/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	2 ШТ	0,59		1				
9	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 251 руб.) СП=70,55% (СП = 154 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	395	202	129 16	172,09	20,65
10	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1,1148 10М	51,8		-58				
11	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 25х4,2 (ДУ20) ЦЕНА=36,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	11,148 М	5,71		64				
12	Завод "Водополимер"	ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ PPRC Ду 25 ЦЕНА=6,9/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	1 ШТ	1,23		1				
13	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ITAP 090, ДУ15 ЦЕНА=181/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.-скл.(0,75%))	8 ШТ	27,65		221				
14	Завод "Водополимер"	УГОЛЬНИК PPRC Дн25 ЦЕНА=8,7/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	2 ШТ	1,56		3				
15	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 159 руб.) СП=70,55% (СП = 97 руб.)	0,095 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	258	131	60 7	140,07	13,31

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0,8911 10М	70,6		-63				
17	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 32x5,4 (ДУ25) ЦЕНА=60,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	8,911 М	9,29		83				
18	Завод "Водополимер"	УГОЛЬНИК PPRC Дн 32 ЦЕНА=8,7/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	4 ШТ	1,56		6				
19	БМС	КРЕСТОВИНА PPRC Дн 32 ЦЕНА=27,1/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	6 ШТ	4,85		29				
20	Завод "Водополимер"	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ PPRC 32Х20 ЦЕНА=4,85/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	2 ШТ	0,87		2				
21	Завод "Водополимер"	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ PPRC 32Х25 ЦЕНА=4,9/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	1 ШТ	0,88		1				
22	Завод "Водполимер"	КРЕПЛЕНИЕ ДУ15 (СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ) ЦЕНА=1,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	35 ШТ	0,19		7				
23	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ С РЕЗ. ДУ15 ЦЕНА=11/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.-скл.(0,75%))	20 ШТ	1,68		34				
24	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ С РЕЗ. ДУ20 ЦЕНА=18/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.-скл.(0,75%))	8 ШТ	2,75		22				
25	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ С РЕЗ. ДУ25 ЦЕНА=13,5/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.-скл.(0,75%))	11 ШТ	2,06		23				
26	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ITAP 090, ДУ25 ЦЕНА=416/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.-скл.(0,75%))	1 ШТ	63,54		64				
Итого: Водопровод В1						**2531**	**1066**	**660**		**111,17**
								81		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	113				
	п. 16	[2, 9, 15]		115,2 %	ФОТ	1145				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1258**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ООО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	77				
	п. 16	[2, 9, 15]		70,55 %	ФОТ	701				
		ИТОГО сметная прибыль				**778**				
Итого по смете:						**2531**	**1066**	**660**		**111,17**
								81		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	113				
	п. 16	[2, 9, 15]		115,2 %	ФОТ	1145				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1258**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	77				
	п. 16	[2, 9, 15]		70,55 %	ФОТ	701				
		ИТОГО сметная прибыль				**778**				
		Прямые затраты				2531				
		Основная зарплата				1066				
		Материальные затраты				805				
		Эксплуатация машин				660				
		в тч ЗП машинистов				81				
		Накладные расходы (по смете)				1258				
		Сметная прибыль (по смете)				778				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2036				
		Всего в ценах января 2000 г.				4567				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1226				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		93				
		НР с учётом РК=		1,15		1447				
		СП с учётом РК=		1,15		895				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		18316				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1389				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4516				
		Материалы в тек. ценах		5,59		4500				
		Итого в тек. ценах без оборудования				27332				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		18377				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		10695				
		ИТОГО с НР и СП				56404				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3,66 %		2064				
		Итого СМР				58468				
		ИТОГО				58468				
		НДС		18 %		10524,24				
		ВСЕГО с НДС				68992,24				

Составил: Кауф Карпенина О.М.

Проверил: Тищ Тищенко А.Р

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
ДАТА ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Белая Холуница, ул.Усатовой, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы водоотведения

Основание: РД 10-2015.10

Сметная стоимость		114,73 тыс. руб.
	строительных работ	114,73 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		20,483 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		142 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация								
1	ТЕРр-66-01-004	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ НР=74% (НР = 266 руб.) СП=50% (СП = 180 руб.)	0,35 100М	1027,78 1027,78		360	360		132,96	46,54
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,743 Т							
3	ТЕР-46-04-006-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЧИСТЫХ ЩИТОВЫХ ДОЩАТЫХ (деревянные постаменты) НР=99% (НР = 47 руб.) СП=59.5% (СП = 28 руб.)	0,16 100М2	428,94 219,16	209,78 75,1	69	35	34 12	29,3	4,69
4	ТЕР-10-01-014-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ (деревянные постаменты) НР=106.2% (НР = 205 руб.) СП=53.55% (СП = 103 руб.)	0,16 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	6127,49 1194,83	201 15,51	980	191	32 2	149,17	23,87
5	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ОЗП=524.8*0.99 ЭМ=40.61*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=115.2% (НР = 242 руб.) СП=70.55% (СП = 148 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРОВОДА	5051,85 597,48	52,79 4,26	1768	209	18 1	64,2	22,47

ЗАО "СИТЭКС"
610036 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПКФ "Элгисс"	Тройник 110/110/90 Политэк (30) Цена: 81/1,18/5,56*1,02 ЦЕНА=81/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	10 ШТ	12,53		125				
7	ПКФ "Элгисс"	Колено 110/90 Политэк (50) Цена:45/1,18/5,56*1,02 ЦЕНА=45/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	6,96		14				
8	ПКФ "Элгисс"	Колено 110/45 Политэк (60) Цена:43/1,18/5,56*1,02 ЦЕНА=43/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	8 ШТ	6,65		53				
9	ПКФ "Элгисс"	Ревизия 110 Политэк (40) Цена:92/1,18/5,56*1,02 ЦЕНА=92/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	14,23		57				
10	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	20 ШТ	8,09		162				
11	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Компенсационный патрубок 110 (цена=82руб) ЦЕНА=82/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	12,73		102				
12	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 11 руб.) СП=59.5% (СП = 7 руб.)	0,3 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	187	12	8	4,05	1,21
13	ПКФ "Элгисс"	Теплоизол. труба K-FLEX ST 50x108 ЦЕНА=4998.92/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	3,3 М	773,01		2551				
14	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 85 руб.) СП=70.55% (СП = 52 руб.)	4 САЛЬНИК	21,77 18,61		87	74		2,07	8,28
15	ТЕРр-69-03-002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,02 100ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	13	10	3	61,7	1,23
16	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,012 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345055147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-16-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115.2% (НР = 75 руб.) СП=70.55% (СП = 46 руб.)	2 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	778	65	38	3,38	6,76
18	ССЦ01-301-3302	искл ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-2 ШТ	333		-666				
19	ССЦ01-101-1522	искл ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0,0004 Т	12968		-5				
20	ССЦ01-101-1355	искл ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0,0003 Т	2722		-1				
21	ССЦ01-101-0311	искл КАБОЛКА	-0,0001 Т	26593		-3				
22	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.57 (Инд.на мат-ы)Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	162,95		326				
23	ССЦ01-101-4648	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	14,6 10ШТ	5,3		77				
24	ССЦ01-101-8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SOUDAL, SILIRUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	0,44 Л	61,2		27				
Итого: Канализация						**7061**	**956**	**133** **15**		**115,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р16.1	[1]		74 %	ФОТ	266				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	47				
	п. 10	[4]		106.2 %	ФОТ	205				
	п. 16	[5, 14, 17]		115.2 %	ФОТ	402				
	п. 20	[12]		90 %	ФОТ	11				
	п. Р19	[15]		78 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**939**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р16.1	[1]		50 %	ФОТ	180				
	п. 49	[3]		59.5 %	ФОТ	28				
	п. 10	[4]		53.55 %	ФОТ	103				
	п. 16	[5, 14, 17]		70.55 %	ФОТ	246				
	п. 20	[12]		59.5 %	ФОТ	7				
	п. Р19	[15]		50 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**569**				
				Выгребные ямы (2 шт)						
25	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.) Объем: 1.73 * 2.5	0,0433 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	7	6	1	15,9	0,69
26	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0628 Т							
27	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (профлист) НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.) Объем: 1.73 * 2.5	0,0433 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	3	2	1	8,58	0,37

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044919041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр-52-11-003	ВОДООТЛИВ ИЗ ПОДВАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ (МЕХАНИЧЕСКИМИ) НАСОСАМИ НР=93% (НР = 3 руб.) СП=75% (СП = 2 руб.)	0,07 100М3 ВОДЫ	62,42 54,11	8,31 4,2	4	3	1	7	0,49
29	ТЕР-46-04-007-04	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОГОНОВ, ЗАЩИТНОГО И РАБОЧЕГО НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ НР=99% (НР = 43 руб.) СП=59.5% (СП = 26 руб.)	0,09 100М2	602,52 413,32	189,2 67,42	54	37	17 6	51,6	4,64
30	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 23 руб.) СП=59.5% (СП = 14 руб.)	0,27 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	51	20	31 3	8,24	2,22
31	ТЕР-08-02-001-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109.8% (НР = 31 руб.) СП=68% (СП = 19 руб.)	0,39 М3 КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	336	26	18 2	8,14	3,18
32	ТЕР-10-01-082-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ НР=106.2% (НР = 27 руб.) СП=53.55% (СП = 13 руб.)	0,15 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1526,47 164,83	42,59 2,4	229	25	6	17,3	2,59
33	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.) Объем: 9 - 1.2	0,078 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	100	13	2	21,35	1,67
34	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 29 руб.) СП=72.25% (СП = 26 руб.)	0,09 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	102	32	56 4	40,83	3,67
35	-стройце-на (06.-15)	ССЦ 101-4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 ЦЕНА=236.55/5.59 Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	9,9 М2	42,32		419				
36	стройце-на (06.-15)	ССЦ 101-4639 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х29ММ ЦЕНА=10.89/5.59 Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015)) Объем: 9 * 8	7,2 10 ШТ	1,95		14				
37	ТЕР-09-05-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА (прорезка листа под люк) НР=81% (НР = 16 руб.) СП=72.25% (СП = 14 руб.) Объем: 2.9 * 2	5,8 М РЕЗА	4,17 3,47	0,7	24	20	4	0,39	2,27
38	ТЕР-10-01-039-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106.2% (НР = 19 руб.) СП=53.55% (СП = 10 руб.)	0,012 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	835	16	20 2	164,08	1,97
39	ССЦ01-101-0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064313053147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР-11-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (отделка горизонтальной поверхности кирпичной стенки, примыкающей к зданию) НР=110.7% (НР = 4 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.) Объем: 0.25 * 2.5 * 2	0,0125 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	5	4	1	45,44	0,57
41	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0255 М3	541		14				
Итого: Выгребные ямы (2 шт)						**2280**	**204**	**158**		**24,33**
								17		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[25]		99 %	ФОТ	6				
	п. 49	[27, 29, 30]		99 %	ФОТ	68				
	п. Р2	[28]		93 %	ФОТ	3				
	п. 8	[31]		109.8 %	ФОТ	31				
	п. 10	[32, 38]		106.2 %	ФОТ	46				
	п. Р8	[33]		83 %	ФОТ	11				
	п. 9	[34]		81 %	ФОТ	29				
	п. 9	[37]		81 %	ФОТ	16				
	п. 11	[40]		110.7 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**214**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[25]		59.5 %	ФОТ	4				
	п. 49	[27, 29, 30]		59.5 %	ФОТ	41				
	п. Р2	[28]		75 %	ФОТ	2				
	п. 8	[31]		68 %	ФОТ	19				
	п. 10	[32, 38]		53.55 %	ФОТ	23				
	п. Р8	[33]		65 %	ФОТ	8				
	п. 9	[34]		72.25 %	ФОТ	26				
	п. 9	[37]		72.25 %	ФОТ	14				
	п. 11	[40]		63.75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**140**				
				Транспортировка по ФСПГ						
42	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,7828 Т ГРУЗА	42,98		120				
43	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,7828 Т ГРУЗА	11,42		32				
Итого: Транспортировка по ФСПГ						**152**				
Итого по смете:						**9493**	**1160**	**291**		**139,39**
								32		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р16.1	[1]		74 %	ФОТ	266				
	п. 49	[3, 27, 29, 30]		99 %	ФОТ	115				
	п. 10	[4, 32, 38]		106.2 %	ФОТ	251				
	п. 16	[5, 14, 17]		115.2 %	ФОТ	402				
	п. 20	[12]		90 %	ФОТ	11				
	п. Р19	[15]		78 %	ФОТ	8				
	п. 49	[25]		99 %	ФОТ	6				
	п. Р2	[28]		93 %	ФОТ	3				
	п. 8	[31]		109.8 %	ФОТ	31				
	п. Р8	[33]		83 %	ФОТ	11				
	п. 9	[34]		81 %	ФОТ	29				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 9	[37]		81 %	ФОТ	16				
	п. 11	[40]		110.7 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1153**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р16.1	[1]		50 %	ФОТ	180				
	п. 49	[3, 27, 29, 30]		59.5 %	ФОТ	69				
	п. 10	[4, 32, 38]		53.55 %	ФОТ	126				
	п. 16	[5, 14, 17]		70.55 %	ФОТ	246				
	п. 20	[12]		59.5 %	ФОТ	7				
	п. Р19	[15]		50 %	ФОТ	5				
	п. 49	[25]		59.5 %	ФОТ	4				
	п. Р2	[28]		75 %	ФОТ	2				
	п. 8	[31]		68 %	ФОТ	19				
	п. Р8	[33]		65 %	ФОТ	8				
	п. 9	[34]		72.25 %	ФОТ	26				
	п. 9	[37]		72.25 %	ФОТ	14				
	п. 11	[40]		63.75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**709**				
		Прямые затраты				9493				
		Основная зарплата				1160				
		Материальные затраты				7890				
		Эксплуатация машин				291				
		в тч ЗП машинистов				32				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				152				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				120				
		Накладные расходы (по смете)				1153				
		Сметная прибыль (по смете)				709				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				1982				
		Всего в ценах января 2000 г.				11355				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		1334				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		37				
		НР с учётом РК=		1.15		1326				
		СП с учётом РК=		1.15		815				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		126				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		19930				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		553				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1989				
		Материалы в тек. ценах		5.59		44105				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		1193				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1193				
		Итого в тек. ценах без оборудования				67217				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		16840				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		9739				
		ИТОГО с НР и СП				93796				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		3433				
		Итого СМР				97229				
		ИТОГО				97229				
		НДС		18 %		17501,22				
		ВСЕГО с НДС				114730,22				

Составил: Каркина О.Н.

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147 РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ 23.07.2015 подпись А.В. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: Пилипенко А.Ф.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Белая Холуница, ул.Усатовой, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонт системы отопления

Основание: РД 10-2015.10-ОВ

Сметная стоимость		166,988	тыс. руб.
	строительных работ	166,988	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		36,513	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		228	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в базе ТЕР ред.2009 г с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-14-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 425 руб.) СП=50% (СП = 287 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРОВОДА	478,55 478,55		574	574		56,7	68,04
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6489 Т							
3	ТЕРр-65-14-003 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,02 100М ТРУБОПРОВОДА	577,82 551,97	9,81	12	12		65,4	1,31
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0098 Т							
5	ТЕРр-65-03-013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,02 100ШТ АРМАТУРЫ	812 804,33	7,67 2,75	16	16		95,3	1,91
6	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,649 Т ГРУЗА	42,98		28				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,649 Т ГРУЗА	11,42		7				
Итого: Демонтаж						**637**	**602**			**71,25**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3, 5]		74 %	ФОТ	446				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**446**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3, 5]		50 %	ФОТ	301				
		ИТОГО сметная прибыль				**301**				
				Трубопроводы						
8	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 1320 руб.) СП=70.55% (СП = 809 руб.)	2,1 100М ТРУБОПРОВОДА	3317,17 542	88,24 3,6	6966	1138	185 8	56,87	119,43
9	ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 8 руб.) СП=70.55% (СП = 5 руб.)	0,01 100М ТРУБОПРОВОДА	4951,89 672,7	170,94 4,56	50	7	2	70,59	0,71
10	ТЕР-16-02-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 12 руб.) СП=70.55% (СП = 7 руб.)	0,01 100М ТРУБОПРОВОДА	5175,73 1014,7	218,29 4,56	52	10	2	104,93	1,05
11	ССЦ01-302-1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-1 М	39,1		-39				
12	ССЦ01-103-0139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	1 М	37		37				
13	ССЦ01-507-1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	2 ШТ	24		48				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров, ул Калинина, д 59 А, офис 7
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1 1/4" (д.32мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=661руб) ЦЕНА=661/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	102,21		409				
15	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Автомат. возд. клапан (воздухоотводчик) 1/2" (д.15мм), 362, Itap (цена=220руб) ЦЕНА=220/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	1 ШТ	34,02		34				
16	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг, Itap (цена=220руб) ЦЕНА=220/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	34,02		136				
17	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	130 ШТ	8,09		1052				
18	ТЕР-18-07-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 120 руб.) СП=70.55% (СП = 73 руб.)	50 КОМПЛ	2,8 2,09		140	104		0,21	10,35
19	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (радиаторы)	Кран маевского (цена=42руб) ЦЕНА=42/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	50 ШТ	6,49		325				
20	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 22 руб.) СП=59.5% (СП = 16 руб.)	0,25 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	369,87 106,2	17,7 0,19	92	27	4	10,08	2,52
21	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 27 руб.) СП=59.5% (СП = 20 руб.)	0,25 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1465,46 130,66	23,36 0,38	366	33	6	14,53	3,63
22	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,008 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	369,87 106,2	17,7 0,19	3	1		10,08	0,08

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Комсомола д 59 А офис 7
ОГРН 1044316521147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР-13-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,008 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	273,04 146,62	17,7 0,19	2	1		14,1	0,11
24	ТЕР-13-03-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,008 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	231,82 146,62	17,7 0,19	2	1		14,1	0,11
25	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 47 руб.) СП=59.5% (СП = 31 руб.)	0,79 10М ТРУБОПРОВОДА	664,53 65,6	41,66	525	52	33	6,68	5,28
26	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0261 КГ	50,7		-1				
27	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-11,85 М	8,93		-106				
28	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,136 Л	250		-284				
29	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-8,69 М							
30	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 13х42 (цена=84,36руб) ЦЕНА=84.36/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	7,59 М	13,05		99				
31	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 19х64 (цена=279,46руб) ЦЕНА=279.46/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	1,1 М	43,21		48				
32	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Лента K-FLEX 50-25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт : 50м=5,14р) ЦЕНА=5.14/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	7,4 М	0,79		6				

ООО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб) ЦЕНА=39/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	10 М	6,03		60				
Итого: Трубопроводы						**10022**	**1374**	**232**		**143,27**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[8, 9, 10, 18]		115.2 %	ФОТ	1460				
	п. 13	[20, 21, 22, 23, 24]		81 %	ФОТ	52				
	п. 20	[25]		90 %	ФОТ	47				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1559**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[8, 9, 10, 18]		70.55 %	ФОТ	894				
	п. 13	[20, 21, 22, 23, 24]		59.5 %	ФОТ	39				
	п. 20	[25]		59.5 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**964**				
				Гидравлические испытания						
34	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 162 руб.) СП=70.55% (СП = 99 руб.)	2,12 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	270	141	118	5,76	12,21
Итого: Гидравлические испытания						**270**	**141**	**118**		**12,21**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[34]		115.2 %	ФОТ	162				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**162**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[34]		70.55 %	ФОТ	99				
		ИТОГО сметная прибыль				**99**				
Итого по смете:						**10929**	**2117**	**350**		**226,74**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3, 5]		74 %	ФОТ	446				
	п. 16	[8, 9, 10, 18, 34]		115.2 %	ФОТ	1622				
	п. 13	[20, 21, 22, 23, 24]		81 %	ФОТ	52				
	п. 20	[25]		90 %	ФОТ	47				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2167**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3, 5]		50 %	ФОТ	301				
	п. 16	[8, 9, 10, 18, 34]		70.55 %	ФОТ	993				
	п. 13	[20, 21, 22, 23, 24]		59.5 %	ФОТ	39				
	п. 20	[25]		59.5 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**1364**				
		Прямые затраты				10929				
		Основная зарплата				2117				
		Материальные затраты				8427				
		Эксплуатация машин				350				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				35				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				28				
		Накладные расходы (по смете)				2167				
		Сметная прибыль (по смете)				1364				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3559				
		Всего в ценах января 2000 г.				14460				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2435				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина, д 59 А, офис 7
ОГРН 1044316841147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		9				
		НР с учётом РК=		1.15		2492				
		СП с учётом РК=		1.15		1569				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		29				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		36379				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2359				
		Материалы в тек. ценах		5.59		47107				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		275				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				275				
		Итого в тек. ценах без оборудования				86120				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		31648				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		18750				
		ИТОГО с НР и СП				136518				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		4997				
		Итого СМР				141515				
		ИТОГО				141515				
		НДС		18 %		25472,7				
		ВСЕГО с НДС				166987,7				

Составил: Кар Карпина О.Н.

Проверил: Тим Тимошенко А.Ф

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Белая Холуница, ул.Энгельса 11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фундамента

Основание: РД 10-2015.11.КР

Сметная стоимость		217,623	тыс. руб.
	строительных работ	217,623	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		44,417	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		304	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в базе ТЕР ред.2009 г с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (лом бетонной отмостки) Объем: 1 * 2.4	2,4 Т ГРУЗА	42,98		103				
2	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,4 Т ГРУЗА	11,42		27				
3	ТЕРр-51-02-004	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 3-4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 746 руб.) СП=45% (СП = 448 руб.)	0,2387 100М3 ГРУНТА	4166,98 4166,12	0,86	995	995		524,7	125,25
4	ТЕР-01-02-060-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ ПОД ОТМОСТКУ) НР=72% (НР = 48 руб.) СП=38.25% (СП = 26 руб.) Объем: 0.16 * 79.56	0,1273 100М3	528,05 528,05		67	67		71,07	9,05

ООО "СМЕТЧИК"
610033 г.Киров, ул.Хлынина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1024316841147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ (ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА - ВЫЕМКА ПОД ОТМОСТКУ) Объем: 12.7 * 1.8	22,86 Т ГРУЗА	11,42		261				
6	ТЕР-13-07-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ НР=81% (НР = 14 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,378 100М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВ	249,54 44,32	3,31 0,13	94	17	1	5,12	1,93
7	ТЕРр-52-01-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 388 руб.) СП=75% (СП = 313 руб.)	0,378 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	2211,29 1039,62	579,39 64,04	836	393	219 24	107,51	40,64
8	ТЕРр-52-01-002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1-1 НР=93% (НР = 93 руб.) СП=75% (СП = 75 руб.)	0,378 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	380	89	105 11	24,26	9,17
9	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 96 руб.) СП=68% (СП = 59 руб.)	0,378 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	426	87	22	24,38	9,22
10	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (толщ.80 мм) НР=110.7% (НР = 261 руб.) СП=63.75% (СП = 150 руб.)	6,36 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	780	213	231 23	3,92	24,94
11	ТЕР-11-01-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ (толщ.80 мм) НР=110.7% (НР = 311 руб.) СП=63.75% (СП = 179 руб.)	6,36 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	423 37,62	67,22 6,55	2690	239	428 42	4,29	27,28
12	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (сетка 100*100*6) НР=94.5% (НР = 43 руб.) СП=55.25% (СП = 25 руб.)	0,3533 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	2050	45	16 1	14,54	5,14
13	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,3533 Т	5433		-1919				
14	ССЦ01-204-0019	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,3533 Т	7382		2608				
15	ССЦ01-204-0034	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 5-6 ММ	0,3533 Т	2216		783				
16	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ОТМОСТКА) НР=94.5% (НР = 113 руб.) СП=55.25% (СП = 66 руб.)	0,0636 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	394	102	151 18	207	13,17
17	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	6,4872 М3	715		4638				

ЗАО "СИТОСС"
610000 г Киров ул Комсомольская д 69 А офис 7
Ст

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр-53-01-001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 32 руб.) СП=70% (СП = 26 руб.)	0,378 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	53	35	18 2	12,3	4,65
19	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3553 Т							
20	ТЕР-10-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% (НР = 143 руб.) СП=53.55% (СП = 72 руб.)	0,378 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	1269	135	23	41,75	15,78
21	ТЕР-10-01-089-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН НР=106.2% (НР = 50 руб.) СП=53.55% (СП = 25 руб.) Объем: 37.8 * 2	0,756 100М2 СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	277,46 62,34	11,48 0,48	210	47	9	7,2	5,44
22	ССЦ01-101-2317	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I	-0,0045 Т	16903		-76				
23	стройцена 05.2015 113-8053-11	СПАС-1 (состав огнебиозащитный) 2 группа огнезащитной эффективности. Расход 200 г/м2 ЦЕНА=10152.49/5.59 Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	0,0076 Т	1816,19		14				
24	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,3553 Т ГРУЗА	42,98		15				
25	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,3553 Т ГРУЗА	11,42		4				
Итого по смете:						**16702**	**2464**	**1223** **121**		**291,65**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р1.2	[3]	75 %	ФОТ		746				
	п. 1.2	[4]	72 %	ФОТ		48				
	п. 13	[6]	81 %	ФОТ		14				
	п. Р2	[7, 8]	93 %	ФОТ		481				
	п. 8	[9]	109.8 %	ФОТ		96				
	п. 11	[10, 11]	110.7 %	ФОТ		572				
	п. 6.1	[12, 16]	94.5 %	ФОТ		156				
	п. Р3	[18]	86 %	ФОТ		32				
	п. 10	[20]	106.2 %	ФОТ		143				
	п. 10	[21]	106.2 %	ФОТ		50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2338**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р1.2	[3]	45 %	ФОТ		448				
	п. 1.2	[4]	38.25 %	ФОТ		26				
	п. 13	[6]	59.5 %	ФОТ		10				
	п. Р2	[7, 8]	75 %	ФОТ		388				
	п. 8	[9]	68 %	ФОТ		59				
	п. 11	[10, 11]	63.75 %	ФОТ		329				
	п. 6.1	[12, 16]	55.25 %	ФОТ		91				
	п. Р3	[18]	70 %	ФОТ		26				
	п. 10	[20]	53.55 %	ФОТ		72				
	п. 10	[21]	53.55 %	ФОТ		25				
		ИТОГО сметная прибыль				**1474**				
		Прямые затраты				16702				

610020 г Киров ул Попова д 59 А офис 7
ОГРН 1044316516197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				2464				
		Материальные затраты				12605				
		Эксплуатация машин				1223				
		в тч ЗП машинистов				121				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				410				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				292				
		Накладные расходы (по смете)				2338				
		Сметная прибыль (по смете)				1474				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20514				
		Всего в ценах января 2000 г.				20514				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2834				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		139				
		НР с учётом РК=		1.15		2689				
		СП с учётом РК=		1.15		1695				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		307				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		42340				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		2077				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		8340				
		Материалы в тек. ценах		5.59		70462				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		2367				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2367				
		Итого в тек. ценах без оборудования				123509				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		34150				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		20255				
		ИТОГО с НР и СП				177914				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		6512				
		Итого СМР				184426				
		ИТОГО				184426				
		НДС		18 %		33196,68				
		ВСЕГО с НДС				217622,68				

Составил: Кокр Каркина О.М.

Проверил: Тимш Тишенко А.Ф

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Белая Холуница, ул.Энгельса 11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы водоотведения

Основание: РД 10-2015.11-ВК

Сметная стоимость		119,122	тыс. руб.
	строительных работ	119,122	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		10,503	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		70	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в базе ТЕР ред.2009 г с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация								
1	ТЕРр-66-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 106 руб.) СП=50% (СП = 72 руб.)	0,2 100М	715,8 715,8		143	143		92,6	18,52
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,436 Т							
3	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 160 руб.) СП=70.55% (СП = 98 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	1576	139	6	70,84	14,17
4	ССЦ01-302-3340	искл ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-19,96 М	70,4		-1405				
5	стройцена 05.2015 507-4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм 135,35 ЦЕНА=135.35/5.59 Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	19,96 М	24,21		483				

ЗАО "СМЕТЭКС"
г.Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
Сайт: www.smetexpert.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПКФ "Элгисс"	Тройник 110/110/90 Политэк (30) Цена: 81 ЦЕНА=81/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	12,53		25				
7	ЗПТ "Водополимер"	Тройник 110х110/45 Цена:48,10 ЦЕНА=48.1/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	7,44		15				
8	ЗПТ "Водополимер"	Отвод 110/45 Цена:23,40 ЦЕНА=23.4/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	3,62		14				
9	ПКФ "Элгисс"	Ревизия 110 Политэк (40) Цена:92 ЦЕНА=92/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	1 ШТ	14,23		14				
10	ЗПТ "Водополимер"	Заглушка (прочистка) 110 цена: 7,30 ЦЕНА=7.3/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	1,13		2				
11	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	12 ШТ	8,09		97				
12	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 43 руб.) СП=59.5% (СП = 29 руб.)	1,2 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	750	48	33	4,05	4,86
13	ПКФ "Элгисс"	Теплоизол. труба K-FLEX ST 50х108 ЦЕНА=4998.92/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	13,2 М	773,01		10204				
14	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 65 руб.) СП=70.55% (СП = 40 руб.)	3 САЛЬНИК	21,77 18,61		65	56		2,07	6,21
15	ТЕРр-57-04-001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 42 руб.) СП=68% (СП = 35 руб.)	0,05 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	82	52	1	121	6,05
16	ТЕРр-69-08-003	УТЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И КОРОБАХ ШЛАКОМ НР=78% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,005 100М3 ИЗОЛЯЦИИ	9530,55 2999,55		48	15		388,04	1,94
17	ССЦ01-409-0121	ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ	0,525 М3	62,2		33				

ООО "СТРОЙТЕХЭКО"
610033 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А офис 7
Стр. 1064345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ССЦ01-406-0016	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ, МАРКА 500	0,525 М3	220		116				
Итого: Канализация						**12262**	**453**	**40**		**51,75**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р16.1	[1]		74 %	ФОТ	106				
	п. 16	[3, 14]		115.2 %	ФОТ	225				
	п. 20	[12]		90 %	ФОТ	43				
	п. Р7	[15]		80 %	ФОТ	42				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**428**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р16.1	[1]		50 %	ФОТ	72				
	п. 16	[3, 14]		70.55 %	ФОТ	138				
	п. 20	[12]		59.5 %	ФОТ	29				
	п. Р7	[15]		68 %	ФОТ	35				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**282**				
				Выгребные ямы (3 шт)						
19	ТЕР-46-04-007-04	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОГОНОВ, ЗАЩИТНОГО И РАБОЧЕГО НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ НР=99% (НР = 51 руб.) СП=59.5% (СП = 31 руб.)	0,108 100М2	602,52 413,32	189,2 67,42	65	45	20 7	51,6	5,57
20	ТЕР-10-01-082-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ НР=106.2% (НР = 29 руб.) СП=53.55% (СП = 14 руб.) Объем: 0.162 + 0.0045	0,1665 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1526,47 164,83	42,59 2,4	254	27	7	17,3	2,88
21	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,108 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	139	18	3	21,35	2,31
22	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 35 руб.) СП=72.25% (СП = 31 руб.)	0,108 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	123	38	69 5	40,83	4,41
23	-стройце-на 05.2-015 1-01	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 ЦЕНА=289.92/5.59 Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	11,88 М2	51,86		616				
24	стройцена 05.2015 101-4645	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х29ММ ЦЕНА=10.89/5.59 Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	7,6 10 ШТ	1,95		15				
25	ТЕР-10-01-039-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106.2% (НР = 19 руб.) СП=53.55% (СП = 10 руб.) Объем: 0.8 * 0.5 * 3	0,012 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	835	16	20 2	164,08	1,97
Итого: Выгребные ямы (3 шт)						**2047**	**144**	**119** **14**		**17,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[19]		99 %	ФОТ	51				
	п. 10	[20, 25]		106.2 %	ФОТ	48				
	п. Р8	[21]		83 %	ФОТ	15				

ОГРН 1164313661147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 9	[22]		81 %	ФОТ	35				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**149**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[19]		59.5 %	ФОТ	31				
	п. 10	[20, 25]		53.55 %	ФОТ	24				
	п. Р8	[21]		65 %	ФОТ	12				
	п. 9	[22]		72.25 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**98**				
				Транспортировка по ФСПГ						
26	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,436 Т ГРУЗА	42,98		19				
27	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,436 Т ГРУЗА	11,42		5				
Итого: Транспортировка по ФСПГ						**24**				
Итого по смете:						**14333**	**597**	**159**		**68,88**
								14		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р16.1	[1]		74 %	ФОТ	106				
	п. 16	[3, 14]		115.2 %	ФОТ	225				
	п. 20	[12]		90 %	ФОТ	43				
	п. Р7	[15]		80 %	ФОТ	42				
	п. Р19	[16]		78 %	ФОТ	12				
	п. 49	[19]		99 %	ФОТ	51				
	п. 10	[20, 25]		106.2 %	ФОТ	48				
	п. Р8	[21]		83 %	ФОТ	15				
	п. 9	[22]		81 %	ФОТ	35				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**577**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р16.1	[1]		50 %	ФОТ	72				
	п. 16	[3, 14]		70.55 %	ФОТ	138				
	п. 20	[12]		59.5 %	ФОТ	29				
	п. Р7	[15]		68 %	ФОТ	35				
	п. Р19	[16]		50 %	ФОТ	8				
	п. 49	[19]		59.5 %	ФОТ	31				
	п. 10	[20, 25]		53.55 %	ФОТ	24				
	п. Р8	[21]		65 %	ФОТ	12				
	п. 9	[22]		72.25 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**380**				
		Прямые затраты				14333				
		Основная зарплата				597				
		Материальные затраты				13553				
		Эксплуатация машин				159				
		в тч ЗП машинистов				14				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				24				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				19				
		Накладные расходы (по смете)				577				
		Сметная прибыль (по смете)				380				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				976				
		Всего в ценах января 2000 г.				15290				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		687				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		16				
		НР с учётом РК=		1.15		664				
		СП с учётом РК=		1.15		437				

ООО «СОЮЗ»
г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		20				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		10264				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		239				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1082				
		Материалы в тек. ценах		5.59		75761				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		189				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				189				
		Итого в тек. ценах без оборудования				87296				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		8433				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		5222				
		ИТОГО с НР и СП				100951				
		Итого СМР				100951				
		ИТОГО				100951				
		НДС		18 %		18171,18				
		ВСЕГО с НДС				119122,18				

Составил: Каур Карпенка О. К.

Проверил: Гиф - Тишенко Л.Ф

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Белая Холуница, ул.Юбилейная, 43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт крыши

Основание: РД 10-2015.8

Сметная стоимость		424,072 тыс. руб.
	строительных работ	424,072 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		81,004 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		556 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на июль 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 560 руб.) СП=59.5% (СП = 337 руб.)	4,6 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	708	566	142	15,9	73,14
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,6697 Т							
3	ТЕРр-58-18-004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 287 руб.) СП=65% (СП = 225 руб.)	0,46 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	1411	346	31	95,69	44,02
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,782 Т							
5	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 300 руб.) СП=59.5% (СП = 198 руб.)	0,77 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	2379	333	141	47,63	36,68
6	ТЕРр-58-02-001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 45 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	0,02 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	54	54		341,3	6,83
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1064345055117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 141 руб.) СП=53.55% (СП = 71 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	642	129	53 4	7,62	15,25
9	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	2 КОМПЛ	14,2		28				
10	ТЕР-12-01-007-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 2062 руб.) СП=55.25% (СП = 1055 руб.)	4 100М2 КРОВЛИ	4184,51 464,39	146,15 12,63	16738	1858	585 51	54,31	217,26
11	ССЦ01-101-1875	искл СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,108 Т	12934		-1397				
12	ССЦ01-101-3741	Строй-цена (06.2015 г.) СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875.47/5.59 Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015)) Объем: 0.108 : 0.7 * 0.55	0,0849 Т	7848,92		666				
13	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 21 руб.) СП=55.25% (СП = 10 руб.)	0,27 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	804	18	20 1	7,67	2,07
14	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,081 Т	9404,01		-762				
15	Прайс-лист Borge, 05.2015г	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный borge (цена=850руб) ЦЕНА=850/1.18/5.59*1.0075 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1.0075 (Заг-складские 0,75%)	27 М	129,83		3505				
16	ТЕР-15-02-016-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 397 руб.) СП=46.75% (СП = 196 руб.)	0,492 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1814,51 779,53	125,21 73,45	893	384	62 36	86,71	42,66
17	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1010 руб.) СП=55.25% (СП = 517 руб.)	0,852 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	9676	932	28 3	129,66	110,47
18	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,6663 Т	12934		-8618				
19	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,521 Т	14248		7423				

ЗАО "СИТЭКС"
612038 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315521147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,5637 Т ГРУЗА	42,98		325				
21	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	7,5637 Т ГРУЗА	11,42		86				
Итого по смете:						**34561**	**4620**	**1062**		**548,37**
								95		

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	560
п. Р8	[3, 6]	83 %	ФОТ	332
п. 20	[5]	90 %	ФОТ	300
п. 10	[8]	106.2 %	ФОТ	141
п. 12	[10]	108 %	ФОТ	2062
п. 12	[13, 17]	108 %	ФОТ	1031
п. 15	[16]	94.5 %	ФОТ	397
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4823**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	337
п. Р8	[3, 6]	65 %	ФОТ	260
п. 20	[5]	59.5 %	ФОТ	198
п. 10	[8]	53.55 %	ФОТ	71
п. 12	[10]	55.25 %	ФОТ	1055
п. 12	[13, 17]	55.25 %	ФОТ	527
п. 15	[16]	46.75 %	ФОТ	196
	ИТОГО сметная прибыль			**2644**

Прямые затраты		34561
Основная зарплата		4620
Материальные затраты		28468
Эксплуатация машин		1062
в тч ЗП машинистов		95
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		411
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы		325
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		86
Накладные расходы (по смете)		4823
Сметная прибыль (по смете)		2644
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7792
Всего в ценах января 2000 г.		42028
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	5313
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	109
НР с учётом РК=	1.15	5546
СП с учётом РК=	1.15	3041
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	341
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	90
-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	79376
З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	1628
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	7231
Материалы в тек. ценах	5.59	159136
Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)	9.47	3229
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.71	694

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3923				
		Итого в тек. ценах без оборудования				249666				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		70434				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		36340				
		ИТОГО с НР и СП				356440				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 п.3.6) ((72 км : 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 747,27 руб/маш-час(СЦэм 400001 июнь 2015 г.) = 2943,33 руб.)				2943				
		Итого СМР				359383				
		ИТОГО				359383				
		НДС		18 %		64688,94				
		ВСЕГО с НДС				424071,94				

Составил: Коркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 31.07.2015 подпись А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Белая Холуница, ул.Володарского, 74.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Капитальный ремонт кровли

Основание: РД 10-2015.1-КР

Сметная стоимость	259.025	тыс. руб.
строительных работ	259.025	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	54.441	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.38	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 442 руб.) СП=59,5% (СП = 265 руб.)	3,63 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	558	446	112	15,9	57,72
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,2635 Т							
3	ТЕРр- 58- 18- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 109 руб.) СП=65% (СП = 85 руб.)	0,363 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	936,73 359,66	15,79	340	131	6	45,7	16,59
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,461 Т							
5	ТЕРр- 69- 10- 001	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ НР=78% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,724 100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	82,3 21,18	1,71	60	15	1	2,51	1,82
6	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 1495 руб.) СП=55,25% (СП = 765 руб.)	2,9 100М2 КРОВЛИ	4184,51 464,39	146,15 12,63	12135	1347	424 37	54,31	157,51
7	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	-0.098	12934		-1268				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т							
8	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	0,077 Т	7848,92		604				
9	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (покрытие свесов) НР=108% (НР = 833 руб.) СП=55,25% (СП = 426 руб.)	0,7028 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	7982	769	23 2	129,66	91,13
10	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.5496 Т	12934		-7109				
11	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015)) Объем: 0.54959 : 0.7 * 0.55	0,4318 Т	7848,92		3389				
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (устройство примыканий) НР=108% (НР = 294 руб.) СП=55,25% (СП = 150 руб.)	0,2479 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	2815	271	8 1	129,66	32,14
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1939 Т	12934		-2508				
14	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	0,1523 Т	7848,92		1195				
15	ТЕР- 12- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА НР=108% (НР = 162 руб.) СП=55,25% (СП = 83 руб.)	8 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	4099	150	9	2,22	17,76
16	ССЦ01- 101- 1875	искл СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.304 Т	12934		-3932				
17	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	0,08 Т	7848,92		628				
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,8365 Т ГРУЗА	42,98		251				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	5,8365 Т ГРУЗА	11,42		67				
Итого по смете:						**19306**	**3129**	**583 40**		**374,66**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	442
п. Р8	[3]	83 %	ФОТ	109
п. Р19	[5]	78 %	ФОТ	12
п. 12	[6, 9, 12]	108 %	ФОТ	2622
п. 12	[15]	108 %	ФОТ	162
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3347**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	265
п. Р8	[3]	65 %	ФОТ	85
п. Р19	[5]	50 %	ФОТ	8
п. 12	[6, 9, 12]	55,25 %	ФОТ	1341

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[15]		55,25 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				**1782**				
		Прямые затраты				19306				
		Основная зарплата				3129				
		Материальные затраты				15276				
		Эксплуатация машин				583				
		в тч ЗП машинистов				40				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				318				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				251				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				67				
		Накладные расходы (по смете)				3347				
		Сметная прибыль (по смете)				1782				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				24184				
		Всего в ценах января 2000 г.				24435				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		3598				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		46				
		НР с учётом РК=		1,15		3849				
		СП с учётом РК=		1,15		2049				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		264				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		70				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		53754				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		687				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3958				
		Материалы в тек. ценах		5,59		85393				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		2500				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		540				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3040				
		Итого в тек. ценах без оборудования				146145				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		48882				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		24486				
		ИТОГО с НР и СП				219513				
		Итого СМР				219513				
		ИТОГО				219513				
		НДС		18 %		39512,34				
		ВСЕГО с НДС				259025,34				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунаров, 38

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Капитальный ремонт крыши

Основание: 10-2015.2-КР

Сметная стоимость		342.228	тыс. руб.
	строительных работ	342.228	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		59.656	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.41	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 564 руб.) СП=65% (СП = 442 руб.)	3,6059 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	684	680	4	24,39	87,95
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,2286 Т							
3	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,01 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	27	27		341,3	3,41
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056 Т							
5	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ	0,3606 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	501	185	9	65,12	23,48
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7609 Т							
7	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1162 руб.) СП=72,25% (СП = 1037 руб.)	3,6059 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	4099	1275	2273 160	40,83	147,21

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Строй- цена 06- .2015	ССЦ101- 4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	396,65 М2	42,32		16786				
9	Строй- цена 06- .2015	ССЦ 101- 4639 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х29ММ ЦЕНА=10,89/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	216,4 10 ШТ	1,95		422				
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1077 руб.) СП=55,25% (СП = 551 руб.)	0,908 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	10312	994	30 3	129,66	117,73
11	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.5176 Т	12934		-6695				
12	стройцена 05.2015 101- 3741	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	0,4249 Т	7848,92		3335				
13	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 70 руб.) СП=53,55% (СП = 35 руб.)	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	321	64	27 2	7,62	7,62
14	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-0.5 М2	153		-77				
15	ССЦ01- 203- 0252	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,4- 0,5 М2	0,5 М2	120		60				
16	ССЦ01- 101- 0933	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М	1 КОМПЛ	20,4		20				
17	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,06 100М	2580,58 336,5	31,03	155	20	2	39,87	2,39
18	ФЕР- 16- 04- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (вывод стояков на кровлю) ОЗП=524,8*0,99 ЭМ=40,61*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=115,2% (НР = 47 руб.) СП=70,55% (СП = 29 руб.)	0,068 100М ТРУБОПРО ВОДА	5051,85 597,48	52,79 4,26	344	41	4	64,2	4,37
19	ФССЦ- 507- 4330	ИСКЛ ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-6.7864 М	43,52		-295				
20	стройцена 05.2015 507- 3344	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА №10/110 ЦЕНА=615,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	6,8 М	95,25		648				
21	Прайс- "ВСЕ ДЛ- Я КРОВЛ- И И Ф- АСА СЦ(К)	Снегозадержатель трубчатый Borge эконом 3м д.32 ЦЕНА=1740/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.- скл.(0,75%))	1 ШТ	265,77		266				
22	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,06 100ОТВЕРСТИЙ	107,14 88,62	18,52	6	5	1	10,5	0,63
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0001							

ЗАО "ЛИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина с 59 А офис 7
ОГРН 1064316561187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
24	ТЕР- 09- 05- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ НР=81% (НР = 6 руб.) СП=72,25% (СП = 6 руб.)	0,06 100ШТ БОЛТОВ	126,24 123,03	3,21	8	8		13,69	0,82
25	стройцена 05.2015 101- 3137	БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ, РАЗМЕР 10,0Х95ММ ЦЕНА=8,4/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	6 ШТ	1,5		9				
26	ТЕРр- 69- 10- 001	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ	0,36 100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	82,3 21,18	1,71	30	8	1	2,51	0,9
27	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,94 Т ГРУЗА	42,98		255				
28	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	5,94 Т ГРУЗА	11,42		68				
Итого по смете:						**31289**	**3307**	**2351**		**396,52**
								165		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р8	[1, 3, 17]	83 %	ФОТ	603	
п. 9	[7, 24]	81 %	ФОТ	1168	
п. 12	[10]	108 %	ФОТ	1077	
п. 10	[13]	106,2 %	ФОТ	70	
п. 16	[18]	115,2 %	ФОТ	47	
п. Р19	[22]	78 %	ФОТ	4	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2969**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р8	[1, 3, 17]	65 %	ФОТ	473	
п. 9	[7, 24]	72,25 %	ФОТ	1043	
п. 12	[10]	55,25 %	ФОТ	551	
п. 10	[13]	53,55 %	ФОТ	35	
п. 16	[18]	70,55 %	ФОТ	29	
п. Р19	[22]	50 %	ФОТ	3	
	ИТОГО сметная прибыль			**2134**	

Прямые затраты		31289
Основная зарплата		3307
Материальные затраты		25308
Эксплуатация машин		2351
в тч ЗП машинистов		165
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		323
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		255
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		68
Накладные расходы (по смете)		2969
Сметная прибыль (по смете)		2134
Итого СМР в ценах января 2000 г.		5358
Всего в ценах января 2000 г.		36392
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	3803
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	190
НР с учётом РК=	1,15	3414
СП с учётом РК=	1,15	2454
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	268
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	71

ЗАО "СМЕТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		56817				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2839				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		15967				
		Материалы в тек. ценах		5,59		141472				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		2538				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		547				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3085				
		Итого в тек. ценах без оборудования				217341				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		43358				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		29325				
		ИТОГО с НР и СП				290024				
		Итого СМР				290024				
		ИТОГО				290024				
		НДС		18 %		52204,32				
		ВСЕГО с НДС				342228,32				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул.Коммунистическая, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 10-2015.3-Э-ВД, -ЭМ

Сметная стоимость		99,212	тыс. руб.
	строительных работ	46,867	тыс. руб.
	монтажных работ	52,345	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		18,182	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		110	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. с ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренние электромонтажные работы								
1	ТЕРр-67-10-001	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ (для монтажа используется демонтированный счетчик) НР=85% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 65 руб.)	0,12 100ШТ	27234,12 831,97	2,15 0,77	3268	100		87,3	10,48
2	ССЦ01-509-8002	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-12 ШТ	264		-3168				
3	ТЕРм-08-02-144-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ОТСОЕДИНЕНИЕ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	48,89 48,89		2	2		5,13	0,21
4	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК (6штх0,10кг=0,4кг) НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
5	ТЕРр-67-02-001	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ	0,65	18,2		12	12		2,25	1,46

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Комсомола, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345035197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (15м х1,22кг=18,3 кг) НР=85% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	18,2						
6	ТЕРр-67-02-005	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ (15м х2,39кг=35,85 кг) НР=85% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,15 100М ТРУБ	144,43 136,24	3,92 0,77	22	20	1	16,84	2,53
7	ТЕРм-08-02-144-04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,05 100ШТ	166,22 162,96		8	8		17,1	0,86
8	ТЕРм-08-03-573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ НР=95% (НР = 299 руб.) СП=65% (СП = 205 руб.)	12 ШТ	68,88 23,27	42,25 2,99	827	279	508 36	2,37	28,44
9	"Электрон" ИЭК, 04.2015г	Корпус металлический ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=967/1.18/5.59*1.0075 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.0075 (Загот.-скл.(0,75%))	12 ШТ	147,7		1772				
10	ТЕРм-08-01-076-01	ШИНА КРУГЛАЯ МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,03 100М	2507,08 762,4	1253,37 69,09	75	23	37 2	80	2,4
11	ЗАО "Кристалл" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Шина нулевая ЦЕНА=94.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	30 ШТ	14,69		441				
12	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (монтаж шин, выключателей, распределительного блока) НР=95% (НР = 282 руб.) СП=65% (СП = 193 руб.) Объем: 6 + 3 + 12 + 6	27 ШТ	11,38 11		307	297		1,12	30,24
13	ЗАО "Кристалл" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47-29/1/6В 6А ЦЕНА=82.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	6 ШТ	12,83		77				
14	ЗАО "Кристалл" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47-29/2/40 ЦЕНА=99.99/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	3 ШТ	15,46		46				
15	ЗАО "Кристалл" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47-29/2/25 ЦЕНА=159.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	12 ШТ	24,74		297				
16	ЗАО "Кристалл" ЗАО Кристалл	Распределительный блок РБ-80 ЦЕНА=175.97/1.18/5.59*1.02	6	27,21		163				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
тел.: (8332) 41-56-55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО Кристалл, 04.2015г	ЦЕНА=173.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	ШТ							
17	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,12 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	7	6	1	5,49	0,66
18	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							
19	ТЕРр-69-02-002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69-2-1 НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,12 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	7	6	1	5,28	0,63
20	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							
21	ТЕРм-08-02-407-01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	0,21 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	160	60	34 1	30,8	6,47
22	Стройцена 06.15	ССЦ 103-0015 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ЦЕНА=85.25/5.59 Кпз=1/5.59 (Индекс Мат=5,59)	21 М	15,25		320				
23	ТЕРм-08-02-412-05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,15 100М	405,59 135,93	28,47 1,79	61	20	4	14,6	2,19
24	ТЕРм-08-02-412-04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 50 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,5 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	173	52	8 1	11,2	5,6
25	ТЕРм-08-02-390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 96 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,66 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	154	101	21	16,29	10,75
26	ССЦ01-509-1827	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 10*7мм	6 М	1,17		7				

ЗАО "СИТОНИ"
610039 г.Киров, ул.Кировская д. 59 А офис 7
Отдел тел.(8332)55-33-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦ01-509-1831	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ	60 М	2,63		158				
28	ТЕРм-08-02-399-02 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,66 100М	100,04 43,76	6,1 0,38	66	29	4	4,7	3,1
29	"ЭТМ" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*6 ЦЕНА=90.6/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	60 М	14,01		841				
30	"ЭТМ" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 ЦЕНА=25.4/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	6 М	3,93		24				
31	"ЭТМ" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*10 ЦЕНА=160/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	50 М	24,74		1237				
32	"ЭТМ" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 5*10 ЦЕНА=264/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	15 М	40,82		612				
33	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,123 Т ГРУЗА	42,98		5				
34	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,123 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого: Внутренние электромонтажные работы						**7985**	**1018**	**619** **40**		**106,36**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 4]		85 %	ФОТ	88				
	п. 45.2	[3, 7, 8, 10, 21, 23, 24, 28]		95 %	ФОТ	488				
	п. Р17	[5, 6]		85 %	ФОТ	27				
	п. 45.2	[12, 25]		95 %	ФОТ	378				
	п. Р19	[17, 19]		78 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**991**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 4]		65 %	ФОТ	67				
	п. 45.2	[3, 7, 8, 10, 21, 23, 24, 28]		65 %	ФОТ	333				
	п. Р17	[5, 6]		65 %	ФОТ	21				
	п. 45.2	[12, 25]		65 %	ФОТ	259				
	п. Р19	[17, 19]		50 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**686**				
Итого по смете:						**7985**	**1018**	**619** **40**		**106,36**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 4]		85 %	ФОТ	88				
	п. 45.2	[3, 7, 8, 10, 21, 23, 24, 28]		95 %	ФОТ	488				

ЗАО "СИТЭКС"
г. Киров, ул. Клубная, д. 59 А, офис 7
Стр. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[5, 6]		85 %	ФОТ	27				
	п. 45.2	[12, 25]		95 %	ФОТ	378				
	п. Р19	[17, 19]		78 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**991**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 4]		65 %	ФОТ	67				
	п. 45.2	[3, 7, 8, 10, 21, 23, 24, 28]		65 %	ФОТ	333				
	п. Р17	[5, 6]		65 %	ФОТ	21				
	п. 45.2	[12, 25]		65 %	ФОТ	259				
	п. Р19	[17, 19]		50 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**686**				
		Прямые затраты				7985				
		Основная зарплата				1018				
		Материальные затраты				6342				
		Эксплуатация машин				619				
		в тч ЗП машинистов				40				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				6				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				5				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				991				
		Сметная прибыль (по смете)				686				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9662				
		Всего в ценах января 2000 г.				9662				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		1171				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		46				
		НР с учётом РК=		1.15		1140				
		СП с учётом РК=		1.15		789				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		5				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		1				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		17495				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		687				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		4200				
		Материалы в тек. ценах		5.59		35452				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		47				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				55				
		Итого в тек. ценах без оборудования				57202				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		14478				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		9429				
		ИТОГО с НР и СП				81109				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		2969				
		Итого СМР				84078				
		ИТОГО				84078				
		НДС		18 %		15134,04				
		ВСЕГО с НДС				99212,04				

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

ЗАО "СИТЭКС"
г. 0035 г Киров, ул. Калинина, д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: Ворончихина Е.А.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Белая Холуница, ул.Пролетарская, 5.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Белая Холуница, ул.Пролетарская, 5.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Капитальный ремонт крыши

Основание: РД 10-2015.4-КР

Сметная стоимость		484.104	тыс. руб.
	строительных работ	484.104	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		76.239	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.52	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 614 руб.) СП=59,5% (СП = 369 руб.)	5,043 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	776	620	156	15,9	80,18
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,312 Т							
3	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 30 руб.)	0,6 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	113	43	70 7	8,24	4,94
4	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109,8% (НР = 251 руб.) СП=68% (СП = 156 руб.)	3,15 М3 КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	2713	211	147 18	8,14	25,65
5	ТЕРр- 58- 05- 007	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ НР=83% (НР = 119 руб.) СП=65% (СП = 93 руб.)	4 ШТ	115,3 35,79	30,15	461	143	121	4,24	16,96
6	ТЕРр- 58- 05- 005	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБЕРТЫВАНИЕ ТОЛЬЮ НР=83% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	0,045 100М	3886,54 1352,17	56,97	175	61	3	160,21	7,21
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0572							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316511447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
8	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1626 руб.) СП=72,25% (СП = 1450 руб.)	5,043 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	5733	1783	3180 224	40,83	205,88
9	ССЦ01- 101- 4534 СтройЦена	СТРОЙ- ЦЕНА ИЮНЬ 2015 Г. ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)	529,5216 М2	42,32		22409				
10	ССЦ01- 101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	252,2 10ШТ	5,17		1304				
11	ССЦ01- 101- 2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	2 КОМПЛ	14,2		28				
12	ТЕР- 20- 02- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ НР=115,2% (НР = 23 руб.) СП=70,55% (СП = 14 руб.) Объем: 0.91 * 0.38 * 4 + 0.51 * 0.51 * 2	1,9034 М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА	151,93 10,71	4,5	289	20	9	1,15	2,19
13	ССЦ01- 301- 1186	искл ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	-1.9034 М2	125		-238				
14	ССЦ01- 301- 1186 СтройЦена	СТРОЙ- ЦЕНА ИЮНЬ 2015 Г. ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ЦЕНА=509,97/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)	1,9034 М2	91,23		174				
15	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1203 руб.) СП=55,25% (СП = 615 руб.) Объем: 94.9 * 0.6 + 18.27 * 0.6 + 10.8 * 0.5 + 10.51 * 0.5 + 18.3 * 0.6 + 8 * 1.5	1,0154 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	11532	1111	34 3	129,66	131,66
16	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.7941 Т	12934		-10271				
17	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена	СТРОЙ- ЦЕНА ИЮНЬ 2015 Г. СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 0.7941 : 0.7 * 0.55	0,6239 Т	7848,92		4897				
18	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 23 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,3 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	894	20	22 1	7,67	2,3
19	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.09 Т	9404,01		-846				
20	Прайс- лист Borge, 05.2015г	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный borge (цена=850руб) ЦЕНА=850/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,0075 (Заг- складские 0,75%)	30 М	129,83		3895				
21	ТЕР- 26- 02- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 155 руб.) СП=59,5% (СП = 102 руб.)	0,397 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	1226	172	73	47,63	18,91
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	8,6064	42,98		370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	8,6064 Т ГРУЗА	11,42		98				
Итого по смете:						**45732**	**4184**	**3815**		**495,88**
								253		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	614	
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	50	
п. 8	[4]	109,8 %	ФОТ	251	
п. Р8	[5, 6]	83 %	ФОТ	170	
п. 9	[8]	81 %	ФОТ	1626	
п. 16	[12]	115,2 %	ФОТ	23	
п. 12	[15, 18]	108 %	ФОТ	1226	
п. 20	[21]	90 %	ФОТ	155	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4115**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	369	
п. 49	[3]	59,5 %	ФОТ	30	
п. 8	[4]	68 %	ФОТ	156	
п. Р8	[5, 6]	65 %	ФОТ	133	
п. 9	[8]	72,25 %	ФОТ	1450	
п. 16	[12]	70,55 %	ФОТ	14	
п. 12	[15, 18]	55,25 %	ФОТ	627	
п. 20	[21]	59,5 %	ФОТ	102	
	ИТОГО сметная прибыль			**2881**	

Прямые затраты		45732
Основная зарплата		4184
Материальные затраты		37265
Эксплуатация машин		3815
в тч ЗП машинистов		253
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		468
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		370
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		98
Накладные расходы (по смете)		4115
Сметная прибыль (по смете)		2881
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7366
Всего в ценах января 2000 г.		52728
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	4812
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	291
НР с учётом РК=	1,15	4732
СП с учётом РК=	1,15	3313
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	389
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	103
-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	71891
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	4348
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	25892
Материалы в тек. ценах	5,59	208311
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,47	3684

ЗАО "СМЕТЫ"
г.Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		794				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4478				
		Итого в тек. ценах без оборудования				310572				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		60096				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		39590				
		ИТОГО с НР и СП				410258				
		Итого СМР				410258				
		ИТОГО				410258				
		НДС		18 %		73846,44				
		ВСЕГО с НДС				484104,44				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Невоструева С.С.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
30. 07. 2015
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы отопления

Основание: РД 10-2015.4-ОВ

Сметная стоимость		370,912	тыс. руб.
	строительных работ	370,912	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		44,85	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		295	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на июль 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
1	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4172 Т							
2	ТЕРр-65-14-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 354 руб.) СП=50% (СП = 240 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	319,03 319,03		479	479		37,8	56,7
3	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 629 руб.) СП=70.55% (СП = 385 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	4661	542	88 4	37,92	56,87
4	ТЕРр-65-15-003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 34 руб.) СП=60% (СП = 20 руб.)	0,034 100М ТРУБОПРОВОДА	4797,62 973,47	173,76 3,29	163	33	6	111	3,77
5	ССЦ01-103-0018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-1,638 М	33		-54				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01-103-0139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	1 М	37		37				
7	ССЦ01-507-1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	2 ШТ	24		48				
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0146 Т							
9	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Автомат. возд. клапан (воздухоотводчик) 1/2" (д.15мм), 362, Itap (цена=220руб) ЦЕНА=220/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	1 ШТ	34,02		34				
10	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	100 ШТ	8,09		809				
11	ТЕР-18-07-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115.2% (НР = 79 руб.) СП=70.55% (СП = 49 руб.)	50 КОМПЛ	2,1 1,39		105	69		0,14	6,9
12	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (радиаторы)	Кран маевского (цена=42руб) ЦЕНА=42/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	50 ШТ	6,49		325				
13	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 НР=81% (НР = 11 руб.) СП=59.5% (СП = 8 руб.) Объем: 19 + 1.1	0,201 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	65	13	2	6,11	1,23
14	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 12 руб.) СП=59.5% (СП = 9 руб.)	0,19 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1406,21 79,19	15,58 0,25	267	15	3	8,81	1,67
15	ТЕР-13-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,011 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	209,38 88,86	11,8 0,13	2	1		8,54	0,09
16	ТЕР-13-03-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,011 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	168,16 88,86	11,8 0,13	2	1		8,54	0,09

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 28 руб.) СП=59.5% (СП = 18 руб.)	0,7 10М ТРУБОПРОВОДА	628,78 43,73	27,78	440	31	19	4,45	3,12
18	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0231 КГ	50,7		-1				
19	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-10,5 М	8,93		-94				
20	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,0066 Л	250		-252				
21	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-7,7 М							
22	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 13х42 (цена=84,36руб) ЦЕНА=84.36/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	5,5 М	13,05		72				
23	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 19х64 (цена=279,46руб) ЦЕНА=279.46/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	2,2 М	43,21		95				
24	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Лента K-FLEX 50-25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт : 50м=5,14р) ЦЕНА=5.14/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	8,6 М	0,79		7				
25	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб) ЦЕНА=39/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	10 М	6,03		60				
Итого: Трубопроводы						**7270**	**1184**	**118**		**130,45**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[2]		74 %	ФОТ	354				
	п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	629				
	п. Р15.2	[4]		103 %	ФОТ	34				
	п. 16	[11]		115.2 %	ФОТ	79				
	п. 13	[13, 14, 15, 16]		81 %	ФОТ	25				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	28				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1149**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[2]		50 %	ФОТ	240				
	п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	385				
	п. Р15.2	[4]		60 %	ФОТ	20				
	п. 16	[11]		70.55 %	ФОТ	49				
	п. 13	[13, 14, 15, 16]		59.5 %	ФОТ	19				

ЗАО "КОНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Кирова, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345155147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО сметная прибыль				**731**				
				Заделка отверстий						
26	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4318 Т ГРУЗА	42,98		19				
27	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,4318 Т ГРУЗА	11,42		5				
28	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 36 руб.) СП=59.5% (СП = 21 руб.)	0,06 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	62	36	2	75,22	4,51
29	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0624 М3	541		34				
Итого: Заделка отверстий						**120**	**36**	**2**		**4,51**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[28]		99 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**36**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[28]		59.5 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**21**				
				Гидравлические испытания						
30	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 109 руб.) СП=70.55% (СП = 67 руб.)	1,42 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	181	95	79	5,76	8,18
Итого: Гидравлические испытания						**181**	**95**	**79**		**8,18**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[30]		115.2 %	ФОТ	109				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**109**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[30]		70.55 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**67**				
				Радиаторы						
31	ТЕРр-65-19-001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 326 руб.) СП=50% (СП = 221 руб.)	0,5 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	463	429	34 12	110	55
32	ТЕР-18-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% (НР = 553 руб.) СП=70.55% (СП = 339 руб.)	0,592 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	1386	458	281 22	87,06	51,54
33	Прайс-лист ПКФ Элгисс 05.2015	Радиатор МС-140-500 Qсекц=0,16кВт ЦЕНА=535/1.18/5.59*1.0075 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.0075 (Загот.-скл.(0,75%))	370 СЕКЦИЯ	81,72		30236				

ЗАО "СИТЭКС"
г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
СТР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР-15-04-030-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 350 руб.) СП=46.75% (СП = 173 руб.)	0,903 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	713	370	3	46,68	42,15
Итого: Радиаторы						**32798**	**1257**	**318**		**148,69**
								34		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[31]		74 %	ФОТ	326				
	п. 16	[32]		115.2 %	ФОТ	553				
	п. 15	[34]		94.5 %	ФОТ	350				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1229**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[31]		50 %	ФОТ	221				
	п. 16	[32]		70.55 %	ФОТ	339				
	п. 15	[34]		46.75 %	ФОТ	173				
		ИТОГО сметная прибыль				**733**				
Итого по смете:						**40369**	**2572**	**517**		**291,84**
								38		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 31]		74 %	ФОТ	680				
	п. 16	[3, 32]		115.2 %	ФОТ	1182				
	п. Р15.2	[4]		103 %	ФОТ	34				
	п. 16	[11, 30]		115.2 %	ФОТ	188				
	п. 13	[13, 14, 15, 16]		81 %	ФОТ	25				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	28				
	п. 49	[28]		99 %	ФОТ	36				
	п. 15	[34]		94.5 %	ФОТ	350				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2523**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 31]		50 %	ФОТ	461				
	п. 16	[3, 32]		70.55 %	ФОТ	724				
	п. Р15.2	[4]		60 %	ФОТ	20				
	п. 16	[11, 30]		70.55 %	ФОТ	116				
	п. 13	[13, 14, 15, 16]		59.5 %	ФОТ	19				
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	18				
	п. 49	[28]		59.5 %	ФОТ	21				
	п. 15	[34]		46.75 %	ФОТ	173				
		ИТОГО сметная прибыль				**1552**				
		Прямые затраты				40369				
		Основная зарплата				2572				
		Материальные затраты				37256				
		Эксплуатация машин				517				
		в тч ЗП машинистов				38				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				24				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				19				
		Накладные расходы (по смете)				2523				
		Сметная прибыль (по смете)				1552				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4094				
		Всего в ценах января 2000 г.				44444				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2958				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		44				
		НР с учётом РК=		1.15		2901				
		СП с учётом РК=		1.15		1785				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		20				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		44193				

ЗАО "СИТЭКС"
г. Москва, ул. Кирпичная, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		657				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		3515				
		Материалы в тек. ценах		5.59		208261				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		189				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				189				
		Итого в тек. ценах без оборудования				256158				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		36843				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		21331				
		ИТОГО с НР и СП				314332				
		Итого СМР				314332				
		ИТОГО				314332				
		НДС		18 %		56579,76				
		ВСЕГО с НДС				370911,76				

Составил: Коркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 10-2015.4-Э-ВД, -ЭМ

Сметная стоимость		97,627 тыс. руб.
	строительных работ	72,736 тыс. руб.
	монтажных работ	24,891 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		17,599 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		94,59 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм-08-02-144-02 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ОТСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОТ ВРУ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	42,74 42,74		2	2		3,9	0,16
2	ТЕРм-08-03-572-03 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (4штх15кг=60кг) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	15,92 7,86	8,06 0,44	64	31	33 2	0,7	2,78
3	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК (4штх0,10кг=0,4кг) НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	51,91 51,91		2	2		5,84	0,23
4	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (70мх1,22кг=85,4кг) НР=85% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 39 руб.)	0,7 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	60	60		9,64	6,75

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-67-10-001	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ (перенос счетчиков из квартир в ЩЭ) НР=85% (НР = 98 руб.) СП=65% (СП = 75 руб.)	0,12 100ШТ	27359,04 956,77	2,27 0,89	3283	115		87,3	10,48
6	ССЦ01-509-8002	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-12 ШТ	264		-3168				
7	ТЕРр-69-02-004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	120,43 101,91	18,52	10	9	1	10,5	0,84
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0002 Т							
9	ТЕРр-69-02-006	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69-2-4 НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,08 100ОТВЕРСТИЙ	42,21 35,72	6,49	3	2	1	3,68	0,29
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0002 Т							
11	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,12 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	8	7	1	5,49	0,66
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							
13	ТЕРр-69-02-002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69-2-1 НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,12 100ОТВЕРСТИЙ	61,17 51,24	9,93	7	6	1	5,28	0,63
14	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							
15	ТЕРм-08-03-572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	508	52	54 3	2,32	4,64
16	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Корпус (щит распределительный) ЩРн-72з (цена=2296/5,57/1,18*1,02) ЦЕНА=2296/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	355,04		710				
17	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 265 руб.) СП=65% (СП = 181 руб.)	22 ШТ	13,03 12,65		287	279		1,12	24,64
18	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47-29/1/10В 10А (цена=68руб) ЦЕНА=68/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	10,52		21				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Автомат дифф. АВДТ32/20 20А (цена=770руб) ЦЕНА=770/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	12 ШТ	119,07		1429				
20	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х7 (цена=318,97) ЦЕНА=318.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	49,32		197				
21	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Шина нулевая 6*9 8 отв. на 2 угл. изоляторах (цена=59,97) ЦЕНА=59.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	9,27		37				
22	ТЕРр-67-08-001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,04 100ШТ	6957,46 976,49	0,97 0,38	278	39		89,1	3,56
23	ССЦ01-509-0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09-200/Р50-03-02	-4 ШТ	59,8		-239				
24	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Светильник НПО3236Д, с датч.движ., 2*25Вт (цена=942руб) ЦЕНА=942/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	145,67		583				
25	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Лампа эн/сб 11Вт, 220В, Navigator (цена=179руб) ЦЕНА=179/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	8 ШТ	27,68		221				
26	ТЕРм-08-02-407-01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 225 руб.) СП=65% (СП = 154 руб.)	0,7 100М	805,39 329,76	162,12 6,91	564	232	113 5	30,8	21,56
27	ССЦ01-103-0037	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	70 М	15,9		1113				
28	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Коробка разветвительная У994 ЦЕНА=79.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	12,37		49				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345152417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕРм-08-02-412-03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,7 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	213	59	6	7,86	5,5
30	ТЕРм-08-02-390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 83 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	0,5 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	128	87	16	16,29	8,15
31	ССЦ01-509-1831	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ	50 М	2,63		132				
32	ТЕРм-08-02-399-02 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,5 100М	106,66 50,32	6,16 0,44	53	25	3	4,7	2,35
33	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 (цена=25руб) ЦЕНА=25/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	10 М	3,87		39				
34	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*4 (цена=71руб) ЦЕНА=71/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	60 М	10,98		659				
35	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 4*6 ЦЕНА=106.99/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	15 М	16,54		248				
36	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*6 ЦЕНА=92.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	35 М	14,38		503				
37	ТЕРм-08-02-144-02	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (В ВРУ) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,05 100ШТ	144,95 142,47		7	7		13	0,65
38	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1506 Т ГРУЗА	42,98		6				
39	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,1506 Т ГРУЗА	11,42		2				
Итого по смете:						**8019**	**1014**	**229** **10**		**93,88**

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1, 26, 30, 32, 37]	95 %	ФОТ	341
п. 45.2	[2, 15, 17, 29]	95 %	ФОТ	404
п. Р17	[3, 4, 22]	85 %	ФОТ	86
п. Р17	[5]	85 %	ФОТ	98
п. Р19	[7, 9, 11, 13]	78 %	ФОТ	19

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**948**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1, 26, 30, 32, 37]		65 %	ФОТ	233				
п. 45.2		[2, 15, 17, 29]		65 %	ФОТ	276				
п. Р17		[3, 4, 22]		65 %	ФОТ	65				
п. Р17		[5]		65 %	ФОТ	75				
п. Р19		[7, 9, 11, 13]		50 %	ФОТ	13				
		ИТОГО сметная прибыль				**662**				
		Прямые затраты				8019				
		Основная зарплата				1014				
		Материальные затраты				6768				
		Эксплуатация машин				229				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				8				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				6				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				2				
		Накладные расходы (по смете)				948				
		Сметная прибыль (по смете)				662				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				1616				
		Всего в ценах января 2000 г.				9629				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		1166				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		12				
		НР с учётом РК=		1.15		1090				
		СП с учётом РК=		1.15		761				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		2				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		17420				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		179				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1552				
		Материалы в тек. ценах		5.59		37833				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		57				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		15				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				72				
		Итого в тек. ценах без оборудования				56877				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		13843				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		9094				
		ИТОГО с НР и СП				79814				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		2921				
		Итого СМР				82735				
		ИТОГО				82735				
		НДС		18 %		14892,3				
		ВСЕГО с НДС				97627,3				

Составил: Ворончихина Е.А.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 подпись А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 54

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт кровли

Основание: РД 10-2015.6-КР, дефектная ведомость.

Сметная стоимость		217,36	тыс. руб.
	строительных работ	217,36	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		44,805	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		310	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с переходом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 458 руб.) СП=59.5% (СП = 275 руб.)	3,77 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	580	463	117	15,9	59,94
2	ТЕР-12-01-007-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 1943 руб.) СП=55.25% (СП = 994 руб.)	3,77 100М2 КРОВЛИ	4184,51 464,39	146,15 12,63	15776	1751	551 48	54,31	204,77
3	ССЦ01-101-0059	искл ДЕТАЛИ К АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ЛИСТАМ ВОЛНИСТЫМ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ, КОНЬКОВЫЕ ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ (ПАРА) КС-1 И КС-2	-0,377 100ПАР	543		-205				
4	ССЦ01-101-1875	искл СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1018 Т	12934		-1317				
5	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (не учтенных в расценке на монтаж кровли) НР=108% (НР = 374 руб.) СП=55.25% (СП = 191 руб.)	0,315 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	3577	345	11 1	129,66	40,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,2463 Т	12934		-3186				
7	-П/л "Вс-е для к-ровли-и П/л "Все для кровли и фасада"	Лист оцинкованный плоский 0,55мм ЦЕНА=199/1.18/5.59*1.0075 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.0075 (Заг.-скл.расх 0,75%) Объем: 45 * 1.05	47,25 М2	30,4		1436				
Итого по смете:						**16661**	**2559**	**679**		**305,55**
								49		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	458				
	п. 12	[2]		108 %	ФОТ	1943				
	п. 12	[5]		108 %	ФОТ	374				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2775**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	275				
	п. 12	[2]		55.25 %	ФОТ	994				
	п. 12	[5]		55.25 %	ФОТ	191				
		ИТОГО сметная прибыль				**1460**				
		Прямые затраты				16661				
		Основная зарплата				2559				
		Материальные затраты				13423				
		Эксплуатация машин				679				
		в тч ЗП машинистов				49				
		Накладные расходы (по смете)				2775				
		Сметная прибыль (по смете)				1460				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20896				
		Всего в ценах января 2000 г.				20896				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2943				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		56				
		НР с учётом РК=		1.15		3191				
		СП с учётом РК=		1.15		1679				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		43968				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		837				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		4610				
		Материалы в тек. ценах		5.59		75035				
		Итого в тек. ценах без оборудования				123613				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		40526				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		20064				
		ИТОГО с НР и СП				184203				
		Итого СМР				184203				
		ИТОГО				184203				
		НДС		18 %		33156,54				
		ВСЕГО с НДС				217359,54				

Составил: Воронихина Е.А.

Проверил: Пилипенко А.Ф

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345086344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И КАЛЬКУЛЯЦИИ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г.Белая Холуница, ул. Пролетарская, 54

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт фундамента

Основание: РД 10-2015.6-КР

Сметная стоимость		147,056 тыс. руб.
	строительных работ	147,056 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		33,988 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		235 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на июль 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 164 руб.) СП=45% (СП = 98 руб.)	0,08 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	218	218		346,5	27,72
2	ТЕР-46-01-001-01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 333 руб.) СП=59.5% (СП = 200 руб.)	1,71 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	1084	331	94 5	23,5	40,19
3	ССЦ01-204-0110	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А500 С, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,018 Т	7042		127				
4	ССЦ01-401-0066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)	1,7442 М3	614		1071				
5	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 13 руб.) СП=68% (СП = 8 руб.)	0,054 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	61	12	3	24,38	1,32
6	ТЕРр-53-22-001 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН НР=86% (НР = 22 руб.) СП=70% (СП = 18 руб.)	0,04 100М СТОЕК	892,42 619,97	11,97	36	26		77,4	3,1

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР-46-01-004-03 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ ТЯЖАМИ НР=99% (НР = 287 руб.) СП=59.5% (СП = 173 руб.)	0,166 Т	8328,51 1735,05	111,22 9,72	1383	288	18 2	202,93	33,69
8	ССЦ01-204-0015	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	-0,078 Т	5294		-413				
9	ССЦ01-103-0017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-1,8758 М	29		-54				
10	ТЕР-07-05-007-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=139.5% (НР = 18 руб.) СП=85% (СП = 11 руб.)	0,05 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ	1081,44 140,3	941,14 116,13	54	7	47 6	16,2	0,81
11	ТЕРр-53-18-002	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК НР=86% (НР = 370 руб.) СП=70% (СП = 301 руб.)	0,72 М3 ПЕРЕМЫЧЕК	1823,17 531,38	536,83 65,75	1313	383	387 47	59,84	43,08
12	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЙМЫ) НР=94.5% (НР = 29 руб.) СП=46.75% (СП = 14 руб.)	0,0225 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	143	31	1	149,44	3,36
13	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 344 руб.) СП=70% (СП = 280 руб.)	1,4 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	1505	393	40 7	35,39	49,55
14	ТЕР-15-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 26 руб.) СП=46.75% (СП = 13 руб.)	0,033 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	63	26	2 1	81,51	2,69
Итого: Усиление фундамента						**6591**	**1715**	**592** **68**		**205,5**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р1.2	[1]	75 %	ФОТ	164
п. 49	[2, 7]	99 %	ФОТ	620
п. 8	[5]	109.8 %	ФОТ	13
п. Р3	[6, 11, 13]	86 %	ФОТ	736
п. 7.2	[10]	139.5 %	ФОТ	18
п. 15	[12]	94.5 %	ФОТ	29
п. 15	[14]	94.5 %	ФОТ	26
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1606**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р1.2	[1]	45 %	ФОТ	98
п. 49	[2, 7]	59.5 %	ФОТ	373
п. 8	[5]	68 %	ФОТ	8
п. Р3	[6, 11, 13]	70 %	ФОТ	599
п. 7.2	[10]	85 %	ФОТ	11
п. 15	[12]	46.75 %	ФОТ	14
п. 15	[14]	46.75 %	ФОТ	13
	ИТОГО сметная прибыль			**1116**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ремонт отмостки						
15	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% (НР = 8 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	0,01 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	28	6	22 2	77,72	0,78
16	ТЕР-11-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ НР=110.7% (НР = 207 руб.) СП=63.75% (СП = 119 руб.)	0,593 100М2 ПОКРЫТИЯ	4559,31 266,5	513,13 48,51	2704	158	304 29	32,66	19,37
17	ССЦ01-408-0010	ИСКЛ ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	-0,5456 М3	219		-119				
18	ССЦ01-408-0012	ИСКЛ ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	-1,7671 М3	122		-216				
19	ССЦ01-408-0009	ИСКЛ ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ 5(3)-10 ММ	-1,0911 М3	220		-240				
20	ССЦ01-408-0003	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	5,8 М3	147		853				
Итого: Ремонт отмостки						**3010**	**164**	**326** **31**		**20,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[15]		104 %	ФОТ	8				
	п. 11	[16]		110.7 %	ФОТ	207				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**215**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[15]		60 %	ФОТ	5				
	п. 11	[16]		63.75 %	ФОТ	119				
		ИТОГО сметная прибыль				**124**				
Итого по смете:						**9601**	**1879**	**918** **99**		**225,64**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р1.2	[1]		75 %	ФОТ	164				
	п. 49	[2, 7]		99 %	ФОТ	620				
	п. 8	[5]		109.8 %	ФОТ	13				
	п. Р3	[6, 11, 13]		86 %	ФОТ	736				
	п. 7.2	[10]		139.5 %	ФОТ	18				
	п. 15	[12]		94.5 %	ФОТ	29				
	п. 15	[14]		94.5 %	ФОТ	26				
	п. Р18	[15]		104 %	ФОТ	8				
	п. 11	[16]		110.7 %	ФОТ	207				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1821**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р1.2	[1]		45 %	ФОТ	98				
	п. 49	[2, 7]		59.5 %	ФОТ	373				
	п. 8	[5]		68 %	ФОТ	8				
	п. Р3	[6, 11, 13]		70 %	ФОТ	599				
	п. 7.2	[10]		85 %	ФОТ	11				
	п. 15	[12]		46.75 %	ФОТ	14				
	п. 15	[14]		46.75 %	ФОТ	13				
	п. Р18	[15]		60 %	ФОТ	5				
	п. 11	[16]		63.75 %	ФОТ	119				
		ИТОГО сметная прибыль				**1240**				
		Прямые затраты				9601				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				1879				
		Материальные затраты				6804				
		Эксплуатация машин				918				
		в тч ЗП машинистов				99				
		Накладные расходы (по смете)				1821				
		Сметная прибыль (по смете)				1240				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12662				
		Всего в ценах января 2000 г.				12662				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2161				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		114				
		НР с учётом РК=		1.15		2094				
		СП с учётом РК=		1.15		1426				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		32285				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		1703				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		6270				
		Материалы в тек. ценах		5.59		38034				
		Итого в тек. ценах без оборудования				76589				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		26594				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		17041				
		ИТОГО с НР и СП				120224				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		4400				
		Итого СМР				124624				
		ИТОГО				124624				
		НДС		18 %		22432,32				
		ВСЕГО с НДС				147056,32				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

'Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул.Советская, 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт подвала

Основание: РД 10-2015.7-КР, дефектная ведомость

Сметная стоимость		164,173	тыс. руб.
	строительных работ	164,173	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		18,436	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		126	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на июль 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр-56-02-002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.) Объем: 0.42 * 7	0,0294 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	394,63 366,11	28,52 10,21	12	11	1	46,11	1,36
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1005 Т							
3	ТЕРр-56-01-001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 62 руб.) СП=62% (СП = 47 руб.)	0,07 100КОРОБОК	1194,67 1041,43	153,24 21,5	84	73	11 2	128,73	9,01
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7462 Т							
5	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,0421 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		12	12		36,28	1,53
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0497 Т							
7	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 25 руб.) СП=62% (СП = 19 руб.)	0,02 100КОРОБОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	36	29	7 1	179,3	3,59
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316533147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 1.1064 + 1.8 * 1.46	3,7344 Т ГРУЗА	42,98		161				
10	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	3,7344 Т ГРУЗА	11,42		43				
Итого: Демонтажные работы						**348**	**125**	**19** **3**		**15,48**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 7]		82 %	ФОТ	106				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**106**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 7]		62 %	ФОТ	80				
		ИТОГО сметная прибыль				**80**				
		Ремонт продухов и замена дверей в подвал								
11	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (продухи и кладка у входов) НР=86% (НР = 295 руб.) СП=70% (СП = 240 руб.)	1,2 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	1290	337	34 6	35,39	42,47
12	ТЕР-10-01-027-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ) В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106.2% (НР = 89 руб.) СП=53.55% (СП = 45 руб.) Объем: 0.42 * 7	0,0294 100М2 ПРОЕМОВ	48819,76 2725,6	1409,24 126,3	1435	80	41 4	310,79	9,14
13	ССЦ01-203-0029	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ, С ФОРТОЧНОЙ СТВОРКОЙ ОР 12-15, ПЛОЩАДЬ 1,71 М2, ОР 15-12	-2,94 М2	413		-1214				
14	П/л "Vekker"	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 (Окно ПВХ 700*600 - 7шт) ЦЕНА=6200/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	2,94 М2	958,73		2819				
15	ФЕР-09-08-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЗАГРАЖДЕНИЙ ИЗ ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 М ОЗП=60.65*0.99 ЭМ=22.89*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 44 руб.) СП=72.25% (СП = 39 руб.)	0,7 10ПАНЕЛЕЙ	98,81 69,05	29,76 8,18	69	48	21 6	8,18	5,72
16	-П/л	Решетка на окно кованая ЦЕНА=1500/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	2,94 М2	231,95		682				

ЗАО "СМЕТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1064345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=81% (НР = 93 руб.) СП=72.25% (СП = 83 руб.)	4,21 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	327	115	104	2,76	11,62
18	П/л НПО "ПУЛЬС"	ДПМ-01/60 (EI 60) 900x1900 ЦЕНА=12420/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	1920,56		1921				
19	П/л "Профремстрой"	Дверь металлическая 1300x2100 ЦЕНА=12700/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	1963,86		1964				
Итого: Ремонт продухов и замена дверей в подвал						**9293**	**580**	**200**		**68,95**
								16		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[11]		86 %	ФОТ	295				
	п. 10	[12]		106.2 %	ФОТ	89				
	п. 9	[15]		81 %	ФОТ	44				
	п. 9	[17]		81 %	ФОТ	93				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**521**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[11]		70 %	ФОТ	240				
	п. 10	[12]		53.55 %	ФОТ	45				
	п. 9	[15]		72.25 %	ФОТ	39				
	п. 9	[17]		72.25 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				**407**				
				Ремонт отмостки						
20	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (отмостка) НР=94.5% (НР = 47 руб.) СП=55.25% (СП = 28 руб.)	0,0265 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	164	42	63 8	207	5,49
21	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	2,703 М3	715		1933				
22	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (отмостки) НР=94.5% (НР = 50 руб.) СП=55.25% (СП = 29 руб.)	0,406 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	2356	52	18 1	14,54	5,9
23	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,406 Т	5433		-2206				
24	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,406 Т	7042		2859				
25	ССЦ01-204-0036	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,406 Т	1280		520				
Итого: Ремонт отмостки						**5626**	**94**	**81**		**11,39**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 6.1	[20, 22]		94.5 %	ФОТ	97				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**97**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 6.1	[20, 22]		55.25 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**57**				

ЗАО "СМАТЭКС"
г. 610033 г. Киров, ул. Ленинградская, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1034316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ремонт кирпичной лестницы						
26	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (лестница) НР=99% (НР = 120 руб.) СП=59.5% (СП = 72 руб.)	1,46 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	275	105	170 16	8,24	12,03
27	ТЕРр-51-03-002	ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ ВЫЕМКОЙ ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ (выемка грунта под лестницу) НР=75% (НР = 8 руб.) СП=45% (СП = 5 руб.)	0,002 100М3 ГРУНТА	4879,35 4784,87	1,71	10	10		619	1,24
28	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110.7% (НР = 24 руб.) СП=63.75% (СП = 14 руб.)	0,6 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	74	20	22 2	3,92	2,35
29	ТЕР-06-01-001-17 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ, СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ВЫСОТОЙ ДО 2 М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ ДО 1000 ММ НР=94.5% (НР = 30 руб.) СП=55.25% (СП = 18 руб.)	0,01 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	109956,35 2748,16	4500,51 493,81	1100	27	45 5	325,61	3,26
30	ССЦ01-204-0100	искл ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,187 Т	5433		-1016				
31	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ Объем: 0.0234 + 0.0446	0,068 Т	7042		479				
32	ССЦ01-204-0048	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,068 Т	1986		135				
33	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	1,015 М3	715		726				
34	ТЕР-06-01-015-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (уголок 50*3) НР=94.5% (НР = 53 руб.) СП=55.25% (СП = 31 руб.) Объем: 10.8 * 2.32 * 0.001	0,0251 Т	11563,66 2231,25	42,41 2,4	290	56	1	248,19	6,23
35	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ОТВЕРСТИЯ ПОД УСТАНОВКУ ПОРУЧНЯ) НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,04 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	2	2		5,49	0,22
36	ТЕР-07-01-044-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПОРУЧЕНЬ) НР=117% (НР = 4 руб.) СП=72.25% (СП = 2 руб.) Объем: (1.66 * 2.5 + 2.85) : 1000	0,007 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10700,42 496,46	328,19	75	3	2	49,11	0,34
37	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,0021 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	703,1 39,59	7,79 0,13	1			4,4	0,01
Итого: Ремонт кирпичной лестницы						**2151**	**223**	**240** **23**		**25,68**

Накладные расходы по видам работ

ООО "СТРОЙДОМ"
610033 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316571147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[26]		99 %	ФОТ	120				
	п. Р1.2	[27]		75 %	ФОТ	8				
	п. 11	[28]		110.7 %	ФОТ	24				
	п. 6.1	[29, 34]		94.5 %	ФОТ	83				
	п. Р19	[35]		78 %	ФОТ	2				
	п. 7.1	[36]		117 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**241**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[26]		59.5 %	ФОТ	72				
	п. Р1.2	[27]		45 %	ФОТ	5				
	п. 11	[28]		63.75 %	ФОТ	14				
	п. 6.1	[29, 34]		55.25 %	ФОТ	49				
	п. Р19	[35]		50 %	ФОТ	1				
	п. 7.1	[36]		72.25 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**143**				
Итого по смете:						**17418**	**1022**	**540**		**121,5**
								51		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 7]		82 %	ФОТ	106				
	п. Р3	[11]		86 %	ФОТ	295				
	п. 10	[12]		106.2 %	ФОТ	89				
	п. 9	[15]		81 %	ФОТ	44				
	п. 9	[17]		81 %	ФОТ	93				
	п. 6.1	[20, 22]		94.5 %	ФОТ	97				
	п. 49	[26]		99 %	ФОТ	120				
	п. Р1.2	[27]		75 %	ФОТ	8				
	п. 11	[28]		110.7 %	ФОТ	24				
	п. 6.1	[29, 34]		94.5 %	ФОТ	83				
	п. Р19	[35]		78 %	ФОТ	2				
	п. 7.1	[36]		117 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**965**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 7]		62 %	ФОТ	80				
	п. Р3	[11]		70 %	ФОТ	240				
	п. 10	[12]		53.55 %	ФОТ	45				
	п. 9	[15]		72.25 %	ФОТ	39				
	п. 9	[17]		72.25 %	ФОТ	83				
	п. 6.1	[20, 22]		55.25 %	ФОТ	57				
	п. 49	[26]		59.5 %	ФОТ	72				
	п. Р1.2	[27]		45 %	ФОТ	5				
	п. 11	[28]		63.75 %	ФОТ	14				
	п. 6.1	[29, 34]		55.25 %	ФОТ	49				
	п. Р19	[35]		50 %	ФОТ	1				
	п. 7.1	[36]		72.25 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**687**				
		Прямые затраты				17418				
		Основная зарплата				1022				
		Материальные затраты				15652				
		Эксплуатация машин				540				
		в тч ЗП машинистов				51				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				204				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				161				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				43				
		Накладные расходы (по смете)				965				
		Сметная прибыль (по смете)				687				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				19070				
		Всего в ценах января 2000 г.				19070				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		1175				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		59				
		НР с учётом РК=		1.15		1110				

ООО "ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ"
г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345015147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП с учётом РК=		1.15		790				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		169				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		45				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		17555				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		881				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		3683				
		Материалы в тек. ценах		5.59		87495				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		1600				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		347				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1947				
		Итого в тек. ценах без оборудования				110680				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		14097				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		9441				
		ИТОГО с НР и СП				134218				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		4912				
		Итого СМР				139130				
		ИТОГО				139130				
		НДС		18 %		25043,4				
		ВСЕГО с НДС				164173,4				

Составил: Ворончихина Е.А.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015 подпись
А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Володарского, 74	-Капитальный ремонт кровли	259025,34	
2	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунаров, 38	-Капитальный ремонт крыши	342228,32	
3	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунистическая, 12	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	99212,04	
4	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 5	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы электроснабжения	952643,5	484104,44 370911,76 97627,3
5	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 54	-Капитальный ремонт кровли -Капитальный ремонт фундамента	364415,86	217359,54 147056,32
6	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Советская, 27	-Капитальный ремонт подвала	164173,4	
7	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 1	-Капитальный ремонт фундамента	192218,46	
8	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 3	-Капитальный ремонт системы ХВС -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы отопления	350710,16	68992,24 114730,22 166987,7
9	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Энгельса, 11	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы водоотведения	336744,86	217622,68 119122,18
10	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 43	-Капитальный ремонт крыши	424071,94	

Итого по лоту: 3 485 443,88 руб.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Заводская, 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/26-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		253619	руб.
	строительных работ	253619	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		47001	руб.
Нормативная трудоемкость		362	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,286 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		392	392		177,1	50,65
2	ТЕР- 11- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	16,3 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	336,97 33,7	67,22 6,55	5493	549	1096 107	4,09	66,73
3	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,086 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	533	138	204 25	207	17,8
4	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	8,772 М3	648,16		5686				
5	ТЕР- 46- 03- 009- 05	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ НР=99% СП=59,5%	0,8 100ШТ	3669,82 796,56	2873,26 270,84	2936	637	2299 217	87,63	70,1
6	ТЕР- 06- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М НР=94,5% СП=55,25%	0,0152 Т	12880,34 3177,04	72,84 4	196	48	1	362,26	5,51
7	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% СП=55,25%	0,472 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	2739	60	21	14	6,86
8	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,4847 100М2	176,4 176,4		86	86		22,82	11,06
9	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,4847 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	3089	658	9		72,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР- 15- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,4847 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	39	37	2	9	4,36
11	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,006 Т	25005		150				
12	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА НР=99% СП=59,5%	0,19 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	69	21	48 5	12,3	2,34
13	ТЕР- 20- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ), НОМЕР 150, РАЗМЕР 200Х200 ММ НР=115,2% СП=70,55%	13 РЕШЕТКА	21,83 11,95	2,96	284	156	38	1,35	17,49
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	50,05 Т ГРУЗА	3,96		198				
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,36 Т ГРУЗА	42,98		15				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	50,41 Т ГРУЗА	5,75		290				
Итого по смете:						**22195**	**2782**	**3741** **364**		**325,34**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	282	
п. 11	[2]	110,7 %	ФОТ	726	
п. 6.1	[3, 6-7]	94,5 %	ФОТ	257	
п. 49	[5, 8, 12]	99 %	ФОТ	956	
п. 15	[9-10]	94,5 %	ФОТ	665	
п. 16	[13]	115,2 %	ФОТ	180	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3066**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 1.2	[1]	38,25 %	ФОТ	150	
п. 11	[2]	63,75 %	ФОТ	418	
п. 6.1	[3, 6-7]	55,25 %	ФОТ	151	
п. 49	[5, 8, 12]	59,5 %	ФОТ	574	
п. 15	[9-10]	46,75 %	ФОТ	329	
п. 16	[13]	70,55 %	ФОТ	110	
	ИТОГО сметная прибыль			**1732**	

Прямые затраты	22195
Основная зарплата	2782
Материальные затраты	15169
Эксплуатация машин	3741
в тч ЗП машинистов	364
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	503
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	213
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	290
Накладные расходы (по смете)	3066
Сметная прибыль (по смете)	1732
Итого СМР в ценах января 2000 г.	26993
Всего в ценах января 2000 г.	26993



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		41563				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5438				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		25140				
		Материалы в тек. ценах		5,56		84340				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		2017				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		2236				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4253				
		Итого в тек. ценах без оборудования				155296				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		38938				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		20697				
		ИТОГО с НР и СП				214931				
		НДС		18 %		38688				
		ВСЕГО				253619				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Мопра, 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/28-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		97659	руб.
	строительных работ	97659	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		16344	руб.
Нормативная трудоемкость		129	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,155 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		212	212		177,1	27,45
2	ТЕР- 11- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	9,45 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	336,97 33,7	67,22 6,55	3184	318	635 62	4,09	38,69
3	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% СП=55,25%	0,0504 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	312	81	119 15	207	10,43
4	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 (ПРИМ.) М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	5,1408 М3	648,16		3332				
5	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,28 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВ	6373,91 1358,44	65,9 19,51	1785	380	18 5	149,44	41,84
6	ТЕР- 15- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,28 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	22	21	1	9	2,52
7	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,004 Т	25005		100				
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	27,125 Т ГРУЗА	3,96		107				
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,732	42,98		31				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	27,857 Т ГРУЗА	5,75		160				
Итого по смете:						**9245**	**1012**	**773**		**120,94**
								82		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	153				
	п. 11	[2]		110,7 %	ФОТ	421				
	п. 6.1	[3]		94,5 %	ФОТ	91				
	п. 15	[5-6]		94,5 %	ФОТ	384				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1049**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	81				
	п. 11	[2]		63,75 %	ФОТ	242				
	п. 6.1	[3]		55,25 %	ФОТ	53				
	п. 15	[5-6]		46,75 %	ФОТ	190				
		ИТОГО сметная прибыль				**566**				
		Прямые затраты				9245				
		Основная зарплата				1012				
		Материальные затраты				7162				
		Эксплуатация машин				773				
		в тч ЗП машинистов				82				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				298				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				138				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				160				
		Накладные расходы (по смете)				1049				
		Сметная прибыль (по смете)				566				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10860				
		Всего в ценах января 2000 г.				10860				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		15119				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1225				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5195				
		Материалы в тек. ценах		5,56		39821				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1307				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1234				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2541				
		Итого в тек. ценах без оборудования				62676				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		13322				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6764				
		ИТОГО с НР и СП				82762				
		НДС		18 %		14897				
		ВСЕГО				97659				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Мопра, 10

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/29-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		102948	руб.
	строительных работ	102948	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18122	руб.
Нормативная трудоемкость		143	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 03- 007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА НР=99% СП=59,5%	0,06 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	22	7	15 1	12,3	0,74
2	ТЕР- 20- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ), НОМЕР 150, РАЗМЕР 200Х200 ММ НР=115,2% СП=70,55%	8 РЕШЕТКА	21,83 11,95	2,96	175	96	24	1,35	10,76
3	ТЕР- 01- 02- 057-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,153 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		209	209		177,1	27,1
4	ТЕР- 11- 01- 002-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	9,45 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	336,97 33,7	67,22 6,55	3184	318	635 62	4,09	38,69
5	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,0504 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	312	81	119 15	207	10,43
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	5,1408 М3	648,16		3332				
7	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,26 100М2	176,4 176,4		46	46		22,82	5,93
8	ТЕР- 15- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,26 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	1657	353	5	149,44	38,86
9	ТЕР- 15- 07- 002-	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ,	0,26	80,27	4,59	21	20	1	9	2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	74,74	0,1					
10	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,004 Т	25005		100				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	26,775 Т ГРУЗА	3,96		106				
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,75 Т ГРУЗА	42,98		32				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	27,525 Т ГРУЗА	5,75		158				
Итого по смете:						**9354**	**1130**	**811**		**134,85**
								83		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 7]		99 %	ФОТ	54				
	п. 16	[2]		115,2 %	ФОТ	111				
	п. 1.2	[3]		72 %	ФОТ	150				
	п. 11	[4]		110,7 %	ФОТ	421				
	п. 6.1	[5]		94,5 %	ФОТ	91				
	п. 15	[8-9]		94,5 %	ФОТ	357				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1184**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 7]		59,5 %	ФОТ	32				
	п. 16	[2]		70,55 %	ФОТ	68				
	п. 1.2	[3]		38,25 %	ФОТ	80				
	п. 11	[4]		63,75 %	ФОТ	242				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	53				
	п. 15	[8-9]		46,75 %	ФОТ	176				
		ИТОГО сметная прибыль				**651**				
		Прямые затраты				9354				
		Основная зарплата				1130				
		Материальные затраты				7117				
		Эксплуатация машин				811				
		в тч ЗП машинистов				83				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				296				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				138				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				158				
		Накладные расходы (по смете)				1184				
		Сметная прибыль (по смете)				651				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11189				
		Всего в ценах января 2000 г.				11189				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		16882				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1240				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5450				
		Материалы в тек. ценах		5,56		39571				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1307				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1218				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2525				
		Итого в тек. ценах без оборудования				64428				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		15037				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		7779				
		ИТОГО с НР и СП				87244				
		ИТОГО				87244				
		НДС		18 %		15704				
		ВСЕГО				102948				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Советская, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/30-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		81986	руб.
	строительных работ	81986	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15523	руб.
Нормативная трудоемкость		123	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,147 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		201	201		177,1	26,03
2	ТЕР- 11- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	8,55 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	336,97 33,7	67,22 6,55	2881	288	575 56	4,09	35
3	ССЦ01- 408- 0103	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА ДР.8, ФРАКЦИЯ 20- 40 ММ	-10,944 М3	184		-2014				
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	10,944 М3	68,33		748				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,0456 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	282	73	108 13	207	9,44
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	4,6512 М3	648,16		3015				
7	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,25 100М2	176,4 176,4		44	44		22,82	5,71
8	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,25 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	1593	340	16 5	149,44	37,36
9	ТЕР- 15- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,25 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	20	19	9		2,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,003 Т	25005		75				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	25,725 Т ГРУЗА	3,96		102				
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,8 Т ГРУЗА	42,98		34				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	26,525 Т ГРУЗА	5,75		153				
Итого по смете:						**7134**	**965**	**700**		**115,79**
								74		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	145				
	п. 11	[2]		110,7 %	ФОТ	381				
	п. 6.1	[5]		94,5 %	ФОТ	81				
	п. 49	[7]		99 %	ФОТ	44				
	п. 15	[8-9]		94,5 %	ФОТ	344				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**995**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	77				
	п. 11	[2]		63,75 %	ФОТ	219				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	48				
	п. 49	[7]		59,5 %	ФОТ	26				
	п. 15	[8-9]		46,75 %	ФОТ	170				
		ИТОГО сметная прибыль				**540**				
		Прямые затраты				7134				
		Основная зарплата				965				
		Материальные затраты				5180				
		Эксплуатация машин				700				
		в тч ЗП машинистов				74				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				289				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				136				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				153				
		Накладные расходы (по смете)				995				
		Сметная прибыль (по смете)				540				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8669				
		Всего в ценах января 2000 г.				8669				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		14417				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1106				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4704				
		Материалы в тек. ценах		5,56		28801				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1288				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1180				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2468				
		Итого в тек. ценах без оборудования				50390				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		12637				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6453				
		ИТОГО с НР и СП				69480				
		НДС		18 %		12506				
		ВСЕГО				81986				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, с. Истобенск, ул. Ст. Халтурина, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/31-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		34705	руб.
	строительных работ	34705	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		4647	руб.
Нормативная трудоемкость		38	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,06 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		82	82		177,1	10,63
2	ТЕР- 11- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	4,35 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	336,97 33,7	67,22 6,55	1466	147	292 28	4,09	17,81
3	ССЦ01- 408- 0103	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА ДР.8, ФРАКЦИЯ 20- 40 ММ	-5,568 М3	184		-1025				
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	5,568 М3	68,33		380				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,0287 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	178	46	68 8	207	5,94
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	2,93 М3	648,16		1899				
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	10,5 Т ГРУЗА	3,96		42				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	10,5 Т ГРУЗА	4,8		50				
Итого по смете:						**3072**	**275**	**360** **36**		**34,38**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	59
п. 11	[2]	110,7 %	ФОТ	194
п. 6.1	[5]	94,5 %	ФОТ	51



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**304**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	31				
	п. 11	[2]		63,75 %	ФОТ	112				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**173**				
		Прямые затраты				3072				
		Основная зарплата				275				
		Материальные затраты				2345				
		Эксплуатация машин				360				
		в тч ЗП машинистов				36				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				92				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				42				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				50				
		Накладные расходы (по смете)				304				
		Сметная прибыль (по смете)				173				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3549				
		Всего в ценах января 2000 г.				3549				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		4109				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		538				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2419				
		Материалы в тек. ценах		5,56		13038				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		398				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		386				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				784				
		Итого в тек. ценах без оборудования				20350				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		3861				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2067				
		ИТОГО с НР и СП				26278				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (64 км / 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 867,31 * 1 рейс				3133				
		ИТОГО				29411				
		НДС		18 %		5294				
		ВСЕГО				34705				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Торфяной, ул. Советская, 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/8-15-АС, л.1-2

Сметная стоимость		309533	руб.
	строительных работ	309533	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		53964	руб.
Нормативная трудоемкость		443	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,44 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		602	602		177,1	77,92
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	11,65 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	7385	2253	638 34	23,5	273,78
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	11,883 М3	622		7391				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,2101 Т	5433		1141				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,2309 Т	8800		2032				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,45 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	507	103	26	24,38	10,97
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,28 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		233	233		111,78	31,3
Итого: Усиление фундамента						**19291**	**3191**	**664**		**393,97**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1, 7]	72 %	ФОТ	601
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	2264
п. 8	[6]	109,8 %	ФОТ	113
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2978**
	Сметная прибыль по видам работ			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	319				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1361				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	70				
		ИТОГО сметная прибыль				**1750**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,5401 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	330	136	190 22	30,18	16,3
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,6204 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	27	8	19 2	0,62	1,01
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	11,8283 М3	68,33		808				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,116 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	718	186	275 33	207	24,01
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	11,832 М3	622		7360				
Итого: Отмостка						**9243**	**330**	**484**		**41,32**
								57		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	215				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	207				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**422**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	136				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	121				
		ИТОГО сметная прибыль				**257**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	28,7 Т ГРУЗА	3,96		114				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	28,7 Т ГРУЗА	4,8		138				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**252**				
Итого по смете:						**28786**	**3521**	**1148**		**435,28**
								91		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	601				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	2264				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	113				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	215				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	207				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3400**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	319				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1361				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	70				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	136				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	121				
		ИТОГО сметная прибыль				**2007**				
		Прямые затраты				28786				
		Основная зарплата				3521				
		Материальные затраты				23865				
		Эксплуатация машин				1148				
		в тч ЗП машинистов				91				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				252				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				114				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				138				
		Накладные расходы (по смете)				3400				
		Сметная прибыль (по смете)				2007				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				34193				
		Всего в ценах января 2000 г.				34193				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		52604				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1360				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		7715				
		Материалы в тек. ценах		5,56		132689				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1080				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1064				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2144				
		Итого в тек. ценах без оборудования				195152				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		43180				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		23984				
		ИТОГО с НР и СП				262316				
		НДС		18 %		47217				
		ВСЕГО				309533				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/9-15-АС, л.1-4


Сметная стоимость		177772	руб.
	строительных работ	177772	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		28849	руб.
Нормативная трудоемкость		237	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,26 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		356	356		177,1	46,05
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	5,3 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	3360	1025	290 16	23,5	124,55
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,406 М3	622		3363				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,0972 Т	5433		528				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,1075 Т	8800		946				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,21 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	237	48	12	24,38	5,12
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,17 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		141	141		111,78	19
Итого: Усиление фундамента						**8931**	**1570**	**302**		**194,72**
								16		

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1, 7]	72 %	ФОТ	358
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	1031
п. 8	[6]	109,8 %	ФОТ	53
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1442**
	Сметная прибыль по видам работ			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	190				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	619				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**842**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,48 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	293	121	169 20	30,18	14,48
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,44 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	24	7	17 2	0,62	0,89
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	10,512 М3	68,33		718				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,103 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	638	165	245 30	207	21,32
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	10,506 М3	622		6535				
Итого: Отмостка						**8208**	**293**	**431** **52**		**36,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	192				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	184				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**376**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	121				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	108				
		ИТОГО сметная прибыль				**229**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	15,5 Т ГРУЗА	3,96		61				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	15,5 Т ГРУЗА	4,8		74				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**135**				
Итого по смете:						**17274**	**1863**	**733** **68**		**231,42**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	358				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	1031				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	192				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	184				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1818**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	190				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	619				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	33				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	121				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	108				
		ИТОГО сметная прибыль				**1071**				
		Прямые затраты				17274				
		Основная зарплата				1863				
		Материальные затраты				14543				
		Эксплуатация машин				733				
		в тч ЗП машинистов				68				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				135				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				61				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				74				
		Накладные расходы (по смете)				1818				
		Сметная прибыль (по смете)				1071				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20163				
		Всего в ценах января 2000 г.				20163				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		27833				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1016				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4926				
		Материалы в тек. ценах		5,56		80859				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		578				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		571				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1149				
		Итого в тек. ценах без оборудования				114767				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		23089				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		12798				
		ИТОГО с НР и СП				150654				
		ИТОГО				150654				
		НДС		18 %		27118				
		ВСЕГО				177772				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01


Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/10-15-АС, л.1-4

Сметная стоимость		163696	руб.
	строительных работ	163696	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		26100	руб.
Нормативная трудоемкость		214	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,22 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		301	301		177,1	38,96
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	4,8 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	3043	928	263 14	23,5	112,8
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	4,896 М3	622		3045				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,0878 Т	5433		477				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0995 Т	8800		876				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,19 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	214	44	11	24,38	4,63
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,16 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		133	133		111,78	17,88
Итого: Усиление фундамента						**8089**	**1406**	**274**		**174,28**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	313				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	933				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1294**				
		Сметная прибыль по видам работ								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	166				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	560				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**756**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,438 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	267	111	153 18	30,18	13,22
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,314 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	22	7	15 2	0,62	0,82
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	9,5922 М3	68,33		655				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,1 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	619	160	237 29	207	20,7
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	10,2 М3	622		6344				
Итого: Отмостка						**7907**	**278**	**405** **49**		**34,73**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	177				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	179				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**356**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	111				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**215**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	8,7 Т ГРУЗА	3,96		34				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	8,7 Т ГРУЗА	4,8		42				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**76**				
Итого по смете:						**16072**	**1684**	**679** **63**		**209,01**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	313				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	933				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	48				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	177				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	179				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1650**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	166				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	560				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	30				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	111				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**971**				
		Прямые затраты				16072				
		Основная зарплата				1684				
		Материальные затраты				13633				
		Эксплуатация машин				679				
		в тч ЗП машинистов				63				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				76				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				34				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				42				
		Накладные расходы (по смете)				1650				
		Сметная прибыль (по смете)				971				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				18693				
		Всего в ценах января 2000 г.				18693				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		25159				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		941				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4563				
		Материалы в тек. ценах		5,56		75799				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		322				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		324				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				646				
		Итого в тек. ценах без оборудования				106167				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		20955				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		11603				
		ИТОГО				138725				
		НДС		18 %		24971				
		ВСЕГО				163696				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01


Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/11-15-АС, л.1-4

Сметная стоимость		315428	руб.
	строительных работ	315428	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		56982	руб.
Нормативная трудоемкость		468	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,5 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		684	684		177,1	88,55
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	12 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	7607	2321	657 35	23,5	282
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	12,24 М3	622		7613				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,216 Т	5433		1174				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,233 Т	8800		2050				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,47 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	530	108	27	24,38	11,46
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,36 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		299	299		111,78	40,24
Итого: Усиление фундамента						**19957**	**3412**	**684** **35**		**422,25**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]	72 %	ФОТ		707				
	п. 49	[2]	99 %	ФОТ		2332				
	п. 8	[6]	109,8 %	ФОТ		119				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3158**				
		Сметная прибыль по видам работ								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	376				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1402				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	73				
		ИТОГО сметная прибыль				**1851**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,52 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	317	131	182 22	30,18	15,69
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,56 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	26	8	18 2	0,62	0,97
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	11,388 М3	68,33		778				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,108 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	669	173	257 31	207	22,36
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	11,016 М3	622		6852				
Итого: Отмостка						**8642**	**312**	**457** **55**		**39,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	209				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	193				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**402**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	132				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	113				
		ИТОГО сметная прибыль				**245**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	24 Т ГРУЗА	3,96		95				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	24 Т ГРУЗА	4,8		115				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**210**				
Итого по смете:						**28809**	**3724**	**1141** **90**		**461,27**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	707				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	2332				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	119				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	209				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	193				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3560**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	376				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1402				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	73				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	132				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	113				
		ИТОГО сметная прибыль				**2096**				
		Прямые затраты				28809				
		Основная зарплата				3724				
		Материальные затраты				23734				
		Эксплуатация машин				1141				
		в тч ЗП машинистов				90				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				210				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				95				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				115				
		Накладные расходы (по смете)				3560				
		Сметная прибыль (по смете)				2096				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				34465				
		Всего в ценах января 2000 г.				34465				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		55637				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1345				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		7668				
		Материалы в тек. ценах		5,56		131961				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		900				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		887				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1787				
		Итого в тек. ценах без оборудования				197053				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		45212				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		25047				
		ИТОГО с НР и СП				267312				
		НДС		18 %		48116				
		ВСЕГО				315428				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пс. Торфяной, ул. Юбилейная, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/13-15-АС, л.1-4

Сметная стоимость		189123	руб.
	строительных работ	189123	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		31210	руб.
Нормативная трудоемкость		257	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,27 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		370	370		177,1	47,82
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	5,7 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	3613	1102	312 17	23,5	133,95
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,814 М3	622		3616				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,1053 Т	5433		572				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,114 Т	8800		1003				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,24 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	270	55	14	24,38	5,85
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,22 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		183	183		111,78	24,59
Итого: Усиление фундамента						**9627**	**1710**	**326**		**212,21**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1, 7]	72 %	ФОТ	398
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	1108
п. 8	[6]	109,8 %	ФОТ	60
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1566**
	Сметная прибыль по видам работ			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	212				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	666				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	37				
		ИТОГО сметная прибыль				**915**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,51 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	311	129	178 21	30,18	15,39
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,53 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	26	8	18 2	0,62	0,95
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	11,169 М3	68,33		763				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,107 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	663	171	255 31	207	22,15
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	10,914 М3	622		6789				
Итого: Отмостка						**8552**	**308**	**451** **54**		**38,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	205				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	191				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**396**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	129				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	112				
		ИТОГО сметная прибыль				**241**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	8,6 Т ГРУЗА	3,96		34				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	8,6 Т ГРУЗА	4,8		41				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**75**				
Итого по смете:						**18254**	**2018**	**777** **71**		**250,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	398				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	1108				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	60				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	205				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	191				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1962**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	212				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	666				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	37				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	129				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	112				
		ИТОГО сметная прибыль				**1156**				
		Прямые затраты				18254				
		Основная зарплата				2018				
		Материальные затраты				15384				
		Эксплуатация машин				777				
		в тч ЗП машинистов				71				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				75				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				34				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				41				
		Накладные расходы (по смете)				1962				
		Сметная прибыль (по смете)				1156				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				21372				
		Всего в ценах января 2000 г.				21372				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		30149				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1061				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5221				
		Материалы в тек. ценах		5,56		85535				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		322				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		316				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				638				
		Итого в тек. ценах без оборудования				121543				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		24917				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13814				
		ИТОГО с НР и СП				160274				
		НДС		18 %		28849				
		ВСЕГО				189123				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 3.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 12	-Капитальный ремонт фундамента	315428	
2	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 4	-Капитальный ремонт фундамента	309533	
3	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 6	-Капитальный ремонт фундамента	177772	
4	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 7	-Капитальный ремонт фундамента	163696	
5	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Юбилейная, 7	-Капитальный ремонт фундамента	189123	
6	Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Заводская, 3	-Капитальный ремонт подвала	253619	
7	Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Мопра, 10	-Капитальный ремонт подвала	102948	
8	Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Мопра, 9	-Капитальный ремонт подвала	97659	
9	Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Советская, 7	-Капитальный ремонт подвала	81986	
10	Кировская область, Оричевский район, с. Истобенск, ул. Степана Халтурина, 15	-Капитальный ремонт подвала	34705	

Итого по лоту: 1 726 469 руб.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Заводская, 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/26-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		253619	руб.
	строительных работ	253619	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		47001	руб.
Нормативная трудоемкость		362	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,286 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		392	392		177,1	50,65
2	ТЕР- 11- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	16,3 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	336,97 33,7	67,22 6,55	5493	549	1096 107	4,09	66,73
3	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,086 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	533	138	204 25	207	17,8
4	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	8,772 М3	648,16		5686				
5	ТЕР- 46- 03- 009- 05	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ НР=99% СП=59,5%	0,8 100ШТ	3669,82 796,56	2873,26 270,84	2936	637	2299 217	87,63	70,1
6	ТЕР- 06- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М НР=94,5% СП=55,25%	0,0152 Т	12880,34 3177,04	72,84 4	196	48	1	362,26	5,51
7	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% СП=55,25%	0,472 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	2739	60	21	14	6,86
8	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,4847 100М2	176,4 176,4		86	86		22,82	11,06
9	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,4847 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	3089	658	9		72,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР- 15- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,4847 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	39	37	2	9	4,36
11	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,006 Т	25005		150				
12	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА НР=99% СП=59,5%	0,19 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	69	21	48 5	12,3	2,34
13	ТЕР- 20- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ), НОМЕР 150, РАЗМЕР 200Х200 ММ НР=115,2% СП=70,55%	13 РЕШЕТКА	21,83 11,95	2,96	284	156	38	1,35	17,49
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	50,05 Т ГРУЗА	3,96		198				
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,36 Т ГРУЗА	42,98		15				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	50,41 Т ГРУЗА	5,75		290				
Итого по смете:						**22195**	**2782**	**3741** **364**		**325,34**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	282	
п. 11	[2]	110,7 %	ФОТ	726	
п. 6.1	[3, 6-7]	94,5 %	ФОТ	257	
п. 49	[5, 8, 12]	99 %	ФОТ	956	
п. 15	[9-10]	94,5 %	ФОТ	665	
п. 16	[13]	115,2 %	ФОТ	180	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3066**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 1.2	[1]	38,25 %	ФОТ	150	
п. 11	[2]	63,75 %	ФОТ	418	
п. 6.1	[3, 6-7]	55,25 %	ФОТ	151	
п. 49	[5, 8, 12]	59,5 %	ФОТ	574	
п. 15	[9-10]	46,75 %	ФОТ	329	
п. 16	[13]	70,55 %	ФОТ	110	
	ИТОГО сметная прибыль			**1732**	

Прямые затраты	22195
Основная зарплата	2782
Материальные затраты	15169
Эксплуатация машин	3741
в тч ЗП машинистов	364
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	503
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	213
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	290
Накладные расходы (по смете)	3066
Сметная прибыль (по смете)	1732
Итого СМР в ценах января 2000 г.	26993
Всего в ценах января 2000 г.	26993



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		41563				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5438				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		25140				
		Материалы в тек. ценах		5,56		84340				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		2017				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		2236				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4253				
		Итого в тек. ценах без оборудования				155296				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		38938				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		20697				
		ИТОГО с НР и СП				214931				
		НДС		18 %		38688				
		ВСЕГО				253619				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Мопра, 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/28-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		97659	руб.
	строительных работ	97659	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		16344	руб.
Нормативная трудоемкость		129	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,155 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		212	212		177,1	27,45
2	ТЕР- 11- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	9,45 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	336,97 33,7	67,22 6,55	3184	318	635 62	4,09	38,69
3	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% СП=55,25%	0,0504 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	312	81	119 15	207	10,43
4	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 (ПРИМ.) М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	5,1408 М3	648,16		3332				
5	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,28 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВ	6373,91 1358,44	65,9 19,51	1785	380	18 5	149,44	41,84
6	ТЕР- 15- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,28 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	22	21	1	9	2,52
7	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,004 Т	25005		100				
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	27,125 Т ГРУЗА	3,96		107				
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,732	42,98		31				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	27,857 Т ГРУЗА	5,75		160				
Итого по смете:						**9245**	**1012**	**773**		**120,94**
								82		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	153				
	п. 11	[2]		110,7 %	ФОТ	421				
	п. 6.1	[3]		94,5 %	ФОТ	91				
	п. 15	[5-6]		94,5 %	ФОТ	384				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1049**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	81				
	п. 11	[2]		63,75 %	ФОТ	242				
	п. 6.1	[3]		55,25 %	ФОТ	53				
	п. 15	[5-6]		46,75 %	ФОТ	190				
		ИТОГО сметная прибыль				**566**				
		Прямые затраты				9245				
		Основная зарплата				1012				
		Материальные затраты				7162				
		Эксплуатация машин				773				
		в тч ЗП машинистов				82				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				298				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				138				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				160				
		Накладные расходы (по смете)				1049				
		Сметная прибыль (по смете)				566				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10860				
		Всего в ценах января 2000 г.				10860				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		15119				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1225				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5195				
		Материалы в тек. ценах		5,56		39821				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1307				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1234				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2541				
		Итого в тек. ценах без оборудования				62676				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		13322				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6764				
		ИТОГО с НР и СП				82762				
		НДС		18 %		14897				
		ВСЕГО				97659				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Мопра, 10

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/29-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		102948	руб.
	строительных работ	102948	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18122	руб.
Нормативная трудоемкость		143	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 03- 007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА НР=99% СП=59,5%	0,06 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	22	7	15 1	12,3	0,74
2	ТЕР- 20- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ), НОМЕР 150, РАЗМЕР 200Х200 ММ НР=115,2% СП=70,55%	8 РЕШЕТКА	21,83 11,95	2,96	175	96	24	1,35	10,76
3	ТЕР- 01- 02- 057-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,153 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		209	209		177,1	27,1
4	ТЕР- 11- 01- 002-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	9,45 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	336,97 33,7	67,22 6,55	3184	318	635 62	4,09	38,69
5	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,0504 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	312	81	119 15	207	10,43
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	5,1408 М3	648,16		3332				
7	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,26 100М2	176,4 176,4		46	46		22,82	5,93
8	ТЕР- 15- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,26 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	1657	353	5	149,44	38,86
9	ТЕР- 15- 07- 002-	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ,	0,26	80,27	4,59	21	20	1	9	2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	74,74	0,1					
10	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,004 Т	25005		100				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	26,775 Т ГРУЗА	3,96		106				
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,75 Т ГРУЗА	42,98		32				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	27,525 Т ГРУЗА	5,75		158				
Итого по смете:						**9354**	**1130**	**811**		**134,85**
								83		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 7]		99 %	ФОТ	54				
	п. 16	[2]		115,2 %	ФОТ	111				
	п. 1.2	[3]		72 %	ФОТ	150				
	п. 11	[4]		110,7 %	ФОТ	421				
	п. 6.1	[5]		94,5 %	ФОТ	91				
	п. 15	[8-9]		94,5 %	ФОТ	357				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1184**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 7]		59,5 %	ФОТ	32				
	п. 16	[2]		70,55 %	ФОТ	68				
	п. 1.2	[3]		38,25 %	ФОТ	80				
	п. 11	[4]		63,75 %	ФОТ	242				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	53				
	п. 15	[8-9]		46,75 %	ФОТ	176				
		ИТОГО сметная прибыль				**651**				
		Прямые затраты				9354				
		Основная зарплата				1130				
		Материальные затраты				7117				
		Эксплуатация машин				811				
		в тч ЗП машинистов				83				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				296				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				138				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				158				
		Накладные расходы (по смете)				1184				
		Сметная прибыль (по смете)				651				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11189				
		Всего в ценах января 2000 г.				11189				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		16882				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1240				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5450				
		Материалы в тек. ценах		5,56		39571				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1307				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1218				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2525				
		Итого в тек. ценах без оборудования				64428				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		15037				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		7779				
		ИТОГО с НР и СП				87244				
		ИТОГО				87244				
		НДС		18 %		15704				
		ВСЕГО				102948				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Стрижи, ул. Советская, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/30-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		81986	руб.
	строительных работ	81986	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15523	руб.
Нормативная трудоемкость		123	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,147 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		201	201		177,1	26,03
2	ТЕР- 11- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	8,55 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	336,97 33,7	67,22 6,55	2881	288	575 56	4,09	35
3	ССЦ01- 408- 0103	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА ДР.8, ФРАКЦИЯ 20- 40 ММ	-10,944 М3	184		-2014				
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	10,944 М3	68,33		748				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,0456 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	282	73	108 13	207	9,44
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	4,6512 М3	648,16		3015				
7	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,25 100М2	176,4 176,4		44	44		22,82	5,71
8	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,25 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	1593	340	16 5	149,44	37,36
9	ТЕР- 15- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,25 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	20	19	9		2,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,003 Т	25005		75				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	25,725 Т ГРУЗА	3,96		102				
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,8 Т ГРУЗА	42,98		34				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	26,525 Т ГРУЗА	5,75		153				
Итого по смете:						**7134**	**965**	**700**		**115,79**
								74		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	145				
	п. 11	[2]		110,7 %	ФОТ	381				
	п. 6.1	[5]		94,5 %	ФОТ	81				
	п. 49	[7]		99 %	ФОТ	44				
	п. 15	[8-9]		94,5 %	ФОТ	344				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**995**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	77				
	п. 11	[2]		63,75 %	ФОТ	219				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	48				
	п. 49	[7]		59,5 %	ФОТ	26				
	п. 15	[8-9]		46,75 %	ФОТ	170				
		ИТОГО сметная прибыль				**540**				
		Прямые затраты				7134				
		Основная зарплата				965				
		Материальные затраты				5180				
		Эксплуатация машин				700				
		в тч ЗП машинистов				74				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				289				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				136				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				153				
		Накладные расходы (по смете)				995				
		Сметная прибыль (по смете)				540				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8669				
		Всего в ценах января 2000 г.				8669				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		14417				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1106				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4704				
		Материалы в тек. ценах		5,56		28801				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1288				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1180				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2468				
		Итого в тек. ценах без оборудования				50390				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		12637				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6453				
		ИТОГО с НР и СП				69480				
		НДС		18 %		12506				
		ВСЕГО				81986				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, с. Истобенск, ул. Ст. Халтурина, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/31-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		34705	руб.
	строительных работ	34705	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		4647	руб.
Нормативная трудоемкость		38	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,06 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		82	82		177,1	10,63
2	ТЕР- 11- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ НР=110,7% СП=63,75%	4,35 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	336,97 33,7	67,22 6,55	1466	147	292 28	4,09	17,81
3	ССЦ01- 408- 0103	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА ДР.8, ФРАКЦИЯ 20- 40 ММ	-5,568 М3	184		-1025				
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	5,568 М3	68,33		380				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,0287 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	178	46	68 8	207	5,94
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	2,93 М3	648,16		1899				
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	10,5 Т ГРУЗА	3,96		42				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	10,5 Т ГРУЗА	4,8		50				
Итого по смете:						**3072**	**275**	**360** **36**		**34,38**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	59
п. 11	[2]	110,7 %	ФОТ	194
п. 6.1	[5]	94,5 %	ФОТ	51



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**304**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	31				
	п. 11	[2]		63,75 %	ФОТ	112				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**173**				
		Прямые затраты				3072				
		Основная зарплата				275				
		Материальные затраты				2345				
		Эксплуатация машин				360				
		в тч ЗП машинистов				36				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				92				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				42				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				50				
		Накладные расходы (по смете)				304				
		Сметная прибыль (по смете)				173				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3549				
		Всего в ценах января 2000 г.				3549				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		4109				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		538				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2419				
		Материалы в тек. ценах		5,56		13038				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		398				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		386				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				784				
		Итого в тек. ценах без оборудования				20350				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		3861				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		2067				
		ИТОГО с НР и СП				26278				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (64 км / 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 867,31 * 1 рейс				3133				
		ИТОГО				29411				
		НДС		18 %		5294				
		ВСЕГО				34705				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Торфяной, ул. Советская, 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/8-15-АС, л.1-2

Сметная стоимость		309533	руб.
	строительных работ	309533	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		53964	руб.
Нормативная трудоемкость		443	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,44 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		602	602		177,1	77,92
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	11,65 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	7385	2253	638 34	23,5	273,78
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	11,883 М3	622		7391				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,2101 Т	5433		1141				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,2309 Т	8800		2032				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,45 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	507	103	26	24,38	10,97
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,28 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		233	233		111,78	31,3
Итого: Усиление фундамента						**19291**	**3191**	**664**		**393,97**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1, 7]	72 %	ФОТ	601
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	2264
п. 8	[6]	109,8 %	ФОТ	113
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2978**
	Сметная прибыль по видам работ			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	319				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1361				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	70				
		ИТОГО сметная прибыль				**1750**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,5401 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	330	136	190 22	30,18	16,3
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,6204 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	27	8	19 2	0,62	1,01
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	11,8283 М3	68,33		808				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,116 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	718	186	275 33	207	24,01
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	11,832 М3	622		7360				
Итого: Отмостка						**9243**	**330**	**484**		**41,32**
								57		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	215				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	207				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**422**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	136				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	121				
		ИТОГО сметная прибыль				**257**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	28,7 Т ГРУЗА	3,96		114				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	28,7 Т ГРУЗА	4,8		138				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**252**				
Итого по смете:						**28786**	**3521**	**1148**		**435,28**
								91		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	601				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	2264				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	113				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	215				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	207				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3400**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	319				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1361				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	70				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	136				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	121				
		ИТОГО сметная прибыль				**2007**				
		Прямые затраты				28786				
		Основная зарплата				3521				
		Материальные затраты				23865				
		Эксплуатация машин				1148				
		в тч ЗП машинистов				91				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				252				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				114				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				138				
		Накладные расходы (по смете)				3400				
		Сметная прибыль (по смете)				2007				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				34193				
		Всего в ценах января 2000 г.				34193				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		52604				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1360				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		7715				
		Материалы в тек. ценах		5,56		132689				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1080				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1064				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2144				
		Итого в тек. ценах без оборудования				195152				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		43180				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		23984				
		ИТОГО с НР и СП				262316				
		НДС		18 %		47217				
		ВСЕГО				309533				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/9-15-АС, л.1-4


Сметная стоимость		177772	руб.
	строительных работ	177772	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		28849	руб.
Нормативная трудоемкость		237	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,26 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		356	356		177,1	46,05
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	5,3 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	3360	1025	290 16	23,5	124,55
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,406 М3	622		3363				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,0972 Т	5433		528				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,1075 Т	8800		946				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,21 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	237	48	12	24,38	5,12
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,17 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		141	141		111,78	19
Итого: Усиление фундамента						**8931**	**1570**	**302**		**194,72**
								16		

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1, 7]	72 %	ФОТ	358
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	1031
п. 8	[6]	109,8 %	ФОТ	53
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1442**
	Сметная прибыль по видам работ			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	190				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	619				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**842**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,48 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	293	121	169 20	30,18	14,48
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,44 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	24	7	17 2	0,62	0,89
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	10,512 М3	68,33		718				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,103 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	638	165	245 30	207	21,32
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	10,506 М3	622		6535				
Итого: Отмостка						**8208**	**293**	**431** **52**		**36,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	192				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	184				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**376**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	121				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	108				
		ИТОГО сметная прибыль				**229**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	15,5 Т ГРУЗА	3,96		61				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	15,5 Т ГРУЗА	4,8		74				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**135**				
Итого по смете:						**17274**	**1863**	**733** **68**		**231,42**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	358				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	1031				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	192				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	184				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1818**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	190				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	619				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	33				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	121				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	108				
		ИТОГО сметная прибыль				**1071**				
		Прямые затраты				17274				
		Основная зарплата				1863				
		Материальные затраты				14543				
		Эксплуатация машин				733				
		в тч ЗП машинистов				68				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				135				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				61				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				74				
		Накладные расходы (по смете)				1818				
		Сметная прибыль (по смете)				1071				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20163				
		Всего в ценах января 2000 г.				20163				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		27833				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1016				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4926				
		Материалы в тек. ценах		5,56		80859				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		578				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		571				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1149				
		Итого в тек. ценах без оборудования				114767				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		23089				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		12798				
		ИТОГО с НР и СП				150654				
		ИТОГО				150654				
		НДС		18 %		27118				
		ВСЕГО				177772				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01


Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/10-15-АС, л.1-4

Сметная стоимость		163696	руб.
	строительных работ	163696	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		26100	руб.
Нормативная трудоемкость		214	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,22 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		301	301		177,1	38,96
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	4,8 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	3043	928	263 14	23,5	112,8
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	4,896 М3	622		3045				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,0878 Т	5433		477				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0995 Т	8800		876				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,19 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	214	44	11	24,38	4,63
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,16 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		133	133		111,78	17,88
Итого: Усиление фундамента						**8089**	**1406**	**274**		**174,28**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	313				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	933				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1294**				
		Сметная прибыль по видам работ								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	166				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	560				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**756**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,438 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	267	111	153 18	30,18	13,22
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,314 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	22	7	15 2	0,62	0,82
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	9,5922 М3	68,33		655				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,1 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	619	160	237 29	207	20,7
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	10,2 М3	622		6344				
Итого: Отмостка						**7907**	**278**	**405** **49**		**34,73**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	177				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	179				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**356**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	111				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**215**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	8,7 Т ГРУЗА	3,96		34				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	8,7 Т ГРУЗА	4,8		42				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**76**				
Итого по смете:						**16072**	**1684**	**679** **63**		**209,01**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	313				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	933				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	48				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	177				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	179				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1650**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	166				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	560				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	30				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	111				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**971**				
		Прямые затраты				16072				
		Основная зарплата				1684				
		Материальные затраты				13633				
		Эксплуатация машин				679				
		в тч ЗП машинистов				63				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				76				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				34				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				42				
		Накладные расходы (по смете)				1650				
		Сметная прибыль (по смете)				971				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				18693				
		Всего в ценах января 2000 г.				18693				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		25159				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		941				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4563				
		Материалы в тек. ценах		5,56		75799				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		322				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		324				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				646				
		Итого в тек. ценах без оборудования				106167				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		20955				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		11603				
		ИТОГО				138725				
		НДС		18 %		24971				
		ВСЕГО				163696				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01


Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/11-15-АС, л.1-4

Сметная стоимость		315428	руб.
	строительных работ	315428	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		56982	руб.
Нормативная трудоемкость		468	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,5 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		684	684		177,1	88,55
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	12 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	7607	2321	657 35	23,5	282
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	12,24 М3	622		7613				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,216 Т	5433		1174				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,233 Т	8800		2050				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,47 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	530	108	27	24,38	11,46
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,36 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		299	299		111,78	40,24
Итого: Усиление фундамента						**19957**	**3412**	**684** **35**		**422,25**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]	72 %	ФОТ		707				
	п. 49	[2]	99 %	ФОТ		2332				
	п. 8	[6]	109,8 %	ФОТ		119				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3158**				
		Сметная прибыль по видам работ								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	376				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1402				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	73				
		ИТОГО сметная прибыль				**1851**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,52 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	317	131	182 22	30,18	15,69
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,56 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	26	8	18 2	0,62	0,97
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	11,388 М3	68,33		778				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,108 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	669	173	257 31	207	22,36
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	11,016 М3	622		6852				
Итого: Отмостка						**8642**	**312**	**457** **55**		**39,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	209				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	193				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**402**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	132				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	113				
		ИТОГО сметная прибыль				**245**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	24 Т ГРУЗА	3,96		95				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	24 Т ГРУЗА	4,8		115				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**210**				
Итого по смете:						**28809**	**3724**	**1141** **90**		**461,27**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	707				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	2332				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	119				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	209				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	193				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3560**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	376				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1402				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	73				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	132				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	113				
		ИТОГО сметная прибыль				**2096**				
		Прямые затраты				28809				
		Основная зарплата				3724				
		Материальные затраты				23734				
		Эксплуатация машин				1141				
		в тч ЗП машинистов				90				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				210				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				95				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				115				
		Накладные расходы (по смете)				3560				
		Сметная прибыль (по смете)				2096				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				34465				
		Всего в ценах января 2000 г.				34465				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		55637				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1345				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		7668				
		Материалы в тек. ценах		5,56		131961				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		900				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		887				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1787				
		Итого в тек. ценах без оборудования				197053				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		45212				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		25047				
		ИТОГО с НР и СП				267312				
		НДС		18 %		48116				
		ВСЕГО				315428				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пс. Торфяной, ул. Юбилейная, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/13-15-АС, л.1-4

Сметная стоимость		189123	руб.
	строительных работ	189123	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		31210	руб.
Нормативная трудоемкость		257	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,27 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		370	370		177,1	47,82
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	5,7 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	3613	1102	312 17	23,5	133,95
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,814 М3	622		3616				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,1053 Т	5433		572				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,114 Т	8800		1003				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,24 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	270	55	14	24,38	5,85
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,22 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		183	183		111,78	24,59
Итого: Усиление фундамента						**9627**	**1710**	**326**		**212,21**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1, 7]	72 %	ФОТ	398
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	1108
п. 8	[6]	109,8 %	ФОТ	60
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1566**
	Сметная прибыль по видам работ			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	212				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	666				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	37				
		ИТОГО сметная прибыль				**915**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,51 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	311	129	178 21	30,18	15,39
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,53 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	26	8	18 2	0,62	0,95
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	11,169 М3	68,33		763				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,107 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	663	171	255 31	207	22,15
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	10,914 М3	622		6789				
Итого: Отмостка						**8552**	**308**	**451** **54**		**38,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	205				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	191				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**396**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	129				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	112				
		ИТОГО сметная прибыль				**241**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	8,6 Т ГРУЗА	3,96		34				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	8,6 Т ГРУЗА	4,8		41				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**75**				
Итого по смете:						**18254**	**2018**	**777** **71**		**250,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	398				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	1108				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	60				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	205				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	191				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1962**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	212				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	666				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	37				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	129				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	112				
		ИТОГО сметная прибыль				**1156**				
		Прямые затраты				18254				
		Основная зарплата				2018				
		Материальные затраты				15384				
		Эксплуатация машин				777				
		в тч ЗП машинистов				71				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				75				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				34				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				41				
		Накладные расходы (по смете)				1962				
		Сметная прибыль (по смете)				1156				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				21372				
		Всего в ценах января 2000 г.				21372				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		30149				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1061				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5221				
		Материалы в тек. ценах		5,56		85535				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		322				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		316				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				638				
		Итого в тек. ценах без оборудования				121543				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		24917				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13814				
		ИТОГО с НР и СП				160274				
		НДС		18 %		28849				
		ВСЕГО				189123				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 4.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Оричевский район, п. Быстряги, ул. Советская, 2	-Капитальный ремонт крыши	263427	
2	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. 8 марта, 17	-Капитальный ремонт крыши	266089	
3	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 11	-Капитальный ремонт крыши	325981	
4	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 11а	-Капитальный ремонт крыши	247059	
5	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 13	-Капитальный ремонт крыши	320678	
6	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 17	-Капитальный ремонт крыши	318906	
7	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 19	-Капитальный ремонт крыши	325739	
8	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Западная, 27	-Капитальный ремонт крыши	368545	
9	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодежная, 15	-Капитальный ремонт крыши	365157	
10	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодежная, 9	-Капитальный ремонт крыши	607528	
11	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодой Гвардии, 43	-Капитальный ремонт крыши	248206	
12	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Советская, 10а	-Капитальный ремонт крыши	550536	
13	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Свободы, 55	-Капитальный ремонт крыши	374733	

Итого по лоту: 4 582 584 руб.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-15/12-15-АС, л.1-6

Сметная стоимость		507366	руб.
	строительных работ	507366	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		129157	руб.
Нормативная трудоемкость		1034	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% СП=65%	4,69 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	889	884	5	24,39	114,39
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,8005 Т							
3	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% СП=65%	0,8 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	56	56		9,1	7,28
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,096 Т							
5	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% СП=65%	0,01 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43	24	24		309,3	3,09
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056 Т							
7	ТЕР- 12- 01- 015- 03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% СП=55,25%	4,69 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	75,49 54,31	21,18 1,33	354	255	99 6	6,27	29,42
8	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% СП=65%	2 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	6133	1506	136	1069,69	2139,38
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,4 Т							
10	ТЕРр- 58- 05- 004	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ	2,7	2171,46	17,14	5863	3037	46	133,25	359,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	100М	1124,63						
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5228 Т							
12	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	4 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	1132	559	569 6	14,85	59,39
13	113- 8053- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=56447,86/5,56	0,16 Т	10152,49		1624				
14	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% СП=55,25%	4,69 100М2 КРОВЛИ	4184,51 464,39	146,15 12,63	19625	2178	685 59	54,31	254,74
15	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1266 Т	12934		-1637				
16	ССЦ01- 101- 0036	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ	-609,7 М2	22		-13413				
17	101- 3741 ТСЦ2015- 05	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40787,83/5,56	0,0173 Т	7335,94		127				
18	ССЦ01- 101- 0034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	609,7 М2	16,3		9938				
19	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% СП=55,25%	0,12 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	358	8	9 1	7,67	0,92
20	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,036 Т	9404,01		-339				
21	ООО "АРД" 01.06.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ СЗТ 150Х3000 М3=1800 : 1.18 : 5.56 * 1.0075	4 ШТ	276,41		1106				
22	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% СП=53,55%	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	321	64	27 2	7,62	7,62
23	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-0,5 М2	153		-77				
24	ССЦ01- 203- 0253	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,5- 0,7 М2	0,512 М2	114		58				
25	ССЦ01- 301- 0596	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 302, РАЗМЕР 150Х580 ММ	0,414 М2	90,3		37				
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	11,8753	42,98		510				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	11,8753 Т ГРУЗА	4,8		57				
Итого по смете:						**32746**	**8571**	**1576**		**1028**
								74		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 5, 8, 10]		83 %	ФОТ	4571				
	п. 12	[7, 14, 19]		108 %	ФОТ	2708				
	п. 20	[12]		90 %	ФОТ	509				
	п. 10	[22]		106,2 %	ФОТ	70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7858**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 5, 8, 10]		65 %	ФОТ	3580				
	п. 12	[7, 14, 19]		55,25 %	ФОТ	1385				
	п. 20	[12]		59,5 %	ФОТ	336				
	п. 10	[22]		53,55 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				**5336**				
		Прямые затраты				32746				
		Основная зарплата				8571				
		Материальные затраты				22032				
		Эксплуатация машин				1576				
		в тч ЗП машинистов				74				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				567				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				510				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				57				
		Накладные расходы (по смете)				7858				
		Сметная прибыль (по смете)				5336				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				45940				
		Всего в ценах января 2000 г.				45940				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		128051				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1106				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		10591				
		Материалы в тек. ценах		5,56		122498				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		4830				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		439				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5269				
		Итого в тек. ценах без оборудования				266409				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		99797				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		63765				
		ИТОГО с НР и СП				429971				
		НДС		18 %		77395				
		ВСЕГО				507366				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/12-15-АС, л.1-6

Сметная стоимость		109532	руб.
	строительных работ	109532	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15194	руб.
Нормативная трудоемкость		111	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,531 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	74	49	25 3	12,3	6,53
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4991 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,531 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	1783	190	32	41,75	22,17
4	ТЕР- 15- 04- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% СП=46,75%	5,15 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1791,76 150,58	500,81	9228	775	2579	15,99	82,32
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4991 Т ГРУЗА	42,98		21				
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	0,4991 Т ГРУЗА	4,8		2				
Итого по смете:						**11108**	**1014**	**2636**		**111,02**
								3		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	45	
п. 10	[3]	106,2 %	ФОТ	202	
п. 15	[4]	94,5 %	ФОТ	732	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**979**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	36	
п. 10	[3]	53,55 %	ФОТ	102	
п. 15	[4]	46,75 %	ФОТ	362	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**500**				
		Прямые затраты				11108				
		Основная зарплата				1014				
		Материальные затраты				7435				
		Эксплуатация машин				2636				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				23				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				21				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				2				
		Накладные расходы (по смете)				979				
		Сметная прибыль (по смете)				500				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12587				
		Всего в ценах января 2000 г.				12587				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		15149				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		45				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		17714				
		Материалы в тек. ценах		5,56		41339				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		199				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		15				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				214				
		Итого в тек. ценах без оборудования				74416				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		12433				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5975				
		ИТОГО с НР и СП				92824				
		НДС		18 %		16708				
		ВСЕГО				109532				
		ИТОГО С НДС				129248				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

Ремонт системы отопления

Основание: СЦС-15/12-15-ОВ л.1-4; ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		292821	руб.
	строительных работ	292821	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		59461	руб.
Нормативная трудоемкость		418	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 23- 002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% СП=50%	1,822 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	10,72 10,72		20	20		1,27	2,31
2	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,02 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	19	18	1	110	2,2
3	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% СП=70,55%	0,0264 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	62	20	13 1	87,06	2,3
4	301- 0555 ТСЦ2015- 05	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2616,92/5,56	2,64 КВТ	470,67		1243				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,46 100ШТ	442,67 197,5		204	91		23,4	10,76
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-46 ШТ	1,95		-90				
7	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	46 ШТ	16,4		754				
8	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% СП=60%	1,35 100М ТРУБОПРОВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	4771	1001	89 3	77,8	105,03
9	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-135 М	26,8		-3618				
10	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	135	17,9		2417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М							
11	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	0,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	3008	614	49 2	85,9	64,43
12	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-75 М	30,8		-2310				
13	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	75 М	21,6		1620				
14	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% СП=60%	0,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	4366,19 903,73	65,69 2,31	3275	678	49 2	94,83	71,12
15	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-75 М	33,5		-2513				
16	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	75 М	23,6		1770				
17	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% СП=60%	0,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	5239,36 1096,9	65,69 2,31	3930	823	49 2	115,1	86,32
18	ССЦ01- 302- 0890	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-75 М	40,3		-3023				
19	ССЦ01- 302- 0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	75 М	26,6		1995				
20	ТЕРр- 65- 09- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% СП=60%	0,04 100М ТРУБОПРО ВОДА	5959,4 1156,94	65,69 2,31	238	46	3	121,4	4,86
21	ССЦ01- 302- 0891	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-4 М	46,9		-188				
22	ССЦ01- 302- 0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	4	28,4		114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М							
23	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	60 КГ	11		660				
24	"Сантехника" 01.06.2015г.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VT.008.N Д15 ММ МЗ=250 : 1.18 : 5.56 * 1.02	46 ШТ	38,87		1788				
25	302- 0068 ТСЦ2015- 05	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н ЦЕНА=224,53/5,56	46 ШТ	40,38		1857				
26	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	1 ШТ	66		66				
27	"Сантехмаркет" 01.06.2015г.	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ МЗ=8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	1,24		1				
28	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ФУТОРКА 32/15 МЗ=72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	138 ШТ	11,19		1544				
29	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	3,64 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	463	242	203	5,76	20,97
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,51 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	168	36	6	6,72	3,43
31	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% СП=46,75%	0,51 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	559	365	2	81,72	41,68
32	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	0,4 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	250	16	11	4,05	1,62
33	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0,0572 Л	203		-12				
34	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-6 М	8,93		-54				
35	"Элгисс" 01.06.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX К414 0,5Л МЗ=437.28 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	67,98		68				
36	"Элгисс" 01.06.2015г.	ЛЕНТА К- FLEX PVC BLACK МЗ=188.72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	29,34		29				
37	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х40 ММ МЗ=59.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4,4 М	9,24		41				
38	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,8759 Т	620		543				
		Возврат материалов				(543)				
Итого по смете:						**21126**	**3970**	**475**		**417,03**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	28				
	п. 16	[3, 29]		115,2 %	ФОТ	303				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.2	[5, 8, 11, 14, 17, 20]		103 %	ФОТ	3359				
	п. 13	[30]		81 %	ФОТ	29				
	п. 15	[31]		94,5 %	ФОТ	345				
	п. 20	[32]		90 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4078**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	19				
	п. 16	[3, 29]		70,55 %	ФОТ	186				
	п. Р15.2	[5, 8, 11, 14, 17, 20]		60 %	ФОТ	1958				
	п. 13	[30]		59,5 %	ФОТ	21				
	п. 15	[31]		46,75 %	ФОТ	171				
	п. 20	[32]		59,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**2365**				
		Прямые затраты				21126				
		Основная зарплата				3970				
		Материальные затраты				16681				
		Эксплуатация машин				475				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Накладные расходы (по смете)				4078				
		Сметная прибыль (по смете)				2365				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				27569				
		Всего в ценах января 2000 г.				27569				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		59312				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		149				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3192				
		Материалы в тек. ценах		5,56		92746				
		Итого в тек. ценах без оборудования				155250				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		51791				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		28262				
		ИТОГО с НР и СП				235303				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (36 км / 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 867,31 * 6 рейсов				12850,32				
		ИТОГО				248153				
		НДС		18 %		44668				
		ВСЕГО				292821				
		Возврат материалов		5,56		(3019)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04

Ремонт системы водоснабжения

Основание: СЦС-15/12-15-ВК л.1-8; ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		79848	руб.
	строительных работ	79848	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		20453	руб.
Нормативная трудоемкость		144	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,206 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	337	210	6 1	121	24,93
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0,0391 М3	1908		-75				
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,31 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	104	89	2	34,66	10,74
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0682 Т							
5	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% СП=50%	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	92	78	2	59,62	9,54
6	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0544 Т							
7	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	652	322	262 32	218,78	32,82
8	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1,3485 10М	42,9		-58				
9	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д20Х3,4 ММ М3=23.8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	15 М	3,7		56				
10	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,16	3295,17	1075,08	527	270	172	172,09	27,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% СП=70,55%	100М ТРУБОПРО ВОДА	1689,88	131,1			21		
11	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1,4864 10М	51,8		-77				
12	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д25Х4,2 ММ МЗ=36.9 : 1.18 : 5.56 * 1.02	16 М	5,74		92				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,16 100М ТРУБОПРО ВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	580	293	126 15	186,76	29,88
14	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1,4992 10М	98,3		-147				
15	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д40Х6,7 ММ МЗ=97.6 : 1.18 : 5.56 * 1.02	16 М	15,17		243				
16	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	31,7 КГ	11		349				
17	"Сантехкомплект" 01.06.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ BP IDEAL 090 ДУ40 ММ МЗ=1170 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	181,9		182				
18	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% СП=59,5%	0,5 10М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХН	1293,57 75,33	45,96	647	38	23	7,67	3,84
19	"Элгисс" 01.06.2015г.	РУЛОН К- FLEX ST 32Х1000 ММ МЗ=1301.97 : 1.18 : 5.56 * 1.02	5,5 М2	202,42		1113				
20	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,1226 Т	620		76				
		Возврат материалов				(76)				
Итого по смете:						**4617**	**1300**	**593**		**139,28**
								69		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	169				
	п. Р15.1	[3, 5]		74 %	ФОТ	124				
	п. 16	[7, 10, 13]		115,2 %	ФОТ	1098				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	34				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1425**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	143				
	п. Р15.1	[3, 5]		50 %	ФОТ	84				
	п. 16	[7, 10, 13]		70,55 %	ФОТ	672				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**922**				
		Прямые затраты				4617				
		Основная зарплата				1300				
		Материальные затраты				2724				
		Эксплуатация машин				593				
		в тч ЗП машинистов				69				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				1425				
		Сметная прибыль (по смете)				922				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6964				
		Всего в ценах января 2000 г.				6964				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		19422				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1031				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3985				
		Материалы в тек. ценах		5,56		15145				
		Итого в тек. ценах без оборудования				38552				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		18098				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		11018				
		ИТОГО с НР и СП				67668				
		НДС		18 %		12180				
		ВСЕГО				79848				
		Возврат материалов		5,56		(423)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-15/12-15-ВК л.1-8; ВК.С л.2

Сметная стоимость		151104	руб.
	строительных работ	151104	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		24203	руб.
Нормативная трудоемкость		178	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,038 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	62	39	1	121	4,6
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0,0072 М3	1908		-14				
3	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% СП=50%	0,17 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	580,77 575,86	4,91 1,76	99	98	1	68,8	11,7
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1003 Т							
5	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% СП=50%	0,85 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	615	607	8 3	85,3	72,51
6	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,139 Т							
7	ТЕР- 16- 04- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,17 100М ТРУБОПРОВОДА	4721,98 725,47	14,39 0,33	803	123	2	73,88	12,56
8	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-16,966 М	39,4		-668				
9	507- 4329 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 05	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=52,25/5,56	16,966 М	9,4		159				
10	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,85	7880,42	31,36	6698	591	27	70,84	60,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% СП=70,55%	100М ТРУБОПРО ВОДА	695,65	0,96			1		
11	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-84,83 М	70,4		-5972				
12	507- 4330 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 05	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,35/5,56	84,83 М	24,34		2065				
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	2,8 КГ	11		31				
14	507- 9157- 21 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1478,77/5,56	0,2 10ШТ	265,97		53				
15	507- 9157- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1582,5/5,56	0,2 10ШТ	284,62		57				
16	507- 9157- 24 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 50Х50Х50, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=739,7/5,56	0,1 10ШТ	133,04		13				
17	530- 9157- 12 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,52/5,56	1,8 10ШТ	118,8		214				
18	530- 9157- 11 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,05/5,56	0,4 10ШТ	120,87		48				
19	530- 9157- 16 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 50Х50, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=234,08/5,56	0,5 10ШТ	42,1		21				
20	507- 9157- 42 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,69/5,56	1,5 10ШТ	61,28		92				
21	507- 9157- 43 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,22/5,56	0,3 10ШТ	63,35		19				
22	507- 9157- 45 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=124,59/5,56	0,4 10ШТ	22,41		9				
23	507- 9157- 46 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=127,47/5,56	0,1 10ШТ	22,93		2				
24	530- 9157- 62	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ	0,2	77,85		16				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=432,84/5,56	10ШТ							
25	530- 9157- 61 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,74/5,56	0,6 10ШТ	130,71		78				
26	507- 3017- 58 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=118,83/5,56	0,6 10ШТ	21,37		13				
27	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% СП=59,5%	2,1 10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	1293,57 75,33	45,96	2716	158	97	7,67	16,11
28	"Элгисс" 01.06.2015г.	РУЛОН К- FLEX ST 50Х1000 ММ МЗ=2079.27 : 1.18 : 5.56 * 1.02	23,1 М2	323,26		7467				
29	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,2393 Т	620		768				
		Возврат материалов				(768)				
Итого по смете:						**14696**	**1616**	**136** **4**		**177,68**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	31	
п. Р15.1	[3, 5]	74 %	ФОТ	524	
п. 16	[7, 10]	115,2 %	ФОТ	824	
п. 20	[27]	90 %	ФОТ	142	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1521**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	27	
п. Р15.1	[3, 5]	50 %	ФОТ	354	
п. 16	[7, 10]	70,55 %	ФОТ	505	
п. 20	[27]	59,5 %	ФОТ	94	
	ИТОГО сметная прибыль			**980**	

Прямые затраты		14696
Основная зарплата		1616
Материальные затраты		12944
Эксплуатация машин		136
в тч ЗП машинистов		4
Накладные расходы (по смете)		1521
Сметная прибыль (по смете)		980
Итого СМР в ценах января 2000 г.		17197
Всего в ценах января 2000 г.		17197
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	24143
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	60
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	914
Материалы в тек. ценах	5,56	71969
Итого в тек. ценах без оборудования		97026
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	19317
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	11711
ИТОГО с НР и СП		128054



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		23050				
		ВСЕГО				151104				
		Возврат материалов		5,56		(4270)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, переулок Комсомольский, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы отопления

Основание: СЦС-15/15-15-ОВ л.1-4; ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		213929	руб.
	строительных работ	213929	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		46060	руб.
Нормативная трудоемкость		324	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 23- 002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% СП=50%	1,7 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	10,72 10,72		18	18		1,27	2,16
2	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,01 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	9	8	1	110	1,1
3	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% СП=70,55%	0,016 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	37	12	8 1	87,06	1,39
4	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	1,6 КВТ	340		544				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,43 100ШТ	442,67 197,5		190	85		23,4	10,06
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-43 ШТ	1,95		-84				
7	301- 1580 ТСЦ2015- 05	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,16/5,56	43 ШТ	6,86		295				
8	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% СП=60%	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	5301	1112	99 3	77,8	116,7
9	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-150 М	26,8		-4020				
10	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	150	17,9		2685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М							
11	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	602	123	10	85,9	12,89
12	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-15 М	30,8		-462				
13	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	15 М	21,6		324				
14	ТЕРр- 65- 09- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% СП=60%	1,15 100М ТРУБОПРОВОДА	5959,4 1156,94	65,69 2,31	6853	1330	76 3	121,4	139,61
15	ССЦ01- 302- 0891	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-115 М	46,9		-5394				
16	ССЦ01- 302- 0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	115 М	28,4		3266				
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	26 КГ	11		286				
18	"Сантехника" 01.06.2015г.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VT.008.N Д15 ММ МЗ=250 : 1.18 : 5.56 * 1.02	43 ШТ	38,87		1671				
19	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	43 ШТ	33,2		1428				
20	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	1 ШТ	66		66				
21	"Сантехмаркет" 01.06.2015г.	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ МЗ=8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	1,24		1				
22	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ФУТОРКА 32/15 МЗ=72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	129 ШТ	11,19		1444				
23	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	2,8 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	356	186	156	5,76	16,13
24	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,233 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	77	16	3	6,72	1,57
25	ТЕР- 15- 04- 030-	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,233	1096,35	3,59	255	166	1	81,72	19,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14					
26	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	0,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	312	20	14	4,05	2,02
27	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0,0715 Л	203		-15				
28	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-7,5 М	8,93		-67				
29	"Элгисс" 01.06.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX К414 0,5Л МЗ=437.28 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	67,98		68				
30	"Элгисс" 01.06.2015г.	ЛЕНТА К- FLEX PVC BLACK МЗ=188.72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	29,34		29				
31	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х40 ММ МЗ=59.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	5,5 М	9,24		51				
32	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,713 Т	620		442				
		Возврат материалов				(442)				
Итого по смете:						**16126**	**3076**	**368** **7**		**322,67**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	19	
п. 16	[3, 23]	115,2 %	ФОТ	229	
п. Р15.2	[5, 8, 11, 14]	103 %	ФОТ	2736	
п. 13	[24]	81 %	ФОТ	13	
п. 15	[25]	94,5 %	ФОТ	157	
п. 20	[26]	90 %	ФОТ	18	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3172**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	13	
п. 16	[3, 23]	70,55 %	ФОТ	140	
п. Р15.2	[5, 8, 11, 14]	60 %	ФОТ	1594	
п. 13	[24]	59,5 %	ФОТ	10	
п. 15	[25]	46,75 %	ФОТ	78	
п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ	12	
	ИТОГО сметная прибыль			**1847**	

Прямые затраты	16126
Основная зарплата	3076
Материальные затраты	12682
Эксплуатация машин	368
в тч ЗП машинистов	7
Накладные расходы (по смете)	3172
Сметная прибыль (по смете)	1847
Итого СМР в ценах января 2000 г.	21145
Всего в ценах января 2000 г.	21145
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах 14,94	45955
З/плата машинистов в тек. ценах 14,94	105



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2473				
		Материалы в тек. ценах		5,56		70512				
		Итого в тек. ценах без оборудования				118940				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		40284				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		22072				
		ИТОГО с НР и СП				181296				
		НДС		18 %		32633				
		ВСЕГО				213929				
		Возврат материалов		5,56		(2458)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, переулок Комсомольский, 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы отопления

Основание: СЦС-15/16-15-ОВ л.1-4; ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		217223	руб.
	строительных работ	217223	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		46748	руб.
Нормативная трудоемкость		329	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 23- 002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% СП=50%	0,8834 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	10,72 10,72		9	9		1,27	1,12
2	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,01 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	9	8	1	110	1,1
3	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% СП=70,55%	0,016 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	37	12	8 1	87,06	1,39
4	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	1,6 КВТ	340		544				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,43 100ШТ	442,67 197,5		190	85		23,4	10,06
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-43 ШТ	1,95		-84				
7	301- 1580 ТСЦ2015- 05	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,16/5,56	43 ШТ	6,86		295				
8	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% СП=60%	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	5301	1112	99 3	77,8	116,7
9	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-150 М	26,8		-4020				
10	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	150	17,9		2685				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М							
11	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	0,15 100М ТРУБОПРО ВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	602	123	10	85,9	12,89
12	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-15 М	30,8		-462				
13	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	15 М	21,6		324				
14	ТЕРр- 65- 09- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% СП=60%	1,15 100М ТРУБОПРО ВОДА	5959,4 1156,94	65,69 2,31	6853	1330	76 3	121,4	139,61
15	ССЦ01- 302- 0891	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-115 М	46,9		-5394				
16	ССЦ01- 302- 0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	115 М	28,4		3266				
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	43 КГ	11		473				
18	"Сантехника" 01.06.2015г.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VT.008.N Д15 ММ МЗ=250 : 1.18 : 5.56 * 1.02	43 ШТ	38,87		1671				
19	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	43 ШТ	33,2		1428				
20	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	1 ШТ	66		66				
21	"Сантехмаркет" 01.06.2015г.	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ МЗ=8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	1,24		1				
22	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ФУТОРКА 32/15 МЗ=72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	129 ШТ	11,19		1444				
23	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	2,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	356	186	156	5,76	16,13
24	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,302 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	99	21	4	6,72	2,03
25	ТЕР- 15- 04- 030-	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,302	1096,35	3,59	331	216	1	81,72	24,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14					
26	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	0,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	312	20	14	4,05	2,02
27	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0,0715 Л	203		-15				
28	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-7,5 М	8,93		-67				
29	"Элгисс" 01.06.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX К414 0,5Л МЗ=437.28 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	67,98		68				
30	"Элгисс" 01.06.2015г.	ЛЕНТА К- FLEX PVC BLACK МЗ=188.72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	29,34		29				
31	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х40 ММ МЗ=59.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	5,5 М	9,24		51				
32	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,713 Т	620		442				
		Возврат материалов				(442)				
Итого по смете:						**16402**	**3122**	**369 7**		**327,74**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	13	
п. 16	[3, 23]	115,2 %	ФОТ	229	
п. Р15.2	[5, 8, 11, 14]	103 %	ФОТ	2736	
п. 13	[24]	81 %	ФОТ	17	
п. 15	[25]	94,5 %	ФОТ	204	
п. 20	[26]	90 %	ФОТ	18	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3217**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	9	
п. 16	[3, 23]	70,55 %	ФОТ	140	
п. Р15.2	[5, 8, 11, 14]	60 %	ФОТ	1594	
п. 13	[24]	59,5 %	ФОТ	12	
п. 15	[25]	46,75 %	ФОТ	101	
п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ	12	
	ИТОГО сметная прибыль			**1868**	

Прямые затраты	16402
Основная зарплата	3122
Материальные затраты	12911
Эксплуатация машин	369
в тч ЗП машинистов	7
Накладные расходы (по смете)	3217
Сметная прибыль (по смете)	1868
Итого СМР в ценах января 2000 г.	21487
Всего в ценах января 2000 г.	21487
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах 14,94	46643
З/плата машинистов в тек. ценах 14,94	105



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2480				
		Материалы в тек. ценах		5,56		71785				
		Итого в тек. ценах без оборудования				120908				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		40856				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		22323				
		ИТОГО с НР и СП				184087				
		НДС		18 %		33136				
		ВСЕГО				217223				
		Возврат материалов		5,56		(2458)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Колхозная, 47

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы отопления

Основание: СЦС-15/39-15-ОВ л.1-4; ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		231263	руб.
	строительных работ	231263	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		49168	руб.
Нормативная трудоемкость		346	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 23- 002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% СП=50%	2,362 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	10,72 10,72		25	25		1,27	3
2	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,01 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	9	8	1	110	1,1
3	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% СП=70,55%	0,0224 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	52	17	11 1	87,06	1,95
4	301- 0555 ТСЦ2015- 05	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2616,92/5,56	2,24 КВТ	470,67		1054				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,43 100ШТ	442,67 197,5		190	85		23,4	10,06
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-43 ШТ	1,95		-84				
7	301- 1580 ТСЦ2015- 05	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,16/5,56	43 ШТ	6,86		295				
8	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% СП=60%	0,88 100М ТРУБОПРОВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	3110	652	58 2	77,8	68,46
9	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-88 М	26,8		-2358				
10	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	88	17,9		1575				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М							
11	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	0,54 100М ТРУБОПРО ВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	2166	442	35 1	85,9	46,39
12	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-54 М	30,8		-1663				
13	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	54 М	21,6		1166				
14	ТЕРр- 65- 09- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% СП=60%	1,38 100М ТРУБОПРО ВОДА	5959,4 1156,94	65,69 2,31	8224	1597	91 3	121,4	167,53
15	ССЦ01- 302- 0891	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-138 М	46,9		-6472				
16	ССЦ01- 302- 0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	138 М	28,4		3919				
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	44,7 КГ	11		492				
18	"Сантехника" 01.06.2015г.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VT.008.N Д15 ММ МЗ=250 : 1.18 : 5.56 * 1.02	43 ШТ	38,87		1671				
19	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	43 ШТ	33,2		1428				
20	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	1 ШТ	66		66				
21	"Сантехмаркет" 01.06.2015г.	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ МЗ=8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	1,24		1				
22	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ФУТОРКА 32/15 МЗ=72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	129 ШТ	11,19		1444				
23	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	2,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	356	186	156	5,76	16,13
24	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,3 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	99	21	4	6,72	2,02
25	ТЕР- 15- 04- 030-	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,3	1096,35	3,59	329	215	1	81,72	24,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14					
26	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	0,9 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	562	36	25	4,05	3,64
27	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0,1287 Л	203		-26				
28	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-13,5 М	8,93		-121				
29	"Элгисс" 01.06.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX К414 0,5Л МЗ=437.28 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	67,98		68				
30	"Элгисс" 01.06.2015г.	ЛЕНТА К- FLEX PVC BLACK МЗ=188.72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	29,34		29				
31	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х21,3 ММ МЗ=34.2 : 1.18 : 5.56 * 1.02	3,3 М	5,32		18				
32	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х48 ММ МЗ=66.61 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6,6 М	10,36		68				
33	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,7766 Т	620		481				
		Возврат материалов				(481)				
Итого по смете:						**17692**	**3284**	**382** **7**		**344,8**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	25	
п. 16	[3, 23]	115,2 %	ФОТ	235	
п. Р15.2	[5, 8, 11, 14]	103 %	ФОТ	2866	
п. 13	[24]	81 %	ФОТ	17	
п. 15	[25]	94,5 %	ФОТ	203	
п. 20	[26]	90 %	ФОТ	32	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3378**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	17	
п. 16	[3, 23]	70,55 %	ФОТ	144	
п. Р15.2	[5, 8, 11, 14]	60 %	ФОТ	1669	
п. 13	[24]	59,5 %	ФОТ	12	
п. 15	[25]	46,75 %	ФОТ	101	
п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ	21	
	ИТОГО сметная прибыль			**1964**	

Прямые затраты	17692
Основная зарплата	3284
Материальные затраты	14026
Эксплуатация машин	382
в тч ЗП машинистов	7
Накладные расходы (по смете)	3378
Сметная прибыль (по смете)	1964
Итого СМР в ценах января 2000 г.	23034
Всего в ценах января 2000 г.	23034
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94 49063



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		105				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2567				
		Материалы в тек. ценах		5,56		77985				
		Итого в тек. ценах без оборудования				129615				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		42901				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		23470				
		ИТОГО с НР и СП				195986				
		НДС		18 %		35277				
		ВСЕГО				231263				
		Возврат материалов		5,56		(2674)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Колхозная, 47

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт системы водоснабжения

Основание: СЦС-15/39-15-ВК л.1-84; ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		47279	руб.
	строительных работ	47279	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		8994	руб.
Нормативная трудоемкость		64	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,09 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	147	91	3	121	10,89
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0,0171 М3	1908		-33				
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	67	58	1	34,66	6,93
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,044 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	395	202	129 16	172,09	20,65
6	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1,1148 10М	51,8		-58				
7	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д25Х4,2 ММ М3=36.9 : 1.18 : 5.56 * 1.02	12 М	5,74		69				
8	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,08 100М ТРУБОПРОВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	290	147	63 8	186,76	14,94
9	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-0,7496	98,3		-74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10М						
10	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д40Х6,7 ММ М3=97.6 : 1.18 : 5.56 * 1.02	8 М	15,17		121				
11	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	36 КГ	11		396				
12	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	2 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	1250	80	56	4,05	8,1
13	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х25 ММ М3=343.94 : 1.18 : 5.56 * 1.02	13,2 М	53,47		706				
14	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х40 ММ М3=458.46 : 1.18 : 5.56 * 1.02	8,8 М	71,28		627				
15	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,044 Т	620		27				
		Возврат материалов				(27)				
Итого по смете:						**3903**	**578**	**252**		**61,51**
								24		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	73	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	43	
п. 16	[5, 8]	115,2 %	ФОТ	430	
п. 20	[12]	90 %	ФОТ	72	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**618**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	62	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	29	
п. 16	[5, 8]	70,55 %	ФОТ	263	
п. 20	[12]	59,5 %	ФОТ	48	
	ИТОГО сметная прибыль			**402**	
	Прямые затраты			3903	
	Основная зарплата			578	
	Материальные затраты			3073	
	Эксплуатация машин			252	
	в тч ЗП машинистов			24	
	Накладные расходы (по смете)			618	
	Сметная прибыль (по смете)			402	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			4923	
	Всего в ценах января 2000 г.			4923	
	-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		8635	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		359	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		1693	
	Материалы в тек. ценах	5,56		17086	
	Итого в тек. ценах без оборудования			27414	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7		7849	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95		4804	
	ИТОГО с НР и СП			40067	
	НДС	18 %		7212	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО				47279				
		Возврат материалов		5,56		(150)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Колхозная, 47

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-15/39-15-ВК л.1-84; ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		82635	руб.
	строительных работ	82635	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12430	руб.
Нормативная трудоемкость		93	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,135 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	221	138	4	121	16,34
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0,0257 М3	1908		-49				
3	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% СП=50%	0,48 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	347	342	5 2	85,3	40,94
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6432 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,48 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	3783	334	15	70,84	34
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-47,904 М	70,4		-3372				
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 05	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,35/5,56	47,904 М	24,34		1166				
8	ТЕР- 16- 04- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,005 100М ТРУБОПРОВОДА	4721,98 725,47	14,39 0,33	24	4		73,88	0,37
9	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ	-0,499	39,4		-20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М							
10	507- 4329 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 05	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=52,25/5,56	0,499 М	9,4		5				
11	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	40 КГ	11		440				
12	507- 9157- 21 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1478,77/5,56	0,1 10ШТ	265,97		27				
13	530- 9157- 12 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,52/5,56	1 10ШТ	118,8		119				
14	530- 9157- 11 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,05/5,56	0,1 10ШТ	120,87		12				
15	530- 9157- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х50, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=532,34/5,56	0,2 10ШТ	95,74		19				
16	507- 9157- 42 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,69/5,56	1,1 10ШТ	61,28		67				
17	507- 9157- 45 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=124,59/5,56	0,1 10ШТ	22,41		2				
18	530- 9157- 61 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,74/5,56	0,4 10ШТ	130,71		52				
19	507- 3017- 58 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=118,83/5,56	0,5 10ШТ	21,37		11				
20	507- 3017- 59 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=64,09/5,56	0,1 10ШТ	11,53		1				
21	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	0,3 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	187	12	8	4,05	1,21
22	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 50Х100 ММ МЗ=4998.92 : 1.18 : 5.56 * 1.02	3,3 М	777,18		2565				
23	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,6432 Т	620		399				
		Возврат материалов				(399)				
Итого по смете:						**5607**	**830**	**32**		**92,87**
								2		

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	110				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	255				
	п. 16	[5, 8]		115,2 %	ФОТ	390				
	п. 20	[21]		90 %	ФОТ	11				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**766**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	94				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	172				
	п. 16	[5, 8]		70,55 %	ФОТ	239				
	п. 20	[21]		59,5 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**512**				
		Прямые затраты				5607				
		Основная зарплата				830				
		Материальные затраты				4745				
		Эксплуатация машин				32				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Накладные расходы (по смете)				766				
		Сметная прибыль (по смете)				512				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6885				
		Всего в ценах января 2000 г.				6885				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		12400				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		30				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		215				
		Материалы в тек. ценах		5,56		26382				
		Итого в тек. ценах без оборудования				38997				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9728				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6118				
		ИТОГО с НР и СП				54843				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (47 км / 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 867,31 * 6 рейсов				15187				
		ИТОГО				70030				
		НДС		18 %		12605				
		ВСЕГО				82635				
		Возврат материалов		5,56		(2218)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодой Гвардии, 46

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/43-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		78949	руб.
	строительных работ	78949	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		16180	руб.
Нормативная трудоемкость		124	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕР- 27- 03- 008- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=127,8% СП=80,75%	0,024 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2531,25 510,44	2020,81 198,73	61	12	49 5	66,03	1,58
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,06 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		82	82		177,1	10,63
3	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,24 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	146	61	83 10	30,18	7,24
4	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	0,72 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	12	4	8 1	0,62	0,45
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	5,256 М3	68,33		359				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,024 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	149	38	207		4,97
7	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	2,448 М3	648,16		1587				
Итого: Отмостка						**2396**	**197**	**198** **23**		**24,87**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[1, 3-4]		127,8 %	ФОТ	119				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[6]		94,5 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**221**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[1, 3-4]		80,75 %	ФОТ	75				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	31				
	п. 6.1	[6]		55,25 %	ФОТ	25				
		ИТОГО сметная прибыль				**131**				
				Цоколь						
8	ТЕР- 46- 03- 007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА НР=99% СП=59,5%	0,1 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	37	11	26 2	12,3	1,23
9	ТЕР- 20- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ), НОМЕР 150, РАЗМЕР 200Х200 ММ НР=115,2% СП=70,55%	7 РЕШЕТКА	21,83 11,95	2,96	153	84	21	1,35	9,42
10	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,47 100М2	176,4 176,4		83	83		22,82	10,73
11	ТЕР- 15- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,47 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОИ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	2996	638	31 9	149,44	70,24
12	ТЕР- 15- 07- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,47 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	38	36	2	9	4,23
13	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,006 Т	25005		150				
Итого: Цоколь						**3457**	**852**	**80** **11**		**95,84**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8, 10]		99 %	ФОТ	95				
	п. 16	[9]		115,2 %	ФОТ	97				
	п. 15	[11-12]		94,5 %	ФОТ	645				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**837**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8, 10]		59,5 %	ФОТ	57				
	п. 16	[9]		70,55 %	ФОТ	59				
	п. 15	[11-12]		46,75 %	ФОТ	319				
		ИТОГО сметная прибыль				**435**				
				Вывоз мусора и лишнего грунта						
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	10,5 Т ГРУЗА	3,96		42				
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	6,96 Т ГРУЗА	42,98		299				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	17,46 Т ГРУЗА	5,75		100				
Итого: Вывоз мусора и лишнего грунта						**441**				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**6294**	**1049**	**278**		**120,71**
								34		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[1, 3-4]		127,8 %	ФОТ	119				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	59				
	п. 6.1	[6]		94,5 %	ФОТ	43				
	п. 49	[8, 10]		99 %	ФОТ	95				
	п. 16	[9]		115,2 %	ФОТ	97				
	п. 15	[11-12]		94,5 %	ФОТ	645				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1058**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[1, 3-4]		80,75 %	ФОТ	75				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	31				
	п. 6.1	[6]		55,25 %	ФОТ	25				
	п. 49	[8, 10]		59,5 %	ФОТ	57				
	п. 16	[9]		70,55 %	ФОТ	59				
	п. 15	[11-12]		46,75 %	ФОТ	319				
		ИТОГО сметная прибыль				**566**				
		Прямые затраты				6294				
		Основная зарплата				1049				
		Материальные затраты				4526				
		Эксплуатация машин				278				
		в тч ЗП машинистов				34				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				441				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				341				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				100				
		Накладные расходы (по смете)				1058				
		Сметная прибыль (по смете)				566				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7918				
		Всего в ценах января 2000 г.				7918				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		15672				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		508				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1868				
		Материалы в тек. ценах		5,56		25165				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		3229				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		771				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4000				
		Итого в тек. ценах без оборудования				46705				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		13437				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6764				
		ИТОГО с НР и СП				66906				
		НДС		18 %		12043				
		ВСЕГО				78949				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодой Гвардии, 46

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт системы отопления

Основание: СЦС-15/43-15-ОВ л.1-4; ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		189407	руб.
	строительных работ	189407	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		47225	руб.
Нормативная трудоемкость		330	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 23- 002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% СП=50%	1,7653 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	10,72 10,72		19	19		1,27	2,24
2	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,02 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	19	18	1	110	2,2
3	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% СП=70,55%	0,0448 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	105	35	21 2	87,06	3,9
4	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	4,48 КВТ	340		1523				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,02 100ШТ	442,67 197,5		9	4		23,4	0,47
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2 ШТ	1,95		-4				
7	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	2 ШТ	16,4		33				
8	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% СП=70,55%	1 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	51	1		1,91	1,91
9	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ VT.502.NH Д15 ММ	1 ШТ	40,42		40				
10	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% СП=60%	0,85 100М ТРУБОПРОВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	3004	630	56 2	77,8	66,13
11	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-85	26,8		-2278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М							
12	ССЦ01- 103- 0001	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	85 М	7,46		634				
13	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	0,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	1404	287	23 1	85,9	30,07
14	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-35 М	30,8		-1078				
15	ССЦ01- 103- 0002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	35 М	10		350				
16	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% СП=60%	1,39 100М ТРУБОПРО ВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	10132	1787	239 5	134,9	187,51
17	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-139 М	57,2		-7951				
18	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	139 М	26,7		3711				
19	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	26 КГ	11		286				
20	"Сантехника" 01.06.2015г.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VT.008.N Д15 ММ МЗ=250 : 1.18 : 5.56 * 1.02	2 ШТ	38,87		78				
21	302- 0068 ТСЦ2015- 05	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н ЦЕНА=224,53/5,56	2 ШТ	40,38		81				
22	302- 0062 ТСЦ2015- 05	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/В ЦЕНА=208,65/5,56	1 ШТ	37,53		38				
23	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	2 ШТ	66		132				
24	"Сантехмаркет" 01.06.2015г.	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ МЗ=8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	2 ШТ	1,24		2				
25	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ФУТОРКА 32/15 МЗ=72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6 ШТ	11,19		67				
26	ССЦ01- 507- 1973	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ	20 ШТ	22,3		446				
27	ТЕР- 16- 07- 005-	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	2,59	127,17	55,69	329	172	144	5,76	14,92



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
28	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	66	14	2	6,72	1,34
29	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% СП=46,75%	0,2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	219	143	1	81,72	16,34
30	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	0,6 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	375	24	17	4,05	2,43
31	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.0858 Л	203		-17				
32	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-9 М	8,93		-80				
33	"Элгисс" 01.06.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX К414 0,5Л МЗ=437.28 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	67,98		68				
34	"Элгисс" 01.06.2015г.	ЛЕНТА К- FLEX PVC BLACK МЗ=188.72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	29,34		29				
35	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х57 ММ МЗ=90.01 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6,6 М	13,99		92				
36	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,9405 Т	620		583				
		Возврат материалов				(583)				
Итого по смете:						**11934**	**3151**	**514**		**329,46**
								10		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	27	
п. 16	[3, 8, 27]	115,2 %	ФОТ	262	
п. Р15.2	[5, 10, 13, 16]	103 %	ФОТ	2798	
п. 13	[28]	81 %	ФОТ	11	
п. 15	[29]	94,5 %	ФОТ	135	
п. 20	[30]	90 %	ФОТ	22	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3255**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	19	
п. 16	[3, 8, 27]	70,55 %	ФОТ	160	
п. Р15.2	[5, 10, 13, 16]	60 %	ФОТ	1629	
п. 13	[28]	59,5 %	ФОТ	8	
п. 15	[29]	46,75 %	ФОТ	67	
п. 20	[30]	59,5 %	ФОТ	14	
	ИТОГО сметная прибыль			**1897**	



Прямые затраты	11934
Основная зарплата	3151
Материальные затраты	8269
Эксплуатация машин	514
в тч ЗП машинистов	10
Накладные расходы (по смете)	3255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				1897				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17086				
		Всего в ценах января 2000 г.				17086				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		47076				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		149				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3454				
		Материалы в тек. ценах		5,56		45976				
		Итого в тек. ценах без оборудования				96506				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		41339				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		22669				
		ИТОГО с НР и СП				160514				
		НДС		18 %		28893				
		ВСЕГО				189407				
		Возврат материалов		5,56		(3241)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Свободы, 66

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-15/45-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость		68973	руб.
	строительных работ	68973	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12849	руб.
Нормативная трудоемкость		99	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕР- 27- 03- 008- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=127,8% СП=80,75%	0,03 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2531,25 510,44	2020,81 198,73	76	15	61 6	66,03	1,98
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,07 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		96	96		177,1	12,4
3	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,3 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	183	76	105 12	30,18	9,05
4	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	0,9 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	15	5	10	0,62	0,56
5	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	6,57 М3	68,33		449				
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,031 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	192	50	9		6,42
7	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200), W6 М3=622 + 581.23 * 0.015 * 3	3,162 М3	648,16		2049				
Итого: Отмостка						**3060**	**242**	**249**		**30,41**
								28		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[1, 3-4]		127,8 %	ФОТ	147				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[6]		94,5 %	ФОТ	56				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**272**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[1, 3-4]		80,75 %	ФОТ	93				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	37				
	п. 6.1	[6]		55,25 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**163**				
				Цоколь						
8	ТЕР- 46- 03- 007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА НР=99% СП=59,5%	0,1 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	37	11	26 2	12,3	1,23
9	ТЕР- 20- 02- 003-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ (РШ), НОМЕР 150, РАЗМЕР 200Х200 ММ НР=115,2% СП=70,55%	6 РЕШЕТКА	21,83 11,95	2,96	131	71	18	1,35	8,07
10	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,31 100М2	176,4 176,4		55	55		22,82	7,07
11	ТЕР- 15- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,31 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОИ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	1976	421	20 6	149,44	46,33
12	ТЕР- 15- 07- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,31 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	25	24	1	9	2,79
13	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,004 Т	25005		100				
Итого: Цоколь						**2324**	**582**	**65** **8**		**65,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8, 10]		99 %	ФОТ	67				
	п. 16	[9]		115,2 %	ФОТ	82				
	п. 15	[11-12]		94,5 %	ФОТ	427				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**576**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8, 10]		59,5 %	ФОТ	41				
	п. 16	[9]		70,55 %	ФОТ	50				
	п. 15	[11-12]		46,75 %	ФОТ	211				
		ИТОГО сметная прибыль				**302**				
				Вывоз мусора и лишнего грунта						
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	12,25 Т ГРУЗА	3,96		49				
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	6,85 Т ГРУЗА	42,98		294				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	19,1 Т ГРУЗА	5,75		110				
Итого: Вывоз мусора и лишнего грунта						**453**				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**5837**	**824**	**314**		**95,9**
								36		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[1, 3-4]		127,8 %	ФОТ	147				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	69				
	п. 6.1	[6]		94,5 %	ФОТ	56				
	п. 49	[8, 10]		99 %	ФОТ	67				
	п. 16	[9]		115,2 %	ФОТ	82				
	п. 15	[11-12]		94,5 %	ФОТ	427				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**848**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[1, 3-4]		80,75 %	ФОТ	93				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	37				
	п. 6.1	[6]		55,25 %	ФОТ	33				
	п. 49	[8, 10]		59,5 %	ФОТ	41				
	п. 16	[9]		70,55 %	ФОТ	50				
	п. 15	[11-12]		46,75 %	ФОТ	211				
		ИТОГО сметная прибыль				**465**				
		Прямые затраты				5837				
		Основная зарплата				824				
		Материальные затраты				4246				
		Эксплуатация машин				314				
		в тч ЗП машинистов				36				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				453				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				343				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				110				
		Накладные расходы (по смете)				848				
		Сметная прибыль (по смете)				465				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7150				
		Всего в ценах января 2000 г.				7150				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		12311				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		538				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2110				
		Материалы в тек. ценах		5,56		23608				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		3248				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		848				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4096				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42125				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		10770				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5557				
		ИТОГО с НР и СП				58452				
		НДС		18 %		10521				
		ВСЕГО				68973				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Свободы, 66

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт крыши

Основание: СЦС-15/45-15-АС, л.1-11

Сметная стоимость		220442	руб.
	строительных работ	220442	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		47211	руб.
Нормативная трудоемкость		374	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% СП=59,5%	3,14 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	483	386	97	15,9	49,93
2	ТЕР- 12- 01- 015-03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% СП=55,25%	3,14 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	75,49 54,31	21,18 1,33	237	170	67 4	6,27	19,69
3	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% СП=65%	0,69 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	2116	520	47	95,69	66,03
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,173 Т							
5	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	1,38 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	391	193	197 2	14,85	20,49
6	113- 8053- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=56447,86/5,56	0,0552 Т	10152,49		560				
7	ТЕР- 12- 01- 015-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% СП=55,25%	3,14 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	2944	245	104 7	9,02	28,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.157 Т	3018		-474				
9	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-345.4 М2	6,14		-2121				
10	101- 7199 СЦ(Ф15) ТСЦ2015- 05	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=206,46/5,56	34,54 10М2	37,13		1282				
11	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% СП=55,25%	3,14 100М2 КРОВЛИ	4184,51 464,39	146,15 12,63	13139	1458	459 40	54,31	170,55
12	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0848 Т	12934		-1097				
13	ССЦ01- 101- 0036	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ	-408.2 М2	22		-8980				
14	101- 3741 ТСЦ2015- 05	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40787,83/5,56	0,062 Т	7335,94		455				
15	ССЦ01- 101- 0034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	408,2 М2	16,3		6654				
16	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% СП=55,25%	0,03 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	89	2	2	7,67	0,23
17	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.009 Т	9404,01		-85				
18	ООО "АРД" 01.06.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т 150Х3000 МЗ=1800 : 1.18 : 5.56 * 1.0075	1 ШТ	276,41		276				
19	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% СП=53,55%	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	642	129	53 4	7,62	15,25
20	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-1 М2	153		-153				
21	ССЦ01- 301- 0596	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 302, РАЗМЕР 150Х580 ММ	1,024 М2	90,3		92				
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,62 Т ГРУЗА	42,98		242				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	5,62 Т ГРУЗА	5,75		32				
Итого по смете:						**16724**	**3103**	**1026** **57**		**370,47**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	382				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[2, 7, 11, 16]		108 %	ФОТ	2080				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	432				
	п. 20	[5]		90 %	ФОТ	176				
	п. 10	[19]		106,2 %	ФОТ	141				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3211**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	230				
	п. 12	[2, 7, 11, 16]		55,25 %	ФОТ	1064				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	338				
	п. 20	[5]		59,5 %	ФОТ	116				
	п. 10	[19]		53,55 %	ФОТ	71				
		ИТОГО сметная прибыль				**1819**				
		Прямые затраты				16724				
		Основная зарплата				3103				
		Материальные затраты				12321				
		Эксплуатация машин				1026				
		в тч ЗП машинистов				57				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				274				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				242				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				32				
		Накладные расходы (по смете)				3211				
		Сметная прибыль (по смете)				1819				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				21754				
		Всего в ценах января 2000 г.				21754				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		46359				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		852				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		6895				
		Материалы в тек. ценах		5,56		68505				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		2292				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		247				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2539				
		Итого в тек. ценах без оборудования				124298				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		40780				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		21737				
		ИТОГО с НР и СП				186815				
		НДС		18 %		33627				
		ВСЕГО				220442				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Свободы, 66

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

Ремонт системы отопления

Основание: СЦС-15/45-15-ОВ л.1-4; ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		168218	руб.
	строительных работ	168218	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		44462	руб.
Нормативная трудоемкость		311	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 23- 002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% СП=50%	1,5962 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	10,72 10,72		17	17		1,27	2,03
2	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,01 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	9	8	1	110	1,1
3	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% СП=70,55%	0,0192 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	45	15	9 1	87,06	1,67
4	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	1,92 КВТ	340		653				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,01 100ШТ	442,67 197,5		4	2		23,4	0,23
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1 ШТ	1,95		-2				
7	301- 1580 ТСЦ2015- 05	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,16/5,56	1 ШТ	6,86		7				
8	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% СП=60%	0,82 100М ТРУБОПРОВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	2898	608	54 2	77,8	63,8
9	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-82 М	26,8		-2198				
10	ССЦ01- 103- 0001	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	82	7,46		612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	М							
11	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	0,54 100М ТРУБОПРО ВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	2166	442	35 1	85,9	46,39
12	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-54 М	30,8		-1663				
13	ССЦ01- 103- 0002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	54 М	10		540				
14	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% СП=60%	1,19 100М ТРУБОПРО ВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	8674	1530	205 4	134,9	160,53
15	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-119 М	57,2		-6807				
16	ССЦ01- 103- 0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	119 М	26,7		3177				
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	31 КГ	11		341				
18	"Сантехника" 01.06.2015г.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VT.008.N Д15 ММ МЗ=250 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	38,87		39				
19	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	1 ШТ	33,2		33				
20	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	1 ШТ	66		66				
21	"Сантехмаркет" 01.06.2015г.	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ МЗ=8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	1,24		1				
22	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ФУТОРКА 32/15 МЗ=72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	3 ШТ	11,19		34				
23	507- 1973 ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ЦЕНА=49,81/5,56	18 ШТ	8,96		161				
24	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	2,55 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	324	169	142	5,76	14,69
25	ТЕР- 13- 03- 002-	ОГРУНТОВКА	0,21	328,57	11,8	69	15	2	6,72	1,41



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13					
26	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% СП=46,75%	0,21 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	230	150	1	81,72	17,16
27	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	0,3 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	187	12	8	4,05	1,21
28	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.0429 Л	203		-9				
29	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-4.5 М	8,93		-40				
30	"Элгисс" 01.06.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX К414 0,5Л МЗ=437.28 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	67,98		68				
31	"Элгисс" 01.06.2015г.	ЛЕНТА К- FLEX PVC BLACK МЗ=188.72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	29,34		29				
32	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х57 ММ МЗ=90.01 : 1.18 : 5.56 * 1.02	3,3 М	13,99		46				
33	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,6901 Т	620		428				
		Возврат материалов				(428)				
Итого по смете:						**9711**	**2968**	**457** **8**		**310,22**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	19	
п. 16	[3, 24]	115,2 %	ФОТ	213	
п. Р15.2	[5, 8, 11, 14]	103 %	ФОТ	2666	
п. 13	[25]	81 %	ФОТ	12	
п. 15	[26]	94,5 %	ФОТ	142	
п. 20	[27]	90 %	ФОТ	11	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3063**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	13	
п. 16	[3, 24]	70,55 %	ФОТ	130	
п. Р15.2	[5, 8, 11, 14]	60 %	ФОТ	1553	
п. 13	[25]	59,5 %	ФОТ	9	
п. 15	[26]	46,75 %	ФОТ	70	
п. 20	[27]	59,5 %	ФОТ	7	
	ИТОГО сметная прибыль			**1782**	

Прямые затраты	9711
Основная зарплата	2968
Материальные затраты	6286
Эксплуатация машин	457
в тч ЗП машинистов	8
Накладные расходы (по смете)	3063
Сметная прибыль (по смете)	1782
Итого СМР в ценах января 2000 г.	14556
Всего в ценах января 2000 г.	14556
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		44342				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		120				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3071				
		Материалы в тек. ценах		5,56		34950				
		Итого в тек. ценах без оборудования				82363				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		38900				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		21295				
		ИТОГО с НР и СП				142558				
		ИТОГО				142558				
		НДС		18 %		25660				
		ВСЕГО				168218				
		Возврат материалов		5,56		(2380)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Юбилейная, 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы отопления

Основание: СЦС-15/47-15-ОВ л.1-6; ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		346590	руб.
	строительных работ	346590	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		66662	руб.
Нормативная трудоемкость		467	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 23- 002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% СП=50%	3,1116 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	10,72 10,72		33	33		1,27	3,95
2	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,04 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	37	34	3 1	110	4,4
3	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% СП=70,55%	0,064 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	150	49	30 2	87,06	5,57
4	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	6,4 КВТ	340		2176				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,56 100ШТ	442,67 197,5		248	111			13,1
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-56 ШТ	1,95		-109				
7	301- 1580 ТСЦ2015- 05	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ ЦЕНА=38,16/5,56	56 ШТ	6,86		384				
8	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115,2% СП=70,55%	2 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	102	36	20 1	1,91	3,82
9	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ VT.502.NH Д15 ММ	2 ШТ	40,42		81				
10	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% СП=60%	1,59 100М ТРУБОПРОВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	5619	1179	104 4	77,8	123,7
11	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-159	26,8		-4261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М							
12	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	159 М	17,9		2846				
13	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	1,18 100М ТРУБОПРОВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	4733	966	78 3	85,9	101,36
14	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-118 М	30,8		-3634				
15	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	118 М	21,6		2549				
16	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% СП=60%	0,93 100М ТРУБОПРОВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	6779	1196	160 3	134,9	125,46
17	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-93 М	57,2		-5320				
18	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	93 М	39,1		3636				
19	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	85 КГ	11		935				
20	"Сантехника" 01.06.2015г.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VT.008.N Д15 ММ МЗ=250 : 1.18 : 5.56 * 1.02	56 ШТ	38,87		2177				
21	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	56 ШТ	33,2		1859				
22	ССЦ01- 302- 0062	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/В	2 ШТ	28,1		56				
23	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	2 ШТ	66		132				
24	"Сантехмаркет" 01.06.2015г.	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ МЗ=8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	2 ШТ	1,24		2				
25	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ФУТОРКА 32/15 МЗ=72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	168 ШТ	11,19		1880				
26	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	3,7 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	471	246	206	5,76	21,32



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,35 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	115	25	4	6,72	2,35
28	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% СП=46,75%	0,35 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	384	251	1	81,72	28,6
29	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	8,1 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	5061	322	225	4,05	32,79
30	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-1.1583 Л	203		-235				
31	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-121.5 М	8,93		-1085				
32	"Элгисс" 01.06.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX К414 0,5Л МЗ=437.28 : 1.18 : 5.56 * 1.02	2 ШТ	67,98		136				
33	"Элгисс" 01.06.2015г.	ЛЕНТА К- FLEX PVC BLACK МЗ=188.72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4 ШТ	29,34		117				
34	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х21,3 ММ МЗ=34.2 : 1.18 : 5.56 * 1.02	24,2 М	5,32		129				
35	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х26,8 ММ МЗ=45 : 1.18 : 5.56 * 1.02	9,9 М	7		69				
36	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х57 ММ МЗ=90.01 : 1.18 : 5.56 * 1.02	55 М	13,99		769				
37	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,0834 Т	620		672				
		Возврат материалов				(672)				
Итого по смете:						**29021**	**4448**	**831** **14**		**466,43**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	50
п. 16	[3, 8, 26]	115,2 %	ФОТ	385
п. Р15.2	[5, 10, 13, 16]	103 %	ФОТ	3565
п. 13	[27]	81 %	ФОТ	20
п. 15	[28]	94,5 %	ФОТ	237
п. 20	[29]	90 %	ФОТ	290
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4547**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	35
п. 16	[3, 8, 26]	70,55 %	ФОТ	236
п. Р15.2	[5, 10, 13, 16]	60 %	ФОТ	2077
п. 13	[27]	59,5 %	ФОТ	15
п. 15	[28]	46,75 %	ФОТ	117
п. 20	[29]	59,5 %	ФОТ	192
	ИТОГО сметная прибыль			**2672**

Прямые затраты	29021
Основная зарплата	4448
Материальные затраты	23742
Эксплуатация машин	831
в тч ЗП машинистов	14
Накладные расходы (по смете)	4547



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				2672				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				36240				
		Всего в ценах января 2000 г.				36240				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		66453				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		209				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5584				
		Материалы в тек. ценах		5,56		132006				
		Итого в тек. ценах без оборудования				204043				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		57747				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		31930				
		ИТОГО с НР и СП				293720				
		ИТОГО				293720				
		НДС		18 %		52870				
		ВСЕГО				346590				
		Возврат материалов		5,56		(3736)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Зенгино, ул. Комсомольская, дом 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/2-15-АС, л.1-5

Сметная стоимость		281678	руб.
	строительных работ	281678	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		54740	руб.
Нормативная трудоемкость		444	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,44 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		602	602		177,1	77,92
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	9,4 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	5959	1818	515 28	23,5	220,9
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	9,588 М3	622		5964				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,1674 Т	5433		909				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,0974 Т	8800		857				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,44 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	496	101	25	24,38	10,73
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,29 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		241	241		111,78	32,42
Итого: Усиление фундамента						**15028**	**2762**	**540**		**341,97**
								28		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 1.2	[1, 7]	72 %	ФОТ	607	
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	1828	
п. 8	[6]	109,8 %	ФОТ	111	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2546**	
	Сметная прибыль по видам работ				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	322				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1098				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	69				
		ИТОГО сметная прибыль				**1489**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,64 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	391	162	225 27	30,18	19,31
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,92 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	32	10	22 2	0,62	1,19
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	14,016 М3	68,33		958				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,08 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	495	128	190 23	207	16,56
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	8,16 М3	622		5076				
Итого: Отмостка						**6952**	**300**	**437** **52**		**37,06**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	257				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	143				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**400**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	163				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				**246**				
				Цоколь						
13	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,32 100М2	176,4 176,4		56	56		22,82	7,3
14	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,32 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	2040	435	21 6	149,44	47,82
15	ТЕР- 15- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,32 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	26	25	1	9	2,88
16	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,004 Т	25005		100				
Итого: Цоколь						**2222**	**516**	**22** **6**		**58,01**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[13]		99 %	ФОТ	55				
	п. 15	[14-15]		94,5 %	ФОТ	441				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**496**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[13]		59,5 %	ФОТ	33				
	п. 15	[14-15]		46,75 %	ФОТ	218				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**251**				
				Вывоз мусора и лишнего грунта						
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	26,6 Т ГРУЗА	3,96		105				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	26,6 Т ГРУЗА	4,8		128				
Итого: Вывоз мусора и лишнего грунта						**233**				
Итого по смете:						**24435**	**3578**	**999**		**437,04**
								86		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	607				
	п. 49	[2, 13]		99 %	ФОТ	1883				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	111				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	257				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	143				
	п. 15	[14-15]		94,5 %	ФОТ	441				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3442**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	322				
	п. 49	[2, 13]		59,5 %	ФОТ	1131				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	69				
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	163				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	83				
	п. 15	[14-15]		46,75 %	ФОТ	218				
		ИТОГО сметная прибыль				**1986**				
		Прямые затраты				24435				
		Основная зарплата				3578				
		Материальные затраты				19625				
		Эксплуатация машин				999				
		в тч ЗП машинистов				86				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				233				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				105				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				128				
		Накладные расходы (по смете)				3442				
		Сметная прибыль (по смете)				1986				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				29863				
		Всего в ценах января 2000 г.				29863				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		53455				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1285				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		6713				
		Материалы в тек. ценах		5,56		109115				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		994				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		987				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1981				
		Итого в тек. ценах без оборудования				171264				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		43713				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		23733				
		ИТОГО с НР и СП				238710				
		НДС		18 %		42968				
		ВСЕГО				281678				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Зенгино, ул. Комсомольская, дом 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/2-15-АС, л.1-5

Сметная стоимость		89921	руб.
	строительных работ	89921	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		19212	руб.
Нормативная трудоемкость		150	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,7 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	98	64	34 4	12,3	8,61
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,658 Т							
3	ТЕРр- 53- 09- 005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 150Х150 ММ НР=86% СП=70%	0,42 100М ВЕНЦА	9383,4 2150,71	299 10,23	3941	903	126 4	248,35	104,31
4	ССЦ01- 101- 1742	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ- 350	-36.078 М2	5,34		-193				
5	ССЦ01- 101- 1564	ГИДРОИЗОЛ	36,078 М2	10,3		372				
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1172 Т							
7	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,43 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	122	60	62 1	14,85	6,38
8	113- 8053- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=56447,86/5,56	0,018 Т	10152,49		183				
9	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,7 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	2351	250	42	41,75	29,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,7752 Т ГРУЗА	42,98		76				
11	СПГ- 3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ. I КЛАСС ГРУЗА	1,7752 1Т ГРУЗА	4,8		9				
Итого по смете:						**6959**	**1277**	**264**		**148,52**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		86 %	ФОТ	838				
	п. 20	[7]		90 %	ФОТ	55				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	266				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1159**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		70 %	ФОТ	683				
	п. 20	[7]		59,5 %	ФОТ	36				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	134				
		ИТОГО сметная прибыль				**853**				
		Прямые затраты				6959				
		Основная зарплата				1277				
		Материальные затраты				5333				
		Эксплуатация машин				264				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				85				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				76				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				9				
		Накладные расходы (по смете)				1159				
		Сметная прибыль (по смете)				853				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8971				
		Всего в ценах января 2000 г.				8971				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		19078				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1774				
		Материалы в тек. ценах		5,56		29651				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		720				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		69				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				789				
		Итого в тек. ценах без оборудования				51292				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		14719				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		10193				
		ИТОГО с НР и СП				76204				
		НДС		18 %		13717				
		ВСЕГО				89921				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Зенгино, ул. Комсомольская, дом 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

Ремонт системы водоснабжения

Основание: СЦС-15/2-15-ВК л.1-8; ВК.С л.1

Сметная стоимость		65934	руб.
	строительных работ	65934	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11757	руб.
Нормативная трудоемкость		83	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,144 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	236	148	4	121	17,42
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0274 М3	1908		-52				
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	84	71	2	34,66	8,66
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,055 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,11 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	362	186	118 14	172,09	18,93
6	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.0219 10М	51,8		-53				
7	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д25Х4,2 ММ М3=36.9 : 1.18 : 5.56 * 1.02	11 М	5,74		63				
8	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,14 100М ТРУБОПРОВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	508	256	111 13	186,76	26,15
9	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-1.3118	98,3		-129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10М						
10	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д40Х6,7 ММ М3=97.6 : 1.18 : 5.56 * 1.02	14 М	15,17		212				
11	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	97 КГ	11		1067				
12	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	2,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	1562	99	69	4,05	10,12
13	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х25 ММ М3=343.94 : 1.18 : 5.56 * 1.02	12,1 М	53,47		647				
14	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х40 ММ М3=516.64 : 1.18 : 5.56 * 1.02	15,4 М	80,32		1237				
15	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,055 Т	620		34				
		Возврат материалов				(34)				
Итого по смете:						**5744**	**760**	**304**		**81,28**
								27		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	118	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	53	
п. 16	[5, 8]	115,2 %	ФОТ	540	
п. 20	[12]	90 %	ФОТ	89	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**800**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	101	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	36	
п. 16	[5, 8]	70,55 %	ФОТ	331	
п. 20	[12]	59,5 %	ФОТ	59	
	ИТОГО сметная прибыль			**527**	

Прямые затраты		5744
Основная зарплата		760
Материальные затраты		4680
Эксплуатация машин		304
в тч ЗП машинистов		27
Накладные расходы (по смете)		800
Сметная прибыль (по смете)		527
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7071
Всего в ценах января 2000 г.		7071
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	11354
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	403
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	2043
Материалы в тек. ценах	5,56	26021
Итого в тек. ценах без оборудования		39418
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	10160
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	6298
ИТОГО с НР и СП		55876
НДС	18 %	10058



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО				65934				
		Возврат материалов		5,56		(189)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Зенгино, ул. Комсомольская, дом 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-15/2-15-ВК л.1-8; ВК.С л.2

Сметная стоимость		123522	руб.
	строительных работ	123522	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18362	руб.
Нормативная трудоемкость		135	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,038 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	62	39	1	121	4,6
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0072 М3	1908		-14				
3	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% СП=50%	0,75 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	543	536	7 3	85,3	63,97
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,005 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,75 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	5910	522	24 1	70,84	53,13
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-74.85 М	70,4		-5269				
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 05	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,35/5,56	74,85 М	24,34		1822				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	48 КГ	11		528				
9	507- 9157- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1582,5/5,56	0,4 10ШТ	284,62		114				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	507- 9157- 28 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ 110Х110Х100 ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1651,64/5,56	0,9 10ШТ	297,06		267				
11	530- 9157- 12 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,52/5,56	0,4 10ШТ	118,8		48				
12	530- 9157- 11 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,05/5,56	0,6 10ШТ	120,87		73				
13	507- 9157- 42 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,69/5,56	1,5 10ШТ	61,28		92				
14	507- 9157- 43 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,22/5,56	0,3 10ШТ	63,35		19				
15	530- 9157- 61 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,74/5,56	0,6 10ШТ	130,71		78				
16	507- 3017- 58 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=118,83/5,56	0,3 10ШТ	21,37		6				
17	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% СП=59,5%	1,7 10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	1293,57 75,33	45,96	2199	128	78	7,67	13,04
18	"Элгисс" 01.06.2015г.	РУЛОН К- FLEX ST 50Х1000 ММ МЗ=2079.27 : 1.18 : 5.56 * 1.02	18,7 М2	323,26		6045				
19	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,005 Т	620		623				
		Возврат материалов				(623)				
Итого по смете:						**12523**	**1225**	**110 4**		**134,74**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	31				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	399				
	п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	602				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	115				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1147**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	27				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	270				
	п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ	369				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	76				
		ИТОГО сметная прибыль				**742**				
		Прямые затраты				12523				
		Основная зарплата				1225				
		Материальные затраты				11188				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				110				
		в тч ЗП машинистов				4				
		Накладные расходы (по смете)				1147				
		Сметная прибыль (по смете)				742				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14412				
		Всего в ценах января 2000 г.				14412				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		18302				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		60				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		739				
		Материалы в тек. ценах		5,56		62205				
		Итого в тек. ценах без оборудования				81246				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		14567				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8867				
		ИТОГО с НР и СП				104680				
		НДС		18 %		18842				
		ВСЕГО				123522				
		Возврат материалов		5,56		(3464)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Зенгино, ул. Московская, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/3-15-АС, л.1-5

Сметная стоимость		105500	руб.
	строительных работ	105500	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		23994	руб.
Нормативная трудоемкость		186	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,2 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	28	18	10 1	12,3	2,46
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,188 Т							
3	ТЕРр- 53- 09- 005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 200Х200 ММ НР=86% СП=70%	0,69 100М ВЕНЦА	9383,4 2150,71	299 10,23	6475	1484	206 7	248,35	171,36
4	ССЦ01- 101- 1742	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ- 350	-59.271 М2	5,34		-317				
5	ССЦ01- 101- 1564	ГИДРОИЗОЛ	59,271 М2	10,3		610				
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,8354 Т							
7	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,18 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	51	25	26	14,85	2,67
8	113- 8053- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=56447,86/5,56	0,0075 Т	10152,49		76				
9	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,2 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	672	71	12	41,75	8,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,0234 Т ГРУЗА	42,98		87				
11	СПГ- 3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ. I КЛАСС ГРУЗА	2,0234 1Т ГРУЗА	4,8		10				
Итого по смете:						**7692**	**1598**	**254**		**184,84**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		86 %	ФОТ	1298				
	п. 20	[7]		90 %	ФОТ	23				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	75				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1396**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		70 %	ФОТ	1057				
	п. 20	[7]		59,5 %	ФОТ	15				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	38				
		ИТОГО сметная прибыль				**1110**				
		Прямые затраты				7692				
		Основная зарплата				1598				
		Материальные затраты				5743				
		Эксплуатация машин				254				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				97				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				87				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				10				
		Накладные расходы (по смете)				1396				
		Сметная прибыль (по смете)				1110				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10198				
		Всего в ценах января 2000 г.				10198				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		23874				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		120				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1707				
		Материалы в тек. ценах		5,56		31931				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		824				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		77				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				901				
		Итого в тек. ценах без оборудования				58413				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		17729				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13265				
		ИТОГО с НР и СП				89407				
		НДС		18 %		16093				
		ВСЕГО				105500				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Зенгино, ул. Московская, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт крыши

Основание: СЦС-15/3-15-АС, л.1-10

Сметная стоимость		500616	руб.
	строительных работ	500616	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		71070	руб.
Нормативная трудоемкость		556	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% СП=65%	5 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	948	943	5	24,39	121,95
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,25 Т							
3	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% СП=65%	1,02 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	72	72		9,1	9,28
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1224 Т							
5	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% СП=65%	0,01 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43	24	24		309,3	3,09
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056 Т							
7	ТЕР- 12- 01- 015- 03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% СП=55,25%	5 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	75,49 54,31	21,18 1,33	377	271	106 7	6,27	31,36
8	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% СП=65%	0,3 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	920	226		95,7	28,71
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,51 Т							
10	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	1,6	283,11	142,32	453	224	227	14,85	23,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48			2		
11	113- 8053- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=56447,86/5,56	0,064 Т	10152,49		650				
12	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	5,25 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	5968	1856	3310 233	40,83	214,33
13	101- 4535 ТСЦ2015- 05	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293,68/5,56	603,75 М2	52,82		31890				
14	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	420 10ШТ	5,3		2226				
15	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ПРИМЫКАНИЯ К ДЫМОВЫМ ШАХТАМ, КОНЕК, ЕНДОВА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55,25%	0,51 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	5792	558	17 2	129,66	66,13
16	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.3988 Т	12934		-5158				
17	101- 3741 ТСЦ2015- 05	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40787,83/5,56	0,35 Т	7335,94		2568				
18	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% СП=55,25%	0,12 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	358	8	9 1	7,67	0,92
19	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.036 Т	9404,01		-339				
20	ООО "АРД" 01.06.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т 150Х3000 М3=1800 : 1.18 : 5.56 * 1.0075	4 ШТ	276,41		1106				
21	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ВЕНТШАХТ) НР=86% СП=70%	0,4 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	430	112	11 2	35,39	14,16
22	ТЕРр- 61- 17- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВЕНТШАХТ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ГЛАДКИХ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% СП=50%	0,065 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3528,18 2306,99	1,16	229	150		250,76	16,3
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3146 Т							
24	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% СП=53,55%	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	321	64	27 2	7,62	7,62
25	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-0.5 М2	153		-77				
26	ССЦ01- 203- 0253	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ	0,512	114		58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛЫХ ЗДАНИИ ПЛОЩАДЬ 0,5- 0,7 М2	М2							
27	ССЦ01- 301- 0596	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 302, РАЗМЕР 150Х580 ММ	0,414 М2	90,3		37				
28	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	9,27 Т ГРУЗА	42,98		398				
29	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	9,27 Т ГРУЗА	5,75		53				
Итого по смете:						**49304**	**4508**	**3732**		**537,61**
								249		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 5, 8]		83 %	ФОТ	1051				
	п. 12	[7, 15, 18]		108 %	ФОТ	915				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	203				
	п. 9	[12]		81 %	ФОТ	1692				
	п. Р3	[21]		86 %	ФОТ	98				
	п. Р11	[22]		79 %	ФОТ	119				
	п. 10	[24]		106,2 %	ФОТ	70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4148**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 5, 8]		65 %	ФОТ	823				
	п. 12	[7, 15, 18]		55,25 %	ФОТ	468				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	134				
	п. 9	[12]		72,25 %	ФОТ	1509				
	п. Р3	[21]		70 %	ФОТ	80				
	п. Р11	[22]		50 %	ФОТ	75				
	п. 10	[24]		53,55 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				**3124**				
		Прямые затраты				49304				
		Основная зарплата				4508				
		Материальные затраты				40613				
		Эксплуатация машин				3732				
		в тч ЗП машинистов				249				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				451				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				398				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				53				
		Накладные расходы (по смете)				4148				
		Сметная прибыль (по смете)				3124				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				56576				
		Всего в ценах января 2000 г.				56576				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		67350				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		3720				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		25079				
		Материалы в тек. ценах		5,56		225808				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		3769				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		409				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4178				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				322415				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		52680				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		37332				
		ИТОГО с НР и СП				412427				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (59 км / 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 867,31 * 4 рейса				11824				
		ИТОГО				424251				
		НДС		18 %		76365				
		ВСЕГО				500616				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Рабочая, 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/4-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		122005	руб.
	строительных работ	122005	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		26309	руб.
Нормативная трудоемкость		204	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,86 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	120	79	41 5	12,3	10,58
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8084 Т							
3	ТЕРр- 53- 09- 005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 150Х150 ММ НР=86% СП=70%	0,6 100М ВЕНЦА	9383,4 2150,71	299 10,23	5630	1290	179 6	248,35	149,01
4	ССЦ01- 101- 1742	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ- 350	-51.54 М2	5,34		-275				
5	ССЦ01- 101- 1564	ГИДРОИЗОЛ	51,54 М2	10,3		531				
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,596 Т							
7	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,52 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	147	73	74 1	14,85	7,72
8	113- 8053- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=56447,86/5,56	0,0205 Т	10152,49		208				
9	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,86 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	2888	307	52	41,75	35,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,4044 Т ГРУЗА	42,98		103				
11	СПГ- 3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ. I КЛАСС ГРУЗА	2,4044 1Т ГРУЗА	4,8		12				
Итого по смете:						**9364**	**1749**	**346**		**203,21**
								12		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		86 %	ФОТ	1187				
	п. 20	[7]		90 %	ФОТ	67				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	326				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1580**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		70 %	ФОТ	966				
	п. 20	[7]		59,5 %	ФОТ	44				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	164				
		ИТОГО сметная прибыль				**1174**				
		Прямые затраты				9364				
		Основная зарплата				1749				
		Материальные затраты				7154				
		Эксплуатация машин				346				
		в тч ЗП машинистов				12				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				115				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				103				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				12				
		Накладные расходы (по смете)				1580				
		Сметная прибыль (по смете)				1174				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12118				
		Всего в ценах января 2000 г.				12118				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		26130				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		179				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2325				
		Материалы в тек. ценах		5,56		39776				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		975				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1068				
		Итого в тек. ценах без оборудования				69299				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		20066				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		14029				
		ИТОГО с НР и СП				103394				
		НДС		18 %		18611				
		ВСЕГО				122005				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Рабочая, 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/4-15-АС, л.1-4

Сметная стоимость		380445	руб.
	строительных работ	380445	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		73894	руб.
Нормативная трудоемкость		600	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,56 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		767	767		177,1	99,18
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	14,1 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	8938	2727	772 41	23,5	331,35
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	14,382 М3	622		8946				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,2441 Т	5433		1326				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,135 Т	8800		1188				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,637 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	718	146	36	24,38	15,53
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,36 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		299	299		111,78	40,24
Итого: Усиление фундамента						**22182**	**3939**	**808**		**486,3**
								41		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	767				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	2740				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	160				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3667**				
		Сметная прибыль по видам работ								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	407				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1647				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	99				
		ИТОГО сметная прибыль				**2153**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,73 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	445	184	256 30	30,18	22,03
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	2,19 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	37	11	26 3	0,62	1,36
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	15,987 М3	68,33		1092				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,0925 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	573	148	220 27	207	19,15
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	9,435 М3	622		5869				
Итого: Отмостка						**8016**	**343**	**502** **60**		**42,54**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	291				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	165				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**456**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	184				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	97				
		ИТОГО сметная прибыль				**281**				
				Цоколь						
13	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,345 100М2	176,4 176,4		61	61		22,82	7,87
14	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,345 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	2199	469	23 7	149,44	51,56
15	ТЕР- 15- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,345 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	28	26	2	9	3,11
16	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,0035 Т	25005		88				
Итого: Цоколь						**2376**	**556**	**25**		**62,54**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[13]		99 %	ФОТ	60				
	п. 15	[14-15]		94,5 %	ФОТ	475				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**535**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[13]		59,5 %	ФОТ	36				
	п. 15	[14-15]		46,75 %	ФОТ	235				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**271**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	38 Т ГРУЗА	3,96		150				
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,15 Т ГРУЗА	42,98		6				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	38,15 Т ГРУЗА	4,8		183				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**339**				
Итого по смете:						**32913**	**4838**	**1335**		**591,37**
								108		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	767				
	п. 49	[2, 13]		99 %	ФОТ	2800				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	160				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	291				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	165				
	п. 15	[14-15]		94,5 %	ФОТ	475				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4658**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	407				
	п. 49	[2, 13]		59,5 %	ФОТ	1683				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	99				
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	184				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	97				
	п. 15	[14-15]		46,75 %	ФОТ	235				
		ИТОГО сметная прибыль				**2705**				
		Прямые затраты				32913				
		Основная зарплата				4838				
		Материальные затраты				26401				
		Эксплуатация машин				1335				
		в тч ЗП машинистов				108				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				339				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				156				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				183				
		Накладные расходы (по смете)				4658				
		Сметная прибыль (по смете)				2705				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				40276				
		Всего в ценах января 2000 г.				40276				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		72280				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1614				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		8971				
		Материалы в тек. ценах		5,56		146790				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1477				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1411				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2888				
		Итого в тек. ценах без оборудования				230929				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		59157				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		32325				
		ИТОГО с НР и СП				322411				
		НДС		18 %		58034				
		ВСЕГО				380445				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Рабочая, 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

Ремонт системы водоснабжения

Основание: СЦС-15/4-15-ВК л.1-8; ВК.С л.1

Сметная стоимость		89701	руб.
	строительных работ	89701	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		22067	руб.
Нормативная трудоемкость		154	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,132 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	216	135	4	121	15,97
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0251 М3	1908		-48				
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,39 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	131	111	3	34,66	13,52
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0858 Т							
5	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% СП=50%	0,17 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	98	84	2	59,62	10,14
6	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0578 Т							
7	ТЕР- 16- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,29 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1260	623	506 62	218,78	63,45
8	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.6071 10М	42,9		-112				
9	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д20Х3,4 ММ М3=23.8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	29 М	3,7		107				
10	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,1	3295,17	1075,08	330	169	108	172,09	17,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% СП=70,55%	100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			13		
11	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.929 10М	51,8		-48				
12	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д25Х4,2 ММ МЗ=36.9 : 1.18 : 5.56 * 1.02	10 М	5,74		57				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,14 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	685	224	247 30	162,75	22,78
14	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1.3244 10М	154		-204				
15	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д50Х8,4 ММ МЗ=152.7 : 1.18 : 5.56 * 1.02	14 М	23,74		332				
16	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	18,5 КГ	11		204				
17	"Элгисс" 01.06.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ МУФТ. СО СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ ВР IDEAL 115 ДУ15 ММ МЗ=383 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6 ШТ	59,54		357				
18	"Сантехкомплект" 01.06.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ВР IDEAL 090 ДУ15 ММ МЗ=319 : 1.18 : 5.56 * 1.02	18 ШТ	49,59		893				
19	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% СП=59,5%	0,34 10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	1293,57 75,33	45,96	440	26	16	7,67	2,61
20	"Элгисс" 01.06.2015г.	РУЛОН К- FLEX ST 32Х1000 ММ МЗ=1301.97 : 1.18 : 5.56 * 1.02	3,74 М2	202,42		757				
21	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,1436 Т	620		89				
		Возврат материалов				(89)				
Итого по смете:						**5455**	**1372**	**886** **105**		**145,67**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	108
п. Р15.1	[3, 5]	74 %	ФОТ	144
п. 16	[7, 10, 13]	115,2 %	ФОТ	1292
п. 20	[19]	90 %	ФОТ	23
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1567**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	92
п. Р15.1	[3, 5]	50 %	ФОТ	98
п. 16	[7, 10, 13]	70,55 %	ФОТ	790
п. 20	[19]	59,5 %	ФОТ	15
	ИТОГО сметная прибыль			**995**
	Прямые затраты			5455
	Основная зарплата			1372



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				3197				
		Эксплуатация машин				886				
		в тч ЗП машинистов				105				
		Накладные расходы (по смете)				1567				
		Сметная прибыль (по смете)				995				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8017				
		Всего в ценах января 2000 г.				8017				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		20498				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1569				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5954				
		Материалы в тек. ценах		5,56		17775				
		Итого в тек. ценах без оборудования				44227				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		19901				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		11890				
		ИТОГО с НР и СП				76018				
		НДС		18 %		13683				
		ВСЕГО				89701				
		Возврат материалов		5,56		(495)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Рабочая, 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-15/4-15-ВК л.1-8; ВК.С л.2

Сметная стоимость		167221	руб.
	строительных работ	167221	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		29193	руб.
Нормативная трудоемкость		216	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,106 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	173	108	3	121	12,83
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0201 М3	1908		-38				
3	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% СП=50%	1,2 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	869	857	12 4	85,3	102,36
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,608 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% СП=70,55%	1,2 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	9457	835	38 1	70,84	85,01
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-119.76 М	70,4		-8431				
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 05	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,35/5,56	119,76 М	24,34		2915				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	29 КГ	11		319				
9	507- 9157- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1582,5/5,56	0,1 10ШТ	284,62		28				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	507- 9157- 21 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1478,77/5,56	0,4 10ШТ	265,97		106				
11	507- 9157- 28 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ 110Х110Х100 ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1651,64/5,56	0,2 10ШТ	297,06		59				
12	530- 9157- 12 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,52/5,56	1,1 10ШТ	118,8		131				
13	530- 9157- 11 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,05/5,56	0,6 10ШТ	120,87		73				
14	507- 9157- 42 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,69/5,56	1,8 10ШТ	61,28		110				
15	507- 9157- 43 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,22/5,56	0,2 10ШТ	63,35		13				
16	530- 9157- 61 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,74/5,56	0,6 10ШТ	130,71		78				
17	507- 3017- 58 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=118,83/5,56	0,3 10ШТ	21,37		6				
18	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% СП=59,5%	1,98 10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	1293,57 75,33	45,96	2561	149	91	7,67	15,19
19	"Элгисс" 01.06.2015г.	РУЛОН К- FLEX ST 50Х1000 ММ МЗ=2079.27 : 1.18 : 5.56 * 1.02	21,78 М2	323,26		7041				
20	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,608 Т	620		997				
		Возврат материалов				(997)				
Итого по смете:						**15470**	**1949**	**144 5**		**215,38**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	86				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	637				
	п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	963				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	134				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1820**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	73				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	431				
	п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ	590				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	89				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**1183**				
		Прямые затраты				15470				
		Основная зарплата				1949				
		Материальные затраты				13377				
		Эксплуатация машин				144				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Накладные расходы (по смете)				1820				
		Сметная прибыль (по смете)				1183				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				18473				
		Всего в ценах января 2000 г.				18473				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		29118				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		75				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		968				
		Материалы в тек. ценах		5,56		74376				
		Итого в тек. ценах без оборудования				104462				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		23114				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		14137				
		ИТОГО с НР и СП				141713				
		НДС		18 %		25508				
		ВСЕГО				167221				
		Возврат материалов		5,56		(5543)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. центральная, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы водоснабжения

Основание: СЦС-15/5-15-ВК л.1-9; ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		93442	руб.
	строительных работ	93442	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15806	руб.
Нормативная трудоемкость		112	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,17 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	278	174	5 1	121	20,57
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0323 М3	1908		-62				
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,27 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	90	77	2	34,66	9,36
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0594 Т							
5	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% СП=50%	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	35	30	1	59,62	3,58
6	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0204 Т							
7	ТЕР- 16- 04- 002-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	494	253	161 20	172,09	25,81
8	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.3935 10М	51,8		-72				
9	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д25Х4,2 ММ М3=36.9 : 1.18 : 5.56 * 1.02	15 М	5,74		86				
10	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,12	3627,75	789,88	435	220	95	186,76	22,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% СП=70,55%	100М ТРУБОПРО ВОДА	1833,99	94,33			11		
11	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.1244 10М	98,3		-111				
12	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д40Х6,7 ММ МЗ=97.6 : 1.18 : 5.56 * 1.02	12 М	15,17		182				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,06 100М ТРУБОПРО ВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	294	96	106 13	162,75	9,76
14	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0.5676 10М	154		-87				
15	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д50Х8,4 ММ МЗ=152.7 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6 М	23,74		142				
16	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	122 КГ	11		1342				
17	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	4,1 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	2562	163	114	4,05	16,6
18	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х20 ММ МЗ=316.32 : 1.18 : 5.56 * 1.02	5,5 М	49,18		270				
19	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х25 ММ МЗ=343.94 : 1.18 : 5.56 * 1.02	19,8 М	53,47		1059				
20	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х40 ММ МЗ=458.46 : 1.18 : 5.56 * 1.02	13,2 М	71,28		941				
21	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х50 ММ МЗ=579.61 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6,6 М	90,11		595				
22	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,15 Т	620		93				
		Возврат материалов				(93)				
Итого по смете:						**8473**	**1013**	**484** **45**		**108,09**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	140
п. Р15.1	[3, 5]	74 %	ФОТ	79
п. 16	[7, 10, 13]	115,2 %	ФОТ	706
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	147
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1072**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	119
п. Р15.1	[3, 5]	50 %	ФОТ	54
п. 16	[7, 10, 13]	70,55 %	ФОТ	433
п. 20	[17]	59,5 %	ФОТ	97
	ИТОГО сметная прибыль			**703**
	Прямые затраты			8473



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				1013				
		Материальные затраты				6976				
		Эксплуатация машин				484				
		в тч ЗП машинистов				45				
		Накладные расходы (по смете)				1072				
		Сметная прибыль (по смете)				703				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10248				
		Всего в ценах января 2000 г.				10248				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		15134				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		672				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3252				
		Материалы в тек. ценах		5,56		38787				
		Итого в тек. ценах без оборудования				57173				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		13614				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8401				
		ИТОГО с НР и СП				79188				
		НДС		18 %		14254				
		ВСЕГО				93442				
		Возврат материалов		5,56		(517)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. центральная, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-15/4-15-ВК л.1-9; ВК.С л.2

Сметная стоимость		172222	руб.
	строительных работ	172222	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		28760	руб.
Нормативная трудоемкость		214	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,153 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	250	155	5 1	121	18,51
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0291 М3	1908		-56				
3	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% СП=50%	1,15 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	832	821	11 4	85,3	98,09
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,541 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% СП=70,55%	1,15 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	9062	800	36 1	70,84	81,47
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-114.77 М	70,4		-8080				
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 05	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,35/5,56	114,77 М	24,34		2794				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	65,5 КГ	11		721				
9	507- 9157- 22 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1582,5/5,56	0,1 10ШТ	284,62		28				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	507- 9157- 28 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ 110Х110Х100 ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1651,64/5,56	0,8 10ШТ	297,06		238				
11	530- 9157- 12 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,52/5,56	1,4 10ШТ	118,8		166				
12	530- 9157- 11 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,05/5,56	1 10ШТ	120,87		121				
13	507- 9157- 42 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,69/5,56	3 10ШТ	61,28		184				
14	507- 9157- 43 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,22/5,56	0,2 10ШТ	63,35		13				
15	530- 9157- 61 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,74/5,56	0,8 10ШТ	130,71		105				
16	507- 3017- 58 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=118,83/5,56	0,3 10ШТ	21,37		6				
17	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% СП=59,5%	1,9 10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	1293,57 75,33	45,96	2458	143	87	7,67	14,57
18	"Элгисс" 01.06.2015г.	РУЛОН К- FLEX ST ALU 50Х1000 ММ МЗ=2322.09 : 1.18 : 5.56 * 1.02	20,9 М2	361,01		7545				
19	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,541 Т	620		955				
		Возврат материалов				(955)				
Итого по смете:						**16387**	**1919**	**139 6**		**212,65**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	125				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	611				
	п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	923				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	129				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1788**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	106				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	413				
	п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ	565				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	85				
		ИТОГО сметная прибыль				**1169**				
		Прямые затраты				16387				
		Основная зарплата				1919				
		Материальные затраты				14329				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				139				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Накладные расходы (по смете)				1788				
		Сметная прибыль (по смете)				1169				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				19344				
		Всего в ценах января 2000 г.				19344				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		28670				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		90				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		934				
		Материалы в тек. ценах		5,56		79669				
		Итого в тек. ценах без оборудования				109273				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		22708				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13970				
		ИТОГО с НР и СП				145951				
		НДС		18 %		26271				
		ВСЕГО				172222				
		Возврат материалов		5,56		(5310)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Центральная, 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/6-15-АС, л.1-4

Сметная стоимость		288056	руб.
	строительных работ	288056	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		56190	руб.
Нормативная трудоемкость		456	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундамента								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,46 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		630	630		177,1	81,47
2	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59,5%	9,7 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	6149	1876	531 29	23,5	227,95
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	9,894 М3	622		6154				
4	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	0,1701 Т	5433		924				
5	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,099 Т	8800		871				
6	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% СП=68%	0,465 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	524	107	27	24,38	11,34
7	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,3 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		249	249		111,78	33,53
Итого: Усиление фундамента						**15501**	**2862**	**558**		**354,29**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1, 7]	72 %	ФОТ	633
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	1886
п. 8	[6]	109,8 %	ФОТ	117
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2636**
	Сметная прибыль по видам работ			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	336				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	1133				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	73				
		ИТОГО сметная прибыль				**1542**				
				Отмостка						
8	ТЕР- 27- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (ПРИМ.) НР=127,8% СП=80,75%	0,63 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	610,17 252,57	350,6 41,41	384	159	221 26	30,18	19,01
9	ТЕР- 27- 07- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 002- 01 (ДО 15 СМ) НР=127,8% СП=80,75%	1,89 100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	16,68 5,2	11,48 1,19	32	10	22 2	0,62	1,17
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	13,797 М3	68,33		943				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% СП=55,25%	0,08 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	495	128	190 23	207	16,56
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	8,16 М3	622		5076				
Итого: Отмостка						**6930**	**297**	**433** **51**		**36,74**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	251				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	143				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**394**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	159				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				**242**				
				Цоколь						
13	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,32 100М2	176,4 176,4		56	56		22,82	7,3
14	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,32 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	2040	435	21 6	149,44	47,82
15	ТЕР- 15- 07- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94,5% СП=46,75%	0,32 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	26	25	1	9	2,88
16	ССЦ01- 101- 3491	КРАСКА АКРИЛОВАЯ СВЯТОЗАР- 26 ДЛЯ ЦОКОЛЯ	0,004 Т	25005		100				
Итого: Цоколь						**2222**	**516**	**22** **6**		**58,01**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[13]		99 %	ФОТ	55				
	п. 15	[14-15]		94,5 %	ФОТ	441				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**496**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[13]		59,5 %	ФОТ	33				
	п. 15	[14-15]		46,75 %	ФОТ	218				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**251**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	30,4 Т ГРУЗА	3,96		120				
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	30,5 Т ГРУЗА	4,8		146				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**270**				
Итого по смете:						**24923**	**3675**	**1013**		**449,04**
								86		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		72 %	ФОТ	633				
	п. 49	[2, 13]		99 %	ФОТ	1941				
	п. 8	[6]		109,8 %	ФОТ	117				
	п. 21	[8-9]		127,8 %	ФОТ	251				
	п. 6.1	[11]		94,5 %	ФОТ	143				
	п. 15	[14-15]		94,5 %	ФОТ	441				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3526**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 7]		38,25 %	ФОТ	336				
	п. 49	[2, 13]		59,5 %	ФОТ	1166				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	73				
	п. 21	[8-9]		80,75 %	ФОТ	159				
	п. 6.1	[11]		55,25 %	ФОТ	83				
	п. 15	[14-15]		46,75 %	ФОТ	218				
		ИТОГО сметная прибыль				**2035**				
		Прямые затраты				24923				
		Основная зарплата				3675				
		Материальные затраты				19965				
		Эксплуатация машин				1013				
		в тч ЗП машинистов				86				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				270				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				124				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				146				
		Накладные расходы (по смете)				3526				
		Сметная прибыль (по смете)				2035				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				30484				
		Всего в ценах января 2000 г.				30484				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		54905				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1285				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		6807				
		Материалы в тек. ценах		5,56		111005				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		1174				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1126				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2300				
		Итого в тек. ценах без оборудования				175017				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		44780				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		24318				
		ИТОГО с НР и СП				244115				
		НДС		18 %		43941				
		ВСЕГО				288056				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Центральная, 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/6-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		92631	руб.
	строительных работ	92631	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		19855	руб.
Нормативная трудоемкость		154	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,7 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	98	64	34 4	12,3	8,61
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,658 Т							
3	ТЕРр- 53- 09- 005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 150Х150 ММ НР=86% СП=70%	0,44 100М ВЕНЦА	9383,4 2150,71	299 10,23	4129	946	132 5	248,35	109,27
4	ССЦ01- 101- 1742	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ- 350	-37.796 М2	5,34		-202				
5	ССЦ01- 101- 1564	ГИДРОИЗОЛ	38 М2	10,3		391				
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1704 Т							
7	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,42 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	119	59	60 1	14,85	6,24
8	113- 8053- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=56447,86/5,56	0,017 Т	10152,49		173				
9	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,7 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	2351	250	42	41,75	29,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,8284 Т ГРУЗА	42,98		79				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	1,8284 Т ГРУЗА	4,8		9				
Итого по смете:						**7147**	**1319**	**268**		**153,34**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		86 %	ФОТ	876				
	п. 20	[7]		90 %	ФОТ	54				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	266				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1196**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		70 %	ФОТ	714				
	п. 20	[7]		59,5 %	ФОТ	36				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	134				
		ИТОГО сметная прибыль				**884**				
		Прямые затраты				7147				
		Основная зарплата				1319				
		Материальные затраты				5472				
		Эксплуатация машин				268				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				88				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				79				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				9				
		Накладные расходы (по смете)				1196				
		Сметная прибыль (по смете)				884				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9227				
		Всего в ценах января 2000 г.				9227				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		19706				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		149				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1801				
		Материалы в тек. ценах		5,56		30424				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		748				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		69				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				817				
		Итого в тек. ценах без оборудования				52748				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		15189				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		10564				
		ИТОГО с НР и СП				78501				
		НДС		18 %		14130				
		ВСЕГО				92631				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Центральная, 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

Ремонт системы водоснабжения

Основание: СЦС-15/6-15-ВК л.1-8; ВК.С л.1

Сметная стоимость		68231	руб.
	строительных работ	68231	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		17106	руб.
Нормативная трудоемкость		120	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,175 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	286	179	5 1	121	21,17
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0333 М3	1908		-64				
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,32 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	107	91	2	34,66	11,09
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0704 Т							
5	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% СП=50%	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	35	30	1	59,62	3,58
6	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0204 Т							
7	ТЕР- 16- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,27 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1173	580	471 58	218,78	59,07
8	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.4273 10М	42,9		-104				
9	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д20Х3,4 ММ М3=23.8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	27 М	3,7		100				
10	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,05	2710,82	628,9	136	70	31	140,07	7



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% СП=70,55%	100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			4		
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0.469 10М	70,6		-33				
12	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д32Х4,2 ММ М3=60.1 : 1.18 : 5.56 * 1.02	5 М	9,34		47				
13	ТЕР- 16- 04- 002-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	294	96	106 13	162,75	9,76
14	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0.5676 10М	154		-87				
15	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д50Х8,4 ММ М3=152.7 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6 М	23,74		142				
16	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	88 КГ	11		968				
17	ТЕР- 26- 01- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% СП=59,5%	0,3 10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	1293,57 75,33	45,96	388	23	14	7,67	2,3
18	"Элгисс" 01.06.2015г.	РУЛОН К- FLEX ST 32Х1000 ММ М3=1301.97 : 1.18 : 5.56 * 1.02	3,3 М2	202,42		668				
19	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,0908 Т	620		56				
		Возврат материалов				(56)				
Итого по смете:						**4056**	**1069**	**630**		**113,98**
								76		

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	144	
п. Р15.1	[3, 5]	74 %	ФОТ	89	
п. 16	[7, 10, 13]	115,2 %	ФОТ	946	
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	21	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1200**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	122	
п. Р15.1	[3, 5]	50 %	ФОТ	61	
п. 16	[7, 10, 13]	70,55 %	ФОТ	579	
п. 20	[17]	59,5 %	ФОТ	14	
	ИТОГО сметная прибыль			**776**	

Прямые затраты	4056
Основная зарплата	1069
Материальные затраты	2357
Эксплуатация машин	630
в тч ЗП машинистов	76
Накладные расходы (по смете)	1200
Сметная прибыль (по смете)	776



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6032				
		Всего в ценах января 2000 г.				6032				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		15971				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1135				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4234				
		Материалы в тек. ценах		5,56		13105				
		Итого в тек. ценах без оборудования				33310				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		15240				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9273				
		ИТОГО с НР и СП				57823				
		НДС		18 %		10408				
		ВСЕГО				68231				
		Возврат материалов		5,56		(311)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Центральная, 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-15/6-15-ВК л.1-8; ВК.С л.2

Сметная стоимость		126843	руб.
	строительных работ	126843	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18376	руб.
Нормативная трудоемкость		135	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,032 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	52	32	1	121	3,87
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0061 М3	1908		-12				
3	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% СП=50%	0,75 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	543	536	7 3	85,3	63,97
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,005 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,75 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	5910	522	24 1	70,84	53,13
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-74.85 М	70,4		-5269				
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 05	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,35/5,56	74,85 М	24,34		1822				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	69 КГ	11		759				
9	507- 9157- 28	КРЕСТОВИНЫ	0,1	297,06		30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ 110Х110Х100 ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1651,64/5,56	10ШТ							
10	530- 9157- 12 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,52/5,56	1,5 10ШТ	118,8		178				
11	530- 9157- 11 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,05/5,56	0,6 10ШТ	120,87		73				
12	507- 9157- 42 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,69/5,56	1,7 10ШТ	61,28		104				
13	507- 9157- 43 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,22/5,56	0,3 10ШТ	63,35		19				
14	530- 9157- 61 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,74/5,56	0,6 10ШТ	130,71		78				
15	507- 3017- 58 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=118,83/5,56	0,3 10ШТ	21,37		6				
16	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% СП=59,5%	1,8 10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	1293,57 75,33	45,96	2328	136	83	7,67	13,81
17	"Элгисс" 01.06.2015г.	РУЛОН К- FLEX ST 50Х1000 ММ МЗ=2079.27 : 1.18 : 5.56 * 1.02	19,8 М2	323,26		6401				
18	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,005 Т	620		623				
		Возврат материалов				(623)				
Итого по смете:						**13022**	**1226**	**115**		**134,78**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	26				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	399				
	п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	602				
	п. 20	[16]		90 %	ФОТ	122				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1149**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	22				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	270				
	п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ	369				
	п. 20	[16]		59,5 %	ФОТ	81				
		ИТОГО сметная прибыль				**742**				
		Прямые затраты				13022				
		Основная зарплата				1226				
		Материальные затраты				11681				
		Эксплуатация машин				115				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				4				
		Накладные расходы (по смете)				1149				
		Сметная прибыль (по смете)				742				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14913				
		Всего в ценах января 2000 г.				14913				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		18316				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		60				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		773				
		Материалы в тек. ценах		5,56		64946				
		Итого в тек. ценах без оборудования				84035				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		14592				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8867				
		ИТОГО с НР и СП				107494				
		НДС		18 %		19349				
		ВСЕГО				126843				
		Возврат материалов		5,56		(3464)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Торфяной, ул. Профсоюзная, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-15/7-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		502805	руб.
	строительных работ	502805	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		100262	руб.
Нормативная трудоемкость		807	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% СП=65%	4,69 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	889	884	5	24,39	114,39
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,8005 Т							
3	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% СП=65%	0,9 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	63	63		9,1	8,19
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,108 Т							
5	ТЕР- 12- 01- 015- 03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% СП=55,25%	4,69 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	75,49 54,31	21,18 1,33	354	255	99 6	6,27	29,42
6	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% СП=65%	3,04 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	9322	2289	207	95,69	290,9
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,168 Т							
8	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	6,08	283,11	142,32	1721	850			0,27



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48			9		
9	113- 8053- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=56447,86/5,56	0,25 Т	10152,49		2538				
10	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% СП=55,25%	4,69 100М2 КРОВЛИ	4184,51 464,39	146,15 12,63	19625	2178	685 59	54,31	254,74
11	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1266 Т	12934		-1637				
12	ССЦ01- 101- 0036	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ	-609.7 М2	22		-13413				
13	101- 3741 ТСЦ2015- 05	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40787,83/5,56	0,11 Т	7335,94		807				
14	101- 0034 ТСЦ2015- 05	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ЦЕНА=97,18/5,56	609,7 М2	17,48		10658				
15	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% СП=55,25%	0,81 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2413	54	59 4	7,67	6,21
16	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.243 Т	9404,01		-2285				
17	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ (ПО ПРОЕКТУ)	0,6326 Т	9404,01		5949				
18	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,32 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	105	23	4	6,72	2,15
19	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% СП=59,5%	0,32 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	453	28	5	9,69	3,1
20	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% СП=55,25%	0,12 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	358	8	9 1	7,67	0,92
21	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ	-0.036	9404,01		-339				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т							
22	ООО "АРД" 01.06.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т 150Х3000 МЗ=1800 : 1.18 : 5.56 * 1.0075	4 ШТ	276,41		1106				
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12,1765 Т ГРУЗА	42,98		523				
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	12,1765 Т ГРУЗА	5,75		70				
Итого по смете:						**39280**	**6632**	**1938**		**800,28**
								79		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 6]		83 %	ФОТ	2686				
	п. 12	[5, 10, 15, 20]		108 %	ФОТ	2771				
	п. 20	[8]		90 %	ФОТ	773				
	п. 13	[18-19]		81 %	ФОТ	42				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6272**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 6]		65 %	ФОТ	2104				
	п. 12	[5, 10, 15, 20]		55,25 %	ФОТ	1417				
	п. 20	[8]		59,5 %	ФОТ	511				
	п. 13	[18-19]		59,5 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**4063**				
		Прямые затраты				39280				
		Основная зарплата				6632				
		Материальные затраты				30117				
		Эксплуатация машин				1938				
		в тч ЗП машинистов				79				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				593				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				523				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				70				
		Накладные расходы (по смете)				6272				
		Сметная прибыль (по смете)				4063				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				49615				
		Всего в ценах января 2000 г.				49615				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		99082				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1180				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		13023				
		Материалы в тек. ценах		5,56		167451				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		4953				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		540				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5493				
		Итого в тек. ценах без оборудования				285049				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		79654				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		48553				
		ИТОГО с НР и СП				413256				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (36 км / 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 867,31 * 6 рейсов				12850,32				
		ИТОГО				426106				
		НДС		18 %		76699				
		ВСЕГО				502805				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Торфяной, ул. Профсоюзная, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/7-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		110195	руб.
	строительных работ	110195	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		25173	руб.
Нормативная трудоемкость		194	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,16 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	22	14	8 1	12,3	1,97
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1504 Т							
3	ТЕРр- 53- 09- 005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 150Х150 ММ НР=86% СП=70%	0,72 100М ВЕНЦА	9383,4 2150,71	299 10,23	6756	1549	215 7	248,35	178,81
4	ССЦ01- 101- 1742	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ- 350	-61.848 М2	5,34		-330				
5	ССЦ01- 101- 1564	ГИДРОИЗОЛ	61,848 М2	10,3		637				
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,9152 Т							
7	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,4 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	113	56	57 1	14,85	5,94
8	113- 8053- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=56447,86/5,56	0,016 Т	10152,49		162				
9	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,16 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	537	57	10	41,75	6,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,0656 Т ГРУЗА	42,98		89				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 3 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	2,0656 Т ГРУЗА	4,8		10				
Итого по смете:						**7996**	**1676**	**290**		**193,4**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		86 %	ФОТ	1351				
	п. 20	[7]		90 %	ФОТ	51				
	п. 10	[9]		106,2 %	ФОТ	61				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1463**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3]		70 %	ФОТ	1100				
	п. 20	[7]		59,5 %	ФОТ	34				
	п. 10	[9]		53,55 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**1165**				
		Прямые затраты				7996				
		Основная зарплата				1676				
		Материальные затраты				5931				
		Эксплуатация машин				290				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				99				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				89				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				10				
		Накладные расходы (по смете)				1463				
		Сметная прибыль (по смете)				1165				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10624				
		Всего в ценах января 2000 г.				10624				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		25039				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1949				
		Материалы в тек. ценах		5,56		32976				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		843				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		77				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				920				
		Итого в тек. ценах без оборудования				60884				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		18580				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13922				
		ИТОГО с НР и СП				93386				
		ИТОГО				93386				
		НДС		18 %		16809				
		ВСЕГО				110195				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Торфяной, ул. Профсоюзная, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

Ремонт системы отопления

Основание: СЦС-15/7-15-ОВ л.1-4; ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		281168	руб.
	строительных работ	281168	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		56279	руб.
Нормативная трудоемкость		396	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 23- 002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% СП=50%	1,771 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	10,72 10,72		19	19		1,27	2,25
2	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,02 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	19	18	1	110	2,2
3	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% СП=70,55%	0,0264 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	62	20	13 1	87,06	2,3
4	301- 0555 ТСЦ2015- 05	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2616,92/5,56	2,64 КВТ	470,67		1243				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,46 100ШТ	442,67 197,5		204	91		23,4	10,76
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-46 ШТ	1,95		-90				
7	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	46 ШТ	16,4		754				
8	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% СП=60%	1,25 100М ТРУБОПРОВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	4417	927	82 3	77,8	97,25
9	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-125 М	26,8		-3350				
10	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	125	17,9		2238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М							
11	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	0,85 100М ТРУБОПРО ВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	3409	696	56 2	85,9	73,02
12	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-85 М	30,8		-2618				
13	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	85 М	21,6		1836				
14	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% СП=60%	0,55 100М ТРУБОПРО ВОДА	4366,19 903,73	65,69 2,31	2401	497	36 1	94,83	52,16
15	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-55 М	33,5		-1843				
16	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	55 М	23,6		1298				
17	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% СП=60%	0,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	5239,36 1096,9	65,69 2,31	3930	823	49 2	115,1	86,32
18	ССЦ01- 302- 0890	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-75 М	40,3		-3023				
19	ССЦ01- 302- 0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	75 М	26,6		1995				
20	ТЕРр- 65- 09- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% СП=60%	0,04 100М ТРУБОПРО ВОДА	5959,4 1156,94	65,69 2,31	238	46	3	121,4	4,86
21	ССЦ01- 302- 0891	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-4 М	46,9		-188				
22	ССЦ01- 302- 0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	4	28,4		114				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М							
23	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	65 КГ	11		715				
24	"Сантехника" 01.06.2015г.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VT.008.N Д15 ММ МЗ=250 : 1.18 : 5.56 * 1.02	46 ШТ	38,87		1788				
25	302- 0068 ТСЦ2015- 05	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н ЦЕНА=224,53/5,56	46 ШТ	40,38		1857				
26	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	1 ШТ	66		66				
27	"Сантехмаркет" 01.06.2015г.	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ МЗ=8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	1,24		1				
28	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ФУТОРКА 32/15 МЗ=72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	138 ШТ	11,19		1544				
29	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	3,44 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	437	228	192	5,76	19,82
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,48 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	158	34	6	6,72	3,22
31	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% СП=46,75%	0,48 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	526	343	2	81,72	39,23
32	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	0,4 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	250	16	11	4,05	1,62
33	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.0572 Л	203		-12				
34	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-6 М	8,93		-54				
35	"Элгисс" 01.06.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX К414 0,5Л МЗ=437.28 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	67,98		68				
36	"Элгисс" 01.06.2015г.	ЛЕНТА К- FLEX PVC BLACK МЗ=188.72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	29,34		29				
37	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х40 ММ МЗ=59.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4,4 М	9,24		41				
38	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,8325 Т	620		516				
		Возврат материалов				(516)				
Итого по смете:						**20479**	**3758**	**451**		**395**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	27				
	п. 16	[3, 29]		115,2 %	ФОТ	287				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.2	[5, 8, 11, 14, 17, 20]		103 %	ФОТ	3181				
	п. 13	[30]		81 %	ФОТ	28				
	п. 15	[31]		94,5 %	ФОТ	324				
	п. 20	[32]		90 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3861**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	19				
	п. 16	[3, 29]		70,55 %	ФОТ	176				
	п. Р15.2	[5, 8, 11, 14, 17, 20]		60 %	ФОТ	1854				
	п. 13	[30]		59,5 %	ФОТ	20				
	п. 15	[31]		46,75 %	ФОТ	160				
	п. 20	[32]		59,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**2239**				
		Прямые затраты				20479				
		Основная зарплата				3758				
		Материальные затраты				16270				
		Эксплуатация машин				451				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Накладные расходы (по смете)				3861				
		Сметная прибыль (по смете)				2239				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26579				
		Всего в ценах января 2000 г.				26579				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		56145				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3031				
		Материалы в тек. ценах		5,56		90461				
		Итого в тек. ценах без оборудования				149637				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		49035				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		26756				
		ИТОГО с НР и СП				225428				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (36 км / 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 867,31 * 6 рейсов				12850,32				
		ИТОГО				238278				
		НДС		18 %		42890				
		ВСЕГО				281168				
		Возврат материалов		5,56		(2869)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Торфяной, ул. Профсоюзная, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04

Ремонт системы водоснабжения

Основание: СЦС-15/7-15-ВК л.1-8; ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		80902	руб.
	строительных работ	80902	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15209	руб.
Нормативная трудоемкость		108	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% СП=68%	0,183 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	299	187	5 1	121	22,14
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0348 М3	1908		-66				
3	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	84	71	2	34,66	8,66
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,055 Т							
5	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% СП=50%	0,08 100М ТРУБОПРОВОДА	575,77 490,67	12,05 1,87	46	39	1	59,62	4,77
6	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0272 Т							
7	ТЕР- 16- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,09 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	391	193	157 19	218,78	19,69
8	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.8091 10М	42,9		-35				
9	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д20Х3,4 ММ М3=23.8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	9 М	3,7		33				
10	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,16	2710,82	628,9	434	220	101	140,07	22,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% СП=70,55%	100М ТРУБОПРОВОДА	1375,49	75,46			12		
11	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.5008 10М	70,6		-106				
12	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д32Х4,2 ММ МЗ=60.1 : 1.18 : 5.56 * 1.02	16 М	9,34		149				
13	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,08 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	391	128	140 17	162,75	13,02
14	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0.7568 10М	154		-117				
15	"Водполимер" 01.06.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 Д50Х8,4 ММ МЗ=152.7 : 1.18 : 5.56 * 1.02	8 М	23,74		190				
16	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	42,4 КГ	11		466				
17	"Сантехкомплект" 01.06.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ BP IDEAL 090 ДУ40 ММ МЗ=1170 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	181,9		182				
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	3,3 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	2062	131	92	4,05	13,36
19	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х20 ММ МЗ=316.32 : 1.18 : 5.56 * 1.02	9,9 М	49,18		487				
20	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х32 ММ МЗ=403.31 : 1.18 : 5.56 * 1.02	17,6 М	62,7		1104				
21	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 32Х50 ММ МЗ=579.61 : 1.18 : 5.56 * 1.02	8,8 М	90,11		793				
22	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	0,0822 Т	620		51				
		Возврат материалов				(51)				
Итого по смете:						**6787**	**969**	**498** **49**		**104,06**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	150				
	п. Р15.1	[3, 5]		74 %	ФОТ	82				
	п. 16	[7, 10, 13]		115,2 %	ФОТ	678				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	118				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1028**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	128				
	п. Р15.1	[3, 5]		50 %	ФОТ	56				
	п. 16	[7, 10, 13]		70,55 %	ФОТ	416				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль				**678**				
		Прямые затраты				6787				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				969				
		Материальные затраты				5320				
		Эксплуатация машин				498				
		в тч ЗП машинистов				49				
		Накладные расходы (по смете)				1028				
		Сметная прибыль (по смете)				678				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8493				
		Всего в ценах января 2000 г.				8493				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		14477				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		732				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3347				
		Материалы в тек. ценах		5,56		29579				
		Итого в тек. ценах без оборудования				47403				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		13056				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8102				
		ИТОГО с НР и СП				68561				
		НДС		18 %		12341				
		ВСЕГО				80902				
		Возврат материалов		5,56		(284)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Торфяной, ул. Профсоюзная, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-15/7-15-ВК л.1-8; ВК.С л.2

Сметная стоимость		151218	руб.
	строительных работ	151218	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		27206	руб.
Нормативная трудоемкость		201	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 04- 001 НР=80% СП=68%	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ	0,135 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	221	138	4	121	16,34
2	ССЦ01- 203- 0344	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 27 ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ	-0.0257 М3	1908		-49				
3	ТЕРр- 65- 02- 002 НР=74% СП=50%	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1,1 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	796	785	11 4	85,3	93,83
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,474 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% СП=70,55%	1,1 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	8668	765	34 1	70,84	77,92
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-109.78 М	70,4		-7729				
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТСЦ2015- 05	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,35/5,56	109,78 М	24,34		2672				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	25,3 КГ	11		278				
9	507- 9157- 21 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1478,77/5,56	0,1 10ШТ	265,97		27				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	507- 9157- 28 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ 110Х110Х100 ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1651,64/5,56	0,4 10ШТ	297,06		119				
11	530- 9157- 11 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,05/5,56	0,6 10ШТ	120,87		73				
12	530- 9157- 12 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,52/5,56	1,1 10ШТ	118,8		131				
13	530- 9157- 13 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х50, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=532,34/5,56	0,3 10ШТ	95,74		29				
14	530- 9157- 14 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х50, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=519,37/5,56	0,3 10ШТ	93,41		28				
15	507- 9157- 42 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,69/5,56	1,6 10ШТ	61,28		98				
16	507- 9157- 43 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,22/5,56	0,2 10ШТ	63,35		13				
17	530- 9157- 61 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,74/5,56	0,7 10ШТ	130,71		91				
18	507- 3017- 58 СЦ(К) ТСЦ2015- 05	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=118,83/5,56	0,5 10ШТ	21,37		11				
19	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% СП=59,5%	1,7 10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	1293,57 75,33	45,96	2199	128	78	7,67	13,04
20	"Элгисс" 01.06.2015г.	РУЛОН К- FLEX ST 50Х1000 ММ МЗ=2079.27 : 1.18 : 5.56 * 1.02	18,7 М2	323,26		6045				
21	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,474 Т	620		914				
		Возврат материалов				(914)				
Итого по смете:						**13721**	**1816**	**127**		**201,13**
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1]		80 %	ФОТ	110				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	584				
	п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	882				
	п. 20	[19]		90 %	ФОТ	115				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1691**				
		Сметная прибыль по видам работ								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р7	[1]		68 %	ФОТ	94				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	395				
	п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ	540				
	п. 20	[19]		59,5 %	ФОТ	76				
		ИТОГО сметная прибыль				**1105**				
		Прямые затраты				13721				
		Основная зарплата				1816				
		Материальные затраты				11778				
		Эксплуатация машин				127				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Накладные расходы (по смете)				1691				
		Сметная прибыль (по смете)				1105				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16517				
		Всего в ценах января 2000 г.				16517				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		27131				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		75				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		853				
		Материалы в тек. ценах		5,56		65486				
		Итого в тек. ценах без оборудования				93470				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		21476				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13205				
		ИТОГО с НР и СП				128151				
		НДС		18 %		23067				
		ВСЕГО				151218				
		Возврат материалов		5,56		(5082)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Торфяной, ул. Профсоюзная, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/7-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		120074	руб.
	строительных работ	44436	руб.
	монтажных работ	75638	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		19990	руб.
Нормативная трудоемкость		138	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 573-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	4 ШТ	19,66 6,98	12,68 0,9	79	28 4	51	0,71	2,84
2	ТЕРм- 08- 03- 526-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	6 ШТ	4,76 4,41	0,35	29	27	2	0,47	2,81
3	ТЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=95% СП=65%	53 ШТ	11,38 11		603	583		1,12	59,36
4	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	4 ШТ	11,69		47				
5	509- 2228 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65,02/5,56	36 ШТ	11,69		421				
6	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	13 ШТ	11,69		152				
7	ТЕРм- 08- 03- 573-	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ	8	102,11	73,39	817	186	587	2,37	18,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06	НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х500 ММ НР=95% СП=65%	ШТ	23,27	5,13			41		
8	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ НА 4 СЧЕТЧИКА ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 МЗ=3252.48 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	505,66		506				
9	"ИЭК" 01.06.2015г.	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ НА 4 СЧЕТЧИКА ЩЭ- 3- 1 36 УХЛ3 МЗ=3826.53 : 1.18 : 5.56 * 1.02	3 ШТ	594,91		1785				
10	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 994Х954Х157 МЗ=1399.97 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4 ШТ	217,65		871				
11	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	1,47 100М	1201,52 221,58	54,66 1,41	1766	326	80 2	23,8	34,99
12	"Промкабель" 01.06.2015г.	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ МЗ=10.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	147 М	1,62		238				
13	ТЕРм- 08- 02- 407- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ НР=95% СП=65%	0,08 100М	935,91 386,37	233,12 10,23	75	31	19 1	41,5	3,32
14	ССЦ01- 103- 0132	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	8 М	17		136				
15	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% СП=65%	1,47 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	431	108	12 1	7,86	11,55
16	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х6 ММ2 МЗ=141.66 : 1.18 : 5.56 * 1.02	147 М	22,02		3237				
Итого по смете:						**11193**	**1289**	**751**		**133,83**
								49		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-3, 7, 11, 13, 15]		95 %	ФОТ	1272				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1272**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-3, 7, 11, 13, 15]		65 %	ФОТ	871				
		ИТОГО сметная прибыль				**871**				
		Прямые затраты				11193				
		Основная зарплата				1289				
		Материальные затраты				9153				
		Эксплуатация машин				751				
		в тч ЗП машинистов				49				
		Накладные расходы (по смете)				1272				
		Сметная прибыль (по смете)				871				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13336				
		Всего в ценах января 2000 г.				13336				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		19258				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		732				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5047				
		Материалы в тек. ценах		5,56		50891				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				75196				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		16154				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		10408				
		ИТОГО с НР и СП				101758				
		НДС		18 %		18316				
		ВСЕГО				120074				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пос. Торфяной, ул. Профсоюзная, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-01

Пусконаладочные работы

Основание: СЦС-15/7-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		7631	руб.
	строительных работ	0	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	7631	руб.
Средства на оплату труда		3451	руб.
Нормативная трудоемкость		18	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19,21*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	6 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		114	114		1,5	9
2	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	23 ЛИНИЯ	5,07 5,07		117	117		0,4	9,2
Итого по смете:						**231**	**231**			**18,2**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 48	[1-2]	65 %	ФОТ	150
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**150**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 48	[1-2]	40 %	ФОТ	93
	ИТОГО сметная прибыль			**93**

Прямые затраты	231
Основная зарплата	231
Накладные расходы (по смете)	150
Сметная прибыль (по смете)	93
Итого СМР в ценах января 2000 г.	474
Всего в ценах января 2000 г.	474
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		3451				
		Итого в тек. ценах без оборудования				3451				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		1905				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		1111				
		ИТОГО с НР и СП				6467				
		Итого СМР				6467				
		ИТОГО				6467				
		НДС		18 %		1164				
		ВСЕГО				7631				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 5.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Комсомольская, 5	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	561055	281678 89921 65934 123522
2	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Московская, 14	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт крыши	606116	105500 500616
3	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Рабочая, 4	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	759372	122005 380445 89701 167221
4	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, ул. Центральная, 1	-Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	265664	93442 172222
5	Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, Центральная, 3	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	575761	288056 92631 68231 126843
6	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Профсоюзная, 6	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы электроснабжения	1253993	502805 110195 281168 80902 151218 127705
7	Кировская область, Оричевский район, п. Торфяной, ул. Советская, 17	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	1140671	507366 109532 292821 79848 151104
8	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, пер. Комсомольский, 1	-Капитальный ремонт системы отопления	213929	

9	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, пер. Комсомольский, 5	-Капитальный ремонт системы отопления	217223	
10	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Колхозная, 47	-Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	361177	231263 47279 82635
11	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Молодой Гвардии, 46	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт системы отопления	268356	78949 189407
12	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Свободы, 66	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы отопления	457633	68973 220442 168218
13	Кировская область, Оричевский район, пгт. Оричи, ул. Юбилейная, 2	-Капитальный ремонт системы отопления	346590	

Итого по лоту: 7 027 540 руб.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Пионерская, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/22-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		147118	руб.
	строительных работ	57134	руб.
	монтажных работ	89984	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		24069	руб.
Нормативная трудоемкость		167	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 573-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	4 ШТ	19,66 6,98	12,68 0,9	79	28	51 4	0,71	2,84
2	ТЕРм- 08- 03- 526-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	6 ШТ	4,76 4,41	0,35	29	27	2	0,47	2,81
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	3	3		6,32	0,38
4	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
5	ТЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=95% СП=65%	62 ШТ	11,38 11		706	682		1,12	69,44
6	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	4 ШТ	11,69		47				
7	509- 2228 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65,02/5,56	42 ШТ	11,69		491				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	16 ШТ	11,69		187				
9	ТЕРм- 08- 03- 573- 06	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х500 ММ НР=95% СП=65%	8 ШТ	102,11 23,27	73,39 5,13	817	186	587 41	2,37	18,96
10	"ИЭК" 01.06.2015г.	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ НА 4 СЧЕТЧИКА ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 МЗ=3826.53 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4 ШТ	594,91		2380				
11	ЗАО "Кристалл" 01.05.2015г.	КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 994Х954Х157 МЗ=1399.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	217,26		869				
12	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% СП=65%	0,06 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	234	52	94 25	88,3	5,3
13	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СВЕТИЛЬНИК ДПО- 1801- Д- 12 МЗ=1377.63 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6 ШТ	214,18		1285				
14	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% СП=65%	0,06 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	31	24	1	39,5	2,37
15	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6 ШТ	7,02		42				
16	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	1,6 100М	1201,52 221,58	54,66 1,41	1922	355	87 2	23,8	38,08
17	"Промкабель" 01.06.2015г.	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ МЗ=10.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	160 М	1,62		259				
18	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% СП=65%	0,2 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	47	31	6	16,29	3,26
19	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ- КАНАЛ 40Х60 МЗ=49.21 : 1.18 : 5.56 * 1.02	20 М	7,65		153				
20	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	0,08 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	61	23	13	30,8	2,46
21	ССЦ01- 103- 0132	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	8 М	17		136				
22	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 30 ММ2 НР=95% СП=65%	1,6 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	469	117	13 1	7,86	12,58
23	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% СП=65%	0,2 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	16	7		3,52	0,7
24	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х6 ММ2 МЗ=141.66 : 1.18 : 5.56 * 1.02	160 М	22,02		3523				
25	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 МЗ=20.94 : 1.18 : 5.56 * 1.02	20 М	3,26		65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ССЦ01- 503- 0526	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 192	8 ШТ	5,64		45				
Итого по смете:						**13899**	**1538**	**854** **73**		**159,53**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23]	95 %		ФОТ	1525				
	п. Р17	[3-4]	85 %		ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1531**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23]	65 %		ФОТ	1045				
	п. Р17	[3-4]	65 %		ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**1049**				
		Прямые затраты				13899				
		Основная зарплата				1538				
		Материальные затраты				11507				
		Эксплуатация машин				854				
		в тч ЗП машинистов				73				
		Накладные расходы (по смете)				1531				
		Сметная прибыль (по смете)				1049				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16479				
		Всего в ценах января 2000 г.				16479				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		22978				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1091				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5739				
		Материалы в тек. ценах		5,56		63979				
		Итого в тек. ценах без оборудования				92696				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		19444				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		12536				
		ИТОГО с НР и СП				124676				
		НДС		18 %		22442				
		ВСЕГО				147118				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Пионерская, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-01

Пусконаладочные работы

Основание: СЦС-15/22-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		7101	руб.
	строительных работ	0	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	7101	руб.
Средства на оплату труда		3212	руб.
Нормативная трудоемкость		17	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19,21*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	6 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		114	114		1,5	9
2	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	20 ЛИНИЯ	5,07 5,07		101	101		0,4	8
Итого по смете:						**215**	**215**			**17**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 48	[1-2]	65 %	ФОТ	140	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**140**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 48	[1-2]	40 %	ФОТ	86	
	ИТОГО сметная прибыль			**86**	
	Прямые затраты			215	
	Основная зарплата			215	
	Накладные расходы (по смете)			140	
	Сметная прибыль (по смете)			86	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			441	
	Всего в ценах января 2000 г.			441	
	-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		3212				
		Итого в тек. ценах без оборудования				3212				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		1778				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		1028				
		ИТОГО с НР и СП				6018				
		НДС		18 %		1083				
		ВСЕГО				7101				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Радченко, 25

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/23-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		147755	руб.
	строительных работ	57595	руб.
	монтажных работ	90160	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		24248	руб.
Нормативная трудоемкость		168	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 573- 04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	4 ШТ	19,66 6,98	12,68 0,9	79	28	51 4	0,71	2,84
2	ТЕРм- 08- 03- 526- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	6 ШТ	4,76 4,41	0,35	29	27	2	0,47	2,81
3	ТЕРр- 67- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	144,5 142,05	2,45 0,88	9	9		17,89	1,07
4	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
5	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=95% СП=65%	62 ШТ	11,38 11		706	682		1,12	69,44
6	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	4 ШТ	11,69		47				
7	509- 2228 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65,02/5,56	42 ШТ	11,69		491				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	16 ШТ	11,69		187				
9	ТЕРм- 08- 03- 573- 06	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х500 ММ НР=95% СП=65%	8 ШТ	102,11 23,27	73,39 5,13	817	186	587 41	2,37	18,96
10	"ИЭК" 01.06.2015г.	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ НА 4 СЧЕТЧИКА ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 МЗ=3826.53 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4 ШТ	594,91		2380				
11	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 994Х954Х157 МЗ=1399.97 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4 ШТ	217,65		871				
12	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% СП=65%	0,06 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	234	52	94 25	88,3	5,3
13	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СВЕТИЛЬНИК ДПО- 1801- Д- 12 МЗ=1377.63 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6 ШТ	214,18		1285				
14	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% СП=65%	0,06 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	31	24	1	39,5	2,37
15	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6 ШТ	7,02		42				
16	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	1,6 100М	1201,52 221,58	54,66 1,41	1922	355	87 2	23,8	38,08
17	"Промкабель" 01.06.2015г.	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ МЗ=10.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	160 М	1,62		259				
18	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% СП=65%	0,2 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	47	31	6	16,29	3,26
19	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ- КАНАЛ 40Х60 МЗ=49.21 : 1.18 : 5.56 * 1.02	20 М	7,65		153				
20	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	0,08 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	61	23	13	30,8	2,46
21	ССЦ01- 103- 0130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,2 ММ	8 М	12,9		103				
22	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 30 ММ2 НР=95% СП=65%	1,6 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	469	117	13 1	7,86	12,58
23	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% СП=65%	0,4 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	33	13	1	3,52	1,41
24	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х6 ММ2 МЗ=141.66 : 1.18 : 5.56 * 1.02	160 М	22,02		3523				
25	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 МЗ=20.94 : 1.18 : 5.56 * 1.02	40 М	3,26		130				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ССЦ01- 503- 0527	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 194	8 ШТ	3,41		27				
Итого по смете:						**13938**	**1550**	**855** **73**		**160,93**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23]	95 %		ФОТ	1530				
	п. Р17	[3-4]	85 %		ФОТ	11				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1541**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23]	65 %		ФОТ	1048				
	п. Р17	[3-4]	65 %		ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**1056**				
		Прямые затраты				13938				
		Основная зарплата				1550				
		Материальные затраты				11533				
		Эксплуатация машин				855				
		в тч ЗП машинистов				73				
		Накладные расходы (по смете)				1541				
		Сметная прибыль (по смете)				1056				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16535				
		Всего в ценах января 2000 г.				16535				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		23157				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1091				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5746				
		Материалы в тек. ценах		5,56		64123				
		Итого в тек. ценах без оборудования				93026				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		19571				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		12619				
		ИТОГО с НР и СП				125216				
		НДС		18 %		22539				
		ВСЕГО				147755				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Радченко, 25

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-01

Пусконаладочные работы

Основание: СЦС-15/23-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		7101	руб.
	строительных работ	0	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	7101	руб.
Средства на оплату труда		3212	руб.
Нормативная трудоемкость		17	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19,21*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	6 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		114	114		1,5	9
2	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	20 ЛИНИЯ	5,07 5,07		101	101		0,4	8
Итого по смете:						**215**	**215**			**17**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 48	[1-2]	65 %	ФОТ	140	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**140**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 48	[1-2]	40 %	ФОТ	86	
	ИТОГО сметная прибыль			**86**	
	Прямые затраты			215	
	Основная зарплата			215	
	Накладные расходы (по смете)			140	
	Сметная прибыль (по смете)			86	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			441	
	Всего в ценах января 2000 г.			441	
	-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		3212				
		Итого в тек. ценах без оборудования				3212				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		1778				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		1028				
		ИТОГО с НР и СП				6018				
		НДС		18 %		1083				
		ВСЕГО				7101				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Степана Халтурина, 32

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/24-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		147756	руб.
	строительных работ	57681	руб.
	монтажных работ	90075	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		24188	руб.
Нормативная трудоемкость		167	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 573- 04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	4 ШТ	19,66 6,98	12,68 0,9	79	28 4	51	0,71	2,84
2	ТЕРм- 08- 03- 526- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	6 ШТ	4,76 4,41	0,35	29	27	2	0,47	2,81
3	ТЕРр- 67- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	144,5 142,05	2,45 0,88	9	9		17,89	1,07
4	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
5	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=95% СП=65%	62 ШТ	11,38 11		706	682		1,12	69,44
6	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	4 ШТ	11,69		47				
7	509- 2228 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65,02/5,56	42 ШТ	11,69		491				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	16 ШТ	11,69		187				
9	ТЕРм- 08- 03- 573- 06	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х500 ММ НР=95% СП=65%	8 ШТ	102,11 23,27	73,39 5,13	817	186	587 41	2,37	18,96
10	"ИЭК" 01.06.2015г.	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ НА 4 СЧЕТЧИКА ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 МЗ=3826.53 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4 ШТ	594,91		2380				
11	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 994Х954Х157 МЗ=1399.97 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4 ШТ	217,65		871				
12	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% СП=65%	0,06 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	234	52	94 25	88,3	5,3
13	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СВЕТИЛЬНИК ДПО- 1801- Д- 12 МЗ=1377.63 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6 ШТ	214,18		1285				
14	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% СП=65%	0,06 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	31	24	1	39,5	2,37
15	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6 ШТ	7,02		42				
16	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	1,6 100М	1201,52 221,58	54,66 1,41	1922	355	87 2	23,8	38,08
17	"Промкабель" 01.06.2015г.	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ МЗ=10.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	160 М	1,62		259				
18	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% СП=65%	0,2 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	47	31	6	16,29	3,26
19	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ- КАНАЛ 40Х60 МЗ=49.21 : 1.18 : 5.56 * 1.02	20 М	7,65		153				
20	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	0,08 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	61	23	13	30,8	2,46
21	ССЦ01- 103- 0131	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	8 М	14,5		116				
22	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 30 ММ2 НР=95% СП=65%	1,6 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	469	117	13 1	7,86	12,58
23	ТЕРм- 08- 02- 399- 02 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=95% СП=65%	0,2 100М	100,04 43,76	6,1 0,38	20	9		4,7	0,94
24	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х6 ММ2 МЗ=141.66 : 1.18 : 5.56 * 1.02	160 М	22,02		3523				
25	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 МЗ=20.94 : 1.18 : 5.56 * 1.02	40 М	3,26		130				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ССЦ01- 503- 0526	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 192	8 ШТ	5,64		45				
Итого по смете:						**13956**	**1546**	**855** **73**		**160,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23]	95 %		ФОТ	1527				
	п. Р17	[3-4]	85 %		ФОТ	11				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1538**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23]	65 %		ФОТ	1046				
	п. Р17	[3-4]	65 %		ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**1054**				
		Прямые затраты				13956				
		Основная зарплата				1546				
		Материальные затраты				11555				
		Эксплуатация машин				855				
		в тч ЗП машинистов				73				
		Накладные расходы (по смете)				1538				
		Сметная прибыль (по смете)				1054				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16548				
		Всего в ценах января 2000 г.				16548				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		23097				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1091				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5746				
		Материалы в тек. ценах		5,56		64246				
		Итого в тек. ценах без оборудования				93089				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		19533				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		12595				
		ИТОГО с НР и СП				125217				
		НДС		18 %		22539				
		ВСЕГО				147756				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Степана Халтурина, 32

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-01

Пусконаладочные работы

Основание: СЦС-15/24-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		7101	руб.
	строительных работ	0	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	7101	руб.
Средства на оплату труда		3212	руб.
Нормативная трудоемкость		17	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19,21*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	6 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		114	114		1,5	9
2	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	20 ЛИНИЯ	5,07 5,07		101	101		0,4	8
Итого по смете:						**215**	**215**			**17**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 48	[1-2]	65 %	ФОТ	140	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**140**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 48	[1-2]	40 %	ФОТ	86	
	ИТОГО сметная прибыль			**86**	
	Прямые затраты			215	
	Основная зарплата			215	
	Накладные расходы (по смете)			140	
	Сметная прибыль (по смете)			86	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			441	
	Всего в ценах января 2000 г.			441	
	-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		3212				
		Итого в тек. ценах без оборудования				3212				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		1778				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		1028				
		ИТОГО с НР и СП				6018				
		НДС		18 %		1083				
		ВСЕГО				7101				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Гагарина, 8

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/17-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		125702	руб.
	строительных работ	49000	руб.
	монтажных работ	76702	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		21857	руб.
Нормативная трудоемкость		152	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 573-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	8 ШТ	19,66 6,98	12,68 0,9	157	56	101 7	0,71	5,69
2	ТЕРм- 08- 03- 526-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	10 ШТ	4,76 4,41	0,35	48	44	4	0,47	4,68
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	3	3		6,32	0,38
4	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
5	ТЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=95% СП=65%	42 ШТ	11,38 11		478	462		1,12	47,04
6	509- 2231 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 50А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=84,73/5,56	8 ШТ	15,24		122				
7	509- 2228 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65,02/5,56	2 ШТ	11,69		23				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	32 ШТ	11,69		374				
9	ТЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ НР=95% СП=65%	8 ШТ	68,88 23,27	42,25 2,99	551	186	338 24	2,37	18,96
10	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	ЩИТ УЧЕТА НАВЕСНОЙ ЩУ- 1/2- 1 74 IP54 МЗ=1314.83 : 1.18 : 5.56 * 1.02	8 ШТ	204,42		1635				
11	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% СП=65%	16 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	91	54	32 2	0,34	5,44
12	"Промкабель" 01.06.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 202.5, 5- 50А МЗ=645.72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	16 ШТ	100,39		1606				
13	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% СП=65%	0,06 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	234	52	94 25	88,3	5,3
14	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СВЕТИЛЬНИК ДПО- 1801- Д- 12 МЗ=1377.63 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4 ШТ	214,18		857				
15	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СВЕТИЛЬНИК ДПО- 1801- 12 МЗ=701.81 : 1.18 : 5.56 * 1.02	2 ШТ	109,11		218				
16	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% СП=65%	0,06 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	31	24	1	39,5	2,37
17	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6 ШТ	7,02		42				
18	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	0,9 100М	1201,52 221,58	54,66 1,41	1081	199	49 1	23,8	21,42
19	"Промкабель" 01.06.2015г.	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ МЗ=10.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	90 М	1,62		146				
20	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% СП=65%	1,2 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	281	184	38	16,29	19,55
21	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ- КАНАЛ 40Х60 МЗ=49.21 : 1.18 : 5.56 * 1.02	30 М	7,65		230				
22	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ- КАНАЛ 40Х20 МЗ=18.73 : 1.18 : 5.56 * 1.02	90 М	2,91		262				
23	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	0,08 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	61	23	13	30,8	2,46
24	ССЦ01- 103- 0130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,2 ММ	8 М	12,9		103				
25	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,9	293,13	8,14	264	66	7	7,86	7,07



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 30 ММ2 НР=95% СП=65%	100М	73,18	0,51					
26	ТЕРм- 08- 02- 399- 02 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=95% СП=65%	0,8 100М	100,04 43,76	6,1 0,38	80	35	5	4,7	3,76
27	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% СП=65%	0,4 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	33	13	1	3,52	1,41
28	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х10 ММ2 М3=98.2 : 1.18 : 5.56 * 1.02	120 М	15,27		1832				
29	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х4 ММ2 М3=52.82 : 1.18 : 5.56 * 1.02	50 М	8,21		411				
30	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 М3=20.94 : 1.18 : 5.56 * 1.02	40 М	3,26		130				
31	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	6 ШТ	6,34		38				
Итого по смете:						**11425**	**1404**	**683**		**145,88**
								59		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1-2, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25-27]	95 %	ФОТ	1385	
п. Р17	[3-4]	85 %	ФОТ	6	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1391**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1-2, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25-27]	65 %	ФОТ	948	
п. Р17	[3-4]	65 %	ФОТ	4	
	ИТОГО сметная прибыль			**952**	
	Прямые затраты			11425	
	Основная зарплата			1404	
	Материальные затраты			9338	
	Эксплуатация машин			683	
	в тч ЗП машинистов			59	
	Накладные расходы (по смете)			1391	
	Сметная прибыль (по смете)			952	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			13768	
	Всего в ценах января 2000 г.			13768	
	-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		20976	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		881	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		4590	
	Материалы в тек. ценах	5,56		51919	
	Итого в тек. ценах без оборудования			77485	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7		17666	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95		11376	
	ИТОГО			106527	
	НДС	18 %		19175	
	ВСЕГО			125702	

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Гагарина, 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-01

Пусконаладочные работы

Основание: СЦС-15/17-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		9613	руб.
	строительных работ	0	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	9613	руб.
Средства на оплату труда		4348	руб.
Нормативная трудоемкость		23	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19,21*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	10 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		190	190		1,5	15
2	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	20 ЛИНИЯ	5,07 5,07		101	101		0,4	8
Итого по смете:						**291**	**291**			**23**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 48	[1-2]	65 %	ФОТ	190	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**190**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 48	[1-2]	40 %	ФОТ	116	
	ИТОГО сметная прибыль			**116**	
	Прямые затраты			291	
	Основная зарплата			291	
	Накладные расходы (по смете)			190	
	Сметная прибыль (по смете)			116	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			597	
	Всего в ценах января 2000 г.			597	
	-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		4348				
		Итого в тек. ценах без оборудования				4348				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		2413				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		1386				
		ИТОГО с НР и СП				8147				
		НДС		18 %		1466				
		ВСЕГО				9613				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Гагарина, 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/18-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		144620	руб.
	строительных работ	50781	руб.
	монтажных работ	93839	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		25488	руб.
Нормативная трудоемкость		177	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 573-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	4 ШТ	19,66 6,98	12,68 0,9	79	28	51 4	0,71	2,84
2	ТЕРм- 08- 03- 526-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	6 ШТ	4,76 4,41	0,35	29	27	2	0,47	2,81
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,02 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	1	1		6,32	0,13
4	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% СП=65%	0,02 100ШТ	45,14 45,14		1	1		5,84	0,12
5	ТЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=95% СП=65%	62 ШТ	11,38 11		706	682		1,12	69,44
6	509- 2244 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=194,8/5,56	4 ШТ	35,04		140				
7	509- 2228 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65,02/5,56	42 ШТ	11,69		491				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	16 ШТ	11,69		187				
9	ТЕРм- 08- 03- 573- 06	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х500 ММ НР=95% СП=65%	8 ШТ	102,11 23,27	73,39 5,13	817	186	587 41	2,37	18,96
10	"ИЭК" 01.06.2015г.	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ НА 4 СЧЕТЧИКА ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 МЗ=3826.53 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4 ШТ	594,91		2380				
11	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 994Х954Х157 МЗ=1399.97 : 1.18 : 5.56 * 1.02	4 ШТ	217,65		871				
12	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% СП=65%	0,02 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	78	17	32 8	88,3	1,77
13	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СВЕТИЛЬНИК ДПО- 1801- 12 МЗ=701.81 : 1.18 : 5.56 * 1.02	2 ШТ	109,11		218				
14	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% СП=65%	0,02 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	10	8		39,5	0,79
15	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	2 ШТ	7,02		14				
16	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	1,6 100М	1201,52 221,58	54,66 1,41	1922	355	87 2	23,8	38,08
17	"Промкабель" 01.06.2015г.	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ МЗ=10.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	160 М	1,62		259				
18	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% СП=65%	0,2 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	47	31	6	16,29	3,26
19	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ- КАНАЛ 40Х60 МЗ=49.21 : 1.18 : 5.56 * 1.02	20 М	7,65		153				
20	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	0,08 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	61	23	13	30,8	2,46
21	ССЦ01- 103- 0132	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	8 М	17		136				
22	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% СП=65%	1,6 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	555	167	26 2	11,2	17,92
23	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% СП=65%	0,4 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	33	13			1,41
24	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х6 ММ2 МЗ=141.66 : 1.18 : 5.56 * 1.02	160 М	22,02		3523				
25	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 МЗ=20.94 : 1.18 : 5.56 * 1.02	40 М	3,26		130				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ССЦ01- 503- 0528	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 195	8 ШТ	4,57		37				
27	ТЕРм- 10- 08- 003- 05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО-(ФОТО)ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% СП=60%	2 ШТ	59,78 54,89	0,25	120	110	1	5,76	11,52
28	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 МЗ=179.45 : 1.18 : 5.56 * 1.02	2 ШТ	27,9		56				
Итого по смете:						**13054**	**1649**	**806**		**171,5**
								57		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1-2, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23]	95 %	ФОТ	1515	
п. Р17	[3-4]	85 %	ФОТ	2	
п. 43	[27]	80 %	ФОТ	88	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1605**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1-2, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23]	65 %	ФОТ	1036	
п. Р17	[3-4]	65 %	ФОТ	2	
п. 43	[27]	60 %	ФОТ	66	
	ИТОГО сметная прибыль			**1104**	
	Прямые затраты			13054	
	Основная зарплата			1649	
	Материальные затраты			10599	
	Эксплуатация машин			806	
	в тч ЗП машинистов			57	
	Накладные расходы (по смете)			1605	
	Сметная прибыль (по смете)			1104	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			15763	
	Всего в ценах января 2000 г.			15763	
	-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		24636	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		852	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		5416	
	Материалы в тек. ценах	5,56		58930	
	Итого в тек. ценах без оборудования			88982	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7		20384	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95		13193	
	ИТОГО с НР и СП			122559	
	НДС	18 %		22061	
	ВСЕГО			144620	

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Гагарина, 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Пусконаладочные работы

Основание: СЦС-15/17-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		9613	руб.
	строительных работ	0	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	9613	руб.
Средства на оплату труда		4348	руб.
Нормативная трудоемкость		23	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19,21*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	10 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		190	190		1,5	15
	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	20 ЛИНИЯ	5,07 5,07		101	101		0,4	8
Итого по смете:						**291**	**291**			**23**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 48	[1-2]	65 %	ФОТ	190
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**190**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 48	[1-2]	40 %	ФОТ	116
	ИТОГО сметная прибыль			**116**

Прямые затраты	291
Основная зарплата	291
Накладные расходы (по смете)	190
Сметная прибыль (по смете)	116
Итого СМР в ценах января 2000 г.	597
Всего в ценах января 2000 г.	597
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		4348				
		Итого в тек. ценах без оборудования				4348				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		2413				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		1386				
		ИТОГО с НР и СП				8147				
		НДС		18 %		1466				
		ВСЕГО				9613				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Железнодорожная, 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы отопления

Основание: СЦС-15/20-15-ОВ л.1-4; ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		403910	руб.
	строительных работ	403522	руб.
	монтажных работ	388	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		77912	руб.
Нормативная трудоемкость		548	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 23- 002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% СП=50%	2,5054 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	10,72 10,72		27	27		1,27	3,18
2	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,06 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	56	52	4 1	110	6,6
3	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115,2% СП=70,55%	0,0496 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	116	38	24 2	87,06	4,32
4	301- 0555 ТСЦ2015- 05	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2616,92/5,56	4,96 КВТ	470,67		2335				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,61 100ШТ	442,67 197,5		270	120		23,4	14,27
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-61 ШТ	1,95		-119				
7	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	61 ШТ	16,4		1000				
8	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% СП=60%	2,4 100М ТРУБОПРОВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	8481	1779	158 6	77,8	186,72
9	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-240 М	26,8		-6432				
10	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	240	17,9		4296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М							
11	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	0,18 100М ТРУБОПРО ВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	722	147	12	85,9	15,46
12	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-18 М	30,8		-554				
13	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	18 М	21,6		389				
14	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% СП=60%	0,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	4366,19 903,73	65,69 2,31	2183	452	33 1	94,83	47,42
15	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-50 М	33,5		-1675				
16	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	50 М	23,6		1180				
17	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% СП=60%	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	5239,36 1096,9	65,69 2,31	3668	768	46 2	115,1	80,57
18	ССЦ01- 302- 0890	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-70 М	40,3		-2821				
19	ССЦ01- 302- 0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	70 М	26,6		1862				
20	ТЕРр- 65- 09- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% СП=60%	0,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	5959,4 1156,94	65,69 2,31	2980	578	33 1	121,4	60,7
21	ССЦ01- 302- 0891	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-50 М	46,9		-2345				
22	ССЦ01- 302- 0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	50	28,4		1420				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М							
23	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% СП=60%	0,32 100М ТРУБОПРО ВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	2333	411	55 1	134,9	43,17
24	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-32 М	57,2		-1830				
25	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	32 М	39,1		1251				
26	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	80 КГ	11		880				
27	"Сантехника" 01.06.2015г.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VT.008.N Д15 ММ МЗ=250 : 1.18 : 5.56 * 1.02	61 ШТ	38,87		2371				
28	302- 0068 ТСЦ2015- 05	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н ЦЕНА=224,53/5,56	61 ШТ	40,38		2463				
29	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	1 ШТ	66		66				
30	"Сантехмаркет" 01.06.2015г.	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ Д25 ММ МЗ=8 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	1,24		1				
31	"Алтай- Сервис"" 01.06.2015г.	ФУТОРКА 32/15 МЗ=72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	183 ШТ	11,19		2048				
32	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	4,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	585	306	256	5,76	26,5
33	ТЕРм- 11- 02- 001- 01	ПРИБОР, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА ДО 1,5 КГ НР=80% СП=60%	1 ШТ	11,42 10,11		11	10		1,03	1,03
34	ГК "Новые технологии" 01.06.2	ТЕПЛОСЧЕТЧИК КСТ- 22 ПРИМА- С С АКП Д50 ММ МЗ=7300 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	1134,92		1135				
35	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,61 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	200	43	7	6,72	4,1
36	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% СП=46,75%	0,61 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	669	438	2	81,72	49,85
37	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	0,8 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	500	3	2	4,	3,24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0,1144 Л	203		-23				
39	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-12 М	8,93		-107				
40	"Элгисс" 01.06.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX К414 0,5Л МЗ=437.28 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	67,98		68				
41	"Элгисс" 01.06.2015г.	ЛЕНТА К- FLEX PVC BLACK МЗ=188.72 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	29,34		29				
42	"Элгисс" 01.06.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 9Х50 ММ МЗ=85.81 : 1.18 : 5.56 * 1.02	8,8 М	13,34		117				
43	ФССЦ- 999- 9912	ВОЗВРАТ- МЕТАЛЛОЛОМ	1,3134 Т	620		814				
		Возврат материалов				(814)				
Итого по смете:						**29806**	**5201**	**652**		**547,13**
								14		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		59				
	п. 16	[3, 32]	115,2 %	ФОТ		399				
	п. Р15.2	[5, 8, 11, 14, 17, 20, 23]	103 %	ФОТ		4394				
	п. 43	[33]	80 %	ФОТ		8				
	п. 13	[35]	81 %	ФОТ		35				
	п. 15	[36]	94,5 %	ФОТ		414				
	п. 20	[37]	90 %	ФОТ		29				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5338**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		41				
	п. 16	[3, 32]	70,55 %	ФОТ		244				
	п. Р15.2	[5, 8, 11, 14, 17, 20, 23]	60 %	ФОТ		2559				
	п. 43	[33]	60 %	ФОТ		6				
	п. 13	[35]	59,5 %	ФОТ		26				
	п. 15	[36]	46,75 %	ФОТ		205				
	п. 20	[37]	59,5 %	ФОТ		19				
		ИТОГО сметная прибыль				**3100**				
		Прямые затраты				29806				
		Основная зарплата				5201				
		Материальные затраты				23953				
		Эксплуатация машин				652				
		в тч ЗП машинистов				14				
		Накладные расходы (по смете)				5338				
		Сметная прибыль (по смете)				3100				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				38244				
		Всего в ценах января 2000 г.				38244				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94			77703				
		З/плата машинистов в тек. ценах	14,94			209				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72			4381				
		Материалы в тек. ценах	5,56			133179				
		Итого в тек. ценах без оборудования				215263				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7			67793				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95			37045				
		ИТОГО с НР и СП				320101				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (80 км / 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 867,31 * 6 рейсов				22196				
		ИТОГО				342297				
		НДС		18 %		61613				
		ВСЕГО				403910				
		Возврат материалов		5,56		(4526)				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Железнодорожная, 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/20-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		172843	руб.
	строительных работ	114444	руб.
	монтажных работ	58399	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		18047	руб.
Нормативная трудоемкость		126	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 573-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	2 ШТ	19,66 6,98	12,68 0,9	39	14	25 2	0,71	1,42
2	ТЕРм- 08- 03- 526-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	2 ШТ	4,76 4,41	0,35	10	9	1	0,47	0,94
3	ТЕРр- 67- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% СП=65%	0,67 100ШТ	144,5 142,05	2,45 0,88	97	95	2 1	17,89	11,99
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% СП=65%	0,15 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	11	11		9,64	1,45
5	ТЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ НР=95% СП=65%	2 ШТ	68,88 23,27	42,25 2,99	138	47	84 6	2,37	4,74
6	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	ЩИТ УЧЕТА НАВЕСНОЙ ЩУ-3/1- 1 74 IP54 МЗ=2188.88 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	340,3		340				
7	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	ЩИТ УЧЕТА НАВЕСНОЙ ЩУ-1/1- 1 74 IP54 МЗ=1313.32 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	204,18		204				
8	ТЕРм- 08- 03- 575-	УСТАНОВКА	2	11,38		23	22		1,12	2,24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=95% СП=65%	ШТ	11						
9	509- 2255 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 100А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=302,63/5,56	2 ШТ	54,43		109				
10	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% СП=65%	2 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	11	6	4	0,34	0,68
11	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 202.5, 5- 50А МЗ=5157.6 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	801,85		802				
12	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 202.5, 5- 50А МЗ=668.24 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	103,89		104				
13	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% СП=65%	0,67 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	2608	581	1045 282	88,3	59,16
14	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СВЕТИЛЬНИК ДПО- 1801- Д- 12 МЗ=1377.63 : 1.18 : 5.56 * 1.02	39 ШТ	214,18		8353				
15	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СВЕТИЛЬНИК ДПО- 1801- 12 МЗ=701.81 : 1.18 : 5.56 * 1.02	28 ШТ	109,11		3055				
16	ТЕРм- 08- 02- 411- 02 Изм.Вып.1 2013	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ НР=95% СП=65%	0,15 100М	2104,77 333,3	223,78 4,22	316	50	34 1	35,8	5,37
17	ССЦ01- 101- 3136	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Р3- Ц- Х	15 М	18,7		281				
18	ТЕРм- 08- 02- 412- 14 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2 НР=95% СП=65%	0,15 100М	468,68 167,58	81,36 5,12	70	25	12 1	18	2,7
19	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х35 ММ2 МЗ=701.73 : 1.18 : 5.56 * 1.02	15 М	109,1		1637				
20	ТЕРм- 10- 08- 003- 05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО-(ФОТО)ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% СП=60%	1 ШТ	59,78 54,89	0,25	60	55		5,76	5,76
21	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 МЗ=179.45 : 1.18 : 5.56 * 1.02	1 ШТ	27,9		28				
Итого по смете:						**18296**	**915**	**1207** **293**		**96,44**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1-2, 5, 8, 10, 13, 16, 18]	95 %	ФОТ	994
п. Р17	[3-4]	85 %	ФОТ	91
п. 43	[20]	80 %	ФОТ	44
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1129**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1-2, 5, 8, 10, 13, 16, 18]	65 %	ФОТ	679
п. Р17	[3-4]	65 %	ФОТ	69
п. 43	[20]	60 %	ФОТ	33
	ИТОГО сметная прибыль			**781**
	Прямые затраты			18296
	Основная зарплата			915



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				16174				
		Эксплуатация машин				1207				
		в тч ЗП машинистов				293				
		Накладные расходы (по смете)				1129				
		Сметная прибыль (по смете)				781				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20206				
		Всего в ценах января 2000 г.				20206				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		13670				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		4377				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		8111				
		Материалы в тек. ценах		5,56		89927				
		Итого в тек. ценах без оборудования				111708				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		14338				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9333				
		ИТОГО с НР и СП				135379				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4) (80 км / 49 км/ч * 2 + 0,5 ч + 0,5 ч) * 867,31 * 3 рейса				11098				
		ИТОГО				146477				
		НДС		18 %		26366				
		ВСЕГО				172843				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Железнодорожная, 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-01

Пусконаладочные работы

Основание: СЦС-15/20-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		1593	руб.
	строительных работ	0	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	1593	руб.
Средства на оплату труда		717	руб.
Нормативная трудоемкость		4	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19,21*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	2 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		38	38		1,5	3
2	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	2 ЛИНИЯ	5,07 5,07		10	10		0,4	0,8
Итого по смете:						**48**	**48**			**3,8**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 48	[1-2]	65 %	ФОТ	32
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**32**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 48	[1-2]	40 %	ФОТ	19
	ИТОГО сметная прибыль			**19**

Прямые затраты	48
Основная зарплата	48
Накладные расходы (по смете)	32
Сметная прибыль (по смете)	19
Итого СМР в ценах января 2000 г.	99
Всего в ценах января 2000 г.	99
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		717				
		Итого в тек. ценах без оборудования				717				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		406				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		227				
		ИТОГО с НР и СП				1350				
		НДС		18 %		243				
		ВСЕГО				1593				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 39

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/21-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		127730	руб.
	строительных работ	49482	руб.
	монтажных работ	78248	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		22694	руб.
Нормативная трудоемкость		158	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 08- 03- 573-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	8 ШТ	19,66 6,98	12,68 0,9	157	56	101 7	0,71	5,69
2	ТЕРм- 08- 03- 526-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% СП=65%	10 ШТ	4,76 4,41	0,35	48	44	4	0,47	4,68
3	ТЕРр- 67- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% СП=65%	0,08 100ШТ	144,5 142,05	2,45 0,88	12	12		17,89	1,43
4	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% СП=65%	0,08 100ШТ	45,14 45,14		4	4		5,84	0,47
5	ТЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=95% СП=65%	42 ШТ	11,38 11		478	462		1,12	47,04
6	509- 2231 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 50А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=84,73/5,56	8 ШТ	15,24		122				
7	509- 2228 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65,02/5,56	2 ШТ	11,69		23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	509- 2230 ТСЦ2015- 05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,56	32 ШТ	11,69		374				
9	ТЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ НР=95% СП=65%	8 ШТ	68,88 23,27	42,25 2,99	551	186	338 24	2,37	18,96
10	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	ЩИТ УЧЕТА НАВЕСНОЙ ЩУ- 1/2- 1 74 IP54 МЗ=1314.83 : 1.18 : 5.56 * 1.02	8 ШТ	204,42		1635				
11	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% СП=65%	16 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	91	54	32 2	0,34	5,44
12	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 202.5, 5- 50А МЗ=668.24 : 1.18 : 5.56 * 1.02	16 ШТ	103,89		1662				
13	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% СП=65%	0,08 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	311	69	125 34	88,3	7,06
14	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СВЕТИЛЬНИК ДПО- 1801- Д- 12 МЗ=1377.63 : 1.18 : 5.56 * 1.02	6 ШТ	214,18		1285				
15	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	СВЕТИЛЬНИК ДПО- 1801- 12 МЗ=701.81 : 1.18 : 5.56 * 1.02	2 ШТ	109,11		218				
16	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% СП=65%	0,08 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	41	32	1	39,5	3,16
17	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8 ШТ	7,02		56				
18	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	0,9 100М	1201,52 221,58	54,66 1,41	1081	199	49 1	23,8	21,42
19	"Промкабель" 01.06.2015г.	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ МЗ=10.41 : 1.18 : 5.56 * 1.02	90 М	1,62		146				
20	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% СП=65%	0,7 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	164	108	22	16,29	11,4
21	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ- КАНАЛ 40Х60 МЗ=49.21 : 1.18 : 5.56 * 1.02	30 М	7,65		230				
22	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ- КАНАЛ 40Х20 МЗ=18.73 : 1.18 : 5.56 * 1.02	40 М	2,91		116				
23	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ НР=95% СП=65%	0,08 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	61	23	13	30,8	2,46
24	ССЦ01- 103- 0132	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	8 М	17		136				
25	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,9	293,13	8,14	264	66	7		7,07



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 30 ММ2 НР=95% СП=65%	100М	73,18	0,51					
26	ТЕРм- 08- 02- 399-02 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=95% СП=65%	0,3 100М	100,04 43,76	6,1 0,38	30	13	2	4,7	1,41
27	ТЕРм- 08- 02- 399-01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% СП=65%	0,4 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	33	13	1	3,52	1,41
28	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х10 ММ2 МЗ=98.2 : 1.18 : 5.56 * 1.02	120 М	15,27		1832				
29	"Промкабель" 01.06.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 МЗ=20.94 : 1.18 : 5.56 * 1.02	40 М	3,26		130				
30	ССЦ01- 503- 0525	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 191	8 ШТ	5,39		43				
31	ТЕРм- 10- 08- 003-05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО-(ФОТО)ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% СП=60%	2 ШТ	59,78 54,89	0,25	120	110	1	5,76	11,52
32	ЗАО "Кристалл" 01.06.2015г.	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 МЗ=179.45 : 1.18 : 5.56 * 1.02	2 ШТ	27,9		56				
Итого по смете:						**11510**	**1451**	**696**		**150,63**
								68		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1-2, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25-27]	95 %	ФОТ	1324	
п. Р17	[3-4]	85 %	ФОТ	13	
п. 43	[31]	80 %	ФОТ	88	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1425**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1-2, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25-27]	65 %	ФОТ	905	
п. Р17	[3-4]	65 %	ФОТ	11	
п. 43	[31]	60 %	ФОТ	66	
	ИТОГО сметная прибыль			**982**	
	Прямые затраты			11510	
	Основная зарплата			1451	
	Материальные затраты			9363	
	Эксплуатация машин			696	
	в тч ЗП машинистов			68	
	Накладные расходы (по смете)			1425	
	Сметная прибыль (по смете)			982	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			13917	
	Всего в ценах января 2000 г.			13917	
	-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		21678	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		1016	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		4677	
	Материалы в тек. ценах	5,56		52058	
	Итого в тек. ценах без оборудования			78413	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7		18098	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95		11735	
	ИТОГО с НР и СП			108246	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		19484				
		ВСЕГО				127730				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:



СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расположенного по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 39

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-01

Пусконаладочные работы

Основание: СЦС-15/21-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		9275	руб.
	строительных работ	0	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	9275	руб.
Средства на оплату труда		4198	руб.
Нормативная трудоемкость		22	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19,21*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	10 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		190	190		1,5	15
2	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	18 ЛИНИЯ	5,07 5,07		91	91		0,4	7,2
Итого по смете:						**281**	**281**			**22,2**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 48	[1-2]	65 %	ФОТ	183
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**183**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 48	[1-2]	40 %	ФОТ	112
	ИТОГО сметная прибыль			**112**

Прямые затраты	281
Основная зарплата	281
Накладные расходы (по смете)	183
Сметная прибыль (по смете)	112
Итого СМР в ценах января 2000 г.	576
Всего в ценах января 2000 г.	576
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		4198				
		Итого в тек. ценах без оборудования				4198				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		2324				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		1338				
		ИТОГО с НР и СП				7860				
		НДС		18 %		1415				
		ВСЕГО				9275				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 6.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Гагарина, 8	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	135315	
2	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Гагарина, 9	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	154233	
3	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Железнодорожная, 2	-Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы электроснабжения	578346	403910 174436
4	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 39	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	137005	
5	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Пионерская, 6	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	154219	
6	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Радченко, 25	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	154856	
7	Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Степана Халтурина, 32	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	154857	

Итого по лоту: 1 468 831 руб.