УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»

_____/П.В. Сысоев/

«22» октября 2015года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № КД-17р
по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).

Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое). Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7 Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Объектный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ (поэтапно). На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот, составляется отдельный расчет стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего

за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	

3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается

участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-17р

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «22» октября 2015года
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта В случае изменения местонахождения будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Контактное лицо	Новокрещенова Любовь Васильевна
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916580
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	ЛОТ № 1	г.Киров, ул. Московская, 12 г.Киров, ул. Чапаева, 2 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 2	г.Киров, ул. Московская, 43 г.Киров, ул. Тренера Пушкарева, 10 г.Киров, ул. Циолковского, 1 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 3	г.Киров, ул. Дерендяева, 44 г.Киров, ул. Дерендяева, 73 г.Киров, ул. Ивана Попова, 4 г.Киров, ул. Калинина, 4 г.Киров, ул. Карла Маркса, 140 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 3 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))

	ЛОТ № 4	г.Киров, проезд Ф.И. Шаляпина, 5 г.Киров, ул. Широнинцев, 9 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 4 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 5	г.Киров, ул. Пугачева, 14Б г.Киров, ул. Чапаева, 51 г.Киров, ул. Чапаева, 6 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 5 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 6	г.Киров, ул. Горького, 35А г.Киров, ул. Дзержинского, 14 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 6 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 7	г.Киров, ул. Гайдара, 6 г.Киров, ул. Дерендяева, 32 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 7 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 8	г.Киров, ул. Тренера Пушкарева, 1 г.Киров, ул. Циолковского, 5 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 8 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 9	г.Киров, ул. Пролетарская, 41 г.Киров, ул. Ивана Попова, 24 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 9 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 10	г.Киров, ул. Воровского, 54, к.3 г.Киров, ул. Милицейская, 58 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 10 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))

	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса
	Начальная (максимальная) цена договора:	
	Лот № 1	**7 032 685,54 рублей**
	Лот № 2	**4 750 532,5 рублей**
	Лот № 3	**5 868 764,22 рублей**
	Лот № 4	**5 527 169,56 рублей**
	Лот № 5	**15 289 296,58 рублей**
	Лот № 6	**7 865 140,14 рублей**
	Лот № 7	**8 119 155,2 рублей**
	Лот № 8	**7 250 646,88 рублей**
	Лот № 9	**7 558 743,7 рублей**
	Лот № 10	**8 087 269,24 рублей**
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) поэтапно (по видам работ) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
	Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации, индивидуальные предприниматели и

		юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
	Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«23» октября 2015 года Понедельник-четверг: с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница: с 9 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин., перерыв с 12 час.00 мин. до 12 час.45 мин. сб., вс. – выходные дни
	Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«23» ноября 2015 года 17 час. 00 мин.
	Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места подачи заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru). Также можно уточнить место подачи заявок и место вскрытия конвертов с заявками по телефону: +7 922 991 65 80
	Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
	Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«24» ноября 2015 года в 10 час.00 мин.
	Место вскрытия конвертов с заявками	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«25» ноября 2015 года до 15 час.00 мин.
	Место рассмотрения заявок	610017, Кировская область, г. Киров,

		ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места рассмотрения заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Дата и время оценки заявок (по местному времени)	«26» ноября 2015 года до 15 час.00 мин.
	Место оценки заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места оценки заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления, начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
	Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
	Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
	Срок, предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса
	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию № КД-17р, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

в лице_____,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____

_____,
(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Участник конкурса просит сообщать все сведения о проведении конкурса указанному уполномоченному лицу

_____

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (*листах или страницах*).

Реквизиты подрядной организации: _____

_____

_____

_____

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе)

_____

_____

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

_____

(*наименование участника конкурса*)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п	**Наименование документов**	**№ с… по….** *(листов или страниц)*	**Количество** *(листов или страниц)*
	ВСЕГО *(листов или страниц)*:		

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)

МП

Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию № КД-17р, участник конкурса – (*наименование участника конкурса*), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту №_____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе: НДС (если НДС не начисляется, то ставится: «НДС нет»), рублей	*Стоимость договора отдельно по каждому объекту и виду работ, включенному в лот, в соответствии с приложениями № 1 – № 10 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена , предлагаемая участником открытого конкурса)*
2	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги), лет	*предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*
3	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	*наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса*
4	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием, чел.	*подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию*
5	Наличие сертификатов	*подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса*
6	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ, лет	*подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса (за каждый год работы)*
7	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы, дней	*предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги, выполняемые участником конкурса, требуют специального разрешения, указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	

Заявление
Участник конкурса _____
_____,
заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 8
к конкурсной документации

ПРОЕКТ

Договор N___
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

г. Киров "___"_____20__ года

Некоммерческая организация **«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»**, в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

_____ _____,
(полное наименование подрядной организации)
в лице _____,
действующего на основании _____
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

_____ (далее - объект(ы)),
(указывается адрес многоквартирного дома)

_____ (далее - работы).
(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС_____ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N _____ (конкурс КД-17р).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____
_____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку,

разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации) .

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией", а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что они не изменяют стоимости проведения работ и согласованы с собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение

обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

_____
_____
_____
_____
_____

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

_____
_____
_____
_____

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"
Местонахождение:
Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137
Реквизиты: ИНН: 4345982348
КПП: 434501001
ОГРН: 1144300000118
БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г. Киров
БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810427000000115

18.2. Подрядчик

_____
Местонахождение:_____
Реквизиты:_____

19. Подписи сторон

Заказчик

_____ П.В. Сысоев

«____»_____ 20____года
М.П.

Подрядчик

_____

«____»_____ 20____года
М.П.

Приложение № 9
к конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта

1. Наименование объекта – ***в соответствии с приложением №1-№10 к Техническому заданию***
2. Местоположение объекта – ***в соответствии с приложением №1-№10 к Техническому заданию.***
3. Основание для выполнения работ – ***Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»***
4. Вид строительства – ***Капитальный ремонт***
5. Объем работ, услуг – ***определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.***
6. **«Сроки ремонта: в соответствии с предложением, не позднее 01.07.2016 года.**
7. Перечень оборудования и материалов - ***Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.***
8. Общие требования – ***работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)***
9. **Требования к подрядчику -** *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; -*

должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг - ***все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).***

11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям ***в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).***

12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - ***в соответствии с проектной документацией.***

13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - ***в соответствии с проектной документацией.***

14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - ***в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.***

15. Требования к организации строительства - ***в соответствии с проектной документацией.***

16. Требования к расчету стоимости лота: ***Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004***

17. Правила контроля и приемки работ – ***представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:***

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта.

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершенных работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложение №1-№10 «Объемы работ»

Приложение №11 - Локальные сметные расчеты

Приложение № 1

к техническому заданию

ЛОТ № 1

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Московская, 12	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления	3460446,76	2189787,36 1270659,4
2	г.Киров, ул. Чапаева, 2	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления	3572238,78	2151170,68 1421068,1

Итого по лоту: **7 032 685.54 руб.**

Приложение № 2

к техническому заданию

ЛОТ № 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Московская, 43	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	1386885,86	713529,48 158725,34 273977,12 107029,54 133624,38
2	г.Киров, ул. Тренера Пушкарева, 10	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	1365916,08	991800,62 374115,46

3	г.Киров, ул. Циолковского, 1	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	1997730,56	901508,2 319867,32 387352,7 161862,96 227139,38

Итого по лоту: **4 750 532,5 руб.**

Приложение № 3

к техническому заданию

ЛОТ № 3

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	г.Киров, ул. Дерендяева, 44	- Капитальный ремонт системы электроснабжения	136861,12	
2	г.Киров, ул. Дерендяева, 73	- Капитальный ремонт системы отопления	1743392,18	
3	г.Киров, ул. Ивана Попова, 4	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	1932009,28	1514342,38 417666,9
4	г.Киров, ул. Калинина, 4	- Капитальный ремонт системы отопления	1422141,9	
5	г.Киров, ул. Карла Маркса, 140	- Капитальный ремонт системы электроснабжения	634359,74	

Итого по лоту: **5 868 764,22 руб.**

Приложение № 4

к техническому заданию

ЛОТ № 4

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	г.Киров, проезд Ф.И. Шаляпина, 5	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	3491125,58	2881162,34 609963,24
2	г.Киров, ул. Широнинцев, 9	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	2036043,98	1524925,8 511118,18

Итого по лоту: **5 527 169,56 руб.**

Приложение № 5

к техническому заданию

ЛОТ № 5

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	г.Киров, ул. Пугачева, 14Б	- Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	5172421,44	679120,68 2424048,04 1616555,16 452697,56
2	г.Киров, ул. Чапаева, 51	- Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4960708,2	649651,36 2437278,2 1403179,3 470599,34
3	г.Киров, ул. Чапаева, 6	- Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	5156166,94	645817,54 2895197,26 1277653,26 337498,88

Итого по лоту: **15 289 296,58 руб.**

Приложение № 6

к техническому заданию

ЛОТ № 6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	г.Киров, ул. Горького, 35А	- Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	2894174,2	619634,52 1781807,08 492732,6
2	г.Киров, ул. Дзержинского, 14	- Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4970965,94	659601,12 2089916,88 1728979,66 492468,28

Итого по лоту: **7 865 140,14 руб.**

Приложение № 7

к техническому заданию

ЛОТ № 7

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	г.Киров, ул. Гайдара, 6	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	5267471,62	2055328,72 1224777,46 480077,1 567023,04 269858,92 670406,38

2	г.Киров, ул. Дерендяева, 32	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	2851683,58	1133906,84 858219,9 243988,6 250244,96 98750,66 266572,62

Итого по лоту: **8 119 155,2 руб.**

Приложение № 8

к техническому заданию

ЛОТ № 8

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	г.Киров, ул. Тренера Пушкарева, 1	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	2517120,54	1625132,58 607559,58 284428,38
2	г.Киров, ул. Циолковского, 5	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4733526,34	2270263,36 2043482,7 419780,28

Итого по лоту: **7 250 646,88 руб.**

Приложение № 9

к техническому заданию

ЛОТ № 9

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Пролетарская, 41	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	2923016,94	1141707,82 847478,36 222945,66 231479,42 234784,6 244621,08
2	г.Киров, ул. Ивана Попова, 24	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4635726,76	2570864,82 1619823,76 445038,18

Итого по лоту: **7 558 743,7 руб.**

Приложение № 10

к техническому заданию

ЛОТ №10

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Воровского, 54, к.3	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4055566,78	1985401,92 1669138,32 401026,54
2	г.Киров, ул. Милицейская, 58	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4031702,46	2047788,52 1493550,78 490363,16

Итого по лоту: **8 087 269,24 руб.**

Адрес приложения: КД-17р.Zip\КД-17р\приложение 11 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

№ п/п	Наименование этапа	Срок выполнения работ с момента подписания договора

График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

Инструкция по заполнению

✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов

✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать дату окончания работ, ***например:***

№ п/п	Наименование этапа	Срок выполнения работ с момента подписания договора
…		
3.	**Наименование объекта**	**Адрес МКД: г. Киров, ул. Ленина, д. …**
3.1.	Капитальный ремонт подвала	28 декабря 2015 года
3.2.	Капитальный ремонт системы отопления	15 июля 2016 года
3.3.	Капитальный ремонт системы электроснабжения	20 ноября 2015 года
	И т.д.	

Подготовлено:
Новопрудцева Л. В. _____ 20.10.2015

Согласовано:

_____ К. Л. Рассохин /
20.10.15

_____ В.В. Шишкова 22.10.2015г.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Московская, 12	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления	3460446,76	2189787,36 1270659,4
2	г.Киров, ул. Чапаева, 2	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления	3572238,78	2151170,68 1421068,1

Итого по лоту: **7 032 685.54 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-11-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,12

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Кровля).

Основание: 40-686/15-15 л.л.АС1-7

Сметная стоимость	2189.787	тыс. руб.
строительных работ	2189.787	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	325.933	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2.552	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 2014 руб.) СП=65% (СП = 1577 руб.)	12,866	189,61	1,08	2440	2426	14	24,39	313,8
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	18,6557							
			Т							
3	ТЕР- 10- 02- 036- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 235 руб.) СП=53.55% (СП = 118 руб.)	2,5	114,66	27,83	287	217	70	10,29	25,72
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	86,83	1,54			4	0,12	0,3
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 3289 руб.) СП=55.25% (СП = 1682 руб.)	140,32	44,9	26,1	6300	2638	3662	2,43	341,26
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			407	0,27	38,17
5	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 45 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	0,02	2696,46	10,43	54	54		341,3	6,83
			100ОКОН	2686,03						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112							
			Т							
7	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 56 руб.) СП=55.25% (СП = 29 руб.)	1,2	81,45	40,5	98	49	49	4,67	5,6
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	40,95	2,6			3	0,2	0,24
8	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,558	958,52						
			ТН							

Возврат материалов

цена: 6300/1,18/5,57

Вес=13,95*40=558кг (635)

КЗБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2189,787 тыс.руб

30.07.2015г.

Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	104,35 Т ГРУЗА	3,28		342			-12-	
			Вес=18,66+(2,5+140,32)*0,6=104,35тн							
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	104,35 Т ГРУЗА	12,2		1273				
11	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=108% (НР = 5439 руб.) СП=55.25% (СП = 2782 руб.)	12,866 100М2 КРОВЛИ	1158,91 378,84	152,05 12,63	14911	4874	1956 162	44,31 0,99	570, 12,
12	101- 4535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293.62/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 479,59 М2	52,71		77989				
		цена: 293,62/5,57								
Итого: Демонтаж						**103694**	**10258**	**5751** **576**		**1263,** **51,**

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1, 5]	83 %	ФОТ	2059
п. 10	[3]	106.2 %	ФОТ	235
п. 12	[4, 7, 11]	108 %	ФОТ	8784
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**11078**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1, 5]	65 %	ФОТ	1612
п. 10	[3]	53.55 %	ФОТ	118
п. 12	[4, 7, 11]	55.25 %	ФОТ	4493
ИТОГО сметная прибыль				**6223**

Вновь выполняемые работы

13	Прайс- лист Металлпрофиль с 15.05.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	49 ШТ	38,8		1901				
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
14	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 212 руб.) СП=65% (СП = 166 руб.)	0,497 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	690	255	12	65,12	32,
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,0487 Т							
16	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 612 руб.) СП=53.55% (СП = 308 руб.)	2,5 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1786,15 228	46,4 2,4	4465	570	116 6	27,7 0,19	69, 0,
17	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 809 руб.) СП=55.25% (СП = 414 руб.)	9,3549 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	8770	730	310 19	9,02 0,16	84, 1,
18	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-1 029.039 М2	6,14		-6318				
19	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	102,9039 10М2	23,98		2468				
		цена: 133,56/5,57								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 2189,788 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 5719 руб.) СП=55.25% (СП = 2925 руб.)	10,545	1485,43	135,6	15664	5202	1430	52,37	552,2
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			93	0,69	7,2
21	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-2.12	3018		-6398				
			Т							
22	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 4451 руб.) СП=55.25% (СП = 2277 руб.)	10,545	1120,72	132,13	11815	4028	1393	40,55	427,5
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			93	0,69	7,2
23	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-2.12	3018		-6398				
			Т							
24	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 1868,6/5,57	195,5	335,48		65586				
			М3							
25	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 94 руб.) СП=55.25% (СП = 48 руб.)	1,2	2979,61	72,33	3576	81	87	7,67	9,2
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			6	0,36	0,44
26	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.36	9404,01		-3385				
			Т							
27	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,9372	9404,01		8813				
			Т							
28	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 106 руб.) СП=46.75% (СП = 52 руб.)	0,272	789,04	3,59	215	112	1	46,68	12,7
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,37	0,14				0,01	
29	ТЕРр- 62- 31- 004	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАРНИЗОВ, БРАНДМАУЭРНЫХ СТЕН, ПАРАПЕТОВ, ЗОНТОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК, ПРОГОНОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ЗА ДВА РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (ВЕНТШАХТ) НР=80% (НР = 51 руб.) СП=50% (СП = 32 руб.)	0,36	615,86	1,03	222	64		20,75	7,47
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	177,41						
30	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 94 руб.) СП=55.25% (СП = 48 руб.)	1,2	2979,61	72,33	3576	81	87	7,67	9,2
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			6	0,36	0,44

-13-

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2189,787 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.36	9404,01		-3385				
			Т						-14-	
32	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40	279,34		11174				
			ШТ							
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
33	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 141 руб.) СП=53.55% (СП = 71 руб.)	2	321,08	26,6	642	129	53	7,62	15,2
			СЛУХОВОЕ ОКНО	64,35	1,76			4	0,14	0,2
34	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3-0,4 М2	-1	153		-153				
			М2							
35	ССЦ01- 203- 0253	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,5-0,7 М2	1,53	114		174				
			М2							
36	ССЦ01- 301- 0596	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 302, РАЗМЕР 150Х580 ММ	0,56	90,3		51				
			М2							
37	ССЦ01- 101- 0953	РУЧКА- СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	2	17,7		35				
			ШТ							
38	ССЦ01- 101- 0956	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	4	10,6		42				
			ШТ							
39	ССЦ01- 101- 0960	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	4	8,85		35				
			ШТ							
40	ТЕР- 15- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94.5% (НР = 4 руб.) СП=46.75% (СП = 2 руб.)	0,0153	2135,59	50,05	33	4	1	27,95	0,4
			100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	235,85	2,88				0,23	
Итого: Вновь выполняемые работы						**113913**	**11256**	**3490**		**1220,0**
								227		**17,6**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р8	[14]	83 %	ФОТ	212
п. 10	[16, 33]	106.2 %	ФОТ	753
п. 12	[17, 20, 22, 25, 30]	108 %	ФОТ	11167
п. 15	[28, 40]	94.5 %	ФОТ	110
п. Р12	[29]	80 %	ФОТ	51
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**12293**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р8	[14]	65 %	ФОТ	166
п. 10	[16, 33]	53.55 %	ФОТ	379
п. 12	[17, 20, 22, 25, 30]	55.25 %	ФОТ	5712
п. 15	[28, 40]	46.75 %	ФОТ	54
п. Р12	[29]	50 %	ФОТ	32
	ИТОГО сметная прибыль			**6343**

Итого по смете:				**217607**	**21514**	**9241**	**2483,3**
						803	**69,(**
	Накладные расходы по видам работ						
п. Р8	[1, 5, 14]	83 %	ФОТ	2271			
п. 10	[3, 16, 33]	106.2 %	ФОТ	988			
п. 12	[4, 7, 11, 17, 20, 22, 25, 30]	108 %	ФОТ	19951			
п. 15	[28, 40]	94.5 %	ФОТ	110			
п. Р12	[29]	80 %	ФОТ	51			
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			2338			
	Сметная прибыль по видам работ						
п. Р8	[1, 5, 14]	65 %	ФОТ	1778			

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2189,782 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[3, 16, 33]		53.55 %	ФОТ	497				
	п. 12	[4, 7, 11, 17, 20, 22, 25, 30]		55.25 %	ФОТ	10205				
	п. 15	[28, 40]		46.75 %	ФОТ	54				
	п. Р12	[29]		50 %	ФОТ	32				
		ИТОГО сметная прибыль				**12566**				

	Прямые затраты		217607	
	Основная зарплата		21514	
	Материальные затраты		185237	
	Эксплуатация машин		9241	
	в тч ЗП машинистов		803	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		342	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1273	
	Накладные расходы (по смете)		23371	
	Сметная прибыль (по смете)		12566	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		253544	
	Всего в ценах января 2000 г.		253544	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	24741	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	923	
	ЭМ с учётом РК=		9361	
	НР с учётом РК=	1.15	26877	
	СП с учётом РК=	1.15	14451	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	359	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1337	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		262363	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	314211	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	11722	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	59910	
	Материалы в тек. ценах	5.57	1031770	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	3181	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	9586	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		12767	
	Итого в тек. ценах без оборудования		1418658	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	290272	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	146822	
	ИТОГО с НР и СП		1855752	
	НДС	18 %	334035,36	
	ВСЕГО с НДС		2189787,36	

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2189,787 тыс.руб
30.07.2015г.
Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

-19-

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,12

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/15-15 л.л. ОТ1-9, ОТ.С1

Сметная стоимость 1270.659 тыс. руб.

строительных работ 1270.659 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 200.076 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1.428 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 3370 руб.) СП=60% (СП = 1963 руб.)	4,4	3533,89	65,69	15549	3262	289	77,8	342,32
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			10	0,21	0,92
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-440	26,80		-11792				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	440	17,90		7876				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 4650 руб.) СП=60% (СП = 2709 руб.)	5,5	4011,09	65,69	22061	4502	361	85,9	472,4
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			13	0,21	1,
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-550	30,80		-16940				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1270,659 тыс.руб

05.08.2015г. Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	550	21,60		11880				
			М						-20-	
7	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 1991 руб.) СП=60% (СП = 1160 руб.)	1,5	7289,07	172,2	10934	1928	258	134,9	202,3
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			5	0,3	0,4
8	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-150	57,20		-8580				
			М							
9	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	150	39,10		5865				
			М							
10	ТЕРр- 65- 09- 007 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ НР=103% (НР = 1092 руб.) СП=60% (СП = 636 руб.)	0,7	8858,17	265,15	6201	1057	186	158,5	110,9
			100М ТРУБОПРОВОДА	1510,51	3,95			3	0,36	0,2
11	ССЦ01- 302- 0893	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	-70	68,90		-4823				
			М							
12	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	70	50,60		3542				
			М							
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	50	11,00		550				
			КГ							
14	ССЦ01- 302- 0469	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	270	25,20		6804				
			ШТ							
15	Прайс- лист Энергопоток от 02.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ БОСТОН Д.15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.57 * 1.02	270	55,40		14958				
			ШТ							
		цена: 357/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36	407,37		14665				
			ШТ							
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ Д- 20 MSV- S ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36	259,17		9330				
			ШТ							
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	8	97,96	5,73	784	122	46	1,69	13,5
			ШТ	15,2						
19	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	2	170,96	11,23	342	60	22	3,35	6,(
			ШТ	30,08	0,33			1	0,03	0,(

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1270,659 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦ01- 507- 0986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4	42,90		-172				
			ШТ						-21-	
21	ССЦ01- 507- 0984	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 65 ММ	4	32,40		130				
			ШТ							
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ JIP- FF Д.65ММ Ру=16 ПЗ=3815 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	592,05		1184				
			ШТ							
		цена: 3815/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Тайм Данфосс от 01.07.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ JIP- FF Д.50ММ Ру=40 ПЗ=9557.79 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	1483,27		11866				
			ШТ							
		цена: 9557,79/1,18/5,57*1,02								
24	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 873 руб.) СП=70.55% (СП = 535 руб.)	11,4	127,17	55,69	1450	758	635	5,76	65
			100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
25	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 54 руб.) СП=70.55% (СП = 33 руб.)	0,7	136,97	55,69	96	47	39	5,76	4
			100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
26	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 44 руб.) СП=70.55% (СП = 27 руб.)	2	51,68	10,45	103	37	21	1,97	3
			ШТ	18,53	0,33			1	0,03	0
27	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=219.75 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	34,10		68				
			ШТ							
		цена: 421,72/1,18/5,57*1,02								
28	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 28 руб.) СП=59.5% (СП = 21 руб.)	0,5	328,57	11,8	164	35	6	6,72	3
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0
29	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 13 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,5	306,95	15,26	153	16	8	3,64	1
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	32,75	0,13				0,01	0
30	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 473 руб.) СП=46.75% (СП = 234 руб.)	0,7	1096,35	3,59	767	501	3	81,72	5
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0
31	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 967 руб.) СП=59.5% (СП = 639 руб.)	27	624,81	27,78	16870	1074	750	4,05	10
			10М ТРУБОПРО ВОДА	39,76						
32	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-38.826	250,00		-9707				
			Л							
33	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*28 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	55	18,16		999				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*60 ПЗ=234.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	165	36,32		9993				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 12770,659тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 234,01/1,18/5,57*1,02								
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	77	46,36		3570			-22-	
			М							
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ М3=407.56*0 Кмат=0 (Обнуление М3)	0,85	372,30	57,86	316	267	49	36,78	31
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						
37	Прайс- лист ООО Пласт- Термс от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER (25 м2) ПЗ=431.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	66,93		268				
			РУЛОН							
		цена: 431,3/1,18/5.57*1,02								
38	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	2,702	958,52		2590				
			ТН							
		Возврат материалов				(2590)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**123324**	**13666**	**2673**		**1424**
								33		

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4, 7, 10]	103 %	ФОТ	11103
п. 16	[18, 24-26]	115.2 %	ФОТ	1112
п. 13	[28-29]	81 %	ФОТ	41
п. 15	[30]	94.5 %	ФОТ	473
п. 20	[31]	90 %	ФОТ	967
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**13696**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4, 7, 10]	60 %	ФОТ	6468
п. 16	[18, 24-26]	70.55 %	ФОТ	681
п. 13	[28-29]	59.5 %	ФОТ	31
п. 15	[30]	46.75 %	ФОТ	234
п. 20	[31]	59.5 %	ФОТ	639
	ИТОГО сметная прибыль			**8053**

	Прямые затраты		123324
	Основная зарплата		13666
	Материальные затраты		106985
	Эксплуатация машин		2673
	в тч ЗП машинистов		33
	Накладные расходы (по смете)		13696
	Сметная прибыль (по смете)		8053
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		145073
	Всего в ценах января 2000 г.		145073
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	15716
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	38
	ЭМ с учётом РК=		2678
	НР с учётом РК=	1.15	15750
	СП с учётом РК=	1.15	9261
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		150390
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	199593
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	483
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	17139
	Материалы в тек. ценах	5.57	595906
	Итого в тек. ценах без оборудования		812638
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	170100
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	94092
	ИТОГО с НР и СП		1076830

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1270,659 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		193829,4				
		ВСЕГО с НДС				1270659,4				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1270,659 тыс.руб
05.08.2018г.
Суслопарова М.Н.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-685/17-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость	2151.171	тыс. руб.
строительных работ	2151.171	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	323.393	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2.512	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1658 руб.) СП=65% (СП = 1299 руб.)	10,596	189,61	1,08	2009	1998	11	24,39	258,44
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	15,3642							
			Т							
3	ТЕР- 10- 02- 036- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 141 руб.) СП=53.55% (СП = 71 руб.)	1,507	114,66	27,83	173	131	42	10,29	15,5
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	86,83	1,54			2	0,12	0,18
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 3191 руб.) СП=55.25% (СП = 1633 руб.)	136,18	44,9	26,1	6114	2560	3554	2,43	331,19
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			395	0,27	37,04
5	ТЕР- 20- 02- 009- 10 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=115.2% (НР = 130 руб.) СП=70.55% (СП = 80 руб.)	8	17,23	3,29	138	112	26	1,59	12,71
			ЗОНТ	13,94	0,09			1	0,01	0,06
6	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-	0,081	958,52		78				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КировЧерМет от 21.05.2015г.	МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	ТН							
		Возврат материалов				(78)				
		цена: 6300/1,18/5,57		Вес=10,1*8=32кг						
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	101,95 Т ГРУЗА	3,28		334				
		Вес=15,3642+(1,507+136,18)*0,6+1,0596*3*1,25=101,95тн								
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	101,95 Т ГРУЗА	12,2		1244				
Итого: Демонтаж						**10012**	**4801**	**3633**		**617,84**
								398		**37,28**

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1]	83 %	ФОТ	1658
п. 10	[3]	106.2 %	ФОТ	141
п. 12	[4]	108 %	ФОТ	3191
п. 16	[5]	115.2 %	ФОТ	130
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5120**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1]	65 %	ФОТ	1299
п. 10	[3]	53.55 %	ФОТ	71
п. 12	[4]	55.25 %	ФОТ	1633
п. 16	[5]	70.55 %	ФОТ	80
	ИТОГО сметная прибыль			**3083**

Вновь выполняемые работы

9	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3415 руб.) СП=72.25% (СП = 3046 руб.)	10,596 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	12045	3746	6681 470	40,83 3,26	432,58 34,57
10	101- 3843 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=42302.32/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	9,017 Т	7594,67		68481				
		цена: 42302,32/5,57		Вес=1154,1*7,4*1,15=9,446тн						
11	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	847,7 10ШТ	3,69		3128				
		цена: 20,55/5,57								
12	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА КОНЬКА НР=108% (НР = 75 руб.) СП=55.25% (СП = 38 руб.)	0,96 100М	2979,61 67,28	72,33 4,64	2860	65	69 4	7,67 0,36	7,36 0,35
13	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.288 Т	9404,01		-2708				
14	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	19,2 10ШТ	3,69		71				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 20,55/5,57								
15	Прайс- лист Металлпрофиль с 15.05.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	48	38,8		1862				
			ШТ							
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
16	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ(20% ОТ ПЛОЩ.КРОВЛИ) НР=83% (НР = 901 руб.) СП=65% (СП = 706 руб.)	2,12	1389,3	24,61	2945	1086	52	65,12	138,05
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	512,49						
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,4732							
			Т							
18	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 370 руб.) СП=53.55% (СП = 186 руб.)	1,507	1786,15	46,4	2692	344	70	27,7	41,75
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	228	2,4			4	0,19	0,28
19	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 470 руб.) СП=59.5% (СП = 311 руб.)	3,698	283,11	142,32	1047	517	527	14,85	54,9
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48			5	0,18	0,65
20	ССЦ01- 113- 9005	АНТИСЕПТИК- АНТИПИРЕН	119,0756							
			КГ							
21	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1" РАСХОД ПОРОШКА 170Г/М2 ПЗ=44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	63	6,83		430				
			КГ							
		цена: 44/1,18/5,57*1,02								
22	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 653 руб.) СП=55.25% (СП = 334 руб.)	7,54	937,46	33,09	7068	589	249	9,02	67,98
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	78,07	2,08			16	0,16	1,23
23	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-829.4	6,14		-5093				
			М2							
24	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	82,94	23,98		1989				
			10М2							
		цена: 133,56/5,57								
25	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 4924 руб.) СП=55.25% (СП = 2519 руб.)	9,079	1485,43	135,6	13486	4479	1231	52,37	475,48
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			80	0,69	6,24
26	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.825	3018		-5508				
			Т							
27	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 3832 руб.) СП=55.25% (СП = 1960 руб.)	9,079	1120,72	132,13	10175	3468	1200	40,55	368,14
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			80	0,69	6,24
28	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ	-1.825	3018		-5508				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т							
29	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ТОЛЩ.180ММ ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	168,32 М3	335,48		56468				
		цена: 1868,6/5,57								
30	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 122 руб.) СП=55.25% (СП = 62 руб.)	1,57 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	4678	106	114 7	7,67 0,36	12,04 0,57
31	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.471 Т	9404,01		-4429				
32	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,226 Т	9404,01		11529				
33	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 138 руб.) СП=46.75% (СП = 68 руб.)	0,3555 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	281	146	1	46,68 0,01	16,59
34	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 121 руб.) СП=55.25% (СП = 62 руб.)	1,56 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	4648	105	113 7	7,67 0,36	11,97 0,57
35	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.468 Т	9404,01		-4401				
36	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	52 ШТ	279,34		14526				
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
37	ТЕР- 20- 02- 009- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ НР=115.2% (НР = 212 руб.) СП=70.55% (СП = 130 руб.)	8 ЗОНТ	36,55 22,9	5,88 0,16	292	183	47 1	2,61 0,01	20,88 0,1
38	ССЦ01- 301- 0286	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 1000 ММ	8 ШТ	580,76		4646				
39	ТЕР- 09- 03- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КАРКАСА ВЕНТШАХТ НР=81% (НР = 46 руб.) СП=72.25% (СП = 41 руб.)	0,083 Т КОНСТРУКЦИЙ	1641,5 630,2	796,65 61,31	136	52	66 5	72,77 4,78	6,04 0,4
40	ССЦ01- 101- 1641	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2, РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	0.045 Т	5883		265				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ССЦ01- 101- 1642	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2, РАЗМЕРОМ 100Х100Х7 ММ	0,021	5883		124				
			Т							
42	ССЦ01- 101- 1755	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТАЛИ СТ3СП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4- 5 ММ	0,0176	6684		118				
			Т							
43	ТЕР- 26- 01- 053- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ НР=90% (НР = 234 руб.) СП=59.5% (СП = 155 руб.)	0,18	2216,42	720,98	399	260	130	160,48	28,89
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	1442,73						
44	101- 1706 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=39757.47/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,0743	7137,79		530				
			Т							
		цена: 39757,47/5,57								
45	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТШАХТ НР=90% (НР = 31 руб.) СП=59.5% (СП = 20 руб.)	0,3	182,38	70,44	55	34	21	12,17	3,65
			М3 ИЗОЛЯЦИИ	111,94						
46	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ТОЛЩ.50ММ ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,306	335,48		103				
			М3							
		цена: 1868,6/5,57								
47	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 638 руб.) СП=46.75% (СП = 316 руб.)	0,4898	6373,91	65,9	3122	665	32	149,44	73,2
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1358,44	19,51			10	1,8	0,88
48	ТЕР- 15- 02- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО ДЕРЕВУ СТЕН(ВЕНТШАХТ ПО ДРАНКЕ) НР=94.5% (НР = 364 руб.) СП=46.75% (СП = 180 руб.)	0,4898	2654,27	148,82	1300	349	73	79,24	38,81
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	712,32	74,04			36	7,71	3,78
49	ТЕР- 15- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 14 руб.) СП=46.75% (СП = 7 руб.)	0,3428	70,74	2,44	24	15	1	5,09	1,75
			100М2 ФАСАДА	44,11						
50	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 5 руб.)	0,147	771,75	5,69	113	10	1	7,75	1,14
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
51	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	4,4732	3,28		15				
			Т ГРУЗА							
52	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	4,4732	12,2		55				
			Т ГРУЗА							
Итого: Вновь выполняемые работы						**204059**	**16219**	**10678**		**1801,21**
								725		**55,85**

Накладные расходы по видам работ

п. 9	[9, 39]	81 %	ФОТ	3461
п. 12	[12, 22, 25, 27, 30, 34]	108 %	ФОТ	9727
п. Р8	[16]	83 %	ФОТ	901
п. 10	[18]	106.2 %	ФОТ	370

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[19, 43, 45]		90 %	ФОТ	735				
	п. 15	[33, 47-50]		94.5 %	ФОТ	1163				
	п. 16	[37]		115.2 %	ФОТ	212				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**16569**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[9, 39]		72.25 %	ФОТ	3087				
	п. 12	[12, 22, 25, 27, 30, 34]		55.25 %	ФОТ	4975				
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	706				
	п. 10	[18]		53.55 %	ФОТ	186				
	п. 20	[19, 43, 45]		59.5 %	ФОТ	486				
	п. 15	[33, 47-50]		46.75 %	ФОТ	576				
	п. 16	[37]		70.55 %	ФОТ	130				
		ИТОГО сметная прибыль				**10146**				
Итого по смете:						**214071**	**21020**	**14311**		**2419,05**
								1123		**93,13**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 16]		83 %	ФОТ	2559				
	п. 10	[3, 18]		106.2 %	ФОТ	511				
	п. 12	[4, 12, 22, 25, 27, 30, 34]		108 %	ФОТ	12918				
	п. 16	[5, 37]		115.2 %	ФОТ	342				
	п. 9	[9, 39]		81 %	ФОТ	3461				
	п. 20	[19, 43, 45]		90 %	ФОТ	735				
	п. 15	[33, 47-50]		94.5 %	ФОТ	1163				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**21689**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 16]		65 %	ФОТ	2005				
	п. 10	[3, 18]		53.55 %	ФОТ	257				
	п. 12	[4, 12, 22, 25, 27, 30, 34]		55.25 %	ФОТ	6608				
	п. 16	[5, 37]		70.55 %	ФОТ	210				
	п. 9	[9, 39]		72.25 %	ФОТ	3087				
	п. 20	[19, 43, 45]		59.5 %	ФОТ	486				
	п. 15	[33, 47-50]		46.75 %	ФОТ	576				
		ИТОГО сметная прибыль				**13229**				

	Прямые затраты		214071	
	Основная зарплата		21020	
	Материальные затраты		177092	
	Эксплуатация машин		14311	
	в тч ЗП машинистов		1123	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1648	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		349	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1299	
	Накладные расходы (по смете)		21689	
	Сметная прибыль (по смете)		13229	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		248989	
	Всего в ценах января 2000 г.		248989	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	24173	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1291	
	ЭМ с учётом РК=		14479	
	НР с учётом РК=	1.15	24942	
	СП с учётом РК=	1.15	15213	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	366	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1364	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				257629				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		306997				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		16396				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		92666				
		Материалы в тек. ценах		5.57		986402				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		3243				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		9780				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				13023				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1399088				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		269374				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		154564				
		ИТОГО с НР и СП				1823026				
		НДС		18 %		328144,68				
		ВСЕГО с НДС				2151170,68				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-685/17-15 л.л.ОТ1-9,ОТ.СО1-2

Сметная стоимость		1421.068	тыс. руб.
	строительных работ	1421.068	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		195.136	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.392	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	4,4	3533,89	65,69	15549	3262	289	77,8	342,32
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			10	0,21	0,92
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-440	26,8		-11792				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	440	17,9		7876				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 4650 руб.) СП=60% (СП = 2709 руб.)	5,5	4011,09	65,69	22061	4502	361	85,9	472,45
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			13	0,21	1,16
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-550	30,8		-16940				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	550 М	21,6		11880				
7	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 1461 руб.) СП=60% (СП = 851 руб.)	1,1 100М ТРУБОПРОВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	8018	1414	189 4	134,9 0,3	148,39 0,33
8	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-110 М	57,2		-6292				
9	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	110 М	39,1		4301				
10	ТЕРр- 65- 09- 007 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	0,7 100М ТРУБОПРОВОДА	8858,17 1510,51	265,15 3,95	6201	1057	186 3	158,5 0,36	110,95 0,25
11	ССЦ01- 302- 0893	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	-70 М	68,9		-4823				
12	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	70 М	50,6		3542				
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	50 КГ	11		550				
14	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 873 руб.) СП=70,55% (СП = 535 руб.)	11,4 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1450	758	635	5,76	65,66
15	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 54 руб.) СП=70,55% (СП = 33 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	96	47	39	5,76	4,03
16	ССЦ01- 302- 0469	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	270 ШТ	25,2		6804				
17	Прайс- лист Энергопоток от 07.07.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ БОСТОН Д.15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.57 * 1.02	270 ШТ	55,4		14958				

цена: 357/1,18/5,57*1,02

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ USV- 1 Д.20ММ ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36	407,37		14665				
			ШТ							
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ MSV- S Д.20ММ ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36	259,17		9330				
			ШТ							
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								
20	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	8	97,96	5,73	784	122	46	1,69	13,52
			ШТ	15,2						
21	Прайс- лист Тайм от 01.07.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ JIP- FF Д.50ММ ПЗ=9557.79 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	1483,27		11866				
			ШТ							
		цена: 9557,79/1,18/5,57*1,02								
22	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	2	170,96	11,23	342	60	22	3,35	6,69
			ШТ	30,08	0,33			1	0,03	0,05
23	ССЦ01- 507- 0986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4	42,9		-172				
			ШТ							
24	ССЦ01- 507- 0984	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 65 ММ	4	32,4		130				
			ШТ							
25	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ JIP- FF Д.65ММ ПЗ=3815 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	592,05		1184				
			ШТ							
		цена: 3815/1,18/5,57*1,02								
26	ТЕР- 18- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4 М2 (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)	1	365,36	79,43	365	104	79	10,96	10,96
			ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	104,41	0,49				0,04	0,04
27	Прайс- лист ЗАО "Ридан" Коммерческое предложение № 01213352 от 10.06.2015г.	ТЕПЛООБМЕННИК НН№19 ПЗ=149083.67 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	23136,25		23136				
			ШТ							
		цена: 149083,67/1,18/5,57*1,02								
28	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 86 руб.) СП=70.55% (СП = 53 руб.)	4	51,68	10,45	207	74	42	1,97	7,87
			ШТ	18,53	0,33			1	0,03	0,1
29	ССЦ01- 507- 0944	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 И 0,25 МПА (1 И 2,5 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-4	15		-60				
			ШТ							
30	Прайс- лист Данфосс от 03.07.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=219.75 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	34,1		136				
			ШТ							
		цена: 421,72/1,18/5,57*1,02								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 58 руб.) СП=59.5% (СП = 42 руб.)	0,5 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	657,14 141,6	23,6 0,25	329	71	12	13,43 0,03	6,72 0,01
32	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 13 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,5 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	306,95 32,75	15,26 0,13	153	16	8	3,64 0,01	1,82 0,01
33	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 473 руб.) СП=46.75% (СП = 234 руб.)	0,7 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	767	501	3	81,72 0,01	57,2 0,01
34	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 967 руб.) СП=59.5% (СП = 639 руб.)	27 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	16870	1074	750	4,05	109,3
35	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-38.826 Л	250		-9707				
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*28 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	55 М	18,16		999				
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*60 ПЗ=234.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	165 М	36,32		5993				
		цена: 234,01/1,18/5,57*1,02								
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	77 М	46,36		3570				
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
39	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	0,85 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	779,86 314,44	57,86	663	267	49	36,78	31,26
40	Прайс- лист ООО ПКФ Элгисс от 08.06.2015г..	ПОКРЫТИЕ К- FLEX AL CLAD ПЗ=1234,86 : 1.18 : 5.57 * 1.02	97,75 М2	191,64		18733				
		цена: 1234,86/1,18/5,57*1,02								
41	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	2,702 ТН	958,52		2590				
		Возврат материалов				(2590)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**163722**	**13329**	**2710**		**1389,16**
								32		**2,88**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[4, 7]	103 %	ФОТ	6111
п. 16	[14-15, 20, 28]	115.2 %	ФОТ	1154
п. 13	[31-32]	81 %	ФОТ	71
п. 15	[33]	94.5 %	ФОТ	473
п. 20	[34]	90 %	ФОТ	967
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**8776**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[4, 7]	60 %	ФОТ	3560
п. 16	[14-15, 20, 28]	70.55 %	ФОТ	707

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[31-32]		59.5 %	ФОТ	52				
	п. 15	[33]		46.75 %	ФОТ	234				
	п. 20	[34]		59.5 %	ФОТ	639				
		ИТОГО сметная прибыль				**5192**				

	Прямые затраты		163722	
	Основная зарплата		13329	
	Материальные затраты		147683	
	Эксплуатация машин		2710	
	в тч ЗП машинистов		32	
	Накладные расходы (по смете)		8776	
	Сметная прибыль (по смете)		5192	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		177690	
	Всего в ценах января 2000 г.		177690	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	15328	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	37	
	ЭМ с учётом РК=		2715	
	НР с учётом РК=	1.15	10092	
	СП с учётом РК=	1.15	5971	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		181789	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	194666	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	470	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	17376	
	Материалы в тек. ценах	5.57	822594	
	Итого в тек. ценах без оборудования		1034636	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	108994	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	60665	
	ИТОГО с НР и СП		1204295	
	НДС	18 %	216773,1	
	ВСЕГО с НДС		1421068,1	

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 Подпись

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Московская, 43	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	1386885,86	713529,48 158725,34 273977,12 107029,54 133624,38
2	г.Киров, ул. Тренера Пушкарева, 10	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	1365916,08	991800,62 374115,46
3	г.Киров, ул. Циолковского, 1	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	1997730,56	901508,2 319867,32 387352,7 161862,96 227139,38

Итого по лоту: **4 750 532,5 руб.**

22.07.15
№307э
9/307 (1641)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

-11-

"____" _____ 20__ г.

"____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,43

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/16-15 л.л.ОВ1-6,ОВ.С1-2

Сметная стоимость		713.529 тыс. руб.
	строительных работ	713.529 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		170.002 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.236 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	0,7	3533,89	65,69	2474	519	46	77,8	54,46
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			2	0,21	0,15
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-70	26,80		-1876				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	70	17,90		1253				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	4,5	4366,19	65,69	19648	4067	296	94,83	426,74
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			10	0,21	0,95
5	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-450	33,50		-15075				
			М							
6	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	450	23,60						
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 713,529 тыс.руб. 10620

10.08.2015 г. Суслопарова М.Р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 2217 руб.) СП=60% (СП = 1291 руб.)	1,67	7289,07	172,2	12173	2147	288	134,9	225,28
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			5	0,3	0,5
8	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-167	57,20		-9552				
			М							
9	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	167	39,10		6530				
			М							
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	40	11,00		440				
			КГ							
11	ССЦ01- 302- 0473	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ШИБЕРНЫЕ КРДШ- 15 ЛАТУННЫЕ	78	40,20		3136				
			ШТ							
12	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	28	34,00		952				
			ШТ							
13	Прайс- лист Энергопоток от 01.07.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ПОЛНОПРОХОДНОЙ Д.15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.57 * 1.02	78	55,40		4321				
			ШТ							
		цена: 357/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR Д.15ММ ПЗ=220 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28	34,14		956				
			ШТ							
		цена: 220/1,18/5,57*1,02								
15	ССЦ01- 301- 0606	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	10	36,00		360				
			М							
16	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 525 руб.) СП=70.55% (СП = 322 руб.)	6,87	127,17	55,69	874	456	383	5,76	39,58
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
17	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 273 руб.) СП=59.5% (СП = 201 руб.)	4,75	328,57	11,8	1561	336	56	6,72	31,91
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13			1	0,01	0,06
18	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 16 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.)	0,3	613,91	30,53	184	20	9	7,29	2,19
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	0,01
19	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 3015 руб.) СП=46.75% (СП = 1491 руб.)	4,45	1096,35	3,59	4879	3189	16	81,72	363,65
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14			1	0,01	0,06
20	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 798 руб.) СП=59.5% (СП = 528 руб.)	22,3	624,81	27,78	13933	867	619	4,05	90,27
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
21	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-32.0674	250,00		-8017				
			Л							

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 713,529 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*32 ПЗ=289.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	61,6	44,90		2766				
			М						-13-	
		цена: 289,33/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*57 ПЗ=476.54 : 1.18 : 5.57 * 1.02	183,7	73,95		13585				
			М							
		цена: 476,54/1,18/5,57*1,02								
24	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	1,7032	958,52		1633				
			ТН							
		Возврат материалов				(1633)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**66125**	**11621**	**1713**		**1234,07**
								19		**1,72**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[7]	103 %	ФОТ	2217
п. 16	[16]	115.2 %	ФОТ	525
п. 13	[17-18]	81 %	ФОТ	289
п. 15	[19]	94.5 %	ФОТ	3015
п. 20	[20]	90 %	ФОТ	798
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6844**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[7]	60 %	ФОТ	1291
п. 16	[16]	70.55 %	ФОТ	322
п. 13	[17-18]	59.5 %	ФОТ	213
п. 15	[19]	46.75 %	ФОТ	1491
п. 20	[20]	59.5 %	ФОТ	528
	ИТОГО сметная прибыль			**3845**

	Прямые затраты		66125
	Основная зарплата		11621
	Материальные затраты		52791
	Эксплуатация машин		1713
	в тч ЗП машинистов		19
	Накладные расходы (по смете)		6844
	Сметная прибыль (по смете)		3845
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		76814
	Всего в ценах января 2000 г.		76814
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	13364
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	22
	ЭМ с учётом РК=		1716
	НР с учётом РК=	1.15	7871
	СП с учётом РК=	1.15	4422
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		80164
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	169723
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	279
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	10982
	Материалы в тек. ценах	5.57	294046
	Итого в тек. ценах без оборудования		474751
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	85007
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	44928
	ИТОГО с НР и СП		604686
	НДС	18 %	108843,48
	ВСЕГО с НДС		713529,48

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 713,529 тыс.руб

10.08.2015г.

Суслопарова М.Н.

Составил: Косарева В.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: _____ Косарева В.П.

12.07.15
№307/10 (365)
9/307 -17-

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,43

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-686/16-15 л.л. ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость 158.725 тыс. руб.

строительных работ 158.725 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 32.905 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.236 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 314 руб.) СП=50% (СП = 212 руб.)	1,48	334,65	7,03	495	422	10	34,66	51,3
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			2	0,1	0,15
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 54 руб.) СП=50% (СП = 37 руб.)	0,15	575,77	12,05	86	73	2	59,62	8,94
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,03
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,275	958,52		264				
			ТН							
		Возврат материалов				(264)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**581**	**495**	**12**		**60,24**
								2		**0,17**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		368				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**368**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		249				
		ИТОГО сметная прибыль				**249**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 943 руб.) СП=70.55% (СП = 578 руб.)	0,45	3295,17	1075,08	1483	760	484	172,09	77,44
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			59	10,25	4,61
5	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-4.1805	51,8		-217				
			10М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 158,725 тыс.руб

10.08.2015г.

Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 491 руб.) СП=70.55% (СП = 301 руб.)	0,18 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	782	387	314 39	218,78 16,77 -18-	39,38 3,02
7	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.6182 10М	42,9		-69				
8	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 313 руб.) СП=70.55% (СП = 192 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	734	240	264 32	162,75 16,83	24,41 2,52
9	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1.419 10М	154		-219				
10	507- 3336 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 10/20 ЦЕНА=23.93/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 23,93/5,57	16,182 М	4,3		70				
11	507- 3337 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 10/25 ЦЕНА=34.62/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 34,62/5,57	41,805 М	6,22		260				
12	507- 3340 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 10/50 ЦЕНА=145.66/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 145,66/5,57	14,19 М	26,15		371				
13	507- 3297 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ ЦЕНА=13.83/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 13,83/5,57	36 ШТ	2,48		89				
14	507- 9157- 46 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32ММ ЦЕНА=127.45/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 127,45/5,57	0,6 10ШТ	22,88		14				
15	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д.15ММ ПЗ=361 : 5.57 * 1.02 цена: 361/5,57*1,02	36 ШТ	66,11		2380				
16	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02 цена: 773/5,57*1,02	6 ШТ	141,55		849				
17	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 215 руб.) СП=59.5% (СП = 142 руб.)	6 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	3749	239	167	4,05	24,29
18	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-8.628 Л	250		-2157				
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 25*35 ПЗ=289.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02 цена: 289,33/1,18/5,57*1,02	49,5 М	44,9		2223				
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 25*64 ПЗ=513.91 : 1.18 : 5.57 * 1.02 цена: 513,91/1,18/5,57*1,02	16,5 М	79,75		1316				
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1								11658 1626 1229 130		165,52 10,16

Накладные расходы по видам работ

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 158,225 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[4, 6, 8]		115.2 %	ФОТ	1747				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	215				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1962**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 6, 8]		70.55 %	ФОТ	1071				
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	142				
		ИТОГО сметная прибыль				**1213**				
Итого по смете:						**12239**	**2121**	**1241**		**225,76**
								132		**10,33**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	368				
	п. 16	[4, 6, 8]		115.2 %	ФОТ	1747				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	215				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2330**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	249				
	п. 16	[4, 6, 8]		70.55 %	ФОТ	1071				
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	142				
		ИТОГО сметная прибыль				**1462**				

	Прямые затраты		12239	
	Основная зарплата		2121	
	Материальные затраты		8877	
	Эксплуатация машин		1241	
	в тч ЗП машинистов		132	
	Накладные расходы (по смете)		2330	
	Сметная прибыль (по смете)		1462	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		16031	
	Всего в ценах января 2000 г.		16031	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2439	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	152	
	ЭМ с учётом РК=		1261	
	НР с учётом РК=	1.15	2680	
	СП с учётом РК=	1.15	1681	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		16938	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	30975	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1930	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	8070	
	Материалы в тек. ценах	5.57	49445	
	Итого в тек. ценах без оборудования		88490	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	28944	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	17079	
	ИТОГО с НР и СП		134513	
	НДС	18 %	24212,34	
	ВСЕГО с НДС		158725,34	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 158,725 тыс.руб

10.08.2015, Суслопарова М.Н.

Образец №4

22.07.15
№307
9/307
630
-22-

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,43

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-686/16-15 л.л. ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость 273.977 тыс. руб.

строительных работ 273.977 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 56.223 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.396 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 293 руб.) СП=50% (СП = 198 руб.)	1,38	334,65	7,03	462	394	10	34,66	47,83
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			2	0,1	0,14
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 54 руб.) СП=50% (СП = 37 руб.)	0,15	575,77	12,05	86	73	2	59,62	8,94
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87				0,17	0,03
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	1,185	958,52		1136				
			ТН							
		Возврат материалов				(1136)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
		Итого: Демонтаж				**548**	**467**	**12**		**56,77**
								2		**0,16**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		347				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**347**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		235				
		ИТОГО сметная прибыль				**235**				
		Горячее водоснабжение Т3								
4	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 2517 руб.) СП=70.55% (СП = 1542 руб.)	1,2	3295,17	1075,08	3954	2028	1290	172,09	206.
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			157	10,25	12
5	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-11.148	51,8		-577				
			10М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 273,977 тыс.руб. 10.08.2015г. Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 491 руб.) СП=70.55% (СП = 301 руб.)	0,18	4344,8	1744,35	782	387	314	218,78	39,38
			100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			39	16,77	3,02
									-23-	
7	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.6182	42,9		-69				
			10М							
8	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 313 руб.) СП=70.55% (СП = 192 руб.)	0,15	4892,08	1762,43	734	240	264	162,75	24,41
			100М ТРУБОПРОВОДА	1598,19	215,19			32	16,83	2,52
9	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1.419	154		-219				
			10М							
10	507- 3366 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 25/20 ЦЕНА=51.24/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	16,182	9,2		149				
			М							
		цена: 51,24/5,57								
11	507- 3367 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 25/25 ЦЕНА=75.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	111,48	13,56		1512				
			М							
		цена: 75,55/5,57								
12	507- 3370 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 25/50 ЦЕНА=264/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	14,19	47,4		673				
			М							
		цена: 264/5,57								
13	507- 3297 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ ЦЕНА=13.83/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	36	2,48		89				
			ШТ							
		цена: 13,83/5,57								
14	507- 9157- 46 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32ММ ЦЕНА=127.45/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,6	22,88		14				
			10ШТ							
		цена: 127,45/5,57								
15	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д 15ММ ПЗ=361 : 5.57 * 1.02	36	66,11		2380				
			ШТ							
		цена: 361/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д 25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	6	141,55		849				
			ШТ							
		цена: 773/5,57*1,02								
17	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 447 руб.) СП=59.5% (СП = 296 руб.)	12,5	624,81	27,78	7810	497	347	4,05	50,6
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
18	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-17.975	250		-4494				
			Л							
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*35 ПЗ=289.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	121	44,9		5433				
			М							
		цена: 289,33/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*64 ПЗ=513.91 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16,5	79,75		1316				
			М							
		цена: 513,91/1,18/5,57*1,02								
Итого: Горячее водоснабжение ТЗ								20336	3152	2215 320,9
										228 17,84
Накладные расходы по видам работ										

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 273,977 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[4, 6, 8]		115.2 %	ФОТ	3321				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	447				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3768**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 6, 8]		70.55 %	ФОТ	2035				
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	296				
		ИТОГО сметная прибыль				**2331**				
Итого по смете:						**20884**	**3619**	**2227**		**377,67**
								230		**18,01**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	347				
	п. 16	[4, 6, 8]		115.2 %	ФОТ	3321				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	447				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4115**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	235				
	п. 16	[4, 6, 8]		70.55 %	ФОТ	2035				
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	296				
		ИТОГО сметная прибыль				**2566**				

	Прямые затраты		20884
	Основная зарплата		3619
	Материальные затраты		15038
	Эксплуатация машин		2227
	в тч ЗП машинистов		230
	Накладные расходы (по смете)		4115
	Сметная прибыль (по смете)		2566
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		27565
	Всего в ценах января 2000 г.		27565
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	4162
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	265
	ЭМ с учётом РК=		2262
	НР с учётом РК=	1.15	4732
	СП с учётом РК=	1.15	2951
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		29145
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	52857
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	3366
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	14477
	Материалы в тек. ценах	5.57	83762
	Итого в тек. ценах без оборудования		151096
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	51106
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	29982
	ИТОГО с НР и СП		232184
	НДС	18 %	41793,12
	ВСЕГО с НДС		273977,12

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 273,977 тыс.руб 10.08.2015 Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:** -27-

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,43

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-686/16-15 л.л. ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость	107.03	тыс. руб.
строительных работ	107.03	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	31.636	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.24	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 637 руб.) СП=50% (СП = 431 руб.)	1,2	723,77	9,81	869	857	12	85,3	102,36
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			4	0,32	0,38
2	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 154 руб.) СП=50% (СП = 104 руб.)	0,36	580,77	4,91	209	207	2	68,8	24,77
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	575,86	1,76			1	0,16	0,06
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	1,8204	1049,81		1911				
			ТН							
		Возврат материалов				(1911)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**1078**	**1064**	**14**		**127,13**
								5		**0,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		791				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**791**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		535				
		ИТОГО сметная прибыль				**535**				
		Хоз-бытовая К1								
4	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Х ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 301 руб.) СП=70.55% (СП = 184 руб.)	0,36	4721,98	14,39	1700	261	5	73,88	26,6
			100М ТРУБОПРОВОДА	725,47	0,33				0,03	0,01

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 107,030 тыс.руб. 10.08.2015г.

Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-35.928 М	39,4		-1416			-28	
6	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 963 руб.) СП=70.55% (СП = 590 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	9457	835	38 1	70,84 0,08	85,01 0,09
7	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-119.786 М	70,4		-8433				
8	507- 4377 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 3,0 М ЦЕНА=307.18/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	38 ШТ	55,15		2096				
		цена: 307,18/5,57								
9	507- 4368 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=47.22/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	36 ШТ	8,48		305				
		цена: 47,22/5,57								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КОЛЕНО 90ГРАД.Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9 ШТ	3,76		34				
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КРЕСТОВИНА Д.110 *110*110*50. ПЗ=94.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36 ШТ	14,6		526				
		цена: 94,1/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110*50 ПРЯМОЙ 90 ГР. ПЗ=32.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	5,09		15				
		цена: 32,8/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	6,8		82				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**4366**	**1096**	**43** **1**		**111,6** **0,1**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 16	[4, 6]		115.2 %	ФОТ		1264				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**1264**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ		774				
	ИТОГО сметная прибыль					**774**				
Итого по смете:						**5444**	**2160**	**57** **6**		**238,73** **0,54**
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ		791				
п. 16	[4, 6]		115.2 %	ФОТ		1264				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**2055**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ		535				
п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ		774				
	ИТОГО сметная прибыль					**1309**				

	Прямые затраты		5444
	Основная зарплата		2160
	Материальные затраты		3227
	Эксплуатация машин		57
	в тч ЗП машинистов		6
	Накладные расходы (по смете)		2055
	Сметная прибыль (по смете)		1309
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		8808

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 107,030 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				8808				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2484				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		7				
		ЭМ с учётом РК=				58				
		НР с учётом РК=		1.15		2363				
		СП с учётом РК=		1.15		1505				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9637				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		31547				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		89				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		371				
		Материалы в тек. ценах		5.57		17974				
		Итого в тек. ценах без оборудования				49892				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		25520				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		15291				
		ИТОГО с НР и СП				90703				
		НДС		18 %		16326,54				
		ВСЕГО с НДС				107029,54				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 107,030 тыс.руб
10.08.2015 г.
Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-31-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,43

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Московская,43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/16-15 л.л.ЭМ1-5,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость 133.624 тыс. руб.

строительных работ 0.511 тыс. руб.

монтажных работ 119.407 тыс. руб.

оборудования 13.707 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 27.698 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.201 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,002 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	2	2		52,5 5,91	0,11 0,01
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 700 руб.) СП=65% (СП = 479 руб.)	67 ШТ	11,38 11		762	737		1,12	75,04
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 32- 3 125А ПЗ=1891.73 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	452,86		453				
		цена: 1891,73/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	18 ШТ	10,46		188				
		цена: 58,28/5,57								
6	509- 2229 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	15 ШТ	10,46		157				
		цена: 58,28/5,57								
7	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 ШТ	31,34		31				
		цена: 174,57/5,57								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 133,624 тыс.руб
30.07.2015г.
Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	18 ШТ	123,33		2220			-32-	
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 ПЗ=141.84 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	14 ШТ	33,96		475				
		цена: 141,84/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	15 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	86	51	30 2	0,34 0,01	5,1 0,15
11	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 5.57 : 1.18 * 1.02	15 ШТ	77,59		1164				
		цена: 499,97/5,57/1,18*1,02								
12	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,03 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	15	11	1	39,5 0,03	1,19
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	3 ШТ	5,52		17				
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
14	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 123 руб.) СП=65% (СП = 84 руб.)	0,1 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	389	87	155 42	88,3 43,76	8,83 4,38
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 ШТ	39,82		398				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 ШТ	20,17		202				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,13 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	30	20	4	16,29 0,01	2,12
18	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	13 М	3,23		42				
		цена: 17,98/5,57								
19	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,13 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	11	4		3,52 0,01	0,46
20	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	0,1 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	76	29	16 1	30,8 0,47	3,08 0,05
21	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	10 М	7,07		71				
22	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	0,57 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	149	36	2	6,74 0,02	3,84 0,01
23	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2	0,57 100М	405,59 135,93	28,47 1,79	231	77	16 1	14,6 0,14	8,32 0,08

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 133624 тыс. руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	0,42 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	665	145	3	37 0,03	15,54 0,01
25	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	0,9 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	1815	432	75 3	51,6 0,25	46,44 0,23
26	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	0,08 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	59	11	34 2	15,3 1,89	1,22 0,15
27	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	112 М	4,62		517				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 1 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
29	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002 1000М	15598,93		31				
		цена: 86886,06/5,57								
30	501- 8510 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=241093.8/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,057 1000М	43284,34		2467				
		цена:241093,8/5,57								
31	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,006 1000М	61986,78		372				
		цена: 345266,37/5,57								
32	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	30 ШТ	1,32		40				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы								14353	1642 51	336 5,07
		Накладные расходы по видам работ								171,28
п. 45.2		[1, 3, 12, 14, 17, 19]	95 %	ФОТ				858		

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 133,624 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**858**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 17, 19]		65 %	ФОТ	587				
		ИТОГО сметная прибыль				**587**				

Демонтаж

33	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,1	49,77	0,92	5	5		6,32	0,63
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	
34	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	0,57	45,14		26	26		5,84	3,33
			100ШТ	45,14						
35	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 106 руб.) СП=65% (СП = 81 руб.)	1,69	74,83	0,31	126	125	1	9,64	16,29
			100М	74,52	0,11				0,01	0,02
36	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 35 руб.) СП=60% (СП = 26 руб.)	30	1,45		44	44		0,15	4,5
			ШТ	1,45						
37	ТЕРр- 67- 04- 002	ДЕМОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	0,09	28,91		3	3		3,74	0,34
			100ШТ	28,91						
	Итого: Демонтаж					**204**	**203**	**1**		**25,09**
										0,02
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[33-35]		85 %	ФОТ	132				
	п. 43	[36]		80 %	ФОТ	35				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**167**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[33-35]		65 %	ФОТ	101				
	п. 43	[36]		60 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**127**				
	Итого по смете:					**14557**	**1845**	**337**		**196,37**
								51		**5,09**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 17, 19]		95 %	ФОТ	858				
	п. Р17	[33-35]		85 %	ФОТ	132				
	п. 43	[36]		80 %	ФОТ	35				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1025**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 17, 19]		65 %	ФОТ	587				
	п. Р17	[33-35]		65 %	ФОТ	101				
	п. 43	[36]		60 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**714**				

	Прямые затраты		14557	
	Основная зарплата		1845	
	Материальные затраты		9227	
	Эксплуатация машин		337	
	в тч ЗП машинистов		51	
	Накладные расходы (по смете)		1025	
	Сметная прибыль (по смете)		714	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		13148	
	Всего в ценах января 2000 г.		16296	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2122	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	59	
	ЭМ с учётом РК=		345	
	НР с учётом РК=	1.15	1179	
	СП с учётом РК=	1.15	821	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		16842	

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 133,624 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		26949			-35-	
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		749				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		2208				
		Материалы в тек. ценах		5.57		51394				
		Итого в тек. ценах без оборудования				80551				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		12733				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		8341				
		ИТОГО с НР и СП				101625				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		11616				
		ИТОГО с оборудованием				113241				
		НДС		18 %		20383,38				
		ВСЕГО с НДС				133624,38				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 133,62 тыс.руб
30.07.2015,
Суслопарова М.Н.

Образец №4

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Тренера Пушкарева,10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Тренера Пушкарева,10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-685/2-15 л.л. ОТ1-7,ОТ.С1

Сметная стоимость 991.801 тыс. руб.

строительных работ 991.801 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 194.005 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1.383 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 5750 руб.) СП=60% (СП = 3350 руб.)	6,8	4011,09	65,69	27275	5567	447	85,9	584,12
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			16	0,21	1,43
2	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-680	30,8		-20944				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	680	21,6		14688				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 5365 руб.) СП=60% (СП = 3125 руб.)	3,12	9973,5	265,15	31117	5197	827	174,8	545,38
			100М ТРУБОПРОВОДА	1665,84	3,95			12	0,36	1,12
5	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-312	78,5		-24492				

610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	312	58,3		18190				
			М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	44	11		484				
			КГ							
8	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 521 руб.) СП=70.55% (СП = 319 руб.)	6,8	127,17	55,69	865	452	379	5,76	39,18
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
9	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 238 руб.) СП=70.55% (СП = 146 руб.)	3,12	136,97	55,69	427	207	174	5,76	17,98
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
10	ССЦ01- 507- 1979	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	40	37,7		1508				
			ШТ							
11	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	40	34		1360				
			ШТ							
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR ПЗ=220 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40	34,14		1366				
			ШТ							
		цена: 220/1,18/5,57*1,02								
13	ССЦ01- 301- 0606	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	12	36		432				
			М							
14	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 44 руб.) СП=59.5% (СП = 32 руб.)	0,758	328,57	11,8	249	54	9	6,72	5,09
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,01
15	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 7 руб.) СП=59.5% (СП = 5 руб.)	0,135	613,91	30,53	83	9	4	7,29	0,98
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	
16	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 422 руб.) СП=46.75% (СП = 209 руб.)	0,623	1096,35	3,59	683	447	2	81,72	50,91
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
17	ТЕР- 26- 01- 017-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	31,2	624,81	27,78	19494	1241	867	4,05	126,3

610033 г.Киров, ул. Ломоносова, 8, 59 А, офис 7
ОГРН 1064345013147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1117 руб.) СП=59.5% (СП = 738 руб.)	10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
18	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-44.8656	250		-11216				
			Л							
19	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-486	8,93		-4340				
			М							
20	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-4.4616	203		-906				
			Л							
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ЛЕНТА K- FLEX PVC black ПЗ=238.99 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	486	1,48		719				
			М							
		цена: 238,99/25/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КЛЕЙ K- FLEX K 414 0,5Л ПЗ=437.28 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	67,86		271				
			ШТ							
		цена: 437,28/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 19*102 ПЗ=459.57 : 1.18 : 5.57 * 1.02	343,2	71,32		24477				
			М							
		цена: 459,57/1,18/5,57*1,02								
24	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 74 руб.) СП=59.5% (СП = 49 руб.)	0,262	779,86	57,86	204	82	15	36,78	9,64
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						
25	Прайс- лист Тайм от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.3 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	30,13	2,68		81				
			М2							
		цена: 431,3/25/1,18/5.57*1,02								
26	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	3,431	958,52		3289				
			ТН							
		Возврат материалов				(3289)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**82075**	**13256**	**2724**		**1379,57**
								28		**2,57**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4]	103 %	ФОТ	11115
п. 16	[8-9]	115.2 %	ФОТ	759
п. 13	[14-15]	81 %	ФОТ	51
п. 15	[16]	94.5 %	ФОТ	422
п. 20	[17, 24]	90 %	ФОТ	1191
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**13538**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[1, 4]	60 %	ФОТ	6475
п. 16	[8-9]	70.55 %	ФОТ	465
п. 13	[14-15]	59.5 %	ФОТ	37
п. 15	[16]	46.75 %	ФОТ	209
п. 20	[17, 24]	59.5 %	ФОТ	787
	ИТОГО сметная прибыль			**7973**

	Прямые затраты		82075
	Основная зарплата		13256
	Материальные затраты		66095
	Эксплуатация машин		2724
	в тч ЗП машинистов		28
	Накладные расходы (по смете)		13538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				7973				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				103586				
		Всего в ценах января 2000 г.				103586				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		15244				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		32				
		ЭМ с учётом РК=				2728				
		НР с учётом РК=		1.15		15569				
		СП с учётом РК=		1.15		9169				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		193599				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		406				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		17459				
		Материалы в тек. ценах		5.57		368149				
		Итого в тек. ценах без оборудования				579207				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		168145				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		93157				
		ИТОГО с НР и СП				840509				
		НДС		18 %		151291,62				
		ВСЕГО с НДС				991800,62				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Тренера Пушкарева,10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Тренера Пушкарева,10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Электромонтажные работы

Основание: 40-685/2-15 л.л.ЭМ1-5,ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость		374.115 тыс. руб.
	строительных работ	5.525 тыс. руб.
	монтажных работ	315.434 тыс. руб.
	оборудования	53.157 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		54.8 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.397 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1	537,11	91,93	537	46	92	4,66	4,66
			ШТ	45,76	5,24			5	0,41	0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	443,37		887				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/5,57*1,02								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	88,47		177				
			ШТ							
		цена: 570,07/1,18/5,57*1,02								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	120,36		120				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/5,57*1,02								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	51,44		51				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО	1	129,62		130				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 835,22/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	62,75		63				
		цена: 404,35/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	40,62		41				
		цена: 261,77/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	148,13		148				
		цена: 954,53/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
16	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 805 руб.) СП=65% (СП = 551 руб.)	77 ШТ	11,38 11		876	847		1,12	86,24
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 31В 71250 ПЗ=1481.38 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	354,63		355				
		цена: 1481,38/1,18/3,69*1,03*1,012								
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 ПЗ=3093.49 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	740,56		741				
		цена: 3093,49/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	509- 2242 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.53/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	6 ШТ	31,33		188				
		цена: 174,53/5,57								
20	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 ШТ	31,34		31				
		цена: 174,57/5,57								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	509- 2244 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4	31,34		125				
			ШТ							
		цена: 154,57/5,57								
22	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=673.14 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	64	161,14		10313				
			ШТ							
		цена: 673,14/1,18/3,69*1,03*1,012								
23	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1	11,01	2,03	11	9	2	0,87	0,87
			ШТ	8,54	0,13				0,01	0,01
24	Прайс- лист МПО Электромонтаж от 21.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЭ6803В ПЗ=3335.58 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012 ВМ=3264 : 3.06 : 1.18 * 1.03 * 1.012	1	798,51		799				
			ШТ							
		цена: 3335,58/3.69/1,18*1,03*1,012								
25	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,15	511,55	18,65	77	58	3	39,5	5,93
			100ШТ	387,89	0,38				0,03	
26	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ГПБ ПЗ=117.41 : 5.57 : 1.18 * 1.02	15	18,22		273				
			ШТ							
		цена: 117,41:5,57:1,18*1,02								
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 367 руб.) СП=65% (СП = 251 руб.)	0,3	3892,83	1559,78	1168	260	468	88,3	26,49
			100ШТ	867,11	421,41			126	43,76	13,13
28	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	30	39,82		1195				
			ШТ							
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	30	20,17		605				
			ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
30	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,128	751,31	147,08	96	64	19	52,5	6,72
			100М	500,33	57,03			7	5,91	0,76
31	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	64	16,17		1035				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
32	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,2	761,48	161,22	152	57	32	30,8	6,16
			100М	286,75	6,01			1	0,47	0,09
33	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	20	7,07		141				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	М							
34	ТЕРм- 08- 02- 390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 466 руб.) СП=65% (СП = 319 руб.)	3,2	233,84	31,38	748	491	100	16,29	52,13
			100М	153,45	0,11				0,01	0,03
35	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	320	3,23		1034				
			М							
		цена: 17,98/5,57								
36	ТЕРм- 08- 02- 399-01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 100 руб.) СП=65% (СП = 68 руб.)	3,2	82,05	2,03	263	105	6	3,52	11,26
			100М	32,77	0,13				0,01	0,03
37	ТЕРм- 08- 02- 412-02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 99 руб.) СП=65% (СП = 68 руб.)	1,65	261,88	4,07	432	104	7	6,74	11,12
			100М	62,75	0,26				0,02	0,03
38	ТЕРм- 08- 02- 412-04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,55	346,87	16,27	191	57	9	11,2	6,16
			100М	104,27	1,02			1	0,08	0,04
39	ТЕРм- 08- 02- 412-05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 216 руб.) СП=65% (СП = 148 руб.)	1,65	405,59	28,47	669	224	47	14,6	24,09
			100М	135,93	1,79			3	0,14	0,23
40	ТЕРм- 08- 02- 401-01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 809 руб.) СП=65% (СП = 554 руб.)	1,76	2016,21	83,73	3549	846	147	51,6	90,82
			100М	480,4	3,2			6	0,25	0,44
41	ТЕРм- 08- 02- 402-01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,08	734,98	413,78	59	11	34	15,3	1,22
			100М	142,44	24,17			2	1,89	0,15
42	ТЕРм- 08- 02- 403-03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 131 руб.) СП=65% (СП = 90 руб.)	0,4	1584,52	6,1	634	138	2	37	14,8
			100М	344,47	0,38				0,03	0,01
43	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х4ММ2 ПЗ=17.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	320	2,79		893				
			М							
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								
44	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16ММ2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90	11,9		1071				
			М							
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	501- 8510 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=241093.8/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,165 1000М	43284,34		7142				
		цена: 241093,8/5,57								
46	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002 1000М	15598,93		31				
		цена: 86886,06/5,57								
47	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	55 М	15,24		838				
		цена: 98,2/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2 ПЗ=1867.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 М	289,81		1739				
		цена: 1867,44/1,18/5,57*1,02								
49	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	291 М	4,62		1344				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
50	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	65 ШТ	1,32		86				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы						**41732**	**3317**	**968**		**348,67**
								151		**15,38**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1, 16, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36-42]	95 %	ФОТ	3294					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3294**					
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1, 16, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36-42]	65 %	ФОТ	2256					
		ИТОГО сметная прибыль			**2256**					
		Демонтаж								
51	ТЕРм- 08- 03- 572-	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	1	41,31	27,58	41	14	27	1,4	1,4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316553147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	ШТ	13,73	1,57			2	0,12	0,12
52	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,64 100ШТ	45,14 45,14		29	29		5,84	3,74
53	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 122 руб.) СП=65% (СП = 93 руб.)	6,01 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		143	143		2,95	17,73
54	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 77 руб.) СП=60% (СП = 58 руб.)	66 ШТ	1,45 1,45		96	96		0,15	9,9
Итого: Демонтаж						**309**	**282**	**27**		**32,77**
								2		**0,12**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[51]	95 %	ФОТ	15
п. Р17	[52-53]	85 %	ФОТ	147
п. 43	[54]	80 %	ФОТ	77
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**239**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[51]	65 %	ФОТ	10
п. Р17	[52-53]	65 %	ФОТ	112
п. 43	[54]	60 %	ФОТ	58
	ИТОГО сметная прибыль			**180**

Итого по смете:				**42041**	**3599**	**995**	**381,43**
						153	**15,8**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 16, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36-42, 51]	95 %	ФОТ	3309
п. Р17	[52-53]	85 %	ФОТ	147
п. 43	[54]	80 %	ФОТ	77
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3533**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 16, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36-42, 51]	65 %	ФОТ	2266
п. Р17	[52-53]	65 %	ФОТ	112
п. 43	[54]	60 %	ФОТ	58
	ИТОГО сметная прибыль			**2436**

	Прямые затраты		42041	
	Основная зарплата		3599	
	Материальные затраты		25239	
	Эксплуатация машин		995	
	в тч ЗП машинистов		153	
	Сметная стоимость оборудования:		12208	
	Накладные расходы (по смете)		3533	
	Сметная прибыль (по смете)		2436	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		35802	
	Всего в ценах января 2000 г.		48010	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		4139				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		176				
		ЭМ с учётом РК=				1018				
		НР с учётом РК=		1.15		4063				
		СП с учётом РК=		1.15		2801				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				49468				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		52565				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		2235				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		6515				
		Материалы в тек. ценах		5.57		140581				
		Итого в тек. ценах без оборудования				199661				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		43880				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		28458				
		ИТОГО с НР и СП				271999				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		45048				
		ИТОГО с оборудованием				317047				
		НДС		18 %		57068,46				
		ВСЕГО с НДС				374115,46				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата: 31.07.2015 Подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-685/14-15 л.л.ОВ1-10,ОВ.С1-2

Сметная стоимость

строительных работ	901.508 тыс. руб.
монтажных работ	901.508 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	0 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	178.334 тыс. руб.
	1.277 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	0,72	3533,89	65,69	2544	534	47	77,8	56,02
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			2	0,21	0,15
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-72	26,8		-1930				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	72	17,9		1289				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 389 руб.) СП=60% (СП = 227 руб.)	0,46	4011,09	65,69	1845	377	30	85,9	39,51
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			1	0,21	0,1
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-46	30,8		-1417				

ООО "...
г.Киров, ул. Калинина д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044350584767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М							
6	ССЦ01-302-0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	46	21,6		994				
			М							
7	ТЕРр-65-09-003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	4,6	4366,19	65,69	20084	4157	302	94,83	436,22
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			11	0,21	0,97
8	ССЦ01-302-0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-460	33,5		-15410				
			М							
9	ССЦ01-302-0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	460	23,6		10856				
			М							
10	ТЕРр-65-09-006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3120 руб.) СП=60% (СП = 1817 руб.)	2,35	7289,07	172,2	17129	3021	405	134,9	317,02
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			8	0,3	0,71
11	ССЦ01-302-0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-235	57,2		-13442				
			М							
12	ССЦ01-302-1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	235	39,1		9189				
			М							
13	ТЕРр-65-09-009 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,24	13086,33	340,33	3141	504	82	220,4	52,9
			100М ТРУБОПРОВОДА	2100,41	7,36			2	0,67	0,16
14	ССЦ01-302-0895	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-24	104		-2496				
			М							
15	ССЦ01-302-1320	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	24	75,4		1810				
			М							
16	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	40	11		440				
			КГ							
17	ТЕРр-65-03-013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,06	812	7,67	49	49		95,3	5,72
			100ШТ АРМАТУРЫ	804,33	2,75				0,25	0,02
18	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И	0,24							

610038 г.Киров, ул.Клубная, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т							
19	ССЦ01- 302- 0473	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ШИБЕРНЫЕ КРДШ- 15 ЛАТУННЫЕ	120	40,2		4824				
			ШТ							
20	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	38	34		1292				
			ШТ							
21	Прайс- лист Энергопоток от 01.07.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ПОЛНОПРОХОДНОЙ Д.15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.57 * 1.02	120	55,4		6648				
			ШТ							
		цена: 357/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR Д.15ММ ПЗ=220 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38	34,14		1297				
			ШТ							
		цена: 220/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR Д.20ММ ПЗ=303 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	47,02		188				
			ШТ							
		цена: 303/1,18/5,57*1,02								
24	ССЦ01- 302- 0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	2	23,8		48				
			КОМПЛ							
25	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	6	97,96	5,73	588	91	34	1,69	10,14
			ШТ	15,2						
26	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 60.003.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	734,05		4404				
			ШТ							
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
27	ССЦ01- 301- 0606	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	10	36		360				
			М							
28	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 622 руб.) СП=70.55% (СП = 381 руб.)	8,13	127,17	55,69	1034	540	453	5,76	46,84
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
29	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,24	136,97	55,69	33	16	13	5,76	1,38
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
30	ТЕР- 18- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)	2	126,76	9,21	254	27	18	1,43	2,87
			ШТ	13,5	0,17				0,01	0,03
31	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 123 руб.) СП=59.5% (СП = 90 руб.)	2,15	328,57	11,8	706	152	25	6,72	14,44
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,03
32	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 27 руб.) СП=59.5% (СП = 20 руб.)	0,5	613,91	30,53	307	33	15	7,29	3,64
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	0,01
33	ТЕР- 15- 04- 030-	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	1,65	1096,35	3,59	1809	1182	6	81,72	134,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 1117 руб.) СП=46.75% (СП = 553 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,02
34	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1353 руб.) СП=59.5% (СП = 894 руб.)	37,8	624,81	27,78	23618	1503	1050	4,05	153,01
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
35	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-54.3564	250		-13589				
			Л							
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*35 ПЗ=289.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	259,6	44,9		11656				
			М							
		цена: 289,33/1,18/5,57*1,02								
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*57 ПЗ=476.54 : 1.18 : 5.57 * 1.02	128,7	73,95		9517				
			М							
		цена: 476,54/1,18/5,57*1,02								
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*108 ПЗ=924.47 : 1.18 : 5.57 * 1.02	27,5	143,47		3945				
			М							
		цена: 924,47/1,18/5,57*1,02								
39	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	2,329	958,52		2232				
			ТН							
		Возврат материалов				(2232)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**93614**	**12186**	**2480**		**1274,55**
								24		**2,18**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[4, 10]	103 %	ФОТ	3509
п. 16	[28]	115.2 %	ФОТ	622
п. 13	[31-32]	81 %	ФОТ	150
п. 15	[33]	94.5 %	ФОТ	1117
п. 20	[34]	90 %	ФОТ	1353
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6751**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[4, 10]	60 %	ФОТ	2044
п. 16	[28]	70.55 %	ФОТ	381
п. 13	[31-32]	59.5 %	ФОТ	110
п. 15	[33]	46.75 %	ФОТ	553
п. 20	[34]	59.5 %	ФОТ	894
	ИТОГО сметная прибыль			**3982**

	Прямые затраты		93614	
	Основная зарплата		12186	
	Материальные затраты		78948	
	Эксплуатация машин		2480	
	в тч ЗП машинистов		24	
	Накладные расходы (по смете)		6751	
	Сметная прибыль (по смете)		3982	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		104347	
	Всего в ценах января 2000 г.		104347	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	14014	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	28	
	ЭМ с учётом РК=		2484	
	НР с учётом РК=	1.15	7764	

ООО «СМЕТЧИК»
610033 г.Киров ул.Карижская д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП с учётом РК=		1.15		4579				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				107789				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		177978				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		356				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		15898				
		Материалы в тек. ценах		5.57		439740				
		Итого в тек. ценах без оборудования				633616				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		83851				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		46523				
		ИТОГО с НР и СП				763990				
		НДС		18 %		137518,2				
		ВСЕГО с НДС				901508,2				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
01. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-685/14-15 л.л. ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость		319.867 тыс. руб.
	строительных работ	319.867 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		70.828 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.5 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 306 руб.) СП=50% (СП = 207 руб.)	1,44	334,65	7,03	482	411	10	34,66	49,91
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			2	0,1	0,14
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 201 руб.) СП=50% (СП = 136 руб.)	0,55	575,77	12,05	317	270	7	59,62	32,79
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,09
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,493	958,52		473				
			ТН							
		Возврат материалов				(473)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 653 руб.) СП=70.55% (СП = 400 руб.)	0,24	4344,8	1744,35	1043	516	419	218,78	52,51
			100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			51	16,77	4,03
5	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.1576	42,9		-93				
			10М							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						1749	1197	436		135,21
								54		4,26
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	74 %		ФОТ	507				
п. 16		[4]	115.2 %		ФОТ	653				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1160				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	50 %		ФОТ	343				
п. 16		[4]	70.55 %		ФОТ	400				
		ИТОГО сметная прибыль				743				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
6	507- 3336 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 10/20 ЦЕНА=23.93/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	21,576 М	4,3		93				
		цена: 23,93/5,57								
7	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 2517 руб.) СП=70.55% (СП = 1542 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	3954	2028	1290 157	172,09 10,25	206,5 12,3
8	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-11.148 10М	51,8		-577				
9	507- 3337 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 10/25 ЦЕНА=34.62/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	111,48 М	6,22		693				
		цена: 34,62/5,57								
10	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 1149 руб.) СП=70.55% (СП = 703 руб.)	0,55 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	2691	879	970 118	162,75 16,83	89,51 9,25
11	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-5.203 10М	154		-801				
12	507- 3340 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 10/50 ЦЕНА=145.66/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	52,03 М	26,15		1361				
		цена: 145,66/5,57								
13	507- 3297 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ ЦЕНА=13.83/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	36 ШТ	2,48		89				
		цена: 13,83/5,57								
14	507- 9157- 46 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ ЦЕНА=127.45/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1,2 10ШТ	22,88		27				
		цена: 127,45/5,57								
15	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д.15ММ ПЗ=361 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	66,11		1851				
		цена: 361/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	141,55		1699				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 773/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д.50ММ ПЗ=2926 : 5.57 * 1.02	2	535,82		1072				
			ШТ							
		цена: 2926/5,57*1,02								
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 375 руб.) СП=59.5% (СП = 248 руб.)	10,5	624,81	27,78	6561	417	292	4,05	42,5
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
19	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-15.099	250		-3775				
			Л							
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*35 ПЗ=289.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	99	44,9		4445				
			М							
		цена: 289,33/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*64 ПЗ=513.91 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16,5	79,75		1316				
			М							
		цена: 513,91/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**20699**	**3324**	**2552**		**338,52**
								275		**21,55**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[7, 10]		115.2 %	ФОТ	3666				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	375				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4041**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[7, 10]		70.55 %	ФОТ	2245				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	248				
		ИТОГО сметная прибыль				**2493**				
Итого по смете:						**22448**	**4521**	**2988**		**473,73**
								329		**25,82**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	507				
	п. 16	[4, 7, 10]		115.2 %	ФОТ	4319				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	375				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5201**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	343				
	п. 16	[4, 7, 10]		70.55 %	ФОТ	2645				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	248				
		ИТОГО сметная прибыль				**3236**				

	Прямые затраты		22448
	Основная зарплата		4521
	Материальные затраты		14939
	Эксплуатация машин		2988
	в тч ЗП машинистов		329
	Накладные расходы (по смете)		5201
	Сметная прибыль (по смете)		3236
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		30885
	Всего в ценах января 2000 г.		30885
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	5199
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	378
	ЭМ с учётом РК=		3037
	НР с учётом РК=	1.15	5981
	СП с учётом РК=	1.15	3721

ЗАО "СИНТЭКО"
610038 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1024301551147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				32877				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		66027				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		4801				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		19437				
		Материалы в тек. ценах		5.57		83210				
		Итого в тек. ценах без оборудования				168674				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		64595				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		37805				
		ИТОГО с НР и СП				271074				
		НДС		18 %		48793,32				
		ВСЕГО с НДС				319867,32				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-685/14-15 л.л. ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость	387.353	тыс. руб.
строительных работ	387.353	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	74.905	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.528	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 306 руб.) СП=50% (СП = 207 руб.)	1,44	334,65	7,03	482	411	10	34,66	49,91
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			2	0,1	0,14
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 201 руб.) СП=50% (СП = 136 руб.)	0,55	575,77	12,05	317	270	7	59,62	32,79
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87			1	0,17	0,09
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,493	958,52		473				
			ТН							
		Возврат материалов				(473)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**799**	**681**	**17**		**82,7**
								3		**0,24**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	74 %	ФОТ		507				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**507**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	50 %	ФОТ		343				
		ИТОГО сметная прибыль				**343**				
		Горячее водоснабжение ТЗ								
4	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,2	3295,17	1075,08	3954	2028	1290	172,09	206,5

ЗАО "СИТЭХО"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064313041187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 2517 руб.) СП=70.55% (СП = 1542 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			157	10,25	12,3
5	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-11,148 10М	51,8		-577				
6	507-3367 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015-04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 25/25 ЦЕНА=75.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	111,48 М	13,56		1512				
		цена: 75,55/5,57								
7	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 653 руб.) СП=70.55% (СП = 400 руб.)	0,24 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1043	516	419 51	218,78 16,77	52,51 4,03
8	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.1576 10М	42,9		-93				
9	507-3366 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015-04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 25/20 ЦЕНА=51.24/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	21,576 М	9,2		198				
		цена: 51,24/5,57								
10	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 1149 руб.) СП=70.55% (СП = 703 руб.)	0,55 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	2691	879	970 118	162,75 16,83	89,51 9,25
11	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-5.203 10М	154		-801				
12	507-3370 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015-04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 25/50 ЦЕНА=264/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	52,03 М	47,4		2466				
		цена: 264/5,57								
13	507-3297 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015-04	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	36 ШТ	2,48		89				
		цена: 13,83/5,57								
14	507-9157-46 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015-04	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ ЦЕНА=127.45/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1,2 10ШТ	22,88		27				
		цена: 127,45/5,57								
15	Прайс-лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д.15ММ ПЗ=361 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	66,11		1851				
		цена: 361/5,57*1,02								
16	Прайс-лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	141,55		1699				
		цена: 773/5,57*1,02								
17	Прайс-лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ Д.50ММ ПЗ=2926 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	535,82		1072				
		цена: 2926/5,57*1,02								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1144345554147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 626 руб.) СП=59.5% (СП = 414 руб.)	17,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	10934	696	486	4,05	70,84
19	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-25.165 Л	250		-6291				
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 25*35 ПЗ=289.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	132 М	44,9		5927				
		цена: 289,33/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 25*64 ПЗ=513.91 : 1.18 : 5.57 * 1.02	60,5 М	79,75		4825				
		цена: 513,91/1,18/5,57*1,02								
Итого: Горячее водоснабжение ТЗ						**30526**	**4119**	**3165**		**419,36**
								326		**25,58**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[4, 7, 10]	115.2 %	ФОТ	4319
п. 20	[18]	90 %	ФОТ	626
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4945**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[4, 7, 10]	70.55 %	ФОТ	2645
п. 20	[18]	59.5 %	ФОТ	414
	ИТОГО сметная прибыль			**3059**

Итого по смете:						**31325**	**4800**	**3182**	**502,06**
								329	**25,82**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	507
п. 16	[4, 7, 10]	115.2 %	ФОТ	4319
п. 20	[18]	90 %	ФОТ	626
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5452**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	343
п. 16	[4, 7, 10]	70.55 %	ФОТ	2645
п. 20	[18]	59.5 %	ФОТ	414
	ИТОГО сметная прибыль			**3402**

	Прямые затраты		31325
	Основная зарплата		4800
	Материальные затраты		23343
	Эксплуатация машин		3182
	в тч ЗП машинистов		329
	Накладные расходы (по смете)		5452
	Сметная прибыль (по смете)		3402
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		40179
	Всего в ценах января 2000 г.		40179
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	5520
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	378
	ЭМ с учётом РК=		3231
	НР с учётом РК=	1.15	6270
	СП с учётом РК=	1.15	3912
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		42276
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	70104
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	4801

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		20678				
		Материалы в тек. ценах		5.57		130021				
		Итого в тек. ценах без оборудования				220803				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		67716				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		39746				
		ИТОГО с НР и СП				328265				
		НДС		18 %		59087,7				
		ВСЕГО с НДС				387352,7				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-685/14-15 л.л. ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость	161.863	тыс. руб.
строительных работ	161.863	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	47.917	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.363	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1114 руб.) СП=50% (СП = 753 руб.)	2,1	723,77	9,81	1520	1499	21	85,3	179,13
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			7	0,32	0,67
2	ТЕРр-65-02-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 102 руб.) СП=50% (СП = 69 руб.)	0,24	580,77	4,91	139	138	1	68,8	16,51
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	575,86	1,76				0,16	0,04
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	2,96	1049,81		3107				
			ТН							
		Возврат материалов				(3107)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**1659**	**1637**	**22**		**195,64**
								7		**0,71**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	74 %	ФОТ		1216				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1216**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1-2]	50 %	ФОТ		822				
		ИТОГО сметная прибыль				**822**				

Хоз-бытовая К1

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1024[illegible] 1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Х ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 200 руб.) СП=70.55% (СП = 123 руб.)	0,24	4721,98	14,39	1133	174	3	73,88	17,73
			100М ТРУБОПРОВОДА	725,47	0,33				0,03	0,01
5	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-23.952	39,4		-944				
			М							
6	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 1685 руб.) СП=70.55% (СП = 1032 руб.)	2,1	7880,42	31,36	16549	1461	66	70,84	148,76
			100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			2	0,08	0,16
7	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-209.58	70,4		-14754				
			М							
8	507- 4377 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 3,0 М ЦЕНА=307.18/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	70	55,15		3861				
			ШТ							
		цена: 307,18/5,57								
9	507- 4368 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=47.22/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	24	8,48		204				
			ШТ							
		цена: 47,22/5,57								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110*50 ПРЯМОЙ 90 ГР. ПЗ=32.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	96	5,09		489				
			ШТ							
		цена: 32,8/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110*110 КОСОЙ 45 ГР. ПЗ=48.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	7,46		45				
			ШТ							
		цена: 48,1/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**6583**	**1635**	**69**		**166,49**
								2		**0,16**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4, 6]	115.2 %	ФОТ		1885				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1885**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 6]	70.55 %	ФОТ		1155				
		ИТОГО сметная прибыль				**1155**				
Итого по смете:						**8242**	**3272**	**91**		**362,14**
								9		**0,87**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		1216				
	п. 16	[4, 6]	115.2 %	ФОТ		1885				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3101**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		822				
	п. 16	[4, 6]	70.55 %	ФОТ		1155				
		ИТОГО сметная прибыль				**1977**				

	Прямые затраты		8242	
	Основная зарплата		3272	
	Материальные затраты		4879	
	Эксплуатация машин		91	

ЗАО "СИНТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Капитана Д. 59 А, офис 7
ОГРН 1034316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				9				
		Накладные расходы (по смете)				3101				
		Сметная прибыль (по смете)				1977				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13320				
		Всего в ценах января 2000 г.				13320				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		3763				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		10				
		ЭМ с учётом РК=				92				
		НР с учётом РК=		1.15		3566				
		СП с учётом РК=		1.15		2274				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14574				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		47790				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		127				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		589				
		Материалы в тек. ценах		5.57		27176				
		Итого в тек. ценах без оборудования				75555				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		38513				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		23104				
		ИТОГО с НР и СП				137172				
		НДС		18 %		24690,96				
		ВСЕГО с НДС				161862,96				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

Электромонтажные работы

Основание: 40-685/14-15 л.л.ЭМ1-5,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость	227.139	тыс. руб.
строительных работ	14.77	тыс. руб.
монтажных работ	180.671	тыс. руб.
оборудования	31.698	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	35.89	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.261	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,002 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	2	2		52,5 5,91	0,11 0,01
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 554 руб.) СП=65% (СП = 379 руб.)	53 ШТ	11,38 11		603	583		1,12	59,36
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 32- 3 125А ПЗ=1891.73 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	452,86		453				
		цена: 1891,73/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=1481.38 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	354,63		355				
		цена: 1481,38/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	509- 2243	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	5	31,34		157				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	ШТ							
		цена: 174,57/5,57								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	46	123,33		5673				
			ШТ							
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
8	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	1	11,01	2,03	11	9	2	0,87	0,87
			ШТ	8,54	0,13				0,01	0,01
9	Прайс- лист МПО Электромонтаж от 21.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Ц6803В ПЗ=3335.58 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012	1	798,51		799				
			ШТ							
		цена: 3335,58/3.69/1,18*1,03*1,012								
10	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,15	511,55	18,65	77	58	3	39,5	5,93
			100ШТ	387,89	0,38				0,03	
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	15	5,52		83				
			ШТ							
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
12	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 220 руб.) СП=65% (СП = 151 руб.)	0,18	3892,83	1559,78	701	156	281	88,3	15,89
			100ШТ	867,11	421,41			76	43,76	7,88
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	39,82		239				
			ШТ							
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9	37,79		340				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3	152,19		457				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	21	20,17		424				
			ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,092	751,31	147,08	69	45	14	52,5	4,83
			100М	500,33	57,03			5	5,91	0,54
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	46	16,17		744				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 389 руб.) СП=65% (СП = 266 руб.)	2,66	233,84	31,38	622	409	83	16,29	43,33
			100М	153,45	0,11				0,01	0,03
20	509- 1831	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ)	266	3,23		859				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316561147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	"ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	М							
		цена: 17,98/5,57								
21	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 83 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	2,66	82,05	2,03	218	87	5	3,52	9,36
			100М	32,77	0,13				0,01	0,03
22	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	0,15	761,48	161,22	114	43	24	30,8	4,62
			100М	286,75	6,01			1	0,47	0,07
23	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	15	7,07		106				
			М							
24	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	1,2	261,88	4,07	314	75	5	6,74	8,09
			100М	62,75	0,26				0,02	0,02
25	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2	1,4	405,59	28,47	568	190	40	14,6	20,44
			100М	135,93	1,79			3	0,14	0,2
26	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	0,9	2016,21	83,73	1815	432	75	51,6	46,44
			100М	480,4	3,2			3	0,25	0,23
27	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	0,06	734,98	413,78	44	9	24	15,3	0,92
			100М	142,44	24,17			1	1,89	0,11
28	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	156	4,62		721				
			М							
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 1 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90	11,9		1071				
			М							
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 1 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ПЗ=17.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	230	2,79		642				
			М							
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	15	15,24		229				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Промкабель от 22.05.2015г.	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	М							
		цена: 98,2/1,18/5,57*1,02								
32	501- 8510 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=241093,8/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,14 1000М	43284,34		6060				
		цена: 241093,8/5,57								
33	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2 ПЗ=1867.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 М	289,81		1739				
		цена: 1867,44/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	55 ШТ	1,32		73				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
35	ТЕРм- 10- 06- 037- 09	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ НР=100% (НР = 92 руб.) СП=65% (СП = 60 руб.)	5 ШТ	23,49 18,4	1,6	117	92	8	2,18	10,9
36	ССЦ01- 504- 0277	ЯЩИК К- 654	5 ШТ	123		615				
	Итого: Монтажные работы					27261	2190	564 89		231,08 9,13

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1, 3, 10, 12, 17, 19, 21]	95 %	ФОТ	1351
п. 28.1М	[35]	100 %	ФОТ	92
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1443**

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[1, 3, 10, 12, 17, 19, 21]	65 %	ФОТ	925
п. 28.1М	[35]	65 %	ФОТ	60
	ИТОГО сметная прибыль			**985**

Демонтаж

37	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,15 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	7	7		6,32 0,03	0,95
38	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	0,58 100ШТ	45,14 45,14		26	26		5,84	3,39
39	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	2,75 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		66	66		2,95	8,11
40	ТЕРм- 10- 08- 019-	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	55	1,45		80	80		0,15	8,25

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 64 руб.) СП=60% (СП = 48 руб.)	ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						179	179			20,7
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[37-38]		85 %	ФОТ	28				
	п. 43	[40]		80 %	ФОТ	64				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**92**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[37-38]		65 %	ФОТ	22				
	п. 43	[40]		60 %	ФОТ	48				
		ИТОГО сметная прибыль				**70**				
Итого по смете:						27440	2369	564		251,78
								89		9,13
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 10, 12, 17, 19, 21]		95 %	ФОТ	1351				
	п. 28.1М	[35]		100 %	ФОТ	92				
	п. Р17	[37-38]		85 %	ФОТ	28				
	п. 43	[40]		80 %	ФОТ	64				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1535**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 10, 12, 17, 19, 21]		65 %	ФОТ	925				
	п. 28.1М	[35]		65 %	ФОТ	60				
	п. Р17	[37-38]		65 %	ФОТ	22				
	п. 43	[40]		60 %	ФОТ	48				
		ИТОГО сметная прибыль				**1055**				

	Прямые затраты		27440
	Основная зарплата		2369
	Материальные затраты		17227
	Эксплуатация машин		564
	в тч ЗП машинистов		89
	Накладные расходы (по смете)		1535
	Сметная прибыль (по смете)		1055
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		22750
	Всего в ценах января 2000 г.		30030
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2724
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	102
	ЭМ с учётом РК=		577
	НР с учётом РК=	1.15	1765
	СП с учётом РК=	1.15	1213
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		30786
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	34595
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1295
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	3693
	Материалы в тек. ценах	5.57	95954
	Итого в тек. ценах без оборудования		134242
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	19062
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	12324
	ИТОГО с НР и СП		165628

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование в тек. ценах		3.69		26863				
		ИТОГО с оборудованием				192491				
		НДС		18 %		34648,38				
		ВСЕГО с НДС				227139,38				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 Подпись
А.В. Изергина

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 3.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Дерендяева, 44	- Капитальный ремонт системы электроснабжения	136861,12	
2	г.Киров, ул. Дерендяева, 73	- Капитальный ремонт системы отопления	1743392,18	
3	г.Киров, ул. Ивана Попова, 4	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	1932009,28	1514342,38 417666,9
4	г.Киров, ул. Калинина, 4	- Капитальный ремонт системы отопления	1422141,9	
5	г.Киров, ул. Карла Маркса, 140	- Капитальный ремонт системы электроснабжения	634359,74	

Итого по лоту: **5 868 764,22 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,44

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,44

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,44 (электромонтажные работы)

Основание: 40-684/6-15 л.л.ЭМ1-4,ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость		136.861 тыс. руб.
	строительных работ	2.048 тыс. руб.
	монтажных работ	131.587 тыс. руб.
	оборудования	3.226 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		27.762 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.205 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,002	751,31	147,08	2	2		52,5	0,11
			100М	500,33	57,03				5,91	0,01
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	146,57		147				
			ШТ							
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 115 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	11	11,38		125	121		1,12	12,32
			ШТ	11						
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 ПЗ=3093.49 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	740,56		741				
			ШТ							
		цена: 3093,49/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58,28/5,57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	5	10,46		52				
			ШТ							
		цена: 58,28/5,57								
6	509- 2243	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	1	31,34		31				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	ШТ							
		цена: 174,57/5,57								
7	509- 2245 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=216.68/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4 ШТ	38,9		156				
		цена: 216,68/5,57								
8	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 125 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	0,34 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	174	132	6	39,5 0,03	13,43 0,01
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	34 ШТ	5,52		188				
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
10	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 613 руб.) СП=65% (СП = 419 руб.)	0,5 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	1946	434	779 211	88,3 43,76	44,15 21,88
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	15 ШТ	37,79		567				
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	32 ШТ	39,82		1274				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	152,19		457				
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	53 ШТ	20,17		1069				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
15	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	0,35 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	82	54	11	16,29 0,01	5,7
16	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	35 М	3,23		113				
		цена: 17,98/5,57								
17	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,35 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	29	11	1	3,52 0,01	1,23
18	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	0,2 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	152	57	32 1	30,8 0,47	6,16 0,09
19	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20 М	7,07		141				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 339 руб.) СП=65% (СП = 232 руб.)	1,6	1201,52	54,66	1922	355	87	23,8	38,08
			100М	221,58	1,41			2	0,11	0,18
21	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ Д.20ММ ПЗ=5.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	160	0,89		142				
			М							
		цена: 5,73/1,18/5,57*1,02								
22	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	1,8	261,88	4,07	471	113	7	6,74	12,13
			100М	62,75	0,26				0,02	0,04
23	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	1,2	209,78	2,03	252	26	2	2,29	2,75
			100М	21,32	0,13				0,01	0,01
24	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	335	4,62		1548				
			М							
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	60	1,32		79				
			ШТ							
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы						**11860**	**1305**	**925**		**136,06**
								214		**22,23**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 8, 10, 15, 17, 20, 23]	95 %	ФОТ		1280				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1280**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 8, 10, 15, 17, 20, 23]	65 %	ФОТ		876				
		ИТОГО сметная прибыль				**876**				

Демонтаж

26	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,5	49,77	0,92	25	25		6,32	3,16
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	0,02
27	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,34	45,14		15	15		5,84	1,99
			100ШТ	45,14						
28	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 213 руб.) СП=65% (СП = 163 руб.)	3,35	74,83	0,31	251	250	1	9,64	32,29
			100М	74,52	0,11				0,01	0,03
29	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 70 руб.) СП=60% (СП = 52 руб.)	60	1,45		87	87		0,15	9
			ШТ	1,45						
30	ТЕРр- 67- 04- 002	ДЕМОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,18	28,91		5	5		3,74	0,67
			100ШТ	28,91						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						**383**	**382**	**1**		**47,11**
										0,05
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р17	[26-28, 30]			85 %	ФОТ	251				
п. 43	[29]			80 %	ФОТ	70				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**321**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р17	[26-28, 30]			65 %	ФОТ	192				
п. 43	[29]			60 %	ФОТ	52				
	ИТОГО сметная прибыль					**244**				
Итого по смете:						**12243**	**1687**	**926**		**183,17**
								214		**22,28**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 45.2	[1, 3, 8, 10, 15, 17, 20, 23]			95 %	ФОТ	1280				
п. Р17	[26-28, 30]			85 %	ФОТ	251				
п. 43	[29]			80 %	ФОТ	70				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**1601**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 45.2	[1, 3, 8, 10, 15, 17, 20, 23]			65 %	ФОТ	876				
п. Р17	[26-28, 30]			65 %	ФОТ	192				
п. 43	[29]			60 %	ФОТ	52				
	ИТОГО сметная прибыль					**1120**				

	Прямые затраты		12243
	Основная зарплата		1687
	Материальные затраты		8889
	Эксплуатация машин		926
	в тч ЗП машинистов		214
	Накладные расходы (по смете)		1601
	Сметная прибыль (по смете)		1120
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		14223
	Всего в ценах января 2000 г.		14964
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1940
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	246
	ЭМ с учётом РК=		958
	НР с учётом РК=	1.15	1841
	СП с учётом РК=	1.15	1288
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		15657
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	24638
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	3124
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	6131
	Материалы в тек. ценах	5.57	49512
	Итого в тек. ценах без оборудования		80281
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	19883
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	13086
	ИТОГО с НР и СП		113250
	Оборудование в тек. ценах	3.69	2734
	ИТОГО с оборудованием		115984
	НДС	18 %	20877,12
	_в т.ч. НДС по оборудованию		492
	ВСЕГО с НДС		136861,12

Составил: Рыкова Л.А.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,73

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,73

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-684/7-15л.л.ОВ1-9,ОВ.С1-2

Сметная стоимость		1743.392 тыс. руб.
	строительных работ	1700.974 тыс. руб.
	монтажных работ	5.656 тыс. руб.
	оборудования	36.763 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		243.611 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.734 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% (НР = 6738 руб.) СП=60% (СП = 3925 руб.)	7,22	4366,19	65,69	31524	6525	474	94,83	684,67
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			17	0,21	1,52
2	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-722	33,5		-24187				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	722	23,6		17039				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3505 руб.) СП=60% (СП = 2042 руб.)	2,64	7289,07	172,2	19243	3394	455	134,9	356,14
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			9	0,3	0,79
5	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-264	57,2		-15101				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1064316041137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	264 М	39,1		10322				
7	ТЕРр- 65- 09- 009 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=103% (НР = 2170 руб.) СП=60% (СП = 1264 руб.)	1 100М ТРУБОПРОВОДА	13086,33 2100,41	340,33 7,36	13086	2100	340 7	220,4 0,67	220,4 0,67
8	ССЦ01- 302- 0895	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-100 М	104		-10400				
9	ССЦ01- 302- 1320	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	100 М	75,4		7540				
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	60 КГ	11		660				
11	Прайс- лист "LUNDA" от 29.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН BROEN BALLOFIX Д 20ММ ПЗ=402 : 5.57 * 1.02	78 ШТ	73,62		5742				
		цена: 402/5,57*1,02								
12	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 755 руб.) СП=70.55% (СП = 462 руб.)	9,86 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1254	655	549	5,76	56,81
13	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 76 руб.) СП=70.55% (СП = 47 руб.)	1 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	137	66	56	5,76	5,76
14	ССЦ01- 507- 1982	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	4 ШТ	55,2		221				
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR ПЗ=220 : 1.18 : 5.57 * 1.02	43 ШТ	34,14		1468				
		цена: 220/1,18/5,57*1,02								
16	ССЦ01- 301- 0606	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	15 М	36		540				
17	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	8 ШТ	97,96 15,2	5,73	784	122	46	1,69	13,52

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	734,05		5872				
			ШТ							
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 139 руб.) СП=70.55% (СП = 85 руб.)	4	170,96	11,23	684	120	45	3,35	13,39
			ШТ	30,08	0,33			1	0,03	0,1
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.103.065 Д.65ММ ПЗ=6180 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	959,07		3836				
			ШТ							
		цена: 6180/1,18/5,57*1,02								
21	ТЕР- 16- 05- 001- 02	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=128% (НР = 17 руб.) СП=83% (СП = 11 руб.)	1	94,83	4,58	95	13	5	1,47	1,47
			ШТ	13,22						
22	Прайс- лист Термопромтрейд от 04.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ BALLOREX S Д40 ММ ПЗ=8290 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	1286,52		1287				
			ШТ							
		цена: 8290/1,18/5,57*1,02								
23	ТЕРм- 11- 02- 022- 04	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ НР=80% (НР = 107 руб.) СП=60% (СП = 80 руб.)	5	46,06	9,41	230	134	47	3,09	15,45
			ШТ	26,76						
24	Прайс- лист Термопромтрейд от 04.06.2015г.	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ПРЭМ- 50 Ду- 50 ПЗ=13020 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	3116,88		6234				
			ШТ							
		цена: 13020/1,18/3,69*1,03*1,012								
25	Прайс- лист Термопромтрейд от 04.06.2015г.	ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА ВКТ- 7 ПЗ=6910 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	1654,2		1654				
			ШТ							
		цена: 6910/1,18/3,69*1,03*1,012								
26	Прайс- лист Термопромтрейд от 04.06.2015г.	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КТПТР- 01 ПЗ=1160 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	277,69		555				
			ШТ							
		цена: 1160/1,18/3,69*1,03*1,012								
27	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 22 руб.) СП=70.55% (СП = 13 руб.)	1	36,68	10,45	37	19	10	1,97	1,97
			ШТ	18,53	0,33				0,03	0,03
		МЗ=22.70-15.00(507-0944);								
28	Прайс- лист Мир сантехники от 29.05.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ СЕРИИ362 ПЗ=219.75 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	34,1		34				
			ШТ							
		цена: 219,75/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ООО"Теплотрон-НК" от 09.02.2015г.	МУФТА Д.15ММ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХООТВОДЧИКА ПЗ=29.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	4,56		5				
			ШТ							
		цена: 29,4/1,18/5,57*1,02								
30	ТЕР- 13- 03- 002-	ОГРУНТОВКА	1,4935	328,57	11,8	491	106	18	6,72	10,03

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
СП.Р. [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 86 руб.) СП=59.5% (СП = 63 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,02
31	ТЕР- 13- 03- 004-23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 46 руб.) СП=59.5% (СП = 34 руб.)	0,8635	613,91	30,53	530	57	26	7,29	6,29
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	0,02
32	ТЕР- 15- 04- 030-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 427 руб.) СП=46.75% (СП = 211 руб.)	0,63	1096,35	3,59	691	452	2	81,72	51,48
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
33	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1057 руб.) СП=59.5% (СП = 699 руб.)	29,525	624,81	27,78	18448	1174	820	4,05	119,52
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
34	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-42.457	250		-10614				
			Л							
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*25 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58,575	18,16		1064				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	130,9	35,88		4697				
			М							
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*108 ПЗ=471.39 : 1.18 : 5.57 * 1.02	97,9	73,15		7161				
			М							
		цена: 471,39/1,18/5,57*1,02								
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 32*28 ПЗ=343.94 : 1.18 : 5.57 * 1.02	37,4	53,38		1996				
			М							
		цена: 343,94/1,18/5,57*1,02								
39	ТЕР- 26- 01- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% (НР = 1538 руб.) СП=59.5% (СП = 1017 руб.)	22,69	1293,57	45,96	29351	1709	1043	7,67	174,04
			10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	75,33						
40	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-56.725	250		-14181				
			Л							
41	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=1404.67 : 1.18 : 5.57 * 1.02	177,98	217,99		38798				
			М2							
		цена: 1404.67/1,18/5.57*1,02								
42	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	РУЛОНЫ К- FLEX ST ТОЛЩ.50ММ РУЛОНЫ К- FLEX ST ТОЛЩ.50ММ ПЗ=2079.27 : 1.18 : 5.57 * 1.02	71,61	322,68		23107				
			М2							
		цена: 2079,27/1,18/5,57*1,02								
43	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	2,795	958,52		2679				
			ТН							
		Возврат материалов				(2679)				
		цена: 6300/1,18/5,57								

ЗАО "СИТЭКО" 610038 г. Киров ул. Ленина д. 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**181934**	**16646**	**3936**		**1730,94**
								34		**3,15**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	12413
п. 16	[12-13, 17, 19, 27]	115.2 %	ФОТ	1133
п. 16	[21]	128 %	ФОТ	17
п. 43	[23]	80 %	ФОТ	107
п. 13	[30-31]	81 %	ФОТ	132
п. 15	[32]	94.5 %	ФОТ	427
п. 20	[33, 39]	90 %	ФОТ	2595
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**16824**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4, 7]	60 %	ФОТ	7231
п. 16	[12-13, 17, 19, 27]	70.55 %	ФОТ	693
п. 16	[21]	83 %	ФОТ	11
п. 43	[23]	60 %	ФОТ	80
п. 13	[30-31]	59.5 %	ФОТ	97
п. 15	[32]	46.75 %	ФОТ	211
п. 20	[33, 39]	59.5 %	ФОТ	1716
	ИТОГО сметная прибыль			**10039**

	Прямые затраты		181934	
	Основная зарплата		16646	
	Материальные затраты		152909	
	Эксплуатация машин		3936	
	в тч ЗП машинистов		34	
	Сметная стоимость оборудования:		8443	
	Накладные расходы (по смете)		16824	
	Сметная прибыль (по смете)		10039	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		200354	
	Всего в ценах января 2000 г.		208797	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	19143	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	39	
	ЭМ с учётом РК=		3941	
	НР с учётом РК=	1.15	19348	
	СП с учётом РК=	1.15	11545	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	243116	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	495	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	25222	
	Материалы в тек. ценах	5.57	851703	
	Итого в тек. ценах без оборудования		1120041	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	208958	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	117297	
	ИТОГО с НР и СП		1446296	
	Оборудование в тек. ценах	3.69	31155	
	ИТОГО с оборудованием		1477451	
	НДС	18 %	265941,18	
	ВСЕГО с НДС		1743392,18	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 43[illegible] КПП 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
подпись
31.07.2015 А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Карла Маркса,140

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Карла Маркса,140

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/8-15 л.л.ЭМ1-3,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость	634.36	тыс. руб.
строительных работ	0.926	тыс. руб.
монтажных работ	526.547	тыс. руб.
оборудования	106.887	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	92.1	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.677	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 145 руб.) СП=65% (СП = 99 руб.)	3	537,11	91,93	1611	137	276	4,66	13,98
			ШТ	45,76	5,24			16	0,41	1,23
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	6	683,93		4104				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	6	136,47		819				
			ШТ							
		цена: 570,07/1,18/3,69*1,03*1,012								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	185,66		557				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	79,34		238				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	199,94		600				
			ШТ							
		цена: 835,22/1,18/3,69*1,03*1,012								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	76,92		231				
			ШТ							
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	96,8		290				
			ШТ							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 634,36 тыс.руб

21.08.2015 г.

Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 404,35/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	42,84		129			-12-	
			ШТ							
		цена: 178,97/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	62,67		188				
			ШТ							
		цена: 261,77/1,18/3,69*1,03*1,012								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	79,34		238				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	76,92		231				
			ШТ							
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	228,51		686				
			ШТ							
		цена: 954,53/1,18/3,69*1,03*1,012								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3	146,57		440				
			ШТ							
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	184,01		1104				
			ШТ							
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9	2,57		23				
			ШТ							
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1379 руб.) СП=65% (СП = 944 руб.)	132	11,38		1502	1452		1,12	147,84
			ШТ	11						
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 31В 31250 ПЗ=796.08 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	190,58		572				
			ШТ							
		цена: 796,08/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 32- 3 125А ПЗ=1891.73 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	3	452,86		1359				
			ШТ							
		цена: 1891,73/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2232 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=84.73/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1	15,21		15				
			ШТ							
		цена: 84,73/5,57								
21	509- 2246 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=216.68/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	6	38,9		233				
			ШТ							
		цена: 216,68/5,57								
22	509- 2261 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-100 3Р 100А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=811.51/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	3	145,69		437				
			ШТ							
		цена: 811,51/5,57								
23	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 1- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	116	123,33		14306				
			ШТ							
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
24	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 181 руб.) СП=65% (СП = 124 руб.)	0,49	511,55	18,65	251	191	9	39,5	19,36
			100ШТ	387,89	0,38				0,03	0,01

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 634,36 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20-1- 0- ГПБ ПЗ=117.41 : 5.57 : 1.18 * 1.02	49	18,22		893				-13-
			ШТ							
		цена: 117,41/5,57/1,18*1,02								
26	ТЕРм- 08- 03- 593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 770 руб.) СП=65% (СП = 527 руб.)	0,63	3892,83	1559,78	2452	546	982	88,3	55,63
			100ШТ	867,11	421,41			265	43,76	27,57
27	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28	37,79		1058				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28	39,82		1115				
			ШТ							
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	7	152,19		1065				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	70	20,17		1412				
			ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
31	ТЕРм- 08- 01- 068-01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 123 руб.) СП=65% (СП = 84 руб.)	0,232	751,31	147,08	174	116	34	52,5	12,18
			100М	500,33	57,03			13	5,91	1,37
32	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	116	16,17		1876				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
33	ТЕРм- 08- 02- 390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 598 руб.) СП=65% (СП = 409 руб.)	4,1	233,84	31,38	959	629	129	16,29	66,79
			100М	153,45	0,11				0,01	0,04
34	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	410	3,23		1324				
			М							
		цена: 17,98/5,57								
35	ТЕРм- 08- 02- 399-01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 128 руб.) СП=65% (СП = 88 руб.)	4,1	82,05	2,03	336	134	8	3,52	14,43
			100М	32,77	0,13			1	0,01	0,04
36	ТЕРм- 08- 02- 407-01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	0,2	761,48	161,22	152	57	32	30,8	6,16
			100М	286,75	6,01			1	0,47	0,09
37	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20	7,07		141				
			М							
38	ТЕРм- 08- 02- 412-02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	2,7	261,88	4,07	707	169	11	6,74	18,2
			100М	62,75	0,26			1	0,02	0,05
39	ТЕРм- 08- 02- 412-06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	1	505,22	50,85	505	168	51	18	18
			100М	167,58	3,2			3	0,25	0,25

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 639,36 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	0,65 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	225	68	11 1	11,2 0,08	7,28 0,05
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2	2,6 100М	405,59 135,93	28,47 1,79	1055	353	74 5	14,6 0,14	37,96 0,36
42	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 813 руб.) СП=65% (СП = 556 руб.)	1,77 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	3569	850	148 6	51,6 0,25	91,33 0,44
43	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.)	0,24 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	176	34	99 6	15,3 1,89	3,67 0,45
44	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
45	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,1 1000М	61986,78		6199				
		цена: 345266,37/5,57								
46	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,004 1000М	15598,93		62				
		цена: 86886,06/5,57								
47	Прайс- лист "Промкабель" от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2 ПЗ=701.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 М	108,9		653				
		цена: 701,73/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист "Промкабель" от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	65 М	15,24		991				
		цена: 98,2/1,18/5,57*1,02								

-14-

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 634,36 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Прайс- лист "Промкабель" от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 1 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ПЗ=17.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	300 М	2,79		837				
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								
50	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ПЗ=69.36 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 М	10,76		22				
		цена: 69,36/1,18/5,57*1,02								
51	501- 8510 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=241093.8/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,26 1000М	43284,34		11254				
		цена: 241093,8/5,57								
52	501- 8512 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ЦЕНА=547063.93/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,012 1000М	98216,15		1179				
		цена: 547063,93/5,57								
53	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	467 М	4,62		2158				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
54	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ (СУЩЕСТ.)	3 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	33	26	6	0,87 0,01	2,61 0,03
55	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	91 ШТ	1,32		120				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
56	ТЕРм- 10- 06- 037- 09	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ НР=100% (НР = 129 руб.) СП=65% (СП = 84 руб.)	7 ШТ	23,49 18,4	1,6	164	129	11	2,18	15,26
57	ССЦ01- 504- 0277	ЯЩИК К- 654	7 ШТ	123		861				
Итого: Монтажные работы						**74962**	**5059**	**1881** **318**		**530,68** **32,01**

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 31, 33, 35, 42-43]	95 %	ФОТ	4175
п. 28.1М	[56]	100 %	ФОТ	129
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4304**

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 31, 33, 35, 42-43]	65 %	ФОТ	2857
п. 28.1М	[56]	65 %	ФОТ	84
	ИТОГО сметная прибыль			**2941**

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 634,36 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтаж					
58	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ; НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	3 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	124	41	83 5	1,4 0,12	4,19 0,37
59	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,03 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	7	7		25,72 0,07	0,77
60	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,35 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	17	17		6,32 0,03	2,21 0,01
61	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 37 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	0,97 100ШТ	45,14 45,14		44	44		5,84	5,66
62	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 581 руб.) СП=65% (СП = 444 руб.)	9,16 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	685	682	3 1	9,64 0,01	88,3 0,09
63	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ; НР=80% (НР = 106 руб.) СП=60% (СП = 79 руб.)	91 ШТ	1,45 1,45		132	132		0,15	13,65
Итого: Демонтаж						**1009**	**923**	**86 6**		**114,79 0,47**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[58]	95 %	ФОТ	44
п. Р17	[59-62]	85 %	ФОТ	638
п. 43	[63]	80 %	ФОТ	106
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**788**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[58]	65 %	ФОТ	30
п. Р17	[59-62]	65 %	ФОТ	489
п. 43	[63]	60 %	ФОТ	79
	ИТОГО сметная прибыль			**598**

Итого по смете:				**75971**	**5982**	**1967 324**	**645,47 32,48**
	Накладные расходы по видам работ						
п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 31, 33, 35, 42-43, 58]	95 %	ФОТ	4219			
п. 28.1М	[56]	100 %	ФОТ	129			
п. Р17	[59-62]	85 %	ФОТ	638			
п. 43	[63]	80 %	ФОТ	106			
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5092**			
	Сметная прибыль по видам работ						
п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 31, 33, 35, 42-43, 58]	65 %	ФОТ	2887			
п. 28.1М	[56]	65 %	ФОТ	84			
п. Р17	[59-62]	65 %	ФОТ	489			
п. 43	[63]	60 %	ФОТ	79			
	ИТОГО сметная прибыль			**3539**			

	Прямые затраты		75971
	Основная зарплата		5982
	Материальные затраты		43474
	Эксплуатация машин		1967
	в тч ЗП машинистов		324
	Накладные расходы (по смете)		5092
	Сметная прибыль (по смете)		3539

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 634,36 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				60054				
		Всего в ценах января 2000 г.				84602				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		6879				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		373				
		ЭМ с учётом РК=				2016				
		НР с учётом РК=		1.15		5856				
		СП с учётом РК=		1.15		4070				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				86843				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		87363				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		4737				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		12902				
		Материалы в тек. ценах		5.57		242150				
		Итого в тек. ценах без оборудования				342415				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		63245				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		41351				
		ИТОГО с НР и СП				447011				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		90582				
		ИТОГО с оборудованием				537593				
		НДС		18 %		96766,74				
		ВСЕГО с НДС				634359,74				

-17-

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 634,36 тыс. руб.

21.08.2015 г.

Суслопарова М.Н

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-11-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Калинина ,4

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Калинина,4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/7-15 л.л.ОВ1-9,ОВ.С1-2

Сметная стоимость 1422.142 тыс. руб.

строительных работ 1422.142 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 259.105 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1.85 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	2,04	3533,89	65,69	7209	1513	134	77,8	158,71
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			5	0,21	0,43
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-204	26,80		-5467				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	204	17,90		3652				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	7,7	4011,09	65,69	30885	6303	506	85,9	661,4
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			18	0,21	1,6
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-770	30,80		-23716				
			М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	770	21,60		16632				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1422,142 тыс.руб 04.08.2015г. Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	1,05	4366,19	65,69	4584	949	69	94,83	99,57
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			2	0,21	0,22
8	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-105	33,50		-3518				
			М							
9	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	105	23,60		2478				
			М							
10	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3743 руб.) СП=60% (СП = 2180 руб.)	2,82	7289,07	172,2	20555	3625	486	134,9	380,42
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			9	0,3	0,85
11	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-282	57,20		-16130				
			М							
12	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	282	39,10		11026				
			М							
13	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 963 руб.) СП=60% (СП = 561 руб.)	0,56	9973,50	265,15	5585	933	148	174,8	97,89
			100М ТРУБОПРОВОДА	1665,84	3,95			2	0,36	0,2
14	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-56	78,50		-4396				
			М							
15	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	29	50,60		1467				
			М							
16	ССЦ01- 302- 1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	27	58,30		1574				
			М							
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	30	11,00		330				
			КГ							
18	ТЕРр- 65- 03- 013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,06	812,00	7,67	49	49		95,3	5,72
			100ШТ АРМАТУРЫ	804,33	2,75				0,25	0,02
19	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,24							
			Т							
20	ССЦ01- 302- 0470	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	260	30,80						
			ШТ							
21	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 15 USV- I ПЗ=2530 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	392,63						
			ШТ							

цена: 2530/1,18/5,57*1,02

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1422,142 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	407,37		11406				
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 15 LENO MSV- S ПЗ=1380 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	214,16		1713				
		цена: 1380/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 20 LENO MSV- S ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	259,17		7257				
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист "Энергопоток" от 15.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 50 LENO MSV- ВД ПЗ=12963 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	2011,72		16094				
		цена: 12963/1,18/5,57*1,02								
26	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	2 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	342	60	22 1	3,35 0,03	6,69 0,05
27	ССЦ01- 507- 0986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4 ШТ	42,90		-172				
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ JIP- FF Д.80ММ ПЗ=3815 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	592,05		1184				
		цена: 3815/1,18/5,57*1,02								
29	ССЦ01- 507- 1114	ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	4 ШТ	79,60		318				
30	Прайс- лист Компания "Тайм" от 15.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН Х2777 Д.65ММ ПЗ=30815.02 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	4782,17		19129				
		цена: 30815,02/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист Теплорост от 15.06.15г.	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ EAGLE Д- 20ММ (V2500) ПЗ=266 : 5.57 : 1.18 * 1.02	4 ШТ	41,28		165				
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
32	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 1041 руб.) СП=70.55% (СП = 638 руб.)	13,61 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1731	904	758	5,76	78,41
33	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 44 руб.) СП=70.55% (СП = 27 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	77	38	31	5,76	3,23
34	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 174 руб.) СП=70.55% (СП = 107 руб.)	8 ШТ	51,68 18,53	10,45 0,33	413	148	84 3	1,97 0,03	15,73 0,21
35	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=421.72 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	65,45		524				
		цена: 421,72/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 46 руб.) СП=59.5% (СП = 34 руб.)	0,81 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	266	57	10 1	6,72 0,01	5,44 0,01

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1422,143 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 43 руб.) СП=59.5% (СП = 32 руб.)	0,81 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	613,91 65,5	30,53 0,25	497	53	25	7,29 0,03	5,9 0,02
38	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 493 руб.) СП=46.75% (СП = 244 руб.)	0,73 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	800	522	3	81,72 0,01	59,65 0,01
39	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1811 руб.) СП=59.5% (СП = 1197 руб.)	50,6 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	31615	2012	1406	4,05	204,83
40	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-72.7628 Л	250,00		-18191				
41	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*22 ПЗ=100.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	79,2 М	15,59		1235				
		цена: 100,44/1,18/5,57*1,02								
42	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*35 ПЗ=144.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110 М	22,35		2459				
		цена: 144,01/1,18/5,57*1,02								
43	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	308 М	35,88		11051				
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
44	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	31,9 М	46,36		1479				
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
45	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*89 ПЗ=326.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	27,5 М	50,72		1395				
		цена: 326,82/1,18/5,57*1,02								
46	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ МЗ=407.56*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	1,7 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	372,30 314,44	57,86	633	535	98	36,78	62,52
47	Прайс- лист ООО Пласт- Термс от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER (125 м2) ПЗ=431.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 РУЛОН	66,93		535				
		цена: 431,3/1,18/5,57*1,02								
48	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,24 Т ГРУЗА	42,98		10				
49	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,24 Т ГРУЗА	12,20		3				
50	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	3,428 ТН	958,52		3286				
		Возврат материалов				(3286)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						157916	17701	3780		1846,1
								40		3,6

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[10, 13]	103 %	ФОТ	4706
п. 16	[32-34]	115.2 %	ФОТ	1259
п. 13	[36-37]	81 %	ФОТ	89
п. 15	[38]	94.5 %	ФОТ	493
п. 20	[39]	90 %	ФОТ	1811

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1422,143 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8358**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[10, 13]		60 %	ФОТ	2741				
	п. 16	[32-34]		70.55 %	ФОТ	772				
	п. 13	[36-37]		59.5 %	ФОТ	66				
	п. 15	[38]		46.75 %	ФОТ	244				
	п. 20	[39]		59.5 %	ФОТ	1197				
		ИТОГО сметная прибыль				**5020**				

-15-

	Прямые затраты		157916		
	Основная зарплата		17701		
	Материальные затраты		136422		
	Эксплуатация машин		3780		
	в тч ЗП машинистов		40		
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		13		
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		10		
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		3		
	Накладные расходы (по смете)		8358		
	Сметная прибыль (по смете)		5020		
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		171294		
	Всего в ценах января 2000 г.		171294		
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	20356		
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	46		
	ЭМ с учётом РК=		3786		
	НР с учётом РК=	1.15	9612		
	СП с учётом РК=	1.15	5773		
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	11		
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	3		
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		175963		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	258521		
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	584		
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	24230		
	Материалы в тек. ценах	5.57	759871		
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	97		
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	22		
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		119		
	Итого в тек. ценах без оборудования		1042741		
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	103810		
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	58654		
	ИТОГО с НР и СП		1205205		
	НДС	18 %	216936,9		
	ВСЕГО с НДС		1422141,9		

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1422,142 тыс.руб
04.08.2015г
Суслопарова М.А

Образец №4

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,4

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-684/22-15 л.л. ОТ1-9, ОТ.С1-2

Сметная стоимость		1514.342 тыс. руб.
	строительных работ	1441.282 тыс. руб.
	монтажных работ	2.332 тыс. руб.
	оборудования	70.729 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		228.448 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.625 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 6934 руб.) СП=60% (СП = 4039 руб.)	8,2 100М ТРУБОПРОВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	32891	6713	539 19	85,9 0,21	704,38 1,72
2	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-820 М	30,8		-25256				
3	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	820 М	21,6		17712				
4	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3558 руб.) СП=60% (СП = 2072 руб.)	2,68 100М ТРУБОПРОВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	19535	3445	461 9	134,9 0,3	361,53 0,8
5	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-268	57,2		-15330				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	268	39,1		10479				
			М							
7	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 1513 руб.) СП=60% (СП = 881 руб.)	0,88	9973,5	265,15	8777	1466	233	174,8	153,82
			100М ТРУБОПРОВОДА	1665,84	3,95			3	0,36	0,32
8	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-88	78,5		-6908				
			М							
9	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	88	50,6		4453				
			М							
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	46	11		506				
			КГ							
11	Прайс- лист Лунда от 29.05.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ МУФТОВЫЕ НР- ВР Д.20ММ ПЗ=621 : 5.57 * 1.02	148	113,72		16831				
			ШТ							
		цена: 621/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Лунда от 29.05.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ МУФТОВЫЕ ВР Д.20ММ ПЗ=402 : 5.57 * 1.02	74	73,62		5448				
			ШТ							
		цена: 402/5,57*1,02								
13	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	4	97,96	5,73	392	61	23	1,69	6,76
			ШТ	15,2						
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	734,05		2936				
			ШТ							
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
15	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	2	170,96	11,23	342	60	22	3,35	6,69
			ШТ	30,08	0,33			1	0,03	0,05
16	ССЦ01- 507- 0986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4	42,9		-172				
			ШТ							
17	ССЦ01- 507- 0984	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 65 ММ	4	32,4		130				
			ШТ							
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.103.065 Д.65ММ ПЗ=6180 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	959,07		1918				
			ШТ							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 6180/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 833 руб.) СП=70.55% (СП = 510 руб.)	10,88 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1384	723	606	5,76	62,69
20	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 68 руб.) СП=70.55% (СП = 42 руб.)	0,88 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	121	59	49	5,76	5,07
21	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ (ОТВОДЫ) НР=117% (НР = 264 руб.) СП=75.65% (СП = 171 руб.)	0,037 Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	27160,05 4467,43	16746,16 1649,28	1005	165	620 61	406,87 128,95	15,05 4,77
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR ПЗ=220 : 1.18 : 5.57 * 1.02	37 ШТ	34,14		1263				
		цена: 220/1,18/5,57*1,02								
23	ССЦ01- 301- 0606	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	16 М	36		576				
24	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 44 руб.) СП=70.55% (СП = 27 руб.)	2 ШТ	51,68 18,53	10,45 0,33	103	37	21 1	1,97 0,03	3,93 0,05
25	ССЦ01- 507- 0944	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 И 0,25 МПА (1 И 2,5 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-2 ШТ	15		-30				
26	Прайс- лист Мир сантехники от 29.05.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ СЕРИИ362 ПЗ=219.75 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	34,1		68				
		цена: 219,75/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист ООО"Теплотрон-НК" от 09.02.2015г.	МУФТА Д.15ММ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХООТВОДЧИКА ПЗ=29.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	4,56		9				
		цена: 29,4/1,18/5,57*1,02								
28	ТЕРм- 11- 02- 022- 06	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 120 ММ НР=80% (НР = 42 руб.) СП=60% (СП = 32 руб.)	1 ШТ	103,99 53,52	26,51	104	53	27	6,18	6,18
29	Прайс- лист "ВТК Энерго" от 01.04.2015г.	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "МАГИКА А2200" Д100 ММ ПЗ=57505 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	16244,15		16244				
		цена: 57505/3,69*1,03*1,012								
30	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 49 руб.) СП=59.5% (СП = 36 руб.)	0,8525 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	280	60	10	6,72 0,01	5,73 0,01
31	ТЕР- 13- 03- 004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,8525	613,91	30,53	523	56	26	7,29	6,21

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 45 руб.) СП=59.5% (СП = 33 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	0,02
32	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1360 руб.) СП=59.5% (СП = 899 руб.)	38	624,81	27,78	23743	1511	1056	4,05	153,82
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
33	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-54.644	250		-13661				
			Л							
34	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*25 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	94,6	18,16		1718				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	143	35,88		5131				
			М							
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	86,9	46,36		4029				
			М							
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 32*28 ПЗ=343.94 : 1.18 : 5.57 * 1.02	93,5	53,38		4991				
			М							
		цена: 343,94/1,18/5,57*1,02								
38	ТЕР- 26- 01- 054-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 537 руб.) СП=59.5% (СП = 355 руб.)	1,9	779,86	57,86	1482	597	110	36,78	69,86
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						
39	Прайс- лист Тайм от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.3 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	209	2,68		560				
			М2							
		цена: 431,3/25/1,18/5.57*1,02								
40	ТЕР- 26- 01- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% (НР = 488 руб.) СП=59.5% (СП = 322 руб.)	7,2	1293,57	45,96	9314	542	331	7,67	55,23
			10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	75,33						
41	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-18	250		-4500				
			Л							
42	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	РУЛОНЫ К- FLEX ST ТОЛЩ.50ММ ПЗ=2079.27 : 1.18 : 5.57 * 1.02	79,2	322,68		25556				
			М2							
		цена: 2079,27/1,18/5,57*1,02								
43	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	2,9084	958,52		2788				
			ТН							
		Возврат материалов				(2788)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**154697**	**15548**	**4134**		**1616,98**
								94		**7,75**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	12005
п. 16	[13, 15, 19-20, 24]	115.2 %	ФОТ	1085
п. 18	[21]	117 %	ФОТ	264

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 43	[28]		80 %	ФОТ	42				
	п. 13	[30-31]		81 %	ФОТ	94				
	п. 20	[32, 38, 40]		90 %	ФОТ	2385				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**15875**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[1, 4, 7]		60 %	ФОТ	6992				
	п. 16	[13, 15, 19-20, 24]		70.55 %	ФОТ	665				
	п. 18	[21]		75.65 %	ФОТ	171				
	п. 43	[28]		60 %	ФОТ	32				
	п. 13	[30-31]		59.5 %	ФОТ	69				
	п. 20	[32, 38, 40]		59.5 %	ФОТ	1576				
		ИТОГО сметная прибыль				**9505**				

	Прямые затраты		154697	
	Основная зарплата		15548	
	Материальные затраты		118771	
	Эксплуатация машин		4134	
	в тч ЗП машинистов		94	
	Сметная стоимость оборудования:		16244	
	Накладные расходы (по смете)		15875	
	Сметная прибыль (по смете)		9505	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		163833	
	Всего в ценах января 2000 г.		180077	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	17880	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	108	
	ЭМ с учётом РК=		4148	
	НР с учётом РК=	1.15	18256	
	СП с учётом РК=	1.15	10931	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		186230	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	227076	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1372	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	26547	
	Материалы в тек. ценах	5.57	661554	
	Итого в тек. ценах без оборудования		915177	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	197165	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	111059	
	ИТОГО с НР и СП		1223401	
	Оборудование в тек. ценах	3.69	59940	
	ИТОГО с оборудованием		1283341	
	НДС	18 %	231001,38	
	ВСЕГО с НДС		1514342,38	

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,4

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Электромонтажные работы

Основание: 40-684/22-15 л.л. ЭМ1-5,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость	417.667	тыс. руб.
строительных работ	4.759	тыс. руб.
монтажных работ	350.525	тыс. руб.
оборудования	62.383	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	50.711	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.367	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИЧА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1	537,11	91,93	537	46	92	4,66	4,66
			ШТ	45,76	5,24			5	0,41	0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	683,93		1368				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	136,47		273				
			ШТ							
		цена: 570,07/1,18/3,69*1,03*1,012								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	185,66		186				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	79,34		79				
			ШТ							

ЭКО "СМЕТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	199,94		200				
		цена: 835,22/1,18/3,69*1,03*1,012								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	76,92		77				
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	96,8		97				
		цена: 404,35/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	42,84		43				
		цена: 178,97/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	62,67		63				
		цена: 261,77/1,18/3,69*1,03*1,012								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	79,34		79				
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	76,92		77				
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	228,51		229				
		цена: 954,53/1,18/3,69*1,03*1,012								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 742 руб.) СП=65% (СП = 508 руб.)	71 ШТ	11,38 11		808	781		1,12	79,52
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=2094.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	501,51		502				
		цена: 2094,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	740,56		741				

ЗАО "КОНТАКТ"
610033 г. Киров, ул. Красноармейская, 59 А, офис 7
ОГРН 1064345[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 ПЗ=3093.49 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	ШТ							
		цена: 3093,49/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 ШТ	31,34		31				
		цена: 174,57/5,57								
21	509- 2245 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=216.68/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4 ШТ	38,9		156				
		цена: 216,68/5,57								
22	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=673.14 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	64 ШТ	161,14		10313				
		цена: 673,14/1,18/3,69*1,03*1,012								
23	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 89 руб.) СП=65% (СП = 61 руб.)	0,24 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	123	94	4	39,5 0,03	9,48 0,01
24	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ГПБ ПЗ=117.41 : 5.57 : 1.18 * 1.02	24 ШТ	18,22		437				
		цена: 117,41:5,57:1,18*1,02								
25	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 391 руб.) СП=65% (СП = 268 руб.)	0,32 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	1246	277	500 135	88,3 43,76	28,26 14
26	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	37,79		756				
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	37,79		302				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	152,19		609				
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36 ШТ	20,17		726				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
30	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,128 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	96	64	19 7	52,5 5,91	6,72 0,76
31	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	64 ШТ	16,17		1035				
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
32	ТЕРм- 08- 02- 407-	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО	0,2	761,48	161,22	152	57	32	30,8	6,16

ООО "КРИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1084321651147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	100М	286,75	6,01			1	0,47	0,09
33	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20 М	7,07		141				
34	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 466 руб.) СП=65% (СП = 319 руб.)	3,2 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	748	491	100	16,29 0,01	52,13 0,03
35	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17,98/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	320 М	3,23		1034				
		цена: 17,98/5,57								
36	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 100 руб.) СП=65% (СП = 68 руб.)	3,2 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	263	105	6	3,52 0,01	11,26 0,03
37	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 60 руб.) СП=65% (СП = 41 руб.)	1,01 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	264	63	4	6,74 0,02	6,81 0,02
38	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,55 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	191	57	9 1	11,2 0,08	6,16 0,04
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 НР=95% (НР = 448 руб.) СП=65% (СП = 307 руб.)	2,76 100М	505,22 167,58	50,85 3,2	1394	463	140 9	18 0,25	49,68 0,69
40	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 413 руб.) СП=65% (СП = 283 руб.)	0,9 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	1815	432	75 3	51,6 0,25	46,44 0,23
41	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 66 руб.) СП=65% (СП = 45 руб.)	0,2 100М	1584,52 344,47	6,1 0,38	317	69	1	37 0,03	7,4 0,01
42	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,06 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	44	9	24 1	15,3 1,89	0,92 0,11
43	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х4ММ2 ПЗ=17,99 : 1,18 : 5,57 * 1,02	320 М	2,79		893				
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								

ООО "ФИРМА"
610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345051147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
45	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,276 1000М	61986,78		17108				
		цена: 345266,37/5,57								
46	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	55 М	15,24		838				
		цена: 98,2/1,18/5,57*1,02								
47	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 М	310,84		1865				
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	121 М	4,62		559				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
49	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	66 ШТ	1,32		87				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
50	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ (СУЩЕСТ.) НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	11	9	2	0,87 0,01	0,87 0,01
Итого: Монтажные работы						**50507**	**3017**	**1008** **162**		**316,46** **16,44**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 17, 23, 25, 30, 32, 34, 36-42, 50]	95 %	ФОТ	3019
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3019**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 17, 23, 25, 30, 32, 34, 36-42, 50]	65 %	ФОТ	2068
	ИТОГО сметная прибыль			**2068**

Демонтаж

51	ТЕРм- 08- 03- 572-	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	1	41,31	27,58	41	14	27	1,4	1,4

ЗАО «МОНТАЖ»
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	ШТ	13,73	1,57			2	0,12	0,12
52	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01	219,23	2,15	2	2		25,72	0,26
			100ШТ	217,08	0,77				0,07	
53	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,32	49,77	0,92	16	16		6,32	2,02
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	0,01
54	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.)	0,88	45,14		40	40		5,84	5,14
			100ШТ	45,14						
55	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 80 руб.)	5,15	23,87		123	123		2,95	15,19
			100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87						
56	ТЕРм- 10- 08- 019-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 77 руб.) СП=60% (СП = 58 руб.)	66	1,45		96	96		0,15	9,9
			ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						**318**	**291**	**27**		**33,91**
								2		**0,13**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[51]		95 %	ФОТ	15				
	п. Р17	[52-55]		85 %	ФОТ	155				
	п. 43	[56]		80 %	ФОТ	77				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**247**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[51]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р17	[52-55]		65 %	ФОТ	117				
	п. 43	[56]		60 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**185**				
Итого по смете:						**50825**	**3308**	**1035**		**350,37**
								164		**16,58**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 23, 25, 30, 32, 34, 36-42, 50-51]		95 %	ФОТ	3034				
	п. Р17	[52-55]		85 %	ФОТ	155				
	п. 43	[56]		80 %	ФОТ	77				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3266**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 23, 25, 30, 32, 34, 36-42, 50-51]		65 %	ФОТ	2078				
	п. Р17	[52-55]		65 %	ФОТ	117				
	п. 43	[56]		60 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**2253**				

	Прямые затраты		50825	
	Основная зарплата		3308	
	Материальные затраты		32155	
	Эксплуатация машин		1035	
	в тч ЗП машинистов		164	

ЗАО "СТРОЙ...
310033 г.Киров, ул.К...ая д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования:				14327				
		Накладные расходы (по смете)				3266				
		Сметная прибыль (по смете)				2253				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				42017				
		Всего в ценах января 2000 г.				56344				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		3804				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		189				
		ЭМ с учётом РК=				1060				
		НР с учётом РК=		1.15		3756				
		СП с учётом РК=		1.15		2591				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		48311				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		2400				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		6784				
		Материалы в тек. ценах		5.57		179103				
		Итого в тек. ценах без оборудования				234198				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		40565				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		26325				
		ИТОГО с НР и СП				301088				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		52867				
		ИТОГО с оборудованием				353955				
		НДС		18 %		63711,9				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				9516				
		ВСЕГО с НДС				417666,9				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.20 Подпись
А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 4.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, проезд Ф.И. Шаляпина, 5	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	3491125,58	2881162,34 609963,24
2	г.Киров, ул. Широнинцев, 9	- Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	2036043,98	1524925,8 511118,18

Итого по лоту: **5 527 169,56 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-685/27-15 л.л.ОВ1-11,ОВ.С1-3

Сметная стоимость 1524.926 тыс. руб.

строительных работ 1411.615 тыс. руб.

монтажных работ 1.134 тыс. руб.

оборудования 112.177 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 252.374 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1.807 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	3,38	3533,89	65,69	11945	2506	222	77,8	262,96
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			8	0,21	0,71
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-338	26,8		-9058				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	338	17,9		6050				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	6,64	4011,09	65,69	26634	5436	436	85,9	570,38
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			15	0,21	1,39
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-664	30,8		-20451				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	664 М	21,6		14342				
7	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	0,7 100М ТРУБОПРОВОДА	4366,19 903,73	65,69 2,31	3056	633	46 2	94,83 0,21	66,38 0,15
8	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-70 М	33,5		-2345				
9	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	70 М	23,6		1652				
10	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 2575 руб.) СП=60% (СП = 1500 руб.)	1,94 100М ТРУБОПРОВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	14141	2494	334 6	134,9 0,3	261,71 0,58
11	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-194 М	57,2		-11097				
12	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	194 М	39,1		7585				
13	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 1428 руб.) СП=60% (СП = 832 руб.)	0,83 100М ТРУБОПРОВОДА	9973,5 1665,84	265,15 3,95	8278	1383	220 3	174,8 0,36	145,06 0,3
14	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-83 М	78,5		-6516				
15	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	36 М	50,6		1822				
16	ССЦ01- 302- 1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	47 М	58,3		2740				
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	30	11		330				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ						-13-	
18	ТЕРр- 65- 03- 013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,06	812	7,67	49	49		95,3	5,72
			100ШТ АРМАТУРЫ	804,33	2,75				0,25	0,02
19	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,24							
			Т							
20	ССЦ01- 302- 0470	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	190	30,8		5852				
			ШТ							
21	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 15 USV- I ПЗ=2530 : 1.18 : 5.57 * 1.02	14	392,63		5497				
			ШТ							
		цена: 2530/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	30	407,37		12221				
			ШТ							
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 15 LENO MSV- S ПЗ=1380 : 1.18 : 5.57 * 1.02	14	214,16		2998				
			ШТ							
		цена: 1380/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 20 LENO MSV- S ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	30	259,17		7775				
			ШТ							
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								
25	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	4	97,96	5,73	392	61	23	1,69	6,76
			ШТ	15,2						
26	Прайс- лист "Энергопоток" от 15.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 50 LENO MSV- ВД ПЗ=12963 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	2011,72		8047				
			ШТ							
		цена: 12963/1,18/5,57*1,02								
27	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	2	170,96	11,23	342	60	22	3,35	6,69
			ШТ	30,08	0,33			1	0,03	0,05
28	ССЦ01- 507- 0986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4	42,9		-172				
			ШТ							
29	ССЦ01- 507- 1113	ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ	4	71,4		286				
			ШТ							
30	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ JIP- FF Д.65ММ ПЗ=3815 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	592,05		1184				
			ШТ							
		цена: 3815/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист Компания "Тайм" от 15.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН X2777 Д.65ММ ПЗ=30815.02 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	4782,17		19129				
			ШТ							
		цена: 30815,02/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист Теплорост от 16.06.15г.	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ EAGLE Д- 50ММ (V3000) ПЗ=939 : 5.57 : 1.18 * 1.02	4	145,72		583				
			ШТ							
		цена: 939/1,18/5,57*1,02								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 969 руб.) СП=70.55% (СП = 593 руб.)	12,66 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1610	841	705	5,76	72,94
34	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 65 руб.) СП=70.55% (СП = 40 руб.)	0,83 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	114	56	46	5,76	4,78
35	ТЕРм- 11- 02- 022- 04	МОНТАЖ РЕГИСТРАТОРА РАСХОДА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ НР=80% (НР = 22 руб.) СП=60% (СП = 16 руб.)	1 ШТ	46,06 26,76	9,41	46	27	9	3,09	3,09
36	Прайс- лист ЗАО "ВТК Энерго" от 01.04.2015г. Кзср=1.2	ТЕПЛОСЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР "МАГИКА - Е2301.50" ПЗ=(48509 + 344 + 29816 + 1200) : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	22832,32		22832				
		цена: (48509+344+29816+1200):3,69*1,03*1,012								
37	Прайс- лист ЗАО "ВТК Энерго" от 01.04.2015г. Кзср=1.2	МОДЕМ ПЗ=(8698 + 722 + 648 + 185) : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	2931,05		2931				
		цена: (8698+722+648+185):3,69*1,03*1,012								
38	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 304 руб.) СП=70.55% (СП = 186 руб.)	14 ШТ	51,68 18,53	10,45 0,33	724	259	146 5	1,97 0,03	27,53 0,36
39	ССЦ01- 507- 0944	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 И 0,25 МПА (1 И 2,5 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-14 ШТ	15		-210				
40	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=421.72 : 1.18 : 5.57 * 1.02	14 ШТ	65,45		916				
		цена: 421,72/1,18/5,57*1,02								
41	ТЕР- 18- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) МЗ=104.05*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	4 ШТ	22,71 13,5	9,21 0,17	91	54	37 1	1,43 0,01	5,73 0,09
42	Прайс- лист ООО"Экотермаль" от 01.06.2015г.	ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ А1И 20.000 ПЗ=4602 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	714,18		2857				
		цена: 4602/1,18/5,57*1,02								
43	ТЕР- 18- 06- 007- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)	0,2 10ФИЛЬТРОВ	273,88 131,86	127,76 1,82	55	26	26 	14,33 0,14	2,87 0,03

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР- 18- 06- 007-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 39 руб.) СП=70.55% (СП = 24 руб.)	0,2 10ФИЛЬТРОВ	354,33 163,9	165,79 3,62	71	33	33 1	17,81 0,28	3,56 0,06
45	Прайс- лист Центр водоснабжения и отопления от 16.06.2015г.	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ V821-65 ПЗ=2639 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	409,55		819				
		цена: 2639/1,18/5,57*1,02								
46	Прайс- лист Центр водоснабжения и отопления от 16.06.2015г.	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ V821-80 ПЗ=3417 : 5.57 : 1.18 * 1.02	2 ШТ	530,28		1061				
		цена: 3417:5,57:1,18*1,02								
47	ТЕР- 18- 06- 002-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ ДО 89 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 99 руб.) СП=70.55% (СП = 61 руб.)	2 ШТ	1037,93 42,5	19,74 0,33	2076	85	39 1	4,62 0,03	9,24 0,06
48	ТЕР- 18- 07- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 14 руб.) СП=70.55% (СП = 8 руб.)	5 КОМПЛ	3,27 2,56		16	12		0,26	1,3
49	Прайс- лист Карио от 16.06.2015г.	МАНОМЕТР ТМ- 3 ПЗ=508 : 5.57 : 1.18 * 1.02	5 ШТ	78,84		394				
		цена: 508:5,57:1,18*1,02								
50	ТЕР- 18- 07- 001-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 20 руб.) СП=70.55% (СП = 12 руб.)	5 КОМПЛ	4,69 3,42		23	17		0,37	1,84
51	Прайс- лист Термопромтрейд от 16.06.2015г.	ТЕРМОМЕТР ТБ- 1 ПЗ=315 : 5.57 : 1.18 * 1.02	5 ШТ	48,88		244				
		цена: 315:5,57:1,18*1,02								
52	ТЕР- 16- 05- 001-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 210 руб.) СП=70.55% (СП = 128 руб.)	6 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	1026	180	67 2	3,35 0,03	20,08 0,15
53	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ Д- 80ММ 11с32п ПЗ=3760 : 5.57 : 1.18 * 1.02	4 ШТ	583,51		2334				
		цена: 3760:5,57:1,18*1,02								
54	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ Д- 65ММ 11с32п ПЗ=3100 : 5.57 : 1.18 * 1.02	2 ШТ	481,09		962				
		цена: 3100:5,57:1,18*1,02								
55	ТЕР- 16- 05- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	17 ШТ	87,66 15,2	4,66	1490	258	79	1,69	28,74
56	Прайс- лист	КРАН ШАРОВОЙ Д- 15ММ	12	41,75		501				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	ИТАП 115 ПЗ=269 : 5.57 : 1.18 * 1.02	ШТ						-16-	
		цена: 269:5,57:1,18*1,02								
57	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ Д- 25ММ ИТАП 090 ПЗ=416 : 5.57 : 1.18 * 1.02	5 ШТ	64,56		323				
		цена: 416:5,57:1,18*1,02								
58	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 40 руб.) СП=59.5% (СП = 29 руб.)	0,69 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	227	49	8	6,72 0,01	4,63 0,01
59	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 36 руб.) СП=59.5% (СП = 27 руб.)	0,69 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	613,91 65,5	30,53 0,25	424	45	21	7,29 0,03	5,03 0,02
60	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 583 руб.) СП=46.75% (СП = 288 руб.)	0,86 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	943	617	3	81,72 0,01	70,28 0,01
61	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1460 руб.) СП=59.5% (СП = 965 руб.)	40,8 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	25492	1622	1133	4,05	165,16
62	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-58.6704 Л	250		-14668				
63	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*22 ПЗ=100.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110 М	15,59		1715				
		цена: 100,44/1,18/5,57*1,02								
64	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*35 ПЗ=144.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	74,8 М	22,35		1672				
		цена: 144,01/1,18/5,57*1,02								
65	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	176 М	35,88		6315				
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
66	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38,5 М	46,36		1785				
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
67	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*89 ПЗ=326.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	49,5 М	50,72		2511				
		цена: 326,82/1,18/5,57*1,02								
68	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	1,373 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	779,86 314,44	57,86	1071	432	79	36,78	50,49
69	Прайс- лист Тайм от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.7 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	157,895 М2	2,68		423				
		цена: 431,7/25/1,18/5,57*1,02								
70	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,24	42,98		10				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА						-17-	
71	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,24	12,2		3				
			Т ГРУЗА							
72	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	2,971	958,52		2848				
			ТН							
		Возврат материалов				(2848)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**184520**	**17235**	**3734**		**1802,98**
								45		**3,93**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[10, 13]	103 %	ФОТ	4003
п. 16	[25, 33-34, 38, 44, 47-48, 50, 52]	115.2 %	ФОТ	1790
п. 43	[35]	80 %	ФОТ	22
п. 13	[58-59]	81 %	ФОТ	76
п. 15	[60]	94.5 %	ФОТ	583
п. 20	[61]	90 %	ФОТ	1460
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**7934**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[10, 13]	60 %	ФОТ	2332
п. 16	[25, 33-34, 38, 44, 47-48, 50, 52]	70.55 %	ФОТ	1095
п. 43	[35]	60 %	ФОТ	16
п. 13	[58-59]	59.5 %	ФОТ	56
п. 15	[60]	46.75 %	ФОТ	288
п. 20	[61]	59.5 %	ФОТ	965
	ИТОГО сметная прибыль			**4752**

	Прямые затраты		184520	
	Основная зарплата		17235	
	Материальные затраты		137775	
	Эксплуатация машин		3734	
	в тч ЗП машинистов		45	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		13	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		10	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		3	
	Сметная стоимость оборудования:		25763	
	Накладные расходы (по смете)		7934	
	Сметная прибыль (по смете)		4752	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		171443	
	Всего в ценах января 2000 г.		197206	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	19820	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	52	
	ЭМ с учётом РК=		3741	
	НР с учётом РК=	1.15	9124	
	СП с учётом РК=	1.15	5465	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	11	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	3	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		201702	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	251714	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		660				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		23942				
		Материалы в тек. ценах		5.57		767407				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		97				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		22				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				119				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1043182				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		98539				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		55524				
		ИТОГО с НР и СП				1197245				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		95065				
		ИТОГО с оборудованием				1292310				
		НДС		18 %		232615,8				
		ВСЕГО с НДС				1524925,8				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 31. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,9

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Широнинцев,9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Электромонтажные работы

Основание: 40-685/27-15 л.л.ЭМ1-5,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость		511.118 тыс. руб.
	строительных работ	2.55 тыс. руб.
	монтажных работ	454.916 тыс. руб.
	оборудования	53.652 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		101.828 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.738 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1	537,11	91,93	537	46	92	4,66	4,66
			ШТ	45,76	5,24			5	0,41	0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	443,37		887				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/5,57*1,02								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	88,47		177				
			ШТ							
		цена: 570,07/1,18/5,57*1,02								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	120,36		120				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/5,57*1,02								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	51,44		51				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО	1	129,62		130				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 835,22/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	62,75		63				
		цена: 404,35/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	27,77		28				
		цена: 178,97/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	40,62		41				
		цена: 261,77/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	148,13		148				
		цена: 954,53/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 3072 руб.) СП=65% (СП = 2102 руб.)	294 ШТ	11,38 11		3346	3234		1,12	329,28
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=2094.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	501,51		502				
		цена: 2094,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 ПЗ=3382.47 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	809,74		810				
		цена: 3382,47/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	147 ШТ	10,46		1538				
		цена: 58,28/5,57								
21	509- 2243	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	1	31,34		31				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	ШТ							
		цена: 174,57/5,57								
22	509- 2259 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=811.51/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4 ШТ	145,69		583				
		цена: 811,51/5,57								
23	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 1- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	70 ШТ	123,33		8633				
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
24	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 ПЗ=141.84 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	70 ШТ	33,96		2377				
		цена: 141,84/1,18/3,69*1,03*1,012								
25	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 104 руб.) СП=65% (СП = 71 руб.)	0,28 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	143	109	5	39,5 0,03	11,0 0,01
26	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	28 ШТ	5,52		155				
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 441 руб.) СП=65% (СП = 302 руб.)	0,36 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	1401	312	561 152	88,3 43,76	31,7 15,7
28	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	37,79		605				
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	39,82		637				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	152,19		609				
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40 ШТ	20,17		807				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
32	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,04 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	30	20	6 2	52,5 5,91	2,1 0,24
33	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	16,17		323				
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕРм- 08- 02- 390-	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	0,65	233,84	31,38	152	100	20	16,29	10,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 Изм.Вып.1 2013	ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 95 руб.) СП=65% (СП = 65 руб.)	100М	153,45	0,11				0,01	0,01
35	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	65 М	3,23		210				
		цена: 17,98/5,57								
36	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,65 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	53	21	1	3,52 0,01	2,29 0,01
37	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	0,2 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	152	57	32 1	30,8 0,47	6,16 0,09
38	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20 М	7,07		141				
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	1,99 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	521	125	8 1	6,74 0,02	13,41 0,04
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	1,76 100М	505,22 167,58	50,85 3,2	889	295	89 6	18 0,25	31,68 0,44
41	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 1301 руб.) СП=65% (СП = 890 руб.)	2,83 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	5706	1360	237 9	51,6 0,25	146,03 0,71
42	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,05 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	37	7	21 1	15,3 1,89	0,77 0,09
43	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
44	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266,37/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,176 1000М	61986,78		10910				
		цена: 345266,37/5,57								
45	501- 8508	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	0,002	15598,93		31				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1000М							
		цена: 86886,06/5,57								
46	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 М	310,84		933				
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								
47	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	268 М	4,62		1238				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	106 ШТ	1,32		140				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
49	ТЕРм- 10- 06- 037- 09	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ	4 ШТ	23,49 18,4	1,6	94	74	6	2,18	8,72
50	ТЕРм- 10- 06- 037- 10	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ, РАЗМЕР ДО 1000Х800 ММ	1 ШТ	27,26 18,4	0,72	27	18	1	2,18	2,18
51	ССЦ01- 504- 0277	ЯЩИК К- 654	4 ШТ	123		492				
52	Прайс- лист ООО"Проминвест электро" от 09.07.2015г.	ЯЩИК К- 659 ПЗ=1592.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	247,11		247				
		цена: 1592,3/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы						**48430**	**5778**	**1079**		**600,71**
								177		**17,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 41-42]	95 %	ФОТ		5110				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5110**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 41-42]	65 %	ФОТ		3496				
		ИТОГО сметная прибыль				**3496**				
		Демонтаж								
53	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4 0,12	1,4 0,12
54	ТЕРм- 08- 03- 599-	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ,	20	13,87	1,58	277	245	32	1,25	25,02

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ)	ШТ	12,29	0,08			2	0,01	0,12
55	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01	219,23	2,15	2	2		25,72	0,26
			100ШТ	217,08	0,77				0,07	
56	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,36	49,77	0,92	18	18		6,32	2,28
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	0,01
57	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 91 руб.) СП=65% (СП = 70 руб.)	2,38	45,14		107	107		5,84	13,9
			100ШТ	45,14						
58	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 402 руб.) СП=65% (СП = 307 руб.)	6,33	74,83	0,31	474	472	2	9,64	61,02
			100М	74,52	0,11			1	0,01	0,06
59	ТЕРм- 10- 08- 019-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 123 руб.) СП=60% (СП = 92 руб.)	106	1,45		154	154		0,15	15,9
			ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						**1073**	**1012**	**61**		**119,77**
								5		**0,32**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[53]		95 %	ФОТ	15				
	п. Р17	[55-58]		85 %	ФОТ	510				
	п. 43	[59]		80 %	ФОТ	123				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**648**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[53]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р17	[55-58]		65 %	ФОТ	390				
	п. 43	[59]		60 %	ФОТ	92				
		ИТОГО сметная прибыль				**492**				
Итого по смете:						**49503**	**6790**	**1140**		**720,48**
								182		**18,11**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 41-42, 53]		95 %	ФОТ	5125				
	п. Р17	[55-58]		85 %	ФОТ	510				
	п. 43	[59]		80 %	ФОТ	123				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5758**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 41-42, 53]		65 %	ФОТ	3506				
	п. Р17	[55-58]		65 %	ФОТ	390				
	п. 43	[59]		60 %	ФОТ	92				
		ИТОГО сметная прибыль				**3988**				

	Прямые затраты		49503	
	Основная зарплата		6790	
	Материальные затраты		29251	
	Эксплуатация машин		1140	
	в тч ЗП машинистов		182	
	Накладные расходы (по смете)		5758	
	Сметная прибыль (по смете)		3988	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		46927	
	Всего в ценах января 2000 г.		59249	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		7809				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		209				
		ЭМ с учётом РК=				1167				
		НР с учётом РК=		1.15		6622				
		СП с учётом РК=		1.15		4586				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				61757				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		99174				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		2654				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		7469				
		Материалы в тек. ценах		5.57		162928				
		Итого в тек. ценах без оборудования				269571				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		71518				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		46594				
		ИТОГО с НР и СП				387683				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		45468				
		ИТОГО с оборудованием				433151				
		НДС		18 %		77967,18				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				8184				
		ВСЕГО с НДС				511118,18				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
01. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

-11-

"_____" _____ 20__ г.

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проездФ.И.Шаляпина ,5

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проездФ.И.Шаляпина ,5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/20-15 л.л.ОТ1-8,ОТ.С1-2

Сметная стоимость 2881.162 тыс. руб.

строительных работ 2881.162 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 451.65 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 3.219 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин: на единицу	занятых обслуживанием машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 5516 руб.) СП=60% (СП = 3213 руб.)	7,2	3533,89	65,69	25444	5338	473	77,8	560,16
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			17	0,21	1,51
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-720	26,80		-19296				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	720	17,90		12888				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 11838 руб.) СП=60% (СП = 6896 руб.)	14	4011,09	65,69	56155	11461	920	85,9	1202,6
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			32	0,21	2,94
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1 400	30,80		-43120				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2881,162 тыс.руб. 18.08.2015, Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	1 400 М	21,60		30240				
7	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 7488 руб.) СП=60% (СП = 4362 руб.)	5,64 100М ТРУБОПРОВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	41110	7251	971 19	134,9 0,3	760,84 1,69
8	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-564 М	57,20		-32261				
9	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	564 М	39,10		22052				
10	ТЕРр- 65- 09- 007 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ НР=103% (НР = 375 руб.) СП=60% (СП = 218 руб.)	0,24 100М ТРУБОПРОВОДА	8858,17 1510,51	265,15 3,95	2126	363	64 1	158,5 0,36	38,04 0,09
11	ССЦ01- 302- 0893	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	-24 М	68,90		-1654				
12	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	24 М	50,60		1214				
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	60 КГ	11,00		660				
14	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 2054 руб.) СП=70.55% (СП = 1258 руб.)	26,84 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	3413	1783	1495	5,76	154,64
15	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 18 руб.) СП=70.55% (СП = 11 руб.)	0,24 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	33	16	13	5,76	1,38
16	ССЦ01- 302- 0469	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	480 ШТ	25,20		12096				
17	Прайс- лист Энергопоток от 07.07.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ БОСТОН Д.15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.57 * 1.02	480 ШТ	55,40		26592				
		цена: 357/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ USV- 1 Д.20ММ ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58 ШТ	407,37		23627				
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ MSV- S Д.20ММ ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58 ШТ	259,17		15032				
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2881,62 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР- 16- 05- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	8	97,96	5,73	784	122	46	1,69	13,52
			ШТ	15,2						
21	Прайс- лист Тайм от 01.07.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ JIP- FF Д.50ММ ПЗ=9557.79 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	1483,27		11866				
			ШТ							
		цена: 9557,79/1,18/5,57*1,02								
22	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 132 руб.) СП=59.5% (СП = 97 руб.)	1,15	657,14	23,6	756	163	27	13,43	15,45
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	141,6	0,25				0,03	0,03
23	ТЕР- 13- 03- 004-23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 31 руб.) СП=59.5% (СП = 23 руб.)	1,15	306,95	15,26	353	38	18	3,64	4,19
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	32,75	0,13				0,01	0,01
24	ТЕР- 15- 04- 030-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 1017 руб.) СП=46.75% (СП = 503 руб.)	1.5	1096.35	3,59	1645	1076	5	81.72	122,58
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,02
25	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2354 руб.) СП=59.5% (СП = 1557 руб.)	65,8	624,81	27,78	41112	2616	1828	4,05	266,36
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
26	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-94.6204	250,00		-23655				
			Л							
27	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*28 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	77	18,16		1398				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*60 ПЗ=234.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	620,4	36,32		22533				
			М							
		цена: 234,01/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	26,4	46,36		1224				
			М							
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
30	ТЕР- 26- 01- 054-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 566 руб.) СП=59.5% (СП = 374 руб.)	2	779,86	57,86	1560	629	116	36,78	73,55
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						
31	Прайс- лист ООО ПКФ Элгисс от 08.06.2015г..	ПОКРЫТИЕ К- FLEX AL CLAD ПЗ=1234.86 : 1.18 : 5.57 * 1.02	220	191,64		42161				
			М2							
		цена: 1234,86/1,18/5,57*1,02								
32	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	6,167	958,52		5911				
			ТН							
		Возврат материалов				(5911)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
33	ТЕР- 26- 01- 017-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ)		624,81	27,78				4,05	
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
34	ССЦ01- 104- 9401	ПЛИТЫ (ПЛАСТИНЫ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, КАУЧУКА								
			М2							
Итого по смете:						278088	30856	5976		3213,31
								69		6,29

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
составляет 2881,162 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.2	[1, 4, 7, 10]		103 %	ФОТ	25217				
	п. 16	[14-15, 20]		115.2 %	ФОТ	2213				
	п. 13	[22-23]		81 %	ФОТ	163				
	п. 15	[24]		94.5 %	ФОТ	1017				
	п. 20	[25, 30]		90 %	ФОТ	2920				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**31530**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[1, 4, 7, 10]		60 %	ФОТ	14689				
	п. 16	[14-15, 20]		70.55 %	ФОТ	1355				
	п. 13	[22-23]		59.5 %	ФОТ	120				
	п. 15	[24]		46.75 %	ФОТ	503				
	п. 20	[25, 30]		59.5 %	ФОТ	1931				
		ИТОГО сметная прибыль				**18598**				

	Прямые затраты		278088	
	Основная зарплата		30856	
	Материальные затраты		241256	
	Эксплуатация машин		5976	
	в тч ЗП машинистов		69	
	Накладные расходы (по смете)		31530	
	Сметная прибыль (по смете)		18598	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		328216	
	Всего в ценах января 2000 г.		328216	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	35484	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	79	
	ЭМ с учётом РК=		5986	
	НР с учётом РК=	1.15	36260	
	СП с учётом РК=	1.15	21388	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	450647	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1003	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	38310	
	Материалы в тек. ценах	5.57	1343796	
	Итого в тек. ценах без оборудования		1832753	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	391608	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	217302	
	ИТОГО с НР и СП		2441663	
	НДС	18 %	439499,34	
	ВСЕГО с НДС		2881162,34	

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
2881,162 тыс. руб
18.08.2015 г.
Суслопарова М.Н

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-18-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проездФ.И.Шаляпина ,5

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,проездФ.И.Шаляпина ,5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/20-15 л.л. ЭМ1-6,ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость 609.963 тыс. руб.

строительных работ 0 тыс. руб.

монтажных работ 508.209 тыс. руб.

оборудования 101.754 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 87.986 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.648 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 97 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	2	537,11	91,93	1074	92	184	4,66	9,32
			ШТ	45,76	5,24			10	0,41	0,82
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	4	683,93		2736				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	4	136,47		546				
			ШТ							
		цена: 570,07/1,18/3,69*1,03*1,012								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	185,66		371				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	79,34		159				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	199,94		400				
			ШТ							
		цена: 835,22/1,18/3,69*1,03*1,012								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА УЧЕТНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=656.23 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	157,1		314				
			ШТ							
		цена: 656,23/1,18/3,69*1,03*1,012								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	76,92		154				
			ШТ							

в спецификации 2 шт

нет в спецификации

ОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 609,963 тыс.руб. 30.07.2015 г. Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2 ШТ	96,8		194				
		цена: 404,35/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2 ШТ	42,84		86				
		цена: 178,97/1,18/3,69*1,03*1,012								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2 ШТ	62,67		125				
		цена: 261,77/1,18/3,69*1,03*1,012								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2 ШТ	79,34		159				
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2 ШТ	76,92		154				
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2 ШТ	228,51		457				
		цена: 954,53/1,18/3,69*1,03*1,012								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	146,57		293				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	184,01		736				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 ШТ	2,57		15				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1453 руб.) СП=65% (СП = 994 руб.)	139 ШТ	11,38 11		1582	1529		1,12	155,68
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 250А ПЗ=3350.26 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2 ШТ	802,02		1604				
		цена: 3350,26/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2259 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 63А, 50А ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=811.51/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	8 ШТ	145,69		1166				
		цена: 811,51/5,57								
21	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 1- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	129 ШТ	123,33		15910				
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
22	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ (СУЩЕСТ.) НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	2 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	11	6	4	0,34 0,01	0,6 0,0
23	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 59 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	0,16 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	82	62	3	39,5 0,03	6,3
24	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	16 ШТ	5,52		88				
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 609,963 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 208 руб.) СП=65% (СП = 142 руб.)	0,17 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	662	147	266 72	88,3 43,76	15,01 7,44
26	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	17 ШТ	39,82		677				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	17 ШТ	20,17		343				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
28	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 137 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	0,258 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	194	129	38 15	52,5 5,91	13,55 1,52
29	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	129 ШТ	16,17		2086				
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
30	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 1065 руб.) СП=65% (СП = 729 руб.)	7,3 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	1707	1120	229 1	16,29 0,01	118,92 0,07
31	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	730 М	3,23		2358				
		цена: 17,98/5,57								
32	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 228 руб.) СП=65% (СП = 156 руб.)	7,3 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	599	239	15 1	3,52 0,01	25,7 0,07
33	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 111 руб.) СП=65% (СП = 76 руб.)	0,4 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	305	115	64 2	30,8 0,47	12,32 0,19
34	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	40 М	7,07		283				
35	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	3,26 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	854	205	13 1	6,74 0,02	21,97 0,07
36	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 90 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	0,9 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	312	94	15 1	11,2 0,08	10,08 0,07
37	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	3,26 100М	505,22 167,58	50,85 3,2	1647	546	166 10	18 0,25	58,68 0,82
38	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 598 руб.) СП=65% (СП = 409 руб.)	1,3 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	2621	625	109 4	51,6 0,25	67,0 0,3

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 609,962 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,16 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	118	23	66 4	15,3 1,89	2,4 0,
40	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
41	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,326 1000М	61986,78		20208				
		цена: 345266,37/5,57								
42	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,004 1000М	15598,93		62				
		цена: 86886,06/5,57								
43	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	451 М	4,62		2084				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
44	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 1 И СЕЧЕНИЕМ 4ММ2 ПЗ=17.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	645 М	2,79		1800				
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								
45	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	15,24		1372				
		цена: 98,2/1,18/5,57*1,02								
46	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50ММ2 ПЗ=990 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 М	153,64		1844				
		цена: 990/1,18/5,57*1,02								
47	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	150 ШТ	1,32		198				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 609,963 тыс.руб
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТЕРм- 08- 03- 572-07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ; НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	2 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	83	27	56 3	1,4 0,12	2,8 0,25
49	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,02 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	4	4		25,72 0,07	0,51
Итого: Монтажные работы						**71908**	**4963**	**1228** **124**		**521,06** **11,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 18, 22-23, 25, 28, 30, 32-33, 36,		95 %	ФОТ	4107				
	п. Р17	[49]		85 %	ФОТ	3				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4110**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 18, 22-23, 25, 28, 30, 32-33, 36,		65 %	ФОТ	2810				
	п. Р17	[49]		65 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**2813**				
		Демонтаж								
50	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 1 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,02 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	1	1		6,32 0,03	0,13
51	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 50 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1,31 100ШТ	45,14 45,14		59	59		5,84	7,65
52	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 560 руб.) СП=65% (СП = 428 руб.)	8,83 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	661	658	3 1	9,64 0,01	85,12 0,09
53	ТЕРм- 10- 08- 019-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ; НР=80% (НР = 174 руб.) СП=60% (СП = 131 руб.)	150 ШТ	1,45 1,45		218	218		0,15	22,5
Итого: Демонтаж						**939**	**936**	**3** **1**		**115,4** **0,09**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[50-52]		85 %	ФОТ	611				
	п. 43	[53]		80 %	ФОТ	174				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**785**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[50-52]		65 %	ФОТ	467				
	п. 43	[53]		60 %	ФОТ	131				
		ИТОГО сметная прибыль				**598**				
Итого по смете:						**72847**	**5899**	**1231** **125**		**636,46** **12,06**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 18, 22-23, 25, 28, 30, 32-33, 36,		95 %	ФОТ	4107				
	п. Р17	[49-52]		85 %	ФОТ	614				
	п. 43	[53]		80 %	ФОТ	174				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4895**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 18, 22-23, 25, 28, 30, 32-33, 36,		65 %	ФОТ	2810				
	п. Р17	[49-52]		65 %	ФОТ	470				
	п. 43	[53]		60 %	ФОТ	131				
		ИТОГО сметная прибыль				**3411**				
		Прямые затраты				72847				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 609,962 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				5899				
		Материальные затраты				42348				
		Эксплуатация машин				1231				
		в тч ЗП машинистов				125				
		Накладные расходы (по смете)				4895				
		Сметная прибыль (по смете)				3411				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				57784				
		Всего в ценах января 2000 г.				81153				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		6784				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		144				
		ЭМ с учётом РК=				1250				
		НР с учётом РК=		1.15		5629				
		СП с учётом РК=		1.15		3923				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				83303				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		86157				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		1829				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		8000				
		Материалы в тек. ценах		5.57		235878				
		Итого в тек. ценах без оборудования				330035				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		60793				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		39858				
		ИТОГО с НР и СП				430686				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		86232				
		ИТОГО с оборудованием				516918				
		НДС		18 %		93045,24				
		ВСЕГО с НДС				609963,24				

-23-

Составил: Рыкова В.А.

Проверил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 609,963 тыс.руб

30.07.2015

Суслопарова М.Н

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 5.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Пугачева, 14Б	- Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	5172421,44	679120,68 2424048,04 1616555,16 452697,56
2	г.Киров, ул. Чапаева, 51	- Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4960708,2	649651,36 2437278,2 1403179,3 470599,34
3	г.Киров, ул. Чапаева, 6	- Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	5156166,94	645817,54 2895197,26 1277653,26 337498,88

Итого по лоту: **15 289 296,58 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-686/18-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость 679.121 тыс. руб.

строительных работ 679.121 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 175.324 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1.174 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01,05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ (ПРИМ. Л.АС- 1) НР=86% (НР = 6997 руб.) СП=70% (СП = 5695 руб.)	13,42 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	8281	8136	145	55,93	750,58
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) (ПРОТИВОПОЖАРНАЯ) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	268 ШТ	57,42		15389				
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% (НР = 5397 руб.) СП=85% (СП = 3289 руб.)	13,42 100М ШВА	2025,87 208,12	657,53 80,18	27187	2793	8824 1076	23,15 8,41	310,67 112,9
		ЭМ=1184.48-658.46(МАШ-050102);								
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-153.3235 МАШ/Ч	53,89	53,89	-8263		-8263		
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-1.0226 Т	15226,00		-15570				
6	Прайс- лист Мир строек от 26.05.2015г.	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД- 450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	603,9 КГ	19,40		11716				
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,98 Т ГРУЗА	42,98		42				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 679,121 тыс.руб.
17.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,98	12,20		12				
			Т ГРУЗА						-	12 -
Итого по смете:						**38794**	**10929**	**706**		**1061,25**
								1076		**112,9**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	6997
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	5397
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**12394**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	5695
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	3289
	ИТОГО сметная прибыль			**8984**

	Прямые затраты		38794	
	Основная зарплата		10929	
	Материальные затраты		27105	
	Эксплуатация машин		706	
	в тч ЗП машинистов		1076	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		54	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		42	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		12	
	Накладные расходы (по смете)		12394	
	Сметная прибыль (по смете)		8984	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		60172	
	Всего в ценах января 2000 г.		60172	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	12568	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1237	
	ЭМ с учётом РК=		867	
	НР с учётом РК=	1.15	14253	
	СП с учётом РК=	1.15	10332	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	44	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	13	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		65182	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	159614	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	15710	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	5549	
	Материалы в тек. ценах	5.57	150975	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	390	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	93	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		483	
	Итого в тек. ценах без оборудования		316621	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	153932	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	104973	
	ИТОГО с НР и СП		575526	
	НДС	18 %	103594,68	
	ВСЕГО с НДС		679120,68	

Составил: Рыкова Л.А.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 679,121 тыс.руб. 17.08.2015г. Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: — 15 —

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-686/18-15 л.л. АС1-9

Сметная стоимость 2424.048 тыс. руб.

строительных работ 2424.048 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 395.795 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 3.099 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01,05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1737 руб.) СП=65% (СП = 1360 руб.)	11,1	189,61	1,08	2105	2093	12	24,39	270,73
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	16,095							
			Т							
3	ТЕР- 10- 02- 036- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 314 руб.) СП=53.55% (СП = 159 руб.)	3,35	114,66	27,83	384	291	93	10,29	34,46
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	86,83	1,54			5	0,12	0,4
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 3063 руб.) СП=55.25% (СП = 1567 руб.)	130,7	44,9	26,1	5868	2457	3411	2,43	317,86
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			379	0,27	35,55
5	ТЕРр- 58- 03- 003	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,3	232,96		70	70		29,34	8,8
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	232,96						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0975							
			Т							
7	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,01	2696,46	10,43	27	27		341,3	3,41
			100ОКОН	2686,03						
8	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 80 руб.) СП=55.25% (СП = 41 руб.)	1,71	81,45	40,5	139	70	69	4,67	7,98
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	40,95	2,6			4	0,2	0,35

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2424,048 тыс.руб. 06.08.2015 г. Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056							- 16 -
			Т							
10	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,1535	958,52		147				
			ТН							
		Возврат материалов				(147)				
		цена: 6300/1,18/5,57			Вес=0,056+0,0975=0,1535тн					
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	97,91	3,28		321				
			Т ГРУЗА							
			Вес=16,095+(3,35+130,7)*0,6+1,110*1,25=97,91тн							
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	97,91	12,2		1195				
			Т ГРУЗА							
Итого: Демонтаж						**10109**	**5008**	**3585**		**643,26**
								388		**36,3**

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1, 5, 7]	83 %	ФОТ	1817
п. 10	[3]	106.2 %	ФОТ	314
п. 12	[4, 8]	108 %	ФОТ	3143
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5274**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1, 5, 7]	65 %	ФОТ	1424
п. 10	[3]	53.55 %	ФОТ	159
п. 12	[4, 8]	55.25 %	ФОТ	1608
ИТОГО сметная прибыль				**3191**

Вновь выполняемые работы

13	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=108% (НР = 4693 руб.) СП=55.25% (СП = 2401 руб.)	11,1	1158,91	152,05	12864	4205	1688	44,31	491,84
			100М2 КРОВЛИ	378,84	12,63			140	0,99	10,96
14	101- 4535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000-0,7 ЦЕНА=293.62/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 276,5	52,71		67284				
			М2							
		цена: 293,62/5,57								
15	Прайс- лист Металлпрофиль с 15.05.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	48	38,8		1862				
			ШТ							
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
16	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 945 руб.) СП=65% (СП = 740 руб.)	2,22	1389,3	24,61	3084	1138	55	65,12	144,57
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	512,49						
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,6842							
			Т							
18	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 820 руб.) СП=53.55% (СП = 413 руб.)	3,35	1786,15	46,4	5984	764	155	27,7	92,81
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	228	2,4			8	0,19	0,63
19	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1055 руб.) СП=55.25% (СП = 540 руб.)	0,89	11356,85	33,4	10108	974	30	129,66	115,4
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			3	0,25	0,22
20	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.696	12934		-9002				
			Т							
21	101- 3741 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,463	7223,16		3344				
			Т							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2424,048 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 40232,98/5,57								
22	ТЕР- 07- 01- 044- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ НР=117% (НР = 188 руб.) СП=72.25% (СП = 116 руб.)	0,325	10700,42	328,19	3478	161	107	49,11	15,96
			Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	496,46					-17-	
23	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 712 руб.) СП=55.25% (СП = 364 руб.)	8,22	937,46	33,09	7706	642	272	9,02	74,11
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	78,07	2,08			17	0,16	1,34
24	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-904.2	6,14		-5552				
			М2							
25	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	90,42	23,98		2168				
			10М2							
		цена: 133,56/5,57								
26	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 4909 руб.) СП=55.25% (СП = 2511 руб.)	9,05	1485,43	135,6	13443	4465	1227	52,37	473,96
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			80	0,69	6,22
27	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.8191	3018		-5490				
			Т							
28	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 3820 руб.) СП=55.25% (СП = 1954 руб.)	9,05	1120,72	132,13	10143	3457	1196	40,55	366,97
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			80	0,69	6,22
29	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.8191	3018		-5490				
			Т							
30	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	167,787	335,48		56289				
			М3							
		цена: 1868,6/5,57								
31	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 133 руб.) СП=55.25% (СП = 68 руб.)	1,71	2979,61	72,33	5095	115	124	7,67	13,12
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			8	0,36	0,62
32	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.513	9404,01		-4824				
			Т							
33	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,336	9404,01		12564				
			Т							

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2424,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 150 руб.) СП=46.75% (СП = 74 руб.)	0,3873 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	306	159	1	46,68 0,01	18,08 -18-
35	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 133 руб.) СП=55.25% (СП = 68 руб.)	1,71 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5095	115	124 8	7,67 0,36	13,12 0,62
36	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.513 Т	9404,01		-4824				
37	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	57 ШТ	279,34		15922				
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
38	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОЕ ТРУБ (ВЫС.ЗДАНИЯ 14,5М) МЗ=1062.76*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 3607 руб.) СП=65% (СП = 1954 руб.)	23,11 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	133,28 130,07	3,21	3080	3006	74	15,41	356,13
39	ТЕР- 12- 01- 008- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ(ТОЛЬКО СИСИТЕМА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ_) МЗ=410.59*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 1319 руб.) СП=65% (СП = 714 руб.)	-23.11 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	48,64 47,56	1,08	-1124	-1099	-25	5,64	-130.22
40	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ Д125*100 ВК- В- Д125/100 ПЗ=360 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	55,87		670				
		цена: 360/1,18/5,57*1,02								
41	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ Д100 ВК- К- Д100 ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	57,42		689				
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
42	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т- Д100Х3000 ПЗ=1200 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 ШТ	186,23		1862				
		цена: 1200/1,18/5,57*1,02								
43	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ 60 Д100 ВК- КС- Д100 ПЗ=405 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	62,85		754				
		цена: 405/1,18/5,57*1,02								
44	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д100 ВК- ТДК- Д100 ПЗ=235 : 1.18 : 5.57 * 1.02	30 ШТ	36,47		1094				
		цена: 235/1,18/5,57*1,02								
45	ТЕРр- 62- 31- 004	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАРНИЗОВ, БРАНДМАУЭРНЫХ СТЕН, ПАРАПЕТОВ, ЗОНТОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК, ПРОГОНОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ЗА ДВА РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ(ВЕНТШАХТ) НР=80% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	0,129 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	615,86 177,41	1,03	79	23		20,75	2,68

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2424,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 70 руб.) СП=53.55% (СП = 35 руб.)	1	321,08	26,6	321	64	27	7,62	7,62
			СЛУХОВОЕ ОКНО	64,35	1,76			2	0,14	0,14
47	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3-0,4 М2	-0,5	153		-77				
			М2							
48	ССЦ01- 203- 0253	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,5-0,7 М2	0,77	114		88				
			М2							
49	ССЦ01- 301- 0596	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 302, РАЗМЕР 150Х580 ММ	0,28	90,3		25				
			М2							
50	ССЦ01- 101- 0953	РУЧКА- СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	1	17,7		18				
			ШТ							
51	ССЦ01- 101- 0956	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	2	10,6		21				
			ШТ							
52	ССЦ01- 101- 0960	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	2	8,85		18				
			ШТ							
53	ТЕР- 15- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	0,0077	2135,59	50,05	16	2		27,95	0,22
			100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	235,85	2,88				0,23	
54	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 2850 руб.) СП=59.5% (СП = 1884 руб.)	22,4066	263,11	142,32	6344	3134	3189	14,85	332,66
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48			33	0,18	3,92
55	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1" ПОРОШОК РАСХОД 170Г/М2 ПЗ=44 ; 1.18 ; 5.57 * 1.02	380,91	6,83		2602				
			КГ							
		цена: 44/1,18/5,57*1,02								
56	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	4,6842	3,28		15				
			Т ГРУЗА							
		Вес=16,095+(3,35+130,7)*0,6+1,110*1,25=97,91тн								
57	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	4,6842	12,2		57				
			Т ГРУЗА							
Итого: Вновь выполняемые работы						**218109**	**21325**	**8244**		**2388,99**
								379		**30,9**

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[13, 19, 23, 26, 28, 31, 35]	108 %	ФОТ	15455
п. Р8	[16]	83 %	ФОТ	945
п. 10	[18, 46]	106.2 %	ФОТ	890
п. 7.1	[22]	117 %	ФОТ	188
п. 15	[34, 53]	94.5 %	ФОТ	152
п. 12	[38-39]	120 %	ФОТ	2288
п. Р12	[45]	80 %	ФОТ	18
п. 20	[54]	90 %	ФОТ	2850
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**22786**

Сметная прибыль по видам работ

п. 12	[13, 19, 23, 26, 28, 31, 35]	55.25 %	ФОТ	7906
п. Р8	[16]	65 %	ФОТ	740
п. 10	[18, 46]	53.55 %	ФОТ	448
п. 7.1	[22]	72.25 %	ФОТ	116
п. 15	[34, 53]	46.75 %	ФОТ	75

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2424,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[38-39]		65 %	ФОТ	1240				
	п. Р12	[45]		50 %	ФОТ	12				
	п. 20	[54]		59.5 %	ФОТ	1884				
		ИТОГО сметная прибыль				12421				
Итого по смете:						228218	26333	11829		3032,25
								767		67,2
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 5, 7, 16]		83 %	ФОТ	2762				
	п. 10	[3, 18, 46]		106.2 %	ФОТ	1204				
	п. 12	[4, 8, 13, 19, 23, 26, 28, 31, 35]		108 %	ФОТ	18598				
	п. 7.1	[22]		117 %	ФОТ	188				
	п. 15	[34, 53]		94.5 %	ФОТ	152				
	п. 12	[38-39]		120 %	ФОТ	2288				
	п. Р12	[45]		80 %	ФОТ	18				
	п. 20	[54]		90 %	ФОТ	2850				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**28060**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 5, 7, 16]		65 %	ФОТ	2164				
	п. 10	[3, 18, 46]		53.55 %	ФОТ	607				
	п. 12	[4, 8, 13, 19, 23, 26, 28, 31, 35]		55.25 %	ФОТ	9514				
	п. 7.1	[22]		72.25 %	ФОТ	116				
	п. 15	[34, 53]		46.75 %	ФОТ	75				
	п. 12	[38-39]		65 %	ФОТ	1240				
	п. Р12	[45]		50 %	ФОТ	12				
	п. 20	[54]		59.5 %	ФОТ	1884				
		ИТОГО сметная прибыль				**15612**				

	Прямые затраты		228218
	Основная зарплата		26333
	Материальные затраты		188468
	Эксплуатация машин		11829
	в тч ЗП машинистов		767
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1588
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		336
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1252
	Накладные расходы (по смете)		28060
	Сметная прибыль (по смете)		15612
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		271890
	Всего в ценах января 2000 г.		271890
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	30283
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	882
	ЭМ с учётом РК=		11944
	НР с учётом РК=	1.15	32269
	СП с учётом РК=	1.15	17954
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	353
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1315
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		282586
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	384594
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	11201
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	76442
	Материалы в тек. ценах	5.57	1049767
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	3128

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1424,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		9429			-21-	
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				12557				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1523360				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		348505				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		182413				
		ИТОГО с НР и СП				2054278				
		НДС		18 %		369770,04				
		ВСЕГО с НДС				2424048,04				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 2424,048 тыс.руб
06.08.2015 г.
Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-25-

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/18-15 л.л.ОВ1-9,ОВ.С1-2

Сметная стоимость 1616.555 тыс. руб.

строительных работ 1616.555 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 296.341 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2.116 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	2,04	3533,89	65,69	7209	1513	134	77,8	158,7
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			5	0,21	0,4
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-204	26,80		-5467				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	204	17,90		3652				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	7,7	4011,09	65,69	30885	6303	506	85,9	661,
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			18	0,21	1,
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-770	30,80		-23716				
			М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	770	21,60		16632				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1616,555 тыс.руб

06.08.2015

Суслопарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	1,05	4366,19	65,69	4584	949	69	94,83	99,57
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			2	0,21	0,22
8	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-105	33,50		-3518				
			М							
9	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	105	23,60		2478				
			М							
10	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3743 руб.) СП=60% (СП = 2180 руб.)	2,82	7289,07	172,2	20555	3625	486	134,9	380,42
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			9	0,3	0,85
11	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-282	57,20		-16130				
			М							
12	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	282	39,10		11026				
			М							
13	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 2873 руб.) СП=60% (СП = 1673 руб.)	1,67	9973,50	265,15	16656	2782	443	174,8	291,92
			100М ТРУБОПРОВОДА	1665,84	3,95			7	0,36	0,6
14	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-167	78,50		-13110				
			М							
15	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	145	50,60		7337				
			М							
16	ССЦ01- 302- 1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	22	58,30		1283				
			М							
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	30	11,00		330				
			КГ							
18	ТЕРр- 65- 03- 013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,06	812,00	7,67	49	49		95,3	5,72
			100ШТ АРМАТУРЫ	804,33	2,75				0,25	0,02
19	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,24							
			Т							
20	ССЦ01- 302- 0470	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	260	30,80		8008				
			ШТ							
21	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 15 USV- I ПЗ=2530 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	392,63		3141				
			ШТ							

цена: 2530/1,18/5,57*1,02

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1616,555 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	407,37		11406				
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 15 LENO MSV- S ПЗ=1380 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	214,16		1713				
		цена: 1380/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 20 LENO MSV- S ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	259,17		7257				
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист "Энергопоток" от 15.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 50 LENO MSV- ВД ПЗ=12963 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	2011,72		16094				
		цена: 12963/1,18/5,57*1,02								
26	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	2 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	342	60	22 1	3,35 0,03	6,69 0,05
27	ССЦ01- 507- 0986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4 ШТ	42,90		-172				
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ JIP- FF Д.65ММ ПЗ=3815 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	592,05		1184				
		цена: 3815/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист Компания "Тайм" от 15.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН X2777 Д.65ММ ПЗ=30815.02 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	4782,17		19129				
		цена: 30815,02/1,18/5,57*1,02								
30	ССЦ01- 507- 1113	ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ	4 ШТ	71,40		286				
31	Прайс- лист Теплорост от 15.06.15г.	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ EAGLE Д- 20ММ (V2500) ПЗ=266 : 5.57 : 1.18 * 1.02	4 ШТ	41,28		165				
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
32	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 1041 руб.) СП=70.55% (СП = 638 руб.)	13,61 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1731	904	758	5,76	78,41
33	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 128 руб.) СП=70.55% (СП = 78 руб.)	1,67 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	229	111	93	5,76	9,62
34	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 174 руб.) СП=70.55% (СП = 107 руб.)	8 ШТ	51,68 18,53	10,45 0,33	413	148	84 3	1,97 0,03	15,73 0,21
35	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=421.72 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	65,45		524				
		цена: 421,72/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 60 руб.) СП=59.5% (СП = 44 руб.)	1,05 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	345	74	22 1	6,72 0,01	7,05 0,01

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1616,555 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 56 руб.) СП=59.5% (СП = 41 руб.)	1,05 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	613,91 65,5	30,53 0,25	645	69	32	7,29 0,03	7,65 0,03
38	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 493 руб.) СП=46.75% (СП = 244 руб.)	0,73 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	800	522	3	81,72 0,01	59,65 0,01
39	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2197 руб.) СП=59.5% (СП = 1452 руб.)	61,4 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	38363	2441	1706	4,05	248,55
40	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-88.2932 Л	250,00		-22073				
41	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*22 ПЗ=100.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	79,2 М	15,59		1235				
		цена: 100,44/1,18/5,57*1,02								
42	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*35 ПЗ=144.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110 М	22,35		2459				
		цена: 144,01/1,18/5,57*1,02								
43	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	308 М	35,88		11051				
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
44	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	154 М	46,36		7139				
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
45	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*89 ПЗ=326.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	24,2 М	50,72		1227				
		цена: 326,82/1,18/5,57*1,02								
46	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ МЗ=407.56*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	2,21 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	372,30 314,44	57,86	823	695	128	36,78	81,28
47	Прайс- лист ООО Пласт- Термс от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER (1254) ПЗ=431.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 РУЛОН	66,93		669				
		цена: 431,3/1,18/5,57*1,02								
48	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,24 Т ГРУЗА	42,98		10				
49	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,24 Т ГРУЗА	12,20		3				
50	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	4,117 ТН	958,52		3946				
		Возврат материалов				(3946)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
						174881	20245	4476 45		2112 4

Итого по смете:

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[10, 13]	103 %	ФОТ	6616
п. 16	[32-34]	115.2 %	ФОТ	1343
п. 13	[36-37]	81 %	ФОТ	116
п. 15	[38]	94.5 %	ФОТ	493
п. 20	[39]	90 %	ФОТ	2197

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1616,555 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**10765**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[10, 13]		60 %	ФОТ	3853				
	п. 16	[32-34]		70.55 %	ФОТ	823				
	п. 13	[36-37]		59.5 %	ФОТ	85				
	п. 15	[38]		46.75 %	ФОТ	244				
	п. 20	[39]		59.5 %	ФОТ	1452				
		ИТОГО сметная прибыль				**6457**				

	Прямые затраты			174881	
	Основная зарплата			20245	
	Материальные затраты			150147	
	Эксплуатация машин			4476	
	в тч ЗП машинистов			45	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			13	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			10	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			3	
	Накладные расходы (по смете)			10765	
	Сметная прибыль (по смете)			6457	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			192103	
	Всего в ценах января 2000 г.			192103	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15		23282	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15		52	
	ЭМ с учётом РК=			4483	
	НР с учётом РК=	1.15		12380	
	СП с учётом РК=	1.15		7426	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05		11	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05		3	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			197732	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7		295681	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7		660	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4		28691	
	Материалы в тек. ценах	5.57		836319	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86		97	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17		22	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			119	
	Итого в тек. ценах без оборудования			1160810	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8		133704	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16		75448	
	ИТОГО с НР и СП			1369962	
	НДС	18 %		246593,16	
	ВСЕГО с НДС			1616555,16	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1616,555 тыс.руб
06.08.2015.
Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-33-

"____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/18-15 л.л.ЭМ1-4,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость 452.698 тыс. руб.

строительных работ 0.926 тыс. руб.

монтажных работ 395.693 тыс. руб.

оборудования 56.078 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 83.477 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.602 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,002 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	2	2		52,5 5,91	0,11 0,01
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2989 руб.) СП=65% (СП = 2045 руб.)	286 ШТ	11,38 11		3255	3146		1,12	320,32
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 32- 3 125А ПЗ=1891.73 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	452,86		453				
		цена: 1891,73/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	44 ШТ	10,46		460				
		цена: 58,28/5,57								
6	509- 2229 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	79 ШТ	10,46		826				
		цена: 58,28/5,57								
7	509- 2259 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-100 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=811.51/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4 ШТ	145,69		583				
		цена: 811,51/5,57								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 452,698 тыс.руб.
30.07.2015г.
Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	79 ШТ	123,33		9743			-34	
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 ПЗ=141.84 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	79 ШТ	33,96		2683				
		цена: 141,84/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	74 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	423	248	150 10	0,34 0,01	25,16 0,74
11	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 5.57 : 1.18 * 1.02	74 ШТ	77,59		5742				
		цена: 499,97/5,57/1,18*1,02								
12	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 104 руб.) СП=65% (СП = 71 руб.)	0,28 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	143	109	5	39,5 0,03	11,06 0,01
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	28 ШТ	5,52		155				
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
14	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 441 руб.) СП=65% (СП = 302 руб.)	0,36 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	1401	312	561 152	88,3 43,76	31,79 15,75
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	39,82		637				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	37,79		605				
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	152,19		609				
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40 ШТ	20,17		807				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,22 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	51	33	7	16,29 0,01	3,5
20	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	22 М	3,23		71				
		цена: 17,98/5,57								
21	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,22 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	18	7		3,52 0,01	0,
22	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	0,2 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	152	57	32 1	30,8 0,47	6 0
23	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20 М	7,07		141				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 452,698 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	2,46 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	644	154	10 1	6,74 0,02 -35%	16,58 0,05
25	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	1,87 100М	505,22 167,58	50,85 3,2	945	313	95 6	18 0,25	33,66 0,47
26	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	0,9 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	1815	432	75 3	51,6 0,25	46,44 0,23
27	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	0,05 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	37	7	21 1	15,3 1,89	0,77 0,09
28	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	268 М	4,62		1238				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 1 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
30	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002 1000М	15598,93		31				
		цена: 86886,06/5,57								
31	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,187 1000М	61986,78		11592				
		цена: 345266,37/5,57								
32	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 М	310,84		933				
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 458,698 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	77	1,32		102				
			ШТ						-35-	
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,04	751,31	147,08	30	20	6	52,5	2,1
			100М	500,33	57,03			2	5,91	0,24
35	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	16,17		323				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕРм- 10- 06- 037- 09	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ	1	23,49	1,6	23	18	2	2,18	2,18
			ШТ	18,4						
37	ССЦ01- 504- 0277	ЯЩИК К- 654	1	123		123				
			ШТ							
Итого: Монтажные работы						**48014**	**4858**	**964**		**500,68**
								176		**17,68**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]		95 %	ФОТ	3595				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3595**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]		65 %	ФОТ	2459				
		ИТОГО сметная прибыль				**2459**				
		Демонтаж								
38	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 137 руб.) СП=65% (СП = 105 руб.)	0,74	219,23	2,15	162	160	2	25,72	19,03
			100ШТ	217,08	0,77			1	0,07	0,05
39	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,36	49,77	0,92	18	18		6,32	2,28
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	0,01
40	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 118 руб.) СП=65% (СП = 90 руб.)	3,09	45,14		139	139		5,84	18,05
			100ШТ	45,14						
41	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 213 руб.) СП=65% (СП = 163 руб.)	3,37	74,83	0,31	252	251	1	9,64	32,49
			100М	74,52	0,11				0,01	0,03
42	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 90 руб.) СП=60% (СП = 67 руб.)	77	1,45		112	112		0,15	11,55
			ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						**683**	**680**	**3**		**83,3**
								1		**0,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[38-41]		85 %	ФОТ	483				
	п. 43	[42]		80 %	ФОТ	90				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**573**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[38-41]		65 %	ФОТ	370				
	п. 43	[42]		60 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**437**				
Итого по смете:						**48697**	**5538**	**967**		**584,0**
								177		**17,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]		95 %	ФОТ	3595				
	п. Р17	[38-41]		85 %	ФОТ	483				
	п. 43	[42]		80 %	ФОТ	90				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4168**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]		65 %	ФОТ	2459				
	п. Р17	[38-41]		65 %	ФОТ	370				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 452,698 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 43	[42]		60 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**2896**				

	Прямые затраты		48697	
	Основная зарплата		5538	
	Материальные затраты		29313	
	Эксплуатация машин		967	
	в тч ЗП машинистов		177	
	Накладные расходы (по смете)		4168	
	Сметная прибыль (по смете)		2896	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		42882	
	Всего в ценах января 2000 г.		55761	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	6369	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	204	
	ЭМ с учётом РК=		994	
	НР с учётом РК=	1.15	4793	
	СП с учётом РК=	1.15	3330	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		57678	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	80886	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2591	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	6362	
	Материалы в тек. ценах	5.57	163273	
	Итого в тек. ценах без оборудования		250521	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	51764	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	33833	
	ИТОГО с НР и СП		336118	
	Оборудование в тек. ценах	3.69	47524	
	ИТОГО с оборудованием		383642	
	НДС	18 %	69055,56	
	ВСЕГО с НДС		452697,56	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 452,698 тыс.руб
30.07.2015
Суслопарова М.Н

Образец №4

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-685/24-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		645.818 тыс. руб.
	строительных работ	645.818 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		148.489 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.995 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 5926 руб.) СП=70% (СП = 4824 руб.)	11,366 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	7014	6891	123	55,93	635,7
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	227 ШТ	57,42		13034				
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4570 руб.) СП=85% (СП = 2785 руб.)	11,366 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	32381	2365	16829 911	23,15 8,41	263,12 95,62
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-129.8566 МАШ/Ч	53,89	53,89	-6998		-6998		
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.8661 Т	15226		-13187				
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	511,5	19,4		9923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,83 Т ГРУЗА	42,98		36				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,83 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						42213	9256	9954		898,82
								911		95,62

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	5926
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4570
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10496**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	4824
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2785
	ИТОГО сметная прибыль			**7609**

	Прямые затраты		42213
	Основная зарплата		9256
	Материальные затраты		22957
	Эксплуатация машин		9954
	в тч ЗП машинистов		911
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		46
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		36
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10496
	Сметная прибыль (по смете)		7609
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		60318
	Всего в ценах января 2000 г.		60318
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10644
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1048
	ЭМ с учётом РК=		10091
	НР с учётом РК=	1.15	12070
	СП с учётом РК=	1.15	8750
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	38
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		64561
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	135179
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13310
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	64582
	Материалы в тек. ценах	5.57	127870
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	337
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		416
	Итого в тек. ценах без оборудования		328047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		130356				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		88900				
		ИТОГО с НР и СП				547303				
		НДС		18 %		98514,54				
		ВСЕГО с НДС				645817,54				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064944 ОГРН 1044316541147

31. 07. 2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-685/24-15 л.л.АС1-7

Сметная стоимость	2895.197	тыс. руб.
строительных работ	2895.197	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	404.38	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	3.171	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01,05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 1080 руб.) СП=59.5% (СП = 649 руб.)	9,812	152,96	41,8	1501	1091	410	14,38	141,1
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,16						
2	ТЕРр- 58- 16- 003	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1,0 М2 НР=83% (НР = 2334 руб.) СП=65% (СП = 1828 руб.)	2,44	2435,92	126,91	5944	2780	310	129,9	316,96
			100МЕСТ	1139,22	13,15			32	1,38	3,37
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,6112							
			Т							
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 2875 руб.) СП=55.25% (СП = 1471 руб.)	122,65	44,9	26,1	5507	2306	3201	2,43	298,26
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			356	0,27	33,36
5	ТЕР- 20- 02- 011- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР=115.2% (НР = 109 руб.) СП=70.55% (СП = 67 руб.)	25,6	5,16	1,44	132	95	37	0,4	10,24
			М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА	3,72						
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ	7,29	3,28		24				

... г.Киров, ул. ... 59 А офис 7
ОГРН 1044316525367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	Т ГРУЗА							
		Вес=0,9812*3*1,25+3,6112=7,29тн								
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	7,29 Т ГРУЗА	12,2		89				
Итого: Демонтаж						**13197**	**6272**	**3958** **388**		**766,58** **36,73**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	1080
п. Р8	[2]	83 %	ФОТ	2334
п. 12	[4]	108 %	ФОТ	2875
п. 16	[5]	115.2 %	ФОТ	109
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6398**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	649
п. Р8	[2]	65 %	ФОТ	1828
п. 12	[4]	55.25 %	ФОТ	1471
п. 16	[5]	70.55 %	ФОТ	67
ИТОГО сметная прибыль				**4015**

Вновь выполняемые работы

8	ТЕР- 12- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=108% (НР = 1663 руб.) СП=55.25% (СП = 851 руб.)	9,812 100М2 КРОВЛИ	252,84 153,74	55,84 3,2	2481	1509	548 31	16,51 0,25	162,04 2,45
9	101- 3358 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123.85/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1118,568 М2	22,24		24877				
		цена: 123,85/5,57								
10	101- 4249 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=108.15/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1138,192 М2	19,42		22104				
		цена: 108,15/5,576								
11	ТЕР- 12- 01- 014- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (СУЩЕСТВУЮЩИМ)(РАЗУКЛОНКА 75ММ) НР=108% (НР = 4182 руб.) СП=55.25% (СП = 2139 руб.)	122,65 М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	67,82 27,03	40,79 4,54	8318	3315	5003 557	3,5 0,43	428,78 52,13
12	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 849 руб.) СП=55.25% (СП = 434 руб.)	9,812 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	9198	766	325 20	9,02 0,16	88,46 1,59
13	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-1079.32 М2	6,14		-6627				
14	101- 7200 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН D (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.105ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.1068/890 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=178.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	107,932 10М2	32,13		3468				
		цена: 178,98/5,57								
15	ТЕР- 12- 01- 013-	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	8,131	1485,43	135,6	12078	4011	1103	52,37	425,83

г. Киров, ул. [illegible] 59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 4409 руб.) СП=55.25% (СП = 2255 руб.)	100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			71	0,69	5,59
16	ССЦ01-101-0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.6343	3018		-4932				
			Т							
17	ТЕР-12-01-013-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12-01-013-03 НР=108% (НР = 3431 руб.) СП=55.25% (СП = 1755 руб.)	8,131	1120,72	132,13	9113	3106	1074	40,55	329,7
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			71	0,69	5,59
18	ССЦ01-101-0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.6343	3018		-4932				
			Т							
19	104-0494 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015-04	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ "ВЕНТИ БАТТС" ROCKWOOL ТОЛЩ.120ММ ЦЕНА=3627.88/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	100,5	651,33		65459				
			М3							
		цена: 3627,88/5,57								
20	ТЕР-12-01-017-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК СБОРНЫХ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (В 2 СЛОЯ) НР=108% (НР = 4476 руб.) СП=55.25% (СП = 2290 руб.)	16,262	4833,08	35,86	78596	4092	583	28,34	460,8
			100М2	251,62	3,19			52	0,3	4,88
21	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.218	12934		-2820				
			Т							
22	ССЦ01-101-0237	ГУДРОН (ПОЛУГУДРОН)	-0.1221	2361		-288				
			Т							
23	ССЦ01-101-0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.39	3018		-1177				
			Т							
24	ССЦ01-104-0316	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	-162.62	13,01		-2116				
			М2							
25	ТЕР-12-01-009-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 585 руб.) СП=55.25% (СП = 299 руб.)	1,76	7634,68	30,53	13437	537	54	36,12	63,57
			100М ЖЕЛОБОВ	304,87	2,56			5	0,2	0,35
26	ССЦ01-101-0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.2974	8352		-2484				
			Т							
27	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.7955	12934		-10289				
			Т							
28	Прайс-лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ВК-Ж-Д125*3000 ПЗ=870 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58	135,02		7831				
			ШТ							
		цена: 870/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс-лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ВК-Ж-Д125*1000 ПЗ=870 : 3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	45,01		90				
			ШТ							
		цена: 870/3/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс-лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125 ВК-ЖС ПЗ=190 : 1.18 : 5.57 * 1.02	60	29,49		1769				
			ШТ							
		цена: 190/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс-лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125Х320 ВК-ЖД-Д125Х320 ПЗ=165 : 1.18 : 5.57 * 1.02	353	25,61		9040				
			ШТ							
		цена: 165/1,18/5,57*1,02								
32	ТЕР-12-01-008-	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА	24,65	133,28	3,21	3285	3206	79	15,41	379,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ (ВЫС.ЗДАНИЯ 14,5М) МЗ=969.22*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 3847 руб.) СП=65% (СП = 2084 руб.)	100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	130,07						
		МЗ=1062.76-93.54(101-0788);								
33	ТЕР- 12- 01- 008-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ(ТОЛЬКО СИСИТЕМА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ_) МЗ=9.64*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 1406 руб.) СП=65% (СП = 762 руб.)	-24.65 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	48,64 47,56	1,08	-1199	-1172	-27	5,64	-138.9
		МЗ=410.59-400.95(101-1875);								
34	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ Д125*100 ВК- В- Д125/100 ПЗ=360 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	55,87		1229				
		цена: 360/1,18/5,57*1,02								
35	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ Д100 ВК- К-Д100 ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	57,42		1263				
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
36	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т- Д100Х3000 ПЗ=1200 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110 ШТ	186,23		20485				
		цена: 1200/1,18/5,57*1,02								
37	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д100 Х1000 ВК- ТС- Д100Х1000 ПЗ=430 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	66,73		1468				
		цена: 430/1,18/5,57*1,02								
38	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ 60 Д100 ВК- КС- Д100 ПЗ=405 : 1.18 : 5.57 * 1.02	44 ШТ	62,85		2765				
		цена: 405/1,18/5,57*1,02								
39	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д100 ВК-ТДК- Д100 ПЗ=235 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110 ШТ	36,47		4012				
		цена: 235/1,18/5,57*1,02								
40	ТЕР- 12- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 131 руб.) СП=55.25% (СП = 67 руб.)	1,68 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5006	113	122 8	7,67 0,36	12,89 0,61
41	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.504 Т	9404,01		-4740				
42	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,032 Т	9404,01		9705				
43	ТЕР- 15- 04- 030-	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,2991	789,04	3,59	236	123	1	46,68	13,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 116 руб.) СП=46.75% (СП = 58 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,37	0,14				0,01	
44	ТЕР-20-02-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.20.19 Козп=1,05 Кэм=1,05 Крег=5 Кмаш=1.05	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА) НР=115.2% (НР = 332 руб.) СП=70.55% (СП = 203 руб.)	25,6	152,68	4,72	3909	288	121	1,21	30,91
			М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА	11,24						
45	ТЕР-12-01-002-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 92 руб.) СП=55.25% (СП = 47 руб.)	0,9165	214,75	30,2	197	83	28	9,71	8,9
			100М2 КРОВЛИ	90,37	1,76			2	0,14	0,13
46	101-3358 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015-04	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123.85/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	106,314	22,24		2364				
			М2							
		цена: 123,85/5,57								
47	ТЕР-12-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ БОРТИКОВ НА ВЕНТШАХТАХ НР=108% (НР = 23 руб.) СП=55.25% (СП = 12 руб.)	0,0712	569,33	261,2	41	19	19	31,3	2,23
			100М2	267,64	25,88			2	2,42	0,17
48	ССЦ01-402-0002	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,1088	482		52				
			М3							
49	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУК) НР=108% (НР = 230 руб.) СП=55.25% (СП = 118 руб.)	0,1938	11356,85	33,4	2201	212	6	129,66	25,13
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			1	0,25	0,05
50	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1516	12934		-1961				
			Т							
51	101-1706 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015-04	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55ММ ЦЕНА=39757.47/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,126	7137,79		899				
			Т							
		цена: 39757,47/5,57								
Итого: Вновь выполняемые работы						**283411**	**20208**	**9039**		**2294,16**
								820		**73,54**
	Накладные расходы по видам работ									
	п. 12	[8, 11-12, 15, 17, 20, 25, 40, 45, 47, 49]	108 %	ФОТ	20071					
	п. 12	[32-33]	120 %	ФОТ	2441					
	п. 15	[43]	94.5 %	ФОТ	116					
	п. 16	[44]	115.2 %	ФОТ	332					
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**22960**					
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. 12	[8, 11-12, 15, 17, 20, 25, 40, 45, 47, 49]	55.25 %	ФОТ	10267					
	п. 12	[32-33]	65 %	ФОТ	1322					
	п. 15	[43]	46.75 %	ФОТ	58					
	п. 16	[44]	70.55 %	ФОТ	203					
	ИТОГО сметная прибыль				**11850**					
Итого по смете:						**296608**	**26480**	**12997**		**3060,74**
								1208		**110,27**
	Накладные расходы по видам работ									
	п. 49	[1]	99 %	ФОТ	1080					
	п. Р8	[2]	83 %	ФОТ	2334					
	п. 12	[4, 8, 11-12, 15, 17, 20, 25, 40, 45, 47, 49]	108 %	ФОТ	22946					
	п. 16	[5, 44]	115.2 %	ФОТ	441					

... в Кирове, ул. Казанская, д. 69 А офис 7 ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[32-33]		120 %	ФОТ	2441				
	п. 15	[43]		94.5 %	ФОТ	116				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**29358**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	649				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	1828				
	п. 12	[4, 8, 11-12, 15, 17, 20, 25, 40, 45, 47, 49]		55.25 %	ФОТ	11738				
	п. 16	[5, 44]		70.55 %	ФОТ	270				
	п. 12	[32-33]		65 %	ФОТ	1322				
	п. 15	[43]		46.75 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**15865**				

	Прямые затраты			296608	
	Основная зарплата			26480	
	Материальные затраты			257018	
	Эксплуатация машин			12997	
	в тч ЗП машинистов			1208	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			113	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			24	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			89	
	Накладные расходы (по смете)			29358	
	Сметная прибыль (по смете)			15865	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			341831	
	Всего в ценах января 2000 г.			341831	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15	30452	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15	1389	
	ЭМ с учётом РК=			13178	
	НР с учётом РК=		1.15	33762	
	СП с учётом РК=		1.15	18245	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05	25	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05	93	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			352773	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7	386740	
	З/плата машинистов в тек. ценах		12.7	17640	
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4	84339	
	Материалы в тек. ценах		5.57	1431590	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86	222	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17	667	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			889	
	Итого в тек. ценах без оборудования			1903558	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8	364630	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16	185369	
	ИТОГО с НР и СП			2453557	
	НДС		18 %	441640,26	
	ВСЕГО с НДС			2895197,26	

Составил: Рыкова Л.А.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-685/24-15 л.л.ОТ1-8,ОТ.С1

Сметная стоимость		1277.653 тыс. руб.
	строительных работ	1277.653 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		355.296 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		2.534 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	16,75	4366,19	65,69	73134	15137	1100	94,83	1588,4
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			39	0,21	3,52
2	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1675	33,5		-56113				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	1675	23,6		39530				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3983 руб.) СП=60% (СП = 2320 руб.)	3	7289,07	172,2	21867	3857	517	134,9	404,7
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			10	0,3	0,9
5	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-300	57,2		-17160				

ЗАО "КОМТЕХ"
610033 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345061147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	300 М	39,1		11730				
7	ТЕРр- 65- 09- 009 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	13086,33 2100,41	340,33 7,36	3272	525	85 2	220,4 0,67	55,1 0,17
8	ССЦ01- 302- 0895	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-25 М	104		-2600				
9	ССЦ01- 302- 1320	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	25 М	75,4		1885				
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	40 КГ	11		440				
11	Прайс- лист Теплорос от 03.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ EXPORT Д.15ММ ПЗ=266 : 1.18 : 5.57 * 1.02	142 ШТ	41,28		5862				
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИТАП Д.25ММ ПЗ=416 : 1.18 : 5.57 * 1.02	134 ШТ	64,56		8651				
		цена: 416/1,18/5,57*1,02								
13	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	8 ШТ	97,96 15,2	5,73	784	122	46	1,69	13,52
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 64.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	734,05		5872				
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 1511 руб.) СП=70.55% (СП = 926 руб.)	19,75 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	2512	1312	1100	5,76	113,79
16	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 18 руб.) СП=70.55% (СП = 11 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	34	16	14	5,76	1,44
17	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 224 руб.) СП=59.5% (СП = 165 руб.)	3,905 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	1283	276	46 1	6,72 0,01	26,23 0,05
18	ТЕР- 13- 03- 004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	2,3	613,91	30,53	1412	151	70	7,29	16,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25			1	0,03	0,0
19	ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 1087 руб.) СП=46.75% (СП = 538 руб.)	1,605	1096,35	3,59	1760	1150	6	81,72	131,1
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,0
20	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1414 руб.) СП=59.5% (СП = 935 руб.)	39,5	624,81	27,78	24680	1571	1097	4,05	159,9
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
21	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-56.801	250		-14200				
			Л							
22	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-592.5	8,93		-5291				
			М							
23	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-5.6485	203		-1147				
			Л							
24	Прайс-лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К-FLEX ST 19*25 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	77	18,16		1398				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс-лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К-FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	330	35,88		11840				
			М							
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс-лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К-FLEX ST 19*108 ПЗ=471.39 : 1.18 : 5.57 * 1.02	27,5	73,15		2012				
			М							
		цена: 471,39/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс-лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КЛЕЙ К-FLEX 0,8Л ПЗ=618.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	96,02		384				
			ШТ							
		цена: 618,74/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс-лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ЛЕНТА ПВХ ПЗ=238.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	24	37,09		890				
			ШТ							
		цена: 238,99/1,18/5,57*1,02								
29	ТЕР-26-01-054-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	0,5	779,86	57,86	390	157	29	36,78	18,3
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						
30	Прайс-лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.3 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	57,5	2,68		154				
			М2							
		цена: 431.3/25/1,18/5.57*1,02								
31	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	5,715	958,52		5478				
			ТН							
		Возврат материалов				(5478)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						125265	24274	4110		2529,3
								53		4,71

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[4]	103 %	ФОТ	3983
п. 16	[13, 15-16]	115.2 %	ФОТ	1670
п. 13	[17]	81 %	ФОТ	224

610052, г.Киров, ул. [illegible], д. 58 А, офис 7
ОГРН [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[19]		94.5 %	ФОТ	1087				
	п. 20	[20]		90 %	ФОТ	1414				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				8378				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[4]		60 %	ФОТ	2320				
	п. 16	[13, 15-16]		70.55 %	ФОТ	1023				
	п. 13	[17]		59.5 %	ФОТ	165				
	п. 15	[19]		46.75 %	ФОТ	538				
	п. 20	[20]		59.5 %	ФОТ	935				
		ИТОГО сметная прибыль				4981				

	Прямые затраты		125265	
	Основная зарплата		24274	
	Материальные затраты		96881	
	Эксплуатация машин		4110	
	в тч ЗП машинистов		53	
	Накладные расходы (по смете)		8378	
	Сметная прибыль (по смете)		4981	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		138624	
	Всего в ценах января 2000 г.		138624	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	27915	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	61	
	ЭМ с учётом РК=		4118	
	НР с учётом РК=	1.15	9635	
	СП с учётом РК=	1.15	5728	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		144277	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	354521	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	775	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	26355	
	Материалы в тек. ценах	5.57	539627	
	Итого в тек. ценах без оборудования		920503	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	104058	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	58196	
	ИТОГО с НР и СП		1082757	
	НДС	18 %	194896,26	
	ВСЕГО с НДС		1277653,26	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Электромонтажные работы

Основание: 40-685/24-15 л.л.ЭМ1-4,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость	337.499	тыс. руб.
строительных работ	1.109	тыс. руб.
монтажных работ	287.218	тыс. руб.
оборудования	49.172	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	59.982	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.429	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1	537,11	91,93	537	46	92	4,66	4,66
			ШТ	45,76	5,24			5	0,41	0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	443,37		887				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/5,57*1,02								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	88,47		177				
			ШТ							
		цена: 570,07/1,18/5,57*1,02								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	120,36		120				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/5,57*1,02								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	51,44		51				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО	1	129,62		130				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г. Киров, ул. Калинина, с. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316843787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 835,22/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	62,75		63				
		цена: 404,35/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	27,77		28				
		цена: 178,97/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	40,62		41				
		цена: 261,77/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	148,13		148				
		цена: 954,53/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1756 руб.) СП=65% (СП = 1201 руб.)	168 ШТ	11,38 11		1912	1848		1,12	188,16
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=2094.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	501,51		502				
		цена: 2094,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 32- 3 ПЗ=1891.73 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	452,86		453				
		цена: 1891,73/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	80 ШТ	10,46		837				
		цена: 58,28/5,57								
21	509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	40	10,46		418				

ЗАО "ЭТЭЗ"
610033 г. Киров, ул. Калинина, д. 58 А, офис 7
ОГРН 1064345068147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	ШТ							
		цена: 58,28/5,57								
22	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1	31,34		31				
			ШТ							
		цена: 174,57/5,57								
23	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 1- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	45	123,33		5550				
			ШТ							
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
24	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	40	5,71	2,03	228	133	81	0,34	13,6
			ШТ	3,34	0,13			5	0,01	0,4
25	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012 ВМ=3264 : 3.06 : 1.18 * 1.03 * 1.012	40	119,69		4788				
			ШТ							
		цена: 499,97/3.69/1,18*1,03*1,012								
26	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 89 руб.) СП=65% (СП = 61 руб.)	0,24	511,55	18,65	123	94	4	39,5	9,48
			100ШТ	387,89	0,38				0,03	0,01
27	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	24	5,52		132				
			ШТ							
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
28	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 391 руб.) СП=65% (СП = 268 руб.)	0,32	3892,83	1559,78	1246	277	500	88,3	28,26
			100ШТ	867,11	421,41			135	43,76	14
29	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	37,79		605				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12	39,82		478				
			ШТ							
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	152,19		609				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36	20,17		726				
			ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
33	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,04	751,31	147,08	30	20	6	52,5	2,1
			100М	500,33	57,03			2	5,91	0,24
34	Прайс- лист	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2	20	16,17		323				

ЗАО «СИТИТРЕЙС»
610033 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316581147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
35	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,22	233,84	31,38	51	33	7	16,29	3,58
			100М	153,45	0,11				0,01	
36	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	22	3,23		71				
			М							
		цена: 17,98/5,57								
37	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,22	82,05	2,03	18	7		3,52	0,77
			100М	32,77	0,13				0,01	
38	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	0,75	261,88	4,07	196	47	3	6,74	5,06
			100М	62,75	0,26				0,02	0,02
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2	0,75	293,13	8,14	220	55	6	7,86	5,8
			100М	73,18	0,51				0,04	0,03
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	1,15	505,22	50,85	581	193	58	18	20,7
			100М	167,58	3,2			4	0,25	0,29
41	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 855 руб.) СП=65% (СП = 585 руб.)	1,86	2016,21	83,73	3750	894	156	51,6	95,98
			100М	480,4	3,2			6	0,25	0,47
42	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,05	734,98	413,78	37	7	21	15,3	0,77
			100М	142,44	24,17			1	1,89	0,09
43	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	205	11,9		2440				
			М							
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
44	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,075	61986,78		4649				
			1000М							
		цена: 345266,37/5,57								
45	501- 8508	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	0,002	15598,93		31				

ЗАО "СИТЭЛ"
610036 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345001757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1000М							
		цена: 86886,06/5,57								
46	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 М	310,84		933				
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								
47	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	193 М	4,62		892				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	45 ШТ	1,32		59				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы						**35775**	**3654**	**934** **158**		**379,01** **15,9**

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1, 17, 26, 28, 33, 35, 37, 41-42]	95 %	ФОТ	3206
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3206**

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[1, 17, 26, 28, 33, 35, 37, 41-42]	65 %	ФОТ	2193
	ИТОГО сметная прибыль			**2193**

Демонтаж

49	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4 0,12	1,4 0,12
50	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 74 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	0,4 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	88	87	1	25,72 0,07	10,29 0,03
51	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,32 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	16	16		6,32 0,03	2,02 0,01
52	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 40 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	1,04 100ШТ	45,14 45,14		47	47		5,84	6,07
53	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	2,68 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		64	64		2,95	7,91
54	ТЕРм- 10- 08- 019-	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	45	1,45		65	65		0,15	6,75

ЗАО "СМЕТЭКС"
610035 г.Киров ул.Красная д. 69 А офис 7
ОГРН 1064345054747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 52 руб.) СП=60% (СП = 39 руб.)	ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						**321**	**293**	**28**		**34,44**
								2		**0,16**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[49]		95 %	ФОТ	15				
	п. Р17	[50-52]		85 %	ФОТ	128				
	п. 43	[54]		80 %	ФОТ	52				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**195**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[49]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р17	[50-52]		65 %	ФОТ	98				
	п. 43	[54]		60 %	ФОТ	39				
		ИТОГО сметная прибыль				**147**				
Итого по смете:						**36096**	**3947**	**962**		**413,44**
								160		**16,11**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 26, 28, 33, 35, 37, 41-42, 49]		95 %	ФОТ	3221				
	п. Р17	[50-52]		85 %	ФОТ	128				
	п. 43	[54]		80 %	ФОТ	52				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3401**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 26, 28, 33, 35, 37, 41-42, 49]		65 %	ФОТ	2203				
	п. Р17	[50-52]		65 %	ФОТ	98				
	п. 43	[54]		60 %	ФОТ	39				
		ИТОГО сметная прибыль				**2340**				

	Прямые затраты		36096	
	Основная зарплата		3947	
	Материальные затраты		19894	
	Эксплуатация машин		962	
	в тч ЗП машинистов		160	
	Накладные расходы (по смете)		3401	
	Сметная прибыль (по смете)		2340	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		30544	
	Всего в ценах января 2000 г.		41837	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	4539	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	184	
	ЭМ с учётом РК=		986	
	НР с учётом РК=	1.15	3911	
	СП с учётом РК=	1.15	2691	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		43314	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	57645	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2337	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	6310	
	Материалы в тек. ценах	5.57	110810	
	Итого в тек. ценах без оборудования		174765	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	42239	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	27341	
	ИТОГО с НР и СП		244345	

ООО "РЕМСТРОЙ"
610033 г.Киров ул.Казанская д.59А офис 7
ОГРН 1064319543147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование в тек. ценах		3.69		41671				
		ИТОГО с оборудованием				286016				
		НДС		18 %		51482,88				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				7501				
		ВСЕГО с НДС				337498,88				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-685/21-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		649.651 тыс. руб.
	строительных работ	649.651 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		149.301 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01,05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 5959 руб.) СП=70% (СП = 4850 руб.)	11,428	617,08	10,8	7052	6929	123	55,93	639,17
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 ; 1.18 ; 5.57 * 1.02	229	57,42		13149				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4595 руб.) СП=85% (СП = 2800 руб.)	11,428	2848,94	1480,6	32558	2378	16921	23,15	264,55
			100М ШВА	208,12	80,18			916	8,41	96,14
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-130.5649	53,89	53,89	-7036		-7036		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0,8708	15226		-13259				
			Т							
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	514,3	19,4		9977				

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Воровского д.59А офис 7
Ст-ть +7(8332)11147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,83	42,98		36				
			Т ГРУЗА							
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,83	12,2		10				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**42487**	**9307**	**10008**		**903,72**
								916		**96,14**

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ	[1]	86 %	ФОТ	5959
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4595
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10554**

Сметная прибыль по видам работ

п. РЗ	[1]	70 %	ФОТ	4850
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2800
	ИТОГО сметная прибыль			**7650**

	Прямые затраты		42487
	Основная зарплата		9307
	Материальные затраты		23126
	Эксплуатация машин		10008
	в тч ЗП машинистов		916
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		46
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		36
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10554
	Сметная прибыль (по смете)		7650
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		60691
	Всего в ценах января 2000 г.		60691
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10703
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1053
	ЭМ с учётом РК=		10145
	НР с учётом РК=	1.15	12137
	СП с учётом РК=	1.15	8798
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	38
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		64958
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	135928
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13373
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	64928
	Материалы в тек. ценах	5.57	128812
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	337
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		416
	Итого в тек. ценах без оборудования		330084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		131080				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		89388				
		ИТОГО с НР и СП				550552				
		НДС		18 %		99099,36				
		ВСЕГО с НДС				649651,36				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-685/21-15 л.л.АС1-7

Сметная стоимость	2437.278	тыс. руб.
строительных работ	2437.278	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	370.142	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2.872	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01,05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1666 руб.) СП=65% (СП = 1305 руб.)	10,65	189,61	1,08	2019	2007	12	24,39	259,75
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	15,4425							
			Т							
3	ТЕР- 10- 02- 036- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 217 руб.) СП=53.55% (СП = 109 руб.)	2,3	114,66	27,83	264	200	64	10,29	23,66
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	86,83	1,54			4	0,12	0,28
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 2722 руб.) СП=55.25% (СП = 1392 руб.)	116,1	44,9	26,1	5213	2183	3030	2,43	282,36
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			337	0,27	31,58
5	ТЕРр- 58- 03- 003	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 217 руб.) СП=65% (СП = 170 руб.)	1,12	232,96		261	261		29,34	32,86
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	232,96						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,364							
			Т							

ЗАО "СИТЭС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 76 руб.) СП=55.25% (СП = 39 руб.)	1,62 100М ОГРАЖДЕНИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	132	66	66 4	4,67 0,2	7,5 0,3
		Вес=4*8=32кг								
8	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,364 ТН	958,52		349				
		Возврат материалов				(349)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	87,81 Т ГРУЗА	3,28		288				
		Вес=15,4425+(2,3+116,1)*0,6+1,065*1,25=87,81тн								
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	87,81 Т ГРУЗА	12,2		1071				
Итого: Демонтаж						**9248**	**4717**	**3172** **345**		**606,2** **32,18**

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1, 5]	83 %	ФОТ	1883
п. 10	[3]	106.2 %	ФОТ	217
п. 12	[4, 7]	108 %	ФОТ	2798
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4898**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1, 5]	65 %	ФОТ	1475
п. 10	[3]	53.55 %	ФОТ	109
п. 12	[4, 7]	55.25 %	ФОТ	1431
	ИТОГО сметная прибыль			**3015**

Вновь выполняемые работы

11	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3433 руб.) СП=72.25% (СП = 3062 руб.)	10,65 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	12106	3765	6715 473	40,83 3,26	434,7 34,7
12	101- 3843 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=42302.32/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	9,063 Т	7594,67		68830				
		цена: 42302,32/5,57		Вес=1154,1*7,4*1,15=9,446тн						
13	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	852 10ШТ	3,69		3144				
		цена: 20,55/5,57								
14	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА КОНЬКА НР=108% (НР = 51 руб.) СП=55.25% (СП = 26 руб.)	0,66 100М	2979,61 67,28	72,33 4,64	1967	44	48 3	7,67 0,36	5,0 0,2
15	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.198 Т	9404,01		-1862				

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316533147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4.8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	13,2 10ШТ	3,69		49				
		цена: 20,55/5,57								
17	Прайс- лист Металлпрофиль с 15.05.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	33 ШТ	38,8		1280				
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 906 руб.) СП=65% (СП = 710 руб.)	2,13 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	2959	1092	52	65,12	138,71
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,4943 Т							
20	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 563 руб.) СП=53.55% (СП = 284 руб.)	2,3 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1786,15 228	46,4 2,4	4108	524	107 6	27,7 0,19	63,72 0,43
21	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 808 руб.) СП=55.25% (СП = 413 руб.)	9,34 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	8756	729	309 19	9,02 0,16	84,21 1,52
22	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-1027.4 М2	6,14		-6308				
23	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	102,74 10М2	23,98		2464				
		цена: 133,56/5,57								
24	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 5065 руб.) СП=55.25% (СП = 2591 руб.)	9,34 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	1485,43 493,34	135,6 8,79	13874	4608	1267 82	52,37 0,69	489,15 6,42
25	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.8873 Т	3018		-5696				
26	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 3942 руб.) СП=55.25% (СП = 2017 руб.)	9,34 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	1120,72 381,97	132,13 8,79	10468	3568	1234 82	40,55 0,69	378,73 6,42
27	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.8873 Т	3018		-5696				
28	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ТОЛЩ.180ММ ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	173,16 М3	335,48		58092				
		цена: 1868,6/5,57								
29	ТЕР- 12- 01- 008-	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА	24,57	133,28	3,21	3275	3196	79	15,41	378,62

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316511747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ (ВЫС.ЗДАНИЯ 14,5М) МЗ=37.97*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 3835 руб.) СП=65% (СП = 2077 руб.)	100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	130,07						
		МЗ=1062.76-93.54(101-0788)-931.25(101-1875);								
30	ТЕР- 12- 01- 008- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ(ТОЛЬКО СИСИТЕМА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ..) МЗ=9.64*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 1402 руб.) СП=65% (СП = 759 руб.)	-24.57 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	48,64 47,56	1,08	-1195	-1168	-27	5,64	-138.45
		МЗ=410.59-400.95(101-1875);								
31	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ Д125*100 ВК- В- Д125/100 ПЗ=360 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	55,87		1229				
		цена: 360/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т- Д100Х3000 ПЗ=1200 : 1.18 : 5.57 * 1.02	66 ШТ	186,23		12291				
		цена: 1200/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д100 Х1000 ВК- ТС- Д100Х1000 ПЗ=430 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	66,73		1468				
		цена: 430/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ 60 Д100 ВК- КС- Д100 ПЗ=405 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	62,85		1383				
		цена: 405/1,18/5,57*1,02								
35	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д100 ВК- ТДК- Д100 ПЗ=235 : 1.18 : 5.57 * 1.02	220 ШТ	36,47		8023				
		цена: 235/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 126 руб.) СП=55.25% (СП = 65 руб.)	1,62 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	4827	109	117 8	7,67 0,36	12,43 0,59
37	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.486 Т	9404,01		-4570				
38	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,265 Т	9404,01		11896				
39	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 142 руб.) СП=46.75% (СП = 70 руб.)	0,3669 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	289	150	1	46,68 0,01	17,13

ЗАО "СЭТЭК"
610033 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 126 руб.) СП=55.25% (СП = 65 руб.)	1,62 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	4827	109	117 8	7,67 0,36	12,43 0,59
41	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.486 Т	9404,01		-4570				
42	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	54 ШТ	279,34		15084				
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
43	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ВУПРОТЕК- 1" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 2588 руб.) СП=59.5% (СП = 1711 руб.)	20,342 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	5759	2845	2895 30	14,85 0,18	302,01 3,56
44	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1" РАСХОД ПОРОШКА 170Г/М2 ПЗ=44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	345,8 КГ	6,83		2362				
		цена: 44/1,18/5,57*1,02								
Итого: Вновь выполняемые работы						**230913**	**19571**	**12914**		**2178,51**
								711		**54,52**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 9	[11]	81 %	ФОТ	3433
п. 12	[14, 21, 24, 26, 36, 40]	108 %	ФОТ	10118
п. Р8	[18]	83 %	ФОТ	906
п. 10	[20]	106.2 %	ФОТ	563
п. 12	[29-30]	120 %	ФОТ	2433
п. 15	[39]	94.5 %	ФОТ	142
п. 20	[43]	90 %	ФОТ	2588
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**20183**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 9	[11]	72.25 %	ФОТ	3062
п. 12	[14, 21, 24, 26, 36, 40]	55.25 %	ФОТ	5177
п. Р8	[18]	65 %	ФОТ	710
п. 10	[20]	53.55 %	ФОТ	284
п. 12	[29-30]	65 %	ФОТ	1318
п. 15	[39]	46.75 %	ФОТ	70
п. 20	[43]	59.5 %	ФОТ	1711
	ИТОГО сметная прибыль			**12332**

Итого по смете:				**240161**	**24288**	**16086**	**2784,71**
						1056	**86,7**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р8	[1, 5, 18]	83 %	ФОТ	2789
п. 10	[3, 20]	106.2 %	ФОТ	780
п. 12	[4, 7, 14, 21, 24, 26, 36, 40]	108 %	ФОТ	12916
п. 9	[11]	81 %	ФОТ	3433
п. 12	[29-30]	120 %	ФОТ	2433
п. 15	[39]	94.5 %	ФОТ	142
п. 20	[43]	90 %	ФОТ	2588

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Хлыновская, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044401=641147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**25081**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 5, 18]		65 %	ФОТ	2185				
	п. 10	[3, 20]		53.55 %	ФОТ	393				
	п. 12	[4, 7, 14, 21, 24, 26, 36, 40]		55.25 %	ФОТ	6608				
	п. 9	[11]		72.25 %	ФОТ	3062				
	п. 12	[29-30]		65 %	ФОТ	1318				
	п. 15	[39]		46.75 %	ФОТ	70				
	п. 20	[43]		59.5 %	ФОТ	1711				
		ИТОГО сметная прибыль				**15347**				

	Прямые затраты		240161	
	Основная зарплата		24288	
	Материальные затраты		198428	
	Эксплуатация машин		16086	
	в тч ЗП машинистов		1056	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1359	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		288	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1071	
	Накладные расходы (по смете)		25081	
	Сметная прибыль (по смете)		15347	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		280589	
	Всего в ценах января 2000 г.		280589	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	27931	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1214	
	ЭМ с учётом РК=		16244	
	НР с учётом РК=	1.15	28843	
	СП с учётом РК=	1.15	17649	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	302	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1125	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		290522	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	354724	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	15418	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	103962	
	Материалы в тек. ценах	5.57	1105244	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	2676	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	8066	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		10742	
	Итого в тек. ценах без оборудования		1574672	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	311504	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	179314	
	ИТОГО с НР и СП		2065490	
	НДС	18 %	371788,2	
	ВСЕГО с НДС		2437278,2	

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-685/21-15 л.л.ОВ1-9,ОВ.С1-2

Сметная стоимость		1403.179 тыс. руб.
	строительных работ	1403.179 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		293.993 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		2.096 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 11838 руб.) СП=60% (СП = 6896 руб.)	14	4011,09	65,69	56155	11461	920	85,9	1202,6
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			32	0,21	2,94
2	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1400	30,8		-43120				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	1400	21,6		30240				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 4010 руб.) СП=60% (СП = 2336 руб.)	3,02	7289,07	172,2	22013	3883	520	134,9	407,4
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			10	0,3	0,91
5	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-302	57,2		-17274				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	302	39,1		11808				
			М							
7	ТЕРр- 65- 09- 009 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=103% (НР = 434 руб.) СП=60% (СП = 253 руб.)	0,2	13086,33	340,33	2617	420	68	220,4	44,08
			100М ТРУБОПРОВОДА	2100,41	7,36			1	0,67	0,13
8	ССЦ01- 302- 0895	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-20	104		-2080				
			М							
9	ССЦ01- 302- 1320	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	20	75,4		1508				
			М							
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	40	11		440				
			КГ							
11	Прайс- лист Теплорос от 03.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ EXPORT Д.15ММ ПЗ=266 : 1.18 : 5.57 * 1.02	126	41,28		5201				
			ШТ							
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИТАП Д.25ММ ПЗ=416 : 1.18 : 5.57 * 1.02	126	64,56		8135				
			ШТ							
		цена: 416/1,18/5,57*1,02								
13	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	8	97,96	5,73	784	122	46	1,69	13,52
			ШТ	15,2						
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 64.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	734,05		5872				
			ШТ							
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 1302 руб.) СП=70.55% (СП = 797 руб.)	17,02	127,17	55,69	2164	1130	948	5,76	98,06
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
16	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 15 руб.) СП=70.55% (СП = 9 руб.)	0,2	136,97	55,69	27	13	11	5,76	1,15
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
17	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 195 руб.) СП=59.5% (СП = 143 руб.)	3,41	328,57	11,8	1120	241	40	6,72	22,91
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,04
18	ТЕР- 13- 03- 004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	2,01	613,91	30,53	1234	132	61	7,29	14,65

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25			1	0,03	0,05
19	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 948 руб.) СП=46.75% (СП = 469 руб.)	1,4	1096,35	3,59	1535	1003	5	81,72	114,41
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,02
20	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1385 руб.) СП=59.5% (СП = 916 руб.)	38,7	624,81	27,78	24180	1539	1075	4,05	156,66
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
21	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-55.6506	250		-13913				
			Л							
22	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-580.5	8,93		-5184				
			М							
23	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-5.5341	203		-1123				
			Л							
24	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*25 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	71,5	18,16		1298				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	347,3	35,88		12461				
			М							
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*108 ПЗ=471.39 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22	73,15		1609				
			М							
		цена: 471,39/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX 0,8Л ПЗ=618.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	7	96,02		672				
			ШТ							
		цена: 618,74/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ЛЕНТА ПВХ ПЗ=238.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	23	37,09		853				
			ШТ							
		цена: 238,99/1,18/5,57*1,02								
29	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 127 руб.) СП=59.5% (СП = 84 руб.)	0,45	779,86	57,86	351	141	26	36,78	16,55
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						
30	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.3 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	51,75	2,68		139				
			М2							
		цена: 431.3/25/1,18/5.57*1,02								
31	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	4,041	958,52		3873				
			ТН							
		Возврат материалов				(3873)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**109722**	**20085**	**3720**		**2091,98**
								44		**4,09**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	16282
п. 16	[13, 15-16]	115.2 %	ФОТ	1458

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[17]		81 %	ФОТ	195				
	п. 15	[19]		94.5 %	ФОТ	948				
	п. 20	[20, 29]		90 %	ФОТ	1512				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**20395**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[1, 4, 7]		60 %	ФОТ	9485				
	п. 16	[13, 15-16]		70.55 %	ФОТ	892				
	п. 13	[17]		59.5 %	ФОТ	143				
	п. 15	[19]		46.75 %	ФОТ	469				
	п. 20	[20, 29]		59.5 %	ФОТ	1000				
		ИТОГО сметная прибыль				**11989**				

	Прямые затраты		109722	
	Основная зарплата		20085	
	Материальные затраты		85917	
	Эксплуатация машин		3720	
	в тч ЗП машинистов		44	
	Накладные расходы (по смете)		20395	
	Сметная прибыль (по смете)		11989	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		142106	
	Всего в ценах января 2000 г.		142106	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	23098	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	51	
	ЭМ с учётом РК=		3727	
	НР с учётом РК=	1.15	23454	
	СП с учётом РК=	1.15	13787	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		149983	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	293345	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	648	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	23853	
	Материалы в тек. ценах	5.57	478558	
	Итого в тек. ценах без оборудования		795756	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	253303	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	140076	
	ИТОГО с НР и СП		1189135	
	НДС	18 %	214044,3	
	ВСЕГО с НДС		1403179,3	

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Электромонтажные работы

Основание: 40-685/21-15 л.л.ЭМ1-4,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость	470.599	тыс. руб.
строительных работ	2.053	тыс. руб.
монтажных работ	381.584	тыс. руб.
оборудования	86.962	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	80.48	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.574	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66 0,41	4,66 0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	443,37		887				
		цена: 2856,95/1,18/5,57*1,02								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	88,47		177				
		цена: 570,07/1,18/5,57*1,02								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	120,36		120				
		цена: 775,56/1,18/5,57*1,02								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО	1	129,62		130				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 835,22/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	62,75		63				
		цена: 404,35/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	27,77		28				
		цена: 178,97/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	40,62		41				
		цена: 261,77/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	148,13		148				
		цена: 954,53/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2717 руб.) СП=65% (СП = 1859 руб.)	260 ШТ	11,38 11		2959	2860		1,12	291,2
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=2094.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	501,51		502				
		цена: 2094,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 32- 3 ПЗ=1891.73 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	452,86		453				
		цена: 1891,73/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	40 ШТ	10,46		418				
		цена: 58,28/5,57								
21	509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	72	10,46		753				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	ШТ							
		цена: 58,28/5,57								
22	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1	31,34		31				
			ШТ							
		цена: 174,57/5,57								
23	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 1- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	78	123,33		9620				
			ШТ							
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
24	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 ПЗ=70.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	67	16,98		1138				
			ШТ							
		цена: 70,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
25	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	69	5,71	2,03	394	231	140	0,34	23,46
			ШТ	3,34	0,13			9	0,01	0,69
26	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012 ВМ=3264 : 3.06 : 1.18 * 1.03 * 1.012	69	119,69		8259				
			ШТ							
		цена: 499,97/3.69/1,18*1,03*1,012								
27	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 104 руб.) СП=65% (СП = 71 руб.)	0,28	511,55	18,65	143	109	5	39,5	11,06
			100ШТ	387,89	0,38				0,03	0,01
28	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	28	5,52		155				
			ШТ							
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
29	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 441 руб.) СП=65% (СП = 302 руб.)	0,36	3892,83	1559,78	1401	312	561	88,3	31,79
			100ШТ	867,11	421,41			152	43,76	15,75
30	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	37,79		605				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	39,82		637				
			ШТ							
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	152,19		609				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40	20,17		807				
			ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕРм- 08- 01- 068-	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА	0,04	751,31	147,08	30	20	6	52,5	2,1

ЗАО "СИТЭС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	100М	500,33	57,03			2	5,91	0,24
35	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	16,17		323				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,22	233,84	31,38	51	33	7	16,29	3,58
			100М	153,45	0,11				0,01	
37	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	22	3,23		71				
			М							
		цена: 17,98/5,57								
38	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,22	82,05	2,03	18	7		3,52	0,77
			100М	32,77	0,13				0,01	
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	1,9	261,88	4,07	498	119	8	6,74	12,81
			100М	62,75	0,26				0,02	0,04
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	1,9	505,22	50,85	960	318	97	18	34,2
			100М	167,58	3,2			6	0,25	0,48
41	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 855 руб.) СП=65% (СП = 585 руб.)	1,86	2016,21	83,73	3750	894	156	51,6	95,98
			100М	480,4	3,2			6	0,25	0,47
42	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,05	734,98	413,78	37	7	21	15,3	0,77
			100М	142,44	24,17			1	1,89	0,09
43	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90	11,9		1071				
			М							
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
44	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,19	61986,78		11777				
			1000М							
		цена: 345266,37/5,57								
45	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002	15598,93		31				
			1000М							

ЗАО "СИТЭКС"
г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 86886,06/5,57								
46	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 М	310,84		933				
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								
47	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	308 М	4,62		1423				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	55 ШТ	1,32		73				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы						**52786**	**4956**	**1093**		**512,37**
								181		**18,18**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 34, 36, 38, 41-42]	95 %	ФОТ	4232	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4232**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 34, 36, 38, 41-42]	65 %	ФОТ	2895	
	ИТОГО сметная прибыль			**2895**	

Демонтаж

49	ТЕРм- 08- 03- 572-07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4 0,12	1,4 0,12
50	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	2	2		25,72 0,07	0,26
51	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,36 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	18	18		6,32 0,03	2,28 0,01
52	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 82 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	2,12 100ШТ	45,14 45,14		96	96		5,84	12,38
53	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	4,98 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		119	119		2,95	14,69
54	ТЕРм- 10- 08- 019-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 98 руб.) СП=60% (СП = 74 руб.)	85 ШТ	1,45 1,45		123	123		0,15	12,75

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1024301335747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						**399**	**372**	**27**		**43,75**
								2		**0,13**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[49]		95 %	ФОТ	15				
	п. Р17	[50-52]		85 %	ФОТ	99				
	п. 43	[54]		80 %	ФОТ	98				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**212**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[49]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р17	[50-52]		65 %	ФОТ	75				
	п. 43	[54]		60 %	ФОТ	74				
		ИТОГО сметная прибыль				**159**				
Итого по смете:						**53185**	**5328**	**1120**		**556,13**
								183		**18,31**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 34, 36, 38, 41-42, 49]		95 %	ФОТ	4247				
	п. Р17	[50-52]		85 %	ФОТ	99				
	п. 43	[54]		80 %	ФОТ	98				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4444**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 34, 36, 38, 41-42, 49]		65 %	ФОТ	2905				
	п. Р17	[50-52]		65 %	ФОТ	75				
	п. 43	[54]		60 %	ФОТ	74				
		ИТОГО сметная прибыль				**3054**				

	Прямые затраты		53185	
	Основная зарплата		5328	
	Материальные затраты		26765	
	Эксплуатация машин		1120	
	в тч ЗП машинистов		183	
	Накладные расходы (по смете)		4444	
	Сметная прибыль (по смете)		3054	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		40711	
	Всего в ценах января 2000 г.		60683	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	6127	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	210	
	ЭМ с учётом РК=		1147	
	НР с учётом РК=	1.15	5111	
	СП с учётом РК=	1.15	3512	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		62634	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	77813	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2667	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	7341	
	Материалы в тек. ценах	5.57	149081	
	Итого в тек. ценах без оборудования		234235	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	55199	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	35682	
	ИТОГО с НР и СП		325116	
	НДС	18 %	71786,34	
	_в т.ч. НДС по оборудованию		13265	
	ВСЕГО с НДС		470599,34	

Составил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 Подпись

А.В. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-685/21-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		649.651 тыс. руб.
	строительных работ	649.651 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		149.301 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01,05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 5959 руб.) СП=70% (СП = 4850 руб.)	11,428	617,08	10,8	7052	6929	123	55,93	639,17
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 ; 1.18 ; 5.57 * 1.02	229	57,42		13149				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139,5% (НР = 4595 руб.) СП=85% (СП = 2800 руб.)	11,428	2848,94	1480,6	32558	2378	16921	23,15	264,55
			100М ШВА	208,12	80,18			916	8,41	96,14
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-130.5649	53,89	53,89	-7036		-7036		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0,8708	15226		-13259				
			Т							
6	Прайс- лист	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-	514,3	19,4		9977				

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Воровского д.59А офис 7
Ст-ль +7(8332)11167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мир строек от 26.05.2015г.	450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,83	42,98		36				
			Т ГРУЗА							
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,83	12,2		10				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**42487**	**9307**	**10008**		**903,72**
								916		**96,14**

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ	[1]	86 %	ФОТ	5959
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4595
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10554**

Сметная прибыль по видам работ

п. РЗ	[1]	70 %	ФОТ	4850
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2800
	ИТОГО сметная прибыль			**7650**

	Прямые затраты		42487
	Основная зарплата		9307
	Материальные затраты		23126
	Эксплуатация машин		10008
	в тч ЗП машинистов		916
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		46
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		36
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10554
	Сметная прибыль (по смете)		7650
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		60691
	Всего в ценах января 2000 г.		60691
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10703
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1053
	ЭМ с учётом РК=		10145
	НР с учётом РК=	1.15	12137
	СП с учётом РК=	1.15	8798
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	38
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		64958
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	135928
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13373
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	64928
	Материалы в тек. ценах	5.57	128812
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	337
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		416
	Итого в тек. ценах без оборудования		330084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		131080				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		89388				
		ИТОГО с НР и СП				550552				
		НДС		18 %		99099,36				
		ВСЕГО с НДС				649651,36				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-685/21-15 л.л.АС1-7

Сметная стоимость	2437.278	тыс. руб.
строительных работ	2437.278	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	370.142	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2.872	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01,05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1666 руб.) СП=65% (СП = 1305 руб.)	10,65	189,61	1,08	2019	2007	12	24,39	259,75
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	15,4425							
			Т							
3	ТЕР- 10- 02- 036- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 217 руб.) СП=53.55% (СП = 109 руб.)	2,3	114,66	27,83	264	200	64	10,29	23,66
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	86,83	1,54			4	0,12	0,28
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 2722 руб.) СП=55.25% (СП = 1392 руб.)	116,1	44,9	26,1	5213	2183	3030	2,43	282,36
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			337	0,27	31,58
5	ТЕРр- 58- 03- 003	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 217 руб.) СП=65% (СП = 170 руб.)	1,12	232,96		261	261		29,34	32,86
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	232,96						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,364							
			Т							

ЗАО "СИТЭС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 76 руб.) СП=55.25% (СП = 39 руб.)	1,62 100М ОГРАЖДЕНИЯ	81,45 40,95	40,5 2,6	132	66	66 4	4,67 0,2	7,5 0,3
		Вес=4*8=32кг								
8	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,364 ТН	958,52		349				
		Возврат материалов				(349)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	87,81 Т ГРУЗА	3,28		288				
		Вес=15,4425+(2,3+116,1)*0,6+1,065*1,25=87,81тн								
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	87,81 Т ГРУЗА	12,2		1071				
Итого: Демонтаж						**9248**	**4717**	**3172** **345**		**606,2** **32,18**

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1, 5]	83 %	ФОТ	1883
п. 10	[3]	106.2 %	ФОТ	217
п. 12	[4, 7]	108 %	ФОТ	2798
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4898**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1, 5]	65 %	ФОТ	1475
п. 10	[3]	53.55 %	ФОТ	109
п. 12	[4, 7]	55.25 %	ФОТ	1431
	ИТОГО сметная прибыль			**3015**

Вновь выполняемые работы

11	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3433 руб.) СП=72.25% (СП = 3062 руб.)	10,65 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	12106	3765	6715 473	40,83 3,26	434,7 34,7
12	101- 3843 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=42302.32/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	9,063 Т	7594,67		68830				
		цена: 42302,32/5,57		Вес=1154,1*7,4*1,15=9,446тн						
13	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	852 10ШТ	3,69		3144				
		цена: 20,55/5,57								
14	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА КОНЬКА НР=108% (НР = 51 руб.) СП=55.25% (СП = 26 руб.)	0,66 100М	2979,61 67,28	72,33 4,64	1967	44	48 3	7,67 0,36	5,0 0,2
15	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.198 Т	9404,01		-1862				

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316533147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4.8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	13,2 10ШТ	3,69		49				
		цена: 20,55/5,57								
17	Прайс- лист Металлпрофиль с 15.05.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	33 ШТ	38,8		1280				
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 906 руб.) СП=65% (СП = 710 руб.)	2,13 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	2959	1092	52	65,12	138,71
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,4943 Т							
20	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 563 руб.) СП=53.55% (СП = 284 руб.)	2,3 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1786,15 228	46,4 2,4	4108	524	107 6	27,7 0,19	63,72 0,43
21	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 808 руб.) СП=55.25% (СП = 413 руб.)	9,34 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	8756	729	309 19	9,02 0,16	84,21 1,52
22	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-1027.4 М2	6,14		-6308				
23	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	102,74 10М2	23,98		2464				
		цена: 133,56/5,57								
24	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 5065 руб.) СП=55.25% (СП = 2591 руб.)	9,34 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	1485,43 493,34	135,6 8,79	13874	4608	1267 82	52,37 0,69	489,15 6,42
25	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.8873 Т	3018		-5696				
26	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 3942 руб.) СП=55.25% (СП = 2017 руб.)	9,34 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	1120,72 381,97	132,13 8,79	10468	3568	1234 82	40,55 0,69	378,73 6,42
27	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.8873 Т	3018		-5696				
28	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ТОЛЩ.180ММ ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	173,16 М3	335,48		58092				
		цена: 1868,6/5,57								
29	ТЕР- 12- 01- 008-	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА	24,57	133,28	3,21	3275	3196	79	15,41	378,62

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316511747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ (ВЫС.ЗДАНИЯ 14,5М) МЗ=37.97*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 3835 руб.) СП=65% (СП = 2077 руб.)	100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	130,07						
		МЗ=1062.76-93.54(101-0788)-931.25(101-1875);								
30	ТЕР- 12- 01- 008- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ(ТОЛЬКО СИСИТЕМА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ..) МЗ=9.64*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 1402 руб.) СП=65% (СП = 759 руб.)	-24.57 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	48,64 47,56	1,08	-1195	-1168	-27	5,64	-138.45
		МЗ=410.59-400.95(101-1875);								
31	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ Д125*100 ВК- В- Д125/100 ПЗ=360 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	55,87		1229				
		цена: 360/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т- Д100Х3000 ПЗ=1200 : 1.18 : 5.57 * 1.02	66 ШТ	186,23		12291				
		цена: 1200/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д100 Х1000 ВК- ТС- Д100Х1000 ПЗ=430 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	66,73		1468				
		цена: 430/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ 60 Д100 ВК- КС- Д100 ПЗ=405 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	62,85		1383				
		цена: 405/1,18/5,57*1,02								
35	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д100 ВК- ТДК- Д100 ПЗ=235 : 1.18 : 5.57 * 1.02	220 ШТ	36,47		8023				
		цена: 235/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 126 руб.) СП=55.25% (СП = 65 руб.)	1,62 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	4827	109	117 8	7,67 0,36	12,43 0,59
37	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.486 Т	9404,01		-4570				
38	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,265 Т	9404,01		11896				
39	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 142 руб.) СП=46.75% (СП = 70 руб.)	0,3669 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	289	150	1	46,68 0,01	17,13

ЗАО "СЭТЭК"
610033 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 126 руб.) СП=55.25% (СП = 65 руб.)	1,62 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	4827	109	117 8	7,67 0,36	12,43 0,59
41	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.486 Т	9404,01		-4570				
42	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	54 ШТ	279,34		15084				
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
43	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ВУПРОТЕК- 1" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 2588 руб.) СП=59.5% (СП = 1711 руб.)	20,342 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	5759	2845	2895 30	14,85 0,18	302,01 3,56
44	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1" РАСХОД ПОРОШКА 170Г/М2 ПЗ=44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	345,8 КГ	6,83		2362				
		цена: 44/1,18/5,57*1,02								
Итого: Вновь выполняемые работы						**230913**	**19571**	**12914**		**2178,51**
								711		**54,52**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 9	[11]	81 %	ФОТ	3433
п. 12	[14, 21, 24, 26, 36, 40]	108 %	ФОТ	10118
п. Р8	[18]	83 %	ФОТ	906
п. 10	[20]	106.2 %	ФОТ	563
п. 12	[29-30]	120 %	ФОТ	2433
п. 15	[39]	94.5 %	ФОТ	142
п. 20	[43]	90 %	ФОТ	2588
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**20183**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 9	[11]	72.25 %	ФОТ	3062
п. 12	[14, 21, 24, 26, 36, 40]	55.25 %	ФОТ	5177
п. Р8	[18]	65 %	ФОТ	710
п. 10	[20]	53.55 %	ФОТ	284
п. 12	[29-30]	65 %	ФОТ	1318
п. 15	[39]	46.75 %	ФОТ	70
п. 20	[43]	59.5 %	ФОТ	1711
	ИТОГО сметная прибыль			**12332**

Итого по смете:				**240161**	**24288**	**16086**	**2784,71**
						1056	**86,7**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р8	[1, 5, 18]	83 %	ФОТ	2789
п. 10	[3, 20]	106.2 %	ФОТ	780
п. 12	[4, 7, 14, 21, 24, 26, 36, 40]	108 %	ФОТ	12916
п. 9	[11]	81 %	ФОТ	3433
п. 12	[29-30]	120 %	ФОТ	2433
п. 15	[39]	94.5 %	ФОТ	142
п. 20	[43]	90 %	ФОТ	2588

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Хлыновская, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044401=641147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**25081**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 5, 18]		65 %	ФОТ	2185				
	п. 10	[3, 20]		53.55 %	ФОТ	393				
	п. 12	[4, 7, 14, 21, 24, 26, 36, 40]		55.25 %	ФОТ	6608				
	п. 9	[11]		72.25 %	ФОТ	3062				
	п. 12	[29-30]		65 %	ФОТ	1318				
	п. 15	[39]		46.75 %	ФОТ	70				
	п. 20	[43]		59.5 %	ФОТ	1711				
		ИТОГО сметная прибыль				**15347**				

	Прямые затраты		240161	
	Основная зарплата		24288	
	Материальные затраты		198428	
	Эксплуатация машин		16086	
	в тч ЗП машинистов		1056	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1359	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		288	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1071	
	Накладные расходы (по смете)		25081	
	Сметная прибыль (по смете)		15347	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		280589	
	Всего в ценах января 2000 г.		280589	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	27931	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1214	
	ЭМ с учётом РК=		16244	
	НР с учётом РК=	1.15	28843	
	СП с учётом РК=	1.15	17649	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	302	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1125	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		290522	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	354724	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	15418	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	103962	
	Материалы в тек. ценах	5.57	1105244	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	2676	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	8066	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		10742	
	Итого в тек. ценах без оборудования		1574672	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	311504	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	179314	
	ИТОГО с НР и СП		2065490	
	НДС	18 %	371788,2	
	ВСЕГО с НДС		2437278,2	

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-685/21-15 л.л.ОВ1-9,ОВ.С1-2

Сметная стоимость		1403.179 тыс. руб.
	строительных работ	1403.179 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		293.993 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		2.096 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 11838 руб.) СП=60% (СП = 6896 руб.)	14	4011,09	65,69	56155	11461	920	85,9	1202,6
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			32	0,21	2,94
2	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1400	30,8		-43120				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	1400	21,6		30240				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 4010 руб.) СП=60% (СП = 2336 руб.)	3,02	7289,07	172,2	22013	3883	520	134,9	407,4
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			10	0,3	0,91
5	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-302	57,2		-17274				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	302	39,1		11808				
			М							
7	ТЕРр- 65- 09- 009 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=103% (НР = 434 руб.) СП=60% (СП = 253 руб.)	0,2	13086,33	340,33	2617	420	68	220,4	44,08
			100М ТРУБОПРОВОДА	2100,41	7,36			1	0,67	0,13
8	ССЦ01- 302- 0895	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-20	104		-2080				
			М							
9	ССЦ01- 302- 1320	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	20	75,4		1508				
			М							
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	40	11		440				
			КГ							
11	Прайс- лист Теплорос от 03.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ EXPORT Д.15ММ ПЗ=266 : 1.18 : 5.57 * 1.02	126	41,28		5201				
			ШТ							
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИТАП Д.25ММ ПЗ=416 : 1.18 : 5.57 * 1.02	126	64,56		8135				
			ШТ							
		цена: 416/1,18/5,57*1,02								
13	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	8	97,96	5,73	784	122	46	1,69	13,52
			ШТ	15,2						
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 64.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	734,05		5872				
			ШТ							
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 1302 руб.) СП=70.55% (СП = 797 руб.)	17,02	127,17	55,69	2164	1130	948	5,76	98,06
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
16	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 15 руб.) СП=70.55% (СП = 9 руб.)	0,2	136,97	55,69	27	13	11	5,76	1,15
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
17	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 195 руб.) СП=59.5% (СП = 143 руб.)	3,41	328,57	11,8	1120	241	40	6,72	22,91
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,04
18	ТЕР- 13- 03- 004-	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	2,01	613,91	30,53	1234	132	61	7,29	14,65

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25			1	0,03	0,05
19	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 948 руб.) СП=46.75% (СП = 469 руб.)	1,4	1096,35	3,59	1535	1003	5	81,72	114,41
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,02
20	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1385 руб.) СП=59.5% (СП = 916 руб.)	38,7	624,81	27,78	24180	1539	1075	4,05	156,66
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
21	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-55.6506	250		-13913				
			Л							
22	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-580.5	8,93		-5184				
			М							
23	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-5.5341	203		-1123				
			Л							
24	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*25 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	71,5	18,16		1298				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	347,3	35,88		12461				
			М							
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*108 ПЗ=471.39 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22	73,15		1609				
			М							
		цена: 471,39/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX 0,8Л ПЗ=618.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	7	96,02		672				
			ШТ							
		цена: 618,74/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ЛЕНТА ПВХ ПЗ=238.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	23	37,09		853				
			ШТ							
		цена: 238,99/1,18/5,57*1,02								
29	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 127 руб.) СП=59.5% (СП = 84 руб.)	0,45	779,86	57,86	351	141	26	36,78	16,55
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						
30	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.3 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	51,75	2,68		139				
			М2							
		цена: 431.3/25/1,18/5.57*1,02								
31	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	4,041	958,52		3873				
			ТН							
		Возврат материалов				(3873)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**109722**	**20085**	**3720**		**2091,98**
								44		**4,09**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	16282
п. 16	[13, 15-16]	115.2 %	ФОТ	1458

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[17]		81 %	ФОТ	195				
	п. 15	[19]		94.5 %	ФОТ	948				
	п. 20	[20, 29]		90 %	ФОТ	1512				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**20395**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[1, 4, 7]		60 %	ФОТ	9485				
	п. 16	[13, 15-16]		70.55 %	ФОТ	892				
	п. 13	[17]		59.5 %	ФОТ	143				
	п. 15	[19]		46.75 %	ФОТ	469				
	п. 20	[20, 29]		59.5 %	ФОТ	1000				
		ИТОГО сметная прибыль				**11989**				

	Прямые затраты		109722	
	Основная зарплата		20085	
	Материальные затраты		85917	
	Эксплуатация машин		3720	
	в тч ЗП машинистов		44	
	Накладные расходы (по смете)		20395	
	Сметная прибыль (по смете)		11989	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		142106	
	Всего в ценах января 2000 г.		142106	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	23098	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	51	
	ЭМ с учётом РК=		3727	
	НР с учётом РК=	1.15	23454	
	СП с учётом РК=	1.15	13787	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		149983	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	293345	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	648	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	23853	
	Материалы в тек. ценах	5.57	478558	
	Итого в тек. ценах без оборудования		795756	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	253303	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	140076	
	ИТОГО с НР и СП		1189135	
	НДС	18 %	214044,3	
	ВСЕГО с НДС		1403179,3	

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
21. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Чапаева,51

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Электромонтажные работы

Основание: 40-685/21-15 л.л.ЭМ1-4,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость	470.599	тыс. руб.
строительных работ	2.053	тыс. руб.
монтажных работ	381.584	тыс. руб.
оборудования	86.962	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	80.48	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.574	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66 0,41	4,66 0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	443,37		887				
		цена: 2856,95/1,18/5,57*1,02								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	88,47		177				
		цена: 570,07/1,18/5,57*1,02								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	120,36		120				
		цена: 775,56/1,18/5,57*1,02								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО	1	129,62		130				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 835,22/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	62,75		63				
		цена: 404,35/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	27,77		28				
		цена: 178,97/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	40,62		41				
		цена: 261,77/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	148,13		148				
		цена: 954,53/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2717 руб.) СП=65% (СП = 1859 руб.)	260 ШТ	11,38 11		2959	2860		1,12	291,2
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=2094.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	501,51		502				
		цена: 2094,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 32- 3 ПЗ=1891.73 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	452,86		453				
		цена: 1891,73/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	40 ШТ	10,46		418				
		цена: 58,28/5,57								
21	509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	72	10,46		753				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	ШТ							
		цена: 58,28/5,57								
22	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1	31,34		31				
			ШТ							
		цена: 174,57/5,57								
23	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 1- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	78	123,33		9620				
			ШТ							
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
24	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 ПЗ=70.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	67	16,98		1138				
			ШТ							
		цена: 70,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
25	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	69	5,71	2,03	394	231	140	0,34	23,46
			ШТ	3,34	0,13			9	0,01	0,69
26	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012 ВМ=3264 : 3.06 : 1.18 * 1.03 * 1.012	69	119,69		8259				
			ШТ							
		цена: 499,97/3.69/1,18*1,03*1,012								
27	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 104 руб.) СП=65% (СП = 71 руб.)	0,28	511,55	18,65	143	109	5	39,5	11,06
			100ШТ	387,89	0,38				0,03	0,01
28	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	28	5,52		155				
			ШТ							
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
29	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 441 руб.) СП=65% (СП = 302 руб.)	0,36	3892,83	1559,78	1401	312	561	88,3	31,79
			100ШТ	867,11	421,41			152	43,76	15,75
30	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	37,79		605				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	39,82		637				
			ШТ							
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	152,19		609				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40	20,17		807				
			ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕРм- 08- 01- 068-	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА	0,04	751,31	147,08	30	20	6	52,5	2,1

ЗАО "СИТЭС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	100М	500,33	57,03			2	5,91	0,24
35	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	16,17		323				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,22	233,84	31,38	51	33	7	16,29	3,58
			100М	153,45	0,11				0,01	
37	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	22	3,23		71				
			М							
		цена: 17,98/5,57								
38	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,22	82,05	2,03	18	7		3,52	0,77
			100М	32,77	0,13				0,01	
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	1,9	261,88	4,07	498	119	8	6,74	12,81
			100М	62,75	0,26				0,02	0,04
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	1,9	505,22	50,85	960	318	97	18	34,2
			100М	167,58	3,2			6	0,25	0,48
41	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 855 руб.) СП=65% (СП = 585 руб.)	1,86	2016,21	83,73	3750	894	156	51,6	95,98
			100М	480,4	3,2			6	0,25	0,47
42	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,05	734,98	413,78	37	7	21	15,3	0,77
			100М	142,44	24,17			1	1,89	0,09
43	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90	11,9		1071				
			М							
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
44	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,19	61986,78		11777				
			1000М							
		цена: 345266,37/5,57								
45	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002	15598,93		31				
			1000М							

ЗАО "СИТЭКС"
г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 86886,06/5,57								
46	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 М	310,84		933				
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								
47	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	308 М	4,62		1423				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	55 ШТ	1,32		73				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы						**52786**	**4956**	**1093**		**512,37**
								181		**18,18**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 34, 36, 38, 41-42]	95 %	ФОТ	4232	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4232**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 34, 36, 38, 41-42]	65 %	ФОТ	2895	
	ИТОГО сметная прибыль			**2895**	

Демонтаж

49	ТЕРм- 08- 03- 572-07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4 0,12	1,4 0,12
50	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	2	2		25,72 0,07	0,26
51	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,36 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	18	18		6,32 0,03	2,28 0,01
52	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 82 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	2,12 100ШТ	45,14 45,14		96	96		5,84	12,38
53	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	4,98 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		119	119		2,95	14,69
54	ТЕРм- 10- 08- 019-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 98 руб.) СП=60% (СП = 74 руб.)	85 ШТ	1,45 1,45		123	123		0,15	12,75

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1024301335747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						**399**	**372**	**27**		**43,75**
								2		**0,13**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[49]		95 %	ФОТ	15				
	п. Р17	[50-52]		85 %	ФОТ	99				
	п. 43	[54]		80 %	ФОТ	98				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**212**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[49]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р17	[50-52]		65 %	ФОТ	75				
	п. 43	[54]		60 %	ФОТ	74				
		ИТОГО сметная прибыль				**159**				
Итого по смете:						**53185**	**5328**	**1120**		**556,13**
								183		**18,31**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 34, 36, 38, 41-42, 49]		95 %	ФОТ	4247				
	п. Р17	[50-52]		85 %	ФОТ	99				
	п. 43	[54]		80 %	ФОТ	98				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4444**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 34, 36, 38, 41-42, 49]		65 %	ФОТ	2905				
	п. Р17	[50-52]		65 %	ФОТ	75				
	п. 43	[54]		60 %	ФОТ	74				
		ИТОГО сметная прибыль				**3054**				

	Прямые затраты		53185	
	Основная зарплата		5328	
	Материальные затраты		26765	
	Эксплуатация машин		1120	
	в тч ЗП машинистов		183	
	Накладные расходы (по смете)		4444	
	Сметная прибыль (по смете)		3054	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		40711	
	Всего в ценах января 2000 г.		60683	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	6127	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	210	
	ЭМ с учётом РК=		1147	
	НР с учётом РК=	1.15	5111	
	СП с учётом РК=	1.15	3512	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		62634	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	77813	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2667	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	7341	
	Материалы в тек. ценах	5.57	149081	
	Итого в тек. ценах без оборудования		234235	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	55199	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	35682	
	ИТОГО с НР и СП		325116	
	НДС	18 %	71786,34	
	_в т.ч. НДС по оборудованию		13265	
	ВСЕГО с НДС		470599,34	

Составил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 Подпись

А.В. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-686/18-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость 679.121 тыс. руб.

строительных работ 679.121 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 175.324 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1.174 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01,05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ (ПРИМ. Л.АС- 1) НР=86% (НР = 6997 руб.) СП=70% (СП = 5695 руб.)	13,42 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	8281	8136	145	55,93	750,58
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) (ПРОТИВОПОЖАРНАЯ) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02 цена: 370/1,18/5,57*1,02	268 ШТ	57,42		15389				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% (НР = 5397 руб.) СП=85% (СП = 3289 руб.) ЭМ=1184.48-658.46(МАШ-050102);	13,42 100М ШВА	2025,87 208,12	657,53 80,18	27187	2793	8824 1076	23,15 8,41	310,67 112,9
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-153.3235 МАШ/Ч	53,89	53,89	-8263		-8263		
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-1.0226 Т	15226,00		-15570				
6	Прайс- лист Мир строек от 26.05.2015г.	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД- 450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02 цена: 125/1,18/5,57*1,02	603,9 КГ	19,40		11716				
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,98 Т ГРУЗА	42,98		42				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 679,121 тыс.руб.
17.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,98	12,20		12				
			Т ГРУЗА						-	12 -
Итого по смете:						**38794**	**10929**	**706**		**1061,25**
								1076		**112,9**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	6997
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	5397
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**12394**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	5695
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	3289
	ИТОГО сметная прибыль			**8984**

	Прямые затраты		38794	
	Основная зарплата		10929	
	Материальные затраты		27105	
	Эксплуатация машин		706	
	в тч ЗП машинистов		1076	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		54	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		42	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		12	
	Накладные расходы (по смете)		12394	
	Сметная прибыль (по смете)		8984	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		60172	
	Всего в ценах января 2000 г.		60172	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	12568	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1237	
	ЭМ с учётом РК=		867	
	НР с учётом РК=	1.15	14253	
	СП с учётом РК=	1.15	10332	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	44	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	13	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		65182	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	159614	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	15710	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	5549	
	Материалы в тек. ценах	5.57	150975	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	390	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	93	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		483	
	Итого в тек. ценах без оборудования		316621	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	153932	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	104973	
	ИТОГО с НР и СП		575526	
	НДС	18 %	103594,68	
	ВСЕГО с НДС		679120,68	

Составил: Рыкова Л.А.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 679,121 тыс.руб. 17.08.2015г. Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: — 15 —

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-686/18-15 л.л. АС1-9

Сметная стоимость 2424.048 тыс. руб.

строительных работ 2424.048 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 395.795 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 3.099 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01,05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1737 руб.) СП=65% (СП = 1360 руб.)	11,1	189,61	1,08	2105	2093	12	24,39	270,73
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	16,095							
			Т							
3	ТЕР- 10- 02- 036- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 314 руб.) СП=53.55% (СП = 159 руб.)	3,35	114,66	27,83	384	291	93	10,29	34,46
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	86,83	1,54			5	0,12	0,4
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 3063 руб.) СП=55.25% (СП = 1567 руб.)	130,7	44,9	26,1	5868	2457	3411	2,43	317,86
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			379	0,27	35,55
5	ТЕРр- 58- 03- 003	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,3	232,96		70	70		29,34	8,8
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	232,96						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0975							
			Т							
7	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,01	2696,46	10,43	27	27		341,3	3,41
			100ОКОН	2686,03						
8	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 80 руб.) СП=55.25% (СП = 41 руб.)	1,71	81,45	40,5	139	70	69	4,67	7,98
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	40,95	2,6			4	0,2	0,35

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2424,048 тыс.руб. 06.08.2015 г. Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056							
			Т							
10	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,1535	958,52		147				
			ТН							
		Возврат материалов				(147)				
		цена: 6300/1,18/5,57			Вес=0,056+0,0975=0,1535тн					
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	97,91	3,28		321				
			Т ГРУЗА							
					Вес=16,095+(3,35+130,7)*0,6+1,110*1,25=97,91тн					
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	97,91	12,2		1195				
			Т ГРУЗА							
Итого: Демонтаж						**10109**	**5008**	**3585**		**643,26**
								388		**36,3**

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1, 5, 7]	83 %	ФОТ	1817
п. 10	[3]	106.2 %	ФОТ	314
п. 12	[4, 8]	108 %	ФОТ	3143
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5274**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1, 5, 7]	65 %	ФОТ	1424
п. 10	[3]	53.55 %	ФОТ	159
п. 12	[4, 8]	55.25 %	ФОТ	1608
ИТОГО сметная прибыль				**3191**

Вновь выполняемые работы

13	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=108% (НР = 4693 руб.) СП=55.25% (СП = 2401 руб.)	11,1	1158,91	152,05	12864	4205	1688	44,31	491,84
			100М2 КРОВЛИ	378,84	12,63			140	0,99	10,96
14	101- 4535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000-0,7 ЦЕНА=293.62/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 276,5	52,71		67284				
			М2							
		цена: 293,62/5,57								
15	Прайс- лист Металлпрофиль с 15.05.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	48	38,8		1862				
			ШТ							
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
16	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 945 руб.) СП=65% (СП = 740 руб.)	2,22	1389,3	24,61	3084	1138	55	65,12	144,57
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	512,49						
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,6842							
			Т							
18	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 820 руб.) СП=53.55% (СП = 413 руб.)	3,35	1786,15	46,4	5984	764	155	27,7	92,81
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	228	2,4			8	0,19	0,63
19	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1055 руб.) СП=55.25% (СП = 540 руб.)	0,89	11356,85	33,4	10108	974	30	129,66	115,4
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			3	0,25	0,22
20	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.696	12934		-9002				
			Т							
21	101- 3741 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,463	7223,16		3344				
			Т							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2424,048 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 40232,98/5,57								
22	ТЕР- 07- 01- 044- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ НР=117% (НР = 188 руб.) СП=72.25% (СП = 116 руб.)	0,325	10700,42	328,19	3478	161	107	49,11	15,96
			Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	496,46					-17-	
23	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 712 руб.) СП=55.25% (СП = 364 руб.)	8,22	937,46	33,09	7706	642	272	9,02	74,11
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	78,07	2,08			17	0,16	1,34
24	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-904.2	6,14		-5552				
			М2							
25	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133,56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	90,42	23,98		2168				
			10М2							
		цена: 133,56/5,57								
26	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 4909 руб.) СП=55.25% (СП = 2511 руб.)	9,05	1485,43	135,6	13443	4465	1227	52,37	473,96
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			80	0,69	6,22
27	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.8191	3018		-5490				
			Т							
28	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 3820 руб.) СП=55.25% (СП = 1954 руб.)	9,05	1120,72	132,13	10143	3457	1196	40,55	366,97
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			80	0,69	6,22
29	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.8191	3018		-5490				
			Т							
30	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5.57))	167,787	335,48		56289				
			М3							
		цена: 1868,6/5,57								
31	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 133 руб.) СП=55.25% (СП = 68 руб.)	1,71	2979,61	72,33	5095	115	124	7,67	13,12
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			8	0,36	0,62
32	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.513	9404,01		-4824				
			Т							
33	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,336	9404,01		12564				
			Т							

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2424,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 150 руб.) СП=46.75% (СП = 74 руб.)	0,3873 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	306	159	1	46,68 0,01	18,08
35	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 133 руб.) СП=55.25% (СП = 68 руб.)	1,71 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5095	115	124 8	7,67 0,36	13,12 0,62
36	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.513 Т	9404,01		-4824				
37	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	57 ШТ	279,34		15922				
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
38	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОЕ ТРУБ (ВЫС.ЗДАНИЯ 14,5М) МЗ=1062.76*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 3607 руб.) СП=65% (СП = 1954 руб.)	23,11 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	133,28 130,07	3,21	3080	3006	74	15,41	356,13
39	ТЕР- 12- 01- 008- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ(ТОЛЬКО СИСИТЕМА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ_) МЗ=410.59*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 1319 руб.) СП=65% (СП = 714 руб.)	-23.11 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	48,64 47,56	1,08	-1124	-1099	-25	5,64	-130.22
40	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ Д125*100 ВК- В- Д125/100 ПЗ=360 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	55,87		670				
		цена: 360/1,18/5,57*1,02								
41	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ Д100 ВК- К- Д100 ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	57,42		689				
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
42	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т- Д100Х3000 ПЗ=1200 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 ШТ	186,23		1862				
		цена: 1200/1,18/5,57*1,02								
43	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ 60 Д100 ВК- КС- Д100 ПЗ=405 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	62,85		754				
		цена: 405/1,18/5,57*1,02								
44	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д100 ВК- ТДК- Д100 ПЗ=235 : 1.18 : 5.57 * 1.02	30 ШТ	36,47		1094				
		цена: 235/1,18/5,57*1,02								
45	ТЕРр- 62- 31- 004	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАРНИЗОВ, БРАНДМАУЭРНЫХ СТЕН, ПАРАПЕТОВ, ЗОНТОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК, ПРОГОНОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ЗА ДВА РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ(ВЕНТШАХТ) НР=80% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	0,129 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	615,86 177,41	1,03	79	23		20,75	2,68

-18-

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2424,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 70 руб.) СП=53.55% (СП = 35 руб.)	1	321,08	26,6	321	64	27	7,62	7,62
			СЛУХОВОЕ ОКНО	64,35	1,76			2	0,14	0,14
										-19-
47	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3-0,4 М2	-0.5	153		-77				
			М2							
48	ССЦ01- 203- 0253	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,5-0,7 М2	0,77	114		88				
			М2							
49	ССЦ01- 301- 0596	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 302, РАЗМЕР 150Х580 ММ	0,28	90,3		25				
			М2							
50	ССЦ01- 101- 0953	РУЧКА- СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	1	17,7		18				
			ШТ							
51	ССЦ01- 101- 0956	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	2	10,6		21				
			ШТ							
52	ССЦ01- 101- 0960	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	2	8,85		18				
			ШТ							
53	ТЕР- 15- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	0,0077	2135,59	50,05	16	2		27,95	0,22
			100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	235,85	2,88				0,23	
54	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 2850 руб.) СП=59.5% (СП = 1884 руб.)	22,4066	263,11	142,32	6344	3134	3189	14,85	332,66
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48			33	0,18	3,92
55	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1" ПОРОШОК РАСХОД 170Г/М2 ПЗ=44 ; 1.18 ; 5.57 * 1.02	380,91	6,83		2602				
			КГ							
		цена: 44/1,18/5,57*1,02								
56	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	4,6842	3,28		15				
			Т ГРУЗА							
		Вес=16,095+(3,35+130,7)*0,6+1,110*1,25=97,91тн								
57	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	4,6842	12,2		57				
			Т ГРУЗА							
Итого: Вновь выполняемые работы						**218109**	**21325**	**8244**		**2388,99**
								379		**30,9**

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[13, 19, 23, 26, 28, 31, 35]	108 %	ФОТ	15455
п. Р8	[16]	83 %	ФОТ	945
п. 10	[18, 46]	106.2 %	ФОТ	890
п. 7.1	[22]	117 %	ФОТ	188
п. 15	[34, 53]	94.5 %	ФОТ	152
п. 12	[38-39]	120 %	ФОТ	2288
п. Р12	[45]	80 %	ФОТ	18
п. 20	[54]	90 %	ФОТ	2850
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**22786**

Сметная прибыль по видам работ

п. 12	[13, 19, 23, 26, 28, 31, 35]	55.25 %	ФОТ	7906
п. Р8	[16]	65 %	ФОТ	740
п. 10	[18, 46]	53.55 %	ФОТ	448
п. 7.1	[22]	72.25 %	ФОТ	116
п. 15	[34, 53]	46.75 %	ФОТ	75

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2424,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[38-39]		65 %	ФОТ	1240				
	п. Р12	[45]		50 %	ФОТ	12				
	п. 20	[54]		59.5 %	ФОТ	1884				
		ИТОГО сметная прибыль				12421				
Итого по смете:						228218	26333	11829		3032,25
								767		67,2
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 5, 7, 16]		83 %	ФОТ	2762				
	п. 10	[3, 18, 46]		106.2 %	ФОТ	1204				
	п. 12	[4, 8, 13, 19, 23, 26, 28, 31, 35]		108 %	ФОТ	18598				
	п. 7.1	[22]		117 %	ФОТ	188				
	п. 15	[34, 53]		94.5 %	ФОТ	152				
	п. 12	[38-39]		120 %	ФОТ	2288				
	п. Р12	[45]		80 %	ФОТ	18				
	п. 20	[54]		90 %	ФОТ	2850				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**28060**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 5, 7, 16]		65 %	ФОТ	2164				
	п. 10	[3, 18, 46]		53.55 %	ФОТ	607				
	п. 12	[4, 8, 13, 19, 23, 26, 28, 31, 35]		55.25 %	ФОТ	9514				
	п. 7.1	[22]		72.25 %	ФОТ	116				
	п. 15	[34, 53]		46.75 %	ФОТ	75				
	п. 12	[38-39]		65 %	ФОТ	1240				
	п. Р12	[45]		50 %	ФОТ	12				
	п. 20	[54]		59.5 %	ФОТ	1884				
		ИТОГО сметная прибыль				**15612**				

	Прямые затраты		228218
	Основная зарплата		26333
	Материальные затраты		188468
	Эксплуатация машин		11829
	в тч ЗП машинистов		767
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1588
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		336
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1252
	Накладные расходы (по смете)		28060
	Сметная прибыль (по смете)		15612
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		271890
	Всего в ценах января 2000 г.		271890
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	30283
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	882
	ЭМ с учётом РК=		11944
	НР с учётом РК=	1.15	32269
	СП с учётом РК=	1.15	17954
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	353
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1315
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		282586
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	384594
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	11201
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	76442
	Материалы в тек. ценах	5.57	1049767
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	3128

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1424,08 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		9429			-21-	
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				12557				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1523360				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		348505				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		182413				
		ИТОГО с НР и СП				2054278				
		НДС		18 %		369770,04				
		ВСЕГО с НДС				2424048,04				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 2424,048 тыс.руб
06.08.2015 г.
Суслопарова М.Н.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-25-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/18-15 л.л.ОВ1-9,ОВ.С1-2

Сметная стоимость 1616.555 тыс. руб.

строительных работ 1616.555 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 296.341 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2.116 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	2,04	3533,89	65,69	7209	1513	134	77,8	158,7
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			5	0,21	0,4
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-204	26,80		-5467				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	204	17,90		3652				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	7,7	4011,09	65,69	30885	6303	506	85,9	661,
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			18	0,21	1,
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-770	30,80		-23716				
			М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	770	21,60		16632				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1616,555 тыс.руб

06.08.2015

Суслопарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	1,05	4366,19	65,69	4584	949	69	94,83	99,57
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			2	0,21	0,22
8	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-105	33,50		-3518				
			М							
9	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	105	23,60		2478				
			М							
10	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3743 руб.) СП=60% (СП = 2180 руб.)	2,82	7289,07	172,2	20555	3625	486	134,9	380,42
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			9	0,3	0,85
11	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-282	57,20		-16130				
			М							
12	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	282	39,10		11026				
			М							
13	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 2873 руб.) СП=60% (СП = 1673 руб.)	1,67	9973,50	265,15	16656	2782	443	174,8	291,92
			100М ТРУБОПРОВОДА	1665,84	3,95			7	0,36	0,6
14	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-167	78,50		-13110				
			М							
15	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	145	50,60		7337				
			М							
16	ССЦ01- 302- 1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	22	58,30		1283				
			М							
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	30	11,00		330				
			КГ							
18	ТЕРр- 65- 03- 013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,06	812,00	7,67	49	49		95,3	5,72
			100ШТ АРМАТУРЫ	804,33	2,75				0,25	0,02
19	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,24							
			Т							
20	ССЦ01- 302- 0470	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	260	30,80		8008				
			ШТ							
21	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 15 USV- I ПЗ=2530 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	392,63		3141				
			ШТ							

цена: 2530/1,18/5,57*1,02

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1616,555 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	407,37		11406				
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 15 LENO MSV- S ПЗ=1380 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	214,16		1713				
		цена: 1380/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 20 LENO MSV- S ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	259,17		7257				
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист "Энергопоток" от 15.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 50 LENO MSV- ВД ПЗ=12963 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	2011,72		16094				
		цена: 12963/1,18/5,57*1,02								
26	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	2 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	342	60	22 1	3,35 0,03	6,69 0,05
27	ССЦ01- 507- 0986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4 ШТ	42,90		-172				
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ JIP- FF Д.65ММ ПЗ=3815 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	592,05		1184				
		цена: 3815/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист Компания "Тайм" от 15.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН X2777 Д.65ММ ПЗ=30815.02 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	4782,17		19129				
		цена: 30815,02/1,18/5,57*1,02								
30	ССЦ01- 507- 1113	ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ	4 ШТ	71,40		286				
31	Прайс- лист Теплорост от 15.06.15г.	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ EAGLE Д- 20ММ (V2500) ПЗ=266 : 5.57 : 1.18 * 1.02	4 ШТ	41,28		165				
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
32	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 1041 руб.) СП=70.55% (СП = 638 руб.)	13,61 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1731	904	758	5,76	78,41
33	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 128 руб.) СП=70.55% (СП = 78 руб.)	1,67 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	229	111	93	5,76	9,62
34	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 174 руб.) СП=70.55% (СП = 107 руб.)	8 ШТ	51,68 18,53	10,45 0,33	413	148	84 3	1,97 0,03	15,73 0,21
35	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=421.72 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	65,45		524				
		цена: 421,72/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 60 руб.) СП=59.5% (СП = 44 руб.)	1,05 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	345	74	22 1	6,72 0,01	7,05 0,01

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1616,555 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 56 руб.) СП=59.5% (СП = 41 руб.)	1,05 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	613,91 65,5	30,53 0,25	645	69	32	7,29 0,03	7,65 0,03
38	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 493 руб.) СП=46.75% (СП = 244 руб.)	0,73 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	800	522	3	81,72 0,01	59,65 0,01
39	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2197 руб.) СП=59.5% (СП = 1452 руб.)	61,4 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	38363	2441	1706	4,05	248,55
40	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-88.2932 Л	250,00		-22073				
41	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*22 ПЗ=100.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	79,2 М	15,59		1235				
		цена: 100,44/1,18/5,57*1,02								
42	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*35 ПЗ=144.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110 М	22,35		2459				
		цена: 144,01/1,18/5,57*1,02								
43	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	308 М	35,88		11051				
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
44	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	154 М	46,36		7139				
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
45	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*89 ПЗ=326.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	24,2 М	50,72		1227				
		цена: 326,82/1,18/5,57*1,02								
46	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ МЗ=407.56*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	2,21 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	372,30 314,44	57,86	823	695	128	36,78	81,28
47	Прайс- лист ООО Пласт- Термс от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER (1254) ПЗ=431.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 РУЛОН	66,93		669				
		цена: 431,3/1,18/5,57*1,02								
48	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,24 Т ГРУЗА	42,98		10				
49	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,24 Т ГРУЗА	12,20		3				
50	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	4,117 ТН	958,52		3946				
		Возврат материалов				(3946)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
						174881	20245	4476 45		2112 4

Итого по смете:

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[10, 13]	103 %	ФОТ	6616
п. 16	[32-34]	115.2 %	ФОТ	1343
п. 13	[36-37]	81 %	ФОТ	116
п. 15	[38]	94.5 %	ФОТ	493
п. 20	[39]	90 %	ФОТ	2197

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1616,555 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**10765**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[10, 13]		60 %	ФОТ	3853				
	п. 16	[32-34]		70.55 %	ФОТ	823				
	п. 13	[36-37]		59.5 %	ФОТ	85				
	п. 15	[38]		46.75 %	ФОТ	244				
	п. 20	[39]		59.5 %	ФОТ	1452				
		ИТОГО сметная прибыль				**6457**				

	Прямые затраты			174881	
	Основная зарплата			20245	
	Материальные затраты			150147	
	Эксплуатация машин			4476	
	в тч ЗП машинистов			45	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			13	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			10	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			3	
	Накладные расходы (по смете)			10765	
	Сметная прибыль (по смете)			6457	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			192103	
	Всего в ценах января 2000 г.			192103	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15		23282	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15		52	
	ЭМ с учётом РК=			4483	
	НР с учётом РК=	1.15		12380	
	СП с учётом РК=	1.15		7426	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05		11	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05		3	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			197732	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7		295681	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7		660	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4		28691	
	Материалы в тек. ценах	5.57		836319	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86		97	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17		22	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			119	
	Итого в тек. ценах без оборудования			1160810	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8		133704	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16		75448	
	ИТОГО с НР и СП			1369962	
	НДС	18 %		246593,16	
	ВСЕГО с НДС			1616555,16	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1616,555 тыс.руб
06.08.2015.
Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-33-

"____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пугачева,14Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/18-15 л.л.ЭМ1-4,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость 452.698 тыс. руб.

строительных работ 0.926 тыс. руб.

монтажных работ 395.693 тыс. руб.

оборудования 56.078 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 83.477 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.602 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,002 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	2	2		52,5 5,91	0,11 0,01
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2989 руб.) СП=65% (СП = 2045 руб.)	286 ШТ	11,38 11		3255	3146		1,12	320,32
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 32- 3 125А ПЗ=1891.73 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	452,86		453				
		цена: 1891,73/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	44 ШТ	10,46		460				
		цена: 58,28/5,57								
6	509- 2229 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	79 ШТ	10,46		826				
		цена: 58,28/5,57								
7	509- 2259 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-100 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=811.51/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4 ШТ	145,69		583				
		цена: 811,51/5,57								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 452,698 тыс.руб.
30.07.2015г.
Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	79 ШТ	123,33		9743			-34	
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 ПЗ=141.84 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	79 ШТ	33,96		2683				
		цена: 141,84/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	74 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	423	248	150 10	0,34 0,01	25,16 0,74
11	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 5.57 : 1.18 * 1.02	74 ШТ	77,59		5742				
		цена: 499,97/5,57/1,18*1,02								
12	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 104 руб.) СП=65% (СП = 71 руб.)	0,28 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	143	109	5	39,5 0,03	11,06 0,01
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	28 ШТ	5,52		155				
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
14	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 441 руб.) СП=65% (СП = 302 руб.)	0,36 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	1401	312	561 152	88,3 43,76	31,79 15,75
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	39,82		637				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	37,79		605				
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	152,19		609				
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40 ШТ	20,17		807				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,22 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	51	33	7	16,29 0,01	3,5
20	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	22 М	3,23		71				
		цена: 17,98/5,57								
21	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,22 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	18	7		3,52 0,01	0,
22	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	0,2 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	152	57	32 1	30,8 0,47	6 0
23	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20 М	7,07		141				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 452,698 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	2,46 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	644	154	10 1	6,74 0,02 -35%	16,58 0,05
25	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	1,87 100М	505,22 167,58	50,85 3,2	945	313	95 6	18 0,25	33,66 0,47
26	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	0,9 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	1815	432	75 3	51,6 0,25	46,44 0,23
27	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	0,05 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	37	7	21 1	15,3 1,89	0,77 0,09
28	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	268 М	4,62		1238				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 1 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
30	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002 1000М	15598,93		31				
		цена: 86886,06/5,57								
31	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,187 1000М	61986,78		11592				
		цена: 345266,37/5,57								
32	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 М	310,84		933				
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 458,698 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	77	1,32		102				
			ШТ						-35-	
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,04	751,31	147,08	30	20	6	52,5	2,1
			100М	500,33	57,03			2	5,91	0,24
35	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	16,17		323				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕРм- 10- 06- 037- 09	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ	1	23,49	1,6	23	18	2	2,18	2,18
			ШТ	18,4						
37	ССЦ01- 504- 0277	ЯЩИК К- 654	1	123		123				
			ШТ							
Итого: Монтажные работы						**48014**	**4858**	**964**		**500,68**
								176		**17,68**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]		95 %	ФОТ	3595				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3595**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]		65 %	ФОТ	2459				
		ИТОГО сметная прибыль				**2459**				
		Демонтаж								
38	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 137 руб.) СП=65% (СП = 105 руб.)	0,74	219,23	2,15	162	160	2	25,72	19,03
			100ШТ	217,08	0,77			1	0,07	0,05
39	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,36	49,77	0,92	18	18		6,32	2,28
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	0,01
40	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 118 руб.) СП=65% (СП = 90 руб.)	3,09	45,14		139	139		5,84	18,05
			100ШТ	45,14						
41	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 213 руб.) СП=65% (СП = 163 руб.)	3,37	74,83	0,31	252	251	1	9,64	32,49
			100М	74,52	0,11				0,01	0,03
42	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 90 руб.) СП=60% (СП = 67 руб.)	77	1,45		112	112		0,15	11,55
			ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						**683**	**680**	**3**		**83,3**
								1		**0,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[38-41]		85 %	ФОТ	483				
	п. 43	[42]		80 %	ФОТ	90				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**573**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[38-41]		65 %	ФОТ	370				
	п. 43	[42]		60 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**437**				
Итого по смете:						**48697**	**5538**	**967**		**584,0**
								177		**17,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]		95 %	ФОТ	3595				
	п. Р17	[38-41]		85 %	ФОТ	483				
	п. 43	[42]		80 %	ФОТ	90				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4168**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]		65 %	ФОТ	2459				
	п. Р17	[38-41]		65 %	ФОТ	370				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 452,698 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 43	[42]		60 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**2896**				

	Прямые затраты		48697	
	Основная зарплата		5538	
	Материальные затраты		29313	
	Эксплуатация машин		967	
	в тч ЗП машинистов		177	
	Накладные расходы (по смете)		4168	
	Сметная прибыль (по смете)		2896	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		42882	
	Всего в ценах января 2000 г.		55761	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	6369	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	204	
	ЭМ с учётом РК=		994	
	НР с учётом РК=	1.15	4793	
	СП с учётом РК=	1.15	3330	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		57678	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	80886	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2591	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	6362	
	Материалы в тек. ценах	5.57	163273	
	Итого в тек. ценах без оборудования		250521	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	51764	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	33833	
	ИТОГО с НР и СП		336118	
	Оборудование в тек. ценах	3.69	47524	
	ИТОГО с оборудованием		383642	
	НДС	18 %	69055,56	
	ВСЕГО с НДС		452697,56	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 452,698 тыс.руб
30.07.2015
Суслопарова М.Н

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 6.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Горького, 35А	- Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	2894174,2	619634,52 1781807,08 492732,6
2	г.Киров, ул. Дзержинского, 14	- Капитальный ремонт фасада - Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4970965,94	659601,12 2089916,88 1728979,66 492468,28

Итого по лоту: **7 865 140,14 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

-11-

"_____" _____ 20__ г.

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Горького ,35А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Горького,35А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-686/4-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость 619.635 тыс. руб.

строительных работ 619.635 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 159.906 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1.071 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ (ДЛ.ШВОВ=388,8*2+129,6*2+70,8 *2=1178,4М) НР=86% (НР = 6382 руб.) СП=70% (СП = 5195 руб.)	12,24	617,08	10,8	7553	7421	132	55,93	684,58
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	245	57,42		14068				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% (НР = 4922 руб.) СП=85% (СП = 2999 руб.)	12,24	2025,87	657,53	24797	2547	8048	23,15	283,35
			100М ШВА	208,12	80,18			981	8,41	102,97
		ЭМ=1184.48-658.46(МАШ-050102);								
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-139.842	53,89	53,89	-7536		-7536		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.9327	15226,00		-14201				
			Т							
6	Прайс- лист Мир строек от 26.05.2015г.	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД- 450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	550,8	19,40		10686				
			КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,9	42,98		39				
			Т ГРУЗА							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 619,635 тыс.руб. 06.08.2015. Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,9	12,20		11			-12-	
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**35417**	**9968**	**644**		**967,93**
								981		**102,97**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	6382
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4922
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**11304**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	5195
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2999
	ИТОГО сметная прибыль			**8194**

	Прямые затраты		35417
	Основная зарплата		9968
	Материальные затраты		24755
	Эксплуатация машин		644
	в тч ЗП машинистов		981
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		50
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		39
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		11
	Накладные расходы (по смете)		11304
	Сметная прибыль (по смете)		8194
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		54915
	Всего в ценах января 2000 г.		54915
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	11463
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1128
	ЭМ с учётом РК=		791
	НР с учётом РК=	1.15	13000
	СП с учётом РК=	1.15	9423
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	41
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	12
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		59485
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	145580
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	14326
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	5062
	Материалы в тек. ценах	5.57	137885
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	363
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	86
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		449
	Итого в тек. ценах без оборудования		288976
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	140400
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	95738
	ИТОГО с НР и СП		525114
	НДС	18 %	94520,52
	ВСЕГО с НДС		619634,52

Составил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 619,633 тыс.руб 06.08.2025 г. Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: Косарева В.П.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-15-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Горького ,35А
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Горького,35А
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/4-15 л.л.ОВ1-9,ОВ.С1-2

Сметная стоимость 1781.807 тыс. руб.

строительных работ 1781.807 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 291.402 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2.09 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
								в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	2,04	3533,89	65,69	7209	1513	134	77,8	158,71
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			5	0,21	0,43
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-204	26,80		-5467				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	204	17,90		3652				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	7,7	4011,09	65,69	30885	6303	506	85,9	661,43
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			18	0,21	1,62
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-770	30,80		-23716				
			М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	770	21,60		16632				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1781,807 тыс.руб
06.08.2015 г.
Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	1,05	4366,19	65,69	4584	949	69	94,83	99,57
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			2	0,21	0,22
8	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-105	33,50		-3518				
			М							
9	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	105	23,60		2478				
			М							
10	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 2284 руб.) СП=60% (СП = 1330 руб.)	1,72	7289,07	172,2	12537	2211	296	134,9	232,03
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			6	0,3	0,52
11	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-172	57,20		-9838				
			М							
12	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	172	39,10		6725				
			М							
13	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 3147 руб.) СП=60% (СП = 1833 руб.)	1,83	9973,50	265,15	18252	3048	485	174,8	319,88
			100М ТРУБОПРОВОДА	1665,84	3,95			7	0,36	0,66
14	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-183	78,50		-14366				
			М							
15	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	175	50,60		8855				
			М							
16	ССЦ01- 302- 1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	8	58,30		466				
			М							
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	30	11,00		330				
			КГ							
18	ТЕРр- 65- 03- 013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,06	812,00	7,67	49	49		95,3	5,72
			100ШТ АРМАТУРЫ	804,33	2,75				0,25	0,02
19	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,24							
			Т							
20	ССЦ01- 302- 0470	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	260	30,80		8008				
			ШТ							
21	ТЕР- 16- 05- 001- 01	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=115.2% (НР = 1097 руб.) СП=70.55% (СП = 672 руб.)	72	40,95	3,73	2948	952	269	1,47	105,84
			ШТ	13,22						

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1781,807 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3=67.80-43.80(507-0980);								
22	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 15 USV- I ПЗ=2530 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	392,63		3141				
		цена: 2530/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	407,37		11406				
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 15 LENO MSV- S ПЗ=1380 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	214,16		1713				
		цена: 1380/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 20 LENO MSV- S ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	259,17		7257				
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								
26	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	4 ШТ	44,56 15,2	5,73	178	61	23	1,69	6,76
		М3=77.03-53.40(507-0983);								
27	Прайс- лист "Энергопоток" от 15.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 50 LENO MSV- ВД ПЗ=12963 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	2011,72		8047				
		цена: 12963/1,18/5,57*1,02								
28	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	10 ШТ	85,16 30,08	11,23 0,33	852	301	112 3	3,35 0,03	33,46 0,25
		М3=129.65-85.80(507-0986);								
29	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ JIP- FF Д.65ММ ПЗ=3815 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	592,05		1184				
		цена: 3815/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист Компания "Тайм" от 15.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН X2777 Д.65ММ ПЗ=30815.02 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	4782,17		38257				
		цена: 30815,02/1,18/5,57*1,02								
31	ССЦ01- 507- 1113	ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ	4 ШТ	71,40		286				
32	Прайс- лист Теплорост от 15.06.15г.	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ EAGLE Д- 20ММ (V2500) ПЗ=266 : 5.57 : 1.18 * 1.02	4 ШТ	41,28		165				
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
33	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 957 руб.) СП=70.55% (СП = 586 руб.)	12,51 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1591	831	697	5,76	72,08
34	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	1,83 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	251	122	102	5,76	10,54
35	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 174 руб.) СП=70.55% (СП = 107 руб.)	8 ШТ	51,68 18,53	10,45 0,33	413	148	84 3	1,97 0,03	15,73 0,2
36	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=421.72 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	65,45		524				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1781,807 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 421,72/1,18/5,57*1,02								
37	ТЕР- 18- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4 М2 (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)	1 ШТ	365,36 104,41	79,43 0,49	365	104	79	10,96 0,04	10,96 0,04
38	Прайс- лист ЗАО "Ридан" Коммерческое предложение № 01213352 от 10.06.2015г.	ТЕПЛООБМЕННИК ННН№19 ПЗ=149083.67 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	23136,25		23136				
		цена: 149083,67/1,18/5,57*1,02								
39	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 52 руб.) СП=59.5% (СП = 38 руб.)	0,9 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	296	64	11	6,72 0,01	6,05 0,01
40	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 48 руб.) СП=59.5% (СП = 35 руб.)	0,9 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	613,91 65,5	30,53 0,25	553	59	27	7,29 0,03	6,56 0,02
41	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 493 руб.) СП=46.75% (СП = 244 руб.)	0,73 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	800	522	3	81,72 0,01	59,65 0,01
42	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1875 руб.) СП=59.5% (СП = 1239 руб.)	52,4 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	32740	2083	1456	4,05	212,12
43	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-75.3212 Л	250,00		-18830				
44	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*22 ПЗ=100.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	79,2 М	15,59		1235				
		цена: 100,44/1,18/5,57*1,02								
45	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*35 ПЗ=144.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110 М	22,35		2459				
		цена: 144,01/1,18/5,57*1,02								
46	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	187 М	35,88		6710				
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
47	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	191,4 М	46,36		8873				
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*89 ПЗ=326.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8,8 М	50,72		446				
		цена: 326,82/1,18/5,57*1,02								
49	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ М3=407.56*0 Кмат=0 (Обнуление М3)	1,87 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	372,30 314,44	57,86	696	588	108	36,78	68,77
50	Прайс- лист ООО Пласт- Термс от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.3 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	215,05 М2	2,68		576				
		цена: 431,3/25/1,18/5.57*1,02								
51	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,24 Т ГРУЗА	42,98		10				

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 178,807 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,24	12,20		3				-19
			Т ГРУЗА							
53	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	3,739	958,52		3584				
			ТН							
		Возврат материалов				(3584)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**202038**	**19908**	**4461**		**2085,86**
								44		**3,99**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[10, 13]	103 %	ФОТ	5431
п. 16	[21, 26, 33-35]	115.2 %	ФОТ	2439
п. 13	[39-40]	81 %	ФОТ	100
п. 15	[41]	94.5 %	ФОТ	493
п. 20	[42]	90 %	ФОТ	1875
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10338**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[10, 13]	60 %	ФОТ	3163
п. 16	[21, 26, 33-35]	70.55 %	ФОТ	1494
п. 13	[39-40]	59.5 %	ФОТ	73
п. 15	[41]	46.75 %	ФОТ	244
п. 20	[42]	59.5 %	ФОТ	1239
	ИТОГО сметная прибыль			**6213**

	Прямые затраты		202038	
	Основная зарплата		19908	
	Материальные затраты		177656	
	Эксплуатация машин		4461	
	в тч ЗП машинистов		44	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		13	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		10	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		3	
	Накладные расходы (по смете)		10338	
	Сметная прибыль (по смете)		6213	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		218589	
	Всего в ценах января 2000 г.		218589	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	22894	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	51	
	ЭМ с учётом РК=		4468	
	НР с учётом РК=	1.15	11889	
	СП с учётом РК=	1.15	7145	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	11	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	3	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		224066	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	290754	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	648	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	28595	
	Материалы в тек. ценах	5.57	989544	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	97	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	22	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		119	

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 178,802 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				1309012				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		128401				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		72593				
		ИТОГО с НР и СП				1510006				
		НДС		18 %		271801,08				
		ВСЕГО с НДС				1781807,08				

-201

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1781,807 тыс.руб

06.08.2015г.

Суслопарова М.Н

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Горького ,35А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Горького,35А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/4-15 л.л.ЭМ1-4,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость 492.733 тыс. руб.

строительных работ 46.047 тыс. руб.

монтажных работ 384.547 тыс. руб.

оборудования 62.139 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 83.49 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.599 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1	537,11	91,93	537	46	92	4,66	4,66
			ШТ	45,76	5,24			5	0,41	0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	683,93		1368				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	136,47		273				
			ШТ	В спецификации 1						
		цена: 570,07/1,18/3,69*1,03*1,012								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	185,66		186				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	79,34		79				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	199,94		200				
			ШТ							
		цена: 835,22/1,18/3,69*1,03*1,012								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	76,92		77				
			ШТ							
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	96,8		97				
			ШТ							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 492,733 тыс.руб
30.07.2015 г. Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 404,35/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	42,84		43				
		цена: 178,97/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	62,67		63				
		цена: 261,77/1,18/3,69*1,03*1,012								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	79,34		79				
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	76,92		77				
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	228,51		229				
		цена: 954,53/1,18/3,69*1,03*1,012								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2989 руб.) СП=65% (СП = 2045 руб.)	286 ШТ	11,38 11		3255	3146		1,12	320,32
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=2094.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	501,51		502				
		цена: 2094,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 32- 3 ПЗ=1891.73 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	452,86		453				
		цена: 1891,73/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	83 ШТ	10,46		868				
		цена: 58,28/5,57								
21	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 ШТ	31,34		31				
		цена: 174,57/5,57								
22	509- 2229 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	80 ШТ	10,46		837				
		цена: 58,28/5,57								
23	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 1- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	80 ШТ	123,33		9866				
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
24	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 ПЗ=70.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	40 ШТ	16,98		679				
		цена: 70,95/1,18/3,69*1,03*1,012								

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 492,733 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	80	5,71	2,03	457	268	162	0,34	27,2
			ШТ	3,34	0,13			10	0,01	0,8
26	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 5.57 : 1.18 * 1.02	80	77,59		6207				
			ШТ							
		цена: 499,97/5,57/1,18*1,02								
27	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1	11,01	2,03	11	9	2	0,87	0,87
			ШТ	8,54	0,13				0,01	0,01
28	Прайс- лист МПО Электромонтаж от 21.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЭ6803В ПЗ=3335.58 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012	1	798,51		799				
			ШТ							
		цена: 3335,58/3.69/1,18*1,03*1,012								
29	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 89 руб.) СП=65% (СП = 61 руб.)	0,24	511,55	18,65	123	94	4	39,5	9,48
			100ШТ	387,89	0,38				0,03	0,01
30	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	24	5,52		132				
			ШТ							
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
31	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 391 руб.) СП=65% (СП = 268 руб.)	0,32	3892,83	1559,78	1246	277	500	88,3	28,26
			100ШТ	867,11	421,41			135	43,76	14
32	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	37,79		605				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12	39,82		478				
			ШТ							
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	152,19		609				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
35	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36	20,17		726				
			ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,04	751,31	147,08	30	20	6	52,5	2,1
			100М	500,33	57,03			2	5,91	0,24
37	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	16,17		323				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
38	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,22	233,84	31,38	51	33	7	16,29	3,58
			100М	153,45	0,11				0,01	
39	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	22	3,23		71				
			М							
		цена: 17,98/5,57								
40	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,22	82,05	2,03	18	7		3,52	0,77
			100М	32,77	0,13				0,01	
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	2,68	261,88	4,07	702	168	11	6,74	18,06
			100М	62,75	0,26			1	0,02	0,05

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 493,733 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2	0,69 100М	293,13 73,18	8,14 0,51	202	50	6	7,86 0,04	5,42 0,03
43	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 855 руб.) СП=65% (СП = 585 руб.)	1,86 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	3750	894	156 6	51,6 0,25	95,98 0,47
44	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,05 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	37	7	21 1	15,3 1,89	0,77 0,09
45	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
46	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,187 1000М	61986,78		11592				
		цена: 345266,37/5,57								
47	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002 1000М	15598,93		31				
		цена: 86886,06/5,57								
48	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 М	310,84		933				
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								
49	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	268 М	4,62		1238				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
50	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	77 ШТ	1,32		102				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
51	ТЕРм- 10- 06- 037- 09	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ	2 ШТ	23,49 18,4	1,6	47	37	3	2,18	4,3
52	ССЦ01- 504- 0277	ЯЩИК К- 654	2 ШТ	123		246				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 492,738 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Монтажные работы						**52159**	**5056**	**970**		**521,83**
								160		**16,11**

-28-

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 43-44]	95 %	ФОТ	4448	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4448**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 43-44]	65 %	ФОТ	3043	
	ИТОГО сметная прибыль			**3043**	

Демонтаж

53	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1	41,31	27,58	41	14	27	1,4	1,4
			ШТ	13,73	1,57			2	0,12	0,12
54	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01	219,23	2,15	2	2		25,72	0,26
			100ШТ	217,08	0,77				0,07	
55	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,32	49,77	0,92	16	16		6,32	2,02
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	0,01
56	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 86 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	2,24	45,14		101	101		5,84	13,08
			100ШТ	45,14						
57	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 213 руб.) СП=65% (СП = 163 руб.)	3,37	74,83	0,31	252	251	1	9,64	32,49
			100М	74,52	0,11				0,01	0,03
58	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 92 руб.) СП=60% (СП = 69 руб.)	79	1,45		115	115		0,15	11,85
			ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						**527**	**499**	**28**		**61,1**
								2		**0,17**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[53]	95 %	ФОТ	15	
п. Р17	[54-57]	85 %	ФОТ	315	
п. 43	[58]	80 %	ФОТ	92	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**422**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[53]	65 %	ФОТ	10	
п. Р17	[54-57]	65 %	ФОТ	240	
п. 43	[58]	60 %	ФОТ	69	
	ИТОГО сметная прибыль			**319**	

Итого по смете:				**52686**	**5555**	**998**	**582,93**
						162	**16,28**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 43-44, 53]	95 %	ФОТ	4463	
п. Р17	[54-57]	85 %	ФОТ	315	
п. 43	[58]	80 %	ФОТ	92	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4870**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 17, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 43-44, 53]	65 %	ФОТ	3053	
п. Р17	[54-57]	65 %	ФОТ	240	
п. 43	[58]	60 %	ФОТ	69	
	ИТОГО сметная прибыль			**3362**	

	Прямые затраты			52686

1 ГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 492,733 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				5555				
		Материальные затраты				31862				
		Эксплуатация машин				998				
		в тч ЗП машинистов				162				
		Накладные расходы (по смете)				4870				
		Сметная прибыль (по смете)				3362				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				46647				
		Всего в ценах января 2000 г.				60918				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		6388				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		186				
		ЭМ с учётом РК=				1022				
		НР с учётом РК=		1.15		5601				
		СП с учётом РК=		1.15		3866				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				63010				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		81128				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		2362				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		6541				
		Материалы в тек. ценах		5.57		177471				
		Итого в тек. ценах без оборудования				265140				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		60491				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		39279				
		ИТОГО с НР и СП				364910				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		52660				
		ИТОГО с оборудованием				417570				
		НДС		18 %		75162,6				
		ВСЕГО с НДС				492732,6				

-29-

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 492,733 тыс.руб
30.07.2015г.
Суслопарова М.Н.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,14

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-684/8-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		659.601	тыс. руб.
	строительных работ	659.601	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		151.651	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.016	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ (ДЛ.ШВОВ=434,4*2+70,8*2+41,7*2=1093,8М В ОСЯХ 1- 27,27-1,А- В,В- А) НР=86% (НР = 6052 руб.) СП=70% (СП = 4926 руб.)	11,606	617,08	10,8	7162	7037	125	55,93	649,12
			100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	606,28						
2	Прайс- лист ООО Ариан от 26.05.2015г.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ БАУМАСТЕР 0,75Л (РАСХОД- 1БАЛЛОН НА 5П.М. ШВА) ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	232	57,42		13321				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% (НР = 4668 руб.) СП=85% (СП = 2844 руб.)	11,606	2848,94	1480,6	33065	2415	17184	23,15	268,67
			100М ШВА	208,12	80,18			931	8,41	97,64
4	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-132.6	53,89	53,89	-7146		-7146		
			МАШ/Ч							
5	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА	-0.8844	15226		-13466				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	Т							
6	Прайс- лист Мир строек от 26.05.2015г.	ГЕРМЕТИК Oksiplast (РАСХОД-450ГР НА 1П.М.ШВА) ПЗ=125 : 1.18 : 5.57 * 1.02	522,3	19,4		10133				
			КГ							
		цена: 125/1,18/5,57*1,02								
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,85	42,98		37				
			Т ГРУЗА							
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,85	12,2		10				
			Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**43116**	**9452**	**10163**		**917,8**
								931		**97,64**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	6052
п. 7.2	[3]	139.5 %	ФОТ	4668
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10720**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	4926
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	2844
	ИТОГО сметная прибыль			**7770**

	Прямые затраты		43116
	Основная зарплата		9452
	Материальные затраты		23454
	Эксплуатация машин		10163
	в тч ЗП машинистов		931
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		47
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		37
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
	Накладные расходы (по смете)		10720
	Сметная прибыль (по смете)		7770
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		61606
	Всего в ценах января 2000 г.		61606
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10870
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1071
	ЭМ с учётом РК=		10303
	НР с учётом РК=	1.15	12328
	СП с учётом РК=	1.15	8936
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	39
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	11
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		65941
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	138049
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	13602
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	65939
	Материалы в тек. ценах	5.57	130639
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	346
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	79
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		425

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 104/318547147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				335052				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		133142				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		90790				
		ИТОГО с НР и СП				558984				
		НДС		18 %		100617,12				
		ВСЕГО с НДС				659601,12				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,14

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-684/8-15 л.л. АС1-9

Сметная стоимость 2089.917 тыс. руб.

строительных работ	2089.917 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 305.194 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2.367 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1544 руб.) СП=65% (СП = 1209 руб.)	9,87	189,61	1,08	1871	1860	11	24,39	240,73
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	14,3115							
			Т							
3	ТЕР- 10- 01- 002- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ(РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 254 руб.) СП=53.55% (СП = 128 руб.)	1,5	188,31	29,7	282	237	45	19,27	28,91
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	158,61	1,54			2	0,12	0,18
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 3036 руб.) СП=55.25% (СП = 1553 руб.)	129,5	44,9	26,1	5815	2435	3380	2,43	314,94
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			376	0,27	35,22
5	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 80 руб.) СП=55.25% (СП = 41 руб.)	1,71	81,45	40,5	139	70	69	4,67	7,98
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	40,95	2,6			4	0,2	0,35
6	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН	0,01	2696,46	10,43	27	27		341,3	3,41

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
СЕТЬ 104-31654117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	100ОКОН	2686,03						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056							
			Т							
8	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	1,3355	958,52		1280				
			ТН							
		Возврат материалов				(1280)				
		цена: 6300/1,18/5,57			Вес=57*23,43=1335,51кг					
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	92,97	3,28		305				
			Т ГРУЗА							
					Вес=14,3115+(1,5+129,5)*0,6+0,056=92,97тн					
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	92,97	12,2		1134				
			Т ГРУЗА							
Итого: Демонтаж						**9573**	**4629**	**3505**		**595,98**
								382		**35,75**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р8	[1, 6]	83 %	ФОТ	1566
п. 10	[3]	106.2 %	ФОТ	254
п. 12	[4-5]	108 %	ФОТ	3116
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4936**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р8	[1, 6]	65 %	ФОТ	1227
п. 10	[3]	53.55 %	ФОТ	128
п. 12	[4-5]	55.25 %	ФОТ	1594
	ИТОГО сметная прибыль			**2949**

Вновь выполняемые работы

11	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3181 руб.) СП=72.25% (СП = 2837 руб.)	9,87	1136,74	630,53	11220	3489	6224	40,83	402,94
			100М2 ПОКРЫТИЯ	353,54	44,4			438	3,26	32,2
12	101- 3843 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=42302.32/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	8,4	7594,67		63795				
			Т							
		цена: 42302,32/5,57			Вес=987*7,4*1,15=8,4тн					
13	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	789,6	3,69		2914				
			10ШТ							
		цена: 20,55/5,57								
14	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 417 руб.) СП=65% (СП = 326 руб.)	0,98	1389,3	24,61	1362	502	24	65,12	63,82
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	512,49						
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,0678							
			Т							
16	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ (1,3М3+0,2М3) НР=106.2% (НР = 367 руб.) СП=53.55% (СП = 185 руб.)	1,5	1786,15	46,4	2679	342	70	27,7	41,56
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	228	2,4			4	0,19	0,28

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
СТЭК 11.6-3185-241-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1043 руб.) СП=55.25% (СП = 534 руб.)	0,88	11356,85	33,4	9994	963	29	129,66	114,1
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			3	0,25	0,22
18	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.688	12934		-8899				
			Т							
19	101- 3741 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,457	7223,16		3301				
			Т							
		цена: 40232,98/5,57								
20	ТЕР- 07- 01- 044- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ НР=117% (НР = 186 руб.) СП=72.25% (СП = 115 руб.)	0,321	10700,42	328,19	3435	159	105	49,11	15,76
			Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	496,46						
21	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА КОНЬКА НР=108% (НР = 75 руб.) СП=55.25% (СП = 38 руб.)	0,96	2979,61	72,33	2860	65	69	7,67	7,36
			100М	67,28	4,64			4	0,36	0,35
22	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.288	9404,01		-2708				
			Т							
23	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	19,2	3,69		71				
			10ШТ							
		цена: 20,55/5,57								
24	Прайс- лист Металлпрофиль с 15.05.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	48	38,8		1862				
			ШТ							
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
25	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 70 руб.) СП=53.55% (СП = 35 руб.)	1	321,08	26,6	321	64	27	7,62	7,62
			СЛУХОВОЕ ОКНО	64,35	1,76			2	0,14	0,14
26	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-0.5	153		-77				
			М2							
27	ССЦ01- 203- 0253	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,5- 0,7 М2	0,77	114		88				
			М2							
28	ССЦ01- 301- 0596	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 302, РАЗМЕР 150Х580 ММ	0,28	90,3		25				
			М2							
29	ССЦ01- 101- 0953	РУЧКА- СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	1	17,7		18				
			ШТ							
30	ССЦ01- 101- 0956	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	2	10,6		21				
			ШТ							
31	ССЦ01- 101- 0960	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	2	8,85		18				
			ШТ							
32	ТЕР- 15- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	0,0077	2135,59	50,05	16	2		27,95	0,22
			100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	235,85	2,88				0,23	

ЗАО "СИТЭКС"
610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
Тел./факс: (8332) 38-51-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 704 руб.) СП=55.25% (СП = 360 руб.)	8,14	937,46	33,09	7631	635	269	9,02	73,39
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	78,07	2,08			17	0,16	1,32
34	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-895.4	6,14		-5498				
			М2							
35	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	89,54	23,98		2147				
			10М2							
		цена: 133,56/5,57								
36	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ(ТОЛЩ.90 ММ) НР=108% (НР = 5325 руб.) СП=55.25% (СП = 2724 руб.)	9,82	1485,43	135,6	14587	4845	1332	52,37	514,28
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			86	0,69	6,75
37	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.9738	3018		-5957				
			Т							
38	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 (ТОЛЩ.90 ММ) НР=108% (НР = 4144 руб.) СП=55.25% (СП = 2120 руб.)	9,82	1120,72	132,13	11005	3751	1298	40,55	398,19
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			86	0,69	6,75
39	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.9738	3018		-5957				
			Т							
40	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 (ТОЛЩ.180ММ) ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	182,06	335,48		61077				
			М3							
		цена: 1868,6/5,57								
41	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 133 руб.) СП=55.25% (СП = 68 руб.)	1,71	2979,61	72,33	5095	115	124	7,67	13,12
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			8	0,36	0,62
42	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.513	9404,01		-4824				
			Т							
43	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,336	9404,01		12564				
			Т							
44	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 150 руб.) СП=46.75% (СП = 74 руб.)	0,3873	789,04	3,59	306	159	1	46,68	18,08
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,37	0,14				0,01	
45	ТЕР- 12- 01- 012-	УСТРОЙСТВО	1,71	2979,61	72,33	5095	115	124	7,67	13,12

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 133 руб.) СП=55.25% (СП = 68 руб.)	100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			8	0,36	0,62
46	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.513 Т	9404,01		-4824				
47	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	57 ШТ	279,34		15922				
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
48	ТЕРр- 62- 31- 004	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАРНИЗОВ, БРАНДМАУЭРНЫХ СТЕН, ПАРАПЕТОВ, ЗОНТОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК, ПРОГОНОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ЗА ДВА РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (ВЕНТШАХТ) НР=80% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	0,129 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	615,86 177,41	1,03	79	23		20,75	2,68
Итого: Вновь выполняемые работы						**200764**	**15229**	**9696**		**1686,24**
								656		**49,26**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 9	[11]	81 %	ФОТ	3181
п. Р8	[14]	83 %	ФОТ	417
п. 10	[16, 25]	106.2 %	ФОТ	437
п. 12	[17, 21, 33, 36, 38, 41, 45]	108 %	ФОТ	11557
п. 7.1	[20]	117 %	ФОТ	186
п. 15	[32, 44]	94.5 %	ФОТ	152
п. Р12	[48]	80 %	ФОТ	18
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**15948**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 9	[11]	72.25 %	ФОТ	2837
п. Р8	[14]	65 %	ФОТ	326
п. 10	[16, 25]	53.55 %	ФОТ	220
п. 12	[17, 21, 33, 36, 38, 41, 45]	55.25 %	ФОТ	5912
п. 7.1	[20]	72.25 %	ФОТ	115
п. 15	[32, 44]	46.75 %	ФОТ	75
п. Р12	[48]	50 %	ФОТ	12
	ИТОГО сметная прибыль			**9497**

Итого по смете:						**210337**	**19858**	**13201**		**2282,22**
								1038		**85,01**
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р8	[1, 6, 14]	83 %	ФОТ	1983						
п. 10	[3, 16, 25]	106.2 %	ФОТ	691						
п. 12	[4-5, 17, 21, 33, 36, 38, 41, 45]	108 %	ФОТ	14673						
п. 9	[11]	81 %	ФОТ	3181						
п. 7.1	[20]	117 %	ФОТ	186						
п. 15	[32, 44]	94.5 %	ФОТ	152						
п. Р12	[48]	80 %	ФОТ	18						
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**20884**						
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р8	[1, 6, 14]	65 %	ФОТ	1553						
п. 10	[3, 16, 25]	53.55 %	ФОТ	348						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
тел (8332) 33-33-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[4-5, 17, 21, 33, 36, 38, 41, 45]		55.25 %	ФОТ	7506				
	п. 9	[11]		72.25 %	ФОТ	2837				
	п. 7.1	[20]		72.25 %	ФОТ	115				
	п. 15	[32, 44]		46.75 %	ФОТ	75				
	п. Р12	[48]		50 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**12446**				

	Прямые затраты			210337	
	Основная зарплата			19858	
	Материальные затраты			175839	
	Эксплуатация машин			13201	
	в тч ЗП машинистов			1038	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			1439	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			305	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			1134	
	Накладные расходы (по смете)			20884	
	Сметная прибыль (по смете)			12446	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			243667	
	Всего в ценах января 2000 г.			243667	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15	22837	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15	1194	
	ЭМ с учётом РК=			13357	
	НР с учётом РК=		1.15	24017	
	СП с учётом РК=		1.15	14313	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05	320	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05	1191	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			251874	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7	290030	
	З/плата машинистов в тек. ценах		12.7	15164	
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4	85485	
	Материалы в тек. ценах		5.57	979423	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86	2835	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17	8539	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			11374	
	Итого в тек. ценах без оборудования			1366312	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8	259384	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16	145420	
	ИТОГО с НР и СП			1771116	
	НДС		18 %	318800,88	
	ВСЕГО с НДС			2089916,88	

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 ПОДПИСЬ А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,14

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-684/8-15 л.л.ОВ1-9,ОВ.С1-2

Сметная стоимость	1728.98	тыс. руб.
строительных работ	1728.98	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	302.539	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2.161	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	2,04	3533,89	65,69	7209	1513	134	77,8	158,71
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			5	0,21	0,43
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-204	26,8		-5467				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	204	17,9		3652				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	7,7	4011,09	65,69	30885	6303	506	85,9	661,43
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			18	0,21	1,62
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-770	30,8		-23716				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1134345011117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	770	21,6		16632				
			М							
7	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	1,05	4366,19	65,69	4584	949	69	94,83	99,57
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			2	0,21	0,22
8	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-105	33,5		-3518				
			М							
9	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	105	23,6		2478				
			М							
10	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3743 руб.) СП=60% (СП = 2180 руб.)	2,82	7289,07	172,2	20555	3625	486	134,9	380,42
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			9	0,3	0,85
11	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-282	57,2		-16130				
			М							
12	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	282	39,1		11026				
			М							
13	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 2803 руб.) СП=60% (СП = 1633 руб.)	1,63	9973,5	265,15	16257	2715	432	174,8	284,92
			100М ТРУБОПРОВОДА	1665,84	3,95			6	0,36	0,59
14	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-163	78,5		-12796				
			М							
15	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	60	50,6		3036				
			М							
16	ССЦ01- 302- 1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	103	58,3		6005				
			М							
17	ТЕРр- 65- 09- 009	СМЕНА ВНУТРЕННИХ	0,15	13086,33	340,33	1963	315	51	220,4	33,06

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Ленинградская, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.Вып.1 2013	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА	2100,41	7,36			1	0,67	0,1
18	ССЦ01- 302- 0895	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-15	104		-1560				
			М							
19	ССЦ01- 302- 1322	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	15	126		1890				
			М							
20	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	30	11		330				
			КГ							
21	ТЕРр- 65- 03- 013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,06	812	7,67	49	49		95,3	5,72
			100ШТ АРМАТУРЫ	804,33	2,75				0,25	0,02
22	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,24							
			Т							
23	ССЦ01- 302- 0470	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	260	30,8		8008				
			ШТ							
24	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 15 USV- I ПЗ=2530 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	392,63		3141				
			ШТ							
		цена: 2530/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28	407,37		11406				
			ШТ							
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 15 LENO MSV- S ПЗ=1380 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	214,16		1713				
			ШТ							
		цена: 1380/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ С ДРЕНАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ Д- 20 LENO MSV- S ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28	259,17		7257				
			ШТ							
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист "Энергопоток" от 15.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 50 LENO MSV- BД ПЗ=12963 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	2011,72		16094				
			ШТ							
		цена: 12963/1,18/5,57*1,02								
29	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	6	170,96	11,23	1026	180	67	3,35	20,08
			ШТ	30,08	0,33			2	0,03	0,19
30	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ JIP- FF Д.150ММ ПЗ=37768.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	5861,24		11722				
			ШТ							
		цена: 37768,2/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист Компания "Тайм" от 15.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН Х2777 Д.65ММ ПЗ=30815.02 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	4782,17		19129				
			ШТ							
		цена: 30815,02/1,18/5,57*1,02								
32	ССЦ01- 507- 1113	ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ МАРОК	4	71,4		286				

ЗАО "ГЛАВГАЗСТРОЙ"
610035 г.Киров ул.Калинина д.69 А офис 7
ОГРН 1064345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ	ШТ							
33	Прайс- лист Теплорост от 15.06.15г.	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ EAGLE Д- 20ММ (V2500) ПЗ=266 : 5.57 : 1.18 * 1.02	4	41,28		165				
			ШТ							
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 1041 руб.) СП=70.55% (СП = 638 руб.)	13,61	127,17	55,69	1731	904	758	5,76	78,41
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
35	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 124 руб.) СП=70.55% (СП = 76 руб.)	1,63	136,97	55,69	223	108	91	5,76	9,39
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
36	ТЕР- 16- 07- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	0,15	180,72	55,69	27	10	8	5,76	0,86
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
37	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 174 руб.) СП=70.55% (СП = 107 руб.)	8	51,68	10,45	413	148	84	1,97	15,73
			ШТ	18,53	0,33			3	0,03	0,21
38	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=421.72 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	65,45		524				
			ШТ							
		цена: 421,72/1,18/5,57*1,02								
39	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 66 руб.) СП=59.5% (СП = 48 руб.)	1,146	328,57	11,8	377	81	14	6,72	7,7
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,01
40	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 61 руб.) СП=59.5% (СП = 45 руб.)	1,146	613,91	30,53	704	75	35	7,29	8,35
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	0,03
41	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 493 руб.) СП=46.75% (СП = 244 руб.)	0,73	1096,35	3,59	800	522	3	81,72	59,65
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
42	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2237 руб.) СП=59.5% (СП = 1479 руб.)	62,5	624,81	27,78	39051	2485	1736	4,05	253
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
43	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-89.875	250		-22469				
			Л							
44	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 19*22 ПЗ=100.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	79,2	15,59		1235				
			М							

619035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1154345011147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 100,44/1,18/5,57*1,02								
45	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*35 ПЗ=144.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110	22,35		2459				
			М							
		цена: 144,01/1,18/5,57*1,02								
46	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	308	35,88		11051				
			М							
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
47	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	66	46,36		3060				
			М							
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*89 ПЗ=326.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	107,8	50,72		5468				
			М							
		цена: 326,82/1,18/5,57*1,02								
49	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*160 ПЗ=736.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16,5	114,37		1887				
			М							
		цена: 736,99/1,18/5,57*1,02								
50	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ МЗ=407.56*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	2,187	372,3	57,86	814	687	127	36,78	80,43
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						
51	Прайс- лист ООО Пласт-Термо от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10	66,93		669				
			РУЛОН							
		цена: 431,3/1,18/5,57*1,02								
52	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,24	42,98		10				
			Т ГРУЗА							
53	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,24	12,2		3				
			Т ГРУЗА							
54	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	4,25	958,52		4074				
			ТН							
		Возврат материалов				(4074)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**191348**	**20669**	**4601**		**2157,45**
								46		**4,22**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[10, 13]	103 %	ФОТ	6546
п. 16	[34-35, 37]	115.2 %	ФОТ	1339
п. 13	[39-40]	81 %	ФОТ	127
п. 15	[41]	94.5 %	ФОТ	493
п. 20	[42]	90 %	ФОТ	2237
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10742**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[10, 13]	60 %	ФОТ	3813
п. 16	[34-35, 37]	70.55 %	ФОТ	821
п. 13	[39-40]	59.5 %	ФОТ	93
п. 15	[41]	46.75 %	ФОТ	244
п. 20	[42]	59.5 %	ФОТ	1479
	ИТОГО сметная прибыль			**6450**

	Прямые затраты		191348	
	Основная зарплата		20669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				166065				
		Эксплуатация машин				4601				
		в тч ЗП машинистов				46				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				13				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				10				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3				
		Накладные расходы (по смете)				10742				
		Сметная прибыль (по смете)				6450				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				208540				
		Всего в ценах января 2000 г.				208540				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		23769				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		53				
		ЭМ с учётом РК=				4608				
		НР с учётом РК=		1.15		12353				
		СП с учётом РК=		1.15		7418				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		11				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				214227				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		301866				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		673				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		29491				
		Материалы в тек. ценах		5.57		924982				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		97				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		22				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				119				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1256458				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		133412				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		75367				
		ИТОГО с НР и СП				1465237				
		НДС		18 %		263742,66				
		ВСЕГО с НДС				1728979,66				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,14

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дзержинского,14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Электромонтажные работы

Основание: 40-684/8-15 л.л.ЭМ1-4,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость		492.468 тыс. руб.
	строительных работ	2.8 тыс. руб.
	монтажных работ	341.878 тыс. руб.
	оборудования	147.79 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		81.483 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.581 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,002	751,31	147,08	2	2		52,5	0,11
			100М	500,33	57,03				5,91	0,01
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	146,57		147				
			ШТ							
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 3250 руб.) СП=65% (СП = 2224 руб.)	311	11,38		3539	3421		1,12	348,32
			ШТ	11						
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 32- 3 125А ПЗ=1891.73 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	452,86		453				
			ШТ							
		цена: 1891,73/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=2094.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	501,51		502				
			ШТ							
		цена: 2094,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	73	10,46		764				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316041117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	ШТ							
		цена: 58,28/5,57								
7	509- 2229 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	76 ШТ	10,46		795				
		цена: 58,28/5,57								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/1/30мА ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	80 ШТ	123,33		9866				
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 ПЗ=141.84 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	80 ШТ	33,96		2717				
		цена: 141,84/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	78 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	445	260	158 10	0,34 0,01	26,52 0,78
11	Прайс- лист МПО Электромонтаж от 21.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=1092.72 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012	78 ШТ	261,59		20404				
		цена: 1092,72/3.69/1,18*1,03*1,012								
12	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 104 руб.) СП=65% (СП = 71 руб.)	0,28 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	143	109	5	39,5 0,03	11,06 0,01
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	28 ШТ	5,52		155				
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
14	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 123 руб.) СП=65% (СП = 84 руб.)	0,1 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	389	87	155 42	88,3 43,76	8,83 4,38
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	39,82		637				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	37,79		605				
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	152,19		609				
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40 ШТ	20,17		807				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕРм- 08- 02- 390-	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	0,22	233,84	31,38	51	33	7	16,29	3,58

ЗАО "КРИТЭКС"
610035 г Киров ул Кольцова д 59 А офис 7
Сайт www.kritex.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 Изм.Вып.1 2013	ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	100М	153,45	0,11				0,01	
20	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	22 М	3,23		71				
		цена: 17,98/5,57								
21	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,22 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	18	7		3,52 0,01	0,77
22	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	0,2 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	152	57	32 1	30,8 0,47	6,16 0,09
23	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20 М	7,07		141				
24	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 (В СУЩЕСТВ.ТРУБЕ)	1,85 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	484	116	8	6,74 0,02	12,47 0,04
25	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2(В СУЩЕСТВ.ТРУБЕ)	1,87 100М	505,22 167,58	50,85 3,2	945	313	95 6	18 0,25	33,66 0,47
26	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	1,51 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	3044	725	126 5	51,6 0,25	77,92 0,38
27	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	0,05 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	37	7	21 1	15,3 1,89	0,77 0,09
28	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	268 М	4,62		1238				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 1 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 М	310,84		933				

ЗАО "СИТЭКС"
119019 г.Москва ул.Клочковская д.33А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								
31	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002 1000М	15598,93		31				
		цена: 86886,06/5,57								
32	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,187 1000М	61986,78		11592				
		цена: 345266,37/5,57								
33	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	77 ШТ	1,32		102				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,04 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	30	20	6 2	52,5 5,91	2,1 0,24
35	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	16,17		323				
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы						**63242**	**5157**	**613**		**532,26**
								67		**6,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]	95 %	ФОТ		3538				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3538**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]	65 %	ФОТ		2420				
		ИТОГО сметная прибыль				**2420**				
		Демонтаж								
36	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,36 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	18	18		6,32 0,03	2,28 0,01
37	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 99 руб.) СП=65% (СП = 75 руб.)	2,57 100ШТ	45,14 45,14		116	116		5,84	15,01
38	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	4,55 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		109	109		2,95	13,42
39	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 90 руб.) СП=60% (СП = 67 руб.)	77 ШТ	1,45 1,45		112	112		0,15	11,55
Итого: Демонтаж						**355**	**355**			**42,26**
										0,01
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
199035 г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 19, лит. А, офис 7
Тел./факс: (812) 313-11-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[36-37]		85 %	ФОТ	114				
	п. 43	[39]		80 %	ФОТ	90				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**204**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[36-37]		65 %	ФОТ	87				
	п. 43	[39]		60 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**154**				
Итого по смете:						**63597**	**5512**	**613**		**574,52**
								67		**6,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]		95 %	ФОТ	3538				
	п. Р17	[36-37]		85 %	ФОТ	114				
	п. 43	[39]		80 %	ФОТ	90				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3742**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 12, 14, 19, 21, 34]		65 %	ФОТ	2420				
	п. Р17	[36-37]		65 %	ФОТ	87				
	п. 43	[39]		60 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**2574**				

	Прямые затраты		63597	
	Основная зарплата		5512	
	Материальные затраты		23530	
	Эксплуатация машин		613	
	в тч ЗП машинистов		67	
	Накладные расходы (по смете)		3742	
	Сметная прибыль (по смете)		2574	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		35971	
	Всего в ценах января 2000 г.		69913	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	6339	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	77	
	ЭМ с учётом РК=		623	
	НР с учётом РК=	1.15	4303	
	СП с учётом РК=	1.15	2960	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		71697	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	80505	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	978	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	3987	
	Материалы в тек. ценах	5.57	131062	
	Итого в тек. ценах без оборудования		215554	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	46472	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	30074	
	ИТОГО с НР и СП		292100	
	Оборудование в тек. ценах	3.69	125246	
	ИТОГО с оборудованием		417346	
	НДС	18 %	75122,28	
	_в т.ч. НДС по оборудованию		22544	
	ВСЕГО с НДС		492468,28	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 31.07.2015 подпись А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 7.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Гайдара, 6	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	5267471,62	2055328,72 1224777,46 480077,1 567023,04 269858,92 670406,38
2	г.Киров, ул. Дерендяева, 32	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	2851683,58	1133906,84 858219,9 243988,6 250244,96 98750,66 266572,62

Итого по лоту: **8 119 155,2 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-11-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Кровля).

Основание: 40-686/3-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость 2055.329 тыс. руб.

строительных работ 2055.329 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 312.204 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2.477 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1844 руб.) СП=65% (СП = 1444 руб.)	11,787	189,61	1,08	2235	2222	13	24,39	287,4
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	17,0912							
			Т							
3	ТЕР- 12- 01- 015- 03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 708 руб.) СП=55.25% (СП = 362 руб.)	11,787	75,49	21,18	890	640	250	6,27	73,9
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	54,31	1,33			16	0,1	1,2
4	ТЕР- 10- 02- 036- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 339 руб.) СП=53.55% (СП = 171 руб.)	3,6	114,66	27,83	413	313	100	10,29	37
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	86,83	1,54			6	0,12	0
5	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 3167 руб.) СП=55.25% (СП = 1620 руб.)	135,12	44,9	26,1	6067	2540	3527	2,43	328
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			392	0,27	36
6	ТЕР- 20- 02- 009- 10 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=115.2% (НР = 195 руб.) СП=70.55% (СП = 119 руб.)	12	17,23	3,29	207	168	39	1,59	19
			ЗОНТ	13,94	0,09			1	0,01	
7	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	Вентиляционная шахта 8=32кг							
			Т	958.52		116				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2055,329 тыс.руб.
30.07.2015г.
Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов				(116)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
		Вес=17,0912+(3,6+135,12)*0,6+1,1787*1,25=101,8тн								
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	101,8 Т ГРУЗА	3,28		334				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	101,8 Т ГРУЗА	12,2		1242				
Итого: Демонтаж						11388	5883	3929 415		746,13 38,49

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1]	83 %	ФОТ	1844
п. 12	[3, 5]	108 %	ФОТ	3875
п. 10	[4]	106.2 %	ФОТ	339
п. 16	[6]	115.2 %	ФОТ	195
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6253**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1]	65 %	ФОТ	1444
п. 12	[3, 5]	55.25 %	ФОТ	1982
п. 10	[4]	53.55 %	ФОТ	171
п. 16	[6]	70.55 %	ФОТ	119
ИТОГО сметная прибыль				**3716**

Вновь выполняемые работы

10	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=108% (НР = 4983 руб.) СП=55.25% (СП = 2549 руб.)	11,787 100М2 КРОВЛИ	1158,91 378,84	152,05 12,63	13660	4465	1792 149	44,31 0,99	522,2 11,6
11	101- 4535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293.62/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 355,505 М2	52,71		71449				
		цена: 293,62/5,57								
12	Прайс- лист Металлпрофиль с 15.05.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58 ШТ	38,8		2250				
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
13	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 1002 руб.) СП=65% (СП = 785 руб.)	2,356 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	3273	1207	58	65,12	153,4
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,9712 Т							
15	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 876 руб.) СП=53.55% (СП = 442 руб.)	3,58 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1786,15 228	46,4 2,4	6394	816	166 9	27,7 0,19	99, 0,
16	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 396 руб.) СП=55.25% (СП = 203 руб.)	4,577 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	4291	357	151 10	9,02 0,16	41 0
17	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-503,47 М2	6,14		-3091				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 2055,329 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 133,56/5,57	50,347 10М2	23,98		1207			-13-	
19	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 3406 руб.) СП=55.25% (СП = 1743 руб.)	6,281 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	1485,43 493,34	135,6 8,79	9330	3099	852 55	52,37 0,69	328,9 4,3
20	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.2625 Т	3018		-3810				
21	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 2650 руб.) СП=55.25% (СП = 1356 руб.)	6,281 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	1120,72 381,97	132,13 8,79	7039	2399	830 55	40,55 0,69	254,6 4,3
22	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.2625 Т	3018		-3810				
23	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 1868,6/5,57	116,45 М3	335,48		39067				
24	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 135 руб.) СП=55.25% (СП = 69 руб.)	1,74 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5185	117	126 8	7,67 0,36	13,3 0,6
25	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.522 Т	9404,01		-4909				
26	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,359 Т	9404,01		12780				
27	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 153 руб.) СП=46.75% (СП = 76 руб.)	0,394 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	311	162	1	46,68 0,01	18,
28	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 135 руб.) СП=55.25% (СП = 69 руб.)	1,74 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5185	117	126 8	7,67 0,36	13 0
29	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.522 Т	9404,01		-4909				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2055,29 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58	279,34		16202				
			ШТ						-14-	
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
31	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 205 руб.) СП=65% (СП = 161 руб.)	0,33	6848	6,84	2260	247	2	88,6	29,24
			100М	747,78						
32	ТЕР- 20- 02- 009-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ НР=115.2% (НР = 319 руб.) СП=70.55% (СП = 195 руб.)	12	36,55	5,88	439	275	71	2,61	31,33
			ЗОНТ	22,9	0,16			2	0,01	0,15
33	ССЦ01- 301- 0286	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 1000 ММ	12	580,76		6969				
			ШТ							
34	ТЕР- 15- 02- 015-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 376 руб.) СП=46.75% (СП = 186 руб.)	0,5385	1834,62	97,41	988	366	52	75,51	40,66
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	678,82	59,88			32	6,24	3,36
35	ТЕР- 15- 04- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 39 руб.) СП=46.75% (СП = 19 руб.)	0,4896	395,02	287,09	193	41	140	9,32	4,56
			100М2 ФАСАДА	83,74						
36	ТЕР- 15- 04- 018-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 27 руб.) СП=46.75% (СП = 14 руб.)	0,2448	1211,04	396,05	296	29	97	12,77	3,12
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	120,24						
37	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ВУПРОТЕК- 1" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 949 руб.) СП=59.5% (СП = 627 руб.)	7,4588	283,11	142,32	2112	1043	1062	14,85	110,7
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48			11	0,18	1,3
38	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1" РАСХОД ПОРОШКА 170Г/М2 ПЗ=44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	126,8	6,83		866				
			КГ							
		цена: 44/1,18/5,57*1,02								
Итого: Вновь выполняемые работы						**191217**	**14740**	**5526**		**1664,**
								339		**27,**

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[10, 16, 19, 21, 24, 28]	108 %	ФОТ	11705
п. Р8	[13, 31]	83 %	ФОТ	1207
п. 10	[15]	106.2 %	ФОТ	876
п. 15	[27, 34-36]	94.5 %	ФОТ	595
п. 16	[32]	115.2 %	ФОТ	319
п. 20	[37]	90 %	ФОТ	949
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**15651**

Сметная прибыль по видам работ

п. 12	[10, 16, 19, 21, 24, 28]	55.25 %	ФОТ	5989
п. Р8	[13, 31]	65 %	ФОТ	946
п. 10	[15]	53.55 %	ФОТ	442
п. 15	[27, 34-36]	46.75 %	ФОТ	295
п. 16	[32]	70.55 %	ФОТ	195
п. 20	[37]	59.5 %	ФОТ	627
ИТОГО сметная прибыль				**8494**

Итого по смете:				**202605**	**20623**	**9455**	**241**
						754	**6**

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1, 13, 31]	83 %	ФОТ	3051

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2055,329 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[3, 5, 10, 16, 19, 21, 24, 28]		108 %	ФОТ	15580				
	п. 10	[4, 15]		106.2 %	ФОТ	1215				
	п. 16	[6, 32]		115.2 %	ФОТ	514				
	п. 15	[27, 34-36]		94.5 %	ФОТ	595				
	п. 20	[37]		90 %	ФОТ	949				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**21904**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 13, 31]		65 %	ФОТ	2390				
	п. 12	[3, 5, 10, 16, 19, 21, 24, 28]		55.25 %	ФОТ	7971				
	п. 10	[4, 15]		53.55 %	ФОТ	613				
	п. 16	[6, 32]		70.55 %	ФОТ	314				
	п. 15	[27, 34-36]		46.75 %	ФОТ	295				
	п. 20	[37]		59.5 %	ФОТ	627				
		ИТОГО сметная прибыль				**12210**				

	Прямые затраты		202605		
	Основная зарплата		20623		
	Материальные затраты		170951		
	Эксплуатация машин		9455		
	в тч ЗП машинистов		754		
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		334		
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1242		
	Накладные расходы (по смете)		21904		
	Сметная прибыль (по смете)		12210		
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		236719		
	Всего в ценах января 2000 г.		236719		
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	23716		
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	867		
	ЭМ с учётом РК=		9568		
	НР с учётом РК=	1.15	25190		
	СП с учётом РК=	1.15	14042		
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	351		
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1304		
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		245122		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	301193		
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	11011		
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	61235		
	Материалы в тек. ценах	5.57	952197		
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	3110		
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	9350		
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		12460		
	Итого в тек. ценах без оборудования		1327085		
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	272052		
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	142667		
	ИТОГО с НР и СП		1741804		
	НДС	18 %	313524,72		
	ВСЕГО с НДС		2055328,72		

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 2055,329 тыс.руб
30.07.2015 г. Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:** -19-

"____" _____ 20__ г. "____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/3-15 л.л. ОТ1-12, ОТ.С1

Сметная стоимость	1224.777	тыс. руб.
строительных работ	1224.777	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	244.285	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1.738	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 7611 руб.) СП=60% (СП = 4433 руб.)	9	4011,09	65,69	36100	7368	591	85,9	773,1
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			21	0,21	1,89
2	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-900	30,80		-27720				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	900	21,60		19440				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 4513 руб.) СП=60% (СП = 2629 руб.)	3,4	7289,07	172,2	24783	4371	585	134,9	458,6
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			11	0,3	1,0
5	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-340	57,20		-19448				
			М							
6	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	340	39,10		13294				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1224,777 тыс.руб

04.08.2015 г.

Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 1119 руб.) СП=60% (СП = 652 руб.)	0,65	9973,50	265,15	6483	1083	172	174,8	113,62
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1665,84	3,95			3	0,36	0,23
8	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-65	78,50		-5103				
			М							
9	ССЦ01- 302- 1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	65	58,30		3790				
			М							
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	30	11,00		330				
			КГ							
11	Прайс- лист Теплорос от 03.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ EXPORT Д.15ММ ПЗ=266 : 1.18 : 5.57 * 1.02	104	41,28		4293				
			ШТ							
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИТАП Д.25ММ ПЗ=416 : 1.18 : 5.57 * 1.02	104	64,56		6714				
			ШТ							
		цена: 416/1,18/5,57*1,02								
13	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	8	97,96	5,73	784	122	46	1,69	13,52
			ШТ	15,2						
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 64.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	734,05		5872				
			ШТ							
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 949 руб.) СП=70.55% (СП = 581 руб.)	12,4	127,17	55,69	1577	824	691	5,76	71,4
			100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
16	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 50 руб.) СП=70.55% (СП = 30 руб.)	0,65	136,97	55,69	89	43	36	5,76	3,7
			100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
17	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Креп=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 86 руб.) СП=70.55% (СП = 53 руб.)	4	51,68	10,45	207	74	42	1,97	7,(
			ШТ	18,53	0,33			1	0,03	0
18	Прайс- лист Данфосс от 03.07.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=219.75 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	34,10		136				
			ШТ							
		цена: 421,72/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 147 руб.) СП=59.5% (СП = 108 руб.)	2,56	328,57	11,8	841	181	30	6,72	1
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" 1 Сметная стоимость проверена и составляет 1224,77 тыс.руб

04.08.2015г.

Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 88 руб.) СП=59.5% (СП = 65 руб.)	1,66	613,91	30,53	1019	109	51	7,29	12,
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	0,0
21	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 610 руб.) СП=46.75% (СП = 302 руб.)	0,9	1096,35	3,59	987	646	3	81,72	73,5
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,0
22	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1682 руб.) СП=59.5% (СП = 1112 руб.)	47	624,81	27,78	29366	1869	1306	4,05	190,2
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
23	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-67.586	250,00		-16897				
			Л							
24	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-705	8,93		-6296				
			М							
25	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-6.721	203,00		-1364				
			Л							
26	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 19*25 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	71,5	18,16		1298				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	374	35,88		13419				
			М							
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 19*108 ПЗ=471.39 : 1.18 : 5.57 * 1.02	71,5	73,15		5230				
			М							
		цена: 471,39/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КЛЕЙ K- FLEX 0,8Л ПЗ=618.74 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	96,02		384				
			ШТ							
		цена: 618,74/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ЛЕНТА ПВХ ПЗ=238.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	37,09		148				
			ШТ							
		цена: 238,99/1,18/5,57*1,02								
31	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	3,332	958,52		3194				
			ТН							
		Возврат материалов				(3194)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**99756**	**16690**	**3553**		**1735,0**
								36		**3,3**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	13243
п. 16	[13, 15-17]	115.2 %	ФОТ	1226
п. 13	[19-20]	81 %	ФОТ	235
п. 15	[21]	94.5 %	ФОТ	610
п. 20	[22]	90 %	ФОТ	1682
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**16996**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	60 %	ФОТ	7714
п. 16	[13, 15-17]	70.55 %	ФОТ	750
п. 13	[19-20]	59.5 %	ФОТ	173
п. 15	[21]	46.75 %	ФОТ	302
п. 20	[22]	59.5 %	ФОТ	1112
	ИТОГО сметная прибыль			10051

	Прямые затраты			39756

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1229,777 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				16690				
		Материальные затраты				79513				
		Эксплуатация машин				3553				
		в тч ЗП машинистов				36				
		Накладные расходы (по смете)				16996				
		Сметная прибыль (по смете)				10051				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				126803				
		Всего в ценах января 2000 г.				126803				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		19194				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		41				
		ЭМ с учётом РК=				3558				
		НР с учётом РК=		1.15		19545				
		СП с учётом РК=		1.15		11559				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				133369				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		243764				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		521				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		22771				
		Материалы в тек. ценах		5.57		442887				
		Итого в тек. ценах без оборудования				709422				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		211086				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		117439				
		ИТОГО с НР и СП				1037947				
		НДС		18 %		186830,46				
		ВСЕГО с НДС				1224777,46				

-22-

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1224,777 тыс.руб 04.08.2015г. Суслопарова М.Н

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-25-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-686/3-15 л.л. ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость 480.077 тыс. руб. 487134

строительных работ 480.077 тыс. руб. 487170

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 120.954 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.855 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 540 руб.) СП=50% (СП = 365 руб.)	2,55	334,65	7,03	853	727	18	34,66	88,38
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,26
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 430 руб.) СП=50% (СП = 291 руб.)	1,18	575,77	12,05	679	579	14	59,62	70,35
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87			2	0,17	0,2
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	1,185	958,52		1136				
			ТН							
		Возврат материалов				(1136)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**1532**	**1306**	**32**		**158,73**
								5		**0,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		970				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**970**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		656				
		ИТОГО сметная прибыль				**656**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 5350 руб.) СП=70.55% (СП = 3276 руб.)	2,55	3295,17	1075,08	8403	4310	2741	172,09	438,82
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			334	10,25	26,14
5	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-23.6895	51,8		-1227				
			10М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 480,077 тыс.руб 04.08.2015 г. Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 2465 руб.) СП=70.55% (СП = 1510 руб.)	1,18	4892,08	1762,43	5773	1886	2080	162,75	192,04
			100М ТРУБОПРОВОДА	1598,19	215,19			254	16,83 -26	19,85
7	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-11.1628	154		-1719				
			10М							
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=89.9 : 1.18 : 5.57 * 1.02	236,895	13,95		3305				
			М							
		цена: 89,9/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.50ММ ПЗ=363.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	111,628	56,44		6300				
			М							
		цена: 363,66/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	16	141,55		2265				
			ШТ							
		цена: 773/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Элгисс от 08.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ64.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	734,05		734				
			ШТ							
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	3,15		3				
			ШТ							
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 50- 25 ПЗ=121.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	18,9		302				
			ШТ							
		цена: 121,8/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	2,16		9				
			ШТ							
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 50- 25 ПЗ=52.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	8,1		32				
			ШТ							
		цена: 52,2/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	85	2,07		176				
			ШТ							
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.50ММ ПЗ=36.54 : 1.18 : 5.57 * 1.02	39	5,67		221				
			ШТ							
		цена: 36,54/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 168 руб.) СП=59.5% (СП = 111 руб.)	4,7	624,81	27,78	2937	187	131	4,05	19,03
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
19	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-6.7586	250		-1690				
			Л							
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 13*25 ПЗ=58.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16,5	9,08		150				
			М							
		цена: 58,53/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 13*50 ПЗ=111.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	35,2	17,26		608				
			М							
		цена: 111,25/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						26582	6383	4952		649,89
								588		45,99

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[4, 6]	115.2 %	ФОТ	7815
п. 20	[18]	90 %	ФОТ	168
ИТОГО накладные расходы по видам работ				7983
Сметная прибыль по видам работ				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 480,077 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ	4786				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	111				
		ИТОГО сметная прибыль				**4897**				
Итого по смете:						28114	7689	4984		808,62
								593		46,45
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	970				
	п. 16	[4, 6]		115.2 %	ФОТ	7815				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	168				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8953**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	656				
	п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ	4786				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	111				
		ИТОГО сметная прибыль				**5553**				

	Прямые затраты		28114
	Основная зарплата		7689
	Материальные затраты		15441
	Эксплуатация машин		4984
	в тч ЗП машинистов		593
	Накладные расходы (по смете)		8953
	Сметная прибыль (по смете)		5553
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		42620
	Всего в ценах января 2000 г.		42620
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	8842
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	682
	ЭМ с учётом РК=		5073
	НР с учётом РК=	1.15	10296
	СП с учётом РК=	1.15	6386
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		46038
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	112293
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	8661
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	32467
	Материалы в тек. ценах	5.57	86006
	Итого в тек. ценах без оборудования		230766
	НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	111197
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	64882
	ИТОГО с НР и СП		406845
	НДС	18 %	73232,1
	ВСЕГО с НДС		480077,1

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 480,077 тыс.руб 04.08.2015 г. Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-686/3-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость	567.023	тыс. руб.
строительных работ	567.023	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	132.042	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.933	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 500 руб.) СП=50% (СП = 338 руб.)	2,36	334,65	7,03	790	673	17	34,66	81,8
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			3	0,1	0,24
2	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 547 руб.) СП=50% (СП = 370 руб.)	1,5	575,77	12,05	864	736	18	59,62	89,43
			100М ТРУБОПРОВОДА	490,67	1,87			3	0,17	0,26
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	1,296	958,52		1242				
			ТН							
		Возврат материалов				(1242)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**1654**	**1409**	**35**		**171,23**
								6		**0,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		1047				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1047**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		708				
		ИТОГО сметная прибыль				**708**				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
4	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 4951 руб.) СП=70.55% (СП = 3032 руб.)	2,36	3295,17	1075,08	7777	3989	2537	172,09	406,12
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			309	10,25	24,19
5	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-21.9244	51,8		-1136				
			10М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 567,023 тыс.руб. 04.08.2015 г. Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 3133 руб.) СП=70.55% (СП = 1919 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	7338	2397	2644 323	162,75 16,83	244,12 25,24
7	ССЦ01- 507- 0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-14.19 10М	154		-2185				
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=101.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	219,244 М	15,75		3453				
		цена: 101,5/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.50ММ ПЗ=423.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	141,9 М	65,71		9324				
		цена: 423,4/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Лунда от 04.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.25ММ ПЗ=773 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	141,55		2265				
		цена: 773/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Элгисс от 08.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ64.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	734,05		1468				
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.25ММ ПЗ=20.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	3,15		3				
		цена: 20,3/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК 50- 25 ПЗ=121.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16 ШТ	18,9		302				
		цена: 121,8/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38 ШТ	2,16		82				
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА 50- 25 ПЗ=52.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	8,1		32				
		цена: 52,2/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	79 ШТ	2,07		164				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.50ММ ПЗ=36.54 : 1.18 : 5.57 * 1.02	51 ШТ	5,67		289				
		цена: 36,54/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 547 руб.) СП=59.5% (СП = 362 руб.)	15,3 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	9560	608	425	4,05	61,93
19	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-22.0014 Л	250		-5500				
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*25 ПЗ=58.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38,5 М	9,08		350				
		цена: 58,53/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*50 ПЗ=111.25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	129,8 М	17,26		2240				
		цена: 111,25/1,18/5,57*1,02								
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						35826	6994	5606 632		712,18 49,43

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[4, 6]	115.2 %	ФОТ	8084
п. 20	[18]	90 %	ФОТ	547
ИТОГО накладные расходы по видам работ				8631
Сметная прибыль по видам работ				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 569,023 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ	4951				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	362				
		ИТОГО сметная прибыль				**5313**				
Итого по смете:						37480	8403	5641		883,41
								638		49,92
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	1047				
	п. 16	[4, 6]		115.2 %	ФОТ	8084				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	547				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**9678**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	708				
	п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ	4951				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	362				
		ИТОГО сметная прибыль				**6021**				

	Прямые затраты		37480	
	Основная зарплата		8403	
	Материальные затраты		23436	
	Эксплуатация машин		5641	
	в тч ЗП машинистов		638	
	Накладные расходы (по смете)		9678	
	Сметная прибыль (по смете)		6021	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		53179	
	Всего в ценах января 2000 г.		53179	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	9663	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	734	
	ЭМ с учётом РК=		5737	
	НР с учётом РК=	1.15	11130	
	СП с учётом РК=	1.15	6924	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		56890	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	122720	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	9322	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	36717	
	Материалы в тек. ценах	5.57	130539	
	Итого в тек. ценах без оборудования		289976	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	120204	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	70348	
	ИТОГО с НР и СП		480528	
	НДС	18 %	86495,04	
	ВСЕГО с НДС		567023,04	

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 567,023 тыс.руб
04.08.2015г.
Суслопарова М.Н

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-35-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-686/3-15 л.л.ВК1-7,ВК.С1-2

Сметная стоимость		269.859 тыс. руб.
	строительных работ	269.859 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		68.161 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.516 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1752 руб.) СП=50% (СП = 1184 руб.)	3,3	723,77	9,81	2388	2356	32	85,3	281,49
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			12	0,32	1,06
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	4,432	1049,81		4653				
			ТН							
		Возврат материалов				(4653)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**2388**	**2356**	**32**		**281,49**
								12		**1,06**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	1752				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1752**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	1184				
		ИТОГО сметная прибыль				**1184**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 2648 руб.) СП=70.55% (СП = 1622 руб.)	3,3	7880,42	31,36	26005	2296	103	70,84	233,77
			100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			3	0,08	0,25
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-329.34	70,4		-23186				
			М							
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	326	36,8		11997				
			М							
		цена: 237,1/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 269,859 тыс.руб
04.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	3,76		30			-36	
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12 ШТ	7,01		84				
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д.100 ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110 ШТ	1,57		173				
		цена: 10,1/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	1,13		9				
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	43 ШТ	6,8		292				
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**15404**	**2296**	**103** **3**		**233,77** **0,25**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ		2648				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**2648**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ		1622				
	ИТОГО сметная прибыль					**1622**				
Итого по смете:						**17792**	**4652**	**135** **15**		**515,26** **1,3**
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ		1752				
п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ		2648				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**4400**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ		1184				
п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ		1622				
	ИТОГО сметная прибыль					**2806**				

	Прямые затраты		17792	
	Основная зарплата		4652	
	Материальные затраты		13005	
	Эксплуатация машин		135	
	в тч ЗП машинистов		15	
	Накладные расходы (по смете)		4400	
	Сметная прибыль (по смете)		2806	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		24998	
	Всего в ценах января 2000 г.		24998	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	5350	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	17	
	ЭМ с учётом РК=		137	
	НР с учётом РК=	1.15	5060	
	СП с учётом РК=	1.15	3227	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		26779	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	67945	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	216	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	877	
	Материалы в тек. ценах	5.57	72438	
	Итого в тек. ценах без оборудования		141260	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	54648	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	32786	
	ИТОГО с НР и СП		228694	

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 269,859 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		41164,92				
		ВСЕГО с НДС				269858,92				

-39-

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 269,859 тыс.руб

04.08.2015г.

Суслопарова М.Н.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

– 39 –

"_____" _____ 20__ г.

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Гайдара,6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-6

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/3-15 л.л. ЭМ1-5,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость	670.406	тыс. руб.
строительных работ	0	тыс. руб.
монтажных работ	541.7	тыс. руб.
оборудования	128.706	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	101.562	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.743	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1	537,11	91,93	537	46	92	4,66	4,6
			ШТ	45,76	5,24			5	0,41	0,4
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	683,93		1368				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	136,47		273				
			ШТ							
		цена: 570,07/1,18/3,69*1,03*1,012								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	185,66		186				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	79,34		79				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	199,94		200				
			ШТ							
		цена: 835,22/1,18/3,69*1,03*1,012								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА УЧЕТНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=656.23 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	157,1		157				
			ШТ							
		цена: 656,23/1,18/3,69*1,03*1,012								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	76,92						
			ШТ							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 670,406 тыс.руб

30.07.2015г.

Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	96,8		97			-40-	
			ШТ							
		цена: 404,35/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	42,84		43				
			ШТ							
		цена: 178,97/1,18/3,69*1,03*1,012								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	62,67		63				
			ШТ							
		цена: 261,77/1,18/3,69*1,03*1,012								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	79,34		79				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	76,92		77				
			ШТ							
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	228,51		229				
			ШТ							
		цена: 954,53/1,18/3,69*1,03*1,012								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	146,57		147				
			ШТ							
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	184,01		368				
			ШТ							
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3	2,57		8				
			ШТ							
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ (СУЩЕСТ.) НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1	11,01	2,03	11	9	2	0,87	0,8
			ШТ	8,54	0,13				0,01	0,0
19	ТЕРм- 08- 03- 572- 08	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ НР=95% (НР = 458 руб.) СП=65% (СП = 313 руб.)	20	185,52	24,85	3710	456	497	2,32	46,
			ШТ	22,78	1,28			26	0,1	
20	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОРПУС МОДУЛЬНЫЙ КМПв 4/14 ПЗ=2418.53 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	20	578,98		11580				
			ШТ							
		цена: 2418,53/1,18/3,69*1,03*1,012								
21	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 1787 руб.) СП=65% (СП = 1223 руб.)	171	11,38		1946	1881		1,12	191,5
			ШТ	11						
22	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 ПЗ=3350.26 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	802,02		802				
			ШТ							
		цена: 3350,26/1,18/3,69*1,03*1,012								
23	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	5	10,46		52				
			ШТ							
		цена: 58,28/5,57								
24	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1	31,34		31				
			ШТ							
		цена: 174,57/5,57								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 670,406 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	509- 2259 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-100 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=811.51/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4	145,69		583				
			ШТ						-41-	
		цена: 811,51/5,57								
26	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=673.14 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	80	161,14		12891				
			ШТ							
		цена: 673,14/1,18/3,69*1,03*1,012								
27	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН32 2Р40 ПЗ=70.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	80	16,98		1358				
			ШТ							
		цена: 141,84/1,18/3,69*1,03*1,012								
28	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 104 руб.) СП=65% (СП = 71 руб.)	0,28	511,55	18,65	143	109	5	39,5	11,06
			100ШТ	387,89	0,38				0,03	0,01
29	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ГПБ ПЗ=117.41 : 5.57 : 1.18 * 1.02	28	18,22		510				
			ШТ							
		цена: 117,41:5,57:1,18*1,02								
30	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 428 руб.) СП=65% (СП = 293 руб.)	0,35	3892,83	1559,78	1362	303	546	88,3	30,9
			100ШТ	867,11	421,41			147	43,76	15,32
31	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	37,79		605				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	16	39,82		637				
			ШТ							
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3	152,19		457				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	38	20,17		766				
			ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
35	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	0,16	751,31	147,08	120	79	24	52,5	8,4
			100М	500,33	57,03			9	5,91	0,95
36	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	80	16,17		1294				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
37	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,2	761,48	161,22	152	57	32	30,8	6,1
			100М	286,75	6,01			1	0,47	0,0
38	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20	7,07		141				
			М							
39	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 1371 руб.) СП=65% (СП = 938 руб.)	9,4	233,84	31,38	2198	1442	295	16,29	153,
			100М	153,45	0,11			1	0,01	0,
40	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	940	3,23						
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 670,406 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 17,98/5,57								
41	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 294 руб.) СП=65% (СП = 201 руб.)	9,4 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	771	308	19 1	3,52 0,01	33,09 0,09
42	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 95 руб.) СП=65% (СП = 65 руб.)	1,6 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	419	100	7	6,74 0,02	10,78 0,03
43	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 НР=95% (НР = 259 руб.) СП=65% (СП = 177 руб.)	1,6 100М	505,22 167,58	50,85 3,2	808	268	81 5	18 0,25	28,8 0,4
44	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 735 руб.) СП=65% (СП = 503 руб.)	1,6 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	3226	769	134 5	51,6 0,25	82,56 0,4
45	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,08 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	59	11	34 2	15,3 1,89	1,22 0,15
46	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х4ММ2 ПЗ=17.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	400 М	2,79		1116				
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								
47	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
48	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,16 1000М	61986,78		9918				
		цена: 345266,37/5,57								
49	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002 1000М	15598,93		31				
		цена: 86886,06/5,57								
50	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	420 М	15,24		6401				
		цена: 98,2/1,18/5,57*1,02								

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 670,906 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	310,84		1865				
			М						-43-	
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								
52	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	350	4,62		1617				
			М							
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
53	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	95	1,32		125				
			ШТ							
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы						**75800**	**5838**	**1768**		**609,56**
								202		**19,96**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1, 18-19, 21, 28, 30, 35, 37, 39, 41-45]	95 %	ФОТ	5739					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5739**					
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1, 18-19, 21, 28, 30, 35, 37, 39, 41-45]	65 %	ФОТ	3926					
		ИТОГО сметная прибыль			**3926**					
		Демонтаж								
54	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ; НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1	41,31	27,58	41	14	27	1,4	1,4
			ШТ	13,73	1,57			2	0,12	0,12
55	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01	219,23	2,15	2	2		25,72	0,2
			100ШТ	217,08	0,77				0,07	
56	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,31	49,77	0,92	15	15		6,32	1,9
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	0,0
57	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	1,08	45,14		49	49		5,84	6,3
			100ШТ	45,14						
58	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 590 руб.) СП=65% (СП = 451 руб.)	9,3	74,83	0,31	696	693	3	9,64	89,6
			100М	74,52	0,11			1	0,01	0,0
59	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ; НР=80% (НР = 110 руб.) СП=60% (СП = 83 руб.)	95	1,45		138	138		0,15	14,2
			ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						**941**	**911**	**30**		**113,**
								3		**0,**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[54]	95 %	ФОТ	15					
п. Р17		[55-58]	85 %	ФОТ	647					
п. 43		[59]	80 %	ФОТ	110					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			771					
		Сметная прибыль по видам работ								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 670,906 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[54]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р17	[55-58]		65 %	ФОТ	494				
	п. 43	[59]		60 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				587				
Итого по смете:						76741	6749	1798		723,38
								205		20,18
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 18-19, 21, 28, 30, 35, 37, 39, 41-45,		95 %	ФОТ	5754				
	п. Р17	[55-58]		85 %	ФОТ	647				
	п. 43	[59]		80 %	ФОТ	110				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				6511				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 18-19, 21, 28, 30, 35, 37, 39, 41-45,		65 %	ФОТ	3936				
	п. Р17	[55-58]		65 %	ФОТ	494				
	п. 43	[59]		60 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				4513				

	Прямые затраты		76741	
	Основная зарплата		6749	
	Материальные затраты		38635	
	Эксплуатация машин		1798	
	в тч ЗП машинистов		205	
	Сметная стоимость оборудования:		29559	
	Накладные расходы (по смете)		6511	
	Сметная прибыль (по смете)		4513	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		58206	
	Всего в ценах января 2000 г.		87765	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	7761	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	236	
	ЭМ с учётом РК=		1829	
	НР с учётом РК=	1.15	7488	
	СП с учётом РК=	1.15	5190	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	98565	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2997	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	11706	
	Материалы в тек. ценах	5.57	215197	
	Итого в тек. ценах без оборудования		325468	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	80870	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	52730	
	ИТОГО с НР и СП		459068	
	Оборудование в тек. ценах	3.69	109073	
	ИТОГО с оборудованием		568141	
	НДС	18 %	102265,38	
	ВСЕГО с НДС		670406,38	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 670,406 тыс.руб
30.07.2015г.
Суслопарова М.Н

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

-11-

"_____" _____ 20__ г.

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Кровля).

Основание: 40-686/5-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость

строительных работ	1133.907 тыс. руб.
монтажных работ	1133.907 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	0 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	162.649 тыс. руб.
	1.271 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 931 руб.) СП=65% (СП = 729 руб.)	5,951	189,61	1,08	1128	1122	6	24,39	145,14
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,629							
			Т							
3	ТЕР- 10- 02- 036- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 160 руб.) СП=53.55% (СП = 81 руб.)	1,71	114,66	27,83	196	148	48	10,29	17,59
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	86,83	1,54			3	0,12	0,21
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 1400 руб.) СП=55.25% (СП = 716 руб.)	59,74	44,9	26,1	2682	1123	1559	2,43	145,29
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			173	0,27	16,25
5	ТЕР- 20- 02- 009- 10 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=115.2% (НР = 97 руб.) СП=70.55% (СП = 59 руб.)	6	17,23	3,29	103	83	20	1,59	9,53
			ЗОНТ	13,94	0,09			1	0,01	0,04
			Вес=4*6=24кг							
6	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,024	958,52		23				
			ТН							

Возврат материалов

цена: 6300/1,18/5,57

(23)

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1133,907 тыс.руб

30.07.2015г.

Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	45,5 Т ГРУЗА	3,28		149			-12-	
			Вес=8,629+(1,71+59,74)*0,6=45,5тн							
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	45,5 Т ГРУЗА	12,2		555				
9	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=108% (НР = 2515 руб.) СП=55.25% (СП = 1287 руб.)	5,951 100М2 КРОВЛИ	1158,91 378,84	152,05 12,63	6897	2254	905 75	44,31 0,99	263,69 5,88
10	101- 4535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293.62/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	684,365 М2	52,71		36073				
		цена: 293,62/5,57								
Итого: Демонтаж						**47783**	**4730**	**2538** **252**		**581,24** **22,37**

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1]	83 %	ФОТ	931
п. 10	[3]	106.2 %	ФОТ	160
п. 12	[4, 9]	108 %	ФОТ	3915
п. 16	[5]	115.2 %	ФОТ	97
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5103**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1]	65 %	ФОТ	729
п. 10	[3]	53.55 %	ФОТ	81
п. 12	[4, 9]	55.25 %	ФОТ	2003
п. 16	[5]	70.55 %	ФОТ	59
	ИТОГО сметная прибыль			**2872**

Вновь выполняемые работы

11	Прайс- лист Металлпрофиль с 15.05.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	32 ШТ	38,8		1242				
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
12	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 95 руб.) СП=65% (СП = 74 руб.)	0,223 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	310	114	5	65,12	14,52
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4705 Т							
14	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ПОДКОСЫ) НР=106.2% (НР = 418 руб.) СП=53.55% (СП = 211 руб.)	1,71 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1786,15 228	46,4 2,4	3054	390	79 4	27,7 0,19	47,3 0,3
15	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 334 руб.) СП=55.25% (СП = 171 руб.)	3,855 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	3614	301	128 8	9,02 0,16	34,7 0,6
16	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-424.05 М2	6,14		-2604				
17	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	42,405 10М2	23,98		1017				

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 133,907 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 133,56/5,57								
18	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 2654 руб.) СП=55.25% (СП = 1357 руб.)	4,894	1485,43	135,6	7270	2414	664	52,37	256,3
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			43	0,69	3,36
19	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.984	3018		-2970				
			Т							
20	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 2065 руб.) СП=55.25% (СП = 1056 руб.)	4,894	1120,72	132,13	5485	1869	647	40,55	198,45
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			43	0,69	3,36
21	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.984	3018		-2970				
			Т							
22	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	90,73	335,48		30438				
			М3							
		цена: 1868,6/5,57								
23	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 72 руб.) СП=55.25% (СП = 37 руб.)	0,93	2979,61	72,33	2771	63	67	7,67	7,13
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			4	0,36	0,34
24	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.279	9404,01		-2624				
			Т							
25	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,726	9404,01		6827				
			Т							
26	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 81 руб.) СП=46.75% (СП = 40 руб.)	0,2106	789,04	3,59	166	86	1	46,68	9,83
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,37	0,14				0,01	
27	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 72 руб.) СП=55.25% (СП = 37 руб.)	0,93	2979,61	72,33	2771	63	67	7,67	7,13
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			4	0,36	0,34
28	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.279	9404,01		-2624				
			Т							
29	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	31	279,34		8660				
			ШТ							
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
30	ТЕРр- 58- 10- 002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 230 руб.) СП=65% (СП = 180 руб.)	0,37	6848	16,84	2534	277	3	88,6	32,78
			100М	747,78						

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1133,902 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРр- 58- 10- 007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,01	7378,69	6,84	74	10		119,7	1,2
			100ШТ	1010,27						
32	ТЕР- 20- 02- 009- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ НР=115.2% (НР = 159 руб.) СП=70.55% (СП = 97 руб.)	6	36,55	5,88	219	137	35	2,61	15,66
			ЗОНТ	22,9	0,16			1	0,01	0,08
33	ССЦ01- 301- 0286	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 1000 ММ	6	580,76		3485				
			ШТ							
34	ТЕР- 15- 02- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 10 руб.) СП=46.75% (СП = 5 руб.)	0,0153	1834,62	97,41	28	10	1	75,51	1,16
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	678,82	59,88			1	6,24	0,1
35	ТЕР- 15- 04- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 4 руб.)	0,1024	395,02	287,09	40	9	29	9,32	0,95
			100М2 ФАСАДА	83,74						
36	ТЕР- 15- 04- 018- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 6 руб.) СП=46.75% (СП = 3 руб.)	0,0512	1211,04	396,05	62	6	20	12,77	0,65
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	120,24						
37	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ВУПРОТЕК- 1" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 268 руб.) СП=59.5% (СП = 177 руб.)	2,1085	283,11	142,32	597	295	300	14,85	31,3
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48			3	0,18	0,37
38	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1" РАСХОД ПОРОШКА 170Г/М2 ПЗ=44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	35,84	6,83		245				
			КГ							
		цена: 44/1,18/5,57*1,02								
Итого: Вновь выполняемые работы						**67117**	**6044**	**2046**		**659,21**
								111		**8,89**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[12, 30-31]	83 %	ФОТ		333				
	п. 10	[14]	106.2 %	ФОТ		418				
	п. 12	[15, 18, 20, 23, 27]	108 %	ФОТ		5197				
	п. 15	[26, 34-36]	94.5 %	ФОТ		106				
	п. 16	[32]	115.2 %	ФОТ		159				
	п. 20	[37]	90 %	ФОТ		268				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6481**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[12, 30-31]	65 %	ФОТ		261				
	п. 10	[14]	53.55 %	ФОТ		211				
	п. 12	[15, 18, 20, 23, 27]	55.25 %	ФОТ		2658				
	п. 15	[26, 34-36]	46.75 %	ФОТ		52				
	п. 16	[32]	70.55 %	ФОТ		97				
	п. 20	[37]	59.5 %	ФОТ		177				
		ИТОГО сметная прибыль				**3456**				
Итого по смете:						114900	~~10774~~	~~458~~ 363		1240,45
										31,27
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 12, 30-31]	83 %	ФОТ		1264				
	п. 10	[3, 14]	106.2 %	ФОТ		578				
	п. 12	[4, 9, 15, 18, 20, 23, 27]	108 %	ФОТ		9112				
	п. 16	[5, 32]	115.2 %	ФОТ		256				

-14-

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1133,907 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[26, 34-36]		94.5 %	ФОТ	106				
	п. 20	[37]		90 %	ФОТ	268				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**11584**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 12, 30-31]		65 %	ФОТ	990				
	п. 10	[3, 14]		53.55 %	ФОТ	292				
	п. 12	[4, 9, 15, 18, 20, 23, 27]		55.25 %	ФОТ	4661				
	п. 16	[5, 32]		70.55 %	ФОТ	156				
	п. 15	[26, 34-36]		46.75 %	ФОТ	52				
	п. 20	[37]		59.5 %	ФОТ	177				
		ИТОГО сметная прибыль				**6328**				

	Прямые затраты		114900	
	Основная зарплата		10774	
	Материальные затраты		98838	
	Эксплуатация машин		4584	
	в тч ЗП машинистов		363	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		149	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		555	
	Накладные расходы (по смете)		11584	
	Сметная прибыль (по смете)		6328	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		132812	
	Всего в ценах января 2000 г.		132812	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	12390	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	417	
	ЭМ с учётом РК=		4638	
	НР с учётом РК=	1.15	13322	
	СП с учётом РК=	1.15	7277	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	156	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	583	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		137204	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	157353	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	5296	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	29683	
	Материалы в тек. ценах	5.57	550528	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	1382	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	4180	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		5562	
	Итого в тек. ценах без оборудования		743126	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	143878	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	73934	
	ИТОГО с НР и СП		960938	
	НДС	18 %	172968,84	
	ВСЕГО с НДС		1133906,84	

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" 1
Сметная стоимость проверена и составляет 1133,907 тыс.руб.
30.07.2015 г.
Суслопарова М.Н

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

-19-

"____" _____ 20__ г.

"____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/5-15 л.л. ОВ1-9, ОВ.С1-2

Сметная стоимость

строительных работ	858.22 тыс. руб.
монтажных работ	858.22 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	0 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	147.384 тыс. руб.
	1.049 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 537 руб.) СП=60% (СП = 313 руб.)	0,7	3533,89	65,69	2474	519	46	77,8	54,46
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			2	0,21	0,15
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-70	26,80		-1876				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	70	17,90		1253				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% (НР = 654 руб.) СП=60% (СП = 381 руб.)	0,7	4366,19	65,69	3056	633	46	94,83	66,38
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			2	0,21	0,15
5	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-70	33,50		-2345				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 858,22 тыс.руб
05.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

6	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	70	23,60		1652				
			М						-20-	
7	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 5094 руб.) СП=60% (СП = 2968 руб.)	4,5	5239,36	65,69	23577	4936	296	115,1	517,95
			100М ТРУБОПРОВОДА	1096,9	2,31			10	0,21	0,95
8	ССЦ01- 302- 0890	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-450	40,30		-18135				
			М							
9	ССЦ01- 302- 1314	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	450	28,60		12870				
			М							
10	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 1553 руб.) СП=60% (СП = 905 руб.)	1,17	7289,07	172,2	8528	1504	201	134,9	157,83
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			4	0,3	0,35
11	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-117	57,20		-6692				
			М							
12	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	117	39,10		4575				
			М							
13	ТЕРр- 65- 09- 009 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=103% (НР = 543 руб.) СП=60% (СП = 316 руб.)	0,25	13086,33	340,33	3272	525	85	220,4	55,1
			100М ТРУБОПРОВОДА	2100,41	7,36			2	0,67	0,17
14	ССЦ01- 302- 0895	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-25	104,00		-2600				
			М							
15	ССЦ01- 302- 1320	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	25	75,40		1885				
			М							
16	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	40	11,00		440				
			КГ							
17	ТЕРр- 65- 03- 013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 24 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	0,04	812,00	7,67	32	32		95,3	3,8
			100ШТ АРМАТУРЫ	804,33	2,75				0,25	0,0
18	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,16							
			Т							
19	ССЦ01- 302- 0473	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ШИБЕРНЫЕ КРДШ- 15 ЛАТУННЫЕ	140	40,20		5628				
			ШТ							
20	Прайс- лист Энергопоток от 07.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ ПОЛНОПРОХОДНОЙ Д.15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.57 * 1.02	140	55,40		7756				
			ШТ							

цена: 357/1,18/5,57*1,02

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 858,22 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR Д.15ММ ПЗ=220 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28	34,14		956				
			ШТ						-21-	
		цена: 220/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR Д.20ММ ПЗ=303 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22	47,02		1034				
			ШТ							
		цена: 303/1,18/5,57*1,02								
23	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	28	34,00		952				
			ШТ							
24	ССЦ01- 302- 0474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В, ЛАТУННЫЕ	2	23,80		48				
			КОМПЛ							
25	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	4	97,96	5,73	392	61	23	1,69	6,76
			ШТ	15,2						
26	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.003.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	734,05		2936				
			ШТ							
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
27	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 540 руб.) СП=70.55% (СП = 331 руб.)	7,07	127,17	55,69	899	469	394	5,76	40,73
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
28	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 18 руб.) СП=70.55% (СП = 11 руб.)	0,25	136,97	55,69	34	16	14	5,76	1,44
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
29	ТЕР- 18- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 31 руб.) СП=70.55% (СП = 19 руб.)	2	126,76	9,21	254	27	18	1,43	2,87
			ШТ	13,5	0,17				0,01	0,03
30	ССЦ01- 301- 0606	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	10	36,00		360				
			М							
31	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 140 руб.) СП=59.5% (СП = 103 руб.)	2,45	328,57	11,8	805	173	29	6,72	16,46
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,03
32	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 115 руб.) СП=59.5% (СП = 84 руб.)	2,15	613,91	30,53	1320	141	66	7,29	15,67
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25			1	0,03	0,05
33	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 203 руб.) СП=46.75% (СП = 101 руб.)	0,3	1096,35	3,59	329	215	1	81,72	24,52
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 858,22 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 737 руб.) СП=59.5% (СП = 487 руб.)	20,6	624,81	27,78	12871	819	572	4,05	83,39
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
35	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-29.6228	250,00		-7406				
			Л							
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*57 ПЗ=476.54 : 1.18 : 5.57 * 1.02	128,7	73,95		9517				
			М							
		цена: 476,54/1,18/5,57*1,02								
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*108 ПЗ=924.47 : 1.18 : 5.57 * 1.02	27,5	143,47		3945				
			М							
		цена:924,47/1,18/5,57*1,02								
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*42 ПЗ=341.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	70,4	53,04		3734				
			М							
		цена: 341,77/1,18/5,57*1,02								
39	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,16	42,98		7				
			Т ГРУЗА							
40	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,16	12,20		2				
			Т ГРУЗА							
41	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	2,194	958,52		2103				
			ТН							
		Возврат материалов				(2103)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**78339**	**10070**	**1791**		**1047,37**
								21		**1,88**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7, 10, 13]	103 %	ФОТ	8381
п. Р15.1	[17]	74 %	ФОТ	24
п. 16	[25, 27-29]	115.2 %	ФОТ	659
п. 13	[31-32]	81 %	ФОТ	255
п. 15	[33]	94.5 %	ФОТ	203
п. 20	[34]	90 %	ФОТ	737
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**10259**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7, 10, 13]	60 %	ФОТ	4883
п. Р15.1	[17]	50 %	ФОТ	16
п. 16	[25, 27-29]	70.55 %	ФОТ	404
п. 13	[31-32]	59.5 %	ФОТ	187
п. 15	[33]	46.75 %	ФОТ	109
п. 20	[34]	59.5 %	ФОТ	487
	ИТОГО сметная прибыль			**6078**

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 358,22 тыс.руб

	Прямые затраты		78339
	Основная зарплата		10070
	Материальные затраты		66469
	Эксплуатация машин		1791
	в тч ЗП машинистов		21
	Накладные расходы (по смете)		10259
	Сметная прибыль (по смете)		6078
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		94676
	Всего в ценах января 2000 г.		94676
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	11581
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	24
	ЭМ с учётом РК=		1794
	НР с учётом РК=	1.15	11798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП с учётом РК=		1.15		6990				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				98641				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		147079				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		305				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		11482				
		Материалы в тек. ценах		5.57		370232				
		Итого в тек. ценах без оборудования				528869				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		127418				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		71018				
		ИТОГО с НР и СП				727305				
		НДС		18 %		130914,9				
		ВСЕГО с НДС				858219,9				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 858,22 тыс.руб

05.08. 2015 г.

Суслопарова М.Н

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

-27-

"_____" _____ 20__ г.

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-686/5-15 л.л. ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость	243.989	тыс. руб.
строительных работ	243.989	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	54.585	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.384	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч занятых обслуживанием машин
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 314 руб.) СП=50% (СП = 212 руб.)	1,48	334,65	7,03	495	422	10	34,66	51,3
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			2	0,1	0,15
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,332	958,52		318				
			ТН							
		Возврат материалов цена: 6300/1,18/5,57				(318)				
Итого: Демонтаж						**495**	**422**	**10**		**51,3**
								2		**0,15**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		314				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**314**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		212				
		ИТОГО сметная прибыль				**212**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 2685 руб.) СП=70.55% (СП = 1645 руб.)	1,28	3295,17	1075,08	4218	2163	1376	172,09	220,27
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			168	10,25	13,12
4	ССЦО1- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-11.8912	51,8		-616				
			10М							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 545 руб.) СП=70.55% (СП = 334 руб.)	0,2	4344,8	1744,35	869	430	349	218,78	43,76
			100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			83	16,77	3,36

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 243,989 тыс.руб

05.08.2015

Суслопарова М.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.798 10М	42,9		-77			-28 -	
7	507- 3336 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 10/15 ЦЕНА=23.93/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 23,93/5,57	17,98 М	4,3		77				
8	507- 3337 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 10/25 ЦЕНА=34.62/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 34,62/5,57	118,912 М	6,22		740				
9	507- 3297 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ ЦЕНА=13.83/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 13,83/5,57	32 ШТ	2,48		79				
10	507- 3173 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=5.16/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 5,16/5,57	8 ШТ	0,93		7				
11	Прайс- лист Лунда от 11.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ ПЗ=380 : 5.57 * 1.02 цена: 380/5,57*1,02	20 ШТ	69,59		1392				
12	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 458 руб.) СП=59.5% (СП = 303 руб.)	12,8 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	7998	509	356	4,05	51,81
13	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-18.4064 Л	250		-4602				
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*35 ПЗ=289.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02 цена: 289,33/1,18/5,57*1,02	140,8 М	44,9		6322				
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**16407**	**3102**	**2081**		**315,84**
								211		**16,48**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[3, 5]	115.2 %	ФОТ		3230				
	п. 20	[12]	90 %	ФОТ		458				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3688**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[3, 5]	70.55 %	ФОТ		1979				
	п. 20	[12]	59.5 %	ФОТ		303				
		ИТОГО сметная прибыль				**2282**				
Итого по смете:						**16902**	**3524**	**2091**		**367,14**
								213		**16,62**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		314				
	п. 16	[3, 5]	115.2 %	ФОТ		3230				
	п. 20	[12]	90 %	ФОТ		458				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4002**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		212				
	п. 16	[3, 5]	70.55 %	ФОТ		1979				
	п. 20	[12]	59.5 %	ФОТ		303				
		ИТОГО сметная прибыль				**2494**				

	Прямые затраты			16902
	Основная зарплата			3524

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 243,989 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				11287				
		Эксплуатация машин				2091				
		в тч ЗП машинистов				213				
		Накладные расходы (по смете)				4002				
		Сметная прибыль (по смете)				2494				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				23398				
		Всего в ценах января 2000 г.				23398				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		4053				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		245				
		ЭМ с учётом РК=				2123				
		НР с учётом РК=		1.15		4602				
		СП с учётом РК=		1.15		2868				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24933				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		51473				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		3112				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		13587				
		Материалы в тек. ценах		5.57		62869				
		Итого в тек. ценах без оборудования				127929				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		49702				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		29139				
		ИТОГО с НР и СП				206770				
		НДС		18 %		37218,6				
		ВСЕГО с НДС				243988,6				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 243,989 тыс.руб

05.08.2015г. Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-32-

"____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-686/5-15 л.л.ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость	250.245	тыс. руб.
строительных работ	250.245	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	54.585	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.384	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч занятых обслуживанием машин
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 314 руб.) СП=50% (СП = 212 руб.)	1,48	334,65	7,03	495	422	10	34,66	51,3
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			2	0,1	0,15
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	1,185	958,52		1136				
			ТН							
		Возврат материалов цена: 6300/1,18/5,57				(1136)				
Итого: Демонтаж						**495**	**422**	**10**		**51,3**
								2		**0,15**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	314				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**314**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	212				
		ИТОГО сметная прибыль				**212**				
		Горячее водоснабжение Т3,Т4								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 2685 руб.) СП=70.55% (СП = 1645 руб.)	1,28	3295,17	1075,08	4218	2163	1376	172,09	220,27
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			168	10,25	13,12
4	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-11.8912	51,8		-616				
			10М							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% (НР = 545 руб.) СП=70.55% (СП = 334 руб.)	0,2	4344,8	1744,35	869	430	349	218,78	43,76
			100М ТРУБОПРОВОДА	2148,38	214,55			43	16,77	3,36

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 250,245 тыс.руб
05.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.798 10М	42,9		-77			-34	
7	507- 3366 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 25/20 ЦЕНА=51.24/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 51,24/5,57	17,98 М	9,2		165				
8	507- 3367 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 25/25 ЦЕНА=75.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 75,55/5,57	118,312 М	13,56		1604				
9	507- 3297 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ ЦЕНА=13.83/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 13,83/5,57	32 ШТ	2,48		79				
10	507- 3173 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=5.16/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 5,16/5,57	8 ШТ	0,93		7				
11	Прайс- лист Лунда от 11.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ BVR Д.15ММ ПЗ=380 : 5.57 * 1.02 цена: 380/5,57*1,02	20 ШТ	69,59		1392				
12	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 458 руб.) СП=59.5% (СП = 303 руб.)	12,8 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	7998	509	356	4,05	51,81
13	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-18.4064 Л	250		-4602				
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 25*35 ПЗ=289.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02 цена: 289,33/1,18/5,57*1,02	140,8 М	44,9		6322				
Итого: Горячее водоснабжение Т3,Т4						**17359**	**3102**	**2081** **211**		**315,84** **16,48**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[3, 5]		115.2 %	ФОТ	3230				
	п. 20	[12]		90 %	ФОТ	458				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3688**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[3, 5]		70.55 %	ФОТ	1979				
	п. 20	[12]		59.5 %	ФОТ	303				
		ИТОГО сметная прибыль				**2282**				
Итого по смете:						**17854**	**3524**	**2091** **213**		**367,14** **16,62**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	314				
	п. 16	[3, 5]		115.2 %	ФОТ	3230				
	п. 20	[12]		90 %	ФОТ	458				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4002**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	212				
	п. 16	[3, 5]		70.55 %	ФОТ	1979				
	п. 20	[12]		59.5 %	ФОТ	303				
		ИТОГО сметная прибыль				**2494**				

	Прямые затраты	17854
	Основная зарплата	3524

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 180 248 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				12239				
		Эксплуатация машин				2091				
		в тч ЗП машинистов				213				
		Накладные расходы (по смете)				4002				
		Сметная прибыль (по смете)				2494				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				24350				
		Всего в ценах января 2000 г.				24350				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		4053				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		245				
		ЭМ с учётом РК=				2123				
		НР с учётом РК=		1.15		4602				
		СП с учётом РК=		1.15		2868				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				25885				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		51473				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		3112				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		13587				
		Материалы в тек. ценах		5.57		68171				
		Итого в тек. ценах без оборудования				133231				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		49702				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		29139				
		ИТОГО с НР и СП				212072				
		НДС		18 %		38172,96				
		ВСЕГО с НДС				250244,96				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 250,245 тыс.руб 05.08.2015 г. Суслопарова М.Н.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-38-

"____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-686/5-15 л.л.ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость 98.751 тыс. руб.

строительных работ 98.751 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 29.54 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.224 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 637 руб.) СП=50% (СП = 431 руб.)	1,2	723,77	9,81	869	857	12	85,3	102,36
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			4	0,32	0,38
2	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 107 руб.) СП=50% (СП = 72 руб.)	0,25	580,77	4,91	145	144	1	68,8	17,2
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	575,86	1,76				0,16	0,04
3	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	1,76	1049,81		1848				
			ТН							
		Возврат материалов				(1848)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
		Итого: Демонтаж				1014	1001	13		119,56
								4		0,42
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ		744				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**744**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ		503				
		ИТОГО сметная прибыль				**503**				
		Хоз-бытовая К1								
4	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Х ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 209 руб.) СП=70.55% (СП = 128 руб.)	0,25	4721,98	14,39	1180	181	4	73,88	18,47
			100М ТРУБОПРОВОДА	725,47	0,33				0,03	0,01

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 98,751 тыс.руб
05.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-24.95	39,4		-983				
			М						-38-	
6	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 963 руб.) СП=70.55% (СП = 590 руб.)	1,2	7880,42	31,36	9457	835	38	70,84	85,01
			100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1	0,08	0,09
7	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-119.786	70,4		-8433				
			М							
8	507- 4377 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 3,0 М ЦЕНА=307.18/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	40	55,15		2206				
			ШТ							
		цена: 307,18/5,57								
9	507- 4368 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=47.22/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	25	8,48		212				
			ШТ							
		цена: 47,22/5,57								
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КОЛЕНО Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	3,76		23				
			ШТ							
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110*110 КОСОЙ 45 ГР. ПЗ=48.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	7,46		30				
			ШТ							
		цена: 48,1/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110*50 ПРЯМОЙ 90 ГР. ПЗ=32.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40	5,09		204				
			ШТ							
		цена: 32,8/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**3896**	**1016**	**42**		**103,48**
								1		**0,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4, 6]		115.2 %	ФОТ	1172				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1172**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ	718				
		ИТОГО сметная прибыль				**718**				
Итого по смете:						**4910**	**2017**	**55**		**223,04**
								5		**0,52**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		74 %	ФОТ	744				
	п. 16	[4, 6]		115.2 %	ФОТ	1172				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1916**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-2]		50 %	ФОТ	503				
	п. 16	[4, 6]		70.55 %	ФОТ	718				
		ИТОГО сметная прибыль				**1221**				

	Прямые затраты		4910	
	Основная зарплата		2017	
	Материальные затраты		2838	
	Эксплуатация машин		55	
	в тч ЗП машинистов		5	
	Накладные расходы (по смете)		1916	
	Сметная прибыль (по смете)		1221	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		8047	
	Всего в ценах января 2000 г.		8047	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2320	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	6	

КГКУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 98,731 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ с учётом РК=				56				
		НР с учётом РК=		1.15		2203				
		СП с учётом РК=		1.15		1404				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8821				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		29464				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		76				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		358				
		Материалы в тек. ценах		5.57		15808				
		Итого в тек. ценах без оборудования				45630				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		23792				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		14265				
		ИТОГО с НР и СП				83687				
		НДС		18 %		15063,66				
		ВСЕГО с НДС				98750,66				

-99-

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 98,751 тыс.руб
05.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-41-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Дерендяева,32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-6

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/5-15 л.л. ЭМ1-5,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость		266.573 тыс. руб.
	строительных работ	0 тыс. руб.
	монтажных работ	227.05 тыс. руб.
	оборудования	39.523 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		38.887 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.285 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1	537,11	91,93	537	46	92	4,66	4,66
			ШТ	45,76	5,24			5	0,41	0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	683,93		1368				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	136,47		273				
			ШТ							
		цена: 570,07/1,18/3,69*1,03*1,012								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	185,66		186				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	79,34		79				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	199,94		200				
			ШТ							
		цена: 835,22/1,18/3,69*1,03*1,012								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА УЧЕТНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=656.23 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	157,1		157				
			ШТ							
		цена: 656,23/1,18/3,69*1,03*1,012								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	76,92						
			ШТ							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 266.573 тыс.руб. 05.08.2015г. Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	96,8		97				-42-
		цена: 404,35/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	42,84		43				
		цена: 178,97/1,18/3,69*1,03*1,012								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	62,67		63				
		цена: 261,77/1,18/3,69*1,03*1,012								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	79,34		79				
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	76,92		77				
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	228,51		229				
		цена: 954,53/1,18/3,69*1,03*1,012								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ (СУЩЕСТ.) НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	11	9	2 0,01	0,87 0,01	0,87 0,01
19	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 408 руб.) СП=65% (СП = 279 руб.)	39 ШТ	11,38 11		444	429		1,12	43,68
20	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 ПЗ=3350.26 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	802,02		802				
		цена: 3350,26/1,18/3,69*1,03*1,012								
21	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 31В 31250 ПЗ=796.08 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	190,58		191				
		цена: 796,08/1,18/3,69*1,03*1,012								
22	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 ШТ	31,34		31				
		цена: 174,57/5,57								
23	509- 2259 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-100 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=811.51/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4 ШТ	145,69		583				
		цена: 811,51/5,57								
24	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=673.14 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	32 ШТ	161,14		5156				
		цена: 673,14/1,18/3,69*1,03*1,012								
25	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	0,14 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	72	54	3	39,5 0,03	5,

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 166,523 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ГПБ ПЗ=117.41 : 5.57 : 1.18 * 1.02	14 ШТ	18,22		255			-43-	
		цена: 117,41:5,57:1,18*1,02								
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 294 руб.) СП=65% (СП = 201 руб.)	0,24 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	934	208	374 101	88,3 43,76	21,19 10,5
28	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	37,79		302				
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	14 ШТ	39,82		557				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	152,19		304				
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	26 ШТ	20,17		524				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
32	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,064 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	48	32	9 4	52,5 5,91	3,36 0,38
33	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	32 ШТ	16,17		517				
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,2 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	152	57	32 1	30,8 0,47	6,16 0,09
35	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20 М	7,07		141				
36	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 272 руб.) СП=65% (СП = 186 руб.)	1,86 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	435	286	58	16,29 0,01	30,3 0,0
37	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	186 М	3,23		601				
		цена: 17,98/5,57								
38	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	1,86 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	153	61	4	3,52 0,01	6,5 0,0
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.)	0,64 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	168	40	3	6,74 0,02	4,3 0,0
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,11 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	38	11	2	11,2 0,08	1, 0,

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 266,523 тыс руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 НР=95% (НР = 172 руб.) СП=65% (СП = 118 руб.)	1,06 100М	505,22 167,58	50,85 3,2	536	178	54 3	18 0,25	19,08 0,27
42	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 667 руб.) СП=65% (СП = 456 руб.)	1,45 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	2924	697	121 5	51,6 0,25	74,82 0,36
43	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,06 100М	734,98 142,44	413,78 24,17	44	9	24 1	15,3 1,89	0,92 0,11
44	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х4ММ2 ПЗ=17.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	160 М	2,79		446				
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								
45	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
46	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,106 1000М	61986,78		6571				
		цена: 345266,37/5,57								
47	501- 8512 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ЦЕНА=547063.93/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,006 1000М	98216,15		589				
		цена: 547063,93/5,57								
48	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	11 М	15,24		168				
		цена: 98,2/1,18/5,57*1,02								
49	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	145 М	4,62		670				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
50	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	45 ШТ	1,32		59				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 266,573 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕРм- 10- 06- 037- 09	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ НР=100% (НР = 37 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	2	23,49	1,6	47	37	3	2,18	4,36
			ШТ	18,4					-45-	
52	ССЦ01- 504- 0277	ЯЩИК К- 654	2	123		246				
			ШТ							
Итого: Монтажные работы						**29778**	**2154**	**781**		**227,02**
								120		**12,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 18-19, 25, 27, 32, 34, 36, 38-43]	95 %	ФОТ		2126				
	п. 28.1М	[51]	100 %	ФОТ		37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2163**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 18-19, 25, 27, 32, 34, 36, 38-43]	65 %	ФОТ		1455				
	п. 28.1М	[51]	65 %	ФОТ		24				
		ИТОГО сметная прибыль				**1479**				
				Демонтаж						
53	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1	41,31	27,58	41	14	27	1,4	1,4
			ШТ	13,73	1,57			2	0,12	0,12
54	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01	219,23	2,15	2	2		25,72	0,26
			100ШТ	217,08	0,77				0,07	
55	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,24	49,77	0,92	12	12		6,32	1,52
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	0,01
56	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,46	45,14		21	21		5,84	2,69
			100ШТ	45,14						
57	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 170 руб.) СП=65% (СП = 130 руб.)	2,68	74,83	0,31	201	200	1	9,64	25,84
			100М	74,52	0,11				0,01	0,03
58	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 110 руб.) СП=60% (СП = 83 руб.)	95	1,45		138	138		0,15	14,25
			ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						**415**	**387**	**28**		**45,9**
								2		**0,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[53]	95 %	ФОТ		15				
	п. Р17	[54-57]	85 %	ФОТ		200				
	п. 43	[58]	80 %	ФОТ		110				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**325**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[53]	65 %	ФОТ		10				
	п. Р17	[54-57]	65 %	ФОТ		153				
	п. 43	[58]	60 %	ФОТ		83				
		ИТОГО сметная прибыль				**246**				
Итого по смете:						**30193**	**2541**	**809**		**272,9**
								122		**12,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 18-19, 25, 27, 32, 34, 36, 38-43, 53]	95 %	ФОТ		2141				
	п. 28.1М	[51]	100 %	ФОТ		37				

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 266,573 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[54-57]		85 %	ФОТ	200				
	п. 43	[58]		80 %	ФОТ	110				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2488**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 18-19, 25, 27, 32, 34, 36, 38-43, 53]		65 %	ФОТ	1465				
	п. 28.1М	[51]		65 %	ФОТ	24				
	п. Р17	[54-57]		65 %	ФОТ	153				
	п. 43	[58]		60 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				**1725**				

	Прямые затраты		30193	
	Основная зарплата		2541	
	Материальные затраты		17766	
	Эксплуатация машин		809	
	в тч ЗП машинистов		122	
	Сметная стоимость оборудования:		9077	
	Накладные расходы (по смете)		2488	
	Сметная прибыль (по смете)		1725	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		25329	
	Всего в ценах января 2000 г.		34406	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2922	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	140	
	ЭМ с учётом РК=		827	
	НР с учётом РК=	1.15	2861	
	СП с учётом РК=	1.15	1984	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	37109	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1778	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	5293	
	Материалы в тек. ценах	5.57	98957	
	Итого в тек. ценах без оборудования		141359	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	30899	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	20157	
	ИТОГО с НР и СП		192415	
	Оборудование в тек. ценах	3.69	33494	
	ИТОГО с оборудованием		225909	
	НДС	18 %	40663,62	
	ВСЕГО с НДС		266572,62	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 266,573 тыс.руб

05.08.2015г

Суслопарова М.Н.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 8.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Тренера Пушкарева, 1	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	2517120,54	1625132,58 607559,58 284428,38
2	г.Киров, ул. Циолковского, 5	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4733526,34	2270263,36 2043482,7 419780,28

Итого по лоту: **7 250 646,88 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,5

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-685/15-15 л.л. АС1--4

Сметная стоимость	2270.263	тыс. руб.
строительных работ	2270.263	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	340.995	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2.659	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1806 руб.) СП=65% (СП = 1414 руб.)	11,541	189,61	1,08	2188	2176	12	24,39	281,48
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	16,7345							
			Т							
3	ТЕР- 12- 01- 015- 03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 471 руб.) СП=55.25% (СП = 241 руб.)	7,8393	75,49	21,18	592	426	166	6,27	49,17
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	54,31	1,33			10	0,1	0,82
4	ТЕР- 10- 02- 036- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 272 руб.) СП=53.55% (СП = 137 руб.)	2,9	114,66	27,83	333	252	81	10,29	29,84
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	86,83	1,54			4	0,12	0,35
5	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 2756 руб.) СП=55.25% (СП = 1410 руб.)	117,58	44,9	26,1	5279	2211	3068	2,43	285,95
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			341	0,27	31,98
6	ТЕР- 20- 02- 009-	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД	8	17,23	3,29	138	112	26	1,59	12,71

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=115.2% (НР = 130 руб.) СП=70.55% (СП = 80 руб.)	3ОНТ	13,94	0,09			1	0,01	0,0
7	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,081 ТН	958,52		78				
		Возврат материалов цена: 6300/1,18/5,57				(78) Вес=10,1*8=32кг				
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	101,8 Т ГРУЗА	3,28		334				
						Вес=16,7345+(2,9+117,58)*0,6+0,78393*1,25=90тн				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	101,8 Т ГРУЗА	12,2		1242				
	Итого: Демонтаж					10106	5177	3353 356		659,15 33,2

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1]	83 %	ФОТ	1806
п. 12	[3, 5]	108 %	ФОТ	3227
п. 10	[4]	106.2 %	ФОТ	272
п. 16	[6]	115.2 %	ФОТ	130
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5435**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1]	65 %	ФОТ	1414
п. 12	[3, 5]	55.25 %	ФОТ	1651
п. 10	[4]	53.55 %	ФОТ	137
п. 16	[6]	70.55 %	ФОТ	80
	ИТОГО сметная прибыль			**3282**

Вновь выполняемые работы

10	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3720 руб.) СП=72.25% (СП = 3318 руб.)	11,541 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	13119	4080	7277 512	40,83 3,26	471,16 37,65
11	101- 3843 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=42302.32/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	9,821 Т	7594,67		74587				
		цена: 42302,32/5,57				Вес=1154,1*7,4*1,15=9,446тн				
12	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	923,3 10ШТ	3,69		3407				
		цена: 20,55/5,57								
13	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА КОНЬКА НР=108% (НР = 77 руб.) СП=55.25% (СП = 39 руб.)	0,98 100М	2979,61 67,28	72,33 4,64	2920	66	71 5	7,67 0,36	7,52 0,36
14	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ	-0.294	9404,01		-2765				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т							
15	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	19,6	3,69		72				
			10ШТ							
		цена: 20,55/5,57								
16	Прайс- лист Металлпрофиль с 15.05.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКА 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58	38,8		2250				
			ШТ							
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ(30% ОТ ПЛОЩ.КРОВЛИ) НР=83% (НР = 1472 руб.) СП=65% (СП = 1153 руб.)	3,462	1389,3	24,61	4810	1774	85	65,12	225,45
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	512,49						
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,3048							
			Т							
19	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 709 руб.) СП=53.55% (СП = 358 руб.)	2,9	1786,15	46,4	5180	661	135	27,7	80,34
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	228	2,4			7	0,19	0,54
20	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 678 руб.) СП=55.25% (СП = 347 руб.)	7,8393	937,46	33,09	7349	612	259	9,02	70,66
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	78,07	2,08			16	0,16	1,27
21	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-862.323	6,14		-5295				
			М2							
22	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	86,2323	23,98		2068				
			10М2							
		цена: 133,56/5,57								
23	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 5111 руб.) СП=55.25% (СП = 2614 руб.)	9,423	1485,43	135,6	13997	4649	1278	52,37	493,49
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			83	0,69	6,48
24	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.894	3018		-5716				
			Т							
25	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 3977 руб.) СП=55.25% (СП = 2034 руб.)	9,423	1120,72	132,13	10561	3599	1245	40,55	382,09
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			83	0,69	6,48
26	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.894	3018		-5716				
			Т							
27	104- 0535	МАТЫ	174,7	335,48		58608				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ТОЛЩ.180ММ ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	М3							
		цена: 1868,6/5,57								
28	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 126 руб.) СП=55.25% (СП = 65 руб.)	1,62	2979,61	72,33	4827	109	117	7,67	12,43
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			8	0,36	0,59
29	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.486	9404,01		-4570				
			Т							
30	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,265	9404,01		11896				
			Т							
31	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 142 руб.) СП=46.75% (СП = 70 руб.)	0,3669	789,04	3,59	289	150	1	46,68	17,13
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,37	0,14				0,01	
32	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 126 руб.) СП=55.25% (СП = 65 руб.)	1,62	2979,61	72,33	4827	109	117	7,67	12,43
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			8	0,36	0,59
33	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.486	9404,01		-4570				
			Т							
34	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	54	279,34		15084				
			ШТ							
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
35	ТЕР- 20- 02- 009- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ НР=115.2% (НР = 212 руб.) СП=70.55% (СП = 130 руб.)	8	36,55	5,88	292	183	47	2,61	20,88
			ЗОНТ	22,9	0,16			1	0,01	0,1
36	ССЦ01- 301- 0286	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 1000 ММ	8	580,76		4646				
			ШТ							
37	ТЕР- 15- 02- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО ДЕРЕВУ СТЕН(ВЕНТШАХТ ПО ДРАНКЕ) НР=94.5% (НР = 364 руб.) СП=46.75% (СП = 180 руб.)	0,4896	2654,27	148,82	1300	349	73	79,24	38,79
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	712,32	74,04			36	7,71	3,78
38	ТЕР- 15- 04- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 26 руб.) СП=46.75% (СП = 13 руб.)	0,3264	395,02	287,09	129	27	94	9,32	3,04
			100М2 ФАСАДА	83,74						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР- 15- 04- 018- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 19 руб.) СП=46.75% (СП = 9 руб.)	0,1632 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1211,04 120,24	396,05	198	20	65	12,77	2,08
40	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 601 руб.) СП=59.5% (СП = 397 руб.)	4,7267 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	1338	661	673 7	14,85 0,18	70,17 0,83
41	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1" РАСХОД ПОРОШКА 170Г/М2 ПЗ=44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	80,35 КГ	6,83		549				
		цена: 44/1,18/5,57*1,02								
42	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	7,3 Т ГРУЗА	3,28		24				
43	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	7,3 Т ГРУЗА	12,2		89				
Итого: Вновь выполняемые работы						215784	17049	11537		1907,68
								766		58,66

	Накладные расходы по видам работ			
п. 9	[10]	81 %	ФОТ	3720
п. 12	[13, 20, 23, 25, 28, 32]	108 %	ФОТ	10095
п. Р8	[17]	83 %	ФОТ	1472
п. 10	[19]	106.2 %	ФОТ	709
п. 15	[31, 37-39]	94.5 %	ФОТ	551
п. 16	[35]	115.2 %	ФОТ	212
п. 20	[40]	90 %	ФОТ	601
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**17360**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 9	[10]	72.25 %	ФОТ	3318
п. 12	[13, 20, 23, 25, 28, 32]	55.25 %	ФОТ	5164
п. Р8	[17]	65 %	ФОТ	1153
п. 10	[19]	53.55 %	ФОТ	358
п. 15	[31, 37-39]	46.75 %	ФОТ	272
п. 16	[35]	70.55 %	ФОТ	130
п. 20	[40]	59.5 %	ФОТ	397
	ИТОГО сметная прибыль			**10792**

Итого по смете:				225890	22226	14890	2566,84
						1122	91,87

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р8	[1, 17]	83 %	ФОТ	3278
п. 12	[3, 5, 13, 20, 23, 25, 28, 32]	108 %	ФОТ	13322
п. 10	[4, 19]	106.2 %	ФОТ	981
п. 16	[6, 35]	115.2 %	ФОТ	342
п. 9	[10]	81 %	ФОТ	3720
п. 15	[31, 37-39]	94.5 %	ФОТ	551
п. 20	[40]	90 %	ФОТ	601
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**22795**
	Сметная прибыль по видам работ			

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р8	[1, 17]		65 %	ФОТ	2567				
	п. 12	[3, 5, 13, 20, 23, 25, 28, 32]		55.25 %	ФОТ	6815				
	п. 10	[4, 19]		53.55 %	ФОТ	495				
	п. 16	[6, 35]		70.55 %	ФОТ	210				
	п. 9	[10]		72.25 %	ФОТ	3318				
	п. 15	[31, 37-39]		46.75 %	ФОТ	272				
	п. 20	[40]		59.5 %	ФОТ	397				
		ИТОГО сметная прибыль				**14074**				

	Прямые затраты		225890		
	Основная зарплата		22226		
	Материальные затраты		187085		
	Эксплуатация машин		14890		
	в тч ЗП машинистов		1122		
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1689		
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		358		
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1331		
	Накладные расходы (по смете)		22795		
	Сметная прибыль (по смете)		14074		
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		262759		
	Всего в ценах января 2000 г.		262759		
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	25560		
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1290		
	ЭМ с учётом РК=		15058		
	НР с учётом РК=	1.15	26214		
	СП с учётом РК=	1.15	16185		
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	376		
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1398		
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		271876		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	324612		
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	16383		
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	96371		
	Материалы в тек. ценах	5.57	1042063		
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	3331		
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	10024		
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		13355		
	Итого в тек. ценах без оборудования		1476401		
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	283111		
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	164440		
	ИТОГО с НР и СП		1923952		
	НДС	18 %	346311,36		
	ВСЕГО с НДС		2270263,36		

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 Подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,5

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-685/15-15 л.л.ОВ1-10,ОВ.С1-2

Сметная стоимость	2043.483	тыс. руб.
строительных работ	2043.483	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	374.828	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2.671	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	7	3533,89	65,69	24737	5190	460	77,8	544,6
			100М ТРУБОПРОВОДА	741,43	2,31			16	0,21	1,47
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-700	26,8		-18760				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	700	17,9		12530				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 9724 руб.) СП=60% (СП = 5665 руб.)	11,5	4011,09	65,69	46128	9414	755	85,9	987,85
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			27	0,21	2,42
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-1150	30,8		-35420				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	1150 М	21,6		24840				
7	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 6373 руб.) СП=60% (СП = 3712 руб.)	4,8 100М ТРУБОПРОВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	34988	6171	827 16	134,9 0,3	647,52 1,44
8	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-480 М	57,2		-27456				
9	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	480 М	39,1		18768				
10	ТЕРр- 65- 09- 007 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	0,26 100М ТРУБОПРОВОДА	8858,17 1510,51	265,15 3,95	2303	393	69 1	158,5 0,36	41,21 0,09
11	ССЦ01- 302- 0893	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	-26 М	68,9		-1791				
12	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	26 М	50,6		1316				
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	60 КГ	11		660				
14	ССЦ01- 302- 0469	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	360 ШТ	25,2		9072				
15	Прайс- лист Энергопоток от 02.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ БОСТОН Д.15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.57 * 1.02	360 ШТ	55,4		19944				
		цена: 357/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	48 ШТ	407,37		19554				
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
17	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ Д- 20 MSV- S ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	48 ШТ	259,17		12440				
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕР- 16- 05- 001-	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,	8	97,96	5,73	784	122	46	1,69	13,52

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	ШТ	15,2						
19	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	2	170,96	11,23	342	60	22	3,35	6,69
			ШТ	30,08	0,33			1	0,03	0,05
20	ССЦ01- 507- 0986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4	42,9		-172				
			ШТ							
21	ССЦ01- 507- 0984	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 65 ММ	4	32,4		130				
			ШТ							
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ JIP- FF Д.65ММ Ру=16 ПЗ=3815 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	592,05		1184				
			ШТ							
		цена: 3815/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Тайм Данфосс от 01.07.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ JIP- FF Д.50ММ Ру=40 ПЗ=9557.79 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	1483,27		11866				
			ШТ							
		цена: 9557,79/1,18/5,57*1,02								
24	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 1783 руб.) СП=70.55% (СП = 1092 руб.)	23,3	127,17	55,69	2963	1548	1298	5,76	134,24
			100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
25	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	0,26	136,97	55,69	36	18	14	5,76	1,5
			100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
26	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 86 руб.) СП=70.55% (СП = 53 руб.)	4	36,68	10,45	147	74	42	1,97	7,87
			ШТ	18,53	0,33			1	0,03	0,1
		МЗ=22.70-15.00(507-0944);								
27	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=219.75 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	34,1		136				
			ШТ							
		цена: 421,72/1,18/5,57*1,02								
28	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 97 руб.) СП=59.5% (СП = 71 руб.)	0,85	657,14	23,6	559	120	20	13,43	11,42
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	141,6	0,25				0,03	0,02
29	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 23 руб.) СП=59.5% (СП = 17 руб.)	0,85	306,95	15,26	261	28	13	3,64	3,1
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	32,75	0,13				0,01	0,01
30	ТЕР- 15- 04- 030-	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	1,3	1096,35	3,59	1425	931	5	81,72	106,23

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 880 руб.) СП=46.75% (СП = 435 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,02
31	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1210 руб.) СП=59.5% (СП = 800 руб.)	33,8	624,81	27,78	21119	1344	939	4,05	136,82
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
32	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-48.6044	250		-12151				
			Л							
33	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*28 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	62,7	18,16		1139				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*60 ПЗ=234.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	280,5	36,32		10188				
			М							
		цена: 234,01/1,18/5,57*1,02								
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28,6	46,36		1326				
			М							
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	0,605	779,86	57,86	472	190	35	36,78	22,25
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						
37	Прайс- лист ООО ПКФ Элгисс от 08.06.2015г..	ПОКРЫТИЕ К- FLEX AL CLAD ПЗ=1234.86 : 1.18 : 5.57 * 1.02	66,55	191,64		12754				
			М2							
		цена: 1234,86/1,18/5,57*1,02								
38	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	5,331	958,52		5110				
			ТН							
		Возврат материалов				(5110)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**198361**	**25603**	**4545**		**2664,83**
								62		**5,62**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[4, 7]	103 %	ФОТ	16097
п. 16	[18, 24, 26]	115.2 %	ФОТ	2010
п. 13	[28-29]	81 %	ФОТ	120
п. 15	[30]	94.5 %	ФОТ	880
п. 20	[31]	90 %	ФОТ	1210
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**20317**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[4, 7]	60 %	ФОТ	9377
п. 16	[18, 24, 26]	70.55 %	ФОТ	1231
п. 13	[28-29]	59.5 %	ФОТ	88
п. 15	[30]	46.75 %	ФОТ	435
п. 20	[31]	59.5 %	ФОТ	800
	ИТОГО сметная прибыль			**11931**

	Прямые затраты		198361
	Основная зарплата		25603
	Материальные затраты		168213
	Эксплуатация машин		4545
	в тч ЗП машинистов		62

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				20317				
		Сметная прибыль (по смете)				11931				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				230609				
		Всего в ценах января 2000 г.				230609				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		29443				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		71				
		ЭМ с учётом РК=				4554				
		НР с учётом РК=		1.15		23365				
		СП с учётом РК=		1.15		13721				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				239296				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		373926				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		902				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		29146				
		Материалы в тек. ценах		5.57		936946				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1340018				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		252342				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		139405				
		ИТОГО с НР и СП				1731765				
		НДС		18 %		311717,7				
		ВСЕГО с НДС				2043482,7				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31. 07. 2015

А.В. Изергин

Образец №4

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,5

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Циолковского,5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Электромонтажные работы

Основание: 40-685/15-15 л.л.ЭМ1-5,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость		419.78 тыс. руб.
	строительных работ	2.83 тыс. руб.
	монтажных работ	355.025 тыс. руб.
	оборудования	61.925 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		57.747 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.419 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66 0,41	4,66 0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	443,37		887				
		цена: 2856,95/1,18/5,57*1,02								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	88,47		177				
		цена: 570,07/1,18/5,57*1,02								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	120,36		120				
		цена: 775,56/1,18/5,57*1,02								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО	1	129,62		130				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 835,22/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	62,75		63				
		цена: 404,35/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	27,77		28				
		цена: 178,97/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	40,62		41				
		цена: 261,77/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	148,13		148				
		цена: 954,53/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 951 руб.) СП=65% (СП = 651 руб.)	91 ШТ	11,38 11		1036	1001		1,12	101,92
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=2094.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	501,51		502				
		цена: 2094,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 ПЗ=3382.47 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	809,74		810				
		цена: 3382,47/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 ШТ	31,34		31				
		цена: 174,57/5,57								
21	509- 2253	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	4	54,33		217				

-29-

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.63А офис 7
ОГРН 1[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=302.63/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	ШТ						-30-	
	цена: 302,63/5,57									
22	509- 2261 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 100А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=811.51/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4 ШТ	145,69		583				
	цена: 811,51/5,57									
23	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=674.13 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	80 ШТ	161,38		12910				
	цена: 675,13/1,18/3,69*1,03*1,012									
24	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	1 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	11	9	2	0,87 0,01	0,87 0,01
25	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 89 руб.) СП=65% (СП = 61 руб.)	0,24 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	123	94	4	39,5 0,03	9,48 0,01
26	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	24 ШТ	5,52		132				
	цена: 35,55:5,57:1,18*1,02									
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 391 руб.) СП=65% (СП = 268 руб.)	0,32 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	1246	277	500 135	88,3 43,76	28,26 14
28	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	39,82		319				
	цена: 256,61/1,18/5,57*1,02									
29	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	37,79		756				
	цена: 243,48/1,18/5,57*1,02									
30	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	152,19		609				
	цена: 980,66/1,18/5,57*1,02									
31	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36 ШТ	20,17		726				
	цена: 129,97/1,18/5,57*1,02									
32	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	0,16 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	120	79	24 9	52,5 5,91	8,4 0,95
33	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	80 ШТ	16,17		1294				
	цена: 104,18/1,18/5,57*1,02									
34	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 620 руб.) СП=65% (СП = 424 руб.)	4,25 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	994	653	133	16,29 0,01	69,23 0,04
35	509- 1831	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ)	425	3,23		1373				

ЗАО "СИТЭКС"
610034 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316541187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	"ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17,98/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	М						-31-	
		цена: 17,98/5,57								
36	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 133 руб.) СП=65% (СП = 91 руб.)	4,25	82,05	2,03	349	139	9	3,52	14,96
			100М	32,77	0,13			1	0,01	0,04
37	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	0,2	761,48	161,22	152	57	32	30,8	6,16
			100М	286,75	6,01			1	0,47	0,09
38	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20	7,07		141				
			М							
39	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	1,75	261,88	4,07	458	110	7	6,74	11,8
			100М	62,75	0,26				0,02	0,04
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	0,42	346,87	16,27	146	44	7	11,2	4,7
			100М	104,27	1,02				0,08	0,03
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	2,45	505,22	50,85	1238	411	125	18	44,1
			100М	167,58	3,2			8	0,25	0,61
42	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	0,9	2016,21	83,73	1815	432	75	51,6	46,44
			100М	480,4	3,2			3	0,25	0,23
43	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	0,06	734,98	413,78	44	9	24	15,3	0,92
			100М	142,44	24,17			1	1,89	0,11
44	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х4ММ2 ПЗ=17,99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	400	2,79		1116				
			М							
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								
45	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	42	15,24		640				
			М							
		цена: 98,2/1,18/5,57*1,02								
46	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 ПЗ=2002,97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	310,84		1865				
			М							
		цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 69 А офис 7
ОГРН 1064319084147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29,77 : 1,18 : 5,57 * 1,02	200 М	4,62		924				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 1 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ПЗ=76,66 : 1,18 : 5,57 * 1,02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
49	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266,37/5,57 Кмат=1/5,57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,245 1000М	61986,78		15187				
		цена: 345266,37/5,57								
50	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8,51 : 1,18 : 5,57 * 1,02	76 ШТ	1,32		100				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
51	ТЕРм- 10- 06- 037- 09	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ	7 ШТ	23,49 18,4	1,6	164	129	11	2,18	15,26
52	ССЦ01- 504- 0277	ЯЩИК К- 654	7 ШТ	123		861				
Итого: Монтажные работы						**52919**	**3490**	**1045** **163**		**367,18** **16,57**

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1, 17, 25, 27, 32, 34, 36]	95 %	ФОТ	2316
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2316**

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[1, 17, 25, 27, 32, 34, 36]	65 %	ФОТ	1585
	ИТОГО сметная прибыль			**1585**

Демонтаж

53	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4 0,12	1,4 0,12
54	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	2	2		25,72 0,07	0,26
55	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,32 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	16	16		6,32 0,03	2,02 0,01
56	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ,	1,04	45,14		47	47		5,84	6,07

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РОЗЕТОК НР=85% (НР = 40 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	100ШТ	45,14					-33-	
57	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	4,62 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		110	110		2,95	13,63
58	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 88 руб.) СП=60% (СП = 66 руб.)	76 ШТ	1,45 1,45		110	110		0,15	11,4
Итого: Демонтаж						326	299	27		34,78
								2		0,13
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[53]		95 %	ФОТ	15				
	п. Р17	[54-56]		85 %	ФОТ	56				
	п. 43	[58]		80 %	ФОТ	88				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**159**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[53]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р17	[54-56]		65 %	ФОТ	42				
	п. 43	[58]		60 %	ФОТ	66				
		ИТОГО сметная прибыль				**118**				
Итого по смете:						53245	3789	1072		401,94
								165		16,71
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 53]		95 %	ФОТ	2331				
	п. Р17	[54-56]		85 %	ФОТ	56				
	п. 43	[58]		80 %	ФОТ	88				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2475**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 53]		65 %	ФОТ	1595				
	п. Р17	[54-56]		65 %	ФОТ	42				
	п. 43	[58]		60 %	ФОТ	66				
		ИТОГО сметная прибыль				**1703**				

	Прямые затраты		53245	
	Основная зарплата		3789	
	Материальные затраты		34162	
	Эксплуатация машин		1072	
	в тч ЗП машинистов		165	
	Сметная стоимость оборудования:		14222	
	Накладные расходы (по смете)		2475	
	Сметная прибыль (по смете)		1703	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		43201	
	Всего в ценах января 2000 г.		57423	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	4357	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	190	
	ЭМ с учётом РК=		1097	
	НР с учётом РК=	1.15	2846	
	СП с учётом РК=	1.15	1958	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		58642	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	55334	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2413	

ЗАО "КИТЭКС"
610033 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		7021				
		Материалы в тек. ценах		5.57		190282				
		Итого в тек. ценах без оборудования				252637				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		30737				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		19893				
		ИТОГО с НР и СП				303267				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		52479				
		ИТОГО с оборудованием				355746				
		НДС		18 %		64034,28				
		ВСЕГО с НДС				419780,28				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Тренера Пушкарева,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Тренера Пушкарева,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-685/1-15 л.КР1-3

Сметная стоимость	1625.133	тыс. руб.
строительных работ	1625.133	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	279.845	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2.295	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 1088 руб.) СП=59.5% (СП = 654 руб.)	9,887	152,96	41,8	1512	1099	413	14,38	142,18
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,16						
2	ТЕРр- 58- 16- 003	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1,0 М2 НР=83% (НР = 2837 руб.) СП=65% (СП = 2222 руб.)	2,966	2435,92	126,91	7225	3379	376	129,9	385,28
			100МЕСТ	1139,22	13,15			39	1,38	4,09
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,3897							
			Т							
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 2897 руб.) СП=55.25% (СП = 1482 руб.)	123,6	44,9	26,1	5550	2324	3226	2,43	300,6
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			358	0,27	33,62
5	ТЕРр- 54- 03- 001	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА ИЗ ДОСОК НР=85% (НР = 159 руб.) СП=80% (СП = 150 руб.)	0,836	240,49	24,54	201	180	21	28,87	24,14
			100М2 ПОДШИВКИ	215,95	8,78			7	0,8	0,67
6	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ	0,384	70,55	0,21	27	27		9,1	3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ) НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,34						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0461							
			Т							
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	83,56	3,28		274				
			Т ГРУЗА							
		Вес=0,9887*3*1,25+4,3897+123, 6*0,6+2,09*0,6+0,0461=83,56ТН								
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	83,56	12,2		1019				
			Т ГРУЗА							
Итого: Демонтаж						**15808**	**7009**	**4036**		**855,68**
								404		**38,38**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	1088
п. Р8	[2, 6]	83 %	ФОТ	2859
п. 12	[4]	108 %	ФОТ	2897
п. Р4	[5]	85 %	ФОТ	159
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**7003**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	654
п. Р8	[2, 6]	65 %	ФОТ	2240
п. 12	[4]	55.25 %	ФОТ	1482
п. Р4	[5]	80 %	ФОТ	150
	ИТОГО сметная прибыль			**4526**

Вновь выполняемые работы

10	ТЕР- 12- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=108% (НР = 1676 руб.) СП=55.25% (СП = 857 руб.)	9,887	252,84	55,84	2500	1520	552	16,51	163,27
			100М2 КРОВЛИ	153,74	3,2			32	0,25	2,47
11	101- 3358 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123.85/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1127,118	22,24		25067				
			М2							
		цена: 123,85/5,57								
12	101- 4249 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=108.15/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1146,892	19,42		22273				
			М2							
		цена: 108,15/5,576								
13	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 856 руб.) СП=55.25% (СП = 438 руб.)	9,887	937,46	33,09	9269	772	327	9,02	89,14
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	78,07	2,08			21	0,16	1,61
14	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-1087.57	6,14		-6678				
			М2							
15	101- 7200 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН D (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.105ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.1068/890 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=178.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	108,757	32,13		3494				
			10М2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 178,98/5,57								
16	ТЕР- 12- 01- 014- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (СУЩЕСТВУЮЩИМ) (РАЗУКЛОНКА 50- 200ММ) НР=108% (НР = 4214 руб.) СП=55.25% (СП = 2156 руб.)	123,6	67,82	40,79	8383	3341	5042	3,5	432,11
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	27,03	4,54			561	0,43	52,59
17	ТЕР- 12- 01- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 465 руб.) СП=55.25% (СП = 238 руб.)	1,4	7634,68	30,53	10689	427	43	36,12	50,57
			100М ЖЕЛОБОВ	304,87	2,56			4	0,2	0,28
18	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.2366	8352		-1976				
			Т							
19	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.6328	12934		-8185				
			Т							
20	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ВК- Ж- Д125*3000 ПЗ=870 : 1.18 : 5.57 * 1.02	46	135,02		6211				
			ШТ							
		цена: 870/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ВК- Ж- Д125*1000 ПЗ=870 : 3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	45,01		90				
			ШТ							
		цена: 870/3/1,18/5,57*1,02								
22	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА Д125 ВК- ЖЗ- Д125 ПЗ=160 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	24,83		99				
			ШТ							
		цена: 160/1,18/5,57*1,02								
23	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125Х320 ВК- ЖД- Д125Х320 ПЗ=165 : 1.18 : 5.57 * 1.02	96	25,61		2459				
			ШТ							
		цена: 165/1,18/5,57*1,02								
24	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ МЗ=1062.76*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 3223 руб.) СП=65% (СП = 1746 руб.)	20,65	133,28	3,21	2752	2686	66	15,41	318,22
			100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	130,07						
25	ТЕР- 12- 01- 008- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ МЗ=410.59*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 1178 руб.) СП=65% (СП = 638 руб.)	-20.65	48,64	1,08	-1004	-982	-22	5,64	-116.36
			100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	47,56						
26	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ Д125*100 ВК- В- Д125/100 ПЗ=360 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	55,87		1117				
			ШТ							
		цена: 360/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ Д100 ВК- К- Д100 ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40	57,42		2297				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
28	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т- Д100Х3000 ПЗ=1200 : 1.18 : 5.57 * 1.02	80	186,23		14898				
			ШТ							
		цена: 1200/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д100 Х1000 ВК- ТС- Д100Х1000 ПЗ=430 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	66,73		1335				
			ШТ							
		цена: 430/1,18/5,57*1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ 60 Д100 ВК- КС- Д100 ПЗ=405 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	62,85		1257				
			ШТ							
		цена: 405/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д100 ВК-ТДК- Д100 ПЗ=235 : 1.18 : 5.57 * 1.02	160	36,47		5835				
			ШТ							
		цена: 235/1,18/5,57*1,02								
32	ТЕР- 10- 01- 022- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ НР=106.2% (НР = 503 руб.) СП=53.55% (СП = 254 руб.)	0,836	3797,05	74,3	3174	471	62	65,93	55,12
			100М2	563,7	3,2			3	0,25	0,21
33	ССЦ01- 203- 0371	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0- 1; 0- 2; 0- 3 ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	-1.555	1667		-2592				
			М3							
34	ССЦ01- 102- 0052	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	2,09	928		1940				
			М3							
35	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 59 руб.) СП=50% (СП = 38 руб.)	1,62	56,66	10,32	92	75	17	5,49	8,89
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
36	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0097							
			Т							
37	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 (ДО ТОЛЩ.300ММ) НР=78% (НР = 84 руб.) СП=50% (СП = 54 руб.)	2,43	54,49	9,93	132	108	24	5,28	12,83
			100ОТВЕРСТИЙ	44,56						
38	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0146							
			Т							
39	ТЕР- 46- 03- 017- 05 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М- 25 НР=99% (НР = 4 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,005	1134,03	43,21	6	4		86,5	0,43
			М3 ЗАДЕЛКИ	692,89						
40	ССЦ01- 402- 0012	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	0,0052	523,01		3				
			М3							
41	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 126 руб.) СП=55.25% (СП = 65 руб.)	1,62	2979,61	72,33	4827	109	117	7,67	12,43
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			8	0,36	0,59
42	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.486	9404,01		-4570				
			Т							
43	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,9834	9404,01		9248				
			Т							
44	ТЕР- 15- 04- 030-	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,291	789,04	3,59	230	120	1	46,68	13,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 113 руб.) СП=46.75% (СП = 56 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,37	0,14				0,01	
45	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ПАРАПЕТ) НР=109.8% (НР = 125 руб.) СП=68% (СП = 78 руб.)	1,98	844,93	51,83	1673	101	103	6,21	12,3
			М3 КЛАДКИ	51,11	6,4			13	0,5	0,99
46	ССЦ01- 404- 0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-0.78	1560		-1217				
			1000ШТ							
47	ССЦ01- 402- 0012	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	-0.4752	523,01		-249				
			М3							
48	ССЦ01- 404- 0033	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, МАРКА 100	0,601	897		539				
			1000ШТ							
49	ССЦ01- 402- 0012	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	0,4277	523,01		224				
			М3							
50	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ НР=108% (НР = 24 руб.) СП=55.25% (СП = 12 руб.)	0,0735	569,33	261,2	42	20	19	31,3	2,3
			100М2 СТЯЖКИ	267,64	25,88			2	2,42	0,18
51	ССЦ01- 402- 0002	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,1125	482		54				
			М3							
52	ТЕР- 12- 01- 017- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 (ДО ТОЛЩ.10ММ) НР=108% (НР = 4 руб.) СП=55.25% (СП = 2 руб.)	-0.3675	13,42	3,59	-5	-4	-1	1,15	-0.42
			100М2 СТЯЖКИ	9,83	0,4				0,04	-0.01
53	ССЦ01- 402- 0002	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	-0.0375	482		-18				
			М3							
54	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 86 руб.) СП=55.25% (СП = 44 руб.)	0,0735	11356,85	33,4	835	80	2	129,66	9,53
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2				0,25	0,02
55	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0575	12934		-744				
			Т							
56	101- 3741 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,045	7223,16		325				
			Т							
		цена: 40232,98/5,57								
57	ТЕР- 10- 01- 022- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДШИВКА КАРНИЗА СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ НР=106.2% (НР = 206 руб.) СП=53.55% (СП = 104 руб.)	0,836	6499,27	11,76	5433	194	10	28,64	23,94
			100М2	231,66						
58	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0.3511	14822		-5204				
			Т							
59	101- 1876 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,8 ММ ЦЕНА=42216.9/5.56 Кмат=1/5.56 (Обратный пересчет апрель к=5,56))	0,542	7592,97		4115				
			Т							
		цена: 42216,9/5,56								
					Вентшахты					
60	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	5,5	1075,02	28,35	5913	1546	156	35,39	194,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 1354 руб.) СП=70% (СП = 1102 руб.)	М3 КЛАДКИ	281	5,08			28	0,43	2,36
61	ССЦ01- 404- 0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-2.211	1560		-3449				
			1000ШТ							
62	ССЦ01- 404- 0007	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 150	2,211	2068		4572				
			1000ШТ							
63	ТЕР- 12- 01- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ ПО УЗЛУ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ) НР=108% (НР = 72 руб.) СП=55.25% (СП = 37 руб.)	0,685	223,78	31,95	153	66	22	10,49	7,18
			100М2 КРОВЛИ	97,65	1,76			1	0,14	0,09
64	101- 3358 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123.85/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	78,775	22,24		1752				
			М2							
		цена: 123,85/5,57								
65	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ) НР=108% (НР = 455 руб.) СП=55.25% (СП = 233 руб.)	0,384	11356,85	33,4	4361	420	13	129,66	49,79
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			1	0,25	0,1
66	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.3003	12934		-3884				
			Т							
67	101- 1876 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,8 ММ ЦЕНА=42216.9/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,3432	7579,34		2601				
			Т							
		цена: 42216,9/5,57								
Итого: Вновь выполняемые работы						**132494**	**11074**	**6553**		**1339,49**
								674		**61,42**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 12	[10, 13, 16-17, 41, 50, 52, 54, 63, 65]	108 %	ФОТ	7970
п. 12	[24-25]	120 %	ФОТ	2045
п. 10	[32, 57]	106.2 %	ФОТ	709
п. Р19	[35, 37]	78 %	ФОТ	143
п. 49	[39]	99 %	ФОТ	4
п. 15	[44]	94.5 %	ФОТ	113
п. 8	[45]	109.8 %	ФОТ	125
п. Р3	[60]	86 %	ФОТ	1354
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**12463**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 12	[10, 13, 16-17, 41, 50, 52, 54, 63, 65]	55.25 %	ФОТ	4078
п. 12	[24-25]	65 %	ФОТ	1108
п. 10	[32, 57]	53.55 %	ФОТ	358
п. Р19	[35, 37]	50 %	ФОТ	92
п. 49	[39]	59.5 %	ФОТ	2
п. 15	[44]	46.75 %	ФОТ	56
п. 8	[45]	68 %	ФОТ	78
п. Р3	[60]	70 %	ФОТ	1102
	ИТОГО сметная прибыль			**6874**

Итого по смете:				**148302**	**18083**	**10589**		**2195,17**
						1078		**99,8**
	Накладные расходы по видам работ							
п. 49	[1, 39]	99 %	ФОТ	1092				
п. Р8	[2, 6]	83 %	ФОТ	2859				
п. 12	[4, 10, 13, 16-17, 41, 50, 52, 54, 63, 65]	108 %	ФОТ	10867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р4	[5]		85 %	ФОТ	159				
	п. 12	[24-25]		120 %	ФОТ	2045				
	п. 10	[32, 57]		106.2 %	ФОТ	709				
	п. Р19	[35, 37]		78 %	ФОТ	143				
	п. 15	[44]		94.5 %	ФОТ	113				
	п. 8	[45]		109.8 %	ФОТ	125				
	п. Р3	[60]		86 %	ФОТ	1354				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**19466**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 39]		59.5 %	ФОТ	656				
	п. Р8	[2, 6]		65 %	ФОТ	2240				
	п. 12	[4, 10, 13, 16-17, 41, 50, 52, 54, 63, 65]		55.25 %	ФОТ	5560				
	п. Р4	[5]		80 %	ФОТ	150				
	п. 12	[24-25]		65 %	ФОТ	1108				
	п. 10	[32, 57]		53.55 %	ФОТ	358				
	п. Р19	[35, 37]		50 %	ФОТ	92				
	п. 15	[44]		46.75 %	ФОТ	56				
	п. 8	[45]		68 %	ФОТ	78				
	п. Р3	[60]		70 %	ФОТ	1102				
		ИТОГО сметная прибыль				**11400**				

	Прямые затраты		148302		
	Основная зарплата		18083		
	Материальные затраты		118337		
	Эксплуатация машин		10589		
	в тч ЗП машинистов		1078		
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		1293		
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		274		
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1019		
	Накладные расходы (по смете)		19466		
	Сметная прибыль (по смете)		11400		
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		179168		
	Всего в ценах января 2000 г.		179168		
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	20795		
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	1240		
	ЭМ с учётом РК=		10751		
	НР с учётом РК=	1.15	22386		
	СП с учётом РК=	1.15	13110		
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	288		
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1070		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	264097		
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	15748		
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	68806		
	Материалы в тек. ценах	5.57	659137		
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	2552		
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	7672		
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		10224		
	Итого в тек. ценах без оборудования		1002264		
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	241769		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		133198				
		ИТОГО с НР и СП				1377231				
		НДС		18 %		247901,58				
		ВСЕГО с НДС				1625132,58				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАЗРЕШАЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
31. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Тренера Пушкарева,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Тренера Пушкарева,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-685/1-15 л.л. ОТ1-7,ОТ.С1

Сметная стоимость	607.56	тыс. руб.
строительных работ	607.56	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	120.435	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.858	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% (НР = 4031 руб.) СП=60% (СП = 2348 руб.)	4,32	4366,19	65,69	18862	3904	284	94,83	409,67
			100М ТРУБОПРОВОДА	903,73	2,31			10	0,21	0,91
2	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-432	33,5		-14472				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	432	23,6		10195				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 2588 руб.) СП=60% (СП = 1508 руб.)	1,95	7289,07	172,2	14214	2507	336	134,9	263,06
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			6	0,3	0,59
5	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-195	57,2		-11154				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	195	39,1		7625				
			М							
7	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	40	11		440				
			КГ							
8	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 479 руб.) СП=70.55% (СП = 293 руб.)	6,27	127,17	55,69	797	416	349	5,76	36,12
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
9	ССЦ01- 302- 1833	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	64	34		2176				
			ШТ							
10	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR ПЗ=220 : 1.18 : 5.57 * 1.02	32	34,14		1092				
			ШТ							
		цена: 220/1,18/5,57*1,02								
11	ССЦ01- 301- 0606	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	10	36		360				
			М							
12	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 38 руб.) СП=59.5% (СП = 28 руб.)	0,664	328,57	11,8	218	47	8	6,72	4,46
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,01
13	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 5 руб.)	0,122	613,91	30,53	75	8	4	7,29	0,89
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	
14	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 367 руб.) СП=46.75% (СП = 181 руб.)	0,542	1096,35	3,59	594	388	2	81,72	44,29
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
15	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 698 руб.) СП=59.5% (СП = 461 руб.)	19,5	624,81	27,78	12184	775	542	4,05	78,94
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
16	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-28.041	250		-7010				
			Л							
17	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-292.5	8,93		-2612				
			М							
18	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-2.7885	203		-566				
			Л							
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ЛЕНТА K- FLEX PVC black ПЗ=238.99 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	292,5	1,48		433				
			М							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 238,99/25/1,18/5,57*1,02								
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КЛЕЙ К- FLEX К 414 0,5Л ПЗ=437.28 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3	67,86		204				
			ШТ							
		цена: 437,28/1,18/5,57*1,02								
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*64 ПЗ=259.89 : 1.18 : 5.57 * 1.02	214,5	40,33		8651				
			М							
		цена: 259.89/1,18/5,57*1,02								
22	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% (НР = 167 руб.) СП=59.5% (СП = 110 руб.)	2,45	1293,57	45,96	3169	185	113	7,67	18,79
			10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	75,33						
23	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-6.125	250		-1531				
			Л							
24	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=1404.67 : 1.18 : 5.57 * 1.02	26,95	217,99		5875				
			М2							
		цена: 1404.67/1,18/5.57*1,02								
25	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	2,551	958,52		2445				
			ТН							
		Возврат материалов				(2445)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**49819**	**8230**	**1638**		**856,21**
								16		**1,51**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4]	103 %	ФОТ	6619
п. 16	[8]	115.2 %	ФОТ	479
п. 13	[12-13]	81 %	ФОТ	44
п. 15	[14]	94.5 %	ФОТ	367
п. 20	[15, 22]	90 %	ФОТ	865
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**8374**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4]	60 %	ФОТ	3856
п. 16	[8]	70.55 %	ФОТ	293
п. 13	[12-13]	59.5 %	ФОТ	33
п. 15	[14]	46.75 %	ФОТ	181
п. 20	[15, 22]	59.5 %	ФОТ	571
	ИТОГО сметная прибыль			**4934**

	Прямые затраты		49819
	Основная зарплата		8230
	Материальные затраты		39951
	Эксплуатация машин		1638
	в тч ЗП машинистов		16
	Накладные расходы (по смете)		8374
	Сметная прибыль (по смете)		4934
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		63127
	Всего в ценах января 2000 г.		63127
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	9465
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	18
	ЭМ с учётом РК=		1640
	НР с учётом РК=	1.15	9630
	СП с учётом РК=	1.15	5674
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	120206

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		229				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		10496				
		Материалы в тек. ценах		5.57		222527				
		Итого в тек. ценах без оборудования				353229				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		104004				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		57648				
		ИТОГО с НР и СП				514881				
		НДС		18 %		92678,58				
		ВСЕГО с НДС				607559,58				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 1. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Тренера Пушкарева,1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Тренера Пушкарева,1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Электромонтажные работы.

Основание: 40-685/1-15 л.л.ЭМ1-5,ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость		284.428 тыс. руб.
	строительных работ	0 тыс. руб.
	монтажных работ	242.497 тыс. руб.
	оборудования	41.931 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		41.859 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.307 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	537,11 45,76	91,93 5,24	537	46	92 5	4,66 0,41	4,66 0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	443,37		887				
		цена: 2856,95/1,18/5,57*1,02								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	88,47		177				
		цена: 570,07/1,18/5,57*1,02								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	120,36		120				
		цена: 775,56/1,18/5,57*1,02								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист	ПЕРЕГОРОДКА УЧЕТНОГО	1	101,84		102				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=656.23 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 656,23/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	129,62		130				
		цена: 835,22/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	62,75		63				
		цена: 404,35/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	40,62		41				
		цена: 261,77/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	148,13		148				
		цена: 954,53/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 637 руб.) СП=65% (СП = 436 руб.)	61 ШТ	11,38 11		694	671		1,12	68,32
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 31В 71250 ПЗ=1481.38 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	354,63		355				
		цена: 1481,38/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 ПЗ=3093.49 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	740,56		741				
		цена: 3093,49/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2242 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.53/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	6 ШТ	31,33		188				
		цена: 174,53/5,57								
21	509- 2243	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	1	31,34		31				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	ШТ							
		цена: 174,57/5,57								
22	509- 2244 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4 ШТ	31,34		125				
		цена: 154,57/5,57								
23	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=673.14 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	48 ШТ	161,14		7735				
		цена: 673,14/1,18/3,69*1,03*1,012								
24	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	11	9	2	0,87 0,01	0,87 0,01
25	Прайс- лист МПО Электромонтаж от 21.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЭ6803В ПЗ=3335.58 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012 ВМ=3264 : 3.06 : 1.18 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	798,51		799				
		цена: 3335,58/3.69/1,18*1,03*1,012								
26	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,03 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	15	11	1	39,5 0,03	1,19
27	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ГПБ ПЗ=117.41 : 5.57 : 1.18 * 1.02	3 ШТ	18,22		55				
		цена: 117,41:5,57:1,18*1,02								
28	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 160 руб.) СП=65% (СП = 109 руб.)	0,13 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	506	113	202 55	88,3 43,76	11,48 5,69
29	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13 ШТ	39,82		518				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13 ШТ	20,17		262				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
31	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 50 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,096 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	72	48	14 5	52,5 5,91	5,04 0,57
32	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	48 ШТ	16,17		776				
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
33	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 397 руб.) СП=65% (СП = 272 руб.)	2,72 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	636	418	85	16,29 0,01	44,31 0,03
34	509- 1831	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ)	272	3,23		879				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	"ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	М							
		цена: 17,98/5,57								
35	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 58 руб.)	2,72	82,05	2,03	223	89	6	3,52	9,57
			100М	32,77	0,13				0,01	0,03
36	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 74 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	1,25	261,88	4,07	327	78	5	6,74	8,43
			100М	62,75	0,26				0,02	0,03
37	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 40 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	0,4	346,87	16,27	139	42	7	11,2	4,48
			100М	104,27	1,02				0,08	0,03
38	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 163 руб.) СП=65% (СП = 112 руб.)	1,25	405,59	28,47	507	170	36	14,6	18,25
			100М	135,93	1,79			2	0,14	0,18
39	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 758 руб.) СП=65% (СП = 519 руб.)	1,65	2016,21	83,73	3327	793	138	51,6	85,14
			100М	480,4	3,2			5	0,25	0,41
40	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,05	734,98	413,78	37	7	21	15,3	0,77
			100М	142,44	24,17			1	1,89	0,09
41	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х4ММ2 ПЗ=17.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	240	2,79		670				
			М							
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								
42	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90	11,9		1071				
			М							
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
43	501- 8510 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=241093.8/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,125	43284,34		5411				
			1000М							
		цена: 241093,8/5,57								
44	501- 8508	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	0,002	15598,93		31				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1000М							
		цена: 86886,06/5,57								
45	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	40 М	15,24		610				
		цена: 98,2/1,18/5,57*1,02								
46	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2 ПЗ=1867.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 М	289,81		869				
		цена: 1867,44/1,18/5,57*1,02								
47	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	232 М	4,62		1072				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
48	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	28 ШТ	1,32		37				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы						**31659**	**2495**	**609**		**262,5**
								73		**7,47**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 28, 31, 33, 35-40]		95 %	ФОТ		2439				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**2439**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 28, 31, 33, 35-40]		65 %	ФОТ		1669				
	ИТОГО сметная прибыль					**1669**				

Демонтаж

49	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4 0,12	1,4 0,12
50	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	2	2		25,72 0,07	0,26
51	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 15 руб.)	0,51 100ШТ	45,14 45,14		23	23		5,84	2,98

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 184 руб.) СП=65% (СП = 140 руб.)	2,9	74,83	0,31	217	216	1	9,64	27,9€
			100М	74,52	0,11				0,01	0,0
53	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 33 руб.) СП=60% (СП = 25 руб.)	28	1,45		41	41		0,15	4,2
			ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						**324**	**296**	**28**		**36,7**
								2		**0,1**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[49]	95 %	ФОТ	15
п. Р17	[50-52]	85 %	ФОТ	206
п. 43	[53]	80 %	ФОТ	33
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**254**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[49]	65 %	ФОТ	10
п. Р17	[50-52]	65 %	ФОТ	156
п. 43	[53]	60 %	ФОТ	25
	ИТОГО сметная прибыль			**191**

Итого по смете:				**31983**	**2791**	**637**	**299,2**
						75	**7,6**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 28, 31, 33, 35-40, 49]	95 %	ФОТ	2454
п. Р17	[50-52]	85 %	ФОТ	206
п. 43	[53]	80 %	ФОТ	33
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2693**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 28, 31, 33, 35-40, 49]	65 %	ФОТ	1679
п. Р17	[50-52]	65 %	ФОТ	156
п. 43	[53]	60 %	ФОТ	25
	ИТОГО сметная прибыль			**1860**

	Прямые затраты		31983	
	Основная зарплата		2791	
	Материальные затраты		18925	
	Эксплуатация машин		637	
	в тч ЗП машинистов		75	
	Сметная стоимость оборудования:		9630	
	Накладные расходы (по смете)		2693	
	Сметная прибыль (по смете)		1860	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		26906	
	Всего в ценах января 2000 г.		36536	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	3210	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	86	
	ЭМ с учётом РК=		648	
	НР с учётом РК=	1.15	3097	
	СП с учётом РК=	1.15	2139	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	40767	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1092	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	4147	
	Материалы в тек. ценах	5.57	105412	
	Итого в тек. ценах без оборудования		150326	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		33448				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		21732				
		ИТОГО с НР и СП				205506				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		35535				
		ИТОГО с оборудованием				241041				
		НДС		18 %		43387,38				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				6396				
		ВСЕГО с НДС				284428,38				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 31.07.2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 9.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Пролетарская, 41	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения - Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	2923016,94	1141707,82 847478,36 222945,66 231479,42 234784,6 244621,08
2	г.Киров, ул. Ивана Попова, 24	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4635726,76	2570864,82 1619823,76 445038,18

Итого по лоту: **7 558 743,7 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,24

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,24

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-684/20-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		2570.865 тыс. руб.
	строительных работ	2570.865 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		386.296 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		3.009 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 2375 руб.) СП=65% (СП = 1860 руб.)	15,172	189,61	1,08	2877	2861	16	24,39	370,05
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	21,9994							
			Т							
3	ТЕР- 10- 01- 002- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ(РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 1939 руб.) СП=53.55% (СП = 978 руб.)	11,4	188,31	29,7	2147	1808	339	19,27	219,7
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	158,61	1,54			18	0,12	1,37
4	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 2718 руб.) СП=55.25% (СП = 1391 руб.)	116	44,9	26,1	5208	2181	3027	2,43	282,11
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			336	0,27	31,55
5	ТЕР- 20- 02- 009- 03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 315 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=115.2% (НР = 56 руб.) СП=70.55% (СП = 35 руб.)	12	5,08	1,01	61	49	12	0,45	5,38
			ЗОНТ	4,07						
6	Справочно	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-	0,048	958,52		46				

ЗАО "СИТЭКС"
610033 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КировЧерМет от 21.05.2015г.	МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	ТН							
		Возврат материалов				(46)				
		цена: 6300/1,18/5,57			Вес=4*12=48кг					
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	98,44 Т ГРУЗА	3,28		323				
					Вес=21,9994+(11,4+116)*0,6=98,44тн					
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	98,44 Т ГРУЗА	12,2		1201				
Итого: Демонтаж						11817	6899	3394		877,23
								354		32,92

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1]	83 %	ФОТ	2375
п. 10	[3]	106.2 %	ФОТ	1939
п. 12	[4]	108 %	ФОТ	2718
п. 16	[5]	115.2 %	ФОТ	56
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**7088**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1]	65 %	ФОТ	1860
п. 10	[3]	53.55 %	ФОТ	978
п. 12	[4]	55.25 %	ФОТ	1391
п. 16	[5]	70.55 %	ФОТ	35
	ИТОГО сметная прибыль			**4264**

Вновь выполняемые работы

9	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 4891 руб.) СП=72.25% (СП = 4362 руб.)	15,172 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	17247	5364	9567 674	40,83 3,26	619,4 49,5
					Вес=1517,2*7,4*1,15=12,911тн					
10	101- 3843 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=42302.32/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	12,911 Т	7594,67		98055				
		цена: 42302,32/5,57								
11	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1213,8 10ШТ	3,69		4479				
		цена: 20,55/5,57								
12	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 1346 руб.) СП=53.55% (СП = 678 руб.)	5,5 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1786,15 228	46,4 2,4	9824	1254	255 13	27,7 0,19	152,37 1,03
13	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА КОНЬКА НР=108% (НР = 78 руб.) СП=55.25% (СП = 40 руб.)	1 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2980	67	72 5	7,67 0,36	7,67 0,36
14	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ	-0.3	9404,01		-2621				

ЗАО "СИТЭКС"
610036 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т							
15	101- 1750 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=20.55/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	20	3,69		74				
			10ШТ							
		цена: 20,55/5,57								
16	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ 150*150*2000 ПЗ=250 : 1.18 : 5.57 * 1.02	50	38,8		1940				
			ШТ							
		цена: 250/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 128 руб.) СП=65% (СП = 100 руб.)	0,3	1389,3	24,61	417	154	7	65,12	19,54
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	512,49						
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,633							
			Т							
19	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 650 руб.) СП=55.25% (СП = 333 руб.)	7,506	937,46	33,09	7037	586	248	9,02	67,67
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	78,07	2,08			16	0,16	1,22
20	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-825.66	6,14		-5070				
			М2							
21	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	82,566	23,98		1980				
			10М2							
		цена: 133,56/5,57								
22	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 5033 руб.) СП=55.25% (СП = 2575 руб.)	9,28	1485,43	135,6	13785	4578	1258	52,37	486
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			82	0,69	6,38
23	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.8653	3018		-5629				
			Т							
24	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 3917 руб.) СП=55.25% (СП = 2004 руб.)	9,28	1120,72	132,13	10400	3545	1226	40,55	376,29
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			82	0,69	6,38
25	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.8653	3018		-5629				
			Т							
26	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	172,05	335,48		57719				
			М3							
		цена: 1868,6/5,57								
27	ТЕР- 12- 01- 012-	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ	1,68	2979,61	72,33	5006	113	122	7,67	12,89

ЗАО "СИНТЭКО"
610035 г Киров ул Калинина д 55 А
ОГРН 1064319058147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 131 руб.) СП=55.25% (СП = 67 руб.)	100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			8	0,36	0,61
28	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.504 Т	9404,01		-4740				
29	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,304 Т	9404,01		12263				
30	ТЕР-15-04-030-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 150 руб.) СП=46.75% (СП = 74 руб.)	0,386 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	305	159	1	46,68 0,01	18,02
31	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 126 руб.) СП=55.25% (СП = 65 руб.)	1,62 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	4827	109	117 8	7,67 0,36	12,43 0,59
32	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.486 Т	9404,01		-4570				
33	Прайс-лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	54 ШТ	279,34		15084				
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕР-20-02-009-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 315 ММ НР=115.2% (НР = 92 руб.) СП=70.55% (СП = 56 руб.)	12 ЗОНТ	11,31 6,69	1,81	136	80	22	0,74	8,83
35	ССЦ01-301-0279	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 315 ММ	12 ШТ	90,31		1084				
36	ТЕРр-58-10-002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 205 руб.) СП=65% (СП = 161 руб.)	0,33 100М	6848 747,78	6,84	2260	247	2	88,6	29,24
37	ТЕР-15-02-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 670 руб.) СП=46.75% (СП = 331 руб.)	0,96 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1834,62 678,82	97,41 59,88	1761	652	94 57	75,51 6,24	72,49 5,99
38	ТЕР-15-04-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 57 руб.) СП=46.75% (СП = 28 руб.)	0,72 100М2 ФАСАДА	395,02 83,74	287,09	284	60	207	9,32	6,71
39	ТЕР-15-04-018-	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК	0,24	1211,04	396,05	291	29	95	12,77	3,06

ЗАО "СМЕТЭКС"
610036 г.Киров, ул.Калинина д.59 А оф.1-17
ОГРН 1024216541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 27 руб.) СП=46.75% (СП = 14 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	120,24						
40	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1129 руб.) СП=59.5% (СП = 746 руб.)	8,872 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	2512	1241	1263 13	14,85 0,18	131,72 1,55
41	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1" РАСХОД 170Г/М2 ПЗ=44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	150,8 КГ	6,83		1030				
		цена: 44/1,18/5,57*1,02								
Итого: Вновь выполняемые работы						**244321**	**18238**	**14556**		**2024,32**
								958		**73,61**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 9		[9]	81 %	ФОТ		4891				
п. 10		[12]	106.2 %	ФОТ		1346				
п. 12		[13, 19, 22, 24, 27, 31]	108 %	ФОТ		9935				
п. Р8		[17, 36]	83 %	ФОТ		333				
п. 15		[30, 37-39]	94.5 %	ФОТ		904				
п. 16		[34]	115.2 %	ФОТ		92				
п. 20		[40]	90 %	ФОТ		1129				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**18630**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 9		[9]	72.25 %	ФОТ		4362				
п. 10		[12]	53.55 %	ФОТ		678				
п. 12		[13, 19, 22, 24, 27, 31]	55.25 %	ФОТ		5084				
п. Р8		[17, 36]	65 %	ФОТ		261				
п. 15		[30, 37-39]	46.75 %	ФОТ		447				
п. 16		[34]	70.55 %	ФОТ		56				
п. 20		[40]	59.5 %	ФОТ		746				
		ИТОГО сметная прибыль				**11634**				
Итого по смете:						**256138**	**25137**	**17950**		**2901,56**
								1312		**106,53**
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р8		[1, 17, 36]	83 %	ФОТ		2708				
п. 10		[3, 12]	106.2 %	ФОТ		3285				
п. 12		[4, 13, 19, 22, 24, 27, 31]	108 %	ФОТ		12653				
п. 16		[5, 34]	115.2 %	ФОТ		148				
п. 9		[9]	81 %	ФОТ		4891				
п. 15		[30, 37-39]	94.5 %	ФОТ		904				
п. 20		[40]	90 %	ФОТ		1129				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**25718**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р8		[1, 17, 36]	65 %	ФОТ		2121				
п. 10		[3, 12]	53.55 %	ФОТ		1656				
п. 12		[4, 13, 19, 22, 24, 27, 31]	55.25 %	ФОТ		6475				
п. 16		[5, 34]	70.55 %	ФОТ		91				
п. 9		[9]	72.25 %	ФОТ		4362				
п. 15		[30, 37-39]	46.75 %	ФОТ		447				
п. 20		[40]	59.5 %	ФОТ		746				
		ИТОГО сметная прибыль				**15898**				

ЗАО "СМИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина 6 69 А офис 1
ОГРН 1064316061147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				256138				
		Основная зарплата				25137				
		Материальные затраты				211527				
		Эксплуатация машин				17950				
		в тч ЗП машинистов				1312				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				323				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1201				
		Накладные расходы (по смете)				25718				
		Сметная прибыль (по смете)				15898				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				297754				
		Всего в ценах января 2000 г.				297754				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		28908				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		1509				
		ЭМ с учётом РК=				18147				
		НР с учётом РК=		1.15		29576				
		СП с учётом РК=		1.15		18283				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		339				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		1261				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				308041				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		367132				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		19164				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		116141				
		Материалы в тек. ценах		5.57		1178205				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		3004				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		9041				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				12045				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1673523				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		319421				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		185755				
		ИТОГО с НР и СП				2178699				
		НДС		18 %		392165,82				
		ВСЕГО с НДС				2570864,82				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015

А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,24

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,24

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-684/20-15 л.л. ОТ1-9, ОТ.С1-2

Сметная стоимость	1619.824	тыс. руб.
строительных работ	1577.405	тыс. руб.
монтажных работ	5.656	тыс. руб.
оборудования	36.763	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	281.14	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2.012	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 9386 руб.) СП=60% (СП = 5468 руб.)	11,1	4011,09	65,69	44523	9087	729	85,9	953,49
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			26	0,21	2,33
2	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1110	30,8		-34188				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	1110	21,6		23976				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3584 руб.) СП=60% (СП = 2088 руб.)	2,7	7289,07	172,2	19680	3471	465	134,9	364,23
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			9	0,3	0,81
5	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-270	57,2		-15444				

610033 г.Киров, ул.Ломоносова, д. 58 А, офис 7
ОГРН 1084345005167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	270 М	39,1		10557				
7	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 1583 руб.) СП=60% (СП = 922 руб.)	0,92 100М ТРУБОПРОВОДА	9973,5 1665,84	265,15 3,95	9176	1533	244 4	174,8 0,36	160,82 0,33
8	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-92 М	78,5		-7222				
9	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	92 М	50,6		4655				
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ (ОТВОДЫ) НР=117% (НР = 29 руб.) СП=75.65% (СП = 19 руб.)	0,004 Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	27160,05 4467,43	16746,16 1649,28	109	18	67 7	406,87 128,95	1,63 0,52
11	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	60 КГ	11		660				
12	Прайс- лист Лунда от 29.05.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ МУФТОВЫЕ ВР Д.20ММ ПЗ=402 : 5.57 * 1.02	96 ШТ	73,62		7068				
		цена: 402/5,57*1,02								
13	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	8 ШТ	97,96 15,2	5,73	784	122	46	1,69	13,52
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8 ШТ	734,05		5872				
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
15	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	2 ШТ	170,96 30,08	11,23 0,33	342	60	22 1	3,35 0,03	6,69 0,05
16	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.103.065 Д.65ММ ПЗ=6180 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	959,07		1918				
		цена: 6180/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕР- 16- 05- 001- 02	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=128% (НР = 17 руб.) СП=83% (СП = 11 руб.)	1 ШТ	94,83 13,22	4,58	95	13	5	1,47	1,47
18	Прайс- лист	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ	1	1286,52		1287				

ООО "СИТИ-ЭЛ"
г.Киров, ул.Комсомольская, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1164350071147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Термопромтрейд от 04.06.2015г.	BALLOREX S Д40 ММ ПЗ=8290 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 8290/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕРм- 11- 02- 022- 04	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ НР=80% (НР = 107 руб.) СП=60% (СП = 80 руб.)	5 ШТ	46,06 26,76	9,41	230	134	47	3,09	15,45
20	Прайс- лист Термопромтрейд от 04.06.2015г.	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ПРЭМ- 50 Ду- 50 ПЗ=13020 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2 ШТ	3116,88		6234				
		цена: 13020/1,18/3,69*1,03*1,012								
21	Прайс- лист Термопромтрейд от 04.06.2015г.	ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА ВКТ- 7 ПЗ=6910 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	1654,2		1654				
		цена: 6910/1,18/3,69*1,03*1,012								
22	Прайс- лист Термопромтрейд от 04.06.2015г.	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КТПТР- 01 ПЗ=1160 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2 ШТ	277,69		555				
		цена: 1160/1,18/3,69*1,03*1,012								
23	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 1055 руб.) СП=70.55% (СП = 646 руб.)	13,8 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	1755	916	769	5,76	79,51
24	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	0,92 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	126	61	51	5,76	5,3
25	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR ПЗ=220 : 1.18 : 5.57 * 1.02	54 ШТ	34,14		1844				
		цена: 220/1,18/5,57*1,02								
26	ССЦ01- 301- 0606	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	15 М	36		540				
27	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 44 руб.) СП=70.55% (СП = 27 руб.)	2 ШТ	36,68 18,53	10,45 0,33	73	37	21 1	1,97 0,03	3,93 0,05
		МЗ=22.70-15.00(507-0944);								
28	Прайс- лист Мир сантехники от 29.05.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ СЕРИИ362 ПЗ=219.75 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	34,1		68				
		цена: 219,75/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ООО"Теплотрон-НК" от 09.02.2015г.	МУФТА Д.15ММ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХООТВОДЧИКА ПЗ=29.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	4,56		9				
		цена: 29,4/1,18/5,57*1,02								
30	ТЕР- 13- 03- 002-	ОГРУНТОВКА	1,6267	328,57	11,8	534	115	19	6,72	10,93

ООО "Теплотрон-НК"
г. Киров, ул. Клубная, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1064345016747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 93 руб.) СП=59.5% (СП = 68 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,02
31	ТЕР- 13- 03- 004-23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 45 руб.) СП=59.5% (СП = 33 руб.)	0,6525	613,91	30,53	523	56	26	7,29	6,21
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	0,02
32	ТЕР- 15- 04- 030-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 524 руб.) СП=46.75% (СП = 259 руб.)	0,7742	1096,35	3,59	849	555	3	81,72	63,27
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
33	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1414 руб.) СП=59.5% (СП = 935 руб.)	39,5	624,81	27,78	24680	1571	1097	4,05	159,9
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
34	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-56.801	250		-14200				
			Л							
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*25 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	100,1	18,16		1818				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
36	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	149,6	35,88		5368				
			М							
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
37	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	89,1	46,36		4131				
			М							
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 32*28 ПЗ=343.94 : 1.18 : 5.57 * 1.02	95,7	53,38		5108				
			М							
		цена: 343,94/1,18/5,57*1,02								
39	ТЕР- 26- 01- 054-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 806 руб.) СП=59.5% (СП = 533 руб.)	2,85	779,86	57,86	2223	896	165	36,78	104,81
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						
40	Прайс- лист Тайм от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.3 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	232,1	2,68		622				
			М2							
		цена: 431,3/25/1,18/5.57*1,02								
41	ТЕР- 26- 01- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% (НР = 501 руб.) СП=59.5% (СП = 331 руб.)	7,4	1293,57	45,96	9572	557	340	7,67	56,76
			10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	75,33						
42	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-18.5	250		-4625				
			Л							
43	Прайс- лист	РУЛОНЫ К- FLEX ST	81,4	322,68		26266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТОЛЩ.50ММ РУЛОНЫ K- FLEX ST ТОЛЩ.50ММ ПЗ=2079.27 : 1.18 : 5.57 * 1.02	М2							
		цена: 2079,27/1,18/5,57*1,02								
44	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	3,4194 ТН	958,52		3278				
		Возврат материалов				(3278)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						149805	19202	4116		2007,92
								48		4,14

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	14553
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	29
п. 16	[13, 15, 23-24, 27]	115.2 %	ФОТ	1380
п. 16	[17]	128 %	ФОТ	17
п. 43	[19]	80 %	ФОТ	107
п. 13	[30-31]	81 %	ФОТ	138
п. 15	[32]	94.5 %	ФОТ	524
п. 20	[33, 39, 41]	90 %	ФОТ	2721
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**19469**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4, 7]	60 %	ФОТ	8478
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	19
п. 16	[13, 15, 23-24, 27]	70.55 %	ФОТ	845
п. 16	[17]	83 %	ФОТ	11
п. 43	[19]	60 %	ФОТ	80
п. 13	[30-31]	59.5 %	ФОТ	101
п. 15	[32]	46.75 %	ФОТ	259
п. 20	[33, 39, 41]	59.5 %	ФОТ	1799
	ИТОГО сметная прибыль			**11592**

	Прямые затраты		149805
	Основная зарплата		19202
	Материальные затраты		118044
	Эксплуатация машин		4116
	в тч ЗП машинистов		48
	Сметная стоимость оборудования:		8443
	Накладные расходы (по смете)		19469
	Сметная прибыль (по смете)		11592
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		172423
	Всего в ценах января 2000 г.		180866
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	22082
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	55
	ЭМ с учётом РК=		4123
	НР с учётом РК=	1.15	22389
	СП с учётом РК=	1.15	13331
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		188412
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	280441
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	699
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	26387
	Материалы в тек. ценах	5.57	657505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				964333				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		241801				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		135443				
		ИТОГО с НР и СП				1341577				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		31155				
		НДС		18 %		247091,76				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				5608				
		ВСЕГО с НДС				1619823,76				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
31.07.2015 подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,24

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Ивана Попова,24

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Электромонтажные работы

Основание: 40-684/20-15 л.л. ЭМ1-5,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость	445.038	тыс. руб.
строительных работ	3.669	тыс. руб.
монтажных работ	383.763	тыс. руб.
оборудования	57.606	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	66.332	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.479	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1	537,11	91,93	537	46	92	4,66	4,66
			ШТ	45,76	5,24			5	0,41	0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	443,37		887				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/5,57*1,02								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	88,47		177				
			ШТ							
		цена: 570,07/1,18/5,57*1,02								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	120,36		120				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/5,57*1,02								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1	51,44		51				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
6	Прайс- лист	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО	1	129,62		130				

ЗАО "КОМТЭКС"
610056 г.Киров, ул.Комсомольская, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1034316551147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 835,22/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	62,75		63				
		цена: 404,35/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	27,77		28				
		цена: 178,97/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	40,62		41				
		цена: 261,77/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	51,44		51				
		цена: 331,44/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	49,87		50				
		цена: 321,33/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	148,13		148				
		цена: 954,53/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 867 руб.) СП=65% (СП = 593 руб.)	83 ШТ	11,38 11		945	913		1,12	92,96
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=2094.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	501,51		502				
		цена: 2094,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 ПЗ=3382.47 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	809,74		810				
		цена: 3382,47/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2242 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174,53/5,57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	6 ШТ	31,33		188				
		цена:174,53/5,57								
21	509- 2243	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	1	31,34		31				

ЗАО "ЭЛЕКТРОЩИТ"
г. Киров, ул. Ленина, д. 69 А
ОГРН 1064345051167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	ШТ							
		цена: 174,57/5,57								
22	509- 2245 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=216.68/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	5 ШТ	38,9		195				
		цена: 216,68/5,57								
23	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=673.14 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	69 ШТ	161,14		11119				
		цена: 673,14/1,18/3,69*1,03*1,012								
24	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	11	9	2	0,87 0,01	0,87 0,01
25	Прайс- лист МПО Электромонтаж от 21.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЭ6803В ПЗ=3335.58 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012 ВМ=3264 : 3.06 : 1.18 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	798,51		799				
		цена: 3335,58/3.69/1,18*1,03*1,012								
26	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 107 руб.) СП=65% (СП = 73 руб.)	0,29 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	148	113	5	39,5 0,03	11,46 0,01
27	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ГПБ ПЗ=117.41 : 5.57 : 1.18 * 1.02	29 ШТ	18,22		528				
		цена: 117,41:5,57:1,18*1,02								
28	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 624 руб.) СП=65% (СП = 427 руб.)	0,51 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	1985	442	795 215	88,3 43,76	45,03 22,32
29	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	43 ШТ	37,79		1625				
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	39,82		159				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4 ШТ	152,19		609				
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	55 ШТ	20,17		1109				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
33	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 74 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	0,138 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	104	70	20 8	52,5 5,91	7,25 0,82
34	Прайс- лист	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2	69	16,17		1116				

г. Киров, ул. Ленина, д. 59 А, офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
35	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,2	761,48	161,22	152	57	32	30,8	6,16
			100М	286,75	6,01			1	0,47	0,09
36	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20	7,07		141				
			М							
37	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 825 руб.) СП=65% (СП = 564 руб.)	5,65	233,84	31,38	1321	867	177	16,29	92,04
			100М	153,45	0,11			1	0,01	0,06
38	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	565	3,23		1825				
			М							
		цена: 17,98/5,57								
39	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 177 руб.) СП=65% (СП = 121 руб.)	5,65	82,05	2,03	464	185	11	3,52	19,89
			100М	32,77	0,13			1	0,01	0,06
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 110 руб.) СП=65% (СП = 75 руб.)	1,85	261,88	4,07	484	116	8	6,74	12,47
			100М	62,75	0,26				0,02	0,04
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,56	346,87	16,27	194	58	9	11,2	6,27
			100М	104,27	1,02			1	0,08	0,04
42	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 241 руб.) СП=65% (СП = 165 руб.)	1,85	405,59	28,47	750	251	53	14,6	27,01
			100М	135,93	1,79			3	0,14	0,26
43	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 735 руб.) СП=65% (СП = 503 руб.)	1,6	2016,21	83,73	3226	769	134	51,6	82,56
			100М	480,4	3,2			5	0,25	0,4
44	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 131 руб.) СП=65% (СП = 90 руб.)	0,4	1584,52	6,1	634	138	2	37	14,8
			100М	344,47	0,38				0,03	0,01
45	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,08	734,98	413,78	59	11	34	15,3	1,22
			100М	142,44	24,17			2	1,89	0,15

г. Киров, ул. [illegible] д. 58 А, офис 7
Сайт: [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х4ММ2 ПЗ=17.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	565 М	2,79		1576				
	цена: 17,99/1,18/5,57*1,02									
47	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
	цена: 76,66/1,18/5,57*1,02									
48	501- 8510 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=241093.8/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,185 1000М	43284,34		8008				
	цена: 241093,8/5,57									
49	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002 1000М	15598,93		31				
	цена: 86886,06/5,57									
50	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	56 М	15,24		853				
	цена: 98,2/1,18/5,57*1,02									
51	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6 М	310,84		1865				
	цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02									
52	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	295 М	4,62		1363				
	цена: 29,77/1,18/5,57*1,02									
53	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	65 ШТ	1,32		86				
	цена: 8,51/1,18/5,57*1,02									
Итого: Монтажные работы						48942	4045	1374		424,64
								242		24,67

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 39-45]	95 %	ФОТ	4071	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			4071	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 39-45]	65 %	ФОТ	2785	
	ИТОГО сметная прибыль			2785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтаж					
54	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4 0,12	1,4 0,12
55	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	2	2		25,72 0,07	0,26
56	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,25 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	12	12		6,32 0,03	1,58 0,01
57	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 36 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	0,94 100ШТ	45,14 45,14		42	42		5,84	5,49
58	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 81 руб.) СП=65% (СП = 62 руб.)	4 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		95	95		2,95	11,8
59	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 70 руб.) СП=60% (СП = 52 руб.)	60 ШТ	1,45 1,45		87	87		0,15	9
Итого: Демонтаж						279	252	27 2		29,52 0,13
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[54]	95 %	ФОТ		15				
	п. Р17	[55-58]	85 %	ФОТ		129				
	п. 43	[59]	80 %	ФОТ		70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				214				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[54]	65 %	ФОТ		10				
	п. Р17	[55-58]	65 %	ФОТ		98				
	п. 43	[59]	60 %	ФОТ		52				
		ИТОГО сметная прибыль				160				
Итого по смете:						49221	4297	1401 244		454,17 24,8
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 39-45, 54]	95 %	ФОТ		4086				
	п. Р17	[55-58]	85 %	ФОТ		129				
	п. 43	[59]	80 %	ФОТ		70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				4285				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 39-45, 54]	65 %	ФОТ		2795				
	п. Р17	[55-58]	65 %	ФОТ		98				
	п. 43	[59]	60 %	ФОТ		52				
		ИТОГО сметная прибыль				2945				

	Прямые затраты		49221	
	Основная зарплата		4297	
	Материальные затраты		30293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				1401				
		в тч ЗП машинистов				244				
		Сметная стоимость оборудования:				13230				
		Накладные расходы (по смете)				4285				
		Сметная прибыль (по смете)				2945				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				43221				
		Всего в ценах января 2000 г.				56451				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		4942				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		281				
		ЭМ с учётом РК=				1438				
		НР с учётом РК=		1.15		4928				
		СП с учётом РК=		1.15		3387				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		62763				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		3569				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		9203				
		Материалы в тек. ценах		5.57		168732				
		Итого в тек. ценах без оборудования				240698				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		53222				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		34412				
		ИТОГО с НР и СП				328332				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		48819				
		ИТОГО с оборудованием				377151				
		НДС		18 %		67887,18				
		_в т.ч. НДС по оборудованию				8787				
		ВСЕГО с НДС				445038,18				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 31.07.2015 подпись

А.В. Изергин

Образец №4

-11-

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-686/17-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость	1141.708	тыс. руб.
строительных работ	1141.708	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	182.385	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1.38	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 09- 04- 002-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=81% (НР = 123 руб.) СП=72.25% (СП = 110 руб.)	0,63	568,29	353,09	358	136	222	24,85	15,66
			100М2 ПОКРЫТИЯ	215,2	24,86			16	1,83	1,15
2	ТЕР- 12- 01- 014-02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 2341 руб.) СП=55.25% (СП = 1198 руб.)	99,9	44,9	26,1	4486	1878	2608	2,43	242,96
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			290	0,27	27,17
3	ТЕР- 20- 02- 009-03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 315 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=115.2% (НР = 38 руб.) СП=70.55% (СП = 23 руб.)	8	5,08	1,01	41	33	8	0,45	3,58
			ЗОНТ	4,07						
4	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,4982	958,52		478				
			ТН							
		Возврат материалов				(478)				
		цена: 6300/1,18/5,57		Вес=63*7,4+4*8=498,2кг						
5	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	59,94	3,28		197				
			Т ГРУЗА							
		вес=99,9*0,6=59,94тн								
6	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	59,94	12,2		731				
			Т ГРУЗА							
Итого: Демонтаж						5813	2047	2838		262,2
								306		28,32

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1141,708 тыс.руб. 10.08.2015г Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[1]		81 %	ФОТ	123				
	п. 12	[2]		108 %	ФОТ	2341				
	п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2502**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[1]		72.25 %	ФОТ	110				
	п. 12	[2]		55.25 %	ФОТ	1198				
	п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**1331**				
		Вновь выполняемые работы								
7	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=108% (НР = 267 руб.) СП=55.25% (СП = 136 руб.)	0,63 100М2 КРОВЛИ	1158,91 378,84	152,05 12,63	730	239	96 8	44,31 0,99	27,91 0,62
8	101- 4535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293.62/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 293,62/5,57	72,45 М2	52,71		3819				
9	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 577 руб.) СП=55.25% (СП = 295 руб.)	6,656 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	6240	520	220 14	9,02 0,16	60,01 1,08
10	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-732.16 М2	6,14		-4495				
11	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 133,56/5,57	73,216 10М2	23,98		1756				
12	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 3610 руб.) СП=55.25% (СП = 1847 руб.)	6,656 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	1485,43 493,34	135,6 8,79	9887	3284	903 59	52,37 0,69	348,58 4,58
13	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.3379 Т	3018		-4038				
14	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 4657 руб.) СП=55.25% (СП = 2382 руб.)	11,036 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	1120,72 381,97	132,13 8,79	12368	4215	1458 97	40,55 0,69	447,5 7,59
15	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-2.2182 Т	3018		-6695				
16	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 1868,6/5,57	163,89 М3	335,48		54982				
17	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 103 руб.) СП=55.25% (СП = 52 руб.)	1,32 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3933	89	95 6	7,67 0,36	10,13 0,48

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1141,708 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.396	9404,01		-3724				
			Т						-13-	
19	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,031	9404,01		9696				
			Т							
20	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 116 руб.) СП=46.75% (СП = 58 руб.)	0,299	789,04	3,59	236	123	1	46,68	13,96
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,37	0,14				0,01	
21	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 103 руб.) СП=55.25% (СП = 52 руб.)	1,32	2979,61	72,33	3933	89	95	7,67	10,13
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			6	0,36	0,48
22	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.396	9404,01		-3724				
			Т							
23	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	44	279,34		12291				
			ШТ							
		цена: 1800/1,18/5,57*1,02								
24	ТЕР- 46- 02- 007- 01	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 (ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛАДКИ ВЕНТШАХТ) НР=99% (НР = 269 руб.) СП=59.5% (СП = 162 руб.)	2,3	875,79	2,15	2014	272	5	14,63	33,65
			М3	118,36						
25	ТЕР- 20- 02- 009- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 315 ММ НР=115.2% (НР = 62 руб.) СП=70.55% (СП = 38 руб.)	8	11,31	1,81	90	54	14	0,74	5,89
			ЗОНТ	6,69						
26	ССЦ01- 301- 0279	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 315 ММ	8	90,31		722				
			ШТ							
27	ТЕР- 15- 02- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 886 руб.) СП=46.75% (СП = 439 руб.)	1,27	1834,62	97,41	2330	862	124	75,51	95,9
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	678,82	59,88			76	6,24	7,92
28	ТЕР- 15- 04- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 67 руб.) СП=46.75% (СП = 33 руб.)	0,85	395,02	287,09	336	71	244	9,32	7,92
			100М2 ФАСАДА	83,74						
29	ТЕР- 15- 04- 018- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 48 руб.) СП=46.75% (СП = 24 руб.)	0,42	1211,04	396,05	509	51	166	12,77	5,36
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	120,24						
Итого: Вновь выполняемые работы						**103196**	**9869**	**3421**		**1066,93**

ЮГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 111,788 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								266		22,75
	Накладные расходы по видам работ									
п. 12	[7, 9, 12, 14, 17, 21]			108 %	ФОТ	9317				
п. 15	[20, 27-29]			94.5 %	ФОТ	1117				
п. 49	[24]			99 %	ФОТ	269				
п. 16	[25]			115.2 %	ФОТ	62				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**10765**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 12	[7, 9, 12, 14, 17, 21]			55.25 %	ФОТ	4764				
п. 15	[20, 27-29]			46.75 %	ФОТ	554				
п. 49	[24]			59.5 %	ФОТ	162				
п. 16	[25]			70.55 %	ФОТ	38				
	ИТОГО сметная прибыль					**5518**				
Итого по смете:						**109009**	**11916**	**6259**		**1329,12**
								572		**51,07**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 9	[1]			81 %	ФОТ	123				
п. 12	[2, 7, 9, 12, 14, 17, 21]			108 %	ФОТ	11658				
п. 16	[3, 25]			115.2 %	ФОТ	100				
п. 15	[20, 27-29]			94.5 %	ФОТ	1117				
п. 49	[24]			99 %	ФОТ	269				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**13267**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 9	[1]			72.25 %	ФОТ	110				
п. 12	[2, 7, 9, 12, 14, 17, 21]			55.25 %	ФОТ	5962				
п. 16	[3, 25]			70.55 %	ФОТ	61				
п. 15	[20, 27-29]			46.75 %	ФОТ	554				
п. 49	[24]			59.5 %	ФОТ	162				
	ИТОГО сметная прибыль					**6849**				

	Прямые затраты		109009
	Основная зарплата		11916
	Материальные затраты		89906
	Эксплуатация машин		6259
	в тч ЗП машинистов		572
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		928
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		197
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		731
	Накладные расходы (по смете)		13267
	Сметная прибыль (по смете)		6849
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		129125
	Всего в ценах января 2000 г.		129125
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	13703
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	658
	ЭМ с учётом РК=		6345
	НР с учётом РК=	1.15	15257
	СП с учётом РК=	1.15	7876
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	207
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	768
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	174028
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	8357
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	40608
	Материалы в тек. ценах	5.57	500776
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	1834

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1141,708 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		5507				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7341				
		Итого в тек. ценах без оборудования				722753				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		164776				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		80020				
		ИТОГО с НР и СП				967549				
		НДС		18 %		174158,82				
		ВСЕГО с НДС				1141707,82				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1141,708 тыс.руб
10.08.2018г.
Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

-19-

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/17-15 л.л. ОТ1-7, ОТ.С1-2

Сметная стоимость 847.478 тыс. руб.

строительных работ 847.478 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 140.246 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.999 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 2452 руб.) СП=60% (СП = 1429 руб.)	2,9	4011,09	65,69	11632	2374	191	85,9	249,11
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			7	0,21	0,61
2	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-290	30,80		-8932				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	290	21,60		6264				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3611 руб.) СП=60% (СП = 2104 руб.)	2,72	7289,07	172,2	19826	3497	468	134,9	366,93
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			9	0,3	0,82
5	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-272	57,20		-15558				
			М							
6	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	272	39,10		10635				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 847,478 тыс.руб. 10.08.2015 г.

Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 1307 руб.) СП=60% (СП = 761 руб.)	0,76	9973,50	265,15	7580	1266	202	174,8	132,85
			100М ТРУБОПРОВОДА	1665,84	3,95			3	0,36	0,27 -20
8	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-76	78,50		-5966				
			М							
9	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	76	50,60		3846				
			М							
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 136 руб.) СП=75.65% (СП = 88 руб.)	0,019	27160,05	16746,16	516	85	318	406,87	7,73
			Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			31	128,95	2,45
11	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	32	11,00		352				
			КГ							
12	Прайс- лист Лунда от 29.05.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ МУФТОВЫЕ НР- ВР Д.20ММ ПЗ=621 : 5.57 * 1.02	76	113,72		8643				
			ШТ							
		цена: 621/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Лунда от 29.05.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ МУФТОВЫЕ ВР Д.20ММ ПЗ=402 : 5.57 * 1.02	37	73,62		2724				
			ШТ							
		цена: 402/5,57*1,02								
14	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	4	97,96	5,73	392	61	23	1,69	6,76
			ШТ	15,2						
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	734,05		2936				
			ШТ							
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
16	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	2	170,96	11,23	342	60	22	3,35	6,69
			ШТ	30,08	0,33			1	0,03	0,05
17	ССЦ01- 507- 0986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4	42,90		-172				
			ШТ							
18	ССЦ01- 507- 0984	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 65 ММ	4	32,40		130				
			ШТ							
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.103.065 Д.65ММ ПЗ=6180 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	959,07		1918				
			ШТ							
		цена: 6180/1,18/5,57*1,02								
20	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 431 руб.) СП=70.55% (СП = 264 руб.)	5,62	127,17	55,69	715	374	313	5,76	32,38
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 847,488 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 59 руб.) СП=70.55% (СП = 36 руб.)	0,76	136,97	55,69	104	51	42	5,76	4,38
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						-21
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR ПЗ=220 : 1.18 : 5.57 * 1.02	19	34,14		649				
			ШТ							
		цена: 220/1,18/5,57*1,02								
23	ССЦ01- 301- 0606	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	12	36,00		432				
			М							
24	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 44 руб.) СП=70.55% (СП = 27 руб.)	2	51,68	10,45	103	37	21	1,97	3,93
			ШТ	18,53	0,33			1	0,03	0,05
25	Прайс- лист Мир сантехники от 29.05.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ СЕРИИ362 ПЗ=219.75 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	34,10		68				
			ШТ							
		цена: 219,75/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист ООО"Теплотрон-НК" от 09.02.2015г.	МУФТА Д.15ММ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХООТВОДЧИКА ПЗ=29.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	4,56		9				
			ШТ							
		цена: 29,4/1,18/5,57*1,02								
27	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 56 руб.) СП=59.5% (СП = 41 руб.)	0,9746	328,57	11,8	320	69	12	6,72	6,55
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,01
28	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 33 руб.) СП=59.5% (СП = 24 руб.)	0,6218	613,91	30,53	382	41	19	7,29	4,53
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	0,02
29	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 239 руб.) СП=46.75% (СП = 118 руб.)	0,3528	1096,35	3,59	387	253	1	81,72	28,83
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	
30	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 788 руб.) СП=59.5% (СП = 521 руб.)	22	624,81	27,78	13746	875	611	4,05	89,06
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
31	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-31.636	250,00		-7909				
			Л							
32	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*25 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	39,6	18,16		719				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	96,8	35,88		3473				
			М							
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	59,4	46,36		2754				
			М							
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 32*28 ПЗ=343.94 : 1.18 : 5.57 * 1.02	46,2	53,38		2466				
			М							
		цена: 343,94/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 847,478тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% (НР = 224 руб.) СП=59.5% (СП = 148 руб.)	3,3 10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	1293,57 75,33	45,96	4269	249	152	7,67	25,31 -22-
37	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-8.25 Л	250,00		-2063				
38	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	РУЛОНЫ K- FLEX ST ТОЛЩ.50ММ ПЗ=2079.27 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36,3 М2	322,68		11713				
		цена: 2079,27/1,18/5,57*1,02								
39	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ М3=407.56*0 Кмат=0 (Обнуление М3)	0,82 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	372,30 314,44	57,86	305	258	47	36,78	30,16
40	Прайс- лист ООО Пласт- Термс от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.3 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	94,3 М2	2,68		253				
		цена: 431,3/25/1,18/5.57*1,02								
41	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	1,98 ТН	958,52		1898				
		Возврат материалов				(1898)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						**80003**	**9550**	**2442** **52**		**995,2** **4,28**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	7370
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	136
п. 16	[14, 16, 20-21, 24]	115.2 %	ФОТ	674
п. 13	[27-28]	81 %	ФОТ	89
п. 15	[29]	94.5 %	ФОТ	239
п. 20	[30, 36]	90 %	ФОТ	1012
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**9520**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4, 7]	60 %	ФОТ	4294
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	88
п. 16	[14, 16, 20-21, 24]	70.55 %	ФОТ	413
п. 13	[27-28]	59.5 %	ФОТ	65
п. 15	[29]	46.75 %	ФОТ	118
п. 20	[30, 36]	59.5 %	ФОТ	669
	ИТОГО сметная прибыль			**5647**

	Прямые затраты		80003
	Основная зарплата		9550
	Материальные затраты		68011
	Эксплуатация машин		2442
	в тч ЗП машинистов		52
	Накладные расходы (по смете)		9520
	Сметная прибыль (по смете)		5647
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		95170
	Всего в ценах января 2000 г.		95170
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	10983
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	60
	ЭМ с учётом РК=		2450
	НР с учётом РК=	1.15	10948
	СП с учётом РК=	1.15	6494
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		98886
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	139484

ЮГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 847,478 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		762				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		15680				
		Материалы в тек. ценах		5.57		378821				
		Итого в тек. ценах без оборудования				533985				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		118238				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		65979				
		ИТОГО с НР и СП				718202				
		НДС		18 %		129276,36				
		ВСЕГО с НДС				847478,36				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 847,478 тыс.руб
10.08.2015 г.
Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Холодный водопровод)

Основание: 40-686/17-15 л.л. ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость	222.946 тыс. руб.
строительных работ	222.946 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	60.49 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.426 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч занятых обслуживанием машин
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 394 руб.) СП=50% (СП = 266 руб.)	1,86	334,65	7,03	622	530	13	34,66	64,47
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			2	0,1	0,19
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,445	958,52		427				
			ТН							
		Возврат материалов				(427)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
		Итого: Демонтаж				**622**	**530**	**13**		**64,47**
								2		**0,19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		394				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**394**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		266				
		ИТОГО сметная прибыль				**266**				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 3902 руб.) СП=70.55% (СП = 2390 руб.)	1,86	3295,17	1075,08	6129	3143	2000	172,09	320,08
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			244	10,25	19,07
4	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-17.2794	51,8		-895				
			10М							
5	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=89.9 : 1.18 : 5.57 * 1.02	172,794	13,95		2410				
			М							
		цена: 89,9/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 222,946 тыс.руб 10.08.2015г. Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс- лист Данфосс от15.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ V2500 Д.25ММ ПЗ=266 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	41,28		826			-28-	
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	2,16		43				
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	86 ШТ	2,07		178				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
9	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 201 руб.) СП=59.5% (СП = 133 руб.)	5,6 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	3499	223	156	4,05	22,67
10	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-8.0528 Л	250		-2013				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 13*25 ПЗ=58.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	61,6 М	9,08		559				
		цена: 58,53/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						**10736**	**3366**	**2156** **244**		**342,75** **19,07**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	3902
п. 20	[9]	90 %	ФОТ	201
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4103**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	2390
п. 20	[9]	59.5 %	ФОТ	133
	ИТОГО сметная прибыль			**2523**

Итого по смете:				**11358**	**3896**	**2169** **246**	**407,22** **19,25**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	394
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	3902
п. 20	[9]	90 %	ФОТ	201
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4497**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	266
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	2390
п. 20	[9]	59.5 %	ФОТ	133
	ИТОГО сметная прибыль			**2789**

	Прямые затраты		11358
	Основная зарплата		3896
	Материальные затраты		5293
	Эксплуатация машин		2169
	в тч ЗП машинистов		246
	Накладные расходы (по смете)		4497
	Сметная прибыль (по смете)		2789
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		18644
	Всего в ценах января 2000 г.		18644
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	4480
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	283
	ЭМ с учётом РК=		2206
	НР с учётом РК=	1.15	5172
	СП с учётом РК=	1.15	3207
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		20358
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	56896

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 221,946 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		3594			-29-	
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		14118				
		Материалы в тек. ценах		5.57		29482				
		Итого в тек. ценах без оборудования				100496				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		55858				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		32583				
		ИТОГО с НР и СП				188937				
		НДС		18 %		34008,66				
		ВСЕГО с НДС				222945,66				

Составил: _____ Рыкова Л.А.

Проверил: _____ Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 222,946 тыс.руб
10.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-32-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Сантехнические работы (Горячее водоснабжение)

Основание: 40-686/17-15 л.л. ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость 231.479 тыс. руб.

строительных работ 231.479 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 62.382 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.44 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 408 руб.) СП=50% (СП = 276 руб.)	1,92	334,65	7,03	643	549	13	34,66	66,55
			100М ТРУБОПРОВОДА	285,25	1,1			2	0,1	0,19
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,459	958,52		440				
			ТН							
		Возврат материалов				(440)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого: Демонтаж						**643**	**549**	**13**		**66,55**
								2		**0,19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		408				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**408**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		276				
		ИТОГО сметная прибыль				**276**				
		Горячее водоснабжение Т3								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 4029 руб.) СП=70.55% (СП = 2467 руб.)	1,92	3295,17	1075,08	6327	3245	2064	172,09	330,41
			100М ТРУБОПРОВОДА	1689,88	131,1			252	10,25	19,68
4	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-17.8368	51,8		-924				
			10М							
5	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta Fazer PN25/SDR9/S4 Д.25ММ ПЗ=101.5 : 1.18 : 5.57 * 1.02	178,368	15,75		2809				
			М							
		цена: 101,5/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 231,479 тыс.руб 10.08.2015г.

Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс- лист Данфосс от15.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ V2500 Д.25ММ ПЗ=266 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	41,28		826			-33	
		цена: 266/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.25ММ ПЗ=13.92 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	2,16		43				
		цена: 13,92/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д.25ММ ПЗ=13.34 : 1.18 : 5.57 * 1.02	88 ШТ	2,07		182				
		цена: 13,34/1,18/5,57*1,02								
9	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 201 руб.) СП=59.5% (СП = 133 руб.)	5,6 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	3499	223	156	4,05	22,67
10	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-8.0528 Л	250		-2013				
11	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 13*25 ПЗ=58.53 : 1.18 : 5.57 * 1.02	61,6 М	9,08		559				
		цена: 58,53/1,18/5,57*1,02								
Итого: Горячее водоснабжение ТЗ						**11308**	**3468**	**2220** **252**		**353,07** **19,68**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	4029
п. 20	[9]	90 %	ФОТ	201
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4230**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	2467
п. 20	[9]	59.5 %	ФОТ	133
	ИТОГО сметная прибыль			**2600**

Итого по смете:				**11951**	**4017**	**2233** **254**	**419,62** **19,87**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	408
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	4029
п. 20	[9]	90 %	ФОТ	201
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4638**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	276
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	2467
п. 20	[9]	59.5 %	ФОТ	133
	ИТОГО сметная прибыль			**2876**

	Прямые затраты		11951
	Основная зарплата		4017
	Материальные затраты		5701
	Эксплуатация машин		2233
	в тч ЗП машинистов		254
	Накладные расходы (по смете)		4638
	Сметная прибыль (по смете)		2876
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		19465
	Всего в ценах января 2000 г.		19465
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	4620
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	292
	ЭМ с учётом РК=		2271
	НР с учётом РК=	1.15	5334
	СП с учётом РК=	1.15	3307
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		21233
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	58674

ГОБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 231,479 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		3708				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		14534				
		Материалы в тек. ценах		5.57		31755				
		Итого в тек. ценах без оборудования				104963				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		57607				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		33599				
		ИТОГО с НР и СП				196169				
		НДС		18 %		35310,42				
		ВСЕГО с НДС				231479,42				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 231,479 тыс.руб
10.08.2015г.
Суслопарова М.Н

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-37-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-686/17-15 л.л. ВК1-5,ВК.С1-2

Сметная стоимость 234.785 тыс. руб.

строительных работ 234.785 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 51.168 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.386 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 1231 руб.) СП=50% (СП = 832 руб.)	2,32	723,77	9,81	1679	1656	23	85,3	197,9
			100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	713,96	3,51			8	0,32	0,74
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	3,1088	1049,81		3264				
			ТН							
		Возврат материалов				(3264)				
		цена: 6900/1,18/5,57								
		Итого: Демонтаж				**1679**	**1656**	**23**		**197,9**
								8		**0,74**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		1231				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1231**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		832				
		ИТОГО сметная прибыль				**832**				
		Хоз-бытовая К1								
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 1862 руб.) СП=70.55% (СП = 1140 руб.)	2,32	7880,42	31,36	18283	1614	73	70,84	164,35
			100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			2	0,08	0,17
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-231.536	70,4		-16300				
			М							
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110 Д.110ММ ПЗ=94.6 : 1.18 : 5.57 * 1.02	231,536	14,68		3399				
			М							
		цена: 94,6/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 234,785 тыс.руб. 10.08.2015г. Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110*110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	14	3,76		53			-38-	
			ШТ							
		цена: 24,2/1,18/5,57*1,02								
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110*110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	18	7,01		126				
			ШТ							
		цена: 45,2/1,18/5,57*1,02								
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	1,13		9				
			ШТ							
		цена: 7,3/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	6,8		136				
			ШТ							
		цена: 43,8/1,18/5,57*1,02								
10	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 201 руб.) СП=59.5% (СП = 133 руб.)	5,6	624,81	27,78	3499	223	156	4,05	22,67
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
11	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-8.0528	250		-2013				
			Л							
12	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 25*110 ПЗ=981.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	61,6	152,34		9384				
			М							
		цена: 981,66/1,18/5,57*1,02								
Итого: Хоз-бытовая К1						**16576**	**1837**	**229** **2**		**187,02** **0,17**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	1862
п. 20	[10]	90 %	ФОТ	201
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2063**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	1140
п. 20	[10]	59.5 %	ФОТ	133
	ИТОГО сметная прибыль			**1273**

Итого по смете:				**18255**	**3493**	**252** **10**	**384,91** **0,92**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	1231
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	1862
п. 20	[10]	90 %	ФОТ	201
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3294**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	832
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	1140
п. 20	[10]	59.5 %	ФОТ	133
	ИТОГО сметная прибыль			**2105**

	Прямые затраты		18255
	Основная зарплата		3493
	Материальные затраты		14510
	Эксплуатация машин		252
	в тч ЗП машинистов		10
	Накладные расходы (по смете)		3294
	Сметная прибыль (по смете)		2105
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		23654
	Всего в ценах января 2000 г.		23654
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	4017
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	12
	ЭМ с учётом РК=		254
	НР с учётом РК=	1.15	3786
	СП с учётом РК=	1.15	2421

КГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 234,785 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24990				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		51016				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		152				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		1626				
		Материалы в тек. ценах		5.57		80821				
		Итого в тек. ценах без оборудования				133463				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		40910				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		24597				
		ИТОГО с НР и СП				198970				
		НДС		18 %		35814,6				
		ВСЕГО с НДС				234784,6				

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 234,785 тыс.руб.
10.08.2015г.
Суслопарова М.Н

Образец №4

-41-

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Пролетарская,41

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-6

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/17-15 л.л. ЭМ1-5,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость	244.621	тыс. руб.
строительных работ	0	тыс. руб.
монтажных работ	232.808	тыс. руб.
оборудования	11.813	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	38.76	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.285	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 272 руб.) СП=65% (СП = 186 руб.)	26 ШТ	11,38 11		296	286		1,12	29,12
2	509- 2244 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 174,57/5,57	3 ШТ	31,34		94				
3	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 174,57/5,57	1 ШТ	31,34		31				
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/16 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012 цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012	22 ШТ	123,33		2713				
5	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,18 100ШТ	511,55 387,89	18,65 0,38	92	70	3	39,5 0,03	7,11 0,01
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20-1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02 цена: 35,55:5,57:1,18*1,02	18 ШТ	5,52		99				
7	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 281 руб.) СП=65% (СП = 192 руб.)	0,23 100ШТ	3892,83 867,11	1559,78 421,41	895	199	359 97	88,3 43,76	20,31 10,06

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 244,621 тыс.руб
30.07.2015г.
Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9 ШТ	37,79		340			-42-	
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	11 ШТ	39,82		438				
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	152,19		457				
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
11	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	26 ШТ	20,17		524				
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
12	ТЕРм- 08- 03- 599- 01	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ НР=95% (НР = 234 руб.) СП=65% (СП = 160 руб.)	9 ШТ	69,4 27,2	2,51 0,13	625	245	23 1	2,77 0,01	24,93 0,09
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТОК УОЩВ- 3- 963- 6- 0 36 ПЗ=2062.07 : 1.18 : 5.57 * 1.02	9 ШТ	320,01		2880				
		цена: 2062,07/1,18/5,57*1,02								
14	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 324 руб.) СП=65% (СП = 222 руб.)	31 ШТ	11,38 11		353	341		1,12	34,72
15	509- 2246 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=216.68/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	9 ШТ	38,9		350				
		цена: 216,68/5,57								
16	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	22 ШТ	10,46		230				
		цена: 58,28/5,57								
17	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,044 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	33	22	6 3	52,5 5,91	2,31 0,26
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22 ШТ	16,17		356				
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
19	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	0,15 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	114	43	24 1	30,8 0,47	4,62 0,07
20	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	15 М	7,07		106				
21	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	1,95 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	456	299	61	16,29 0,01	31,77 0,02
22	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	195 М	3,23		630				
		цена: 17,98/5,57								
23	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	1,95 100М	82,05 32,77	2,03 0,13	160	64	4	3,52 0,01	6,86 0,02

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 244,621 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 63 руб.) СП=65% (СП = 43 руб.)	1,05 100М	261,88 62,75	4,07 0,26	275	66	4	6,74 0,02	7,08 0,02
25	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 92 руб.) СП=65% (СП = 63 руб.)	0,92 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	319	96	15 1	11,2 0,08	10,3 0,07
26	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 190 руб.) СП=65% (СП = 130 руб.)	1,45 100М	405,59 135,93	28,47 1,79	588	197	41 3	14,6 0,14	21,17 0,2
27	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 161 руб.) СП=65% (СП = 110 руб.)	0,35 100М	2016,21 480,4	83,73 3,2	706	168	29 1	51,6 0,25	18,06 0,09
28	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х4ММ2 ПЗ=17.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110 М	2,79		307				
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								
29	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90 М	11,9		1071				
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
30	501- 8510 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ЦЕНА=241093.8/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,145 1000М	43284,34		6276				
		цена: 241093,8/5,57								
31	501- 8506 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=36220.48/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,037 1000М	6502,78		241				
		цена: 36220,48/5,57								
32	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	85 М	15,24		1295				
		цена: 98,2/1,18/5,57*1,02								

-43-

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 244,621 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	105 М	4,62		485				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	65 ШТ	1,32		86				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
35	ТЕРм- 10- 06- 037- 09	ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ НР=100% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	3 ШТ	23,49 18,4	1,6	70	55	5	2,18	6,54
36	ССЦ01- 504- 0277	ЯЩИК К- 654	3 ШТ	123		369				
Итого: Монтажные работы						**24360**	**2151**	**574** **107**		**224,9** **10,91**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 23-27]	95 %	ФОТ	2095
п. 28.1М	[35]	100 %	ФОТ	55
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2150**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 23-27]	65 %	ФОТ	1433
п. 28.1М	[35]	65 %	ФОТ	36
	ИТОГО сметная прибыль			**1469**

Демонтаж

37	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,17 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	8	8		6,32 0,03	1,07 0,01
38	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,37 100ШТ	45,14 45,14		17	17		5,84	2,16
39	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 235 руб.) СП=65% (СП = 180 руб.)	3,72 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	278	277	1	9,64 0,01	35,86 0,04
40	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ; НР=80% (НР = 75 руб.) СП=60% (СП = 56 руб.)	65 ШТ	1,45 1,45		94	94		0,15	9,75
Итого: Демонтаж						**397**	**396**	**1**		**48,85** **0,04**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р17	[37-39]	85 %	ФОТ	256
п. 43	[40]	80 %	ФОТ	75
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**331**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р17	[37-39]	65 %	ФОТ	196
п. 43	[40]	60 %	ФОТ	56
	ИТОГО сметная прибыль			**252**

Итого по смете:				**24757**	**2547**	**575** **107**	**273,75** **10,96**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 23-27]	95 %	ФОТ	2095
п. 28.1М	[35]	100 %	ФОТ	55
п. Р17	[37-39]	85 %	ФОТ	256
п. 43	[40]	80 %	ФОТ	75
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2481**
	Сметная прибыль по видам работ			

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 244,61 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[1, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 23-27]		65 %	ФОТ	1433				
	п. 28.1М	[35]		65 %	ФОТ	36				
	п. Р17	[37-39]		65 %	ФОТ	196				
	п. 43	[40]		60 %	ФОТ	56				
		ИТОГО сметная прибыль				**1721**				

	Прямые затраты		24757	
	Основная зарплата		2547	
	Материальные затраты		18922	
	Эксплуатация машин		575	
	в тч ЗП машинистов		107	
	Сметная стоимость оборудования:		2713	
	Накладные расходы (по смете)		2481	
	Сметная прибыль (по смете)		1721	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		26246	
	Всего в ценах января 2000 г.		28959	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	2929	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	123	
	ЭМ с учётом РК=		591	
	НР с учётом РК=	1.15	2853	
	СП с учётом РК=	1.15	1979	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	37198	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1562	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	3782	
	Материалы в тек. ценах	5.57	105396	
	Итого в тек. ценах без оборудования		146376	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	30812	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	20107	
	ИТОГО с НР и СП		197295	
	Оборудование в тек. ценах	3.69	10011	
	ИТОГО с оборудованием		207306	
	НДС	18 %	37315,08	
	ВСЕГО с НДС		244621,08	

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 244,621 тыс.руб
30.07.2015г.
Суслопарова М.Н.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 10.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г.Киров, ул. Воровского, 54к.3	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4055566,78	1985401,92 1669138,32 401026,54
2	г.Киров, ул. Милицейская, 58	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт системы отопления - Капитальный ремонт системы электроснабжения	4031702,46	2047788,52 1493550,78 490363,16

Итого по лоту: **8 087 269,24 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Воровского,54к.3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Воровского,54к.3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-686/2-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость		1985.402 тыс. руб.
	строительных работ	1985.402 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		255.511 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		2.043 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР-46-04-008-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 1080 руб.) СП=59.5% (СП = 649 руб.)	9,812	152,96	41,8	1501	1091	410	14,38	141,1
			100М2 ПОКРЫТИЯ	111,16						
2	ТЕРр-58-16-003	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1,0 М2 НР=83% (НР = 2334 руб.) СП=65% (СП = 1828 руб.)	2,44	2435,92	126,91	5944	2780	310	129,9	316,96
			100МЕСТ	1139,22	13,15			32	1,38	3,37
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,6112							
			Т							
4	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (НАД ВЕНТШАХТАМИ) НР=99% (НР = 21 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.)	0,32	78,95	12,63	25	21	4	8,58	2,75
			100М2 ПОКРЫТИЯ	66,32						
5	ТЕР-12-01-014-02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ) (РАЗБОРКА) ШЛАКА НР=108% (НР = 1334 руб.) СП=55.25% (СП = 682 руб.)	56,9	44,9	26,1	2555	1070	1485	2,43	138,38
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			165	0,27	15,48
6	ФСПГ-1-1-1-43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	41,43	3,28		136				
			Т ГРУЗА							
		Вес=0,9812*3*1,25+3,6112+56,9*0,6=41,43тн								
7	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	41,43	12,2		505				
			Т ГРУЗА							
8	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,207	958,52		198				
			ТН							
		Возврат материалов								
		цена: 6300/1,18/5,57				Вес=32*6,48-0,207тн				

(198)

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1985,402 тыс.руб.
17.08.2015
Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						10666	4962	2209 197	-12-	599,18 18,84

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 4]	99 %	ФОТ	1101
п. Р8	[2]	83 %	ФОТ	2334
п. 12	[5]	108 %	ФОТ	1334
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4769**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 4]	59.5 %	ФОТ	661
п. Р8	[2]	65 %	ФОТ	1828
п. 12	[5]	55.25 %	ФОТ	682
	ИТОГО сметная прибыль			**3171**

Вновь выполняемые работы

9	ТЕР- 12- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=108% (НР = 1663 руб.) СП=55.25% (СП = 851 руб.)	9,812 100М2 КРОВЛИ	252,84 153,74	55,84 3,2	2481	1509	548 31	16,51 0,25	162,04 2,45
10	101- 3358 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123.85/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 123,85/5,57	1 118,568 М2	22,24		24877				
11	101- 4249 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=108.15/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 108,15/5,576	1 139,192 М2	19,42		22123				
12	ТЕР- 12- 01- 014- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (СУЩЕСТВУЮЩИМ)(РАЗУКЛОНКА 75ММ) НР=108% (НР = 1940 руб.) СП=55.25% (СП = 992 руб.)	56,9 М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	67,82 27,03	40,79 4,54	3859	1538	2321 258	3,5 0,43	198,92 24,18
13	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 704 руб.) СП=55.25% (СП = 360 руб.)	8,131 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	7622	635	269 17	9,02 0,16	73,31 1,32
14	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-894.41 М2	6,14		-5492				
15	101- 7200 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН D (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРО- ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.105ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.1066/890 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=178.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 178,98/5,57	89,441 10М2	32,13		2874				
16	ТЕР- 12- 01- 017- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК СБОРНЫХ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (В 2 СЛОЯ) НР=108% (НР = 4476 руб.) СП=55.25% (СП = 2290 руб.)	16,262 100М2	4833,08 251,62	35,86 3,19	78596	4092	583 52	28,34 0,3	460,8 4,88
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.218 Т	12934		-2820				
18	ССЦ01- 101- 0237	ГУДРОН (ПОЛУГУДРОН)	-0.1221 Т	2361		-288				
19	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.39 Т	3018		-1177				
20	ССЦ01- 104- 0316	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И- 200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	-162.62 М2	13,01		-2116				
21	ТЕР- 12- 01- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 585 руб.) СП=55.25% (СП = 299 руб.)	1,76 100М ЖЕЛОБОВ	7634,68 304,87	30,53 2,56	13437	537	54 5	36,12 0,2	63, 0,

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 198,402 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.2974	8352		-2484			-13	
			Т							
23	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.7955	12934		-10289				
			Т							
24	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ВК- Ж- Д125*3000 ПЗ=870 : 1.18 : 5.57 * 1.02	58	135,02		7831				
			ШТ							
		цена: 870/1,18/5,57*1,02								
25	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ВК- Ж- Д125*1000 ПЗ=870 : 3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	45,01		90				
			ШТ							
		цена: 870/3/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125 ВК- ЖС ПЗ=190 : 1.18 : 5.57 * 1.02	60	29,49		1769				
			ШТ							
		цена: 190/1,18/5,57*1,02								
27	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125Х320 ВК- ЖД- Д125Х320 ПЗ=165 : 1.18 : 5.57 * 1.02	353	25,61		9040				
			ШТ							
		цена: 165/1,18/5,57*1,02								
28	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ (ВЫС.ЗДАНИЯ 14,5М) МЗ=1062.76*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 3594 руб.) СП=65% (СП = 1947 руб.)	23,03	133,28	3,21	3069	2995	74	15,41	354,89
			100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	130,07						
29	ТЕР- 12- 01- 008- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ(ТОЛЬКО СИСИТЕМА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ_) МЗ=410.59*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=120% (НР = 1314 руб.) СП=65% (СП = 712 руб.)	-23.03	48,64	1,08	-1120	-1095	-25	5,64	-129.77
			100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	47,56						
30	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ Д125*100 ВК- В- Д125/100 ПЗ=360 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22	55,87		1229				
			ШТ							
		цена: 360/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ Д100 ВК- К- Д100 ПЗ=370 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22	57,42		1263				
			ШТ							
		цена: 370/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т- Д100Х3000 ПЗ=1200 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110	186,23		20485				
			ШТ							
		цена: 1200/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д100 Х1000 ВК- ТС- Д100Х1000 ПЗ=430 : 1.18 : 5.57 * 1.02	22	66,73		1468				
			ШТ							
		цена: 430/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ 60 Д100 ВК- КС- Д100 ПЗ=405 : 1.18 : 5.57 * 1.02	44	62,85		2765				
			ШТ							
		цена: 405/1,18/5,57*1,02								
35	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ Д100 ВК- ТДК- Д100 ПЗ=235 : 1.18 : 5.57 * 1.02	110	36,47		4012				
			ШТ							
		цена: 235/1,18/5,57*1,02								
36	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 61 руб.) СП=50% (СП = 39 руб.)	1,68	56,66	10,32	95	78	17	5,49	9,22
			100ОТВЕРСТИЙ	46,34						
37	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0101							
			Т							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1989,108 тыс руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 87 руб.) СП=50% (СП = 56 руб.)	2,52	54,49	9,93	137	112	25	5,28	13,31
			100ОТВЕРСТИЙ	44,56					-14-	
39	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0151							
			Т							
40	ТЕР- 46- 03- 017- 05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 3 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,005	1035,01	34,57	5	3		75,22	0,38
			М3 ЗАДЕЛКИ	602,51						
41	ССЦ01- 402- 0012	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	0,0052	523,01		3				
			М3							
42	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 131 руб.) СП=55.25% (СП = 67 руб.)	1,68	2979,61	72,33	5006	113	122	7,67	12,89
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			8	0,36	0,61
43	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.504	9404,01		-4740				
			Т							
44	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,032	9404,01		9705				
			Т							
45	ТЕР- 15- 04- 030- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 116 руб.) СП=46.75% (СП = 58 руб.)	0,2991	789,04	3,59	236	123	1	46,68	13,96
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,37	0,14				0,01	
46	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ВЕНТШАХТ) НР=86% (НР = 665 руб.) СП=70% (СП = 541 руб.)	2,7	1075,02	28,35	2903	759	77	35,39	95,55
			М3 КЛАДКИ	281	5,08			14	0,43	1,16
47	ТЕР- 12- 01- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ ПО УЗЛУ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ) НР=108% (НР = 105 руб.) СП=55.25% (СП = 54 руб.)	0,9688	223,78	31,95	217	95	31	10,49	10,16
			100М2 КРОВЛИ	97,65	1,76			2	0,14	0,13
48	101- 3358 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123.85/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	111,412	22,24		2478				
			М2							
		цена: 123,85/5,57								
49	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ БОРТИКОВ НА ВЕНТШАХТАХ НР=108% (НР = 46 руб.) СП=55.25% (СП = 24 руб.)	0,148	569,33	261,2	84	39	39	31,3	4,63
			100М2	267,64	25,88			4	2,42	0,36
50	ССЦ01- 402- 0002	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,2261	482		109				
			М3							
51	ТЕР- 11- 01- 015- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ НР=110.7% (НР = 20 руб.) СП=63.75% (СП = 11 руб.)	0,148	160,55	8,41	24	18	1	12,42	1,84
			100М2 ПОКРЫТИЯ	117	1,26				0,13	0,02
52	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ ШТРАБЫ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 157 руб.) СП=46.75% (СП = 78 руб.)	0,203	1900,6	75,5	386	158	15	81,51	16,55
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	776,81	41,31			8	3,48	0,71

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1986,402 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУК) НР=108% (НР = 245 руб.) СП=55.25% (СП = 125 руб.)	0,2066 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	2346	226	7 1	129,66 0,25 -15-	26,79 0,05
54	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1616 Т	12934		-2090				
55	101- 1706 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55ММ ЦЕНА=39757.47/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 39757,47/5,57	0,127 Т	7137,79		906				
Итого: Вновь выполняемые работы						200914	11935	4159 400		1389,03 36,23
		Накладные расходы по видам работ								
п. 12	[9, 12-13, 16, 21, 42, 47, 49, 53]		108 %	ФОТ		9895				
п. 12	[28-29]		120 %	ФОТ		2280				
п. Р19	[36, 38]		78 %	ФОТ		148				
п. 49	[40]		99 %	ФОТ		3				
п. 15	[45, 52]		94.5 %	ФОТ		273				
п. Р3	[46]		86 %	ФОТ		665				
п. 11	[51]		110.7 %	ФОТ		20				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**13284**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 12	[9, 12-13, 16, 21, 42, 47, 49, 53]		55.25 %	ФОТ		5062				
п. 12	[28-29]		65 %	ФОТ		1235				
п. Р19	[36, 38]		50 %	ФОТ		95				
п. 49	[40]		59.5 %	ФОТ		2				
п. 15	[45, 52]		46.75 %	ФОТ		136				
п. Р3	[46]		70 %	ФОТ		541				
п. 11	[51]		63.75 %	ФОТ		11				
	ИТОГО сметная прибыль					**7082**				
Итого по смете:						211580	16897	6368 597		1988,21 55,07
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49	[1, 4, 40]		99 %	ФОТ		1104				
п. Р8	[2]		83 %	ФОТ		2334				
п. 12	[5, 9, 12-13, 16, 21, 42, 47, 49, 53]		108 %	ФОТ		11229				
п. 12	[28-29]		120 %	ФОТ		2280				
п. Р19	[36, 38]		78 %	ФОТ		148				
п. 15	[45, 52]		94.5 %	ФОТ		273				
п. Р3	[46]		86 %	ФОТ		665				
п. 11	[51]		110.7 %	ФОТ		20				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**18053**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[1, 4, 40]		59.5 %	ФОТ		663				
п. Р8	[2]		65 %	ФОТ		1828				
п. 12	[5, 9, 12-13, 16, 21, 42, 47, 49, 53]		55.25 %	ФОТ		5744				
п. 12	[28-29]		65 %	ФОТ		1235				
п. Р19	[36, 38]		50 %	ФОТ		95				
п. 15	[45, 52]		46.75 %	ФОТ		136				
п. Р3	[46]		70 %	ФОТ		541				
п. 11	[51]		63.75 %	ФОТ		11				
	ИТОГО сметная прибыль					**10253**				

	Прямые затраты		211580
	Основная зарплата		16897
	Материальные затраты		187674
	Эксплуатация машин		6368

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1988,21 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				597				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				641				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				136				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				505				
		Накладные расходы (по смете)				18053				
		Сметная прибыль (по смете)				10253				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				239886				
		Всего в ценах января 2000 г.				239886				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		19432				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		687				
		ЭМ с учётом РК=				6458				
		НР с учётом РК=		1.15		20761				
		СП с учётом РК=		1.15		11791				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		143				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		530				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		246786				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		8725				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		41331				
		Материалы в тек. ценах		5.57		1045344				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		1267				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		3800				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5067				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1338528				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		224219				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		119797				
		ИТОГО с НР и СП				1682544				
		НДС		18 %		302857,92				
		ВСЕГО с НДС				1985401,92				

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1985,402 тыс.руб
17.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-20-

"____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Воровского,54к.3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Воровского,54к.3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/2-15 л.л.ОТ1-6,ОТ.С1-2

Сметная стоимость 1669.138 тыс. руб.

строительных работ 1669.138 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 282.461 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2.014 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
								в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 3907 руб.) СП=60% (СП = 2276 руб.)	5,1 100М ТРУБОПРОВОДА	3533,89 741,43	65,69 2,31	18023	3781	335 12	77,8 0,21	396,7 1,0
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-510 М	26,80		-13668				
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	510 М	17,90		9129				
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 6934 руб.) СП=60% (СП = 4039 руб.)	8,2 100М ТРУБОПРОВОДА	4011,09 818,63	65,69 2,31	32891	6713	539 19	85,9 0,21	704 1
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-820 М	30,80		-25256				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1669,138 тыс. руб.
04.08.2015
Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	820 М	21,60		17712			-21-	
7	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 4513 руб.) СП=60% (СП = 2629 руб.)	3,4 100М ТРУБОПРОВОДА	7289,07 1285,6	172,2 3,29	24783	4371	585 11	134,9 0,3	458,66 1,02
8	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-340 М	57,20		-19448				
9	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	340 М	39,10		13294				
10	ТЕРр- 65- 09- 007 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ НР=103% (НР = 358 руб.) СП=60% (СП = 209 руб.)	0,23 100М ТРУБОПРОВОДА	8858,17 1510,51	265,15 3,95	2037	347	61 1	158,5 0,36	36,46 0,08
11	ССЦ01- 302- 0893	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	-23 М	68,90		-1585				
12	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	23 М	50,60		1164				
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	60 КГ	11,00		660				
14	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 1279 руб.) СП=70.55% (СП = 783 руб.)	16,7 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	2124	1110	930	5,76	96,22
15	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 18 руб.) СП=70.55% (СП = 11 руб.)	0,23 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	32	16	13	5,76	1,3
16	ССЦ01- 302- 0469	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	340 ШТ	25,20		8568				
17	Прайс- лист Энергопоток от 07.07.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ БОСТОН Д.15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.57 * 1.02	340 ШТ	55,40		18836				
		цена: 357/1,18/5,57*1,02								
18	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ USV- 1 Д.20ММ ПЗ=2625 : 1.18 : 5.57 * 1.02	34 ШТ	407,37		13851				
		цена: 2625/1,18/5,57*1,02								
19	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ MSV- S Д.20ММ ПЗ=1670 : 1.18 : 5.57 * 1.02	34 ШТ	259,17						
		цена: 1670/1,18/5,57*1,02								

8812 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1669,138 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	2	170,96	11,23	342	60	22	3,35	6,69
			ШТ	30,08	0,33			1	0,03	0,05
21	ССЦ01- 507- 0986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4	42,90		-172				
			ШТ							
22	ССЦ01- 507- 0984	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 65 ММ	4	32,40		130				
			ШТ							
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ JIP- FF Д.65ММ ПЗ=3815 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	592,05		1184				
			ШТ							
		цена: 3815/1,18/5,57*1,02								
24	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 141 руб.) СП=70.55% (СП = 86 руб.)	8	97,96	5,73	784	122	46	1,69	13,52
			ШТ	15,2						
25	Прайс- лист Тайм от 01.07.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ JIP- FF Д.50ММ ПЗ=9557.79 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	1483,27		11866				
			ШТ							
		цена: 9557,79/1,18/5,57*1,02								
26	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 75 руб.) СП=59.5% (СП = 55 руб.)	0,65	657,14	23,6	427	92	15	13,43	8,73
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	141,6	0,25				0,03	0,02
27	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 17 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.)	0,65	306,95	15,26	200	21	10	3,64	2,37
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	32,75	0,13				0,01	0,01
28	ТЕР- 15- 04- 030- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 637 руб.) СП=46.75% (СП = 315 руб.)	0,94	1096,35	3,59	1031	674	3	81,72	76,82
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	0,01
29	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1445 руб.) СП=59.5% (СП = 956 руб.)	40,4	624,81	27,78	25242	1606	1122	4,05	163,54
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
30	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-58.0952	250,00		-14524				
			Л							
31	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*28 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	45,1	18,16		819				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*60 ПЗ=234.01 : 1.18 : 5.57 * 1.02	374	36,32		13584				
			М							
		цена: 234,01/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	25,3	46,36		1173				
			М							
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
34	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ МЗ=407.56*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	1,22	372,30	57,86	454	383	71	36,78	44,
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	314,44						

-22-

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1669,158 тыс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Прайс- лист ООО Пласт- Термс от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER (25 м2) ПЗ=431.3 : 1.18 : 5.57 * 1.02	6	66,93		402				
			РУЛОН						-23-	
		цена: 431,3/1,18/5.57*1,02								
36	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	3,835	958,52		3676				
			ТН							
		Возврат материалов				(3676)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
Итого по смете:						154901	19296	3752		2010,36
								44		3,98

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4, 7, 10]	103 %	ФОТ	15712
п. 16	[14-15, 20, 24]	115.2 %	ФОТ	1508
п. 13	[26-27]	81 %	ФОТ	92
п. 15	[28]	94.5 %	ФОТ	637
п. 20	[29]	90 %	ФОТ	1445
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**19394**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[1, 4, 7, 10]	60 %	ФОТ	9153
п. 16	[14-15, 20, 24]	70.55 %	ФОТ	923
п. 13	[26-27]	59.5 %	ФОТ	67
п. 15	[28]	46.75 %	ФОТ	315
п. 20	[29]	59.5 %	ФОТ	956
	ИТОГО сметная прибыль			**11414**

	Прямые затраты		154901	
	Основная зарплата		19296	
	Материальные затраты		131853	
	Эксплуатация машин		3752	
	в тч ЗП машинистов		44	
	Накладные расходы (по смете)		19394	
	Сметная прибыль (по смете)		11414	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		185709	
	Всего в ценах января 2000 г.		185709	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	22190	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	51	
	ЭМ с учётом РК=		3759	
	НР с учётом РК=	1.15	22303	
	СП с учётом РК=	1.15	13126	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	281813	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	648	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	24058	
	Материалы в тек. ценах	5.57	734421	
	Итого в тек. ценах без оборудования		1040292	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	240872	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	133360	
	ИТОГО с НР и СП		1414524	
	НДС	18 %	254614,32	
	ВСЕГО с НДС		1669138,32	

Составил: Рыкова Л.А.

Проверил: Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1669,138 тыс. руб. 04.08.2015г. Суслопарова М.Н

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-27-

"____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Воровского,54к.3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Воровского,54к.3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/2-15 л.л. ЭМ1-5,ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость		401.027 тыс. руб.
	строительных работ	0 тыс. руб.
	монтажных работ	331.377 тыс. руб.
	оборудования	69.65 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		71.361 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.516 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч занятых обслуживанием машин
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,002 100М	751,31 500,33	147,08 57,03	2	2		52,5 5,91	0,1 0,0
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
3	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2236 руб.) СП=65% (СП = 1530 руб.)	214 ШТ	11,38 11		2435	2354		1,12	239,(
4	509- 2228 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=58.28/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	134 ШТ	10,46		1402				
		цена: 58,28/5,57								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 1- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	80 ШТ	123,33		9866				
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 260 руб.) СП=65% (СП = 178 руб.)	79 ШТ	5,71 3,34	2,03 0,13	451	264	160 10	0,34 0,01	26
7	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 5.57 : 1.18 * 1.02	79 ШТ	77,59		6130				
		цена: 499,97/5,57/1,18*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 401,027 тыс.руб

04.08.2015г

Суслопарова М.Н.

1-3 С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 89 руб.) СП=65% (СП = 61 руб.)	0,24	511,55	18,65	123	94	4	39,5	9,48
			100ШТ	387,89	0,38				0,03	0,01
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	24	5,52		132				
			ШТ							
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
10	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 354 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	0,29	3892,83	1559,78	1129	251	453	88,3	25,61
			100ШТ	867,11	421,41			122	43,76	12,69
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	13	37,79		491				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	12	39,82		478				
			ШТ							
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	152,19		609				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
14	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	33	20,17		666				
			ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
15	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,04	751,31	147,08	30	20	6	52,5	2,1
			100М	500,33	57,03			2	5,91	0,24
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	16,17		323				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,11	233,84	31,38	26	18	3	16,29	1,7
			100М	153,45	0,11				0,01	
18	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	11	3,23		36				
			М							
		цена: 17,98/5,57								
19	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,11	82,05	2,03	9	4		3,52	0,3
			100М	32,77	0,13				0,01	
20	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	1,8	261,88	4,07	471	113	7	6,74	12,
			100М	62,75	0,26				0,02	0,0
21	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	1,76	505,22	50,85	889	295	89	18	31,
			100М	167,58	3,2			6	0,25	0,
22	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 785 руб.) СП=65% (СП = 537 руб.)	1,71	2016,21	83,73	3448	821	143	51,6	88
			100М	480,4	3,2			5	0,25	0
23	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90	11,9						
			М							

-28-

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 401,022 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
24	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,176 1000М	61986,78		10910			-29 -	
		цена: 345266,37/5,57								
25	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02	272 М	4,62		1257				
		цена: 29,77/1,18/5,57*1,02								
26	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02	76 ШТ	1,32		100				
		цена: 8,51/1,18/5,57*1,02								
Итого: Монтажные работы						42631	4236	865 145		438,06 14,64

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 3, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 22]	95 %	ФОТ	3768	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3768**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 3, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 22]	65 %	ФОТ	2578	
	ИТОГО сметная прибыль			**2578**	

Демонтаж

27	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,29 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	14	14		6,32 0,03	1,8 0,0
28	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 40 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	1,04 100ШТ	45,14 45,14		47	47		5,84	6,0
29	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 284 руб.) СП=65% (СП = 217 руб.)	4,48 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	335	334	1	9,64 0,01	43, 0,
30	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ; НР=80% (НР = 88 руб.) СП=60% (СП = 66 руб.)	76 ШТ	1,45 1,45		110	110		0,15	1
Итого: Демонтаж						506	505	1		62

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р17	[27-29]	85 %	ФОТ	336	
п. 43	[30]	80 %	ФОТ	88	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**424**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р17	[27-29]	65 %	ФОТ	257	
п. 43	[30]	60 %	ФОТ	66	
	ИТОГО сметная прибыль			**323**	

Итого по смете:				43137	4741	866 145	5
	Накладные расходы по видам работ						
п. 45.2	[1, 3, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 22]	95 %	ФОТ	3768			
п. Р17	[27-29]	85 %	ФОТ	336			
п. 43	[30]	80 %	ФОТ	88			
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			4192			
	Сметная прибыль по видам работ						

ГОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 401,027 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[1, 3, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 22]		65 %	ФОТ	2578				
	п. Р17	[27-29]		65 %	ФОТ	257				
	п. 43	[30]		60 %	ФОТ	66				
		ИТОГО сметная прибыль				**2901**				

	Прямые затраты			43137	
	Основная зарплата			4741	
	Материальные затраты			21534	
	Эксплуатация машин			866	
	в тч ЗП машинистов			145	
	Накладные расходы (по смете)			4192	
	Сметная прибыль (по смете)			2901	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			34234	
	Всего в ценах января 2000 г.			50230	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15	5452	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15	167	
	ЭМ с учётом РК=			888	
	НР с учётом РК=		1.15	4821	
	СП с учётом РК=		1.15	3336	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			52027	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7	69240	
	З/плата машинистов в тек. ценах		12.7	2121	
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4	5683	
	Материалы в тек. ценах		5.57	119944	
	Итого в тек. ценах без оборудования			194867	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8	52067	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16	33894	
	ИТОГО с НР и СП			280828	
	Оборудование в тек. ценах		3.69	59025	
	ИТОГО с оборудованием			339853	
	НДС		18 %	61173,54	
	ВСЕГО с НДС			401026,54	

Составил: Рыкова В.А.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 401,027 тыс.руб
04.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

-11-

"_____" _____ 20__ г.

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул Милицейская,58

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Милицейская,58

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Кровля)

Основание: 40-686/13-15 л.л.АС1-5

Сметная стоимость	2047.789	тыс. руб.
строительных работ	2047.789	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	333.541	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2.585	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 1454 руб.) СП=65% (СП = 1139 руб.)	9,293	189,61	1,08	1762	1752	10	24,39	226,66
			100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	188,53						
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	13,4749							
			Т							
3	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ФАРТУКОВ ВЕНТШАХТ) НР=83% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	0,814	70,55	0,21	57	57		9,1	7,41
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,34						
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0977							
			Т							
5	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (БОКОВОЙ ОБИВКИ И ФАРТУКОВ СЛУХОВЫХ ОКОН) НР=83% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,539	70,55	0,21	38	38		9,1	4,9
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,34						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0647							
			Т							
7	ТЕР- 12- 01- 015- 03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 21 руб.) СП=55.25% (СП = 10 руб.)	0,36	75,49	21,18	27	19	8	6,27	2,26
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	54,31	1,33				0,1	0,04

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2047,79 тыс.руб.

21.08.2015г.

Суслопарова М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 10- 02- 036- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ (ДЕМОНТАЖ) (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 134 руб.) СП=53.55% (СП = 67 руб.)	1,43	114,66	27,83	164	124	40	10,29	14,71
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	86,83	1,54			2	0,12	0,17
9	ТЕР- 10- 01- 082- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ ДОСОК (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 383 руб.) СП=53.55% (СП = 193 руб.)	3,28	135,69	27,25	445	356	89	11,51	37,76
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	108,44	1,54			5	0,12	0,39
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (СНЯТИЕ СТАЛИ С КОНЬКА (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 193 руб.) СП=55.25% (СП = 99 руб.)	0,235	782,67	21,38	184	179	5	90,2	21,2
			100М2 ПОКРЫТИЯ	761,29	2,05				0,16	0,04
11	ТЕР- 12- 01- 014- 02 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (ДЕМОНТАЖ) (РАЗБОРКА) ШЛАКА) НР=108% (НР = 2660 руб.) СП=55.25% (СП = 1361 руб.)	113,5	44,9	26,1	5096	2134	2962	2,43	276,03
			М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	18,8	2,9			329	0,27	30,87
						Вес=(40,7+33,4+23,5)*5,7=556,3кг				
12	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	0,556	958,52		533				
			ТН							
		Возврат материалов				(533)				
		цена: 6300/1,18/5,57								
						Вес=13,47+0,15*1,8+0,036*1,25+4,71*0,6+113,5*0,6=84,71тн				
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	84,71	3,28		278				
			Т ГРУЗА							
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	84,71	12,2		1033				
			Т ГРУЗА							
Итого: Демонтаж						**9084**	**4659**	**3114**		**590,93**
								336		**31,51**

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1, 3, 5]	83 %	ФОТ	1533
п. 12	[7, 10-11]	108 %	ФОТ	2874
п. 10	[8-9]	106.2 %	ФОТ	517
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4924**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1, 3, 5]	65 %	ФОТ	1201
п. 12	[7, 10-11]	55.25 %	ФОТ	1470
п. 10	[8-9]	53.55 %	ФОТ	260
	ИТОГО сметная прибыль			**2931**

Вновь выполняемые работы

15	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=108% (НР = 4221 руб.) СП=55.25% (СП = 2159 руб.)	9,9825	1158,91	152,05	11569	3782	1518	44,31	442,32
			100М2 КРОВЛИ	378,84	12,63			126	0,99	9,86
16	101- 4535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293.62/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 041,9	52,71		54919				
			М2							
		цена: 293,62/5,57								
17	101- 1875 ТССЦ2015- 04	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(КОНЕК) ЦЕНА=39552.95/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,605	7101,07		4296				
			Т							
		цена: 39552,95/5,57								

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2047,79 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ПОДКОСОВ НР=106.2% (НР = 349 руб.) СП=53.55% (СП = 176 руб.)	1,43	1786,15	46,4	2554	326	66	27,7	39,62
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	228	2,4			3	0,19	0,27
19	ТЕРр- 58- 12- 002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (И УСИЛЕНИЕ ОБРЕШЕТКИ=2,33М3) НР=83% (НР = 100 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	0,71	1288,33	26,06	915	119	19	21,35	15,16
			100М2	168,02	3,51			2	0,32	0,23
20	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БРУСОК ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ) НР=106.2% (НР = 92 руб.) СП=53.55% (СП = 47 руб.)	0,405	1640,51	41,23	664	87	17	25,88	10,48
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	214,76						
21	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 663 руб.) СП=55.25% (СП = 339 руб.)	7,6581	937,46	33,09	7179	598	253	9,02	69,05
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	78,07	2,08			16	0,16	1,24
22	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-842.391	6,14		-5172				
			М2							
23	101- 7198 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=133.56/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 133,56/5,57	84,2391	23,98		2020				
			10М2							
24	ТЕР- 12- 01- 013- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 4677 руб.) СП=55.25% (СП = 2393 руб.)	8,624	1485,43	135,6	12810	4255	1169	52,37	451,65
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	493,34	8,79			76	0,69	5,93
25	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.7334	3018		-5231				
			Т							
26	ТЕР- 12- 01- 013- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 013- 03 НР=108% (НР = 3640 руб.) СП=55.25% (СП = 1862 руб.)	8,624	1120,72	132,13	9665	3294	1139	40,55	349,69
			100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	381,97	8,79			76	0,69	5,93
27	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-1.7334	3018		-5231				
			Т							
28	104- 0535 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSA, МАРКИ М- 25- 8000- 1200- 50 ЦЕНА=1868.6/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 1868,6/5,57	159,89	335,48		53640				
			М3							
29	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 124 руб.) СП=55.25% (СП = 64 руб.)	1,6	2979,61	72,33	4767	108	116	7,67	12,27
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			7	0,36	0,58
30	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.48	9404,01		-4514				
			Т							

-13-

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2047,79 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1,144 Т	9404,01		10758				-14-
32	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 47 руб.) СП=59.5% (СП = 35 руб.)	0,6636 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	938	58	10 	9,69 0,03	6,43 0,02
33	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 105 руб.) СП=55.25% (СП = 54 руб.)	1,35 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	4022	91	98 6	7,67 0,36	10,36 0,49
34	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.405 Т	9404,01		-3809				
35	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г. цена: 1800/1,18/5,57*1,02	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.57 * 1.02	45 ШТ	279,34		12570				
36	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ(РЕБРА СКАТОВ,ФАРТУКИ У ШАХТ И СЛУХОВЫХ ОКОН,ОБИВКА СЛУХОВЫХ ОКОН,УСТРОЙСТВО ЕНДОВ) НР=108% (НР = 922 руб.) СП=55.25% (СП = 472 руб.)	0,7786 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	8842	852	26 2	129,66 0,25	100,96 0,19
37	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.6089 Т	12934		-7876				
38	101- 1875 ТССЦ2015- 04 цена: 39552,95/5,57	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ ЦЕНА=39552.95/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,6089 Т	7101,07		4324				
39	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 37 руб.) СП=70% (СП = 30 руб.)	0,15 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	161	42	4 1	35,39 0,43	5,31 0,06
40	ТЕР- 15- 02- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 558 руб.) СП=46.75% (СП = 276 руб.)	0,8 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1834,62 678,82	97,41 59,88	1468	543	78 48	75,51 6,24	60,41 4,99
41	ТЕРр- 61- 02- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 566 руб.) СП=50% (СП = 358 руб.)	0,4 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3327,3 1780,92	20,55 7,36	1331	713	8 3	203,07 0,67	81,23 0,27
42	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,352 Т							
43	ТЕР- 15- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% (НР = 16 руб.) СП=46.75% (СП = 8 руб.)	0,4 100М2 ФАСАДА	70,74 44,11	2,44	28	17	1	5,09	2,04

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 2047,79 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ВЕНТШАХТ) НР=94,5% (НР = 54 руб.) СП=46,75% (СП = 27 руб.)	0,8	771,75	5,69	617	57	5	7,75	6,2
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	71,31						-15-
45	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 2282 руб.) СП=59,5% (СП = 1508 руб.)	17,931	283,11	142,32	5076	2508	2551	14,85	266,21
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48			27	0,18	3,14
46	Прайс- лист ООО"Гермес" от 04.06.2015г.	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "ВУПРОТЕК- 1"ПОРОШОК РАСХОД 170Г/М2 ПЗ=44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	304,8	6,83		2082				
			КГ							
		цена: 44/1,18/5,57*1,02								
			Вес=13,47+0,15*1,8+0,036*1,25+4,71*0,6+113,5*0,6=84,71тн							
47	ФСПГ- 1- 1- 1- 43 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	1,352	3,28		4				
			Т ГРУЗА							
48	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,352	12,2		16				
			Т ГРУЗА							
Итого: Вновь выполняемые работы						**185402**	**17450**	**7078**		**1929,37**
								393		**33,2**

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[15, 21, 24, 26, 29, 33, 36]	108 %	ФОТ	14352
п. 10	[18, 20]	106.2 %	ФОТ	441
п. Р8	[19]	83 %	ФОТ	100
п. 13	[32]	81 %	ФОТ	47
п. Р3	[39]	86 %	ФОТ	37
п. 15	[40, 43-44]	94.5 %	ФОТ	628
п. Р11	[41]	79 %	ФОТ	566
п. 20	[45]	90 %	ФОТ	2282
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**18453**

Сметная прибыль по видам работ

п. 12	[15, 21, 24, 26, 29, 33, 36]	55.25 %	ФОТ	7343
п. 10	[18, 20]	53.55 %	ФОТ	223
п. Р8	[19]	65 %	ФОТ	79
п. 13	[32]	59.5 %	ФОТ	35
п. Р3	[39]	70 %	ФОТ	30
п. 15	[40, 43-44]	46.75 %	ФОТ	311
п. Р11	[41]	50 %	ФОТ	358
п. 20	[45]	59.5 %	ФОТ	1508
	ИТОГО сметная прибыль			**9887**

Итого по смете:				**194486**	**22109**	**10192**	**2520,3**
						729	**64,71**

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1, 3, 5, 19]	83 %	ФОТ	1633
п. 12	[7, 10-11, 15, 21, 24, 26, 29, 33, 36]	108 %	ФОТ	17226
п. 10	[8-9, 18, 20]	106.2 %	ФОТ	958
п. 13	[32]	81 %	ФОТ	47
п. Р3	[39]	86 %	ФОТ	37
п. 15	[40, 43-44]	94.5 %	ФОТ	628
п. Р11	[41]	79 %	ФОТ	566
п. 20	[45]	90 %	ФОТ	2282
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**23377**

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2047,79 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 5, 19]		65 %	ФОТ	1280				
	п. 12	[7, 10-11, 15, 21, 24, 26, 29, 33, 36]		55.25 %	ФОТ	8813				
	п. 10	[8-9, 18, 20]		53.55 %	ФОТ	483				
	п. 13	[32]		59.5 %	ФОТ	35				
	п. Р3	[39]		70 %	ФОТ	30				
	п. 15	[40, 43-44]		46.75 %	ФОТ	311				
	п. Р11	[41]		50 %	ФОТ	358				
	п. 20	[45]		59.5 %	ФОТ	1508				
		ИТОГО сметная прибыль				**12818**				

- 16 -

	Прямые затраты		194486	
	Основная зарплата		22109	
	Материальные затраты		160854	
	Эксплуатация машин		10192	
	в тч ЗП машинистов		729	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		282	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1049	
	Накладные расходы (по смете)		23377	
	Сметная прибыль (по смете)		12818	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		230681	
	Всего в ценах января 2000 г.		230681	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	25425	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	838	
	ЭМ с учётом РК=		10301	
	НР с учётом РК=	1.15	26884	
	СП с учётом РК=	1.15	14741	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1.05	296	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1.05	1101	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		239602	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	322898	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	10643	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	65926	
	Материалы в тек. ценах	5.57	895957	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8.86	2623	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.17	7894	
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		10517	
	Итого в тек. ценах без оборудования		1295298	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	290347	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	149769	
	ИТОГО с НР и СП		1735414	
	НДС	18 %	312374,52	
	ВСЕГО с НДС		2047788,52	

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 2047,79 тыс.руб 21.08.2015 г. Суслопарова М.Н

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

-20-

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул Милицеская,58

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Милицеская,58

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-686/13-15 л.л. ОТ1-7, ОТ.С1-2

Сметная стоимость		1493.551 тыс. руб.
	строительных работ	1493.551 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		236.411 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.68 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 7289 руб.) СП=60% (СП = 4246 руб.)	8,62	4011,09	65,69	34576	7057	566	85,9	740,46
			100М ТРУБОПРОВОДА	818,63	2,31			20	0,21	1,81
2	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-862	30,80		-26550				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	862	21,60		18619				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3505 руб.) СП=60% (СП = 2042 руб.)	2,64	7289,07	172,2	19243	3394	455	134,9	356,14
			100М ТРУБОПРОВОДА	1285,6	3,29			9	0,3	0,79
5	ССЦ01- 302- 0892	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-264	57,20		-15101				
			М							
6	ССЦ01- 302- 1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	264	39,10		10322				
			М							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 149355 тыс.руб. 07.08.2015 Суслопарова М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 1583 руб.) СП=60% (СП = 922 руб.)	0,92	9973,50	265,15	9176	1533	244	174,8	160,82
			100М ТРУБОПРОВОДА	1665,84	3,95			4	0,36	0,33
8	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-92	78,50		-7222				
			М							
9	ССЦ01- 302- 1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	92	50,60		4655				
			М							
10	ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ НР=117% (НР = 294 руб.) СП=75.65% (СП = 190 руб.)	0,041	27160,05	16746,16	1114	183	687	406,87	16,68
			Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	4467,43	1649,28			68	128,95	5,29
11	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	47	11,00		517				
			КГ							
12	Прайс- лист Лунда от 29.05.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ МУФТОВЫЕ НР- ВР Д.20ММ ПЗ=621 : 5.57 * 1.02	162	113,72		18423				
			ШТ							
		цена: 621/5,57*1,02								
13	Прайс- лист Лунда от 29.05.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ МУФТОВЫЕ ВР Д.20ММ ПЗ=402 : 5.57 * 1.02	90	73,62		6626				
			ШТ							
		цена: 402/5,57*1,02								
14	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	4	97,96	5,73	392	61	23	1,69	6,76
			ШТ	15,2						
15	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.103.050 Д.50ММ ПЗ=4730 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	734,05		2936				
			ШТ							
		цена: 4730/1,18/5,57*1,02								
16	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	2	170,96	11,23	342	60	22	3,35	6,69
			ШТ	30,08	0,33			1	0,03	0,05
17	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ КШТ 60.103.065 Д.65ММ ПЗ=6180 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	959,07		1918				
			ШТ							
		цена: 6180/1,18/5,57*1,02								
18	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 862 руб.) СП=70.55% (СП = 528 руб.)	11,26	127,17	55,69	1432	748	627	5,76	64,87
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
19	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 70 руб.) СП=70.55% (СП = 43 руб.)	0,92	136,97	55,69	126	61	51	5,76	5,3
			100М ТРУБОПРОВОДА	66,44						
20	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	КРАН СПУСКНОЙ ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ITAP СЕРИЯ 168 GAR ПЗ=220 : 1.18 : 5.57 * 1.02	45	34,14		1536				
			ШТ							
		цена: 220/1,18/5,57*1,02								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1493,85 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ССЦ01- 301- 0606	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	16	36,00		576				
			М						-22-	
22	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 44 руб.) СП=70.55% (СП = 27 руб.)	2	51,68	10,45	103	37	21	1,97	3,93
			ШТ	18,53	0,33			1	0,03	0,05
23	Прайс- лист Мир сантехники от 29.05.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ СЕРИИ362 ПЗ=219.75 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	34,10		68				
			ШТ							
		цена: 219,75/1,18/5,57*1,02								
24	Прайс- лист ООО"Теплотрон-НК" от 09.02.2015г.	МУФТА Д.15ММ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХООТВОДЧИКА ПЗ=29.4 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2	4,56		9				
			ШТ							
		цена: 29,4/1,18/5,57*1,02								
25	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 50 руб.) СП=59.5% (СП = 37 руб.)	0,88	328,57	11,8	289	62	10	6,72	5,91
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	70,8	0,13				0,01	0,01
26	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 47 руб.) СП=59.5% (СП = 35 руб.)	0,88	613,91	30,53	540	58	27	7,29	6,41
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	65,5	0,25				0,03	0,02
27	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1474 руб.) СП=59.5% (СП = 975 руб.)	41,2	624,81	27,78	25742	1638	1145	4,05	166,78
			10М ТРУБОПРОВОДА	39,76						
28	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-59.2456	250,00		-14811				
			Л							
29	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*25 ПЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	103,4	18,16		1878				
			М							
		цена: 117/1,18/5,57*1,02								
30	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*57 ПЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	160,6	35,88		5762				
			М							
		цена: 231,2/1,18/5,57*1,02								
31	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*76 ПЗ=298.7 : 1.18 : 5.57 * 1.02	92,4	46,36		4284				
			М							
		цена: 298,7/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 32*28 ПЗ=343.94 : 1.18 : 5.57 * 1.02	96,8	53,38		5167				
			М							
		цена: 343,94/1,18/5,57*1,02								
33	ТЕР- 26- 01- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») НР=90% (НР = 501 руб.) СП=59.5% (СП = 331 руб.)	7,4	1293,57	45,96	9572	557	340	7,67	56,76
			10М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХН	75,33						
34	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-18.5	250,00		-4625				
			Л							
35	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 26.05.2015г.	РУЛОНЫ К- FLEX ST ТОЛЩ.50ММ ПЗ=2079.27 : 1.18 : 5.57 * 1.02	81,4	322,68		26266				
			М2							
		цена: 2079,27/1,18/5,57*1,02								

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1493,55 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ МЗ=407.56*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ)	2,02 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	372,30 314,44	57,86	752	635	117	36,78 -23-	74,29
37	Прайс- лист ООО Пласт- Термс от 29.05.2015г.	РУЛОНЫ ALUCOVER ПЗ=431.3 : 25 : 1.18 : 5.57 * 1.02	232,3 М2	2,68		623				
		цена: 431,3/25/1,18/5.57*1,02								
38	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57	2,984 ТН	958,52		2860				
		Возврат материалов				(2860)				
		цена: 6300/1,18/5,57	Вес=1,66*862+4*264+5,4*92=2983,72кг							
Итого по смете:						**145275**	**16084**	**4335**		**1671,81**
								103		**8,35**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	12377
п. 18	[10]	117 %	ФОТ	294
п. 16	[14, 16, 18-19, 22]	115.2 %	ФОТ	1116
п. 13	[25-26]	81 %	ФОТ	97
п. 20	[27, 33]	90 %	ФОТ	1975
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**15859**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	60 %	ФОТ	7210
п. 18	[10]	75.65 %	ФОТ	190
п. 16	[14, 16, 18-19, 22]	70.55 %	ФОТ	684
п. 13	[25-26]	59.5 %	ФОТ	72
п. 20	[27, 33]	59.5 %	ФОТ	1306
	ИТОГО сметная прибыль			**9462**

	Прямые затраты		145275	
	Основная зарплата		16084	
	Материальные затраты		124856	
	Эксплуатация машин		4335	
	в тч ЗП машинистов		103	
	Накладные расходы (по смете)		15859	
	Сметная прибыль (по смете)		9462	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		170596	
	Всего в ценах января 2000 г.		170596	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	18497	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	118	
	ЭМ с учётом РК=		4350	
	НР с учётом РК=	1.15	18238	
	СП с учётом РК=	1.15	10881	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		176822	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	234912	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	1499	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	27840	
	Материалы в тек. ценах	5.57	695448	
	Итого в тек. ценах без оборудования		958200	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	196970	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	110551	
	ИТОГО с НР и СП		1265721	
	НДС	18 %	227829,78	
	ВСЕГО с НДС		1493550,78	

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1493,55 тыс.руб
02.08.2015г.
Суслопарова М.Н.

Составил: Косарева В.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:** -28-

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул Милицеская,58

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров,ул.Милицеская,58

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Электромонтажные работы

Основание: 40-686/13-15 л.л. ЭМ1-5,ЭМ.С1-2

Сметная стоимость	490.363	тыс. руб.
строительных работ	0	тыс. руб.
монтажных работ	458.639	тыс. руб.
оборудования	31.724	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	65.85	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.483	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	1	537,11	91,93	537	46	92	4,66	4,66
			ШТ	45,76	5,24			5	0,41	0,41
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=2856.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	683,93		1368				
			ШТ							
		цена: 2856,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТИВНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=570.07 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	136,47		273				
			ШТ							
		цена: 570,07/1,18/3,69*1,03*1,012								
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=775.56 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	185,66		186				
			ШТ							
		цена: 775,56/1,18/3,69*1,03*1,012								
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПОЛКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	79,34		79				
			ШТ							
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЕРЕГОРОДКА ВВОДНОГО ОТСЕКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=835.22 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	199,94		200				
			ШТ							
		цена: 835,22/1,18/3,69*1,03*1,012								
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 640 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	76,92		77				
			ШТ							
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
8	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1290 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=404.35 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	96,8		97				
			ШТ							

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 490,363 тыс.руб. 10.07.2015, Суслопарова М.Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цена: 404,35/1,18/3,69*1,03*1,012								
9	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	УГОЛОК ПРОДОЛЬНЫЙ 23*23*592 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=178.97 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	42,84		43			-29-	
		цена: 178,97/1,18/3,69*1,03*1,012								
10	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПЛАНКА 345 ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=261.77 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	62,67		63				
		цена: 261,77/1,18/3,69*1,03*1,012								
11	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	Z- ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=331.44 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	79,34		79				
		цена: 331,44/1,18/3,69*1,03*1,012								
12	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СТЯЖКА ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=321.33 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	76,92		77				
		цена: 321,33/1,18/3,69*1,03*1,012								
13	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЛЯ ВРУ 18.80.60 ПЗ=954.53 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	228,51		229				
		цена: 954,53/1,18/3,69*1,03*1,012								
14	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И PE. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1 ШТ	146,57		147				
		цена: 944,45/1,18/5,57*1,02								
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН . ГАБАРИТ2 ПЗ=1185.73 : 1.18 : 5.57 * 1.02	2 ШТ	184,01		368				
		цена: 1185,73/1,18/5,57*1,02								
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ДИН- РЕЙКА ПЗ=16.59 : 1.18 : 5.57 * 1.02	3 ШТ	2,57		8				
		цена: 16,59/1,18/5,57*1,02								
17	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 846 руб.) СП=65% (СП = 579 руб.)	81 ШТ	11,38 11		922	891		1,12	90,72
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32И- 35В 71250 ПЗ=2094.95 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	501,51		502				
		цена: 2094,95/1,18/3,69*1,03*1,012								
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88- 35- 3 ПЗ=3382.47 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	809,74		810				
		цена: 3382,47/1,18/3,69*1,03*1,012								
20	509- 2245 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=216.68/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	4 ШТ	38,9		156				
		цена: 216,68/5,57								
21	509- 2243 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 3Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=174.57/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	1 ШТ	31,34		31				
		цена: 174,57/5,57								
22	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 2- Х ПОЛЮСНЫЙ АД- 12/25 ПЗ=515.19 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	74 ШТ	123,33		9126				
		цена: 515,19/1,18/3,69*1,03*1,012								
23	ТЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	2 ШТ	11,01 8,54	2,03 0,13	22	17	4	0,87 0,01	1,74 0,02
24	Прайс- лист МПО Электромонтаж от 21.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЭ6803В ПЗ=3335.58 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012 ВМ=3264 : 3.06 : 1.18 * 1.03 * 1.012	1 ШТ	798,51		799				
		цена: 3335,58/3.69/1,18*1,03*1,012								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 490,363 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Прайс- лист МПО Электромонтаж от 21.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МЕРКУРИЙ 230 ART- 03- CLN ПЗ=8798.04 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012 ВМ=3264 : 3.06 : 1.18 * 1.03 * 1.012	1	2106,18		2106				
			ШТ						-30-	
		цена: 8798.04/3.69/1,18*1,03*1,012								
26	ТЕРм- 08- 01- 053- 01	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	3	44,52	10,71	134	70	32	2,43	7,29
			ШТ	23,16	0,68			2	0,06	0,18
27	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ-А- 0,66 120/5А ПЗ=414.66 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012	3	99,27		298				
			ШТ							
		цена: 414,66/3.69/1,18*1,03*1,012								
28	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 89 руб.) СП=65% (СП = 61 руб.)	0,24	511,55	18,65	123	94	4	39,5	9,48
			100ШТ	387,89	0,38				0,03	0,01
29	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20-1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.57 : 1.18 * 1.02	24	5,52		132				
			ШТ							
		цена: 35,55:5,57:1,18*1,02								
30	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 391 руб.) СП=65% (СП = 268 руб.)	0,32	3892,83	1559,78	1246	277	500	88,3	28,26
			100ШТ	867,11	421,41			135	43,76	14
31	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20	37,79		756				
			ШТ							
		цена: 243,48/1,18/5,57*1,02								
32	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.57 * 1.02	8	39,82		319				
			ШТ							
		цена: 256,61/1,18/5,57*1,02								
33	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПО 3231Д ПЗ=980.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	4	152,19		609				
			ШТ							
		цена: 980,66/1,18/5,57*1,02								
34	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02	36	20,17		726				
			ШТ							
		цена: 129,97/1,18/5,57*1,02								
35	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 197 руб.) СП=65% (СП = 135 руб.)	0,37	751,31	147,08	278	186	54	52,5	19,43
			100М	500,33	57,03			21	5,91	2,19
36	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8*2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.57 * 1.02	74	16,17		1197				
			ШТ							
		цена: 104,18/1,18/5,57*1,02								
37	ТЕРм- 08- 02- 407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,2	761,48	161,22	152	57	32	30,8	6,16
			100М	286,75	6,01			1	0,47	0,09
38	ССЦ01- 103- 0129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	20	7,07		141				
			М							
39	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 466 руб.) СП=65% (СП = 319 руб.)	3,2	233,84	31,38	748	491	100	16,29	52,13
			100М	153,45	0,11				0,01	0,03
40	509- 1831 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=17.98/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	320	3,23		1034				
			М							
		цена: 17,98/5,57								

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 990,363 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 100 руб.) СП=65% (СП = 68 руб.)	3,2	82,05	2,03	263	105	6	3,52	11,26
			100М	32,77	0,13				0,01	0,03
42	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 108 руб.) СП=65% (СП = 74 руб.)	1,82	261,88	4,07	477	114	7	6,74	12,27
			100М	62,75	0,26				0,02	0,04
43	ТЕРм- 08- 02- 412- 04 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 78 руб.) СП=65% (СП = 53 руб.)	0,78	346,87	16,27	271	81	13	11,2	8,74
			100М	104,27	1,02			1	0,08	0,06
44	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 НР=95% (НР = 390 руб.) СП=65% (СП = 267 руб.)	2,4	505,22	50,85	1213	402	122	18	43,2
			100М	167,58	3,2			8	0,25	0,6
45	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 726 руб.) СП=65% (СП = 497 руб.)	1,58	2016,21	83,73	3186	759	132	51,6	81,53
			100М	480,4	3,2			5	0,25	0,4
46	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 131 руб.) СП=65% (СП = 90 руб.)	0,4	1584,52	6,1	634	138	2	37	14,8
			100М	344,47	0,38				0,03	0,01
47	ТЕРм- 08- 02- 402- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,08	734,98	413,78	59	11	34	15,3	1,22
			100М	142,44	24,17			2	1,89	0,15
48	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х4ММ2 ПЗ=17.99 : 1.18 : 5.57 * 1.02	320	2,79		893				
			М							
		цена: 17,99/1,18/5,57*1,02								
49	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ ВВГнг СЕЧ 1Х16М2 ПЗ=76.66 : 1.18 : 5.57 * 1.02	90	11,9		1071				
			М							
		цена: 76,66/1,18/5,57*1,02								
50	501- 8508 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ЦЕНА=86886.06/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57))	0,002	15598,93		31				
			1000М							
		цена: 86886,06/5,57								

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 490,363 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	501- 8511 Стройцена за апрель 2015г. ТССЦ2015- 04	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=345266.37/5.57 Кмат=1/5.57 (Обратный пересчет апрель к=5,57)) цена: 345266,37/5,57	0,24 1000М	61986,78		14877			-32-	
52	Прайс- лист Промкабель от 22.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=98.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02 цена: 98,2/1,18/5,57*1,02	78 М	15,24		1189				
53	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.57 * 1.02 цена: 29,77/1,18/5,57*1,02	290 М	4,62		1340				
54	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 ПЗ=2002.97 : 1.18 : 5.57 * 1.02 цена: 2002,97/1,18/5,57*1,02	6 М	310,84		1865				
55	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 21.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 ПЗ=8.51 : 1.18 : 5.57 * 1.02 цена: 8,51/1,18/5,57*1,02	96 ШТ	1,32		127				
Итого: Монтажные работы						**53694**	**3739**	**1134** **180**		**392,88** **18,22**

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1, 17, 23, 26, 28, 30, 35, 37, 39, 41-47]	95 %	ФОТ	3721
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3721**

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[1, 17, 23, 26, 28, 30, 35, 37, 39, 41-47]	65 %	ФОТ	2548
	ИТОГО сметная прибыль			**2548**

Демонтаж

56	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	41,31 13,73	27,58 1,57	41	14	27 2	1,4 0,12	1,4 0,12
57	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	2	2		25,72 0,07	0,26
58	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,32 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	16	16		6,32 0,03	2,02 0,01
59	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 37 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	0,98 100ШТ	45,14 45,14		44	44		5,84	5,72

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 490,362 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 317 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	5	74,83	0,31	374	372	2	9,64	48,2
			100М	74,52	0,11			1	0,01	0,05
61	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 111 руб.) СП=60% (СП = 83 руб.)	96	1,45		139	139		0,15	14,4
			ШТ	1,45					-33-	
Итого: Демонтаж						616	587	29		72
								3		**0,18**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[56]		95 %	ФОТ	15				
	п. Р17	[57-60]		85 %	ФОТ	370				
	п. 43	[61]		80 %	ФОТ	111				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**496**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[56]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р17	[57-60]		65 %	ФОТ	282				
	п. 43	[61]		60 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				**375**				
Итого по смете:						**54310**	**4326**	**1163**		**464,88**
								183		**18,41**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 23, 26, 28, 30, 35, 37, 39, 41-47, 56]		95 %	ФОТ	3736				
	п. Р17	[57-60]		85 %	ФОТ	370				
	п. 43	[61]		80 %	ФОТ	111				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4217**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 17, 23, 26, 28, 30, 35, 37, 39, 41-47, 56]		65 %	ФОТ	2558				
	п. Р17	[57-60]		65 %	ФОТ	282				
	п. 43	[61]		60 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				**2923**				

	Прямые затраты		54310	
	Основная зарплата		4326	
	Материальные затраты		41535	
	Эксплуатация машин		1163	
	в тч ЗП машинистов		183	
	Сметная стоимость оборудования:		7286	
	Накладные расходы (по смете)		4217	
	Сметная прибыль (по смете)		2923	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		54164	
	Всего в ценах января 2000 г.		61450	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	4975	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	210	
	ЭМ с учётом РК=		1190	
	НР с учётом РК=	1.15	4850	
	СП с учётом РК=	1.15	3361	
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7	63183	
	З/плата машинистов в тек. ценах	12.7	2667	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4	7616	
	Материалы в тек. ценах	5.57	231350	
	Итого в тек. ценах без оборудования		302149	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8	52380	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16	34148	

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 490,368 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				388677				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		26885				
		ИТОГО с оборудованием				415562				
		НДС		18 %		74801,16				
		ВСЕГО с НДС				490363,16				

-34-

Составил: Косарева В.П.

Проверил: Косарева В.П.

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 490,363 тыс.руб
30.07.2015 г.
Суслопарова М.Н