УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»

_____/П.В. Сысоев/

«04» декабря 2015года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса № КД-21р по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

Обращаем внимание, что в настоящей конкурсной документации учтены изменения, внесенные постановлением Правительства Кировской области от 12.10.2015 № 65/670 в постановление Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).
Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.
В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое).
Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7 Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Объектный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ (поэтапно). На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот, составляется отдельный расчет стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью (при наличии печати) и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса (полностью с указанием номера конкурса), в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью (при наличии печати) и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)
В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на

3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	право собственности, заверенными участником конкурса
3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	
8.	Наличие положительных отзывов,		Подтверждается копиями отзывов,

	рекомендательных писем		рекомендательных писем, заверенных участником конкурса
8.1.	Наличие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	2	
8.2.	Отсутствие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-21р

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «04» декабря 2015года
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта В случае изменения местонахождения будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Контактное лицо	Новокрещенова Любовь Васильевна
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916580
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	ЛОТ № 1	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 51 Кировская область, Верхнекамский р-н,

		пгт. Лесной, ул. Мопра, 60 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 62 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 64 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 70 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 76 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 16 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 18 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 22 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Созимская, 18 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Центральная, 1 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Школьная, 4 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2А Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Ленина, 2д Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Ленина, 31 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Лесозаводская, 22 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Лесозаводская, 24 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 5 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 6 Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 7 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 2	Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16, корп.1 Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16, корп.2 Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16, корп.3 Кировская область, Пижанский район, д. Павлово, ул. Советская, 8 Кировская область, Пижанский район, д. Павлово, ул. Школьная, 1

		(в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 3	Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 6 Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 7 Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 11 Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 10 Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 19 Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 13 Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 15 Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Центральная, 5 Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Центральная, 7 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 3 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 4	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 5 Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 12 Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Сосновая, 9 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 4 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 5	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Спортивная, 6 Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Ворошилова, 33 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 5 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 6	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Ворошилова, 29 Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Ворошилова, 31 Кировская область, Вятскополянский р-н,

		г. Сосновка, ул. Гоголя, 40 Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Гоголя, 46 Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Гоголя, 56 Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Матросова, 1 Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Спортивная, 10 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 6 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 7	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Горького,17 Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Ленина, 63а Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Ленина, 67 Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Первомайская, 20 Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Первомайская, 34 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 7 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 8	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 6 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 16 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 17 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 18 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 20 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Тимирязева, 4 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Зеленая, 13 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Пионерская, 11 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 12 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 57 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Красная, 10 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж,

	ул. Фрунзе, 21 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Урицкого, 7 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Урицкого, 17 Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Чернышевского, 8 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 8 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 9	Кировская область, Котельничский р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 6 Кировская область, Котельничский р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 8 Кировская область, Котельничский р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 10 Кировская область, Котельничский р-н, п. Комсомольский, ул. Октябрьская, 2 Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Спортивная, 18 Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 14 Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 17 Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 23 Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Гагарина, 10 Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Комсомольская, 5 Кировская область, Котельничский р-н, с. Красногорье, ул. Советская, 1 Кировская область, Котельничский р-н, с. Красногорье, ул. Новая, 3 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 9 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 10	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 12 Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 20 Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 24 Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 26 Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Советская, 70 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 10 и № 11 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))

	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса
	Начальная (максимальная) цена договора:	
	Лот № 1	**1 960 512,23 рублей**
	Лот № 2	**953 806,45 рублей**
	Лот № 3	**1 990 857,06 рублей**
	Лот № 4	**2 378 895,34 рублей**
	Лот № 5	**3 074 454,6 рублей**
	Лот № 6	**4 080 005,76 рублей**
	Лот № 7	**862 586 рублей**
	Лот № 8	**2 388 089,86 рублей**
	Лот № 9	**5 652 829,34 рублей**
	Лот № 10	**382 468,12 рублей**
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) поэтапно (по видам работ) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
	Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в

	пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«08» декабря 2015 года Понедельник-четверг: с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница: с 9 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин., перерыв с 12 час.00 мин. до 12 час.45 мин. сб., вс. – выходные дни
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«11» января 2016 года 17 час. 00 мин.
Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места подачи заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru). Также можно уточнить место подачи заявок и место вскрытия конвертов с заявками по телефону: +7 922 991 65 80
Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«12» января 2016 года в 09 час.00 мин.
Место вскрытия конвертов с заявками	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места вскрытия конвертов, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«13» января 2016 года до 15 час.00 мин.
Место рассмотрения заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места рассмотрения заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
Дата и время оценки заявок (по местному времени)	«15» января 2016 года до 15 час.00 мин.

	Место оценки заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 В случае изменения местонахождения организатора конкурса и, соответственно, места оценки заявок, будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления, начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
	Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
	Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
	Срок, предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса
	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию № КД-21р, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, участник конкурса - _____
(наименование участника конкурса)
в лице _____,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)
действующего на основании _____
_____,
(наименование учредительного документа или доверенность)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса - _____
(наименование участника конкурса)
подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Участник конкурса просит сообщать все сведения о проведении конкурса указанному уполномоченному лицу

_____

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (*листах или страницах*).

Реквизиты подрядной организации: _____

_____

_____

_____

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе)

_____

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

_____

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п	**Наименование документов**	**№ с… по….** *(листов или страниц)*	**Количество** *(листов или страниц)*
	ВСЕГО *(листов или страниц)*:		

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)

МП

Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию № КД-21р, участник конкурса – (*наименование участника конкурса*), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту №_____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе: НДС (если НДС не начисляется, то ставится: «НДС нет»), рублей	*Стоимость договора отдельно по каждому объекту и виду работ, включенному в лот, в соответствии с приложениями № 1 – № 11 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена, предлагаемая участником открытого конкурса, в том числе НДС)*
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги), лет	*предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	*наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса*
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием, чел.	*подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию*
5.	Наличие сертификатов	*подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса*
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ, лет	*подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса (за каждый год работы)*
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы, дней	*предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*
8.	Наличие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	*подтверждается копиями отзывов, рекомендательных писем, заверенных участником конкурса*

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги, выполняемые участником конкурса, требуют специального разрешения, указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	

Заявление

Участник конкурса _____,

заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Приложение № 8
к конкурсной документации

Договор N___
на выполнение работ по капитальному ремонту
в многоквартирном доме

г. Киров

"___"_____20__ года

Некоммерческая организация **«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»**, в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

_____,
(полное наименование подрядной организации)

в лице _____,

действующего на основании _____

(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

_____ (далее - объект(ы)),
(указывается адрес многоквартирного дома)

_____ (далее - работы).
(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС_____ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N _____ (конкурс КД-21р).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____
_____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку,

разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации) .

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией", а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что стоимость и виды работ не изменятся.

11.2. Внесение в техническую документацию изменений, влияющих на стоимость работ, но не более 10 % от общей стоимости работ по договору, возможно только на основе согласованной сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения

действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

_____
_____
_____
_____
_____

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

_____

_____

_____

_____

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"
Местонахождение:
Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137
Реквизиты: ИНН: 4345982348
КПП: 434501001
ОГРН: 1144300000118
БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г. Киров
БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810427000000115

18.2. Подрядчик

_____

Местонахождение:_____

Реквизиты:_____

19. Подписи сторон

Заказчик	Подрядчик
_____ П.В. Сысоев	_____
«____»_____ 20____года	«____»_____ 20____года
М.П.	М.П.

Приложение № 9
к конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта

1. Наименование объекта – ***в соответствии с приложениями №1-№11 к Техническому заданию***

2. Местоположение объекта – ***в соответствии с приложениями №1-№11 к Техническому заданию.***

3. Основание для выполнения работ – ***Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»***

4. Вид строительства – ***Капитальный ремонт***

5. Объем работ, услуг – ***определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.***

6. **«Сроки ремонта: в соответствии с предложением, не позднее 01.07.2016 года.**

7. Перечень оборудования и материалов - ***Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.***

8. Общие требования – ***работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)***

9. **Требования к подрядчику -** *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; -*

должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг ***- все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).***

11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям ***в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).***

12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - ***в соответствии с проектной документацией.***

13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - ***в соответствии с проектной документацией.***

14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - ***в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.***

15. Требования к организации строительства - ***в соответствии с проектной документацией.***

16. Требования к расчету стоимости лота: ***Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004***

17. Правила контроля и приемки работ – ***представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:***

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта.

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершенных работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложения № 1-№ 10 - «Объемы работ»

Приложение № 11 - Локальные сметные расчеты

Приложение № 1

к техническому заданию

Лот 1

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 51	Капитальный ремонт фасада	56883,49	
2	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 60	Капитальный ремонт фасада	57110,37	
3	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 62	Капитальный ремонт фасада	59807,01	
4	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 64	Капитальный ремонт фасада	58153	
5	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 70	Капитальный ремонт фасада	53064,03	
6	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 76	Капитальный ремонт фасада	64068,17	
7	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 16	Капитальный ремонт фасада	56915,93	
8	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 18	Капитальный ремонт фасада	57588,97	

9	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 22	Капитальный ремонт фасада	67024,4	
10	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Созимская, 18	Капитальный ремонт подвала	113412,82	
11	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Центральная, 1	Капитальный ремонт фасада	104034,95	
12	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Школьная, 4	Капитальный ремонт фасада	75547,28	
13	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2А	Капитальный ремонт фасада	47130,5	
14	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Ленина, 2д	Капитальный ремонт фасада	54362,29	
15	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Ленина, 31	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	314970,27	97786,18 217184,09
16	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Лесозаводская, 22	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	286705,75	200746 85959,75
17	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Лесозаводская, 24	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	265791,44	177085,61 88705,83
18	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 5	Капитальный ремонт фасада	55722,01	
19	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 6	Капитальный ремонт фасада	55387,55	
20	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 7	Капитальный ремонт фасада	56832	

Итого по лоту: **1 960 512,23руб.**

Приложение № 2

к техническому заданию

Лот 2

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16, корп.1	Капитальный ремонт фасада	168656,49	
2	Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16, корп.2	Капитальный ремонт фасада	168056,85	
3	Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16, корп.3	Капитальный ремонт фасада	168800,57	
4	Кировская область, Пижанский район, д. Павлово, ул. Советская, 8	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	216146,06	
5	Кировская область, Пижанский район, д. Павлово, ул. Школьная, 1	Капитальный ремонт системы теплоснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	232146,48	130395,62 45184,68 56566,18

Итого по лоту: **953 806,45 руб.**

Приложение № 3

к техническому заданию

Лот 3

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 6	Капитальный ремонт фундамента	171802,1	
2	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 7	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	127735	75957,78 51777,22

3	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 11	Капитальный ремонт фасада	87410,86	
4	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 10	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	381340,6	91245,86 290094,74
5	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 19	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения Капитальный ремонт системы отопления	537166,68	101657 60508,04 69715,58 305286,06
6	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 13	Капитальный ремонт фасада	85297,48	
7	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 15	Капитальный ремонт фасада	95157,56	
8	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Центральная, 5	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	232326,66	58126,8 174199,86
9	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Центральная, 7	Капитальный ремонт подвала	272620,12	

Итого по лоту: **1 990 857,06руб.**

Приложение № 4

к техническому заданию

Лот 4

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 5	Капитальный ремонт крыши	712126,46	
2	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 12	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы отопления	830317,62	397543,18 84308,64 59252,52 289213,28
3	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Сосновая, 9	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	836451,26	586333,74 72346,98 95187,06 82583,48

Итого по лоту: **2 378 895,34 руб.**

Приложение № 5

к техническому заданию

Лот 5

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Спортивная, 6	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения Капитальный ремонт системы отопления	1670769,08	596177,3 174395,74 53632,18 95161,1 115459,46 186065,94 449877,36
2	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Ворошилова, 33	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы отопления	1403685,52	728542,62 124436,9 550706

Итого по лоту: **3 074 454,6 руб.**

Приложение № 6

к техническому заданию

Лот 6

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Ворошилова, 29	Капитальный ремонт крыши	724708,8
2	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Ворошилова, 31	Капитальный ремонт крыши	721297,42
3	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Гоголя, 40	Капитальный ремонт крыши	1112197,2
4	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Гоголя, 46	Капитальный ремонт крыши	705681,3
5	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Гоголя, 56	Капитальный ремонт подвала	218639,84
6	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Матросова, 1	Капитальный ремонт подвала	426911,02
7	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Спортивная, 10	Капитальный ремонт подвала	170570,18

Итого по лоту: **4 080 005,76 руб.**

Приложение № 7

к техническому заданию

Лот 7

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Горького,17	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	40833,6	22814,86 18018,74
2	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Ленина, 63а	Капитальный ремонт системы отопления	309824,07	
3	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Ленина, 67	Капитальный ремонт крыши	387609,69	
4	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Первомайская, 20	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	105508,92	27962,53 77546,39
5	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Первомайская, 34	Капитальный ремонт фасада	18809,72	

Итого по лоту: **862 586 руб.**

Приложение № 8

к техническому заданию

Лот 8

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 6	Капитальный ремонт системы электроснабжения	63989,41	
2	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 16	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	151099,81	42151,79 108948,02
3	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 17	Капитальный ремонт системы электроснабжения	97437,94	
4	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 18	Капитальный ремонт системы электроснабжения	94933,51	
5	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 20	Капитальный ремонт системы электроснабжения	88271,63	
6	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Тимирязева, 4	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	458412,45	357257,76 101154,69
7	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Зеленая, 13	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	289039,92	241137,06 47902,86
8	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Пионерская, 11	Капитальный ремонт крыши	616525	
9	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 12	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	119254,16	77185,15 42069,01
10	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 57	Капитальный ремонт фасада	48325,38	
11	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Красная, 10	Капитальный ремонт фасада	41224,47	
12	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Фрунзе, 21	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	97049,46	25223,31 71826,15
13	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Урицкого, 7	Капитальный ремонт фасада	50110,46	

14	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Урицкого, 17	Капитальный ремонт системы электроснабжения	94033,07	
15	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Чернышевского, 8	Капитальный ремонт системы электроснабжения	78383,19	

Итого по лоту: **2 388 089,86 руб.**

Приложение № 9

к техническому заданию

Лот 9

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Котельничский р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 6	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт фундамента	350817,88	98233,29 252584,59
2	Кировская область, Котельничский р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 8	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт фундамента	375612,47	104429,27 271183,2
3	Кировская область, Котельничский р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 10	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	178441,91	68686,58 109755,33
4	Кировская область, Котельничский р-н, п. Комсомольский, ул. Октябрьская, 2	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	773035,93	148615,8 390385,94 97466,63 136567,56
5	Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Спортивная, 18	Капитальный ремонт системы электроснабжения	189397,62	
6	Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 14	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1024714,25	539606,98 140379,11 344728,16
7	Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 17	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	400921,23	
8	Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 23	Капитальный ремонт крыши	739147,32	

9	Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Гагарина, 10	Капитальный ремонт крыши	577408,43	
10	Кировская область, Котельничский р-н, п. Светлый, ул. Комсомольская, 5	Капитальный ремонт крыши	736132,38	
11	Кировская область, Котельничский р-н, с. Красногорье, ул. Советская, 1	Капитальный ремонт фасада	149733,93	
12	Кировская область, Котельничский р-н, с. Красногорье, ул. Новая, 3	Капитальный ремонт фасада	157465,99	

Итого по лоту: **5 652 829,34 руб.**

Приложение № 10

к техническому заданию

Лот 10

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 12	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	164799,26	25626,91 103962,64 35209,71
2	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 20	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт системы электроснабжения	44879,28	20876,41 24002,87
3	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 24	Капитальный ремонт фасада	88381,52	
4	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 26	Капитальный ремонт системы электроснабжения	49769,89	
5	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Советская, 70	Капитальный ремонт фасада	34638,17	

Итого по лоту: **382 468,12 руб.**

Адрес приложения № 11: КД-21р.Zip\КД-21р\приложение 11 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

№ п/п	Наименование	Срок выполнения работ с момента подписания договора

График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

Инструкция по заполнению

✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов

✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать дату окончания работ, ***например:***

№ п/п	Наименование	Срок выполнения работ с момента подписания договора
…		
3.	**Наименование объекта**	**Адрес МКД: г. Киров, ул. Ленина, д. …**
3.1.	Капитальный ремонт подвала	28 декабря 2015 года
3.2.	Капитальный ремонт системы отопления	15 июля 2016 года
3.3.	Капитальный ремонт системы электроснабжения	20 ноября 2015 года
	И т.д.	

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 51	Капитальный ремонт фасада	56883,49	
2	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 60	Капитальный ремонт фасада	57110,37	
3	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 62	Капитальный ремонт фасада	59807,01	
4	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 64	Капитальный ремонт фасада	58153	
5	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 70	Капитальный ремонт фасада	53064,03	
6	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 76	Капитальный ремонт фасада	64068,17	
7	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 16	Капитальный ремонт фасада	56915,93	
8	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 18	Капитальный ремонт фасада	57588,97	
9	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 22	Капитальный ремонт фасада	67024,4	
10	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Созимская, 18	Капитальный ремонт подвала	113412,82	
11	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Центральная, 1	Капитальный ремонт фасада	104034,95	
12	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Школьная, 4	Капитальный ремонт фасада	75547,28	
13	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2А	Капитальный ремонт фасада	47130,5	
14	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Ленина, 2д	Капитальный ремонт фасада	54362,29	
15	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Ленина, 31	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	314970,27	97786,18 217184,09

16	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Лесозаводская, 22	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	286705,75	200746 85959,75
17	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Лесозаводская, 24	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	265791,44	177085,61 88705,83
18	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 5	Капитальный ремонт фасада	55722,01	
19	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 6	Капитальный ремонт фасада	55387,55	
20	Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 7	Капитальный ремонт фасада	56832	

Итого по лоту: **1 960 512,23руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 18

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-15-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/16-15-АС л. 1-5 5

Сметная стоимость		57589	руб.
	строительных работ	57589	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10179	руб.
Нормативная трудоемкость		66	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок в подъезде								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% СП=53,55%	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
8	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1,8 М2	652,29		1174				
9	ТЕР- 10- 01- 060-	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,056	497,73	4,28	28	5		8,99	0,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% СП=53,55%	100М КОРОБОК БЛОКОВ	83,66						
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,93		1				
12	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% СП=46,75%	0,003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	3	2		51,23	0,15
Итого: Оконный блок в подъезде						**1493**	**69**	**12**		**6,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	53				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**70**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**38**				
			Замена козырька							
13	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,0294 100М2 ПОКРЫТИЯ	169,63 127,83	41,8	5	4	1	14,38	0,42
14	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,0294 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	35	12	19 2	40,83	1,2
15	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	3,4 М2	39,8		135				
16	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,0014 Т	31003		43				
17	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,023 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	10	3	7	11,96	0,28
18	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0345 КГ	6,48		-1				
19	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0023 1000М	15411		35				
Итого: Замена козырька						**262**	**19**	**27**		**1,9**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[13]		99 %	ФОТ	4				
	п. 9	[14]		81 %	ФОТ	11				
	п. 7.2	[17]		139,5 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**19**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[13]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 9	[14]		72,25 %	ФОТ	10				
	п. 7.2	[17]		85 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**15**				
		Замена обшивки над входной группой								
20	ТЕР- 08- 07- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% СП=68%	0,098 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	83	48	1	50,03	4,9
21	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,106 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		4	4		4,21	0,45
22	ТЕР- 10- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,106 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	177	26	4	25,88	2,74
23	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,096 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	328	39	6	41,75	4,01
24	ТЕР- 10- 01- 060-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,106 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	53	9		8,99	0,95
25	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,1119 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	34	18	16	14,85	1,66
26	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,476 КГ	9,93		44				
27	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,1119 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	83	19	1	15,87	1,78
Итого: Замена обшивки над входной группой						**806**	**163**	**28**		**16,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[20]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. Р6	[21]		82 %	ФОТ	3				
	п. 10	[22, 24]		106,2 %	ФОТ	38				
	п. 10	[23]		106,2 %	ФОТ	41				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[25]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[27]		94,5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**169**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[20]		68 %	ФОТ	33				
	п. Р6	[21]		62 %	ФОТ	2				
	п. 10	[22, 24]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 10	[23]		53,55 %	ФОТ	21				
	п. 20	[25]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[27]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**95**				
		Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа								
28	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,192 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		7	7		4,21	0,81
29	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,384 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	642	95	16	25,88	9,94
30	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,3772 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	1287	155	23	41,75	15,75
31	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,192 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	96	16	1	8,99	1,73
32	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,406 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	124	66	58 1	14,85	6,03
33	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	16,24 КГ	9,93		161				
34	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,406 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	301	68	4	15,87	6,44
Итого: Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа						**2618**	**407**	**102** **1**		**40,69**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[28]		82 %	ФОТ	6				
	п. 10	[29, 31]		106,2 %	ФОТ	118				
	п. 10	[30]		106,2 %	ФОТ	165				
	п. 20	[32]		90 %	ФОТ	60				
	п. 15	[34]		94,5 %	ФОТ	64				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**413**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[28]		62 %	ФОТ	4				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[29, 31]		53,55 %	ФОТ	60				
	п. 10	[30]		53,55 %	ФОТ	83				
	п. 20	[32]		59,5 %	ФОТ	40				
	п. 15	[34]		46,75 %	ФОТ	32				
		ИТОГО сметная прибыль				**219**				
				Вывоз мусора						
35	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,15 Т ГРУЗА	42,98		6				
36	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,15 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого: Вывоз мусора						**8**				
Итого по смете:						**5187**	**658**	**169**		**66,04**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 21, 28]		82 %	ФОТ	23				
	п. 10	[7, 9, 22, 24, 29, 31]		106,2 %	ФОТ	209				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	2				
	п. 49	[13]		99 %	ФОТ	4				
	п. 9	[14]		81 %	ФОТ	11				
	п. 7.2	[17]		139,5 %	ФОТ	4				
	п. 8	[20]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. 10	[23, 30]		106,2 %	ФОТ	206				
	п. 20	[25, 32]		90 %	ФОТ	76				
	п. 15	[27, 34]		94,5 %	ФОТ	82				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**671**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 21, 28]		62 %	ФОТ	15				
	п. 10	[7, 9, 22, 24, 29, 31]		53,55 %	ФОТ	106				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
	п. 49	[13]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 9	[14]		72,25 %	ФОТ	10				
	п. 7.2	[17]		85 %	ФОТ	3				
	п. 8	[20]		68 %	ФОТ	33				
	п. 10	[23, 30]		53,55 %	ФОТ	104				
	п. 20	[25, 32]		59,5 %	ФОТ	51				
	п. 15	[27, 34]		46,75 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**367**				

Прямые затраты	5187
Основная зарплата	658
Материальные затраты	4352
Эксплуатация машин	169
в тч ЗП машинистов	3
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	8
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	6
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	2
Накладные расходы (по смете)	671
Сметная прибыль (по смете)	367

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6225				
		Всего в ценах января 2000 г.				6225				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		6,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		2,1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6225,4				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10133,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1135,68				
		Материалы в тек. ценах		5,55		24153,6				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		60,48				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		16,42				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				76,9				
		Итого в тек. ценах без оборудования				35499,38				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		8783,39				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		4521,44				
		ИТОГО с НР и СП				48804,21				
		ИТОГО				48804,21				
		НДС		18 %		8784,76				
		ВСЕГО С НДС				57588,97				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22. 10. 2015
ДАТА ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-16-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/16-15-АС л. 1-5 5

Сметная стоимость		67024	руб.
	строительных работ	67024	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12212	руб.
Нормативная трудоемкость		80	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена дверных блоков								
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,03 100КОРОБОК	610,01 610,01		18	18		67,4	2,02
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0402 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,0714 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		23	23		36,28	2,59
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0843 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,0714 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	2958	96	30	132,25	9,44
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
7	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
8	ФЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,2722 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	258	111	1	41,11	11,19

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Смена дверных блоков						**3507**	**248**	**31**		**25,25**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	34				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	102				
	п. 15	[8]		94,5 %	ФОТ	105				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**241**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	25				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	51				
	п. 15	[8]		46,75 %	ФОТ	52				
		ИТОГО сметная прибыль				**128**				
				Замена крыльца						
9	ТЕРр- 59- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КРЫЛЕЦ С ПЛОЩАДКАМИ И СТУПЕНЯМИ НР=76% СП=60%	0,03 100М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРО	1866,48 1866,48		56	56		206,23	6,19
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6936 Т							
11	ТЕР- 10- 01- 052- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ НР=106,2% СП=53,55%	3 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	340,01 100,95	42,28	1020	303	127	9,76	29,29
12	ТЕР- 11- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ (Каркас для крыльца) НР=110,7% СП=63,75%	0,031 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	48	12	1	41,1	1,27
13	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,141 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	55	38	17 6	30,53	4,3
14	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,141 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	1128	105	22 2	76,72	10,82
15	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,141 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	43	23	20	14,85	2,09
16	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	5,64 КГ	9,93		56				
Итого: Замена крыльца						**2406**	**537**	**187** **8**		**53,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р9	[9]		76 %	ФОТ	43				
	п. 10	[11]		106,2 %	ФОТ	322				
	п. 11	[12, 14]		110,7 %	ФОТ	131				
	п. 49	[13]		99 %	ФОТ	44				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	21				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**561**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р9	[9]		60 %	ФОТ	34				
	п. 10	[11]		53,55 %	ФОТ	162				
	п. 11	[12, 14]		63,75 %	ФОТ	76				
	п. 49	[13]		59,5 %	ФОТ	26				
	п. 20	[15]		59,5 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**312**				
				Вывоз мусора						
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,15 Т ГРУЗА	42,98		6				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,15 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого: Вывоз мусора						**8**				
Итого по смете:						**5921**	**785**	**218**		**79,21**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	34				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	102				
	п. 15	[8]		94,5 %	ФОТ	105				
	п. Р9	[9]		76 %	ФОТ	43				
	п. 10	[11]		106,2 %	ФОТ	322				
	п. 11	[12, 14]		110,7 %	ФОТ	131				
	п. 49	[13]		99 %	ФОТ	44				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	21				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**802**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	25				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	51				
	п. 15	[8]		46,75 %	ФОТ	52				
	п. Р9	[9]		60 %	ФОТ	34				
	п. 10	[11]		53,55 %	ФОТ	162				
	п. 11	[12, 14]		63,75 %	ФОТ	76				
	п. 49	[13]		59,5 %	ФОТ	26				
	п. 20	[15]		59,5 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**440**				
		Прямые затраты				5921				
		Основная зарплата				785				
		Материальные затраты				4910				
		Эксплуатация машин				218				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				8				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				6				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				2				
		Накладные расходы (по смете)				802				
		Сметная прибыль (по смете)				440				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7163				
		Всего в ценах января 2000 г.				7163				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		6,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		2,1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7163,4				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		12089				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		123,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1464,96				
		Материалы в тек. ценах		5,55		27250,5				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		60,48				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		16,42				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				76,9				
		Итого в тек. ценах без оборудования				40881,36				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		10498,18				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5420,8				
		ИТОГО с НР и СП				56800,34				
		ИТОГО				56800,34				
		НДС		18 %		10224,06				
		ВСЕГО С НДС				67024,4				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.10.2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Созимская, 18

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-17-01

Ремонт подвала

Основание: СЦС-24/17-15-АС л. 1-5 5

Сметная стоимость		113413	руб.
	строительных работ	113413	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		22746	руб.
Нормативная трудоемкость		156	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена отслоившейся кладки								
1	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% СП=70%	0,66 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	738	213	19 4	35,39	23,36
2	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.167 М3	547		-91				
3	ССЦ01- 402- 0015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 100	0,167 М3	593		99				
4	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ СТЕРЖНЕЙ НР=94,5% СП=55,25%	0,0141 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	168	36	1	248,19	3,5
5	ССЦ01- 204- 0064	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	-0.0141 Т	9290		-131				
6	ССЦ01- 204- 0003	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,0141 Т	6659		94				
7	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% СП=68%	0,0099 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10459,8 663,31	63,49 4,23	104	7	1	73,29	0,73
Итого: Замена отслоившейся кладки						**981**	**256**	**21 4**		**27,58**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	187
п. 6.1	[4]	94,5 %	ФОТ	34

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[7]		109,8 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**229**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	152				
	п. 6.1	[4]		55,25 %	ФОТ	20				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**177**				
		Усиление столба								
8	ТЕР- 46- 02- 009- 04	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,022 100М2	299,05 299,05		7	7		33,64	0,74
9	ТЕР- 46- 01- 004- 02	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ ОБОЙМАМИ (КИРПИЧНОГО СТОЛБА) НР=99% СП=59,5%	0,0356 Т	9670,03 2175,5	978,62 75,3	344	77	35 3	195,63	6,96
10	ССЦ01- 101- 1808	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ 18КП, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35- 56 ММ	-0.0253 Т	5245		-133				
11	ССЦ01- 101- 1731	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТАЛИ СТ0 ШИРИНОЙ 70 ММ ТОЛЩИНОЙ 4- 5 ММ	-0.0096 Т	6684		-64				
12	ССЦ01- 204- 0012	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- II, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	-0.0014 Т	5719		-8				
13	ССЦ01- 103- 0015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	-0.1645 М	18		-3				
14	ССЦ01- 101- 1641	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2, РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	0,02 Т	5883		118				
15	ССЦ01- 101- 3722	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 60Х4 ММ, МАРКА СТ3СП	0,016 Т	7608		122				
16	ТЕР- 15- 02- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,022 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2380,3 1056,9	145,1 87,89	52	23	3 2	98,72	2,17
Итого: Усиление столба						**435**	**107**	**38 5**		**9,88**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8-9]		99 %	ФОТ	86				
	п. 15	[16]		94,5 %	ФОТ	24				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**110**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8-9]		59,5 %	ФОТ	52				
	п. 15	[16]		46,75 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**64**				
		Закладка отверстий в стене, продухи								
17	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% СП=70%	1,79 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	2001	578	52 10	35,39	63,35
18	ТЕР- 08- 02- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,0005 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12495,11 549,53	283,47 12,69	6			54,49	0,03

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ01- 201- 0774	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.0005 Т	10809		-5				
20	ССЦ01- 101- 1586	СЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 2 ММ ПЛЕТЕНАЯ	0,16 М2	20,6		3				
Итого: Закладка отверстий в стене, продухи						**2005**	**578**	**52**		**63,38**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[17]		86 %	ФОТ	506				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**506**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[17]		70 %	ФОТ	412				
		ИТОГО сметная прибыль				**412**				
		Установка дверного блока								
21	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	20	16	4	179,3	1,79
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
23	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,0192 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		6	6		36,28	0,7
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0227 Т							
25	ТЕР- 09- 04- 009- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	МОНТАЖ БЛОКОВ СТАЛЬНЫХ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=81% СП=72,25%	0,0967 Т КОНСТРУКЦИЙ	1781,15 751,6	1029,55 59,19	172	73	99 6	64,65	6,25
26	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% СП=70%	0,52 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	581	168	15 3	35,39	18,4
27	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,014 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	509	18	24 3	119,92	1,68
28	ССЦ01- 203- 0223	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21- 10, ПЛОЩАДЬ 2,05 М2; ДН 24- 10, ПЛОЩАДЬ 2,35 М2	-1.4 М2	312		-437				
29	ССЦ01- 203- 0234	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ПОЛОТНАМИ, УТЕПЛЕННЫМИ МЯГКОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ И ЗАЩИТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ ДС 16- 9ГУ, ПЛОЩАДЬ 1,40 М2; ДС 19- 9ГУ, ПЛОЩАДЬ 1,67 М2	1,4 М2	649		909				
30	ССЦ01- 101- 0889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
Итого: Установка дверного блока						**1843**	**281**	**142**		**28,82**
								12		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[21, 23]		82 %	ФОТ	18				
	п. 9	[25]		81 %	ФОТ	64				
	п. Р3	[26]		86 %	ФОТ	147				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[27]		106,2 %	ФОТ	22				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**251**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[21, 23]		62 %	ФОТ	14				
	п. 9	[25]		72,25 %	ФОТ	57				
	п. Р3	[26]		70 %	ФОТ	120				
	п. 10	[27]		53,55 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**202**				
		Устройство отмостки								
31	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,06 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		94	94		177,1	10,63
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	9 Т ГРУЗА	3,96		36				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 4 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	9 Т ГРУЗА	5,75		52				
34	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% СП=55,25%	0,06 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	389	110	146 20	207	12,42
35	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	6,1232 М3	556		3404				
Итого: Устройство отмостки						**3975**	**204**	**146**		**23,05**
								20		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[31]		72 %	ФОТ	68				
	п. 6.1	[34]		94,5 %	ФОТ	123				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**191**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[31]		38,25 %	ФОТ	36				
	п. 6.1	[34]		55,25 %	ФОТ	72				
		ИТОГО сметная прибыль				**108**				
		Вывоз мусора								
36	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,7244 Т ГРУЗА	42,98		117				
37	ФСПГ- 3- 21- 1- 4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	2,7244 Т ГРУЗА	5,75		16				
Итого: Вывоз мусора						**133**				
Итого по смете:						**9372**	**1426**	**399**		**152,7**
								51		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 17, 26]		86 %	ФОТ	840				
	п. 6.1	[4, 34]		94,5 %	ФОТ	157				
	п. 8	[7]		109,8 %	ФОТ	8				
	п. 49	[8-9]		99 %	ФОТ	86				
	п. 15	[16]		94,5 %	ФОТ	24				
	п. Р6	[21, 23]		82 %	ФОТ	18				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 9	[25]		81 %	ФОТ	64				
	п. 10	[27]		106,2 %	ФОТ	22				
	п. 1.2	[31]		72 %	ФОТ	68				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1287**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 17, 26]		70 %	ФОТ	684				
	п. 6.1	[4, 34]		55,25 %	ФОТ	92				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	5				
	п. 49	[8-9]		59,5 %	ФОТ	52				
	п. 15	[16]		46,75 %	ФОТ	12				
	п. Р6	[21, 23]		62 %	ФОТ	14				
	п. 9	[25]		72,25 %	ФОТ	57				
	п. 10	[27]		53,55 %	ФОТ	11				
	п. 1.2	[31]		38,25 %	ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				**963**				
		Прямые затраты				9372				
		Основная зарплата				1426				
		Материальные затраты				7326				
		Эксплуатация машин				399				
		в тч ЗП машинистов				51				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				221				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				153				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				68				
		Накладные расходы (по смете)				1287				
		Сметная прибыль (по смете)				963				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11622				
		Всего в ценах января 2000 г.				11622				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		160,65				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		71,4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11633,05				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		21960,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		785,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2681,28				
		Материалы в тек. ценах		5,55		40659,3				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		1542,24				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		558,35				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2100,59				
		Итого в тек. ценах без оборудования				67401,57				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		16846,83				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		11864,16				
		ИТОГО с НР и СП				96112,56				
		ИТОГО				96112,56				
		НДС		18 %		17300,26				
		ВСЕГО С НДС				113412,82				

Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Центральная, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-18-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/18-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		104035	руб.
	строительных работ	104035	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		16570	руб.
Нормативная трудоемкость		109	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок в подъезде								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,036 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	16	15	1	46,11	1,66
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1231 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,02 100КОРОБОК	677,2 677,2		14	14		72,79	1,46
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0514 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,112 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		4	4		4,21	0,47
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0448 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% СП=53,55%	0,036 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	539	89	23 1	248,49	8,95
8	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	3,6 М2	652,29		2348				
9	ТЕР- 10- 01- 060-	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,112	497,73	4,28	56	9		8,99	1,01

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% СП=53,55%	100М КОРОБОК БЛОКОВ	83,66						
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,006 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	2	1	1	14,85	0,09
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,2419 КГ	9,93		2				
12	ТЕР- 15- 04- 024-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% СП=46,75%	0,006 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	6	3		51,23	0,31
Итого: Оконный блок в подъезде						**2987**	**135**	**25** **1**		**13,94**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	26				
	п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	106				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	3				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**136**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	20				
	п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	53				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**75**				
		Смена дверных блоков								
13	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,02 100КОРОБОК	610,01 610,01		12	12		67,4	1,35
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
15	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,042 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		14	14		36,28	1,52
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0496 Т							
17	ТЕР- 10- 01- 039-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,042 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1740	57	18	132,25	5,55
18	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
19	ФЕР- 15- 04- 024-	ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,1134	949,03	4,97	108	46	1	41,11	4,66

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,1	0,2					
Итого: Смена дверных блоков						**2041**	**129**	**19**		**13,09**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	61				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**125**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	31				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**69**				
		Замена крыльца								
20	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ (Каркас для крыльца) НР=110,7% СП=63,75%	0,035 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	54	14	1	41,1	1,44
21	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,088 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	34	24	10 4	30,53	2,69
22	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,088 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	704	66	14 1	76,72	6,75
23	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,09 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	27	14	13	14,85	1,34
24	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	3,6 КГ	9,93		36				
Итого: Замена крыльца						**855**	**118**	**38**		**12,21**
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[20, 22]		110,7 %	ФОТ	89				
	п. 49	[21]		99 %	ФОТ	28				
	п. 20	[23]		90 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**130**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[20, 22]		63,75 %	ФОТ	52				
	п. 49	[21]		59,5 %	ФОТ	17				
	п. 20	[23]		59,5 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**77**				
		Замена козырька								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% СП=53,55%	4,2 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	424	244	9	5,64	23,67
26	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,038 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	74	11	2	31,83	1,21
27	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,042 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	50	17	27 2	40,83	1,71
28	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4,86 М2	39,8		193				
29	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,002 Т	31003		62				
30	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,0328 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	15	4	11	11,96	0,39
31	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0492 КГ	6,48		-1				
32	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0033 1000М	15411		51				
33	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,116 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	35	18	17	14,85	1,72
34	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,64 КГ	9,93		46				
35	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,0564 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	69	21		37,44	2,11
Итого: Замена козырька						**1018**	**315**	**66** **2**		**30,82**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 10	[25]	106,2 %	ФОТ	259
п. Р8	[26]	83 %	ФОТ	9
п. 9	[27]	81 %	ФОТ	15
п. 7.2	[30]	139,5 %	ФОТ	6
п. 20	[33]	90 %	ФОТ	16
п. 15	[35]	94,5 %	ФОТ	20
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**325**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 10	[25]	53,55 %	ФОТ	131
п. Р8	[26]	65 %	ФОТ	7
п. 9	[27]	72,25 %	ФОТ	14
п. 7.2	[30]	85 %	ФОТ	3
п. 20	[33]	59,5 %	ФОТ	11

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[35]		46,75 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**176**				
				Замена фартука цоколя						
36	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% СП=70%	0,116 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	18	12	6 1	12,3	1,43
37	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,109 Т							
38	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55,25%	0,116 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1336	146	4	129,66	15,04
39	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% СП=85%	0,4 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	181	49	128	11,96	4,78
40	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.6 КГ	6,48		-4				
41	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,04 1000М	15411		616				
Итого: Замена фартука цоколя						**2147**	**207**	**138** **1**		**21,25**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[36]		86 %	ФОТ	11				
	п. 12	[38]		108 %	ФОТ	158				
	п. 7.2	[39]		139,5 %	ФОТ	68				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**237**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[36]		70 %	ФОТ	9				
	п. 12	[38]		55,25 %	ФОТ	81				
	п. 7.2	[39]		85 %	ФОТ	42				
		ИТОГО сметная прибыль				**132**				
				Замена обшивки над входной группой						
42	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% СП=68%	0,098 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	83	48	1	50,03	4,9
43	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,108 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		4	4		4,21	0,45
44	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,106 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	177	26	4	25,88	2,74
45	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,096 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	328	39	6	41,75	4,01
46	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,108 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	54	9		8,99	0,97
47	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,1122	304,32	142,55	34	18	16	14,85	1,67

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
48	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,488 КГ	9,93		45				
49	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,1122 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	83	19	1	15,87	1,78
Итого: Замена обшивки над входной группой						**808**	**163**	**28**		**16,53**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[42]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. Р6	[43]		82 %	ФОТ	3				
	п. 10	[44, 46]		106,2 %	ФОТ	38				
	п. 10	[45]		106,2 %	ФОТ	41				
	п. 20	[47]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[49]		94,5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**169**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[42]		68 %	ФОТ	33				
	п. Р6	[43]		62 %	ФОТ	2				
	п. 10	[44, 46]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 10	[45]		53,55 %	ФОТ	21				
	п. 20	[47]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[49]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**95**				
				Вывоз мусора						
50	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4 Т ГРУЗА	42,98		17				
51	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,4 Т ГРУЗА	12,2		5				
Итого: Вывоз мусора						**22**				
Итого по смете:						**9878**	**1067**	**314**		**107,83**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 43]		82 %	ФОТ	29				
	п. 10	[7, 9, 25, 44, 46]		106,2 %	ФОТ	403				
	п. 20	[10, 33]		90 %	ФОТ	17				
	п. 15	[12, 19, 35]		94,5 %	ФОТ	66				
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[17, 45]		106,2 %	ФОТ	102				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[20, 22]		110,7 %	ФОТ	89				
	п. 49	[21]		99 %	ФОТ	28				
	п. 20	[23, 47]		90 %	ФОТ	29				
	п. Р8	[26]		83 %	ФОТ	9				
	п. 9	[27]		81 %	ФОТ	15				
	п. 7.2	[30]		139,5 %	ФОТ	6				
	п. Р3	[36]		86 %	ФОТ	11				
	п. 12	[38]		108 %	ФОТ	158				
	п. 7.2	[39]		139,5 %	ФОТ	68				
	п. 8	[42]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. 15	[49]		94,5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1122**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 43]		62 %	ФОТ	22				
	п. 10	[7, 9, 25, 44, 46]		53,55 %	ФОТ	203				
	п. 20	[10, 33]		59,5 %	ФОТ	12				
	п. 15	[12, 19, 35]		46,75 %	ФОТ	33				
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[17, 45]		53,55 %	ФОТ	52				
	п. 11	[20, 22]		63,75 %	ФОТ	52				
	п. 49	[21]		59,5 %	ФОТ	17				
	п. 20	[23, 47]		59,5 %	ФОТ	19				
	п. Р8	[26]		65 %	ФОТ	7				
	п. 9	[27]		72,25 %	ФОТ	14				
	п. 7.2	[30]		85 %	ФОТ	3				
	п. Р3	[36]		70 %	ФОТ	9				
	п. 12	[38]		55,25 %	ФОТ	81				
	п. 7.2	[39]		85 %	ФОТ	42				
	п. 8	[42]		68 %	ФОТ	33				
	п. 15	[49]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**624**				
		Прямые затраты				9878				
		Основная зарплата				1067				
		Материальные затраты				8475				
		Эксплуатация машин				314				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				22				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				17				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				1122				
		Сметная прибыль (по смете)				624				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11624				
		Всего в ценах января 2000 г.				11624				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		17,85				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		5,25				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11625,1				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		16431,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		138,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2110,08				
		Материалы в тек. ценах		5,55		47036,25				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		171,36				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		41,06				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				212,42				
		Итого в тек. ценах без оборудования				65790,55				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		14686,98				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		7687,68				
		ИТОГО с НР и СП				88165,21				
		ИТОГО				88165,21				
		НДС		18 %		15869,74				
		ВСЕГО С НДС				104034,95				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.10.2015
ДАТА ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Школьная,4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-19-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/19-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		75547	руб.
	строительных работ	75547	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12351	руб.
Нормативная трудоемкость		81	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена дверных блоков								
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,02 100КОРОБОК	610,01 610,01		12	12		67,4	1,35
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,042 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		14	14		36,28	1,52
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0496 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,042 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1740	57	18	132,25	5,55
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
7	ФЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,1134 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	108	46	1	41,11	4,66
						2041	**129**	**19**		**13,09**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

Итого: Смена дверных блоков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	61				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**125**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	31				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**69**				
				Замена крыльца						
8	ТЕРр- 59- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КРЫЛЕЦ С ПЛОЩАДКАМИ И СТУПЕНЯМИ НР=76% СП=60%	0,0217 100М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРО	1866,48 1866,48		41	41		206,23	4,48
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5017 Т							
10	ТЕР- 10- 01- 052- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ НР=106,2% СП=53,55%	2,17 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	340,01 100,95	42,28	738	219	92	9,76	21,19
11	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,0217 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	8	5	3 1	30,53	0,66
12	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,0217 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	174	16	3	76,72	1,66
13	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,0217 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	7	4	3	14,85	0,32
14	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,868 КГ	9,93		9				
Итого: Замена крыльца						**977**	**285**	**101** **1**		**28,31**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р9	[8]		76 %	ФОТ	31				
	п. 10	[10]		106,2 %	ФОТ	233				
	п. 49	[11]		99 %	ФОТ	6				
	п. 11	[12]		110,7 %	ФОТ	18				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**292**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р9	[8]		60 %	ФОТ	25				
	п. 10	[10]		53,55 %	ФОТ	117				
	п. 49	[11]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[12]		63,75 %	ФОТ	10				
	п. 20	[13]		59,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**158**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена козырька								
15	ТЕР- 46- 04- 008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,0588 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	10	8	2	15,9	0,93
16	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,042 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	50	17	27 2	40,83	1,71
17	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000-0,5 ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4,86 М2	39,8		193				
18	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,002 Т	31003		62				
Итого: Замена козырька						**315**	**25**	**29** **2**		**2,65**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[15]		99 %	ФОТ	8				
	п. 9	[16]		81 %	ФОТ	15				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**23**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[15]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. 9	[16]		72,25 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**19**				
		Замена фартука цоколя								
19	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% СП=70%	0,1856 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	29	20	9 1	12,3	2,28
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1745 Т							
21	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55,25%	0,1856 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	2138	234	6 1	129,66	24,07
22	ТЕР- 07- 05- 039-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% СП=85%	0,64 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	289	79	204	11,96	7,65
23	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.96 КГ	6,48		-6				
24	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,064 1000М	15411		986				
Итого: Замена фартука цоколя						**3436**	**333**	**219** **2**		**34**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[19]		86 %	ФОТ	18				
	п. 12	[21]		108 %	ФОТ	254				
	п. 7.2	[22]		139,5 %	ФОТ	110				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**382**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[19]		70 %	ФОТ	15				
	п. 12	[21]		55,25 %	ФОТ	130				
	п. 7.2	[22]		85 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**212**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена обшивки цоколя по оси Г (локально)								
25	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,0221 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	3	2	1	12,3	0,27
26	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0208 Т							
27	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,012 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		1	1		4,21	0,05
28	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,018 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	30	4	1	25,88	0,47
29	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,0221 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	75	9	1	41,75	0,92
30	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,012 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	6	1		8,99	0,11
31	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,0239 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	7	4	3	14,85	0,35
32	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,956 КГ	9,93		9				
33	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,0239 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	18	4		15,87	0,38
Итого: Замена обшивки цоколя по оси Г (локально)						**149**	**25**	**6**		**2,55**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[25]	86 %	ФОТ	2
п. Р6	[27]	82 %	ФОТ	1
п. 10	[28, 30]	106,2 %	ФОТ	5
п. 10	[29]	106,2 %	ФОТ	10
п. 20	[31]	90 %	ФОТ	4
п. 15	[33]	94,5 %	ФОТ	4
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**26**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[25]	70 %	ФОТ	1
п. Р6	[27]	62 %	ФОТ	1
п. 10	[28, 30]	53,55 %	ФОТ	3
п. 10	[29]	53,55 %	ФОТ	5
п. 20	[31]	59,5 %	ФОТ	2
п. 15	[33]	46,75 %	ФОТ	2

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**14**				
				Вывоз мусора						
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,8 Т ГРУЗА	42,98		34				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,8 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого: Вывоз мусора						**44**				
Итого по смете:						**6962**	**797**	**374 5**		**80,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5, 29]		106,2 %	ФОТ	71				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	43				
	п. Р9	[8]		76 %	ФОТ	31				
	п. 10	[10]		106,2 %	ФОТ	233				
	п. 49	[11]		99 %	ФОТ	6				
	п. 11	[12]		110,7 %	ФОТ	18				
	п. 20	[13, 31]		90 %	ФОТ	8				
	п. 49	[15]		99 %	ФОТ	8				
	п. 9	[16]		81 %	ФОТ	15				
	п. Р3	[19]		86 %	ФОТ	18				
	п. 12	[21]		108 %	ФОТ	254				
	п. 7.2	[22]		139,5 %	ФОТ	110				
	п. Р3	[25]		86 %	ФОТ	2				
	п. Р6	[27]		82 %	ФОТ	1				
	п. 10	[28, 30]		106,2 %	ФОТ	5				
	п. 15	[33]		94,5 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**848**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5, 29]		53,55 %	ФОТ	36				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	22				
	п. Р9	[8]		60 %	ФОТ	25				
	п. 10	[10]		53,55 %	ФОТ	117				
	п. 49	[11]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[12]		63,75 %	ФОТ	10				
	п. 20	[13, 31]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 49	[15]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. 9	[16]		72,25 %	ФОТ	14				
	п. Р3	[19]		70 %	ФОТ	15				
	п. 12	[21]		55,25 %	ФОТ	130				
	п. 7.2	[22]		85 %	ФОТ	67				
	п. Р3	[25]		70 %	ФОТ	1				
	п. Р6	[27]		62 %	ФОТ	1				
	п. 10	[28, 30]		53,55 %	ФОТ	3				
	п. 15	[33]		46,75 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**472**				
		Прямые затраты				6962				
		Основная зарплата				797				
		Материальные затраты				5747				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				374				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				44				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				34				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				10				
		Накладные расходы (по смете)				848				
		Сметная прибыль (по смете)				472				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8282				
		Всего в ценах января 2000 г.				8282				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		35,7				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		10,5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8284,2				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		12273,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		77				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2513,28				
		Материалы в тек. ценах		5,55		31895,85				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		342,72				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		82,11				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				424,83				
		Итого в тек. ценах без оборудования				47107,76				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		11100,32				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5815,04				
		ИТОГО с НР и СП				64023,12				
		ИТОГО				64023,12				
		НДС		18 %		11524,16				
		ВСЕГО С НДС				75547,28				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.10.2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-20-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/20-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		47131	руб.
	строительных работ	47131	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		6545	руб.
Нормативная трудоемкость		43	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена дверных блоков								
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,02 100КОРОБОК	610,01 610,01		12	12		67,4	1,35
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,042 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		14	14		36,28	1,52
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0496 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,042 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1740	57	18	132,25	5,55
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
7	ФЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,1134 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	108	46	1	41,11	4,66
Итого: Смена дверных блоков						**2041**	**129**	**19**		**13,09**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	61				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**125**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	31				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**69**				
		Замена крыльца								
8	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,0918 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	36	25	11 4	30,53	2,8
9	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,0918 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	734	68	14 1	76,72	7,04
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,0918 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	28	15	13	14,85	1,36
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	3,672 КГ	9,93		36				
Итого: Замена крыльца						**834**	**108**	**38** **5**		**11,21**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	29				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	76				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**119**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	17				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	44				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**70**				
		Замена фартука цоколя								
12	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% СП=70%	0,1015 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	16	11	5 1	12,3	1,25
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0954 Т							
14	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55,25%	0,1015 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1169	128	3	129,66	13,16
15	ТЕР- 07- 05- 039-	УСТРОЙСТВО	0,35	451,83	318,46	158	43	112	11,96	4,19

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% СП=85%	100М ШВА	123,65						
16	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.525 КГ	6,48		-3				
17	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,035 1000М	15411		539				
Итого: Замена фартука цоколя						**1879**	**182**	**120**		**18,6**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[12]		86 %	ФОТ	10				
	п. 12	[14]		108 %	ФОТ	138				
	п. 7.2	[15]		139,5 %	ФОТ	60				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**208**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[12]		70 %	ФОТ	8				
	п. 12	[14]		55,25 %	ФОТ	71				
	п. 7.2	[15]		85 %	ФОТ	37				
		ИТОГО сметная прибыль				**116**				
				Вывоз мусора						
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,3 Т ГРУЗА	42,98		13				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,3 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого: Вывоз мусора						**17**				
Итого по смете:						**4771**	**419**	**177**		**42,89**
								6		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	61				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	43				
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	29				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	76				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	14				
	п. Р3	[12]		86 %	ФОТ	10				
	п. 12	[14]		108 %	ФОТ	138				
	п. 7.2	[15]		139,5 %	ФОТ	60				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**452**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	31				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	22				
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	17				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	44				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	9				
	п. Р3	[12]		70 %	ФОТ	8				
	п. 12	[14]		55,25 %	ФОТ	71				
	п. 7.2	[15]		85 %	ФОТ	37				
		ИТОГО сметная прибыль				**255**				
		Прямые затраты				4771				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				419				
		Материальные затраты				4158				
		Эксплуатация машин				177				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				17				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				13				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				4				
		Накладные расходы (по смете)				452				
		Сметная прибыль (по смете)				255				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5478				
		Всего в ценах января 2000 г.				5478				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		13,65				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		4,2				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5478,85				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		6452,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		92,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1189,44				
		Материалы в тек. ценах		5,55		23076,9				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		131,04				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		32,84				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				163,88				
		Итого в тек. ценах без оборудования				30882,82				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		5916,68				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		3141,6				
		ИТОГО с НР и СП				39941,1				
		ИТОГО				39941,1				
		НДС		18 %		7189,4				
		ВСЕГО С НДС				47130,5				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22. 10. 2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-01-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/01-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		55722	руб.
	строительных работ	55722	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10087	руб.
Нормативная трудоемкость		66	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок в подъезде								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% СП=53,55%	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
8	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 (СЕН. 2015) ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1,8 М2	652,29		1174				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% СП=53,55%	0,056 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	28	5		8,99	0,5
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,93		1				
12	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% СП=46,75%	0,003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	3	2		51,23	0,15
Итого: Оконный блок в подъезде						**1493**	**69**	**12**		**6,97**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р6	[1, 3, 5]	82 %	ФОТ	14	
п. 10	[7, 9]	106,2 %	ФОТ	53	
п. 20	[10]	90 %	ФОТ	1	
п. 15	[12]	94,5 %	ФОТ	2	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**70**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р6	[1, 3, 5]	62 %	ФОТ	9	
п. 10	[7, 9]	53,55 %	ФОТ	27	
п. 20	[10]	59,5 %	ФОТ	1	
п. 15	[12]	46,75 %	ФОТ	1	
	ИТОГО сметная прибыль			**38**	

Входная дверь

13	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
15	ТЕРр- 56- 09- 003	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	1213,68 1213,68		12	12		134,1	1,34
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
17	ФЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 ОЗП=1031,55*0,99 ЭМ=339,96*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=106,2% СП=53,55%	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	25800,27 1350,58	441,95	542	28	9	132,25	2,78
18	ФССЦ- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	94,68		95				
19	ФЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,0567	1792,95	10,64	102	62	1	106,64	6,05

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1101,18	0,2					
Итого: Входная дверь						**758**	**109**	**10**		**10,93**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	16				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**105**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	11				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**55**				
		Замена обшивки фасада по оси А на первом этаже								
20	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,162 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		6	6		4,21	0,68
21	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,288 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	45	31	14 2	12,3	3,54
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2707 Т							
23	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,324 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	542	80	13	25,88	8,38
24	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,288 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	983	118	17	41,75	12,02
25	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,162 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	81	14	1	8,99	1,46
26	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,3123 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	95	50	45 1	14,85	4,64
27	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	12,492 КГ	9,93		124				
28	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ	0,3123	741,96	9,27	232	52	3	15,87	4,96

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	167,85						
Итого: Замена обшивки фасада по оси А на первом этаже						**2108**	**351**	**93** **3**		**35,68**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[20]		82 %	ФОТ	5				
	п. Р3	[21]		86 %	ФОТ	28				
	п. 10	[23, 25]		106,2 %	ФОТ	100				
	п. 10	[24]		106,2 %	ФОТ	125				
	п. 20	[26]		90 %	ФОТ	46				
	п. 15	[28]		94,5 %	ФОТ	49				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**353**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[20]		62 %	ФОТ	4				
	п. Р3	[21]		70 %	ФОТ	23				
	п. 10	[23, 25]		53,55 %	ФОТ	50				
	п. 10	[24]		53,55 %	ФОТ	63				
	п. 20	[26]		59,5 %	ФОТ	30				
	п. 15	[28]		46,75 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**194**				
		Замена обшивки фасада по оси А над вх. группой								
29	ТЕР- 08- 07- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% СП=68%	0,12 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	102	59	1	50,03	6
30	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,07 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		3	3		4,21	0,29
31	ТЕР- 10- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,066 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	110	16	3	25,88	1,71
32	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,0492 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	168	20	3	41,75	2,05
33	ТЕР- 10- 01- 060-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,07 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	35	6		8,99	0,63
34	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,0597 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	18	9	9	14,85	0,89
35	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2,388 КГ	9,93		24				
36	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ	0,0597	741,96	9,27	44	10	1	15,87	0,95

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	167,85						
Итого: Замена обшивки фасада по оси А над вх. группой						**504**	**123**	**17**		**12,52**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[29]		109,8 %	ФОТ	65				
	п. Р6	[30]		82 %	ФОТ	2				
	п. 10	[31, 33]		106,2 %	ФОТ	23				
	п. 10	[32]		106,2 %	ФОТ	21				
	п. 20	[34]		90 %	ФОТ	8				
	п. 15	[36]		94,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**128**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[29]		68 %	ФОТ	40				
	п. Р6	[30]		62 %	ФОТ	2				
	п. 10	[31, 33]		53,55 %	ФОТ	12				
	п. 10	[32]		53,55 %	ФОТ	11				
	п. 20	[34]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. 15	[36]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**75**				
				Вывоз мусора						
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,15 Т ГРУЗА	42,98		49				
38	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,15 Т ГРУЗА	12,2		14				
Итого: Вывоз мусора						**63**				
Итого по смете:						**4926**	**652**	**132**		**66,1**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 13, 15, 20, 30]		82 %	ФОТ	37				
	п. 10	[7, 9, 17, 23, 25, 31, 33]		106,2 %	ФОТ	206				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12, 19]		94,5 %	ФОТ	61				
	п. Р3	[21]		86 %	ФОТ	28				
	п. 10	[24, 32]		106,2 %	ФОТ	146				
	п. 20	[26, 34]		90 %	ФОТ	54				
	п. 15	[28, 36]		94,5 %	ФОТ	58				
	п. 8	[29]		109,8 %	ФОТ	65				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**656**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 13, 15, 20, 30]		62 %	ФОТ	26				
	п. 10	[7, 9, 17, 23, 25, 31, 33]		53,55 %	ФОТ	104				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12, 19]		46,75 %	ФОТ	30				
	п. Р3	[21]		70 %	ФОТ	23				
	п. 10	[24, 32]		53,55 %	ФОТ	74				
	п. 20	[26, 34]		59,5 %	ФОТ	35				
	п. 15	[28, 36]		46,75 %	ФОТ	29				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[29]		68 %	ФОТ	40				
		ИТОГО сметная прибыль				**362**				
		Прямые затраты				4926				
		Основная зарплата				652				
		Материальные затраты				4079				
		Эксплуатация машин				132				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				63				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				49				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				14				
		Накладные расходы (по смете)				656				
		Сметная прибыль (по смете)				362				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5944				
		Всего в ценах января 2000 г.				5944				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		51,45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		14,7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5947,15				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10040,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		887,04				
		Материалы в тек. ценах		5,55		22638,45				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		493,92				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		114,95				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				608,87				
		Итого в тек. ценах без оборудования				34175,16				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		8587,04				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		4459,84				
		ИТОГО с НР и СП				47222,04				
		ИТОГО				47222,04				
		НДС		18 %		8499,97				
		ВСЕГО С НДС				55722,01				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22. 10. 2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-02-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/02-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		55388	руб.
	строительных работ	55388	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		9471	руб.
Нормативная трудоемкость		62	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок в подъезде								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% СП=53,55%	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
8	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1,8 М2	652,29		1174				
9	ТЕР- 10- 01- 060-	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,056	497,73	4,28	28	5		8,99	0,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% СП=53,55%	100М КОРОБОК БЛОКОВ	83,66						
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,93		1				
12	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% СП=46,75%	0,003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	3	2		51,23	0,15
Итого: Оконный блок в подъезде						**1493**	**69**	**12**		**6,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	53				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**70**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**38**				
		Замена козырька								
13	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,08 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	14	12	2	15,9	1,27
14	ТЕР- 10- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД.2 П5.3.1 К=0,8	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) (СТОЙКИ КОЗЫРЬКА) НР=106,2% СП=53,55%	0,042 М3	150,47 115,37	35,1 2,21	6	5	1	11,83	0,5
15	ТЕР- 10- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (СТОЙКИ КОЗЫРЬКА) НР=106,2% СП=53,55%	0,042 М3	317,38 144,22	43,87 2,76	13	6	2	14,79	0,62
16	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,08 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	96	33	51 4	40,83	3,27
17	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	8,8 М2	39,8		350				
18	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,0038 Т	31003		118				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,038 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	17	5	12	11,96	0,45
20	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.057 КГ	6,48		-1				
21	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0038 1000М	15411		59				
22	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,0168 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	5	3	2	14,85	0,25
23	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,672 КГ	9,93		7				
24	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,0168 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	21	6		37,44	0,63
Итого: Замена козырька						**705**	**70**	**70** **4**		**6,99**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[13]		99 %	ФОТ	12				
	п. 10	[14-15]		106,2 %	ФОТ	11				
	п. 9	[16]		81 %	ФОТ	30				
	п. 7.2	[19]		139,5 %	ФОТ	7				
	п. 20	[22]		90 %	ФОТ	3				
	п. 15	[24]		94,5 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**69**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[13]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 10	[14-15]		53,55 %	ФОТ	6				
	п. 9	[16]		72,25 %	ФОТ	27				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	4				
	п. 20	[22]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 15	[24]		46,75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**49**				
			Замена обшивки входной группы							
25	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,088 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	14	10	4 1	12,3	1,08
26	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0827 Т							
27	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,07 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	117	17	3	25,88	1,81
28	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,088 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	300	36	5	41,75	3,67
29	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,088	304,32	142,55	27	14	13	14,85	1,31

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
30	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	3,52 КГ	9,93		35				
31	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,088 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	65	15	1	15,87	1,4
Итого: Замена обшивки входной группы						**558**	**92**	**26** **1**		**9,27**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[25]		86 %	ФОТ	9				
	п. 10	[27]		106,2 %	ФОТ	18				
	п. 10	[28]		106,2 %	ФОТ	38				
	п. 20	[29]		90 %	ФОТ	13				
	п. 15	[31]		94,5 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**92**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[25]		70 %	ФОТ	8				
	п. 10	[27]		53,55 %	ФОТ	9				
	п. 10	[28]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ	8				
	п. 15	[31]		46,75 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**51**				
				Замена крыльца						
32	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ НР=110,7% СП=63,75%	0,011 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	17	4		41,1	0,45
33	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,035 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	14	10	4 2	30,53	1,07
34	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,035 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	280	26	5	76,72	2,69
35	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,035 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	11	6	5	14,85	0,52
36	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ	1,4	9,93		14				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	КГ							
Итого: Замена крыльца						**336**	**46**	**14**		**4,73**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[32, 34]		110,7 %	ФОТ	33				
	п. 49	[33]		99 %	ФОТ	12				
	п. 20	[35]		90 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**50**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[32, 34]		63,75 %	ФОТ	20				
	п. 49	[33]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 20	[35]		59,5 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**31**				
		Замена обшивки по оси 1 на первом этаже								
37	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,15 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		6	6		4,21	0,63
38	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,271 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	42	29	13 2	12,3	3,33
39	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2547 Т							
40	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,3 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	502	74	12	25,88	7,76
41	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,271 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	925	111	16	41,75	11,31
42	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,15 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	75	13	1	8,99	1,35
43	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,2935 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	89	47	42	14,85	4,36
44	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	11,74 КГ	9,93		117				
45	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,2935 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	218	49	3	15,87	4,66
Итого: Замена обшивки по оси 1 на первом этаже						**1974**	**329**	**87**		**33,4**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[37]		82 %	ФОТ	5				
	п. Р3	[38]		86 %	ФОТ	27				
	п. 10	[40, 42]		106,2 %	ФОТ	93				
	п. 10	[41]		106,2 %	ФОТ	118				
	п. 20	[43]		90 %	ФОТ	42				
	п. 15	[45]		94,5 %	ФОТ	46				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**331**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[37]		62 %	ФОТ	4				
	п. Р3	[38]		70 %	ФОТ	22				
	п. 10	[40, 42]		53,55 %	ФОТ	47				
	п. 10	[41]		53,55 %	ФОТ	59				
	п. 20	[43]		59,5 %	ФОТ	28				
	п. 15	[45]		46,75 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**183**				
				Вывоз мусора						
46	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,49 Т ГРУЗА	42,98		21				
47	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,49 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого: Вывоз мусора						**27**				
Итого по смете:						**5093**	**606**	**209**		**61,36**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 37]		82 %	ФОТ	19				
	п. 10	[7, 9, 14-15, 27, 40, 42]		106,2 %	ФОТ	175				
	п. 20	[10, 22]		90 %	ФОТ	4				
	п. 15	[12, 24]		94,5 %	ФОТ	8				
	п. 49	[13]		99 %	ФОТ	12				
	п. 9	[16]		81 %	ФОТ	30				
	п. 7.2	[19]		139,5 %	ФОТ	7				
	п. Р3	[25, 38]		86 %	ФОТ	36				
	п. 10	[28, 41]		106,2 %	ФОТ	156				
	п. 20	[29, 35, 43]		90 %	ФОТ	60				
	п. 15	[31, 45]		94,5 %	ФОТ	60				
	п. 11	[32, 34]		110,7 %	ФОТ	33				
	п. 49	[33]		99 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**612**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 37]		62 %	ФОТ	13				
	п. 10	[7, 9, 14-15, 27, 40, 42]		53,55 %	ФОТ	89				
	п. 20	[10, 22]		59,5 %	ФОТ	3				
	п. 15	[12, 24]		46,75 %	ФОТ	4				
	п. 49	[13]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 9	[16]		72,25 %	ФОТ	27				
	п. 7.2	[19]		85 %	ФОТ	4				
	п. Р3	[25, 38]		70 %	ФОТ	30				
	п. 10	[28, 41]		53,55 %	ФОТ	78				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[29, 35, 43]		59,5 %	ФОТ	40				
	п. 15	[31, 45]		46,75 %	ФОТ	30				
	п. 11	[32, 34]		63,75 %	ФОТ	20				
	п. 49	[33]		59,5 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**352**				
		Прямые затраты				5093				
		Основная зарплата				606				
		Материальные затраты				4251				
		Эксплуатация машин				209				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				27				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				21				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				6				
		Накладные расходы (по смете)				612				
		Сметная прибыль (по смете)				352				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6057				
		Всего в ценах января 2000 г.				6057				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		22,05				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		6,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6058,35				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		9332,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		138,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1404,48				
		Материалы в тек. ценах		5,55		23593,05				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		211,68				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		49,27				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				260,95				
		Итого в тек. ценах без оборудования				34590,88				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		8011,08				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		4336,64				
		ИТОГО с НР и СП				46938,6				
		ИТОГО				46938,6				
		НДС		18 %		8448,95				
		ВСЕГО С НДС				55387,55				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.10.2015
ДАТА ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Заречная, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-03-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/03-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		56832	руб.
	строительных работ	56832	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10949	руб.
Нормативная трудоемкость		71	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок в подъезде								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% СП=53,55%	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
8	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1,8 М2	652,29		1174				
9	ТЕР- 10- 01- 060-	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,056	497,73	4,28	28	5		8,99	0,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% СП=53,55%	100М КОРОБОК БЛОКОВ	83,66						
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,93		1				
12	ТЕР- 15- 04- 024-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% СП=46,75%	0,003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	3	2		51,23	0,15
Итого: Оконный блок в подъезде						**1493**	**69**	**12**		**6,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	53				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**70**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**38**				
			Смена дверных блоков							
13	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
15	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
17	ТЕР- 10- 01- 039-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	870	28	9	132,25	2,78
18	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
19	ФЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,0567	1792,95	10,64	102	62	1	106,64	6,05

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1101,18	0,2					
Итого: Смена дверных блоков						**1068**	**103**	**10**		**10,26**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**100**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**52**				
			Замена козырька							
20	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	4	3	1	15,9	0,33
21	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	88	85	3	3,92	8,23
22	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% СП=53,55%	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	212	123	4	5,64	11,83
23	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,019 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	37	5	1	31,83	0,6
24	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	25	9	13 1	40,83	0,86
25	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2,43 М2	39,8		97				
26	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,001 Т	31003		31				
27	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,0164 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	7	2	5	11,96	0,2
28	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0246 КГ	6,48		-1				
29	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0016 1000М	15411		25				
30	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,058	304,32	142,55	18	10	8	14,85	0,86

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
31	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2,32 КГ	9,93		23				
32	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,0282 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	35	11		37,44	1,06
Итого: Замена козырька						**601**	**248**	**35** **1**		**23,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	3				
	п. 10	[21-22]		106,2 %	ФОТ	221				
	п. Р8	[23]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[24]		81 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[27]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[30]		90 %	ФОТ	9				
	п. 15	[32]		94,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**258**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[20]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 10	[21-22]		53,55 %	ФОТ	112				
	п. Р8	[23]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[24]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. 7.2	[27]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[30]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. 15	[32]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**137**				
				Замена крыльца						
33	ТЕР- 11- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ НР=110,7% СП=63,75%	0,01 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	15	4		41,1	0,41
34	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	9	6	3 1	30,53	0,69
35	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	180	17	4	76,72	1,73
36	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,094 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	29	16	13	14,85	1,4
37	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ	3,76	9,93		37				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	КГ							
Итого: Замена крыльца						**270**	**43**	**20**		**4,22**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[33, 35]		110,7 %	ФОТ	23				
	п. 49	[34]		99 %	ФОТ	7				
	п. 20	[36]		90 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**44**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[33, 35]		63,75 %	ФОТ	14				
	п. 49	[34]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[36]		59,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**28**				
			Замена обшивки над входной группой							
38	ТЕР- 08- 07- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% СП=68%	0,098 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	83	48	1	50,03	4,9
39	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,106 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		4	4		4,21	0,45
40	ТЕР- 10- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,106 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	177	26	4	25,88	2,74
41	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,096 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	328	39	6	41,75	4,01
42	ТЕР- 10- 01- 060-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,106 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	53	9		8,99	0,95
43	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,1119 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	34	18	16	14,85	1,66
44	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,476 КГ	9,93		44				
45	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,1119 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	83	19	1	15,87	1,78
Итого: Замена обшивки над входной группой						**806**	**163**	**28**		**16,49**
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[38]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. Р6	[39]		82 %	ФОТ	3				
	п. 10	[40, 42]		106,2 %	ФОТ	38				
	п. 10	[41]		106,2 %	ФОТ	41				
	п. 20	[43]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[45]		94,5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**169**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[38]		68 %	ФОТ	33				
	п. Р6	[39]		62 %	ФОТ	2				
	п. 10	[40, 42]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 10	[41]		53,55 %	ФОТ	21				
	п. 20	[43]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[45]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**95**				
		Замена обшивки фасада по оси А на первом этаже								
46	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,0735 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	11	7	4	12,3	0,9
47	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0691 Т							
48	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,03 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		1	1		4,21	0,13
49	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,06 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	100	15	2	25,88	1,55
50	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,075 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	256	31	5	41,75	3,13
51	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,03 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	15	3		8,99	0,27
52	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,0795 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	24	13	11	14,85	1,18
53	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	3,18 КГ	9,93		32				
54	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,0795 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	59	13	1	15,87	1,26
Итого: Замена обшивки фасада по оси А на первом этаже						**498**	**83**	**23**		**8,43**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[46]		86 %	ФОТ	6				
	п. Р6	[48]		82 %	ФОТ	1				
	п. 10	[49, 51]		106,2 %	ФОТ	19				
	п. 10	[50]		106,2 %	ФОТ	33				
	п. 20	[52]		90 %	ФОТ	12				
	п. 15	[54]		94,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**83**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[46]		70 %	ФОТ	5				
	п. Р6	[48]		62 %	ФОТ	1				
	п. 10	[49, 51]		53,55 %	ФОТ	10				
	п. 10	[50]		53,55 %	ФОТ	17				
	п. 20	[52]		59,5 %	ФОТ	8				
	п. 15	[54]		46,75 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**47**				
				Вывоз мусора						
55	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,7 Т ГРУЗА	42,98		30				
56	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,7 Т ГРУЗА	12,2		9				
Итого: Вывоз мусора						**39**				
Итого по смете:						**4775**	**709**	**128**		**70,34**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 39, 48]		82 %	ФОТ	18				
	п. 10	[7, 9, 21-22, 40, 42, 49, 51]		106,2 %	ФОТ	331				
	п. 20	[10, 30]		90 %	ФОТ	10				
	п. 15	[12, 19, 32]		94,5 %	ФОТ	71				
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[17, 41, 50]		106,2 %	ФОТ	104				
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	3				
	п. Р8	[23]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[24]		81 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[27]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 11	[33, 35]		110,7 %	ФОТ	23				
	п. 49	[34]		99 %	ФОТ	7				
	п. 20	[36, 43, 52]		90 %	ФОТ	42				
	п. 8	[38]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. 15	[45, 54]		94,5 %	ФОТ	30				
	п. Р3	[46]		86 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**724**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 39, 48]		62 %	ФОТ	12				
	п. 10	[7, 9, 21-22, 40, 42, 49, 51]		53,55 %	ФОТ	168				
	п. 20	[10, 30]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 15	[12, 19, 32]		46,75 %	ФОТ	35				
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[17, 41, 50]		53,55 %	ФОТ	53				
	п. 49	[20]		59,5 %	ФОТ	2				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р8	[23]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[24]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. 7.2	[27]		85 %	ФОТ	2				
	п. 11	[33, 35]		63,75 %	ФОТ	14				
	п. 49	[34]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[36, 43, 52]		59,5 %	ФОТ	29				
	п. 8	[38]		68 %	ФОТ	33				
	п. 15	[45, 54]		46,75 %	ФОТ	15				
	п. Р3	[46]		70 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**397**				
		Прямые затраты				4775				
		Основная зарплата				709				
		Материальные затраты				3899				
		Эксплуатация машин				128				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				39				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				30				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				9				
		Накладные расходы (по смете)				724				
		Сметная прибыль (по смете)				397				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5896				
		Всего в ценах января 2000 г.				5896				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		31,5				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		9,45				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5897,95				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10918,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		30,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		860,16				
		Материалы в тек. ценах		5,55		21639,45				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		302,4				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		73,9				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				376,3				
		Итого в тек. ценах без оборудования				33794,51				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9477,16				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		4891,04				
		ИТОГО с НР и СП				48162,71				
		ИТОГО				48162,71				
		НДС		18 %		8669,29				
		ВСЕГО С НДС				56832				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.10.2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Ленина, 2д

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-04-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/04-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		54362	руб.
	строительных работ	54362	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10457	руб.
Нормативная трудоемкость		67	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок в подъезде								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% СП=53,55%	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
8	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1,8 М2	652,29		1174				
9	ТЕР- 10- 01- 060-	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,056	497,73	4,28	28	5		8,99	0,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% СП=53,55%	100М КОРОБОК БЛОКОВ	83,66						
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,93		1				
12	ТЕР- 15- 04- 024-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% СП=46,75%	0,003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	3	2		51,23	0,15
Итого: Оконный блок в подъезде						**1493**	**69**	**12**		**6,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	53				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**70**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**38**				
			Смена дверных блоков							
13	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
15	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
17	ТЕР- 10- 01- 039-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	870	28	9	132,25	2,78
18	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
19	ФЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,0567	1792,95	10,64	102	62	1	106,64	6,05

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1101,18	0,2					
Итого: Смена дверных блоков						**1068**	**103**	**10**		**10,26**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**100**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**52**				
				Замена козырька						
20	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	4	3	1	15,9	0,33
21	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	88	85	3	3,92	8,23
22	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% СП=53,55%	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	212	123	4	5,64	11,83
23	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,019 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	37	5	1	31,83	0,6
24	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	25	9	13 1	40,83	0,86
25	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2,43 М2	39,8		97				
26	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,001 Т	31003		31				
27	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,0164 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	7	2	5	11,96	0,2
28	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0246 КГ	6,48		-1				
29	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0016 1000М	15411		25				
30	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,058	304,32	142,55	18	10	8	14,85	0,86

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
31	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2,32 КГ	9,93		23				
32	ТЕР- 15- 04- 024-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,0282 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	35	11		37,44	1,06
Итого: Замена козырька						**601**	**248**	**35** **1**		**23,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	3				
	п. 10	[21-22]		106,2 %	ФОТ	221				
	п. Р8	[23]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[24]		81 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[27]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[30]		90 %	ФОТ	9				
	п. 15	[32]		94,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**258**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[20]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 10	[21-22]		53,55 %	ФОТ	112				
	п. Р8	[23]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[24]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. 7.2	[27]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[30]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. 15	[32]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**137**				
				Замена крыльца						
33	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ (Каркас для крыльца) НР=110,7% СП=63,75%	0,009 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	14	4		41,1	0,37
34	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	9	6	3 1	30,53	0,69
35	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	180	17	4	76,72	1,73
36	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,094 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	29	16	13	14,85	1,4
37	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ	3,76	9,93		37				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	КГ							
Итого: Замена крыльца						**269**	**43**	**20**		**4,18**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[33, 35]		110,7 %	ФОТ	23				
	п. 49	[34]		99 %	ФОТ	7				
	п. 20	[36]		90 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**44**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[33, 35]		63,75 %	ФОТ	14				
	п. 49	[34]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[36]		59,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**28**				
			Замена обшивки над входной группой							
38	ТЕР- 08- 07- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% СП=68%	0,098 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	83	48	1	50,03	4,9
39	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,106 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		4	4		4,21	0,45
40	ТЕР- 10- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,106 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	177	26	4	25,88	2,74
41	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,096 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	328	39	6	41,75	4,01
42	ТЕР- 10- 01- 060-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,106 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	53	9		8,99	0,95
43	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,1119 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	34	18	16	14,85	1,66
44	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,476 КГ	9,93		44				
45	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,1119 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	83	19	1	15,87	1,78
Итого: Замена обшивки над входной группой						**806**	**163**	**28**		**16,49**
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[38]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. Р6	[39]		82 %	ФОТ	3				
	п. 10	[40, 42]		106,2 %	ФОТ	38				
	п. 10	[41]		106,2 %	ФОТ	41				
	п. 20	[43]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[45]		94,5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**169**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[38]		68 %	ФОТ	33				
	п. Р6	[39]		62 %	ФОТ	2				
	п. 10	[40, 42]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 10	[41]		53,55 %	ФОТ	21				
	п. 20	[43]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[45]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**95**				
		Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа								
46	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,045 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	7	5	2	12,3	0,55
47	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0423 Т							
48	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,018 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		1	1		4,21	0,08
49	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,036 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	60	9	1	25,88	0,93
50	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,0435 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	148	18	3	41,75	1,82
51	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,018 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	9	2		8,99	0,16
52	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,0477 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	15	8	7	14,85	0,71
53	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	1,908 КГ	9,93		19				
54	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,0477 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	35	8		15,87	0,76
Итого: Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа						**294**	**51**	**13**		**5**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[46]		86 %	ФОТ	4				
	п. Р6	[48]		82 %	ФОТ	1				
	п. 10	[49, 51]		106,2 %	ФОТ	12				
	п. 10	[50]		106,2 %	ФОТ	19				
	п. 20	[52]		90 %	ФОТ	7				
	п. 15	[54]		94,5 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**51**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[46]		70 %	ФОТ	4				
	п. Р6	[48]		62 %	ФОТ	1				
	п. 10	[49, 51]		53,55 %	ФОТ	6				
	п. 10	[50]		53,55 %	ФОТ	10				
	п. 20	[52]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. 15	[54]		46,75 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**30**				
				Вывоз мусора						
55	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,7 Т ГРУЗА	42,98		30				
56	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,7 Т ГРУЗА	12,2		9				
Итого: Вывоз мусора						**39**				
Итого по смете:						**4570**	**677**	**118**		**66,87**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 39, 48]		82 %	ФОТ	18				
	п. 10	[7, 9, 21-22, 40, 42, 49, 51]		106,2 %	ФОТ	324				
	п. 20	[10, 30]		90 %	ФОТ	10				
	п. 15	[12, 19, 32]		94,5 %	ФОТ	71				
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[17, 41, 50]		106,2 %	ФОТ	90				
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	3				
	п. Р8	[23]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[24]		81 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[27]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 11	[33, 35]		110,7 %	ФОТ	23				
	п. 49	[34]		99 %	ФОТ	7				
	п. 20	[36, 43, 52]		90 %	ФОТ	37				
	п. 8	[38]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. 15	[45, 54]		94,5 %	ФОТ	26				
	п. Р3	[46]		86 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**692**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 39, 48]		62 %	ФОТ	12				
	п. 10	[7, 9, 21-22, 40, 42, 49, 51]		53,55 %	ФОТ	164				
	п. 20	[10, 30]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 15	[12, 19, 32]		46,75 %	ФОТ	35				
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[17, 41, 50]		53,55 %	ФОТ	46				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[20]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. Р8	[23]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[24]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. 7.2	[27]		85 %	ФОТ	2				
	п. 11	[33, 35]		63,75 %	ФОТ	14				
	п. 49	[34]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[36, 43, 52]		59,5 %	ФОТ	26				
	п. 8	[38]		68 %	ФОТ	33				
	п. 15	[45, 54]		46,75 %	ФОТ	13				
	п. Р3	[46]		70 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**380**				
		Прямые затраты				4570				
		Основная зарплата				677				
		Материальные затраты				3736				
		Эксплуатация машин				118				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				39				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				30				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				9				
		Накладные расходы (по смете)				692				
		Сметная прибыль (по смете)				380				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5642				
		Всего в ценах января 2000 г.				5642				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		31,5				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		9,45				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5643,95				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10425,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		30,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		792,96				
		Материалы в тек. ценах		5,55		20734,8				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		302,4				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		73,9				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				376,3				
		Итого в тек. ценах без оборудования				32329,86				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9058,28				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		4681,6				
		ИТОГО с НР и СП				46069,74				
		ИТОГО				46069,74				
		НДС		18 %		8292,55				
		ВСЕГО С НДС				54362,29				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.10.2015
подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Ленина, 31

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-05-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/05-15-АС

Сметная стоимость		97786	руб.
	строительных работ	97786	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		27643	руб.
Нормативная трудоемкость		176	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена козырька								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,1176 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	20	16	4	15,9	1,87
2	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	11,76 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	493	477	16	3,92	46,1
3	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% СП=53,55%	11,76 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	1188	685	25	5,64	66,27
4	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,1084 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	210	31	4 1	31,83	3,45
5	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,1176 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	141	48	75 6	40,83	4,8
6	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5	13,6 М2	51,2		696				
7	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,0056 Т	31003		174				
8	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,092 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	42	11	30	11,96	1,1
9	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.138	6,48		-1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КГ							
10	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0092 1000М	15411		142				
11	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,232 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	71	38	33	14,85	3,44
12	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	9,28 КГ	9,93		92				
13	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,1464 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	180	55	1	37,44	5,48
Итого: Замена козырька						**3448**	**1361**	**188** **7**		**132,51**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	16				
	п. 10	[2-3]		106,2 %	ФОТ	1234				
	п. Р8	[4]		83 %	ФОТ	27				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	44				
	п. 7.2	[8]		139,5 %	ФОТ	15				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	34				
	п. 15	[13]		94,5 %	ФОТ	52				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1422**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	10				
	п. 10	[2-3]		53,55 %	ФОТ	622				
	п. Р8	[4]		65 %	ФОТ	21				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	39				
	п. 7.2	[8]		85 %	ФОТ	9				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	23				
	п. 15	[13]		46,75 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**750**				
				Замена венцов						
14	ТЕРр- 53- 09- 005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 200Х200 ММ НР=86% СП=70%	0,17 100М ВЕНЦА	9707,54 2473,32	300,53 11,76	1650	420	51 2	248,35	42,22
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4522 Т							
16	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,034 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	10	5	5	14,85	0,5
17	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ	1,36	9,93		14				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	КГ							
Итого: Замена венцов						**1674**	**425**	**56**		**42,72**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[14]		86 %	ФОТ	363				
	п. 20	[16]		90 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**368**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[14]		70 %	ФОТ	295				
	п. 20	[16]		59,5 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**298**				
				Вывоз мусора						
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4256 Т ГРУЗА	42,98		18				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,4256 Т ГРУЗА	12,2		5				
Итого: Вывоз мусора						**23**				
Итого по смете:						**5145**	**1786**	**244**		**175,24**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	16				
	п. 10	[2-3]		106,2 %	ФОТ	1234				
	п. Р8	[4]		83 %	ФОТ	27				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	44				
	п. 7.2	[8]		139,5 %	ФОТ	15				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	34				
	п. 15	[13]		94,5 %	ФОТ	52				
	п. Р3	[14]		86 %	ФОТ	363				
	п. 20	[16]		90 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1790**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	10				
	п. 10	[2-3]		53,55 %	ФОТ	622				
	п. Р8	[4]		65 %	ФОТ	21				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	39				
	п. 7.2	[8]		85 %	ФОТ	9				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	23				
	п. 15	[13]		46,75 %	ФОТ	26				
	п. Р3	[14]		70 %	ФОТ	295				
	п. 20	[16]		59,5 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**1048**				
		Прямые затраты				5145				
		Основная зарплата				1786				
		Материальные затраты				3092				
		Эксплуатация машин				244				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				23				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				18				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				1790				
		Сметная прибыль (по смете)				1048				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7983				
		Всего в ценах января 2000 г.				7983				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		18,9				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		5,25				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7984,15				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		27504,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		138,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1639,68				
		Материалы в тек. ценах		5,55		17160,6				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		181,44				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		41,06				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				222,5				
		Итого в тек. ценах без оборудования				46527,18				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		23431,1				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		12911,36				
		ИТОГО с НР и СП				82869,64				
		ИТОГО				82869,64				
		НДС		18 %		14916,54				
		ВСЕГО				97786,18				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22. 10. 2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Ленина, 31

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-05-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-24/05-15-АС

Сметная стоимость		217184	руб.
	строительных работ	217184	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		28998	руб.
Нормативная трудоемкость		192	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% СП=60%	0,15 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	443	107	336 37	77,72	11,66
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,15 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		236	236		177,1	26,57
3	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127,8% СП=80,75%	0,15 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	3045,71 165,07	2863,14 233,25	457	25	429 35	18,08	2,71
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	15 М3	68,33		1025				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% СП=55,25%	0,15 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	971	276	363 50	207	31,05
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	15,3 М3	622		9517				
7	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	100 М2	22,4		2240				
Итого: Отмостка						**14889**	**644**	**1128** **122**		**71,98**

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	150
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	170
п. 21	[3]	127,8 %	ФОТ	77

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[5]		94,5 %	ФОТ	308				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**705**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	86				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	90				
	п. 21	[3]		80,75 %	ФОТ	48				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	180				
		ИТОГО сметная прибыль				**404**				
				Замена фартука цоколя						
8	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% СП=70%	0,0551 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	9	6	3	12,3	0,68
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0518 Т							
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55,25%	0,2944 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3392	371	10 1	129,66	38,17
11	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% СП=85%	0,978 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	442	121	311	11,96	11,7
12	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-1.467 КГ	6,48		-10				
13	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0978 1000М	15411		1507				
Итого: Замена фартука цоколя						**5340**	**498**	**324**		**50,55**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	5				
	п. 12	[10]		108 %	ФОТ	402				
	п. 7.2	[11]		139,5 %	ФОТ	169				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**576**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	4				
	п. 12	[10]		55,25 %	ФОТ	206				
	п. 7.2	[11]		85 %	ФОТ	103				
		ИТОГО сметная прибыль				**313**				
				Штукатурка цоколя						
14	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,3 100М2	202,86 202,86		61	61		22,82	6,85
15	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,3 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	607	268	25 14	81,51	24,45
16	ТЕР- 15- 04- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94,5% СП=46,75%	0,3 100М2 ФАСАДА	617,41 227,48	13,43	185	68	4	23,44	7,03
Итого: Штукатурка цоколя						**853**	**397**	**29**		**38,33**
								14		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	60				
	п. 15	[15-16]		94,5 %	ФОТ	330				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**390**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	36				
	п. 15	[15-16]		46,75 %	ФОТ	164				
		ИТОГО сметная прибыль				**200**				
				Замена крыльца						
17	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ НР=110,7% СП=63,75%	0,126 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	193	50	4	41,1	5,18
18	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,126 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	49	34	15 6	30,53	3,85
19	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,126 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	1008	94	20 2	76,72	9,67
20	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,1326 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	40	21	19	14,85	1,97
21	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	5,304 КГ	9,93		53				
Итого: Замена крыльца						**1343**	**199**	**58** **8**		**20,66**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[17, 19]		110,7 %	ФОТ	161				
	п. 49	[18]		99 %	ФОТ	40				
	п. 20	[20]		90 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**220**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[17, 19]		63,75 %	ФОТ	93				
	п. 49	[18]		59,5 %	ФОТ	24				
	п. 20	[20]		59,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**129**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0518 Т ГРУЗА	42,98		2				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,0518 Т ГРУЗА	12,99		1				
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	22,5 Т ГРУЗА	3,96		89				
25	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	22,5 Т ГРУЗА	11,42		257				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**349**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:						**22774**	**1738**	**1539**		**181,52**
								145		
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р18	[1]		104 %	ФОТ		150				
п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ		170				
п. 21	[3]		127,8 %	ФОТ		77				
п. 6.1	[5]		94,5 %	ФОТ		308				
п. Р3	[8]		86 %	ФОТ		5				
п. 12	[10]		108 %	ФОТ		402				
п. 7.2	[11]		139,5 %	ФОТ		169				
п. 49	[14]		99 %	ФОТ		60				
п. 15	[15-16]		94,5 %	ФОТ		330				
п. 11	[17, 19]		110,7 %	ФОТ		161				
п. 49	[18]		99 %	ФОТ		40				
п. 20	[20]		90 %	ФОТ		19				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**1891**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р18	[1]		60 %	ФОТ		86				
п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ		90				
п. 21	[3]		80,75 %	ФОТ		48				
п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ		180				
п. Р3	[8]		70 %	ФОТ		4				
п. 12	[10]		55,25 %	ФОТ		206				
п. 7.2	[11]		85 %	ФОТ		103				
п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ		36				
п. 15	[15-16]		46,75 %	ФОТ		164				
п. 11	[17, 19]		63,75 %	ФОТ		93				
п. 49	[18]		59,5 %	ФОТ		24				
п. 20	[20]		59,5 %	ФОТ		12				
	ИТОГО сметная прибыль					**1046**				
	Прямые затраты					22774				
	Основная зарплата					1738				
	Материальные затраты					19148				
	Эксплуатация машин					1539				
	в тч ЗП машинистов					145				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					349				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					91				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					258				
	Накладные расходы (по смете)					1891				
	Сметная прибыль (по смете)					1046				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					25711				
	Всего в ценах января 2000 г.					25711				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1,05		95,55				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)			1,05		270,9				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					25728,45				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			15,4		26765,2				
	З/плата машинистов в тек. ценах			15,4		2233				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,72		10342,08				
	Материалы в тек. ценах			5,55		106271,4				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		917,28				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		2118,44				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3035,72				
		Итого в тек. ценах без оборудования				146414,4				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		24753,19				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		12886,72				
		ИТОГО с НР и СП				184054,31				
		ИТОГО				184054,31				
		НДС		18 %		33129,78				
		ВСЕГО				217184,09				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 22.10.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Лесозаводская, 22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-06-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/06-15-АС

Сметная стоимость		85950	руб.
	строительных работ	85950	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		23762	руб.
Нормативная трудоемкость		151	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена козырька								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,1176 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	20	16	4	15,9	1,87
2	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	11,76 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	493	477	16	3,92	46,1
3	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% СП=53,55%	11,76 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	1188	685	25	5,64	66,27
4	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,1084 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	210	31	4 1	31,83	3,45
5	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,1176 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	141	48	75 6	40,83	4,8
6	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5	13,6 М2	51,2		696				
7	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,0056 Т	31003		174				
8	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,092 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	42	11	30	11,96	1,1
9	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.138	6,48		-1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КГ							
10	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0092 1000М	15411		142				
11	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,232 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	71	38	33	14,85	3,44
12	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	9,28 КГ	9,93		92				
13	ТЕР- 15- 04- 024-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,1464 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	180	55	1	37,44	5,48
Итого: Замена козырька						**3448**	**1361**	**188** **7**		**132,51**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	16				
	п. 10	[2-3]		106,2 %	ФОТ	1234				
	п. Р8	[4]		83 %	ФОТ	27				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	44				
	п. 7.2	[8]		139,5 %	ФОТ	15				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	34				
	п. 15	[13]		94,5 %	ФОТ	52				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1422**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	10				
	п. 10	[2-3]		53,55 %	ФОТ	622				
	п. Р8	[4]		65 %	ФОТ	21				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	39				
	п. 7.2	[8]		85 %	ФОТ	9				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	23				
	п. 15	[13]		46,75 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**750**				
				Замена крыльца						
14	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ (Каркас для крыльца) НР=110,7% СП=63,75%	0,044 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	68	18	2	41,1	1,81
15	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,126 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	49	34	15 6	30,53	3,85
16	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,126 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	1008	94	20 2	76,72	9,67
17	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,1326	304,32	142,55	40	21	19	14,85	1,97

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
18	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	5,304 КГ	9,93		53				
Итого: Замена крыльца						**1218**	**167**	**56**		**17,29**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[14, 16]		110,7 %	ФОТ	126				
	п. 49	[15]		99 %	ФОТ	40				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**185**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[14, 16]		63,75 %	ФОТ	72				
	п. 49	[15]		59,5 %	ФОТ	24				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**108**				
Итого по смете:						**4666**	**1528**	**244**		**149,8**
								15		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	16				
	п. 10	[2-3]		106,2 %	ФОТ	1234				
	п. Р8	[4]		83 %	ФОТ	27				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	44				
	п. 7.2	[8]		139,5 %	ФОТ	15				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	34				
	п. 15	[13]		94,5 %	ФОТ	52				
	п. 11	[14, 16]		110,7 %	ФОТ	126				
	п. 49	[15]		99 %	ФОТ	40				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1607**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	10				
	п. 10	[2-3]		53,55 %	ФОТ	622				
	п. Р8	[4]		65 %	ФОТ	21				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	39				
	п. 7.2	[8]		85 %	ФОТ	9				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	23				
	п. 15	[13]		46,75 %	ФОТ	26				
	п. 11	[14, 16]		63,75 %	ФОТ	72				
	п. 49	[15]		59,5 %	ФОТ	24				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**858**				
		Прямые затраты				4666				
		Основная зарплата				1528				
		Материальные затраты				2894				
		Эксплуатация машин				244				
		в тч ЗП машинистов				15				
		Накладные расходы (по смете)				1607				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				858				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7131				
		Всего в ценах января 2000 г.				7131				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7131				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		23531,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		231				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1639,68				
		Материалы в тек. ценах		5,55		16061,7				
		Итого в тек. ценах без оборудования				41232,58				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		21035,63				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		10570,56				
		ИТОГО с НР и СП				72838,77				
		ИТОГО				72838,77				
		НДС		18 %		13110,98				
		ВСЕГО				85949,75				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Лесозаводская, 22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-06-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-24/06-15-АС

Сметная стоимость		200746	руб.
	строительных работ	200746	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		25810	руб.
Нормативная трудоемкость		171	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% СП=60%	0,15 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	443	107	336 37	77,72	11,66
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,15 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		236	236		177,1	26,57
3	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127,8% СП=80,75%	0,15 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	3045,71 165,07	2863,14 233,25	457	25	429 35	18,08	2,71
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	15 М3	68,33		1025				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% СП=55,25%	0,15 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	971	276	363 50	207	31,05
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	15,3 М3	622		9517				
7	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	100 М2	22,4		2240				
Итого: Отмостка						**14889**	**644**	**1128** **122**		**71,98**

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	150
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	170
п. 21	[3]	127,8 %	ФОТ	77

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[5]		94,5 %	ФОТ	308				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**705**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	86				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	90				
	п. 21	[3]		80,75 %	ФОТ	48				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	180				
		ИТОГО сметная прибыль				**404**				
		Замена фартука цоколя								
8	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% СП=70%	0,0551 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	9	6	3	12,3	0,68
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0518 Т							
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55,25%	0,2944 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3392	371	10 1	129,66	38,17
11	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% СП=85%	0,978 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	442	121	311	11,96	11,7
12	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-1.467 КГ	6,48		-10				
13	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0978 1000М	15411		1507				
Итого: Замена фартука цоколя						**5340**	**498**	**324** **1**		**50,55**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	5				
	п. 12	[10]		108 %	ФОТ	402				
	п. 7.2	[11]		139,5 %	ФОТ	169				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**576**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	4				
	п. 12	[10]		55,25 %	ФОТ	206				
	п. 7.2	[11]		85 %	ФОТ	103				
		ИТОГО сметная прибыль				**313**				
		Штукатурка цоколя								
14	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,3 100М2	202,86 202,86		61	61		22,82	6,85
15	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,3 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	607	268	25 14	81,51	24,45
16	ТЕР- 15- 04- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94,5% СП=46,75%	0,3 100М2 ФАСАДА	617,41 227,48	13,43	185	68	4	23,44	7,03
Итого: Штукатурка цоколя						**853**	**397**	**29** **14**		**38,33**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	60				
	п. 15	[15-16]		94,5 %	ФОТ	330				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**390**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	36				
	п. 15	[15-16]		46,75 %	ФОТ	164				
		ИТОГО сметная прибыль				**200**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,1 Т ГРУЗА	12,99		1				
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	22,5 Т ГРУЗА	3,96		89				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	22,5 Т ГРУЗА	11,42		257				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**351**				
Итого по смете:						**21433**	**1539**	**1481**		**160,86**
								137		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	150				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	170				
	п. 21	[3]		127,8 %	ФОТ	77				
	п. 6.1	[5]		94,5 %	ФОТ	308				
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	5				
	п. 12	[10]		108 %	ФОТ	402				
	п. 7.2	[11]		139,5 %	ФОТ	169				
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	60				
	п. 15	[15-16]		94,5 %	ФОТ	330				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1671**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	86				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	90				
	п. 21	[3]		80,75 %	ФОТ	48				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	180				
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	4				
	п. 12	[10]		55,25 %	ФОТ	206				
	п. 7.2	[11]		85 %	ФОТ	103				
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	36				
	п. 15	[15-16]		46,75 %	ФОТ	164				
		ИТОГО сметная прибыль				**917**				
		Прямые затраты				21433				
		Основная зарплата				1539				
		Материальные затраты				18062				
		Эксплуатация машин				1481				
		в тч ЗП машинистов				137				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				351				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				93				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				258				
		Накладные расходы (по смете)				1671				
		Сметная прибыль (по смете)				917				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				24021				
		Всего в ценах января 2000 г.				24021				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		97,65				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		270,9				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24038,55				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		23700,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		2109,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		9952,32				
		Материалы в тек. ценах		5,55		100244,1				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		937,44				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		2118,44				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3055,88				
		Итого в тек. ценах без оборудования				136952,9				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		21873,39				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		11297,44				
		ИТОГО с НР и СП				170123,73				
		ИТОГО				170123,73				
		НДС		18 %		30622,27				
		ВСЕГО				200746				

Составил: _____ Макарова М.Ю.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 22.10.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Лесозаводская, 24

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-07-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/07-15-АС

Сметная стоимость		88706	руб.
	строительных работ	88706	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		23839	руб.
Нормативная трудоемкость		152	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена крыльца								
1	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ (Каркас для крыльца) НР=110,7% СП=63,75%	0,108 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	166	43	4	41,1	4,44
2	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,108 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	42	29	13 5	30,53	3,3
3	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,108 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	864	80	17 1	76,72	8,29
4	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,2266 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	69	37	32	14,85	3,36
5	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	9,064 КГ	9,93		90				
Итого: Замена крыльца						**1231**	**189**	**66** **6**		**19,39**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

Накладные расходы по видам работ

п. 11	[1, 3]	110,7 %	ФОТ	138
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[4]		90 %	ФОТ	33				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**205**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[1, 3]		63,75 %	ФОТ	79				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	20				
	п. 20	[4]		59,5 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**121**				
				Замена козырька						
6	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,0968 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	17	14	3	15,9	1,54
7	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	9,68 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	406	393	13	3,92	37,95
8	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% СП=53,55%	9,68 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	978	564	21	5,64	54,55
9	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,0892 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	173	26	4	31,83	2,84
10	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,0968 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	116	39	62 5	40,83	3,95
11	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5	11,2 М2	51,2		573				
12	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,0046 Т	31003		143				
13	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,0756 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	34	9	24	11,96	0,9
14	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.1134 КГ	6,48		-1				
15	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0076 1000М	15411		117				
16	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,2372 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	72	38	34	14,85	3,52
17	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	9,488 КГ	9,93		94				
18	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,2372 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	291	88	1	37,44	8,88
Итого: Замена козырька						**3013**	**1171**	**162**		**114,13**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[6]		99 %	ФОТ	14				
	п. 10	[7-8]		106,2 %	ФОТ	1016				
	п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	22				
	п. 9	[10]		81 %	ФОТ	36				
	п. 7.2	[13]		139,5 %	ФОТ	13				
	п. 20	[16]		90 %	ФОТ	34				
	п. 15	[18]		94,5 %	ФОТ	83				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1218**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[6]		59,5 %	ФОТ	8				
	п. 10	[7-8]		53,55 %	ФОТ	512				
	п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	17				
	п. 9	[10]		72,25 %	ФОТ	32				
	п. 7.2	[13]		85 %	ФОТ	8				
	п. 20	[16]		59,5 %	ФОТ	23				
	п. 15	[18]		46,75 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**641**				
				Замена обшивки над входной группой						
19	ТЕР- 08- 07- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% СП=68%	0,135 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	114	66	1	50,03	6,75
20	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,112 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		4	4		4,21	0,47
21	ТЕР- 10- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,104 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	174	26	4	25,88	2,69
22	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,0898 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	306	37	5	41,75	3,75
23	ТЕР- 10- 01- 060-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,112 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	56	9		8,99	1,01
24	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,1066 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	32	17	15	14,85	1,58
25	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,264 КГ	9,93		42				
26	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ	0,1066	741,96	9,27	79	18	1	15,87	1,69

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	167,85						
Итого: Замена обшивки над входной группой						**807**	**177**	**26**		**17,95**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[19]		109,8 %	ФОТ	72				
	п. Р6	[20]		82 %	ФОТ	3				
	п. 10	[21, 23]		106,2 %	ФОТ	38				
	п. 10	[22]		106,2 %	ФОТ	39				
	п. 20	[24]		90 %	ФОТ	15				
	п. 15	[26]		94,5 %	ФОТ	17				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**184**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[19]		68 %	ФОТ	45				
	п. Р6	[20]		62 %	ФОТ	2				
	п. 10	[21, 23]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 10	[22]		53,55 %	ФОТ	20				
	п. 20	[24]		59,5 %	ФОТ	10				
	п. 15	[26]		46,75 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**104**				
Итого по смете:						**5051**	**1537**	**254**		**151,46**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[1, 3]		110,7 %	ФОТ	138				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	34				
	п. 20	[4, 24]		90 %	ФОТ	48				
	п. 49	[6]		99 %	ФОТ	14				
	п. 10	[7-8, 21, 23]		106,2 %	ФОТ	1054				
	п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	22				
	п. 9	[10]		81 %	ФОТ	36				
	п. 7.2	[13]		139,5 %	ФОТ	13				
	п. 20	[16]		90 %	ФОТ	34				
	п. 15	[18]		94,5 %	ФОТ	83				
	п. 8	[19]		109,8 %	ФОТ	72				
	п. Р6	[20]		82 %	ФОТ	3				
	п. 10	[22]		106,2 %	ФОТ	39				
	п. 15	[26]		94,5 %	ФОТ	17				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1607**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[1, 3]		63,75 %	ФОТ	79				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	20				
	п. 20	[4, 24]		59,5 %	ФОТ	32				
	п. 49	[6]		59,5 %	ФОТ	8				
	п. 10	[7-8, 21, 23]		53,55 %	ФОТ	531				
	п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	17				
	п. 9	[10]		72,25 %	ФОТ	32				
	п. 7.2	[13]		85 %	ФОТ	8				
	п. 20	[16]		59,5 %	ФОТ	23				
	п. 15	[18]		46,75 %	ФОТ	41				
	п. 8	[19]		68 %	ФОТ	45				
	п. Р6	[20]		62 %	ФОТ	2				
	п. 10	[22]		53,55 %	ФОТ	20				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[26]		46,75 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**866**				
		Прямые затраты				5051				
		Основная зарплата				1537				
		Материальные затраты				3260				
		Эксплуатация машин				254				
		в тч ЗП машинистов				11				
		Накладные расходы (по смете)				1607				
		Сметная прибыль (по смете)				866				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7524				
		Всего в ценах января 2000 г.				7524				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7524				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		23669,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		169,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1706,88				
		Материалы в тек. ценах		5,55		18093				
		Итого в тек. ценах без оборудования				43469,68				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		21035,63				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		10669,12				
		ИТОГО с НР и СП				75174,43				
		ИТОГО				75174,43				
		НДС		18 %		13531,4				
		ВСЕГО				88705,83				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02.11.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Лесозаводская, 24

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-07-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-24/07-15-АС

Сметная стоимость		177086	руб.
	строительных работ	177086	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		21822	руб.
Нормативная трудоемкость		145	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% СП=60%	0,1349 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	398	97	301 33	77,72	10,48
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,1349 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		212	212		177,1	23,89
3	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127,8% СП=80,75%	0,1349 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	3045,71 165,07	2863,14 233,25	411	22	387 31	18,08	2,44
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	13,49 М3	68,33		922				
5	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% СП=55,25%	0,1349 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	874	248	327 45	207	27,92
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	13,7598 М3	622		8559				
7	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	89,9 М2	22,4		2014				
Итого: Отмостка						**13390**	**579**	**1015** **109**		**64,74**

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	135
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	153
п. 21	[3]	127.8 %	ФОТ	68

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[5]		94,5 %	ФОТ	277				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**633**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	78				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	81				
	п. 21	[3]		80,75 %	ФОТ	43				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	162				
		ИТОГО сметная прибыль				**364**				
		Замена фартука цоколя								
8	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% СП=70%	0,2697 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	42	29	13 2	12,3	3,32
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2535 Т							
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55,25%	0,2697 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	3107	339	9 1	129,66	34,97
11	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% СП=85%	0,899 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	406	111	286	11,96	10,75
12	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-1.3485 КГ	6,48		-9				
13	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0899 1000М	15411		1385				
Итого: Замена фартука цоколя						**4931**	**479**	**308** **3**		**49,04**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	27				
	п. 12	[10]		108 %	ФОТ	367				
	п. 7.2	[11]		139,5 %	ФОТ	155				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**549**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	22				
	п. 12	[10]		55,25 %	ФОТ	188				
	п. 7.2	[11]		85 %	ФОТ	94				
		ИТОГО сметная прибыль				**304**				
		Штукатурка цоколя								
14	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,1798 100М2	202,86 202,86		36	36		22,82	4,1
15	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	0,1798 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	364	161	15 9	81,51	14,66
16	ТЕР- 15- 04- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94,5% СП=46,75%	0,1798 100М2 ФАСАДА	617,41 227,48	13,43	111	41	2	23,44	4,21
Итого: Штукатурка цоколя						**511**	**238**	**17** **9**		**22,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	36				
	п. 15	[15-16]		94,5 %	ФОТ	200				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**236**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	21				
	п. 15	[15-16]		46,75 %	ФОТ	98				
		ИТОГО сметная прибыль				**119**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5 Т ГРУЗА	42,98		21				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,5 Т ГРУЗА	12,99		6				
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	20,2275 Т ГРУЗА	3,96		80				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	20,2275 Т ГРУЗА	11,42		231				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**338**				
Итого по смете:						**19170**	**1296**	**1340**		**136,75**
								121		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	135				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	153				
	п. 21	[3]		127,8 %	ФОТ	68				
	п. 6.1	[5]		94,5 %	ФОТ	277				
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	27				
	п. 12	[10]		108 %	ФОТ	367				
	п. 7.2	[11]		139,5 %	ФОТ	155				
	п. 49	[14]		99 %	ФОТ	36				
	п. 15	[15-16]		94,5 %	ФОТ	200				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1418**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	78				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	81				
	п. 21	[3]		80,75 %	ФОТ	43				
	п. 6.1	[5]		55,25 %	ФОТ	162				
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	22				
	п. 12	[10]		55,25 %	ФОТ	188				
	п. 7.2	[11]		85 %	ФОТ	94				
	п. 49	[14]		59,5 %	ФОТ	21				
	п. 15	[15-16]		46,75 %	ФОТ	98				
		ИТОГО сметная прибыль				**787**				
		Прямые затраты				19170				
		Основная зарплата				1296				
		Материальные затраты				16196				
		Эксплуатация машин				1340				
		в тч ЗП машинистов				121				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				338				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				101				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				237				
		Накладные расходы (по смете)				1418				
		Сметная прибыль (по смете)				787				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				21375				
		Всего в ценах января 2000 г.				21375				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		106,05				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		248,85				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				21391,9				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		19958,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		1863,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		9004,8				
		Материалы в тек. ценах		5,55		89887,8				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		1018,08				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		1946,01				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2964,09				
		Итого в тек. ценах без оборудования				121815,09				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		18561,62				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		9695,84				
		ИТОГО с НР и СП				150072,55				
		ИТОГО				150072,55				
		НДС		18 %		27013,06				
		ВСЕГО				177085,61				

Составил: Макарова М.Ю.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.10.2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 51

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-08-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/08-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		56883	руб.
	строительных работ	56883	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10811	руб.
Нормативная трудоемкость		69	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок в подъезде								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% СП=53,55%	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
8	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1,8 М2	652,29		1174				
9	ТЕР- 10- 01- 060-	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,056	497,73	4,28	28	5		8,99	0,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% СП=53,55%	100М КОРОБОК БЛОКОВ	83,66						
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,93		1				
12	ТЕР- 15- 04- 024-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% СП=46,75%	0,003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	3	2		51,23	0,15
Итого: Оконный блок в подъезде						**1493**	**69**	**12**		**6,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	53				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**70**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**38**				
		Смена дверных блоков								
13	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
15	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,0294 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		10	10		36,28	1,07
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0347 Т							
17	ТЕР- 10- 01- 039-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,0294 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1218	40	12	132,25	3,89
18	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
19	ФЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,0794	1792,95	10,64	142	87	1	106,64	8,47

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1101,18	0,2					
Итого: Смена дверных блоков						**1459**	**143**	**13**		**14,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	13				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	42				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	82				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**137**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	10				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	21				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**72**				
				Замена козырька						
20	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	4	3	1	15,9	0,33
21	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	88	85	3	3,92	8,23
22	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% СП=53,55%	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	212	123	4	5,64	11,83
23	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,019 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	37	5	1	31,83	0,6
24	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	25	9	13 1	40,83	0,86
25	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2,43 М2	39,8		97				
26	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,001 Т	31003		31				
27	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,0164 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	7	2	5	11,96	0,2
28	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0246 КГ	6,48		-1				
29	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0016 1000М	15411		25				
30	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,058	304,32	142,55	18	10	8	14,85	0,86

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
31	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2,32 КГ	9,93		23				
32	ТЕР- 15- 04- 024-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,0282 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	35	11		37,44	1,06
Итого: Замена козырька						**601**	**248**	**35** **1**		**23,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	3				
	п. 10	[21-22]		106,2 %	ФОТ	221				
	п. Р8	[23]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[24]		81 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[27]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[30]		90 %	ФОТ	9				
	п. 15	[32]		94,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**258**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[20]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 10	[21-22]		53,55 %	ФОТ	112				
	п. Р8	[23]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[24]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. 7.2	[27]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[30]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. 15	[32]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**137**				
				Замена крыльца						
33	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ (Каркас для крыльца) НР=110,7% СП=63,75%	0,009 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	14	4		41,1	0,37
34	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	9	6	3 1	30,53	0,69
35	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	180	17	4	76,72	1,73
36	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,094 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	29	16	13	14,85	1,4
37	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ	3,76	9,93		37				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	КГ							
Итого: Замена крыльца						**269**	**43**	**20**		**4,18**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[33, 35]		110,7 %	ФОТ	23				
	п. 49	[34]		99 %	ФОТ	7				
	п. 20	[36]		90 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**44**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[33, 35]		63,75 %	ФОТ	14				
	п. 49	[34]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[36]		59,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**28**				
			Замена обшивки над входной группой							
38	ТЕР- 08- 07- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% СП=68%	0,098 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	83	48	1	50,03	4,9
39	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,106 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		4	4		4,21	0,45
40	ТЕР- 10- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,106 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	177	26	4	25,88	2,74
41	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,096 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	328	39	6	41,75	4,01
42	ТЕР- 10- 01- 060-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,106 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	53	9		8,99	0,95
43	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,1119 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	34	18	16	14,85	1,66
44	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,476 КГ	9,93		44				
45	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,1119 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	83	19	1	15,87	1,78
Итого: Замена обшивки над входной группой						**806**	**163**	**28**		**16,49**
		Накладные расходы по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[38]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. Р6	[39]		82 %	ФОТ	3				
	п. 10	[40, 42]		106,2 %	ФОТ	38				
	п. 10	[41]		106,2 %	ФОТ	41				
	п. 20	[43]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[45]		94,5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**169**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[38]		68 %	ФОТ	33				
	п. Р6	[39]		62 %	ФОТ	2				
	п. 10	[40, 42]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 10	[41]		53,55 %	ФОТ	21				
	п. 20	[43]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[45]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**95**				
		Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа								
46	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,03 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	5	4	1	12,3	0,37
47	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0282 Т							
48	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,012 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		1	1		4,21	0,05
49	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,024 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	40	6	1	25,88	0,62
50	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,03 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	102	12	2	41,75	1,25
51	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,012 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	6	1		8,99	0,11
52	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,0318 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	10	5	5	14,85	0,47
53	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	1,272 КГ	9,93		13				
54	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,0318 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	24	5		15,87	0,5
Итого: Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа						**201**	**34**	**9**		**3,38**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[46]		86 %	ФОТ	3				
	п. Р6	[48]		82 %	ФОТ	1				
	п. 10	[49, 51]		106,2 %	ФОТ	7				
	п. 10	[50]		106,2 %	ФОТ	13				
	п. 20	[52]		90 %	ФОТ	5				
	п. 15	[54]		94,5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**34**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[46]		70 %	ФОТ	3				
	п. Р6	[48]		62 %	ФОТ	1				
	п. 10	[49, 51]		53,55 %	ФОТ	4				
	п. 10	[50]		53,55 %	ФОТ	6				
	п. 20	[52]		59,5 %	ФОТ	3				
	п. 15	[54]		46,75 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**19**				
				Вывоз мусора						
55	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5 Т ГРУЗА	42,98		21				
56	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,5 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого: Вывоз мусора						**27**				
Итого по смете:						**4856**	**700**	**117**		**69,08**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 39, 48]		82 %	ФОТ	18				
	п. 10	[7, 9, 21-22, 40, 42, 49, 51]		106,2 %	ФОТ	319				
	п. 20	[10, 30]		90 %	ФОТ	10				
	п. 15	[12, 19, 32]		94,5 %	ФОТ	94				
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	13				
	п. 10	[17, 41, 50]		106,2 %	ФОТ	96				
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	3				
	п. Р8	[23]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[24]		81 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[27]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 11	[33, 35]		110,7 %	ФОТ	23				
	п. 49	[34]		99 %	ФОТ	7				
	п. 20	[36, 43, 52]		90 %	ФОТ	35				
	п. 8	[38]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. 15	[45, 54]		94,5 %	ФОТ	23				
	п. Р3	[46]		86 %	ФОТ	3				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**712**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 39, 48]		62 %	ФОТ	12				
	п. 10	[7, 9, 21-22, 40, 42, 49, 51]		53,55 %	ФОТ	162				
	п. 20	[10, 30]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 15	[12, 19, 32]		46,75 %	ФОТ	47				
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	10				
	п. 10	[17, 41, 50]		53,55 %	ФОТ	48				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[20]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. Р8	[23]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[24]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. 7.2	[27]		85 %	ФОТ	2				
	п. 11	[33, 35]		63,75 %	ФОТ	14				
	п. 49	[34]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[36, 43, 52]		59,5 %	ФОТ	24				
	п. 8	[38]		68 %	ФОТ	33				
	п. 15	[45, 54]		46,75 %	ФОТ	11				
	п. Р3	[46]		70 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**389**				
		Прямые затраты				4856				
		Основная зарплата				700				
		Материальные затраты				4012				
		Эксплуатация машин				117				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				27				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				21				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				6				
		Накладные расходы (по смете)				712				
		Сметная прибыль (по смете)				389				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5957				
		Всего в ценах января 2000 г.				5957				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		22,05				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		6,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5958,35				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10780				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		30,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		786,24				
		Материалы в тек. ценах		5,55		22266,6				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		211,68				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		49,27				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				260,95				
		Итого в тек. ценах без оборудования				34093,79				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9320,08				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		4792,48				
		ИТОГО с НР и СП				48206,35				
		ИТОГО				48206,35				
		НДС		18 %		8677,14				
		ВСЕГО С НДС				56883,49				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.10.2015
подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 60

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-09-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/09-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		57110	руб.
	строительных работ	57110	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12813	руб.
Нормативная трудоемкость		82	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена дверных блоков								
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,02 100КОРОБОК	610,01 610,01		12	12		67,4	1,35
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,042 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		14	14		36,28	1,52
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0496 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,042 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1740	57	18	132,25	5,55
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
7	ФЕР- 15- 04- 025- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,1134 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1792,95 1101,18	10,64 0,2	203	125	1	106,64	12,09
Итого: Смена дверных блоков						**2136**	**208**	**19**		**20,52**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	61				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	118				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**200**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	31				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**105**				
				Замена козырька						
8	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,074 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	13	11	2	15,9	1,18
9	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	4,2 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	176	170	6	3,92	16,46
10	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% СП=53,55%	4,2 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	424	244	9	5,64	23,67
11	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,038 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	74	11	2	31,83	1,21
12	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,042 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	50	17	27 2	40,83	1,71
13	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 (СЕНТЯБРЬ 2015) ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4,86 М2	39,8		193				
14	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,002 Т	31003		62				
15	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,0328 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	15	4	11	11,96	0,39
16	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0492 КГ	6,48		-1				
17	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0033 1000М	15411		51				
18	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,116 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	35	18	17	14,85	1,72
19	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,64 КГ	9,93		46				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,0564 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	69	21		37,44	2,11
Итого: Замена козырька						**1207**	**496**	**74**		**48,46**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	11				
	п. 10	[9-10]		106,2 %	ФОТ	440				
	п. Р8	[11]		83 %	ФОТ	9				
	п. 9	[12]		81 %	ФОТ	15				
	п. 7.2	[15]		139,5 %	ФОТ	6				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[20]		94,5 %	ФОТ	20				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**517**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 10	[9-10]		53,55 %	ФОТ	222				
	п. Р8	[11]		65 %	ФОТ	7				
	п. 9	[12]		72,25 %	ФОТ	14				
	п. 7.2	[15]		85 %	ФОТ	3				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[20]		46,75 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**274**				
				Замена крыльца						
21	ТЕР- 11- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ (Каркас для крыльца) НР=110,7% СП=63,75%	0,022 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	34	9	1	41,1	0,9
22	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,063 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	25	18	7 3	30,53	1,92
23	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,063 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	504	47	10 1	76,72	4,83
24	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,063 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	19	10	9	14,85	0,94
25	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2,52 КГ	9,93		25				
Итого: Замена крыльца						**607**	**84**	**27**		**8,6**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[21, 23]		110,7 %	ФОТ	63				
	п. 49	[22]		99 %	ФОТ	21				
	п. 20	[24]		90 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**93**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[21, 23]		63,75 %	ФОТ	37				
	п. 49	[22]		59,5 %	ФОТ	12				
	п. 20	[24]		59,5 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**55**				
		Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа								
26	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,0305 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	5	4	1	12,3	0,38
27	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0287 Т							
28	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,015 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		1	1		4,21	0,06
29	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,032 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	54	8	1	25,88	0,83
30	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,0305 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	104	13	2	41,75	1,27
31	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,015 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	7	1		8,99	0,13
32	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,0328 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	10	5	5	14,85	0,49
33	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	1,31 КГ	9,93		13				
34	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,0328 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	24	6		15,87	0,52
Итого: Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа						**218**	**38**	**9**		**3,68**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[26]		86 %	ФОТ	3				
	п. Р6	[28]		82 %	ФОТ	1				
	п. 10	[29, 31]		106,2 %	ФОТ	9				
	п. 10	[30]		106,2 %	ФОТ	14				
	п. 20	[32]		90 %	ФОТ	5				
	п. 15	[34]		94,5 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**38**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[26]		70 %	ФОТ	3				
	п. Р6	[28]		62 %	ФОТ	1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[29, 31]		53,55 %	ФОТ	5				
	п. 10	[30]		53,55 %	ФОТ	7				
	п. 20	[32]		59,5 %	ФОТ	3				
	п. 15	[34]		46,75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**22**				
				Вывоз мусора						
35	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5 Т ГРУЗА	42,98		21				
36	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,5 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого: Вывоз мусора						**27**				
Итого по смете:						**4195**	**826**	**129**		**81,26**
								6		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5, 30]		106,2 %	ФОТ	75				
	п. 15	[7, 20]		94,5 %	ФОТ	138				
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	11				
	п. 10	[9-10, 29, 31]		106,2 %	ФОТ	449				
	п. Р8	[11]		83 %	ФОТ	9				
	п. 9	[12]		81 %	ФОТ	15				
	п. 7.2	[15]		139,5 %	ФОТ	6				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	16				
	п. 11	[21, 23]		110,7 %	ФОТ	63				
	п. 49	[22]		99 %	ФОТ	21				
	п. 20	[24, 32]		90 %	ФОТ	14				
	п. Р3	[26]		86 %	ФОТ	3				
	п. Р6	[28]		82 %	ФОТ	1				
	п. 15	[34]		94,5 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**848**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5, 30]		53,55 %	ФОТ	38				
	п. 15	[7, 20]		46,75 %	ФОТ	68				
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 10	[9-10, 29, 31]		53,55 %	ФОТ	227				
	п. Р8	[11]		65 %	ФОТ	7				
	п. 9	[12]		72,25 %	ФОТ	14				
	п. 7.2	[15]		85 %	ФОТ	3				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 11	[21, 23]		63,75 %	ФОТ	37				
	п. 49	[22]		59,5 %	ФОТ	12				
	п. 20	[24, 32]		59,5 %	ФОТ	9				
	п. Р3	[26]		70 %	ФОТ	3				
	п. Р6	[28]		62 %	ФОТ	1				
	п. 15	[34]		46,75 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**456**				
		Прямые затраты				4195				
		Основная зарплата				826				
		Материальные затраты				3213				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				129				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				27				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				21				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				6				
		Накладные расходы (по смете)				848				
		Сметная прибыль (по смете)				456				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5499				
		Всего в ценах января 2000 г.				5499				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		22,05				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		6,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5500,35				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		12720,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		92,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		866,88				
		Материалы в тек. ценах		5,55		17832,15				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		211,68				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		49,27				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				260,95				
		Итого в тек. ценах без оборудования				31680,38				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		11100,32				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5617,92				
		ИТОГО с НР и СП				48398,62				
		ИТОГО				48398,62				
		НДС		18 %		8711,75				
		ВСЕГО С НДС				57110,37				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22. 10. 2015
ДАТА ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 62

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-10-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/10-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		59807	руб.
	строительных работ	59807	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		6175	руб.
Нормативная трудоемкость		40	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок у входной двери								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно у входной двери) НР=82% СП=62%	0,015 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	7	7		46,11	0,69
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0513 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно у входной двери) НР=82% СП=62%	0,02 100КОРОБОК	677,2 677,2		14	14		72,79	1,46
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0514 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно у входной двери) НР=82% СП=62%	0,08 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		3	3		4,21	0,34
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,032 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,015 100М2 ПРОЕМОВ	11802,75 1955,58	529,26 27,77	177	29	8	196,36	2,95
8	ССЦ01- 203- 0941	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ГЛУХОЙ, ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	1,5 М2	2537		3806				
9	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% СП=53,55%	0,08 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	40	7		8,99	0,72

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,0043 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,06
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,1728 КГ	9,93		2				
12	ТЕР- 15- 04- 024-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% СП=46,75%	0,0043 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	4	2		51,23	0,22
Итого: Оконный блок у входной двери						**4054**	**63**	**8**		**6,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	19				
	п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	38				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**60**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	15				
	п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	20				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**37**				
		Смена дверных блоков								
13	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,02 100КОРОБОК	610,01 610,01		12	12		67,4	1,35
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
15	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,042 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		14	14		36,28	1,52
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0496 Т							
17	ТЕР- 10- 01- 039-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,042 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1740	57	18	132,25	5,55
18	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
19	ФЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,1134	1792,95	10,64	203	125	1	106,64	12,09

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1101,18	0,2					
Итого: Смена дверных блоков						**2136**	**208**	**19**		**20,52**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	61				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	118				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**200**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	31				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**105**				
		Замена обшивки по оси А до уровня окон первого этажа								
20	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,105 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	16	11	5 1	12,3	1,29
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0987 Т							
22	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,05 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,21
23	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,13 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	217	32	5	25,88	3,36
24	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,105 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	358	43	6	41,75	4,38
25	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,05 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	25	4		8,99	0,45
26	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,1125 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	34	18	16	14,85	1,67
27	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,5 КГ	9,93		45				
28	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ	0,1125	741,96	9,27	83	19	1	15,87	1,79

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	167,85						
Итого: Замена обшивки по оси А до уровня окон первого этажа						**780**	**129**	**33**		**13,15**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[20]		86 %	ФОТ	10				
	п. Р6	[22]		82 %	ФОТ	2				
	п. 10	[23, 25]		106,2 %	ФОТ	38				
	п. 10	[24]		106,2 %	ФОТ	46				
	п. 20	[26]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[28]		94,5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**130**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[20]		70 %	ФОТ	8				
	п. Р6	[22]		62 %	ФОТ	1				
	п. 10	[23, 25]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 10	[24]		53,55 %	ФОТ	23				
	п. 20	[26]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[28]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**71**				
				Вывоз мусора						
29	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5 Т ГРУЗА	42,98		21				
30	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,5 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого: Вывоз мусора						**27**				
Итого по смете:						**6997**	**400**	**60**		**40,11**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 22]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[7, 9, 23, 25]		106,2 %	ФОТ	76				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12, 19]		94,5 %	ФОТ	120				
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[17, 24]		106,2 %	ФОТ	107				
	п. Р3	[20]		86 %	ФОТ	10				
	п. 20	[26]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[28]		94,5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**390**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 22]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[7, 9, 23, 25]		53,55 %	ФОТ	39				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12, 19]		46,75 %	ФОТ	59				
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[17, 24]		53,55 %	ФОТ	54				
	п. Р3	[20]		70 %	ФОТ	8				
	п. 20	[26]		59,5 %	ФОТ	11				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[28]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**213**				
		Прямые затраты				6997				
		Основная зарплата				400				
		Материальные затраты				6510				
		Эксплуатация машин				60				
		в тч ЗП машинистов				1				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				27				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				21				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				6				
		Накладные расходы (по смете)				390				
		Сметная прибыль (по смете)				213				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7600				
		Всего в ценах января 2000 г.				7600				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		22,05				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		6,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7601,35				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		6160				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		15,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		403,2				
		Материалы в тек. ценах		5,55		36130,5				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		211,68				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		49,27				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				260,95				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42954,65				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		5105,1				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		2624,16				
		ИТОГО с НР и СП				50683,91				
		ИТОГО				50683,91				
		НДС		18 %		9123,1				
		ВСЕГО С НДС				59807,01				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.10.2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 64

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-11-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/11-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		58153	руб.
	строительных работ	58153	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12058	руб.
Нормативная трудоемкость		77	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок у входной двери								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно у входной двери) НР=82% СП=62%	0,015 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	7	7		46,11	0,69
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0513 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно у входной двери) НР=82% СП=62%	0,02 100КОРОБОК	677,2 677,2		14	14		72,79	1,46
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0514 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно у входной двери) НР=82% СП=62%	0,08 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		3	3		4,21	0,34
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,032 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,015 100М2 ПРОЕМОВ	11802,75 1955,58	529,26 27,77	177	29	8	196,36	2,95
8	ССЦ01- 203- 0941	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ГЛУХОЙ, ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 (СЕН 2015) ЦЕНА=3131,8/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1,5 М2	564,29		846				
9	ТЕР- 10- 01- 060-	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,08	497,73	4,28	40	7		8,99	0,72

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% СП=53,55%	100М КОРОБОК БЛОКОВ	83,66						
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,0043 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,06
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,1728 КГ	9,93		2				
12	ТЕР- 15- 04- 024-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% СП=46,75%	0,0043 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	4	2		51,23	0,22
Итого: Оконный блок у входной двери						**1094**	**63**	**8**		**6,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	19				
	п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	38				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**60**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	15				
	п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	20				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**37**				
				Смена дверных блоков						
13	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,02 100КОРОБОК	610,01 610,01		12	12		67,4	1,35
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
15	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,042 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		14	14		36,28	1,52
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0496 Т							
17	ТЕР- 10- 01- 039-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,042 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1740	57	18	132,25	5,55
18	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
19	ФЕР- 15- 04- 024-	ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,1134	949,03	4,97	108	46	1	41,11	4,66

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	409,1	0,2					
Итого: Смена дверных блоков						**2041**	**129**	**19**		**13,09**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	61				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**125**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	31				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**69**				
				Замена козырька						
20	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,0588 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	10	8	2	15,9	0,93
21	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	5,88 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	246	238	8	3,92	23,05
22	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% СП=53,55%	4,2 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	424	244	9	5,64	23,67
23	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,038 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	74	11	2	31,83	1,21
24	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,042 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	50	17	27 2	40,83	1,71
25	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4,86 М2	39,8		193				
26	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,002 Т	31003		62				
27	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,0328 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	15	4	11	11,96	0,39
28	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0492 КГ	6,48		-1				
29	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0033 1000М	15411		51				
30	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,116	304,32	142,55	35	18	17	14,85	1,72

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
31	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,64 КГ	9,93		46				
32	ТЕР- 15- 04- 024-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,0564 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	69	21		37,44	2,11
Итого: Замена козырька						**1274**	**561**	**76**		**54,8**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	8				
	п. 10	[21-22]		106,2 %	ФОТ	512				
	п. Р8	[23]		83 %	ФОТ	9				
	п. 9	[24]		81 %	ФОТ	15				
	п. 7.2	[27]		139,5 %	ФОТ	6				
	п. 20	[30]		90 %	ФОТ	16				
	п. 15	[32]		94,5 %	ФОТ	20				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**586**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[20]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. 10	[21-22]		53,55 %	ФОТ	258				
	п. Р8	[23]		65 %	ФОТ	7				
	п. 9	[24]		72,25 %	ФОТ	14				
	п. 7.2	[27]		85 %	ФОТ	3				
	п. 20	[30]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 15	[32]		46,75 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**308**				
				Замена крыльца						
33	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ (Каркас для крыльца) НР=110,7% СП=63,75%	0,008 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	12	3		41,1	0,33
34	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,02 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	8	6	2 1	30,53	0,61
35	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,02 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	160	15	3	76,72	1,53
36	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,02 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	6	3	3	14,85	0,3
37	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ	0,8	9,93		8				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	КГ							
Итого: Замена крыльца						**194**	**27**	**8**		**2,77**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[33, 35]		110,7 %	ФОТ	20				
	п. 49	[34]		99 %	ФОТ	7				
	п. 20	[36]		90 %	ФОТ	3				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**30**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[33, 35]		63,75 %	ФОТ	12				
	п. 49	[34]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[36]		59,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**18**				
				Вывоз мусора						
38	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,21 Т ГРУЗА	42,98		9				
39	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,21 Т ГРУЗА	12,2		3				
Итого: Вывоз мусора						**12**				
Итого по смете:						**4615**	**780**	**111**		**77,09**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	19				
	п. 10	[7, 9, 21-22]		106,2 %	ФОТ	550				
	п. 20	[10, 30]		90 %	ФОТ	17				
	п. 15	[12, 19, 32]		94,5 %	ФОТ	65				
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	61				
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	8				
	п. Р8	[23]		83 %	ФОТ	9				
	п. 9	[24]		81 %	ФОТ	15				
	п. 7.2	[27]		139,5 %	ФОТ	6				
	п. 11	[33, 35]		110,7 %	ФОТ	20				
	п. 49	[34]		99 %	ФОТ	7				
	п. 20	[36]		90 %	ФОТ	3				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**801**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	15				
	п. 10	[7, 9, 21-22]		53,55 %	ФОТ	278				
	п. 20	[10, 30]		59,5 %	ФОТ	12				
	п. 15	[12, 19, 32]		46,75 %	ФОТ	33				
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	31				
	п. 49	[20]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. Р8	[23]		65 %	ФОТ	7				
	п. 9	[24]		72,25 %	ФОТ	14				
	п. 7.2	[27]		85 %	ФОТ	3				
	п. 11	[33, 35]		63,75 %	ФОТ	12				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[34]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[36]		59,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**432**				
		Прямые затраты				4615				
		Основная зарплата				780				
		Материальные затраты				3712				
		Эксплуатация машин				111				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				12				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				9				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3				
		Накладные расходы (по смете)				801				
		Сметная прибыль (по смете)				432				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5848				
		Всего в ценах января 2000 г.				5848				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		9,45				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		3,15				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5848,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		12012				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		745,92				
		Материалы в тек. ценах		5,55		20601,6				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		90,72				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		24,63				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				115,35				
		Итого в тек. ценах без оборудования				33474,87				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		10485,09				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5322,24				
		ИТОГО с НР и СП				49282,2				
		ИТОГО				49282,2				
		НДС		18 %		8870,8				
		ВСЕГО С НДС				58153				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 22.10.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра,70

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-12-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/12-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		53064	руб.
	строительных работ	53064	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10611	руб.
Нормативная трудоемкость		68	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок в подъезде								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 2 руб.) СП=62% (СП = 1 руб.)	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 48 руб.) СП=53,55% (СП = 24 руб.)	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
8	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ	1,8	652,29		1174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	М2							
9	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% (НР = 5 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.)	0,056 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	28	5		8,99	0,5
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,93		1				
12	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	3	2		51,23	0,15
Итого: Оконный блок в подъезде						**1493**	**69**	**12**		**6,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	53				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**70**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**38**				
				Входная дверь						
13	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
15	ТЕРр- 56- 09- 003	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,01 100КОРОБОК	1213,68 1213,68		12	12		134,1	1,34
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
17	ФЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 ОЗП=1031,55*0,99 ЭМ=339,96*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=106,2% (НР = 30 руб.) СП=53,55% (СП = 15 руб.)	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	25800,27 1350,58	441,95	542	28	9	132,25	2,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФССЦ- 101- 0892	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	94,68		95				
19	ФЕР- 15- 04- 025- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 59 руб.) СП=46,75% (СП = 29 руб.)	0,0567 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1792,95 1101,18	10,64 0,2	102	62	1	106,64	6,05
Итого: Входная дверь						**758**	**109**	**10**		**10,93**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	16				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**105**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	11				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**55**				
			Замена козырька							
20	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 90 руб.) СП=53,55% (СП = 46 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	88	85	3	3,92	8,23
21	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% (НР = 131 руб.) СП=53,55% (СП = 66 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	212	123	4	5,64	11,83
22	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,019 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	37	5	1	31,83	0,6
23	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 8 руб.) СП=72,25% (СП = 7 руб.)	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	25	9	13 1	40,83	0,86
24	ССЦ01- 101- 4523	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С10- 1100- 0,5 (СЕНТЯБРЬ 2015) ЦЕНА=189,9/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2,43 М2	34,22		83				
25	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,001 Т	31003		31				
26	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 3 руб.) СП=85% (СП = 2 руб.)	0,0164 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	7	2	5	11,96	0,2
27	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0246 КГ	6,48		-1				
28	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0016 1000М	15411		25				
29	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,0282	304,32	142,55	9	5	4	14,85	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 3 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	160,83	1,7					
30	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	1,128 КГ	9,93		11				
31	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,0282 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	35	11		37,44	1,06
Итого: Замена козырька						**562**	**240**	**30**		**23,2**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[20-21]		106,2 %	ФОТ	221				
	п. Р8	[22]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[23]		81 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[26]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[29]		90 %	ФОТ	5				
	п. 15	[31]		94,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**251**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[20-21]		53,55 %	ФОТ	112				
	п. Р8	[22]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[23]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. 7.2	[26]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ	3				
	п. 15	[31]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**132**				
				Замена крыльца						
32	ТЕР- 11- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ЗЕМЛЕ (Каркас для крыльца) НР=110,7% (НР = 4 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,009 100М2	1533,54 400,82	31,66 2,2	14	4		41,1	0,37
33	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 19 руб.) СП=63,75% (СП = 11 руб.)	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	180	17	4	76,72	1,73
34	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,0225 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	7	4	3	14,85	0,33
35	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,9 КГ	9,93		9				
Итого: Замена крыльца						**210**	**25**	**7**		**2,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[32]		110,7 %	ФОТ	4				
	п. 11	[33]		110,7 %	ФОТ	19				
	п. 20	[34]		90 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**27**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[32]		63,75 %	ФОТ	3				
	п. 11	[33]		63,75 %	ФОТ	11				
	п. 20	[34]		59,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**16**				
		Замена обшивки фасада над входной группой								
36	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% (НР = 59 руб.) СП=68% (СП = 37 руб.)	0,11 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	93	54	1	50,03	5,5
37	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% (НР = 3 руб.) СП=62% (СП = 2 руб.)	0,106 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		4	4		4,21	0,45
38	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% (НР = 29 руб.) СП=53,55% (СП = 14 руб.)	0,11 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	184	27	5	25,88	2,85
39	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 37 руб.) СП=53,55% (СП = 19 руб.)	0,0848 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	289	35	5	41,75	3,54
40	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% (НР = 10 руб.) СП=53,55% (СП = 5 руб.)	0,106 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	53	9		8,99	0,95
41	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,1007 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	31	17	14	14,85	1,5
42	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,028 КГ	9,93		40				
43	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 16 руб.) СП=46,75% (СП = 8 руб.)	0,1007 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	75	17	1	15,87	1,6
Итого: Замена обшивки фасада над входной группой						**769**	**163**	**26**		**16,38**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[36]		109,8 %	ФОТ	59				
	п. Р6	[37]		82 %	ФОТ	3				
	п. 10	[38, 40]		106,2 %	ФОТ	39				
	п. 10	[39]		106,2 %	ФОТ	37				
	п. 20	[41]		90 %	ФОТ	15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[43]		94,5 %	ФОТ	16				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**169**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[36]		68 %	ФОТ	37				
	п. Р6	[37]		62 %	ФОТ	2				
	п. 10	[38, 40]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 10	[39]		53,55 %	ФОТ	19				
	п. 20	[41]		59,5 %	ФОТ	10				
	п. 15	[43]		46,75 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**95**				
		Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа								
44	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 6 руб.) СП=70% (СП = 5 руб.)	0,073 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	11	7	4	12,3	0,9
45	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0686 Т							
46	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% (НР = 1 руб.) СП=62% (СП = 1 руб.)	0,03 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		1	1		4,21	0,13
47	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% (НР = 16 руб.) СП=53,55% (СП = 8 руб.)	0,06 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	100	15	2	25,88	1,55
48	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 32 руб.) СП=53,55% (СП = 16 руб.)	0,073 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	249	30	4	41,75	3,05
49	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% (НР = 3 руб.) СП=53,55% (СП = 2 руб.)	0,03 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	15	3		8,99	0,27
50	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 8 руб.)	0,0775 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	24	13	11	14,85	1,15
51	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	3,1 КГ	9,93		31				
52	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,0775 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	58	13	1	15,87	1,23
Итого: Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа						**489**	**82**	**22**		**8,27**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[44]		86 %	ФОТ	6				
	п. Р6	[46]		82 %	ФОТ	1				
	п. 10	[47, 49]		106,2 %	ФОТ	19				
	п. 10	[48]		106,2 %	ФОТ	32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[50]		90 %	ФОТ	12				
	п. 15	[52]		94,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**82**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[44]		70 %	ФОТ	5				
	п. Р6	[46]		62 %	ФОТ	1				
	п. 10	[47, 49]		53,55 %	ФОТ	10				
	п. 10	[48]		53,55 %	ФОТ	16				
	п. 20	[50]		59,5 %	ФОТ	8				
	п. 15	[52]		46,75 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**46**				
				Вывоз мусора						
53	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,73 Т ГРУЗА	42,98		31				
54	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,73 Т ГРУЗА	12,2		9				
Итого: Вывоз мусора						**40**				
Итого по смете:						**4321**	**688**	**107**		**68,18**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 13, 15, 37, 46]		82 %	ФОТ	34				
	п. 10	[7, 9, 17, 20-21, 38, 40, 47, 49]		106,2 %	ФОТ	362				
	п. 20	[10, 29]		90 %	ФОТ	6				
	п. 15	[12, 19, 31]		94,5 %	ФОТ	71				
	п. Р8	[22]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[23]		81 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[26]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 11	[32]		110,7 %	ФОТ	4				
	п. 11	[33]		110,7 %	ФОТ	19				
	п. 20	[34, 41, 50]		90 %	ФОТ	31				
	п. 8	[36]		109,8 %	ФОТ	59				
	п. 10	[39, 48]		106,2 %	ФОТ	69				
	п. 15	[43, 52]		94,5 %	ФОТ	28				
	п. Р3	[44]		86 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**704**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 13, 15, 37, 46]		62 %	ФОТ	23				
	п. 10	[7, 9, 17, 20-21, 38, 40, 47, 49]		53,55 %	ФОТ	183				
	п. 20	[10, 29]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 15	[12, 19, 31]		46,75 %	ФОТ	35				
	п. Р8	[22]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[23]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. 7.2	[26]		85 %	ФОТ	2				
	п. 11	[32]		63,75 %	ФОТ	3				
	п. 11	[33]		63,75 %	ФОТ	11				
	п. 20	[34, 41, 50]		59,5 %	ФОТ	20				
	п. 8	[36]		68 %	ФОТ	37				
	п. 10	[39, 48]		53,55 %	ФОТ	35				
	п. 15	[43, 52]		46,75 %	ФОТ	14				
	п. Р3	[44]		70 %	ФОТ	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**382**				
		Прямые затраты				4321				
		Основная зарплата				688				
		Материальные затраты				3486				
		Эксплуатация машин				107				
		в тч ЗП машинистов				1				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				40				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				31				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				9				
		Накладные расходы (по смете)				704				
		Сметная прибыль (по смете)				382				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5407				
		Всего в ценах января 2000 г.				5407				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		32,55				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		9,45				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5409				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10595,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		15,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		719,04				
		Материалы в тек. ценах		5,55		19347,3				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		312,48				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		73,9				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				386,38				
		Итого в тек. ценах без оборудования				31047,92				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9215,36				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		4706,24				
		ИТОГО с НР и СП				44969,52				
		ИТОГО				44969,52				
		НДС		18 %		8094,51				
		ВСЕГО С НДС				53064,03				

Составил: _____

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Мопра, 76

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-13-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/13-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		64068	руб.
	строительных работ	64068	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		12628	руб.
Нормативная трудоемкость		81	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконный блок в подъезде								
1	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
3	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
5	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% СП=62%	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
7	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% СП=53,55%	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
8	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1,8 М2	652,29		1174				
9	ТЕР- 10- 01- 060-	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,056	497,73	4,28	28	5		8,99	0,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% СП=53,55%	100М КОРОБОК БЛОКОВ	83,66						
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,93		1				
12	ТЕР- 15- 04- 024-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% СП=46,75%	0,003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	3	2		51,23	0,15
Итого: Оконный блок в подъезде						**1493**	**69**	**12**		**6,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[7, 9]		106,2 %	ФОТ	53				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		94,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**70**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[7, 9]		53,55 %	ФОТ	27				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[12]		46,75 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**38**				
				Смена дверных блоков						
13	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
15	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
17	ТЕР- 10- 01- 039-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	870	28	9	132,25	2,78
18	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
19	ФЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,0567	1792,95	10,64	102	62	1	106,64	6,05

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841,06*0,99 ЭМ=8,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1101,18	0,2					
Итого: Смена дверных блоков						**1068**	**103**	**10**		**10,26**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**100**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**52**				
		Замена фартука цоколя								
20	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% СП=70%	0,087 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	13	9	4 1	12,3	1,07
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0818 Т							
22	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55,25%	0,087 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1002	109	3	129,66	11,28
23	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% СП=85%	0,3 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	136	37	96	11,96	3,59
24	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.45 КГ	6,48		-3				
25	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,03 1000М	15411		462				
Итого: Замена фартука цоколя						**1610**	**155**	**103** **1**		**15,94**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[20]		86 %	ФОТ	9				
	п. 12	[22]		108 %	ФОТ	118				
	п. 7.2	[23]		139,5 %	ФОТ	52				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**179**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[20]		70 %	ФОТ	7				
	п. 12	[22]		55,25 %	ФОТ	60				
	п. 7.2	[23]		85 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**98**				
		Штукатурка цоколя								
26	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59,5%	0,178 100М2	202,86 202,86		36	36		22,82	4,06
27	ТЕР- 15- 02- 001-	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	0,178	2023,33	81,7	360	159	15	81,51	14,51

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			8		
28	ТЕР- 15- 04- 011-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94,5% СП=46,75%	0,178 100М2 ФАСАДА	617,41 227,48	13,43	110	40	2	23,44	4,17
Итого: Штукатурка цоколя						**506**	**235**	**17**		**22,74**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[26]		99 %	ФОТ	36				
	п. 15	[27-28]		94,5 %	ФОТ	196				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**232**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[26]		59,5 %	ФОТ	21				
	п. 15	[27-28]		46,75 %	ФОТ	97				
		ИТОГО сметная прибыль				**118**				
			Замена козырька							
29	ТЕР- 46- 04- 008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	4	3	1	15,9	0,33
30	ТЕР- 10- 01- 052-04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	41,9 40,53	1,37	88	85	3	3,92	8,23
31	ТЕР- 10- 01- 052-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% СП=53,55%	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	101,01 58,26	2,14	212	123	4	5,64	11,83
32	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,019 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	37	5	1	31,83	0,6
33	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	25	9	13 1	40,83	0,86
34	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2,43 М2	39,8		97				
35	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,001 Т	31003		31				
36	ТЕР- 07- 05- 039-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,0164 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	7	2	5	11,96	0,2
37	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0246 КГ	6,48		-1				
38	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0016 1000М	15411		25				
39	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,058 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	18	10	8	14,85	0,86

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2,32 КГ	9,93		23				
41	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	0,0282 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	35	11		37,44	1,06
Итого: Замена козырька						**601**	**248**	**35**		**23,97**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[29]		99 %	ФОТ	3				
	п. 10	[30-31]		106,2 %	ФОТ	221				
	п. Р8	[32]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[33]		81 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[36]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[39]		90 %	ФОТ	9				
	п. 15	[41]		94,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**258**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[29]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 10	[30-31]		53,55 %	ФОТ	112				
	п. Р8	[32]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[33]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. 7.2	[36]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[39]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. 15	[41]		46,75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**137**				
				Вывоз мусора						
42	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,7 Т ГРУЗА	42,98		30				
43	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,7 Т ГРУЗА	12,2		9				
Итого: Вывоз мусора						**39**				
Итого по смете:						**5317**	**810**	**177**		**79,88**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[7, 9, 30-31]		106,2 %	ФОТ	274				
	п. 20	[10, 39]		90 %	ФОТ	10				
	п. 15	[12, 19, 27-28, 41]		94,5 %	ФОТ	267				
	п. Р6	[13, 15]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[17]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. Р3	[20]		86 %	ФОТ	9				
	п. 12	[22]		108 %	ФОТ	118				
	п. 7.2	[23]		139,5 %	ФОТ	52				
	п. 49	[26, 29]		99 %	ФОТ	39				
	п. Р8	[32]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[33]		81 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[36]		139,5 %	ФОТ	3				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**839**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5]		62 %	ФОТ	9				
	п. 10	[7, 9, 30-31]		53,55 %	ФОТ	139				
	п. 20	[10, 39]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 15	[12, 19, 27-28, 41]		46,75 %	ФОТ	132				
	п. Р6	[13, 15]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[17]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. Р3	[20]		70 %	ФОТ	7				
	п. 12	[22]		55,25 %	ФОТ	60				
	п. 7.2	[23]		85 %	ФОТ	31				
	п. 49	[26, 29]		59,5 %	ФОТ	23				
	п. Р8	[32]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[33]		72,25 %	ФОТ	7				
	п. 7.2	[36]		85 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**443**				
		Прямые затраты				5317				
		Основная зарплата				810				
		Материальные затраты				4291				
		Эксплуатация машин				177				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				39				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				30				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				9				
		Накладные расходы (по смете)				839				
		Сметная прибыль (по смете)				443				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6599				
		Всего в ценах января 2000 г.				6599				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		31,5				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		9,45				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6600,95				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		12474				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		154				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1189,44				
		Материалы в тек. ценах		5,55		23815,05				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		302,4				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		73,9				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				376,3				
		Итого в тек. ценах без оборудования				37854,79				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		10982,51				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5457,76				
		ИТОГО с НР и СП				54295,06				
		ИТОГО				54295,06				
		НДС		18 %		9773,11				
		ВСЕГО С НДС				64068,17				

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147 РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ 22.10.2015 Подпись А.В. Изергин

Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт. Лесной, ул. Новая, 16

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40-14-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-24/14-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость		56916	руб.
	строительных работ	56916	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10734	руб.
Нормативная трудоемкость		70	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена дверных блоков								
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,01 100КОРОБОК	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	870	28	9	132,25	2,78
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
7	ФЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,0567 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	54	23		41,11	2,33
Итого: Смена дверных блоков						**1020**	**64**	**9**		**6,54**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	22				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**63**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**34**				
		Замена крыльца								
8	ТЕР- 11- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ (Каркас для крыльца) НР=110,7% СП=63,75%	0,009 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	14	4		41,1	0,37
9	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% СП=59,5%	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	9	6	3 1	30,53	0,69
10	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% СП=63,75%	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	180	17	4	76,72	1,73
11	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% СП=59,5%	0,0225 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	7	4	3	14,85	0,33
12	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,9 КГ	9,93		9				
Итого: Замена крыльца						**219**	**31**	**10** **1**		**3,12**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[8, 10]		110,7 %	ФОТ	23				
	п. 49	[9]		99 %	ФОТ	7				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**34**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[8, 10]		63,75 %	ФОТ	14				
	п. 49	[9]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**20**				
		Замена обшивки над входной группой								
13	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% СП=68%	0,098 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	83	48	1	50,03	4,9
14	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,106 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		4	4		4,21	0,45
15	ТЕР- 10- 01- 010-	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ	0,106	1672,73	41,23	177	26	4	25,88	2,74

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	246,98						
16	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,096 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	328	39	6	41,75	4,01
17	ТЕР- 10- 01- 060-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,106 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	53	9		8,99	0,95
18	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,1119 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	34	18	16	14,85	1,66
19	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,476 КГ	9,93		44				
20	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,1119 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	83	19	1	15,87	1,78
Итого: Замена обшивки над входной группой						**806**	**163**	**28**		**16,49**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 8	[13]	109,8 %	ФОТ	53	
п. Р6	[14]	82 %	ФОТ	3	
п. 10	[15, 17]	106,2 %	ФОТ	38	
п. 10	[16]	106,2 %	ФОТ	41	
п. 20	[18]	90 %	ФОТ	16	
п. 15	[20]	94,5 %	ФОТ	18	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**169**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 8	[13]	68 %	ФОТ	33	
п. Р6	[14]	62 %	ФОТ	2	
п. 10	[15, 17]	53,55 %	ФОТ	19	
п. 10	[16]	53,55 %	ФОТ	21	
п. 20	[18]	59,5 %	ФОТ	11	
п. 15	[20]	46,75 %	ФОТ	9	
	ИТОГО сметная прибыль			**95**	

Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа

21	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНАХ) НР=82% СП=62%	0,204 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		8	8		4,21	0,86
22	ТЕР- 10- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% СП=53,55%	0,408 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1672,73 246,98	41,23	682	101	17	25,88	10,56
23	ТЕР- 10- 01- 012-	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	0,4064	3411,89	60,3	1387	167	25	41,75	16,97

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	410,46						
24	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (НА СТЕНЫ) НР=106,2% СП=53,55%	0,204 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	102	17	1	8,99	1,83
25	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,437 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	133	71	62 1	14,85	6,49
26	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	17,48 КГ	9,93		174				
27	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,437 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	324	73	4	15,87	6,94
Итого: Замена обшивки фасада по оси А до уровня окон первого этажа						**2810**	**437**	**109**		**43,64**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[21]		82 %	ФОТ	7				
	п. 10	[22, 24]		106,2 %	ФОТ	125				
	п. 10	[23]		106,2 %	ФОТ	177				
	п. 20	[25]		90 %	ФОТ	65				
	п. 15	[27]		94,5 %	ФОТ	69				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**443**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[21]		62 %	ФОТ	5				
	п. 10	[22, 24]		53,55 %	ФОТ	63				
	п. 10	[23]		53,55 %	ФОТ	89				
	п. 20	[25]		59,5 %	ФОТ	43				
	п. 15	[27]		46,75 %	ФОТ	34				
		ИТОГО сметная прибыль				**234**				
				Вывоз мусора						
28	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5 Т ГРУЗА	42,98		21				
29	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,5 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого: Вывоз мусора						**27**				
Итого по смете:						**4882**	**695**	**156**		**69,79**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	11				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[5, 16, 23]		106,2 %	ФОТ	248				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	22				
	п. 11	[8, 10]		110,7 %	ФОТ	23				
	п. 49	[9]		99 %	ФОТ	7				
	п. 20	[11, 18, 25]		90 %	ФОТ	85				
	п. 8	[13]		109,8 %	ФОТ	53				
	п. Р6	[14, 21]		82 %	ФОТ	10				
	п. 10	[15, 17, 22, 24]		106,2 %	ФОТ	163				
	п. 15	[20, 27]		94,5 %	ФОТ	87				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**709**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[5, 16, 23]		53,55 %	ФОТ	125				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	11				
	п. 11	[8, 10]		63,75 %	ФОТ	14				
	п. 49	[9]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[11, 18, 25]		59,5 %	ФОТ	56				
	п. 8	[13]		68 %	ФОТ	33				
	п. Р6	[14, 21]		62 %	ФОТ	7				
	п. 10	[15, 17, 22, 24]		53,55 %	ФОТ	82				
	п. 15	[20, 27]		46,75 %	ФОТ	43				
		ИТОГО сметная прибыль				**383**				
		Прямые затраты				4882				
		Основная зарплата				695				
		Материальные затраты				4004				
		Эксплуатация машин				156				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				27				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				21				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				6				
		Накладные расходы (по смете)				709				
		Сметная прибыль (по смете)				383				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5974				
		Всего в ценах января 2000 г.				5974				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		22,05				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		6,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5975,35				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		10703				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		30,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1048,32				
		Материалы в тек. ценах		5,55		22222,2				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		211,68				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		49,27				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				260,95				
		Итого в тек. ценах без оборудования				34234,47				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9280,81				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		4718,56				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				48233,84				
		ИТОГО				48233,84				
		НДС		18 %		8682,09				
		ВСЕГО С НДС				56915,93				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 22. 10. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 2.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16, корп.1	Капитальный ремонт фасада	168656,49	
2	Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16, корп.2	Капитальный ремонт фасада	168056,85	
3	Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16, корп.3	Капитальный ремонт фасада	168800,57	
4	Кировская область, Пижанский район, д. Павлово, ул. Советская, 8	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	216146,06	
5	Кировская область, Пижанский район, д. Павлово, ул. Школьная, 1	Капитальный ремонт системы теплоснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	232146,48	130395,62 45184,68 56566,18

Итого по лоту: **953 806,45 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, д. Павлово, ул. Школьная , 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, д. Павлово, ул. Школьная , 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №61-05-01

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-41/5-15-ОВ

Сметная стоимость		130396	руб.
	строительных работ	130396	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		23978	руб.
Нормативная трудоемкость		172	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,01 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	9	8	1	110	1,1
2	ТЕРр- 65- 14- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50% Объем: 45 + 40 + 63	1,48 100М ТРУБОПРОВОДА	319,03 319,03		472	472		37,8	55,94
3	ТЕРр- 65- 14- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% СП=50%	0,58 100М ТРУБОПРОВОДА	461,67 461,67		268	268		54,7	31,73
Итого: Демонтажные работы						**749**	**748**	**1**		**88,77**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		74 %	ФОТ	553				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**553**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		50 %	ФОТ	374				
		ИТОГО сметная прибыль				**374**				
		Монтажные работы								
4	ТЕР- 18- 03- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% СП=70.55%	0,0132 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	31	10	6	87,06	1,15
5	ССЦ01- 301- 1196	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ	-0.0334	183		-6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ							
6	ССЦ01- 301- 1195	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	-0.0334 100ШТ	176		-6				
7	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	1,32 КВТ	340		449				
8	Пр.лист ЭЛГИСС	Пробка радиат. ЦЕНА=35/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	5,31		5				
9	Пр.лист ЭЛГИСС	'Комплект д/радиатора 1/2" LUXON с 3- мя кронштейнами ЦЕНА=182/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	27,59		28				
10	Пр.лист ЭЛГИСС	'Футорка ЦЕНА=50/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	105 ШТ	7,58		796				
11	ТЕР- 18- 07- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115.2% СП=70.55%	1 КОМПЛ	2,1 1,39		2	1		0,14	0,14
12	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ (СТРОЙЦЕНА АВГУСТ 2015) ЦЕНА=38.16/5.59 Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	6,83		7				
13	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,45 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	1005	163	26 1	37,92	17,06
14	Пр.лист ЭЛГИСС	'Клапан регулир VT.008.N Д. 15 мм ЦЕНА=250/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	35 ШТ	37,9		1327				
15	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	35 ШТ	33,2		1162				
16	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	7,5 КГ	11		83				
17	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	1042	145	24 1	37,92	15,17
18	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	10 КГ	11		110				
19	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,18 100М ТРУБОПРОВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	505	65	11	37,92	6,82
20	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	6 КГ	11		66				
21	ССЦ01- 302- 0070	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/Н	1 ШТ	80,4		80				
22	Пр.лист ЭЛГИСС	'Штуцер стальн DN25 для слива воды ЦЕНА=8/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	1,21		1				
23	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,58	3289,3	58,83	1908	210	34	37,92	21,99

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% СП=70.55%	100М ТРУБОПРО ВОДА	361,33	2,4			1		
24	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	16 КГ	11		176				
25	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59.5%	0,31 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	102	22	4	6,72	2,08
26	ТЕР- 13- 03- 004-26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% СП=59.5%	0,31 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	438	27	5	9,69	3
27	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59.5%	1,4 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	875	56	39	4,05	5,67
28	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-21 М	8,93		-188				
29	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.2002 Л	203		-41				
30	Пр.лист ЭЛГИСС	'Теплоизол. труба К- FLEX ST 09х42 (60 м в упак) ЦЕНА=166.53/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	14 М	25,25		354				
31	пр. лист "Стройбери"	Клей К- FLEX К 414 0,5л ЦЕНА=489.76/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	74,78		150				
32	пр. лист "Стройбери"	Лента монтажная перф. прямая 12 х 0,70 (25 м) ЦЕНА=194/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	29,62		59				
33	ТЕР- 16- 07- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% СП=70.55% Объем: 45 + 40 + 18 + 58	1,61 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	205	107	90	5,76	9,28
Итого: Монтажные работы						**10725**	**806**	**239**		**82,36**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4, 11, 13, 17, 19, 23, 33]		115.2 %	ФОТ	811				
	п. 13	[25-26]		81 %	ФОТ	40				
	п. 20	[27]		90 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**901**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 11, 13, 17, 19, 23, 33]		70.55 %	ФОТ	497				
	п. 13	[25-26]		59.5 %	ФОТ	29				
	п. 20	[27]		59.5 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**559**				
				Вывоз мусора						
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г Кзпм=1.15 Козп=1.15	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,4 Т ГРУЗА	42,98		60				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	1,4	12,2		17				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кзпм=1.15 Козп=1.15	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Вывоз мусора						**77**				
Итого по смете:						**11551**	**1554**	**240**		**171,13**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]	74 %		ФОТ	553				
	п. 16	[4, 11, 13, 17, 19, 23, 33]	115.2 %		ФОТ	811				
	п. 13	[25-26]	81 %		ФОТ	40				
	п. 20	[27]	90 %		ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1454**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]	50 %		ФОТ	374				
	п. 16	[4, 11, 13, 17, 19, 23, 33]	70.55 %		ФОТ	497				
	п. 13	[25-26]	59.5 %		ФОТ	29				
	п. 20	[27]	59.5 %		ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**933**				
		Прямые затраты				11551				
		Основная зарплата				1554				
		Материальные затраты				9680				
		Эксплуатация машин				240				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				77				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				60				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				17				
		Накладные расходы (по смете)				1454				
		Сметная прибыль (по смете)				933				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13938				
		Всего в ценах января 2000 г.				13938				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		60				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		17				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13938				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		23931,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1612,8				
		Материалы в тек. ценах		5.55		53724				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		576				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		132,94				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				708,94				
		Итого в тек. ценах без оборудования				79977,34				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		19032,86				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		11494,56				
		ИТОГО с НР и СП				110504,76				
		ИТОГО				110504,76				
		НДС		18 %		19890,86				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО С НДС				130395,62				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 22.10.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, д. Павлово, ул. Школьная , 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, д. Павлово, ул. Школьная , 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №61-05-02

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-41/5-15-ВК

Сметная стоимость		45185	руб.
	строительных работ	45185	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		10795	руб.
Нормативная трудоемкость		72	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,31 100М ТРУБОПРО ВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	104	89	2	34,66	10,74
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0682 Т							
Итого: Демонтаж						**104**	**89**	**2**		**10,74**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	66				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**66**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	45				
		ИТОГО сметная прибыль				**45**				
		В1-трубопровод холодной воды								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,22 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	596	303	138 17	140,07	30,82
4	Пр.лист ЭЛГИСС	Кран шар. 1 1/4" руч. ЦЕНА=837/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	126,89		127				
5	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,09	4344,8	1744,35	391	193	157	218,78	19,69

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% СП=70.55%	100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55			19		
6	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.8091 10М	42,9		-35				
7	ССЦ01- 507- 0621	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	0,8 10М	32,8		26				
8	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	22 ШТ	8,09		178				
9	Пр.лист ЭЛГИСС	Кран шар. 1/2" ВВ руч ЦЕНА=216/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	32,75		131				
10	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59.5%	1,5 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	937	60	42	4,05	6,07
11	Пр.лист ЭЛГИСС	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x35 ЦЕНА=138.29/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	15 М	20,97		315				
12	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% СП=70.55% Объем: 22 + 9	0,31 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	39	20	17	5,76	1,79
Итого: В1-трубопровод холодной воды						**2705**	**576**	**354**		**58,36**
								36		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[3, 5, 12]		115.2 %	ФОТ	636				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	54				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**690**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[3, 5, 12]		70.55 %	ФОТ	390				
	п. 20	[10]		59.5 %	ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				**426**				
				Вывоз мусора						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г Кзпм=1.15 Козп=1.15	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0682 Т ГРУЗА	42,98		3				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 Кзпм=1.15 Козп=1.15	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,0682 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого: Вывоз мусора						**4**				
Итого по смете:						**2813**	**665**	**356**		**69,11**
								36		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	66				
	п. 16	[3, 5, 12]		115.2 %	ФОТ	636				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	54				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**756**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	45				
	п. 16	[3, 5, 12]		70.55 %	ФОТ	390				
	п. 20	[10]		59.5 %	ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				**471**				
		Прямые затраты				2813				
		Основная зарплата				665				
		Материальные затраты				1788				
		Эксплуатация машин				356				
		в тч ЗП машинистов				36				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				4				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				3				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				756				
		Сметная прибыль (по смете)				471				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4040				
		Всего в ценах января 2000 г.				4040				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4040				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		10241				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		554,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2392,32				
		Материалы в тек. ценах		5.55		9923,4				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		28,8				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		7,82				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				36,62				
		Итого в тек. ценах без оборудования				22593,34				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		9896,04				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		5802,72				
		ИТОГО с НР и СП				38292,1				
		ИТОГО				38292,1				
		НДС		18 %		6892,58				
		ВСЕГО С НДС				45184,68				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22. 10. 2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, д. Павлово, ул. Школьная , 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, д. Павлово, ул. Школьная , 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №61-05-03

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-41/5-15-ВК

Сметная стоимость		56566	руб.
	строительных работ	56566	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		13506	руб.
Нормативная трудоемкость		97	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% СП=50%	0,62 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	449	443	6 2	85,3	52,89
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,8308 Т							
Итого: Демонтаж						**449**	**443**	**6** **2**		**52,89**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	329				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**329**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	223				
		ИТОГО сметная прибыль				**223**				
		К1-бытовая канализация								
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,62 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	4886	431	19 1	70,84	43,92
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-61.876 М	70,4		-4356				
5	Пр.лист ЭЛГИСС	Труба 110/1000 Политэк (5) ЦЕНА=220/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	62 М	33,35		2068				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Пр.лист ЭЛГИСС	Ревизия 110 Политэк (40) ЦЕНА=104/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	15,77		126				
7	Пр.лист ЭЛГИСС	'Заглушка 110 Политэк (25) ЦЕНА=23.4/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	3,55		7				
8	ССЦ01- 103- 1117	КЛИПСА С РЕЗИНКОЙ FGRS СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА ТРУБОПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 108 - 118 ММ	16 ШТ	38,8		621				
9	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	10 ШТ	8,09		81				
Итого: К1-бытовая канализация						**3433**	**431**	**19**		**43,92**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	498				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**498**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	305				
		ИТОГО сметная прибыль				**305**				
				Вывоз мусора						
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г Кзпм=1.15 Козп=1.15	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,8308 Т ГРУЗА	42,98		36				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 Кзпм=1.15 Козп=1.15	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,8308 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого: Вывоз мусора						**46**				
Итого по смете:						**3928**	**874**	**25**		**96,81**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	329				
	п. 16	[3]		115.2 %	ФОТ	498				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**827**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	223				
	п. 16	[3]		70.55 %	ФОТ	305				
		ИТОГО сметная прибыль				**528**				
		Прямые затраты				3928				
		Основная зарплата				874				
		Материальные затраты				2983				
		Эксплуатация машин				25				
		в тч ЗП машинистов				3				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				46				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				36				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				10				
		Накладные расходы (по смете)				827				
		Сметная прибыль (по смете)				528				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5283				
		Всего в ценах января 2000 г.				5283				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		36				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		10				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5283				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		13459,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		168				
		Материалы в тек. ценах		5.55		16555,65				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		345,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		78,2				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				423,8				
		Итого в тек. ценах без оборудования				30607,05				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		10825,43				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		6504,96				
		ИТОГО с НР и СП				47937,44				
		ИТОГО				47937,44				
		НДС		18 %		8628,74				
		ВСЕГО С НДС				56566,18				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22. 10. 2015
ДАТА ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16 корп. 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16 корп. 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №61-01-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-41/1-15-АС

Сметная стоимость		168656	руб.
	строительных работ	168656	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		41611	руб.
Нормативная трудоемкость		263	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% СП=70%	3,2 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	1975	1940	35	55,93	178,98
2	ССЦ01- 101- 1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	64 ШТ	47,1		3014				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ НР=139.5% СП=85%	3,2 100М ШВА	2605,86 194,26	1040,56 43,73	8339	622	3330 140	21,61	69,15
4	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-66.88 КГ	65,6		-4387				
5	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-33.84 МАШ/Ч	53,89	53,89	-1824		-1824		
6	ТД Стройбат	ГЕРМЕТИК OKSIPLASTS (ОКСИПЛАСТ) ЦЕНА=130.5/1.18/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) Объем: 0.45 * 320	144 КГ	19,93		2870				
Итого по смете:						**9987**	**2562**	**1541**		**248,12**
Накладные расходы по видам работ										**140**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	1668				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	1063				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2731**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	1358				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	648				
		ИТОГО сметная прибыль				**2006**				
		Прямые затраты				9987				
		Основная зарплата				2562				
		Материальные затраты				5884				
		Эксплуатация машин				1541				
		в тч ЗП машинистов				140				
		Накладные расходы (по смете)				2731				
		Сметная прибыль (по смете)				2006				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14724				
		Всего в ценах января 2000 г.				14724				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14724				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		39454,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		2156				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		10355,52				
		Материалы в тек. ценах		5.55		32656,2				
		Итого в тек. ценах без оборудования				82466,52				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		35748,79				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		24713,92				
		ИТОГО с НР и СП				142929,23				
		ИТОГО				142929,23				
		НДС		18 %		25727,26				
		ВСЕГО С НДС				168656,49				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 22.10.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16 корп. 2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16 корп. 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №61-02-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-41/2-15-АС

Сметная стоимость		168057	руб.
	строительных работ	168057	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		41873	руб.
Нормативная трудоемкость		266	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт межпанельных швов								
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% СП=70%	3,1 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	1913	1880	33	55,93	173,38
2	ССЦ01- 101- 1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	62 ШТ	47,1		2920				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ НР=139.5% СП=85%	3,1 100М ШВА	2605,86 194,26	1040,56 43,73	8078	602	3226 136	21,61	66,99
4	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-64.79 КГ	65,6		-4250				
5	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-32.78 МАШ/Ч	53,89	53,89	-1767		-1767		
6	ТД Стройбат	ГЕРМЕТИК OKSIPLASTS (ОКСИПЛАСТ) ЦЕНА=131.5/1.18/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) Объем: 0.45 * 310	139,5 КГ	20,08		2801				
	Итого: Ремонт межпанельных швов					**9695**	**2482**	**1492**		**240,37**
								136		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	1617				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	1030				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2647**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	1316				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	627				
		ИТОГО сметная прибыль				**1943**				
				Окраска дверей						
7	ТЕРр- 62- 10- 003 ОП П2.53; ПРИЛ6 П12 К=2,4 (площадь) Коб=2.4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХИЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) (4 двери 0,7х2,1м.) НР=80% СП=50% Объем: 0.7 * 2.1 * 4	0,1411 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1468,12 718,2	8,2 1,1	207	101	1	84	11,85
Итого: Окраска дверей						**207**	**101**	**1**		**11,85**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р12	[7]		80 %	ФОТ	81				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**81**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р12	[7]		50 %	ФОТ	51				
		ИТОГО сметная прибыль				**51**				
Итого по смете:						**9902**	**2583**	**1493**		**252,22**
								136		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	1617				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	1030				
	п. Р12	[7]		80 %	ФОТ	81				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2728**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	1316				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	627				
	п. Р12	[7]		50 %	ФОТ	51				
		ИТОГО сметная прибыль				**1994**				
		Прямые затраты				9902				
		Основная зарплата				2583				
		Материальные затраты				5826				
		Эксплуатация машин				1493				
		в тч ЗП машинистов				136				
		Накладные расходы (по смете)				2728				
		Сметная прибыль (по смете)				1994				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14624				
		Всего в ценах января 2000 г.				14624				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14624				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		39778,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		2094,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		10032,96				
		Материалы в тек. ценах		5.55		32334,3				
		Итого в тек. ценах без оборудования				82145,46				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		35709,52				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		24566,08				
		ИТОГО с НР и СП				142421,06				
		ИТОГО				142421,06				
		НДС		18 %		25635,79				
		ВСЕГО С НДС				168056,85				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22. 10. 2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16 корп. 3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, пгт. Пижанка, пер. Газетный, 16 корп. 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №61-03-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-41/3-15-АС

Сметная стоимость		168801	руб.
	строительных работ	168801	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		41611	руб.
Нормативная трудоемкость		263	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% СП=70%	3,2 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	1975	1940	35	55,93	178,98
2	ССЦ01- 101- 1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	64 ШТ	47,1		3014				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ НР=139.5% СП=85%	3,2 100М ШВА	2605,86 194,26	1040,56 43,73	8339	622	3330 140	21,61	69,15
4	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-66.88 КГ	65,6		-4387				
5	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-33.84 МАШ/Ч	53,89	53,89	-1824		-1824		
6	ТД Стройбат	ГЕРМЕТИК OKSIPLASTS (ОКСИПЛАСТ) ЦЕНА=131.5/1.18/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) Объем: 0.45 * 320	144 КГ	20,08		2892				
Итого по смете:						**10009**	**2562**	**1541**		**248,12**
								140		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	1668				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	1063				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2731**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	1358				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	648				
		ИТОГО сметная прибыль				**2006**				
		Прямые затраты				10009				
		Основная зарплата				2562				
		Материальные затраты				5906				
		Эксплуатация машин				1541				
		в тч ЗП машинистов				140				
		Накладные расходы (по смете)				2731				
		Сметная прибыль (по смете)				2006				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14746				
		Всего в ценах января 2000 г.				14746				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14746				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		39454,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		2156				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		10355,52				
		Материалы в тек. ценах		5.55		32778,3				
		Итого в тек. ценах без оборудования				82588,62				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		35748,79				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		24713,92				
		ИТОГО с НР и СП				143051,33				
		ИТОГО				143051,33				
		НДС		18 %		25749,24				
		ВСЕГО С НДС				168800,57				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
22.10.2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Пижанский р-н, д. Павлово, ул. Советская , 8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу:Кировская область, Пижанский р-н, д. Павлово, ул. Советская , 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №61-04-01

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-41/4-15-АС

Сметная стоимость		216146	руб.
	строительных работ	216146	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		39578	руб.
Нормативная трудоемкость		283	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,02 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	19	18	1	110	2,2
2	ТЕРр- 65- 14- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50% Объем: 65 + 60 + 80	2,05 100М ТРУБОПРОВОДА	319,03 319,03		654	654		37,8	77,49
3	ТЕРр- 65- 14- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% СП=50%	1,18 100М ТРУБОПРОВОДА	461,67 461,67		545	545		54,7	64,55
Итого: Демонтажные работы						**1218**	**1217**	**1**		**144,24**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		74 %	ФОТ	900				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**900**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		50 %	ФОТ	609				
		ИТОГО сметная прибыль				**609**				
		Монтажные работы								
4	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% СП=70.55% Объем: 1.32 * 2	0,0264 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	62	20	13 1	87,06	2,3
5	ССЦ01- 301- 1196	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ	-0.0668	183		-12				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ							
6	ССЦ01- 301- 1195	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	-0.0668 100ШТ	176		-12				
7	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	2,64 КВТ	340		898				
8	Пр.лист ЭЛГИСС	Пробка радиат. ЦЕНА=35/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	5,31		11				
9	Пр.лист ЭЛГИСС	'Комплект д/радиатора 1/2" LUXON с 3- мя кронштейнами ЦЕНА=182/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	27,59		55				
10	Пр.лист ЭЛГИСС	'Футорка ЦЕНА=50/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	174 ШТ	7,58		1319				
11	ТЕР- 18- 07- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115.2% СП=70.55%	1 КОМПЛ	2,1 1,39		2	1		0,14	0,14
12	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ (СТРОЙЦЕНА АВГУСТ 2015) ЦЕНА=38.16/5.59 Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	6,83		7				
13	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,65 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	1452	235	38 2	37,92	24,65
14	Пр.лист ЭЛГИСС	'Клапан регулир VT.008.N Д. 15 мм ЦЕНА=250/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	58 ШТ	37,9		2198				
15	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	58 ШТ	33,2		1926				
16	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	15,2 КГ	11		167				
17	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,6 100М ТРУБОПРОВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	1563	217	35 1	37,92	22,75
18	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	13 КГ	11		143				
19	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,32 100М ТРУБОПРОВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	898	116	19 1	37,92	12,13
20	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	8 КГ	11		88				
21	ССЦ01- 302- 0070	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/Н	1 ШТ	80,4		80				
22	Пр.лист ЭЛГИСС	'Штуцер стальн DN25 для слива воды ЦЕНА=8/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	1,21		1				
23	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,18	3289,3	58,83	3881	426	69	37,92	44,74

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% СП=70.55%	100М ТРУБОПРО ВОДА	361,33	2,4			3		
24	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	32 КГ	11		352				
25	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59.5%	0,45 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	148	32	5	6,72	3,02
26	ТЕР- 13- 03- 004-26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% СП=59.5%	0,45 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	636	39	7	9,69	4,36
27	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59.5%	1,9 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	1187	76	53	4,05	7,69
28	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-28.5 М	8,93		-255				
29	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0.2717 Л	203		-55				
30	Пр.лист ЭЛГИСС	'Теплоизол. труба К- FLEX ST 09х42 (60 м в упак) ЦЕНА=166.53/1.18/5.59 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.59 (Индексация ПЗ)	19 М	25,25		480				
31	пр. лист "Стройбери"	Клей К- FLEX К 414 0,5л ЦЕНА=489.76/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	74,78		150				
32	пр. лист "Стройбери"	Лента монтажная перф. прямая 12 х 0,70 (25 м) ЦЕНА=194/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	29,62		59				
33	ТЕР- 16- 07- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% СП=70.55% Объем: 65 + 60 + 32 + 118	2,75 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	350	183	153	5,76	15,84
Итого: Монтажные работы						**17779**	**1345**	**392**		**137,62**
								8		

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[4, 11, 13, 17, 19, 23, 33]	115.2 %	ФОТ	1389
п. 13	[25-26]	81 %	ФОТ	58
п. 20	[27]	90 %	ФОТ	68
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1515**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[4, 11, 13, 17, 19, 23, 33]	70.55 %	ФОТ	852
п. 13	[25-26]	59.5 %	ФОТ	42
п. 20	[27]	59.5 %	ФОТ	45
	ИТОГО сметная прибыль			**939**

Вывоз мусора

34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г Кзпм=1.15 Козп=1.15	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,68 Т ГРУЗА	42,98		115				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	2,68	12,2		33				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кзпм=1.15 Козп=1.15	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Вывоз мусора						**148**				

Итого по смете:						**19145**	**2562**	**393**		**281,86**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1		[1-3]	74 %		ФОТ	900				
п. 16		[4, 11, 13, 17, 19, 23, 33]	115.2 %		ФОТ	1389				
п. 13		[25-26]	81 %		ФОТ	58				
п. 20		[27]	90 %		ФОТ	68				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2415**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1		[1-3]	50 %		ФОТ	609				
п. 16		[4, 11, 13, 17, 19, 23, 33]	70.55 %		ФОТ	852				
п. 13		[25-26]	59.5 %		ФОТ	42				
п. 20		[27]	59.5 %		ФОТ	45				
		ИТОГО сметная прибыль				**1548**				
		Прямые затраты				19145				
		Основная зарплата				2562				
		Материальные затраты				16042				
		Эксплуатация машин				393				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				148				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				115				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				33				
		Накладные расходы (по смете)				2415				
		Сметная прибыль (по смете)				1548				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				23108				
		Всего в ценах января 2000 г.				23108				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		115				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		33				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				23108				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		39454,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		123,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2640,96				
		Материалы в тек. ценах		5.55		89033,1				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		1104				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		258,06				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1362,06				
		Итого в тек. ценах без оборудования				132490,92				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		31612,35				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		19071,36				
		ИТОГО с НР и СП				183174,63				
		ИТОГО				183174,63				
		НДС		18 %		32971,43				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО С НДС				216146,06				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 22.10.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 3.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 6	Капитальный ремонт фундамента	171802,1	
2	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 7	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	127735	75957,78 51777,22
3	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 11	Капитальный ремонт фасада	87410,86	
4	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 10	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	381340,6	91245,86 290094,74
5	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 19	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения Капитальный ремонт системы отопления	537166,68	101657 60508,04 69715,58 305286,06
6	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 13	Капитальный ремонт фасада	85297,48	
7	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 15	Капитальный ремонт фасада	95157,56	
8	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Центральная, 5	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	232326,66	58126,8 174199,86
9	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Центральная, 7	Капитальный ремонт подвала	272620,12	

Итого по лоту: **1 990 857,06руб.**

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г.Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Красная Поляны, ул.Дружбы, 10.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт фасада.

Основание: РД 34-2015.1-КР

Сметная стоимость		91,246	тыс. руб.
	строительных работ	91,246	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		20,139	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,155	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Фасад						
1	ТЕРр-61-30-001	ЗАМЕНА ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ ДРАНИ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 НР=79% (НР = 27 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,09 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	855,23 373,36	8,72	77	34	1	48,3	4,35
2	ТЕРр-61-16-003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 25 ММ НР=79% (НР = 896 руб.) СП=50% (СП = 567 руб.)	0,685 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3703,89 1655,36	1,49	2537	1134	1	191,15	130,94
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,9125 Т							
4	ТЕРр-69-06-001	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НЕИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НР=78% (НР = 55 руб.) СП=50% (СП = 36 руб.)	0,06 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	6474,77 1178,52	205,25	388	71	12	128,1	7,69
5	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,01 100КОРОБОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	18	14	4	179,3	1,79
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
7	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 7 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	0,0315 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		9	9		36,28	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0372 Т							
9	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25.	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 70 руб.) СП=72,25% (СП = 62 руб.) Объем: 2.1 * 1.5	3,15 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	245	86	78	2,76	8,69
10	ССЦ01-203-8128 СТРОЙЦЕНА ИЮНЬ 2015Г.	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДПМ-02/30, РАЗМЕРОМ 1500Х2100 ММ МЗ=14364.54 : 5.59	1 ШТ	2569,69		2570				
11	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,94 Т ГРУЗА	42,98		212				
12	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	4,94 Т ГРУЗА	11,42		56				
Итого: Фасад						**6112**	**1348**	**96**		**154,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р11	[1-2]		79 %	ФОТ	923				
	п. Р19	[4]		78 %	ФОТ	55				
	п. Р6	[5, 7]		82 %	ФОТ	18				
	п. 9	[9]		81 %	ФОТ	70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1066**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р11	[1-2]		50 %	ФОТ	584				
	п. Р19	[4]		50 %	ФОТ	36				
	п. Р6	[5, 7]		62 %	ФОТ	15				
	п. 9	[9]		72,25 %	ФОТ	62				
		ИТОГО сметная прибыль				**697**				
Итого по смете:						**6112**	**1348**	**96**		**154,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р11	[1-2]		79 %	ФОТ	923				
	п. Р19	[4]		78 %	ФОТ	55				
	п. Р6	[5, 7]		82 %	ФОТ	18				
	п. 9	[9]		81 %	ФОТ	70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1066**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р11	[1-2]		50 %	ФОТ	584				
	п. Р19	[4]		50 %	ФОТ	36				
	п. Р6	[5, 7]		62 %	ФОТ	15				
	п. 9	[9]		72,25 %	ФОТ	62				
		ИТОГО сметная прибыль				**697**				
		Прямые затраты				6112				
		Основная зарплата				1348				
		Материальные затраты				4400				
		Эксплуатация машин				96				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				268				
		Накладные расходы (по смете)				1066				
		Сметная прибыль (по смете)				697				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7875				
		Всего в ценах января 2000 г.				7875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		212				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		56				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7875				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		20139				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		645				
		Материалы в тек. ценах		5,59		24596				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		2008				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		432				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2440				
		Итого в тек. ценах без оборудования				47820				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		13538				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8329				
		ИТОГО с НР и СП				69687				
		До.перевозка материалов Расчет:226 КМ/49 КМ/Ч*2+0,5Ч ПОГР.+0,5Ч РАЗГР.=10,224* 747,27=7640руб				7640				
		Итого СМР				77327				
		ИТОГО				77327				
		НДС		18 %		13918,86				
		ВСЕГО с НДС				91245,86				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Выверено сметчиком 30.09.2015
Шевелеевой С.С.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г.Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Красная Поляны, ул.Дружбы, 10.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

Ремонт фундамента

Основание: РД 34-2015.1-КР

Сметная стоимость		290,095	тыс. руб.
	строительных работ	290,095	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		77,524	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,607	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена нижнего венца								
1	ТЕРр-53-03-002	ПРОРЕЗКА ПРОЕМОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ БРУСЬЕВ НР=86% (НР = 696 руб.) СП=70% (СП = 566 руб.)	9,7 М2 ПРОЕМОВ	94,77 83,39	6,74	919	809	65	8,75	84,88
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,582 Т							
3	ТЕРр-53-10-001	ПОДЪЕМ РУБЛЕНЫХ СТЕН ДОМКРАТОМ НР=86% (НР = 641 руб.) СП=70% (СП = 522 руб.)	0,36 100ПОДЪЕМОВ	2472 2069,1	402,9	890	745	145	242	87,12
4	ТЕРр-53-01-002	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 32 руб.) СП=70% (СП = 26 руб.)	0,11 100М2 СТЕН	546,54 311,17	235,37 28,27	60	34	26 3	41,6	4,58
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6303 Т							
6	ТЕРр-53-01-004	РАЗБОРКА КАРКАСА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ НР=86% (НР = 39 руб.) СП=70% (СП = 32 руб.)	0,11 100М2 СТЕН	682,49 376,83	305,66 36,71	75	41	34 4	51,2	5,63
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3013 Т							
8	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,6733 Т ГРУЗА	42,98		115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,6733 Т ГРУЗА	11,42		31				
Итого: Смена нижнего венца						2090	1629	270 7		182,2
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3-4, 6]		86 %	ФОТ	1408				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1408**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3-4, 6]		70 %	ФОТ	1146				
		ИТОГО сметная прибыль				**1146**				
			Ремонт фундамента							
10	ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 698 руб.) СП=38,25% (СП = 371 руб.)	0,44 100М3 ГРУНТА	2204,6 2204,6		970	970		285,2	125,49
11	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 107 руб.) СП=50% (СП = 69 руб.)	2,96 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	168	137	31	5,49	16,25
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0178 Т							
13	ССЦ01-204-3904	УПОР АНКЕРНЫЙ 10Х100	2,96 100ШТ	109		323				
14	ТЕРр-61-28-001	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ НР=79% (НР = 179 руб.) СП=50% (СП = 114 руб.)	0,36 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3536,44 630,77	11,29	1273	227	4	81,6	29,38
15	ССЦ01-101-0874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ № 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	-36,9 М2	24,8		-915				
16	ССЦ01-101-6039	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	36,9 М2	21,1		779				
17	ТЕРр-52-01-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 369 руб.) СП=75% (СП = 298 руб.)	0,36 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	2211,29 1039,62	579,39 64,04	796	374	209 23	107,51	38,7
18	ТЕРр-52-01-002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1-1 (толщиной 50мм) НР=93% (НР = 353 руб.) СП=75% (СП = 285 руб.) Объем: 36 * 4	1,44 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	1448	338	401 42	24,26	34,93
19	ТЕР-01-02-061-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 212 руб.) СП=38,25% (СП = 112 руб.) Объем: 44 - 5.16	0,3884 100М3 ГРУНТА	756,19 756,19		294	294		101,78	39,53
Итого: Ремонт фундамента						**5136**	**2340**	**645**		**284,28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								65		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[10]		72 %	ФОТ	698				
	п. Р19	[11]		78 %	ФОТ	107				
	п. Р11	[14]		79 %	ФОТ	179				
	п. Р2	[17-18]		93 %	ФОТ	722				
	п. 1.2	[19]		72 %	ФОТ	212				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1918**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[10]		38,25 %	ФОТ	371				
	п. Р19	[11]		50 %	ФОТ	69				
	п. Р11	[14]		50 %	ФОТ	114				
	п. Р2	[17-18]		75 %	ФОТ	583				
	п. 1.2	[19]		38,25 %	ФОТ	112				
		ИТОГО сметная прибыль				**1249**				
				Ремонт цоколь						
20	ТЕР-08-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=109,8% (НР = 175 руб.) СП=68% (СП = 108 руб.)	2,76 М3 КЛАДКИ	844,93 51,11	51,83 6,4	2332	141	143 18	6,21	17,14
21	ТЕР-08-02-007-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 96 руб.) СП=68% (СП = 59 руб.) Объем: 149.41 : 1000	0,1494 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	1550	86	9 1	73,29	10,95
22	ТЕР-08-01-003-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ НР=109,8% (НР = 40 руб.) СП=68% (СП = 24 руб.)	0,184 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	4003 195,09	137,28	737	36	25	23,12	4,25
23	ТЕРр-61-16-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 25 ММ НР=79% (НР = 269 руб.) СП=50% (СП = 170 руб.)	0,184 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3894,41 1845,88	1,49	717	340		213,15	39,22
24	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1408 Т							
25	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 8 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,11 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	8	8		7,53	0,83
26	ССЦ01-101-4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17(расход 0,2-0,5л/м2) Объем: 11 * 0.2	2,2 Л	17,8		39				
27	ТЕР-15-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ПОКРЫТИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ) НР=94,5% (НР = 85 руб.) СП=46,75% (СП = 42 руб.)	0,11 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	209	85	8 5	81,51	8,97
28	ССЦ01-402-0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,2079 М3	554		-115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Строймаг	Гидроизоляционная масса CR 65 расход 3кг/м2 (цена=835руб/25кг=33,4) ЦЕНА=33,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%) **Объем: 11 * 3**	33 КГ	5,16		170				
30	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 262 руб.) СП=55,25% (СП = 134 руб.) Объем: 73.6 * 0.3	0,2208 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	2508	242	7 1	129,66	28,63
31	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1727 Т	12934		-2234				
32	Строй-цена 10-1 374-1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ /43875,47:5,59/ Объем: 0.1727 : 0.0055 * 0.00452	0,1419 Т	7848,92		1114				
Итого: Ремонт цоколь						7035	938	192 25		109,99
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[20-22]		109,8 %	ФОТ	311				
	п. Р11	[23]		79 %	ФОТ	269				
	п. 15	[25, 27]		94,5 %	ФОТ	93				
	п. 12	[30]		108 %	ФОТ	262				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**935**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[20-22]		68 %	ФОТ	191				
	п. Р11	[23]		50 %	ФОТ	170				
	п. 15	[25, 27]		46,75 %	ФОТ	46				
	п. 12	[30]		55,25 %	ФОТ	134				
		ИТОГО сметная прибыль				**541**				
				Ремонт отмостки						
33	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 127 руб.) СП=63,75% (СП = 73 руб.)	3,1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	380	104	113 11	3,92	12,16
34	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 56 руб.) СП=55,25% (СП = 33 руб.)	0,031 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	192	50	73 9	207	6,42
35	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3,162 М3	622		1967				
Итого: Ремонт отмостки						**2539**	**154**	**186** 20		**18,57**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[33]		110,7 %	ФОТ	127				
	п. 6.1	[34]		94,5 %	ФОТ	56				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**183**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[33]		63,75 %	ФОТ	73				
	п. 6.1	[34]		55,25 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль				**106**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Крыльцо						
36	ТЕР-06-01-001-16 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=55,25% (СП = 6 руб.)	0,0042 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	50520,35 2141,73	3765,1 435,6	212	9	16 2	253,76	1,07
37	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,4263 М3	622		265				
38	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,034 Т	5433		-185				
39	ССЦ01-204-0097	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПРОВОЛОКИ 4-5 ММ Объем: 5.61 : 1000	0,0056 Т	8790		49				
Итого: Крыльцо						341	9	16 2		1,07
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 6.1	[36]	94,5 %	ФОТ		10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				10				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 6.1	[36]	55,25 %	ФОТ		6				
		ИТОГО сметная прибыль				6				
Итого по смете:						17141	5070	1309 119		596,11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3-4, 6]	86 %	ФОТ		1408				
	п. 1.2	[10]	72 %	ФОТ		698				
	п. Р19	[11]	78 %	ФОТ		107				
	п. Р11	[14, 23]	79 %	ФОТ		448				
	п. Р2	[17-18]	93 %	ФОТ		722				
	п. 1.2	[19]	72 %	ФОТ		212				
	п. 8	[20-22]	109,8 %	ФОТ		311				
	п. 15	[25, 27]	94,5 %	ФОТ		93				
	п. 12	[30]	108 %	ФОТ		262				
	п. 11	[33]	110,7 %	ФОТ		127				
	п. 6.1	[34]	94,5 %	ФОТ		56				
	п. 6.1	[36]	94,5 %	ФОТ		10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				4454				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3-4, 6]	70 %	ФОТ		1146				
	п. 1.2	[10]	38,25 %	ФОТ		371				
	п. Р19	[11]	50 %	ФОТ		69				
	п. Р11	[14, 23]	50 %	ФОТ		284				
	п. Р2	[17-18]	75 %	ФОТ		583				
	п. 1.2	[19]	38,25 %	ФОТ		112				
	п. 8	[20-22]	68 %	ФОТ		191				
	п. 15	[25, 27]	46,75 %	ФОТ		46				
	п. 12	[30]	55,25 %	ФОТ		134				
	п. 11	[33]	63,75 %	ФОТ		73				
	п. 6.1	[34]	55,25 %	ФОТ		33				
	п. 6.1	[36]	55,25 %	ФОТ		6				
		ИТОГО сметная прибыль				3048				
		Прямые затраты				17141				
		Основная зарплата				5070				
		Материальные затраты				10616				
		Эксплуатация машин				1309				
		в тч ЗП машинистов				119				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				146				
		Накладные расходы (по смете)				4454				
		Сметная прибыль (по смете)				3048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				24643				
		Всего в ценах января 2000 г.				24643				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		115				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		31				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24643				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		75746				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1778				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		8796				
		Материалы в тек. ценах		5,59		59343				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		1089				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		239				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1328				
		Итого в тек. ценах без оборудования				145213				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		56566				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		36424				
		ИТОГО с НР и СП				238203				
		До.перевозка материалов Расчет:226 КМ/49 КМ/Ч*2+0,5Ч ПОГР.+0,5Ч РАЗГР.=10,224* 747,27=7640руб				7640				
		Итого СМР				245843				
		ИТОГО				245843				
		НДС		18 %		44251,74				
		ВСЕГО с НДС				290094,74				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Экспертиза сметы 29.09.2015

Невоструева

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, пгт Красная Поляна, ул Дружбы, 19

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 34-2015.2-ЭМ.С

Сметная стоимость	101.66	тыс. руб.	
	строительных работ	61.21	тыс. руб.
	монтажных работ	40.45	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	12.132	тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость	0.09	тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред. 2009 г с изм. вып. 1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРм- 08- 02- 144-04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) ОЗП=92,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,04 100ШТ	91,2 91,2		4	4		9,58	0,38
2	ФЕРм- 08- 03- 599-12 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=8,12*0,99 ЭМ=1,83*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	2 ШТ	9,95 8,04	1,91 0,12	20	16	4	0,82	1,64
3	ФЕРм- 08- 03- 523-	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,	14	3,82	0,07	53	52	1	0,35	4,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК ДО 100 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=3,79*0,99 ЭМ=0,06*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 49 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	ШТ	3,75						
4	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,07 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	15	15		25,72	1,8
5	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	0,5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	37	37		9,64	4,82
6	ФЕРм- 10- 04- 066-04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=10,24*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=92% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	4 ШТ	10,13 10,13		41	41		1,2	4,8
7	ФЕРм- 08- 03- 599-13	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ ОЗП=34,62*0,99 ЭМ=4,76*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 230 руб.) СП=65% (СП = 157 руб.)	7 ШТ	93,59 34,27	4,95 0,27	655	240	35 2	3,49	24,43
8	Кристалл- Электро прайслист	Корпус ЩУ1/1- 0 74 У1 ЦЕНА=1266,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	7 ШТ	195,92		1371				
9	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	7 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	38	19	16 1	0,28	1,96
10	Кристалл- Электро прайс-лист	дин- рейка ЦЕНА=49,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	7 ШТ	7,73		54				
11	Кристалл- Электро прайс-лист	шина нулевая ЦЕНА=1343,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	14 ШТ	207,82		2909				
12	ФЕРм- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	10 ШТ	11,4 11		114	110		1,12	11,2
13	ССЦ01- 509- 2241	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 10А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	40,5		41				
14	ССЦ01- 509- 2237	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 2Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С	7 ШТ	20,4		143				
15	прайс- лист	Автомат 1Р 3А С ВА47- 29	2	15,46		31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кристалл Электро	4,5кА ЦЕНА=99,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	ШТ							
16	ФЕРм- 08- 03- 603-01	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОЗП=11,31*0,99 ЭМ=2,55*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	1 ШТ	17,52 11,2	2,65 0,14	18	11	3	1,14	1,14
17	ССЦ01- 504- 0311	ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ЯРВ ТИПА ЯРВ- 100 НА 100А	1 ШТ	699		699				
18	ФЕРм- 08- 02- 411-01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260,94*0,99 ЭМ=163,3*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 74 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	0,3 100М	1035,88 258,33	169,83 2,41	311	77	51 1	27,76	8,33
19	ССЦ01- 101- 3134	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РЗ- Ц- Х	30 М	11,54		346				
20	ФЕРм- 08- 02- 412-04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,35 100М	133,65 83,38	13,84 0,8	47	29	5	8,96	3,14
21	Кристалл- Электро прайс-лист	Кабель ВВГнг- LS 3х6 мм2	35 М	89,97		3149				
22	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	0,3 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	71	46	10	16,29	4,89
23	Кристалл- Электро прайслист	кабель- канал 10х7 мм ЦЕНА=11,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	30 М	1,85		56				
24	ФЕРм- 08- 02- 399-01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,3 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	12	7	1	2,82	0,85
25	Кристалл- Электро прайслист	кабель ВВГнг- LS 2х1,5 мм2 ЦЕНА=19,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	6 М	3,09		19				
26	Кристалл- Электро прайс-лист	кабель ВВГнг- LS 3х1,5 мм2 ЦЕНА=25,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	24 М	4,02		96				
27	ФЕРм- 10- 04- 066-04	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОЗП=34,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=92% (НР = 62 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	2 ШТ	41,73 33,78		83	67		4	8
28	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	2 ШТ	6,34		13				
29	ССЦ01- 509- 1263	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У- 731	14 ШТ	5,44		76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ФЕР- 33- 04- 014-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=51% (СП = 7 руб.)	1 СВЕТИЛЬНИК	21,32 14,27	6,54	21	13	7	1,48	1,48
31	Кристалл- Электро прайслист	Светильник свд 6Вт 370лм серый овал IP54 ДБО 1401 ЦЕНА=595,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	1 ШТ	92,16		92				
32	ТЕРр- 67- 08- 001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,02 100ШТ	6830,04 849,12	0,92 0,33	137	17		89,1	1,78
33	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	-2 ШТ	59,8		-120				
34	Кристалл- Электро прайслист	Светильник свд 12Вт 850лм белый круг пласт.с датч.IP54 ДПО 1801Д ЦЕНА=1586,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	245,39		491				
35	ТЕРр- 67- 09- 001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,02 100ШТ	1336,66 216,66		27	4		24,1	0,48
36	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	-2 ШТ	11,2		-22				
37	ФЕРм- 08- 03- 591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313,47*0,99 ЭМ=13,78*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,01 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	4	3		31,6	0,32
38	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	3 ШТ	7,02		21				
Итого по смете:						**11173**	**808**	**133** **4**		**86,35**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 2, 3, 7, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 37]	95 %	ФОТ	588
п. Р17	[4, 5, 32, 35]	85 %	ФОТ	61
п. 28.2	[6, 27]	92 %	ФОТ	100
п. 27	[30]	94,5 %	ФОТ	12
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**761**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 2, 3, 7, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 37]	65 %	ФОТ	403
п. Р17	[4, 5, 32, 35]	65 %	ФОТ	48
п. 28.2	[6, 27]	65 %	ФОТ	71
п. 27	[30]	51 %	ФОТ	7
	ИТОГО сметная прибыль			**529**

Прямые затраты	11173
Основная зарплата	808
Материальные затраты	10232
Эксплуатация машин	133
в тч ЗП машинистов	4
Накладные расходы (по смете)	761
Сметная прибыль (по смете)	529
Итого СМР в ценах января 2000 г.	12463
Всего в ценах января 2000 г.	12463
-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		12072				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		60				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		894				
		Материалы в тек. ценах		5,59		57197				
		Итого в тек. ценах без оборудования				70163				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9665				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		6322				
		ИТОГО с НР и СП				86150				
		Итого СМР				86150				
		ИТОГО				86150				
		НДС		18 %		15507				
		ВСЕГО с НДС				101657				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Экспертиза смет 20.09.2015
Севостьянова С.С.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, пгт.Красная Поляна, ул.Дружбы, 19.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Ремонт системы водоснабжения

Основание: РД 34-2015.2 ВК1

Сметная стоимость		60.51	тыс. руб.
	строительных работ	60.51	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		17.763	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.12	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 91 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.) Объем: 26 + 17	0,43 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	144	123	3	34,66	14,9
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0946 Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0946 Т ГРУЗА	42,98		4				
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,0946 Т ГРУЗА	6,69		1				
5	ТЕРр- 57- 04- 001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 72 руб.) СП=68% (СП = 61 руб.)	0,088 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	144	90	3	121	10,65
6	ТЕРр- 57- 04- 002	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,088 100М2	99,59 99,59		9	9		11,8	1,04
7	ТЕРр- 57- 04- 003	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ ПЛОЩАДИ ПОЛА ДО 5 М2 НР=80% (НР = 35 руб.) СП=68% (СП = 30 руб.)	0,088 100М2	500,49 500,49		44	44		59,3	5,22
Итого: Демонтаж						**346**	**266**	**6**		**31,81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	91				
	п. Р7	[5, 6, 7]		80 %	ФОТ	114				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**205**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	62				
	п. Р7	[5, 6, 7]		68 %	ФОТ	97				
		ИТОГО сметная прибыль				**159**				
		Водопровод хозпитьевой В1								
8	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 707 руб.) СП=70,55% (СП = 433 руб.)	0,26 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1130	558	454 56	218,78	56,88
9	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.3374 10М	42,9		-100				
10	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Труба полипропилен PN16 PPRC, д.20*2,8мм ЦЕНА=21,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	23,374 М	3,26		76				
11	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Кран шаровый PPRC, D20 (на стояках) ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	14,12		56				
12	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Кран шаровый PPRC, D20 (поквартирное подключение) ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	14,12		226				
13	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Кран шаровый PPRC, D20 (спускник) ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	14,12		14				
14	Прайс- лист Элгисс, 07.2015г	Кран шаровый муфтовый R250D Giacomini Ду20 (3/4") ЦЕНА=331/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	51,18		51				
15	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	26 ШТ	3,83		100				
16	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Опора D20 ЦЕНА=1,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	25 ШТ	0,19		5				
17	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Тройник соединительный D20 ЦЕНА=4,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	0,7		3				
18	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Крестовина D20 ЦЕНА=6,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	1,07		4				
19	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Муфта переходная D20- 25 ЦЕНА=3,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	0,54		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 356 руб.) СП=70,55% (СП = 218 руб.)	0,17 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	560	287	183 22	172,09	29,25
21	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.5793 10М	51,8		-82				
22	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Труба полипропилен PN16 PPRC, д.25*3,5мм ЦЕНА=32,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	15,793 М	5,06		80				
23	ССЦ01- 301- 5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20- 25 ММ	17 ШТ	3,83		65				
24	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Опора D25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	0,29		5				
25	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Муфта компрессионная D25*3/4 НР ЦЕНА=63,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	9,79		10				
26	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Муфта разъемная D25- 3/4 ВР ЦЕНА=116,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	18,01		18				
27	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Угольник соединительный 90град D25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	0,79		3				
28	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Тройник соединительный D25 ЦЕНА=6,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	1,07		1				
29	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Тройник переходной D25- 20- 25 ЦЕНА=9,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	1,42		4				
Итого: Водопровод хозпитьевой В1						**2230**	**845**	**637** **78**		**86,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[8, 20]		115,2 %	ФОТ	1063				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1063**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[8, 20]		70,55 %	ФОТ	651				
		ИТОГО сметная прибыль				**651**				
Итого по смете:						**2576**	**1111**	**643** **78**		**117,94**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	91				
	п. Р7	[5, 6, 7]		80 %	ФОТ	114				
	п. 16	[8, 20]		115,2 %	ФОТ	1063				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1268**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	62				
	п. Р7	[5, 6, 7]		68 %	ФОТ	97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[8, 20]		70,55 %	ФОТ	651				
		ИТОГО сметная прибыль				**810**				
		Прямые затраты				2576				
		Основная зарплата				1111				
		Материальные затраты				817				
		Эксплуатация машин				643				
		в тч ЗП машинистов				78				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1268				
		Сметная прибыль (по смете)				810				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4654				
		Всего в ценах января 2000 г.				4654				
		-Переход в тек. цены на июль 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		16598				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1165				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4321				
		Материалы в тек. ценах		5,59		4567				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				8				
		Итого в тек. ценах без оборудования				25494				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		16104				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9680				
		ИТОГО с НР и СП				51278				
		Итого СМР				51278				
		ИТОГО				51278				
		НДС		18 %		9230,04				
		ВСЕГО с НДС				60508,04				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

Экспертизе сметы 30.09.2015
Невоступова С.С.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, пгт.Красная Поляна, ул.Дружбы, 19.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Ремонт системы водоотведения

Основание: РД 34-2015.2 ВК2

Сметная стоимость		69.72	тыс. руб.
	строительных работ	69.72	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		18.272	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.14	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм. вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 421 руб.) СП=50% (СП = 285 руб.)	0,529 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	574	566	8 3	127,95	67,69
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7089 Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,709 Т ГРУЗА	42,98		30				
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,709 Т ГРУЗА	6,69		5				
5	ТЕРр- 57- 04- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 94 руб.) СП=68% (СП = 80 руб.)	0,077 100М2	2161,71 1531,86	44,73 4,93	166	118	3	181,5	13,98
6	ТЕРр- 57- 04- 010 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,077 100М2	150,55 106,35		12	9		12,6	0,97
Итого: Демонтаж						**787**	**693**	**11** **3**		**82,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	421				
	п. Р7	[5]		80 %	ФОТ	94				
	п. Р7	[6]		80 %	ФОТ	7				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**522**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	285				
	п. Р7	[5]		68 %	ФОТ	80				
	п. Р7	[6]		68 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**371**				
				Канализация К1						
7	ФЕР- 16- 04- 004-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИЛ1 ТБ3 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) ОЗП=787,2*0,99 ЭМ=60,92*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=115,2% (НР = 550 руб.) СП=70,55% (СП = 337 руб.)	0,529 100М ТРУБОПРОВОДА	5377 896,23	79,19 6,39	2844	474	42 3	96,31	50,95
8	ФССЦ- 507- 4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-52.7942 М	43,52		-2298				
9	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Труба ПП Д110 ЦЕНА=94,6/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	52,8 М	14,63		772				
10	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110*45гр ЦЕНА=23,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	24 ШТ	3,62		87				
11	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Тройник 110*110/45гр ЦЕНА=48,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	20 ШТ	7,44		149				
12	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Ревизия с крышкой Д110 ЦЕНА=43,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	7 ШТ	6,77		47				
13	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Заглушка Д110 ЦЕНА=7,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	1,13		2				
14	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Компенсационный патрубок Д110 ЦЕНА=35,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	5,54		44				
15	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Хомут Д110 ЦЕНА=10,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	52 ШТ	1,56		81				
16	ТЕР- 20- 02- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ НР=115,2% (НР = 58 руб.) СП=70,55% (СП = 35 руб.)	4 ШТ	26,83 12,45	1,35	107	50	5	1,4	5,61
17	Прайс- лист Каталог "HL" 2015г	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков DN110 (Цена=46,57евро*61,52 (курс евро на 30.06.15) =2864,99руб) ЦЕНА=2864,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-скл.2%)	4 ШТ	443,03		1772				
Итого: Канализация К1						**3607**	**524**	**47** **3**		**56,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[7, 16]		115,2 %	ФОТ	608				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**608**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[7, 16]		70,55 %	ФОТ	372				
		ИТОГО сметная прибыль				**372**				
Итого по смете:						**4394**	**1217**	**58**		**139,19**
								6		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	421				
	п. Р7	[5]		80 %	ФОТ	94				
	п. Р7	[6]		80 %	ФОТ	7				
	п. 16	[7, 16]		115,2 %	ФОТ	608				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1130**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	285				
	п. Р7	[5]		68 %	ФОТ	80				
	п. Р7	[6]		68 %	ФОТ	6				
	п. 16	[7, 16]		70,55 %	ФОТ	372				
		ИТОГО сметная прибыль				**743**				
		Прямые затраты				4394				
		Основная зарплата				1217				
		Материальные затраты				3084				
		Эксплуатация машин				58				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				35				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				1130				
		Сметная прибыль (по смете)				743				
		Итого СМР в ценах января 2000 г. -Переход в тек. цены на июль 2015г (РЦЦС)-				6267				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		18182				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		90				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		390				
		Материалы в тек. ценах		5,59		17240				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		39				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				39				
		Итого в тек. ценах				35851				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		14351				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8879				
		ИТОГО с НР и СП				59081				
		Итого СМР				59081				
		ИТОГО				59081				
		НДС		18 %		10634,58				
		ВСЕГО с НДС				69715,58				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Корректировка сметы 30.09.2015

Ведущий специалист Шевцуров С.С.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, пгт Красная Поляна, ул. Дружбы, 19

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Отопление

Основание: 34-2015.2-ОВ.С

Сметная стоимость		305,29	тыс. руб.
	строительных работ	305,29	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		59,745	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		4,17	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-23-001	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ ОСМОТРА СИСТЕМЫ	1,393 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	3,1 3,1		4	4		0,41	0,57
2	ТЕРр-65-14-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 287 руб.) СП=50% (СП = 194 руб.) Объем: 43 + 38	0,81 100М ТРУБОПРОВОДА	478,55 478,55		388	388		56,7	45,93
3	ТЕРр-65-14-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 835 руб.) СП=50% (СП = 565 руб.) Объем: 57 + 106	1,63 100М ТРУБОПРОВОДА	692,51 692,51		1129	1129		82,05	133,74
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,925 Т ГРУЗА	42,98		40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,925 Т ГРУЗА	11,42		11				
Итого: Демонтаж						**1572**	**1521**			**180,24**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		74 %	ФОТ	1122				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1122**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		50 %	ФОТ	759				
		ИТОГО сметная прибыль				**759**				
					ОВ					
6	ТЕР-16-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 3 руб.) СП=70,55% (СП = 2 руб.)	0,005 100М ТРУБОПРОВОДА	2444,08 542	88,24 3,6	12	3		56,87	0,28
7	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг, Itap ЦЕНА=220/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	34,02		68				
8	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 189 руб.) СП=70,55% (СП = 116 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	2814,74 542	88,24 3,6	844	163	26 1	56,87	17,06
9	ССЦ01-302-1838	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ	42,6		426				
10	Элгисс прайс-лист	Клапан баланс. Ballorex Venturi DRV p/p Ду 20 Ру25, Kvs4,81 без измер. ниппелей ЦЕНА=1980/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	10 ШТ	306,18		3062				
11	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Itap ЦЕНА=303/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	46,85		187				
12	ССЦ01-301-5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	12 ШТ	3,83		46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 238 руб.) СП=70,55% (СП = 146 руб.)	0,38 100М ТРУБОПРОВОДА	3317,17 542	88,24 3,6	1261	206	34 1	56,87	21,61
14	ССЦ01-301-5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	15 ШТ	4,83		72				
15	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 238 руб.) СП=70,55% (СП = 146 руб.)	0,57 100М ТРУБОПРОВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	1875	206	34 1	37,92	21,61
16	ССЦ01-301-5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	22 ШТ	4,21		93				
17	ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 551 руб.) СП=70,55% (СП = 337 руб.)	1,06 100М ТРУБОПРОВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	4951	475	121 3	47,06	49,88
18	ССЦ01-302-1842	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 50 ММ	4 ШТ	207		828				
19	ССЦ01-301-5605	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 48-53 ММ	42 ШТ	4,79		201				
20	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 326 руб.) СП=70,55% (СП = 200 руб.)	0,13 100М ТРУБОПРОВОДА	3713,02 2063,24	943,35 113,19	483	268	123 15	210,11	27,31
21	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1,2194 10М	70,6		-86				
22	Прайс-лист Водополимер	ТРУБА PN 20 SDR 6 32 ЦЕНА=70,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	12,194 М	10,89		133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ССЦ01-301-5806	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32-35 ММ	13 ШТ	5,11		66				
24	ССЦ01-507-5009	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	2 ШТ	1,33		3				
25	ССЦ01-507-5029	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 20Х3/4"	20 ШТ	13,2		264				
26	ССЦ01-507-3288	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	2 ШТ	5,13		10				
27		Угол 90 гр PPR 32 ЦЕНА=8,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	1,35		3				
28	ТЕР-18-06-003-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ НР=115,2% (НР = 30 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	2 ШТ	285,83 13,11	8,94 0,16	572	26	18	1,39	2,78
29	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 826 руб.) СП=59,5% (СП = 546 руб.) Объем: 30 + 38 + 57 + 106	23,1 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	14433	918	642	4,05	93,51
30	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-33,2178 Л	250		-8304				
31	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,7623 КГ	50,7		-39				
32	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	254,1 М							
33	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 28х20 (для Ду20) ЦЕНА=45,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 30 * 1.1	33 М	6,97		230				
34	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 35х20 (для Ду25) ЦЕНА=51,75/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 38 * 1.1	41,8 М	8		334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 42х20 (для Ду32) ЦЕНА=54,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 57 * 1.1	62,7 М	8,43		529				
36	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 48х20 (для Ду40) ЦЕНА=60,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 106 * 1.1	116,6 М	9,39		1095				
37	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 НР=81% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 14 руб.)	0,35 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	113	23	4	6,11	2,14
38	ТЕР-13-03-004-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 /ПРИМ/ НР=81% (НР = 8 руб.) СП=59,5% (СП = 6 руб.)	0,35 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	303,97 29,77	15,26 0,13	106	10	5	3,31	1,16
39	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 176 руб.) СП=70,55% (СП = 108 руб.) Объем: 0.5 + 30 + 38 + 57 + 106	2,315 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	294	153	129	5,76	13,34
40	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
Итого: ОВ						**24179**	**2457**	**1136**		**251,34**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[6, 8, 13, 15, 17, 20, 28, 39]		115,2 %	ФОТ	1751				
	п. 20	[29]		90 %	ФОТ	826				
	п. 13	[37, 38]		81 %	ФОТ	27				
	п. Р2	[40]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2610**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[6, 8, 13, 15, 17, 20, 28, 39]		70,55 %	ФОТ	1073				
	п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ	546				
	п. 13	[37, 38]		59,5 %	ФОТ	20				
	п. Р2	[40]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**1644**				
Итого по смете:						**25751**	**3978**	**1136**		**431,58**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		74 %	ФОТ	1122				
	п. 16	[6, 8, 13, 15, 17, 20, 28, 39]		115,2 %	ФОТ	1751				
	п. 20	[29]		90 %	ФОТ	826				
	п. 13	[37, 38]		81 %	ФОТ	27				
	п. Р2	[40]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3732**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		50 %	ФОТ	759				
	п. 16	[6, 8, 13, 15, 17, 20, 28, 39]		70,55 %	ФОТ	1073				
	п. 20	[29]		59,5 %	ФОТ	546				
	п. 13	[37, 38]		59,5 %	ФОТ	20				
	п. Р2	[40]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**2403**				
		Прямые затраты				25751				
		Основная зарплата				3978				
		Материальные затраты				20586				
		Эксплуатация машин				1136				
		в тч ЗП машинистов				21				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				51				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				40				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				11				
		Накладные расходы (по смете)				3732				
		Сметная прибыль (по смете)				2403				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				31886				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		59431				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		314				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		7634				
		Материалы в тек. ценах		5,59		115076				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		379				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		85				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				464				
		Итого в тек. ценах без оборудования				182605				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		47396				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		28716				
		ИТОГО с НР и СП				258717				
		НДС		18 %		46569,06				
		ВСЕГО с НДС				305286,06				

Составил: Конт Каркина О.М.

Проверил: Гилиненко А.Ф.

Экспертиза сметы 30.09.2015

Кевстуева С.С.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Красная Поляна, ул.Коммунальная, 11.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фасада.

Основание: РД 34-2015.6-КР

Сметная стоимость		87,41	тыс. руб.
	строительных работ	87,41	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		8,516	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,06	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	ТЕРр-53-09-005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 200Х200 ММ НР=86% (НР = 186 руб.) СП=70% (СП = 151 руб.)	0,1 100М ВЕНЦА	9383,4 2150,71	299 10,23	938	215	30 1	248,35	24,84
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,266 Т							
3	ТЕРр-56-09-004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБОК	530,44 530,44		11	11		67,4	1,35
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
5	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 14 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.)	0,0588 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		17	17		36,28	2,13
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0694 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 129 руб.) СП=72,25% (СП = 115 руб.)	5,88 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	456	159	146	2,76	16,23
8	ССЦ01-203-8127	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДПМ-02/30, РАЗМЕРОМ 1400Х2100 ММ ЦЕНА=13813,14/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	2 ШТ	2471,04		4942				
9	ТЕРр-56-01-003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБОК	588,87 588,87		12	12		72,79	1,46
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0514 Т							
11	ТЕРр-56-02-002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 12 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,0396 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	394,63 366,11	28,52 10,21	16	15	1	46,11	1,83
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1354 Т							
13	ТЕР-10-01-034-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 80 руб.) СП=53,55% (СП = 40 руб.)	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	12197,91 1867,81	602,15 24,15	483	74	24 1	215,68	8,54
14	ССЦ01-203-0998	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3994,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	3,96 М2	714,59		2830				
15	ТЕР-15-01-070-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 61 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.)	3,96 М2 ПРОЕМОВ	146,15 16,4	0,57	579	65	2	1,78	7,06
16	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5424 Т ГРУЗА	42,98		23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,5424 Т ГРУЗА	11,42		6				
Итого: Фасад						**10313**	**568**	**203**		**63,43**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	186				
	п. Р6	[3, 5, 9, 11]		82 %	ФОТ	45				
	п. 9	[7]		81 %	ФОТ	129				
	п. 10	[13]		106,2 %	ФОТ	80				
	п. 15	[15]		94,5 %	ФОТ	61				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**501**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	151				
	п. Р6	[3, 5, 9, 11]		62 %	ФОТ	34				
	п. 9	[7]		72,25 %	ФОТ	115				
	п. 10	[13]		53,55 %	ФОТ	40				
	п. 15	[15]		46,75 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**370**				
Итого по смете:						**10313**	**568**	**203**		**63,43**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	186				
	п. Р6	[3, 5, 9, 11]		82 %	ФОТ	45				
	п. 9	[7]		81 %	ФОТ	129				
	п. 10	[13]		106,2 %	ФОТ	80				
	п. 15	[15]		94,5 %	ФОТ	61				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**501**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	151				
	п. Р6	[3, 5, 9, 11]		62 %	ФОТ	34				
	п. 9	[7]		72,25 %	ФОТ	115				
	п. 10	[13]		53,55 %	ФОТ	40				
	п. 15	[15]		46,75 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**370**				
		Прямые затраты				10313				
		Основная зарплата				568				
		Материальные затраты				9513				
		Эксплуатация машин				203				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				29				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				23				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				6				
		Накладные расходы (по смете)				501				
		Сметная прибыль (по смете)				370				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11184				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		8486				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		30				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1364				
		Материалы в тек. ценах		5,59		53178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		218				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		46				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				264				
		Итого в тек. ценах без оборудования				63292				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		6363				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4422				
		ИТОГО с НР и СП				74077				
		НДС		18 %		13333,86				
		ВСЕГО с НДС				87410,86				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Сметную стоимость 30.09.2015
Шевчук С.С.

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: пгт.Кр. Поляна, ул. Коммунальная, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Фасад

Основание: 34-2015.8-КР

Сметная стоимость		85,3 тыс. руб.
	строительных работ	85,3 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		8,77 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,13 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-53-09-005 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 200Х200 ММ НР=86% (НР = 223 руб.) СП=70% (СП = 181 руб.)	0,12 100М ВЕНЦА	9383,4 2150,71	299 10,23	1126	258	36 1	248,35	29,8
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3192 Т							
3	ТЕРр-56-09-004 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБОК	530,44 530,44		11	11		67,4	1,35
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
5	ТЕРр-56-10-001 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,0504 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		14	14		36,28	1,83
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0595 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 110 руб.) СП=72,25% (СП = 98 руб.)	5,04 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	391	136	125	2,76	13,91
8	ССЦ01-203-8125	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДПМ-02/30, РАЗМЕРОМ 2100*1200 ММ ЦЕНА=12336,71/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	2 ШТ	2206,92		4414				
9	ТЕРр-56-01-003 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБОК	588,87 588,87		12	12		72,79	1,46
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0514 Т							
11	ТЕРр-56-02-002 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 12 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,0396 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	394,63 366,11	28,52 10,21	16	15	1	46,11	1,83
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1354 Т							
13	ТЕР-10-01-034-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 80 руб.) СП=53,55% (СП = 40 руб.)	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	12197,91 1867,81	602,15 24,15	483	74	24 1	215,68	8,54
14	ССЦ01-203-0998	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3994,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	3,96 М2	714,59		2830				
15	ТЕР-15-01-070-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 61 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.)	3,96 М2 ПРОЕМОВ	146,15 16,4	0,57	579	65	2	1,78	7,06
16	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кспг=0 Кспг_тр=0	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5923 Т ГРУЗА	42,98		25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФСПГ-3-21-1-10 2014г Кспг=0 Кспг_тр=0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,5923 Т ГРУЗА	11,42		7				
Итого по смете:						**9908**	**585**	**188**		**65,77**
								2		

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	223
п. Р6	[3, 5, 9, 11]	82 %	ФОТ	42
п. 9	[7]	81 %	ФОТ	110
п. 10	[13]	106,2 %	ФОТ	80
п. 15	[15]	94,5 %	ФОТ	61
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**516**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	181
п. Р6	[3, 5, 9, 11]	62 %	ФОТ	32
п. 9	[7]	72,25 %	ФОТ	98
п. 10	[13]	53,55 %	ФОТ	40
п. 15	[15]	46,75 %	ФОТ	30
	ИТОГО сметная прибыль			**381**

Прямые затраты		9908
Основная зарплата		585
Материальные затраты		9103
Эксплуатация машин		188
в тч ЗП машинистов		2
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		32
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы		25
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		7
Накладные расходы (по смете)		516
Сметная прибыль (по смете)		381
Итого СМР в ценах января 2000 г.		10805
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	8740
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	30
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1263
Материалы в тек. ценах	5,59	50886
Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)	9,47	237
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,71	54
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		291
Итого в тек. ценах без оборудования		61180
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	6553
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	4553
ИТОГО с НР и СП		72286
НДС	18 %	13011,48
ВСЕГО с НДС		85297,48

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Светлана Сергеевна Аттестат № 014889 до 12.09.2017 Саратовская область

Расчет смета 30.09.2015 Кожеструева С.С.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 15

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фасада

Основание: 34-2015.9-КР

Сметная стоимость		95.16	тыс. руб.
	строительных работ	95.16	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		12.4	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.38	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 09- 005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 200Х200 ММ НР=86% (НР = 223 руб.) СП=70% (СП = 181 руб.)	0,12 100М ВЕНЦА	9383,4 2150,71	299 10,23	1126	258	36 1	248,35	29,8
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3192 Т							
3	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 201 руб.) СП=46,75% (СП = 100 руб.)	0,26 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	494	202	20 11	81,51	21,19
4	ТЕР- 15- 04- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НР=94,5% (НР = 28 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,497 100М2 ФАСАДА	121,36 61,34	2,5	60	30	1	7,27	3,61
5	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБОК	530,44 530,44		11	11		67,4	1,35
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
7	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,0504 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		14	14		36,28	1,83
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0595							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
9	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 110 руб.) СП=72,25% (СП = 98 руб.)	5,04 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	391	136	125	2,76	13,91
10	ССЦ01- 203- 8125	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДПМ- 02/30, РАЗМЕРОМ 2100*1200 ММ ЦЕНА=12336,71/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	2 ШТ	2206,92		4414				
11	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБОК	588,87 588,87		12	12		72,79	1,46
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0514 Т							
13	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 12 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,0396 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	394,63 366,11	28,52 10,21	16	15	1	46,11	1,83
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1354 Т							
15	ТЕР- 10- 01- 034- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 80 руб.) СП=53,55% (СП = 40 руб.)	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	12197,91 1867,81	602,15 24,15	483	74	24 1	215,68	8,54
16	ССЦ01- 203- 0998	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3994,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	3,96 М2	714,59		2830				
17	ТЕР- 15- 01- 070- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 61 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.)	3,96 М2 ПРОЕМОВ	146,15 16,4	0,57	579	65	2	1,78	7,06
18	ССЦ01- 101- 2409	АКВИЛОН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-8.31 П/М	31		-258				
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,076 Т ГРУЗА	42,98		46				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,076 Т ГРУЗА	11,42		12				
Итого по смете:						**10230**	**817**	**209** **13**		**90,58**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	223
п. 15	[3, 4, 17]	94,5 %	ФОТ	290
п. Р6	[5, 7, 11, 13]	82 %	ФОТ	42
п. 9	[9]	81 %	ФОТ	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[15]		106,2 %	ФОТ	80				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**745**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	181				
	п. 15	[3, 4, 17]		46,75 %	ФОТ	144				
	п. Р6	[5, 7, 11, 13]		62 %	ФОТ	32				
	п. 9	[9]		72,25 %	ФОТ	98				
	п. 10	[15]		53,55 %	ФОТ	40				
		ИТОГО сметная прибыль				**495**				
		Прямые затраты				10230				
		Основная зарплата				817				
		Материальные затраты				9146				
		Эксплуатация машин				209				
		в тч ЗП машинистов				13				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				58				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				46				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				12				
		Накладные расходы (по смете)				745				
		Сметная прибыль (по смете)				495				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11470				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		12206				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		194				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1404				
		Материалы в тек. ценах		5,59		51126				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		436				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				529				
		Итого в тек. ценах без оборудования				65265				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9462				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5915				
		ИТОГО с НР и СП				80642				
		НДС		18 %		14515,56				
		ВСЕГО с НДС				95157,56				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Экспертное заключение 02.11.2015
Министерства строительства СО.

1 Стр. 3

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Красная Поляны, ул. Центральная, 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт фасада

Основание: РД 34-2015.11 КР

Сметная стоимость	58.13	тыс. руб.
строительных работ	58.13	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	9.277	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.07	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в ТЕР ред. 2009 г с изм. вып. 1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 61- 16- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 25 ММ (защитный слой) НР=79% (НР = 284 руб.) СП=50% (СП = 180 руб.)	0,195 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3894,41 1845,88	1,49	759	360		213,15	41,56
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,209 Т							
3	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,195 100М2 ПОКРЫТИЯ	73,32 71,78	1,45 0,14	14	14		7,53	1,47
4	БМС прайс- лист	Грунтовка глубокого проникновения 5,0л CERESIT CT- 17 (0,2 л/1м2) ЦЕНА=64,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015) Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 19.5 * 0.2	3,9 Л	9,93		39				
5	ТЕРр- 61- 16- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 16- 1 НР=79% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 27 руб.)	0,195 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	1038,87 275,99	0,58	203	54		31,87	6,21
6	ССЦ01- 402- 0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	-0.2145 М3	693		-149				
7	ССЦ01- 402- 0382	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ	48,75	22		1073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕКОРАТИВНАЯ CERESIT CT 35 "КОРОЕД", ЗЕРНО 3,5 ММ (серая) (2,5кг/1м2) Объем: 19.5 * 2.5	КГ							
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4719 Т							
9	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (козырек) НР=99% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,025 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	4	3	1	15,9	0,4
10	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (козырек) НР=81% (НР = 8 руб.) СП=72,25% (СП = 7 руб.)	0,025 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	28	9	15 1	40,83	1,02
11	ССЦ01- 101- 4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	2,5 М2	42,32		106				
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (козырек) НР=108% (НР = 13 руб.) СП=55,25% (СП = 7 руб.)	0,011 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	125	12		129,66	1,43
13	ТЕР- 46- 04- 012- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 30 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,0315 100М2	1069,71 832,32	237,39 84,99	34	27	7 3	103,91	3,27
14	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 70 руб.) СП=72,25% (СП = 62 руб.)	3,15 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	245	86	78	2,76	8,69
15	ССЦ01- 203- 8128	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДПМ- 02/30, РАЗМЕРОМ 1500Х2100 ММ ЦЕНА=14364,54/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	1 ШТ	2569,69		2570				
16	ТЕР- 46- 04- 009- 02	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА КИРПИЧНОМ ЩЕБНЕ (0,3*2,4=0,72т) НР=99% (НР = 26 руб.) СП=59,5% (СП = 15 руб.)	0,3 М3	257,79 70,12	187,67 17,73	77	21	56 5	7,8	2,34
17	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (0,3*1,4=0,42т) НР=72% (НР = 3 руб.) СП=38,25% (СП = 2 руб.)	0,003 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		4	4		177,1	0,53
18	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 12 руб.) СП=63,75% (СП = 7 руб.)	0,3 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	37	10	11 1	3,92	1,18
19	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,0372 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	216	5	2	14,54	0,54
20	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 6 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,003 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	19	5	7 1	207	0,62
21	ССЦ01- 401- 0007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В20 (М250)	0,306 М3	667		204				
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г Кспг=0 Кспг_тр=0	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,82 Т ГРУЗА	42,98		121				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I	2,82	11,42		32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кспг=0 Кспг_тр=0	КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**5761**	**610**	**177**		**69,27**
								11		
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р11	[1, 5]		79 %	ФОТ		327				
п. 15	[3]		94,5 %	ФОТ		13				
п. 49	[9, 13, 16]		99 %	ФОТ		59				
п. 9	[10, 14]		81 %	ФОТ		78				
п. 12	[12]		108 %	ФОТ		13				
п. 1.2	[17]		72 %	ФОТ		3				
п. 11	[18]		110,7 %	ФОТ		12				
п. 6.1	[19, 20]		94,5 %	ФОТ		11				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**516**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р11	[1, 5]		50 %	ФОТ		207				
п. 15	[3]		46,75 %	ФОТ		7				
п. 49	[9, 13, 16]		59,5 %	ФОТ		35				
п. 9	[10, 14]		72,25 %	ФОТ		69				
п. 12	[12]		55,25 %	ФОТ		7				
п. 1.2	[17]		38,25 %	ФОТ		2				
п. 11	[18]		63,75 %	ФОТ		7				
п. 6.1	[19, 20]		55,25 %	ФОТ		6				
	ИТОГО сметная прибыль					**340**				
	Прямые затраты					5761				
	Основная зарплата					610				
	Материальные затраты					4821				
	Эксплуатация машин					177				
	в тч ЗП машинистов					11				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					153				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					121				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					32				
	Накладные расходы (по смете)					516				
	Сметная прибыль (по смете)					340				
	Итого СМР в ценах января 2000 г. -Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-					6617				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94			9113				
	З/плата машинистов в тек. ценах		14,94			164				
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72			1189				
	Материалы в тек. ценах		5,59			26949				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47			1146				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71			247				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					1393				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7			6553				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95			4063				
	ИТОГО					49260				
	НДС		18 %			8866,8				
	ВСЕГО с НДС					58126,8				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

Сметная стоимость 02.11.2015

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

пгт.Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: Кировская обл., пгт.Красная Поляна, ул.Центральная, 5.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Ремонт фундамента

Основание: РД 34-2015.11-КР

Сметная стоимость		174,2 тыс. руб.
	строительных работ	174,2 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		33,317 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,264 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр-53-10-001	ПОДЪЕМ РУБЛЕНЫХ СТЕН ДОМКРАТОМ НР=86% (НР = 534 руб.) СП=70% (СП = 435 руб.)	0,3 100ПОДЪЕМОВ	2472 2069,1	402,9	742	621	121	242	72,6
2	ТЕРр-53-01-004	РАЗБОРКА КАРКАСА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ НР=86% (НР = 31 руб.) СП=70% (СП = 25 руб.) Объем: 58.2 * 0.15	0,0873 100М2 СТЕН	682,49 376,83	305,66 36,71	60	33	27 3	51,2	4,47
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2392 Т							
4	ТЕР-46-02-009-01	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НР=99% (НР = 18 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,08 100М2	228,19 228,19		18	18		29,52	2,36
5	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,9485 Т ГРУЗА	42,98		84				
6	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,9485 Т ГРУЗА	11,42		22				
		Итого: Демонтажные работы				926	672	148 3		79,43

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1-2]		70 %	ФОТ	460				
	п. 49	[4]		59,5 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**471**				
				Ремонт цоколя						
7	ТЕР-08-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=109,8% (НР = 138 руб.) СП=68% (СП = 86 руб.)	2,2 М3 КЛАДКИ	844,93 51,11	51,83 6,4	1859	112	114 14	6,21	13,66
8	ТЕР-08-02-007-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 76 руб.) СП=68% (СП = 47 руб.)	0,12 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	1245	69	8	73,29	8,79
9	ТЕР-08-01-003-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ НР=109,8% (НР = 51 руб.) СП=68% (СП = 31 руб.)	0,235 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	4003 195,09	137,28	941	46	32	23,12	5,43
10	ТЕРр-61-28-005	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КАРКАСУ С ОБМАЗКОЙ РАСТВОРОМ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК НР=79% (НР = 33 руб.) СП=50% (СП = 21 руб.)	0,088 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3624,94 477,99	38,83	319	42	3	60,2	5,3
11	ССЦ01-101-0874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ № 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	-9,504 М2	24,8		-236				
12	ССЦ01-101-2615	СЕТКА СТЕКЛОТКАННАЯ SSA 1364 4 SM, 4X4 ММ, ШТУКАТУРНАЯ, АРМИРУЮЩАЯ, ФАСАДНАЯ	9,504 М2	11,9		113				
13	ССЦ01-402-0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	-0,0334 М3	693		-23				
14	ССЦ01-405-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ, МАРКА Г3	-0,022 Т	663		-15				
15	прайс Спартак	Штукатурная смесь CERESIT CT 29 толщ. 5мм (расход 1,5 кг /м2 при толщине 1 мм) цена 527/25=21,08руб/кг ЦЕНА=21,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%) Объем: 8.8 * 1.5 * 5	66	3,26		215				
16	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,088 100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	29	3	2	4,29	0,38
17	ССЦ01-113-0032	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	-0,0014 Т	16250		-23				
18	ССЦ01-101-4244	ГРУНТОВКА КОЛЕРУЮЩАЯ CERESIT CT 16 (расход 0,2-0,5л/м2) Объем: 8.8 * 0.2	1,76 Л	35,6		63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр-61-10-006	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ НР=79% (НР = 188 руб.) СП=50% (СП = 119 руб.)	0,088 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	4520,3 2698,35	1,76	398	238		300,15	26,41
20	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6424 Т							
21	ССЦ01-402-0051	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВО-ГИПСОВЫЙ	-0,058 М3	540		-31				
22	ССЦ01-402-0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,2323 М3	554		-129				
23	ССЦ01-402-0377	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ CERESIT CT 35, ЗЕРНО 2,5 ММ (ПОД ОКРАСКУ) расход 2,5-3,0кг/м2 Объем: 8.8 * 2.5	22 КГ	15,7		345				
24	ТЕРр-61-28-005	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КАРКАСУ С ОБМАЗКОЙ РАСТВОРОМ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК НР=79% (НР = 78 руб.) СП=50% (СП = 50 руб.)	0,207 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3624,94 477,99	38,83	750	99	8	60,2	12,46
25	ССЦ01-101-0874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ № 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	-22,356 М2	24,8		-554				
26	ССЦ01-101-2615	СЕТКА СТЕКЛОТКАННАЯ SSA 1364 4 SM, 4X4 ММ, ШТУКАТУРНАЯ, АРМИРУЮЩАЯ, ФАСАДНАЯ	22,356 М2	11,9		266				
27	ССЦ01-402-0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	-0,0787 М3	693		-55				
28	ССЦ01-405-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ, МАРКА Г3	-0,0518 Т	663		-34				
29	прайс Спартак	Штукатурная смесь CERESIT CT 29 толщ. 5мм (расход 1,5 кг /м2 при толщине 1 мм) цена 527/25=21,08руб/кг ЦЕНА=21,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%) Объем: 20.7 * 1.5 * 5	155,25	3,26		506				
30	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,207 100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	67	8	6	4,29	0,89
31	ССЦ01-113-0032	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	-0,0033 Т	16250		-54				
32	ССЦ01-101-4244	ГРУНТОВКА КОЛЕРУЮЩАЯ CERESIT CT 16 (расход 0,2-0,5л/м2) Объем: 20.7 * 0.2	4,14 Л	35,6		147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕРр-61-16-003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 25 ММ НР=79% (НР = 271 руб.) СП=50% (СП = 172 руб.)	0,207 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3703,89 1655,36	1,49	767	343		191,15	39,57
34	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,2834 Т							
35	ССЦ01-402-0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	-0,5796 М3	693		-402				
36	ОСЦ01-402-0377	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ CERESIT CT 35, ЗЕРНО 2,5 ММ (ПОД ОКРАСКУ) расход 2,5-3,0кг/м2 Объем: 20.7 * 2.5	51,75 КГ	15,7		812				
37	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 137 руб.) СП=55,25% (СП = 70 руб.) Объем: 58.2 * 0.2	0,1164 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1322	127	4	129,66	15,09
38	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,091 Т	12934		-1177				
39	Строй-цена 10-1 374-1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ /43875,47:5,59/ Объем: 0.091 : 0.0055 * 0.00452	0,0748 Т	7848,92		587				
Итого: Ремонт цоколя						**8018**	**1087**	**177** **14**		**127,99**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[7-9]		109,8 %	ФОТ	265				
	п. Р11	[10, 19, 24, 33]		79 %	ФОТ	570				
	п. Р12	[16, 30]		80 %	ФОТ	8				
	п. 12	[37]		108 %	ФОТ	137				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**980**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[7-9]		68 %	ФОТ	164				
	п. Р11	[10, 19, 24, 33]		50 %	ФОТ	362				
	п. Р12	[16, 30]		50 %	ФОТ	6				
	п. 12	[37]		55,25 %	ФОТ	70				
		ИТОГО сметная прибыль				**602**				
				Ремонт отмостки						
40	ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 92 руб.) СП=38,25% (СП = 49 руб.)	0,0582 100М3 ГРУНТА	2204,6 2204,6		128	128		285,2	16,6
41	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 239 руб.) СП=63,75% (СП = 138 руб.)	5,82 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	714	195	212 21	3,92	22,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 104 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	0,0582 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	360	93	138 17	207	12,05
43	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,9364 М3	622	-	3692				
Итого: Ремонт отмостки						**4894**	**416**	**350**		**51,47**
								38		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[40]		72 %	ФОТ	92				
	п. 11	[41]		110,7 %	ФОТ	239				
	п. 6.1	[42]		94,5 %	ФОТ	104				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**435**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[40]		38,25 %	ФОТ	49				
	п. 11	[41]		63,75 %	ФОТ	138				
	п. 6.1	[42]		55,25 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**248**				
Итого по смете:						**13838**	**2175**	**675**		**258,89**
								55		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1-2]		86 %	ФОТ	565				
	п. 49	[4]		99 %	ФОТ	18				
	п. 8	[7-9]		109,8 %	ФОТ	265				
	п. Р11	[10, 19, 24, 33]		79 %	ФОТ	570				
	п. Р12	[16, 30]		80 %	ФОТ	8				
	п. 12	[37]		108 %	ФОТ	137				
	п. 1.2	[40]		72 %	ФОТ	92				
	п. 11	[41]		110,7 %	ФОТ	239				
	п. 6.1	[42]		94,5 %	ФОТ	104				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1998**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1-2]		70 %	ФОТ	460				
	п. 49	[4]		59,5 %	ФОТ	11				
	п. 8	[7-9]		68 %	ФОТ	164				
	п. Р11	[10, 19, 24, 33]		50 %	ФОТ	362				
	п. Р12	[16, 30]		50 %	ФОТ	6				
	п. 12	[37]		55,25 %	ФОТ	70				
	п. 1.2	[40]		38,25 %	ФОТ	49				
	п. 11	[41]		63,75 %	ФОТ	138				
	п. 6.1	[42]		55,25 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**1321**				
		Прямые затраты				13838				
		Основная зарплата				2175				
		Материальные затраты				10882				
		Эксплуатация машин				675				
		в тч ЗП машинистов				55				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				106				
		Накладные расходы (по смете)				1998				
		Сметная прибыль (по смете)				1321				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17157				
		Всего в ценах января 2000 г.				17157				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		84				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		22				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		32495				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		822				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4536				
		Материалы в тек. ценах		5,59		60830				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		795				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		170				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				965				
		Итого в тек. ценах без оборудования				98826				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		25375				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		15786				
		ИТОГО с НР и СП				139987				
		До.перевозка материалов Расчет:226 КМ/49 КМ/Ч*2+0,5Ч ПОГР.+0,5Ч РАЗГР.=10,224* 747,27=7640руб				7640				
		Итого СМР				147627				
		ИТОГО				147627				
		НДС		18 %		26572,86				
		ВСЕГО с НДС				174199,86				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Выписка смета 30.09.2015

Невструева С.С.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

пгт. Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Красная Поляна, ул.Центральная, 7.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт подвала.

Основание: РД 34-2015.12-КР

Сметная стоимость		272,62	тыс. руб.
	строительных работ	272,62	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		46,583	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,369	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж, отмостка, крыльцо								
1	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (ОТМОСТКА) НР=104% (НР = 36 руб.) СП=60% (СП = 21 руб.) Объем: 105.2 * 0.04	0,0421 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	119	26	93 9	77,72	3,27
2	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (КРЫЛЬЦО) НР=104% (НР = 4 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.)	0,0044 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	12	3	9 1	77,72	0,34
3	ТЕР-01-01-009-14 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=85,5% (НР = 13 руб.) СП=42,5% (СП = 6 руб.)	0,031 1000М3 ГРУНТА	4061,78	4061,78 481,06	126		126 15		
4	ТЕР-01-02-057-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 22 руб.) СП=38,25% (СП = 12 руб.)	0,03 100М3 ГРУНТА	1048,96 1048,96		31	31		135,7	4,07
5	ТЕР-08-01-003-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ НР=109,8% (НР = 189 руб.) СП=68% (СП = 117 руб.)	0,34 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	3303,23 506,99	124,35	1123	172	42	53,82	18,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР-01-02-061-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 177 руб.) СП=38,25% (СП = 94 руб.)	0,325 100М3 ГРУНТА	756,19 756,19		246	246		101,78	33,08
7	ТЕР-01-02-027-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 79 руб.) СП=38,25% (СП = 42 руб.)	0,0922 1000М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛ	1193,84 1193,84		110	110		141,45	13,04
8	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (отмостка) НР=110,7% (НР = 432 руб.) СП=63,75% (СП = 249 руб.) Объем: 105 * 0.1	10,5 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1288	352	382 38	3,92	41,18
9	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (отмостка) НР=94,5% (НР = 187 руб.) СП=55,25% (СП = 109 руб.) Объем: 105 * 0.1	0,105 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	650	168	249 30	207	21,74
10	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	10,71 М3	600		6426				
11	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (крыльцо) НР=110,7% (НР = 9 руб.) СП=63,75% (СП = 5 руб.)	0,22 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	27	7	8 1	3,92	0,86
12	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 1 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.) Объем: 1.2 * 1.8 * 1.84 : 1000	0,004 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	23	1		14,54	0,06
13	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (крыльцо) НР=94,5% (НР = 8 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.) Объем: 2.16 * 0.2	0,0043 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	27	7	10 1	207	0,89
14	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	0,4386 М3	600		263				
15	ТЕР-06-01-015-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВ КРЫЛЬЦА УГОЛКОМ НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.) Объем: 8.82 : 1000	0,0088 Т	8669,06 507,75	604,63 27,98	76	4	5	53,28	0,47
Итого: Демонтаж, отмостка, крыльцо						**10547**	**1127**	**924** **95**		**137,29**

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1-2]	104 %	ФОТ	40
п. 1.1	[3]	85,5 %	ФОТ	13
п. 1.2	[4, 6]	72 %	ФОТ	199
п. 8	[5]	109,8 %	ФОТ	189
п. 1.4	[7]	72 %	ФОТ	79
п. 11	[8, 11]	110,7 %	ФОТ	441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[9, 13]		94,5 %	ФОТ	195				
	п. 6.1	[12, 15]		94,5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1161**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1-2]		60 %	ФОТ	23				
	п. 1.1	[3]		42,5 %	ФОТ	6				
	п. 1.2	[4, 6]		38,25 %	ФОТ	106				
	п. 8	[5]		68 %	ФОТ	117				
	п. 1.4	[7]		38,25 %	ФОТ	42				
	п. 11	[8, 11]		63,75 %	ФОТ	254				
	п. 6.1	[9, 13]		55,25 %	ФОТ	113				
	п. 6.1	[12, 15]		55,25 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**664**				
				Приямок						
16	ТЕРр-66-10-003	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ СУХОГО ИЛА И ГРЯЗИ БЕЗ ТРУБ И АРМАТУРЫ НР=74% (НР = 142 руб.) СП=50% (СП = 96 руб.)	5,8 М3 ИЛА, ГРЯЗИ	33,13 33,13		192	192		4,32	25,06
17	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 255 руб.) СП=70% (СП = 208 руб.)	1,04 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	1118	292	29 5	35,39	36,81
18	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=55,25% (СП = 7 руб.)	0,006 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	37	10	14 2	207	1,24
19	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,612 М3	622		381				
20	ТЕР-22-01-021-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=117% (НР = 4 руб.) СП=75,65% (СП = 2 руб.) Объем: 0.3 * 4 : 1000	0,0012 КМ ТРУБОПРОВОДА	20623,75 2123,2	2928,2 336,81	25	3	4	230,78	0,28
21	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-0,1212 10М	154		-19				
22	росполимер	ПЕРФОРИРОВАННАЯ ТРУБА Д-50ММ ЦЕНА=3155/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%) Объем: 0.3 * 4	1,2 М	487,87		585				
23	ТЕРр-61-28-001	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ НР=79% (НР = 68 руб.) СП=50% (СП = 43 руб.)	0,1368 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3536,44 630,77	11,29	484	86	2	81,6	11,16
24	ТЕРр-61-10-003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 176 руб.) СП=50% (СП = 112 руб.)	0,1368 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2851,49 1630,25	1,21	390	223		188,25	25,75
25	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6621 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР-07-01-044-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (козырек) НР=117% (НР = 63 руб.) СП=72,25% (СП = 39 руб.) Объем: 21.74 * 5 : 1000	0,1087 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10700,42 496,46	328,19	1163	54	36	49,11	5,34
27	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 36 руб.) СП=72,25% (СП = 32 руб.) Объем: 2.2 * 5	0,11 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	125	39	69 5	40,83	4,49
28	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55(МЗ=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 11 * 1.1	12,1 М2	33,63		407				
29	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 11 * 8	8,8 10ШТ	5,17		45				
30	ТЕРр-56-01-001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 52 руб.) СП=62% (СП = 40 руб.)	0,06 100КОРОБОК	1194,67 1041,43	153,24 21,5	72	63	9 1	128,73	7,72
31	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6396 Т							
32	ТЕРр-56-02-002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 35 руб.) СП=62% (СП = 27 руб.) Объем: 2.25 * 0.85 * 6	0,1148 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	394,63 366,11	28,52 10,21	45	42	3 1	46,11	5,29
33	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3926 Т							
34	ТЕР-10-01-027-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 247 руб.) СП=53,55% (СП = 125 руб.) Объем: 2.25 * 0.85 * 6	0,1148 100М2 ПРОЕМОВ	39162,31 1925,99	1204,3 108,55	4496	221	138 12	216,89	24,9
35	ССЦ01-101-0897	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М	6 КОМПЛ	20,3		122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР-15-04-024-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П3 К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=1,2	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94,5% (НР = 58 руб.) СП=46,75% (СП = 29 руб.) Объем: 2.25 * 0.85 * 6	0,1377 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	944,71 443,67	4,66 0,14	130	61	1	51,23	7,05
Итого: Приямок						**9798**	**1286**	**305**		**155,1**
								26		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р16.1	[16]		74 %	ФОТ	142				
	п. Р3	[17]		86 %	ФОТ	255				
	п. 6.1	[18]		94,5 %	ФОТ	11				
	п. 18	[20]		117 %	ФОТ	4				
	п. Р11	[23-24]		79 %	ФОТ	244				
	п. 7.1	[26]		117 %	ФОТ	63				
	п. 9	[27]		81 %	ФОТ	36				
	п. Р6	[30, 32]		82 %	ФОТ	87				
	п. 10	[34]		106,2 %	ФОТ	247				
	п. 15	[36]		94,5 %	ФОТ	58				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1147**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р16.1	[16]		50 %	ФОТ	96				
	п. Р3	[17]		70 %	ФОТ	208				
	п. 6.1	[18]		55,25 %	ФОТ	7				
	п. 18	[20]		75,65 %	ФОТ	2				
	п. Р11	[23-24]		50 %	ФОТ	155				
	п. 7.1	[26]		72,25 %	ФОТ	39				
	п. 9	[27]		72,25 %	ФОТ	32				
	п. Р6	[30, 32]		62 %	ФОТ	67				
	п. 10	[34]		53,55 %	ФОТ	125				
	п. 15	[36]		46,75 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**760**				
				Подвал						
37	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 173 руб.) СП=70% (СП = 141 руб.)	0,7 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	753	197	20 4	35,39	24,77
38	ТЕР-15-02-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН НР=94,5% (НР = 301 руб.) СП=46,75% (СП = 149 руб.)	0,43 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1834,62 678,82	97,41 59,88	789	292	42 26	75,51	32,47
39	ТЕР-11-01-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ НР=110,7% (НР = 72 руб.) СП=63,75% (СП = 41 руб.)	0,135 100М2 ПОЛА	589,06 332,07	230,04 151,25	80	45	31 20	34,85	4,7
40	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,377 М3	622		856				
Итого: Подвал						**2478**	**534**	**93**		**61,95**
								50		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[37]		86 %	ФОТ	173				
	п. 15	[38]		94,5 %	ФОТ	301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[39]		110,7 %	ФОТ	72				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**546**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[37]		70 %	ФОТ	141				
	п. 15	[38]		46,75 %	ФОТ	149				
	п. 11	[39]		63,75 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**331**				
				Мусор						
41	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (в т.ч. излишний грунт 19,3т) Объем: 10.72 * 1.8	19,296 Т ГРУЗА	42,98		829				
42	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 10.72 * 1.8	19,296 Т ГРУЗА	11,42		220				
Итого: Мусор						**1049**				
Итого по смете:						**23872**	**2947**	**1322**		**354,33**
								171		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1-2]		104 %	ФОТ	40				
	п. 1.1	[3]		85,5 %	ФОТ	13				
	п. 1.2	[4, 6]		72 %	ФОТ	199				
	п. 8	[5]		109,8 %	ФОТ	189				
	п. 1.4	[7]		72 %	ФОТ	79				
	п. 11	[8, 11]		110,7 %	ФОТ	441				
	п. 6.1	[9, 13]		94,5 %	ФОТ	195				
	п. 6.1	[12, 15, 18]		94,5 %	ФОТ	16				
	п. Р16.1	[16]		74 %	ФОТ	142				
	п. Р3	[17, 37]		86 %	ФОТ	428				
	п. 18	[20]		117 %	ФОТ	4				
	п. Р11	[23-24]		79 %	ФОТ	244				
	п. 7.1	[26]		117 %	ФОТ	63				
	п. 9	[27]		81 %	ФОТ	36				
	п. Р6	[30, 32]		82 %	ФОТ	87				
	п. 10	[34]		106,2 %	ФОТ	247				
	п. 15	[36, 38]		94,5 %	ФОТ	359				
	п. 11	[39]		110,7 %	ФОТ	72				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2854**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1-2]		60 %	ФОТ	23				
	п. 1.1	[3]		42,5 %	ФОТ	6				
	п. 1.2	[4, 6]		38,25 %	ФОТ	106				
	п. 8	[5]		68 %	ФОТ	117				
	п. 1.4	[7]		38,25 %	ФОТ	42				
	п. 11	[8, 11]		63,75 %	ФОТ	254				
	п. 6.1	[9, 13]		55,25 %	ФОТ	113				
	п. 6.1	[12, 15, 18]		55,25 %	ФОТ	10				
	п. Р16.1	[16]		50 %	ФОТ	96				
	п. Р3	[17, 37]		70 %	ФОТ	349				
	п. 18	[20]		75,65 %	ФОТ	2				
	п. Р11	[23-24]		50 %	ФОТ	155				
	п. 7.1	[26]		72,25 %	ФОТ	39				
	п. 9	[27]		72,25 %	ФОТ	32				
	п. Р6	[30, 32]		62 %	ФОТ	67				
	п. 10	[34]		53,55 %	ФОТ	125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р6	[30, 32]		62 %	ФОТ	67				
	п. 10	[34]		53,55 %	ФОТ	125				
	п. 15	[36, 38]		46,75 %	ФОТ	178				
	п. 11	[39]		63,75 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль				**1755**				
		Прямые затраты				23872				
		Основная зарплата				2947				
		Материальные затраты				18554				
		Эксплуатация машин				1322				
		в тч ЗП машинистов				171				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				1049				
		Накладные расходы (по смете)				2854				
		Сметная прибыль (по смете)				1755				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				28481				
		Всего в ценах января 2000 г.				28481				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		829				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		220				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				28481				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		44028				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2555				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		8884				
		Материалы в тек. ценах		5,59		103717				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		7851				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		1696				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9547				
		Итого в тек. ценах без оборудования				166176				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		36246				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		20972				
		ИТОГО с НР и СП				223394				
		До.перевозка материалов Расчет:226 КМ/49 КМ/Ч*2+0,5Ч ПОГР.+0,5Ч РАЗГР.=10,224* 747,27=7640руб				7640				
		Итого СМР				231034				
		ИТОГО				231034				
		НДС		18 %		41586,12				
		ВСЕГО с НДС				272620,12				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Инженер сметы 02.11.2015 Шестуреве С.С.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г.Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Красная Поляны, ул.Дружбы, 6.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт фундамента

Основание: РД 34-2015.4-КР

Сметная стоимость		171,802	тыс. руб.
	строительных работ	171,802	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		37,305	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,288	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-53-03-001	ПРОРЕЗКА ПРОЕМОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ БРЕВЕН НР=86% (НР = 323 руб.) СП=70% (СП = 263 руб.) Объем: 0.15 * 30	4,5 М2 ПРОЕМОВ	95,33 83,48	7,21	429	376	32	8,76	39,42
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,27 Т							
3	ТЕРр-53-10-001	ПОДЪЕМ РУБЛЕНЫХ СТЕН ДОМКРАТОМ НР=86% (НР = 534 руб.) СП=70% (СП = 435 руб.)	0,3 100ПОДЪЕМОВ	2472 2069,1	402,9	742	621	121	242	72,6
4	ТЕРр-53-01-004	РАЗБОРКА КАРКАСА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ НР=86% (НР = 33 руб.) СП=70% (СП = 27 руб.) Объем: 0.15 * 61.8	0,0927 100М2 СТЕН	682,49 376,83	305,66 36,71	63	35	28 3	51,2	4,75
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2539 Т							
6	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (крыльцо) НР=104% (НР = 4 руб.) СП=60% (СП = 2 руб.) Объем: 3.24 * 0.15	0,0049 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	14	3	11 1	77,72	0,38
7	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (отмостка) НР=104% (НР = 12 руб.) СП=60% (СП = 7 руб.) Объем: 13.9 * 0.1	0,0139 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	39	9	30 3	77,72	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.2539 + 0.27 + 1.13	1,6539 Т ГРУЗА	42,98		71				
9	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,6539 Т ГРУЗА	11,42		19				
Итого: Демонтаж						**1377**	**1044**	**222** **7**		**118,23**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3-4]		86 %	ФОТ	890				
	п. Р18	[6-7]		104 %	ФОТ	16				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**906**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3-4]		70 %	ФОТ	725				
	п. Р18	[6-7]		60 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**734**				
				Цоколь						
10	ТЕР-08-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=109,8% (НР = 138 руб.) СП=68% (СП = 86 руб.)	2,19 М3 КЛАДКИ	844,93 51,11	51,83 6,4	1850	112	114 14	6,21	13,6
11	ТЕР-08-02-007-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% (НР = 75 руб.) СП=68% (СП = 46 руб.) Объем: 118.2 : 1000	0,1182 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	1226	68	7	73,29	8,66
12	ТЕР-08-01-003-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ НР=109,8% (НР = 31 руб.) СП=68% (СП = 19 руб.)	0,1455 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	4003 195,09	137,28	582	28	20	23,12	3,36
13	ТЕРр-61-28-005	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КАРКАСУ С ОБМАЗКОЙ РАСТВОРОМ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК НР=79% (НР = 88 руб.) СП=50% (СП = 56 руб.)	0,233 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3624,94 477,99	38,83	845	111	9	60,2	14,03
14	ССЦ01-101-0874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ № 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	-25,164 М2	24,8		-624				
15	ССЦ01-101-2615	СЕТКА СТЕКЛОТКАННАЯ SSA 1364 4 SM, 4X4 ММ, ШТУКАТУРНАЯ, АРМИРУЮЩАЯ, ФАСАДНАЯ	25,164 М2	11,9		299				
16	ССЦ01-402-0086	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	-0,0885 М3	693		-61				
17	ССЦ01-405-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ, МАРКА Г3	-0,0583 Т	663		-39				
18	прайс Спартак	Штукатурная смесь CERESIT CT 29 толщ. 5мм (расход 1,5 кг /м2 при толщине 1 мм) цена 527/25=21,08руб/кг ЦЕНА=21,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%) Объем: 23.3 * 1.5 * 5	174,75	3,26		570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,233 100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	76	9	6	4,29	1
20	ССЦ01-113-0032	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	-0,0038 Т	16250		-62				
21	ССЦ01-101-4244	ГРУНТОВКА КОЛЕРУЮЩАЯ CERESIT CT 16 (расход 0,2-0,5л/м2) Объем: 23.3 * 0.2	4,66 Л	35,6		166				
22	ТЕРр-61-10-006	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ НР=79% (НР = 497 руб.) СП=50% (СП = 315 руб.)	0,233 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	4520,3 2698,35	1,76	1053	629		300,15	69,93
23	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,7009 Т							
24	ССЦ01-402-0051	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВО-ГИПСОВЫЙ	-0,1538 М3	540		-83				
25	ССЦ01-402-0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,6151 М3	554		-341				
26	ССЦ01-402-0377	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ CERESIT CT 35, ЗЕРНО 2,5 ММ (ПОД ОКРАСКУ) расход 2,5-3,0кг/м2 Объем: 23.3 * 2.5	58,25 КГ	15,7		915				
27	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 208 руб.) СП=55,25% (СП = 107 руб.)	0,175 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1987	192	6 1	129,66	22,69
28	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1369 Т	12934		-1771				
29	Строй-цена 10-1 374-1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ /43875,47:5,59/ Объем: 0.1369 : 0.0055 * 0.00452	0,1125 Т	7848,92		883				
30	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 98 руб.) СП=70% (СП = 80 руб.)	0,4 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	430	112	11 2	35,39	14,16
Итого: Цоколь						7901	1261	173 17		147,43

Накладные расходы по видам работ				
п. 8	[10-12]	109,8 %	ФОТ	244
п. Р11	[13, 22]	79 %	ФОТ	585
п. Р12	[19]	80 %	ФОТ	7
п. 12	[27]	108 %	ФОТ	208
п. Р3	[30]	86 %	ФОТ	98
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1142**
Сметная прибыль по видам работ				
п. 8	[10-12]	68 %	ФОТ	151
п. Р11	[13, 22]	50 %	ФОТ	371
п. Р12	[19]	50 %	ФОТ	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[27]		55,25 %	ФОТ	107				
	п. Р3	[30]		70 %	ФОТ	80				
		ИТОГО сметная прибыль				**714**				
				отмостка						
31	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (по оси 1) НР=110,7% (НР = 58 руб.) СП=63,75% (СП = 33 руб.)	1,4 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	172	47	51 5	3,92	5,49
32	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (по оси 1) НР=94,5% (НР = 25 руб.) СП=55,25% (СП = 14 руб.)	0,014 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	87	22	34 4	207	2,9
33	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,428 М3	622		888				
34	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п:4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (по оси 1) НР=94,5% (НР = 60 руб.) СП=55,25% (СП = 35 руб.)	0,034 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	211	54	82 10	207	7,04
35	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3,468 М3	622		2157				
Итого: отмостка						**3515**	**123**	**167 19**		**15,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[31]		110,7 %	ФОТ	58				
	п. 6.1	[32, 34]		94,5 %	ФОТ	85				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**143**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[31]		63,75 %	ФОТ	33				
	п. 6.1	[32, 34]		55,25 %	ФОТ	49				
		ИТОГО сметная прибыль				**82**				
				Крыльцо						
36	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 14 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.)	0,35 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	43	12	13 1	3,92	1,37
37	ТЕР-06-01-001-16 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=55,25% (СП = 7 руб.) Объем: 3.24 * 0.15	0,0049 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	50520,35 2141,73	3765,1 435,6	248	10	18 2	253,76	1,24
38	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,4974 М3	622		309				
39	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 1 руб.) СП=55,25% (СП = 1 руб.) Объем: 6.06 : 1000	0,0061 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	35	1		14,54	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Крыльцо						**635**	**23**	**31**		**2,7**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[36]		110,7 %	ФОТ	14				
	п. 6.1	[37, 39]		94,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**26**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[36]		63,75 %	ФОТ	8				
	п. 6.1	[37, 39]		55,25 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**16**				
Итого по смете:						13428	2451	593		283,79
								46		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 3-4, 30]		86 %	ФОТ	988				
	п. Р18	[6-7]		104 %	ФОТ	16				
	п. 8	[10-12]		109,8 %	ФОТ	244				
	п. Р11	[13, 22]		79 %	ФОТ	585				
	п. Р12	[19]		80 %	ФОТ	7				
	п. 12	[27]		108 %	ФОТ	208				
	п. 11	[31, 36]		110,7 %	ФОТ	72				
	п. 6.1	[32, 34]		94,5 %	ФОТ	85				
	п. 6.1	[37, 39]		94,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2217**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 3-4, 30]		70 %	ФОТ	805				
	п. Р18	[6-7]		60 %	ФОТ	9				
	п. 8	[10-12]		68 %	ФОТ	151				
	п. Р11	[13, 22]		50 %	ФОТ	371				
	п. Р12	[19]		50 %	ФОТ	5				
	п. 12	[27]		55,25 %	ФОТ	107				
	п. 11	[31, 36]		63,75 %	ФОТ	41				
	п. 6.1	[32, 34]		55,25 %	ФОТ	49				
	п. 6.1	[37, 39]		55,25 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**1546**				
		Прямые затраты				13428				
		Основная зарплата				2451				
		Материальные затраты				10294				
		Эксплуатация машин				593				
		в тч ЗП машинистов				46				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				90				
		Накладные расходы (по смете)				2217				
		Сметная прибыль (по смете)				1546				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17191				
		Всего в ценах января 2000 г.				17191				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		71				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		19				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17191				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		36618				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		687				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3985				
		Материалы в тек. ценах		5,59		57543				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		672				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				818				
		Итого в тек. ценах без оборудования				98964				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		28156				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		18475				
		ИТОГО с НР и СП				145595				
		Итого СМР				145595				
		ИТОГО				145595				
		НДС		18 %		26207,1				
		ВСЕГО с НДС				171802,1				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Эксперт по смете 30.09.2015
Невоструев Р.С.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г.Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Красная Поляны, ул.Дружбы, 7.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт фундамента

Основание: РД 34-2015.5-КР

Сметная стоимость		75,958	тыс. руб.
	строительных работ	75,958	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		12,161	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,093	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундамент								
1	ТЕР-01-02-057-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=72% (НР = 95 руб.) СП=38,25% (СП = 50 руб.)	0,06 100М3 ГРУНТА	2204,6 2204,6		132	132		285,2	17,11
2	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 8 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,03 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	34	7	2	24,38	0,73
3	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 246 руб.) СП=63,75% (СП = 142 руб.)	6 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	736	201	218 21	3,92	23,53
4	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=1 Кмаш_тр=1 Ктр_нр=1 Кзп_нр=1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 80 руб.) СП=55,25% (СП = 47 руб.)	0,045 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	279	72	107 13	207	9,32
5	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	4,59 М3	622		2855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=55,25% (СП = 8 руб.) Объем: 107.5 : 1000	0,1075 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	624	14	5	14,54	1,56
7	ТЕРр-61-10-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 48 руб.) СП=50% (СП = 31 руб.)	0,035 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2969,17 1747,93	1,21	104	61		201,84	7,06
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1694 Т							
9	ТЕР-15-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 240 руб.) СП=46,75% (СП = 119 руб.)	0,31 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	589	241	23 13	81,51	25,27
10	Строймаг	Гидроизоляционная масса CR 65 расход 3кг/м2 (цена=835руб/25кг=33,4) ЦЕНА=33,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%) Объем: 31 * 3	93 КГ	5,16		480				
11	ТЕРр-62-26-004	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (цоколь) НР=80% (НР = 31 руб.) СП=50% (СП = 20 руб.)	0,31 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	996,84 124,74	99,11	309	39	31	14,59	4,52
12	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1694 Т ГРУЗА	42,98		7				
13	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,1694 Т ГРУЗА	11,42		2				
Итого: фундамент						**6151**	**767**	**386** **47**		**89,11**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	95	
п. 8	[2]	109,8 %	ФОТ	8	
п. 11	[3]	110,7 %	ФОТ	246	
п. 6.1	[4]	94,5 %	ФОТ	80	
п. 6.1	[6]	94,5 %	ФОТ	13	
п. Р11	[7]	79 %	ФОТ	48	
п. 15	[9]	94,5 %	ФОТ	240	
п. Р12	[11]	80 %	ФОТ	31	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**761**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 1.2	[1]	38,25 %	ФОТ	50	
п. 8	[2]	68 %	ФОТ	5	
п. 11	[3]	63,75 %	ФОТ	142	
п. 6.1	[4]	55,25 %	ФОТ	47	
п. 6.1	[6]	55,25 %	ФОТ	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р11	[7]		50 %	ФОТ	31				
	п. 15	[9]		46,75 %	ФОТ	119				
	п. Р12	[11]		50 %	ФОТ	20				
		ИТОГО сметная прибыль				**422**				
Итого по смете:						**6151**	**767**	**386**		**89,11**
								47		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	95				
	п. 8	[2]		109,8 %	ФОТ	8				
	п. 11	[3]		110,7 %	ФОТ	246				
	п. 6.1	[4]		94,5 %	ФОТ	80				
	п. 6.1	[6]		94,5 %	ФОТ	13				
	п. Р11	[7]		79 %	ФОТ	48				
	п. 15	[9]		94,5 %	ФОТ	240				
	п. Р12	[11]		80 %	ФОТ	31				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**761**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	50				
	п. 8	[2]		68 %	ФОТ	5				
	п. 11	[3]		63,75 %	ФОТ	142				
	п. 6.1	[4]		55,25 %	ФОТ	47				
	п. 6.1	[6]		55,25 %	ФОТ	8				
	п. Р11	[7]		50 %	ФОТ	31				
	п. 15	[9]		46,75 %	ФОТ	119				
	п. Р12	[11]		50 %	ФОТ	20				
		ИТОГО сметная прибыль				**422**				
		Прямые затраты				6151				
		Основная зарплата				767				
		Материальные затраты				4989				
		Эксплуатация машин				386				
		в тч ЗП машинистов				47				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				9				
		Накладные расходы (по смете)				761				
		Сметная прибыль (по смете)				422				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7334				
		Всего в ценах января 2000 г.				7334				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		7				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		2				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7334				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		11459				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		702				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2594				
		Материалы в тек. ценах		5,59		27889				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		66				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		15				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				81				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42023				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9665				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5043				
		ИТОГО с НР и СП				56731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		До.перевозка материалов Расчет:226 КМ/49 КМ/Ч*2+0,5Ч ПОГР.+0,5Ч РАЗГР.=10,224* 747,27=7640руб				7640				
		Итого СМР				64371				
		ИТОГО				64371				
		НДС		18 %		11586,78				
		ВСЕГО с НДС				75957,78				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Экспертиза смета 30.09. /Невоструева С.С./

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г.Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Красная Поляны, ул.Дружбы, 7.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

Ремонт фасада.

Основание: РД 34-2015.5-КР

Сметная стоимость	51,777	тыс. руб.
строительных работ	51,777	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	12,206	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,088	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Фасад						
1	ТЕРр-61-30-001	ЗАМЕНА ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ ДРАНИ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 НР=79% (НР = 39 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,13 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	855,23 373,36	8,72	111	49	1	48,3	6,28
2	ТЕРр-62-25-001	ОГРУНТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР=80% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,13 100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	324,97 36,68	26,66	42	5	3	4,29	0,56
3	ССЦ01-113-0032	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	-0,0021 Т	16250		-34				
4	ССЦ01-101-4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 (расход 0,2-0,5л/м2) Объем: 13 * 0.2	2,6 Л	17,8		46				
5	ТЕРр-61-13-006	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 40 ММ НР=79% (НР = 472 руб.) СП=50% (СП = 299 руб.)	0,13 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	7021,06 4593,76	2,33	913	598		487,66	63,4
6	ССЦ01-402-0051	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВО-ГИПСОВЫЙ	-0,1287 М3	540		-69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-402-0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,4433 М3	554		-246				
8	ССЦ01-402-0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,4433 М3	595		264				
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3302 Т							
10	ТЕР-08-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% (НР = 61 руб.) СП=68% (СП = 38 руб.)	0,13 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	782,28 427,72	7,49	102	56	1	50,03	6,5
11	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,01 100КОРОБОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	18	14	4	179,3	1,79
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
13	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 7 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	0,0315 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		9	9		36,28	1,14
14	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0372 Т							
15	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 70 руб.) СП=72,25% (СП = 62 руб.) Объем: 2.1 * 1.5	3,15 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	245	86	78	2,76	8,69
16	ССЦ01-203-8128 СТРОЙЦЕНА ИЮНЬ 2015Г.	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДПМ-02/30, РАЗМЕРОМ 1500Х2100 ММ М3=14364.54 : 5.59	1 ШТ	2569,69		2570				
17	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4724 Т ГРУЗА	42,98		20				
18	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,4724 Т ГРУЗА	11,42		5				
Итого: Фасад						**3996**	**817**	**87**		**88,37**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р11	[1, 5]	79 %	ФОТ	511
п. Р12	[2]	80 %	ФОТ	4
п. 8	[10]	109,8 %	ФОТ	61
п. Р6	[11, 13]	82 %	ФОТ	18
п. 9	[15]	81 %	ФОТ	70
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**664**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р11	[1, 5]	50 %	ФОТ	324
п. Р12	[2]	50 %	ФОТ	3
п. 8	[10]	68 %	ФОТ	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р6	[11, 13]		62 %	ФОТ	15				
	п. 9	[15]		72,25 %	ФОТ	62				
		ИТОГО сметная прибыль				**442**				
Итого по смете:						**3996**	**817**	**87**		**88,37**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р11	[1, 5]		79 %	ФОТ	511				
	п. Р12	[2]		80 %	ФОТ	4				
	п. 8	[10]		109,8 %	ФОТ	61				
	п. Р6	[11, 13]		82 %	ФОТ	18				
	п. 9	[15]		81 %	ФОТ	70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**664**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р11	[1, 5]		50 %	ФОТ	324				
	п. Р12	[2]		50 %	ФОТ	3				
	п. 8	[10]		68 %	ФОТ	38				
	п. Р6	[11, 13]		62 %	ФОТ	15				
	п. 9	[15]		72,25 %	ФОТ	62				
		ИТОГО сметная прибыль				**442**				
		Прямые затраты				3996				
		Основная зарплата				817				
		Материальные затраты				3067				
		Эксплуатация машин				87				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				25				
		Накладные расходы (по смете)				664				
		Сметная прибыль (по смете)				442				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5102				
		Всего в ценах января 2000 г.				49617,82				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		20				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				49618				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		12206				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		585				
		Материалы в тек. ценах		5,59		17145				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		189				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		39				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				228				
		Итого в тек. ценах без оборудования				30164				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		8433				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5282				
		ИТОГО с НР и СП				43879				
		Итого СМР				43879				
		ИТОГО				43879				
		НДС		18 %		7898,22				
		ВСЕГО с НДС				51777,22				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Экспертиза сметы — 02.11.2015

Пелогрудь СС

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 4.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 5	Капитальный ремонт крыши	712126,46	
2	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 12	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы отопления	830317,62	397543,18 84308,64 59252,52 289213,28
3	Кировская область, Вятскополянский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Сосновая, 9	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	836451,26	586333,74 72346,98 95187,06 82583,48

Итого по лоту: **2 378 895,34 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул.Коммунальная, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт крыши.

Основание: РД 34-2015.7 КР1

Сметная стоимость	397.54	тыс. руб.
строительных работ	397.54	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	51.872	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.42	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (с учетом слуховых окон) НР=99% (НР = 502 руб.) СП=59,5% (СП = 302 руб.) Объем: 408 + 5	4,13 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	635	507	128	15,9	65,67
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,989 Т							
3	ТЕР- 46- 02- 009- 01	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ (с отбивкой дранки, печных труб и вент.каналов) НР=99% (НР = 39 руб.) СП=59,5% (СП = 23 руб.)	0,17 100М2	228,19 228,19		39	39		29,52	5,02
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (17*0,03*1,8т/м3)	0,918 Т							
5	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ) ОЗП=54,31/1,15 ЭМ=21,18/1,25 ЗПМ=1,33/1,25 Козп=1/1,15 Кэм=1/1,25 Кзпм=1/1,25 (Индексация ПЗ) НР=108% (НР = 245 руб.) СП=55,25% (СП = 125 руб.)	4,08 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	75,49 54,31	21,18 1,33	308	222	86 5	7,21	29,43
6	ТЕР- 12- 01- 023-	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ	4,13	1158,91	152,05	4786	1565	628	44,31	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТАЯ КРОВЛЯ (с учетом покрытия слуховых окон 5м2) НР=108% (НР = 1746 руб.) СП=55,25% (СП = 893 руб.) Объем: 408 + 5	100М2 КРОВЛИ	378,84	12,63			52		
7	ССЦ01- 101- 4534 СтройЦена, 06.2015г	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55	454,3 М2	42,32		19226				
8	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (на примыкания и конек: 64,4м2*1,1*4,23кг)	0,3 Т	7848,92		2355				
9	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 186 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	0,879 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	1668	220	35 4	31,83	27,98
10	ССЦ01- 102- 0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, III СОРТА	-2.3206 М3	577		-1339				
11	ССЦ01- 102- 0072	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	2,15 М3	690		1484				
12	ТЕРр- 58- 18- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 164 руб.) СП=65% (СП = 129 руб.)	0,55 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	936,73 359,66	15,79	515	198	9	45,7	25,14
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6985 Т							
14	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,075 100М	2580,58 336,5	31,03	194	25	2	39,87	2,99
15	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК (слуховых окон) НР=99% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 20 руб.)	0,0234 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	38	32	6 2	172,76	4,04
16	ТЕР- 10- 01- 032- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 161 руб.) СП=53,55% (СП = 81 руб.)	0,0234 100М2 ПРОЕМОВ	39208,38 6488,97	494,54	917	152	12	688,85	16,12
17	ССЦ01- 101- 0933	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М	2 КОМПЛ	20,4		41				
18	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 221 руб.) СП=46,75% (СП = 109 руб.)	0,17 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	1084	231	11 3	149,44	25,41
19	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 примен.	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (зонты) НР=108% (НР = 53 руб.) СП=55,25% (СП = 27 руб.)	0,045 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	511	49	2	129,66	5,83
20	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0352 Т	12934		-455				
21	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,0275 Т	7848,92		216				
22	ТЕР- 12- 01- 012-	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ	0,33	2979,61	72,33	983	22	24	7,67	2,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПЕРИЛАМИ (УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ) НР=108% (НР = 26 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			2		
23	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.099 Т	9404,01		-931				
24	Прайс- лист "Всё для кровли и фасада", с 02.2015	Снегозадержатель трубчатый BORGE ЭКОНОМ ЦЕНА=1740/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС 18%) Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,0075 (Заг-складские 1,0075%)	33 М	265,77		8770				
25	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 100 руб.) СП=55,25% (СП = 51 руб.)	1,172 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	1099	91	39 2	9,02	10,57
26	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.0586 Т	3018		-177				
27	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-128.92 М2	6,14		-792				
28	ССЦ01- 101- 7198 СтройЦена,06.2015	ИЗОСПАН В (ГИДРО-, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ. 70 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7 М2 Ч ПА/МГ) ЦЕНА=2,51/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015)) Объем: 117.2 * 1.1	128,92 М2	0,45		58				
29	ТЕР- 10- 01- 091- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР=106,2% (НР = 52 руб.) СП=53,55% (СП = 26 руб.)	0,9 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	284,22 54,6	49,31 0,43	256	49	44	5,87	5,28
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,606 Т ГРУЗА	42,98		327				
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	7,606 Т ГРУЗА	6,69		51				
Итого по смете:						**41867**	**3402**	**1026** **70**		**408,99**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 3, 15]	99 %	ФОТ	575
п. 12	[5, 6, 19, 22, 25]	108 %	ФОТ	2170
п. Р8	[9, 12, 14]	83 %	ФОТ	371
п. 10	[16, 29]	106,2 %	ФОТ	213
п. 15	[18]	94,5 %	ФОТ	221
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3550**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 3, 15]	59,5 %	ФОТ	345
п. 12	[5, 6, 19, 22, 25]	55,25 %	ФОТ	1109
п. Р8	[9, 12, 14]	65 %	ФОТ	291
п. 10	[16, 29]	53,55 %	ФОТ	107
п. 15	[18]	46,75 %	ФОТ	109
	ИТОГО сметная прибыль			**1961**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				41867				
		Основная зарплата				3402				
		Материальные затраты				37061				
		Эксплуатация машин				1026				
		в тч ЗП машинистов				70				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				378				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				327				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				51				
		Накладные расходы (по смете)				3550				
		Сметная прибыль (по смете)				1961				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				47378				
		Всего в ценах января 2000 г.				47378				
		-Переход в тек. цены на июль 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		50826				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1046				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		6895				
		Материалы в тек. ценах		5,59		207171				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		3097				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		393				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3490				
		Итого в тек. ценах без оборудования				268382				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		45085				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		23434				
		ИТОГО с НР и СП				336901				
		Итого СМР				336901				
		ИТОГО				336901				
		НДС		18 %		60642,18				
		ВСЕГО с НДС				397543,18				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

По данным смет 02.11.2015.
Шестерикову С.С.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Ремонт фасада

Основание: РД 34-2015.7 КР2

Сметная стоимость		84.31	тыс. руб.
	строительных работ	84.31	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		8.516	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.06	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 09- 005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 200Х200 ММ НР=86% (НР = 186 руб.) СП=70% (СП = 151 руб.)	0,1 100М ВЕНЦА	9383,4 2150,71	299 10,23	938	215	30 1	248,35	24,84
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,266 Т							
3	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБОК	530,44 530,44		11	11		67,4	1,35
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
5	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 14 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.)	0,0588 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		17	17		36,28	2,13
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0694 Т							
7	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 129 руб.) СП=72,25% (СП = 115 руб.)	5,88 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	456	159	146	2,76	16,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01- 203- 8127	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ДПМ- 02/30, РАЗМЕРОМ 1400Х2100 ММ ЦЕНА=13813,14/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	2 ШТ	2471,04		4942				
9	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБОК	588,87 588,87		12	12		72,79	1,46
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0514 Т							
11	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 12 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,0396 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	394,63 366,11	28,52 10,21	16	15	1	46,11	1,83
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1354 Т							
13	ТЕР- 10- 01- 034- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 80 руб.) СП=53,55% (СП = 40 руб.)	0,0396 100М2 ПРОЕМОВ	12197,91 1867,81	602,15 24,15	483	74	24 1	215,68	8,54
14	ССЦ01- 203- 0998	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3994,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	3,96 М2	714,59		2830				
15	ТЕР- 15- 01- 070- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТЛИВА ОКОННОГО ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР=94,5% (НР = 61 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.)	3,96 М2 ПРОЕМОВ	146,15 16,4	0,57	579	65	2	1,78	7,06
16	ССЦ01- 101- 2409	АКВИЛОН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-8.31 П/М	31		-258				
17	ССЦ01- 101- 2410	ОТКОСНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-8.316 П/М	21		-175				
18	ССЦ01- 101- 2411	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	-2.6136 П/М	26,4		-69				
19	БМС прайс- лист	Панель ПВХ белая вагонка 3000х120х80 ЦЕНА=16/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	10,92 М	2,47		27				
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,574 Т ГРУЗА	42,98		25				
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,574 Т ГРУЗА	11,42		7				
Итого по смете:						**9841**	**568**	**203** **2**		**63,43**

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	186				
	п. Р6	[3, 5, 9, 11]		82 %	ФОТ	45				
	п. 9	[7]		81 %	ФОТ	129				
	п. 10	[13]		106,2 %	ФОТ	80				
	п. 15	[15]		94,5 %	ФОТ	61				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**501**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	151				
	п. Р6	[3, 5, 9, 11]		62 %	ФОТ	34				
	п. 9	[7]		72,25 %	ФОТ	115				
	п. 10	[13]		53,55 %	ФОТ	40				
	п. 15	[15]		46,75 %	ФОТ	30				
		ИТОГО сметная прибыль				**370**				
		Прямые затраты				9841				
		Основная зарплата				568				
		Материальные затраты				9038				
		Эксплуатация машин				203				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				32				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				25				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				
		Накладные расходы (по смете)				501				
		Сметная прибыль (по смете)				370				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10712				
		Всего в ценах января 2000 г.				10712				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		8486				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		30				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1364				
		Материалы в тек. ценах		5,59		50522				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		237				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		54				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				291				
		Итого в тек. ценах без оборудования				60663				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		6363				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4422				
		ИТОГО с НР и СП				71448				
		Итого СМР				71448				
		ИТОГО				71448				
		НДС		18 %		12860,64				
		ВСЕГО с НДС				84308,64				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Экспертное заключение 30.09.2015

Светлый

ДО 12 09 2017

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 34-2015.7-Э-ВД

Сметная стоимость		59.25	тыс. руб.
	строительных работ	27.69	тыс. руб.
	монтажных работ	31.57	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		11.369	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.08	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРм- 08- 02- 144- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) ОЗП=92,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,04 100ШТ	91,2 91,2		4	4		9,58	0,38
2	ФЕРм- 08- 03- 599- 12 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=8,12*0,99 ЭМ=1,83*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 39 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	5 ШТ	9,95 8,04	1,91 0,12	50	40	10 1	0,82	4,1
3	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,4 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	30	30		9,64	3,86
4	ФЕРм- 08- 03- 599-	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ,	4	80	6,35	320	107	25	2,73	10,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ ОЗП=27,08*0,99 ЭМ=6,11*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 104 руб.) СП=65% (СП = 71 руб.)	ШТ	26,81	0,41			2		
5	Кристалл- Электро прайслист	корпус ЩРНн- 18з- 1 36 ЦЕНА=759,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	117,52		470				
6	Кристалл- Электро прайслист	шина нулевая ШНИ 8х12 12 У2 ЦЕНА=104,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	8 ШТ	16,24		130				
7	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 209 руб.) СП=65% (СП = 143 руб.)	20 ШТ	11,4 11		228	220		1,12	22,4
8	ССЦ01- 509- 2227	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 10А	4 ШТ	13,5		54				
9	ФССЦ- 509- 2237	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 2Р 25А, ХАРАКТЕРИСТИКА С	12 ШТ	19,75		237				
10	ФССЦ- 509- 2238	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 2Р 40А	4 ШТ	19,75		79				
11	ФЕРм- 08- 03- 603- 01	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОЗП=11,31*0,99 ЭМ=2,55*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	1 ШТ	17,52 11,2	2,65 0,14	18	11	3	1,14	1,14
12	ССЦ01- 504- 0311	ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ЯРВ ТИПА ЯРВ- 100 НА 100А	1 ШТ	699		699				
13	ФЕРм- 08- 02- 412- 04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,36 100М	133,65 83,38	13,84 0,8	48	30	5	8,96	3,23
14	Кристалл- Электро прайслист	Кабель ВВГнг- LS 3х6 мм2 ЦЕНА=89,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	36 М	13,91		501				
15	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 43 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	0,29 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	69	45	9	16,29	4,72
16	Кристалл- Электро прайслист	кабель- канал 10х7 мм ЦЕНА=11,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	29 М	1,85		54				
17	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,29 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	12	7	1	2,82	0,82
18	Кристалл- Электро	кабель ВВГнг- LS 2х1,5 мм2	9	3,09		28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прайслист	ЦЕНА=19,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на материалы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	М							
19	Кристалл- Электро прайслист	кабель ВВГнг- LS 3х1,5 мм2 ЦЕНА=25,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на материалы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	20 М	4,02		80				
20	ФЕРм- 10- 04- 066- 04	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОЗП=34,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=92% (НР = 62 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	2 ШТ	41,73 33,78		83	67		4	8
21	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	2 ШТ	6,34		13				
22	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,12 100ОТВЕРСТИЙ	107,14 88,62	18,52	13	11	2	10,5	1,26
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0002 Т							
24	ТЕРр- 69- 02- 006	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 4 НР=78% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,12 100ОТВЕРСТИЙ	37,55 31,06	6,49	5	4	1	3,68	0,44
25	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0002 Т							
26	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 54 руб.) СП=59,5% (СП = 33 руб.)	0,3 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	166	43	123 12	15,64	4,69
27	ФЕРм- 08- 02- 403- 03	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ ОЗП=155,1*0,99 ЭМ=4,44*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 45 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,3 100М	199,25 153,55	4,62 0,27	60	47	1	16,5	4,95
28	Кристалл- Электро прайслист	кабель ВВГнг- LS 3х4 мм2 ЦЕНА=58,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на материалы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	30 М	9,12		274				
29	ТЕРр- 67- 08- 001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,04 100ШТ	6830,04 849,12	0,92 0,33	273	34		89,1	3,56
30	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	-4 ШТ	59,8		-239				
31	Кристалл- Электро прайслист	Светильник свд 12Вт 850лм белый круг пласт.с датч.IP54 ДПО 1801Д ЦЕНА=1586,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на материалы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	245,39		982				
32	ФЕР- 33- 04- 014-	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	2	21,44	6,8	43	28	14	1,48	2,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ОЗП=12,41*0,99 ЭМ=5,23*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=51% (СП = 14 руб.)	СВЕТИЛЬНИК	14,13						
33	Кристалл- Электро прайслист	Светильник свд 6Вт 370лм серый овал IP54 ДБО 1401 ЦЕНА=595,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на материалы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	92,16		184				
34	ТЕРр- 67- 09- 001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,06 100ШТ	1336,66 216,66		80	13		24,1	1,45
35	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	-6 ШТ	11,2		-67				
36	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6 ШТ	7,02		42				
37	ФЕРм- 08- 02- 144- 04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=131,6*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,04 100ШТ	132,91 130,28		5	5		13,68	0,55
Итого по смете:						**5028**	**746**	**194**		**79,43**
								15		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[1, 2, 4, 7, 11, 13, 15, 17, 27, 37]	95 %	ФОТ	495	
п. Р17	[3, 29, 34]	85 %	ФОТ	66	
п. 28.2	[20]	92 %	ФОТ	62	
п. Р19	[22, 24]	78 %	ФОТ	12	
п. 49	[26]	99 %	ФОТ	54	
п. 27	[32]	94,5 %	ФОТ	26	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**715**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1, 2, 4, 7, 11, 13, 15, 17, 27, 37]	65 %	ФОТ	339	
п. Р17	[3, 29, 34]	65 %	ФОТ	50	
п. 28.2	[20]	65 %	ФОТ	44	
п. Р19	[22, 24]	50 %	ФОТ	8	
п. 49	[26]	59,5 %	ФОТ	33	
п. 27	[32]	51 %	ФОТ	14	
	ИТОГО сметная прибыль			**488**	

Прямые затраты		5028
Основная зарплата		746
Материальные затраты		4088
Эксплуатация машин		194
в тч ЗП машинистов		15
Накладные расходы (по смете)		715
Сметная прибыль (по смете)		488
Итого СМР в ценах января 2000 г.		6231
Всего в ценах января 2000 г.		6231
-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	11145
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	224
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1304
Материалы в тек. ценах	5,59	22852
Итого в тек. ценах без оборудования		35301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9081				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		5832				
		ИТОГО с НР и СП				50214				
		Итого СМР				50214				
		ИТОГО				50214				
		НДС		18 %		9038,52				
		ВСЕГО с НДС				59252,52				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Экспертиза смета 30.09.2015
Новосибирск С.С.Л.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Ремонт системы отопления

Основание: 34-2015.7-ОВ.С

Сметная стоимость		289,21	тыс. руб.
	строительных работ	289,21	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		53,127	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,38	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-23-001	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ ОСМОТРА СИСТЕМЫ	1,54 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	3,1 3,1		5	5		0,41	0,63
2	ТЕРр-65-14-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 649 руб.) СП=50% (СП = 439 руб.) Объем: 170 + 55 + 50	2,75 100М ТРУБОПРОВОДА	319,03 319,03		877	877		37,8	103,95
3	ТЕРр-65-14-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 222 руб.) СП=50% (СП = 150 руб.)	0,65 100М ТРУБОПРОВОДА	461,67 461,67		300	300		54,7	35,56
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,818 Т ГРУЗА	42,98		35				
5	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,818 Т ГРУЗА	11,42		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						**1226**	**1182**			**140,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		74 %	ФОТ	871				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**871**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		50 %	ФОТ	589				
		ИТОГО сметная прибыль				**589**				
				ОВ						
6	ТЕР-16-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 2 руб.) СП=70,55% (СП = 1 руб.)	0,005 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	11	2		37,92	0,19
7	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг, Itap ЦЕНА=220/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	34,02		68				
8	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 712 руб.) СП=70,55% (СП = 436 руб.)	1,7 100М ТРУБОПРОВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	4428	614	100 4	37,92	64,46
9	ССЦ01-302-1838	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 20 ММ	12 ШТ	42,6		511				
10	Элгисс прайс-лист	Клапан баланс. Ballorex Venturi DRV p/p Ду 20 Ру25, Kvs4,81 без измер. ниппелей ЦЕНА=1980/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	12 ШТ	306,18		3674				
11	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Itap ЦЕНА=303/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	46,85		187				
12	ССЦ01-301-5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	68 ШТ	3,83		260				
13	ТЕР-16-02-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 230 руб.) СП=70,55% (СП = 141 руб.)	0,55 100М ТРУБОПРОВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	1543	199	32 1	37,92	20,85
14	ССЦ01-301-5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	26 ШТ	3,83		100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 210 руб.) СП=70,55% (СП = 128 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	1554	181	29 1	37,92	18,96
16	ССЦ01-301-5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	24 ШТ	4,83		116				
17	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 273 руб.) СП=70,55% (СП = 167 руб.)	0,65 100М ТРУБОПРОВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	2138	235	38 2	37,92	24,65
18	ССЦ01-302-1841	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 40 ММ	4 ШТ	155		620				
19	ССЦ01-301-5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	22 ШТ	4,21		93				
20	ТЕР-18-06-003-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ НР=115,2% (НР = 30 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	2 ШТ	199,1 13,11	8,94 0,16	398	26	18	1,39	2,78
21	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 708 руб.) СП=59,5% (СП = 468 руб.) Объем: 28 + 55 + 50 + 65	19,8 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	12371	787	550	4,05	80,15
22	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-28,4724 Л	250		-7118				
23	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,6534 КГ	50,7		-33				
24	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	217,8 М							
25	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 28х20 (для Ду20) ЦЕНА=45,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 28 * 1.1	30,8 М	6,97		215				
26	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 35х20 (для Ду25) ЦЕНА=51,75/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 55 * 1.1	60,5 М	8		484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 42х20 (для Ду32) ЦЕНА=54,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 50 * 1.1	55 М	8,43		464				
28	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 48х20 (для Ду40) ЦЕНА=60,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 65 * 1.1	71,5 М	9,39		671				
29	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 НР=81% (НР = 37 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.) Объем: 23.9 + 47	0,709 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	228	46	8	6,11	4,33
30	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 30 руб.) СП=59,5% (СП = 22 руб.)	0,47 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1406,21 79,19	15,58 0,25	661	37	7	8,81	4,14
31	ТЕР-13-03-004-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 /ПРИМ/ НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,239 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	303,97 29,77	15,26 0,13	73	7	4	3,31	0,79
32	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 260 руб.) СП=70,55% (СП = 159 руб.) Объем: 0.5 + 170 + 55 + 50 + 65	3,405 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	433	226	190	5,76	19,62
33	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
Итого: ОВ						**24164**	**2366**	**976**		**241,56**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[6, 8, 13, 15, 17, 20, 32]	115,2 %	ФОТ		1717				
	п. 20	[21]	90 %	ФОТ		708				
	п. 13	[29, 30, 31]	81 %	ФОТ		73				
	п. Р2	[33]	93 %	ФОТ		6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2504**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[6, 8, 13, 15, 17, 20, 32]	70,55 %	ФОТ		1050				
	п. 20	[21]	59,5 %	ФОТ		468				
	п. 13	[29, 30, 31]	59,5 %	ФОТ		53				
	п. Р2	[33]	75 %	ФОТ		5				
		ИТОГО сметная прибыль				**1576**				
Итого по смете:						**25390**	**3548**	**976**		**381,7**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]	74 %	ФОТ		871				
	п. 16	[6, 8, 13, 15, 17, 20, 32]	115,2 %	ФОТ		1717				
	п. 20	[21]	90 %	ФОТ		708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[2, 3]		74 %	ФОТ	871				
	п. 16	[6, 8, 13, 15, 17, 20, 32]		115,2 %	ФОТ	1717				
	п. 20	[21]		90 %	ФОТ	708				
	п. 13	[29, 30, 31]		81 %	ФОТ	73				
	п. Р2	[33]		93 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3375**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		50 %	ФОТ	589				
	п. 16	[6, 8, 13, 15, 17, 20, 32]		70,55 %	ФОТ	1050				
	п. 20	[21]		59,5 %	ФОТ	468				
	п. 13	[29, 30, 31]		59,5 %	ФОТ	53				
	п. Р2	[33]		75 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**2165**				
		Прямые затраты				25390				
		Основная зарплата				3548				
		Материальные затраты				20822				
		Эксплуатация машин				976				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				44				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				35				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				9				
		Накладные расходы (по смете)				3375				
		Сметная прибыль (по смете)				2165				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				30930				
		Всего в ценах января 2000 г.				30930				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		53007				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		120				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		6559				
		Материалы в тек. ценах		5,59		116395				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		331				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		69				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				400				
		Итого в тек. ценах без оборудования				176361				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		42863				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		25872				
		ИТОГО с НР и СП				245096				
		Итого СМР				245096				
		ИТОГО				245096				
		НДС		18 %		44117,28				
		ВСЕГО с НДС				289213,28				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Проверка сметы 30.09.2015

Ведущий инженер ПТО Белоструек С.С.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, пгт.Красная Поляна, ул.Сосновая, 9.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт кровли.

Основание: РД 34-2015.10 КР

Сметная стоимость	586.33	тыс. руб.
строительных работ	586.33	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	83.738	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.66	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (В Т.Ч. СЛУХОВЫХ ОКОН) НР=99% (НР = 783 руб.) СП=59,5% (СП = 471 руб.)	6,435 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	990	791	199	15,9	102,32
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Объем: 1.45 * 6.435	9,3308 Т							
3	ТЕР-12-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТАЯ КРОВЛЯ (с учетом покрытия слуховых окон 15,5м2) НР=108% (НР = 2721 руб.) СП=55,25% (СП = 1392 руб.)	6,435 100М2 КРОВЛИ	1158,91 378,84	152,05 12,63	7458	2438	978 81	44,31	285,13
4	ССЦ01-101-1998	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800*50*50 ММ)	-102.96 М	15,3		-1575				
5	ССЦ01-101-4534 СтройЦена, 06.2015г	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55	707,85 М2	42,32		29956				
6	ССЦ01-101-3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (на примыкания и конек: 101м2*1,1*4,52кг)	0,5022 Т	7848,92		3942				
7	ТЕРр-58-18-003	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ (смена прогонов) НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,086 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1739,12 639,52	43,84	150	55	4	81,26	6,99
8	ССЦ01-102-0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ	-0.0886	1016		-90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, II СОРТА	М3							
9	ССЦ01- 102- 0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, II СОРТА	0,3 М3	1016		305				
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1815 Т							
11	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 300 руб.) СП=65% (СП = 235 руб.)	0,48 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	1472	361	33	95,69	45,93
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,816 Т							
13	ТЕР- 46- 04- 012- 02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК (слуховых окон) НР=99% (НР = 51 руб.) СП=59,5% (СП = 31 руб.)	0,035 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	57	49	8 3	172,76	6,05
14	ТЕР- 10- 01- 032- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 241 руб.) СП=53,55% (СП = 122 руб.)	0,035 100М2 ПРОЕМОВ	39208,38 6488,97	494,54	1372	227	17	688,85	24,11
15	ССЦ01- 101- 0933	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М	3 КОМПЛ	20,4		61				
16	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П3 К=1,2 К ПЛОЩ ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=1,2	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94,5% (НР = 18 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,042 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	944,71 443,67	4,66 0,14	40	19		51,23	2,15
17	ТЕР- 26- 01- 055- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ НР=90% (НР = 86 руб.) СП=59,5% (СП = 57 руб.)	0,672 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	1001,12 143,01	26,73	673	96	18	16,51	11,1
18	101- 7198 СтройЦена,06.2015	ИЗОСПАН В (ГИДРО- , ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ. 70 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7 М2 Ч ПА/МГ)	77,28 М2	2,51		194				
19	ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО (уплотнение примыкания конька) НР=90% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 33 руб.)	0,5 М3 ИЗОЛЯЦИИ	182,38 111,94	70,44	91	56	35	12,17	6,08
20	ССЦ01- 104- 0008	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ БЕЗ ОБКЛАДОК М- 100, ТОЛЩИНА 80 ММ	0,515 М3	433		223				
21	ТЕР- 12- 01- 012- 01 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ) НР=108% (НР = 17 руб.) СП=55,25% (СП = 9 руб.)	0,25 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2956,36 58,5	57,86 3,71	739	15	14 1	6,67	1,67
22	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ	-0.075	9404,01		-705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т							
23	Прайс- лист "Всё для кровли и фасада	Снегозадержатель трубчатый BORGE ЭКОНОМ ЦЕНА=1740/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,0075 (Заг-складские 0,75%)	25 М	265,77		6644				
24	ТЕР- 12- 01- 008- 01	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ НР=108% (НР = 220 руб.) СП=55,25% (СП = 113 руб.)	1,8 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1178,43 113,1	2,57	2121	204	5	13,4	24,12
25	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1296 Т	12934		-1676				
26	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (трубы, воронки, колена) Объем: 0.1296 : 5.5 * 4.52	0,1065 Т	7848,92		836				
27	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (на свес: 91,5м2*1,1*4,52кг) Объем: 91.5 * 1.1 * 4.52 : 1000	0,4549 Т	7848,92		3570				
28	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (вытяжных шахт) НР=86% (НР = 49 руб.) СП=70% (СП = 40 руб.)	0,2 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	215	56	6 1	35,39	7,08
29	ТЕРр- 61- 02- 009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 822 руб.) СП=50% (СП = 520 руб.)	0,75 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2618,35 1377,77	20,55 7,36	1964	1034	15 6	157,1	117,82
30	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,472 Т							
31	ТЕР- 12- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА НР=108% (НР = 121 руб.) СП=55,25% (СП = 62 руб.)	6 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	3074	112	6	2,22	13,32
32	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.228 Т	12934		-2949				
33	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (1,4м*0,38м*6шт*1,1*4,23кг)	0,0149 Т	7848,92		117				
34	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	10,8 Т ГРУЗА	42,98		464				
35	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	10,8 Т ГРУЗА	6,69		72				
Итого по смете:						**59805**	**5513**	**1338** **92**		**653,86**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 13]	99 %	ФОТ	834
п. 12	[3, 21, 24, 31]	108 %	ФОТ	3079
п. Р8	[7, 11]	83 %	ФОТ	346
п. 10	[14]	106,2 %	ФОТ	241
п. 15	[16]	94,5 %	ФОТ	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[17, 19]		90 %	ФОТ	136				
	п. Р3	[28]		86 %	ФОТ	49				
	п. Р11	[29]		79 %	ФОТ	822				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5525**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 13]		59,5 %	ФОТ	502				
	п. 12	[3, 21, 24, 31]		55,25 %	ФОТ	1576				
	п. Р8	[7, 11]		65 %	ФОТ	271				
	п. 10	[14]		53,55 %	ФОТ	122				
	п. 15	[16]		46,75 %	ФОТ	9				
	п. 20	[17, 19]		59,5 %	ФОТ	90				
	п. Р3	[28]		70 %	ФОТ	40				
	п. Р11	[29]		50 %	ФОТ	520				
		ИТОГО сметная прибыль				**3130**				
		Прямые затраты				59805				
		Основная зарплата				5513				
		Материальные затраты				52418				
		Эксплуатация машин				1338				
		в тч ЗП машинистов				92				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				536				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				464				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				72				
		Накладные расходы (по смете)				5525				
		Сметная прибыль (по смете)				3130				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				68460				
		Всего в ценах января 2000 г.				68460				
		-Переход в тек. цены на июль 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		82364				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1374				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		8991				
		Материалы в тек. ценах		5,59		293017				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		4394				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		555				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4949				
		Итого в тек. ценах без оборудования				389321				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		70168				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		37404				
		ИТОГО с НР и СП				496893				
		Итого СМР				496893				
		ИТОГО				496893				
		НДС		18 %		89440,74				
		ВСЕГО с НДС				586333,74				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: пилипенко А.Ф.

Заключение сметы 02.11.2015

Свидетельство Светланы Сергеевны Сергеевой

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, пгт Красная Поляна, ул. Сосновая, 9

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 34-2015.10-Э-ВД

Сметная стоимость	72.35	тыс. руб.
строительных работ	42.09	тыс. руб.
монтажных работ	30.25	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	12.31	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.09	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм. вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРм- 08- 03- 599- 12 МДС 81- 37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=8,12*0,99 ЭМ=1,83*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	6 ШТ	9,95 8,04	1,91 0,12	60	49	11 1	0,82	4,91
2	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,4 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	30	30		9,64	3,86
3	ФЕРм- 08- 03- 599- 12	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ ОЗП=27,08*0,99 ЭМ=6,11*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 104 руб.) СП=65% (СП = 71 руб.)	4 ШТ	80 26,81	6,35 0,41	320	107	25 2	2,73	10,92
4	Кристалл- Электро прайслист	корпус ЩРНн- 18з- 1 36 ЦЕНА=759,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	117,52		470				
5	Кристалл- Электро прайслист	шина нулевая ШНИ 8х12 12 У2 ЦЕНА=104,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	10 ШТ	16,24		162				
6	Кристалл- Электро	изолятор шины угловой	20	0,57		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прайслист	ЦЕНА=3,71/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	ШТ							
7	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23,51*0,99 ЭМ=41,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 50 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	2 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	139	47	86 6	2,37	4,74
8	Кристалл- Электро прайслист	корпус ЩМП- 3- 0- 36 УХЛ3 ЦЕНА=1773,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	274,32		549				
9	ФЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,02 100М	759,53 505,05	153,75 60,22	15	10	3 1	52,5	1,05
10	Кристалл- Электро прайслист	шина М1Т 3*30 ЦЕНА=819,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	2 М	126,8		254				
11	Кристалл- Электро прайслист	изолятор шины угловой SM 30 ЦЕНА=34,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	14 ШТ	5,41		76				
12	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 230 руб.) СП=65% (СП = 157 руб.)	22 ШТ	11,4 11		251	242		1,12	24,64
13	ССЦ01- 509- 2227	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 10А	4 ШТ	13,5		54				
14	Кристалл- Электро прайс-лист	Выключатель автоматический «IEK» ВА47- 29/3/32В ЦЕНА=99,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	15,46		62				
15	ССЦ01- 509- 2243	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 25А,	12 ШТ	30,5		366				
16	ССЦ01- 509- 2244	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А,	2 ШТ	30,5		61				
17	ФЕРм- 08- 03- 600- 02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ ОЗП=6,94*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	2 ШТ	9,69 6,87	2,31 0,14	19	13	5	0,7	1,4
18	прайс- лист КристаллЭлектро	Счетчик 3ф 1т ЦЭ6803В 1 220В 5- 50А М7Р31 дин- рейка ЦЕНА=1675,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	259,16		518				
19	ФЕРм- 08- 02- 412- 04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,26 100М	133,65 83,38	13,84 0,8	35	22	4	8,96	2,33
20	Кристалл- Электро прайслист	Кабель ВВГнг- LS 5х10 мм2 ЦЕНА=279,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	26 М	43,29		1126				
21	ТЕР- 46- 03- 009-	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ	0,02	2814,15	2134,22	56	14	42	74,8	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07	СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ НР=99% (НР = 18 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	100ШТ	679,93	201,18			4		
22	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 35 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	0,24 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	57	37	8	16,29	3,91
23	Кристалл- Электро прайслист	кабель- канал 10х7 мм ЦЕНА=11,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	24 М	1,85		44				
24	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,24 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	10	6	1	2,82	0,68
25	Кристалл- Электро прайслист	кабель ВВГнг- LS 2х1,5 мм2 ЦЕНА=19,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	6 М	3,09		19				
26	Кристалл- Электро прайслист	кабель ВВГнг- LS 3х1,5 мм2 ЦЕНА=25,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	18 М	4,02		72				
27	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 54 руб.) СП=59,5% (СП = 33 руб.)	0,3 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	166	43	123 12	15,64	4,69
28	ФЕРм- 08- 02- 403- 03	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ ОЗП=155,1*0,99 ЭМ=4,44*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 45 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,3 100М	199,25 153,55	4,62 0,27	60	47	1	16,5	4,95
29	Кристалл- Электро прайслист	кабель ВВГнг- LS 3х4 мм2 ЦЕНА=58,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	30 М	9,12		274				
30	ФЕРм- 10- 04- 066- 04	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОЗП=34,12*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=92% (НР = 62 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	2 ШТ	41,73 33,78		83	67		4	8
31	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	2 ШТ	6,34		13				
32	ТЕРр- 67- 08- 001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 43 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,06 100ШТ	6830,04 849,12	0,92 0,33	410	51		89,1	5,35
33	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	-6 ШТ	59,8		-359				
34	Кристалл- Электро прайслист	Светильник свд 6Вт 370лм серый овал IP54 ДБО 1401 ЦЕНА=595,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	2 ШТ	92,16		184				
35	Кристалл- Электро прайслист	Светильник свд 12Вт 850лм белый круг пласт.с датч.IP54 ДПО 1801Д ЦЕНА=1586,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	245,39		982				
36	ТЕРр- 67- 09- 001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,06 100ШТ	1336,66 216,66		80	13		24,1	1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ССЦ01- 509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	-6 ШТ	11,2		-67				
38	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6 ШТ	7,02		42				
Итого по смете:						6704	798	309 26		84,37

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 3, 7, 9, 12, 17, 19, 22, 24, 28]	95 %	ФОТ	561
п. Р17	[2, 32, 36]	85 %	ФОТ	80
п. 49	[21, 27]	99 %	ФОТ	72
п. 28.2	[30]	92 %	ФОТ	62
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**775**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 3, 7, 9, 12, 17, 19, 22, 24, 28]	65 %	ФОТ	383
п. Р17	[2, 32, 36]	65 %	ФОТ	61
п. 49	[21, 27]	59,5 %	ФОТ	44
п. 28.2	[30]	65 %	ФОТ	44
	ИТОГО сметная прибыль			**532**

Прямые затраты		6704
Основная зарплата		798
Материальные затраты		5597
Эксплуатация машин		309
в тч ЗП машинистов		26
Накладные расходы (по смете)		775
Сметная прибыль (по смете)		532
Итого СМР в ценах января 2000 г.		8011
Всего в ценах января 2000 г.		8011
-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	11922
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	388
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1902
Материалы в тек. ценах	5,59	31287
Итого в тек. ценах без оборудования		45111
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	9843
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	6357
ИТОГО с НР и СП		61311
Итого СМР		61311
ИТОГО		61311
НДС	18 %	11035,98
ВСЕГО с НДС		72346,98

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Сметную часть сметы 29.09.2015

Невоструева С.С.

Невоструева Светлана Сергеевна АТТЕСТАТ АТ № 014486 до 12.09.2017 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОПИЯ ВЕРНА

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, пгт.Красная Поляна, ул.Сосновая, 9.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Ремонт системы водоснабжения

Основание: РД 34-2015.10 ВК2

Сметная стоимость		95.187 тыс. руб.
	строительных работ	95.187 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		28.296 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.19 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 155 руб.) СП=50% (СП = 105 руб.) Объем: 56 + 17	0,73 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	244	208	5 1	34,66	25,3
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,099 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,099 Т ГРУЗА	42,98		4				
4	ФСПГ-3-21-1-5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,099 Т ГРУЗА	6,69		1				
5	ТЕРр-57-04-001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 42 руб.) СП=68% (СП = 36 руб.)	0,052 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	85	53	2	121	6,2
Итого: Демонтаж						**334**	**261**	**7** **1**		**31,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	155				
	п. Р7	[5]		80 %	ФОТ	42				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**197**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	105				
	п. Р7	[5]		68 %	ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				**141**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Водопровод хозпитьевой В1							
6	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1524 руб.) СП=70,55% (СП = 933 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	2433	1203	977 120	218,78	122,51
7	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-5.0344 10М	42,9		-216				
8	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Труба полипропилен PN16 PPRC, д.20*2,8мм ЦЕНА=21,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	50,3 М	3,26		164				
9	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Кран шаровый PPRC, D20 (поквартирное подключение) ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	12 ШТ	14,12		169				
10	Прайс- лист Элгисс, 07.2015г	Кран шаровый латунный для спускника (с вып.клапаном), 115 Itap, Ду20 (3/4") ЦЕНА=417/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	64,48		129				
11	ССЦ01- 507- 2838	ХОМУТИКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	0,54 100ШТ	150		81				
12	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Опора D20 ЦЕНА=1,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	53 ШТ	0,19		10				
13	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Муфта переходная D20- 25 ЦЕНА=3,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	0,54		2				
14	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Угольник соединительный 90град D20 ЦЕНА=3,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	10 ШТ	0,51		5				
15	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Тройник соединительный D20 ЦЕНА=4,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	0,7		4				
16	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 356 руб.) СП=70,55% (СП = 218 руб.)	0,17 100М ТРУБОПРОВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	560	287	183 22	172,09	29,25
17	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1.5793 10М	51,8		-82				
18	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Труба полипропилен PN16 PPRC, д.25*3,5мм ЦЕНА=32,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	15,8 М	5,06		80				
19	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Кран шаровый PPRC, D25 (на вводе) ЦЕНА=105,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	16,25		33				
20	ССЦ01- 507- 2838	ХОМУТИКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	0,16 100ШТ	150		24				
21	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Опора D25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	15 ШТ	0,29		4				
22	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Муфта переходная D25- 32 ЦЕНА=4,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	0,76		2				
23	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Муфта разъемная D25- 3/4 ВР ЦЕНА=116,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	18,01		36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Угольник соединительный 90град D25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	0,79		3				
25	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Тройник соединительный D25 ЦЕНА=6,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	1,07		4				
26	Прайс- лист Водполимер, 2015г	Тройник переходной D25- 20- 25 ЦЕНА=9,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	1,42		3				
Итого: Водопровод хозпитьевой В1						**3448**	1490	**1160**		**151,77**
								142		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[6, 16]		115,2 %	ФОТ	1880				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1880**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[6, 16]		70,55 %	ФОТ	1151				
		ИТОГО сметная прибыль				**1151**				
Итого по смете:						**3782**	1751	**1167**		**183,36**
								143		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	155				
	п. Р7	[5]		80 %	ФОТ	42				
	п. 16	[6, 16]		115,2 %	ФОТ	1880				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2077**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	105				
	п. Р7	[5]		68 %	ФОТ	36				
	п. 16	[6, 16]		70,55 %	ФОТ	1151				
		ИТОГО сметная прибыль				**1292**				

Прямые затраты		3782
Основная зарплата		1751
Материальные затраты		859
Эксплуатация машин		1167
в тч ЗП машинистов		143
Всего Трансп. грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		5
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		4
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне кар)		1
Накладные расходы (по смете)		2077
Сметная прибыль (по смете)		1292
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7151
-Переход в тек. цены на июль 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	26160
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	2136
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	7842
Материалы в тек. ценах	5,59	4802
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,47	38
Перевозка самосв 10Т(табл.03-21)	7,71	8
Итого трансп.грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		46
Итого в тек. ценах		38850
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	26378
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	15439
ИТОГО		80667
НДС	18 %	14520,06
ВСЕГО с НДС		95187,06

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Эксперт по смете 30.09.2015 /Невоструева С.С./

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Красная Поляна

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул.Сосновая, 9.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Ремонт системы водоотведения

Основание: РД 34-2015.10 ВК3

Сметная стоимость 82.583 тыс. руб.

строительных работ 82.583 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19.841 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.15 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм. вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 464 руб.) СП=50% (СП = 314 руб.)	0,583 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	633	624	9 3	127,95	74,59
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7812 Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,781 Т ГРУЗА	42,98		34				
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,781 Т ГРУЗА	6,69		5				
5	ТЕРр- 57- 04- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 31 руб.) СП=68% (СП = 27 руб.)	0,0255 100М2	2161,71 1531,86	44,73 4,93	55	39	1	181,5	4,63
6	ТЕРр- 57- 04- 002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 3 руб.) СП=68% (СП = 3 руб.)	0,0255 100М2	149,39 149,39		4	4		17,7	0,45
7	ТЕРр- 57- 04- 003 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 1 ПРИ ПЛОЩАДИ ПОЛА ДО 5 М2 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 15 руб.) СП=68% (СП = 13 руб.)	0,0255 100М2	750,74 750,74		19	19		88,95	2,27
Итого: Демонтаж						**750**	**686**	**10 3**		**81,94**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	464				
	п. Р7	[5-7]		80 %	ФОТ	49				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**513**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	314				
	п. Р7	[5-7]		68 %	ФОТ	43				
		ИТОГО сметная прибыль				**357**				
		Канализация К1								
8	ФЕР- 16- 04- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ПРИЛ1 ТБ3 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) ОЗП=787,2*0,99 ЭМ=60,92*1,04 НР=115,2% (НР = 607 руб.) СП=70,55% (СП = 372 руб.)	0,583 100М ТРУБОПРОВОДА	5377 896,23	79,19 6,39	3135	523	46 4	96,31	56,15
9	ФССЦ- 507- 4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-58.1834 М	43,52		-2532				
10	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Труба ПП Д110 ЦЕНА=94,6/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	58,18 М	14,63		851				
11	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110*45гр ЦЕНА=23,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	32 ШТ	3,62		116				
12	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Крестовина двухплоскостная 100*110*45 левая 87,5гр ЦЕНА=119,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	18,43		74				
13	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Крестовина двухплоскостная 100*110*45 правая 87,5гр ЦЕНА=119,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	18,43		74				
14	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Крестовина 100*110*50 ЦЕНА=94,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	14,55		58				
15	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Ревизия Д110 ЦЕНА=43,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	12 ШТ	6,77		81				
16	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Муфта Д110 ЦЕНА=25,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	21 ШТ	3,97		83				
17	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Компенсационный патрубок Д110 ЦЕНА=35,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	12 ШТ	5,54		66				
18	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Хомут Д110 ЦЕНА=10,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	58 ШТ	1,56		90				
19	ТЕР- 20- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР И3Д4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 129 руб.) СП=70,55% (СП = 79 руб.)	6 ШТ	33,74 18,68	2,03	202	112	12	2,1	12,63
20	Прайс- лист Каталог "HL" 2015г	Клапан воздушный HL900N для невентилиремых канализационных стояков DN110 (Цена=46,57евро*61,52 (курс на 30.06.15) =2864,99руб) ЦЕНА=2864,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-скл.2%)	6 ШТ	443,03		2658				
Итого: Канализация К1						**4956**	**635**	**58 4**		**68,77**
		Накладные расходы по видам работ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[8, 19]		115,2 %	ФОТ	736				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**736**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[8, 19]		70,55 %	ФОТ	451				
		ИТОГО сметная прибыль				**451**				
Итого по смете:						**5706**	1321	68		**150,72**
								7		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	464				
	п. Р7	[5-7]		80 %	ФОТ	49				
	п. 16	[8, 19]		115,2 %	ФОТ	736				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1249**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	314				
	п. Р7	[5-7]		68 %	ФОТ	43				
	п. 16	[8, 19]		70,55 %	ФОТ	451				
		ИТОГО сметная прибыль				**808**				
		Прямые затраты				5706				
		Основная зарплата				1321				
		Материальные затраты				4278				
		Эксплуатация машин				68				
		в тч ЗП машинистов				7				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				39				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				34				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				1249				
		Сметная прибыль (по смете)				808				
		Итого СМР в ценах января 2000 г. -Переход в тек. цены на июль 2015г (РЦЦС)-				7763				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		19736				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		105				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		457				
		Материалы в тек. ценах		5,59		23914				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		322				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		39				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				361				
		Итого в тек. ценах без оборудования				44468				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		15862				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9656				
		ИТОГО				69986				
		НДС		18 %		12597,48				
		ВСЕГО с НДС				82583,48				

Составил: _____ Каркина О.Н.

Проверил: _____ Пилипенко А.Ф.

Проверено сметное 30.09.2015
Невоструева СС1.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

пгт.Красная Поляна
(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: Кировская обл., пгт.Красная Поляна, ул.Дружбы, 5.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт кровли

Основание: РД 34-2015.3-КР

Сметная стоимость		712,126 тыс. руб.
	строительных работ	712,126 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		114,276 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,897 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 864 руб.) СП=59,5% (СП = 519 руб.)	7,105 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	1093	873	220	15,9	112,97
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	10,3 Т							
3	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,165 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	13	11	2	8,58	1,42
4	ТЕРр-58-02-001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 53 руб.)	0,03 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	81	81		341,3	10,24
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,168 Т							
6	ТЕРр-58-05-004	СМЕНА КОБЫЛОК ПРИМЕНТ. НР=83% (НР = 205 руб.) СП=65% (СП = 161 руб.)	0,22 100М	2171,46 1124,63	17,14	478	247	4	133,25	29,32
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1241 Т							
8	ССЦ01-102-0066	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, IV СОРТА	-0,209 М3	514		-107				
9	ССЦ01-102-0076	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	0,248 М3	719		178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр-58-18-004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 476 руб.) СП=65% (СП = 372 руб.)	0,7604 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	2332	573	52	95,69	72,76
11	ССЦ01-102-0072	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	-2,433 М3	690		-1679				
12	ССЦ01-102-0076	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	2,28 М3	719		1639				
13	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,2927 Т							
14	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1858 руб.) СП=72,25% (СП = 1657 руб.)	5,765 100М2 ПОКРЫТИЯ	984,07 353,54	630,53 44,4	5673	2038	3635 256	40,83	235,36
15	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55(М3=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)	633,7484 М2	33,63		21313				
16	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	461,2 10ШТ	5,17		2384				
17	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (СЛУХОВОЕ ОКНО) НР=81% (НР = 53 руб.) СП=72,25% (СП = 47 руб.)	0,165 100М2 ПОКРЫТИЯ	984,07 353,54	630,53 44,4	162	58	104 7	40,83	6,74
18	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55(М3=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 16.5 * 1.1	18,15 М2	33,63		610				
19	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 16.5 * 8	13,2 10ШТ	5,17		68				
20	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 210 руб.) СП=53,55% (СП = 106 руб.)	3 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	963	193	80 5	7,62	22,87
21	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ ФОРТОЧНЫЕ(петли, задвижки, ручки)	3 КОМПЛ	14,2		43				
22	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА НР=108% (НР = 141 руб.) СП=55,25% (СП = 72 руб.)	7 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	3587	131	8	2,22	15,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР-10-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ, ЗАБРАННЫХ В ОБВЯЗКИ НР=106,2% (НР = 34 руб.) СП=53,55% (СП = 17 руб.)	0,033 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	5448,25 949,8	237,88 18,55	180	31	8 1	118,58	3,91
24	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 49 руб.) СП=70% (СП = 40 руб.)	0,2 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	215	56	6 1	35,39	7,08
25	ТЕРр-61-31-001	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ НР=79% (НР = 315 руб.) СП=50% (СП = 200 руб.)	0,33 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	2220,27 1208,88	1,88	733	399	1	131,4	43,36
26	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 32 руб.) СП=55,25% (СП = 17 руб.)	0,42 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	1251	28	30 2	7,67	3,22
27	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,126 Т	9404,01		-1185				
28	ЦЕНТР КРОВЛИ	Снегозадержатель Д25 (трех опорный)(цена=1413руб/2,9=487,24) ЦЕНА=487,24/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	42 М	75,34		3164				
29	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 829 руб.) СП=55,25% (СП = 424 руб.)	0,7 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	7950	766	23 2	129,66	90,76
30	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,5474 Т	12934		-7080				
31	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ Объем: 0.5474 : 0.0055 * 0.00452	0,4499 Т	14248		6410				
32	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1588 руб.) СП=55,25% (СП = 812 руб.)	1,34 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	15218	1466	45 4	129,66	173,75
33	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,0479 Т	12934		-13554				
34	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ Объем: 1.0479 : 0.0055 * 0.00452	0,8612 Т	14248		12270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 234 руб.) СП=59,5% (СП = 155 руб.)	0,6 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	1854	260	110	47,63	28,58
36	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 173 руб.) СП=55,25% (СП = 88 руб.)	2 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	1875	156	66 4	9,02	18,03
37	ССЦ01-101-0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП-350Б	-220 М2	6,14		-1351				
38	СЦ ИЮНЬ-101-7198 2015	ИЗОСПАН В (ГИДРО-, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ. 70 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7 М2 Ч ПА/МГ) М3=140.48 : 5.59	22 10М2	25,13		553				
39	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,84 Т ГРУЗА	42,98		509				
40	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	11,84 Т ГРУЗА	11,42		135				
Итого по смете:						**67978**	**7367**	**4394** **282**		**875,9**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 3]	99 %	ФОТ	875
п. Р8	[4, 6, 10]	83 %	ФОТ	748
п. 9	[14, 17]	81 %	ФОТ	1911
п. 10	[20, 23]	106,2 %	ФОТ	244
п. 12	[22, 26, 29, 32, 36]	108 %	ФОТ	2763
п. Р3	[24]	86 %	ФОТ	49
п. Р11	[25]	79 %	ФОТ	315
п. 20	[35]	90 %	ФОТ	234
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**7139**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 3]	59,5 %	ФОТ	526
п. Р8	[4, 6, 10]	65 %	ФОТ	586
п. 9	[14, 17]	72,25 %	ФОТ	1704
п. 10	[20, 23]	53,55 %	ФОТ	123
п. 12	[22, 26, 29, 32, 36]	55,25 %	ФОТ	1413
п. Р3	[24]	70 %	ФОТ	40
п. Р11	[25]	50 %	ФОТ	200
п. 20	[35]	59,5 %	ФОТ	155
	ИТОГО сметная прибыль			**4747**

Прямые затраты	67978
Основная зарплата	7367
Материальные затраты	55573
Эксплуатация машин	4394
в тч ЗП машинистов	282
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)	644
Накладные расходы (по смете)	7139
Сметная прибыль (по смете)	4747
Итого СМР в ценах января 2000 г.	79864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				79864				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		509				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		135				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				79864				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		110063				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		4213				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		29528				
		Материалы в тек. ценах		5,59		310653				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		4820				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		1041				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5861				
		Итого в тек. ценах без оборудования				456105				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		90665				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		56727				
		ИТОГО с НР и СП				603497				
		Итого СМР				603497				
		ИТОГО				603497				
		НДС		18 %		108629,46				
		ВСЕГО с НДС				712126,46				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Аттестат 02.11.2015.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 5.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Спортивная, 6	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения Капитальный ремонт системы отопления	1670769,08	596177,3 174395,74 53632,18 95161,1 115459,46 186065,94 449877,36
2	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Ворошилова, 33	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы отопления	1403685,52	728542,62 124436,9 550706

Итого по лоту: **3 074 454,6 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, г. Сосновка, ул. Спортивная, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Кровля

Основание: РД 34-2015.17-КР1

Сметная стоимость	596.18	тыс. руб.
строительных работ	596.18	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	115.77	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	8.29	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм. вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-008-02 Крег=1 Кзпм=1 Кэм=1 Кмэ=1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 379 руб.) СП=59,5% (СП = 228 руб.)	5,723 100М2 ПОКРЫТИЯ	79,86 66,98	12,88	457	383	74	8,67	49,59
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,1 Т							
3	ТЕРр-58-02-003	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПОЛУКРУГЛЫХ И ТРЕУГОЛЬНЫХ НР=83% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,02 100ОКОН	1096,53 1089,21	7,32	22	22		138,4	2,77
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,092 Т							
5	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Крег=1 Кзпм=1 Кэм=1 Кмэ=1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 142 руб.) СП=53,55% (СП = 72 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	324,55 65	27,12 1,78	649	130	54 4	7,7	15,4
6	ССЦ01-101-0936	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДВУСТВОРНЫХ (НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ)	2 КОМПЛ	53,9		108				
7	ТЕР-15-04-024-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ НР=94,5% (НР = 16 руб.) СП=46,75% (СП = 8 руб.) Объем: 3.14 * 1.2	0,0377 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	944,71 443,67	4,66 0,14	36	17		51,23	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр- 58- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСОК С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 69 руб.) СП=65% (СП = 54 руб.)	0,657 100М2 КРОВЛИ	166,99 119,31	47,68 5,88	110	79	31 4	15,16	9,96
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,9198 Т							
10	ТЕРр- 58- 18- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,157 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	936,73 359,66	15,79	147	56	2	45,7	7,17
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1994 Т							
12	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (устройство кобылок) НР=106,2% (НР = 120 руб.) СП=53,55% (СП = 61 руб.)	0,4897 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1786,15 228	46,4 2,4	875	112	23 1	27,7	13,57
13	ССЦ01- 102- 0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, II СОРТА	-0.0784 М3	1016		-80				
14	ССЦ01- 102- 0028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	-0.0294 М3	1195		-35				
15	ССЦ01- 102- 0058	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, IV СОРТА	-0.4065 М3	547		-222				
16	ССЦ01- 102- 0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, II СОРТА Объем: 0.4897 * 1.1	0,5387 М3	1016		547				
17	ТЕРр- 58- 12- 001 Крег=1 Кзпм=1 Кэм=1 Кмэ=1	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 316 руб.) СП=65% (СП = 248 руб.)	1,478 100М2	1916,61 253,01	40,77 4,88	2833	374	60 7	32,15	47,52
18	ТЕР- 26- 02- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 675 руб.) СП=59,5% (СП = 446 руб.)	1,733 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	5354	750	318	47,63	82,55
19	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 496 руб.) СП=55,25% (СП = 254 руб.)	5,723 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	5365	447	189 12	9,02	51,6
20	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.2862 Т	3018		-864				
21	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-629.53 М2	6,14		-3865				
22	ССЦ01- 101- 7198 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ) ЦЕНА=141,14/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	62,953 10М2	25,25		1590				
23	ТЕРр- 61- 06- 005 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТОЛБОВ И ПИЛЯСТР ВНУТРИ ЗДАНИЯ, ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 330 руб.) СП=50% (СП = 209 руб.)	0,145 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	4794,16 2873,71	23,92 8,56	695	417	3 1	316,14	45,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7961 Т							
25	ТЕР- 12- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА (с применением стали от демонтажа) НР=108% (НР = 243 руб.) СП=55,25% (СП = 124 руб.)	12 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	6149	225	13	2,22	26,63
26	ССЦ01- 101- 1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.456 Т	12934		-5898				
27	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Крег=1 Кзпм=1 Кэм=1 Кмэ=1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1627 руб.) СП=72,25% (СП = 1452 руб.)	5 100М2 ПОКРЫТИЯ	1154,03 357,08	642,75 44,84	5770	1785	3214 224	41,23	206,17
28	Строй- цена 06.2015	ССЦ 101- 4534 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Пересчет (06.2015 г.)) Объем: 500 * 1.1	550 М2	42,32		23276				
29	ССЦ01- 101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 500 * 8	400 10ШТ	5,17		2068				
30	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Крег=1 Кзпм=1 Кэм=1 Кмэ=1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (с применением стали от демонтажа) НР=108% (НР = 2901 руб.) СП=55,25% (СП = 1484 руб.) Объем: 150 + 92.3	2,423 100М2 ПОКРЫТИЯ	11470,73 1105,3	34,04 3,23	27794	2678	82 8	130,96	317,31
31	ССЦ01- 101- 1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1.8947 Т	12934		-24506				
32	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 Крег=1 Кзпм=1 Кэм=1 Кмэ=1	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ /ПРИМ/ НР=108% (НР = 14 руб.) СП=55,25% (СП = 7 руб.)	0,18 100М ОГРАЖДЕНИЯ	3010,08 67,95	73,73 4,68	542	12	13 1	7,75	1,39
33	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.054 Т	9404,01		-508				
34	ООО "Центр кровли"	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ D25 (ТРЕХ ОПОРНЫЙ) ЦЕНА=487,24/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1,0075 (Заг.-скл.расх.0,75%)	18 М	74,42		1340				
35	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,107 Т ГРУЗА	42,98		219				
36	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	5,107 Т ГРУЗА	11,42		58				
Итого по смете:						**50026**	**7487**	**4076** **262**		**879,41**
	Накладные расходы по видам работ									
п. 49	[1]		99 %	ФОТ		379				
п. Р8	[3, 8, 10, 17]		83 %	ФОТ		449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[5, 12]		106,2 %	ФОТ	262				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	16				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	675				
	п. 12	[19, 25, 30, 32]		108 %	ФОТ	3654				
	п. Р11	[23]		79 %	ФОТ	330				
	п. 9	[27]		81 %	ФОТ	1627				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7392**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	228				
	п. Р8	[3, 8, 10, 17]		65 %	ФОТ	352				
	п. 10	[5, 12]		53,55 %	ФОТ	133				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	8				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	446				
	п. 12	[19, 25, 30, 32]		55,25 %	ФОТ	1869				
	п. Р11	[23]		50 %	ФОТ	209				
	п. 9	[27]		72,25 %	ФОТ	1452				
		ИТОГО сметная прибыль				**4697**				
		Прямые затраты				50026				
		Основная зарплата				7487				
		Материальные затраты				38186				
		Эксплуатация машин				4076				
		в тч ЗП машинистов				262				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				277				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				219				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				58				
		Накладные расходы (по смете)				7392				
		Сметная прибыль (по смете)				4697				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				62115				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		111856				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		3914				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		27391				
		Материалы в тек. ценах		5,59		213460				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		2074				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		447				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2521				
		Итого в тек. ценах без оборудования				355228				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		93878				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		56129				
		ИТОГО с НР и СП				505235				
		НДС		18 %		90942,3				
		ВСЕГО с НДС				596177,3				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Девятнадцатая смета 02.11.2015

Девятнаева С.С.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г.Сосновка
(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, г.Сосновка, ул. Спортивная, 6
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Подвал

Основание: РД 34-2015.17-КР2

Сметная стоимость

строительных работ	174,396	тыс. руб.
монтажных работ	174,396	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	0	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	39,68	тыс. руб.
	1,46	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт подвала								
1	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 5 руб.) СП=70% (СП = 4 руб.)	0,02 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	22	6	1	35,39	0,71
2	ТЕРр-61-02-007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	0,123 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3243,21 2002,63	20,55 7,36	399	246	3 1	228,35	28,09
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4157 Т							
4	ТЕР-15-02-016-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН	0,064 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1814,51 779,53	125,21 73,45	116	50	8 5	86,71	5,55
5	ТЕР-46-04-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ НР=99% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 9 руб.)	0,0171 100М2	1069,71 832,32	237,39 84,99	18	14	4 1	103,91	1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04	1,71 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	133	47	42	2,76	4,7
7	ССЦ01-203-8121	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ-01/60, РАЗМЕРОМ 900Х1900 ММ ЦЕНА=8388,81/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	1 ШТ	1500,68		1501				
Итого: Ремонт подвала						**2189**	**363**	**58**		**40,84**
		Накладные расходы по видам работ						**7**		
	п. Р3	[1]								
	п. 49	[5]		86 %	ФОТ	5				
				99 %	ФОТ	15				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**20**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]								
	п. 49	[5]		70 %	ФОТ	4				
				59,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**13**				
		Ремонт отмостки								
8	ТЕР-46-04-010-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=99% (НР = 206 руб.) СП=59,5% (СП = 124 руб.)	0,796 100М2 ПОКРЫТИЯ	691,4 216,16	475,24 44,89	550	172	378 36	23,78	18,93
9	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 141 руб.) СП=38,25% (СП = 75 руб.)	0,143 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		196	196		177,1	25,33
10	ТЕР-01-02-060-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ 1	0,143 100М3	457,64 457,64		65	65		61,59	8,81
11	ФСПГ-3-21-1-10 Кспг=0 Кспг_тр=0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 14.3 * 1.8	25,74 Т ГРУЗА	11,42		294				
12	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 393 руб.) СП=63,75% (СП = 226 руб.) Объем: 95.6 * 0.1	9,56 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1173	321	348 34	3,92	37,49
13	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 32 руб.) СП=55,25% (СП = 19 руб.)	0,2553 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	1481	33	11 1	14,54	3,71
14	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,2553 Т	5433		-1387				
15	ССЦ01-101-3891	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 5,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 100Х100 ММ	95,6 М2	24,4		2333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 171 руб.) СП=55,25% (СП = 100 руб.) Объем: 95.6 * 0.1	0,0956 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	592	153	227 28	207	19,79
17	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	9,6 М3	622		5971				
18	ОП к ТССЦ-2001 прил.4, табл.2	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до W6 М3=581.23 * 0.035	9,6 М3	20,34		195				
19	ФСПГ-1-1-1-41 2014г Кспг=0 Кспг_тр=0	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 7.96 * 2.4 + 0.4157	19,5197 Т ГРУЗА	42,98		839				
20	ФСПГ-3-21-1-10 Кспг=0 Кспг_тр=0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	19,5197 Т ГРУЗА	11,42		223				
Итого: Ремонт отмостки						**12525**	940	**964** **99**		**114,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	206				
	п. 1.2	[9]		72 %	ФОТ	141				
	п. 11	[12]		110,7 %	ФОТ	393				
	п. 6.1	[13, 16]		94,5 %	ФОТ	203				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**943**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	124				
	п. 1.2	[9]		38,25 %	ФОТ	75				
	п. 11	[12]		63,75 %	ФОТ	226				
	п. 6.1	[13, 16]		55,25 %	ФОТ	119				
		ИТОГО сметная прибыль				**544**				
			Ремонт цоколя							
21	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 185 руб.) СП=70% (СП = 151 руб.)	0,75 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	806	211	21 4	35,39	26,54
22	ТЕРр-61-02-007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	0,478 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3243,21 2002,63	20,55 7,36	1550	957	10 4	228,35	109,15
23	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,6156 Т							
24	ТЕР-15-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	0,478 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	716	71	6	16,55	7,91
Итого: Ремонт цоколя						**3072**	1239	**37** **8**		**143,6**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[21]		86 %	ФОТ	185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**185**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[21]		70 %	ФОТ	151				
		ИТОГО сметная прибыль				**151**				
Итого по смете:						**17786**	2542	**1059**		**298,5**
								114		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 21]		86 %	ФОТ	190				
	п. 49	[5, 8]		99 %	ФОТ	221				
	п. 1.2	[9]		72 %	ФОТ	141				
	п. 11	[12]		110,7 %	ФОТ	393				
	п. 6.1	[13, 16]		94,5 %	ФОТ	203				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1148**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 21]		70 %	ФОТ	155				
	п. 49	[5, 8]		59,5 %	ФОТ	133				
	п. 1.2	[9]		38,25 %	ФОТ	75				
	п. 11	[12]		63,75 %	ФОТ	226				
	п. 6.1	[13, 16]		55,25 %	ФОТ	119				
		ИТОГО сметная прибыль				**708**				
		Прямые затраты				17786				
		Основная зарплата				2542				
		Материальные затраты				12829				
		Эксплуатация машин				1059				
		в тч ЗП машинистов				114				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1356				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				839				
		Накладные расходы (по смете)				1148				
		Сметная прибыль (по смете)				708				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				19642				
		Всего в ценах января 2000 г.				19642				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		37977				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1703				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		7116				
		Материалы в тек. ценах		5,59		71714				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		7945				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7945				
		Итого в тек. ценах без оборудования				124752				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		14580				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8461				
		ИТОГО с НР и СП				147793				
		НДС		18 %		26602,74				
		ВСЕГО с НДС				174395,74				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Невоструева Светлана Сергеевна ATTECTAT АТ № 014486 до 12.09.2017

Электронная смета 30.09.2015 Невоструева С.С.

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г.Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, г.Сосновка, ул. Спортивная, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: 34-2015.14.ЭМ-СО

Сметная стоимость	53,632	тыс. руб.
строительных работ	26,289	тыс. руб.
монтажных работ	27,343	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	10,294	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,68	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм. вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРм-08-02-144-04 МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) ОЗП=92,12*0,99 НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,03 100ШТ	91,2 91,2		3	3		9,58	0,29
2	ФЕРм-08-03-599-12 МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=8,12*0,99 ЭМ=1,83*1,04 НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	2 ШТ	9,95 8,04	1,91 0,12	20	16	4	0,82	1,64
3	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,4 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	30	30		9,64	3,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФЕРм-08-03-599-12	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ ОЗП=27,08*0,99 ЭМ=6,11*1,04 НР=95% (НР = 77 руб.) СП=65% (СП = 53 руб.)	3 ШТ	80 26,81	6,35 0,41	240	80	19 1	2,73	8,19
5	Кристалл-Электро прайслист	корпус ЩРНн-18з-1 36 ЦЕНА=759,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	3 ШТ	117,52		353				
6	Кристалл-Электро прайслист	шина нулевая ШНИ 8х12 12 У2 ЦЕНА=104,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	6 ШТ	16,24		97				
7	ФЕРм-08-03-526-01	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А ОЗП=14,84*0,99 ЭМ=1,13*1,04 НР=95% (НР = 181 руб.) СП=65% (СП = 124 руб.)	13 ШТ	35,98 14,69	1,18	468	191	15	1,56	20,28
8	ССЦ01-509-2227	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 10А	4 ШТ	13,5		54				
9	ССЦ01-509-2237	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 2Р 25А	9 ШТ	20,4		184				
10	ФЕРм-08-03-526-02	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А ОЗП=22,06*0,99 ЭМ=3,57*1,04 НР=95% (НР = 63 руб.) СП=65% (СП = 43 руб.)	3 ШТ	61,92 21,84	3,71 0,14	186	66	11	2,32	6,96
11	ССЦ01-509-2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47-29 1Р 40А	3 ШТ	10,8		32				
12	ФЕРм-08-02-390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,12 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	28	18	4	16,29	1,95
13	Кристалл-Электро прайслист	кабель-канал 10х7 мм ЦЕНА=11,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	12 М	1,85		22				
14	ФЕРм-08-02-399-01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,12 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	5	3		2,82	0,34
15	Кристалл-Электро прайслист	кабель ВВГнг-LS 2х1,5 мм2 ЦЕНА=19,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	6 М	3,09		19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Кристалл-Электро прайслист	кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 ЦЕНА=25,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	6 М	4,02		24				
17	ТЕР-46-03-009-07	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	0,02 100ШТ	2814,15 679,93	2134,22 201,18	56	14	42 4	74,8	1,5
18	ФЕРм-08-02-411-01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260,94*0,99 ЭМ=163,3*1,04 НР=95% (НР = 74 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	0,3 100М	1035,88 258,33	169,83 2,41	311	77	51 1	27,76	8,33
19	ССЦ01-101-3134	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ Р3-Ц-Х	30 М	11,54		346				
20	ФЕРм-08-02-412-04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04	0,4 100М	133,65 83,38	13,84 0,8	53	32	6	8,96	3,58
21	Кристалл-Электро прайслист	кабель ВВГнг-LS 3х6 мм2 ЦЕНА=89,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	40 М	13,91		556				
22	ТЕР-46-03-011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 54 руб.) СП=59,5% (СП = 33 руб.)	0,3 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	166	43	123 12	15,64	4,69
23	ФЕРм-08-02-403-03	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ ОЗП=155,1*0,99 ЭМ=4,44*1,04 НР=95% (НР = 45 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,3 100М	199,25 153,55	4,62 0,27	60	47	1	16,5	4,95
24	Кристалл-Электро прайслист	кабель ВВГнг-LS 3х4 мм2 ЦЕНА=58,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	30 М	9,12		274				
25	ССЦ01-503-0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У-197	2 ШТ	6,34		13				
26	ТЕРр-67-08-001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,04 100ШТ	6830,04 849,12	0,92 0,33	273	34		89,1	3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦ01-509-0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09-200/Р50-03-02	-4 ШТ	59,8		-239				
28	Кристалл-Электро прайслист	Светильник свд 12Вт 850лм белый круг пласт.с датч.IP54 ДПО 1801Д ЦЕНА=1586,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	245,39		982				
29	ТЕРр-67-09-001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,06 100ШТ	1336,66 216,66		80	13		24,1	1,45
30	ФЕРм-08-02-144-04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=131,6*0,99 НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,03 100ШТ	132,91 130,28		4	4		13,68	0,41
Итого по смете:						**4700**	671	**276**		**71,97**
								18		

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1-2, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 23, 30]	95 %	ФОТ	482
п. Р17	[3, 26, 29]	85 %	ФОТ	66
п. 49	[22]	99 %	ФОТ	54
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**602**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1-2, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 23, 30]	65 %	ФОТ	331
п. Р17	[3, 26, 29]	65 %	ФОТ	50
п. 49	[22]	59,5 %	ФОТ	33
	ИТОГО сметная прибыль			**414**

Прямые затраты		4700
Основная зарплата		671
Материальные затраты		3753
Эксплуатация машин		276
в тч ЗП машинистов		18
Накладные расходы (по смете)		602
Сметная прибыль (по смете)		414
Итого СМР в ценах января 2000 г.		5716
Всего в ценах января 2000 г.		5716
-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	10025
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	269
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	1855
Материалы в тек. ценах	5,59	20979
Итого в тек. ценах без оборудования		32859
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7	7645
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95	4947
ИТОГО с НР и СП		**45451**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				45451				
		НДС		18 %		8181,18				
		ВСЕГО с НДС				53632,18				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Эксперт опыт 30.09.2015

Шевцуев С.С.

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г.Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, г.Сосновка, ул. Спортивная, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: РД 34-2015.17 ВК1

Сметная стоимость		95,161 тыс. руб.
	строительных работ	95,161 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		28,744 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,2 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 154 руб.) СП=50% (СП = 104 руб.) Объем: 5.1 + 26.9 + 16.5	0,485 100М ТРУБОПРОВОДА	480,8 427,88	10,55 1,65	233	207	5 1	51,99	25,22
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1067 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,107 Т ГРУЗА	42,98		5				
4	ФСПГ-3-21-1-5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,107 Т ГРУЗА	6,69		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-57-04-004 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 198 руб.) СП=68% (СП = 168 руб.)	0,155 100М2	3028,8 1582,5	97,98 14,82	469	245	15 2	187,5	29,06
6	ТЕРр-57-04-006 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 19 руб.) СП=68% (СП = 16 руб.)	0,155 100М2	153,18 153,18		24	24		18,15	2,81
7	ТЕРр-57-04-010 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДОК (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 13 руб.) СП=68% (СП = 11 руб.)	0,155 100М2	150,55 106,35		23	16		12,6	1,95
Итого: Демонтаж						**755**	**492**	**20** **3**		**59,04**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	154				
	п. Р7	[5-7]		80 %	ФОТ	230				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**384**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	104				
	п. Р7	[5-7]		68 %	ФОТ	195				
		ИТОГО сметная прибыль				**299**				
		Водопровод хозпитьевой В1								
8	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 673 руб.) СП=70,55% (СП = 412 руб.)	0,165 100М ТРУБОПРОВОДА	6291,18 3222,58	2616,53 321,83	1038	531	432 53	328,16	54,15
9	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1,4834 10М	42,9		-64				
10	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Труба полипропилен PN20 PPRC, д.20*3,4мм ЦЕНА=23,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	14,8 М	3,68		54				
11	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Кран шаровый PPRC, D20 ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	14,12		85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Прайс-лист Элгисс, 07.2015г	Кран шаровый латунный (с вып.клапаном), 115 Itap, Ду20 (3/4") ЦЕНА=417/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	64,48		193				
13	ССЦ01-301-5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20-25 ММ	16 ШТ	3,83		61				
14	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Опора D20 ЦЕНА=1,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	0,19		3				
15	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Тройник соединительный D20 ЦЕНА=4,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	15 ШТ	0,7		11				
16	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Угольник соединительный 90гр D20 ЦЕНА=3,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	12 ШТ	0,51		6				
17	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Муфта переходная D20-25 ЦЕНА=3,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	0,54		2				
18	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 846 руб.) СП=70,55% (СП = 518 руб.)	0,269 100М ТРУБОПРОВОДА	4677,64 2534,82	1612,61 196,65	1258	681	434 53	258,13	69,44
19	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,499 10М	51,8		-129				
20	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Труба полипропилен PN20 PPRC, д.25*4,2мм ЦЕНА=36,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	25 М	5,71		143				
21	ССЦ01-301-5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20-25 ММ	32 ШТ	3,83		123				
22	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Опора D25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	32 ШТ	0,29		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Кран шаровый PPRC, D25 ЦЕНА=105,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	16,25		49				
24	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Крестовина D25 ЦЕНА=9,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	1,52		2				
25	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Муфта переходная D25-32 ЦЕНА=4,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	0,76		1				
26	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 128 руб.) СП=70,55% (СП = 78 руб.)	0,051 100М ТРУБОПРОВОДА	3713,02 2063,24	943,35 113,19	189	105	48 6	210,11	10,72
27	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0,4784 10М	70,6		-34				
28	Прайс-лист Водполимер, 2015г	Труба полипропилен PN20 PPRC, д.32*5,4мм ЦЕНА=60,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4,8 М	9,29		45				
Итого: Водопровод хозпитьевой В1						**3045**	1317	**914** **112**		**134,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[8, 18, 26]		115,2 %	ФОТ	1647				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1647**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[8, 18, 26]		70,55 %	ФОТ	1008				
		ИТОГО сметная прибыль				**1008**				
Итого по смете:						**3800**	1809	**934** **115**		**193,34**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	154				
	п. Р7	[5-7]		80 %	ФОТ	230				
	п. 16	[8, 18, 26]		115,2 %	ФОТ	1647				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2031**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	104				
	п. Р7	[5-7]		68 %	ФОТ	195				
	п. 16	[8, 18, 26]		70,55 %	ФОТ	1008				
		ИТОГО сметная прибыль				**1307**				
		Прямые затраты				3800				
		Основная зарплата				1809				
		Материальные затраты				1051				
		Эксплуатация машин				934				
		в тч ЗП машинистов				115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				6				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				5				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				2031				
		Сметная прибыль (по смете)				1307				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7138				
		Всего в ценах января 2000 г.				7138				
		-Переход в тек. цены на июль 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		27026				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1718				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		6276				
		Материалы в тек. ценах		5,59		5875				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		47				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				55				
		Итого в тек. ценах без оборудования				39232				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		25794				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		15619				
		ИТОГО с НР и СП				80645				
		Итого СМР				80645				
		ИТОГО				80645				
		НДС		18 %		14516,1				
		ВСЕГО с НДС				95161,1				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф

Заверяю сметы 30.09.2015

Невструева С.С.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

пгт. Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: Кировская область, пгт. Сосновка, ул.Спортивная, 6.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5

Ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: проект 34-2015.17-ВК

Сметная стоимость		115,459	тыс. руб.
	строительных работ	115,459	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		34,018	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,234	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 226 руб.) СП=50% (СП = 153 руб.) Объем: 48 + 33.5 + 25	1,065 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	356	304	7 1	34,66	36,91
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2343 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2343 Т ГРУЗА	42,98		10				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,2343 Т ГРУЗА	11,42		3				
Итого: Демонтаж						**369**	**304**	**7** **1**		**36,91**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		226				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**226**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		153				
		ИТОГО сметная прибыль				**153**				
		Трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 914 руб.) СП=70,55% (СП = 559 руб.)	0,335 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1456	721	584 72	218,78	73,29
6	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-3,0117 10М	42,9		-129				
7	ВОДПОЛИМЕР	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д20мм (цена=23,80руб) ЦЕНА=23,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	30,1165 М	3,68		111				
8	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 802 руб.) СП=70,55% (СП = 491 руб.)	0,48 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	1301	660	302 36	140,07	67,23
9	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-4,5024 10М	70,6		-318				
10	ВОДПОЛИМЕР	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д32мм (цена=60,10руб) ЦЕНА=60,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	45,024 М	9,29		418				
11	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 524 руб.) СП=70,55% (СП = 321 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	824	422	269 33	172,09	43,02
12	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,3225 10М	51,8		-120				
13	ВОДПОЛИМЕР	Трубы из полипропилена PPRC PN 20 Д25мм (цена=36,90руб) ЦЕНА=36,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	23,225 М	5,71		133				
14	ВОДПОЛИМЕР	Кран шаровый полдипропиленовый Дн20 (цена=91,3руб) ЦЕНА=91,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	9 ШТ	14,12		127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ЭЛГИС	Кран шаровый муфтовый полнопроходной со спускным краном Дн20 BP ideal 115 ITAP (цена=360руб) ЦЕНА=360/5,59*1,02 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	65,69		197				
16	ВОДПОЛИМЕР	Хомуты Дн20 (цена=1,2руб) ЦЕНА=1,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	56 ШТ	0,19		11				
17	ВОДПОЛИМЕР	Хомуты Дн25 (цена=1,9руб) ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	25 ШТ	0,29		7				
18	ВОДПОЛИМЕР	Хомуты Дн32 (цена=2,8руб) ЦЕНА=2,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	48 ШТ	0,43		21				
19	ВОДПОЛИМЕР	Скользящие опоры Дн20 (цена=1,20руб) ЦЕНА=1,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	35 ШТ	0,19		7				
20	ВОДПОЛИМЕР	Скользящие опоры Дн25 (цена=1,90руб) ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	25 ШТ	0,29		7				
21	ВОДПОЛИМЕР	Скользящие опоры Дн32 (цена=2,80руб) ЦЕНА=2,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	48 ШТ	0,43		21				
22	ВОДПОЛИМЕР	Тройник соединительный PPRC Дн20 (цена=4,5руб) ЦЕНА=4,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	15 ШТ	0,7		11				
23	ВОДПОЛИМЕР	Тройник переходной PPRC D32-20-32 (цена=11,10руб) ЦЕНА=11,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	1,72		3				
24	ВОДПОЛИМЕР	Угольник 90град Дн32 (цена=8,70руб) ЦЕНА=8,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	5 ШТ	1,35		7				
25	ВОДПОЛИМЕР	Угольник 90град Дн20 (цена=3,3руб) ЦЕНА=3,3/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	16 ШТ	0,51		8				
26	ВОДПОЛИМЕР	Угольник 90град Дн25(цена=5,1руб) ЦЕНА=5,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	0,79		2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ВОДПОЛИМЕР	Муфта переходная 32/25 (цена=4,9руб) ЦЕНА=4,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	0,76			1			
28	ВОДПОЛИМЕР	Муфта переходная 25/20 (цена=3,5руб) ЦЕНА=3,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	0,54			1			
29.	БМС	КОМПЕНСАТОР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЙ PPR БЕЛЫЙ D20 (цена=51,1руб) ЦЕНА=51,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	7,9			24			
30	ВОДПОЛИМЕР	Муфта соединительная 32 (цена=5,4руб) ЦЕНА=5,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	0,84			3			
31	ВОДПОЛИМЕР	Муфта соединительная 25 (цена=3,4руб) ЦЕНА=3,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	0,53			3			
32	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
33	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 20 руб.) СП=59,5% (СП = 13 руб.)	0,5 10М ТРУБОПРОВОДА	628,78 43,73	27,78	314	22	14	4,45	2,23
34	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-0,719 Л	250		-180				
35	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 06.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 19x35 (цена=161,29руб) ЦЕНА=87,87/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	5,5 М	13,59		75				
Итого: Трубопровод						4360	1831	1169		186,42
								141		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[5, 8, 11]		115,2 %	ФОТ	2240				
	п. Р2	[32]		93 %	ФОТ	6				
	п. 20	[33]		90 %	ФОТ	20				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2266**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[5, 8, 11]		70,55 %	ФОТ	1371				
	п. Р2	[32]		75 %	ФОТ	5				
	п. 20	[33]		59,5 %	ФОТ	13				
		ИТОГО сметная прибыль				**1389**				
Итого по смете:						4729	2135	1176		223,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	226
п. 16	[5, 8, 11]	115,2 %	ФОТ	2240
п. Р2	[32]	93 %	ФОТ	6
п. 20	[33]	90 %	ФОТ	20
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2492**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	153
п. 16	[5, 8, 11]	70,55 %	ФОТ	1371
п. Р2	[32]	75 %	ФОТ	5
п. 20	[33]	59,5 %	ФОТ	13
	ИТОГО сметная прибыль			**1542**
	Прямые затраты			4729
	Основная зарплата			2135
	Материальные затраты			1405
	Эксплуатация машин			1176
	в тч ЗП машинистов			142
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			13
	Накладные расходы (по смете)			2492
	Сметная прибыль (по смете)			1542
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			8763
	Всего в ценах января 2000 г.			8763
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1		10
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1		3
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			8763
	-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		31897
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		2121
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		7903
	Материалы в тек. ценах	5,59		7854
	Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47		95
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71		23
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			118
	Итого в тек. ценах без оборудования			47772
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7		31648
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95		18427
	ИТОГО с НР и СП			97847
	Итого СМР			97847
	ИТОГО			97847
	НДС	18 %		17612,46
	ВСЕГО с НДС			115459,46

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Аттестат АТ № 014486

Проверка сметы 30.09.2015

Новоструеве С.С.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

пгт. Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: Кировская область, пгт. Сосновка, ул.Спортивная, 6.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6

Ремонт системы водоотведения

Основание: проект 34-2015.17-ВК

Сметная стоимость		186,066	тыс. руб.
	строительных работ	186,066	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		31,882	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,234	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-02-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 422 руб.) СП=50% (СП = 285 руб.)	0,53 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	1085,66 1070,94	14,72 5,27	575	567	8 3	127,95	67,81
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7102 Т							
3	ТЕРр-57-04-004 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=80% (НР = 204 руб.) СП=68% (СП = 173 руб.)	0,16 100М2	3028,8 1582,5	97,98 14,82	485	253	16 2	187,5	30
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,7102 Т ГРУЗА	42,98		31				
5	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,7102 Т ГРУЗА	11,42		8				
	Итого: Демонтаж					**1099**	**820**	**24** **5**		**97,81**
	п. Р15.1	**Накладные расходы по видам работ** [1]	74 %	ФОТ	422					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р7	[3]		80 %	ФОТ	204				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**626**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	285				
	п. Р7	[3]		68 %	ФОТ	173				
		ИТОГО сметная прибыль				**458**				
				Трубопровод						
6	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 890 руб.) СП=70,55% (СП = 545 руб.)	0,74 100М ТРУБОПРОВОДА	8243,92 1043,47	47,04 1,44	6101	772	35 1	106,26	78,63
7	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-73,852 М	70,4		-5199				
8	Прайс-лист ВОДПОЛИМЕР	Труба ПП Д110 (цена=94,6руб) ЦЕНА=94,6/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	73,852 М	14,68		1084				
9	Прайс-лист ВОДПОЛИМЕР	Отвод 110*45гр (колено) (цена=23,4руб) ЦЕНА=23,4/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	39 ШТ	3,63		142				
10	Прайс-лист ВОДПОЛИМЕР	Тройник 110х110/45гр (цена=48,1руб) ЦЕНА=48,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	7,46		45				
11	Прайс-лист ВОДПОЛИМЕР	Крестовина двухплоск.110х110х50 (цена=126,4руб) ЦЕНА=126,4/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	12 ШТ	19,62		235				
12	Прайс-лист ВОДПОЛИМЕР	Компенсационный патрубок 110 (цена=35,8руб) ЦЕНА=35,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	12 ШТ	5,56		67				
13	Прайс-лист ВОДПОЛИМЕР	Хомут пласт.110 (цена=10,10руб) ЦЕНА=10,1/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	56 ШТ	1,57		88				
14	Прайс-лист ВОДПОЛИМЕР	Ревизия Д110 (цена=43,8руб) ЦЕНА=43,8/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	12 ШТ	6,8		82				
15	Прайс-лист ВОДПОЛИМЕР	Заглушка Д110 (цена=7,3руб) ЦЕНА=7,3/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	3 ШТ	1,13		3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
17	ТЕРр-69-03-002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 24 руб.) СП=50% (СП = 16 руб.)	0,06 100ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	39	31	8	61,7	3,7
18	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,036 Т							
19	ТЕР-16-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 340 руб.) СП=70,55% (СП = 208 руб.)	6 ВОРОНКА	414,72 49,04	28,18 0,24	2488	294	169 1	5,07	30,43
20	ССЦ01-101-0311	КАБОЛКА	-0,0004 Т	26593		-11				
21	ССЦ01-101-1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0,001 Т	2722		-3				
22	ССЦ01-101-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0,0011 Т	12968		-14				
23	ССЦ01-301-3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-6 ШТ	333		-1998				
24	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,57*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,57 (Инд.на мат-ы)Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	6 ШТ	162,95		978				
25	ССЦ01-101-4648	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ Объем: 6 * 72	43,2 10ШТ	5,3		229				
26	ССЦ01-101-8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SOUDAL, SILIRUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	1,32 Л	61,2		81				
27	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 32 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.)	0,6 10М ТРУБОПРОВОДА	658,56 59,63	41,66	395	36	25	6,07	3,64
28	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 06.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 50х133 (цена=5974,48руб) ЦЕНА=5598,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6,6 М	865,77		5714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР-16-05-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 194 руб.) СП=70,55% (СП = 119 руб.)	6 ШТ	74,15 27,44	7,14 0,49	445	165	43 3	3,05	18,32
30	Прайс-лист ЭЛГИСС	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ HL900N (цена=2909руб) ЦЕНА=2909/1,18/5,55*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,55 (Индекс Мат=5,55)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	453,07		2718				
Итого: Трубопровод						**13723**	**1304**	**280 5**		**135,37**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[6]		115,2 %	ФОТ	890				
	п. Р2	[16]		93 %	ФОТ	6				
	п. Р19	[17]		78 %	ФОТ	24				
	п. 16	[19, 29]		115,2 %	ФОТ	534				
	п. 20	[27]		90 %	ФОТ	32				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1486**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[6]		70,55 %	ФОТ	545				
	п. Р2	[16]		75 %	ФОТ	5				
	п. Р19	[17]		50 %	ФОТ	16				
	п. 16	[19, 29]		70,55 %	ФОТ	327				
	п. 20	[27]		59,5 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**914**				
Итого по смете:						**14822**	**2124**	**304 10**		**233,18**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	422				
	п. Р7	[3]		80 %	ФОТ	204				
	п. 16	[6]		115,2 %	ФОТ	890				
	п. Р2	[16]		93 %	ФОТ	6				
	п. Р19	[17]		78 %	ФОТ	24				
	п. 16	[19, 29]		115,2 %	ФОТ	534				
	п. 20	[27]		90 %	ФОТ	32				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2112**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	285				
	п. Р7	[3]		68 %	ФОТ	173				
	п. 16	[6]		70,55 %	ФОТ	545				
	п. Р2	[16]		75 %	ФОТ	5				
	п. Р19	[17]		50 %	ФОТ	16				
	п. 16	[19, 29]		70,55 %	ФОТ	327				
	п. 20	[27]		59,5 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**1372**				
		Прямые затраты				14822				
		Основная зарплата				2124				
		Материальные затраты				12355				
		Эксплуатация машин				304				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				39				
		Накладные расходы (по смете)				2112				
		Сметная прибыль (по смете)				1372				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				18306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				18306				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		31				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		8				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				18306				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		31733				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		149				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2043				
		Материалы в тек. ценах		5,59		69064				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		294				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		62				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				356				
		Итого в тек. ценах без оборудования				103196				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		26822				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		16395				
		ИТОГО с НР и СП				146413				
		До.перевозка материалов Расчет:345 КМ/49 КМ/Ч*2+0,5Ч ПОГР.+0,5Ч РАЗГР.=15,082* 747,27=11270руб				11270				
		Итого СМР				157683				
		ИТОГО				157683				
		НДС		18 %		28382,94				
		ВСЕГО с НДС				186065,94				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Проверка сметы 20.09.2015 Шевердук С.С.

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

г.Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, г.Сосновка, ул. Спортивная, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

Отопление

Основание: 34-2015.17-ОВ.С

Сметная стоимость	449,877	тыс. руб.
строительных работ	449,877	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	82,797	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	5,69	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-23-001	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ ОСМОТРА СИСТЕМЫ	3,318 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	3,1 3,1		10	10		0,41	1,36
2	ТЕРр-65-14-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 883 руб.) СП=50% (СП = 597 руб.) Объем: 3 + 270 + 45 + 56	3,74 100М ТРУБОПРОВОДА	319,03 319,03		1193	1193		37,8	141,37
3	ТЕРр-65-14-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 246 руб.) СП=50% (СП = 166 руб.) Объем: 60 + 12	0,72 100М ТРУБОПРОВОДА	461,67 461,67		332	332		54,7	39,38
4	ТЕРр-65-14-004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 225 руб.) СП=50% (СП = 152 руб.)	0,55 100М ТРУБОПРОВОДА	606,46 551,13	16,32	334	304	9	65,3	35,92
5	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,41 Т ГРУЗА	42,98		61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,41 Т ГРУЗА	11,42		16				
Итого: Демонтаж						**1945**	**1839**	**9**		**218,03**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[2-4]		74 %	ФОТ	1354				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1354**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[2-4]		50 %	ФОТ	915				
		ИТОГО сметная прибыль				**915**				
				Монтаж						
7	ТЕР-16-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 13 руб.) СП=70,55% (СП = 8 руб.)	0,03 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	67	11	2	37,92	1,14
8	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг, Itap ЦЕНА=220/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	34,02		68				
9	ТЕР-16-02-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 1131 руб.) СП=70,55% (СП = 693 руб.)	2,7 100М ТРУБОПРОВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	7033	976	159 6	37,92	102,37
10	ССЦ01-302-1838	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 20 ММ	16 ШТ	42,6		682				
11	Элгисс прайс-лист	Клапан баланс. Ballorex Venturi DRV p/p Ду 20 Ру25, Kvs4,81 без измер. ниппелей ЦЕНА=1980/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	16 ШТ	306,18		4899				
12	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Itap ЦЕНА=303/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	46,85		187				
13	ССЦ01-301-5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	108 ШТ	3,83		414				
14	ТЕР-16-02-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 189 руб.) СП=70,55% (СП = 116 руб.)	0,45 100М ТРУБОПРОВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	1262	163	26 1	37,92	17,06
15	ССЦ01-301-5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	18 ШТ	3,83		69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 234 руб.) СП=70,55% (СП = 143 руб.)	0,56 100М ТРУБОПРОВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	1740	202	33 1	37,92	21,23
17	ССЦ01-301-5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	22 ШТ	4,83		106				
18	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 251 руб.) СП=70,55% (СП = 154 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРОВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	1974	217	35 1	37,92	22,75
19	ССЦ01-301-5604	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	24 ШТ	4,21		101				
20	ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 62 руб.) СП=70,55% (СП = 38 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	4670,68 448,47	113,96 3,04	560	54	14	47,06	5,65
21	ССЦ01-302-1842	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 50 ММ	4 ШТ	207		828				
22	ССЦ01-301-5605	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	5 ШТ	4,79		24				
23	ТЕР-16-02-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ НР=115,2% (НР = 510 руб.) СП=70,55% (СП = 313 руб.)	0,55 100М ТРУБОПРОВОДА	6085,44 802,46	175,46 3,68	3347	441	97 2	82,98	45,64
24	ССЦ01-301-5607	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 72-78 ММ	22 ШТ	7,64		168				
25	ТЕР-18-06-003-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВСЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ НР=115,2% (НР = 30 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	2 ШТ	199,1 13,11	8,94 0,16	398	26	18	1,39	2,78
26	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 833 руб.) СП=59,5% (СП = 551 руб.) Объем: 60 + 45 + 56 + 60 + 12	23,3 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	14558	926	647	4,05	94,32
27	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-41,4144 Л	250		-10354				
28	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,9504 КГ	50,7		-48				
29	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	256,3 М							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 28х20 (для Ду20) ЦЕНА=45,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 60 * 1.1	66 М	6,97		460				
31	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 35х20 (для Ду25) ЦЕНА=51,75/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 45 * 1.1	49,5 М	8		396				
32	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 42х20 (для Ду32) ЦЕНА=54,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 56 * 1.1	61,6 М	8,43		519				
33	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 48х20 (для Ду40) ЦЕНА=60,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 60 * 1.1	66 М	9,39		620				
34	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 60х20 (для Ду50) ЦЕНА=74/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 12 * 1.1	13,2 М	11,44		151				
35	ТЕР-26-01-017-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ)	5,5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	3436	219	153	4,05	22,26
36	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Рулон K-FLEX 1000-25 AL CLAD AD, 300 mic (самокл. покрытие) (для Ду76) ЦЕНА=702,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 20.35 * 1.1	22,385 М2	108,69		2433				
37	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 НР=81% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	0,693 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	223	45	8	6,11	4,23
38	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 45 руб.) СП=59,5% (СП = 33 руб.)	0,693 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1406,21 79,19	15,58 0,25	975	55	11	8,81	6,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР-13-03-004-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 /ПРИМ/ НР=81% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,6115 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	303,97 29,77	15,26 0,13	186	18	9	3,31	2,03
40	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 342 руб.) СП=70,55% (СП = 210 руб.)	4,46 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	567	297	248	5,76	25,7
41	ТЕР-16-07-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 41 руб.) СП=70,55% (СП = 25 руб.)	0,55 100М ТРУБОПРОВОДА	136,97 66,44	55,69	75	36	31	5,76	3,17
42	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 6 руб.) СП=75% (СП = 5 руб.)	0,01 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	14	6		64,45	0,64
Итого: Монтаж						**38138**	**3692**	**1491**		**377,08**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[7, 9, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 40-41]	115,2 %	ФОТ		2803				
	п. 20	[26]	90 %	ФОТ		833				
	п. 13	[37-39]	81 %	ФОТ		96				
	п. Р2	[42]	93 %	ФОТ		6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3738**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[7, 9, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 40-41]	70,55 %	ФОТ		1718				
	п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ		551				
	п. 13	[37-39]	59,5 %	ФОТ		71				
	п. Р2	[42]	75 %	ФОТ		5				
		ИТОГО сметная прибыль				**2345**				
Итого по смете:						**40084**	**5531**	**1500**		**595,11**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[2-4]	74 %	ФОТ		1354				
	п. 16	[7, 9, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 40-41]	115,2 %	ФОТ		2803				
	п. 20	[26]	90 %	ФОТ		833				
	п. 13	[37-39]	81 %	ФОТ		96				
	п. Р2	[42]	93 %	ФОТ		6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5092**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[2-4]	50 %	ФОТ		915				
	п. 16	[7, 9, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 40-41]	70,55 %	ФОТ		1718				
	п. 20	[26]	59,5 %	ФОТ		551				
	п. 13	[37-39]	59,5 %	ФОТ		71				
	п. Р2	[42]	75 %	ФОТ		5				
		ИТОГО сметная прибыль				**3260**				
		Прямые затраты				40084				
		Основная зарплата				5531				
		Материальные затраты				32976				
		Эксплуатация машин				1500				
		в тч ЗП машинистов				11				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				77				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				5092				
		Сметная прибыль (по смете)				3260				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				48436				
		Всего в ценах января 2000 г.				48436				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		82633				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		164				
		Материалы в тек. ценах		5,59		184336				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		578				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				578				
		Итого в тек. ценах без оборудования				277627				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		64668				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		38957				
		НДС		18 %		68625,36				
		ВСЕГО с НДС				449877,36				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Эксперт сметы 30.09.2015

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Экспертиза проектов строительства и сметного дела" АТТЕСТАТ АТ № 014486 до 12.09.2017 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

пгт. Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: пгт. Сосновка, ул. Ворошилова, 33.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт кровли

Основание: РД 34-2015.14-КР

Сметная стоимость		728,543	тыс. руб.
	строительных работ	728,543	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		105,252	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,814	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Демонтаж							
1	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 502 руб.) СП=59,5% (СП = 302 руб.)	7,65 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	604	507	97	8,58	65,64
2	ТЕРр-58-02-001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 53 руб.)	0,03 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	81	81		341,3	10,24
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,168 Т							
4	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 8 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,112 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	9	8	1	8,58	0,96
5	ТЕРр-53-01-002	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН(КАНАЛОВ) НР=86% (НР = 73 руб.) СП=70% (СП = 60 руб.)	0,25 100М2 СТЕН	546,54 311,17	235,37 28,27	137	78	59 7	41,6	10,4
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,4325 Т							
7	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,1 Т ГРУЗА	42,98		133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	3,1 Т ГРУЗА	11,42		35				
Итого: Демонтаж						**999**	**674**	**157** **7**		**87,24**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		99 %	ФОТ	510				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	67				
	п. Р3	[5]		86 %	ФОТ	73				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**650**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		59,5 %	ФОТ	307				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	53				
	п. Р3	[5]		70 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**420**				
				Кровля						
9	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2466 руб.) СП=72,25% (СП = 2200 руб.)	7,65 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	8696	2705	4823 340	40,83	312,31
10	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55(М3=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 765 * 1.1	841,5 М2	33,63		28300				
11	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 765 * 8	612 10ШТ	5,17		3164				
12	ТЕРр-58-18-002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 76 руб.) СП=65% (СП = 60 руб.)	0,18 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	250	92	4	65,12	11,72
13	ССЦ01-102-0080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	-0,26 М3	627		-163				
14	ССЦ01-102-0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	1,05 М3	1016		1067				
15	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3798 Т							
16	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 239 руб.) СП=65% (СП = 187 руб.)	1,13 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	2144	283	45 5	31,83	35,97
17	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-2,9832 М3	577		-1721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ССЦ01-102-0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	5,65 М3	1016		5740				
19	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 97 руб.) СП=55,25% (СП = 50 руб.)	1,13 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	1059	88	37 2	9,02	10,19
20	ТЕР-10-01-027-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 45 руб.) СП=53,55% (СП = 22 руб.)	0,0198 100М2 ПРОЕМОВ	42851,68 2097,78	479,11	848	42	9	239,2	4,74
21	ССЦ01-203-0013	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНОЙ СТВОРКОЙ ОС 12-15, ПЛОЩАДЬ 1,71 М2, ОС 15-12	-1,98 М2	337		-667				
22	ССЦ01-203-0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД-1, ПД-3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-1,6434 М	31		-51				
23	ССЦ01-203-0167	БЛОКИ ОКОННЫЕ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУСТВОРНЫЕ ПЛОЩАДЬ 0,66 М2	1,98 М2	249		493				
24	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	3 КОМПЛ	14,2		43				
25	ТЕР-15-04-024-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,0198 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	944,71 443,67	4,66 0,14	19	9		51,23	1,01
26	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (СЛУХОВОЕ ОКНО) НР=81% (НР = 36 руб.) СП=72,25% (СП = 33 руб.)	0,112 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	127	40	70 5	40,83	4,57
27	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55(М3=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 11.2 * 1.1	12,32 М2	33,63		414				
28	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 11.2 * 8	8,96 10ШТ	5,17		46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 108 руб.) СП=70,55% (СП = 66 руб.)	0,135 100М ТРУБОПРОВОДА	7880,42 695,65	31,36 0,96	1064	94	4	70,84	9,56
30	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 49 руб.) СП=59,5% (СП = 32 руб.)	1,35 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	843	54	38	4,05	5,46
31	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,9413 Л	250		-485				
32	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 06.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 09x114 (цена=288,63руб) ЦЕНА=288,63/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	14,85 М	44,63		663				
33	ТЕР-20-02-010-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТКАНАЛАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2600 ММ НР=115,2% (НР = 238 руб.) СП=70,55% (СП = 146 руб.)	9 ЗОНТ	33,29 22,9	4,24	300	207	38	2,61	23,49
34	ССЦ01-301-0292	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2600 ММ	9 ШТ	320,28		2883				
35	ТЕР-10-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ, ЗАБРАННЫХ В ОБВЯЗКИ НР=106,2% (НР = 20 руб.) СП=53,55% (СП = 10 руб.)	0,02 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	5448,25 949,8	237,88 18,55	109	19	5	118,58	2,37
36	ТЕР-10-01-044-12 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ) НР=106,2% (НР = 16 руб.) СП=53,55% (СП = 8 руб.)	0,02 100М2 ПРОЕМОВ	11443,51 742,33	21,08 1,13	229	15		91,76	1,84
37	ССЦ01-101-1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,0144 Т	14822		-213				
38	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ Объем: 0.0144 * 0.0055 : 0.00452	0,0175 Т	14248		249				
39	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД КОНЬКОВЫМ ПРОДУХОМ НР=108% (НР = 21 руб.) СП=55,25% (СП = 10 руб.)	1 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	512	19	1	2,22	2,22
40	ТЕРр-61-28-002	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОВЫМ ПЛИТАМ НР=79% (НР = 79 руб.) СП=50% (СП = 50 руб.)	0,25 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3198,21 401,96	8,72	800	100	2	52	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕРр-61-31-001	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ НР=79% (НР = 239 руб.) СП=50% (СП = 152 руб.)	0,25 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	2220,27 1208,88	1,88	555	303		131,4	32,85
42	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 2050 руб.) СП=55,25% (СП = 1049 руб.)	1,729 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	19636	1892	58 6	129,66	224,19
43	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,352 Т	12934		-17487				
44	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,6 Т	14248		8549				
45	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (б/у) Объем: 1.111 - 0.6	0,511 Т							
46	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 48 руб.) СП=55,25% (СП = 24 руб.)	0,608 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	1812	41	44 3	7,67	4,66
47	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,1824 Т	9404,01		-1715				
48	ЦЕНТР КРОВЛИ Borge, 05.2015г	Снегозадержатель трехопорный Д25(цена=1413руб/2,9=487,24) ЦЕНА=487,24/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-	60,8 М	75,34		4581				
Итого: Кровля						**72693**	**6003**	**5178**		**700,16**
								361		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[9, 26]		81 %	ФОТ	2502				
	п. Р8	[12, 16]		83 %	ФОТ	315				
	п. 12	[19, 39, 42, 46]		108 %	ФОТ	2216				
	п. 10	[20, 35-36]		106,2 %	ФОТ	81				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	9				
	п. 16	[29, 33]		115,2 %	ФОТ	346				
	п. 20	[30]		90 %	ФОТ	49				
	п. Р11	[40-41]		79 %	ФОТ	318				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5836**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[9, 26]		72,25 %	ФОТ	2233				
	п. Р8	[12, 16]		65 %	ФОТ	247				
	п. 12	[19, 39, 42, 46]		55,25 %	ФОТ	1133				
	п. 10	[20, 35-36]		53,55 %	ФОТ	40				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	4				
	п. 16	[29, 33]		70,55 %	ФОТ	212				
	п. 20	[30]		59,5 %	ФОТ	32				
	п. Р11	[40-41]		50 %	ФОТ	202				
		ИТОГО сметная прибыль				**4103**				
Итого по смете:						**73692**	**6677**	**5335**		**787,4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								368		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		99 %	ФОТ	510				
	п. Р8	[2, 12, 16]		83 %	ФОТ	382				
	п. Р3	[5]		86 %	ФОТ	73				
	п. 9	[9, 26]		81 %	ФОТ	2502				
	п. 12	[19, 39, 42, 46]		108 %	ФОТ	2216				
	п. 10	[20, 35-36]		106,2 %	ФОТ	81				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	9				
	п. 16	[29, 33]		115,2 %	ФОТ	346				
	п. 20	[30]		90 %	ФОТ	49				
	п. Р11	[40-41]		79 %	ФОТ	318				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6486**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		59,5 %	ФОТ	307				
	п. Р8	[2, 12, 16]		65 %	ФОТ	300				
	п. Р3	[5]		70 %	ФОТ	60				
	п. 9	[9, 26]		72,25 %	ФОТ	2233				
	п. 12	[19, 39, 42, 46]		55,25 %	ФОТ	1133				
	п. 10	[20, 35-36]		53,55 %	ФОТ	40				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	4				
	п. 16	[29, 33]		70,55 %	ФОТ	212				
	п. 20	[30]		59,5 %	ФОТ	32				
	п. Р11	[40-41]		50 %	ФОТ	202				
		ИТОГО сметная прибыль				**4523**				
		Прямые затраты				73692				
		Основная зарплата				6677				
		Материальные затраты				61512				
		Эксплуатация машин				5335				
		в тч ЗП машинистов				368				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				168				
		Накладные расходы (по смете)				6486				
		Сметная прибыль (по смете)				4523				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				84701				
		Всего в ценах января 2000 г.				84701				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		133				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		35				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				84701				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		99754				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5498				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		35851				
		Материалы в тек. ценах		5,59		343852				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		1260				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		270				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1530				
		Итого в тек. ценах без оборудования				480987				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		82372				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		54050				
		ИТОГО с НР и СП				617409				
		Итого СМР				617409				
		ИТОГО				617409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		111133,62				
		ВСЕГО с НДС				728542,62				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Проверка сметы 02.11.2015

Шестерук С.С.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, г.Сосновка, ул. Ворошилова, 33

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 34-2015.14-ЭМ-СО

Сметная стоимость		124.44	тыс. руб.
	строительных работ	63.41	тыс. руб.
	монтажных работ	61.02	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		23.934	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.67	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009 г. с изм. вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРм- 08- 03- 523-01 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК ДО 100 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=3,79*0,99 ЭМ=0,06*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	9 ШТ	3,82 3,75	0,07	34	33	1	0,35	3,16
2	ФЕРм- 08- 03- 521-15 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=8,98*0,99 ЭМ=0,16*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	1 ШТ	9,06 8,89	0,17	9	9		0,84	0,84
3	ФЕРм- 08- 03- 599-	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ,	6	11,19	2,02	67	55	12	0,82	4,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=8,12*1,14*0,99 ЭМ=1,83*1,06*1,04 Козп=1,14 Кэм=1,06 (МУ ТЕР изд.4 п.)Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 53 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	ШТ	9,17	0,14			1		
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	0,5 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	37	37		9,64	4,82
5	ФЕРм- 08- 03- 599- 12	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ ОЗП=27,08*0,99 ЭМ=6,11*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 155 руб.) СП=65% (СП = 106 руб.)	6 ШТ	80 26,81	6,35 0,41	480	161	38 2	2,73	16,38
6	Кристалл- Электро прайслист	корпус ЩРНн- 18з- 1 36 ЦЕНА=759,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	6 ШТ	117,52		705				
7	Кристалл- Электро прайслист	шина нулевая ШНИ 8х12 12 У3 ЦЕНА=104,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	12 ШТ	16,24		195				
8	ФЕРм- 08- 03- 521- 15	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А ОЗП=29,93*0,99 ЭМ=0,54*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	1 ШТ	43,76 29,63	0,56	44	29	1	2,81	2,81
9	Кристалл- Электро прайслист	Выключатель- разъединитель ВР32И- 31В ЦЕНА=1299,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	1 ШТ	201,02		201				
10	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 387 руб.) СП=65% (СП = 265 руб.)	37 ШТ	11,4 11		422	407		1,12	41,44
11	ССЦ01- 509- 2227	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 10А	6 ШТ	13,5		81				
12	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А	22 ШТ	10,2		224				
13	ФССЦ- 509- 2238	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 2Р 40А	3 ШТ	19,75		59				
14	Кристалл- Электро прайслист	Автомат 2Р 32А В ВА47- 29 4,5кА ЦЕНА=99,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	6 ШТ	15,46		93				
15	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	0,35 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	83	54	11	16,29	5,7
16	Кристалл- Электро	кабель- канал 10х7 мм	35	1,85		65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прайслист	ЦЕНА=11,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	М							
17	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,35 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	14	9	1	2,82	0,99
18	Кристалл- Электро прайслист	кабель ВВГнг- LS 2х1,5 мм2 ЦЕНА=19,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	10 М	3,09		31				
19	Кристалл- Электро прайслист	кабель ВВГнг- LS 3х1,5 мм2 ЦЕНА=25,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	25 М	4,02		101				
20	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,02 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	1	1		5,49	0,11
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0001 Т							
22	ТЕРр- 69- 02- 003	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 20 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,04 100ОТВЕРСТИЙ	65,13 53,26	11,37	3	3		6,31	0,25
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0001 Т							
24	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,04 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	2	2		5,28	0,21
25	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0002 Т							
26	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260,94*0,99 ЭМ=163,3*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 124 руб.) СП=65% (СП = 85 руб.)	0,5 100М	1035,88 258,33	169,83 2,41	518	129	85 1	27,76	13,88
27	ССЦ01- 101- 3135	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 38 ММ Р3- Ц- Х	50 М	13,5		675				
28	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109,79*0,99 ЭМ=24,4*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,6 100М	180,93 108,69	25,38 1,48	109	66	15 1	11,68	7,01
29	Кристалл- Электро прайслист	кабель ВВГнг- LS 5х10 мм2 ЦЕНА=279,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	60 М	43,29		2597				
30	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 107 руб.) СП=59,5% (СП = 64 руб.)	0,6 100М БОРОЗД	551,82 142,17	409,65 38,69	331	85	246 23	15,64	9,38
31	ФЕРм- 08- 02- 403-	ПРОВОД ГРУППОВОЙ	0,6	199,25	4,62	120	92	3	16,5	9,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-, ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ ОЗП=155,1*0,99 ЭМ=4,44*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 87 руб.) СП=65% (СП = 60 руб.)	100М	153,55	0,27					
32	Кристалл- Электро прайслист	кабель ВВГнг- LS 3х6 мм2 ЦЕНА=89,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на материалы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	60 М	13,91		835				
33	ФЕРм- 10- 04- 066- 04	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НР=92% (НР = 282 руб.) СП=65% (СП = 200 руб.)	9 ШТ	42,07 34,12		379	307		4	36
34	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	9 ШТ	6,34		57				
35	ТЕРр- 67- 08- 001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 65 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	0,09 100ШТ	6830,04 849,12	0,92 0,33	615	76		89,1	8,02
36	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	-9 ШТ	59,8		-538				
37	Кристалл- Электро прайслист	Светильник свд 6Вт 370лм серый овал IP54 ДБО 1401 ЦЕНА=595,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на материалы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	3 ШТ	92,16		276				
38	Кристалл- Электро прайслист	Светильник свд 12Вт 850лм белый круг пласт.с датч.IP54 ДПО 1801Д ЦЕНА=1586,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на материалы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	6 ШТ	245,39		1472				
39	ТЕРр- 67- 09- 001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,09 100ШТ	1336,66 216,66		120	19		24,1	2,17
Итого по смете:						**10517**	**1574**	**413**		**167,99**
								28		

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 26, 28, 31]	95 %	ФОТ	998
п. Р17	[4, 35, 39]	85 %	ФОТ	112
п. Р19	[20, 22, 24]	78 %	ФОТ	5
п. 49	[30]	99 %	ФОТ	107
п. 28.2	[33]	92 %	ФОТ	282
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1504**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 26, 28, 31]	65 %	ФОТ	683
п. Р17	[4, 35, 39]	65 %	ФОТ	85
п. Р19	[20, 22, 24]	50 %	ФОТ	4
п. 49	[30]	59,5 %	ФОТ	64
п. 28.2	[33]	65 %	ФОТ	200
	ИТОГО сметная прибыль			**1036**

Прямые затраты	10517
Основная зарплата	1574
Материальные затраты	8530
Эксплуатация машин	413
в тч ЗП машинистов	28
Накладные расходы (по смете)	1504
Сметная прибыль (по смете)	1036
Всего в ценах января 2000 г.	13057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		23516				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		418				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2775				
		Материалы в тек. ценах		5,59		47683				
		Итого в тек. ценах без оборудования				73974				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		19101				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		12380				
		ИТОГО с НР и СП				105455				
		НДС		18 %		18981,9				
		ВСЕГО с НДС				124436,9				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Экспертиза сметы 30.09.2015
Жвоструков С.С.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Сосновка, ул. Ворошилова, 31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Отопление

Основание: РД 34-2015.14-ОВ.С

Сметная стоимость		550,71 тыс. руб.
	строительных работ	550,71 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		151,343 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1,05 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-23-001	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ ОСМОТРА СИСТЕМЫ	3,464 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	3,1 3,1		11	11		0,41	1,42
2	ТЕРр-65-14-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 1183 руб.) СП=50% (СП = 799 руб.) Объем: 125 + 73 + 245 + 58	5,01 100М ТРУБОПРОВОДА	319,03 319,03		1598	1598		37,8	189,38
3	ТЕРр-65-14-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 41 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	461,67 461,67		55	55		54,7	6,56
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,09 Т ГРУЗА	42,98		47				
5	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,09 Т ГРУЗА	11,42		12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Демонтаж						**1723**	**1664**			**197,36**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		74 %	ФОТ	1224				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1224**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		50 %	ФОТ	827				
		ИТОГО сметная прибыль				**827**				
				Монтаж						
6	ТЕР-16-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 118 руб.) СП=70,55% (СП = 72 руб.)	0,28 100М ТРУБОПРОВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	626	101	16 1	37,92	10,62
7	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 159 руб.) СП=70,55% (СП = 97 руб.)	0,38 100М ТРУБОПРОВОДА	3107,09 361,33	58,83 2,4	1181	137	22 1	37,92	14,41
8	ТЕР-16-02-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 50 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРОВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	395	43	7	37,92	4,55
9		Хомут мет. 1" (31-35мм) ЦЕНА=14/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	15 ШТ	2,16		32				
10		Хомут мет. 11/4" (31-35мм) ЦЕНА=13,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	5 ШТ	2,09		10				
11	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 179 руб.) СП=59,5% (СП = 118 руб.) Объем: 38 + 12	5 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	3124	199	139	4,05	20,24
12	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-7,19 Л	250		-1798				
13	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-75 М	8,93		-670				
14	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	55 М	8,93		491				
15	ССЦ01-104-0169	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	-150 ШТ	0,98		-147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	прайслист	Зажим для термоизоляции ЦЕНА=1,97/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	150 ШТ	0,3		45				
17	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,165 КГ	50,7		-8				
18	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	55 М							
19	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 42х20 (для Ду32) ЦЕНА=54,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 38 * 1.1	41,8 М	8,43		352				
20	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Термоизол. труба ТИЛИТ Супер 54х20 (для Ду40) ЦЕНА=69,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на маты (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%)) Объем: 12 * 1.1	13,2 М	10,75		142				
21	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 НР=81% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.) Объем: 8.2 + 8.7	0,169 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	54	11	2	6,11	1,03
22	ТЕР-13-03-004-23 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 /ПРИМ/ НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,082 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	303,97 29,77	15,26 0,13	25	2	1	3,31	0,27
23	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,087 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1406,21 79,19	15,58 0,25	122	7	1	8,81	0,77
24	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 60 руб.) СП=70,55% (СП = 37 руб.) Объем: 28 + 38 + 12	0,78 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	99	52	43	5,76	4,49
Итого: Монтаж						**4075**	**552**	**231**		**56,38**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[6, 7, 8, 24]	115,2 %	ФОТ		387				
	п. 20	[11]	90 %	ФОТ		179				
	п. 13	[21, 22, 23]	81 %	ФОТ		17				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**583**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[6, 7, 8, 24]	70,55 %	ФОТ		236				
	п. 20	[11]	59,5 %	ФОТ		118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 13	[21, 22, 23]		59,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**366**				
25	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 2034 руб.) СП=70,55% (СП = 1246 руб.)	0,97 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	3196	1639	1043 127	172,09	166,92
26	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-9,0113 10М	51,8		-467				
27	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.25Х4,2 ММ ЦЕНА=43,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	90,113 М	6,66		600				
28	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 1220 руб.) СП=70,55% (СП = 747 руб.)	0,73 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	1979	1004	459 55	140,07	102,25
29	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-6,8474 10М	70,6		-483				
30	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.32Х5,4 ММ ЦЕНА=70,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	68,474 М	10,89		746				
31	ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 5442 руб.) СП=70,55% (СП = 3333 руб.)	2,45 100М ТРУБОПРО ВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	8888	4493	1935 231	186,76	457,56
32	ССЦ01-507-0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-22,9565 10М	98,3		-2257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.40Х6,7 ММ ЦЕНА=105,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	229,565 М	16,34		3751				
34	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 418 руб.) СП=70,55% (СП = 256 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	4892,08 1598,19	1762,43 215,19	978	320	352 43	162,75	32,55
35	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-1,892 10М	154		-291				
36	Водполимер	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRGF (ТИП 3) PN 20 SDR 6 Д.50Х8,4 ММ ЦЕНА=165,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	18,92 М	25,64		485				
37	Водполимер	Опора 25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	97 ШТ	0,29		28				
38	Водполимер	Опора 32 ЦЕНА=2,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	73 ШТ	0,43		31				
39	Водполимер	Опора 40 ЦЕНА=3,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	245 ШТ	0,6		147				
40	Водполимер	Опора 50 ЦЕНА=5,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	20 ШТ	0,9		18				
41	БМС ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Хомут мет 3/4" (31-35мм) ЦЕНА=14,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	15 ШТ	2,3		35				
42	БМС ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Хомут мет 1 1/4" (38-42мм) ЦЕНА=14/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	5 ШТ	2,16		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	090 Кран шар. 1 1/4" ВВ руч. (4/48) Itap ЦЕНА=661/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	102,21		204				
44	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	090 Кран шар. 1 1/2" ВВ руч (2/26) Itap ЦЕНА=978/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	151,23		302				
45	Элгисс ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 3/4" (д.20мм) слив под шланг, Itap ЦЕНА=303/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	46,85		187				
46	Водполимер ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Муфта комбинированная разъемная 50х11/4 ЦЕНА=678/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	104,84		629				
47	Водополимер ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Муфта комбинированная 25х1/2 ЦЕНА=44,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	146 ШТ	6,88		1004				
48	ССЦ01-507-5060	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 40Х25 ММ	146 ШТ	2,39		349				
49	ССЦ01-507-5061	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 40Х32 ММ	146 ШТ	2,59		378				
50	ССЦ01-507-5065	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 50Х40 ММ	12 ШТ	4,15		50				
51	Водполимер ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Угольник D25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	152 ШТ	0,79		120				
52	Водполимер ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Угольник D40 ЦЕНА=16,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	30 ШТ	2,54		76				
53	Водполимер ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Угольник D50 ЦЕНА=32,6/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	5,04		30				
54	Водполимер ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Тройник D40 ЦЕНА=19,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	176 ШТ	3,08		542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Элгисс прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Тройник D50 ЦЕНА=50,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	7,84		47				
56	ССЦ01-507-3290	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	6 ШТ	9,2		55				
Итого:						21368	7456	3789		759,29
								456		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[25, 28, 31, 34]		115,2 %	ФОТ	9114				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**9114**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[25, 28, 31, 34]		70,55 %	ФОТ	5582				
		ИТОГО сметная прибыль				**5582**				
Итого по смете:						**27166**	**9672**	**4020**		**1013,03**
								458		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		74 %	ФОТ	1224				
	п. 16	[6, 7, 8, 24, 25, 28, 31, 34]		115,2 %	ФОТ	9501				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	179				
	п. 13	[21, 22, 23]		81 %	ФОТ	17				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**10921**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[2, 3]		50 %	ФОТ	827				
	п. 16	[6, 7, 8, 24, 25, 28, 31, 34]		70,55 %	ФОТ	5818				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	118				
	п. 13	[21, 22, 23]		59,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**6775**				
		Прямые затраты				27166				
		Основная зарплата				9672				
		Материальные затраты				13415				
		Эксплуатация машин				4020				
		в тч ЗП машинистов				458				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				59				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				47				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				12				
		Накладные расходы (по смете)				10921				
		Сметная прибыль (по смете)				6775				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				44862				
		Всего в ценах января 2000 г.				44862				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		144500				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		6843				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		27014				
		Материалы в тек. ценах		5,59		74990				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		445				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				538				
		Итого в тек. ценах без оборудования				247042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		138697				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		80961				
		ИТОГО с НР и СП				466700				
		НДС		18 %		84006				
		ВСЕГО с НДС				550706				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Невостроева Светлана Аттестат АТ № 0 12.09.2017 Саратовская область

Экспертиза сметы 30.09.2015

Шевструлев С.С.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 6.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Ворошилова, 29	Капитальный ремонт крыши	724708,8
2	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Ворошилова, 31	Капитальный ремонт крыши	721297,42
3	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Гоголя, 40	Капитальный ремонт крыши	1112197,2
4	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Гоголя, 46	Капитальный ремонт крыши	705681,3
5	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Гоголя, 56	Капитальный ремонт подвала	218639,84
6	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Матросова, 1	Капитальный ремонт подвала	426911,02
7	Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Спортивная, 10	Капитальный ремонт подвала	170570,18

Итого по лоту: **4 080 005,76 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

пгт. Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: пгт. Сосновка, ул. Гоголя, 46.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт кровли

Основание: РД 34-2015.21-КР

Сметная стоимость		705,681	тыс. руб.
	строительных работ	705,681	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		89,835	тыс. руб.
Нормативная трудсемкость		0,695	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 504 руб.) СП=59,5% (СП = 303 руб.)	7,67 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	606	509	97	8,58	65,81
2	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (слуховое окно) НР=99% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,18 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	14	12	2	8,58	1,54
3	ТЕР-46-04-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК (СЛУХОВОЕ ОКНО) НР=99% (НР = 47 руб.) СП=59,5% (СП = 28 руб.) Объем: 0.85 * 1.25 * 3	0,0319 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	52	44	8 3	172,76	5,51
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 3.92 + 0.3135	4,2335 Т ГРУЗА	42,98		182				
5	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 3.92 + 0.3135	4,2335 Т ГРУЗА	11,42		48				
Итого: Демонтаж						902	565	107 3		72,86
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1-3]	99 %	ФОТ		563				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				563				
		Сметная прибыль по видам работ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[1-3]		59,5 %	ФОТ	338				
		ИТОГО сметная прибыль				**338**				
				Кровля						
6	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2473 руб.) СП=72,25% (СП = 2206 руб.)	7,67 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	8719	2712	4836 341	40,83	313,13
7	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55(МЗ=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 767 * 1.1	843,7 М2	33,63		28374				
8	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 767 * 8	613,6 10ШТ	5,17		3172				
9	ТЕРр-58-18-002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 106 руб.) СП=65% (СП = 83 руб.)	0,25 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	347	128	6	65,12	16,28
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5275 Т							
11	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 248 руб.) СП=65% (СП = 194 руб.)	1,17 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	2220	293	47 6	31,83	37,24
12	ССЦ01-102-0077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	-3,0888 М3	577		-1782				
13	ССЦ01-102-0081	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	5,85 М3	493		2884				
14	ТЕР-10-01-027-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 71 руб.) СП=53,55% (СП = 36 руб.)	0,0319 100М2 ПРОЕМОВ	42851,68 2097,78	479,11	1367	67	15	239,2	7,63
15	ССЦ01-203-0013	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНОЙ СТВОРКОЙ ОС 12-15, ПЛОЩАДЬ 1,71 М2, ОС 15-12	-3,19 М2	337		-1075				
16	ССЦ01-203-0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД-1, ПД-3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-2,6477 М	31		-82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ССЦ01-203-0167	БЛОКИ ОКОННЫЕ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУСТВОРНЫЕ ПЛОЩАДЬ 1,08 М2	3,19 М2	249		794				
18	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	3 КОМПЛ	14,2		43				
19	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (СЛУХОВОЕ ОКНО) НР=81% (НР = 58 руб.) СП=72,25% (СП = 52 руб.)	0,18 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	205	64	114 8	40,83	7,35
20	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55(М3=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 18 * 1.1	19,8 М2	33,63		666				
21	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 18 * 8	14,4 10ШТ	5,17		74				
22	ТЕР-20-02-009-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ СТОЯКАМИ НР=115,2% (НР = 51 руб.) СП=70,55% (СП = 31 руб.)	9 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	77	44	15	0,54	4,86
23	ССЦ01-301-0277	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 200 ММ	9 ШТ	45,19		407				
24	ТЕРр-61-28-001	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ НР=79% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,005 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3536,44 630,77	11,29	18	3		81,6	0,41
25	ТЕРр-61-10-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,005 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2969,17 1747,93	1,21	15	9		201,84	1,01
26	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0242 Т							
27	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ НР=108% (НР = 183 руб.) СП=55,25% (СП = 93 руб.)	9 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	4612	169	10	2,22	19,98
28	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1413 руб.) СП=55,25% (СП = 723 руб.)	1,192 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	13537	1304	40 4	129,66	154,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,9321 Т	12934		-12056				
30	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ Объем: 0.9321 : 0.0055 * 0.00452	0,766 Т	14248		10914				
31	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 94 руб.) СП=55,25% (СП = 48 руб.)	1,2 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3576	81	87 6	7,67	9,2
32	ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 129 руб.) СП=46,75% (СП = 64 руб.) Объем: 120 * 0.16	0,192 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1096,35 716,68	3,59 0,14	210	137	1	81,72	15,69
33	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 75 руб.) СП=55,25% (СП = 38 руб.)	0,96 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	2860	65	69 4	7,67	7,36
34	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,288 Т	9404,01		-2708				
35	ЦЕНТР КРОВЛИ	Снегозадержатель Д25 (трех опорный)(цена=1413руб/2,9=487,24) ЦЕНА=487,24/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	96 М	75,34		7233				
Итого: Кровля						**74621**	**5076**	**5240** **369**		**594,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[6, 19]	81 %	ФОТ		2531				
	п. Р8	[9, 11]	83 %	ФОТ		354				
	п. 10	[14]	106,2 %	ФОТ		71				
	п. 16	[22]	115,2 %	ФОТ		51				
	п. Р11	[24-25]	79 %	ФОТ		9				
	п. 12	[27-28, 31, 33]	108 %	ФОТ		1765				
	п. 15	[32]	94,5 %	ФОТ		129				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4910**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[6, 19]	72,25 %	ФОТ		2258				
	п. Р8	[9, 11]	65 %	ФОТ		277				
	п. 10	[14]	53,55 %	ФОТ		36				
	п. 16	[22]	70,55 %	ФОТ		31				
	п. Р11	[24-25]	50 %	ФОТ		7				
	п. 12	[27-28, 31, 33]	55,25 %	ФОТ		902				
	п. 15	[32]	46,75 %	ФОТ		64				
		ИТОГО сметная прибыль				**3575**				
Итого по смете:						**75523**	**5641**	**5347** **372**		**667,57**
		Накладные расходы по видам работ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[1-3]		99 %	ФОТ	563				
	п. 9	[6, 19]		81 %	ФОТ	2531				
	п. Р8	[9, 11]		83 %	ФОТ	354				
	п. 10	[14]		106,2 %	ФОТ	71				
	п. 16	[22]		115,2 %	ФОТ	51				
	п. Р11	[24-25]		79 %	ФОТ	9				
	п. 12	[27-28, 31, 33]		108 %	ФОТ	1765				
	п. 15	[32]		94,5 %	ФОТ	129				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5473**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1-3]		59,5 %	ФОТ	338				
	п. 9	[6, 19]		72,25 %	ФОТ	2258				
	п. Р8	[9, 11]		65 %	ФОТ	277				
	п. 10	[14]		53,55 %	ФОТ	36				
	п. 16	[22]		70,55 %	ФОТ	31				
	п. Р11	[24-25]		50 %	ФОТ	7				
	п. 12	[27-28, 31, 33]		55,25 %	ФОТ	902				
	п. 15	[32]		46,75 %	ФОТ	64				
		ИТОГО сметная прибыль				**3913**				
		Прямые затраты				75523				
		Основная зарплата				5641				
		Материальные затраты				64305				
		Эксплуатация машин				5347				
		в тч ЗП машинистов				372				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				230				
		Накладные расходы (по смете)				5473				
		Сметная прибыль (по смете)				3913				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				84909				
		Всего в ценах января 2000 г.				84909				
		Погрузо-разгруз. работы с учетсм РК (ФСПГ)=		1		182				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		48				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				84909				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		84277				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5558				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		35932				
		Материалы в тек. ценах		5,59		359465				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		1724				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		370				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2094				
		Итого в тек. ценах без оборудования				481768				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		69507				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		46760				
		ИТОГО с НР и СП				598035				
		Итого СМР				598035				
		ИТОГО				598035				
		НДС		18 %		107646,3				
		ВСЕГО с НДС				705681,3				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Аттестат АТ № 014486 до 12.09.2017 Самарская область

Экспертизе ориги 30.09.2015 Ковтунец С.С.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, г.Сосновка, ул. Гоголя, 56

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт подвала и отмостки

Основание: РД 34-2015.22-КР

Сметная стоимость		218,64	тыс. руб.
	строительных работ	201,32	тыс. руб.
	монтажных работ	17,32	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		31,389	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,24	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=104% (НР = 35 руб.) СП=60% (СП = 20 руб.)	0,0404 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	114	25	89 9	77,72	3,14
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР (4,04*2,2)	8,888 Т							
3	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 99 руб.) СП=38,25% (СП = 53 руб.)	0,101 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		138	138		177,1	17,89
4	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 415 руб.) СП=63,75% (СП = 239 руб.)	10,1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1239	339	368 36	3,92	39,61
5	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ДИЗ-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ НР=110,7% (НР = 149 руб.) СП=63,75% (СП = 86 руб.)	8,08 М3	637,1 16,74	1,4	5148	135	11	2,07	16,73
6	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) (толщ.80мм) Объем: 101 * 0.08 * 1.02	8,2416 М3	622		5126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Т.Ч.ТСЦ, ПР.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ - ДО W4 - 2% ОТ ЦЕНЫ (1% ЗА КАЖДЫЕ 0,2МПа ДО 0,4)	8,2416 М3	12,44		103				
8	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 22 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	0,1776 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	1031	23	8	14,54	2,58
9	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,1776 Т	5433		-965				
10	ССЦ01-101-6040	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 100Х100 ММ (4Вр1)	96 М2	14,5		1392				
Итого: Отмостка						**13326**	**660**	**476**		**79,94**
								45		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	35				
	п. 1.2	[3]		72 %	ФОТ	99				
	п. 11	[4, 5]		110,7 %	ФОТ	564				
	п. 6.1	[8]		94,5 %	ФОТ	22				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**720**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	20				
	п. 1.2	[3]		38,25 %	ФОТ	53				
	п. 11	[4, 5]		63,75 %	ФОТ	325				
	п. 6.1	[8]		55,25 %	ФОТ	13				
		ИТОГО сметная прибыль				**411**				
				Приямки						
11	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (расчистка от лома кирпича) НР=72% (НР = 12 руб.) СП=38,25% (СП = 6 руб.)	0,0117 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		16	16		177,1	2,07
12	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ НР=110,7% (НР = 15 руб.) СП=63,75% (СП = 9 руб.)	0,39 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	255	14		4,21	1,64
13	ТЕР-01-01-129-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ВРУЧНУЮ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ В ГРУНТАХ ПРИРОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 НР=85,5% (НР = 2 руб.) СП=42,5% (СП = 1 руб.)	0,002 1000М ДРЕНАЖА	38042,27 805,38	1095,04 105,45	76	2	2	94,2	0,19
14	ССЦ01-103-1021	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-0,0063 1000ШТ	11430,06		-72				
15	ССЦ01-103-8020	ГОФРОТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ГЕОДРЕН 63 (БЕЗ ФИЛЬТРА)	2 П/М	7,82		16				
16	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 82 руб.) СП=46,75% (СП = 41 руб.)	0,063 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	402	86	4 1	149,44	9,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-15-04-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,063 100М2 ФАСАДА	121,36 61,34	2,5	8	4		7,27	0,46
Итого: Приямки						**701**	**122**	**6** 1		**13,77**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[11]		72 %	ФОТ	12				
	п. 11	[12]		110,7 %	ФОТ	15				
	п. 1.1	[13]		85,5 %	ФОТ	2				
	п. 15	[16, 17]		94,5 %	ФОТ	86				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**115**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[11]		38,25 %	ФОТ	6				
	п. 11	[12]		63,75 %	ФОТ	9				
	п. 1.1	[13]		42,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[16, 17]		46,75 %	ФОТ	43				
		ИТОГО сметная прибыль				**59**				
				Подвал						
18	ТЕРр-51-01-001	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 НР=75% (НР = 128 руб.) СП=45% (СП = 77 руб.)	0,0331 100М3 ГРУНТА	6622,72 5155,91	8,55	219	171		667	22,08
19	ТЕР-08-01-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО (ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК) НР=109,8% (НР = 1 руб.) СП=68% (СП = 1 руб.)	0,045 М3 ОСНОВАНИЯ	409,11 22,33	63,85 6,44	18	1	3	2,76	0,12
20	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩ. 100ММ НР=110,7% (НР = 59 руб.) СП=63,75% (СП = 34 руб.)	1,42 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	174	48	52 5	3,92	5,57
21	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 100ММ НР=110,7% (НР = 55 руб.) СП=63,75% (СП = 32 руб.)	1,42 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	929	50		4,21	5,98
22	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-1,4484 М3	600		-869				
23	ССЦ01-401-0086	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ, КЛАСС В15 (М200)	1,4484 М3	636		921				
24	Т.Ч.ТСЦ, ПР.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ - ДО W4 - 2% ОТ ЦЕНЫ (1% ЗА КАЖДЫЕ 0,2МПа ДО 0,4)	1,4484 М3	12,44		18				
25	ТЕРр-69-01-005	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 11 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,01 100ОТВЕРСТИЙ	1436,39 1436,39		14	14		185,82	1,86
26	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0025 Т							
27	ТЕР-06-01-015-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ - ГИЛЬЗА ИЗ ТРУБЫ НР=94,5% (НР = 7 руб.) СП=55,25% (СП = 4 руб.)	0,0102 Т	9986,01 653,6	42,41 2,4	102	7		72,7	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр-69-04-001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТЕ ПРОХОДА ТРУБЫ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,01 100ОТВЕРСТИЙ	971,59 663,89	1,53 0,55	10	7		78,66	0,79
29	ТЕР-20-02-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 НР=115,2% (НР = 33 руб.) СП=70,55% (СП = 20 руб.)	2 РЕШЕТКА	22,24 14,9	2,96	44	29	6	1,68	3,36
30	ССЦ01-301-0595	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 301, РАЗМЕР 150Х490 ММ (ПРИМ. решетка металлическая 150*150 -на ГИЛЬЗУ ИЗ ТРУБЫ внутри и снаружи)	0,045 М2	90,3		4				
31	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 578 руб.) СП=46,75% (СП = 286 руб.)	0,444 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	2830	603	29 9	149,44	66,35
32	ТЕР-15-02-031-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 43 руб.) СП=46,75% (СП = 21 руб.)	0,0205 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5273,22 2158,95	78,97 28,28	108	44	2 1	234,67	4,81
33	ТЕР-15-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,4645 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	68,71 45,4	2,53 0,14	32	21	1	5,61	2,61
34	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 2 руб.) СП=62% (СП = 1 руб.) Объем: 0.58 * 1.4	0,0081 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		2	2		36,28	0,29
35	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0096 Т							
36	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23,81*0,99 ЭМ=19,07*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=81% (НР = 18 руб.) СП=72,25% (СП = 16 руб.)	0,81 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	63	22	20	2,76	2,24
37	ССЦ01-201-9404-22 СЦ(К)	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI 60. ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВОЙ ПОЛИЭФИРНОЙ КРАСКОЙ ПО СТАНДАРТУ RAL. С ВРЕЗНЫМ ЦИЛИНДРОВЫМ ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ И НАЖИМНОЙ РУЧКОЙ. В УПАКОВКЕ. С МОНТАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ. РАЗМЕР 2100Х950ММ.(Дверь 580*1400 мм) ЦЕНА=9825,73/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	1 ШТ	1757,73		1758				
Итого: Подвал						**6377**	**1019**	**113**		**116,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р1.2	[18]		75 %	ФОТ	128				
	п. 8	[19]		109,8 %	ФОТ	1				
	п. 11	[20, 21]		110,7 %	ФОТ	114				
	п. Р19	[25, 28]		78 %	ФОТ	16				
	п. 6.1	[27]		94,5 %	ФОТ	7				
	п. 16	[29]		115,2 %	ФОТ	33				
	п. 15	[31, 33]		94,5 %	ФОТ	598				
	п. 15	[32]		94,5 %	ФОТ	43				
	п. Р6	[34]		82 %	ФОТ	2				
	п. 9	[36]		81 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**960**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р1.2	[18]		45 %	ФОТ	77				
	п. 8	[19]		68 %	ФОТ	1				
	п. 11	[20, 21]		63,75 %	ФОТ	66				
	п. Р19	[25, 28]		50 %	ФОТ	11				
	п. 6.1	[27]		55,25 %	ФОТ	4				
	п. 16	[29]		70,55 %	ФОТ	20				
	п. 15	[31, 33]		46,75 %	ФОТ	296				
	п. 15	[32]		46,75 %	ФОТ	21				
	п. Р6	[34]		62 %	ФОТ	1				
	п. 9	[36]		72,25 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				**513**				
				Лестница						
38	ТЕРр-59-02-001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ (лестница подвала) НР=76% (НР = 8 руб.) СП=60% (СП = 7 руб.)	0,025 100М МАРША	425,73 423,64	2,09	11	11		53,83	1,35
39	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0838 Т							
40	ТЕРм-38-01-004-08	СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ) ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ ОЗП=1334,2*0,99 ЭМ=656,84*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=66% (НР = 143 руб.) СП=65% (СП = 140 руб.)	0,1598 Т КОНСТРУКЦИЙ	10176,16 1320,86	683,11 32,13	1626	211	109 5	140	22,37
41	ССЦ01-101-1093	ПРОКАТ УГЛОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ ИЗ СТАЛИ С345К	-0,1694 Т	7502		-1271				
42	ССЦ01-101-1871	ШВЕЛЛЕРЫ № 16-24 СТАЛЬ МАРКИ 18СП	0,08 Т	5318		425				
43	ССЦ01-101-3719	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ СТ3СП, РАЗМЕРОМ 45Х45 ММ	0,0089 Т	6943		62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ССЦ01-101-1117	ПРОКАТ РИФЛЕНЫЙ ЧЕЧЕВИЧНОГО РИФЛЕНИЯ, ШИРИНОЙ ОТ 1 ДО 1,9 М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ЛИСТОВ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ СТАЛЬ С235, ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	0,0568 Т	6290		357				
45	ССЦ01-101-1642	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2, РАЗМЕРОМ 100Х100Х10 ММ	0,0139 Т	5883		82				
46	ССЦ01-204-0057	НАДБАВКИ НА СВАРКУ КАРКАСОВ ИЗ ЛИСТОВ, ПОЛОС, УГОЛКОВ, ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ	0,1598 Т	1301		208				
47	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,02 100ОТВЕРСТИЙ	56,66 46,34	10,32	1	1		5,49	0,11
48	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0001 Т							
49	ТЕРр-69-02-002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69-2-1 НР=78% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,02 100ОТВЕРСТИЙ	54,49 44,56	9,93	1	1		5,28	0,11
50	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0001 Т							
51	ТЕР-09-05-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ НР=81% (НР = 2 руб.) СП=72,25% (СП = 2 руб.)	0,02 100ШТ БОЛТОВ	126,24 123,03	3,21	3	3		13,69	0,27
52	ССЦ01-101-4473	БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ, РАЗМЕР 12,0Х130 ММ	2 ШТ	3,71		7				
53	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,0412 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	13	3		6,11	0,25
54	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,0412 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	58	4	1	9,69	0,4
55	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	8,994 Т ГРУЗА	42,98		387				
56	ФСПГ-3-21-1-5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	8,994 Т ГРУЗА	6,69		60				
Итого: Лестница						**2030**	**234**	**110**		**24,86**
								5		

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р9	[38]		76 %	ФОТ	8				
	п. УН.11	[40]		66 %	ФОТ	143				
	п. Р19	[47, 49]		78 %	ФОТ	2				
	п. 9	[51]		81 %	ФОТ	2				
	п. 13	[53]		81 %	ФОТ	2				
	п. 13	[54]		81 %	ФОТ	3				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**160**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р9	[38]		60 %	ФОТ	7				
	п. УН.11	[40]		65 %	ФОТ	140				
	п. Р19	[47, 49]		50 %	ФОТ	2				
	п. 9	[51]		72,25 %	ФОТ	2				
	п. 13	[53]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 13	[54]		59,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**155**				
Итого по смете:						**22434**	**2035**	**705**		**235,36**
								66		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	35				
	п. 1.2	[3, 11]		72 %	ФОТ	111				
	п. 11	[4, 5, 20, 21]		110,7 %	ФОТ	678				
	п. 6.1	[8]		94,5 %	ФОТ	22				
	п. 11	[12]		110,7 %	ФОТ	15				
	п. 1.1	[13]		85,5 %	ФОТ	2				
	п. 15	[16, 17, 31, 33]		94,5 %	ФОТ	684				
	п. Р1.2	[18]		75 %	ФОТ	128				
	п. 8	[19]		109,8 %	ФОТ	1				
	п. Р19	[25, 28, 47, 49]		78 %	ФОТ	18				
	п. 6.1	[27]		94,5 %	ФОТ	7				
	п. 16	[29]		115,2 %	ФОТ	33				
	п. 15	[32]		94,5 %	ФОТ	43				
	п. Р6	[34]		82 %	ФОТ	2				
	п. 9	[36, 51]		81 %	ФОТ	20				
	п. Р9	[38]		76 %	ФОТ	8				
	п. УН.11	[40]		66 %	ФОТ	143				
	п. 13	[53]		81 %	ФОТ	2				
	п. 13	[54]		81 %	ФОТ	3				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1955**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	20				
	п. 1.2	[3, 11]		38,25 %	ФОТ	59				
	п. 11	[4, 5, 20, 21]		63,75 %	ФОТ	391				
	п. 6.1	[8]		55,25 %	ФОТ	13				
	п. 11	[12]		63,75 %	ФОТ	9				
	п. 1.1	[13]		42,5 %	ФОТ	1				
	п. 15	[16, 17, 31, 33]		46,75 %	ФОТ	339				
	п. Р1.2	[18]		45 %	ФОТ	77				
	п. 8	[19]		68 %	ФОТ	1				
	п. Р19	[25, 28, 47, 49]		50 %	ФОТ	13				
	п. 6.1	[27]		55,25 %	ФОТ	4				
	п. 16	[29]		70,55 %	ФОТ	20				
	п. 15	[32]		46,75 %	ФОТ	21				
	п. Р6	[34]		62 %	ФОТ	1				
	п. 9	[36, 51]		72,25 %	ФОТ	18				
	п. Р9	[38]		60 %	ФОТ	7				
	п. УН.11	[40]		65 %	ФОТ	140				
	п. 13	[53]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 13	[54]		59,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**1138**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				22434				
		Основная зарплата				2035				
		Материальные затраты				19247				
		Эксплуатация машин				705				
		в тч ЗП машинистов				66				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				447				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				387				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				60				
		Накладные расходы (по смете)				1955				
		Сметная прибыль (по смете)				1138				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				25527				
		Всего в ценах января 2000 г.				25527				
		-Переход в тек. цены на июль 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		30403				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		986				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		4738				
		Материалы в тек. ценах		5,59		107591				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		3665				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		463				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4128				
		Итого в тек. ценах без оборудования				146860				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		24829				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		13599				
		ИТОГО с НР и СП				185288				
		Итого СМР				185288				
		ИТОГО				185288				
		НДС		18 %		33351,84				
		ВСЕГО с НДС				218639,84				

Составил: Ворончихина Е.А.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Директор смета 30.09.2015
Новоструева С.С.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

г.Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, г.Сосновка, ул. Матросова, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Подвал

Основание: РД34-2015.15

Сметная стоимость	426,911	тыс. руб.
строительных работ	426,911	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	77,703	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,61	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Продухи и приямки								
1	ТЕРр-69-09-001	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НР=78% (НР = 292 руб.) СП=50% (СП = 187 руб.) Объем: 13.5 * 1.8	0,243 100Т МУСОРА	1538,82 1538,82		374	374		214,32	52,08
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	24,3 Т							
3	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (приямков) НР=86% (НР = 738 руб.) СП=70% (СП = 601 руб.)	3 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	3225	843	85 15	35,39	106,17
4	ССЦ01-404-0005	исклКИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-1,206 1000ШТ	1560		-1881				
5	ССЦ01-404-0007	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 150	1,206 1000ШТ	2068		2494				
6	ТЕРр-53-20-001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН НР=86% (НР = 66 руб.) СП=70% (СП = 54 руб.)	0,015 100М3 КЛАДКИ	83010,65 4672,9	4042,35 498,81	1245	70	61 7	563	8,45
7	ССЦ01-404-0005	искл КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-0,588 1000ШТ	1560		-917				
8	ССЦ01-404-0007	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 150	0,588 1000ШТ	2068		1216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФЕР-08-01-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	УСТРОЙСТВО БОКОВОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТИПА "АКВАНАСТ" ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ ОЗП=86,7*0,99 ЭМ=19,61*1,04 НР=109,8% (НР = 10 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,09 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	11849,68 98,71	25,49 1,62	1066	9	2	12,56	1,13
10	ФССЦ-402-0059	искл СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ "АКВАНАСТ-А"	-0,0284 Т	37221,67		-1057				
11	ООО "Компания "БМС"	Гидроизоляция Ceresit CR-65 (962 р / 25 кг = 38,48 р/кг) ЦЕНА=38,48/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.15))Кпз=1,02 (Заг.-скл.2%) Объем: 3 * 9	27 КГ	5,95		161				
12	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ (в приямке П2) НР=109,8% (НР = 42 руб.) СП=68% (СП = 26 руб.)	0,165 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	186	38	9	24,38	4,02
13	ТЕР-01-02-061-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 81 руб.) СП=38,25% (СП = 43 руб.)	0,15 100М3 ГРУНТА	756,19 756,19		113	113		101,78	15,27
14	ССЦ01-408-0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	15 М3	43,5		653				
15	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ НР=110,7% (НР = 25 руб.) СП=63,75% (СП = 15 руб.)	0,65 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	425	23		4,21	2,74
16	ССЦ01-401-0005	искл БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,663 М3	600		-398				
17	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,663 М3	622		412				
18	ТЕР-01-01-129-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ВРУЧНУЮ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ В ГРУНТАХ ПРИРОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 НР=85,5% (НР = 2 руб.) СП=42,5% (СП = 1 руб.)	0,003 1000М ДРЕНАЖА	38042,27 805,38	1095,04 105,45	114	2	3	94,2	0,28
19	ССЦ01-103-1021	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-0,0095 1000ШТ	11430,06		-109				
20	ССЦ01-103-8020	ГОФРОТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ГЕОДРЕН 63 (БЕЗ ФИЛЬТРА)	3 П/М	7,82		23				
21	ТЕР-10-01-034-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 41 руб.) СП=53,55% (СП = 21 руб.)	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14643,29 2151,94	627,66 24,15	264	39	11	248,49	4,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ССЦ01-203-0946	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	1,8 М2	3445		6201				
23	ТЕР-09-03-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.9.16; ПРИЛ.9.3 П2 Козп=1,1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ НР=81% (НР = 129 руб.) СП=72,25% (СП = 115 руб.) Объем: 6 * 0.035	0,21 Т КОНСТРУКЦИЙ	1704,52 693,22	796,65 61,31	358	146	167 13	80,05	16,81
24	ССЦ01-103-1474	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ (ГОСТ 8639-82) РАЗМЕРОМ 30Х30 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИХ 3 ММ Объем: (3 * 1.3 + 6 + 0.2 * 2) * 6	61,8 М	19,3		1193				
25	ССЦ01-101-1627	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ Объем: 0.00025 * 6	0,0015 Т	5118		8				
26	ССЦ01-101-2545	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 75Х75 ММ Объем: 0.0134 * 6	0,0804 Т	5583		449				
27	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,063 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	20	4	1	6,11	0,38
28	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Коб=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,126 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	703,1 39,59	7,79 0,13	89	5	1	4,4	0,55
29	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (козырьки над приямками) НР=81% (НР = 50 руб.) СП=72,25% (СП = 45 руб.) Объем: 2.6 * 6	0,156 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	177	55	98 7	40,83	6,37
30	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55	17,16 М2	54,1		928				
31	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	10,92 10ШТ	5,17		56				
32	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 75 руб.) СП=55,25% (СП = 38 руб.) Объем: 1.05 * 6	0,063 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	715	69	2	129,66	8,17
33	ССЦ01-101-1875	искл СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0493 Т	12934		-638				
34	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ Объем: 0.0493 : 0.055 * 0.0452	0,0405 Т	14248		577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР-46-04-010-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=99% (НР = 39 руб.) СП=59,5% (СП = 23 руб.)	0,15 100М2 ПОКРЫТИЯ	691,4 216,16	475,24 44,89	104	32	72 7	23,78	3,57
36	ТЕР-01-02-057-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 110 руб.) СП=38,25% (СП = 59 руб.)	0,112 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		153	153		177,1	19,84
37	ТЕР-01-02-060-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ 1	0,112 100М3	457,64 457,64		51	51		61,59	6,9
38	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 11.2 * 1.8	20,16 Т ГРУЗА	11,42		230				
39	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (ОТМОСТКА) НР=110,7% (НР = 461 руб.) СП=63,75% (СП = 265 руб.)	11,2 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	1374	376	408 40	3,92	43,92
40	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ОТМОСТКА) НР=94,5% (НР = 199 руб.) СП=55,25% (СП = 117 руб.)	0,112 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	694	179	267 32	207	23,18
41	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	11,424 М3	622		7106				
Итого: Продухи и приямки						**27454**	**2581**	**1187** **121**		**324,3**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р19	[1]	78 %	ФОТ	292
п. Р3	[3, 6]	86 %	ФОТ	804
п. 8	[9, 12]	109,8 %	ФОТ	52
п. 1.2	[13, 36]	72 %	ФОТ	191
п. 11	[15, 39]	110,7 %	ФОТ	486
п. 1.1	[18]	85,5 %	ФОТ	2
п. 10	[21]	106,2 %	ФОТ	41
п. 9	[23, 29]	81 %	ФОТ	179
п. 12	[32]	108 %	ФОТ	75
п. 49	[35]	99 %	ФОТ	39
п. 6.1	[40]	94,5 %	ФОТ	199
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2360**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р19	[1]	50 %	ФОТ	187
п. Р3	[3, 6]	70 %	ФОТ	655
п. 8	[9, 12]	68 %	ФОТ	32
п. 1.2	[13, 36]	38,25 %	ФОТ	102
п. 11	[15, 39]	63,75 %	ФОТ	280
п. 1.1	[18]	42,5 %	ФОТ	1
п. 10	[21]	53,55 %	ФОТ	21
п. 9	[23, 29]	72,25 %	ФОТ	160
п. 12	[32]	55,25 %	ФОТ	38
п. 49	[35]	59,5 %	ФОТ	23
п. 6.1	[40]	55,25 %	ФОТ	117
	ИТОГО сметная прибыль			**1616**

Подвал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР-15-02-016-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 2058 руб.) СП=46,75% (СП = 1018 руб.)	2,5534 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1814,51 779,53	125,21 73,45	4633	1990	320 188	86,71	221,41
43	ТЕР-13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ ОТ РЖАВЧИНЫ ОГОЛЕННОЙ АРМАТУРЫ НР=81% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	1,2 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,6 7,6		9	9		0,9	1,08
44	ТЕР-15-02-016-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ ПОТОЛКОВ НР=94,5% (НР = 105 руб.) СП=46,75% (СП = 52 руб.)	0,125 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1840,96 815,5	125,21 73,45	230	102	16 9	90,71	11,34
45	ССЦ01-402-0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0,1875 М3	554		-104				
46	ССЦ01-402-0199	СМЕСЬ СУХАЯ РЕМОНТНАЯ МАРКА "СКРЕПА М 500" (расход 36кг/м2)	450 КГ	12,2		5490				
47	ССЦ01-411-0001	ВОДА	0,86 М3	3,5		3				
48	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 10 руб.) СП=75% (СП = 8 руб.)	0,02 100ШТ	1373,89 558,14	0,86	27	11		64,45	1,29
49	ТЕРр-62-32-001	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 1 РАЗ НР=80% (НР = 20 руб.) СП=50% (СП = 13 руб.)	0,05 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	902,83 502,63	0,86	45	25		62,75	3,14
50	ТЕРр-59-05-002	РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ БЕТОННЫХ НР=76% (НР = 60 руб.) СП=60% (СП = 47 руб.)	0,09 100СТУПЕНЕЙ	1319,12 879,71	21,72 3,18	119	79	2	102,89	9,26
51	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 74 руб.) СП=70% (СП = 60 руб.)	0,3 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	323	84	9 2	35,39	10,62
52	ССЦ01-404-0005	искл КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	-0,1206 1000ШТ	1560		-188				
53	ССЦ01-404-0007	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 150	0,1206 1000ШТ	2068		249				
Итого: Подвал						**10836**	**2300**	**347** **199**		**258,13**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 15	[42, 44]	94,5 %	ФОТ	2163
п. 13	[43]	81 %	ФОТ	7
п. Р2	[48]	93 %	ФОТ	10
п. Р12	[49]	80 %	ФОТ	20
п. Р9	[50]	76 %	ФОТ	60
п. Р3	[51]	86 %	ФОТ	74
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2334**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 15	[42, 44]	46,75 %	ФОТ	1070
п. 13	[43]	59,5 %	ФОТ	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р2	[48]		75 %	ФОТ	8				
	п. Р12	[49]		50 %	ФОТ	13				
	п. Р9	[50]		60 %	ФОТ	47				
	п. Р3	[51]		70 %	ФОТ	60				
		ИТОГО сметная прибыль				**1203**				
				Перевозка мусора						
54	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	20,55 Т ГРУЗА	42,98		883				
55	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	20,55 Т ГРУЗА	11,42		235				
Итого: Перевозка мусора						**1118**				
Итого по смете:						**39408**	**4881**	**1534**		**582,43**
								320		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р19	[1]		78 %	ФОТ	292				
	п. Р3	[3, 6, 51]		86 %	ФОТ	878				
	п. 8	[9, 12]		109,8 %	ФОТ	52				
	п. 1.2	[13, 36]		72 %	ФОТ	191				
	п. 11	[15, 39]		110,7 %	ФОТ	486				
	п. 1.1	[18]		85,5 %	ФОТ	2				
	п. 10	[21]		106,2 %	ФОТ	41				
	п. 9	[23, 29]		81 %	ФОТ	179				
	п. 12	[32]		108 %	ФОТ	75				
	п. 49	[35]		99 %	ФОТ	39				
	п. 6.1	[40]		94,5 %	ФОТ	199				
	п. 15	[42, 44]		94,5 %	ФОТ	2163				
	п. 13	[43]		81 %	ФОТ	7				
	п. Р2	[48]		93 %	ФОТ	10				
	п. Р12	[49]		80 %	ФОТ	20				
	п. Р9	[50]		76 %	ФОТ	60				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4694**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р19	[1]		50 %	ФОТ	187				
	п. Р3	[3, 6, 51]		70 %	ФОТ	715				
	п. 8	[9, 12]		68 %	ФОТ	32				
	п. 1.2	[13, 36]		38,25 %	ФОТ	102				
	п. 11	[15, 39]		63,75 %	ФОТ	280				
	п. 1.1	[18]		42,5 %	ФОТ	1				
	п. 10	[21]		53,55 %	ФОТ	21				
	п. 9	[23, 29]		72,25 %	ФОТ	160				
	п. 12	[32]		55,25 %	ФОТ	38				
	п. 49	[35]		59,5 %	ФОТ	23				
	п. 6.1	[40]		55,25 %	ФОТ	117				
	п. 15	[42, 44]		46,75 %	ФОТ	1070				
	п. 13	[43]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. Р2	[48]		75 %	ФОТ	8				
	п. Р12	[49]		50 %	ФОТ	13				
	п. Р9	[50]		60 %	ФОТ	47				
		ИТОГО сметная прибыль				**2819**				

Прямые затраты	39408
Основная зарплата	4881
Материальные затраты	31645
Эксплуатация машин	1534
в тч ЗП машинистов	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1348				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				883				
		Накладные расходы (по смете)				4694				
		Сметная прибыль (по смете)				2819				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				46921				
		Всего в ценах января 2000 г.				46921				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		72922				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		4781				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		10308				
		Материалы в тек. ценах		5,59		176896				
		Погрузо-разгруз. рабсты (табл.01-01)		9,47		8362				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				8362				
		Итого в тек. ценах без оборудования				268488				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		59614				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		33687				
		ИТОГО с НР и СП				361789				
		Итого СМР				361789				
		ИТОГО				361789				
		НДС		18 %		65122,02				
		ВСЕГО с НДС				426911,02				

Составил: Кар Каркина О.Н.

Проверил: Пил Пилипенко А.Ф.

Экспертное заключение 30.09.2015

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, г. Сосновка, ул. Спортивная, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт подвала

Основание: РД 34-2015.16

Сметная стоимость	170.57	тыс. руб.
строительных работ	170.57	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	26.115	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1.76	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып. 1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт подвала								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 32 руб.) СП=38,25% (СП = 17 руб.)	0,032 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		44	44		177,1	5,67
2	ТЕР- 01- 02- 060- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 12 руб.) СП=38,25% (СП = 7 руб.)	0,032 100М3	528,05 528,05		17	17		71,07	2,27
3	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 3.2 * 1.8	5,76 Т ГРУЗА	11,42		66				
4	ТЕР- 46- 03- 007- 03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА НР=99% (НР = 61 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	0,47 М3	365,51 109,22	256,29 24,21	172	51	121 11	12,3	5,78
5	ТЕРр- 53- 25- 001	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ПРИМ) НР=86% (НР = 30 руб.) СП=70% (СП = 25 руб.)	0,0247 Т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕР	10690,58 1418,27	66,14 4,48	264	35	2	165,88	4,1
6	ССЦ01- 201- 0761	ОТДЕЛЬНЫЕ	-0.025	7611		-190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т							
7	ССЦ01- 204- 0025	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 20- 22 ММ	0,0247 Т	6361		157				
8	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 9 руб.) СП=63,75% (СП = 5 руб.)	0,22 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	27	7	8 1	3,92	0,86
9	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ НР=110,7% (НР = 13 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.)	0,35 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	654,2 34,94	0,3	229	12		4,21	1,47
10	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109,8% (НР = 88 руб.) СП=68% (СП = 54 руб.)	1,11 М3 КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	956	74	52 6	8,14	9,04
11	ФЕР- 16- 04- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ОЗП=563,25*0,99 ЭМ=9,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=115,2% (НР = 5 руб.) СП=70,55% (СП = 3 руб.)	0,006 100М ТРУБОПРОВОДА	1716,73 641,26	12,39 0,9	10	4		68,91	0,41
12	ССЦ01- 507- 3358	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 20/50 ЦЕНА=204,36/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	0,6 М	36,56		22				
13	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 15 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	0,062 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	70	14	4	24,38	1,51
14	ТЕР- 01- 02- 061- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 4 руб.) СП=38,25% (СП = 2 руб.)	0,008 100М3 ГРУНТА	756,19 756,19		6	6		101,78	0,81
15	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	0,8 М3	43,5		35				
16	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 19 руб.) СП=53,55% (СП = 10 руб.)	0,0084 100М2 ПРОЕМОВ	14643,29 2151,94	627,66 24,15	123	18	5	248,49	2,09
17	ССЦ01- 203- 0948	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ)	0,84 М2	2969		2494				
18	ТЕР- 20- 02- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1,0 М2 (решетки на окна) НР=115,2% (НР = 43 руб.) СП=70,55% (СП = 26 руб.)	2 РЕШЕТКА	30,26 18,18	4,49 0,16	61	37	9	2,05	4,09
19	ФССЦ- 201- 8469	РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,84 М2	244,79		206				
20	ТЕР- 09- 03- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 23 руб.) СП=72,25% (СП = 21 руб.)	0,0419 Т КОНСТРУКЦИЙ	1641,5 630,2	796,65 61,31	69	26	34 3	72,77	3,05
21	ССЦ01- 101- 3719	СТАЛЬ УГЛОВАЯ	0,0345	6943		240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ СТ3СП, РАЗМЕРОМ 45Х45 ММ	Т							
22	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М МЗ=152,67*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=81% (НР = 8 руб.) СП=72,25% (СП = 7 руб.)	0,0245 100М2 ПОКРЫТИЯ	984,07 353,54	630,53 44,4	24	9	15 1	40,83	1
23	ССЦ01- 101- 4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236,56/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015)) Объем: 2.45 * 1.1	2,695 М2	42,32		114				
24	ССЦ01- 101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	1,7 10ШТ	5,17		9				
25	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 16 руб.) СП=55,25% (СП = 8 руб.)	0,0135 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	153	15		129,66	1,75
26	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0106 Т	12934		-137				
27	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=45391,64/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015)) Объем: 0.0106 : 0.7 * 0.55	0,0083 Т	8120,15		67				
28	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 241 руб.) СП=59,5% (СП = 145 руб.)	1,38 100М2	176,4 176,4		243	243		22,82	31,49
29	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Объем: 138 * 0.02 * 1.8	4,968 Т							
30	ТЕРр- 61- 01- 002	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ НР=79% (НР = 77 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	0,276 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	956,81 348,71	19,63 7,03	264	96	5 2	42,37	11,69
31	ССЦ01- 402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0.2926 М3	554		-162				
32	прайс- лист "АЙ- СИ- ТИ"	Гидротекс- Р ремонтный (3кг/м2) ЦЕНА=38/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015) Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%)) Объем: 13.8 * 3	41,4 КГ	5,88		243				
33	ТЕРр- 62- 27- 001	СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ МЗ=111,36*0 НР=80% (НР = 224 руб.) СП=50% (СП = 140 руб.)	1,38 100М2 ОШПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕ	203,84 202,98	0,86	281	280	1	24,05	33,19
34	прайс- лист	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "ГИДРОТЕКС- В" ЦЕНА=82/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%) Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	301 КГ	12,68		3817				
35	ТЕРр- 61- 02- 009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 190 руб.) СП=50% (СП = 121 руб.)	0,175 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2618,35 1377,77	20,55 7,36	458	240	4 1	157,1	27,49
36	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5915							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Т							
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,5595 Т ГРУЗА	42,98		239				
38	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	5,5595 Т ГРУЗА	11,42		63				
Итого: Ремонт подвала						**10754**	**1228**	**260**		**147,78**
								25		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 2, 14]		72 %	ФОТ	48				
	п. 49	[4, 28]		99 %	ФОТ	302				
	п. Р3	[5]		86 %	ФОТ	30				
	п. 11	[8, 9]		110,7 %	ФОТ	22				
	п. 8	[10, 13]		109,8 %	ФОТ	103				
	п. 16	[11, 18]		115,2 %	ФОТ	48				
	п. 10	[16]		106,2 %	ФОТ	19				
	п. 9	[20, 22]		81 %	ФОТ	31				
	п. 12	[25]		108 %	ФОТ	16				
	п. Р11	[30, 35]		79 %	ФОТ	267				
	п. Р12	[33]		80 %	ФОТ	224				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1110**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 2, 14]		38,25 %	ФОТ	26				
	п. 49	[4, 28]		59,5 %	ФОТ	182				
	п. Р3	[5]		70 %	ФОТ	25				
	п. 11	[8, 9]		63,75 %	ФОТ	13				
	п. 8	[10, 13]		68 %	ФОТ	64				
	п. 16	[11, 18]		70,55 %	ФОТ	29				
	п. 10	[16]		53,55 %	ФОТ	10				
	п. 9	[20, 22]		72,25 %	ФОТ	28				
	п. 12	[25]		55,25 %	ФОТ	8				
	п. Р11	[30, 35]		50 %	ФОТ	170				
	п. Р12	[33]		50 %	ФОТ	140				
		ИТОГО сметная прибыль				**695**				
				Ремонт отмостки						
39	ТЕР- 46- 04- 010- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ НР=99% (НР = 119 руб.) СП=59,5% (СП = 71 руб.)	0,46 100М2 ПОКРЫТИЯ	691,4 216,16	475,24 44,89	318	99	219 21	23,78	10,94
40	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 50 руб.) СП=38,25% (СП = 27 руб.)	0,051 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		70	70		177,1	9,03
41	ТЕР- 01- 02- 060- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 19 руб.) СП=38,25% (СП = 10 руб.)	0,051 100М3	528,05 528,05		27	27		71,07	3,62
42	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 5.1 * 1.8	9,18 Т ГРУЗА	11,42		105				
43	ТЕР- 11- 01- 002-	УСТРОЙСТВО	5,1	122,65	36,39	626	171	186	3,92	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 209 руб.) СП=63,75% (СП = 120 руб.)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	33,53	3,58			18		
44	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=55,25% (СП = 7 руб.)	0,0954 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	554	12	4	14,54	1,39
45	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.0954 Т	5433		-518				
46	ССЦ01- 101- 3891	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 5,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 100Х100 ММ	51 М2	24,4		1244				
47	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 73 руб.) СП=55,25% (СП = 43 руб.) Объем: 51 * 0.08	0,0408 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	253	65	98 12	207	8,45
48	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	4,0971 М3	622		2548				
49	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 4.6 * 2.4	11,04 Т ГРУЗА	42,98		474				
50	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	11,04 Т ГРУЗА	11,42		126				
Итого: Ремонт отмостки						**5827**	**444**	**507**		**53,43**
								51		
	Накладные расходы по видам работ									
п. 49	[39]		99 %	ФОТ		119				
п. 1.2	[40, 41]		72 %	ФОТ		69				
п. 11	[43]		110,7 %	ФОТ		209				
п. 6.1	[44, 47]		94,5 %	ФОТ		84				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**481**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[39]		59,5 %	ФОТ		71				
п. 1.2	[40, 41]		38,25 %	ФОТ		37				
п. 11	[43]		63,75 %	ФОТ		120				
п. 6.1	[44, 47]		55,25 %	ФОТ		50				
	ИТОГО сметная прибыль					**278**				
Итого по смете:						**16581**	**1672**	**767**		**201,21**
								76		
	Накладные расходы по видам работ									
п. 1.2	[1, 2, 14, 40, 41]		72 %	ФОТ		117				
п. 49	[4, 28, 39]		99 %	ФОТ		421				
п. Р3	[5]		86 %	ФОТ		30				
п. 11	[8, 9, 43]		110,7 %	ФОТ		231				
п. 8	[10, 13]		109,8 %	ФОТ		103				
п. 16	[11, 18]		115,2 %	ФОТ		48				
п. 10	[16]		106,2 %	ФОТ		19				
п. 9	[20, 22]		81 %	ФОТ		31				
п. 12	[25]		108 %	ФОТ		16				
п. Р11	[30, 35]		79 %	ФОТ		267				
п. Р12	[33]		80 %	ФОТ		224				
п. 6.1	[44, 47]		94,5 %	ФОТ		84				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**1591**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 1.2	[1, 2, 14, 40, 41]		38,25 %	ФОТ		63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[4, 28, 39]		59,5 %	ФОТ	253				
	п. Р3	[5]		70 %	ФОТ	25				
	п. 11	[8, 9, 43]		63,75 %	ФОТ	133				
	п. 8	[10, 13]		68 %	ФОТ	64				
	п. 16	[11, 18]		70,55 %	ФОТ	29				
	п. 10	[16]		53,55 %	ФОТ	10				
	п. 9	[20, 22]		72,25 %	ФОТ	28				
	п. 12	[25]		55,25 %	ФОТ	8				
	п. Р11	[30, 35]		50 %	ФОТ	170				
	п. Р12	[33]		50 %	ФОТ	140				
	п. 6.1	[44, 47]		55,25 %	ФОТ	50				
		ИТОГО сметная прибыль				**973**				
		Прямые затраты				16581				
		Основная зарплата				1672				
		Материальные затраты				13069				
		Эксплуатация машин				767				
		в тч ЗП машинистов				76				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1073				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				713				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				360				
		Накладные расходы (по смете)				1591				
		Сметная прибыль (по смете)				973				
		Итого СМР в ценах января 2000 г. -Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-				19145				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		24980				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1135				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5154				
		Материалы в тек. ценах		5,59		73056				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		6752				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		2776				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9528				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		20206				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		11627				
		ИТОГО				144551				
		НДС		18 %		26019,18				
		ВСЕГО с НДС				170570,18				

Составил: Каркина О.Н

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Калькуляция сметы 02.11.2015

Аттестат АТ № 014486 до 12.09.2017 Саратовская область

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

г.Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, г.Сосновка, ул. Ворошилова, 29

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Кровля

Основание: 34-2015.18-КР

Сметная стоимость		724,709	тыс. руб.
	строительных работ	724,709	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		102,369	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0,79	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 527 руб.) СП=59,5% (СП = 317 руб.) Объем: 788 + 14	8,02 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	633	532	101	8,58	68,81
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	17,8017 Т							
3	ТЕРр-58-02-002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	0,03 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43	73	73		309,3	9,28
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,168 Т							
5	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 210 руб.) СП=53,55% (СП = 106 руб.)	3 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	963	193	80 5	7,62	22,87
6	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ	3 КОМПЛ	14,2		43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр-58-18-001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ	0,135 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	936,73 359,66	15,79	126	49	2	45,7	6,17
8	ССЦ01-102-0072	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА (добавляется до проектного объема) Объем: 0.35 - 0.108	0,242 М3	690		167				
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1715 Т							
10	ТЕР-10-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (наращивание кобылок) НР=106,2% (НР = 116 руб.) СП=53,55% (СП = 58 руб.)	0,475 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1786,15 228	46,4 2,4	848	108	22 1	27,7	13,16
11	ССЦ01-102-0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	-0,076 М3	1016		-77				
12	ССЦ01-102-0028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	-0,0285 М3	1195		-34				
13	ССЦ01-102-0059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	-0,0285 М3	1078		-31				
14	ССЦ01-102-0119	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	0,48 М3	872		419				
15	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	1,68 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	1575	131	56 3	9,02	15,15
16	ССЦ01-101-0856	искл РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП-350Б	-184,8 М2	6,14		-1135				
17	Строй-цена 06.2015	ССЦ 101-7198 Изоспан В ЦЕНА=140,48/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.15))	184,8 М2	25,13		4644				
18	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 252 руб.) СП=65% (СП = 198 руб.)	1,19 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	2258	298	48 6	31,83	37,88
19	ТЕРр-61-06-005 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТОЛБОВ И ПИЛЯСТР ВНУТРИ ЗДАНИЯ, ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 273 руб.) СП=50% (СП = 173 руб.)	0,12 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	4794,16 2873,71	23,92 8,56	575	344	3 1	316,14	37,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6588 Т							
21	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА (с использованием листовой стали от демонтажа) НР=108% (НР = 183 руб.) СП=55,25% (СП = 93 руб.)	9 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	4612	169	10	2,22	19,98
22	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,342 Т	12934		-4423				
23	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2666 руб.) СП=72,25% (СП = 2378 руб.) Объем: 813 + 14	8,27 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	9401	2924	5214 367	40,83	337,62
24	Строй-цена 06.2015	ССЦ 101-4534 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 ЦЕНА=236,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Пересчет (06.2015 г.)) Объем: 827 * 1.1	909,7 М2	42,32		38499				
25	ССЦ01-101-4648	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ Объем: 827 * 7	578,9 10ШТ	5,3		3068				
26	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (с применением стали от демонтажа) НР=108% (НР = 1684 руб.) СП=55,25% (СП = 861 руб.)	1,42 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	16127	1554	47 5	129,66	184,12
27	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,1104 Т	12934		-14362				
28	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ /ПРИМ/ НР=108% (НР = 96 руб.) СП=55,25% (СП = 49 руб.)	1,23 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	3665	83	89 6	7,67	9,43
29	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,369 Т	9404,01		-3470				
30	ООО "Центр кровли"	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ D25 (ТРЕХ ОПОРНЫЙ) ЦЕНА=487,24/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1,0075 (Заг.-скл.расх.0,75%)	123 М	74,42		9154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18,8 Т ГРУЗА	42,98		808				
32	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	18,8 Т ГРУЗА	11,42		215				
Итого по смете:						**74341**	**6458**	**5672**		**762,41**
								394		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	527				
	п. Р8	[3, 18]		83 %	ФОТ	313				
	п. 10	[5, 10]		106,2 %	ФОТ	326				
	п. Р11	[19]		79 %	ФОТ	273				
	п. 12	[21, 26, 28]		108 %	ФОТ	1963				
	п. 9	[23]		81 %	ФОТ	2666				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6068**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	317				
	п. Р8	[3, 18]		65 %	ФОТ	245				
	п. 10	[5, 10]		53,55 %	ФОТ	164				
	п. Р11	[19]		50 %	ФОТ	173				
	п. 12	[21, 26, 28]		55,25 %	ФОТ	1003				
	п. 9	[23]		72,25 %	ФОТ	2378				
		ИТОГО сметная прибыль				**4280**				
		Прямые затраты				74341				
		Основная зарплата				6458				
		Материальные затраты				61188				
		Эксплуатация машин				5672				
		в тч ЗП машинистов				394				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1023				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				808				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				215				
		Накладные расходы (по смете)				6068				
		Сметная прибыль (по смете)				4280				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10563				
		Всего в ценах января 2000 г.				84689				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		96483				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5886				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		38116				
		Материалы в тек. ценах		5,59		342041				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		7652				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1658				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9310				
		Итого в тек. ценах без оборудования				485950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		77064				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		51146				
		ИТОГО с НР и СП				614160				
		Итого СМР				614160				
		ИТОГО				614160				
		НДС		18 %		110548,8				
		ВСЕГО с НДС				724708,8				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Экспертиза смета 30.09.2015 Шевструлева

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Сосновка, ул. Ворошилова, 31

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт кровли

Основание: РД 34-2015.19-КР

Сметная стоимость		721.3	тыс. руб.
	строительных работ	721.3	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		139.749	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1.09	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 008- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 522 руб.) СП=59,5% (СП = 314 руб.) Объем: 770 + 16.5	7,865 100М2 ПОКРЫТИЯ	79,86 66,98	12,88	628	527	101	8,67	68,16
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	17,8017 Т							
3	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,01 100ОКОН	2469,17 2458,53	10,64	25	25		312,39	3,12
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 71 руб.) СП=53,55% (СП = 36 руб.)	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	324,55 65	27,12 1,78	325	65	27 2	7,7	7,7
6	ССЦ01- 101- 2009	ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ	1 КОМПЛ	14,2		14				
7	ТЕРр- 56- 05- 002	РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ЗАМЕНОЙ БРУСКОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ПО РАЗМЕРУ И ПРОФИЛЮ НР=82% (НР = 59 руб.) СП=62% (СП = 45 руб.)	0,02 100СТВОРОК ИЛИ ГЛУХИХ ПЕ	4257,37 3585,76	16,25	85	72		376,26	7,53
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,011 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ НР=94,5% (НР = 17 руб.) СП=46,75% (СП = 8 руб.)	0,0396 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	944,71 443,67	4,66 0,14	37	18		51,23	2,03
10	ТЕРр- 58- 18- 003	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ НР=83% (НР = 173 руб.) СП=65% (СП = 136 руб.)	0,324 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1756,96 645,92	44,72	569	209	14	82,07	26,59
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6836 Т							
12	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,11 100М2	1916,61 253,01	40,77 4,88	211	28	4 1	32,15	3,54
13	ТЕР- 12- 01- 015- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 10 руб.) СП=55,25% (СП = 5 руб.)	0,11 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	103	9	4	9,02	0,99
14	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.0055 Т	3018		-17				
15	ССЦ01- 101- 0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП- 350Б	-12.1 М2	6,14		-74				
16	ССЦ01- 101- 7198 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН В (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ.70ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.130/107 Н/5СМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7М2* Ч*ПА/МГ, ВОДОУПОРНОСТЬ 1000ММ.РТ.СТ)	1,21 10М2	141,14		171				
17	ТЕРр- 58- 05- 004	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 1277 руб.) СП=65% (СП = 1000 руб.) Объем: 1.2 * 114	1,368 100М	2171,46 1124,63	17,14	2971	1539	23	133,25	182,29
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7716 Т							
19	ТЕРр- 60- 10- 001	ИСПРАВЛЕНИЕ КЛАДКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ НР=78% (НР = 49 руб.) СП=63% (СП = 40 руб.)	0,5 100КИРПИЧЕЙ	163,93 123,62	8,52 1,02	82	62	4 1	14,77	7,39
20	ССЦ01- 404- 0005	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100	0,05 1000ШТ	1560		78				
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,255 Т							
22	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2006 руб.) СП=72,25% (СП = 1790 руб.) Объем: 600 + 16.5	6,165 100М2 ПОКРЫТИЯ	1154,03 357,08	642,75 44,84	7115	2201	3963 276	41,23	254,2
23	Строй- цена 06.2015	ССЦ 101- 4534 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Пересчет (06.2015 г.)) Объем: 616.5 * 1.1	678,15 М2	42,32		28699				
24	ССЦ01- 101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 616.5 * 7	431,55 10ШТ	5,17		2231				
25	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 4139 руб.)	3,457	11470,73	34,04	39654	3821	118	130,96	452,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кэм=1,25	СП=55,25% (СП = 2117 руб.) Объем: 174.7 + 171	100М2 ПОКРЫТИЯ	1105,3	3,23			11		
26	ССЦ01- 101- 1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-2.7033 Т	12934		-34964				
27	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ /ПРИМ/ НР=108% (НР = 93 руб.) СП=55,25% (СП = 48 руб.)	1,18 100М ОГРАЖДЕНИЯ	3010,08 67,95	73,73 4,68	3552	80	87 6	7,75	9,14
28	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.354 Т	9404,01		-3329				
29	ООО "Центр кровли"	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ D25 (ТРЕХ ОПОРНЫЙ) ЦЕНА=487,24/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС=18%)Кпз=1/5,59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1,0075 (Заг.-скл.расх.0,75%)	120 М	74,42		8930				
30	ТЕР- 12- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА (с использованием стали от демонтажа) НР=108% (НР = 183 руб.) СП=55,25% (СП = 93 руб.)	9 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	4612	169	10	2,22	19,98
31	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.342 Т	12934		-4423				
32	ТЕР- 20- 02- 009- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ (ПРИМ) НР=115,2% (НР = 51 руб.) СП=70,55% (СП = 31 руб.)	9 ЗОНТ	8,55 4,91	1,68	77	44	15	0,54	4,86
33	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	0,9 КГ	11		10				
34	ССЦ01- 301- 0277	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 200 ММ (ПРИМ)	9 ШТ	45,19		407				
35	ТЕР- 26- 02- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 169 руб.) СП=59,5% (СП = 112 руб.)	0,434 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	1341	188	80	47,63	20,67
36	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18,3431 Т ГРУЗА	42,98		788				
37	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	18,3431 Т ГРУЗА	11,42		209				
Итого по смете:						**60117**	**9057**	**4450** **297**		**1070,91**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	522
п. Р8	[3, 10, 12, 17]	83 %	ФОТ	1495
п. 10	[5]	106,2 %	ФОТ	71
п. Р6	[7]	82 %	ФОТ	59
п. 15	[9]	94,5 %	ФОТ	17
п. 12	[13, 25, 27, 30]	108 %	ФОТ	4425
п. Р10	[19]	78 %	ФОТ	49
п. 9	[22]	81 %	ФОТ	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 16	[32]		115,2 %	ФОТ	51				
	п. 20	[35]		90 %	ФОТ	169				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8864**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	314				
	п. Р8	[3, 10, 12, 17]		65 %	ФОТ	1171				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	36				
	п. Р6	[7]		62 %	ФОТ	45				
	п. 15	[9]		46,75 %	ФОТ	8				
	п. 12	[13, 25, 27, 30]		55,25 %	ФОТ	2263				
	п. Р10	[19]		63 %	ФОТ	40				
	п. 9	[22]		72,25 %	ФОТ	1790				
	п. 16	[32]		70,55 %	ФОТ	31				
	п. 20	[35]		59,5 %	ФОТ	112				
		ИТОГО сметная прибыль				**5810**				
		Прямые затраты				60117				
		Основная зарплата				9057				
		Материальные затраты				45613				
		Эксплуатация машин				4450				
		в тч ЗП машинистов				297				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				997				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				788				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				209				
		Накладные расходы (по смете)				8864				
		Сметная прибыль (по смете)				5810				
		Итого СМР в ценах января 2000 г. -Переход в тек. цены на 01.06.2015г (РЦЦС)-				74791				
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		135312				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		4437				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		29904				
		Материалы в тек. ценах		5,59		254977				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		7462				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		1611				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9073				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		112573				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		69430				
		ИТОГО				611269				
		НДС		18 %		110028,42				
		ВСЕГО с НДС				721297,42				

Составил: Каркина О.Н.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Калькуляция сметы 02.11.2015
Сметчик С.С.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

пгт. Сосновка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, по адресу: пгт. Сосновка, ул. Гоголя, 40.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт кровли

Основание: РД 34-2015.20-КР

Сметная стоимость		1112,197	тыс. руб.
	строительных работ	1112,197	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		167,239	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1,296	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 480 руб.) СП=59,5% (СП = 289 руб.)	7,305 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	577	485	92	8,58	62,68
2	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (слуховое окно) НР=99% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,12 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	9	7	2	8,58	1,03
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	9,95 Т ГРУЗА	42,98		428				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	9,95 Т ГРУЗА	11,42		114				
Итого: Демонтаж						**1128**	**492**	**94**		**63,71**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1-2]		99 %	ФОТ	487				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**487**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1-2]		59,5 %	ФОТ	293				
		ИТОГО сметная прибыль				**293**				
		Кровля								
5	ТЕРр-58-05-004	СМЕНА СТРОПИЛ НР=83% (НР = 132 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	0,141 100М	2171,46 1124,63	17,14	306	159	2	133,25	18,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0795 Т							
7	ТЕРр-58-05-004	СМЕНА РАСКОСОВ НР=83% (НР = 49 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,0526 100М	2171,46 1124,63	17,14	114	59	1	133,25	7,01
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0297 Т							
9	ТЕРр-58-18-001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 1254 руб.) СП=65% (СП = 982 руб.)	4,2 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	936,73 359,66	15,79	3934	1511	66	45,7	191,94
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,334 Т							
11	ТЕРр-58-05-001	РАСШИВКА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ-ЗАТЯЖКА НР=83% (НР = 49 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,175 100М	2580,58 336,5	31,03	452	59	5	39,87	6,98
12	ТЕР-10-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ПОД ШТУКАТУРКУ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ, ЗАБРАННЫХ В ОБВЯЗКИ НР=106,2% (НР = 41 руб.) СП=53,55% (СП = 21 руб.)	0,04 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	5448,25 949,8	237,88 18,55	218	38	10 1	118,58	4,74
13	ТЕР-10-01-044-12 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ) НР=106,2% (НР = 32 руб.) СП=53,55% (СП = 16 руб.)	0,04 100М2 ПРОЕМОВ	11443,51 742,33	21,08 1,13	458	30	1	91,76	3,67
14	ТЕР-12-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД КОНЬКОВЫМ ПРОДУХОМ НР=108% (НР = 40 руб.) СП=55,25% (СП = 20 руб.)	2 КОЛПАК	512,4 18,73	1,08	1025	37	2	2,22	4,44
15	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2355 руб.) СП=72,25% (СП = 2100 руб.)	7,305 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	8304	2583	4606 324	40,83	298,23
16	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55(МЗ=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 730.5 * 1.1	803,55 М2	33,63		27023				
17	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 730.5 * 8	584,4 10ШТ	5,17		3021				
18	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (СЛУХОВОЕ ОКНО) НР=81% (НР = 38 руб.) СП=72,25% (СП = 34 руб.)	0,12 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	136	42	76 5	40,83	4,9
19	ССЦ01-101-4534	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55(МЗ=187,99) ЦЕНА=187,99/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 12 * 1.1	13,2 М2	33,63		444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ Объем: 12 * 8	9,6 10ШТ	5,17		50				
21	ТЕР-46-04-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК (СЛУХОВОЕ ОКНО) НР=99% (НР = 48 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.) Объем: 0.9 * 1.2 * 3	0,0324 100М2	1621,2 1383,81	237,39 84,99	53	45	8 3	172,76	5,6
22	ТЕР-10-01-027-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106,2% (НР = 72 руб.) СП=53,55% (СП = 36 руб.)	0,0324 100М2 ПРОЕМОВ	42851,68 2097,78	479,11	1388	68	16	239,2	7,75
23	ССЦ01-203-0013	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНОЙ СТВОРКОЙ ОС 12-15, ПЛОЩАДЬ 1,71 М2, ОС 15-12	-3,24 М2	337		-1092				
24	ССЦ01-203-0384	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ МАРКИ ПД-1, ПД-3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	-2,6892 М	31		-83				
25	ССЦ01-203-0167	БЛОКИ ОКОННЫЕ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВУСТВОРНЫЕ ПЛОЩАДЬ 1,08 М2	3,24 М2	249		807				
26	ССЦ01-101-2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	3 КОМПЛ	14,2		43				
27	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ (в прикарнизной и приконьковой части) НР=108% (НР = 373 руб.) СП=55,25% (СП = 191 руб.)	4,3 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	937,46 78,07	33,09 2,08	4031	336	142 9	9,02	38,77
28	ССЦ01-101-0856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКП-350Б	-473 М2	6,14		-2904				
29	СЦ ИЮНЬ-101-7198 2015	ИЗОСПАН В (ГИДРО-, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ. 70 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 7 М2 Ч ПА/МГ) М3=140.48 : 5.59	47,3 10М2	25,13		1189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР-12-01-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 276 руб.) СП=55,25% (СП = 141 руб.) Объем: 6 : 0.05	1,2 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	1201,1 204,02	140,59 9,28	1441	245	169 11	24,17	29,01
31	ССЦ01-104-0508	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ЖЕСТКИЕ ТЕРМОПОЛ (ПЖ-100)	6 М3	773		4638				
32	ФССЦ-101-0078	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/190, БНК-45/180	-0,03 Т	1530		-46				
33	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1268 руб.) СП=55,25% (СП = 649 руб.)	1,07 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	12152	1171	36 3	129,66	138,74
34	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,8367 Т	12934		-10822				
35	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ Объем: 0.8367 : 0.0055 * 0.00452	0,6876 Т	14248		9797				
36	ТЕРр-69-03-002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 37 руб.) СП=50% (СП = 24 руб.)	0,09 100ОТВЕРСТИЙ	646,26 520,75	125,51	58	47	11	61,7	5,55
37	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,054 Т							
38	ТЕР-16-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115,2% (НР = 340 руб.) СП=70,55% (СП = 208 руб.)	9 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	3501	294	169 1	3,38	30,43
39	ССЦ01-101-0311	КАБОЛКА	-0,0005 Т	26593		-13				
40	ССЦ01-101-1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0,0014 Т	2722		-4				
41	ССЦ01-101-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0,0017 Т	12968		-22				
42	ССЦ01-301-3302	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-9 ШТ	333		-2997				
43	Прайс "Все для кровли и фасад	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы)Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	9 ШТ	162,37		1461				
44	ССЦ01-101-4648	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ Объем: 9 * 72	64,8 10ШТ	5,3		343				
45	ССЦ01-101-8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SOUDAL, SILIRUB 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.п.)	1,98 Л	61,2		121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР-12-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 43 руб.) СП=55,25% (СП = 22 руб.) Объем: 0.8 : 0.1	0,08 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	1485,43 493,34	135,6 8,79	119	39	11 1	52,37	4,19
47	ССЦ01-104-0508	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ЖЕСТКИЕ ТЕРМОПОЛ (ПЖ-100)	0,8 М3	773		618				
48	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 149 руб.) СП=55,25% (СП = 76 руб.)	1,92 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	5721	129	139 9	7,67	14,73
49	ССЦ01-201-0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,576 Т	9404,01		-5417				
50	Прайс-лист Borge, 05.2015г	Снегозадержатель трубчатый BORGE ЭКОНОМ (4 кронштейна) Д32(цена=1700руб/3=566,66) ЦЕНА=566,66/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	192 М	87,63		16825				
51	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» (новых и частично старых конструкций) НР=90% (НР = 1283 руб.) СП=59,5% (СП = 848 руб.)	3,29 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	10163	1425	604	47,63	156,71
52	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 49 руб.) СП=59,5% (СП = 32 руб.)	1,35 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	843	54	38	4,05	5,46
53	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,9413 Л	250		-485				
54	Элгисс	Теплоизол. труба K-FLEX ST 25x108 ЦЕНА=1035,41/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	14,85 М	160,11		2378				
55	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 0СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (вытяжные шахты) НР=86% (НР = 49 руб.) СП=70% (СП = 40 руб.)	0,2 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	215	56	6 1	35,39	7,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕРр-61-12-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 915 руб.) СП=50% (СП = 579 руб.)	0,565 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3269,33 2049,3		1847	1158		236,64	133,7
57	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,7346 Т							
58	ТЕРр-61-03-001 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 25 ММ НР=79% (НР = 227 руб.) СП=50% (СП = 144 руб.)	0,15 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3822,62 1913,17	23,92 8,56	573	286	4 1	220,92	33,14
59	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6345 Т							
60	ТЕР-20-02-012-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630 ММ НР=115,2% (НР = 91 руб.) СП=70,55% (СП = 56 руб.)	1 ДЕФЛЕКТОР	92,33 79,11	4,19 0,16	92	79	4	9,37	9,37
61	ССЦ01-301-1187	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТИП Д315.00.000-03, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 600 ММ	1 ШТ	1367		1367				
62	ТЕР-15-04-030-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,125 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	99	52		46,68	5,83
63	ТЕР-20-02-010-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ НР=115,2% (НР = 381 руб.) СП=70,55% (СП = 234 руб.)	9 ЗОНТ	52,49 36,81	7,39 0,16	472	330	67 1	4,2	37,78
64	ССЦ01-301-0295	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 4000 ММ	9 ШТ	654,17		5888				
Итого: Кровля						**109843**	**10332**	**6193** **370**		**1204,53**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[5, 7, 9, 11]	83 %	ФОТ		1484				
	п. 10	[12-13, 22]	106,2 %	ФОТ		145				
	п. 12	[14, 27, 30, 33, 46, 48]	108 %	ФОТ		2149				
	п. 9	[15, 18]	81 %	ФОТ		2393				
	п. 49	[21]	99 %	ФОТ		48				
	п. Р19	[36]	78 %	ФОТ		37				
	п. 16	[38, 60, 63]	115,2 %	ФОТ		812				
	п. 20	[51-52]	90 %	ФОТ		1332				
	п. Р3	[55]	86 %	ФОТ		49				
	п. Р11	[56, 58]	79 %	ФОТ		1142				
	п. 15	[62]	94,5 %	ФОТ		49				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**9640**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[5, 7, 9, 11]	65 %	ФОТ		1161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[12-13, 22]		53,55 %	ФОТ	73				
	п. 12	[14, 27, 30, 33, 46, 48]		55,25 %	ФОТ	1099				
	п. 9	[15, 18]		72,25 %	ФОТ	2134				
	п. 49	[21]		59,5 %	ФОТ	29				
	п. Р19	[36]		50 %	ФОТ	24				
	п. 16	[38, 60, 63]		70,55 %	ФОТ	498				
	п. 20	[51-52]		59,5 %	ФОТ	880				
	п. Р3	[55]		70 %	ФОТ	40				
	п. Р11	[56, 58]		50 %	ФОТ	723				
	п. 15	[62]		46,75 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**6685**				
Итого по смете:						**110971**	**10824**	**6287**		**1268,24**
								370		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1-2, 21]		99 %	ФОТ	535				
	п. Р8	[5, 7, 9, 11]		83 %	ФОТ	1484				
	п. 10	[12-13, 22]		106,2 %	ФОТ	145				
	п. 12	[14, 27, 30, 33, 46, 48]		108 %	ФОТ	2149				
	п. 9	[15, 18]		81 %	ФОТ	2393				
	п. Р19	[36]		78 %	ФОТ	37				
	п. 16	[38, 60, 63]		115,2 %	ФОТ	812				
	п. 20	[51-52]		90 %	ФОТ	1332				
	п. Р3	[55]		86 %	ФОТ	49				
	п. Р11	[56, 58]		79 %	ФОТ	1142				
	п. 15	[62]		94,5 %	ФОТ	49				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**10127**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1-2, 21]		59,5 %	ФОТ	322				
	п. Р8	[5, 7, 9, 11]		65 %	ФОТ	1161				
	п. 10	[12-13, 22]		53,55 %	ФОТ	73				
	п. 12	[14, 27, 30, 33, 46, 48]		55,25 %	ФОТ	1099				
	п. 9	[15, 18]		72,25 %	ФОТ	2134				
	п. Р19	[36]		50 %	ФОТ	24				
	п. 16	[38, 60, 63]		70,55 %	ФОТ	498				
	п. 20	[51-52]		59,5 %	ФОТ	880				
	п. Р3	[55]		70 %	ФОТ	40				
	п. Р11	[56, 58]		50 %	ФОТ	723				
	п. 15	[62]		46,75 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**6978**				
		Прямые затраты				110971				
		Основная зарплата				10824				
		Материальные затраты				93318				
		Эксплуатация машин				6287				
		в тч ЗП машинистов				370				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				542				
		Накладные расходы (по смете)				10127				
		Сметная прибыль (по смете)				6978				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				128076				
		Всего в ценах января 2000 г.				128076				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1		428				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1		114				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				128076				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		161711				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		5528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		42249				
		Материалы в тек. ценах		5,59		521648				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		4053				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		879				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4932				
		Итого в тек. ценах без оборудования				730540				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		128613				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		83387				
		ИТОГО с НР и СП				942540				
		Итого СМР				942540				
		ИТОГО				942540				
		НДС		18 %		169657,2				
		ВСЕГО с НДС				1112197,2				

Составил: Русских С.Е.

Проверил: Пилипенко А.Ф.

Невоструева Светлана Сергеевна
АТТЕСТАТ АТ № 014486
до 12.09.2017
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Экспертиза сметы
02.11.2015
Невоструева С.С.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 7.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Горького, 17	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	40833,6	22814,86 18018,74
2	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Ленина, 63а	Капитальный ремонт системы отопления	309824,07	
3	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Ленина, 67	Капитальный ремонт крыши	387609,69	
4	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Первомайская, 20	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	105508,92	27962,53 77546,39
5	Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Первомайская, 34	Капитальный ремонт фасада	18809,72	

Итого по лоту: **862 586 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Первомайская, 20

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №63-04-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-43/04-15-АС

Сметная стоимость		27963	руб.
	строительных работ	27963	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		3727	руб.
Нормативная трудоемкость		28	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смена дверных блоков								
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,02 100КОРОБОК	530,44 530,44		11	11		67,4	1,35
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62%	0,0504 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		14	14		36,28	1,83
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0595 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% СП=53,55%	0,0504 100М2 ПРОЕМОВ	41246,67 1174,38	416,91	2079	59	21	132,25	6,67
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
7	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
8	ТЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% СП=46,75%	0,1361 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	857,08 356,04	4,66 0,14	117	48	1	41,11	5,6
Итого: Смена дверных блоков						**2387**	**132**	**22**		**15,44**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	20				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	63				
	п. 15	[8]		94,5 %	ФОТ	45				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**128**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	32				
	п. 15	[8]		46,75 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль				**70**				
				Замена козырька						
9	ТЕР- 46- 04- 008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% СП=59,5%	0,033 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	5	4	1	15,9	0,52
10	ТЕРр- 58- 05- 002	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРЕВЕН (СТОЙКИ) НР=83% СП=65%	0,046 100М	3709,91 1352,17	56,97	171	62	3	160,21	7,37
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1224 Т							
12	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% СП=65%	0,03 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	57	8	1	31,83	0,95
13	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	0,033 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	38	12	21 1	40,83	1,35
14	ССЦ01- 101- 4523	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С10- 1100- 0,5 (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=189,9/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	3,6667 М2	34,22		125				
15	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,0016 Т	31003		50				
16	ТЕР- 07- 05- 039-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% СП=85%	0,03 100М ШВА	435,71 107,53	318,46	13	3	10	11,96	0,36
17	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.045 КГ	6,48		-1				
18	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,003 1000М	15411		46				
19	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% СП=59,5%	0,0438 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	12	6	6	14,85	0,65
20	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	1,752 КГ	9,93		17				
21	ТЕР- 15- 04- 024-	ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,0438	1178,01	5,73	52	14		37,44	1,64

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% СП=46,75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	324,27	0,14					
Итого: Замена козырька						**585**	**109**	**42**		**12,85**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[9]		99 %	ФОТ	4				
	п. Р8	[10]		83 %	ФОТ	51				
	п. Р8	[12]		83 %	ФОТ	7				
	п. 9	[13]		81 %	ФОТ	11				
	п. 7.2	[16]		139,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[19]		90 %	ФОТ	5				
	п. 15	[21]		94,5 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**95**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[9]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. Р8	[10]		65 %	ФОТ	40				
	п. Р8	[12]		65 %	ФОТ	5				
	п. 9	[13]		72,25 %	ФОТ	9				
	п. 7.2	[16]		85 %	ФОТ	3				
	п. 20	[19]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 15	[21]		46,75 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**70**				
			Вывозка мусора							
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2 Т ГРУЗА	42,98		9				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,2 Т ГРУЗА	12,99		3				
Итого: Вывозка мусора						**12**				
Итого по смете:						**2984**	**241**	**64**		**28,28**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	20				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	63				
	п. 15	[8]		94,5 %	ФОТ	45				
	п. 49	[9]		99 %	ФОТ	4				
	п. Р8	[10]		83 %	ФОТ	51				
	п. Р8	[12]		83 %	ФОТ	7				
	п. 9	[13]		81 %	ФОТ	11				
	п. 7.2	[16]		139,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[19]		90 %	ФОТ	5				
	п. 15	[21]		94,5 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**223**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	32				
	п. 15	[8]		46,75 %	ФОТ	22				
	п. 49	[9]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. Р8	[10]		65 %	ФОТ	40				
	п. Р8	[12]		65 %	ФОТ	5				
	п. 9	[13]		72,25 %	ФОТ	9				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 7.2	[16]		85 %	ФОТ	3				
	п. 20	[19]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 15	[21]		46,75 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**140**				
		Прямые затраты				2984				
		Основная зарплата				241				
		Материальные затраты				2667				
		Эксплуатация машин				64				
		в тч ЗП машинистов				1				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				12				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				9				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3				
		Накладные расходы (по смете)				223				
		Сметная прибыль (по смете)				140				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3347				
		Всего в ценах января 2000 г.				3347				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		9				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3347				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		3711,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		15,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		430,08				
		Материалы в тек. ценах		5,55		14801,85				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		86,4				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		23,46				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				109,86				
		Итого в тек. ценах без оборудования				19053,19				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		2919,07				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		1724,8				
		ИТОГО с НР и СП				23697,06				
		ИТОГО				23697,06				
		НДС		18 %		4265,47				
		ВСЕГО С НДС				27962,53				

Составил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Первомайская, 20

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №63-04-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-43/04-15-АС

Сметная стоимость		77546	руб.
	строительных работ	77546	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		9117	руб.
Нормативная трудоемкость		70	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38,25%	0,087 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		119	119		177,1	15,41
2	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127,8% СП=80,75%	0,087 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2993,75 143,54	2832,71 202,83	260	12	246 18	18,08	1,57
3	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	8,7 М3	68,33		594				
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% СП=55,25%	0,058 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	359	93	137 17	207	12,01
5	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,916 М3	622		3680				
6	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	58 М2	22,4		1299				
Итого: Отмостка						**6311**	**224**	**383** **35**		**28,99**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	86				
	п. 21	[2]		127,8 %	ФОТ	38				
	п. 6.1	[4]		94,5 %	ФОТ	104				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**228**				
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	46				
	п. 21	[2]		80,75 %	ФОТ	24				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[4]		55,25 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**131**				
				Замена обшивки цоколя						
7	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,35 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	49	32	17 2	12,3	4,31
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,329 Т							
9	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% СП=53,55%	0,2 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	175,78 149,4	26,38	35	30	5	18	3,6
10	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% СП=53,55%	0,2 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1640,51 214,76	41,23	328	43	8	25,88	5,18
11	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% СП=53,55%	0,35 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	1175	125	21	41,75	14,61
12	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59,5%	0,35 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	99	49	50 1	14,85	5,2
13	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	14 КГ	9,93		139				
14	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% СП=46,75%	0,35 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	720,07 145,96	9,27	252	51	3	15,87	5,55
Итого: Замена обшивки цоколя						**2077**	**330**	**104** **3**		**38,44**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[7]		86 %	ФОТ	29				
	п. 10	[9-10]		106,2 %	ФОТ	78				
	п. 10	[11]		106,2 %	ФОТ	133				
	п. 20	[12]		90 %	ФОТ	45				
	п. 15	[14]		94,5 %	ФОТ	48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**333**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[7]		70 %	ФОТ	24				
	п. 10	[9-10]		53,55 %	ФОТ	39				
	п. 10	[11]		53,55 %	ФОТ	67				
	п. 20	[12]		59,5 %	ФОТ	30				
	п. 15	[14]		46,75 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**184**				
				Вывозка мусора и лишнего грунта						

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5 Т ГРУЗА	42,98		21				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,5 Т ГРУЗА	12,99		6				
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	13,05 Т ГРУЗА	3,96		52				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	13,05 Т ГРУЗА	11,42		149				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						**228**				

Итого по смете:						**8616**	**554**	**487**		**67,43**
								38		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ		86				
	п. 21	[2]	127,8 %	ФОТ		38				
	п. 6.1	[4]	94,5 %	ФОТ		104				
	п. Р3	[7]	86 %	ФОТ		29				
	п. 10	[9-10]	106,2 %	ФОТ		78				
	п. 10	[11]	106,2 %	ФОТ		133				
	п. 20	[12]	90 %	ФОТ		45				
	п. 15	[14]	94,5 %	ФОТ		48				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**561**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]	38,25 %	ФОТ		46				
	п. 21	[2]	80,75 %	ФОТ		24				
	п. 6.1	[4]	55,25 %	ФОТ		61				
	п. Р3	[7]	70 %	ФОТ		24				
	п. 10	[9-10]	53,55 %	ФОТ		39				
	п. 10	[11]	53,55 %	ФОТ		67				
	п. 20	[12]	59,5 %	ФОТ		30				
	п. 15	[14]	46,75 %	ФОТ		24				
		ИТОГО сметная прибыль				**315**				
		Прямые затраты				8616				
		Основная зарплата				554				
		Материальные затраты				7347				
		Эксплуатация машин				487				
		в тч ЗП машинистов				38				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				228				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				73				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				155				
		Накладные расходы (по смете)				561				
		Сметная прибыль (по смете)				315				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9492				
		Всего в ценах января 2000 г.				9492				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1			73				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1			155				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9492				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		8531,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		585,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3272,64				
		Материалы в тек. ценах		5,55		40775,85				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		700,8				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		1212,1				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1912,9				
		Итого в тек. ценах без оборудования				54492,99				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		7343,49				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		3880,8				
		ИТОГО с НР и СП				65717,28				
		ИТОГО				65717,28				
		НДС		18 %		11829,11				
		ВСЕГО				77546,39				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02. 11. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Первомайская, 34

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №63-05-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-43/05-15-АС

Сметная стоимость		18810	руб.
	строительных работ	18810	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		4697	руб.
Нормативная трудоемкость		38	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена отслоившейся кладки								
1	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% СП=70%	0,9 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	968	253	26 5	35,39	31,85
2	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ СТЕРЖНЕЙ НР=94,5% СП=55,25%	0,018 Т	11563,66 2231,25	42,41 2,4	208	40	1	248,19	4,47
3	ССЦ01- 204- 0064	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	-0.018 Т	9290		-167				
4	ССЦ01- 204- 0003	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,016 Т	6659		107				
5	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% СП=68%	0,012 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	124	7	1	73,29	0,88
Итого: Замена отслоившейся кладки						**1240**	**300**	**28 5**		**37,2**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	222
п. 6.1	[2]	94,5 %	ФОТ	38
п. 8	[5]	109,8 %	ФОТ	8
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**268**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	181
п. 6.1	[2]	55,25 %	ФОТ	22

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[5]		68 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**208**				
Итого по смете:						**1240**	**300**	**28**		**37,2**
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	222				
	п. 6.1	[2]		94,5 %	ФОТ	38				
	п. 8	[5]		109,8 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**268**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	181				
	п. 6.1	[2]		55,25 %	ФОТ	22				
	п. 8	[5]		68 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**208**				
		Прямые затраты				1240				
		Основная зарплата				300				
		Материальные затраты				912				
		Эксплуатация машин				28				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Накладные расходы (по смете)				268				
		Сметная прибыль (по смете)				208				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				1716				
		Всего в ценах января 2000 г.				1716				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				1716				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		4620				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		77				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		188,16				
		Материалы в тек. ценах		5,55		5061,6				
		Итого в тек. ценах без оборудования				9869,76				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		3508,12				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		2562,56				
		ИТОГО с НР и СП				15940,44				
		ИТОГО				15940,44				
		НДС		18 %		2869,28				
		ВСЕГО				18809,72				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Горького, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №63-01-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-43/01-15-АС

Сметная стоимость		22815	руб.
	строительных работ	22815	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		5421	руб.
Нормативная трудоемкость		43	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена отслоившейся кладки								
1	ТЕРр- 53- 16- 001 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65, М100	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 100) НР=86% СП=70%	0,96 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	1032	270	27 5	35,39	33,97
2	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.2429 М3	547		-133				
3	ССЦ01- 402- 0015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 100	0,2429 М3	593		144				
4	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ СТЕРЖНЕЙ НР=94,5% СП=55,25%	0,027 Т	11563,66 2231,25	42,41 2,4	312	60	1	248,19	6,7
5	ССЦ01- 204- 0064	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	-0.027 Т	9290		-251				
6	ССЦ01- 204- 0003	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,027 Т	6659		180				
7	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% СП=68%	0,03 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	311	17	2	73,29	2,2
Итого: Замена отслоившейся кладки						**1595**	**347**	**30 5**		**42,87**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	237				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[4]		94,5 %	ФОТ	57				
	п. 8	[7]		109,8 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**313**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	193				
	п. 6.1	[4]		55,25 %	ФОТ	33				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**238**				
Итого по смете:						**1595**	**347**	**30**		**42,87**
								5		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	237				
	п. 6.1	[4]		94,5 %	ФОТ	57				
	п. 8	[7]		109,8 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**313**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	193				
	п. 6.1	[4]		55,25 %	ФОТ	33				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**238**				
		Прямые затраты				1595				
		Основная зарплата				347				
		Материальные затраты				1218				
		Эксплуатация машин				30				
		в тч ЗП машинистов				5				
		Накладные расходы (по смете)				313				
		Сметная прибыль (по смете)				238				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2146				
		Всего в ценах января 2000 г.				2146				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2146				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		5343,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		77				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		201,6				
		Материалы в тек. ценах		5,55		6759,9				
		Итого в тек. ценах без оборудования				12305,3				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		4097,17				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		2932,16				
		ИТОГО с НР и СП				19334,63				
		ИТОГО				19334,63				
		НДС		18 %		3480,23				
		ВСЕГО С НДС				22814,86				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Горького, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №63-01-02

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-43/01-15-АС

Сметная стоимость		18019	руб.
	строительных работ	18019	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		4943	руб.
Нормативная трудоемкость		33	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка								
1	ТЕРр- 57- 02- 006	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ДВА СЛОЯ НР=80% СП=68%	0,01 100М2 ПОКРЫТИЯ	194,57 185,06	9,51 3,4	2	2		23,94	0,24
2	ТЕРр- 57- 01- 002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР=80% СП=68%	0,01 100М2 ОСНОВАНИЯ	59,29 59,29		1	1		7,67	0,08
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,007 Т							
4	ТЕР- 11- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ НР=110,7% СП=63,75%	0,01 100М2 ПОЛА	3182,41 433,86	67,91 1,66	32	4	1	51,41	0,51
5	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110,7% СП=63,75%	0,01 100М2 ПОКРЫТИЯ	7901,53 647,48	154,96 10,43	79	6	2	76,72	0,77
6	ТЕР- 15- 04- 024-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% СП=46,75%	0,01 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	7	2		27,58	0,28
7	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	33	28	1	34,66	3,47
8	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,022 Т							
Итого: Разборка						**154**	**43**	**4**		**5,34**

Накладные расходы по видам работ

п. Р7	[1-2]	80 %	ФОТ	3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[4-5]		110,7 %	ФОТ	11				
	п. 15	[6]		94,5 %	ФОТ	2				
	п. Р15.1	[7]		74 %	ФОТ	21				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**37**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	2				
	п. 11	[4-5]		63,75 %	ФОТ	7				
	п. 15	[6]		46,75 %	ФОТ	1				
	п. Р15.1	[7]		50 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**24**				
				Монтаж						
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	261	129	105 13	218,78	13,13
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.5394 10М	42,9		-23				
11	"Водполимер"	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN16 ДУ15 ММ ЦЕНА=24,3/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	6 М	3,71		22				
12	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,07 100М ТРУБОПРОВОДА	3627,75 1833,99	789,88 94,33	254	129	55 7	186,76	13,07
13	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0.6559 10М	98,3		-64				
14	"Водполимер"	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN16 ДУ25 ММ ЦЕНА=37,6/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	7 М	5,74		40				
15	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	1,25 КГ	11		14				
16	"АДЛ"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУН. ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЧИКАГО ДУ15 ММ ЦЕНА=290,2/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	44,31		89				
17	"АДЛ"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУН. ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЧИКАГО ДУ25 ММ ЦЕНА=640,87/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	97,86		98				
Итого: Монтаж						**691**	**258**	**160** **20**		**26,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[9, 12]		115,2 %	ФОТ	321				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**321**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[9, 12]		70,55 %	ФОТ	196				
		ИТОГО сметная прибыль				**196**				
				Вывоз мусора						
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,05	42,98		2				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,05 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**3**				

Итого по смете:						**848**		**301**	**164**	**31,54**
									20	
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	3				
	п. 11	[4-5]		110,7 %	ФОТ	11				
	п. 15	[6]		94,5 %	ФОТ	2				
	п. Р15.1	[7]		74 %	ФОТ	21				
	п. 16	[9, 12]		115,2 %	ФОТ	321				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**358**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	2				
	п. 11	[4-5]		63,75 %	ФОТ	7				
	п. 15	[6]		46,75 %	ФОТ	1				
	п. Р15.1	[7]		50 %	ФОТ	14				
	п. 16	[9, 12]		70,55 %	ФОТ	196				
		ИТОГО сметная прибыль				**220**				
		Прямые затраты				848				
		Основная зарплата				301				
		Материальные затраты				380				
		Эксплуатация машин				164				
		в тч ЗП машинистов				20				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				3				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				2				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				358				
		Сметная прибыль (по смете)				220				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				1426				
		Всего в ценах января 2000 г.				1426				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				1426				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		4635,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		308				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1102,08				
		Материалы в тек. ценах		5,55		2109				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		19,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		7,82				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				27,02				
		Итого в тек. ценах без оборудования				7873,5				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		4686,22				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		2710,4				
		ИТОГО с НР и СП				15270,12				
		ИТОГО				15270,12				
		НДС		18 %		2748,62				
		ВСЕГО С НДС				18018,74				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02.11.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Ленина, 63а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №63-02-01

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-43/02-15-АС

Сметная стоимость		309824	руб.
	строительных работ	309824	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		51929	руб.
Нормативная трудоемкость		366	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРр- 65- 19- 002	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ НР=74% СП=50%	0,02 100ШТ	1349,56 1232,4	117,16 41,94	27	25	2 1	158	3,16
2	ТЕРр- 65- 14- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	2,17 100М ТРУБОПРОВОДА	319,03 319,03		692	692		37,8	82,03
3	ТЕРр- 65- 14- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% СП=50%	1,25 100М ТРУБОПРОВОДА	461,67 461,67		577	577		54,7	68,38
Итого: Демонтажные работы						**1296**	**1294**	**2** **1**		**153,56**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		74 %	ФОТ	958				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**958**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		50 %	ФОТ	648				
		ИТОГО сметная прибыль				**648**				
		Монтажные работы								
4	ТЕР- 18- 03- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% СП=70,55%	0,0264 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	62	20	13 1	87,06	2,3
5	ССЦ01- 301- 1196	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	-0.0668 100ШТ	183		-12				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 301- 1195	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	-0.0668 100ШТ	176		-12				
7	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	2,64 КВТ	340		898				
8	Пр. лист "Элгисс"	Комплект д/радиатора 1/2" LUXON с 3- мя кронштейнами ЦЕНА=182/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	27,79		28				
9	Пр. лист "Элгисс"	Футорка ЦЕНА=50/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	7,63		76				
10	ТЕР- 18- 07- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115,2% СП=70,55%	1 КОМПЛ	2,1 1,39		2	1		0,14	0,14
11	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	1 ШТ	16,4		16				
12	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,67 100М ТРУБОПРО ВОДА	2234 361,33	58,83 2,4	1497	242	39 2	37,92	25,4
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	21,6462 КГ	11		238				
14	Пр. лист "ЭТМ"	Клапан регулир VT.008.N Д. 15 мм ЦЕНА=400/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	48 ШТ	61,08		2932				
15	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	48 ШТ	33,2		1594				
16	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,95 100М ТРУБОПРО ВОДА	2604,66 361,33	58,83 2,4	2474	343	56 2	37,92	36,02
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	30,78 КГ	11		339				
18	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% СП=70,55%	0,36 100М ТРУБОПРО ВОДА	2805,54 361,33	58,83 2,4	1010	130	21 1	37,92	13,65
19	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	11,655 КГ	11		128				
20	ССЦ01- 302- 0070	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/Н	1 ШТ	80,4		80				
21	Пр. лист "Металлопрокат"	Штуцер стальн DN25 для слива воды ЦЕНА=17,5/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2,67		3				
22	ТЕР- 16- 02- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% СП=70,55%	1,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	3289,3 361,33	58,83 2,4	4112	452	74 3	37,92	47,39
23	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	40,5435 КГ	11		446				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59,5%	0,44 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	145	31	5	6,72	2,96
25	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% СП=59,5%	0,44 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	622	38	7	9,69	4,26
26	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59,5%	15 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	9372	596	417	4,05	60,72
27	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-225 М	8,93		-2009				
28	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-2.145 Л	203		-435				
29	Пр. лист "Элгисс"	Теплоизол. труба K- FLEX ST 09x42 ЦЕНА=149,31/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	150 М	22,8		3420				
30	Пр. лист Элгисс	Клей для тепловой изоляции 0,5л ЦЕНА=489,76/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	74,78		224				
31	Пр. лист Элгисс	Лента K- FLEX 38- 25 AT 070 PVC black ЦЕНА=211,36/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	32,27		194				
32	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70,55%	3,23 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	411	215	180	5,76	18,61
Итого: Монтажные работы						**27855**	**2068**	**812** **9**		**211,45**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[4, 22, 32]		115,2 %	ФОТ	796				
	п. 16	[10, 12, 16, 18]		115,2 %	ФОТ	830				
	п. 13	[24-25]		81 %	ФОТ	56				
	п. 20	[26]		90 %	ФОТ	536				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2218**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[4, 22, 32]		70,55 %	ФОТ	488				
	п. 16	[10, 12, 16, 18]		70,55 %	ФОТ	508				
	п. 13	[24-25]		59,5 %	ФОТ	41				
	п. 20	[26]		59,5 %	ФОТ	355				
		ИТОГО сметная прибыль				**1392**				
Итого по смете:						**29151**	**3362**	**814** **10**		**365,01**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1-3]		74 %	ФОТ	958				
	п. 16	[4, 22, 32]		115,2 %	ФОТ	796				
	п. 16	[10, 12, 16, 18]		115,2 %	ФОТ	830				
	п. 13	[24-25]		81 %	ФОТ	56				
	п. 20	[26]		90 %	ФОТ	536				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3176**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р15.1	[1-3]		50 %	ФОТ	648				
	п. 16	[4, 22, 32]		70,55 %	ФОТ	488				
	п. 16	[10, 12, 16, 18]		70,55 %	ФОТ	508				
	п. 13	[24-25]		59,5 %	ФОТ	41				
	п. 20	[26]		59,5 %	ФОТ	355				
		ИТОГО сметная прибыль				**2040**				
		Прямые затраты				29151				
		Основная зарплата				3362				
		Материальные затраты				24975				
		Эксплуатация машин				814				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Накладные расходы (по смете)				3176				
		Сметная прибыль (по смете)				2040				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				34367				
		Всего в ценах января 2000 г.				34367				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				34367				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		51774,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		154				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		5470,08				
		Материалы в тек. ценах		5,55		138611,25				
		Итого в тек. ценах без оборудования				195856,13				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		41573,84				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		25132,8				
		ИТОГО с НР и СП				262562,77				
		ИТОГО				262562,77				
		НДС		18 %		47261,3				
		ВСЕГО				309824,07				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02.11.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Санчурский р-н, пгт. Санчурск, ул. Ленина, 67

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №63-03-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-43/03-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		387610	руб.
	строительных работ	387610	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		54454	руб.
Нормативная трудоемкость		413	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% СП=59,5%	4,664 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	717	573	144	15,9	74,16
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% СП=65%	1,02 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	72	72		9,1	9,28
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1224 Т							
4	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% СП=65%	4,664 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	4536	167	24	4,52	21,08
5	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-536.36 М2	7,92		-4248				
6	ССЦ01- 101- 7199 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) (СЕНТ, 2015) ЦЕНА=208,74/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	46,64 10М2	37,61		1754				
7	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72,25%	4,664 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	5302	1649	2941 207	40,83	190,41
8	ССЦ01- 101- 4533	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=209,56/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	559,7 М2	37,76		21134				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,116 Т	31003		3596				
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) НР=108% СП=55,25%	0,19 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	2158	208	6 1	129,66	24,64
11	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1486 Т	12934		-1922				
12	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	0,108 Т	7555,06		816				
13	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ОЦИНКОВКА СЛУХОВОГО ОКНА) НР=108% СП=55,25%	0,067 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	761	73	2	129,66	8,69
14	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0524 Т	12934		-678				
15	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	0,027 Т	7555,06		204				
16	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (КОНЕК КРЫШИ) НР=108% СП=55,25%	0,3554 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	4036	389	12 1	129,66	46,08
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2779 Т	12934		-3594				
18	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	0,149 Т	7555,06		1126				
19	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ ЦЕНА=43989,64/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	0,118 1000М	7926,06		935				
Итого: Замена кровельного покрытия						**36705**	**3131**	**3129** **209**		**374,33**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	567				
	п. Р8	[2, 4]		83 %	ФОТ	199				
	п. 9	[7]		81 %	ФОТ	1503				
	п. 12	[10, 13, 16]		108 %	ФОТ	726				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2995**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	341				
	п. Р8	[2, 4]		65 %	ФОТ	156				
	п. 9	[7]		72,25 %	ФОТ	1341				
	п. 12	[10, 13, 16]		55,25 %	ФОТ	370				
		ИТОГО сметная прибыль				**2208**				
		Установка снегозадержателей								
20	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% СП=55,25%	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	179	4	4	7,67	0,46
21	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ	0,018	9404,01		169				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т							
22	ООО "АРД"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ С3Т D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	324,32		649				
Итого: Установка снегозадержателей						**997**	**4**	**4**		**0,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[20]		108 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[20]		55,25 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**2**				
		Заполнение слухового окна								
23	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% СП=65%	0,02 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	54	54		341,3	6,83
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112 Т							
25	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% СП=53,55%	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	642	129	53 4	7,62	15,25
26	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2	1,62 М2	102		165				
27	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 ПЗ К=2,5 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,5	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 2)) НР=94,5% СП=46,75%	0,0115 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	944,71 443,67	4,66 0,14	11	5		51,23	0,59
Итого: Заполнение слухового окна						**872**	**188**	**53** **4**		**22,66**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[23]		83 %	ФОТ	45				
	п. 10	[25]		106,2 %	ФОТ	141				
	п. 15	[27]		94,5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**191**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[23]		65 %	ФОТ	35				
	п. 10	[25]		53,55 %	ФОТ	71				
	п. 15	[27]		46,75 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**108**				
		Вывоз мусора								
28	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	15 Т ГРУЗА	42,98		645				
29	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	15 Т ГРУЗА	12,2		183				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Вывоз мусора						**828**				
Итого по смете:						**39402**	**3323**	**3186**		**397,46**
								213		
	Накладные расходы по видам работ									
п. 49	[1]			99 %	ФОТ	567				
п. Р8	[2, 4, 23]			83 %	ФОТ	244				
п. 9	[7]			81 %	ФОТ	1503				
п. 12	[10, 13, 16, 20]			108 %	ФОТ	730				
п. 10	[25]			106,2 %	ФОТ	141				
п. 15	[27]			94,5 %	ФОТ	5				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**3190**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[1]			59,5 %	ФОТ	341				
п. Р8	[2, 4, 23]			65 %	ФОТ	191				
п. 9	[7]			72,25 %	ФОТ	1341				
п. 12	[10, 13, 16, 20]			55,25 %	ФОТ	372				
п. 10	[25]			53,55 %	ФОТ	71				
п. 15	[27]			46,75 %	ФОТ	2				
	ИТОГО сметная прибыль					**2318**				
	Прямые затраты					39402				
	Основная зарплата					3323				
	Материальные затраты					32065				
	Эксплуатация машин					3186				
	в тч ЗП машинистов					213				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					828				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					645				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					183				
	Накладные расходы (по смете)					3190				
	Сметная прибыль (по смете)					2318				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					44910				
	Всего в ценах января 2000 г.					44910				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1		645				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)			1		183				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					44910				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			15,4		51174,2				
	З/плата машинистов в тек. ценах			15,4		3280,2				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,72		21409,92				
	Материалы в тек. ценах			5,55		177960,75				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)			9,6		6192				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			7,82		1431,06				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					7623,06				
	Итого в тек. ценах без оборудования					258167,93				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			13,09		41757,1				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			12,32		28557,76				
	ИТОГО с НР и СП					328482,79				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				328482,79				
		НДС			18 %	59126,9				
		ВСЕГО С НДС				387609,69				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 8.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 6	Капитальный ремонт системы электроснабжения	63989,41	
2	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 16	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	151099,81	42151,79 108948,02
3	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 17	Капитальный ремонт системы электроснабжения	97437,94	
4	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 18	Капитальный ремонт системы электроснабжения	94933,51	
5	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 20	Капитальный ремонт системы электроснабжения	88271,63	
6	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Тимирязева, 4	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	458412,45	357257,76 101154,69
7	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Зеленая, 13	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	289039,92	241137,06 47902,86
8	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Пионерская, 11	Капитальный ремонт крыши	616525	
9	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 12	Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	119254,16	77185,15 42069,01
10	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 57	Капитальный ремонт фасада	48325,38	
11	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Красная, 10	Капитальный ремонт фасада	41224,47	
12	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Фрунзе, 21	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	97049,46	25223,31 71826,15
13	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Урицкого, 7	Капитальный ремонт фасада	50110,46	
14	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Урицкого, 17	Капитальный ремонт системы электроснабжения	94033,07	
15	Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Чернышевского, 8	Капитальный ремонт системы электроснабжения	78383,19	

Итого по лоту: **2 388 089,86 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 12

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-08-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/8-15-ЭР, л.1-4

Сметная стоимость		77185	руб.
	строительных работ	34411	руб.
	монтажных работ	34574	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	8200	руб.
Средства на оплату труда		14907	руб.
Нормативная трудоемкость		95	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% СП=65%	0,3 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	22	22		9,64	2,89
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	1 ШТ	20 6,98	13,02 0,94	20	7	13 1	0,71	0,71
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,04 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	2	2		6,32	0,25
4	ТЕРр- 67- 04- 006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% СП=65%	0,1 100ШТ	219,23 217,08	2,15 0,77	22	22		25,72	2,57
Итого: Демонтаж						**66**	**53**	**13** **1**		**6,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	40				
	п. 45.2	[2]		95 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**48**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	29				
	п. 45.2	[2]		65 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**34**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж щитов, автоматов, счетчиков								
5	ФЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	3 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	209	70	130 9	2,37	7,11
6	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩЭ- 5- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=4370/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	667,28		1335				
7	"IEK"	Кожух ЩЭ для навесного исполнения ЦЕНА=1497.09/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	228,6		457				
8	"IEK"	ЩРн- 12з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=649.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	99,25		99				
9	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65% Объем: 20 + 4 + 1	25 ШТ	11,4 11		285	275		1,12	28
10	ССЦ01- 509- 2254	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 80А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	52,8		53				
11	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С	20 ШТ	10,8		216				
12	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	4 ШТ	10,2		41				
13	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	10 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	55	28	23 1	0,28	2,8
14	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	104,59		1046				
Итого: Монтаж щитов, автоматов, счетчиков						**3796**	**373**	**153** **10**		**37,91**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 9, 13]		95 %	ФОТ	364				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**364**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 9, 13]		65 %	ФОТ	249				
		ИТОГО сметная прибыль				**249**				
		Монтаж кабеля								
15	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,1 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	24	16	3	16,29	1,63
16	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	10 М	8,8		88				
17	ФЕРм- 08- 02- 399-	ПРОВОД В КОРОБАХ,	0,1	60,42	2,31	6	5		4,7	0,47

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 ОЗП=44.18*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	100М	43,74	0,14					
18	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х16 ММ2 ЦЕНА=235/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	10 М	35,88		359				
19	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,3 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	71	46	10	16,29	4,89
20	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х20 ММ	30 М	4,91		147				
21	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,3 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	12	7	1	2,82	0,85
22	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	30 М	3,51		105				
23	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,5 100М	221,03 138,14	66,1	111	70	33	15,2	7,6
24	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д25 ММ ЦЕНА=14.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	50 М	2,29		115				
25	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.99/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	88 ШТ	0,46		40				
26	ФЕРм- 08- 02- 412- 03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59.13*0.99 ЭМ=6.65*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,5 100М	88,15 58,54	6,92 0,41	44	30	3	6,29	3,15
27	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х4 ММ2 ЦЕНА=58/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	50 М	8,86		443				
Итого: Монтаж кабеля						**1565**	**174**	**50**		**18,58**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[15, 17, 19, 21, 23, 26]		95 %	ФОТ	167				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**167**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[15, 17, 19, 21, 23, 26]		65 %	ФОТ	114				
		ИТОГО сметная прибыль				**114**				
		Монтаж светильников								
28	ФЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,03 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	26	22	1	70,4	2,11

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	259,27		778				
30	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,04 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	17	12	1	31,6	1,26
31	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4 ШТ	7,02		28				
32	ФЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,01 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	9	8		70,4	0,7
33	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО- 1801- 12 ЦЕНА=999.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	152,69		153				
34	ТЕРм- 10- 08- 003- 05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% СП=60%	1 ШТ	59,78 54,89	0,25	60	55		5,76	5,76
35	"Кристалл"	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 ЦЕНА=248.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	38,02		38				
36	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=80% СП=60%	4 ШТ	5,24 4,83		21	19		0,5	2
37	ССЦ01- 503- 0525	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 191	4 ШТ	5,39		22				
Итого: Монтаж светильников						**1152**	**116**	**2**		**11,84**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[28, 30, 32]		95 %	ФОТ	40				
	п. 43	[34, 36]		80 %	ФОТ	59				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**99**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[28, 30, 32]		65 %	ФОТ	27				
	п. 43	[34, 36]		60 %	ФОТ	44				
		ИТОГО сметная прибыль				**71**				
		Пуско-налодочные работы								
38	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	10 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		190	190		1,5	15
39	ФЕРп- 01- 11- 028-	ИЗМЕРЕНИЕ	10	5,07		51	51		0,4	4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	ЛИНИЯ	5,07						
Итого: Пуско-налодочные работы						**241**	**241**			**19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[38-39]		65 %	ФОТ	157				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**157**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[38-39]		40 %	ФОТ	96				
		ИТОГО сметная прибыль				**96**				
Итого по смете:						**6820**	**957**	**218**		**93,75**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		85 %	ФОТ	40				
	п. 45.2	[2, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32]		95 %	ФОТ	579				
	п. 43	[34, 36]		80 %	ФОТ	59				
	п. 48	[38-39]		65 %	ФОТ	157				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**835**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3-4]		65 %	ФОТ	29				
	п. 45.2	[2, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32]		65 %	ФОТ	395				
	п. 43	[34, 36]		60 %	ФОТ	44				
	п. 48	[38-39]		40 %	ФОТ	96				
		ИТОГО сметная прибыль				**564**				
		Прямые затраты				6820				
		Основная зарплата				957				
		Материальные затраты				5645				
		Эксплуатация машин				218				
		в тч ЗП машинистов				11				
		Накладные расходы (по смете)				835				
		Сметная прибыль (по смете)				564				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8219				
		Всего в ценах января 2000 г.				8219				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8219				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		14737,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		169,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1464,96				
		Материалы в тек. ценах		5.55		31329,75				
		Итого в тек. ценах без оборудования				47532,51				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		10930,15				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		6948,48				
		ИТОГО с НР и СП				65411,14				
		ИТОГО				65411,14				
		НДС		18 %		11774,01				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО С НДС				77185,15				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 12

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-08-02

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-15/8-15-ВК, л.1-4

Сметная стоимость		42069	руб.
	строительных работ	42069	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		9132	руб.
Нормативная трудоемкость		66	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 57- 02- 006	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ДВА СЛОЯ НР=80% СП=68%	0,2 100М2 ПОКРЫТИЯ	194,57 185,06	9,51 3,4	39	37	2 1	23,94	4,79
2	ТЕРр- 57- 01- 002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР=80% СП=68%	0,2 100М2 ОСНОВАНИЯ	59,29 59,29		12	12		7,67	1,53
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,14 Т							
4	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ НР=110.7% СП=63.75%	0,2 100М2 ПОЛА	1483,04 346,9	35,08 2,48	297	69	7	41,1	8,22
5	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110.7% СП=63.75%	0,2 100М2 ПОКРЫТИЯ	7901,53 647,48	154,96 10,43	1580	129	31 2	76,72	15,34
6	ФЕР- 15- 04- 025-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ОЗП=465.93*0.99 ЭМ=10.21*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75%	0,2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1503,41 530,46	13,27 0,33	301	106	3	59,08	11,82
7	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,09 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	30	25	1	34,66	3,12
8	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И	0,0198							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т							
Итого: Демонтаж						**2259**	**378**	**44**		**44,82**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	40				
	п. 11	[4-5]		110.7 %	ФОТ	221				
	п. 15	[6]		94.5 %	ФОТ	100				
	п. Р15.1	[7]		74 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**380**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	34				
	п. 11	[4-5]		63.75 %	ФОТ	128				
	п. 15	[6]		46.75 %	ФОТ	50				
	п. Р15.1	[7]		50 %	ФОТ	13				
		ИТОГО сметная прибыль				**225**				
				Монтаж						
9	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,09 100М ТРУБОПРОВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	391	193	157 19	218,78	19,69
10	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-0.8091 10М	42,9		-35				
11	ССЦ01- 507- 0621	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	0,8 10М	32,8		26				
12	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ Объем: 0.25 * 12	3 КГ	11		33				
13	"Энергопоток" 18.09.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУН. ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЧИКАГО ДУ15 ММ ЦЕНА=1237/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	188,88		378				
Итого: Монтаж						**793**	**193**	**157**		**19,69**
								19		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[9]		115.2 %	ФОТ	244				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**244**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[9]		70.55 %	ФОТ	150				
		ИТОГО сметная прибыль				**150**				
				Вывоз мусора						
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1493 Т ГРУЗА	42,98		6				
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,1493 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого: Вывоз мусора						**7**				
Итого:						**3059**	**571**	**201**		**64,51**
								22		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	40				
	п. 11	[4-5]		110.7 %	ФОТ	221				
	п. 15	[6]		94.5 %	ФОТ	100				
	п. Р15.1	[7]		74 %	ФОТ	19				
	п. 16	[9]		115.2 %	ФОТ	244				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**624**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	34				
	п. 11	[4-5]		63.75 %	ФОТ	128				
	п. 15	[6]		46.75 %	ФОТ	50				
	п. Р15.1	[7]		50 %	ФОТ	13				
	п. 16	[9]		70.55 %	ФОТ	150				
		ИТОГО сметная прибыль				**375**				
Итого по смете:						**3059**	**571**	**201**		**64,51**
								22		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		80 %	ФОТ	40				
	п. 11	[4-5]		110.7 %	ФОТ	221				
	п. 15	[6]		94.5 %	ФОТ	100				
	п. Р15.1	[7]		74 %	ФОТ	19				
	п. 16	[9]		115.2 %	ФОТ	244				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**624**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р7	[1-2]		68 %	ФОТ	34				
	п. 11	[4-5]		63.75 %	ФОТ	128				
	п. 15	[6]		46.75 %	ФОТ	50				
	п. Р15.1	[7]		50 %	ФОТ	13				
	п. 16	[9]		70.55 %	ФОТ	150				
		ИТОГО сметная прибыль				**375**				
		Прямые затраты				3059				
		Основная зарплата				571				
		Материальные затраты				2280				
		Эксплуатация машин				201				
		в тч ЗП машинистов				22				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				7				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				6				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				624				
		Сметная прибыль (по смете)				375				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4058				
		Всего в ценах января 2000 г.				4058				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4058				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		8793,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		338,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1350,72				
		Материалы в тек. ценах		5.55		12654				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		57,6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		7,82				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				65,42				
		Итого в тек. ценах без оборудования				22863,54				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		8168,16				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		4620				
		ИТОГО с НР и СП				35651,7				
		ИТОГО				35651,7				
		НДС		18 %		6417,31				
		ВСЕГО С НДС				42069,01				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 57

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 57

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-09-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/9-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		48325	руб.
	строительных работ	48325	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11473	руб.
Нормативная трудоемкость		83	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт кирпичной кладки								
1	ТЕРр- 53- 15- 003	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% СП=70% Объем: ОКРУГ(0.53 : 0.12; 2)	0,0442 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	24414,25 4909,82	213 25,58	1079	217	9 1	606,9	26,82
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,2675 Т							
3	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109.8% СП=68% Объем: (51 * 1.24 + 3 * 9.67) : 1000	0,0923 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	957	53	6	73,29	6,76
4	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0923 Т	9733		-898				
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (АНКЕР ИЗ СТАЛИ КЛАССА А- III) Объем: 51 * 1.24 : 1000	0,0632 Т	5433		343				
6	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Объем: 3 * 9.67 : 1000	0,029 Т	8800		255				
Итого: Ремонт кирпичной кладки						**1736**	**270**	**15** **1**		**33,59**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	187				
	п. 8	[3]		109.8 %	ФОТ	58				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**245**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	153				
	п. 8	[3]		68 %	ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				**189**				
				Штукатурка первого этажа в осях 2-3, 4-5, 6-7						
7	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75%	0,49 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОИ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	931	381	37 20	81,51	39,94
8	ТЕР- 15- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94.5% СП=46.75%	0,49 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1498,05 148,78	13,34	734	73	7	16,55	8,11
Итого: Штукатурка первого этажа в осях 2-3, 4-5, 6-7						**1665**	**454**	**44** **20**		**48,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[7-8]		94.5 %	ФОТ	448				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**448**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[7-8]		46.75 %	ФОТ	221				
		ИТОГО сметная прибыль				**221**				
				Вывоз мусора						
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,5 Т ГРУЗА	42,98		64				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,5 Т ГРУЗА	12,2		18				
Итого: Вывоз мусора						**82**				
Итого по смете:						**3483**	**724**	**59** **21**		**81,64**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	187				
	п. 8	[3]		109.8 %	ФОТ	58				
	п. 15	[7-8]		94.5 %	ФОТ	448				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**693**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	153				
	п. 8	[3]		68 %	ФОТ	36				
	п. 15	[7-8]		46.75 %	ФОТ	221				
		ИТОГО сметная прибыль				**410**				
		Прямые затраты				3483				
		Основная зарплата				724				
		Материальные затраты				2618				
		Эксплуатация машин				59				
		в тч ЗП машинистов				21				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				82				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				64				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				18				
		Накладные расходы (по смете)				693				
		Сметная прибыль (по смете)				410				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4586				
		Всего в ценах января 2000 г.				4586				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		64				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		18				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4586				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		11149,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		323,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		396,48				
		Материалы в тек. ценах		5.55		14529,9				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		614,4				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		140,76				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				755,16				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26831,14				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		9071,37				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		5051,2				
		ИТОГО с НР и СП				40953,71				
		ИТОГО				40953,71				
		НДС		18 %		7371,67				
		ВСЕГО С НДС				48325,38				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Красная, 10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Красная, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-10-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/10-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		41224	руб.
	строительных работ	41224	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		7161	руб.
Нормативная трудоемкость		50	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена дверей								
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% СП=62%	0,03 100КОРОБОК	530,44 530,44		16	16		67,4	2,02
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0402 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62% Объем: 2.1 * 0.8 * 3	0,0504 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		14	14		36,28	1,83
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0595 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% СП=53.55% Объем: 2.1 * 0.8 * 3	0,0504 100М2 ПРОЕМОВ	41246,67 1174,38	416,91	2079	59	21	132,25	6,67
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	3 КОМПЛ	83,3		250				
7	ФЕР- 15- 04- 025-	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,1361	1649,29	10,61	224	130	1	106,64	14,51

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2.7	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841.06*0.99 ЭМ=8.16*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75% Объем: 2.1 * 0.8 * 3	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	957,55	0,17					
8	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% СП=46.75% Объем: (2.1 * 2 + 0.8) * 3 * 0.15	0,0225 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5273,22 2158,95	78,97 28,28	119	49	2 1	234,67	5,28
9	ФЕР- 15- 04- 025-08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1.15 Козп=1.15	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462.66*0.99 ЭМ=9.9*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75% Объем: (2.1 * 2 + 0.8) * 3 * 0.15	0,0225 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1606,13 605,75	12,9 0,2	36	14		58,66	1,32
Итого: Замена дверей						**2738**	**282**	**24** **1**		**31,63**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	24				
	п. 10	[5]		106.2 %	ФОТ	63				
	п. 15	[7-9]		94.5 %	ФОТ	183				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**270**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	19				
	п. 10	[5]		53.55 %	ФОТ	32				
	п. 15	[7-9]		46.75 %	ФОТ	91				
		ИТОГО сметная прибыль				**142**				
			Замена обшивки входной группы							
10	ТЕРр- 53- 01- 001 Кзпм=1.15 Козп=1.15	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,2149 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	33	23	10 1	12,3	2,64
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,202 Т							
12	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1.15 Козп=1.15	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% СП=53.55%	0,2149 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	733	88	13	41,75	8,97
13	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1.15 Козп=1.15	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59.5%	0,2149 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	65	34	31	14,85	3,19
14	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 21.49	8,596 КГ	9,93		85				
15	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ	0,2149	741,96	9,27	159	36	2	15,87	3,41

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1.15 Козп=1.15	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	167,85						
Итого: Замена обшивки входной группы						**1075**	**181**	**56**		**18,22**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[10]		86 %	ФОТ	21				
	п. 10	[12]		106.2 %	ФОТ	93				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	31				
	п. 15	[15]		94.5 %	ФОТ	34				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**179**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[10]		70 %	ФОТ	17				
	п. 10	[12]		53.55 %	ФОТ	47				
	п. 20	[13]		59.5 %	ФОТ	20				
	п. 15	[15]		46.75 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**101**				
				Вывоз мусора						
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5 Т ГРУЗА	42,98		21				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,5 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого: Вывоз мусора						**27**				
Итого по смете:						**3840**	**463**	**80**		**49,84**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	24				
	п. 10	[5]		106.2 %	ФОТ	63				
	п. 15	[7-9]		94.5 %	ФОТ	183				
	п. Р3	[10]		86 %	ФОТ	21				
	п. 10	[12]		106.2 %	ФОТ	93				
	п. 20	[13]		90 %	ФОТ	31				
	п. 15	[15]		94.5 %	ФОТ	34				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**449**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	19				
	п. 10	[5]		53.55 %	ФОТ	32				
	п. 15	[7-9]		46.75 %	ФОТ	91				
	п. Р3	[10]		70 %	ФОТ	17				
	п. 10	[12]		53.55 %	ФОТ	47				
	п. 20	[13]		59.5 %	ФОТ	20				
	п. 15	[15]		46.75 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**243**				

Прямые затраты	3840
Основная зарплата	463
Материальные затраты	3270
Эксплуатация машин	80
в тч ЗП машинистов	2
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	27

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				21				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				6				
		Накладные расходы (по смете)				449				
		Сметная прибыль (по смете)				243				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4532				
		Всего в ценах января 2000 г.				4532				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		21				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		6				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4532				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		7130,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		30,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		537,6				
		Материалы в тек. ценах		5.55		18148,5				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		201,6				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		46,92				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				248,52				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26064,82				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		5877,41				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		2993,76				
		ИТОГО с НР и СП				34935,99				
		ИТОГО				34935,99				
		НДС		18 %		6288,48				
		ВСЕГО С НДС				41224,47				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02.11.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Пионерская, 11

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Пионерская, 11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-11-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-15/11-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		616525	руб.
	строительных работ	616525	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		101917	руб.
Нормативная трудоемкость		775	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% СП=59.5%	3,54 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	545	436	109	15,9	56,29
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,96 Т							
Итого: Демонтаж						**545**	**436**	**109**		**56,29**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	432				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**432**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	259				
		ИТОГО сметная прибыль				**259**				
		Ремонт стропильной системы								
3	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% СП=65%	0,608 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	1864	458	41	95,69	58,18
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,0336 Т							
5	ТЕРр- 58- 05- 003	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ НР=83% СП=65%	0,96 100М	5223,94 1266,76	29,38	5015	1216	28	150,09	144,09

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,9312 Т							
Итого: Ремонт стропильной системы						**6879**	**1674**	**69**		**202,27**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[3, 5]		83 %	ФОТ	1389				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1389**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[3, 5]		65 %	ФОТ	1088				
		ИТОГО сметная прибыль				**1088**				
				Ремонт вент. шахт						
7	ТЕР- 46- 04- 001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ВЕНТШАХТ И ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% СП=59.5%	13,52 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	2546	977	1569 148	8,24	111,4
8	ТЕР- 08- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ВЕНТШАХТ И ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109.8% СП=68%	13,52 М3 КЛАДКИ	844,93 51,11	51,83 6,4	11423	691	701 87	6,21	83,96
Итого: Ремонт вент. шахт						**13969**	**1668**	**2270**		**195,36**
								235		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[7]		99 %	ФОТ	1114				
	п. 8	[8]		109.8 %	ФОТ	854				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1968**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[7]		59.5 %	ФОТ	669				
	п. 8	[8]		68 %	ФОТ	529				
		ИТОГО сметная прибыль				**1198**				
				Замена слуховых окон						
9	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% СП=65%	0,02 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43	49	49		309,3	6,19
10	ТЕР- 10- 01- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% СП=53.55%	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	642	129	53 4	7,62	15,25
11	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2 Объем: 0.9 * 1.1 * 2	1,98 М2	102		202				
12	ТЕР- 15- 04- 024-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П3 К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% СП=46.75% Объем: (0.9 + 1.1) * 2 * 2 * 0.15	0,012 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	944,71 443,67	4,66 0,14	11	5		51,23	0,61
13	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ СЛУХОВЫХ ОКОН) НР=108% СП=55.25% Объем: 1.56 * 2	0,0312 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	354	34	1	129,66	4,05
14	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0244 Т	12934		-316				
15	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,0174	7555,06		131				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930.6/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	Т							
Итого: Замена слуховых окон						**1073**	**217**	**54**		**26,1**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	41				
	п. 10	[10]		106.2 %	ФОТ	141				
	п. 15	[12]		94.5 %	ФОТ	5				
	п. 12	[13]		108 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**224**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	32				
	п. 10	[10]		53.55 %	ФОТ	71				
	п. 15	[12]		46.75 %	ФОТ	2				
	п. 12	[13]		55.25 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				**124**				
				Монтаж кровельного покрытия						
16	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72.25%	3,54 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	4024	1252	2232 157	40,83	144,52
17	ССЦ01- 101- 4535	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=291.51/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) Объем: 354 * 1.2	424,8 М2	52,52		22310				
18	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	247,8 10ШТ	5,3		1313				
19	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% СП=65%	3,54 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	3443	127	18	4,52	16
20	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-407.1 М2	7,92		-3224				
21	ССЦ01- 101- 7199 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=208.73/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	40,71 10М2	37,61		1531				
22	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) НР=108% СП=55.25%	0,504 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	5724	552	17 2	129,66	65,35
23	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.3941 Т	12934		-5097				
24	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930.6/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	0,282 Т	7555,06		2131				
25	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (КОНЕК КРЫШИ) НР=108% СП=55.25% Объем: (39.95 + 15.25 * 2) * 0.38	0,2677 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	3040	293	9 1	129,66	34,71
26	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2093 Т	12934		-2707				
27	"Идеал43"	Конек из оцинкованной стали	39	45,81		1787				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		190x190x2000 ЦЕНА=300/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(70.45 * 1.1 : 2; 0)	ШТ							
28	"Идеал43"	Уплотнитель под конек уневерсальный ЦЕНА=50/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	71 М	7,63		542				
Итого: Монтаж кровельного покрытия						**34817**	**2224**	**2276**		**260,58**
								160		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[16]		81 %	ФОТ	1141				
	п. Р8	[19]		83 %	ФОТ	105				
	п. 12	[22, 25]		108 %	ФОТ	916				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2162**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[16]		72.25 %	ФОТ	1018				
	п. Р8	[19]		65 %	ФОТ	83				
	п. 12	[22, 25]		55.25 %	ФОТ	468				
		ИТОГО сметная прибыль				**1569**				
				Вывоз мусора						
29	ФСПГ- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	9,2 Т ГРУЗА	42,98		395				
30	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	9,2 Т ГРУЗА	12,2		112				
Итого: Вывоз мусора						**507**				
Итого по смете:						**57790**	**6219**	**4778**		**740,59**
								399		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 7]		99 %	ФОТ	1546				
	п. Р8	[3, 5, 9, 19]		83 %	ФОТ	1535				
	п. 8	[8]		109.8 %	ФОТ	854				
	п. 10	[10]		106.2 %	ФОТ	141				
	п. 15	[12]		94.5 %	ФОТ	5				
	п. 12	[13, 22, 25]		108 %	ФОТ	953				
	п. 9	[16]		81 %	ФОТ	1141				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6175**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 7]		59.5 %	ФОТ	928				
	п. Р8	[3, 5, 9, 19]		65 %	ФОТ	1203				
	п. 8	[8]		68 %	ФОТ	529				
	п. 10	[10]		53.55 %	ФОТ	71				
	п. 15	[12]		46.75 %	ФОТ	2				
	п. 12	[13, 22, 25]		55.25 %	ФОТ	487				
	п. 9	[16]		72.25 %	ФОТ	1018				
		ИТОГО сметная прибыль				**4238**				
		Прямые затраты				57790				
		Основная зарплата				6219				
		Материальные затраты				46286				
		Эксплуатация машин				4778				
		в тч ЗП машинистов				399				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				507				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				395				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				112				
		Накладные расходы (по смете)				6175				
		Сметная прибыль (по смете)				4238				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				68203				
		Всего в ценах января 2000 г.				68203				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		395				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		112				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				68203				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		95772,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		6144,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		32108,16				
		Материалы в тек. ценах		5.55		256887,3				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		3792				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		875,84				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4667,84				
		Итого в тек. ценах без оборудования				389435,9				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		80830,75				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		52212,16				
		ИТОГО с НР и СП				522478,81				
		ИТОГО				522478,81				
		НДС		18 %		94046,19				
		ВСЕГО С НДС				616525				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02.11.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Тимирязева, 4

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Тимирязева, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-12-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-15/12-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		357258	руб.
	строительных работ	357258	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		52714	руб.
Нормативная трудоемкость		400	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% СП=59.5%	2,7 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	415	332	83	15,9	42,93
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,78 Т							
Итого: Демонтаж						**415**	**332**	**83**		**42,93**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	329				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**329**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	198				
		ИТОГО сметная прибыль				**198**				
		Ремонт стропильной системы								
3	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% СП=65%	0,94 100М	2580,58 336,5	31,03	2426	316	29	39,87	37,48
Итого: Ремонт стропильной системы						**2426**	**316**	**29**		**37,48**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	262				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**262**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	205				
		ИТОГО сметная прибыль				**205**				
				Ремонт вент. шахт						
4	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75%	0,03 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	57	23	2 1	81,51	2,45
5	ТЕР- 20- 02- 010-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2600 ММ НР=115.2% СП=70.55%	2 ЗОНТ	33,29 22,9	4,24	67	47	8	2,61	5,22
6	ССЦ01- 301- 0292	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2600 ММ	2 ШТ	320,28		641				
7	ТЕР- 20- 02- 009-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 315 ММ НР=115.2% СП=70.55%	15 ЗОНТ	11,31 6,69	1,81	170	101	27	0,74	11,04
8	ССЦ01- 301- 0279	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 315 ММ	15 ШТ	90,31		1355				
Итого: Ремонт вент. шахт						**2290**	**171**	**37** **1**		**18,71**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[4]		94.5 %	ФОТ	23				
	п. 16	[5, 7]		115.2 %	ФОТ	170				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**193**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[4]		46.75 %	ФОТ	11				
	п. 16	[5, 7]		70.55 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**115**				
				Замена слуховых окон						
9	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% СП=65%	0,03 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43	73	73		309,3	9,28
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,168 Т							
11	ТЕР- 10- 01- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% СП=53.55%	3 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	963	193	80 5	7,62	22,87
12	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2 Объем: 0.9 * 1.1 * 3	2,97 М2	102		303				
13	ТЕР- 15- 04- 024-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П3 К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% СП=46.75% Объем: (0.9 + 1.1) * 2 * 3 * 0.15	0,018 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	944,71 443,67	4,66 0,14	17	8		51,23	0,92
14	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	0,0468	11356,85	33,4	532	51	2	129,66	6,07

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ СЛУХОВЫХ ОКОН) НР=108% СП=55.25% Объем: 1.56 * 3	100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2					
15	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0366 Т	12934		-473				
16	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930.6/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	0,0261 Т	7555,06		197				
Итого: Замена слуховых окон						**1612**	**325**	**82** **5**		**39,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	61				
	п. 10	[11]		106.2 %	ФОТ	210				
	п. 15	[13]		94.5 %	ФОТ	8				
	п. 12	[14]		108 %	ФОТ	55				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**334**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	47				
	п. 10	[11]		53.55 %	ФОТ	106				
	п. 15	[13]		46.75 %	ФОТ	4				
	п. 12	[14]		55.25 %	ФОТ	28				
		ИТОГО сметная прибыль				**185**				
		Монтаж кровельного покрытия								
17	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72.25%	2,7 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	3069	955	1702 120	40,83	110,23
18	ССЦ01- 101- 4535	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000-0,7 ЦЕНА=291.51/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	292,68 М2	52,52		15372				
19	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	176 10ШТ	5,3		933				
20	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% СП=65%	2,7 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	2626	97	14	4,52	12,2
21	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-310.5 М2	7,92		-2459				
22	ССЦ01- 101- 7199 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=208.73/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	31,05 10М2	37,61		1168				
23	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) НР=108% СП=55.25% Объем: 20 * 0.6	0,12 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1363	131	4	129,66	15,56
24	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0938 Т	12934		-1213				
25	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930.6/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	0,067 Т	7555,06		506				
26	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	0,2017	11356,85	33,4	2291	221	7	129,66	26,15

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (КОНЕК КРЫШИ) НР=108% СП=55.25% Объем: (27.27 + 12.9 * 2) * 0.38	100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			1		
27	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1577 Т	12934		-2040				
28	"Идеал43"	Конек из оцинкованной стали 190х190х2000 ЦЕНА=300/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(53.07 * 1.1 : 2; 0)	29 ШТ	45,81		1328				
29	"Идеал43"	Уплотнитель под конек уневерсальный ЦЕНА=50/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	53 М	7,63		404				
Итого: Монтаж кровельного покрытия						**23348**	**1404**	**1727** **121**		**164,14**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[17]		81 %	ФОТ	871				
	п. Р8	[20]		83 %	ФОТ	81				
	п. 12	[23, 26]		108 %	ФОТ	381				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1333**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[17]		72.25 %	ФОТ	777				
	п. Р8	[20]		65 %	ФОТ	63				
	п. 12	[23, 26]		55.25 %	ФОТ	195				
		ИТОГО сметная прибыль				**1035**				
		Снегозадержатель								
30	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ПРИМ. СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ) НР=108% СП=55.25% Объем: 3 * 2	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	179	4	4	7,67	0,46
31	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
32	"Алтай- сервис"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ d25 с комплектом крепежа ЦЕНА=576/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (НДС)	6 М	87,95		528				
Итого: Снегозадержатель						**538**	**4**	**4**		**0,46**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[30]		108 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[30]		55.25 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**2**				
		Подшивка карниза								
33	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) НР=108% СП=55.25%	0,678 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	7700	742	23 2	129,66	87,91
34	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.5302 Т	12934		-6858				
35	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,378	7555,06		2856				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930.6/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	Т							
36	ФССЦ- 102- 0057	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, III СОРТА	0,98 М3	1155		1132				
Итого: Подшивка карниза						**4830**	**742**	**23**		**87,91**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[33]		108 %	ФОТ	804				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**804**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[33]		55.25 %	ФОТ	411				
		ИТОГО сметная прибыль				**411**				
				Вывоз мусора						
37	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4 Т ГРУЗА	42,98		172				
38	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	4 Т ГРУЗА	12,2		49				
Итого: Вывоз мусора						**221**				
Итого по смете:						**35680**	**3294**	**1985**		**390,77**
								129		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	329				
	п. Р8	[3, 9, 20]		83 %	ФОТ	404				
	п. 15	[4, 13]		94.5 %	ФОТ	31				
	п. 16	[5, 7]		115.2 %	ФОТ	170				
	п. 10	[11]		106.2 %	ФОТ	210				
	п. 12	[14, 23, 26, 30, 33]		108 %	ФОТ	1244				
	п. 9	[17]		81 %	ФОТ	871				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3259**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	198				
	п. Р8	[3, 9, 20]		65 %	ФОТ	315				
	п. 15	[4, 13]		46.75 %	ФОТ	15				
	п. 16	[5, 7]		70.55 %	ФОТ	104				
	п. 10	[11]		53.55 %	ФОТ	106				
	п. 12	[14, 23, 26, 30, 33]		55.25 %	ФОТ	636				
	п. 9	[17]		72.25 %	ФОТ	777				
		ИТОГО сметная прибыль				**2151**				
		Прямые затраты				35680				
		Основная зарплата				3294				
		Материальные затраты				30180				
		Эксплуатация машин				1985				
		в тч ЗП машинистов				129				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				221				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				172				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				49				
		Накладные расходы (по смете)				3259				
		Сметная прибыль (по смете)				2151				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				41090				
		Всего в ценах января 2000 г.				41090				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		172				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		49				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				41090				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		50727,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1986,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		13339,2				
		Материалы в тек. ценах		5.55		167499				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		1651,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		383,18				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2034,38				
		Итого в тек. ценах без оборудования				233600,18				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		42660,31				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		26500,32				
		ИТОГО с НР и СП				302760,81				
		ИТОГО				302760,81				
		НДС		18 %		54496,95				
		ВСЕГО С НДС				357257,76				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02.11.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Тимирязева, 4

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Тимирязева, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-12-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/12-15-ЭР, л.1-4

Сметная стоимость		101155	руб.
	строительных работ	47208	руб.
	монтажных работ	44119	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	9827	руб.
Средства на оплату труда		17294	руб.
Нормативная трудоемкость		109	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% СП=65%	0,3 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	22	22		9,64	2,89
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	4 ШТ	20 6,98	13,02 0,94	80	28	52 4	0,71	2,84
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,04 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	2	2		6,32	0,25
Итого: Демонтаж						**104**	**52**	**52** **4**		**5,99**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		85 %	ФОТ	21				
	п. 45.2	[2]		95 %	ФОТ	30				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**51**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		65 %	ФОТ	15				
	п. 45.2	[2]		65 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**36**				
		Монтаж щитов, автоматов, счетчиков								
4	ФЕРм- 08- 03- 573-	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ	5	69,68	43,41	348	116	217	2,37	11,85

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	ШТ	23,27	3,13			16		
5	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩЭ- 3- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826.59/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	584,3		2337				
6	"IEK"	Кожух ЩЭ для навесного исполнения ЦЕНА=1497.09/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	228,6		914				
7	"Кристалл"	ЩРн- 12з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=649.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	99,25		99				
8	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65% Объем: 24 + 1 + 2 + 8	35 ШТ	11,4 11		399	385		1,12	39,2
9	ССЦ01- 509- 2255	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 100А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	52,8		53				
10	ССЦ01- 509- 2232	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2 ШТ	13,5		27				
11	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С	24 ШТ	10,8		259				
12	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	8 ШТ	10,2		82				
13	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	12 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	66	33	28 2	0,28	3,36
14	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	104,59		1255				
Итого: Монтаж щитов, автоматов, счетчиков						**5839**	**534**	**245** **18**		**54,41**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[4, 8, 13]		95 %	ФОТ	524				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**524**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[4, 8, 13]		65 %	ФОТ	359				
		ИТОГО сметная прибыль				**359**				
		Монтаж кабеля								
15	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,25 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	59	38	8	16,29	4,07
16	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	25 М	8,8		220				
17	ФЕРм- 08- 02- 399-	ПРОВОД В КОРОБАХ,	0,25	60,42	2,31	15	10	1	4,7	1,18

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 ОЗП=44.18*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	100М	43,74	0,14					
18	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х16 ММ2 ЦЕНА=235/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	25 М	35,88		897				
19	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,15 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	36	23	5	16,29	2,44
20	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	15 М	8,8		132				
21	ФЕРм- 08- 02- 399- 02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35.34*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,15 100М	50,9 34,99	2,31 0,14	8	6		3,76	0,56
22	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х10 ММ2 ЦЕНА=150/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	15 М	22,9		344				
23	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,5 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	119	77	16	16,29	8,15
24	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х25 ММ	50 М	4,91		246				
25	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,5 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	21	14	1	2,82	1,41
26	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	50 М	3,51		176				
Итого: Монтаж кабеля						**2273**	**168**	**31**		**17,81**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[15, 17, 19, 21, 23, 25]		95 %	ФОТ	160				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**160**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[15, 17, 19, 21, 23, 25]		65 %	ФОТ	110				
		ИТОГО сметная прибыль				**110**				
		Монтаж светильников								
27	ФЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,04 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	34	27	2	70,4	2,82
28	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	259,27		1037				
29	ФЕРм- 08- 03- 591-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0,04	430,5	14,33	17	12	1	31,6	1,26

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	100ШТ	310,34	0,41					
30	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4 ШТ	7,02		28				
31	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=80% СП=60%	4 ШТ	5,24 4,83		21	19		0,5	2
32	ССЦ01- 503- 0525	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 191	4 ШТ	5,39		22				
Итого: Монтаж светильников						**1159**	**58**	**3**		**6,08**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[27, 29]		95 %	ФОТ	37				
	п. 43	[31]		80 %	ФОТ	15				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**52**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[27, 29]		65 %	ФОТ	26				
	п. 43	[31]		60 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**37**				
		Пуско-налодочные работы								
33	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	12 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		228	228		1,5	18
34	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	12 ЛИНИЯ	5,07 5,07		61	61		0,4	4,8
Итого: Пуско-налодочные работы						**289**	**289**			**22,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[33-34]		65 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**188**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[33-34]		40 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**115**				
Итого по смете:						**9664**	**1101**	**331**		**107,09**
								22		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		85 %	ФОТ	21				
	п. 45.2	[2, 4, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29]		95 %	ФОТ	751				
	п. 43	[31]		80 %	ФОТ	15				
	п. 48	[33-34]		65 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**975**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		65 %	ФОТ	15				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[2, 4, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29]		65 %	ФОТ	516				
	п. 43	[31]		60 %	ФОТ	11				
	п. 48	[33-34]		40 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**657**				
		Прямые затраты				9664				
		Основная зарплата				1101				
		Материальные затраты				8232				
		Эксплуатация машин				331				
		в тч ЗП машинистов				22				
		Накладные расходы (по смете)				975				
		Сметная прибыль (по смете)				657				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11296				
		Всего в ценах января 2000 г.				11296				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11296				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		16955,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		338,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2224,32				
		Материалы в тек. ценах		5.55		45687,6				
		Итого в тек. ценах без оборудования				64867,32				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		12762,75				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		8094,24				
		ИТОГО с НР и СП				85724,31				
		ИТОГО				85724,31				
		НДС		18 %		15430,38				
		ВСЕГО С НДС				101154,69				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Урицкого, 7

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Урицкого, 7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-14-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/14-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		50110	руб.
	строительных работ	50110	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11057	руб.
Нормативная трудоемкость		84	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт кирпичной кладки								
1	ТЕРр- 53- 15- 003	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 НР=86% СП=70%	0,065 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	24414,25 4909,82	213 25,58	1587	319	14 2	606,9	39,45
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,3345 Т							
3	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109.8% СП=68% Объем: (101 * 1.01 + 7 * 9.67) : 1000	0,1697 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10372,73 576,79	62,94 3,68	1760	98	11 1	73,29	12,44
4	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.1697 Т	9733		-1652				
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (АНКЕР ИЗ СТАЛИ КЛАССА А- III) Объем: 101 * 1.01 : 1000	0,102 Т	5433		554				
6	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Объем: 7 * 9.67 : 1000	0,0677 Т	8800		596				
Итого: Ремонт кирпичной кладки						**2845**	**417**	**25** **3**		**51,89**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	276				
	п. 8	[3]		109.8 %	ФОТ	109				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**385**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	225				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[3]		68 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				**292**				
		Штукатурка первого этажа в осях 2-3, 4-5, 6-7								
7	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75%	0,293 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	557	228	22 12	81,51	23,88
8	ТЕР- 15- 04- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% СП=46.75%	0,293 100М2 ФАСАДА	587,74 197,81	13,43	172	58	4	23,44	6,87
Итого: Штукатурка первого этажа в осях 2-3, 4-5, 6-7						**729**	**286**	**26** **12**		**30,75**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[7-8]		94.5 %	ФОТ	282				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**282**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[7-8]		46.75 %	ФОТ	139				
		ИТОГО сметная прибыль				**139**				
		Вывоз мусора								
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,3 Т ГРУЗА	42,98		142				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 8 КМ	3,3 Т ГРУЗА	9,53		31				
Итого: Вывоз мусора						**173**				
Итого по смете:						**3747**	**703**	**51** **15**		**82,64**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	276				
	п. 8	[3]		109.8 %	ФОТ	109				
	п. 15	[7-8]		94.5 %	ФОТ	282				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**667**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	225				
	п. 8	[3]		68 %	ФОТ	67				
	п. 15	[7-8]		46.75 %	ФОТ	139				
		ИТОГО сметная прибыль				**431**				
		Прямые затраты				3747				
		Основная зарплата				703				
		Материальные затраты				2820				
		Эксплуатация машин				51				
		в тч ЗП машинистов				15				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				173				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				142				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				31				
		Накладные расходы (по смете)				667				
		Сметная прибыль (по смете)				431				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4845				
		Всего в ценах января 2000 г.				4845				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		142				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		31				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4845				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		10826,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		231				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		342,72				
		Материалы в тек. ценах		5.55		15651				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		1363,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		242,42				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1605,62				
		Итого в тек. ценах без оборудования				28425,54				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		8731,03				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		5309,92				
		ИТОГО с НР и СП				42466,49				
		ИТОГО				42466,49				
		НДС		18 %		7643,97				
		ВСЕГО С НДС				50110,46				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02.11.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Урицкого, 17

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Урицкого, 17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-13-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/13-15-ЭР, л.1-4

Сметная стоимость		94033	руб.
	строительных работ	45031	руб.
	монтажных работ	39175	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	9827	руб.
Средства на оплату труда		15954	руб.
Нормативная трудоемкость		100	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% СП=65%	0,2 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	15	15		9,64	1,93
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	4 ШТ	20 6,98	13,02 0,94	80	28	52 4	0,71	2,84
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,04 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	2	2		6,32	0,25
Итого: Демонтаж						**97**	**45**	**52** **4**		**5,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		85 %	ФОТ	15				
	п. 45.2	[2]		95 %	ФОТ	30				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**45**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		65 %	ФОТ	11				
	п. 45.2	[2]		65 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**32**				
		Монтаж щитов, автоматов, счетчиков								
4	ФЕРм- 08- 03- 573-	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ	5	69,68	43,41	348	116	217	2,37	11,85

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	ШТ	23,27	3,13			16		
5	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩЭ- 3- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826.59/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	584,3		2337				
6	"IEK"	Кожух ЩЭ для навесного исполнения ЦЕНА=1497.09/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	228,6		914				
7	"Кристалл"	ЩРн- 12з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=649.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	99,25		99				
8	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65% Объем: 24 + 1 + 8	33 ШТ	11,4 11		376	363		1,12	36,96
9	ССЦ01- 509- 2253	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	52,8		53				
10	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С	24 ШТ	10,8		259				
11	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	8 ШТ	10,2		82				
12	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	12 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	66	33	28 2	0,28	3,36
13	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	104,59		1255				
Итого: Монтаж щитов, автоматов, счетчиков						**5789**	**512**	**245** **18**		**52,17**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[4, 8, 12]		95 %	ФОТ	503				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**503**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[4, 8, 12]		65 %	ФОТ	345				
		ИТОГО сметная прибыль				**345**				
		Монтаж кабеля								
14	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,2 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	47	31	6	16,29	3,26
15	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	20 М	8,8		176				
16	ФЕРм- 08- 02- 399- 03	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 ОЗП=44.18*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,2 100М	60,42 43,74	2,31 0,14	12	9		4,7	0,94
17	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS	20	35,88		718				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3Х16 ММ2 ЦЕНА=235/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	М							
18	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,14 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	33	21	5	16,29	2,28
19	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	14 М	8,8		123				
20	ФЕРм- 08- 02- 399- 02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35.34*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,14 100М	50,9 34,99	2,31 0,14	7	5		3,76	0,53
21	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х10 ММ2 ЦЕНА=150/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	14 М	22,9		321				
22	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,25 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	59	38	8	16,29	4,07
23	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х25 ММ	25 М	4,91		123				
24	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,25 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	10	6	1	2,82	0,71
25	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	25 М	3,51		88				
Итого: Монтаж кабеля						**1717**	**110**	**20**		**11,78**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[14, 16, 18, 20, 22, 24]		95 %	ФОТ	105				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**105**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[14, 16, 18, 20, 22, 24]		65 %	ФОТ	72				
		ИТОГО сметная прибыль				**72**				
		Монтаж светильников								
26	ФЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,04 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	34	27	2	70,4	2,82
27	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	259,27		1037				
28	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,04 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	17	12	1	31,6	1,26
29	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4 ШТ	7,02		28				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=80% СП=60%	4 ШТ	5,24 4,83		21	19		0,5	2
31	ССЦ01- 503- 0525	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 191	4 ШТ	5,39		22				
Итого: Монтаж светильников						**1159**	**58**	**3**		**6,08**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[26, 28]		95 %	ФОТ	37				
	п. 43	[30]		80 %	ФОТ	15				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**52**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[26, 28]		65 %	ФОТ	26				
	п. 43	[30]		60 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**37**				
		Пуско-налодочные работы								
32	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	12 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		228	228		1,5	18
33	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	12 ЛИНИЯ	5,07 5,07		61	61		0,4	4,8
Итого: Пуско-налодочные работы						**289**	**289**			**22,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[32-33]		65 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**188**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[32-33]		40 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**115**				
Итого по смете:						**9051**	**1014**	**320**		**97,86**
								22		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		85 %	ФОТ	15				
	п. 45.2	[2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28]		95 %	ФОТ	675				
	п. 43	[30]		80 %	ФОТ	15				
	п. 48	[32-33]		65 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**893**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		65 %	ФОТ	11				
	п. 45.2	[2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28]		65 %	ФОТ	464				
	п. 43	[30]		60 %	ФОТ	11				
	п. 48	[32-33]		40 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**601**				
		Прямые затраты				9051				
		Основная зарплата				1014				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				7717				
		Эксплуатация машин				320				
		в тч ЗП машинистов				22				
		Накладные расходы (по смете)				893				
		Сметная прибыль (по смете)				601				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10545				
		Всего в ценах января 2000 г.				10545				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10545				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		15615,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		338,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2150,4				
		Материалы в тек. ценах		5.55		42829,35				
		Итого в тек. ценах без оборудования				60595,35				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		11689,37				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		7404,32				
		ИТОГО с НР и СП				79689,04				
		ИТОГО				79689,04				
		НДС		18 %		14344,03				
		ВСЕГО С НДС				94033,07				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02.11.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Фрунзе, 21

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Фрунзе, 21

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-15-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/15-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		25223	руб.
	строительных работ	25223	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		4897	руб.
Нормативная трудоемкость		37	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена обшивки входной группы								
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,43 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	60	39	21 2	12,3	5,29
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4042 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% СП=53.55%	0,43 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	1444	153	26	41,75	17,95
4	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59.5%	0,43 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	122	60	62 1	14,85	6,38
5	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 43	17,2 КГ	9,93		171				
6	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ	0,43	720,07	9,27	310	63	4	15,87	6,82

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75%	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	145,96						
Итого: Замена обшивки входной группы						**2107**	**315**	**113**		**36,45**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	35				
	п. 10	[3]		106.2 %	ФОТ	162				
	п. 20	[4]		90 %	ФОТ	55				
	п. 15	[6]		94.5 %	ФОТ	60				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**312**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	29				
	п. 10	[3]		53.55 %	ФОТ	82				
	п. 20	[4]		59.5 %	ФОТ	36				
	п. 15	[6]		46.75 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**176**				
				Вывоз мусора						
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4 Т ГРУЗА	42,98		17				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 8 КМ	0,4 Т ГРУЗА	9,53		4				
Итого: Вывоз мусора						**21**				
Итого по смете:						**2128**	**315**	**113**		**36,45**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	35				
	п. 10	[3]		106.2 %	ФОТ	162				
	п. 20	[4]		90 %	ФОТ	55				
	п. 15	[6]		94.5 %	ФОТ	60				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**312**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	29				
	п. 10	[3]		53.55 %	ФОТ	82				
	п. 20	[4]		59.5 %	ФОТ	36				
	п. 15	[6]		46.75 %	ФОТ	29				
		ИТОГО сметная прибыль				**176**				

Прямые затраты	2128
Основная зарплата	315
Материальные затраты	1679
Эксплуатация машин	113
в тч ЗП машинистов	3
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	21
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	17
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	4
Накладные расходы (по смете)	312
Сметная прибыль (по смете)	176
Итого СМР в ценах января 2000 г.	2616

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				2616				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		17				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2616				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		4851				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		759,36				
		Материалы в тек. ценах		5.55		9318,45				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		163,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		31,28				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				194,48				
		Итого в тек. ценах без оборудования				15123,29				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		4084,08				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		2168,32				
		ИТОГО с НР и СП				21375,69				
		ИТОГО				21375,69				
		НДС		18 %		3847,62				
		ВСЕГО С НДС				25223,31				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02.11.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Фрунзе, 21

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Фрунзе, 21

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-15-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/15-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		71826	руб.
	строительных работ	71826	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		17171	руб.
Нормативная трудоемкость		139	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Усиление фундамента										
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25%	0,2371 100М3 ГРУНТА	1190,42 1190,42		282	282		154	36,51
2	ТЕР- 11- 01- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ НР=110.7% СП=63.75% Объем: 10.98 * 0.3	0,0329 100М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	780,26 73,5	104,19 10,95	26	2	3	8,86	0,29
3	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59.5%	3,294 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	2088	637	180 10	23,5	77,41
4	ССЦ01- 204- 0100	Анкер 12А- III, L=300 Объем: 60 : 1000	0,06 Т	5433		326				
5	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	3,3439 М3	622		2080				
6	ССЦ01- 101- 6042	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 150Х150 ММ	13,176 М2	10,7		141				
7	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% СП=68%	0,1318 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	149	30	8	24,38	3,21
8	ТЕР- 01- 02- 061- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% СП=38.25%	0,2036 100М3 ГРУНТА	756,19 756,19		154	154		101,78	20,72

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Раздел 1. Усиление фундамента						**5246**	**1105**	**191**		**138,15**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		72 %	ФОТ	314				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	2				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	641				
	п. 8	[7]		109.8 %	ФОТ	33				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**990**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		38.25 %	ФОТ	167				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	1				
	п. 49	[3]		59.5 %	ФОТ	385				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	20				
		ИТОГО сметная прибыль				**573**				
				Вывоз мусора						
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 3.3439 * 1.4	4,6815 Т ГРУЗА	3,96		19				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ Объем: 3.3439 * 1.4	4,6815 Т ГРУЗА	12,2		57				
Итого: Вывоз мусора						**76**				
Итого по смете:						**5322**	**1105**	**191**		**138,15**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		72 %	ФОТ	314				
	п. 11	[2]		110.7 %	ФОТ	2				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	641				
	п. 8	[7]		109.8 %	ФОТ	33				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**990**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1, 8]		38.25 %	ФОТ	167				
	п. 11	[2]		63.75 %	ФОТ	1				
	п. 49	[3]		59.5 %	ФОТ	385				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	20				
		ИТОГО сметная прибыль				**573**				
		Прямые затраты				5322				
		Основная зарплата				1105				
		Материальные затраты				3950				
		Эксплуатация машин				191				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				76				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				19				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				57				
		Накладные расходы (по смете)				990				
		Сметная прибыль (по смете)				573				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6885				
		Всего в ценах января 2000 г.				6885				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		19				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		57				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6885				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		17017				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		154				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1283,52				
		Материалы в тек. ценах		5.55		21922,5				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		182,4				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		445,74				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				628,14				
		Итого в тек. ценах без оборудования				40851,16				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		12959,1				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		7059,36				
		ИТОГО с НР и СП				60869,62				
		ИТОГО				60869,62				
		НДС		18 %		10956,53				
		ВСЕГО С НДС				71826,15				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Чернышевского, 8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Чернышевского, 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-16-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/16-15-ЭР, л.1-4

Сметная стоимость		78383	руб.
	строительных работ	36707	руб.
	монтажных работ	31849	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	9827	руб.
Средства на оплату труда		13059	руб.
Нормативная трудоемкость		80	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	1 ШТ	20 6,98	13,02 0,94	20	7	13 1	0,71	0,71
Итого: Демонтаж						**20**	**7**	**13** **1**		**0,71**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**5**				
		Монтаж щитов, автоматов, счетчиков								
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	5 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	348	116	217 16	2,37	11,85
3	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩЭ- 3- 1 36 УХЛ3	4	584,3		2337				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IP31 ЦЕНА=3826.59/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	ШТ							
4	"IEK"	Кожух ЩЭ для навесного исполнения ЦЕНА=1497.09/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	228,6		914				
5	"Кристалл"	ЩРн- 12з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=649.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	99,25		99				
6	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65% Объем: 24 + 2 + 1	27 ШТ	11,4 11		308	297		1,12	30,24
7	ССЦ01- 509- 2258	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 2Р 100А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	106		106				
8	ССЦ01- 509- 2256	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 2Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2 ШТ	106		212				
9	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С	24 ШТ	10,8		259				
10	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	12 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	66	33	28 2	0,28	3,36
11	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	104,59		1255				
Итого: Монтаж щитов, автоматов, счетчиков						**5904**	**446**	**245** **18**		**45,45**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 6, 10]		95 %	ФОТ	440				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**440**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[2, 6, 10]		65 %	ФОТ	302				
		ИТОГО сметная прибыль				**302**				
		Монтаж кабеля								
12	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,2 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	47	31	6	16,29	3,26
13	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	20 М	8,8		176				
14	ФЕРм- 08- 02- 399- 03	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 ОЗП=44.18*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,2 100М	60,42 43,74	2,31 0,14	12	9		4,7	0,94
15	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х16 ММ2 ЦЕНА=235/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	20 М	35,88		718				
16	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,1 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	24	16	3	16,29	1,63

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	10 М	8,8		88				
18	ФЕРм- 08- 02- 399- 02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35.34*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,1 100М	50,9 34,99	2,31 0,14	5	4		3,76	0,38
19	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х10 ММ2 ЦЕНА=150/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	10 М	22,9		229				
20	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,15 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	36	23	5	16,29	2,44
21	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х25 ММ	15 М	4,91		74				
22	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,15 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	6	4		2,82	0,42
23	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	15 М	3,51		53				
Итого: Монтаж кабеля						**1468**	**87**	**14**		**9,07**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[12, 14, 16, 18, 20, 22]		95 %	ФОТ	83				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**83**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[12, 14, 16, 18, 20, 22]		65 %	ФОТ	57				
		ИТОГО сметная прибыль				**57**				
		Пуско-налодочные работы								
24	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	12 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		228	228		1,5	18
25	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	12 ЛИНИЯ	5,07 5,07		61	61		0,4	4,8
Итого: Пуско-налодочные работы						**289**	**289**			**22,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[24-25]		65 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**188**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[24-25]		40 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**115**				
Итого по смете:						**7681**	**829**	**272**		**78,03**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								19		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]		95 %	ФОТ	531				
	п. 48	[24-25]		65 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**719**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]		65 %	ФОТ	364				
	п. 48	[24-25]		40 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**479**				
		Прямые затраты				7681				
		Основная зарплата				829				
		Материальные затраты				6580				
		Эксплуатация машин				272				
		в тч ЗП машинистов				19				
		Накладные расходы (по смете)				719				
		Сметная прибыль (по смете)				479				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8879				
		Всего в ценах января 2000 г.				8879				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8879				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		12766,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		292,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1827,84				
		Материалы в тек. ценах		5.55		36519				
		Итого в тек. ценах без оборудования				51113,44				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		9411,71				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		5901,28				
		ИТОГО с НР и СП				66426,43				
		ИТОГО				66426,43				
		НДС		18 %		11956,76				
		ВСЕГО С НДС				78383,19				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 17

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-01-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/1-15-ЭР, л.1-4

Сметная стоимость		97438	руб.
	строительных работ	46779	руб.
	монтажных работ	40003	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	10656	руб.
Средства на оплату труда		16463	руб.
Нормативная трудоемкость		103	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ФЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ОЗП=49.3*0.99 ЭМ=0.94*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	49,79 48,81	0,98 0,41	2	2		6,32	0,25
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	45,14 45,14		2	2		5,84	0,23
Итого: Демонтаж						**4**	**4**			**0,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1-2]		85 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1-2]		65 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**2**				
		Монтаж щитов, автоматов, счетчиков								
3	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 125 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	5 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	348	116	217 16	2,37	11,85
4	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩЭ- 3- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826.53/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	584,29		2337				
5	"IEK"	Кожух ЩЭ для навесного	4	228,58		914				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исполнения ЦЕНА=1497/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	ШТ							
6	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩРн- 12з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=669.31/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	102,2		102				
7	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 345 руб.) СП=65% (СП = 236 руб.) Объем: 1 + 24 + 8	33 ШТ	11,4 11		376	363		1,12	36,96
8	ССЦ01- 509- 2253	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	52,8		53				
9	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С	24 ШТ	10,8		259				
10	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	8 ШТ	10,2		82				
11	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	12 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	66	33	28 2	0,28	3,36
12	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	104,59		1255				
Итого: Монтаж щитов, автоматов, счетчиков						**5792**	**512**	**245** **18**		**52,17**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[3, 7, 11]		95 %	ФОТ	503				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**503**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[3, 7, 11]		65 %	ФОТ	345				
		ИТОГО сметная прибыль				**345**				
		Монтаж кабеля								
13	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 102 руб.) СП=65% (СП = 70 руб.) Объем: 20 + 50	0,7 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	166	107	23	16,29	11,4
14	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	20 М	8,8		176				
15	ФЕРм- 08- 02- 399- 03	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 ОЗП=44.18*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,2 100М	60,42 43,74	2,31 0,14	12	9		4,7	0,94
16	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	20 М	37,1		742				
17	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х20 ММ	50 М	4,91		246				
18	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,5 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	21	14	1	2,82	1,41

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	50 М	3,51		176				
20	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,14 100М	221,03 138,14	66,1	31	20	9	15,2	2,13
21	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ ЦЕНА=11.53/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	14 М	1,76		25				
22	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.9/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	24 ШТ	0,44		11				
23	ФЕРм- 08- 02- 412-05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,14 100М	180,93 108,69	25,38 1,48	25	14	4	11,68	1,64
24	"Кристалл" от 17.09.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	14 М	37,1		519				
Итого: Монтаж кабеля						**2150**	**164**	**37**		**17,52**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[13, 15, 18, 20, 23]		95 %	ФОТ	156				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**156**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[13, 15, 18, 20, 23]		65 %	ФОТ	107				
		ИТОГО сметная прибыль				**107**				
		Монтаж светильников								
25	ФЕРм- 08- 03- 594-01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,04 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	34	27	2	70,4	2,82
26	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПО-1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	259,27		1037				
27	ФЕРм- 08- 03- 591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,04 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	17	12	1	31,6	1,26
28	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4 ШТ	7,02		28				
29	ФЕРм- 10- 08- 019-01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=80% (НР = 15 руб.) СП=60% (СП = 11 руб.)	4 ШТ	5,24 4,83		21	19		0,5	2
30	ССЦ01- 503- 0525	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	4	5,39		22				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		У- 191	ШТ							
Итого: Монтаж светильников						**1159**	**58**	**3**		**6,08**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[25, 27]		95 %	ФОТ	37				
	п. 43	[29]		80 %	ФОТ	15				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**52**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[25, 27]		65 %	ФОТ	26				
	п. 43	[29]		60 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль				**37**				
		Пуско-налодочные работы								
31	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 161 руб.) СП=40% (СП = 99 руб.)	13 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		247	247		1,5	19,5
32	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 43 руб.) СП=40% (СП = 26 руб.)	13 ЛИНИЯ	5,07 5,07		66	66		0,4	5,2
Итого: Пуско-налодочные работы						**313**	**313**			**24,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[31-32]		65 %	ФОТ	204				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**204**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[31-32]		40 %	ФОТ	125				
		ИТОГО сметная прибыль				**125**				
Итого по смете:						**9418**	**1051**	**285**		**100,95**
								18		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1-2]		85 %	ФОТ	4				
	п. 45.2	[3, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27]		95 %	ФОТ	696				
	п. 43	[29]		80 %	ФОТ	15				
	п. 48	[31-32]		65 %	ФОТ	204				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**919**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1-2]		65 %	ФОТ	2				
	п. 45.2	[3, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27]		65 %	ФОТ	478				
	п. 43	[29]		60 %	ФОТ	11				
	п. 48	[31-32]		40 %	ФОТ	125				
		ИТОГО сметная прибыль				**616**				
		Прямые затраты				9418				
		Основная зарплата				1051				
		Материальные затраты				8082				
		Эксплуатация машин				285				
		в тч ЗП машинистов				18				
		Накладные расходы (по смете)				919				
		Сметная прибыль (по смете)				616				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10953				
		Всего в ценах января 2000 г.				10953				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10953				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		16185,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		277,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1915,2				
		Материалы в тек. ценах		5.55		44855,1				
		Итого в тек. ценах без оборудования				62955,7				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		12029,71				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		7589,12				
		ИТОГО с НР и СП				82574,53				
		ИТОГО				82574,53				
		НДС		18 %		14863,41				
		ВСЕГО С НДС				97437,94				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 18

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-02-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/2-15-ЭР, л.1-4

Сметная стоимость		94934	руб.
	строительных работ	44575	руб.
	монтажных работ	40531	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	9827	руб.
Средства на оплату труда		16247	руб.
Нормативная трудоемкость		102	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ФЕРм- 08- 03- 573-04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	2 ШТ	20 6,98	13,02 0,94	40	14	26 2	0,71	1,42
2	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,02 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	1	1		6,32	0,13
Итого: Демонтаж						**41**	**15**	**26** **2**		**1,55**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	15				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	1				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**16**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**11**				
		Монтаж щитов, автоматов, счетчиков								
3	ФЕРм- 08- 03- 573-	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ	6	69,68	43,41	418	140	260	2,37	14,22

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	ШТ	23,27	3,13			19		
4	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩЭ- 3- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826.53/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	584,29		2337				
5	"IEK"	Кожух ЩЭ для навесного исполнения ЦЕНА=1497.09/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	228,6		914				
6	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩРн- 12з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=669.33/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	102,2		204				
7	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65% Объем: 2 + 24 + 8	34 ШТ	11,4 11		388	374		1,12	38,08
8	ССЦ01- 509- 2253	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2 ШТ	52,8		106				
9	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С	24 ШТ	10,8		259				
10	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	8 ШТ	10,2		82				
11	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	12 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	66	33	28 2	0,28	3,36
12	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	104,59		1255				
Итого: Монтаж щитов, автоматов, счетчиков						**6029**	**547**	**288**		**55,66**
								21		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[3, 7, 11]		95 %	ФОТ	539				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**539**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[3, 7, 11]		65 %	ФОТ	369				
		ИТОГО сметная прибыль				**369**				
		Монтаж кабеля								
13	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65% Объем: 26 + 20	0,46 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	109	70	15	16,29	7,49
14	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	26 М	8,8		229				
15	ФЕРм- 08- 02- 399- 03	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 ОЗП=44.18*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,26 100М	60,42 43,74	2,31 0,14	16	11	1	4,7	1,22
16	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS	26	37,1		965				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	М							
17	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х20 ММ	20 М	4,91		98				
18	ФЕРм- 08- 02- 399- 02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35.34*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,2 100М	50,9 34,99	2,31 0,14	10	7		3,76	0,75
19	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	20 М	3,51		70				
20	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,1 100М	221,03 138,14	66,1	22	13	7	15,2	1,52
21	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д40 ММ ЦЕНА=28.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	10 М	4,42		44				
22	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.64/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	18 ШТ	0,4		7				
23	ФЕРм- 08- 02- 412- 05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,1 100М	180,93 108,69	25,38 1,48	18	10	3	11,68	1,17
24	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	10 М	37,1		371				
25	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,2 100М	221,03 138,14	66,1	44	28	13	15,2	3,04
26	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д20 ММ ЦЕНА=9.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	20 М	1,52		30				
27	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=2.44/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	35 ШТ	0,37		13				
28	ФЕРм- 08- 02- 412- 03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59.13*0.99 ЭМ=6.65*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,2 100М	88,15 58,54	6,92 0,41	18	12	1	6,29	1,26
29	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	20 М	3,51		70				
Итого: Монтаж кабеля						**2134**	**151**	**40**		**16,45**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[13, 15, 18, 20, 23, 25, 28]		95 %	ФОТ	144				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**144**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[13, 15, 18, 20, 23, 25, 28]		65 %	ФОТ	99				
		ИТОГО сметная прибыль				**99**				
		Монтаж светильников								
30	ФЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,02 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	17	14	1	70,4	1,41
31	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	259,27		519				
32	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,02 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	9	7		31,6	0,63
33	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	2 ШТ	7,02		14				
34	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=80% СП=60%	2 ШТ	5,24 4,83		10	9		0,5	1
35	ССЦ01- 503- 0525	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 191	2 ШТ	5,39		11				
Итого: Монтаж светильников						**580**	**30**	**1**		**3,04**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[30, 32]		95 %	ФОТ	20				
	п. 43	[34]		80 %	ФОТ	7				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**27**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[30, 32]		65 %	ФОТ	14				
	п. 43	[34]		60 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**19**				
		Пуско-налодочные работы								
36	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	12 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		228	228		1,5	18
37	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	12 ЛИНИЯ	5,07 5,07		61	61		0,4	4,8

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Пуско-налодочные работы						**289**	**289**			**22,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[36-37]		65 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**188**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[36-37]		40 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**115**				
Итого по смете:						**9073**	**1032**	**355**		**99,5**
								23		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 32]		95 %	ФОТ	718				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	1				
	п. 43	[34]		80 %	ФОТ	7				
	п. 48	[36-37]		65 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**914**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 32]		65 %	ФОТ	492				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	1				
	п. 43	[34]		60 %	ФОТ	5				
	п. 48	[36-37]		40 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**613**				
		Прямые затраты				9073				
		Основная зарплата				1032				
		Материальные затраты				7686				
		Эксплуатация машин				355				
		в тч ЗП машинистов				23				
		Накладные расходы (по смете)				914				
		Сметная прибыль (по смете)				613				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10600				
		Всего в ценах января 2000 г.				10600				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10600				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		15892,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		354,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2385,6				
		Материалы в тек. ценах		5.55		42657,3				
		Итого в тек. ценах без оборудования				60935,7				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		11964,26				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		7552,16				
		ИТОГО с НР и СП				80452,12				
		ИТОГО				80452,12				
		НДС		18 %		14481,39				
		ВСЕГО С НДС				94933,51				

Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 20

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Горная, 20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-03-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/3-15-ЭР, л.1-4

Сметная стоимость		88272	руб.
	строительных работ	40872	руб.
	монтажных работ	37572	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	9827	руб.
Средства на оплату труда		15184	руб.
Нормативная трудоемкость		94	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж щитов, автоматов, счетчиков								
1	ФЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	5 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	348	116	217 16	2,37	11,85
2	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩЭ- 3- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826.53/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	584,29		2337				
3	"IEK"	Кожух ЩЭ для навесного исполнения ЦЕНА=1497.09/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	228,6		914				
4	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩРн- 12з- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=669.31/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	102,2		102				
5	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65% Объем: 1 + 2 + 24 + 8	35 ШТ	11,4 11		399	385		1,12	39,2
6	ССЦ01- 509- 2255	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 100А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	52,8		53				
7	ССЦ01- 509- 2253	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2 ШТ	52,8		106				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С	24 ШТ	10,8		259				
9	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	8 ШТ	10,2		82				
10	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	12 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	66	33	28 2	0,28	3,36
11	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	104,59		1255				
Итого: Монтаж щитов, автоматов, счетчиков						**5921**	**534**	**245** **18**		**54,41**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 10]		95 %	ФОТ	524				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**524**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 10]		65 %	ФОТ	359				
		ИТОГО сметная прибыль				**359**				
		Монтаж кабеля								
12	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65% Объем: 28 + 25	0,53 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	126	82	17	16,29	8,63
13	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	28 М	8,8		246				
14	ФЕРм- 08- 02- 399- 03	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 ОЗП=44.18*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,28 100М	60,42 43,74	2,31 0,14	17	12	1	4,7	1,32
15	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х16 ММ2 ЦЕНА=235/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	28 М	35,88		1005				
16	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х20 ММ	25 М	4,91		123				
17	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,25 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	10	6	1	2,82	0,71
18	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	25 М	3,51		88				
19	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,2 100М	221,03 138,14	66,1	44	28	13	15,2	3,04
20	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ ЦЕНА=19.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	20 М	3,05		61				
21	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА	35	0,61		21				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА=3.99/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	ШТ							
22	ФЕРм- 08- 02- 412-04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84.22*0.99 ЭМ=13.31*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,2 100М	133,65 83,38	13,84 0,8	27	17	3	8,96	1,79
23	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х10 ММ2 ЦЕНА=150/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	20 М	22,9		458				
Итого: Монтаж кабеля						**2226**	**145**	**35**		**15,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[12, 14, 17, 19, 22]		95 %	ФОТ	138				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**138**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[12, 14, 17, 19, 22]		65 %	ФОТ	94				
		ИТОГО сметная прибыль				**94**				
		Пуско-налодочные работы								
24	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	12 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		228	228		1,5	18
25	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	12 ЛИНИЯ	5,07 5,07		61	61		0,4	4,8
Итого: Пуско-налодочные работы						**289**	**289**			**22,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[24-25]		65 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**188**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[24-25]		40 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**115**				
Итого по смете:						**8436**	**968**	**280**		**92,7**
								18		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 10, 12, 14, 17, 19, 22]		95 %	ФОТ	662				
	п. 48	[24-25]		65 %	ФОТ	188				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**850**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 10, 12, 14, 17, 19, 22]		65 %	ФОТ	453				
	п. 48	[24-25]		40 %	ФОТ	115				
		ИТОГО сметная прибыль				**568**				
		Прямые затраты				8436				
		Основная зарплата				968				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				7188				
		Эксплуатация машин				280				
		в тч ЗП машинистов				18				
		Накладные расходы (по смете)				850				
		Сметная прибыль (по смете)				568				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9854				
		Всего в ценах января 2000 г.				9854				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9854				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		14907,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		277,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1881,6				
		Материалы в тек. ценах		5.55		39893,4				
		Итого в тек. ценах без оборудования				56682,2				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		11126,5				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		6997,76				
		ИТОГО с НР и СП				74806,46				
		ИТОГО				74806,46				
		НДС		18 %		13465,17				
		ВСЕГО С НДС				88271,63				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02.11.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Зеленая, 13

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Зеленая, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-04-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-15/4-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		241137	руб.
	строительных работ	241137	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		33079	руб.
Нормативная трудоемкость		248	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% СП=59.5%	3,76 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	578	462	116	15,9	59,78
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,264 Т							
Итого: Демонтаж						**578**	**462**	**116**		**59,78**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	457				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**457**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	275				
		ИТОГО сметная прибыль				**275**				
		Монтаж кровельного покрытия								
3	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72.25%	3,76 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	4274	1329	2371 167	40,83	153,5
4	ССЦ01- 101- 4533	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=209.31/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) Объем: 376 * 1.2	451,2 М2	37,71		17015				
5	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	249,2 10ШТ	5,3		1321				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) НР=108% СП=55.25%	0,0624 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	709	68	2	129,66	8,09
7	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0488 Т	12934		-631				
8	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930.6/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	0,0348 Т	7555,06		263				
9	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (КОНЕК КРЫШИ) НР=108% СП=55.25% Объем: 29.45 * 0.38	0,1119 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1271	122	4	129,66	14,51
10	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0875 Т	12934		-1132				
11	"Идеал43"	Конек из оцинкованной стали 190х190х2000 ЦЕНА=300/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(29.45 * 1.1 : 2; 0)	16 ШТ	45,81		733				
12	"Идеал43"	Уплотнитель под конек уневерсальный ЦЕНА=50/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	30 М	7,63		229				
Итого: Монтаж кровельного покрытия						**24052**	**1519**	**2377** **167**		**176,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[3]		81 %	ФОТ	1212				
	п. 12	[6, 9]		108 %	ФОТ	205				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1417**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[3]		72.25 %	ФОТ	1081				
	п. 12	[6, 9]		55.25 %	ФОТ	105				
		ИТОГО сметная прибыль				**1186**				
			Вывоз мусора							
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,3 Т ГРУЗА	42,98		228				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	5,3 Т ГРУЗА	12,2		65				
Итого: Вывоз мусора						**293**				
Итого по смете:						**24923**	**1981**	**2493** **167**		**235,89**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	457				
	п. 9	[3]		81 %	ФОТ	1212				
	п. 12	[6, 9]		108 %	ФОТ	205				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1874**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	275				
	п. 9	[3]		72.25 %	ФОТ	1081				
	п. 12	[6, 9]		55.25 %	ФОТ	105				
		ИТОГО сметная прибыль				**1461**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Прямые затраты			24923
	Основная зарплата			1981
	Материальные затраты			20156
	Эксплуатация машин			2493
	в тч ЗП машинистов			167
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			293
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			228
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			65
	Накладные расходы (по смете)			1874
	Сметная прибыль (по смете)			1461
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			28258
	Всего в ценах января 2000 г.			28258
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1		228
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1		65
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			28258
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4		30507,4
	З/плата машинистов в тек. ценах	15.4		2571,8
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72		16752,96
	Материалы в тек. ценах	5.55		111865,8
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.6		2188,8
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.82		508,3
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			2697,1
	Итого в тек. ценах без оборудования			161823,26
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	13.09		24530,66
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12.32		17999,52
	ИТОГО с НР и СП			204353,44
	ИТОГО			204353,44
	НДС	18 %		36783,62
	ВСЕГО С НДС			241137,06

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Зеленая, 13

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. Зеленая, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-04-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/4-15-ЭР, л.1-4

Сметная стоимость		47903	руб.
	строительных работ	21584	руб.
	монтажных работ	26318	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		8424	руб.
Нормативная трудоемкость		56	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 67- 04- 002	ДЕМОНТАЖ ПАТРОНОВ, ПОДВЕСОВ НР=85% СП=65%	0,04 100ШТ	28,91 28,91		1	1		3,74	0,15
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% СП=65%	0,04 100ШТ	45,14 45,14		2	2		5,84	0,23
Итого: Демонтаж						**3**	**3**			**0,38**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1-2]		85 %	ФОТ	3				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1-2]		65 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**2**				
		Монтаж щитов, автоматов, счетчиков								
3	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	8 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	557	186	347 25	2,37	18,96
4	"Промкабель" 17.09.2015г.	ЩУРн- П 1/3 IP55 ЦЕНА=599.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	91,61		733				
5	ФЕРм- 08- 03- 575-	УСТАНОВКА	16	11,4		182	176		1,12	17,92

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	ШТ	11						
6	"Промкабель" 17.09.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А ЦЕНА=84.23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	12,86		206				
7	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	8 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	44	23	18 1	0,28	2,24
8	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	104,59		837				
Итого: Монтаж щитов, автоматов, счетчиков						**2559**	**385**	**365** **26**		**39,12**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[3, 5, 7]		95 %	ФОТ	390				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**390**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[3, 5, 7]		65 %	ФОТ	267				
		ИТОГО сметная прибыль				**267**				
		Монтаж кабеля								
9	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,15 100М	221,03 138,14	66,1	33	20	10	15,2	2,28
10	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ ЦЕНА=19.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	15 М	3,05		46				
11	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=3.99/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	27 ШТ	0,61		16				
12	ФЕРм- 08- 02- 412- 03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59.13*0.99 ЭМ=6.65*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,15 100М	88,15 58,54	6,92 0,41	13	9	1	6,29	0,94
13	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х4 ММ2 ЦЕНА=58/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	15 М	8,86		133				
14	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,35 100М	221,03 138,14	66,1	77	48	23	15,2	5,32
15	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ ЦЕНА=19.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	35 М	3,05		107				
16	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ЦЕНА=3.99/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	62 ШТ	0,61		38				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,35 100М	69,27 50,16	4,62 0,27	24	17	2	5,39	1,89
18	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	35 М	3,51		123				
Итого: Монтаж кабеля						**610**	**94**	**36**		**10,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[9, 12, 14, 17]		95 %	ФОТ	90				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**90**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[9, 12, 14, 17]		65 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**61**				
		Монтаж светильников								
19	ФЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,04 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	34	27	2	70,4	2,82
20	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	259,27		1037				
21	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,04 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	17	12	1	31,6	1,26
22	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4 ШТ	7,02		28				
Итого: Монтаж светильников						**1116**	**39**	**3**		**4,08**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[19, 21]		95 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**37**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[19, 21]		65 %	ФОТ	26				
		ИТОГО сметная прибыль				**26**				
Итого по смете:						**4288**	**521**	**404**		**54,01**
								26		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1-2]		85 %	ФОТ	3				
	п. 45.2	[3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21]		95 %	ФОТ	517				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**520**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1-2]		65 %	ФОТ	2				
	п. 45.2	[3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21]		65 %	ФОТ	354				
		ИТОГО сметная прибыль				**356**				
		Прямые затраты				4288				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				521				
		Материальные затраты				3363				
		Эксплуатация машин				404				
		в тч ЗП машинистов				26				
		Накладные расходы (по смете)				520				
		Сметная прибыль (по смете)				356				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5164				
		Всего в ценах января 2000 г.				5164				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5164				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		8023,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		400,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2714,88				
		Материалы в тек. ценах		5.55		18664,65				
		Итого в тек. ценах без оборудования				29402,93				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		6806,8				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		4385,92				
		ИТОГО с НР и СП				40595,65				
		ИТОГО				40595,65				
		НДС		18 %		7307,21				
		ВСЕГО С НДС				47902,86				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02.11.2015 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-07-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-15/7-15-ЭР, л.1-4

Сметная стоимость		63989	руб.
	строительных работ	30099	руб.
	монтажных работ	27317	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	6573	руб.
Средства на оплату труда		10118	руб.
Нормативная трудоемкость		63	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж щитов, автоматов, счетчиков								
1	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	5 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	348	116	217 16	2,37	11,85
2	"IEK"	ЩИТ УЧЕТА ЩЭ- 2- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826.53/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	584,29		1753				
3	"IEK"	Кожух ЩЭ для навесного исполнения ЦЕНА=1497.09/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	228,6		686				
4	"Кристалл"	ЩУРн- П 1/3 IP55 ЦЕНА=599.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	91,61		183				
5	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	17 ШТ	11,4 11		194	187		1,12	19,04
6	ССЦ01- 509- 2261	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 3Р 100А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	152		152				
7	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С	16 ШТ	10,8		173				
8	ФЕРм- 08- 03- 600-	СЧЕТЧИКИ,	8	5,49	2,31	44	23	18	0,28	2,24

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	ШТ	2,75	0,14			1		
9	"Кристалл" от 17.09.2015г.	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	104,59		837				
Итого: Монтаж щитов, автоматов, счетчиков						**4370**	**326**	**235**		**33,13**
								17		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 8]		95 %	ФОТ	326				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**326**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 8]		65 %	ФОТ	224				
		ИТОГО сметная прибыль				**224**				
		Монтаж кабеля								
10	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,5 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	119	77	16	16,29	8,15
11	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	50 М	8,8		440				
12	ФЕРм- 08- 02- 399- 02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35.34*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,5 100М	50,9 34,99	2,31 0,14	25	17	1	3,76	1,88
13	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х6 ММ2 ЦЕНА=142/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	50 М	21,68		1084				
14	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,15 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	36	23	5	16,29	2,44
15	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х20 ММ	15 М	4,91		74				
16	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,15 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	6	4		2,82	0,42
17	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	15 М	3,51		53				
Итого: Монтаж кабеля						**1837**	**121**	**22**		**12,89**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[10, 12, 14, 16]		95 %	ФОТ	115				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**115**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[10, 12, 14, 16]		65 %	ФОТ	79				
		ИТОГО сметная прибыль				**79**				
		Пуско-налодочные работы								
18	ФЕРп- 01- 11- 013-	ЗАМЕР ПОЛНОГО	8	19,02		152	152		1,5	12

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	ТОКОПРИЕМНИК	19,02						
19	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	8 ЛИНИЯ	5,07 5,07		41	41		0,4	3,2
Итого: Пуско-налодочные работы						**193**	**193**			**15,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[18-19]		65 %	ФОТ	126				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**126**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[18-19]		40 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**77**				
Итого по смете:						**6400**	**640**	**257**		**61,22**
								17		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 8, 10, 12, 14, 16]		95 %	ФОТ	441				
	п. 48	[18-19]		65 %	ФОТ	126				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**567**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 8, 10, 12, 14, 16]		65 %	ФОТ	303				
	п. 48	[18-19]		40 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**380**				
		Прямые затраты				6400				
		Основная зарплата				640				
		Материальные затраты				5503				
		Эксплуатация машин				257				
		в тч ЗП машинистов				17				
		Накладные расходы (по смете)				567				
		Сметная прибыль (по смете)				380				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7347				
		Всего в ценах января 2000 г.				7347				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7347				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		9856				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		261,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1727,04				
		Материалы в тек. ценах		5.55		30541,65				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42124,69				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		7422,03				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		4681,6				
		ИТОГО с НР и СП				54228,32				
		ИТОГО				54228,32				
		НДС		18 %		9761,09				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО С НДС				63989,41				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02.11.2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 16

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-06-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-15/6-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		42152	руб.
	строительных работ	42152	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		11658	руб.
Нормативная трудоемкость		87	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена венцов								
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,1 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	14	9	5 1	12,3	1,23
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,094 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% СП=53.55%	0,09 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	175,78 149,4	26,38	16	14	2	18	1,62
4	ТЕРр- 53- 09- 001	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН ОКЛАДНЫХ ДИАМЕТРОМ 240 ММ НР=86% СП=70%	0,229 100М ВЕНЦА	6706,96 2795,62	386,62 11,51	1536	640	89 3	322,82	73,93
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8771 Т							
6	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59.5%	0,06 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	17	8	9	14,85	0,89
7	"Защита	СПАС- М (СОСТАВ	2,4	9,93		24				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	конструкций"	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 6	КГ							
8	ТЕР- 10- 01- 010- 01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106.2% СП=53.55%	0,09 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1604,25 186,75	32,98	144	17	3	22,5	2,03
9	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% СП=53.55%	0,1 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	336	36	6	41,75	4,17
10	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59.5%	0,1 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	28	14	14	14,85	1,48
11	"Защита конструкций"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 10	4 КГ	9,93		40				
12	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75%	0,1 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	720,07 145,96	9,27	72	15	1	15,87	1,59
Итого: Замена венцов						**2227**	**753**	**129** **4**		**86,94**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. РЗ	[1]		86 %	ФОТ	9				
	п. 10	[3, 8-9]		106.2 %	ФОТ	71				
	п. РЗ	[4]		86 %	ФОТ	553				
	п. 20	[6, 10]		90 %	ФОТ	20				
	п. 15	[12]		94.5 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**667**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. РЗ	[1]		70 %	ФОТ	7				
	п. 10	[3, 8-9]		53.55 %	ФОТ	35				
	п. РЗ	[4]		70 %	ФОТ	450				
	п. 20	[6, 10]		59.5 %	ФОТ	13				
	п. 15	[12]		46.75 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**512**				
				Вывоз мусора						
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,5 Т ГРУЗА	42,98		64				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,5 Т ГРУЗА	12,2		18				
Итого: Вывоз мусора						**82**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по смете:						**2309**	**753**	**129**		**86,94**
								4		
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р3	[1]			86 %	ФОТ	9				
п. 10	[3, 8-9]			106.2 %	ФОТ	71				
п. Р3	[4]			86 %	ФОТ	553				
п. 20	[6, 10]			90 %	ФОТ	20				
п. 15	[12]			94.5 %	ФОТ	14				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					**667**				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р3	[1]			70 %	ФОТ	7				
п. 10	[3, 8-9]			53.55 %	ФОТ	35				
п. Р3	[4]			70 %	ФОТ	450				
п. 20	[6, 10]			59.5 %	ФОТ	13				
п. 15	[12]			46.75 %	ФОТ	7				
	ИТОГО сметная прибыль					**512**				
	Прямые затраты					2309				
	Основная зарплата					753				
	Материальные затраты					1345				
	Эксплуатация машин					129				
	в тч ЗП машинистов					4				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					82				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					64				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					18				
	Накладные расходы (по смете)					667				
	Сметная прибыль (по смете)					512				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					3488				
	Всего в ценах января 2000 г.					3488				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1		64				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)			1		18				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					3488				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			15.4		11596,2				
	З/плата машинистов в тек. ценах			15.4		61,6				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.72		866,88				
	Материалы в тек. ценах			5.55		7464,75				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)			9.6		614,4				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			7.82		140,76				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					755,16				
	Итого в тек. ценах без оборудования					20682,99				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			13.09		8731,03				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			12.32		6307,84				
	ИТОГО с НР и СП					35721,86				
	ИТОГО					35721,86				
	НДС			18 %		6429,93				
	ВСЕГО С НДС					42151,79				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 16

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Малмыжский р-н, г. Малмыж, ул. К. Маркса, 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48-06-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-15/6-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость		108948	руб.
	строительных работ	108948	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		23608	руб.
Нормативная трудоемкость		190	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Усиление фундамента										
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=104% СП=60% Объем: 1.2 * 13.73 * 0.2	0,033 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	200	66	134 13	243,35	8,03
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25%	0,296 100М3 ГРУНТА	1190,42 1190,42		352	352		154	45,58
3	ТЕР- 11- 01- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ НР=110.7% СП=63.75% Объем: 13.73 * 0.3	0,0412 100М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	780,26 73,5	104,19 10,95	32	3	4	8,86	0,36
4	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59.5%	4,12 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	2612	797	226 12	23,5	96,82
5	ССЦ01- 204- 0100	Анкер 12А- III, L=300	0,0927 Т	5433		504				
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	4,1824 М3	622		2601				
7	ССЦ01- 101- 6042	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 150Х150 ММ	17,47 М2	10,7		187				
8	ТЕР- 08- 01- 003-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	0,1747	1126,93	57,09	197	40	10	24,38	4,26

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% СП=68%	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	229,66						
9	ТЕР- 01- 02- 061-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% СП=38.25% Объем: 29.6 - 4.18	0,2542 100М3 ГРУНТА	756,19 756,19		192	192		101,78	25,87
Итого: Раздел 1. Усиление фундамента						**6877**	**1450**	**374** **25**		**180,93**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	82				
	п. 1.2	[2, 9]		72 %	ФОТ	391				
	п. 11	[3]		110.7 %	ФОТ	3				
	п. 49	[4]		99 %	ФОТ	801				
	п. 8	[8]		109.8 %	ФОТ	44				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1321**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	47				
	п. 1.2	[2, 9]		38.25 %	ФОТ	208				
	п. 11	[3]		63.75 %	ФОТ	2				
	п. 49	[4]		59.5 %	ФОТ	481				
	п. 8	[8]		68 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**765**				
		Раздел 2. Отмостка								
10	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% СП=70%	0,032 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	4	2	2	12,3	0,39
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0301 Т							
12	ТЕР- 27- 04- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75%	0,0226 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2993,75 143,54	2832,71 202,83	68	3	65 5	18,08	0,41
13	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	2,26 М3	68,33		154				
14	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94.5% СП=55.25%	0,0151 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	94	24	37 4	207	3,13
15	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,5402 М3	622		958				
16	ТЕР- 10- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% СП=53.55%	0,032 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	107	11	2	41,75	1,34
17	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59.5%	0,032 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	9	4	5	14,85	0,48
18	"Защита	СПАС- М (СОСТАВ	1,28	9,93		13				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	конструкций"	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 3.2	КГ							
19	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75%	0,032 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	720,07 145,96	9,27	23	5		15,87	0,51
Итого: Раздел 2. Отмостка						**1430**	**49**	**111**		**6,25**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[10]		86 %	ФОТ	2				
	п. 21	[12]		127.8 %	ФОТ	10				
	п. 6.1	[14]		94.5 %	ФОТ	26				
	п. 10	[16]		106.2 %	ФОТ	12				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	4				
	п. 15	[19]		94.5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**59**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[10]		70 %	ФОТ	1				
	п. 21	[12]		80.75 %	ФОТ	6				
	п. 6.1	[14]		55.25 %	ФОТ	15				
	п. 10	[16]		53.55 %	ФОТ	6				
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	2				
	п. 15	[19]		46.75 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**32**				
				Вывоз мусора						
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,32 Т ГРУЗА	42,98		186				
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 4.18 * 1.45	6,061 Т ГРУЗА	3,96		24				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ Объем: 4.32 + 6.061	10,381 Т ГРУЗА	12,2		127				
Итого: Вывоз мусора						**337**				
Итого по смете:						**8644**	**1499**	**485**		**187,18**
								34		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[1]		104 %	ФОТ	82				
	п. 1.2	[2, 9]		72 %	ФОТ	391				
	п. 11	[3]		110.7 %	ФОТ	3				
	п. 49	[4]		99 %	ФОТ	801				
	п. 8	[8]		109.8 %	ФОТ	44				
	п. Р3	[10]		86 %	ФОТ	2				
	п. 21	[12]		127.8 %	ФОТ	10				
	п. 6.1	[14]		94.5 %	ФОТ	26				
	п. 10	[16]		106.2 %	ФОТ	12				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	4				
	п. 15	[19]		94.5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1380**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1]		60 %	ФОТ	47				
	п. 1.2	[2, 9]		38.25 %	ФОТ	208				
	п. 11	[3]		63.75 %	ФОТ	2				
	п. 49	[4]		59.5 %	ФОТ	481				
	п. 8	[8]		68 %	ФОТ	27				
	п. Р3	[10]		70 %	ФОТ	1				
	п. 21	[12]		80.75 %	ФОТ	6				
	п. 6.1	[14]		55.25 %	ФОТ	15				
	п. 10	[16]		53.55 %	ФОТ	6				
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	2				
	п. 15	[19]		46.75 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**797**				
		Прямые затраты				8644				
		Основная зарплата				1499				
		Материальные затраты				6323				
		Эксплуатация машин				485				
		в тч ЗП машинистов				34				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				337				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				210				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				127				
		Накладные расходы (по смете)				1380				
		Сметная прибыль (по смете)				797				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10821				
		Всего в ценах января 2000 г.				10821				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		210				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		127				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10821				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		23084,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		523,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		3259,2				
		Материалы в тек. ценах		5.55		35092,65				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		2016				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		993,14				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3009,14				
		Итого в тек. ценах без оборудования				64445,59				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		18064,2				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		9819,04				
		ИТОГО с НР и СП				92328,83				
		ИТОГО				92328,83				
		НДС		18 %		16619,19				
		ВСЕГО С НДС				108948,02				

Составил: _____

Проверил: _____

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 9.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 6	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт фундамента	350817,88	98233,29 252584,59
2	Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 8	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт фундамента	375612,47	104429,27 271183,2
3	Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 10	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	178441,91	68686,58 109755,33
4	Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомольский, ул. Октябрьская, 2	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	773035,93	148615,8 390385,94 97466,63 136567,56
5	Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Спортивная, 18	Капитальный ремонт системы электроснабжения	189397,62	
6	Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 14	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения	1024714,25	539606,98 140379,11 344728,16
7	Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 17	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	400921,23	
8	Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 23	Капитальный ремонт крыши	739147,32	
9	Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Гагарина, 10	Капитальный ремонт крыши	577408,43	
10	Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Комсомольская, 5	Капитальный ремонт крыши	736132,38	
11	Кировская область, Котельнический р-н, с. Красногорье, ул. Советская, 1	Капитальный ремонт фасада	149733,93	
12	Кировская область, Котельнический р-н, с. Красногорье, ул. Новая, 3	Капитальный ремонт фасада	157465,99	

Итого по лоту: **5 652 829,34 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Комсомольская, 5

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Комсомольская, 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-08-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-29/8-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		736132	руб.
	строительных работ	736132	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		94648	руб.
Нормативная трудоемкость		717	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровельное покрытие								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% СП=59.5%	7,9 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	1215	971	244	15,9	125,61
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	11,06 Т							
3	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% СП=65%	7,9 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	7683	284	41	4,52	35,71
4	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-908.5 М2	7,92		-7195				
5	ССЦ01- 101- 7199 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=208.73/5.56 Кмат=1/5.56 ()	90,85 10М2	37,54		3411				
6	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72.25%	7,9 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	8980	2793	4981 351	40,83	322,52
7	ССЦ01- 101- 4535	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=291.51/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Объем: 790 * 1.2	948 М2	52,43		49704				
8	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ	553	5,3		2931				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	10ШТ							
9	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55.25% Объем: 84.3 * 0.6	0,5058 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	5744	554	17 2	129,66	65,58
10	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.3955 Т	12934		-5115				
11	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=45388.18/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) Объем: 5 : 7 * 0.3955	0,2825 Т	8178,05		2310				
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (КОНЕК КРЫШИ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55.25% Объем: 75.5 * 0.38	0,2869 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	3258	314	10 1	129,66	37,2
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2244 Т	12934		-2902				
14	"Идеал43"	Конек из оцинкованной стали 190х190х2000 ЦЕНА=300/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(75.5 * 1.1 : 2; 0)	42 ШТ	45,73		1921				
15	"Идеал43"	Уплотнитель под конек уневерсальный ЦЕНА=50/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	76 М	7,62		579				
Итого: Кровельное покрытие						**72524**	**4916**	**5293** **354**		**586,62**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	961				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	236				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	2547				
	п. 12	[9, 12]		108 %	ФОТ	940				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4684**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	578				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	185				
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	2272				
	п. 12	[9, 12]		55.25 %	ФОТ	481				
		ИТОГО сметная прибыль				**3516**				
		ремонт стропильной системы								
16	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% СП=65% Объем: 0.8 : 0.025	0,32 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	981	241	22	95,69	30,62
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,544 Т							
18	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59.5%	0,32 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	91	45	46	14,85	4,75
19	пр. лист. "Защита	СПАС- М (СОСТАВ	12,8	9,91		127				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	констр."	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 32	КГ							
Итого: ремонт стропильной системы						**1199**	**286**	**68**		**35,37**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[16]		83 %	ФОТ	200				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	41				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**241**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	157				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**184**				
				Вентшахты						
20	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% СП=59.5%	2,62 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	493	189	304 29	8,24	21,59
21	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109.8% СП=68%	2,62 М3 КЛАДКИ	844,93 51,11	51,83 6,4	2214	134	136 17	6,21	16,27
Итого: Вентшахты						**2707**	**323**	**440**		**37,86**
								46		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	216				
	п. 8	[21]		109.8 %	ФОТ	166				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**382**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[20]		59.5 %	ФОТ	130				
	п. 8	[21]		68 %	ФОТ	103				
		ИТОГО сметная прибыль				**233**				
				Слуховые окна						
22	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% СП=65%	0,02 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43	49	49		309,3	6,19
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112 Т							
24	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% СП=53.55%	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	642	129	53 4	7,62	15,25
25	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-1 М2	153		-153				
26	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2 Объем: 0.91 * 1 * 2	1,82 М2	102		186				
27	ССЦ01- 301- 0596	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 302, РАЗМЕР 150Х580 ММ Объем: 0.68 * 0.874 * 2	1,1886 М2	90,3		107				
28	ТЕР- 15- 04- 024-	ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,0114	944,71	4,66	11	5		51,23	0,58

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 ПЗ К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% СП=46.75% Объем: (0.9 + 1) * 2 * 2 * 0.15	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	443,67	0,14					
29	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ СЛУХОВЫХ ОКОН) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55.25% Объем: 2 * 1.56	0,0312 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	354	34	1	129,66	4,05
30	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0244 Т	12934		-316				
31	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=45388.18/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	0,0174 Т	8178,05		142				
Итого: Слуховые окна						**1022**	**217**	**54**		**26,06**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[22]		83 %	ФОТ	41				
	п. 10	[24]		106.2 %	ФОТ	141				
	п. 15	[28]		94.5 %	ФОТ	5				
	п. 12	[29]		108 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**224**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[22]		65 %	ФОТ	32				
	п. 10	[24]		53.55 %	ФОТ	71				
	п. 15	[28]		46.75 %	ФОТ	2				
	п. 12	[29]		55.25 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				**124**				
				Вывоз мусора						
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: ОКРУГ(790 * 0.011 + 0.544 + 3.25 * 1.375 + 0.112; 2)	13,81 Т ГРУЗА	42,98		594				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: ОКРУГ(790 * 0.011 + 0.544 + 3.25 * 1.375 + 0.112; 2)	13,81 Т ГРУЗА	11,42		158				
Итого: Вывоз мусора						**752**				
Итого по смете:						**78204**	**5742**	**5855**		**685,91**
								404		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 20]		99 %	ФОТ	1177				
	п. Р8	[3, 16, 22]		83 %	ФОТ	477				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	2547				
	п. 12	[9, 12, 29]		108 %	ФОТ	977				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	41				
	п. 8	[21]		109.8 %	ФОТ	166				
	п. 10	[24]		106.2 %	ФОТ	141				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[28]		94.5 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5531**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 20]		59.5 %	ФОТ	708				
	п. Р8	[3, 16, 22]		65 %	ФОТ	374				
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	2272				
	п. 12	[9, 12, 29]		55.25 %	ФОТ	500				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	27				
	п. 8	[21]		68 %	ФОТ	103				
	п. 10	[24]		53.55 %	ФОТ	71				
	п. 15	[28]		46.75 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**4057**				
		Прямые затраты				78204				
		Основная зарплата				5742				
		Материальные затраты				65855				
		Эксплуатация машин				5855				
		в тч ЗП машинистов				404				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				752				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				594				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				158				
		Накладные расходы (по смете)				5531				
		Сметная прибыль (по смете)				4057				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				87792				
		Всего в ценах января 2000 г.				87792				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		594				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		158				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				87792				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		88426,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		6221,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		39872,55				
		Материалы в тек. ценах		5.56		366153,8				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		5743,98				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1260,84				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7004,82				
		Итого в тек. ценах без оборудования				501457,97				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		72400,79				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		49982,24				
		ИТОГО с НР и СП				623841				
		ИТОГО				623841				
		НДС		18 %		112291,38				
		ВСЕГО				736132,38				

Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 14

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-09-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-29/9-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		539607	руб.
	строительных работ	539607	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		65881	руб.
Нормативная трудоемкость		499	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие кровли								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% СП=59.5%	6,12 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	941	752	189	15,9	97,31
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	8,568 Т							
3	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% СП=65%	6,12 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	5952	220	31	4,52	27,66
4	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-703.8 М2	7,92		-5574				
5	ССЦ01- 101- 7199 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=208.73/5.55 Кмат=1/5.55 ()	70,38 10М2	37,61		2647				
6	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72.25%	6,12 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	6957	2164	3859 272	40,83	249,85
7	ССЦ01- 101- 4535 Стройцена за август 2015г.	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=291.87/5.55 Кмат=1/5.55 () Объем: 612 * 1.2	734,4 М2	52,59		38622				
8	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ	428,4	5,3		2271				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	10ШТ							
9	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55.25% Объем: 21.2 * 0.6	0,1272 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	1445	139	4	129,66	16,49
10	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0995 Т	12934		-1287				
11	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=41930.6/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Объем: 5 : 7 * 0.0995	0,0711 Т	7541,47		536				
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (КОНЕК КРЫШИ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55.25% Объем: 57.54 * 0.38	0,2187 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	2484	239	7 1	129,66	28,36
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.171 Т	12934		-2212				
14	"Идеал43"	Конек из оцинкованной стали 190х190х2000 ЦЕНА=300/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(57.54 * 1.1 : 2; 0)	32 ШТ	45,73		1463				
15	"Идеал43"	Уплотнитель под конек уневерсальный ЦЕНА=50/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	58 М	7,62		442				
Итого: Покрытие кровли						**54687**	**3514**	**4090** **273**		**419,67**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	744				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	183				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	1973				
	п. 12	[9, 12]		108 %	ФОТ	409				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3309**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	447				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	143				
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	1760				
	п. 12	[9, 12]		55.25 %	ФОТ	210				
		ИТОГО сметная прибыль				**2560**				
			Ремонт стропильной системы							
16	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% СП=65%	0,22 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	675	166	15	95,69	21,05
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,374 Т							
18	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59.5%	0,22 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	62	31	31	14,85	3,27
19	пр. лист. "Защита	СПАС- М (СОСТАВ	8,8	9,91		87				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	констр."	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 22	КГ							
Итого: Ремонт стропильной системы						**824**	**197**	**46**		**24,32**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[16]		83 %	ФОТ	138				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	28				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**166**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	108				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО сметная прибыль				**126**				
				Вентшахты						
20	ТЕР- 20- 02- 010-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2000 ММ НР=115.2% СП=70.55%	6 ЗОНТ	20,27 12,1	2,54	122	73	15	1,38	8,28
21	ССЦ01- 301- 0291	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2000 ММ	6 ШТ	258,99		1554				
Итого: Вентшахты						**1676**	**73**	**15**		**8,28**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[20]		115.2 %	ФОТ	84				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**84**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[20]		70.55 %	ФОТ	52				
		ИТОГО сметная прибыль				**52**				
				Слуховые окна						
22	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% СП=65%	0,02 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43	49	49		309,3	6,19
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112 Т							
24	ТЕР- 10- 01- 003-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% СП=53.55%	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	642	129	53 4	7,62	15,25
25	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-1 М2	153		-153				
26	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2 Объем: 0.91 * 1 * 1	0,91 М2	102		93				
27	ССЦ01- 301- 0596	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 302, РАЗМЕР 150Х580 ММ Объем: 0.68 * 0.874 * 2	1,1886 М2	90,3		107				
28	ТЕР- 15- 04- 024-	ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,0114	944,71	4,66	11	5		51,23	0,58

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 ПЗ К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% СП=46.75% Объем: (0.9 + 1) * 2 * 2 * 0.15	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	443,67	0,14					
29	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИСЛУХОВЫХ ОКОН) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55.25% Объем: 2 * 1.56	0,0312 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	354	34	1	129,66	4,05
30	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0244 Т	12934		-316				
31	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=41930.6/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Объем: 5 : 7 * 0.0244	0,0174 Т	7541,47		131				
Итого: Слуховые окна						**918**	**217**	**54**		**26,06**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[22]		83 %	ФОТ	41				
	п. 10	[24]		106.2 %	ФОТ	141				
	п. 15	[28]		94.5 %	ФОТ	5				
	п. 12	[29]		108 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**224**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[22]		65 %	ФОТ	32				
	п. 10	[24]		53.55 %	ФОТ	71				
	п. 15	[28]		46.75 %	ФОТ	2				
	п. 12	[29]		55.25 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				**124**				
				Вывоз мусора						
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 612 * 0.011 + 0.408 + 1.65 * 1.375 + 0.112	9,5208 Т ГРУЗА	42,98		409				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	9,5208 Т ГРУЗА	11,42		109				
Итого: Вывоз мусора						**518**				
Итого по смете:						**58623**	**4001**	**4205**		**478,33**
								277		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	744				
	п. Р8	[3, 16, 22]		83 %	ФОТ	362				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	1973				
	п. 12	[9, 12, 29]		108 %	ФОТ	446				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	28				
	п. 16	[20]		115.2 %	ФОТ	84				
	п. 10	[24]		106.2 %	ФОТ	141				
	п. 15	[28]		94.5 %	ФОТ	5				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3783**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	447				
	п. Р8	[3, 16, 22]		65 %	ФОТ	283				
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	1760				
	п. 12	[9, 12, 29]		55.25 %	ФОТ	229				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	18				
	п. 16	[20]		70.55 %	ФОТ	52				
	п. 10	[24]		53.55 %	ФОТ	71				
	п. 15	[28]		46.75 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**2862**				
		Прямые затраты				58623				
		Основная зарплата				4001				
		Материальные затраты				49899				
		Эксплуатация машин				4205				
		в тч ЗП машинистов				277				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				518				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				409				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				109				
		Накладные расходы (по смете)				3783				
		Сметная прибыль (по смете)				2862				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				65268				
		Всего в ценах января 2000 г.				65268				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		409				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		109				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				65268				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		61615,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		4265,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		28636,05				
		Материалы в тек. ценах		5.56		277438,44				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		3955,03				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		869,82				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4824,85				
		Итого в тек. ценах без оборудования				372514,74				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		49519,47				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		35259,84				
		ИТОГО с НР и СП				457294,05				
		ИТОГО				457294,05				
		НДС		18 %		82312,93				
		ВСЕГО				539606,98				

Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 14

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-09-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-29/9-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		140379	руб.
	строительных работ	69096	руб.
	монтажных работ	58171	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	13112	руб.
Средства на оплату труда		23331	руб.
Нормативная трудоемкость		147	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	3	3		6,32	0,38
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	8 ШТ	20 6,98	13,02 0,94	160	56	104 8	0,71	5,69
3	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% СП=65%	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
Итого: Демонтаж						**166**	**62**	**104** **8**		**6,42**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		85 %	ФОТ	6				
	п. 45.2	[2]		95 %	ФОТ	61				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**67**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		65 %	ФОТ	4				
	п. 45.2	[2]		65 %	ФОТ	42				
		ИТОГО сметная прибыль				**46**				
		Щиты этажные, автоматы, счетчики								
4	ФЕРм- 08- 03- 573-	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ	8	69,68	43,41	557	186	347	2,37	18,96

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	ШТ	23,27	3,13			25		
5	"Кристалл"	Корпус ЩУ 1- 2- 0 74 IP54 ЦЕНА=2137.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	325,87		2607				
6	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	16 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	88	44	37 2	0,28	4,48
7	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	104,4		1670				
8	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65% Объем: 32 + 4	36 ШТ	11,4 11		410	396		1,12	40,32
9	ССЦ01- 509- 2230 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5.55 Кмат=1/5.55 ()	32 ШТ	11,71		375				
10	ССЦ01- 509- 2228 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65.02/5.55 Кмат=1/5.55 ()	4 ШТ	11,72		47				
Итого: Щиты этажные, автоматы, счетчики						**5754**	**626**	**384** **27**		**63,76**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[4, 6, 8]		95 %	ФОТ	620				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**620**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[4, 6, 8]		65 %	ФОТ	424				
		ИТОГО сметная прибыль				**424**				
		Прокладка кабеля								
11	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,7 100М	221,03 138,14	66,1	155	97	46	15,2	10,64
12	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ГОФРОТРУБЫ ЦЕНА=3.99/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	173 ШТ	0,61		106				
13	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ ЦЕНА=19.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	70 М	3,04		213				
14	ФЕРм- 08- 02- 412- 06	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 ОЗП=135.36*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,7 100М	271,26 134,01	46,13 2,67	190	94	32 2	14,4	10,08

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х16 ММ2 ЦЕНА=384/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	70 М	58,53		4097				
16	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,7 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	166	107	23	16,29	11,4
17	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х20 ММ	70 М	4,91		344				
18	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,7 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	29	18	2	2,82	1,97
19	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	70 М	3,51		246				
Итого: Прокладка кабеля						**5546**	**316**	**103** **2**		**34,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[11, 14, 16, 18]		95 %	ФОТ	302				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**302**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[11, 14, 16, 18]		65 %	ФОТ	207				
		ИТОГО сметная прибыль				**207**				
		Замена светильников								
20	ФЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,06 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	51	41	3	70,4	4,22
21	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	258,81		1553				
22	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% СП=60%	6 ШТ	5,24 4,83		31	29		0,5	3
23	ССЦ01- 503- 0527	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 194	6 ШТ	3,41		20				
24	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,06 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	26	19	1	31,6	1,9
25	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6 ШТ	7,02		42				
Итого: Замена светильников						**1723**	**89**	**4**		**9,12**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[20, 24]		95 %	ФОТ	57				
	п. 43	[22]		80 %	ФОТ	23				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**80**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[20, 24]		65 %	ФОТ	39				
	п. 43	[22]		60 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**56**				
				Пуско-наладка						
26	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	16 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		304	304		1,5	24
27	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	16 ЛИНИЯ	5,07 5,07		81	81		0,4	6,4
Итого: Пуско-наладка						**385**	**385**			**30,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[26-27]		65 %	ФОТ	251				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**251**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[26-27]		40 %	ФОТ	154				
		ИТОГО сметная прибыль				**154**				
Итого по смете:						**13574**	**1478**	**595**		**143,79**
								37		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		85 %	ФОТ	6				
	п. 45.2	[2, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 24]		95 %	ФОТ	1040				
	п. 43	[22]		80 %	ФОТ	23				
	п. 48	[26-27]		65 %	ФОТ	251				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1320**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р17	[1, 3]		65 %	ФОТ	4				
	п. 45.2	[2, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 24]		65 %	ФОТ	712				
	п. 43	[22]		60 %	ФОТ	17				
	п. 48	[26-27]		40 %	ФОТ	154				
		ИТОГО сметная прибыль				**887**				
		Прямые затраты				13574				
		Основная зарплата				1478				
		Материальные затраты				11501				
		Эксплуатация машин				595				
		в тч ЗП машинистов				37				
		Накладные расходы (по смете)				1320				
		Сметная прибыль (по смете)				887				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15781				
		Всего в ценах января 2000 г.				15781				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15781				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		22761,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		569,8				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		4051,95				
		Материалы в тек. ценах		5.56		63945,56				
		Итого в тек. ценах без оборудования				90758,71				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		17278,8				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		10927,84				
		ИТОГО с НР и СП				118965,35				
		ИТОГО				118965,35				
		НДС		18 %		21413,76				
		ВСЕГО				140379,11				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

ёСистема выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 14

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-09-03

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-29/9-15-ОВ л.1-4, ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		344728	руб.
	строительных работ	344728	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		52807	руб.
Нормативная трудоемкость		376	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,02 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	19	18	1	110	2,2
2	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% СП=70.55%	0,0512 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	120	40	24 2	87,06	4,46
3	ССЦ01- 301- 0555 Стройцена за август 2015г.	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2676.89/5.55 Кмат=1/5.55 ()	5,12 КВТ	482,32		2469				
4	"Элгисс"	ЗАГЛУШКИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЦЕНА=30/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	4,57		9				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,02 100ШТ	442,67 197,5		9	4		23,4	0,47
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2 ШТ	1,95		-4				
7	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	2 ШТ	16,4		33				
8	ТЕР- 18- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ НР=115.2% СП=70.55%	1 ШТ	126,1 13,11	8,94 0,16	126	13	9	1,39	1,39
9	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115.2% СП=70.55%	1 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	51	18	10	1,91	1,91

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	"ЭТМ"	ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧ. VT.502.NH Д15 ММ ЦЕНА=260/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	39,63		40				
11	ТЕРр- 65- 15- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	0,3 100М ТРУБОПРОВОДА	2022,37 783,16	54,14 1,1	607	235	16	89,3	26,79
12	ССЦ01- 103- 0014	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	-32.1 М	10,6		-340				
13	ССЦ01- 103- 0013	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	32,1 М	8		257				
14	ТЕРр- 65- 15- 002	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% СП=60%	0,01 100М ТРУБОПРОВОДА	3375,7 798,07	65,76 2,2	34	8	1	91	0,91
15	ССЦ01- 103- 0016	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	-1.07 М	23		-25				
16	ССЦ01- 103- 0015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	1,07 М	18		19				
17	ТЕРр- 65- 15- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% СП=60%	2,07 100М ТРУБОПРОВОДА	4797,62 973,47	173,76 3,29	9931	2015	360 7	111	229,77
18	ССЦ01- 103- 0018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-221.49 М	33		-7309				
19	ССЦ01- 103- 0138 Изм.Вып.1 2013	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	221,49 М	31,8		7043				
20	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	50 КГ	11		550				
21	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	4 ШТ	33,2		133				
22	ССЦ01- 302- 0062	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/В	1 ШТ	28,1		28				
23	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	2 ШТ	66		132				
24	ТЕР- 16- 05- 001-	УСТАНОВКА КРАНОВ	2	97,96	5,73	196	30	11	1,69	3,38

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% СП=70.55%	ШТ	15,2						
25	"Энергопоток"	Шаровой кран LD 11с67п разборный Ду50 Ру16 ЦЕНА=2399/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	365,66		731				
26	"MAGMAXI"	ФУТОРКА 32/15 ЦЕНА=43.5/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	6,63		40				
27	ТЕР- 16- 07- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% СП=70.55% Объем: 25 + 1 + 207	2,33 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	296	154	130	5,76	13,42
28	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59.5%	0,39 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	128	28	5	6,72	2,62
29	ТЕР- 13- 03- 004-26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% СП=59.5%	0,39 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	552	34	6	9,69	3,78
30	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59.5%	20,7 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	12934	823	575	4,05	83,79
31	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 13Х57 ММ ЦЕНА=131.15/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 207 * 1.1	227,7 М	19,99		4552				
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,876 Т ГРУЗА	42,98		81				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,876 Т ГРУЗА	11,42		21				
Итого по смете:						**33463**	**3420**	**1148** **9**		**374,89**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	13
п. 16	[2, 8-9, 24, 27]	115.2 %	ФОТ	296
п. Р15.2	[5, 11, 14, 17]	103 %	ФОТ	2337
п. 13	[28-29]	81 %	ФОТ	51
п. 20	[30]	90 %	ФОТ	741
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3438**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	9
п. 16	[2, 8-9, 24, 27]	70.55 %	ФОТ	182
п. Р15.2	[5, 11, 14, 17]	60 %	ФОТ	1361
п. 13	[28-29]	59.5 %	ФОТ	37
п. 20	[30]	59.5 %	ФОТ	490
	ИТОГО сметная прибыль			**2079**
	Прямые затраты			33463

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				3420				
		Материальные затраты				28793				
		Эксплуатация машин				1148				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				102				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				81				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				21				
		Накладные расходы (по смете)				3438				
		Сметная прибыль (по смете)				2079				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				38980				
		Всего в ценах января 2000 г.				38980				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		81				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		21				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				38980				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		52668				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		138,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		7817,88				
		Материалы в тек. ценах		5.56		160089,08				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		783,27				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		167,58				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				950,85				
		Итого в тек. ценах без оборудования				221525,81				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		45003,42				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		25613,28				
		ИТОГО с НР и СП				292142,51				
		ИТОГО				292142,51				
		НДС		18 %		52585,65				
		ВСЕГО				344728,16				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02.11.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 17

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-10-01

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-29/10-15-ОВ л.1-4, ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость		400921	руб.
	строительных работ	400921	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		73982	руб.
Нормативная трудоемкость		533	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,02 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	19	18	1	110	2,2
2	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% СП=70.55%	0,0512 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	120	40	24 2	87,06	4,46
3	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	5,12 КВТ	340		1741				
4	"Элгисс"	ЗАГЛУШКИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЦЕНА=30/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	4,57		9				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,02 100ШТ	442,67 197,5		9	4		23,4	0,47
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2 ШТ	1,95		-4				
7	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	2 ШТ	16,4		33				
8	ТЕР- 18- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ НР=115.2% СП=70.55%	1 ШТ	126,1 13,11	8,94 0,16	126	13	9	1,39	1,39
9	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115.2% СП=70.55%	1 ШТ	50,84 17,99	10,15 0,33	51	18	10	1,91	1,91
10	"ЭТМ"	ВОЗДУХООТВОДЧИК	1	39,63		40				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМАТИЧ. VT.502.NH Д15 ММ ЦЕНА=260/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	ШТ							
11	ТЕРр- 65- 15- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	1,05 100М ТРУБОПРОВОДА	2022,37 783,16	54,14 1,1	2123	822	57 1	89,3	93,77
12	ССЦ01- 103- 0014	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	-112.35 М	10,6		-1191				
13	ССЦ01- 103- 0013	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	112,35 М	8		899				
14	ТЕРр- 65- 15- 002	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% СП=60%	1,32 100М ТРУБОПРОВОДА	3375,7 798,07	65,76 2,2	4456	1053	87 3	91	120,12
15	ССЦ01- 103- 0016	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	-141.24 М	23		-3249				
16	ССЦ01- 103- 0015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	141,24 М	18		2542				
17	ТЕРр- 65- 15- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% СП=60%	1,87 100М ТРУБОПРОВОДА	4797,62 973,47	173,76 3,29	8972	1820	325 6	111	207,57
18	ССЦ01- 103- 0018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-200.09 М	33		-6603				
19	ССЦ01- 103- 0138	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	200 М	31,8		6360				
20	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	30,4 КГ	11		334				
21	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	4 ШТ	33,2		133				
22	ССЦ01- 302- 0062	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/В	1 ШТ	28,1		28				
23	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTEC ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В	2 ШТ	66		132				
24	ТЕР- 16- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% СП=70.55%	2 ШТ	97,96 15,2	5,73	196	30	11	1,69	3,38

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	"Энергопоток"	Шаровой кран LD 11с67п разборный Ду50 Ру16 ЦЕНА=2399/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	365,66		731				
26	"MAGMAXI"	ФУТОРКА 32/15 ЦЕНА=43.5/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	6,63		40				
27	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% СП=70.55% Объем: 80 + 1 + 207	2,88 100М ТРУБОПРОВОДА	127,17 66,44	55,69	366	191	160	5,76	16,59
28	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59.5%	0,43 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	328,57 70,8	11,8 0,13	141	30	5	6,72	2,89
29	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% СП=59.5%	0,43 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1414,13 87,11	15,58 0,25	608	37	7	9,69	4,17
30	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59.5%	18 10М ТРУБОПРОВОДА	624,81 39,76	27,78	11247	716	500	4,05	72,86
31	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 13Х57 ММ ЦЕНА=131.15/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 180 * 1.1	198 М	19,99		3958				
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: (1.28 * 80 + 1.66 * 0 + 2.39 * 1 + 3.99 * 207) : 1000	0,9307 Т ГРУЗА	42,98		40				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,9307 Т ГРУЗА	6,69		6				
Итого по смете:						**34413**	**4792**	**1196**		**531,77**
								12		

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	13
п. 16	[2, 8-9, 24, 27]	115.2 %	ФОТ	339
п. Р15.2	[5, 11, 14, 17]	103 %	ФОТ	3821
п. 13	[28-29]	81 %	ФОТ	54
п. 20	[30]	90 %	ФОТ	644
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4871**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	9
п. 16	[2, 8-9, 24, 27]	70.55 %	ФОТ	208
п. Р15.2	[5, 11, 14, 17]	60 %	ФОТ	2226
п. 13	[28-29]	59.5 %	ФОТ	40
п. 20	[30]	59.5 %	ФОТ	426
	ИТОГО сметная прибыль			**2909**

Прямые затраты	34413
Основная зарплата	4792
Материальные затраты	28379
Эксплуатация машин	1196

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				12				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				46				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				40				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				6				
		Накладные расходы (по смете)				4871				
		Сметная прибыль (по смете)				2909				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				42193				
		Всего в ценах января 2000 г.				42193				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		40				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		6				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				42193				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		73796,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		184,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		8144,76				
		Материалы в тек. ценах		5.56		157787,24				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		386,8				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		47,88				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				434,68				
		Итого в тек. ценах без оборудования				240163,48				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		63761,39				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		35838,88				
		ИТОГО с НР и СП				339763,75				
		ИТОГО				339763,75				
		НДС		18 %		61157,48				
		ВСЕГО				400921,23				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 23

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Ленина, 23

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-11-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-29/11-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		739147	руб.
	строительных работ	739147	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		99422	руб.
Нормативная трудоемкость		752	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие кровли								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% СП=59.5%	7,9 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	1215	971	244	15,9	125,61
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	11,06 Т							
3	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% СП=65%	7,9 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	7683	284	41	4,52	35,71
4	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-908.5 М2	7,92		-7195				
5	ССЦ01- 101- 7199 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=208.73/5.55 Кмат=1/5.55 ()	90,85 10М2	37,61		3417				
6	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72.25%	7,9 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	8980	2793	4981 351	40,83	322,52
7	ССЦ01- 101- 4535	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=291.51/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Объем: 790 * 1.2	948 М2	52,43		49704				
8	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ	553	3,12		1725				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройцена за август 2015г.	КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ ЦЕНА=17.31/5.55 Кмат=1/5.55 () Объем: 790 * 7	10ШТ							
9	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ ВЕНТ ШАХТ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55.25% Объем: 92 * 0.6	0,552 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	6269	604	18 2	129,66	71,57
10	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.4317 Т	12934		-5584				
11	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=45388.18/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(5 : 7 * 0.4317; 4)	0,3084 Т	8163,34		2518				
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (КОНЕК КРЫШИ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55.25% Объем: 75 * 0.38	0,285 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	3237	312	10 1	129,66	36,95
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.2229 Т	12934		-2883				
14	"Идеал43"	Конек из оцинкованной стали 190х190х2000 ЦЕНА=300/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(75 * 1.1 : 2; 0)	41 ШТ	45,73		1875				
15	"Идеал43"	Уплотнитель под конек уневерсальный ЦЕНА=50/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	75 М	7,62		572				
Итого: Покрытие кровли						**71533**	**4964**	**5294** **354**		**592,36**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	961				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	236				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	2547				
	п. 12	[9, 12]		108 %	ФОТ	992				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4736**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	578				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	185				
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	2272				
	п. 12	[9, 12]		55.25 %	ФОТ	508				
		ИТОГО сметная прибыль				**3543**				
				Ремонт стропильной системы						
16	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% СП=65% Объем: 1.5 : 0.025	0,6 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	1840	452	41	95,69	57,41
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,02 Т							
18	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59.5%	0,6 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	170	84	85 1	14,85	8,91
19	"Защита	СПАС- М (СОСТАВ	24	9,91		238				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	конструкций"	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 60	КГ							
Итого: Ремонт стропильной системы						**2248**	**536**	**126**		**66,32**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[16]		83 %	ФОТ	375				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	77				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**452**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	294				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	51				
		ИТОГО сметная прибыль				**345**				
				Вентшахты						
20	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% СП=59.5%	1,25 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	235	90	145 14	8,24	10,3
21	ТЕР- 08- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109.8% СП=68%	1,25 М3 КЛАДКИ	844,93 51,11	51,83 6,4	1056	64	65 8	6,21	7,76
22	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ВЕНТШАХТ) НР=94.5% СП=46.75%	0,25 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	475	194	19 10	81,51	20,38
Итого: Вентшахты						**1766**	**348**	**229**		**38,44**
								32		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[20]		99 %	ФОТ	103				
	п. 8	[21]		109.8 %	ФОТ	79				
	п. 15	[22]		94.5 %	ФОТ	193				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**375**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[20]		59.5 %	ФОТ	62				
	п. 8	[21]		68 %	ФОТ	49				
	п. 15	[22]		46.75 %	ФОТ	95				
		ИТОГО сметная прибыль				**206**				
				Слуховые окна						
23	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% СП=65%	0,02 100ОКОН	2444,62 2434,19	10,43	49	49		309,3	6,19
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112 Т							
25	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% СП=53.55%	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	642	129	53 4	7,62	15,25
26	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	-1 М2	153		-153				
27	ССЦ01- 203- 0255	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,8- 1,0 М2 Объем: 0.91 * 1 * 2	1,82 М2	102		186				
28	ССЦ01- 301- 0596	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ МАРКА СТД 302, РАЗМЕР 150Х580 ММ Объем: 0.68 * 0.874 * 2	1,1886 М2	90,3		107				
29	ТЕР- 15- 04- 024-	ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,0114	944,71	4,66	11	5		51,23	0,58

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 ПЗ К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% СП=46.75% Объем: (0.9 + 1) * 2 * 2 * 0.15	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	443,67	0,14					
30	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ ВЕНТ ШАХТ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% СП=55.25% Объем: 2 * 1.56	0,0312 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	354	34	1	129,66	4,05
31	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0244 Т	12934		-316				
32	ССЦ01- 101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=45388.18/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(5 : 7 * 0.0244; 4)	0,0174 Т	8163,34		142				
Итого: Слуховые окна						**1022**	**217**	**54**		**26,06**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[23]		83 %	ФОТ	41				
	п. 10	[25]		106.2 %	ФОТ	141				
	п. 15	[29]		94.5 %	ФОТ	5				
	п. 12	[30]		108 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**224**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[23]		65 %	ФОТ	32				
	п. 10	[25]		53.55 %	ФОТ	71				
	п. 15	[29]		46.75 %	ФОТ	2				
	п. 12	[30]		55.25 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				**124**				
				Вывоз мусора						
33	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: ОКРУГ(790 * 0.014 + 1.02 + 0.65 * 1.375 + 0.112; 2)	13,09 Т ГРУЗА	42,98		563				
34	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ Объем: ОКРУГ(790 * 0.014 + 1.02 + 0.65 * 1.375 + 0.112; 2)	13,09 Т ГРУЗА	6,69		88				
Итого: Вывоз мусора						**651**				
Итого по смете:						**77220**	**6065**	**5703**		**723,19**
								391		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 20]		99 %	ФОТ	1064				
	п. Р8	[3, 16, 23]		83 %	ФОТ	652				
	п. 9	[6]		81 %	ФОТ	2547				
	п. 12	[9, 12, 30]		108 %	ФОТ	1029				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	77				
	п. 8	[21]		109.8 %	ФОТ	79				
	п. 15	[22, 29]		94.5 %	ФОТ	198				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[25]		106.2 %	ФОТ	141				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5787**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 20]		59.5 %	ФОТ	640				
	п. Р8	[3, 16, 23]		65 %	ФОТ	511				
	п. 9	[6]		72.25 %	ФОТ	2272				
	п. 12	[9, 12, 30]		55.25 %	ФОТ	527				
	п. 20	[18]		59.5 %	ФОТ	51				
	п. 8	[21]		68 %	ФОТ	49				
	п. 15	[22, 29]		46.75 %	ФОТ	97				
	п. 10	[25]		53.55 %	ФОТ	71				
		ИТОГО сметная прибыль				**4218**				
		Прямые затраты				77220				
		Основная зарплата				6065				
		Материальные затраты				64801				
		Эксплуатация машин				5703				
		в тч ЗП машинистов				391				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				651				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				563				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				88				
		Накладные расходы (по смете)				5787				
		Сметная прибыль (по смете)				4218				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				87225				
		Всего в ценах января 2000 г.				87225				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		563				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		88				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				87225				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		93401				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		6021,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		38837,43				
		Материалы в тек. ценах		5.56		360293,56				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		5444,21				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		702,24				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6146,45				
		Итого в тек. ценах без оборудования				498678,44				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		75751,83				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		51965,76				
		ИТОГО с НР и СП				626396,03				
		ИТОГО				626396,03				
		НДС		18 %		112751,29				
		ВСЕГО				739147,32				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147 РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ Подпись А.В. Изергин Дата 02.11.2015

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Спортивная, 18

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Спортивная, 18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-12-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-29/12-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость		189398	руб.
	строительных работ	97637	руб.
	монтажных работ	73719	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	18042	руб.
Средства на оплату труда		31724	руб.
Нормативная трудоемкость		201	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ФЕРм- 08- 03- 573-04 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7.05*0.99 ЭМ=12.52*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	6 ШТ	20 6,98	13,02 0,94	120	42	78 6	0,71	4,27
2	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% СП=65%	0,45 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	34	34		9,64	4,34
3	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,03 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	1	1		6,32	0,19
4	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% СП=65%	0,03 100ШТ	45,14 45,14		1	1		5,84	0,18
Итого: Демонтаж						**156**	**78**	**78** **6**		**8,97**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	46				
	п. Р17	[2-4]		85 %	ФОТ	31				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**77**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	31				
	п. Р17	[2-4]		65 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**55**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты, автоматы, счетчики								
5	ФЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	12 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	836	279	521 38	2,37	28,44
6	"Кристалл"	Корпус ЩУ 1- 2- 0 74 IP54 ЦЕНА=2137.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	325,87		3259				
7	"Кристалл"	ЩИТ УЧЕТА ЩУ- 1/1- 1 74 IP54 ЦЕНА=1373.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	209,42		419				
8	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	22 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	121	61	51 3	0,28	6,16
9	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	22 ШТ	104,4		2297				
10	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65% Объем: 3 + 44 + 6	53 ШТ	11,4 11		604	583		1,12	59,36
11	ССЦ01- 509- 2246	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 63А, ХАРАКТЕРИТИКА С	3 ШТ	40,5		122				
12	ССЦ01- 509- 2230 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=10.8/5.55 Кмат=1/5.55 ()	44 ШТ	1,95		86				
13	ССЦ01- 509- 2228 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=10.2/5.55 Кмат=1/5.55 ()	6 ШТ	1,84		11				
Итого: Щиты, автоматы, счетчики						**7755**	**923**	**572** **41**		**93,96**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 10]		95 %	ФОТ	916				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**916**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[5, 8, 10]		65 %	ФОТ	627				
		ИТОГО сметная прибыль				**627**				
		Прокладка кабеля								
14	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	1,25 100М	221,03 138,14	66,1	276	172	83	15,2	19
15	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ГОФРОТРУБЫ ЦЕНА=3.99/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	390 ШТ	0,61		238				
16	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ ЦЕНА=19.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	125 М	3,04		380				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕРм- 08- 02- 412-06	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 ОЗП=135.36*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	1,15 100М	271,26 134,01	46,13 2,67	312	154	53 3	14,4	16,56
18	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х16 ММ2 ЦЕНА=384/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	115 М	58,53		6731				
19	ФЕРм- 08- 02- 412-05	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 ОЗП=109.79*0.99 ЭМ=24.4*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,1 100М	180,93 108,69	25,38 1,48	18	10	3	11,68	1,17
20	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	10 М	37,04		370				
21	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,53 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	126	82	17	16,29	8,63
22	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х20 ММ	53 М	4,91		260				
23	ФЕРм- 08- 02- 399-01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,53 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	22	14	1	2,82	1,49
24	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	53 М	3,51		186				
Итого: Прокладка кабеля						**8919**	**432**	**157** **3**		**46,86**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[14, 17, 19, 21, 23]		95 %	ФОТ	413				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**413**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[14, 17, 19, 21, 23]		65 %	ФОТ	283				
		ИТОГО сметная прибыль				**283**				
		Замена светильников								
25	ФЕРм- 08- 03- 594-01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,03 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	26	22	1	70,4	2,11
26	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ДПО-1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	258,81		776				
27	ФЕРм- 10- 08- 019-	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	3	5,24		16	15		0,5	1,5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% СП=60%	ШТ	4,83						
28	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	3 ШТ	6,34		19				
29	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,03 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	13	10		31,6	0,95
30	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	3 ШТ	7,02		21				
Итого: Замена светильников						**871**	**47**	**1**		**4,56**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[25, 29]		95 %	ФОТ	31				
	п. 43	[27]		80 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**43**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[25, 29]		65 %	ФОТ	21				
	п. 43	[27]		60 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**30**				
		Пуско-наладка								
31	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	22 ТОКОПРИЕМНИК	19,02 19,02		418	418		1,5	33
32	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	22 ЛИНИЯ	5,07 5,07		112	112		0,4	8,8
Итого: Пуско-наладка						**530**	**530**			**41,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[31-32]		65 %	ФОТ	345				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**345**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[31-32]		40 %	ФОТ	212				
		ИТОГО сметная прибыль				**212**				
Итого по смете:						**18231**	**2010**	**808**		**196,15**
								50		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 8, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 29]		95 %	ФОТ	1406				
	п. Р17	[2-4]		85 %	ФОТ	31				
	п. 43	[27]		80 %	ФОТ	12				
	п. 48	[31-32]		65 %	ФОТ	345				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1794**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 5, 8, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 29]		65 %	ФОТ	962				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[2-4]		65 %	ФОТ	24				
	п. 43	[27]		60 %	ФОТ	9				
	п. 48	[31-32]		40 %	ФОТ	212				
		ИТОГО сметная прибыль				**1207**				
		Прямые затраты				18231				
		Основная зарплата				2010				
		Материальные затраты				15413				
		Эксплуатация машин				808				
		в тч ЗП машинистов				50				
		Накладные расходы (по смете)				1794				
		Сметная прибыль (по смете)				1207				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				21232				
		Всего в ценах января 2000 г.				21232				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				21232				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		30954				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		770				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		5502,48				
		Материалы в тек. ценах		5.56		85696,28				
		Итого в тек. ценах без оборудования				122152,76				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		23483,46				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		14870,24				
		ИТОГО с НР и СП				160506,46				
		ИТОГО				160506,46				
		НДС		18 %		28891,16				
		ВСЕГО				189397,62				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, с. Красногорье, ул. Новая, 3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, с. Красногорье, ул. Новая, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-05-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-29/5-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		157466	руб.
	строительных работ	157466	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		34034	руб.
Нормативная трудоемкость		245	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% СП=70%	0,65 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	401	394	7	55,93	36,35
2	ССЦ01- 101- 1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	13 ШТ	47,1		612				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% СП=85%	0,65 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	1852	135	963 52	23,15	15,05
4	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.0495 Т	15226		-754				
5	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-7.43 МАШ/Ч	53,89	53,89	-400		-400		
6	ООО "TIU"	ГЕРМЕТИК OKSIPLASTS (ОКСИПЛАСТ) ЦЕНА=190.83/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.45 * 65	29,25 КГ	29,09		851				
7	ТЕР- 08- 07- 001-	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	2,4	782,28	7,49	1877	1026	18	50,03	120,06

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109.8% СП=68%	100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	427,72						
8	ТЕР- 15- 07- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" (на высоте 9,85 м.) НР=94.5% СП=46.75%	2,4 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	80,27 74,74	4,59 0,1	193	180	11	9	21,61
9	ССЦ01- 101- 3529	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ВД- ВА- 21 Объем: 28.8 : 1000	0,0288 Т	8028		231				
Итого: Фасад						**4863**	**1735**	**599** **52**		**193,07**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	339				
	п. 7.2	[3]		139.5 %	ФОТ	261				
	п. 8	[7]		109.8 %	ФОТ	1127				
	п. 15	[8]		94.5 %	ФОТ	170				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1897**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	276				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	159				
	п. 8	[7]		68 %	ФОТ	698				
	п. 15	[8]		46.75 %	ФОТ	84				
		ИТОГО сметная прибыль				**1217**				
				Двери						
10	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% СП=62%	0,04 100КОРОБОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	71	57	14 2	179,3	7,17
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,42 Т							
12	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62% Объем: 2.1 * 0.9 * 2 + 2.1 * 1.3 * 2	0,0924 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		26	26		36,28	3,35
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,109 Т							
14	ФЕР- 09- 04- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% СП=72.25% Объем: 2.1 * 1.3 * 2	5,46 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	424	149	135	2,76	15,07
15	ФССЦ- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	94,68		189				
16	ООО "Прайм"	Металлическая дверь в подъезд 1300*2100 мм. ЦЕНА=12180/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1856,48		3713				
17	ТЕР- 10- 01- 039-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% СП=53.55% Объем: 2 * 2.1 * 0.9	0,0378 100М2 ПРОЕМОВ	36193,25 1090,1	1721,96 181,46	1368	41	65 7	119,92	4,53
18	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕР- 15- 04- 025- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841.06*0.99 ЭМ=8.16*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75% Объем: 2 * 2.1 * 0.9	0,0378 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1649,29 957,55	10,61 0,17	62	36		106,64	4,03
20	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% СП=46.75% Объем: (2.1 * 2 + 1.3) * 2 * 0.15 + (2.1 * 2 + 0.9) * 2 * 0.15	0,0318 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5273,22 2158,95	78,97 28,28	168	69	3 1	234,67	7,46
21	ФЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462.66*0.99 ЭМ=9.9*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75% Объем: (2.1 * 2 + 1.3) * 2 * 0.15 + (2.1 * 2 + 0.9) * 2 * 0.15	0,0318 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1527,09 526,74	12,87 0,17	49	17		58,66	1,87
Итого: Двери						**6237**	**395**	**217**		**43,49**
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[10, 12]		82 %	ФОТ	69				
	п. 9	[14]		81 %	ФОТ	121				
	п. 10	[17]		106.2 %	ФОТ	51				
	п. 15	[19-21]		94.5 %	ФОТ	116				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**357**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[10, 12]		62 %	ФОТ	53				
	п. 9	[14]		72.25 %	ФОТ	108				
	п. 10	[17]		53.55 %	ФОТ	26				
	п. 15	[19-21]		46.75 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**245**				
				Козырьки						
22	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139.5% СП=85%	0,06 100М ШВА	435,71 107,53	318,46	26	6	19	11,96	0,72
23	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.09 КГ	6,48		-1				
24	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,007 1000М	15411		108				
25	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ (водоотвод с козырьков подъездов) НР=108% СП=55.25%	0,09 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1196,04 130,07	3,21	108	12		15,41	1,39
Итого: Козырьки						**241**	**18**	**19**		**2,1**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 7.2	[22]		139.5 %	ФОТ	8				
	п. 12	[25]		108 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**21**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 7.2	[22]		85 %	ФОТ	5				
	п. 12	[25]		55.25 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**12**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Разные работы					
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.1062 + 0.42	0,5262 Т ГРУЗА	42,98		23				
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,5262 Т ГРУЗА	11,42		6				
Итого: Разные работы						**29**				
Итого по смете:						**11370**	**2148**	**835**		**238,66**
								62		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]	86 %	ФОТ		339				
	п. 7.2	[3, 22]	139.5 %	ФОТ		269				
	п. 8	[7]	109.8 %	ФОТ		1127				
	п. 15	[8, 19-21]	94.5 %	ФОТ		286				
	п. Р6	[10, 12]	82 %	ФОТ		69				
	п. 9	[14]	81 %	ФОТ		121				
	п. 10	[17]	106.2 %	ФОТ		51				
	п. 12	[25]	108 %	ФОТ		13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2275**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]	70 %	ФОТ		276				
	п. 7.2	[3, 22]	85 %	ФОТ		164				
	п. 8	[7]	68 %	ФОТ		698				
	п. 15	[8, 19-21]	46.75 %	ФОТ		142				
	п. Р6	[10, 12]	62 %	ФОТ		53				
	п. 9	[14]	72.25 %	ФОТ		108				
	п. 10	[17]	53.55 %	ФОТ		26				
	п. 12	[25]	55.25 %	ФОТ		7				
		ИТОГО сметная прибыль				**1474**				
		Прямые затраты				11370				
		Основная зарплата				2148				
		Материальные затраты				8358				
		Эксплуатация машин				835				
		в тч ЗП машинистов				62				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				29				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				23				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				6				
		Накладные расходы (по смете)				2275				
		Сметная прибыль (по смете)				1474				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15119				
		Всего в ценах января 2000 г.				15119				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1			23				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1			6				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15119				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4			33079,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах	15.4			954.8				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		5686,35				
		Материалы в тек. ценах		5.56		46470,48				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		222,41				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		47,88				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				270,29				
		Итого в тек. ценах без оборудования				85506,32				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		29779,75				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		18159,68				
		ИТОГО с НР и СП				133445,75				
		ИТОГО				133445,75				
		НДС		18 %		24020,24				
		ВСЕГО				157465,99				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, с. Красногорье, ул. Советская, 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, с. Красногорье, ул. Советская, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-06-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-29/6-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		149734	руб.
	строительных работ	149734	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		28706	руб.
Нормативная трудоемкость		193	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109.8% СП=68%	0,4125 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	782,28 427,72	7,49	323	177	3	50,03	20,64
2	ТЕР- 07- 01- 044- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК НР=117% СП=72.25% Объем: 36.3 : 1000	0,0363 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10034,54 1976,51	635,51	364	72	23	195,5	7,1
3	ССЦ01- 101- 1870	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	0,73 КГ	9		7				
4	ТЕРр- 61- 10- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ НА ВЫСОТЕ 8 м.) НР=79% СП=50%	0,075 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2851,49 1630,25	1,21	214	122		188,25	14,12
5	ССЦ01- 402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0.165 М3	554		-91				
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,363 Т							
7	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,165 М3	622		103				
Итого: Фасад						**920**	**371**	**26**		**41,85**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[1]		109.8 %	ФОТ	194				
	п. 7.1	[2]		117 %	ФОТ	84				
	п. Р11	[4]		79 %	ФОТ	96				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**374**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[1]		68 %	ФОТ	120				
	п. 7.1	[2]		72.25 %	ФОТ	52				
	п. Р11	[4]		50 %	ФОТ	61				
		ИТОГО сметная прибыль				**233**				
				Ремонт межпанельных швов						
8	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% СП=70%	1,2 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	617,08 606,28	10,8	740	727	13	55,93	67,12
9	ССЦ01- 101- 1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	24 ШТ	47,1		1130				
10	ТЕР- 07- 05- 039- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ НР=139.5% СП=85%	1,2 100М ШВА	2848,94 208,12	1480,6 80,18	3419	250	1777 96	23,15	27,78
11	ССЦ01- 101- 0605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ «ГЭЛАН»	-0.0914 Т	15226		-1392				
12	ССЦ01- МАШ- 031910	ЛЮЛЬКА	-13.71 МАШ/Ч	53,89	53,89	-739		-739		
13	ООО "TIU"	ГЕРМЕТИК OKSIPLASTS (ОКСИПЛАСТ) ЦЕНА=190.83/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.45 * 120	54 КГ	29,09		1571				
Итого: Ремонт межпанельных швов						**4729**	**977**	**1051** **96**		**94,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	625				
	п. 7.2	[10]		139.5 %	ФОТ	483				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1108**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	509				
	п. 7.2	[10]		85 %	ФОТ	294				
		ИТОГО сметная прибыль				**803**				
				Двери						
14	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% СП=62%	0,04 100КОРОБОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	71	57	14 2	179,3	7,17
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,42 Т							
16	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% СП=62% Объем: 2.1 * 0.9 * 2 + 2.1 * 1.3 * 2	0,0924 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		26	26		36,28	3,35
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,109 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% СП=72.25%	5,46 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	424	149	135	2,76	15,07
19	ФССЦ- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	94,68		189				
20	ООО "Прайм"	Металлическая дверь в подъезд 1300*2100 мм. ЦЕНА=12180/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	1856,48		3713				
21	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% СП=53.55% Объем: 2 * 2.1 * 0.9	0,0378 100М2 ПРОЕМОВ	36193,25 1090,1	1721,96 181,46	1368	41	65 7	119,92	4,53
22	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
23	ФЕР- 15- 04- 025- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=841.06*0.99 ЭМ=8.16*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75% Объем: 2 * 2.1 * 0.9	0,0378 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1649,29 957,55	10,61 0,17	62	36		106,64	4,03
24	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% СП=46.75% Объем: (2.1 * 2 + 1.3) * 2 * 0.15 + (2.1 * 2 + 0.9) * 2 * 0.15	0,0318 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5273,22 2158,95	78,97 28,28	168	69	3 1	234,67	7,46
25	ФЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=462.66*0.99 ЭМ=9.9*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75% Объем: (2.1 * 2 + 1.3) * 2 * 0.15 + (2.1 * 2 + 0.9) * 2 * 0.15	0,0318 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1527,09 526,74	12,87 0,17	49	17		58,66	1,87
Итого: Двери						**6237**	**395**	**217** **10**		**43,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[14, 16]		82 %	ФОТ	69				
	п. 9	[18]		81 %	ФОТ	121				
	п. 10	[21]		106.2 %	ФОТ	51				
	п. 15	[23-25]		94.5 %	ФОТ	116				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**357**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[14, 16]		62 %	ФОТ	53				
	п. 9	[18]		72.25 %	ФОТ	108				
	п. 10	[21]		53.55 %	ФОТ	26				
	п. 15	[23-25]		46.75 %	ФОТ	58				
		ИТОГО сметная прибыль				**245**				
				Козырьки						
26	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139.5% СП=85%	0,06 100М ШВА	435,71 107,53	318,46	26	6	19	11,96	0,72
27	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.09 КГ	6,48		-1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,007 1000М	15411		108				
29	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ (водоотвод с козырьков подъездов) НР=108% СП=55.25%	0,07 100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1196,04 130,07	3,21	84	9		15,41	1,08
Итого: Козырьки						**217**	**15**	**19**		**1,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 7.2	[26]		139.5 %	ФОТ	8				
	п. 12	[29]		108 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**18**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 7.2	[26]		85 %	ФОТ	5				
	п. 12	[29]		55.25 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**10**				
				Разные работы						
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.363 + 0.1062 + 0.42	0,8892 Т ГРУЗА	42,98		38				
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,8892 Т ГРУЗА	11,42		10				
Итого: Разные работы						**48**				
Итого по смете:						**12151**	**1758**	**1313**		**182,03**
								106		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[1]		109.8 %	ФОТ	194				
	п. 7.1	[2]		117 %	ФОТ	84				
	п. Р11	[4]		79 %	ФОТ	96				
	п. Р3	[8]		86 %	ФОТ	625				
	п. 7.2	[10, 26]		139.5 %	ФОТ	491				
	п. Р6	[14, 16]		82 %	ФОТ	69				
	п. 9	[18]		81 %	ФОТ	121				
	п. 10	[21]		106.2 %	ФОТ	51				
	п. 15	[23-25]		94.5 %	ФОТ	116				
	п. 12	[29]		108 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1857**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[1]		68 %	ФОТ	120				
	п. 7.1	[2]		72.25 %	ФОТ	52				
	п. Р11	[4]		50 %	ФОТ	61				
	п. Р3	[8]		70 %	ФОТ	509				
	п. 7.2	[10, 26]		85 %	ФОТ	299				
	п. Р6	[14, 16]		62 %	ФОТ	53				
	п. 9	[18]		72.25 %	ФОТ	108				
	п. 10	[21]		53.55 %	ФОТ	26				
	п. 15	[23-25]		46.75 %	ФОТ	58				
	п. 12	[29]		55.25 %	ФОТ	5				
		ИТОГО сметная прибыль				**1291**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				12151				
		Основная зарплата				1758				
		Материальные затраты				9032				
		Эксплуатация машин				1313				
		в тч ЗП машинистов				106				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				48				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				38				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				10				
		Накладные расходы (по смете)				1857				
		Сметная прибыль (по смете)				1291				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15299				
		Всего в ценах января 2000 г.				15299				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		38				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		10				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15299				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		27073,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1632,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		8941,53				
		Материалы в тек. ценах		5.56		50217,92				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		367,46				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		79,8				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				447,26				
		Итого в тек. ценах без оборудования				86679,91				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		24308,13				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		15905,12				
		ИТОГО с НР и СП				126893,16				
		ИТОГО				126893,16				
		НДС		18 %		22840,77				
		ВСЕГО				149733,93				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-02-01

Ремонт подвала (техподполья)

Основание: СЦС-29/2-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		98233	руб.
	строительных работ	98233	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		15862	руб.
Нормативная трудоемкость		117	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цоколь								
1	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59.5% Объем: 76.88 * 0.8	0,615 100М2	176,4 176,4		108	108		22,82	14,03
2	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75% Объем: 76.88 * 0.8	0,615 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	1169	478	46 25	81,51	50,13
3	ТЕР- 15- 04- 011-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% СП=46.75% Объем: 76.88 * 0.8	0,615 100М2 ФАСАДА	587,74 197,81	13,43	361	122	8	23,44	14,41
Итого: Цоколь						**1638**	**708**	**54** **25**		**78,58**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	107				
	п. 15	[2-3]		94.5 %	ФОТ	590				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**697**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	64				
	п. 15	[2-3]		46.75 %	ФОТ	292				
		ИТОГО сметная прибыль				**356**				
		Отмостка								
4	ТЕР- 01- 02- 057-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,0923	1368,98		126	126		177,1	16,35

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 61.5 * 0.15	100М3 ГРУНТА	1368,98						
5	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75% Объем: 61.5 * 0.15	0,0923 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2993,75 143,54	2832,71 202,83	276	13	261 19	18,08	1,67
6	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	9,23 М3	68,33		631				
7	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94.5% СП=55.25% Объем: 61.5 * 0.12	0,0738 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	457	118	175 21	207	15,28
8	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	7,5276 М3	622		4682				
9	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	61,5 М2	22,4		1378				
Итого: Отмостка						**7550**	**257**	**436**		**33,29**
								40		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[4]		72 %	ФОТ	91				
	п. 21	[5]		127.8 %	ФОТ	41				
	п. 6.1	[7]		94.5 %	ФОТ	131				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**263**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[4]		38.25 %	ФОТ	48				
	п. 21	[5]		80.75 %	ФОТ	26				
	п. 6.1	[7]		55.25 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**151**				
			Разные работы							
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,97 Т ГРУЗА	42,98		128				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 9.225 * 1.45	13,3763 Т ГРУЗА	3,96		53				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 13.38 + 2.97	16,35 Т ГРУЗА	11,42		187				
Итого: Разные работы						**368**				
Итого по смете:						**9556**	**965**	**490**		**111,87**
								65		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	107				
	п. 15	[2-3]		94.5 %	ФОТ	590				
	п. 1.2	[4]		72 %	ФОТ	91				
	п. 21	[5]		127.8 %	ФОТ	41				
	п. 6.1	[7]		94.5 %	ФОТ	131				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**960**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	64				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[2-3]		46.75 %	ФОТ	292				
	п. 1.2	[4]		38.25 %	ФОТ	48				
	п. 21	[5]		80.75 %	ФОТ	26				
	п. 6.1	[7]		55.25 %	ФОТ	77				
		ИТОГО сметная прибыль				**507**				
		Прямые затраты				9556				
		Основная зарплата				965				
		Материальные затраты				7733				
		Эксплуатация машин				490				
		в тч ЗП машинистов				65				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				368				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				181				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				187				
		Накладные расходы (по смете)				960				
		Сметная прибыль (по смете)				507				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11023				
		Всего в ценах января 2000 г.				11023				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		181				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		187				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11023				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		14861				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1001				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3336,9				
		Материалы в тек. ценах		5.56		42995,48				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		1750,27				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1492,26				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3242,53				
		Итого в тек. ценах без оборудования				64435,91				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		12566,4				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		6246,24				
		ИТОГО с НР и СП				83248,55				
		ИТОГО				83248,55				
		НДС		18 %		14984,74				
		ВСЕГО				98233,29				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-02-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-29/2-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		252585	руб.
	строительных работ	252585	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		58782	руб.
Нормативная трудоемкость		474	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25%	0,694 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		950	950		177,1	122,91
2	ТЕР- 11- 01- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ НР=110.7% СП=63.75% Объем: 48.18 * 0.25	0,1205 100М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	780,26 73,5	104,19 10,95	94	9	13 1	8,86	1,07
3	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59.5% Объем: 48.18 * 0.24	11,5632 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	7330	2236	633 34	23,5	271,74
4	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	11,7945 М3	622		7336				
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (АНКЕР ИЗ СТАЛИ А- III l=300) Объем: 0.27 * 771 : 1000	0,2082 Т	5433		1131				
6	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (5Вр- 1 150х150)	0,112 Т	8800		986				
7	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% СП=68% Объем: ОКРУГ(1.2 * 48.18; 0)	0,58 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	654	133	33	24,38	14,14
8	ТЕР- 01- 02- 061-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	0,5466	830,53		454	454		111,78	61,1

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 69.4 - 14.74	100М3 ГРУНТА	830,53						
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 11.78 * 1.45	17,081 Т ГРУЗА	3,96		68				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ Объем: 11.78 * 1.45	17,081 Т ГРУЗА	6,69		114				
Итого по смете:						**19117**	**3782**	**679**		**470,95**
								35		

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1, 8]	72 %	ФОТ	1011
п. 11	[2]	110.7 %	ФОТ	11
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	2247
п. 8	[7]	109.8 %	ФОТ	146
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3415**

Сметная прибыль по видам работ

п. 1.2	[1, 8]	38.25 %	ФОТ	537
п. 11	[2]	63.75 %	ФОТ	6
п. 49	[3]	59.5 %	ФОТ	1351
п. 8	[7]	68 %	ФОТ	90
	ИТОГО сметная прибыль			**1984**

Прямые затраты		19117
Основная зарплата		3782
Материальные затраты		14474
Эксплуатация машин		679
в тч ЗП машинистов		35
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		182
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		68
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		114
Накладные расходы (по смете)		3415
Сметная прибыль (по смете)		1984
Итого СМР в ценах января 2000 г.		24516
Всего в ценах января 2000 г.		24516
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1	68
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1	114
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		24516
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4	58242,8
З/плата машинистов в тек. ценах	15.4	539
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81	4623,99
Материалы в тек. ценах	5.56	80475,44
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.67	657,56
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.98	909,72
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		1567,28
Итого в тек. ценах без оборудования		144909,51

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		44702,35				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		24442,88				
		ИТОГО с НР и СП				214054,74				
		ИТОГО				214054,74				
		НДС		18 %		38529,85				
		ВСЕГО				252584,59				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-03-01

Ремонт подвала (техподполья)

Основание: СЦС-29/3-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		104429	руб.
	строительных работ	104429	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		16493	руб.
Нормативная трудоемкость		122	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цоколь								
1	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59.5% Объем: 0.75 * 83.5	0,6263 100М2	176,4 176,4		110	110		22,82	14,29
2	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75% Объем: 0.75 * 83.5	0,6263 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	1190	487	47 26	81,51	51,05
3	ТЕР- 15- 04- 011-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% СП=46.75% Объем: 0.75 * 83.5	0,6263 100М2 ФАСАДА	587,74 197,81	13,43	368	124	8	23,44	14,68
Итого: Цоколь						**1668**	**721**	**55** **26**		**80,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	109				
	п. 15	[2-3]		94.5 %	ФОТ	602				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**711**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	65				
	п. 15	[2-3]		46.75 %	ФОТ	298				
		ИТОГО сметная прибыль				**363**				
		Отмостка								
4	ТЕР- 01- 02- 057-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,1005	1368,98		138	138		177,1	17,8

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 67 * 0.15	100М3 ГРУНТА	1368,98						
5	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75% Объем: 67 * 0.15	0,1005 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2993,75 143,54	2832,71 202,83	301	14	285 20	18,08	1,82
6	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	10,05 М3	68,33		687				
7	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94.5% СП=55.25% Объем: 67 * 0.12	0,0804 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	498	129	191 23	207	16,64
8	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	8,2008 М3	622		5101				
9	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	67 М2	22,4		1501				
Итого: Отмостка						**8226**	**281**	**476**		**36,26**
								43		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[4]		72 %	ФОТ	99				
	п. 21	[5]		127.8 %	ФОТ	43				
	п. 6.1	[7]		94.5 %	ФОТ	144				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**286**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[4]		38.25 %	ФОТ	53				
	п. 21	[5]		80.75 %	ФОТ	27				
	п. 6.1	[7]		55.25 %	ФОТ	84				
		ИТОГО сметная прибыль				**164**				
				Разные работы						
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,0231 Т ГРУЗА	42,98		130				
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 10.05 * 1.45	14,5725 Т ГРУЗА	3,96		58				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 14.57 + 3.02	17,59 Т ГРУЗА	11,42		201				
Итого: Разные работы						**389**				
Итого по смете:						**10283**	**1002**	**531**		**116,28**
								69		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	109				
	п. 15	[2-3]		94.5 %	ФОТ	602				
	п. 1.2	[4]		72 %	ФОТ	99				
	п. 21	[5]		127.8 %	ФОТ	43				
	п. 6.1	[7]		94.5 %	ФОТ	144				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**997**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	65				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[2-3]		46.75 %	ФОТ	298				
	п. 1.2	[4]		38.25 %	ФОТ	53				
	п. 21	[5]		80.75 %	ФОТ	27				
	п. 6.1	[7]		55.25 %	ФОТ	84				
		ИТОГО сметная прибыль				**527**				
		Прямые затраты				10283				
		Основная зарплата				1002				
		Материальные затраты				8361				
		Эксплуатация машин				531				
		в тч ЗП машинистов				69				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				389				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				188				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				201				
		Накладные расходы (по смете)				997				
		Сметная прибыль (по смете)				527				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11807				
		Всего в ценах января 2000 г.				11807				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		188				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		201				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11807				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		15430,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1062,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		3616,11				
		Материалы в тек. ценах		5.56		46487,16				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		1817,96				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1603,98				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3421,94				
		Итого в тек. ценах без оборудования				68956,01				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		13050,73				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		6492,64				
		ИТОГО с НР и СП				88499,38				
		ИТОГО				88499,38				
		НДС		18 %		15929,89				
		ВСЕГО				104429,27				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02. 11. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-03-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-29/3-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		271183	руб.
	строительных работ	271183	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		61908	руб.
Нормативная трудоемкость		498	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 1.2 * 1.2 * 47.24	0,6803 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		931	931		177,1	120,48
2	ТЕР- 11- 01- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ НР=110.7% СП=63.75% Объем: 47.24 * 0.25	0,1181 100М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	780,26 73,5	104,19 10,95	92	9	12 1	8,86	1,05
3	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59.5% Объем: 47.24 * 0.27	12,7548 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	8085	2467	698 37	23,5	299,74
4	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	13,0099 М3	622		8092				
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (АНКЕР ИЗ СТАЛИ А- III I=300) Объем: 0.27 * 840 : 1000	0,2268 Т	5433		1232				
6	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (Вр5- 1 150х150)	0,1055 Т	8800		928				
7	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% СП=68% Объем: 47.24 * 1.2	0,5669 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	639	130	32	24,38	13,82
8	ТЕР- 01- 02- 061-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	0,5355	830,53		445	445		111,78	59,86

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 68 - 14.45	100М3 ГРУНТА	830,53						
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 14.45 * 1.4	20,23 Т ГРУЗА	3,96		80				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 14.45 * 1.4	20,23 Т ГРУЗА	11,42		231				
Итого по смете:						**20755**	**3982**	**742**		**494,94**
								38		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 1.2	[1, 8]	72 %	ФОТ	990	
п. 11	[2]	110.7 %	ФОТ	11	
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	2479	
п. 8	[7]	109.8 %	ФОТ	143	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3623**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 1.2	[1, 8]	38.25 %	ФОТ	526	
п. 11	[2]	63.75 %	ФОТ	6	
п. 49	[3]	59.5 %	ФОТ	1490	
п. 8	[7]	68 %	ФОТ	88	
	ИТОГО сметная прибыль			**2110**	

Прямые затраты		20755
Основная зарплата		3982
Материальные затраты		15720
Эксплуатация машин		742
в тч ЗП машинистов		38
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		311
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		80
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		231
Накладные расходы (по смете)		3623
Сметная прибыль (по смете)		2110
Итого СМР в ценах января 2000 г.		26488
Всего в ценах января 2000 г.		26488
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1	80
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1	231
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		26488
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4	61322,8
З/плата машинистов в тек. ценах	15.4	585,2
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81	5053,02
Материалы в тек. ценах	5.56	87403,2
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9.67	773,6
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7.98	1843,38
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		2616,98
Итого в тек. ценах без оборудования		156396

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		47425,07				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		25995,2				
		ИТОГО с НР и СП				229816,27				
		ИТОГО				229816,27				
		НДС		18 %		41366,93				
		ВСЕГО				271183,2				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-01-01

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-29/1-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		68687	руб.
	строительных работ	68687	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		13552	руб.
Нормативная трудоемкость		92	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50%	0,305 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	102	87	2	34,66	10,57
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0671 Т							
3	ТЕРр- 57- 02- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ НР=80% СП=68%	0,08 100М2 ПОКРЫТИЯ	129,59 124,99	4,6 1,65	10	10		16,17	1,29
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1 Т							
Итого: Демонтаж						**112**	**97**	**2**		**11,86**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	64				
	п. Р7	[3]		80 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**72**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	44				
	п. Р7	[3]		68 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль				**51**				
		Монтаж								
5	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,305	3627,75	789,88	1106	559	241	186,76	56,96

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% СП=70.55%	100М ТРУБОПРО ВОДА	1833,99	94,33			29		
6	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-2.8579 10М	98,3		-281				
7	"Водполимер" 01.08.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN16 ДУ32 ММ ЦЕНА=61.5/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	30,5 М	9,37		286				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ Объем: 0.25 * 30	7,5 КГ	11		83				
9	"Энергопоток"	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУН. ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЧИКАГО ДУ32 ММ ЦЕНА=1237/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	188,54		566				
10	ССЦ01- 507- 5037	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х1 1/4" ЦЕНА=280.92/5.56 Кмат=1/5.56 ()	1 ШТ	50,53		51				
11	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59.5%	3,1 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	1937	123	86	4,05	12,55
12	"Элгисс"	ТРУБКИ К- FLEX ST 19Х35 ЦЕНА=161.29/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 31 * 1.1	34,1 М	24,58		838				
13	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110.7% СП=63.75%	0,08 100М2 ПОКРЫТИЯ	7901,53 647,48	154,96 10,43	632	52	12 1	76,72	6,14
14	ТЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94.5% СП=46.75%	0,08 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	56	19		27,58	2,21
Итого: Монтаж						**5274**	**753**	**339** **30**		**77,85**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[5]		115.2 %	ФОТ	677				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	111				
	п. 11	[13]		110.7 %	ФОТ	59				
	п. 15	[14]		94.5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**865**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[5]		70.55 %	ФОТ	415				
	п. 20	[11]		59.5 %	ФОТ	73				
	п. 11	[13]		63.75 %	ФОТ	34				
	п. 15	[14]		46.75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**531**				
				Вывоз мусора						
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0671 Т ГРУЗА	42,98		3				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	0,0671	11,42		1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Вывоз мусора						**4**				

Итого по смете:					**5390**	**850**	**341**		**89,72**
							30		
	Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ		64				
п. Р7	[3]	80 %	ФОТ		8				
п. 16	[5]	115.2 %	ФОТ		677				
п. 20	[11]	90 %	ФОТ		111				
п. 11	[13]	110.7 %	ФОТ		59				
п. 15	[14]	94.5 %	ФОТ		18				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**937**				
	Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ		44				
п. Р7	[3]	68 %	ФОТ		7				
п. 16	[5]	70.55 %	ФОТ		415				
п. 20	[11]	59.5 %	ФОТ		73				
п. 11	[13]	63.75 %	ФОТ		34				
п. 15	[14]	46.75 %	ФОТ		9				
	ИТОГО сметная прибыль				**582**				
	Прямые затраты				5390				
	Основная зарплата				850				
	Материальные затраты				4195				
	Эксплуатация машин				341				
	в тч ЗП машинистов				30				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				4				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				3				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
	Накладные расходы (по смете)				937				
	Сметная прибыль (по смете)				582				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.				6909				
	Всего в ценах января 2000 г.				6909				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		3				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6909				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		13090				
	З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		462				
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		2322,21				
	Материалы в тек. ценах		5.56		23324,2				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		29,01				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		7,98				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				36,99				
	Итого в тек. ценах без оборудования				38773,4				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		12265,33				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		7170,24				
		ИТОГО с НР и СП				58208,97				
		ИТОГО				58208,97				
		НДС		18 %		10477,61				
		ВСЕГО				68686,58				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Ленина, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-01-02

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-29/1-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		109755	руб.
	строительных работ	109755	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		28598	руб.
Нормативная трудоемкость		209	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% СП=50%	1,02 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	738	728	10 4	85,3	87,01
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,3668 Т							
3	ТЕРр- 57- 02- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ НР=80% СП=68%	0,12 100М2 ПОКРЫТИ Я	129,59 124,99	4,6 1,65	16	15	1	16,17	1,94
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,15 Т							
Итого: Демонтаж						**754**	**743**	**11** **4**		**88,95**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	542				
	п. Р7	[3]		80 %	ФОТ	12				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**554**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	366				
	п. Р7	[3]		68 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**376**				
		Монтаж								
5	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,02	7880,42	31,36	8038	710	32	70,84	72,26

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% СП=70.55%	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1		
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-101.796 М	70,4		-7166				
7	ССЦ01- 507- 4330 СЦ(Ф)	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=140.56/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)	102 М	25,28		2579				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ Объем: (18 + 30) * 0.25	12 КГ	11		132				
9	ССЦ01- 530- 9157-61 СЦ(К)	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=725.29/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)	1,2 10ШТ	130,45		157				
10	ССЦ01- 507- 3017-58 СЦ(К)	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=97.92/5.56 Кмат=1/5.56 ()	1,5 10ШТ	17,61		26				
11	ТЕРр- 65- 38- 001	СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ ПАТРУБКА НР=103% СП=60%	6 ШТ	160,95 25,92		966	156		3,15	18,9
12	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% СП=50%	0,12 100ОТВЕРСТИЙ	874,61 511,89	2,45 0,88	105	62		60,65	7,28
13	ТЕРр- 69- 04- 004	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛАХ ДОЩАТЫХ НР=78% СП=50%	0,12 100ОТВЕРСТИЙ	1068,09 606,16	2,45 0,88	128	73		71,82	8,62
14	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110.7% СП=63.75%	0,12 100М2 ПОКРЫТИЯ	7901,53 647,48	154,96 10,43	948	78	19 1	76,72	9,21
15	ТЕР- 15- 04- 024-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94.5% СП=46.75%	0,12 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	83	29	1	27,58	3,31
Итого: Монтаж						**5996**	**1108**	**52** **2**		**119,57**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[5]	115.2 %	ФОТ		819				
	п. Р15.2	[11]	103 %	ФОТ		161				
	п. Р19	[12-13]	78 %	ФОТ		105				
	п. 11	[14]	110.7 %	ФОТ		87				
	п. 15	[15]	94.5 %	ФОТ		27				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1199**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[5]	70.55 %	ФОТ		502				
	п. Р15.2	[11]	60 %	ФОТ		94				
	п. Р19	[12-13]	50 %	ФОТ		68				
	п. 11	[14]	63.75 %	ФОТ		50				
	п. 15	[15]	46.75 %	ФОТ		14				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**728**				
				Вывоз Мусора						
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,3668 Т ГРУЗА	42,98		59				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1,3668 Т ГРУЗА	6,69		9				
Итого: Вывоз Мусора						**68**				
Итого по смете:						**6818**	**1851**	**63**		**208,51**
								6		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	542				
	п. Р7	[3]		80 %	ФОТ	12				
	п. 16	[5]		115.2 %	ФОТ	819				
	п. Р15.2	[11]		103 %	ФОТ	161				
	п. Р19	[12-13]		78 %	ФОТ	105				
	п. 11	[14]		110.7 %	ФОТ	87				
	п. 15	[15]		94.5 %	ФОТ	27				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1753**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	366				
	п. Р7	[3]		68 %	ФОТ	10				
	п. 16	[5]		70.55 %	ФОТ	502				
	п. Р15.2	[11]		60 %	ФОТ	94				
	п. Р19	[12-13]		50 %	ФОТ	68				
	п. 11	[14]		63.75 %	ФОТ	50				
	п. 15	[15]		46.75 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**1104**				
		Прямые затраты				6818				
		Основная зарплата				1851				
		Материальные затраты				4836				
		Эксплуатация машин				63				
		в тч ЗП машинистов				6				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				68				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				59				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				9				
		Накладные расходы (по смете)				1753				
		Сметная прибыль (по смете)				1104				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9675				
		Всего в ценах января 2000 г.				9675				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		59				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		9				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9675				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		28505,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		92,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		429,03				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5.56		26888,16				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		570,53				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		71,82				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				642,35				
		Итого в тек. ценах без оборудования				56464,94				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		22946,77				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		13601,28				
		ИТОГО с НР и СП				93012,99				
		ИТОГО				93012,99				
		НДС		18 %		16742,34				
		ВСЕГО				109755,33				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Октябрьская, 2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Октябрьская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-04-01

Ремонт подвала (техподполья)

Основание: СЦС-29/4-15-АС л.1-2

Сметная стоимость		148616	руб.
	строительных работ	148616	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		25780	руб.
Нормативная трудоемкость		193	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цоколь								
1	ТЕРр- 53- 15- 002	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/2 КИРПИЧА ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% СП=70%	0,084 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	12508,52 2975,15	106,5 12,79	1051	250	9 1	361,5	30,37
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,0832 Т							
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% СП=59.5%	0,7656 100М2	176,4 176,4		135	135		22,82	17,47
4	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75%	0,7656 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	1455	595	58 32	81,51	62,41
5	ТЕР- 15- 04- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% СП=46.75%	0,7656 100М2 ФАСАДА	587,74 197,81	13,43	450	151	10	23,44	17,94
Итого: Цоколь						**3091**	**1131**	**77** **33**		**128,19**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	216
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	134
п. 15	[4-5]	94.5 %	ФОТ	736
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1086**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	176

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[3]		59.5 %	ФОТ	80				
	п. 15	[4-5]		46.75 %	ФОТ	364				
		ИТОГО сметная прибыль				**620**				
				Отмостка						
6	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (Разборка старой отмостки) НР=104% СП=60% Объем: 76.56 * 0.12	0,0919 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	260	57	203 20	77,72	7,14
7	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 76.56 * 0.15	0,1148 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		157	157		177,1	20,33
8	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75% Объем: 76.56 * 0.15	0,1148 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2993,75 143,54	2832,71 202,83	344	16	326 23	18,08	2,08
9	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	11,48 М3	68,33		784				
10	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94.5% СП=55.25% Объем: 76.56 * 0.12	0,0919 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	569	147	218 26	207	19,02
11	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	9,3738 М3	622		5831				
12	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94.5% СП=55.25% Объем: 152.6 : 1000	0,1526 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	886	19	7	14,54	2,22
13	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.1526 Т	5433		-829				
14	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,1526 Т	8800		1343				
Итого: Отмостка						**9345**	**396**	**754**		**50,79**
								69		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[6]		104 %	ФОТ	80				
	п. 1.2	[7]		72 %	ФОТ	113				
	п. 21	[8]		127.8 %	ФОТ	50				
	п. 6.1	[10, 12]		94.5 %	ФОТ	181				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**424**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[6]		60 %	ФОТ	46				
	п. 1.2	[7]		38.25 %	ФОТ	60				
	п. 21	[8]		80.75 %	ФОТ	31				
	п. 6.1	[10, 12]		55.25 %	ФОТ	106				
		ИТОГО сметная прибыль				**243**				
				Ремонт крыльца (бетон)						
15	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (Разборка старой отмостки) НР=104% СП=60% Объем: 6 * 0.15	0,009 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	25	6	19 2	77,72	0,7
16	ТЕР- 01- 02- 057-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,009	1368,98		12	12		177,1	1,59

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 6 * 0.15	100М3 ГРУНТА	1368,98						
17	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75% Объем: 6 * 0.15	0,009 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2993,75 143,54	2832,71 202,83	27	1	26 2	18,08	0,16
18	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	0,9 М3	68,33		61				
19	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА НР=94.5% СП=55.25% Объем: 6 * 0.2	0,012 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	74	19	28 3	207	2,48
20	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,224 М3	622		761				
21	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	6 М2	22,4		134				
Итого: Ремонт крыльца (бетон)						**1094**	**38**	**73** **7**		**4,94**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р18	[15]		104 %	ФОТ	8				
	п. 1.2	[16]		72 %	ФОТ	9				
	п. 21	[17]		127.8 %	ФОТ	4				
	п. 6.1	[19]		94.5 %	ФОТ	21				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**42**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[15]		60 %	ФОТ	5				
	п. 1.2	[16]		38.25 %	ФОТ	5				
	п. 21	[17]		80.75 %	ФОТ	2				
	п. 6.1	[19]		55.25 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**24**				
		Вывоз мусора								
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,08 Т ГРУЗА	42,98		89				
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 10.086 * 1.45	14,6247 Т ГРУЗА	3,96		58				
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 14.63 + 2.08	16,71 Т ГРУЗА	11,42		191				
Итого: Вывоз мусора						**338**				
Итого по смете:						**13868**	**1565**	**904** **109**		**183,92**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	216				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	134				
	п. 15	[4-5]		94.5 %	ФОТ	736				
	п. Р18	[6, 15]		104 %	ФОТ	88				
	п. 1.2	[7, 16]		72 %	ФОТ	122				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 21	[8, 17]		127.8 %	ФОТ	54				
	п. 6.1	[10, 12, 19]		94.5 %	ФОТ	202				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1552**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	176				
	п. 49	[3]		59.5 %	ФОТ	80				
	п. 15	[4-5]		46.75 %	ФОТ	364				
	п. Р18	[6, 15]		60 %	ФОТ	51				
	п. 1.2	[7, 16]		38.25 %	ФОТ	65				
	п. 21	[8, 17]		80.75 %	ФОТ	33				
	п. 6.1	[10, 12, 19]		55.25 %	ФОТ	118				
		ИТОГО сметная прибыль				**887**				
		Прямые затраты				13868				
		Основная зарплата				1565				
		Материальные затраты				11061				
		Эксплуатация машин				904				
		в тч ЗП машинистов				109				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				338				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				147				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				191				
		Накладные расходы (по смете)				1552				
		Сметная прибыль (по смете)				887				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16307				
		Всего в ценах января 2000 г.				16307				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		147				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		191				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16307				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		24101				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1678,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		6156,24				
		Материалы в тек. ценах		5.56		61499,16				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		1421,49				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1524,18				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2945,67				
		Итого в тек. ценах без оборудования				94702,07				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		20315,68				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		10927,84				
		ИТОГО с НР и СП				125945,59				
		ИТОГО				125945,59				
		НДС		18 %		22670,21				
		ВСЕГО				148615,8				

Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Октябрьская, 2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Октябрьская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-04-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-29/4-15-АС л.1-2

Сметная стоимость		390386	руб.
	строительных работ	390386	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		89305	руб.
Нормативная трудоемкость		716	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 1.2 * 1.2 * 65.56	0,9441 100М3 ГРУНТА	1368,98 1368,98		1292	1292		177,1	167,2
2	ТЕР- 11- 01- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кэпм=1.15 Козп=1.15	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ НР=110.7% СП=63.75% Объем: 65.56 * 0.28	0,1836 100М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	792,92 84,52	105,83 12,59	146	16	19 2	8,86	1,63
3	ТЕР- 46- 01- 001- 01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59.5% Объем: 65.56 * 0.28	18,3568 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	11636	3550	1005 54	23,5	431,38
4	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	18,7239 М3	622		11646				
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III Объем: 0.27 * 1140 : 1000	0,3078 Т	5433		1672				
6	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Объем: 65.56 * 1.2 * 1.94 : 1000	0,1526 Т	8800		1343				
7	ТЕР- 13- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ НР=81% СП=59.5% Объем: 65.56 * 1.2	0,7867 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	209,38 88,86	11,8 0,13	165	70	9	8,54	6,72
8	ТЕР- 08- 01- 003-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	0,7867	1126,93	57,09	887	181	45	24,38	19,18

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% СП=68% Объем: 65.56 * 1.2	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	229,66						
9	ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 94.4 - 18.05	0,7635 100М3 ГРУНТА	830,53 830,53		634	634		111,78	85,34
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 18.05 * 1.4	25,27 Т ГРУЗА	3,96		100				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 18.05 * 1.4	25,27 Т ГРУЗА	11,42		289				
Итого по смете:						**29810**	**5743**	**1078**		**711,46**
								56		

	Накладные расходы по видам работ				
п. 1.2	[1, 9]	72 %	ФОТ	1386	
п. 11	[2]	110.7 %	ФОТ	20	
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	3568	
п. 13	[7]	81 %	ФОТ	57	
п. 8	[8]	109.8 %	ФОТ	199	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5230**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 1.2	[1, 9]	38.25 %	ФОТ	737	
п. 11	[2]	63.75 %	ФОТ	11	
п. 49	[3]	59.5 %	ФОТ	2144	
п. 13	[7]	59.5 %	ФОТ	42	
п. 8	[8]	68 %	ФОТ	123	
	ИТОГО сметная прибыль			**3057**	

Прямые затраты		29810
Основная зарплата		5743
Материальные затраты		22600
Эксплуатация машин		1078
в тч ЗП машинистов		56
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		389
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		100
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		289
Накладные расходы (по смете)		5230
Сметная прибыль (по смете)		3057
Итого СМР в ценах января 2000 г.		38097
Всего в ценах января 2000 г.		38097
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1	100
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1	289
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		38097
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4	88442,2
З/плата машинистов в тек. ценах	15.4	862,4
Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81	7341,18
Материалы в тек. ценах	5.56	125656

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		967				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		2306,22				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3273,22				
		Итого в тек. ценах без оборудования				224712,6				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		68460,7				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		37662,24				
		ИТОГО с НР и СП				330835,54				
		ИТОГО				330835,54				
		НДС		18 %		59550,4				
		ВСЕГО				390385,94				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Октябрьская, 2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Октябрьская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-04-03

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-29/4-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		97467	руб.
	строительных работ	97467	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		25980	руб.
Нормативная трудоемкость		173	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% СП=50% Объем: 27 + 20 + 26	0,73 100М ТРУБОПРОВОДА	334,65 285,25	7,03 1,1	244	208	5 1	34,66	25,3
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1606 Т							
Итого: Демонтаж						**244**	**208**	**5** **1**		**25,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	155				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**155**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	105				
		ИТОГО сметная прибыль				**105**				
		Монтаж								
3	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,27 100М ТРУБОПРОВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	732	371	170 20	140,07	37,82
4	"Энергопоток" 18.09.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУН. ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЧИКАГО ДУ32 ММ ЦЕНА=1237/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	188,54		566				
5	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,2	4344,8	1744,35	869	430	349	218,78	43,76

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% СП=70.55%	100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55			43		
6	"Энергопоток" 18.09.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУН. ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЧИКАГО ДУ20 ММ ЦЕНА=553/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	84,29		506				
7	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,26 100М ТРУБОПРО ВОДА	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	1130	558	454 56	218,78	56,88
8	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2.3374 10М	42,9		-100				
9	ССЦ01- 507- 0621	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	2,3374 10М	32,8		77				
10	"Энергопоток" 18.09.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУН. ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЧИКАГО ДУ15 ММ ЦЕНА=375/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	13 ШТ	57,16		743				
11	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ Объем: 0.25 * 60	15 КГ	11		165				
Итого: Монтаж						**4688**	**1359**	**973**		**138,46**
								119		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[3, 5, 7]		115.2 %	ФОТ	1702				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1702**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[3, 5, 7]		70.55 %	ФОТ	1043				
		ИТОГО сметная прибыль				**1043**				
				Вывоз мусора						
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,16 Т ГРУЗА	42,98		7				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,16 Т ГРУЗА	11,42		2				
Итого: Вывоз мусора						**9**				
Итого по смете:						**4941**	**1567**	**978**		**163,76**
								120		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	155				
	п. 16	[3, 5, 7]		115.2 %	ФОТ	1702				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1857**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	105				
	п. 16	[3, 5, 7]		70.55 %	ФОТ	1043				
		ИТОГО сметная прибыль				**1148**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				4941				
		Основная зарплата				1567				
		Материальные затраты				2387				
		Эксплуатация машин				978				
		в тч ЗП машинистов				120				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				9				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				7				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				2				
		Накладные расходы (по смете)				1857				
		Сметная прибыль (по смете)				1148				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7946				
		Всего в ценах января 2000 г.				7946				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		7				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		2				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7946				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		24131,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1848				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		6660,18				
		Материалы в тек. ценах		5.56		13271,72				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		67,69				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		15,96				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				83,65				
		Итого в тек. ценах без оборудования				44147,35				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		24308,13				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		14143,36				
		ИТОГО с НР и СП				82598,84				
		ИТОГО				82598,84				
		НДС		18 %		14867,79				
		ВСЕГО				97466,63				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 02.11.2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Октябрьская, 2

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Комсомолский, ул. Октябрьская, 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-04-04

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-29/4-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость		136568	руб.
	строительных работ	136568	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		35389	руб.
Нормативная трудоемкость		259	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% СП=50%	1,27 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	723,77 713,96	9,81 3,51	919	907	12 4	85,3	108,33
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,7018 Т							
3	ТЕРр- 57- 02- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ НР=80% СП=68%	0,16 100М2 ПОКРЫТИЯ	129,59 124,99	4,6 1,65	21	20	1	16,17	2,59
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2 Т							
Итого: Демонтаж						**940**	**927**	**13** **4**		**110,92**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	674				
	п. Р7	[3]		80 %	ФОТ	16				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**690**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	456				
	п. Р7	[3]		68 %	ФОТ	14				
		ИТОГО сметная прибыль				**470**				
		Монтаж								
5	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,27	7880,42	31,36	10008	883	40	70,84	89,97

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% СП=70.55%	100М ТРУБОПРОВОДА	695,65	0,96			1		
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-126.746 М	70,4		-8923				
7	ССЦ01- 507- 4330 СЦ(Ф)	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=140.56/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)	127 М	25,28		3211				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ Объем: (38 + 60) * 0.25	24,5 КГ	11		270				
9	ССЦ01- 530- 9157-61 СЦ(К)	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=725.29/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)	1,2 10ШТ	130,45		157				
10	ССЦ01- 507- 3017-58 СЦ(К)	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=97.92/5.55 Кмат=1/5.55 ()	0,7 10ШТ	17,64		12				
11	ТЕРр- 65- 38- 001	СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА НАД КРОВЛЕЙ ПАТРУБКА НР=103% СП=60%	7 ШТ	160,95 25,92		1127	181		3,15	22,05
12	ТЕРр- 69- 04- 003	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ НР=78% СП=50%	0,14 100ОТВЕРСТИЙ	874,61 511,89	2,45 0,88	122	72		60,65	8,49
13	ТЕРр- 69- 04- 004	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛАХ ДОЩАТЫХ НР=78% СП=50%	0,14 100ОТВЕРСТИЙ	1068,09 606,16	2,45 0,88	150	86		71,82	10,05
14	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ НР=110.7% СП=63.75%	0,16 100М2 ПОКРЫТИЯ	7901,53 647,48	154,96 10,43	1264	104	25 2	76,72	12,27
15	ТЕР- 15- 04- 024-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94.5% СП=46.75%	0,16 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	695,22 238,82	4,66 0,14	111	38	1	27,58	4,41
Итого: Монтаж						**7509**	**1364**	**66** **3**		**147,25**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[5]	115.2 %	ФОТ		1018				
	п. Р15.2	[11]	103 %	ФОТ		186				
	п. Р19	[12-13]	78 %	ФОТ		123				
	п. 11	[14]	110.7 %	ФОТ		117				
	п. 15	[15]	94.5 %	ФОТ		36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1480**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[5]	70.55 %	ФОТ		624				
	п. Р15.2	[11]	60 %	ФОТ		109				
	п. Р19	[12-13]	50 %	ФОТ		79				
	п. 11	[14]	63.75 %	ФОТ		68				
	п. 15	[15]	46.75 %	ФОТ		18				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**898**				
				Вывоз мусора						
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,7018 Т ГРУЗА	42,98		73				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	1,7018 Т ГРУЗА	11,42		19				
Итого: Вывоз мусора						**92**				
Итого по смете:						**8541**	**2291**	**79 7**		**258,17**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	674				
	п. Р7	[3]		80 %	ФОТ	16				
	п. 16	[5]		115.2 %	ФОТ	1018				
	п. Р15.2	[11]		103 %	ФОТ	186				
	п. Р19	[12-13]		78 %	ФОТ	123				
	п. 11	[14]		110.7 %	ФОТ	117				
	п. 15	[15]		94.5 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2170**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	456				
	п. Р7	[3]		68 %	ФОТ	14				
	п. 16	[5]		70.55 %	ФОТ	624				
	п. Р15.2	[11]		60 %	ФОТ	109				
	п. Р19	[12-13]		50 %	ФОТ	79				
	п. 11	[14]		63.75 %	ФОТ	68				
	п. 15	[15]		46.75 %	ФОТ	18				
		ИТОГО сметная прибыль				**1368**				
		Прямые затраты				8541				
		Основная зарплата				2291				
		Материальные затраты				6079				
		Эксплуатация машин				79				
		в тч ЗП машинистов				7				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				92				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				73				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				19				
		Накладные расходы (по смете)				2170				
		Сметная прибыль (по смете)				1368				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12079				
		Всего в ценах января 2000 г.				12079				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		73				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		19				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				12079				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		35281,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		107,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		537,99				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5.56		33799,24				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		705,91				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		151,62				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				857,53				
		Итого в тек. ценах без оборудования				70476,16				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		28405,3				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		16853,76				
		ИТОГО с НР и СП				115735,22				
		ИТОГО				115735,22				
		НДС		18 %		20832,34				
		ВСЕГО				136567,56				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Гагарина, 10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Котельнический р-н, п. Светлый, ул. Гагарина, 10

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46-07-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-29/7-15-АС л.1-4

Сметная стоимость		577408	руб.
	строительных работ	577408	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		74089	руб.
Нормативная трудоемкость		563	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровельное покрытие								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% СП=59.5%	6,39 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	983	785	198	15,9	101,6
2	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% СП=65%	6,39 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	6214	229	33	4,52	28,88
3	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-734.85 М2	7,92		-5820				
4	ССЦ01- 101- 7199 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=208.73/5.56 Кмат=1/5.56 ()	73,485 10М2	37,54		2759				
5	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% СП=72.25%	6,39 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	7264	2259	4029 284	40,83	260,87
6	ССЦ01- 101- 4535 Стройцена за август 2015г.	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=291.87/5.56 Кмат=1/5.56 () Объем: 639 * 1.2	766,8 М2	52,49		40249				
7	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	430 10ШТ	5,3		2279				
8	ТЕР- 12- 01- 010-	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	0,417	11356,85	33,4	4736	456	14	129,66	54,07

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) НР=108% СП=55.25% Объем: 69.5 * 0.6	100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			1		
9	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.3261 Т	12934		-4218				
10	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930.6/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(5 : 7 * 0.3261; 4)	0,2329 Т	7541,47		1756				
11	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (КОНЕК КРЫШИ) НР=108% СП=55.25% Объем: 64.97 * 0.38	0,2469 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	2804	270	8 1	129,66	32,01
12	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1931 Т	12934		-2498				
13	"Идеал43"	Конек из оцинкованной стали 190х190х2000 ЦЕНА=300/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(64.97 * 1.1 : 2; 0)	36 ШТ	45,73		1646				
14	"Идеал43"	Уплотнитель под конек уневерсальный ЦЕНА=50/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	65 М	7,62		495				
Итого: Кровельное покрытие						**58649**	**3999**	**4282**		**477,44**
								286		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	777				
	п. Р8	[2]		83 %	ФОТ	190				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	2060				
	п. 12	[8, 11]		108 %	ФОТ	787				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3814**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	467				
	п. Р8	[2]		65 %	ФОТ	149				
	п. 9	[5]		72.25 %	ФОТ	1837				
	п. 12	[8, 11]		55.25 %	ФОТ	402				
		ИТОГО сметная прибыль				**2855**				
				Ремонт стропильной системы						
15	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% СП=65%	0,55 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	1687	414	38	95,69	52,63
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,935 Т							
17	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% СП=59.5%	0,55 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	156	77	78 1	14,85	8,17
18	пр. лист. "Защита	СПАС- М (СОСТАВ	22	9,91		218				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	констр."	ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 55	КГ							
Итого: Ремонт стропильной системы						**2061**	**491**	**116**		**60,8**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[15]		83 %	ФОТ	344				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**414**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[15]		65 %	ФОТ	269				
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль				**315**				
				Слуховые окна						
19	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКИ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУК СЛУХОВЫХ ОКОН) НР=108% СП=55.25% Объем: 1.56 * 2	0,0312 100М2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	354	34	1	129,66	4,05
20	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0244 Т	12934		-316				
21	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=41930.6/5.56 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(5 : 7 * 0.0244; 4)	0,0174 Т	7541,47		131				
Итого: Слуховые окна						**169**	**34**	**1**		**4,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[19]		108 %	ФОТ	37				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**37**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[19]		55.25 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				**19**				
				Вывоз мусора						
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,26 Т ГРУЗА	42,98		484				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	11,26 Т ГРУЗА	11,42		129				
Итого: Вывоз мусора						**613**				
Итого по смете:						**61492**	**4524**	**4399**		**542,28**
								287		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	777				
	п. Р8	[2, 15]		83 %	ФОТ	534				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	2060				
	п. 12	[8, 11, 19]		108 %	ФОТ	824				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4265**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ	467				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р8	[2, 15]		65 %	ФОТ	418				
	п. 9	[5]		72.25 %	ФОТ	1837				
	п. 12	[8, 11, 19]		55.25 %	ФОТ	421				
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль				**3189**				
		Прямые затраты				61492				
		Основная зарплата				4524				
		Материальные затраты				51956				
		Эксплуатация машин				4399				
		в тч ЗП машинистов				287				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				613				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				484				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				129				
		Накладные расходы (по смете)				4265				
		Сметная прибыль (по смете)				3189				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				68946				
		Всего в ценах января 2000 г.				68946				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		484				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		129				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				68946				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		69669,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		4419,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		29957,19				
		Материалы в тек. ценах		5.56		288875,36				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		4680,28				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		1029,42				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5709,7				
		Итого в тек. ценах без оборудования				394211,85				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		55828,85				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		39288,48				
		ИТОГО с НР и СП				489329,18				
		ИТОГО				489329,18				
		НДС		18 %		88079,25				
		ВСЕГО				577408,43				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 10.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 12	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	164799,26	25626,91 103962,64 35209,71
2	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 20	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт системы электроснабжения	44879,28	20876,41 24002,87
3	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 24	Капитальный ремонт фасада	88381,52	
4	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 26	Капитальный ремонт системы электроснабжения	49769,89	
5	Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Советская, 70	Капитальный ремонт фасада	34638,17	

Итого по лоту: **382 468,12 руб.**

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 26

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №50-04-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-32/04-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		49770	руб.
	строительных работ	25522	руб.
	монтажных работ	21608	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	2640	руб.
Средства на оплату труда		6761	руб.
Нормативная трудоемкость		43	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	2 ШТ	15,7 6,83	8,87 0,4	31 1	14	17	0,7	1,39
Итого: Демонтажные работы						**31** **1**	**14**	**17**		**1,39**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**14**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**10**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
2	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	2 ШТ	229,28 22,78	29,56 1,34	459 3	46	59	2,32	4,64
3	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩЭ- 3- 1	2	583,24		1166				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3826,53/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	ШТ							
4	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ) ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	2 ШТ	229,28 22,78	29,56 1,34	459	46	59 3	2,32	4,64
5	Пр. лист "ИЭК"	КОЖУХ ЩЭ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕНА=1497,09/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	228,19		456				
6	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 94 руб.) СП=65% (СП = 64 руб.)	9 ШТ	11,4 11		103	99		1,12	10,08
7	Пр. лист"ИЭК"	Автомат 1Р 32А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=77,36/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	11,79		47				
8	Пр. лист "ИЭК"	Автомат 1Р 16А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=73,84/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	11,25		56				
9	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	4 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	22	11	9 1	0,28	1,12
10	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	104,4		418				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**3186**	**202**	**127** **7**		**20,48**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6]		95 %	ФОТ	188				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	11				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**199**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6]		65 %	ФОТ	128				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**136**				
				Кабель						
11	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,36 100М	221,03 138,14	66,1	80	50	24	15,2	5,47
12	Пр. лист "ИЭК"	Труба гофрированная Д- 32 с протяжкой ЦЕНА=20,26/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	36 М	3,09		111				
13	Пр. лист "ИЭК"	Держатель 32 мм. ЦЕНА=4,07/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	5 УПАКОВКА	0,62		3				
14	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,36	133,65	13,84	48	30	5	8,96	3,23

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	100М	83,38	0,8					
15	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6,0 ЦЕНА=209,97/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	36 М	32		1152				
16	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	0,325 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	77	49	11	16,29	5,29
17	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 40*20 LEGRAND (2/48м) ЦЕНА=59,99/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	32,5 М	9,14		297				
18	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,325 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	13	8	1	2,82	0,92
19	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*1,5 ЦЕНА=36,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	32,5 М	5,65		184				
20	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 40 руб.) СП=40% (СП = 25 руб.)	4 ТОКОПРИЕМНИК	15,46 15,46		62	62		1,22	4,88
21	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 10 руб.) СП=40% (СП = 6 руб.)	4 ЛИНИЯ	4,06 4,06		16	16		0,32	1,28
Итого: Кабель						**2043**	**215**	**41**		**21,07**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[11, 14, 16, 18]		95 %	ФОТ	132				
	п. 48	[20-21]		65 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**182**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[11, 14, 16, 18]		65 %	ФОТ	90				
	п. 48	[20-21]		40 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**121**				
Итого: Монтажные работы						**5229**	**417**	**168**		**41,55**
								7		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6, 11, 14, 16, 18]		95 %	ФОТ	320				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	11				
	п. 48	[20-21]		65 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**381**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[2, 4, 6, 11, 14, 16, 18]		65 %	ФОТ	218				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	8				
	п. 48	[20-21]		40 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**257**				
Итого по смете:						**5260**	**431**	**185**		**42,94**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4, 6, 11, 14, 16, 18]		95 %	ФОТ	334				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	11				
	п. 48	[20-21]		65 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**395**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4, 6, 11, 14, 16, 18]		65 %	ФОТ	228				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	8				
	п. 48	[20-21]		40 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**267**				
		Прямые затраты				5260				
		Основная зарплата				431				
		Материальные затраты				4644				
		Эксплуатация машин				185				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Накладные расходы (по смете)				395				
		Сметная прибыль (по смете)				267				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5922				
		Всего в ценах января 2000 г.				5922				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				5922				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		6637,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		123,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1259,85				
		Материалы в тек. ценах		5,56		25820,64				
		Итого в тек. ценах без оборудования				33717,89				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		5170,55				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		3289,44				
		ИТОГО с НР и СП				42177,88				
		ИТОГО				42177,88				
		НДС		18 %		7592,01				
		ВСЕГО				49769,89				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Советская, 70

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №50-05-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-32/05-15-АС

Сметная стоимость		34638	руб.
	строительных работ	34638	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		8254	руб.
Нормативная трудоемкость		60	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена козырька								
1	ТЕР- 46- 04- 008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	3	2	1	15,9	0,33
2	ТЕР- 10- 01- 052-04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 157 руб.) СП=53,55% (СП = 79 руб.)	4,2 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	36,61 35,24	1,37	154	148	6	3,92	16,46
3	ТЕР- 10- 01- 052-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% (НР = 225 руб.) СП=53,55% (СП = 114 руб.)	4,2 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	93,41 50,66	2,14	392	212	9	5,64	23,67
4	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,038 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	72	10	2	31,83	1,21
5	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 14 руб.) СП=72,25% (СП = 12 руб.)	0,042 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	48	15	27 2	40,83	1,71
6	ССЦ01- 101- 4523	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С10- 1100-0,5 (СЕНТЯБРЬ 2015) ЦЕНА=189,9/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4,86 М2	34,15		166				
7	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	3 10ШТ	5,3		16				
8	ТЕР- 07- 05- 039-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 6 руб.) СП=85% (СП = 3 руб.)	0,0328 100М ШВА	435,71 107,53	318,46	14	4	10	11,96	0,39
9	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0492	6,48		-1				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КГ							
10	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0033 1000М	15411		51				
11	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 14 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,116 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	33	16	17	14,85	1,72
12	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4,64 КГ	9,91		46				
13	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 36 руб.) СП=46,75% (СП = 18 руб.)	0,116 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1178,01 324,27	5,73 0,14	137	38	1	37,44	4,34
Итого: Замена козырька						**1131**	**445**	**73**		**49,85**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	2				
	п. 10	[2-3]		106,2 %	ФОТ	382				
	п. Р8	[4]		83 %	ФОТ	8				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	14				
	п. 7.2	[8]		139,5 %	ФОТ	6				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	14				
	п. 15	[13]		94,5 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**462**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 10	[2-3]		53,55 %	ФОТ	193				
	п. Р8	[4]		65 %	ФОТ	7				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	12				
	п. 7.2	[8]		85 %	ФОТ	3				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	10				
	п. 15	[13]		46,75 %	ФОТ	18				
		ИТОГО сметная прибыль				**244**				
				Замена крыльца						
14	ТЕР- 11- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ЗЕМЛЕ (КАРКАС КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 3 руб.) СП=63,75% (СП = 2 руб.)	0,009 100М2 ПОЛА	1483,04 346,9	35,08 2,48	13	3		41,1	0,37
15	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	347,95 236	111,95 40,08	8	5	3 1	30,53	0,69
16	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 17 руб.) СП=63,75% (СП = 10 руб.)	0,0225 100М2 ПОКРЫТИЯ	7901,53 647,48	154,96 10,43	178	15	3	76,72	1,73
17	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,0225	283,11	142,32	6	3	3	14,85	0,33

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48					
18	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,9 КГ	9,91		9				
Итого: Замена крыльца						**214**	**26**	**9**		**3,12**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[14, 16]		110,7 %	ФОТ	20				
	п. 49	[15]		99 %	ФОТ	6				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	3				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**29**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[14, 16]		63,75 %	ФОТ	12				
	п. 49	[15]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**18**				
			Входные двери							
19	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		6	6		36,28	0,76
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
21	ТЕРр- 56- 09- 003	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,01 100КОРОБОК	1055,37 1055,37		11	11		134,1	1,34
22	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
23	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 27 руб.) СП=53,55% (СП = 13 руб.)	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	41246,67 1174,38	416,91	866	25	9	132,25	2,78
24	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
25	ТЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 19 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.)	0,0567 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	857,08 356,04	4,66 0,14	49	20		41,11	2,33
Итого: Входные двери						**1015**	**62**	**9**		**7,21**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[19, 21]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[23]		106,2 %	ФОТ	27				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**60**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[19, 21]		62 %	ФОТ	11				
	п. 10	[23]		53,55 %	ФОТ	13				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**33**				
				Вывозка мусора						
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,05 Т ГРУЗА	42,98		2				
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,05 Т ГРУЗА	12,99		1				
Итого: Вывозка мусора						**3**				
Итого по смете:						**2363**	**533**	**91**		**60,18**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	2				
	п. 10	[2-3]		106,2 %	ФОТ	382				
	п. Р8	[4]		83 %	ФОТ	8				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	14				
	п. 7.2	[8]		139,5 %	ФОТ	6				
	п. 20	[11]		90 %	ФОТ	14				
	п. 15	[13]		94,5 %	ФОТ	36				
	п. 11	[14, 16]		110,7 %	ФОТ	20				
	п. 49	[15]		99 %	ФОТ	6				
	п. 20	[17]		90 %	ФОТ	3				
	п. Р6	[19, 21]		82 %	ФОТ	14				
	п. 10	[23]		106,2 %	ФОТ	27				
	п. 15	[25]		94,5 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**551**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 10	[2-3]		53,55 %	ФОТ	193				
	п. Р8	[4]		65 %	ФОТ	7				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	12				
	п. 7.2	[8]		85 %	ФОТ	3				
	п. 20	[11]		59,5 %	ФОТ	10				
	п. 15	[13]		46,75 %	ФОТ	18				
	п. 11	[14, 16]		63,75 %	ФОТ	12				
	п. 49	[15]		59,5 %	ФОТ	4				
	п. 20	[17]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. Р6	[19, 21]		62 %	ФОТ	11				
	п. 10	[23]		53,55 %	ФОТ	13				
	п. 15	[25]		46,75 %	ФОТ	9				
		ИТОГО сметная прибыль				**295**				

Прямые затраты	2363
Основная зарплата	533
Материальные затраты	1736
Эксплуатация машин	91
в тч ЗП машинистов	3
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				2				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				551				
		Сметная прибыль (по смете)				295				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3209				
		Всего в ценах января 2000 г.				3209				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3209				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		8208,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		619,71				
		Материалы в тек. ценах		5,56		9652,16				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		19,34				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		7,98				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				27,32				
		Итого в тек. ценах без оборудования				18507,39				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		7212,59				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		3634,4				
		ИТОГО с НР и СП				29354,38				
		ИТОГО				29354,38				
		НДС		18 %		5283,79				
		ВСЕГО				34638,17				

Составил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №50-01-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-32/01-15-АС

Сметная стоимость		25627	руб.
	строительных работ	25627	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		5729	руб.
Нормативная трудоемкость		43	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена крыльца								
1	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% (НР = 41 руб.) СП=59,5% (СП = 24 руб.)	0,15 100М2 ПОКРЫТИЯ	347,95 236	111,95 40,08	52	35	17 6	30,53	4,58
2	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 110 руб.) СП=63,75% (СП = 63 руб.)	0,15 100М2 ПОКРЫТИЯ	7901,53 647,48	154,96 10,43	1185	97	23 2	76,72	11,51
3	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 12 руб.)	0,15 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	42	21	21	14,85	2,23
4	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	6 КГ	9,91		59				
Итого: Замена крыльца						**1338**	**153**	**61** **8**		**18,31**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	41				
	п. 11	[2]		110,7 %	ФОТ	110				
	п. 20	[3]		90 %	ФОТ	19				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**170**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	24				
	п. 11	[2]		63,75 %	ФОТ	63				
	п. 20	[3]		59,5 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**99**				
				Замена козырька						
5	ТЕР- 46- 04- 008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	3	2	1	15,9	0,33
6	ТЕР- 10- 01- 052-04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 79 руб.) СП=53,55% (СП = 40 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	36,61 35,24	1,37	77	74	3	3,92	8,23
7	ТЕР- 10- 01- 052-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% (НР = 114 руб.) СП=53,55% (СП = 57 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	93,41 50,66	2,14	196	107	4	5,64	11,83
8	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,019 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	36	5	1	31,83	0,6
9	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 6 руб.) СП=72,25% (СП = 6 руб.)	0,021 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	24	7	14 1	40,83	0,86
10	ССЦ01- 101- 4523	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С10- 1100- 0,5 (СЕНТЯБРЬ 2015) ЦЕНА=189,9/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2,43 М2	34,22		83				
11	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	1,5 10ШТ	5,3		8				
12	ТЕР- 07- 05- 039-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 3 руб.) СП=85% (СП = 2 руб.)	0,0164 100М ШВА	435,71 107,53	318,46	7	2	5	11,96	0,2
13	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0246 КГ	6,48		-1				
14	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0016 1000М	15411		25				
15	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,0282 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	8	4	4	14,85	0,42
16	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	1,128 КГ	9,91		11				
17	ТЕР- 15- 04- 024-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,0282 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1178,01 324,27	5,73 0,14	33	9		37,44	1,06
Итого: Замена козырька						**510**	**210**	**32** **1**		**23,53**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[5]		99 %	ФОТ	2				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[6-7]		106,2 %	ФОТ	193				
	п. Р8	[8]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[9]		81 %	ФОТ	6				
	п. 7.2	[12]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	4				
	п. 15	[17]		94,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**221**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[5]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 10	[6-7]		53,55 %	ФОТ	97				
	п. Р8	[8]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[9]		72,25 %	ФОТ	6				
	п. 7.2	[12]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[15]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 15	[17]		46,75 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**115**				
Итого по смете:						**1848**	**363**	**93**		**41,85**
								9		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	41				
	п. 11	[2]		110,7 %	ФОТ	110				
	п. 20	[3]		90 %	ФОТ	19				
	п. 49	[5]		99 %	ФОТ	2				
	п. 10	[6-7]		106,2 %	ФОТ	193				
	п. Р8	[8]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[9]		81 %	ФОТ	6				
	п. 7.2	[12]		139,5 %	ФОТ	3				
	п. 20	[15]		90 %	ФОТ	4				
	п. 15	[17]		94,5 %	ФОТ	9				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**391**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	24				
	п. 11	[2]		63,75 %	ФОТ	63				
	п. 20	[3]		59,5 %	ФОТ	12				
	п. 49	[5]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. 10	[6-7]		53,55 %	ФОТ	97				
	п. Р8	[8]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[9]		72,25 %	ФОТ	6				
	п. 7.2	[12]		85 %	ФОТ	2				
	п. 20	[15]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 15	[17]		46,75 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**214**				
		Прямые затраты				1848				
		Основная зарплата				363				
		Материальные затраты				1392				
		Эксплуатация машин				93				
		в тч ЗП машинистов				9				
		Накладные расходы (по смете)				391				
		Сметная прибыль (по смете)				214				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2453				
		Всего в ценах января 2000 г.				2453				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2453				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		5590,2				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		138,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		633,33				
		Материалы в тек. ценах		5,56		7739,52				
		Итого в тек. ценах без оборудования				13963,05				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		5118,19				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		2636,48				
		ИТОГО с НР и СП				21717,72				
		ИТОГО				21717,72				
		НДС		18 %		3909,19				
		ВСЕГО				25626,91				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №50-01-02

Ремонт крыши

Основание: СЦС-32/01-15-АС, л.1-5

Сметная стоимость		103963	руб.
	строительных работ	103963	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		20682	руб.
Нормативная трудоемкость		160	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена кровельного покрытия								
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 257 руб.) СП=59,5% (СП = 155 руб.)	2,11 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	325	260	65	15,9	33,55
2	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 1088 руб.) СП=55,25% (СП = 556 руб.)	2,11 100М2 КРОВЛИ	4184,51 464,39	146,15 12,63	8829	980	308 27	54,31	114,6
3	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.057 Т	12934		-737				
4	ССЦ01- 101- 0036	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ	-274.3 М2	22		-6035				
5	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (СЕНТ. 2015) ЦЕНА=41936,83/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,12 Т	7542,6		905				
6	ССЦ01- 101- 0032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	274,3 М2	14,2		3895				
7	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 63 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	2,11 100М2 КРОВЛИ	972,47 35,89	5,13	2052	76	11	4,52	9,54
8	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-242.65 М2	7,92		-1922				
9	ССЦ01- 101- 7199	ИЗОСПАН С (ГИДРО- ,	23,21	37,54		871				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф15)	ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=208,74/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10М2							
Итого: Замена кровельного покрытия						**8183**	**1316**	**384**		**157,69**
								27		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	257				
	п. 12	[2]		108 %	ФОТ	1088				
	п. Р8	[7]		83 %	ФОТ	63				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1408**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	155				
	п. 12	[2]		55,25 %	ФОТ	556				
	п. Р8	[7]		65 %	ФОТ	49				
		ИТОГО сметная прибыль				**760**				
				Вывоз мусора						
10	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3 Т ГРУЗА	42,98		129				
11	ФСПГ- 3- 21- 1- 4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	3 Т ГРУЗА	5,75		17				
Итого: Вывоз мусора						**146**				
Итого по смете:						**8329**	**1316**	**384**		**157,69**
								27		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	257				
	п. 12	[2]		108 %	ФОТ	1088				
	п. Р8	[7]		83 %	ФОТ	63				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1408**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	155				
	п. 12	[2]		55,25 %	ФОТ	556				
	п. Р8	[7]		65 %	ФОТ	49				
		ИТОГО сметная прибыль				**760**				
		Прямые затраты				8329				
		Основная зарплата				1316				
		Материальные затраты				6483				
		Эксплуатация машин				384				
		в тч ЗП машинистов				27				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				146				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				129				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				17				
		Накладные расходы (по смете)				1408				
		Сметная прибыль (по смете)				760				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10497				
		Всего в ценах января 2000 г.				10497				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		129				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		17				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10497				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		20266,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		415,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2615,04				
		Материалы в тек. ценах		5,56		36045,48				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		1247,43				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		135,66				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1383,09				
		Итого в тек. ценах без оборудования				60310,01				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		18430,72				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		9363,2				
		ИТОГО с НР и СП				88103,93				
		ИТОГО				88103,93				
		НДС		18 %		15858,71				
		ВСЕГО				103962,64				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №50-01-03

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-32/01-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		35210	руб.
	строительных работ	16008	руб.
	монтажных работ	16561	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	2640	руб.
Средства на оплату труда		5097	руб.
Нормативная трудоемкость		32	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	2 ШТ	15,7 6,83	8,87 0,4	31	14	17 1	0,7	1,39
Итого: Демонтажные работы						**31**	**14**	**17** **1**		**1,39**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	14				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**14**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**10**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
2	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	2 ШТ	229,28 22,78	29,56 1,34	459	46	59 3	2,32	4,64
3	Пр. лист "ИЭК"	Корпус металлический ЩЭ- 3- 1	2	483,89		968				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3168,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	ШТ							
4	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ) ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	2 ШТ	229,28 22,78	29,56 1,34	459	46	59 3	2,32	4,64
5	Пр. лист "ИЭК"	КОЖУХ ЩЭ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕНА=1497,09/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	228,6		457				
6	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 84 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	8 ШТ	11,4 11		91	88		1,12	8,96
7	Пр. лист "ИЭК"	Автомат 1Р 32А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=77,36/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	11,81		47				
8	Пр. лист "ИЭК"	Автомат 1Р 16А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=73,84/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	11,28		45				
9	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	4 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	22	11	9 1	0,28	1,12
10	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	104,59		418				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**2966**	**191**	**127 7**		**19,36**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6]		95 %	ФОТ	178				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	11				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**189**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6]		65 %	ФОТ	121				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**129**				
				Кабель						
11	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,1 100М	221,03 138,14	66,1	22	13	7	15,2	1,52
12	Пр. лист "ИЭК"	Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (10 м) ИЭК ЦЕНА=20,26/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	10 М	3,09		31				
13	Пр. лист Кристалл	Держатель с защёлкой CF32 IEK ЦЕНА=4,07/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	0,62		4				
14	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,1	133,65	13,84	13	8	1	8,96	0,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	100М	83,38	0,8					
15	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6,0 ЦЕНА=209,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	10 М	32,06		321				
16	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,1 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	24	16	3	16,29	1,63
17	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 40*20 LEGRAND (2/48м) ЦЕНА=59,99/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	10 М	9,16		92				
18	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,1 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	4	3		2,82	0,28
19	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*1,5 ЦЕНА=36,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	10 М	5,65		57				
20	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 40 руб.) СП=40% (СП = 25 руб.)	4 ТОКОПРИЕМНИК	15,46 15,46		62	62		1,22	4,88
21	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 10 руб.) СП=40% (СП = 6 руб.)	4 ЛИНИЯ	4,06 4,06		16	16		0,32	1,28
Итого: Кабель						**646**	**118**	**11**		**10,49**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[11, 14, 16, 18]		95 %	ФОТ	38				
	п. 48	[20-21]		65 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**88**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[11, 14, 16, 18]		65 %	ФОТ	25				
	п. 48	[20-21]		40 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**56**				
Итого: Монтажные работы						**3612**	**309**	**138**		**29,85**
								7		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 4, 6, 11, 14, 16, 18]		95 %	ФОТ	216				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	11				
	п. 48	[20-21]		65 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**277**				
		Сметная прибыль по видам работ								

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[2, 4, 6, 11, 14, 16, 18]		65 %	ФОТ	146				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	8				
	п. 48	[20-21]		40 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**185**				
Итого по смете:						**3643**	**323**	**155**		**31,24**
								8		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4, 6, 11, 14, 16, 18]		95 %	ФОТ	230				
	п. 45.2	[9]		95 %	ФОТ	11				
	п. 48	[20-21]		65 %	ФОТ	50				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**291**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 4, 6, 11, 14, 16, 18]		65 %	ФОТ	156				
	п. 45.2	[9]		65 %	ФОТ	8				
	п. 48	[20-21]		40 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**195**				
		Прямые затраты				3643				
		Основная зарплата				323				
		Материальные затраты				3165				
		Эксплуатация машин				155				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Накладные расходы (по смете)				291				
		Сметная прибыль (по смете)				195				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4129				
		Всего в ценах января 2000 г.				4129				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4129				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		4974,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		123,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1055,55				
		Материалы в тек. ценах		5,56		17597,4				
		Итого в тек. ценах без оборудования				23627,15				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		3809,19				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		2402,4				
		ИТОГО с НР и СП				29838,74				
		ИТОГО				29838,74				
		НДС		18 %		5370,97				
		ВСЕГО				35209,71				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 20

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №50-02-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-32/02-15-АС

Сметная стоимость		20876	руб.
	строительных работ	20876	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		4081	руб.
Нормативная трудоемкость		31	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена крыльца								
1	ТЕРр- 59- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КРЫЛЕЦ С ПЛОЩАДКАМИ И СТУПЕНЯМИ НР=76% (НР = 18 руб.) СП=60% (СП = 14 руб.)	0,015 100М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРО	1623,03 1623,03		24	24		206,23	3,09
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3468 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 052- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ НР=106,2% (НР = 140 руб.) СП=53,55% (СП = 71 руб.)	1,5 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	326,84 87,78	42,28	490	132	63	9,76	14,65
4	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,015 100М2 ПОКРЫТИЯ	347,95 236	111,95 40,08	5	3	2 1	30,53	0,46
5	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 11 руб.) СП=63,75% (СП = 6 руб.)	0,015 100М2 ПОКРЫТИЯ	7901,53 647,48	154,96 10,43	119	10	2	76,72	1,15
6	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,015 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	4	2	2	14,85	0,22
7	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ	0,6	9,91		6				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	КГ							
Итого: Замена крыльца						**648**	**171**	**69**		**19,57**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р9	[1]		76 %	ФОТ	18				
	п. 10	[3]		106,2 %	ФОТ	140				
	п. 49	[4]		99 %	ФОТ	4				
	п. 11	[5]		110,7 %	ФОТ	11				
	п. 20	[6]		90 %	ФОТ	2				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**175**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р9	[1]		60 %	ФОТ	14				
	п. 10	[3]		53,55 %	ФОТ	71				
	п. 49	[4]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 11	[5]		63,75 %	ФОТ	6				
	п. 20	[6]		59,5 %	ФОТ	1				
		ИТОГО сметная прибыль				**94**				
				Входная дверь						
8	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		6	6		36,28	0,76
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
10	ТЕРр- 56- 09- 003	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ НР=82% (НР = 18 руб.) СП=62% (СП = 14 руб.)	0,021 100КОРОБОК	1055,37 1055,37		22	22		134,1	2,82
11	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0504 Т							
12	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 27 руб.) СП=53,55% (СП = 13 руб.)	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	41246,67 1174,38	416,91	866	25	9	132,25	2,78
13	ССЦ01- 101- 0889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
14	ТЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 38 руб.) СП=46,75% (СП = 19 руб.)	0,1134 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	857,08 356,04	4,66 0,14	97	40	1	41,11	4,66
Итого: Входная дверь						**1074**	**93**	**10**		**11,02**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[8, 10]		82 %	ФОТ	23				
	п. 10	[12]		106,2 %	ФОТ	27				
	п. 15	[14]		94,5 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**88**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[8, 10]		62 %	ФОТ	18				
	п. 10	[12]		53,55 %	ФОТ	13				
	п. 15	[14]		46,75 %	ФОТ	19				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**50**				
				Вывозка мусора						
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4 Т ГРУЗА	42,98		17				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,4 Т ГРУЗА	12,99		5				
Итого: Вывозка мусора						**22**				
Итого по смете:						**1744**	**264**	**79**		**30,59**
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р9	[1]		76 %	ФОТ	18				
	п. 10	[3, 12]		106,2 %	ФОТ	167				
	п. 49	[4]		99 %	ФОТ	4				
	п. 11	[5]		110,7 %	ФОТ	11				
	п. 20	[6]		90 %	ФОТ	2				
	п. Р6	[8, 10]		82 %	ФОТ	23				
	п. 15	[14]		94,5 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**263**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р9	[1]		60 %	ФОТ	14				
	п. 10	[3, 12]		53,55 %	ФОТ	84				
	п. 49	[4]		59,5 %	ФОТ	2				
	п. 11	[5]		63,75 %	ФОТ	6				
	п. 20	[6]		59,5 %	ФОТ	1				
	п. Р6	[8, 10]		62 %	ФОТ	18				
	п. 15	[14]		46,75 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				**144**				
		Прямые затраты				1744				
		Основная зарплата				264				
		Материальные затраты				1379				
		Эксплуатация машин				79				
		в тч ЗП машинистов				1				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				22				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				17				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				263				
		Сметная прибыль (по смете)				144				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2151				
		Всего в ценах января 2000 г.				2151				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		17				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2151				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		4065,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		15,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		537,99				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,56		7667,24				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		164,39				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		39,9				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				204,29				
		Итого в тек. ценах без оборудования				12475,12				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		3442,67				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		1774,08				
		ИТОГО с НР и СП				17691,87				
		ИТОГО				17691,87				
		НДС		18 %		3184,54				
		ВСЕГО				20876,41				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 20

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №50-02-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-32/02-15-ЭС.С.

Сметная стоимость		24003	руб.
	строительных работ	12573	руб.
	монтажных работ	10117	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	1313	руб.
Средства на оплату труда		3357	руб.
Нормативная трудоемкость		22	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ФЕРм- 08- 03- 572-03 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	1 ШТ	15,7 6,83	8,87 0,4	16	7	9	0,7	0,7
2	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,2 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	15	15		9,64	1,93
Итого: Демонтажные работы						**31**	**22**	**9**		**2,62**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1]		95 %	ФОТ	7				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**20**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1]		65 %	ФОТ	5				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**15**				
		Монтажные работы								
		Щит, автоматы, счетчики								
3	ФЕРм- 08- 03- 572-	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	1	229,28	29,56	229	23	30	2,32	2,32

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	ШТ	22,78	1,34			1		
4	Пр. лист "ИЭК"	Корпус ЩЭ- 4 ИЭК ЦЕНА=3826,53/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	584,29		584				
5	ФЕРм- 08- 03- 572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ) ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 ШТ	229,28 22,78	29,56 1,34	229	23	30 1	2,32	2,32
6	Пр. лист "ИЭК"	КОЖУХ ЩЭ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕНА=1497,09/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	228,6		229				
7	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	4 ШТ	11,4 11		46	44		1,12	4,48
8	Пр. лист "ИЭК"	Автомат 1Р 32А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=77,36/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	11,81		24				
9	Пр. лист "ИЭК"	Автомат 1Р 16А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=73,84/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	11,28		23				
10	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	2 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	11	5	5	0,28	0,56
11	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	104,59		209				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						**1584**	**95**	**65**		**9,68**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[3, 5, 7]		95 %	ФОТ	88				
	п. 45.2	[10]		95 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**93**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[3, 5, 7]		65 %	ФОТ	61				
	п. 45.2	[10]		65 %	ФОТ	3				
		ИТОГО сметная прибыль				**64**				
				Кабель						
12	ФЕРм- 08- 10- 010-01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,15 100М	221,03 138,14	66,1	33	20	10	15,2	2,28
13	Пр. лист "ИЭК"	Труба гофрированная Д- 32 с	15	3,05		46				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		протяжкой ЦЕНА=19,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	М							
14	Пр. лист "ИЭК"	Держатель 32 мм. ЦЕНА=4,07/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	6 УПАКОВКА	0,62		4				
15	ФЕРм- 08- 02- 412-04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84,22*0,99 ЭМ=13,31*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,15 100М	133,65 83,38	13,84 0,8	20	13	2	8,96	1,34
16	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6,0 ЦЕНА=209,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	15 М	32,06		481				
17	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 15 руб.)	0,15 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	36	23	5	16,29	2,44
18	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 40*20 LEGRAND (2/48м) ЦЕНА=59,99/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	15 М	9,16		137				
19	ФЕРм- 08- 02- 399-01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,15 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	6	4		2,82	0,42
20	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*1,5 ЦЕНА=36,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	15 М	5,65		85				
21	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 20 руб.) СП=40% (СП = 12 руб.)	2 ТОКОПРИЕМНИК	15,46 15,46		31	31		1,22	2,44
22	ФЕРп- 01- 11- 028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 5 руб.) СП=40% (СП = 3 руб.)	2 ЛИНИЯ	4,06 4,06		8	8		0,32	0,64
Итого: Кабель						**887**	**99**	**17**		**9,57**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[12, 15, 17, 19]		95 %	ФОТ	57				
	п. 48	[21-22]		65 %	ФОТ	25				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**82**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[12, 15, 17, 19]		65 %	ФОТ	39				
	п. 48	[21-22]		40 %	ФОТ	15				
		ИТОГО сметная прибыль				**54**				
Итого: Монтажные работы						**2471**	**194**	**82**		**19,25**
								2		

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[3, 5, 7, 12, 15, 17, 19]		95 %	ФОТ	145				
	п. 45.2	[10]		95 %	ФОТ	5				
	п. 48	[21-22]		65 %	ФОТ	25				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**175**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[3, 5, 7, 12, 15, 17, 19]		65 %	ФОТ	100				
	п. 45.2	[10]		65 %	ФОТ	3				
	п. 48	[21-22]		40 %	ФОТ	15				
		ИТОГО сметная прибыль				**118**				
Итого по смете:						**2502**	**216**	**91**		**21,87**
								2		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 7, 12, 15, 17, 19]		95 %	ФОТ	152				
	п. Р17	[2]		85 %	ФОТ	13				
	п. 45.2	[10]		95 %	ФОТ	5				
	п. 48	[21-22]		65 %	ФОТ	25				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**195**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 3, 5, 7, 12, 15, 17, 19]		65 %	ФОТ	105				
	п. Р17	[2]		65 %	ФОТ	10				
	п. 45.2	[10]		65 %	ФОТ	3				
	п. 48	[21-22]		40 %	ФОТ	15				
		ИТОГО сметная прибыль				**133**				
		Прямые затраты				2502				
		Основная зарплата				216				
		Материальные затраты				2195				
		Эксплуатация машин				91				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Накладные расходы (по смете)				195				
		Сметная прибыль (по смете)				133				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2830				
		Всего в ценах января 2000 г.				2830				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2830				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		3326,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		30,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		619,71				
		Материалы в тек. ценах		5,56		12204,2				
		Итого в тек. ценах без оборудования				16150,31				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		2552,55				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		1638,56				
		ИТОГО с НР и СП				20341,42				
		ИТОГО				20341,42				
		НДС		18 %		3661,45				
		ВСЕГО				24002,87				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №4*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Немский р-н, пгт. Нема, ул. Новая, 24

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №50-03-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-32/03-15-АС

Сметная стоимость		88382	руб.
	строительных работ	88382	руб.
	монтажных работ	0	руб.
	оборудования	0	руб.
	прочих работ	0	руб.
Средства на оплату труда		19512	руб.
Нормативная трудоемкость		146	чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Входная группа №1								
		Входные двери								
1	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 14 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.)	0,0588 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		17	17		36,28	2,13
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0694 Т							
3	ТЕРр- 56- 09- 003	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ НР=82% (НР = 17 руб.) СП=62% (СП = 13 руб.)	0,02 100КОРОБОК	1055,37 1055,37		21	21		134,1	2,68
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,048 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 73 руб.) СП=53,55% (СП = 37 руб.)	0,0588 100М2 ПРОЕМОВ	41246,67 1174,38	416,91	2425	69	25	132,25	7,78
6	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
7	ТЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 54 руб.) СП=46,75% (СП = 27 руб.)	0,1588 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	857,08 356,04	4,66 0,14	136	57	1	41,11	6,53
Итого: Входные двери						**2766**	**164**	**26**		**19,12**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	31				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	73				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	54				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**158**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	24				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	37				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	27				
		ИТОГО сметная прибыль				**88**				
				Замена козырька						
8	ТЕР- 46- 04- 008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% (НР = 10 руб.) СП=59,5% (СП = 6 руб.)	0,08 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	12	10	2	15,9	1,27
9	ТЕРр- 58- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,08 100М2 КРОВЛИ	211,73 181,67	30,06 3,71	17	15	2	22,68	1,81
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,072 Т							
11	ТЕР- 10- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106,2% (НР = 6 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.)	0,049 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	296,99 124,82	43,49 2,4	15	6	2	14,79	0,72
12	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,072 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	137	18	3	31,83	2,29
13	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 26 руб.) СП=72,25% (СП = 23 руб.)	0,08 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	91	28	51 4	40,83	3,27
14	ССЦ01- 101- 4523	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С10- 1100-0,5 (СЕНТЯБРЬ 2015) ЦЕНА=189,9/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	9,2444 М2	34,15		316				
15	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	5,6 10ШТ	5,3		30				
16	ТЕР- 07- 05- 039-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 7 руб.) СП=85% (СП = 4 руб.)	0,042 100М ШВА	435,71 107,53	318,46	18	5	13	11,96	0,5
17	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.063 КГ	6,48		-1				
18	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0042 1000М	15411		65				
19	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 14 руб.) СП=59,5% (СП = 9 руб.)	0,1094 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	31	15	16	14,85	1,62
20	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	4,376 КГ	9,93		43				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 33 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	0,1094 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1178,01 324,27	5,73 0,14	129	35	1	37,44	4,1
Итого: Замена козырька						**903**	**132**	**90**		**15,59**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	10				
	п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	12				
	п. 10	[11]		106,2 %	ФОТ	6				
	п. Р8	[12]		83 %	ФОТ	15				
	п. 9	[13]		81 %	ФОТ	26				
	п. 7.2	[16]		139,5 %	ФОТ	7				
	п. 20	[19]		90 %	ФОТ	14				
	п. 15	[21]		94,5 %	ФОТ	33				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**123**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	10				
	п. 10	[11]		53,55 %	ФОТ	3				
	п. Р8	[12]		65 %	ФОТ	12				
	п. 9	[13]		72,25 %	ФОТ	23				
	п. 7.2	[16]		85 %	ФОТ	4				
	п. 20	[19]		59,5 %	ФОТ	9				
	п. 15	[21]		46,75 %	ФОТ	16				
		ИТОГО сметная прибыль				**83**				
			Замена обшивки входной группы							
22	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 3 руб.) СП=70% (СП = 2 руб.)	0,03 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	4	3	1	12,3	0,37
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0282 Т							
24	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% (НР = 10 руб.) СП=53,55% (СП = 5 руб.)	0,04 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1640,51 214,76	41,23	66	9	2	25,88	1,03
25	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 22 руб.) СП=53,55% (СП = 11 руб.)	0,06 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	202	21	4	41,75	2,5
26	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 10 руб.)	0,12 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	34	17	17	14,85	1,78
27	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	4,8 КГ	9,91		48				
28	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ	0,12	720,07	9,27	86	18	1	15,87	1,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 17 руб.) СП=46,75% (СП = 8 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	145,96						
Итого: Замена обшивки входной группы						**440**	**68**	**25**		**7,59**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[22]		86 %	ФОТ	3				
	п. 10	[24]		106,2 %	ФОТ	10				
	п. 10	[25]		106,2 %	ФОТ	22				
	п. 20	[26]		90 %	ФОТ	15				
	п. 15	[28]		94,5 %	ФОТ	17				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**67**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[22]		70 %	ФОТ	2				
	п. 10	[24]		53,55 %	ФОТ	5				
	п. 10	[25]		53,55 %	ФОТ	11				
	п. 20	[26]		59,5 %	ФОТ	10				
	п. 15	[28]		46,75 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**36**				
Итого: Входная группа №1						**4109**	**364**	**141**		**42,31**
								4		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	31				
	п. 10	[5, 11]		106,2 %	ФОТ	79				
	п. 15	[7, 28]		94,5 %	ФОТ	71				
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	10				
	п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	12				
	п. Р8	[12]		83 %	ФОТ	15				
	п. 9	[13]		81 %	ФОТ	26				
	п. 7.2	[16]		139,5 %	ФОТ	7				
	п. 20	[19]		90 %	ФОТ	14				
	п. 15	[21]		94,5 %	ФОТ	33				
	п. Р3	[22]		86 %	ФОТ	3				
	п. 10	[24]		106,2 %	ФОТ	10				
	п. 10	[25]		106,2 %	ФОТ	22				
	п. 20	[26]		90 %	ФОТ	15				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**348**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	24				
	п. 10	[5, 11]		53,55 %	ФОТ	40				
	п. 15	[7, 28]		46,75 %	ФОТ	35				
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	6				
	п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р8	[12]		65 %	ФОТ	12				
	п. 9	[13]		72,25 %	ФОТ	23				
	п. 7.2	[16]		85 %	ФОТ	4				
	п. 20	[19]		59,5 %	ФОТ	9				
	п. 15	[21]		46,75 %	ФОТ	16				
	п. Р3	[22]		70 %	ФОТ	2				
	п. 10	[24]		53,55 %	ФОТ	5				
	п. 10	[25]		53,55 %	ФОТ	11				
	п. 20	[26]		59,5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО сметная прибыль				**207**				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена нижних венцов								
29	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 9 руб.) СП=70% (СП = 7 руб.)	0,1 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	14	9	5 1	12,3	1,23
30	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,094 Т							
31	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 99 руб.) СП=59,5% (СП = 60 руб.)	1,2 М3	188,3 72,26	116,04 10,96	226	87	139 13	8,24	9,89
32	ТЕРр- 53- 09- 004	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН РЯДОВЫХ ДИАМЕТРОМ 270 ММ НР=86% (НР = 572 руб.) СП=70% (СП = 466 руб.)	0,2 100М ВЕНЦА	6986,73 3309,77	489,26 17,78	1397	661	98 4	382,19	76,44
33	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,926 Т							
34	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КАРКАС ОБШИВКИ) НР=106,2% (НР = 12 руб.) СП=53,55% (СП = 6 руб.)	0,05 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1640,51 214,76	41,23	82	11	2	25,88	1,29
35	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 38 руб.) СП=53,55% (СП = 19 руб.)	0,1 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	336	36	6	41,75	4,17
36	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕНЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 23 руб.)	0,27 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	76	38	38	14,85	4,01
37	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10,8 КГ	9,91		107				
38	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 37 руб.) СП=46,75% (СП = 18 руб.)	0,27 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	720,07 145,96	9,27	194	39	3	15,87	4,28
Итого: Замена нижних венцов						**2432**	**881**	**291** **18**		**101,32**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[29, 32]	86 %	ФОТ	581
п. 49	[31]	99 %	ФОТ	99
п. 10	[34]	106,2 %	ФОТ	12
п. 10	[35]	106,2 %	ФОТ	38
п. 20	[36]	90 %	ФОТ	34
п. 15	[38]	94,5 %	ФОТ	37
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**801**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[29, 32]	70 %	ФОТ	473
п. 49	[31]	59,5 %	ФОТ	60
п. 10	[34]	53,55 %	ФОТ	6
п. 10	[35]	53,55 %	ФОТ	19
п. 20	[36]	59,5 %	ФОТ	23

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 15	[38]		46,75 %	ФОТ	18				
		ИТОГО сметная прибыль				**599**				
				Вывозка мусора						
39	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,5 Т ГРУЗА	42,98		64				
40	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	1,5 Т ГРУЗА	12,99		19				
Итого: Вывозка мусора						**83**				
Итого по смете:						**6624**	**1245**	**432**		**143,62**
								22		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	31				
	п. 10	[5, 11]		106,2 %	ФОТ	79				
	п. 15	[7, 28, 38]		94,5 %	ФОТ	108				
	п. 49	[8, 31]		99 %	ФОТ	109				
	п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	12				
	п. Р8	[12]		83 %	ФОТ	15				
	п. 9	[13]		81 %	ФОТ	26				
	п. 7.2	[16]		139,5 %	ФОТ	7				
	п. 20	[19]		90 %	ФОТ	14				
	п. 15	[21]		94,5 %	ФОТ	33				
	п. Р3	[22]		86 %	ФОТ	3				
	п. 10	[24, 34]		106,2 %	ФОТ	22				
	п. 10	[25, 35]		106,2 %	ФОТ	60				
	п. 20	[26, 36]		90 %	ФОТ	49				
	п. Р3	[29, 32]		86 %	ФОТ	581				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1149**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	24				
	п. 10	[5, 11]		53,55 %	ФОТ	40				
	п. 15	[7, 28, 38]		46,75 %	ФОТ	53				
	п. 49	[8, 31]		59,5 %	ФОТ	66				
	п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	10				
	п. Р8	[12]		65 %	ФОТ	12				
	п. 9	[13]		72,25 %	ФОТ	23				
	п. 7.2	[16]		85 %	ФОТ	4				
	п. 20	[19]		59,5 %	ФОТ	9				
	п. 15	[21]		46,75 %	ФОТ	16				
	п. Р3	[22]		70 %	ФОТ	2				
	п. 10	[24, 34]		53,55 %	ФОТ	11				
	п. 10	[25, 35]		53,55 %	ФОТ	30				
	п. 20	[26, 36]		59,5 %	ФОТ	33				
	п. Р3	[29, 32]		70 %	ФОТ	473				
		ИТОГО сметная прибыль				**806**				

Прямые затраты	6624
Основная зарплата	1245
Материальные затраты	4864
Эксплуатация машин	432
в тч ЗП машинистов	22
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	83

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				64				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				19				
		Накладные расходы (по смете)				1149				
		Сметная прибыль (по смете)				806				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8579				
		Всего в ценах января 2000 г.				8579				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		64				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		19				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8579				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		19173				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		338,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		2941,92				
		Материалы в тек. ценах		5,56		27043,84				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,67		618,88				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,98		151,62				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				770,5				
		Итого в тек. ценах без оборудования				49929,26				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		15040,41				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		9929,92				
		ИТОГО с НР и СП				74899,59				
		ИТОГО				74899,59				
		НДС		18 %		13481,93				
		ВСЕГО				88381,52				

Составил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 02. 11. 2015 Подпись
А.В. Изергин