


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»


_____/П.В. Сисоев/

«30» декабря 2015 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса № КД-22р по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).

Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.

В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое). Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7. Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001 (при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Объектный сметный расчет (расчет) стоимости услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту с разбивкой по видам работ (поэтапно). На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот, составляется отдельный расчет стоимости услуг и (или) выполнения работ.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью (при наличии печати) и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшitia) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса (полностью с указанием номера конкурса), в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью (при наличии печати) и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приема заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформлению требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения	2	

	строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов		
3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов	0	
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	
8.	Наличие положительных отзывов, рекомендательных писем		Подтверждается копиями отзывов, рекомендательных писем, заверенных

8.1.	Наличие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	2	участником конкурса
8.2.	Отсутствие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-22р
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «30» декабря 2015года
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта В случае изменения местонахождения будет размещено объявление с указанием нового адреса на сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru)
	Контактное лицо	Новокрещенцова Любовь Васильевна
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916580
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	ЛОТ № 1	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Свободы, 15 Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 20 Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 22 Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 22а Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 26 Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 30 Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Строительная, 25 Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Пролетарская, 19 Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Юбилейная, 7 Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Свободы, 55 Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 69 Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 83а Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Школьная, 1

	(в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 2	г. Мураши, ул. Азина, 14 г. Мураши, ул. Пугачева, 7 г. Мураши, ул. Пугачева, 8 г. Мураши, ул. Пугачева, 11 г. Мураши, ул. Ленина, 29 г. Мураши, ул. Ленина, 39 г. Мураши, ул. Карла Маркса, 27 г. Мураши, ул. Карла Маркса, 31 г. Мураши, ул. Карла Маркса, 33 г. Мураши, ул. Коммуны, 31 г. Мураши, ул. Крупской, 4 г. Мураши, ул. Фрунзе, 19 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 3	г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 23а г. Кирово-Чепецк, ул. мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5а г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7 г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина 66 корп. 1 г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16 г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8 г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14 г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 3 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 4	Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Азина, 12 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 4 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
ЛОТ № 5	Кировская область, Омутнинский р-н, п. Котчиха, ул. Пионерская, 12 Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Песковка, ул. Ленина, 85 Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Песковка, ул. Первомайская, 83 Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Песковка, ул. Шлаковая, 7

		(в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 5 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 6	Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Черепанова, 13 Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 8 Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 46 Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 66 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 6 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 7	Кировская область, Слободской р-н, с. Волково, ул. Верхняя, 20 Кировская область, Слободской р-н, пгт. Вахруши, ул. Ленина, 13 Кировская область, Слободской р-н, д. Стулово, л. Тракторная, 52 Кировская область, Слободской р-н, д. Шихово, ул. Возрождения, 7 Кировская область, Слободской р-н, д. Нижние Кропачи, 41 Кировская область, Слободской р-н, д. Нижние Кропачи, 43 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 7 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	ЛОТ № 8	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунаров, 38 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунистическая, 12 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 5 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 54 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Советская, 27 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 1 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 3 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 8 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))

ЛОТ № 9	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 54 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 60 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 90 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 97 Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 155 Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 9 Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 36 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 9 и № 10 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации
Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса
Начальная (максимальная) цена договора:	
Лот № 1	4 248 244,61 руб.
Лот № 2	3 579 021,42 руб.
Лот № 3	2 910 580,92 руб.
Лот № 4	3 493 112,7 руб.
Лот № 5	1 472 794,58 руб.
Лот № 6	258 066,85 руб.
Лот № 7	1 940 381,62 руб.
Лот № 8	2 584 987,06 руб.
Лот № 9	2 394 070,14 руб.
Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) поэтапно (по видам работ) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа

	за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.
Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«11» января 2016 года Понедельник-четверг: с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница: с 9 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин., перерыв с 12 час.00 мин. до 12 час.45 мин. сб., вс. – выходные дни
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«01» февраля 2016 года 17 час. 00 мин.
Место подачи заявок	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 49 (5 этаж)
Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«02» февраля 2016 года в 09 час.00 мин.
Место вскрытия конвертов с заявками	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 49 (5 этаж)
Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«03» февраля 2016 года до 15 час.00 мин.
Место рассмотрения заявок	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 49 (5 этаж)
Дата и время оценки заявок (по местному времени)	«04» февраля 2016 года до 15 час.00 мин.
Место оценки заявок	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 49 (5 этаж)

Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления, начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
Плата за предоставление конкурсной документации	Не предусмотрена
Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
Срок, предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса
Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

**Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах**

Изучив конкурсную документацию № КД-22р, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, участник конкурса -

_____ (наименование участника конкурса)

в лице _____,

_____ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____

_____ (наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

_____ (наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Участник конкурса просит сообщать все сведения о проведении конкурса указанному уполномоченному лицу

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (листах или страницах).

Реквизиты подрядной организации:

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе)

(подпись).

М.П.

**Приложение № 3
к конкурсной документации****ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ**

Настоящим

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п	Наименование документов	№ с... по.... (листов или страниц)	Количество (листов или страниц)
ВСЕГО (листов или страниц):			

Руководитель подрядной организации

(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)

МП

**Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву**

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию № КД-22р, участник конкурса – (наименование участника конкурса), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту № _____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе: НДС (если НДС не начисляется, то ставится: «НДС нет»), рублей	<i>Стоимость договора отдельно по каждому объекту и виду работ, включенному в лот, в соответствии с приложениями № 1 – № 10 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена, предлагаемая участником открытого конкурса, в том числе НДС)</i>
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги), лет	<i>предполагает указание участником конкурса срока <u>дополнительной гарантии сверх гарантийного срока</u>, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	<i>наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса</i>
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием, чел.	<i>подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию</i>
5.	Наличие сертификатов	<i>подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса</i>
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ, лет	<i>подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса (за каждый год работы)</i>
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы, дней	<i>предполагает указание участником конкурса количества суток <u>дополнительной отсрочки сверх срока</u>, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса</i>
8.	Наличие положительных отзывов, рекомендательных писем, характеризующих деловую репутацию участника	<i>подтверждается копиями отзывов, рекомендательных писем, заверенных участником конкурса</i>

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги, выполняемые участником конкурса, требуют специального разрешения, указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	
--	--

Заявление

Участник конкурса _____

заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
 М.П. _____ (подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленн ым договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Приложение № 8
к конкурсной документацииДоговор N ____
на выполнение работ по капитальному ремонту
в многоквартирном доме

г. Киров

" ____ " ____ 20__ года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

(полное наименование подрядной организации)

в лице _____,
действующего на основании _____,
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

(указывается адрес многоквартирного дома) (далее - объект(ы)),

(перечисляются работы) (далее - работы).

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС _____ рублей.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от " ____ " ____ 20__ N ____ (конкурс КД-22р).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку,

разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации).

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля. Полномочным представителем Заказчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией», а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что стоимость и виды работ не изменятся.

11.2. Внесение в техническую документацию изменений, влияющих на стоимость работ, но не более 10 % от общей стоимости работ по договору, возможно только на основе согласованной сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения

действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Местонахождение:

Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137

Реквизиты: ИНН: 4345982348

КПП: 434501001

ОГРН: 1144300000118

БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г. Киров

БИК: 043304609

к/с: 30101810500000000609

р/с: 40703810427000000115

18.2. Подрядчик

Местонахождение: _____

Реквизиты: _____

19. Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

П.В. Сысоев

« ____ » ____ 20 ____ года

М.П.

« ____ » ____ 20 ____ года

М.П.

**Техническое задание
на выполнение капитального ремонта**

1. Наименование объекта – *в соответствии с приложениями №1-№9 к Техническому заданию*
2. Местоположение объекта – *в соответствии с приложениями №1-№9 к Техническому заданию.*
3. Основание для выполнения работ – *Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»*
4. Вид строительства – *Капитальный ремонт*
5. Объем работ, услуг – *определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.*
6. «Сроки ремонта: *в соответствии с предложением, не позднее 01.07.2016 года.*
7. Перечень оборудования и материалов - *Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.*
8. Общие требования – *работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)*
9. Требования к подрядчику - *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ); - иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; -*

должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг - *все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).*
11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям *в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).*
12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - *в соответствии с проектной документацией.*
13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - *в соответствии с проектной документацией.*
14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - *в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.*
15. Требования к организации строительства - *в соответствии с проектной документацией.*
16. Требования к расчету стоимости лота: *Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004*
17. Правила контроля и приемки работ – *представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:*
 - *осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;*
 - *проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненным работ требованиям НТД и рабочим чертежам;*
 - *обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;*
 - *определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.*
18. Особые условия:

Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта.

Подрядчик предусматривает мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

Приемка результатов завершённых работ осуществляется при предоставлении Подрядчиком исполнительно-технической документации на законченный капитальным ремонтом объект (1 экз. – в оригинале, 2-й экз. – копия +1 сканированная в электронном виде) в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Подрядчик должен подготовить объект к рабочей комиссии

19. Приложения к техническому заданию:

Приложения № 1-№ 9 - «Объемы работ»

Приложение № 10 - Локальные сметные расчеты

Приложение № 1

к техническому заданию

Лот 1

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Свободы, 15	Капитальный ремонт фасада	73928,37	
2	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 20	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	375802,72	
3	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 22	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	747710,61	604366,37 143344,24
4	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 22а	Капитальный ремонт крыши	600576,79	
5	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 26	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	741452,35	601885,43 139566,92
6	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 30	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	355902,99	
7	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Строительная, 25	Капитальный ремонт фасада	130840,77	

8	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Пролетарская, 19	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	240481,35	64011,15 176470,2
9	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Юбилейная, 7	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	351755,51	
10	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Свободы, 55	Капитальный ремонт крыши	372546,45	
11	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 69	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	77068,64	16463,86 60604,78
12	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 83а	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	74963,42	20002,91 54960,51
13	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Школьная, 1	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	105214,64	26824,08 78390,56

Итого по лоту: **4 248 244,61 руб.**

Приложение № 2
к техническому заданию

Объемы работ

Лот 2

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Мураши, ул. Азина, 14	Капитальный ремонт системы отопления Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения Капитальный ремонт системы электроснабжения	384475,86	203262,08 40907,06 76663,42 63643,3
2	г. Мураши, ул. Пугачева, 7	Капитальный ремонт системы отопления Капитальный ремонт системы электроснабжения	424532,14	337135,44 87396,7

3	г. Мураши, ул. Пугачева, 8	Капитальный ремонт системы отопления Капитальный ремонт системы электроснабжения	452859,22	344706,32 108152,9
4	г. Мураши, ул. Пугачева, 11	Капитальный ремонт системы отопления Капитальный ремонт системы электроснабжения	372336,02	284093,26 88242,76
5	г. Мураши, ул. Ленина, 29	Капитальный ремонт фасада	77123,62	
6	г. Мураши, ул. Ленина, 39	Капитальный ремонт фасада	75629,74	
7	г. Мураши, ул. Карла Маркса, 27	Капитальный ремонт фасада	89399,16	
8	г. Мураши, ул. Карла Маркса, 31	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	210199,3	124670,54 85528,76
9	г. Мураши, ул. Карла Маркса, 33	Капитальный ремонт фасада	89402,7	
10	г. Мураши, ул. Коммуны, 31	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	169353,6	61489,8 107863,8
11	г. Мураши, ул. Крупской, 4	Капитальный ремонт холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	139022,88	55704,26 83318,62
12	г. Мураши, ул. Фрунзе, 19	Капитальный ремонт крыши	1094687,18	

Итого по лоту: **3 579 021,42 руб.**

Приложение № 3
к техническому заданию

Объемы работ

Лот 3

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16	Капитальный ремонт системы газоснабжения	190418,96
2	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 23а	Капитальный ремонт системы газоснабжения	227932,34
3	г. Кирово-Чепецк, ул. мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5а	Капитальный ремонт системы газоснабжения	127134,38
4	г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7	Капитальный ремонт системы газоснабжения	228534,14
5	г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина 66 корп. 1	Капитальный ремонт системы газоснабжения	290676,48

6	г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16	Капитальный ремонт системы газоснабжения	493984,58
7	г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8	Капитальный ремонт системы газоснабжения	356678,6
8	г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14	Капитальный ремонт системы газоснабжения	355982,4
9	г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43	Капитальный ремонт системы газоснабжения	639239,04

Итого по лоту: **2 910 580,92 руб.**

Приложение № 4
к техническому заданию

Объемы работ

Лот 4

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Азина, 12	Капитальный ремонт лифтового оборудования	3493112,7

Итого по лоту: **3 493 112,7 руб.**

Приложение № 5
к техническому заданию

Объемы работ

Лот 5

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ руб.
1	Кировская область, Омутнинский р-н, п. Котчиха, ул. Пионерская, 12	Капитальный ремонт фундамента	183357,84	
2	Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Песковка, ул. Ленина, 85	Капитальный ремонт фасада	743331,56	
3	Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Песковка, ул. Первомайская, 83	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	330955,78	118945,18 84736,98 127273,62
4	Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Песковка, ул. Шлаковая, 7	Капитальный ремонт фундамента	215149,4	

Итого по лоту: **1 472 794,58 руб.**

Приложение № 6
к техническому заданию

Объемы работ

Лот 6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Черепанова, 13	Капитальный ремонт системы электроснабжения	63949,41
2	Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 8	Капитальный ремонт системы электроснабжения	30782,8
3	Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 46	Капитальный ремонт системы электроснабжения	59687,98
4	Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 66	Капитальный ремонт системы электроснабжения	103646,66

Итого по лоту: **258 066,85 руб.**

Приложение № 7
к техническому заданию

Объемы работ

Лот 7

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Слободской р-н, с. Волково, ул. Верхняя, 20	Капитальный ремонт фундамента	84597,86	
2	Кировская область, Слободской р-н, пгт. Вахруши, ул. Ленина, 13	Капитальный ремонт фундамента	131405,4	
3	Кировская область, Слободской р-н, д. Стулово, ул. Тракторная, 52	Капитальный ремонт системы теплоснабжения Капитальный ремонт системы электроснабжения	1123035,36	831510,82 291524,54

4	Кировская область, Слободской р-н, д. Шихово, ул. Возрождения, 7	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	362549,47	191800,75 64673,11 47310,61 58765
5	Кировская область, Слободской р-н, д. Нижние Кропачи, 41	Капитальный ремонт фундамента	140027,84	
6	Кировская область, Слободской р-н, д. Нижние Кропачи, 43	Капитальный ремонт фундамента	98765,69	

Итого по лоту: **1 940 381,62 руб.**

Приложение № 8
к техническому заданию

Объемы работ

Лот 8

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунаров, 38	-Капитальный ремонт крыши	342228,32	
2	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунистическая, 12	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	99212,04	
3	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 5	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы электроснабжения	952643,5	484104,44 370911,76 97627,3
4	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 54	-Капитальный ремонт фундамента	147056,32	
5	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Советская, 27	-Капитальный ремонт подвала	164173,4	
6	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 1	-Капитальный ремонт фундамента	192218,46	

7	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 3	-Капитальный ремонт системы ХВС	350710,16	68992,24
		-Капитальный ремонт системы водоотведения		114730,22
		-Капитальный ремонт системы отопления		166987,7
8	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Энгельса, 11	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы водоотведения	336744,86	217622,68 119122,18

Итого по лоту: **2 584 987,06** руб.

Приложение № 9
к техническому заданию

Объемы работ

Лот 9

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 54	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	181006,1	114637 35036,56 31332,54
2	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 60	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	199770,46	117810,02 23891,46 58068,98
3	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 90	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт системы водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	812781,64	165531,58 226135,2 244529,04 26218,42 150367,4

4	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 97	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	327303,68	178103,3 149200,38
5	Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 155	Капитальный ремонт подвала	331303,88	
6	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 9	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	516529,66	111146,56 329262,48 76120,62
7	Кировская область, г. Котельнич, ул. Степана Разина, 36	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	25374,72	

Итого по лоту: **2 394 070,14 руб.**

Адрес приложения № 11: КД-22р.Zip\КД-22р\приложение 10 Локальные сметные расчеты

**Приложение № 10
к конкурсной документации**

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____

№ п/п	Наименование	Срок выполнения работ с момента подписания договора

График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

Инструкция по заполнению

- ✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов
- ✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать дату окончания работ, *например:*

№ п/п	Наименование	Срок выполнения работ с момента подписания договора	
...			
3.	Наименование объекта	Адрес МКД: г. Киров, ул. Ленина, д. ...	
3.1.	Капитальный ремонт подвала		30 июня 2015 года
3.2.	Капитальный ремонт системы отопления		1 июля 2016 года
3.3.	Капитальный ремонт системы электрообеспечения		20 июня 2015 года
	И т.д.		

Shirley Munro B.S.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 1.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Свободы, 15	Капитальный ремонт фасада	73928,37	
2	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 20	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	375802,72	
3	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 22	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	747710,61	604366,37 143344,24
4	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 22а	Капитальный ремонт крыши	600576,79	
5	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 26	Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения	741452,35	601885,43 139566,92
6	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 30	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	355902,99	
7	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Строительная, 25	Капитальный ремонт фасада	130840,77	
8	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Пролетарская, 19	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	240481,35	64011,15 176470,2
9	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Юбилейная, 7	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	351755,51	
10	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Свободы, 55	Капитальный ремонт крыши	372546,45	
11	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 69	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	77068,64	16463,86 60604,78
12	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 83а	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	74963,42	20002,91 54960,51
13	Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Школьная, 1	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	105214,64	26824,08 78390,56

Итого по лоту: **4 248 244,61 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 22а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-10-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-42/10-15-АС, л.1-5

Сметная стоимость 600577 руб.
 строительных работ 600577 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 123493 руб.
 Нормативная трудоемкость 830 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена кровельного покрытия										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 875 руб.) СП=59,5% (СП = 526 руб.)	6,252 100M2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	1077	884	193	15,9	99,41
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,37 100M ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	30	30		9,1	3,37
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0444 Т							
4	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 3704 руб.) СП=55,25% (СП = 1895 руб.)	6,252 100M2 КРОВЛИ	4256,06 534,05	148,04 14,52	26609	3339	926 91	54,31	339,57
5	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 MM	-0.1688 Т	12934		-2183				
6	ССЦ01- 101- 0036	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 MM	-812.76 M2	22		-17881				
7	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 MM (СЕНТ. 2015)	0,12 Т	41936,83		5032				
8	ССЦ01- 101- 0032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 5,5 MM	825,26 M2	14,2		11719				
9	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	6,252	977,85	5,13	6114	258	32	4,52	28,26

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 214 руб.) СП=65% (СП = 168 руб.)	100M2 КРОВЛИ	41,27						
10	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-718.98 M2	7,92		-5694				
11	ССЦ01- 101- 7199 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=208,74/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	62,52 10M2	37,61		2351				

Итого: Замена кровельного покрытия **27174** **4511** **1151** **470,61**
91

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	875
п. Р8	[2, 9]	83 %	ФОТ	239
п. 12	[4]	108 %	ФОТ	3704

ИТОГО накладные расходы по видам работ **4818**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	526
п. Р8	[2, 9]	65 %	ФОТ	188
п. 12	[4]	55,25 %	ФОТ	1895

ИТОГО сметная прибыль **2609**

Ремонт стропильной системы

12	ТЕРр- 58- 05- 003	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ НР=83% (НР = 749 руб.) СП=65% (СП = 587 руб.)	0,62 100M	5413,95 1456,77	29,38	3357	903	18	150,09	93,06
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6014 Т							
14	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 899 руб.) СП=65% (СП = 704 руб.)	1,25 100M2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	3179,33 866,04	68,19	3974	1083	85	95,69	119,61
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,125 Т							
16	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА СТРОПИЛ И ОБРЕШЕТКИ) НР=90% (НР = 230 руб.) СП=59,5% (СП = 152 руб.)	1,56 100M2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	475	252	222 3	14,85	23,16
17	ТД "Стройбат" Изм.Вып.1 2013	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	62,4 КГ	9,93		620				

Итого: Ремонт стропильной системы **8426** **2238** **325** **235,83**
3

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[12, 14]	83 %	ФОТ	1648
п. 20	[16]	90 %	ФОТ	230

ИТОГО накладные расходы по видам работ **1878**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[12, 14]	65 %	ФОТ	1291
-------	-----------	------	-----	------

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 20		[16]	59,5 %		ФОТ	152				
		ИТОГО сметная прибыль	1443							
Ремонт дымовых труб										
18	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% (НР = 474 руб.) СП=59,5% (СП = 285 руб.)	5 МЗ	200,78 83,1	117,68 12,6	1004	416	588 63	8,24	41,2
19	ТЕР- 08- 02- 001- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109,8% (НР = 352 руб.) СП=68% (СП = 218 руб.)	5 МЗ КЛАДКИ	855,52 56,71	52,79 7,36	4278	284	264 37	5,99	29,96
20	ТЕР- 20- 02- 010- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1600 ММ НР=115,2% (НР = 55 руб.) СП=70,55% (СП = 34 руб.)	4 ЗОНТ	19,58 12,02	2,19	78	48	9	1,15	4,6
21	ССЦ01- 301- 0290	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 1600 ММ	4 ШТ	199,21		797				
22	ТЕР- 20- 02- 010- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2000 ММ НР=115,2% (НР = 129 руб.) СП=70,55% (СП = 79 руб.)	8 ЗОНТ	22,08 13,91	2,54	177	112	20	1,38	11,04
23	ССЦ01- 301- 0291	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2000 ММ	8 ШТ	258,99		2072				
Итого: Ремонт дымовых труб						8406	860	881		86,8
								100		
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[18]			99 %	ФОТ	474				
п. 8	[19]			109,8 %	ФОТ	352				
п. 16	[20, 22]			115,2 %	ФОТ	184				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1010				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[18]			59,5 %	ФОТ	285				
п. 8	[19]			68 %	ФОТ	218				
п. 16	[20, 22]			70,55 %	ФОТ	113				
ИТОГО сметная прибыль						616				
Установка снегозадержателей										
24	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЕ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
25	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
26	ООО "АРД"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ СЗТ D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	274,85		550				
Итого: Установка снегозадержателей						560	5	4		0,46
Накладные расходы по видам работ										
п. 12	[24]			108 %	ФОТ	5				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по видам работ										
п. 12	[24]			55,25 %	ФОТ		3			
ИТОГО сметная прибыль							3			
Заполнение слухового окна										
27	ТЕРр- 58- 02- 002	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОДНОСКАТНЫХ НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,02 100ОКОН	2809,75 2799,32	10,43		56 56		309,3	6,19
28	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,112 Т							
29	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 161 руб.) СП=53,55% (СП = 81 руб.)	2 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03		662 148	54 4	7,62	15,25
30	ССЦ01- 203- 0177	ОКНА НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ (ГЛУХИЕ) ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ СГО 6- 12Ж, ПЛОЩАДЬ 0,65 М2	1,3 М2	356			463			
31	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 ПЗ К=2,5 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 2)) НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,0046 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16		5 3		51,23	0,24
Итого: Заполнение слухового окна						1186	207	54		21,67
								4		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р8	[27]			83 %	ФОТ		46			
п. 10	[29]			106,2 %	ФОТ		161			
п. 15	[31]			94,5 %	ФОТ		3			
ИТОГО накладные расходы по видам работ							210			
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р8	[27]			65 %	ФОТ		36			
п. 10	[29]			53,55 %	ФОТ		81			
п. 15	[31]			46,75 %	ФОТ		1			
ИТОГО сметная прибыль							118			
Вывоз мусора										
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	26 Т ГРУЗА	42,98			1117			
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛЯМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	26 Т ГРУЗА	5,75			150			
Итого: Вывоз мусора						1267				
Итого по смете:						47019	7821	2415		815,36
								198		
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[1, 18]			99 %	ФОТ		1349			
п. Р8	[2, 9, 12, 14, 27]			83 %	ФОТ		1933			
п. 12	[4, 24]			108 %	ФОТ		3709			
п. 20	[16]			90 %	ФОТ		230			
п. 8	[19]			109,8 %	ФОТ		352			
п. 16	[20, 22]			115,2 %	ФОТ		184			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 10	[29]			106,2 %	ФОТ	161				
п. 15	[31]			94,5 %	ФОТ	3				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					7921				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[1, 18]			59,5 %	ФОТ	811				
п. Р8	[2, 9, 12, 14, 27]			65 %	ФОТ	1515				
п. 12	[4, 24]			55,25 %	ФОТ	1898				
п. 20	[16]			59,5 %	ФОТ	152				
п. 8	[19]			68 %	ФОТ	218				
п. 16	[20, 22]			70,55 %	ФОТ	113				
п. 10	[29]			53,55 %	ФОТ	81				
п. 15	[31]			46,75 %	ФОТ	1				
	ИТОГО сметная прибыль					4789				
	Прямые затраты					47019				
	Основная зарплата					7821				
	Материальные затраты					35516				
	Эксплуатация машин					2415				
	в тч ЗП машинистов					198				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					1267				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					1117				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					150				
	Накладные расходы (по смете)					7921				
	Сметная прибыль (по смете)					4789				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					59729				
	Всего в ценах января 2000 г.					59729				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)					1,05	1172,85			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)					1,05	157,5			
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						59792,35			
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					15,4	120443,4			
	З/плата машинистов в тек. ценах					15,4	3049,2			
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6,72	16228,8			
	Материалы в тек. ценах					5,55	197113,8			
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)					9,6	11259,36			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21					7,82	1231,65			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						12491,01			
	Итого в тек. ценах без оборудования						346277,01			
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					13,09	103685,89			
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					12,32	59000,48			
	ИТОГО с НР и СП						508963,38			
	ИТОГО						508963,38			
	НДС					18 %	91613,41			
	ВСЕГО						600576,79			

Составил:

Мам

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 26

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-11-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-42/11-15-АС, л.1-5

Сметная стоимость 601885 руб.
 строительных работ 601885 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 105813 руб.
 Нормативная трудоемкость 709 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена кровельного покрытия										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 875 руб.) СП=59,5% (СП = 526 руб.)	6,252 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	1077	884	193	15,9	99,41
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,684 100М ТРУБ ПОКРЫТИИ	81,1 80,89	0,21	55	55		9,1	6,22
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0821 Т							
4	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 2317 руб.) СП=72,25% (СП = 2067 руб.)	6,252 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	7480	2542	3984 319	40,83	255,24
5	ССЦ01- 101- 4533	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=209,56/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	750,2668 М2	37,69		28278				
6	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	437,7 10ШТ	5,3		2320				
7	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 214 руб.) СП=65% (СП = 168 руб.)	6,252 100М2 КРОВЛИ	977,85 41,27	5,13	6114	258	32	4,52	28,26
8	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-718.98 М2	7,92		-5694				
9	ССЦ01- 101- 7199	ИЗОСПАН С (ГИДРО- ,	68,772	37,54		2582				

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) (СЕНТ, 2015) ЦЕНА=208,74/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10М2							
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) НР=108% (НР = 189 руб.) СР=55,25% (СР = 97 руб.)	0,138 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1590	174	5 1	129,66	17,89
11	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1079 Т	12934		-1396				
12	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,0503 Т	7541,47		379				
13	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (КОНЕК КРЫШИ) НР=108% (НР = 191 руб.) СР=55,25% (СР = 98 руб.)	0,14 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1613	176	5 1	129,66	18,15
14	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1095 Т	12934		-1416				
15	ИдеалСтрой	Конек оцинкованный 190х190х2000 ЦЕНА=300/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	20 КОМПЛЕКТ	45,73		915				
16	ИдеалСтрой	Уплотнитель универсальный под конек ЦЕНА=50/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	70 М/П	7,62		533				
17	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (СЛУХОВЫЕ ОКНА) НР=108% (НР = 42 руб.) СР=55,25% (СР = 22 руб.)	0,0312 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	359	39	1	129,66	4,05
18	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0244 Т	12934		-316				
19	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,0122 Т	7541,47		92				

Итого: Замена кровельного покрытия

44565 4128 4220 429,22

321

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	875
п. Р8	[2, 7]	83 %	ФОТ	260
п. 9	[4]	81 %	ФОТ	2317
п. 12	[10, 13, 17]	108 %	ФОТ	422

ИТОГО накладные расходы по видам работ

3874

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	526
п. Р8	[2, 7]	65 %	ФОТ	204
п. 9	[4]	72,25 %	ФОТ	2067
п. 12	[10, 13, 17]	55,25 %	ФОТ	217

ИТОГО сметная прибыль

3014

Ремонт стропильной системы

20	ТЕРр- 58- 05- 003	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ НР=83% (НР = 363 руб.) СР=65% (СР = 284 руб.)	0,3 100М	5413,95 1456,77	29,38	1624	437	9	150,09	45,03
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,291 Т							

610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ЗАО "СИТЭКС"
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр- 58- 18- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 1436 руб.) СП=65% (СП = 1125 руб.)	1,38 100М2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	4621,54 1253,41	98,45	6378	1730	136	138,49	191,12
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,9054 Т							
24	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА СТРОПИЛ И ОБРЕШЕТКИ) НР=90% (НР = 225 руб.) СП=59,5% (СП = 149 руб.)	1,53 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	466	247	218 3	14,85	22,72
25	ТД "Стройбат" Изм.Вып.1 2013	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	61,2 КГ	9,93		608				

Итого: Ремонт стропильной системы **9076** **2414** **363** **258,86**

3

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р8	[20, 22]	83 %	ФОТ	1799	
п. 20	[24]	90 %	ФОТ	225	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			2024	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р8	[20, 22]	65 %	ФОТ	1409	
п. 20	[24]	59,5 %	ФОТ	149	
	ИТОГО сметная прибыль			1558	

Установка снегозадержателей

26	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕ НИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
27	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ. С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
28	ООО "АРД"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ СЗТ D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	274,85		550				

Итого: Установка снегозадержателей **560** **5** **4** **0,46**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 12	[26]	108 %	ФОТ	5	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			5	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 12	[26]	55,25 %	ФОТ	3	
	ИТОГО сметная прибыль			3	

Вывоз мусора

29	ФСНГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12 Т ГРУЗА	42,98		516				
30	ФСНГ- 3- 21- 1- 4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	12	5,75		69				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Вывоз мусора						585				

Итого по смете:						54786	6547	4587	688,54	
								324		

Накладные расходы по видам работ						5903
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	875		
п. Р8	[2, 7, 20, 22]	83 %	ФОТ	2059		
п. 9	[4]	81 %	ФОТ	2317		
п. 12	[10, 13, 17, 26]	108 %	ФОТ	427		
п. 20	[24]	90 %	ФОТ	225		
ИТОГО накладные расходы по видам работ						5903
Сметная прибыль по видам работ						
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	526		
п. Р8	[2, 7, 20, 22]	65 %	ФОТ	1613		
п. 9	[4]	72,25 %	ФОТ	2067		
п. 12	[10, 13, 17, 26]	55,25 %	ФОТ	220		
п. 20	[24]	59,5 %	ФОТ	149		
ИТОГО сметная прибыль						4575
Прямые затраты						54786
Основная зарплата						6547
Материальные затраты						43067
Эксплуатация машин						4587
в тч ЗП машинистов						324
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						585
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						516
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						69
Накладные расходы (по смете)						5903
Сметная прибыль (по смете)						4575
Итого СМР в ценах января 2000 г.						65264
Всего в ценах января 2000 г.						65264
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)						1,05 541,8
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)						1,05 72,45
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						65293,25
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-						
З/плата основных рабочих в тек.ценах						15,4 100823,8
З/плата машинистов в тек. ценах						15,4 4989,6
Эксплуатация машин в тек. ценах						6,72 30824,64
Материалы в тек. ценах						5,55 239021,85
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)						9,6 5201,28
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21						7,82 566,56
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						5767,84
Итого в тек. ценах без оборудования						376438,13
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)						13,09 77270,27
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)						12,32 56364
ИТОГО с НР и СП						510072,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				510072,4				
		НДС		18 %		91813,03				
		ВСЕГО				601885,43				

Составил:

Маш

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 26

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-11-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-42/11-15-ЭС.С.

Сметная стоимость 139567 руб.
 строительных работ 66800 руб.
 монтажных работ 60536 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 12232 руб.
 Средства на оплату труда 22422 руб.
 Нормативная трудоемкость 123 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтажные работы

1	ФЕРм- 08- 03- 572- 03 МДС 81- 37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	67	31	36 2	0,7	2,78
---	---	---	---------	---------------	--------------	----	----	---------	-----	------

Итого: Демонтажные работы						67	31	36		2,78
								2		
п. 45.2	Накладные расходы по видам работ									
	[1]		95 %	ФОТ		31				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					31				
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ									
	[1]		65 %	ФОТ		21				
	ИТОГО сметная прибыль					21				

Монтажные работы**Щит, автоматы, счетчики**

2	ФЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 132 руб.) СП=65% (СП = 90 руб.)	5 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	1165	131	149 8	2,32	11,6
---	-----------------------	---	---------	---------------	---------------	------	-----	----------	------	------

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА=649,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	ШТ							
4	Пр. лист ИЭК	Корпус металлический ЩЭ- 4- 1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=3168,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	483,89		1936				
5	ФЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600X600 ММ (КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ) ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	4 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	932	105	119 6	2,32	9,28
6	Пр. лист ИЭК	КОЖУХ ЩЭ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕНА=1497,09/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	228,6		914				
7	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 397 руб.) СП=65% (СП = 272 руб.)	33 ШТ	13,05 12,65		431	418		1,12	36,96
8	Пр. лист ИЭК	Автомат 1Р 80А С ВА47- 100 10,0кА ЦЕНА=379,67/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	57,97		58				
9	Пр. лист ИЭК	Автомат 1Р 32А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=77,36/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	32 ШТ	11,81		378				
10	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	16 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	95	51	37 3	0,28	4,48
11	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	104,59		1673				
Итого: Щит, автоматы, счетчики						7681	705	305		62,32
								17		
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2		[2, 5, 7]		95 %	ФОТ	634				
п. 45.2		[10]		95 %	ФОТ	51				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						685				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2		[2, 5, 7]		65 %	ФОТ	434				
п. 45.2		[10]		65 %	ФОТ	35				
ИТОГО сметная прибыль						469				
Кабель										
12	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,3 100М	241,76 158,87	66,1	73	48	20	15,2	4,56
13	Пр. лист Кристалл	Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15 м) ИЭК ЦЕНА=23,25/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	30 М	3,55		107				
14	Пр. лист Кристалл	Держатель с защёлкой CF40 ИЕК	30	1,43		43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА=9,37/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	УПАКОВКА							
15	ФЕРм- 08- 02- 412- 06	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 ОЗП=135,36*0,99 ЭМ=44,36*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,3 100М	291,77 154,11	46,54 3,07	88	47	14 1	14,4	4,32
16	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*16 ЦЕНА=369,97/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	30 М	56,49		1695				
17	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 183 руб.) СП=65% (СП = 125 руб.)	1,1 100М	260,38 176,38	32,47 0,16	286	193	36	16,29	17,92
18	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 60*40 (2/40м) ЦЕНА=69,97/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	30 М	10,68		320				
19	ФЕРм- 08- 02- 399- 04	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2 ОЗП=61,85*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,3 100М	88,68 70,42	2,33 0,16	27	21	1	6,58	1,97
20	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*16 ЦЕНА=369,97/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	30 М	56,49		1695				
21	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 40*25 (2/32м) ЦЕНА=36,97/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	80 М	5,65		452				
22	ФЕРм- 08- 02- 399- 02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35,34*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,8 100М	56,16 40,23	2,33 0,16	45	32	2	3,76	3,01
23	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*4 ЦЕНА=67,97/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	80 М	10,38		830				
24	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 185 руб.) СП=40% (СП = 114 руб.)	16 ТОКОПРИЕ МНИК	17,78 17,78		284	284		1,22	19,52
25	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 49 руб.) СП=40% (СП = 30 руб.)	16 ЛИНИЯ	4,67 4,67		75	75		0,32	5,12

Итого: Кабель

6020

700

73

56,42

1

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2

[12, 15, 17, 19, 22]

95 %

ФОТ

325

п. 48

[24-25]

65 %

ФОТ

234

ИТОГО накладные расходы по видам работ

559

ЗАО "СИТЭК"
610035 г Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[12, 15, 17, 19, 22]		65 %	ФОТ	222				
	п. 48	[24-25]		40 %	ФОТ	144				
		ИТОГО сметная прибыль					366			
Итого: Монтажные работы							13701	1405	378	118,74
								18		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[2, 5, 7, 12, 15, 17, 19, 22]		95 %	ФОТ	959				
	п. 45.2	[10]		95 %	ФОТ	51				
	п. 48	[24-25]		65 %	ФОТ	234				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					1244			
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[2, 5, 7, 12, 15, 17, 19, 22]		65 %	ФОТ	656				
	п. 45.2	[10]		65 %	ФОТ	35				
	п. 48	[24-25]		40 %	ФОТ	144				
		ИТОГО сметная прибыль					835			
Итого по смете:							13768	1436	414	121,53
								20		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 5, 7, 12, 15, 17, 19, 22]		95 %	ФОТ	990				
	п. 45.2	[10]		95 %	ФОТ	51				
	п. 48	[24-25]		65 %	ФОТ	234				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					1275			
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-2, 5, 7, 12, 15, 17, 19, 22]		65 %	ФОТ	677				
	п. 45.2	[10]		65 %	ФОТ	35				
	п. 48	[24-25]		40 %	ФОТ	144				
		ИТОГО сметная прибыль					856			
		Прямые затраты				13768				
		Основная зарплата				1436				
		Материальные затраты				11918				
		Эксплуатация машин				414				
		в тч ЗП машинистов				20				
		Накладные расходы (по смете)				1275				
		Сметная прибыль (по смете)				856				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15899				
		Всего в ценах января 2000 г.				15899				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15899				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		22114,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		308				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2782,08				
		Материалы в тек. ценах		5,55		66144,9				
		Итого в тек. ценах без оборудования				91041,38				
		НР от ФОТ (с К=0.85		13,09		16689,75				
		Письмо.2536-ИП/12/ГС)								
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо		12,32		10545,92				
		2536-ИП/12/ГС)								
		ИТОГО с НР и СП				118277,05				
		ИТОГО				118277,05				
		НДС		18 %		21289,87				
		ВСЕГО				139566,92				

Составил:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил: _____



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 30

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-12-01

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-42/12-15-АС

Сметная стоимость 355903 руб.
 строительных работ 355903 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 65835 руб.
 Нормативная трудоемкость 403 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтажные работы

1	ТЕРр- 65- 19- 002	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ НР=74% (НР = 22 руб.) СП=50% (СП = 15 руб.)	0,02 100ШТ	1540,71 1417,26	123,45 48,23	31	29	2 1	158	3,16
2	ТЕРр- 65- 14- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 611 руб.) СП=50% (СП = 413 руб.)	2,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	366,88 366,88		825	825		37,8	85,05
3	ТЕРр- 65- 14- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 597 руб.) СП=50% (СП = 404 руб.)	1,52 100М ТРУБОПРО ВОДА	530,92 530,92		807	807		54,7	83,14

Итого: Демонтажные работы 1663 1661 2 171,35
1

Накладные расходы по видам работ
 п. Р15.1 [1-3] 74 % ФОТ 1230
ИТОГО накладные расходы по видам работ 1230
Сметная прибыль по видам работ
 п. Р15.1 [1-3] 50 % ФОТ 832
ИТОГО сметная прибыль 832

Монтажные работы**Установка радиатора**

4	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 28 руб.) СП=70,55% (СП = 17 руб.)	0,0264 100КВТ РАДИАТОР ОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	65	23	13 1	87,06	2,3
5	ССЦ01- 301- 1196	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ	-0.0668	183		-12				

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ							
6	ССЦ01- 301- 1195	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	-0.0668 100ШТ	176		-12				
7	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	2,64 КВТ	340		898				
8	Пр. лист Элгисс	Комплект д/радиатора 1/2" LUXON с 3- мя кронштейнами ЦЕНА=182/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	27,79		28				
9	Пр. лист Элгисс	Футорка ЦЕНА=50/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	7,63		76				
10	ТЕР- 18- 07- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115,2% (НР = 1 руб.) СП=70,55% (СП = 1 руб.)	1 КОМПЛ	2,31 1,6		2	1		0,14	0,14
11	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	1 ШТ	16,4		16				

Итого: Установка радиатора **1061** **24** **13** **2,44**

1

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[4]	115,2 %	ФОТ	28
п. 16	[10]	115,2 %	ФОТ	1

ИТОГО накладные расходы по видам работ

29

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[4]	70,55 %	ФОТ	17
п. 16	[10]	70,55 %	ФОТ	1

ИТОГО сметная прибыль

18

Прокладка трубопроводов

12	ТЕР- 16- 04- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ХЛОРИРОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ (ХПВХ) ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=115,2% (НР = 865 руб.) СП=70,55% (СП = 530 руб.)	1,74 100М ТРУБОПРО ВОДА	556,63 430,91	53,53 0,73	969	750	93 1	39,32	68,41
13	ССЦ01- 103- 9070	ТРУБЫ ХЛОРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ХПВХ)	-160.428 М							
14	Пр. лист Водполимер	Трубы из полипропилена армированные стекловолокном диаметром 20мм ЦЕНА=32,2/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	140 М/П ТРУБ	4,92		689				
15	Пр. лист ЭТМ	Клапан регулир VT.008.N Д. 20 мм ЦЕНА=400/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	61,08		3298				
16	ССЦ01- 302- 0069	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТИП В/Н	54 ШТ	47,5		2565				
17	Пр. лист Водполимер	Трубы из полипропилена армированные стекловолокном диаметром 25мм ЦЕНА=49,8/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	34 М/П ТРУБ	7,6		258				
18	ССЦ01- 302- 0070	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/Н	1 ШТ	80,4		80				
19	Пр. лист ЭТМ	Штуцер стальн DN25 для слива воды ЦЕНА=17,5/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2,67		3				
20	ТЕР- 16- 04- 003-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,52	540,71	57,02	822	580	87	34,85	52,96

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

62-12-01 Стр. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ХЛОРИРОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ (ХПВХ) ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=115,2% (НР = 670 руб.) СП=70,55% (СП = 411 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	381,89	1,11			2		
21	ССЦ01- 103- 9070	ТРУБЫ ХЛОРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНЛХЛОРИДНЫЕ (ХПВХ)	-143.336 М							
22	Пр. лист Водполимер	Трубы из полипропилена армированные стекловолокном диаметром 40мм ЦЕНА=122,1/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	152 М/П ТРУБ	18,64		2833				
23	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	84,8 КГ	11		933				
24	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 287 руб.) СП=70,55% (СП = 176 руб.)	3,26 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	447	249	182	5,76	18,78

Итого: Прокладка трубопроводов

12897 1579 362 140,16

3

Накладные расходы по видам работ

п. 16 [12, 20, 24] 115,2 % ФОТ 1822

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1822**Сметная прибыль по видам работ**

п. 16 [12, 20, 24] 70,55 % ФОТ 1117

ИТОГО сметная прибыль 1117**Антикоррозионная защита**

25	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,05 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	17	4	1	6,72	0,34
26	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 3 руб.)	0,05 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	71	5	1	9,69	0,48
27	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 897 руб.) СП=59,5% (СП = 593 руб.)	21,8 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	13751	997	606	4,05	88,25
28	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-3.1174 Л	203		-633				
29	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-327 М	8,93		-2920				
30	Пр. лист Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 09х40 ЦЕНА=149,31/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	218 М	22,8		4970				
31	Пр. лист Элгисс	Клей для тепловой изоляции 0,5л ЦЕНА=489,76/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	74,78		299				
32	Пр. лист Элгисс	Монтажная лента ПВХ (1рулон- 25м) ЦЕНА=211,36/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	32,27		290				

Итого: Антикоррозионная защита

15845 1006 608 89,07

ЗАО «СИТЭК»
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. 13	[25-26]		81 %	ФОТ		7				
п. 20	[27]		90 %	ФОТ		897				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					904				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 13	[25-26]		59,5 %	ФОТ		5				
п. 20	[27]		59,5 %	ФОТ		593				
	ИТОГО сметная прибыль					598				
Итого: Монтажные работы						29803	2609	983		231,66
								4		
	Накладные расходы по видам работ									
п. 16	[4, 12, 20, 24]		115,2 %	ФОТ		1850				
п. 16	[10]		115,2 %	ФОТ		1				
п. 13	[25-26]		81 %	ФОТ		7				
п. 20	[27]		90 %	ФОТ		897				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2755				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 16	[4, 12, 20, 24]		70,55 %	ФОТ		1134				
п. 16	[10]		70,55 %	ФОТ		1				
п. 13	[25-26]		59,5 %	ФОТ		5				
п. 20	[27]		59,5 %	ФОТ		593				
	ИТОГО сметная прибыль					1733				
Итого по смете:						31466	4270	985		403,02
								5		
	Накладные расходы по видам работ									
п. P15.1	[1-3]		74 %	ФОТ		1230				
п. 16	[4, 12, 20, 24]		115,2 %	ФОТ		1850				
п. 16	[10]		115,2 %	ФОТ		1				
п. 13	[25-26]		81 %	ФОТ		7				
п. 20	[27]		90 %	ФОТ		897				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					3985				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. P15.1	[1-3]		50 %	ФОТ		832				
п. 16	[4, 12, 20, 24]		70,55 %	ФОТ		1134				
п. 16	[10]		70,55 %	ФОТ		1				
п. 13	[25-26]		59,5 %	ФОТ		5				
п. 20	[27]		59,5 %	ФОТ		593				
	ИТОГО сметная прибыль					2565				
	Прямые затраты					31466				
	Основная зарплата					4270				
	Материальные затраты					26211				
	Эксплуатация машин					985				
	в тч ЗП машинистов					5				
	Накладные расходы (по смете)					3985				
	Сметная прибыль (по смете)					2565				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					38016				
	Всего в ценах января 2000 г.					38016				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					38016				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах				15,4	65758				
	З/плата машинистов в тек. ценах				15,4	77				
	Эксплуатация машин в тек. ценах				6,72	6619,2				
	Материалы в тек. ценах				5,55	145471,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				217848,25				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		52163,65				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		31600,8				
		ИТОГО с НР и СП				301612,7				
		ИТОГО				301612,7				
		НДС		18 %		54290,29				
		ВСЕГО				355902,99				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул.Строительная, 25

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-13-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-42/13-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость 130841 руб.
 строительных работ 130841 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 36159 руб.
 Нормативная трудоемкость 225 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Оштукатуривание стен

1	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (4,5м) НР=109,8% (НР = 269 руб.) СП=68% (СП = 167 руб.)	0,5 100М2 ВЕРТИКАЛ ЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	423	245	4	50,03	25,01
2	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 301 руб.) СП=59,5% (СП = 181 руб.)	1,5 100М2	202,86 202,86		304	304		22,82	34,23
3	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 1333 руб.) СП=46,75% (СП = 660 руб.)	1,5 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2023,33 893,34	81,7 47,51	3035	1340	123 71	81,51	122,27
4	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 238 руб.) СП=46,75% (СП = 118 руб.)	1,5 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1113	252	14	15,87	23,81

Итого: Оштукатуривание стен 4875 2141 141 205,32
71

Накладные расходы по видам работ

п. 8 [1] 109,8 % ФОТ 269
 п. 49 [2] 99 % ФОТ 301
 п. 15 [3-4] 94,5 % ФОТ 1571

ИТОГО накладные расходы по видам работ 2141**Сметная прибыль по видам работ**

п. 8 [1] 68 % ФОТ 167
 п. 49 [2] 59,5 % ФОТ 181
 п. 15 [3-4] 46,75 % ФОТ 778

ИТОГО сметная прибыль 1126

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оконный блок в подъезде										
5	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 12 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,036 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТ ОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	16	15	1	46,11	1,66
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1231 Т							
7	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,02 100КОРОБ ОК	677,2 677,2		14	14		72,79	1,46
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0514 Т							
9	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 3 руб.) СП=62% (СП = 2 руб.)	0,112 100М НАЛИЧНИК ОВ	38,1 38,1		4	4		4,21	0,47
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0448 Т							
11	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 96 руб.) СП=53,55% (СП = 48 руб.)	0,036 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	539	89	23 1	248,49	8,95
12	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	3,6 М2	652,29		2348				
13	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% (НР = 10 руб.) СП=53,55% (СП = 5 руб.)	0,112 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	56	9		8,99	1,01
14	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,006 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	2	1	1	14,85	0,09
15	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,2419 КГ	9,93		2				
16	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,006 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	6	3		51,23	0,31
Итого: Оконный блок в подъезде						2987	135	25		13,94
								1		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р6	[5, 7, 9]			82 %	ФОТ	26				
п. 10	[11, 13]			106,2 %	ФОТ	106				
п. 20	[14]			90 %	ФОТ	1				
п. 15	[16]			94,5 %	ФОТ	3				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р6	[5, 7, 9]			62 %	ФОТ	20				
п. 10	[11, 13]			53,55 %	ФОТ	53				
п. 20	[14]			59,5 %	ФОТ	1				
п. 15	[16]			46,75 %	ФОТ	1				
	ИТОГО сметная прибыль					75				
Вывоз мусора										
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,3 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого: Вывоз мусора						4				

Итого по смете:						7866	2276	166		219,25
								72		
	Накладные расходы по видам работ									
п. 8	[1]			109,8 %	ФОТ	269				
п. 49	[2]			99 %	ФОТ	301				
п. 15	[3-4, 16]			94,5 %	ФОТ	1574				
п. Р6	[5, 7, 9]			82 %	ФОТ	26				
п. 10	[11, 13]			106,2 %	ФОТ	106				
п. 20	[14]			90 %	ФОТ	1				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2277				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 8	[1]			68 %	ФОТ	167				
п. 49	[2]			59,5 %	ФОТ	181				
п. 15	[3-4, 16]			46,75 %	ФОТ	779				
п. Р6	[5, 7, 9]			62 %	ФОТ	20				
п. 10	[11, 13]			53,55 %	ФОТ	53				
п. 20	[14]			59,5 %	ФОТ	1				
	ИТОГО сметная прибыль					1201				
	Прямые затраты					7866				
	Основная зарплата					2276				
	Материальные затраты					5420				
	Эксплуатация машин					166				
	в тч ЗП машинистов					72				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					4				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					4				
	Накладные расходы (по смете)					2277				
	Сметная прибыль (по смете)					1201				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					11344				
	Всего в ценах января 2000 г.					11344				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)			1,05		4,2				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					11344,2				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			15,4		35050,4				
	З/плата машинистов в тек. ценах			15,4		1108,8				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,72		1115,52				
	Материалы в тек. ценах			5,55		30081				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			7,82		32,84				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					32,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				66279,76				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			13,09	29805,93				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			12,32	14796,32				
		ИТОГО с НР и СП				110882,01				
		ИТОГО				110882,01				
		НДС			18 %	19958,76				
		ВСЕГО С НДС				130840,77				

Составил:

Мам

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Юбилейная, 7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-14-01

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-42/14-15-АС

Сметная стоимость 351756 руб.
 строительных работ 351756 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 57673 руб.
 Нормативная трудоемкость 351 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтажные работы

1	ТЕРр- 65- 19- 002	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ НР=74% (НР = 10 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,01 100ШТ	1540,71 1417,26	123,45 48,23	15	14	1	158	1,58
2	ТЕРр- 65- 14- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 462 руб.) СП=50% (СП = 312 руб.)	1,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	366,88 366,88		624	624		37,8	64,26
3	ТЕРр- 65- 14- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 487 руб.) СП=50% (СП = 329 руб.)	1,24 100М ТРУБОПРО ВОДА	530,92 530,92		658	658		54,7	67,83
Итого: Демонтажные работы						1297	1296	1		133,67

п. Р15.1 **Накладные расходы по видам работ**
 [1-3] 74 % ФОТ 959
ИТОГО накладные расходы по видам работ 959
 п. Р15.1 **Сметная прибыль по видам работ**
 [1-3] 50 % ФОТ 648
ИТОГО сметная прибыль 648

Монтажные работы**Установка радиатора**

4	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 15 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.)	0,0132 100КВТ РАДИАТОР ОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	33	12	6 1	87,06	1,15
5	ССЦ01- 301- 1196	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ	-0.0334	183		-6				

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 301- 1195	КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ							
		КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	-0.0334	176		-6				
7	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	1,32 КВТ	340		449				
8	Пр. лист Элгисс	Комплект д/радиатора 1/2" LUXON с 3- мя кронштейнами ЦЕНА=182/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	27,79		28				
9	Пр. лист Элгисс	Футорка ЦЕНА=50/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	5 ШТ	7,63		38				
10	ТЕР- 18- 07- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115,2% (НР = 1 руб.) СП=70,55% (СП = 1 руб.)	1 КОМПЛ	2,31 1,6		2	1		0,14	0,14
11	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	1 ШТ	16,4		16				

Итого: Установка радиатора **554** **13** **6** **1,29**

1

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[4]	115,2 %	ФОТ	15
п. 16	[10]	115,2 %	ФОТ	1

ИТОГО накладные расходы по видам работ **16**

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[4]	70,55 %	ФОТ	9
п. 16	[10]	70,55 %	ФОТ	1

ИТОГО сметная прибыль **10**

Прокладка трубопроводов

12	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 651 руб.) СП=70,55% (СП = 399 руб.)	1,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	3590	561	80 4	37,92	51,19
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	43,74 КГ	11		481				
14	Пр. лист ЭТМ	Клапан регулир VT.008.N Д. 20 мм ЦЕНА=400/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	55 ШТ	61,08		3359				
15	ССЦ01- 302- 0069	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТИП В/Н	55 ШТ	47,5		2613				
16	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 145 руб.) СП=70,55% (СП = 89 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	858	125	18 1	37,92	11,37
17	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	9,7125 КГ	11		107				
18	ССЦ01- 302- 0070	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/Н	1 ШТ	80,4		80				
19	Пр. лист ЭТМ	Штуцер стальн DN25 для слива воды ЦЕНА=17,5/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	2,67		3				
20	ТЕР- 16- 02- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	1,15	3343,86	59,19	3845	478	68	37,92	43,6

ЗАО "СИТЭК"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 554 руб.) СП=70,55% (СП = 339 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	415,53	2,76			3		
21	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	37,3 КГ	11		410				
22	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 247 руб.) СП=70,55% (СП = 151 руб.)	2,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	384	214	156	5,76	16,13

Итого: Прокладка трубопроводов **15730** **1378** **322** **122,3**

8

Накладные расходы по видам работ

п. 16 [12, 16] 115,2 % ФОТ 796

п. 16 [20, 22] 115,2 % ФОТ 801

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1597

Сметная прибыль по видам работ

п. 16 [12, 16] 70,55 % ФОТ 488

п. 16 [20, 22] 70,55 % ФОТ 490

ИТОГО сметная прибыль 978

Антикоррозионная защита

23	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 26 руб.)	0,54 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	183	44	6	6,72	3,63
24	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 44 руб.) СП=59,5% (СП = 32 руб.)	0,54 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	771	54	8	9,69	5,23
25	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 856 руб.) СП=59,5% (СП = 566 руб.)	20,8 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	13120	951	578	4,05	84,2
26	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-2.9744 Л	203		-604				
27	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 ММ	-312 М	8,93		-2786				
28	Пр. лист Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 09x40 ЦЕНА=149,31/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	208 М	22,8		4742				
29	Пр. лист Элгисс	Клей для тепловой изоляции 0,5л ЦЕНА=489,76/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	74,78		299				
30	Пр. лист Элгисс	Монтажная лента ПВХ (1рулон- 25м) ЦЕНА=211,36/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	32,27		290				

Итого: Антикоррозионная защита **16015** **1049** **592** **93,06**

Накладные расходы по видам работ

п. 13 [23-24] 81 % ФОТ 80

п. 20 [25] 90 % ФОТ 856

ИТОГО накладные расходы по видам работ 936

Сметная прибыль по видам работ

ЗАО «СИТЭК»
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 13	[23-24]			59,5 %	ФОТ	58				
п. 20	[25]			59,5 %	ФОТ	566				
ИТОГО сметная прибыль						624				
Итого: Монтажные работы						32299	2440	920		216,64
								9		
Накладные расходы по видам работ										
п. 16	[4, 20, 22]			115,2 %	ФОТ	816				
п. 16	[10, 12, 16]			115,2 %	ФОТ	797				
п. 13	[23-24]			81 %	ФОТ	80				
п. 20	[25]			90 %	ФОТ	856				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						2549				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 16	[4, 20, 22]			70,55 %	ФОТ	499				
п. 16	[10, 12, 16]			70,55 %	ФОТ	489				
п. 13	[23-24]			59,5 %	ФОТ	58				
п. 20	[25]			59,5 %	ФОТ	566				
ИТОГО сметная прибыль						1612				
Итого по смете:						33596	3736	921		350,31
								9		
Накладные расходы по видам работ										
п. P15.1	[1-3]			74 %	ФОТ	959				
п. 16	[4, 20, 22]			115,2 %	ФОТ	816				
п. 16	[10, 12, 16]			115,2 %	ФОТ	797				
п. 13	[23-24]			81 %	ФОТ	80				
п. 20	[25]			90 %	ФОТ	856				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						3508				
Сметная прибыль по видам работ										
п. P15.1	[1-3]			50 %	ФОТ	648				
п. 16	[4, 20, 22]			70,55 %	ФОТ	499				
п. 16	[10, 12, 16]			70,55 %	ФОТ	489				
п. 13	[23-24]			59,5 %	ФОТ	58				
п. 20	[25]			59,5 %	ФОТ	566				
ИТОГО сметная прибыль						2260				
Прямые затраты						33596				
Основная зарплата						3736				
Материальные затраты						28939				
Эксплуатация машин						921				
в тч ЗП машинистов						9				
Накладные расходы (по смете)						3508				
Сметная прибыль (по смете)						2260				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						39364				
Всего в ценах января 2000 г.						39364				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						39364				
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				15,4		57534,4				
З/плата машинистов в тек. ценах				15,4		138,6				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,72		6189,12				
Материалы в тек. ценах				5,55		160611,45				
Итого в тек. ценах без оборудования						224334,97				
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				13,09		45919,72				
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				12,32		27843,2				
ИТОГО с НР и СП						298097,89				
ИТОГО						298097,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		53657,62				
		ВСЕГО				351755,51				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 83а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-03-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-42/03-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость	20003 руб.
строительных работ	20003 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.

Средства на оплату труда 2372 руб.

Нормативная трудоемкость 16 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Входная дверь										
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБ ОК	610,01 610,01		12	12		67,4	1,35
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,042 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		14	14		36,28	1,52
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0496 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 61 руб.) СП=53,55% (СП = 31 руб.)	0,042 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1740	57	18	132,25	5,55
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
7	ФЕР- 15- 04- 024-	ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,1134	949,03	4,97	108	46	1	41,11	4,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИИ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 43 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	409,1	0,2					
Итого: Входная дверь						2041	129	19		13,05
Накладные расходы по видам работ										
п. Р6	[1, 3]			82 %	ФОТ	21				
п. 10	[5]			106,2 %	ФОТ	61				
п. 15	[7]			94,5 %	ФОТ	43				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						125				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р6	[1, 3]			62 %	ФОТ	16				
п. 10	[5]			53,55 %	ФОТ	31				
п. 15	[7]			46,75 %	ФОТ	22				
ИТОГО сметная прибыль						69				
Замена крыльца										
8	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОШАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,02 100М2 ПОКРЫТИ Я	389,36 271,4	117,96 46,09	8	6	2	30,53	0,61
9	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОШАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 17 руб.) СП=63,75% (СП = 10 руб.)	0,02 100М2 ПОКРЫТИ Я	8000,23 744,61	156,53 11,99	160	15	3	76,72	1,53
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=90% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,02 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	6	3	3	14,85	0,3
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,8 КГ	9,93		8				
Итого: Замена крыльца						182	24	8		2,44
Накладные расходы по видам работ								1		
п. 49	[8]			99 %	ФОТ	7				
п. 11	[9]			110,7 %	ФОТ	17				
п. 20	[10]			90 %	ФОТ	3				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						27				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[8]			59,5 %	ФОТ	4				
п. 11	[9]			63,75 %	ФОТ	10				
п. 20	[10]			59,5 %	ФОТ	2				
ИТОГО сметная прибыль						16				
Вывоз мусора										
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,06 Т ГРУЗА	42,98		3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФСПГ-3-21-1-12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,06 Т ГРУЗА	12,2		1				

Итого: Вывоз мусора 4

Итого по смете: 2227 153 27 15,53
1

Накладные расходы по видам работ				
п. Р6	[1, 3]	82 %	ФОТ	21
п. 10	[5]	106,2 %	ФОТ	61
п. 15	[7]	94,5 %	ФОТ	43
п. 49	[8]	99 %	ФОТ	7
п. 11	[9]	110,7 %	ФОТ	17
п. 20	[10]	90 %	ФОТ	3
ИТОГО накладные расходы по видам работ				152
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р6	[1, 3]	62 %	ФОТ	16
п. 10	[5]	53,55 %	ФОТ	31
п. 15	[7]	46,75 %	ФОТ	22
п. 49	[8]	59,5 %	ФОТ	4
п. 11	[9]	63,75 %	ФОТ	10
п. 20	[10]	59,5 %	ФОТ	2
ИТОГО сметная прибыль				85
Прямые затраты				2227
Основная зарплата				153
Материальные затраты				2043
Эксплуатация машин				27
в тч ЗП машинистов				1
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ				4
(ФЕР-01 ред.2009)				
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				3
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1
Накладные расходы (по смете)				152
Сметная прибыль (по смете)				85
Итого СМР в ценах января 2000 г.				2464
Всего в ценах января 2000 г.				2464
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		3,15
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2464,2
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-				
З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		2356,2
З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		15,4
Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		181,44
Материалы в тек. ценах		5,55		11338,65
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		30,24
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		8,21
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				38,45
Итого в тек. ценах без оборудования				13914,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		1989,68				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		1047,2				
		ИТОГО с НР и СП				16951,62				
		ИТОГО				16951,62				
		НДС		18 %		3051,29				
		ВСЕГО С НДС				20002,91				

Составил:

Мах

Проверил:



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 83а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-03-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-42/03-15-АС

Сметная стоимость 54961 руб.
 строительных работ 54961 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 15908 руб.
 Нормативная трудоемкость 103 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена венцов										
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 12 руб.) СП=70% (СП = 10 руб.)	0,12 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	19	13	6 1	12,3	1,48
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1128 Т							
3	ТЕРр- 53- 09- 002	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН ОКЛАДНЫХ ДИАМЕТРОМ 270 ММ НР=86% (НР = 782 руб.) СП=70% (СП = 636 руб.)	0,24 100М ВЕНЦА	8336,76 3765,3	507,28 22,07	2001	904	122 5	378,08	90,74
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1688 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 7 руб.) СП=53,55% (СП = 4 руб.)	0,03 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1672,73 246,98	41,23	50	7	1	25,88	0,78
6	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 52 руб.) СП=53,55% (СП = 26 руб.)	0,12 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	409	49	7	41,75	5,01
7	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕННЫХ ВЕНЦОВ И ОБШИВКИ) НР=90% (НР = 49 руб.) СП=59,5% (СП = 32 руб.)	0,324 100М2 ОБРАБОТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	99	53	46 1	14,85	4,81
8	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ	12,96	9,93		129				

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	КГ							
Итого: Замена венцов							2707	1026	182	102,81
									7	
Накладные расходы по видам работ										
п. РЗ	[1, 3]			86 %	ФОТ	794				
п. 10	[5]			106,2 %	ФОТ	7				
п. 10	[6]			106,2 %	ФОТ	52				
п. 20	[7]			90 %	ФОТ	49				
ИТОГО накладные расходы по видам работ							902			
Сметная прибыль по видам работ										
п. РЗ	[1, 3]			70 %	ФОТ	646				
п. 10	[5]			53,55 %	ФОТ	4				
п. 10	[6]			53,55 %	ФОТ	26				
п. 20	[7]			59,5 %	ФОТ	32				
ИТОГО сметная прибыль							708			
Вывозка мусора и лишнего грунта										
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,3 Т ГРУЗА	42,98		56				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	1,3 Т ГРУЗА	12,99		17				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта							73			
Итого по смете:							2780	1026	182	102,81
									7	
Накладные расходы по видам работ										
п. РЗ	[1, 3]			86 %	ФОТ	794				
п. 10	[5]			106,2 %	ФОТ	7				
п. 10	[6]			106,2 %	ФОТ	52				
п. 20	[7]			90 %	ФОТ	49				
ИТОГО накладные расходы по видам работ							902			
Сметная прибыль по видам работ										
п. РЗ	[1, 3]			70 %	ФОТ	646				
п. 10	[5]			53,55 %	ФОТ	4				
п. 10	[6]			53,55 %	ФОТ	26				
п. 20	[7]			59,5 %	ФОТ	32				
ИТОГО сметная прибыль							708			
Прямые затраты							2780			
Основная зарплата							1026			
Материальные затраты							1499			
Эксплуатация машин							182			
в тч ЗП машинистов							7			
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)							73			
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы							56			
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)							17			
Накладные расходы (по смете)							902			
Сметная прибыль (по смете)							708			
Итого СМР в ценах января 2000 г.							4390			
Всего в ценах января 2000 г.							4390			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		58,8				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		17,85				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4393,65				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		15800,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		107,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1223,04				
		Материалы в тек. ценах		5,55		8319,45				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		564,48				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		139,59				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				704,07				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26046,96				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		11807,18				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8722,56				
		ИТОГО с НР и СП				46576,7				
		ИТОГО				46576,7				
		НДС		18 %		8383,81				
		ВСЕГО				54960,51				

Составил:

Маш*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Свободы, 55

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-01-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-42/01-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость 372546 руб.
 строительных работ 372546 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 68746 руб.
 Нормативная трудоемкость 461 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена кровельного покрытия										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 458 руб.) СП=59,5% (СП = 275 руб.)	3,276 100М2 ПОКРЫТИЯ	172,26 141,35	30,91	564	463	101	15,9	52,09
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,719 100М ТРУБ ПОКРЫТИИ	81,1 80,89	0,21	58	58		9,1	6,54
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0863 Т							
4	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1214 руб.) СП=72,25% (СП = 1083 руб.)	3,276 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	3920	1332	2088 167	40,83	133,74
5	ССЦ01- 101- 4533	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=209,56/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	393,134 М2	37,69		14817				
6	ССЦ01- 101- 4648	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ	229,4 10ШТ	5,3		1216				
7	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 112 руб.) СП=65% (СП = 88 руб.)	3,276 100М2 КРОВЛИ	977,85 41,27	5,13	3203	135	17	4,52	14,81
8	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-376.74 М2	7,92		-2984				
9	ССЦ01- 101- 7199	ИЗОСПАН С (ГИДРО- ,	36,036	37,54		1353				

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) (СЕНТ, 2015) ЦЕНА=208,74/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	10М2							
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ ВЕНТШАХТ) НР=108% (НР = 203 руб.) СР=55,25% (СР = 104 руб.)	0,1488 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1714	187	5 1	129,66	19,29
11	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1164 Т	12934		-1506				
12	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,0503 Т	7541,47		379				
13	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (КОНЕК КРЫШИ) НР=108% (НР = 201 руб.) СР=55,25% (СР = 103 руб.)	0,1468 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1691	185	5 1	129,66	19,03
14	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1148 Т	12934		-1485				
15	ИдеалСтрой	Конек оцинкованный 190х190х2000 ЦЕНА=300/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	20 КОМПЛЕКТ	45,73		915				
16	ИдеалСтрой	Уплотнитель универсальный под конек ЦЕНА=50/1,18/5,56 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	73,5 М/П	7,62		560				
17	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (СЛУХОВЫЕ ОКНА) НР=108% (НР = 42 руб.) СР=55,25% (СР = 22 руб.)	0,0312 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	359	39	1	129,66	4,05
18	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0244 Т	12934		-316				
19	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ(СЕНТ, 2015) ЦЕНА=41930,6/5,56 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)	0,0122 Т	7541,47		92				

Итого: Замена кровельного покрытия

24550 2399 2217 249,56

169

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	458
п. Р8	[2, 7]	83 %	ФОТ	160
п. 9	[4]	81 %	ФОТ	1214
п. 12	[10, 13, 17]	108 %	ФОТ	446

ИТОГО накладные расходы по видам работ

2278

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	275
п. Р8	[2, 7]	65 %	ФОТ	126
п. 9	[4]	72,25 %	ФОТ	1083
п. 12	[10, 13, 17]	55,25 %	ФОТ	229

ИТОГО сметная прибыль

1713

Ремонт стропильной системы

20	ТЕРр- 58- 05- 003	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ НР=83% (НР = 435 руб.) СР=65% (СР = 341 руб.)	0,36 100М	5413,95 1456,77	29,38	1949	524	11	150,09	54,03
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3492 Т							

ЗАО "СИТЭК" 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 935 руб.) СП=65% (СП = 732 руб.)	1,3 100М2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	3179,33 866,04	68,19	4133	1126	89	95,69	124,4
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,21 Т							
24	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА СТРОПИЛ И ОБРЕШЕТКИ) НР=90% (НР = 217 руб.) СП=59,5% (СП = 143 руб.)	1,48 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	450	238	211 3	14,85	21,97
25	ТД "Стройбат" Изм.Вып.1 2013	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	59,2 КГ	9,93		588				

Итого: Ремонт стропильной системы **7120** **1888** **311** **200,4**

3

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[20, 22]	83 %	ФОТ	1370
п. 20	[24]	90 %	ФОТ	217

ИТОГО накладные расходы по видам работ **1587**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[20, 22]	65 %	ФОТ	1073
п. 20	[24]	59,5 %	ФОТ	143

ИТОГО сметная прибыль **1216**

Установка снегозадержателей

26	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕ НИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	179	5	4	7,67	0,46
27	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ. С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
28	ООО "АРД"	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ СЗТ D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	324,32		649				

Итого: Установка снегозадержателей **659** **5** **4** **0,46**

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[26]	108 %	ФОТ	5
-------	-------	-------	-----	---

ИТОГО накладные расходы по видам работ **5**

Сметная прибыль по видам работ

п. 12	[26]	55,25 %	ФОТ	3
-------	-------	---------	-----	---

ИТОГО сметная прибыль **3**

Вывоз мусора

29	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	8 Т ГРУЗА	42,98		344				
30	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	8	12,2		98				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
Итого: Вывоз мусора						442				

Итого по смете:						32771	4292	2532		450,42
								172		

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	458
п. Р8	[2, 7, 20, 22]	83 %	ФОТ	1530
п. 9	[4]	81 %	ФОТ	1214
п. 12	[10, 13, 17, 26]	108 %	ФОТ	451
п. 20	[24]	90 %	ФОТ	217

ИТОГО накладные расходы по видам работ 3870

	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	275
п. Р8	[2, 7, 20, 22]	65 %	ФОТ	1199
п. 9	[4]	72,25 %	ФОТ	1083
п. 12	[10, 13, 17, 26]	55,25 %	ФОТ	232
п. 20	[24]	59,5 %	ФОТ	143

ИТОГО сметная прибыль 2932

Прямые затраты	32771
Основная зарплата	4292
Материальные затраты	25505
Эксплуатация машин	2532
в тч ЗП машинистов	172
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	442
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	344

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера) 98

Накладные расходы (по смете)	3870
Сметная прибыль (по смете)	2932
Итого СМР в ценах января 2000 г.	39573

Всего в ценах января 2000 г. 39573

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ) 1,05 361,2

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ) 1,05 102,9

Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г. 39595,1

-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах 15,4 66096,8

З/плата машинистов в тек. ценах 15,4 2648,8

Эксплуатация машин в тек. ценах 6,72 17015,04

Материалы в тек. ценах 5,55 141552,75

Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01) 9,6 3467,52

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21 7,82 804,68

Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС 4272,2

Итого в тек. ценах без оборудования 228936,79

НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС) 13,09 50658,3

СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС) 12,32 36122,24

ИТОГО с НР и СП 315717,33

ЗАО «СИТЭК»
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				315717,33				
		НДС		18 %		56829,12				
		ВСЕГО				372546,45				

Составил:



Проверил:




А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 69

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-02-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-42/02-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость 16464 руб.
 строительных работ 16464 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 2233 руб.
 Нормативная трудоемкость 15 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Входная дверь										
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 15 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.)	0,0294 100КОРОБ ОК	610,01 610,01		18	18		67,4	1,98
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0394 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 8 руб.) СП=62% (СП = 6 руб.)	0,0294 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		10	10		36,28	1,07
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0347 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 42 руб.) СП=53,55% (СП = 21 руб.)	0,0294 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1218	40	12	132,25	3,89
6	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
7	ФЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИИ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 30 руб.) СП=46,75% (СП = 15 руб.)	0,0794 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	75	32		41,11	3,26
Итого: Входная дверь						1404	100	12	10,2	

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров, ул. Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	23				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	42				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	30				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						95				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	17				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	21				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	15				
		ИТОГО сметная прибыль								
						53				
Замена крыльца										
8	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,036 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	14	10	4 2	30,53	1,1
9	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 30 руб.) СП=63,75% (СП = 17 руб.)	0,036 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	288	27	6	76,72	2,76
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=90% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,036 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	11	6	5	14,85	0,53
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	1,44 КГ	9,93		14				
Итого: Замена крыльца						327	43	15 2		4,4
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	12				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	30				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						47				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	17				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль								
						28				
Вывоз мусора										
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41- 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98		4				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,1 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого: Вывоз мусора						5				
Итого по смете:						1736	143	27 2		14,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р6	[1, 3]			82 %	ФОТ	23				
п. 10	[5]			106,2 %	ФОТ	42				
п. 15	[7]			94,5 %	ФОТ	30				
п. 49	[8]			99 %	ФОТ	12				
п. 11	[9]			110,7 %	ФОТ	30				
п. 20	[10]			90 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						142				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р6	[1, 3]			62 %	ФОТ	17				
п. 10	[5]			53,55 %	ФОТ	21				
п. 15	[7]			46,75 %	ФОТ	15				
п. 49	[8]			59,5 %	ФОТ	7				
п. 11	[9]			63,75 %	ФОТ	17				
п. 20	[10]			59,5 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль								
						81				
		Прямые затраты				1736				
		Основная зарплата				143				
		Материальные затраты				1561				
		Эксплуатация машин				27				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				4				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				142				
		Сметная прибыль (по смете)				81				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				1959				
		Всего в ценах января 2000 г.				1959				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		4,2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				1959,25				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		2202,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		30,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		181,44				
		Материалы в тек. ценах		5,55		8663,55				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		40,32				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		8,21				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				48,53				
		Итого в тек. ценах без оборудования				11095,72				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		1858,78				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		997,92				
		ИТОГО с НР и СП				13952,42				
		ИТОГО				13952,42				
		НДС		18 %		2511,44				
		ВСЕГО С НДС				16463,86				

Составил:

Мам

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 69

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-02-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-42/02-15-АС

Сметная стоимость 60605 руб.
 строительных работ 60605 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 18249 руб.
 Нормативная трудоемкость 118 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена венцов										
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 5 руб.) СП=70% (СП = 4 руб.)	0,061	154,59	48,79	9	6	3	12,3	0,75
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0573							
		Т								
3	ТЕРр- 53- 09- 002	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН ОКЛАДНЫХ ДИАМЕТРОМ 270 ММ НР=86% (НР = 978 руб.) СП=70% (СП = 796 руб.)	0,3	8336,76	507,28	2501	1130	152	378,08	113,42
		100М ВЕНЦА		3765,3	22,07			7		
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,461							
		Т								
5	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕННЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 38 руб.) СП=59,5% (СП = 25 руб.)	0,255	304,32	142,55	78	42	36	14,85	3,79
		100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ		160,83	1,7					
6	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	10,2	9,93		101				
		КГ								
Итого: Замена венцов						2689	1178	191		117,96
									7	

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ [1, 3] 86 % ФОТ 983
 п. 20 [5] 90 % ФОТ 38

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					1021			
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. РЗ	[1, 3]		70 %	ФОТ	800				
	п. 20	[5]		59,5 %	ФОТ	25				
		ИТОГО сметная прибыль					825			
Вывозка мусора и лишнего грунта										
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2	42,98		86				
			Т ГРУЗА							
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	2	12,99		26				
			Т ГРУЗА							
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						112				

Итого по смете:						2801	1178	191		117,96
								7		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. РЗ	[1, 3]		86 %	ФОТ	983				
	п. 20	[5]		90 %	ФОТ	38				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1021				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. РЗ	[1, 3]		70 %	ФОТ	800				
	п. 20	[5]		59,5 %	ФОТ	25				
		ИТОГО сметная прибыль				825				
		Прямые затраты				2801				
		Основная зарплата				1178				
		Материальные затраты				1320				
		Эксплуатация машин				191				
		в тч ЗП машинистов				7				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				112				
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				86				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				26				
		Накладные расходы (по смете)				1021				
		Сметная прибыль (по смете)				825				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4647				
		Всего в ценах января 2000 г.				4647				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05			90,3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05			27,3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4652,6				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	15,4			18141,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах	15,4			107,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72			1283,52				
		Материалы в тек. ценах	5,55			7326				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,6			866,88				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,82			213,49				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1080,37				
		Итого в тек. ценах без оборудования				27831,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		13364,89				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		10164				
		ИТОГО с НР и СП				51359,98				
		ИТОГО				51359,98				
		НДС		18 %		9244,8				
		ВСЕГО				60604,78				

Составил:

Man

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 83а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-03-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-42/03-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость 21150 руб.
 строительных работ 21150 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 2572 руб.
 Нормативная трудоемкость 17 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Входная дверь										
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,02 100КОРОБ ОК	610,01 610,01		12	12		67,4	1,35
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0268 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,042 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		14	14		36,28	1,52
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0496 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 61 руб.) СП=53,55% (СП = 31 руб.)	0,042 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	1740	57	18	132,25	5,55
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	2 КОМПЛ	83,3		167				
7	ФЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИИ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 43 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.)	0,1134 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	108	46	1	41,11	4,66
Итого: Входная дверь						2041	129	19	13,09	

ЗАО "СИТЭК" 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	21				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	61				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	43				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						125				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	16				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	31				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	22				
		ИТОГО сметная прибыль								
						69				
Замена крыльца										
8	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,0315 100М2 ПОКРЫТИЯ	389,36 271,4	117,96 46,09	12	8	4	30,53	0,96
9	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 25 руб.) СП=63,75% (СП = 15 руб.)	0,0315 100М2 ПОКРЫТИЯ	8000,23 744,61	156,53 11,99	252	23	5	76,72	2,42
10	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=90% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,0315 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	10	6	4	14,85	0,47
11	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	1,26 КГ	9,93		13				
Итого: Замена крыльца						287	37	13		3,85
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[8]		99 %	ФОТ	9				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	25				
	п. 20	[10]		90 %	ФОТ	5				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						39				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[8]		59,5 %	ФОТ	5				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	15				
	п. 20	[10]		59,5 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль								
						24				
Вывоз мусора										
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,06 Т ГРУЗА	42,98		3				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,06 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого: Вывоз мусора						4				
Итого по смете:						2332	166	32		16,93
								1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р6	[1, 3]			82 %	ФОТ	21				
п. 10	[5]			106,2 %	ФОТ	61				
п. 15	[7]			94,5 %	ФОТ	43				
п. 49	[8]			99 %	ФОТ	9				
п. 11	[9]			110,7 %	ФОТ	25				
п. 20	[10]			90 %	ФОТ	5				
						164				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р6	[1, 3]			62 %	ФОТ	16				
п. 10	[5]			53,55 %	ФОТ	31				
п. 15	[7]			46,75 %	ФОТ	22				
п. 49	[8]			59,5 %	ФОТ	5				
п. 11	[9]			63,75 %	ФОТ	15				
п. 20	[10]			59,5 %	ФОТ	4				
						93				
		ИТОГО сметная прибыль								
		Прямые затраты				2332				
		Основная зарплата				166				
		Материальные затраты				2130				
		Эксплуатация машин				32				
		в тч ЗП машинистов				1				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				4				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				3				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				164				
		Сметная прибыль (по смете)				93				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2589				
		Всего в ценах января 2000 г.				2589				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		3,15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2589,2				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		2556,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		15,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		215,04				
		Материалы в тек. ценах		5,55		11821,5				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		30,24				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		8,21				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				38,45				
		Итого в тек. ценах без оборудования				14631,39				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		2146,76				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		1145,76				
		ИТОГО с НР и СП				17923,91				
		ИТОГО				17923,91				
		НДС		18 %		3226,3				
		ВСЕГО С НДС				21150,21				

Составил:

Мам

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Советская, 83а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-03-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-42/03-15-АС

Сметная стоимость 54961 руб.
 строительных работ 54961 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 15908 руб.
 Нормативная трудоемкость 103 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена венцов										
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 12 руб.) СП=70% (СП = 10 руб.)	0,12 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	19	13	6 1	12,3	1,48
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1128 Т							
3	ТЕРр- 53- 09- 002	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРЕВЕН ОКЛАДНЫХ ДИАМЕТРОМ 270 ММ НР=86% (НР = 782 руб.) СП=70% (СП = 636 руб.)	0,24 100М ВЕНЦА	8336,76 3765,3	507,28 22,07	2001	904	122 5	378,08	90,74
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1688 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106,2% (НР = 7 руб.) СП=53,55% (СП = 4 руб.)	0,03 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1672,73 246,98	41,23	50	7	1	25,88	0,78
6	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 52 руб.) СП=53,55% (СП = 26 руб.)	0,12 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	409	49	7	41,75	5,01
7	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕННЫХ ВЕНЦОВ И ОБШИВКИ) НР=90% (НР = 49 руб.) СП=59,5% (СП = 32 руб.)	0,324 100М2 ОБРАБОТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	99	53	46 1	14,85	4,81
8	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ	12,96	9,93		129				

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	КГ							
Итого: Замена венцов						2707	1026	182		102,81
								7		
Накладные расходы по видам работ										
п. РЗ	[1, 3]			86 %	ФОТ	794				
п. 10	[5]			106,2 %	ФОТ	7				
п. 10	[6]			106,2 %	ФОТ	52				
п. 20	[7]			90 %	ФОТ	49				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						902				
Сметная прибыль по видам работ										
п. РЗ	[1, 3]			70 %	ФОТ	646				
п. 10	[5]			53,55 %	ФОТ	4				
п. 10	[6]			53,55 %	ФОТ	26				
п. 20	[7]			59,5 %	ФОТ	32				
ИТОГО сметная прибыль						708				
Вывозка мусора и лишнего грунта										
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,3 Т ГРУЗА	42,98		56				
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	1,3 Т ГРУЗА	12,99		17				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						73				
Итого по смете:						2780	1026	182		102,81
								7		
Накладные расходы по видам работ										
п. РЗ	[1, 3]			86 %	ФОТ	794				
п. 10	[5]			106,2 %	ФОТ	7				
п. 10	[6]			106,2 %	ФОТ	52				
п. 20	[7]			90 %	ФОТ	49				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						902				
Сметная прибыль по видам работ										
п. РЗ	[1, 3]			70 %	ФОТ	646				
п. 10	[5]			53,55 %	ФОТ	4				
п. 10	[6]			53,55 %	ФОТ	26				
п. 20	[7]			59,5 %	ФОТ	32				
ИТОГО сметная прибыль						708				
Прямые затраты						2780				
Основная зарплата						1026				
Материальные затраты						1499				
Эксплуатация машин						182				
в тч ЗП машинистов						7				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						73				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						56				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						17				
Накладные расходы (по смете)						902				
Сметная прибыль (по смете)						708				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						4390				
Всего в ценах января 2000 г.						4390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		58,8				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		17,85				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4393,65				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		15800,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		107,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		1223,04				
		Материалы в тек. ценах		5,55		8319,45				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		564,48				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		139,59				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				704,07				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26046,96				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		11807,18				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8722,56				
		ИТОГО с НР и СП				46576,7				
		ИТОГО				46576,7				
		НДС		18 %		8383,81				
		ВСЕГО				54960,51				

Составил:

Маш*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Школьная 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-04-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-42/04-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость 26824 руб.
 строительных работ 26824 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 2988 руб.
 Нормативная трудоемкость 20 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Входная дверь										
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 15 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.)	0,03 100КОРОБ ОК	610,01 610,01		18	18		67,4	2,02
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0402 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 17 руб.) СП=62% (СП = 13 руб.)	0,063 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		21	21		36,28	2,29
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0743 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 90 руб.) СП=53,55% (СП = 46 руб.)	0,063 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	2610	85	26	132,25	8,33
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	3 КОМПЛ	83,3		250				
7	ФЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИИ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 66 руб.) СП=46,75% (СП = 33 руб.)	0,1701 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	161	70	1	41,11	6,99
Итого: Входная дверь						3060	194	27	19,63	

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	32				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	90				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	66				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	24				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	46				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	33				
		ИТОГО сметная прибыль								
		188								
		103								
		Вывоз мусора								
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,15 Т ГРУЗА	42,98		6				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,15 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого: Вывоз мусора						8				

Итого по смете:	3068	194	27	19,63
------------------------	-------------	------------	-----------	--------------

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р6	[1, 3]	82 %	ФОТ	32
п. 10	[5]	106,2 %	ФОТ	90
п. 15	[7]	94,5 %	ФОТ	66
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р6	[1, 3]	62 %	ФОТ	24
п. 10	[5]	53,55 %	ФОТ	46
п. 15	[7]	46,75 %	ФОТ	33
	ИТОГО сметная прибыль			
	188			
	103			
	Прямые затраты			3068
	Основная зарплата			194
	Материальные затраты			2839
	Эксплуатация машин			27
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			8
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы			6
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			2
	Накладные расходы (по смете)			188
	Сметная прибыль (по смете)			103
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			3359
	Всего в ценах января 2000 г.			3359
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		6,3
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		2,1
	Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.			3359,4
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	15,4		2987,6
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		181,44
	Материалы в тек. ценах	5,55		15756,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		60,48				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		16,42				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				76,9				
		Итого в тек. ценах без оборудования				19002,39				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		2460,92				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		1268,96				
		ИТОГО с НР и СП				22732,27				
		ИТОГО				22732,27				
		НДС		18 %		4091,81				
		ВСЕГО С НДС				26824,08				

Составил:

Мам

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец, ул. Школьная 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-04-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-42/04-15-АС

Сметная стоимость 78391 руб.
 строительных работ 78391 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 12027 руб.
 Нормативная трудоемкость 79 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отмостка

1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 114 руб.) СП=38,25% (СП = 61 руб.)	0,101 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		159	159		177,1	17,89
2	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127,8% (НР = 52 руб.) СП=80,75% (СП = 33 руб.)	0,101 100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИИ	3045,71 165,07 233,25	2863,14 233,25	308	17	289	18,08	1,83
3	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	10,1 М3	68,33		690				
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 137 руб.) СП=55,25% (СП = 80 руб.)	0,067 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13 330,94	2419,79 330,94	434	123	163	207	13,87
5	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	6,834 М3	556		3800				

Итого: Отмостка 5391 299 452 33,58
46

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2 [1] 72 % ФОТ 114
 п. 21 [2] 127,8 % ФОТ 52
 п. 6.1 [4] 94,5 % ФОТ 137

ИТОГО накладные расходы по видам работ 303**Сметная прибыль по видам работ**

п. 1.2 [1] 38,25 % ФОТ 61
 п. 21 [2] 80,75 % ФОТ 33
 п. 6.1 [4] 55,25 % ФОТ 80

ИТОГО сметная прибыль 174

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена фартука цоколя										
6	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННОГО ФАРТУКА) НР=86% (НР = 9 руб.) СП=70% (СП = 7 руб.)	0,0812 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	13	9	4 1	12,3	1
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0763 Т							
8	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 110 руб.) СП=55,25% (СП = 56 руб.)	0,0812 100М2 ПОКРЫТИ Я	11521,48 1258,5	33,88 3,68	936	102	3	129,66	10,53
9	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% (НР = 49 руб.) СП=85% (СП = 30 руб.)	0,28 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	127	35	89	11,96	3,35
10	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.42 КГ	6,48		-3				
11	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,028 1000М	15411		432				
Итого: Замена фартука цоколя						1505	146	96		14,88

1

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ	[6]	86 %	ФОТ	9
п. 12	[8]	108 %	ФОТ	110
п. 7.2	[9]	139,5 %	ФОТ	49

ИТОГО накладные расходы по видам работ 168**Сметная прибыль по видам работ**

п. РЗ	[6]	70 %	ФОТ	7
п. 12	[8]	55,25 %	ФОТ	56
п. 7.2	[9]	85 %	ФОТ	30

ИТОГО сметная прибыль 93**Штукатурка цоколя**

12	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 45 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	0,22 100М2	202,86 202,86		45	45		22,82	5,02
13	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 196 руб.) СП=46,75% (СП = 97 руб.)	0,22 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2023,33 893,34	81,7 47,51	445	197	18 10	81,51	17,93
14	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 35 руб.) СП=46,75% (СП = 17 руб.)	0,22 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	163	37	2	15,87	3,49

Итого: Штукатурка цоколя **653** **279** **20** **26,44**

10

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[12]	99 %	ФОТ	45
п. 15	[13-14]	94,5 %	ФОТ	231

ИТОГО накладные расходы по видам работ 276**Сметная прибыль по видам работ**

п. 49	[12]	59,5 %	ФОТ	27
п. 15	[13-14]	46,75 %	ФОТ	114

ИТОГО сметная прибыль 141**Вывозка мусора и лишнего грунта**

15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,1	42,98		4				
----	-------------------	--------------	-----	-------	--	---	--	--	--	--

610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	0,1	12,99		1				
			Т ГРУЗА							
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	14,14	3,96		56				
			Т ГРУЗА							
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	14,14	11,42		161				
			Т ГРУЗА							

Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта

222

Итого по смете:

7771

724

568

74,9

57

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	114
п. 21	[2]	127,8 %	ФОТ	52
п. 6.1	[4]	94,5 %	ФОТ	137
п. Р3	[6]	86 %	ФОТ	9
п. 12	[8]	108 %	ФОТ	110
п. 7.2	[9]	139,5 %	ФОТ	49
п. 49	[12]	99 %	ФОТ	45
п. 15	[13-14]	94,5 %	ФОТ	231

ИТОГО накладные расходы по видам работ

747

Сметная прибыль по видам работ

п. 1.2	[1]	38,25 %	ФОТ	61
п. 21	[2]	80,75 %	ФОТ	33
п. 6.1	[4]	55,25 %	ФОТ	80
п. Р3	[6]	70 %	ФОТ	7
п. 12	[8]	55,25 %	ФОТ	56
п. 7.2	[9]	85 %	ФОТ	30
п. 49	[12]	59,5 %	ФОТ	27
п. 15	[13-14]	46,75 %	ФОТ	114

ИТОГО сметная прибыль

408

Прямые затраты

7771

Основная зарплата

724

Материальные затраты

6257

Эксплуатация машин

568

в тч ЗП машинистов

57

Всего Транспорт грузов по сб. СПГ
(ФЕР-01 ред.2009)

222

- в т.ч. погрузо- разгруз. работы

60

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера)

162

Накладные расходы (по смете)

747

Сметная прибыль (по смете)

408

Итого СМР в ценах января 2000 г.

8926

Всего в ценах января 2000 г.

8926

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК
(СПГ)

1,05

63

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с
учетом РК (СПГ)

1,05

170,1

Итого с районн. коэфф. в ценах
января 2000г.

8937,1

ЗАО «СИТЭК»
610035 г Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		11149,6				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		877,8				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3816,96				
		Материалы в тек. ценах		5,55		34726,35				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		604,8				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		1330,18				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1934,98				
		Итого в тек. ценах без оборудования				51627,89				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		9778,23				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		5026,56				
		ИТОГО с НР и СП				66432,68				
		ИТОГО				66432,68				
		НДС		18 %		11957,88				
		ВСЕГО				78390,56				

Составил:

Man

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Пролетарская, 19

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-05-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-42/05-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость 64011 руб.
 строительных работ 64011 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 17525 руб.
 Нормативная трудоемкость 111 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Входная дверь										
1	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 5 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,01 100КОРОБ ОК	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0134 Т							
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,021 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		7	7		36,28	0,76
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0248 Т							
5	ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 30 руб.) СП=53,55% (СП = 15 руб.)	0,021 100М2 ПРОЕМОВ	41422,83 1350,54	416,91	870	28	9	132,25	2,78
6	ССЦ01- 101- 0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				
7	ФЕР- 15- 04- 024- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П13 К=2,7 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИИ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН ПРОЕМА) В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ) ОЗП=312,46*0,99 ЭМ=3,8*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 22 руб.) СП=46,75% (СП = 11 руб.)	0,0567 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	949,03 409,1	4,97 0,2	54	23		41,11	2,33
Итого: Входная дверь						1020	64	9	6,54	

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	11				
	п. 10	[5]		106,2 %	ФОТ	30				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	22				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						63				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	8				
	п. 10	[5]		53,55 %	ФОТ	15				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	11				
		ИТОГО сметная прибыль								
						34				
Оштукатуривание стен										
8	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (4,5м) НР=109,8% (НР = 318 руб.) СП=68% (СП = 197 руб.)	0,59	846,44	7,49	499	290	4	50,03	29,51
		100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК		491,88						
9	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 58 руб.) СП=59,5% (СП = 35 руб.)	0,292	202,86		59	59		22,82	6,66
		100М2		202,86						
10	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 260 руб.) СП=46,75% (СП = 129 руб.)	0,292	2023,33	81,7	591	261	24	81,51	23,8
		100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П		893,34	47,51			14		
11	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 190 руб.) СП=46,75% (СП = 94 руб.)	1,2	741,96	9,27	890	201	11	15,87	19,04
		100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР		167,85						
Итого: Оштукатуривание стен						2039	811	39		79,02
								14		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 8	[8]		109,8 %	ФОТ	318				
	п. 49	[9]		99 %	ФОТ	58				
	п. 15	[10-11]		94,5 %	ФОТ	450				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						826				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 8	[8]		68 %	ФОТ	197				
	п. 49	[9]		59,5 %	ФОТ	35				
	п. 15	[10-11]		46,75 %	ФОТ	223				
		ИТОГО сметная прибыль								
						455				
Замена козырька										
12	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,021	172,26	30,91	4	3	1	15,9	0,33
		100М2 ПОКРЫТИЯ		141,35						
13	ТЕР- 10- 01- 052- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106,2% (НР = 90 руб.) СП=53,55% (СП = 46 руб.)	2,1	41,9	1,37	88	85	3	3,92	8,23
		М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ		40,53						
14	ТЕР- 10- 01- 052- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106,2% (НР = 131 руб.) СП=53,55% (СП = 66 руб.)	2,1	101,01	2,14	212	123	4	5,64	11,83
		М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦ		58,26						
15	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,019	1935,57	40,73	37	5	1	31,83	0,6
		100М2		288,08	5,55					
16	ТЕР- 09- 04- 002-	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО	0,021	1196,43	637,18	25	9	13	40,83	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 8 руб.) СП=72,25% (СП = 7 руб.)	100М2 ПОКРЫТИ Я	406,58	51,06			1		
17	ССЦ01- 101- 4527	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С21- 1000- 0,5 (СЕНТ.2015) ЦЕНА=220,89/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	2,43 М2	39,8		97				
18	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,001 Т	31003		31				
19	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 3 руб.) СП=85% (СП = 2 руб.)	0,0164 100М ШВА	451,83 123,65	318,46	7	2	5	11,96	0,2
20	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0246 КГ	6,48		-1				
21	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0016 1000М	15411		25				
22	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 6 руб.)	0,058 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	18	10	8	14,85	0,86
23	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2,32 КГ	9,93		23				
24	ТЕР- 15- 04- 024- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЬКА) НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,0282 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1226,67 372,91	5,75 0,16	35	11		37,44	1,06

Итого: Замена козырька**601 248 35 23,97****1****Накладные расходы по видам работ**

п. 49	[12]	99 %	ФОТ	3
п. 10	[13-14]	106,2 %	ФОТ	221
п. Р8	[15]	83 %	ФОТ	4
п. 9	[16]	81 %	ФОТ	8
п. 7.2	[19]	139,5 %	ФОТ	3
п. 20	[22]	90 %	ФОТ	9
п. 15	[24]	94,5 %	ФОТ	10

ИТОГО накладные расходы по видам работ**258****Сметная прибыль по видам работ**

п. 49	[12]	59,5 %	ФОТ	2
п. 10	[13-14]	53,55 %	ФОТ	112
п. Р8	[15]	65 %	ФОТ	3
п. 9	[16]	72,25 %	ФОТ	7
п. 7.2	[19]	85 %	ФОТ	2
п. 20	[22]	59,5 %	ФОТ	6
п. 15	[24]	46,75 %	ФОТ	5

ИТОГО сметная прибыль**137****Вывоз мусора**

25	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	0,1	42,98	4
----	-------------------	--------------	-----	-------	---

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014г		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
26	ФСНГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,1 Т ГРУЗА	12,2		1				

Итого: Вывоз мусора**5****Итого по смете:****3665****1123****83****109,54****15****Накладные расходы по видам работ**

п. Р6	[1, 3]	82 %	ФОТ	11
п. 10	[5]	106,2 %	ФОТ	30
п. 15	[7, 10-11, 24]	94,5 %	ФОТ	482
п. 8	[8]	109,8 %	ФОТ	318
п. 49	[9, 12]	99 %	ФОТ	61
п. 10	[13-14]	106,2 %	ФОТ	221
п. Р8	[15]	83 %	ФОТ	4
п. 9	[16]	81 %	ФОТ	8
п. 7.2	[19]	139,5 %	ФОТ	3
п. 20	[22]	90 %	ФОТ	9

ИТОГО накладные расходы по видам работ**1147****Сметная прибыль по видам работ**

п. Р6	[1, 3]	62 %	ФОТ	8
п. 10	[5]	53,55 %	ФОТ	15
п. 15	[7, 10-11, 24]	46,75 %	ФОТ	239
п. 8	[8]	68 %	ФОТ	197
п. 49	[9, 12]	59,5 %	ФОТ	37
п. 10	[13-14]	53,55 %	ФОТ	112
п. Р8	[15]	65 %	ФОТ	3
п. 9	[16]	72,25 %	ФОТ	7
п. 7.2	[19]	85 %	ФОТ	2
п. 20	[22]	59,5 %	ФОТ	6

ИТОГО сметная прибыль**626**

Прямые затраты

3665

Основная зарплата

1123

Материальные затраты

2454

Эксплуатация машин

83

в тч ЗП машинистов

15

Всего Транспорт грузов по сб. СПГ
(ФЕР-01 ред.2009)

5

- в т.ч. погрузо- разгруз. работы

4

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера)

1

Накладные расходы (по смете)

1147

Сметная прибыль (по смете)

626

Итого СМР в ценах января 2000 г.

5438

Всего в ценах января 2000 г.

5438

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК
(СПГ)

1,05

4,2

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с
учетом РК (СПГ)

1,05

1,05

Итого с районн. коэфф. в ценах
января 2000г.

5438,25

-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС
за август 2015)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах

15,4

17294,2

ЗАО "СИТЭК"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		231				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		557,76				
		Материалы в тек. ценах		5,55		13619,7				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		40,32				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		8,21				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				48,53				
		Итого в тек. ценах без оборудования				31520,19				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		15014,23				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		7712,32				
		ИТОГО с НР и СП				54246,74				
		ИТОГО				54246,74				
		НДС		18 %		9764,41				
		ВСЕГО С НДС				64011,15				

Составил:

Мам

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Пролетарская, 19

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-05-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-42/05-15-АС

Сметная стоимость 176470 руб.
 строительных работ 176470 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 39193 руб.
 Нормативная трудоемкость 254 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отмостка

1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 86 руб.) СП=38,25% (СП = 46 руб.)	0,0765 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		120	120		177,1	13,55
2	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127,8% (НР = 40 руб.) СП=80,75% (СП = 25 руб.)	0,0765 100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН И	3045,71 165,07	2863,14 233,25	233	13	219 18	18,08	1,38
3	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	7,65 М3	68,33		523				
4	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 105 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	0,051 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	330	94	123 17	207	10,56
5	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	5,202 М3	556		2892				

Итого: Отмостка 4098 227 342 25,49
35

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2 [1] 72 % ФОТ 86
 п. 21 [2] 127,8 % ФОТ 40
 п. 6.1 [4] 94,5 % ФОТ 105

ИТОГО накладные расходы по видам работ 231**Сметная прибыль по видам работ**

п. 1.2 [1] 38,25 % ФОТ 46
 п. 21 [2] 80,75 % ФОТ 25
 п. 6.1 [4] 55,25 % ФОТ 61

ИТОГО сметная прибыль 132

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штукатурка цоколя										
6	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 70 руб.) СП=59,5% (СП = 42 руб.)	0,35 100M2	202,86 202,86		71	71		22,82	7,99
7	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 312 руб.) СП=46,75% (СП = 154 руб.)	0,35 100M2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2023,33 893,34	81,7 47,51	708	313	29 17	81,51	28,53
8	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 56 руб.) СП=46,75% (СП = 28 руб.)	0,35 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	260	59	3	15,87	5,55
Итого: Штукатурка цоколя						1039	443	32 17	42,07	
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[6]			99 %	ФОТ	70				
п. 15	[7-8]			94,5 %	ФОТ	368				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						438				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[6]			59,5 %	ФОТ	42				
п. 15	[7-8]			46,75 %	ФОТ	182				
ИТОГО сметная прибыль						224				
Замена крыльца										
9	ТЕР- 11- 01- 012-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ (Каркас для крыльца) НР=110,7% (НР = 9 руб.) СП=63,75% (СП = 5 руб.)	0,021 100M2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	32	8	1	41,1	0,86
10	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% (НР = 54 руб.) СП=59,5% (СП = 33 руб.)	0,175 100M2 ПОКРЫТИ Я	389,36 271,4	117,96 46,09	68	47	21 8	30,53	5,34
11	ТЕР- 11- 01- 033-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110,7% (НР = 146 руб.) СП=63,75% (СП = 84 руб.)	0,175 100M2 ПОКРЫТИ Я	8000,23 744,61	156,53 11,99	1400	130	27 2	76,72	13,43
12	ТЕР- 26- 02- 018-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ПОКРЫТИЕ КРЫЛЬЦА) НР=90% (НР = 52 руб.) СП=59,5% (СП = 35 руб.)	0,35 100M2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	107	57	50 1	14,85	5,2
13	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	14 КГ	9,93		139				
Итого: Замена крыльца						1746	242	99 11	24,83	
Накладные расходы по видам работ										
п. 11	[9, 11]			110,7 %	ФОТ	155				
п. 49	[10]			99 %	ФОТ	54				
п. 20	[12]			90 %	ФОТ	52				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						261				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 11	[9, 11]			63,75 %	ФОТ	89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 49	[10]			59,5 %	ФОТ	33				
п. 20	[12]			59,5 %	ФОТ	35				
ИТОГО сметная прибыль						157				
Замена нижних венцов										
14	ТЕРр- 53- 09- 005	СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ ОКЛАДНЫХ СЕЧЕНИЕМ 200Х200 ММ НР=86% (НР = 1282 руб.) СП=70% (СП = 1044 руб.)	0,6 100М ВЕНЦА	9707,54 2473,32	300,53 11,76	5825	1484	180 7	248,35	149,01
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,596 Т							
16	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕННЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 71 руб.) СП=59,5% (СП = 47 руб.)	0,48 100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	146	78	68 1	14,85	7,13
17	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1, ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ) ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	19,2 КГ	9,93		191				
Итого: Замена нижних венцов						6162	1562	248 8		156,14
Накладные расходы по видам работ										
п. Р3	[14]			86 %	ФОТ	1282				
п. 20	[16]			90 %	ФОТ	71				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1353				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р3	[14]			70 %	ФОТ	1044				
п. 20	[16]			59,5 %	ФОТ	47				
ИТОГО сметная прибыль						1091				
Вывозка мусора и лишнего грунта										
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,6 Т ГРУЗА	42,98		69				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 14 КМ	1,6 Т ГРУЗА	12,99		21				
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 39	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ)	10,71 Т ГРУЗА	3,96		42				
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	10,71 Т ГРУЗА	11,42		122				
Итого: Вывозка мусора и лишнего грунта						254				
Итого по смете:						13299	2474	721 71		248,52
Накладные расходы по видам работ										
п. 1.2	[1]			72 %	ФОТ	86				
п. 21	[2]			127,8 %	ФОТ	40				
п. 6.1	[4]			94,5 %	ФОТ	105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 49	[6]			99 %	ФОТ	70				
п. 15	[7-8]			94,5 %	ФОТ	368				
п. 11	[9, 11]			110,7 %	ФОТ	155				
п. 49	[10]			99 %	ФОТ	54				
п. 20	[12, 16]			90 %	ФОТ	123				
п. Р3	[14]			86 %	ФОТ	1282				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2283				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 1.2	[1]			38,25 %	ФОТ	46				
п. 21	[2]			80,75 %	ФОТ	25				
п. 6.1	[4]			55,25 %	ФОТ	61				
п. 49	[6]			59,5 %	ФОТ	42				
п. 15	[7-8]			46,75 %	ФОТ	182				
п. 11	[9, 11]			63,75 %	ФОТ	89				
п. 49	[10]			59,5 %	ФОТ	33				
п. 20	[12, 16]			59,5 %	ФОТ	82				
п. Р3	[14]			70 %	ФОТ	1044				
	ИТОГО сметная прибыль					1604				
	Прямые затраты					13299				
	Основная зарплата					2474				
	Материальные затраты					9850				
	Эксплуатация машин					721				
	в тч ЗП машинистов					71				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					254				
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы					111				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					143				
	Накладные расходы (по смете)					2283				
	Сметная прибыль (по смете)					1604				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					17186				
	Всего в ценах января 2000 г.					17186				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)					1,05				116,55
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)					1,05				150,15
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.									17198,7
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					15,4				38099,6
	З/плата машинистов в тек. ценах					15,4				1093,4
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6,72				4845,12
	Материалы в тек. ценах					5,55				54667,5
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)					9,6				1118,88
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21					7,82				1174,17
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС									2293,05
	Итого в тек. ценах без оборудования									99905,27
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					13,09				29884,47
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					12,32				19761,28
	ИТОГО с НР и СП									149551,02
	ИТОГО									149551,02
	НДС					18 %				26919,18
	ВСЕГО									176470,2

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров, ул Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил:

Man

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул.Свободы, 15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-06-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-42/06-15-АС л. 1-5

Сметная стоимость 73928 руб.
 строительных работ 73928 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 20282 руб.
 Нормативная трудоемкость 127 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Оштукатуривание стен

1	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ(4,5м) НР=109,8% (НР = 350 руб.) СП=68% (СП = 217 руб.)	0,65 100М2 ВЕРТИКАЛ ЬНОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	550	319	5	50,03	32,52
2	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 129 руб.) СП=59,5% (СП = 77 руб.)	0,6413 100М2	202,86 202,86		130	130		22,82	14,63
3	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 570 руб.) СП=46,75% (СП = 282 руб.)	0,6413 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2023,33 893,34	81,7 47,51	1298	573	52 30	81,51	52,27
4	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128,2*0,99 ЭМ=7,13*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 185 руб.) СП=46,75% (СП = 92 руб.)	1,166 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	865	196	11	15,87	18,5

Итого: Оштукатуривание стен 2843 1218 68 117,93
30

Накладные расходы по видам работ

п. 8	[1]	109,8 %	ФОТ	350
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	129
п. 15	[3-4]	94,5 %	ФОТ	755
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1234
Сметная прибыль по видам работ				
п. 8	[1]	68 %	ФОТ	217
п. 49	[2]	59,5 %	ФОТ	77
п. 15	[3-4]	46,75 %	ФОТ	374
ИТОГО сметная прибыль				668

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оконный блок в подъезде										
5	ТЕРр- 56- 02- 002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,018 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	8	7	1	46,11	0,83
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0616 Т							
7	ТЕРр- 56- 01- 003	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,01 100КОРОБОК	677,2 677,2		7	7		72,79	0,73
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0257 Т							
9	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (Окно в подъезде) НР=82% (НР = 2 руб.) СП=62% (СП = 1 руб.)	0,056 100М НАЛИЧНИКОВ	38,1 38,1		2	2		4,21	0,24
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0224 Т							
11	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 48 руб.) СП=53,55% (СП = 24 руб.)	0,018 100М2 ПРОЕМОВ	14969,71 2474,73	631,29 27,77	269	45	11	248,49	4,47
12	ССЦ01- 203- 0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=3620,22/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1,8 М2	652,29		1174				
13	ТЕР- 10- 01- 060- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=106,2% (НР = 5 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.)	0,056 100М КОРОБОК БЛОКОВ	497,73 83,66	4,28	28	5		8,99	0,5
14	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 НР=90% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,003 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	304,32 160,83	142,55 1,7	1	1		14,85	0,04
15	ТД "Стройбат"	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	0,121 КГ	9,93		1				
16	ТЕР- 15- 04- 024- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ) НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,003 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	3	2		51,23	0,15
Итого: Оконный блок в подъезде						1493	69	12		6,97

Накладные расходы по видам работ

п. Р6	[5, 7, 9]	82 %	ФОТ	14
п. 10	[11, 13]	106,2 %	ФОТ	53
п. 20	[14]	90 %	ФОТ	1
п. 15	[16]	94,5 %	ФОТ	2

ИТОГО накладные расходы по видам работ**70**

ЗАО "СИТЭК"
610035 г Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р6	[5, 7, 9]			62 %	ФОТ		9			
п. 10	[11, 13]			53,55 %	ФОТ		27			
п. 20	[14]			59,5 %	ФОТ		1			
п. 15	[16]			46,75 %	ФОТ		1			
ИТОГО сметная прибыль							38			
Вывоз мусора										
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1 Т ГРУЗА	42,98			4			
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,1 Т ГРУЗА	12,2			1			
Итого: Вывоз мусора							5			
Итого по смете:						4341	1287	80	124,9	
								30		
Накладные расходы по видам работ										
п. 8	[1]			109,8 %	ФОТ		350			
п. 49	[2]			99 %	ФОТ		129			
п. 15	[3-4, 16]			94,5 %	ФОТ		757			
п. Р6	[5, 7, 9]			82 %	ФОТ		14			
п. 10	[11, 13]			106,2 %	ФОТ		53			
п. 20	[14]			90 %	ФОТ		1			
ИТОГО накладные расходы по видам работ							1304			
Сметная прибыль по видам работ										
п. 8	[1]			68 %	ФОТ		217			
п. 49	[2]			59,5 %	ФОТ		77			
п. 15	[3-4, 16]			46,75 %	ФОТ		375			
п. Р6	[5, 7, 9]			62 %	ФОТ		9			
п. 10	[11, 13]			53,55 %	ФОТ		27			
п. 20	[14]			59,5 %	ФОТ		1			
ИТОГО сметная прибыль							706			
Прямые затраты						4341				
Основная зарплата						1287				
Материальные затраты						2969				
Эксплуатация машин						80				
в тч ЗП машинистов						30				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						5				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						4				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						1				
Накладные расходы (по смете)						1304				
Сметная прибыль (по смете)						706				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						6351				
Всего в ценах января 2000 г.						6351				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1,05		4,2				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1,05		1,05				
Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.						6351,25				
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				15,4		19819,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		462				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		537,6				
		Материалы в тек. ценах		5,55		16477,95				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		40,32				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,82		8,21				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				48,53				
		Итого в тек. ценах без оборудования				36883,88				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		17069,36				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		8697,92				
		ИТОГО с НР и СП				62651,16				
		ИТОГО				62651,16				
		НДС		18 %		11277,21				
		ВСЕГО С НДС				73928,37				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 20

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-08-01

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-42/08-15-АС

Сметная стоимость 375803 руб.
 строительных работ 375803 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 81589 руб.
 Нормативная трудоемкость 500 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтажные работы

1	ТЕРр- 65- 19- 002	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ НР=74% (НР = 22 руб.) СП=50% (СП = 15 руб.)	0,02 100ШТ	1540,71 1417,26	123,45 48,23	31	29	2 1	158	3,16
2	ТЕРр- 65- 14- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 833 руб.) СП=50% (СП = 563 руб.)	3,07 100М ТРУБОПРО ВОДА	366,88 366,88		1126	1126		37,8	116,05
3	ТЕРр- 65- 14- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 691 руб.) СП=50% (СП = 467 руб.)	1,76 100М ТРУБОПРО ВОДА	530,92 530,92		934	934		54,7	96,27

Итого: Демонтажные работы

2091 2089 2 215,48
1

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1 [1-3] 74 % ФОТ 1546
ИТОГО накладные расходы по видам работ 1546
Сметная прибыль по видам работ
 п. Р15.1 [1-3] 50 % ФОТ 1045
ИТОГО сметная прибыль 1045

Монтажные работы

4	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 28 руб.) СП=70,55% (СП = 17 руб.)	0,0264 100КВТ РАДИАТОР ОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	65	23	13 1	87,06	2,3
5	ССЦ01- 301- 1196	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	-0.0668 100ШТ	183		-12				

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 301- 1195	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	-0.0668 100ШТ	176		-12				
7	ССЦ01- 301- 0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	2,64 КВТ	340		898				
8	Пр. лист Элгисс	Комплект д/радиатора 1/2" LUXON с 3- мя кронштейнами ЦЕНА=182/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	27,79		28				
9	Пр. лист Элгисс	Футорка ЦЕНА=50/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	10 ШТ	7,63		76				
10	ТЕР- 18- 07- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115,2% (НР = 1 руб.) СП=70,55% (СП = 1 руб.)	1 КОМПЛ	2,31 1,6		2	1		0,14	0,14
11	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	1 ШТ	16,4		16				
12	ТЕР- 16- 04- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ХЛОРИРОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ (ХПВХ) ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=115,2% (НР = 1526 руб.) СП=70,55% (СП = 935 руб.)	3,07 100М ТРУБОПРО ВОДА	556,63 430,91	53,53 0,73	1709	1323	164 2	39,32	120,71
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	29,2 КГ	11		321				
14	Пр. лист Водполимер	Трубы из полипропилена армированные стекловолокном диаметром 20мм ЦЕНА=32,2/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	112 М/П ТРУБ	4,92		551				
15	Пр. лист ЭТМ	Клапан регулир VT.008.N Д. 20 мм ЦЕНА=400/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	61,08		3298				
16	Пр. лист ЭТМ	Кран шаровой VT.227.N Д. 20 мм ЦЕНА=287/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	54 ШТ	43,82		2366				
17	Пр. лист Водполимер	Трубы из полипропилена армированные стекловолокном диаметром 32мм ЦЕНА=81,3/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	195 М/П ТРУБ	12,41		2420				
18	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	50,8 КГ	11		559				
19	ТЕР- 16- 04- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ХЛОРИРОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ (ХПВХ) ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=115,2% (НР = 778 руб.) СП=70,55% (СП = 476 руб.)	1,76 100М ТРУБОПРО ВОДА	540,71 381,89	57,02 1,11	952	673	100 2	34,85	61,33
20	ССЦ01- 103- 9070	ТРУБЫ ХЛОРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ХПВХ)	-165.968 М							
21	ССЦ01- 301- 1224 Изм.Вып.1 2013	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	45,8 КГ	11		504				
22	Пр. лист Водполимер	Трубы из полипропилена армированные стекловолокном диаметром 40мм ЦЕНА=49,8/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	176 М/П ТРУБ	7,6		1338				
23	Пр. лист ЭТМ	Кран шаровой VT.214.N Д. 40	1	32,22		32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм для слива ЦЕНА=211/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ) ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	ШТ							
24	Пр. лист ТИМ	Штуцер стальной DN40 для слива воды ЦЕНА=276/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ) ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	42,14		42				
25	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,05 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	17	4	1	6,72	0,34
26	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 3 руб.)	0,05 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	71	5	1	9,69	0,48
27	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 725 руб.) СП=59,5% (СП = 479 руб.)	17,6 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	11102	805	489	4,05	71,24
28	ССЦ01- 113- 0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-2.5168 Л	203		-511				
29	ССЦ01- 101- 2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 ММ	-264 М	8,93		-2358				
30	Пр. лист Элгисс	Теплоизол. труба К- FLEX ST 09x40 ЦЕНА=66,53/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ) ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	193,6 М	10,16		1967				
31	Пр. лист Элгисс	Клей для тепловой изоляции 0,5л ЦЕНА=489,76/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ) ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	74,78		299				
32	Пр. лист Элгисс	Монтажная лента ПВХ (1рулон- 25м) ЦЕНА=211,36/1,18/5,55 Клз=1/1,18 (Индексация ПЗ) ПЗ)Клз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	32,27		258				
33	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 425 руб.) СП=70,55% (СП = 260 руб.)	4,83 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	662	369	269	5,76	27,83

Итого: Монтажные работы 26660 3203 1037 284,36

5

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[4, 12, 19, 33]	115,2 %	ФОТ	2757
п. 16	[10]	115,2 %	ФОТ	1
п. 13	[25-26]	81 %	ФОТ	7
п. 20	[27]	90 %	ФОТ	725

ИТОГО накладные расходы по видам работ

3490

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[4, 12, 19, 33]	70,55 %	ФОТ	1688
п. 16	[10]	70,55 %	ФОТ	1
п. 13	[25-26]	59,5 %	ФОТ	5
п. 20	[27]	59,5 %	ФОТ	479

ИТОГО сметная прибыль

2173

Итого по смете: 28751 5292 1039 499,84

6

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1-3]	74 %	ФОТ	1546
----------	--------	------	-----	------

ЗАО «СИТЭК»
610035 в Кирове ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 16	[4, 12, 19, 33]			115,2 %	ФОТ	2757				
п. 16	[10]			115,2 %	ФОТ	1				
п. 13	[25-26]			81 %	ФОТ	7				
п. 20	[27]			90 %	ФОТ	725				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					5036				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1-3]			50 %	ФОТ	1045				
п. 16	[4, 12, 19, 33]			70,55 %	ФОТ	1688				
п. 16	[10]			70,55 %	ФОТ	1				
п. 13	[25-26]			59,5 %	ФОТ	5				
п. 20	[27]			59,5 %	ФОТ	479				
	ИТОГО сметная прибыль					3218				
	Прямые затраты					28751				
	Основная зарплата					5292				
	Материальные затраты					22420				
	Эксплуатация машин					1039				
	в тч ЗП машинистов					6				
	Накладные расходы (по смете)					5036				
	Сметная прибыль (по смете)					3218				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					37005				
	Всего в ценах января 2000 г.					37005				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					37005				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					15,4	81496,8			
	З/плата машинистов в тек. ценах					15,4	92,4			
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6,72	6982,08			
	Материалы в тек. ценах					5,55	124431			
	Итого в тек. ценах без оборудования						212909,88			
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					13,09	65921,24			
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					12,32	39645,76			
	ИТОГО с НР и СП						318476,88			
	ИТОГО						318476,88			
	НДС					18 %	57325,84			
	ВСЕГО						375802,72			

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-09-01

Ремонт крыши

Основание: СЦС-42/09-15-АС, л.1-5

Сметная стоимость 604366 руб.
 строительных работ 604366 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 117949 руб.
 Нормативная трудоемкость 913 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена кровельного покрытия										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 761 руб.) СП=59,5% (СП = 458 руб.)	6,252 100M2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	962	769	193	15,9	99,41
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	0,37 100M ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	70,55 70,34	0,21	26	26		9,1	3,37
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0444 Т							
4	ТЕР- 12- 01- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ НР=108% (НР = 3221 руб.) СП=55,25% (СП = 1648 руб.)	6,252 100M2 КРОВЛИ	4184,51 464,39	146,15 12,63	26162	2903	914 79	54,31	339,57
5	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1688 Т	12934		-2183				
6	ССЦ01- 101- 0036	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ	-812.76 M2	22		-17881				
7	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (СЕНТ. 2015)	0,12 Т	41936,83		5032				
8	ССЦ01- 101- 0032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	825,26 M2	14,2		11719				
9	ТЕРр- 58- 13- 001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	6,252	972,47	5,13	6080	224	32	4,52	28,26

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК НР=83% (НР = 186 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	100M2 КРОВЛИ	35,89						
10	ССЦ01- 101- 0852	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РКК- 350Б	-718.98 M2	7,92		-5694				
11	ССЦ01- 101- 7199 СЦ(Ф15)	ИЗОСПАН С (ГИДРО- , ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА, ПЛ. 90 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ПРОДОЛ./ПОПЕРЕЧН.197/119 Н/5СМ) ЦЕНА=208,74/5,55 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	62,52 10M2	37,61		2351				

Итого: Замена кровельного покрытия **26574** **3922** **1139** **470,61**
79

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	761
п. Р8	[2, 9]	83 %	ФОТ	208
п. 12	[4]	108 %	ФОТ	3221

ИТОГО накладные расходы по видам работ **4190**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	458
п. Р8	[2, 9]	65 %	ФОТ	163
п. 12	[4]	55,25 %	ФОТ	1648

ИТОГО сметная прибыль **2269**

Ремонт стропильной системы

12	ТЕРр- 58- 05- 003	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ НР=83% (НР = 1052 руб.) СП=65% (СП = 824 руб.)	1 100M	5223,94 1266,76	29,38	5224	1267	29	150,09	150,09
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,97 Т							
14	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 975 руб.) СП=65% (СП = 764 руб.)	1,56 100M2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	4784	1175	106	95,69	149,28
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,652 Т							
16	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА СТРОПИЛ И ОБШИВКИ) НР=90% (НР = 198 руб.) СП=59,5% (СП = 131 руб.)	1,56 100M2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	442	218	223 2	14,85	23,16
17	ТД "Стройбат" Изм.Вып.1 2013	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	62,4 КГ	9,93		620				

Итого: Ремонт стропильной системы **11070** **2660** **358** **322,53**
2

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[12, 14]	83 %	ФОТ	2027
п. 20	[16]	90 %	ФОТ	198

ИТОГО накладные расходы по видам работ **2225**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[12, 14]	65 %	ФОТ	1588
-------	-----------	------	-----	------

ЗАО "СИТЭК" 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 20	[16]			59,5 %	ФОТ	131				
ИТОГО сметная прибыль						1719				
Ремонт дымовых труб										
18	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=99% (НР = 506 руб.) СП=59,5% (СП = 304 руб.)	6,15 МЗ	188,3 72,26	116,04 10,96	1158	444	714	8,24	50,68
19	ТЕР- 08- 02- 001- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ДЫМОВЫХ ТРУБ) НР=109,8% (НР = 376 руб.) СП=68% (СП = 233 руб.)	6,15 МЗ КЛАДКИ	847,16 49,31	51,83 6,4	5210	303	319	5,99	36,85
20	ТЕР- 20- 02- 010- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1600 ММ НР=115,2% (НР = 48 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.)	4 ЗОНТ	18,01 10,45	2,19	72	42	9	1,15	4,6
21	ССЦ01- 301- 0290	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 1600 ММ	4 ШТ	199,21		797				
22	ТЕР- 20- 02- 010- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2000 ММ НР=115,2% (НР = 112 руб.) СП=70,55% (СП = 68 руб.)	8 ЗОНТ	20,27 12,1	2,54	162	97	20	1,38	11,04
23	ССЦ01- 301- 0291	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 2000 ММ	8 ШТ	258,99		2072				
Итого: Ремонт дымовых труб						9471	886	1062		103,16
								106		
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[18]			99 %	ФОТ	506				
п. 8	[19]			109,8 %	ФОТ	376				
п. 16	[20, 22]			115,2 %	ФОТ	160				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1042				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[18]			59,5 %	ФОТ	304				
п. 8	[19]			68 %	ФОТ	233				
п. 16	[20, 22]			70,55 %	ФОТ	98				
ИТОГО сметная прибыль						635				
Установка снегозадержателей										
24	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 4 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,06 100М ОГРАЖДЕНИЕ	2979,61 67,28	72,33 4,64	179	4	4	7,67	0,46
25	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.018 Т	9404,01		-169				
26	ООО "АРД" 01.07.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ СЗТ D25 ДЛИНОЙ 3 М ЦЕНА=1800/5,55/1,18 Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ) Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	274,85		550				
Итого: Установка снегозадержателей						560	4	4		0,46
Накладные расходы по видам работ										
п. 12	[24]			108 %	ФОТ	4				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по видам работ										
п. 12	[24]			55,25 %	ФОТ		2			
ИТОГО сметная прибыль							2			
Вывоз мусора										
27	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	34	42,98			1461			
		Т ГРУЗА								
28	ФСПГ- 3- 21- 1- 4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 4 КМ	34	5,75			196			
		Т ГРУЗА								
Итого: Вывоз мусора							1657			

Итого по смете:							49332	7472	2563	896,76
									187	
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[1, 18]			99 %	ФОТ		1267			
п. Р8	[2, 9, 12, 14]			83 %	ФОТ		2235			
п. 12	[4, 24]			108 %	ФОТ		3225			
п. 20	[16]			90 %	ФОТ		198			
п. 8	[19]			109,8 %	ФОТ		376			
п. 16	[20, 22]			115,2 %	ФОТ		160			
ИТОГО накладные расходы по видам работ							7461			
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1, 18]			59,5 %	ФОТ		762			
п. Р8	[2, 9, 12, 14]			65 %	ФОТ		1751			
п. 12	[4, 24]			55,25 %	ФОТ		1650			
п. 20	[16]			59,5 %	ФОТ		131			
п. 8	[19]			68 %	ФОТ		233			
п. 16	[20, 22]			70,55 %	ФОТ		98			
ИТОГО сметная прибыль							4625			
Прямые затраты							49332			
Основная зарплата							7472			
Материальные затраты							37640			
Эксплуатация машин							2563			
в тч ЗП машинистов							187			
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)							1657			
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы							1461			
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)							196			
Накладные расходы (по смете)							7461			
Сметная прибыль (по смете)							4625			
Итого СМР в ценах января 2000 г.							61418			
Всего в ценах января 2000 г.							61418			
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)							1,05	1534,05		
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)							1,05	205,8		
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.								61500,85		
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах							15,4	115068,8		
З/плата машинистов в тек. ценах							15,4	2879,8		
Эксплуатация машин в тек. ценах							6,72	17223,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,55		208902				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,6		14726,88				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера)		7,82		1609,36				
		табл.03-21								
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в				16336,24				
		тек.ценах без НДС								
		Итого в тек. ценах без оборудования				357530,4				
		НР от ФОТ (с К=0,85		13,09		97664,49				
		Письмо.2536-ИП/12/ГС)								
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо		12,32		56980				
		2536-ИП/12/ГС)								
		ИТОГО с НР и СП				512174,89				
		ИТОГО				512174,89				
		НДС		18 %		92191,48				
		ВСЕГО				604366,37				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №62-09-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-42/09-15-ЭС.С.

Сметная стоимость	143344 руб.
строительных работ	66439 руб.
монтажных работ	64674 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	12232 руб.
Средства на оплату труда	23962 руб.
Нормативная трудоемкость	132 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтажные работы

1	ФЕРм- 08- 03- 572- 03 МДС 81- 37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 мм (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=6,9*0,99 ЭМ=8,53*1,04 Козп=0,99 Кзм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	16,79 7,86	8,93 0,46	67	31	36 2	0,7	2,78
2	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	3	3		6,32	0,38
Итого: Демонтажные работы						70	34	36 2		3,16

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1]	95 %	ФОТ	31
п. Р17	[2]	85 %	ФОТ	3
ИТОГО накладные расходы по видам работ				34
Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[1]	65 %	ФОТ	21
п. Р17	[2]	65 %	ФОТ	2
ИТОГО сметная прибыль				23

Монтажные работы**Щит, автоматы, счетчики**

3	ФЕРм- 08- 03- 572- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	5	232,9	29,76	1165	131	149	2,32	11,6
---	------------------------------------	---	-------	-------	------	-----	-----	------	------

ЗАО "СИТЭК"
610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03		ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 132 руб.) СП=65% (СП = 90 руб.)	ШТ	26,2	1,54			8		
4	Пр. лист Кристалл	Корпус ЩЭ- 4 ИЭК ЦЕНА=3826,53/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	584,29		2337				
5	Пр. лист Кристалл	ЩРН- 12з- 1 36 УХЗЛ ЦЕНА=649,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	99,25		99				
6	ФЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (КОЖУХ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ) ОЗП=23,01*0,99 ЭМ=28,42*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	4 ШТ	232,9 26,2	29,76 1,54	932	105	119	2,32	9,28
7	Пр. лист Кристалл	КОЖУХ ЩЭ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕНА=1497,09/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	228,6		914				
8	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11,11*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 493 руб.) СП=65% (СП = 337 руб.)	41 ШТ	13,05 12,65		535	519		1,12	45,92
9	Пр. лист ИЭК	Автомат 1Р 80А С ВА47- 100 10,0кА ЦЕНА=379,67/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	57,97		58				
10	Пр. лист ИЭК	Автомат 1Р 32А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=77,36/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	32 ШТ	11,81		378				
11	Пр. лист ИЭК	Автомат 1Р 16А С ВА47- 29 4,5кА (И) ЦЕНА=73,84/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	11,28		90				
12	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2,78*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	16 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	95	51	37	0,28	4,48
13	Пр. лист Кристалл	Счетчик 1ф 1т Меркурий 201.5 5- 60А/220В акт. ЦЕНА=684,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	16 ШТ	104,59		1673				

Итого: Щит, автоматы, счетчики

8276 806 305 71,28

17

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2 [3, 6, 8] 95 % ФОТ 730

п. 45.2 [12] 95 % ФОТ 51

ИТОГО накладные расходы по видам работ 781

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2 [3, 6, 8] 65 % ФОТ 499

п. 45.2 [12] 65 % ФОТ 35

ИТОГО сметная прибыль 534

Кабель

14 ФЕРм- 08- 10- 010- ПРОКЛАДКА ТРУБ 0,7 241,76 66,1 169 111 46 15,2 10,64

ЗАО «СИТЭК»
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

62-09-02 Стр. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139,54*0,99 ЭМ=63,56*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	100М	158,87						
15	Пр. лист ИЭК	Труба гофрированная Д- 20 с протяжкой ЦЕНА=6,63/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	40 М	1,01		40				
16	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF20 ИЭК ЦЕНА=1,98/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	40 ШТ	0,3		12				
17	Пр. лист ИЭК	Труба гофрированная Д- 40 с протяжкой ЦЕНА=23,25/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	30 М	3,55		107				
18	Пр. лист ИЭК	Держатель с защёлкой CF40 ИЭК ЦЕНА=9,37/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	20 ШТ	1,43		29				
19	ФЕРм- 08- 02- 412- 06	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 ОЗП=135,36*0,99 ЭМ=44,36*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,3 100М	291,77 154,11	46,54 3,07	88	47	14	14,4	4,32
20	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*16 ЦЕНА=369,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	30 М	56,49		1695				
21	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50,67*0,99 ЭМ=4,44*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 15 руб.)	0,4 100М	76,84 57,69	4,66 0,31	31	23	2	5,39	2,16
22	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*1,5 ЦЕНА=36,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	40 М	5,65		226				
23	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154,92*0,99 ЭМ=31,2*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 117 руб.) СП=65% (СП = 80 руб.)	0,7 100М	260,38 176,38	32,47 0,16	182	123	23	16,29	11,4
24	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 60*40 (2/40м) ЦЕНА=69,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	30 М	10,68		320				
25	ФЕРм- 08- 02- 399- 04	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2 ОЗП=61,85*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,3 100М	88,68 70,42	2,33 0,16	27	21	1	6,58	1,97
26	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*16 ЦЕНА=369,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	30 М	56,49		1695				
27	Пр. лист Кристалл	Кабель- канал 40*25 (2/32м) ЦЕНА=36,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	40 М	5,65		226				
28	ФЕРм- 08- 02- 399-	ПРОВОД В КОРОБАХ,	0,4	45,33	2,33	18	12	1	2,82	1,13

ЗАО "СИТЭК"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26,51*0,99 ЭМ=2,22*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	100М	30,18	0,16					
29	Пр. лист Кристалл	Кабель ВВГнг(А)- FRLS 3*1,5 ЦЕНА=36,97/1,18/5,55 Кпз=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5,55 (Индексация ПЗ)	40 М	5,65		226				
30	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=15,62*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 185 руб.) СП=40% (СП = 114 руб.)	16 ТОКОПРИЕ МНИК	17,78 17,78		284	284		1,22	19,52
31	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=4,1*0,99 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 49 руб.) СП=40% (СП = 30 руб.)	16 ЛИНИЯ	4,67 4,67		75	75		0,32	5,12
Итого: Кабель						5450	696	87		56,26
								1		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[14, 19, 21, 23, 25, 28]		95 %	ФОТ	321				
п. 48		[30-31]		65 %	ФОТ	234				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				555				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[14, 19, 21, 23, 25, 28]		65 %	ФОТ	220				
п. 48		[30-31]		40 %	ФОТ	144				
		ИТОГО сметная прибыль				364				
Итого: Монтажные работы						13726	1502	392		127,54
								18		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[3, 6, 8, 14, 19, 21, 23, 25, 28]		95 %	ФОТ	1051				
п. 45.2		[12]		95 %	ФОТ	51				
п. 48		[30-31]		65 %	ФОТ	234				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1336				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[3, 6, 8, 14, 19, 21, 23, 25, 28]		65 %	ФОТ	719				
п. 45.2		[12]		65 %	ФОТ	35				
п. 48		[30-31]		40 %	ФОТ	144				
		ИТОГО сметная прибыль				898				
Итого по смете:						13796	1536	428		130,7
								20		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1, 3, 6, 8, 14, 19, 21, 23, 25, 28]		95 %	ФОТ	1082				
п. Р17		[2]		85 %	ФОТ	3				
п. 45.2		[12]		95 %	ФОТ	51				
п. 48		[30-31]		65 %	ФОТ	234				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1370				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1, 3, 6, 8, 14, 19, 21, 23, 25, 28]		65 %	ФОТ	740				
п. Р17		[2]		65 %	ФОТ	2				
п. 45.2		[12]		65 %	ФОТ	35				
п. 48		[30-31]		40 %	ФОТ	144				
		ИТОГО сметная прибыль				921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				13796				
		Основная зарплата				1536				
		Материальные затраты				11832				
		Эксплуатация машин				428				
		в тч ЗП машинистов				20				
		Накладные расходы (по смете)				1370				
		Сметная прибыль (по смете)				921				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16087				
		Всего в ценах января 2000 г.				16087				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16087				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	15,4			23654,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах	15,4			308				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72			2876,16				
		Материалы в тек. ценах	5,55			65667,6				
		Итого в тек. ценах без оборудования				92198,16				
		НР от ФОТ (с K=0.85		13,09		17933,3				
		Письмо.2536-ИП/12/ГС)								
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо		12,32		11346,72				
		2536-ИП/12/ГС)								
		ИТОГО с НР и СП				121478,18				
		ИТОГО				121478,18				
		НДС		18 %		21866,06				
		ВСЕГО				143344,24				

Составил:

Маш

Проверил:

*А.В. Изергин*

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 2.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	г. Мураши, ул. Азина, 14	Капитальный ремонт системы отопления Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения Капитальный ремонт системы электроснабжения	384475,86	203262,08 40907,06 76663,42 63643,3
2	г. Мураши, ул. Пугачева, 7	Капитальный ремонт системы отопления Капитальный ремонт системы электроснабжения	424532,14	337135,44 87396,7
3	г. Мураши, ул. Пугачева, 8	Капитальный ремонт системы отопления Капитальный ремонт системы электроснабжения	452859,22	344706,32 108152,9
4	г. Мураши, ул. Пугачева, 11	Капитальный ремонт системы отопления Капитальный ремонт системы электроснабжения	372336,02	284093,26 88242,76
5	г. Мураши, ул. Ленина, 29	Капитальный ремонт фасада	77123,62	
6	г. Мураши, ул. Ленина, 39	Капитальный ремонт фасада	75629,74	
7	г. Мураши, ул. Карла Маркса, 27	Капитальный ремонт фасада	89399,16	
8	г. Мураши, ул. Карла Маркса, 31	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада	210199,3	124670,54 85528,76
9	г. Мураши, ул. Карла Маркса, 33	Капитальный ремонт фасада	89402,7	
10	г. Мураши, ул. Коммуны, 31	Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт фундамента	169353,6	61489,8 107863,8
11	г. Мураши, ул. Крупской, 4	Капитальный ремонт холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	139022,88	55704,26 83318,62
12	г. Мураши, ул. Фрунзе, 19	Капитальный ремонт крыши	1094687,18	

Итого по лоту: **3 579 021,42 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши ,ул.Карла Маркса, 27
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Карла Маркса, 27
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-693/2-15 л.л.АС1-4 ,ТО1-2

Сметная стоимость

строительных работ89.399 тыс. руб.

монтажных работ89.399 тыс. руб.

оборудования0 тыс. руб.

прочих работ0 тыс. руб.

Средства на оплату труда19.841 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость0.136 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Демонтаж

1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 10 руб.) СП=59.5% (СП = 6 руб.)	0,075	153,82	30,91	12	10	2	15,9	1,19
			100М2 ПОКРЫТИЯ	122,91						
2	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,024	70,55	0,21	2	2		9,1	0,22
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИИ	70,34						
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0029							
			Т							
4	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 43 руб.) СП=70% (СП = 35 руб.)	0,515	139,93	47,93	72	47	25	12,3	6,33
			100М2 СТЕН	92	5,76					
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4841							
			Т							
6	ФСРГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ	0,8081	3,28		3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0.5 М3 Объем: 1.45 * 0.075 + 0.0029 + 0.4841 + 0.2123	Т ГРУЗА							
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,8081	6,69		5				
			Т ГРУЗА							

Итого: Демонтаж 94 59 27 7,75

3 0,23

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	10
п. Р8	[2]	83 %	ФОТ	2
п. Р3	[4]	86 %	ФОТ	43

ИТОГО накладные расходы по видам работ

55

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	6
п. Р8	[2]	65 %	ФОТ	1
п. Р3	[4]	70 %	ФОТ	35

ИТОГО сметная прибыль

42

Вновь выполняемые работы

8	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТАЯ КРОВЛЯ НР=108% (НР = 31 руб.) СП=55.25% (СП = 16 руб.)	0,075	1158,91	152,05	87	28	11	44,31	3,32
			100М2 КРОВЛИ	378,84	12,63			1	0,99	0,07
9	101- 4535 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293.75/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 7.5 * 1.15	8,625	52,55		453				
			М2							

цена: 293,75/5,59

10	101- 1750 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=17.43/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 8 * 7.5	6	3,12		19				
			10ШТ							

цена: 17,43/5,59

11	ТЕРр- 58- 18- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 53 руб.)	0,075	4458,05	98,45	334	82	7	138,49	10,39
			100М2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	1089,92						
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2123							
			Т							
13	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДОСКИ П.9 НР=106.2% (НР = 2 руб.) СП=53.55% (СП = 1 руб.)	0,0075	1786,15	46,4	13	2		27,7	0,21
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУК Ц	228	2,4				0,19	
14	ТЕР- 12- 01- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 19 руб.) СП=55.25% (СП = 10 руб.)	0,06	7634,68	30,53	458	18	2	36,12	2,17
			100М ЖЕЛОБОВ	304,87	2,56				0,2	0,01
15	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.0101	8352		-84				
			Т							
16	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0271	12934		-351				
			Т							
17	Прайслист	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ	2	134,53		269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайслист =Металлпрофиль = с 16.03.15г.г.	Д125Х3000 ПЗ=870 : 5.59 : 1.18 * 1.02	ШТ							
цена: 870/5,59/1,18*1,02										
18	Прайслист Прайслист =Металлпрофиль = с 16.03.15г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125Х132 ПЗ=165 : 5.59 : 1.18 * 1.02	12 ШТ	25,51		306				
цена: 165/5,59/1,18*1,02										
19	ТЕР- 10- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН РУБЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (п.12- 15) НР=106.2% (НР = 212 руб.) СП=53.55% (СП = 107 руб.)	0,515 100М2 СТЕН, ФРОНТОН ОВ (3	3481,65 388,24	79,59	1793	200	41	46	23,69
20	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (п.12- 15) НР=108% (НР = 49 руб.) СП=55.25% (СП = 25 руб.) Объем: 0.4 * 5 + 0.51 + 0.3 + 0.6 + 0.72	0,0413 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	469	45	1	129,66	5,36 0,01
21	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0323 Т	12934		-418				
22	101- 3741 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,0254 Т	7848,92		199				
цена: 43875,47/5,59										
23	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94.5% (НР = 35 руб.) СП=46.75% (СП = 17 руб.)	0,515 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	771,75 71,31	5,69	397	37	3	7,75	3,99
24	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0196 Т	18283		-358				
25	Прайслист Прайслист=Вятка раска = 03.08.15	ГРУНТ = ФАСАДНЫЙ=ВАК- 01Ф ПЗ=44 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.1 * 51.5	5,15 КГ	6,8		35				
цена: 44/5,59/1,18*1,02										
26	Прайслист Прайслист=Вятка раска = 03.08.15	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА =ДАЧНИК=ВАК- 20- Д ПЗ=82 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.13 * 51.5 * 2	13,39 КГ	12,68		170				
цена: 82/5,59/1,18*1,02										
27	ТЕРр- 62- 26- 005	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 2 РАЗА С ЛЕСТНИЦ НР=80% (НР = 543 руб.) СП=50% (СП = 340 руб.) Объем: 490 - 51.5	4,385 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1049,35 154,93	121,43	4601	679	532	18,12	79,46
28	ССЦ01- 101- 0485	КРАСКА ХВ- 161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ МАРОК А, Б	-0.2359 Т	14183		-3346				
29	Прайслист Прайслист=Вятка раска = 03.08.15	ГРУНТ = ФАСАДНЫЙ=ВАК- 01Ф ПЗ=44 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.1 * 438.5	43,85 КГ	6,8		298				
цена: 44/5,59/1,18*1,02										
30	Прайслист Прайслист=Вятка раска = 03.08.15	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА =ДАЧНИК=ВАК- 20- Д ПЗ=82 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.13 * 438.5 * 2	114,01 КГ	12,68		1446				
цена: 82/5,59/1,18*1,02										

Итого: Вновь выполняемые работы

6790 1091 597 128,58

1 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. 12	[8, 14, 20]			108 %	ФОТ	99				
п. P8	[11]			83 %	ФОТ	68				
п. 10	[13, 19]			106.2 %	ФОТ	214				
п. 15	[23]			94.5 %	ФОТ	35				
п. P12	[27]			80 %	ФОТ	543				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				959				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 12	[8, 14, 20]			55.25 %	ФОТ	51				
п. P8	[11]			65 %	ФОТ	53				
п. 10	[13, 19]			53.55 %	ФОТ	108				
п. 15	[23]			46.75 %	ФОТ	17				
п. P12	[27]			50 %	ФОТ	340				
		ИТОГО сметная прибыль				569				

Итого по смете:			6884	1150	624			136,32
					4			0,33

		Накладные расходы по видам работ								
п. 49	[1]			99 %	ФОТ	10				
п. P8	[2, 11]			83 %	ФОТ	70				
п. P3	[4]			86 %	ФОТ	43				
п. 12	[8, 14, 20]			108 %	ФОТ	99				
п. 10	[13, 19]			106.2 %	ФОТ	214				
п. 15	[23]			94.5 %	ФОТ	35				
п. P12	[27]			80 %	ФОТ	543				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1014				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49	[1]			59.5 %	ФОТ	6				
п. P8	[2, 11]			65 %	ФОТ	54				
п. P3	[4]			70 %	ФОТ	35				
п. 12	[8, 14, 20]			55.25 %	ФОТ	51				
п. 10	[13, 19]			53.55 %	ФОТ	108				
п. 15	[23]			46.75 %	ФОТ	17				
п. P12	[27]			50 %	ФОТ	340				
		ИТОГО сметная прибыль				611				

	Прямые затраты		6884	
	Основная зарплата		1150	
	Материальные затраты		5102	
	Эксплуатация машин		624	
	в тч ЗП машинистов		4	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		8	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		3	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		5	
	Накладные расходы (по смете)		1014	
	Сметная прибыль (по смете)		611	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		8509	
	Всего в ценах января 2000 г.		8509	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	1323	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	5	
	ЭМ с учётом РК=		625	
	НР с учётом РК=	1.15	1166	
	СП с учётом РК=	1.15	703	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1.05	3	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1.05	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				8				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8927				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94			19766				
		З/плата машинистов в тек. ценах	14.94			75				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72			4200				
		Материалы в тек. ценах	5.59			28520				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9.47			28				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7.71			39				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				67				
		Итого в тек. ценах без оборудования				52553				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7			14808				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95			8401				
		ИТОГО с НР и СП				75762				
		НДС	18 %			13637,16				
		ВСЕГО с НДС				89399,16				

Составил:

Рыкова Л.А

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Карла Маркса, 31
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Карла Маркса, 31
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Фундаменты)

Основание: 40-693/3-15 л.л.АС1-4, ТО1-2

Сметная стоимость 124.671 тыс. руб.
 строительных работ 124.671 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 23.292 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.151 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 055-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ПРИЛ1.12 ПЗ.192 Козп=0,8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ) НР=72% (НР = 25 руб.) СП=38.25% (СП = 13 руб.) Объем: 0.13 * 23.5 * 0.8	0,0244	1443,2		35	35		173,88	4,24
			100М3 ГРУНТА	1443,2						
2	ТЕР- 46- 04- 009-01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ НР=99% (НР = 766 руб.) СП=59.5% (СП = 461 руб.)	7,6	308,31	228,03	2343	610	1733	8,93	67,87
			М3	80,28	21,54			164	2,26	17,18
3	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94.5% (НР = 181 руб.) СП=55.25% (СП = 106 руб.)	0,102	6192,44	2376,63	632	163	243	207	21,11
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			29	22,5	2,3
4	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100)	10,404	556		5785				
			М3							
5	ССЦ ч.1	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЕТОНА НА W4 ПЗ=516.53 * 0.01 * 2	10,404	10,33		107				
			М3							
Цена: 516,53*0,01*2										
6	ТЕР- 10- 01- 012-	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	0,273	3358,36	60,3	917	97	16	41,75	11,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% (НР = 103 руб.) СП=53.55% (СП = 52 руб.)	100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	356,93						
7	ТЕР- 10- 01- 091- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР=106.2% (НР = 16 руб.) СП=53.55% (СП = 8 руб.)	0,273	284,22	49,31	78	15	13	5,87	1,6
			100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	54,6	0,43				0,05	0,01
8	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 211 руб.) СП=46.75% (СП = 104 руб.)	0,273	1900,6	75,5	519	212	21	81,51	22,25
			100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	776,81	41,31			11	3,48	0,95
9	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94.5% (НР = 18 руб.) СП=46.75% (СП = 9 руб.)	0,273	771,75	5,69	211	19	2	7,75	2,12
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
10	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0104	18283		-190				
			Т							
11	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02 Объем: 0.13 * 27.3	3,549	12,73		45				
			КГ							

цена: 82/1,18/5,57*1,02

12	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 7.6 * 2.4	18,24	3,28		60				
			Т ГРУЗА							
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	18,24	6,69		122				
			Т ГРУЗА							

Итого по смете:

10664 1151 2028 130,59

204 20,43

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	25
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	766
п. 6.1	[3]	94.5 %	ФОТ	181
п. 10	[6-7]	106.2 %	ФОТ	119
п. 15	[8-9]	94.5 %	ФОТ	229

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1320

Сметная прибыль по видам работ

п. 1.2	[1]	38.25 %	ФОТ	13
п. 49	[2]	59.5 %	ФОТ	461
п. 6.1	[3]	55.25 %	ФОТ	106
п. 10	[6-7]	53.55 %	ФОТ	60
п. 15	[8-9]	46.75 %	ФОТ	113

ИТОГО сметная прибыль 753

	Прямые затраты		10664	
	Основная зарплата		1151	
	Материальные затраты		7303	
	Эксплуатация машин		2028	
	в тч ЗП машинистов		204	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		182	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				122				
		Накладные расходы (по смете)				1320				
		Сметная прибыль (по смете)				753				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12737				
		Всего в ценах января 2000 г.				12737				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		1324				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		235				
		ЭМ с учётом РК=				2059				
		НР с учётом РК=		1.15		1518				
		СП с учётом РК=		1.15		866				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		63				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		128				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				191				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13261				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		19781				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		3511				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		13836				
		Материалы в тек. ценах		5.59		40824				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9.47		597				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7.71		987				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1584				
		Итого в тек. ценах без оборудования				76025				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		19279				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		10349				
		ИТОГО с НР и СП				105653				
		НДС		18 %		19017,54				
		ВСЕГО с НДС				124670,54				

Составил:

Рыкова Л.А

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Карла Маркса, 31
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Карла Маркса, 31
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-693/3-15 л.л.АС1-4, ТО1-2

Сметная стоимость 85.529 тыс. руб.
 строительных работ 85.529 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 16.046 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.11 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж

1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 8 руб.) СП=59.5% (СП = 5 руб.)	0,063	153,82	30,91	10	8	2	15,9	1
			100М2 ПОКРЫТИЯ	122,91						
2	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 61 руб.) СП=70% (СП = 50 руб.)	0,7265	139,93	47,93	102	67	35	12,3	8,94
			100М2 СТЕН	92	5,76			4	0,45	0,33
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6829							
			Т							
4	ТЕРр- 56- 09- 003	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ НР=82% (НР = 112 руб.) СП=62% (СП = 84 руб.)	0,1284	1055,37		136	136		134,1	17,22
			100КОРОБОВ	1055,37						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3082							
			Т							
6	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,0498	285,52		14	14		36,28	1,81
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0588							
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 19 руб.) СП=55.25% (СП = 10 руб.)	0,021	902,2	26,72	19	18	1	103,73	2,18
			100М2 ПОКРЫТИ Я	875,48	2,56				0,2	
9	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 0.6829 + 0.3082 + 0.0588 + 0.1783	1,2282	3,28		4				
			Т ГРУЗА							
10	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1,2282	6,69		8				
			Т ГРУЗА							

Итого: Демонтаж

293 243 38 31,14

4 0,33

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	8
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	61
п. Р6	[4, 6]	82 %	ФОТ	123
п. 12	[8]	108 %	ФОТ	19

ИТОГО накладные расходы по видам работ 211

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	5
п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	50
п. Р6	[4, 6]	62 %	ФОТ	93
п. 12	[8]	55.25 %	ФОТ	10

ИТОГО сметная прибыль 158

Вновь выполняемые работы

11	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 20 руб.) СП=72.25% (СП = 18 руб.)	0,063	1136,74	630,53	72	22	40	40,83	2,57
			100М2 ПОКРЫТИ Я	353,54	44,4			3	3,26	0,21
12	101- 4535 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293.75/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 6.3 * 1.15	7,245	52,55		381				
			М2							

цена: 293,75/5,59

13	101- 1750 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЫКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=17.43/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	5	3,12		16				
			10ШТ							

цена: 17,43/5,59

14	ТЕРп- 58- 18- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 57 руб.) СП=65% (СП = 45 руб.)	0,063	4458,05	98,45	281	69	6	138,49	8,72
			100М2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	1089,92						
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1783							
			Т							
16	ТЕР- 10- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДОСКИ П.9 НР=106.2% (НР = 1 руб.) СП=53.55% (СП = 1 руб.)	0,0063	1786,15	46,4	11	1		27,7	0,17
			М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	228	2,4				0,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР- 12- 01- 009-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 19 руб.) СП=55.25% (СП = 10 руб.)	0,06	7634,68	30,53	458	18	2	36,12	2,17
			100М ЖЕЛОБОВ	304,87	2,56				0,2	0,01
18	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.0101	8352		-84				
			Т							
19	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0271	12934		-351				
			Т							
20	Прайслист Прайслист =Металлпрофиль = с 16.03.15г.г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ Д125Х3000 ПЗ=870 : 5.59 : 1.18 * 1.02	2	134,53		269				
			ШТ							

цена: 870/5,59/1,18*1,02

21	Прайслист Прайслист =Металлпрофиль = с 16.03.15г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125Х132 ПЗ=165 : 5.59 : 1.18 * 1.02	12	25,51		306				
			ШТ							

цена: 165/5,59/1,18*1,02

22	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (П.8.1213) НР=108% (НР = 48 руб.) СП=55.25% (СП = 24 руб.) Объем: 0,4 * 4.2 + 0.17 * 2.5 * 2 + 0.25 * 1.5 * 4	0,0403	11356,85	33,4	458	44	1	129,66	5,23
			100М2 ПОКРЫТИ Я	1094,35	3,2				0,25	0,01
23	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0315	12934		-407				
			Т							
24	101- 3741 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,0248	7848,92		195				
			Т							

цена: 43875,47/5,59

25	ТЕР- 10- 01- 008-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН РУБЛЕННЫХ НР=106.2% (НР = 299 руб.) СП=53.55% (СП = 151 руб.)	0,7265	3481,65	79,59	2529	282	58	46	33,42
			100М2 СТЕН, ФРОНТОН ОВ (3	388,24						
26	ТЕР- 10- 01- 091-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР=106.2% (НР = 42 руб.) СП=53.55% (СП = 21 руб.)	0,7265	284,22	49,31	206	40	36	5,87	4,26
			100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	54,6	0,43				0,05	0,04
27	ТЕР- 10- 01- 040-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% (НР = 210 руб.) СП=53.55% (СП = 106 руб.)	0,0532	34620,27	456,46	1842	198	24	384,1	20,43
			100М2 ПРОЕМОВ	3714,25						
28	ССЦ01- 203- 0275	ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300 ММ ПГ 23- 9 (ДГ 24- 10, ДГ 24- 19), ПЛОЩАДЬ 2,07 М2; ПГ 23- 11 (ДГ 24- 12), ПЛОЩАДЬ 2,53 М2	-4.3326	263		-1139				
			М2							
29	ССЦ01- 203- 0332	КОРОБКА ДВЕРНАЯ РАЗМЕРОМ 74Х45 ММ	-11.5536	22,7		-262				
			М							
30	ССЦ01- 203- 0219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДН 21- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 2,66 М2; ДН 24- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 3,04 М2	5,32	369		1963				
			М2							
31	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	2	83,3		167				
			КОМПЛ							
32	ТЕР- 15- 04- 014-	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ	0,1436	771,75	5,69	111	10	1	7,75	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ДВЕРЕЙ) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 5 руб.) Объем: 2.66 * 2 * 2.7	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
33	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0055	18283		-101				
			Т							
34	Прайслист Прайслист=Вяткак раска = 03.08.15	ГРУНТ = ФАСАДНЫЙ=ВАК- 01Ф ПЗ=44 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.1 * 14.364	1,4364	6,8		10				
			КГ							

цена: 44/5,59/1,18*1,02

35	Прайслист Прайслист=Вяткак раска = 03.08.15	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА =СПЕЦИАЛЬНАЯ= В/Д ВАК- С ПЗ=110 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.11 * 14.364 * 2	3,1601	17,01		54				
			КГ							

цена: 110/5,59/1,18*1,02

Итого: Вновь выполняемые работы	6985	684	168	78,09
			3	0,27

Накладные расходы по видам работ

п. 9	[11]	81 %	ФОТ	20
п. Р8	[14]	83 %	ФОТ	57
п. 10	[16, 25-27]	106.2 %	ФОТ	552
п. 12	[17, 22]	108 %	ФОТ	67
п. 15	[32]	94.5 %	ФОТ	9

ИТОГО накладные расходы по видам работ 705

Сметная прибыль по видам работ

п. 9	[11]	72.25 %	ФОТ	18
п. Р8	[14]	65 %	ФОТ	45
п. 10	[16, 25-27]	53.55 %	ФОТ	279
п. 12	[17, 22]	55.25 %	ФОТ	34
п. 15	[32]	46.75 %	ФОТ	5

ИТОГО сметная прибыль 381

Итого по смете:	7278	927	206	109,23
			7	0,6

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	8
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	61
п. Р6	[4, 6]	82 %	ФОТ	123
п. 12	[8, 17, 22]	108 %	ФОТ	86
п. 9	[11]	81 %	ФОТ	20
п. Р8	[14]	83 %	ФОТ	57
п. 10	[16, 25-27]	106.2 %	ФОТ	552
п. 15	[32]	94.5 %	ФОТ	9

ИТОГО накладные расходы по видам работ 916

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	5
п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	50
п. Р6	[4, 6]	62 %	ФОТ	93
п. 12	[8, 17, 22]	55.25 %	ФОТ	44
п. 9	[11]	72.25 %	ФОТ	18
п. Р8	[14]	65 %	ФОТ	45
п. 10	[16, 25-27]	53.55 %	ФОТ	279
п. 15	[32]	46.75 %	ФОТ	5

ИТОГО сметная прибыль 539

	Прямые затраты		7278	
	Основная зарплата		927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				6133				
		Эксплуатация машин				206				
		в тч ЗП машинистов				7				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				12				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				4				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				8				
		Накладные расходы (по смете)				916				
		Сметная прибыль (по смете)				539				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8733				
		Всего в ценах января 2000 г.				8733				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		1066				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		8				
		ЭМ с учётом РК=				207				
		НР с учётом РК=		1.15		1053				
		СП с учётом РК=		1.15		620				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		4				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		8				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				12				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9091				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		15926				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		120				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1391				
		Материалы в тек. ценах		5.59		34283				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9.47		38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7.71		62				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				100				
		Итого в тек. ценах без оборудования				51700				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		13373				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		7409				
		ИТОГО с НР и СП				72482				
		НДС		18 %		13046,76				
		ВСЕГО с НДС				85528,76				

Составил: _____

Рыкова Л.А

Проверил: _____

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши ,ул.Коммуны, 31
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Коммуны, 31
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-693/5-15 л.л.АС1-4 ,ТО1-2

Сметная стоимость 61,49 тыс. руб.
строительных работ 61,49 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10,727 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,071 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Демонтаж

1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 9 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,074	153,82	30,91	11	9	2	15,9	1,18
			100М2 ПОКРЫТИЯ	122,91						
2	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 41 руб.) СП=70% (СП = 34 руб.)	0,4865	139,93	47,93	68	45	23	12,3	5,98
			100М2 СТЕН	92	5,76			3	0,45	0,22
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4573							
			Т							
4	ТЕРр- 56- 09- 003	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ НР=82% (НР = 17 руб.) СП=62% (СП = 13 руб.)	0,02	1055,37		21	21		134,1	2,68
			100КОРОБОВ	1055,37						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,048							
			Т							
6	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 9 руб.)	0,0498	285,52		14	14		36,28	1,81
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0588							
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСНГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	0,72	3,28		2				
		Т ГРУЗА								
9	ФСНГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,72	6,69		5				
		Т ГРУЗА								

Итого: Демонтаж 121 89 25 11,65

3 0,22

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	9
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	41
п. Р6	[4, 6]	82 %	ФОТ	28

ИТОГО накладные расходы по видам работ 78

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	5
п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	34
п. Р6	[4, 6]	62 %	ФОТ	22

ИТОГО сметная прибыль 61

Вновь выполняемые работы

10	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 23 руб.) СП=72,25% (СП = 21 руб.)	0,074	1136,74	630,53	84	26	47	40,83	3,02
		100М2 ПОКРЫТИЯ		353,54	44,4			3	3,26	0,24
11	ССЦ01- 101- 4535 Стройцена за июнь 2015г.	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293,75/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	8,51	52,55		447				
		М2								

цена: 293,75/5,59

12	ССЦ01- 101- 1750 Стройцена за июнь 2015г.	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=17,43/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	5,92	3,12		18				
		10ШТ								

цена: 17,43/5,59

13	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,074	3066,37	68,19	227	56	5	95,69	7,08
		100М2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК		753,08						
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1258							
		Т								
15	ТЕР- 10- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБШИВКА СТЕН РУБЛЕННЫХ НР=106,2% (НР = 201 руб.) СП=53,55% (СП = 101 руб.)	0,4865	3481,65	79,59	1694	189	39	46	22,38
		100М2 СТЕН, ФРОНТОН ОВ (3		388,24						
16	ТЕР- 10- 01- 091- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР=106,2% (НР = 29 руб.) СП=53,55% (СП = 14 руб.)	0,4865	284,22	49,31	138	27	24	5,87	2,85
		100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ		54,6	0,43				0,05	0,02
17	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВСЕЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 25 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	0,0208	11356,85	33,4	236	23	1	129,66	2,7
		100М2 ПОКРЫТИЯ		1094,35	3,2				0,25	0,01
18	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	-0,0163	12934		-211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т							
19	ССЦ01- 101- 3741 Стройцена за июнь 2015г.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,013	7848,92		102				
			Т							

цена: 43875,47/5,59

20	ТЕР- 10- 01- 040- 02 МДС81- 35,2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 210 руб.) СП=53,55% (СП = 106 руб.)	0,0532	34620,27	456,46	1842	198	24	384,1	20,43
			100М2 ПРОЕМОВ	3714,25						
21	ССЦ01- 203- 0275	ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300 ММ ПГ 23- 9 (ДГ 24- 10, ДГ 24- 19), ПЛОЩАДЬ 2,07 М2; ПГ 23- 11 (ДГ 24- 12), ПЛОЩАДЬ 2,53 М2	-4,3326	263		-1139				
			М2							
22	ССЦ01- 203- 0332	КОРОБКА ДВЕРНАЯ РАЗМЕРОМ 74Х45 ММ	-11,5536	22,7		-262				
			М							
23	ССЦ01- 203- 0219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДН 21- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 2,66 М2; ДН 24- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 3,04 М2	5,32	369		1963				
			М2							
24	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	2	83,3		167				
			КОМПЛ							
25	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35,2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ДВЕРЕЙ) НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.)	0,1436	771,75	5,69	111	10	1	7,75	1,11
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
26	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0,0055	18283		-101				
			Т							
27	Прайслист Прайслист=Вятка раска = 03.08.15	ГРУНТ = ФАСАДНЫЙ=ВАК- 01Ф ПЗ=44 : 5.59 : 1.18 * 1.02	1,4364	6,8		10				
			КГ							

цена: 44/5,59/1,18*1,02

28	Прайслист Прайслист=Вятка раска = 03.08.15	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА =СПЕЦИАЛЬНАЯ= В/Д ВАК- С ПЗ=110 : 5.59 : 1.18 * 1.02	3,1601	17,01		54				
			КГ							

цена: 110/5,59/1,18*1,02

Итого: Вновь выполняемые работы					5380	529	141	59,58
							3	0,27
Накладные расходы по видам работ								
п. 9	[10]	81 %	ФОТ	23				
п. Р8	[13]	83 %	ФОТ	46				
п. 10	[15-16, 20]	106,2 %	ФОТ	440				
п. 12	[17]	108 %	ФОТ	25				
п. 15	[25]	94,5 %	ФОТ	9				
ИТОГО накладные расходы по видам работ					543			
Сметная прибыль по видам работ								
п. 9	[10]	72,25 %	ФОТ	21				
п. Р8	[13]	65 %	ФОТ	36				
п. 10	[15-16, 20]	53,55 %	ФОТ	221				
п. 12	[17]	55,25 %	ФОТ	13				
п. 15	[25]	46,75 %	ФОТ	5				
ИТОГО сметная прибыль					296			
Итого по смете:					5501	618	166	71,23
							6	0,49
Накладные расходы по видам работ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 49	[1]			99 %	ФОТ	9				
п. Р3	[2]			86 %	ФОТ	41				
п. Р6	[4, 6]			82 %	ФОТ	28				
п. 9	[10]			81 %	ФОТ	23				
п. Р8	[13]			83 %	ФОТ	46				
п. 10	[15-16, 20]			106,2 %	ФОТ	440				
п. 12	[17]			108 %	ФОТ	25				
п. 15	[25]			94,5 %	ФОТ	9				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					621				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[1]			59,5 %	ФОТ	5				
п. Р3	[2]			70 %	ФОТ	34				
п. Р6	[4, 6]			62 %	ФОТ	22				
п. 9	[10]			72,25 %	ФОТ	21				
п. Р8	[13]			65 %	ФОТ	36				
п. 10	[15-16, 20]			53,55 %	ФОТ	221				
п. 12	[17]			55,25 %	ФОТ	13				
п. 15	[25]			46,75 %	ФОТ	5				
	ИТОГО сметная прибыль					357				

	Прямые затраты			5501	
	Основная зарплата			618	
	Материальные затраты			4710	
	Эксплуатация машин			166	
	в тч ЗП машинистов			6	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			7	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			2	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			5	
	Накладные расходы (по смете)			621	
	Сметная прибыль (по смете)			357	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			6479	
	Всего в ценах января 2000 г.			6479	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15		711	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15		7	
	ЭМ с учётом РК=			167	
	НР с учётом РК=	1,15		714	
	СП с учётом РК=	1,15		411	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		2	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05		5	
	Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК			7	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			6720	
	-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		10622	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		105	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		1122	
	Материалы в тек. ценах	5,59		26329	
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,47		19	
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,71		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				58				
		Итого в тек. ценах без оборудования				38131				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		9068				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		4911				
		ИТОГО с НР и СП				52110				
		НДС		18 %		9379,8				
		ВСЕГО с НДС				61489,8				

Составил:

Рыкова Л.А

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Коммуны, 31
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Коммуны, 31
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Общестроительные работы (Фундаменты)

Основание: 40-693/5-15 л.л.АС1-4 ,ТО1-2

Сметная стоимость 107,864 тыс. руб.
 строительных работ 107,864 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18,511 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,121 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009-01	РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 615 руб.) СП=59,5% (СП = 369 руб.)	6,1	308,31	228,03	1881	490	1391	8,93	54,47
			M3	80,28	21,54			131	2,26	13,79
2	ТЕР- 01- 02- 055-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ПРИЛ1.12 ПЗ.192 Козп=0,8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ) НР=72% (НР = 11 руб.) СП=38,25% (СП = 6 руб.)	0,0107	1443,2		15	15		173,88	1,86
			100M3 ГРУНТА	1443,2						
3	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ НР=94,5% (НР = 163 руб.) СП=55,25% (СП = 95 руб.)	0,0912	6192,44	2376,63	565	146	217	207	18,88
			100M3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	1600,11	287,77			26	22,5	2,05
4	ССЦ01- 401- 0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В7,5 (M100)	9,3024	556		5172				
			M3							
5	ССЦ ч.1	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ БЕТОНА НА W4 ПЗ=581.23 * 0.01 * 2	9,3024	11,62		108				
			M3							
Цена: 516,53*0,01*2										
6	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 124 руб.) СП=70% (СП = 101 руб.)	0,5	1075,02	28,35	538	141	14	35,39	17,7
			M3 КЛАДКИ	281	5,08			3	0,43	0,22
7	ФЕР- 15- 04- 044-	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ	0,125	1374,68	2,26	172	14		11,05	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ВРУЧНУЮ ОЗП=100,91*0,99 ЭМ=1,74*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	114,89						
8	ССЦ01- 402- 0195	СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МАРКА "ПЕНЕТРОН" (РАСХОД- 1,1КГ/М2)	13,75	80,2		1103				
			КГ							
9	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ЦОКОЛЯ) НР=94,5% (НР = 96 руб.) СП=46,75% (СП = 48 руб.)	0,125	1900,6	75,5	238	97	9	81,51	10,19
			100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	776,81	41,31			5	3,48	0,43
10	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,125	771,75	5,69	96	9	1	7,75	0,97
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
11	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0,0048	18283		-88				
			Т							
12	Прайс- лист ООО "Вяткакраска" от 13.04.2015г.	КРАСКА ВАК- 25 (РАСХОД 0,13КГ/М2) ПЗ=82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	1,625	12,73		21				
			КГ							

цена: 82/1,18/5,57*1,02

13	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	2,3105	3,28		8				
			Т ГРУЗА							
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	2,3105	6,69		15				
			Т ГРУЗА							

Итого по смете: 9844 912 1632 105,45
165 16,49

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	615
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	11
п. 6.1	[3]	94,5 %	ФОТ	163
п. Р3	[6]	86 %	ФОТ	124
п. 15	[7, 9-10]	94,5 %	ФОТ	118

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1031

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	369
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	6
п. 6.1	[3]	55,25 %	ФОТ	95
п. Р3	[6]	70 %	ФОТ	101
п. 15	[7, 9-10]	46,75 %	ФОТ	59

ИТОГО сметная прибыль 630

	Прямые затраты		9844	
	Основная зарплата		912	
	Материальные затраты		7277	
	Эксплуатация машин		1632	
	в тч ЗП машинистов		165	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		23	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				15				
		Накладные расходы (по смете)				1031				
		Сметная прибыль (по смете)				630				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11505				
		Всего в ценах января 2000 г.				11505				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1049				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		190				
		ЭМ с учётом РК=				1657				
		НР с учётом РК=		1,15		1186				
		СП с учётом РК=		1,15		725				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		8				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		16				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				24				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11918				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		15672				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2839				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		11135				
		Материалы в тек. ценах		5,59		40678				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		76				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		123				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				199				
		Итого в тек. ценах без оборудования				67684				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		15062				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		8664				
		ИТОГО с НР и СП				91410				
		НДС		18 %		16453,8				
		ВСЕГО с НДС				107863,8				

Составил:

Рыкова Л.А

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Крупской,4
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Крупской,4
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Холодное водоснабжение)

Основание: 40-693/6-15 л.л.ВК1-9, ВК.С1-2

Сметная стоимость 55,704 тыс. руб.
 строительных работ 55,704 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 13,73 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,082 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.)	0,34	334,65	7,03	114	98	2	34,66	11,78
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1				0,1	0,03
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.59	0,066	955,1		63				
			ТН							

Возврат материалов

(63)

цена: 6300/1,18/5,59

3	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 408 руб.) СП=70,55% (СП = 250 руб.)	0,15	4344,8	1744,35	652	322	262	218,78	32,82
			100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55				32	16,77
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1,3485	42,9		-58				
			10М							
5	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=61.07 : 1.18 : 5.59 * 1.02	13,485	9,44		127				
			М							

цена: 61,07/1,18/5,59*1,02

6	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,19	2710,82	628,9	515	262	119	140,07	26,61
---	-------------------	-------------------------	------	---------	-------	-----	-----	-----	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 318 руб.) СП=70,55% (СП = 195 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1375,49	75,46			14	5,9	1,12
7	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0,1782	90,1		-16				
			10М							
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=146.16 : 1.18 : 5.59 * 1.02	17,822	22,6		403				
			М							
цена: 146,16/1,18/5,59*1,02										
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.20 ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	2,36		9				
			ШТ							
цена: 15,25/1,18/5,59*1,02										
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.32 ПЗ=33.64 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	5,2		5				
			ШТ							
цена: 33,64/1,18/5,59*1,02										
11	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 32- 20 ММ ПЗ=37 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	5,72		23				
			ШТ							
цена: 37/1,18/5,59*1,02										
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20 ММ ПЗ=9.05 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	1,4		6				
			ШТ							
цена: 9,05/1,18/5,59*1,02										
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32 ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	3,91		4				
			ШТ							
цена:25,29/1,18/5,59*1,02										
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 50- 32 ММ ПЗ=52.2 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	8,07		8				
			ШТ							
цена: 52,2/1,18/5,59*1,02										
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д.20 ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.59 * 1.02	5	1,61		8				
			ШТ							
цена: 10,44/1,18/5,59*1,02										
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д.32 ММ ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.59 * 1.02	7	2,6		18				
			ШТ							
цена: 16,82/1,18/5,59*1,02										
17	Прайс- лист Теплорост от 15.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ С НАСАДКОЙ ДЛЯ ШЛАНГА ПЗ=266 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	41,13		165				
			ШТ							
цена: 266/1,18/5,59 *1,02										
18	Прайс- лист Элгисс от 08.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ Д.15 ММ ПЗ=247 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	38,19		153				
			ШТ							
цена: 247/1,18/5,59 *1,02										
19	Прайс- лист Lunda от 11.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ Д.20 ММ ПЗ=359 : 1.18 : 5.59 * 1.02	8	55,51		444				
			ШТ							
цена: 359/1,18/5,59 *1,02										
20	ТЕР- 26- 01- 017-	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	1,79	624,81	27,78	1118	71	50	4,05	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 64 руб.) СП=59,5% (СП = 42 руб.)	10М ТРУБОПРО ВОДА	39,76						
21	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-2,574	250		-644				
			Л							
22	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 18.09.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX- ST Т.9 ММ ПЗ=53.41 : 1.18 : 5.59 * 1.02	19,69	8,26		163				
			М							

цена: 53,41/1,18/5,59*1,02

Итого по смете:						3217	753	433		78,46
								46		3,67

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	73
п. 16	[3, 6]	115,2 %	ФОТ	726
п. 20	[20]	90 %	ФОТ	64

ИТОГО накладные расходы по видам работ 863

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	49
п. 16	[3, 6]	70,55 %	ФОТ	445
п. 20	[20]	59,5 %	ФОТ	42

ИТОГО сметная прибыль 536

	Прямые затраты		3217	
	Основная зарплата		753	
	Материальные затраты		2031	
	Эксплуатация машин		433	
	в тч ЗП машинистов		46	
	Накладные расходы (по смете)		863	
	Сметная прибыль (по смете)		536	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		4616	
	Всего в ценах января 2000 г.		4616	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	866	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	53	
	ЭМ с учётом РК=		440	
	НР с учётом РК=	1,15	992	
	СП с учётом РК=	1,15	616	
	Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.		4945	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94	12938	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	792	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	2957	
	Материалы в тек. ценах	5,59	11353	
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5,59	6781	
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5,59	4573	
	Итого в тек. ценах без оборудования		27248	
	ФОТ в тек.ценах (справочно)		13730	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)	12,7	12598	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	11,95	7361	
	ИТОГО с НР и СП		47207	
	НДС	18 %	8497,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО с НДС				55704,26				

Составил:

Рыкова Л.А.

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Крупской,4
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Крупской,4
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-693/6-15 л.л.ВК1-9, ВК.С1-2

Сметная стоимость 83,319 тыс. руб.
строительных работ 83,319 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19,975 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,13 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 318 руб.) СП=50% (СП = 215 руб.)	0,6	723,77	9,81	434	428	6	85,3	51,18
			100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	713,96	3,51				0,32	0,19
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	0,804	1049,81		844				
			ТН							

Возврат материалов

(844)

цена: 6900/1,18/5,57

3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 482 руб.) СП=70,55% (СП = 295 руб.)	0,6	7880,42	31,36	4728	417	19	70,84	42,5
			100М ТРУБОПРО ВОДА	695,65	0,96				0,08	0,05
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-59,88	70,4		-4216				
			М							
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.59 * 1.02	59,88	36,66		2195				
			М							

цена: 237,1/1,18/5,59*1,02

6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2	3,74		7				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
цена: 24,2/1,18/5,59*1,02										
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.59 * 1.02	8	6,99		56				
			ШТ							
цена: 45,2/1,18/5,59*1,02										
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.59 * 1.02	10	1,13		11				
			ШТ							
цена: 7,3/1,18/5,59*1,02										
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.59 * 1.02	8	6,77		54				
			ШТ							
цена: 43,8/1,18/5,59*1,02										
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.59 * 1.02	20	1,56		31				
			ШТ							
цена:10,1 /1,18/5,59*1,02										
11	ТЕР- 22- 03- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ (ЗОНТОВ И ПРОХОДКИ) НР=117% (НР = 85 руб.) СП=75,65% (СП = 55 руб.)	0,8	385,37	335,75	308	40	268	5,52	4,42
		10ФАСОНН ЫХ ЧАСТЕЙ		49,62	41,73			33	3,26	2,61
12	Прайс- лист пкф Элгисс от 18.09.2015г.	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПЗ=90 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	13,92		56				
			ШТ							
цена: 90/1,18/5,59*1,02										
13	Прайс- лист пкф Элгисс от 18.09.2015г.	КРОВЕЛЬНАЯ ПРОХОДКА МАСТЕР- ФЛЕШ ПЗ=781 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	120,77		483				
			ШТ							
цена: 781/1,18/5,59*1,02										
14	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 48 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,172	347,95	111,95	60	41	19	30,53	5,25
		100М2 ПОКРЫТИ Я		236	40,08			7	3,65	0,63
15	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110,7% (НР = 113 руб.) СП=63,75% (СП = 65 руб.)	0,172	6318,65	120,18	1087	101	21	69,83	12,01
		100М2 ПОКРЫТИ Я		589,35	7,96			1	0,73	0,12
16	ФЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ОЗП=465,93*0,99 ЭМ=10,21*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94,5% (НР = 86 руб.) СП=46,75% (СП = 43 руб.)	0,172	1503,41	13,27	259	91	2	59,08	10,16
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		530,46	0,33				0,03	
Итого по смете:						5553	1118	335		125,52
								44		3,6

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	318
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	482
п. 18	[11]	117 %	ФОТ	85
п. 49	[14]	99 %	ФОТ	48
п. 11	[15]	110,7 %	ФОТ	113
п. 15	[16]	94,5 %	ФОТ	86

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1132

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	215
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	295
п. 18	[11]	75,65 %	ФОТ	55
п. 49	[14]	59,5 %	ФОТ	29
п. 11	[15]	63,75 %	ФОТ	65
п. 15	[16]	46,75 %	ФОТ	43

ИТОГО сметная прибыль 702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				5553				
		Основная зарплата				1118				
		Материальные затраты				4100				
		Эксплуатация машин				335				
		в тч ЗП машинистов				44				
		Накладные расходы (по смете)				1132				
		Сметная прибыль (по смете)				702				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7387				
		Всего в ценах января 2000 г.				7387				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		1286				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		51				
		ЭМ с учётом РК=				342				
		НР с учётом РК=		1,15		1302				
		СП с учётом РК=		1,15		807				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7837				
		-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		19213				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		762				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2298				
		Материалы в тек. ценах		5,59		22919				
		Итого в тек. ценах без оборудования				44430				
		ФОТ в тек.ценах (справочно)				19975				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		16535				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		9644				
		ИТОГО с НР и СП				70609				
		НДС		18 %		12709,62				
		ВСЕГО с НДС				83318,62				

Составил:

Рыкова Л.А.

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши ,ул.Карла Маркса, 33
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Карла Маркса, 33
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-693/4-15 л.л.АС1-4 ,ТО1-2

Сметная стоимость

строительных работ89.403 тыс. руб.

монтажных работ0 тыс. руб.

оборудования0 тыс. руб.

прочих работ0 тыс. руб.

Средства на оплату труда15.836 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость0.108 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Демонтаж										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 8 руб.) СП=59.5% (СП = 5 руб.)	0,063	153,82	30,91	10	8	2	15,9	1
			100M2 ПОКРЫТИЯ	122,91						
2	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 80 руб.) СП=70% (СП = 65 руб.)	0,9543	139,93	47,93	134	88	46	12,3	11,74
			100M2 СТЕН	92	5,76			5	0,45	0,43
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,897							
			Т							
4	ТЕРр- 56- 09- 003	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ НР=82% (НР = 17 руб.) СП=62% (СП = 13 руб.)	0,02	1055,37		21	21		134,1	2,68
			100КОРОБОВ	1055,37						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,048							
			Т							
6	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 11 руб.) СП=62% (СП = 8 руб.) Объем: 1.31 * 1.8 * 2	0,0472	285,52		13	13		36,28	1,71
			100M2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0557							
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСНГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 1.45 * 0.063 + 0.897 + 0.048 + 0.0557 + 0.791	1,8831 Т ГРУЗА	3,28		6				
9	ФСНГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1,8831 Т ГРУЗА	6,69		13				
Итого: Демонтаж						197	130	48		17,13
								5		0,43

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	8
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	80
п. Р6	[4, 6]	82 %	ФОТ	28

ИТОГО накладные расходы по видам работ 116

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	5
п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	65
п. Р6	[4, 6]	62 %	ФОТ	21

ИТОГО сметная прибыль 91

Вновь выполняемые работы

10	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 20 руб.) СП=72.25% (СП = 18 руб.)	0,063 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	72	22	40 3	40,83 3,26	2,57 0,21
11	101- 4535 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293.75/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 6.3 * 1.15	7,245 М2	52,55		381				

цена: 293,75/5,59

12	101- 1750 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4.8Х80 ММ ЦЕНА=17.43/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 8 * 6.3	5,04 10ШТ	3,12		16				
----	---	---	--------------	------	--	----	--	--	--	--

цена: 17,43/5,59

13	ТЕРр- 58- 18- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ НР=83% (НР = 57 руб.) СП=65% (СП = 45 руб.)	0,063 100М2 СМЕНЯЕМ ОЙ ОБРЕШЕТК	4458,05 1089,92	98,45	281	69	6	138,49	8,72
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1783 Т							
15	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДОСКИ П.8 НР=106.2% (НР = 1 руб.) СП=53.55% (СП = 1 руб.)	0,0063 М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	1786,15 228	46,4 2,4	11	1		27,7 0,19	0,17
16	ТЕР- 12- 01- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 19 руб.) СП=55.25% (СП = 10 руб.)	0,06 100М ЖЕЛОБОВ	7634,68 304,87	30,53 2,56	458	18	2	36,12 0,2	2,17 0,01
17	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.0101 Т	8352		-84				
18	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0271 Т	12934		-351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайслист Прайслист =Металлпрофиль = с 16.03.15г.г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ Д125Х3000 ПЗ=870 : 5.59 : 1.18 * 1.02	2	134,53		269				
			ШТ							
цена: 870/5,59/1,18*1,02										
20	Прайслист Прайслист =Металлпрофиль = с 16.03.15г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125Х132 ПЗ=130 : 5.59 : 1.18 * 1.02	12	20,1		241				
			ШТ							
цена: 130/5,59/1,18*1,02										
21	ТЕР- 10- 01- 008-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН РУБЛЕННЫХ НР=106.2% (НР = 393 руб.) СП=53.55% (СП = 198 руб.)	0,9543	3481,65	79,59	3323	370	76	46	43,9
			100М2 СТЕН, ФРОНТОН ОВ (3	388,24						
22	ТЕР- 10- 01- 091-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР=106.2% (НР = 55 руб.) СП=53.55% (СП = 28 руб.)	0,9543	284,22	49,31	271	52	47	5,87	5,6
			100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	54,6	0,43				0,05	0,05
23	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (П.12- 15) НР=108% (НР = 48 руб.) СП=55.25% (СП = 24 руб.) Объем: 0.4 * 4.2 + 0.17 * 2.5 * 2 + 0.25 * 1.5 * 4	0,0403	11356,85	33,4	458	44	1	129,66	5,23
			100М2 ПОКРЫТИ Я	1094,35	3,2				0,25	0,01
24	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0315	12934		-407				
			Т							
25	101- 3741 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875.47/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,0248	7848,92		195				
			Т							
цена: 43875,47/5,59										
26	ТЕР- 10- 01- 040-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% (НР = 210 руб.) СП=53.55% (СП = 106 руб.)	0,0532	34620,27	456,46	1842	198	24	384,1	20,43
			100М2 ПРОЕМОВ	3714,25						
27	ССЦ01- 203- 0275	ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300 ММ ПГ 23- 9 (ДГ 24- 10, ДГ 24- 19), ПЛОЩАДЬ 2,07 М2; ПГ 23- 11 (ДГ 24- 12), ПЛОЩАДЬ 2,53 М2	-4.6284	263		-1217				
			М2							
28	ССЦ01- 203- 0332	КОРОБКА ДВЕРНАЯ РАЗМЕРОМ 74Х45 ММ	-12.3424	22,7		-280				
			М							
29	ССЦ01- 203- 0219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДН 21- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 2,66 М2; ДН 24- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 3,04 М2 Объем: 2.66 * 2	5,32	369		1963				
			М2							
30	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	2	83,3		167				
			КОМПЛ							
31	ТЕР- 15- 04- 014-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ДВЕРЕЙ) НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 5 руб.) Объем: 2.66 * 2 * 2.7	0,1436	771,75	5,69	111	10	1	7,75	1,11
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	71,31						
32	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0055	18283		-101				
			Т							
33	Прайслист Прайслист=Вятка раска = 03.08.15	ГРУНТ = ФАСАДНЫЙ=ВАК- 01Ф ПЗ=44 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.1 * 14.364	1,4364	6,8		10				
			КГ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
цена: 44/5,59/1,18*1,02										
34	Прайслист Прайслист=Вятка раска = 03.08.15	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА =СПЕЦИАЛЬНАЯ= В/Д ВАК- С ПЗ=110 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.11 * 14.364 * 2	3,1601	17,01		54				
			КГ							
цена: 110/5,59/1,18*1,02										

Итого: Вновь выполняемые работы	7683	784	197	89,91
			3	0,28

Накладные расходы по видам работ

п. 9	[10]	81 %	ФОТ	20
п. P8	[13]	83 %	ФОТ	57
п. 10	[15, 21-22, 26]	106.2 %	ФОТ	659
п. 12	[16, 23]	108 %	ФОТ	67
п. 15	[31]	94.5 %	ФОТ	9

ИТОГО накладные расходы по видам работ 812

Сметная прибыль по видам работ

п. 9	[10]	72.25 %	ФОТ	18
п. P8	[13]	65 %	ФОТ	45
п. 10	[15, 21-22, 26]	53.55 %	ФОТ	333
п. 12	[16, 23]	55.25 %	ФОТ	34
п. 15	[31]	46.75 %	ФОТ	5

ИТОГО сметная прибыль 435

Итого по смете:	7880	914	245	107,04
			8	0,71

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	8
п. P3	[2]	86 %	ФОТ	80
п. P6	[4, 6]	82 %	ФОТ	28
п. 9	[10]	81 %	ФОТ	20
п. P8	[13]	83 %	ФОТ	57
п. 10	[15, 21-22, 26]	106.2 %	ФОТ	659
п. 12	[16, 23]	108 %	ФОТ	67
п. 15	[31]	94.5 %	ФОТ	9

ИТОГО накладные расходы по видам работ 928

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	5
п. P3	[2]	70 %	ФОТ	65
п. P6	[4, 6]	62 %	ФОТ	21
п. 9	[10]	72.25 %	ФОТ	18
п. P8	[13]	65 %	ФОТ	45
п. 10	[15, 21-22, 26]	53.55 %	ФОТ	333
п. 12	[16, 23]	55.25 %	ФОТ	34
п. 15	[31]	46.75 %	ФОТ	5

ИТОГО сметная прибыль 526

	Прямые затраты		7880	
	Основная зарплата		914	
	Материальные затраты		6702	
	Эксплуатация машин		245	
	в тч ЗП машинистов		8	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)		19	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		6	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		13	
	Накладные расходы (по смете)		928	
	Сметная прибыль (по смете)		526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9334				
		Всего в ценах января 2000 г.				9334				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		1051				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		9				
		ЭМ с учётом РК=				246				
		НР с учётом РК=		1.15		1067				
		СП с учётом РК=		1.15		605				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		14				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				20				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9691				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		15702				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1653				
		Материалы в тек. ценах		5.59		37464				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9.47		57				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7.71		108				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				165				
		Итого в тек. ценах без оборудования				54984				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		13551				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		7230				
		ИТОГО с НР и СП				75765				
		НДС		18 %		13637,7				
		ВСЕГО с НДС				89402,7				

Составил:

Рыкова Л.А

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши ,ул.Ленина, 29
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Ленина, 29
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-693/7-15 л.л.АС1-4 ,ТО1-2

Сметная стоимость

строительных работ77.124 тыс. руб.

монтажных работ0 тыс. руб.

оборудования0 тыс. руб.

прочих работ0 тыс. руб.

Средства на оплату труда14.222 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость0.098 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Демонтаж										
1	ТЕР- 46- 04- 008- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,025	79,04	12,63	2	2		8,58	0,21
			100M2	66,41						
2	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 100 руб.) СП=70% (СП = 81 руб.)	1,1835	139,93	47,93	166	109	57	12,3	14,56
			100M2 СТЕН	92	5,76			7	0,45	0,53
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1125							
			Т							
4	ТЕРр- 56- 09- 003	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,01	1055,37		11	11		134,1	1,34
			100КОРОБ ОК	1055,37						
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024							
			Т							
6	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 6 руб.) СП=62% (СП = 4 руб.)	0,0249	285,52		7	7		36,28	0,9
			100M2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0294							
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСНГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 1.1125 + 0.024 + 0.0294	1,1659 Т ГРУЗА	3,28		4				
9	ФСНГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1,1659 Т ГРУЗА	6,69		8				

Итого: Демонтаж

198

129

57

17,02

7

0,53

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	2
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	100
п. Р6	[4, 6]	82 %	ФОТ	15

ИТОГО накладные расходы по видам работ

117

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59.5 %	ФОТ	1
п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	81
п. Р6	[4, 6]	62 %	ФОТ	11

ИТОГО сметная прибыль

93

Вновь выполняемые работы

10	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 10 руб.) СП=72.25% (СП = 9 руб.)	0,031 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	35	11	19 1	40,83 3,26	1,27 0,1
11	101- 4535 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293.75/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 3.1 * 1.15	3,565 М2	52,55		187				

цена: 293,75/5,59

12	101- 1750 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4.8X80 ММ ЦЕНА=17.43/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 8 * 3.1	2,48 10ШТ	3,12		8				
----	---	---	--------------	------	--	---	--	--	--	--

цена: 17,43/5,59

13	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,025 100М2 СМЕНЯЕМ ОЙ ОБРЕШЕТК	3066,37 753,08	68,19	77	19	2	95,69	2,39
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0425 Т							
15	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,006 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	11	2		31,83 0,44	0,19
16	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА ДОСКИ П.8 НР=106.2% (НР = 1 руб.) СП=53.55% (СП = 1 руб.)	0,0048 М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	1786,15 228	46,4 2,4	9	1		27,7 0,19	0,13
17	ТЕР- 12- 01- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 10 руб.) СП=55.25% (СП = 5 руб.)	0,03 100М ЖЕЛОБОВ	7634,68 304,87	30,53 2,56	229	9	1	36,12 0,2	1,08 0,01
18	ССЦ01- 101- 0788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 2,825 КГ	-0.0051 Т	8352		-43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0136	12934		-176				
		Т								
20	Прайс- лист Прайс- лист =Металлпрофиль = с 16.03.15г.г.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ Д125Х3000 ПЗ=870 : 5.59 : 1.18 * 1.02	1	134,53		135				
		ШТ								

цена: 870/5,59/1,18*1,02

21	Прайс- лист Прайс- лист =Металлпрофиль = с 16.03.15г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА Д125Х132 ПЗ=165 : 5.59 : 1.18 * 1.02	3	25,51		77				
		ШТ								

цена: 165/5,59/1,18*1,02

22	ТЕР- 10- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН РУБЛЕННЫХ НР=106.2% (НР = 487 руб.) СП=53.55% (СП = 246 руб.)	1,1835	3481,65	79,59	4121	459	94	46	54,44
		100М2 СТЕН, ФРОНТОН ОВ (3		388,24						
23	ТЕР- 10- 01- 091- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР=106.2% (НР = 70 руб.) СП=53.55% (СП = 35 руб.)	1,1835	284,22	49,31	336	65	58	5,87	6,94
		100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ		54,6	0,43			1	0,05	0,06
24	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (П.12- 15) НР=108% (НР = 22 руб.) СП=55.25% (СП = 11 руб.) Объем: 0.4 * 1.6 + 0.17 * 1.6 + 0.25 * 1.9 * 2	0,0186	11356,85	33,4	211	20	1	129,66	2,41
		100М2 ПОКРЫТИ Я		1094,35	3,2				0,25	
25	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0145	12934		-188				
		Т								
26	101- 1706 Строй- цена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930,6/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,0102	7501		77				
		Т								

цена: 41930,3/5,59

27	ТЕР- 10- 01- 040- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% (НР = 105 руб.) СП=53.55% (СП = 53 руб.)	0,0266	34620,27	456,46	921	99	12	384,1	10,22
		100М2 ПРОЕМОВ		3714,25						
28	ССЦ01- 203- 0275	ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300 ММ ПГ 23- 9 (ДГ 24- 10, ДГ 24- 19), ПЛОЩАДЬ 2,07 М2; ПГ 23- 11 (ДГ 24- 12), ПЛОЩАДЬ 2,53 М2	-2.3142	263		-609				
		М2								
29	ССЦ01- 203- 0332	КОРОБКА ДВЕРНАЯ РАЗМЕРОМ 74Х45 ММ	-6.1712	22,7		-140				
		М								
30	ССЦ01- 203- 0219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДН 21- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 2,66 М2; ДН 24- 13Щ, ПЛОЩАДЬ 3,04 М2	2,66	369		982				
		М2								
31	ССЦ01- 101- 0888	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	1	83,3		83				
		КОМПЛ								
32	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ДВЕРЕЙ) НР=94.5% (НР = 5 руб.) СП=46.75% (СП = 2 руб.) Объем: 2.66 * 2.7	0,0718	771,75	5,69	55	5		7,75	0,56
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		71,31						
33	ССЦ01- 101- 0348	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД- ВА- 17 СЕРОВАТО- РОЗОВАЯ	-0.0027	18283		-49				
		Т								
34	Прайслист	ГРУНТ = ФАСАДНЫЙ=ВАК- 01Ф	0,7182	6,8		5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайслист=Вятка раска = 03.08.15	ПЗ=44 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.1 * 7.182	КГ							
цена: 44/5,59/1,18*1,02										
35	Прайслист Прайслист=Вятка раска = 03.08.15	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА =СПЕЦИАЛЬНАЯ= В/Д ВАК- С ПЗ=110 : 5.59 : 1.18 * 1.02 Объем: 0.11 * 7.182 * 2	1,58 КГ	17,01		27				
цена: 110/5,59/1,18*1,02										
Итого: Вновь выполняемые работы						6381	690	187		79,63
								2		0,17
Накладные расходы по видам работ										
п. 9	[10]		81 %	ФОТ		10				
п. P8	[13, 15]		83 %	ФОТ		18				
п. 10	[16, 22-23, 27]		106.2 %	ФОТ		663				
п. 12	[17, 24]		108 %	ФОТ		32				
п. 15	[32]		94.5 %	ФОТ		5				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						728				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 9	[10]		72.25 %	ФОТ		9				
п. P8	[13, 15]		65 %	ФОТ		13				
п. 10	[16, 22-23, 27]		53.55 %	ФОТ		335				
п. 12	[17, 24]		55.25 %	ФОТ		16				
п. 15	[32]		46.75 %	ФОТ		2				
ИТОГО сметная прибыль						375				
Итого по смете:						6579	819	244		96,65
								9		0,71
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[1]		99 %	ФОТ		2				
п. P3	[2]		86 %	ФОТ		100				
п. P6	[4, 6]		82 %	ФОТ		15				
п. 9	[10]		81 %	ФОТ		10				
п. P8	[13, 15]		83 %	ФОТ		18				
п. 10	[16, 22-23, 27]		106.2 %	ФОТ		663				
п. 12	[17, 24]		108 %	ФОТ		32				
п. 15	[32]		94.5 %	ФОТ		5				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						845				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1]		59.5 %	ФОТ		1				
п. P3	[2]		70 %	ФОТ		81				
п. P6	[4, 6]		62 %	ФОТ		11				
п. 9	[10]		72.25 %	ФОТ		9				
п. P8	[13, 15]		65 %	ФОТ		13				
п. 10	[16, 22-23, 27]		53.55 %	ФОТ		335				
п. 12	[17, 24]		55.25 %	ФОТ		16				
п. 15	[32]		46.75 %	ФОТ		2				
ИТОГО сметная прибыль						468				
	Прямые затраты					6579				
	Основная зарплата					819				
	Материальные затраты					5504				
	Эксплуатация машин					244				
	в тч ЗП машинистов					9				
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)					12				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					4				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				845				
		Сметная прибыль (по смете)				468				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7892				
		Всего в ценах января 2000 г.				7892				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		942				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		10				
		ЭМ с учётом РК=				245				
		НР с учётом РК=		1.15		972				
		СП с учётом РК=		1.15		538				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		4				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1.05		8				
		Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК				12				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8213				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		14073				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		149				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1646				
		Материалы в тек. ценах		5.59		30767				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9.47		38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7.71		62				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				100				
		Итого в тек. ценах без оборудования				46586				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		12344				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		6429				
		ИТОГО с НР и СП				65359				
		НДС		18 %		11764,62				
		ВСЕГО с НДС				77123,62				

Составил:

Рыкова Л.А

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Ленина, 39
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Ленина, 39
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Общестроительные работы (Фасад)

Основание: 40-693/8-15 л.л.АС1-4,ТО1-2

Сметная стоимость 75.63 тыс. руб.
 строительных работ 75.63 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14.581 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.102 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж

1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 17 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,136	153,98	30,91	21	17	4	15,9	2,16
			100M2	123,07						
2	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 96 руб.) СП=70% (СП = 78 руб.)	1,14	139,93	47,93	160	105	55	12,3	14,02
			100M2 СТЕН	92	5,76			7	0,45	0,51
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,0716							
			Т							
4	ФСПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 Объем: 1.45 * 0.136 + 1.0716	1,2688	3,28		4				
			Т ГРУЗА							
5	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1,2688	6,69		8				
			Т ГРУЗА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49	[1]			99 %	ФОТ	17				
п. РЗ	[2]			86 %	ФОТ	96				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						113				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49	[1]			59.5 %	ФОТ	10				
п. РЗ	[2]			70 %	ФОТ	78				
		ИТОГО сметная прибыль								
						88				

Вновь выполняемые работы

6	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 44 руб.) СП=72.25% (СП = 39 руб.)	0,136	1136,74	630,53	155	48	86	40,83	5,55
			100М2 ПОКРЫТИЯ	353,54	44,4			6	3,26	0,44
7	101- 4535 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293.75/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 13.6 * 1.15	15,64	52,55		822				
			М2							

цена: 293,75/5,59

8	101- 1750 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=17.43/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) Объем: 8 * 13.6	10,88	3,12		34				
			10ШТ							

цена: 17,43/5,59

9	ТЕРр- 58- 18- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,136	3066,37	68,19	417	102	9	95,69	13,01
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТКИ	753,08						
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2312							
			Т							
11	ТЕР- 10- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДОСКИ П7. НР=106.2% (НР = 2 руб.) СП=53.55% (СП = 1 руб.)	0,01	1786,15	46,4	18	2		27,7	0,28
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	228	2,4				0,19	
12	ТЕР- 10- 01- 008-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН РУБЛЕННЫХ НР=106.2% (НР = 470 руб.) СП=53.55% (СП = 237 руб.)	1,14	3481,65	79,59	3969	443	91	46	52,44
			100М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (3	388,24						
13	ТЕР- 10- 01- 091-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ НР=106.2% (НР = 66 руб.) СП=53.55% (СП = 33 руб.)	1,14	284,22	49,31	324	62	56	5,87	6,69
			100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	54,6	0,43				0,05	0,06
14	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (п.12- 15) НР=108% (НР = 62 руб.) СП=55.25% (СП = 31 руб.) Объем: 0.4 * 8 + 0.25 * 2 * 4	0,052	11356,85	33,4	591	57	2	129,66	6,74
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2				0,25	0,01
15	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0407	12934		-526				
			Т							
16	101- 3741 Строй- цена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875.47/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,032	7848,92		251				
			Т							

цена: 43875,47/5,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Вновь выполняемые работы							6055	714	244	84,71
								6		0,52
	Накладные расходы по видам работ									
п. 9	[6]			81 %	ФОТ	44				
п. P8	[9]			83 %	ФОТ	85				
п. 10	[11-13]			106.2 %	ФОТ	538				
п. 12	[14]			108 %	ФОТ	62				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					729				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 9	[6]			72.25 %	ФОТ	39				
п. P8	[9]			65 %	ФОТ	66				
п. 10	[11-13]			53.55 %	ФОТ	271				
п. 12	[14]			55.25 %	ФОТ	31				
	ИТОГО сметная прибыль					407				
Итого по смете:							6248	836	303	100,9
								13		1,03
	Накладные расходы по видам работ									
п. 49	[1]			99 %	ФОТ	17				
п. P3	[2]			86 %	ФОТ	96				
п. 9	[6]			81 %	ФОТ	44				
п. P8	[9]			83 %	ФОТ	85				
п. 10	[11-13]			106.2 %	ФОТ	538				
п. 12	[14]			108 %	ФОТ	62				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					842				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 49	[1]			59.5 %	ФОТ	10				
п. P3	[2]			70 %	ФОТ	78				
п. 9	[6]			72.25 %	ФОТ	39				
п. P8	[9]			65 %	ФОТ	66				
п. 10	[11-13]			53.55 %	ФОТ	271				
п. 12	[14]			55.25 %	ФОТ	31				
	ИТОГО сметная прибыль					495				
	Прямые затраты					6248				
	Основная зарплата					836				
	Материальные затраты					5097				
	Эксплуатация машин					303				
	в тч ЗП машинистов					13				
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)					12				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					4				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					8				
	Накладные расходы (по смете)					842				
	Сметная прибыль (по смете)					495				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					7585				
	Всего в ценах января 2000 г.					7585				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15			961				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15			15				
	ЭМ с учётом РК=					305				
	НР с учётом РК=		1.15			968				
	СП с учётом РК=		1.15			569				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1.05			4				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1.05			8				
	Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК					12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7912				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		14357				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		224				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2050				
		Материалы в тек. ценах		5.59		28492				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9.47		38				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7.71		62				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				100				
		Итого в тек. ценах без оборудования				44999				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		12.7		12294				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		11.95		6800				
		ИТОГО с НР и СП				64093				
		НДС		18 %		11536,74				
		ВСЕГО с НДС				75629,74				

Составил:

Рыкова Л.А

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,7
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,7
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-693/9-15 л.л ОТ 1-6,ОТ.СО 1-2

Сметная стоимость 337.135 тыс. руб.
 строительных работ 337.135 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 63.958 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.392 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отопление

1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 758 руб.) СП=60% (СП = 442 руб.)	0,99	3533,89	65,69	3499	734	65	77,8	77,02
			100М ТРУБОПРО ВОДА	741,43	2,31			2	0,21	0,21
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-99	26,8		-2653				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	99	17,9		1772				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 586 руб.) СП=60% (СП = 341 руб.)	0,693	4011,09	65,69	2780	567	46	85,9	59,53
			100М ТРУБОПРО ВОДА	818,63	2,31			2	0,21	0,15
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-69,3	30,8		-2134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	69,3	21,6		1497				
			М							
7	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 1630 руб.) СП=60% (СП = 950 руб.)	1,44	5239,36	65,69	7545	1580	95	115,1	165,74
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1096,9	2,31			3	0,21	0,3
8	ССЦ01- 302- 0890	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-144	40,3		-5803				
			М							
9	ССЦ01- 302- 0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	144	26,6		3830				
			М							
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	18	11		198				
			КГ							
11	ССЦ01- 302- 0469	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОИНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	64	25,2		1613				
			ШТ							
12	Прайс- лист Энергопоток от 07.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ БОСТОН Д. 15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.59 * 1.02	64	55,2		3533				
			ШТ							
цена: 357/1,18/5,59*1,02										
13	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.59 * 1.02	16	405,92		6495				
			ШТ							
цена: 2625/1,18/5,59*1,02										
14	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ Д- 20 MSV- S ПЗ=670 : 1.18 : 5.59 * 1.02	16	103,61		1658				
			ШТ							
цена: 670/1,18/5,59*1,02										
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 238 руб.) СП=70.55% (СП = 146 руб.)	3,123	127,17	55,69	397	207	174	5,76	17,99
			100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
16	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 44 руб.) СП=70.55% (СП = 27 руб.)	2	36,68	10,45	73	37	21	1,97	3,93
			ШТ	18,53	0,33			1	0,03	0,05
		МЗ=22.70-15.00(507-0944);								
17	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=421.72 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2	65,21		130				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
цена: 421,72/1,18/5,59*1,02										
18	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 13 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,11	657,14	23,6	72	16	3	13,43	1,48
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	141,6	0,25				0,03	
19	ТЕР- 13- 03- 004-23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,11	306,95	15,26	34	4	2	3,64	0,4
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	32,75	0,13				0,01	
20	ТЕР- 15- 04- 030-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 182 руб.) СП=46.75% (СП = 90 руб.)	0,27	1096,35	3,59	296	193	1	81,72	22,06
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	716,68	0,14				0,01	
21	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 87 руб.) СП=59.5% (СП = 58 руб.)	2,44	624,81	27,78	1525	97	68	4,05	9,88
			10М ТРУБОПРО ВОДА	39,76						
22	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-3.5087	250						
			Л							
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*42 ПЗ=171.57 : 1.18 : 5.59 * 1.02	22	26,53		584				
			М							
цена: 171,57/1,18/5,59*1,02										
24	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*60 ПЗ=234.01 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4,84	36,19		175				
			М							
цена: 234,01/1,18/5,59*1,02										
25	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.57 Объем: (96 * 1.28 + 72 * 1.66 + 144 * 3.09) : 1000	0,6874	958,52		659				
			ТН							
Возврат материалов			(659)							
цена: 6300/1,18/5,57										
26	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 54 руб.) СП=59.5% (СП = 33 руб.)	0,1978	347,95	111,95	69	47	22	30,53	6,04
			100М2 ПОКРЫТИ Я	236	40,08			8	3,65	0,72
27	ТЕР- 11- 01- 033-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110.7% (НР = 132 руб.) СП=63.75% (СП = 76 руб.)	0,1978	6318,65	120,18	1250	117	24	69,83	13,81
			100М2 ПОКРЫТИ Я	589,35	7,96			2	0,73	0,14
28	ФЕР- 15- 04- 025-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ОЗП=465.93*0.99 ЭМ=10.21*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 99 руб.) СП=46.75% (СП = 49 руб.)	0,1978	1503,41	13,27	297	105	3	59,08	11,69
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	530,46	0,33				0,03	
Итого: Отопление						27855	3704	524	389,58	
									18	1,59

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	2974
п. 16	[15-16]	115.2 %	ФОТ	282
п. 13	[18-19]	81 %	ФОТ	16
п. 15	[20, 28]	94.5 %	ФОТ	281
п. 20	[21]	90 %	ФОТ	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[26]		99 %	ФОТ	54				
	п. 11	[27]		110.7 %	ФОТ	132				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				3826				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.2	[1, 4, 7]		60 %	ФОТ	1733				
	п. 16	[15-16]		70.55 %	ФОТ	173				
	п. 13	[18-19]		59.5 %	ФОТ	12				
	п. 15	[20, 28]		46.75 %	ФОТ	139				
	п. 20	[21]		59.5 %	ФОТ	58				
	п. 49	[26]		59.5 %	ФОТ	33				
	п. 11	[27]		63.75 %	ФОТ	76				
		ИТОГО сметная прибыль				2224				
Итого по смете:						27855	3704	524		389,58
								18		1.59

	Накладные расходы по видам работ									
п. Р15.2	[1, 4, 7]			103 %	ФОТ	2974				
п. 16	[15-16]			115.2 %	ФОТ	282				
п. 13	[18-19]			81 %	ФОТ	16				
п. 15	[20, 28]			94.5 %	ФОТ	281				
п. 20	[21]			90 %	ФОТ	87				
п. 49	[26]			99 %	ФОТ	54				
п. 11	[27]			110.7 %	ФОТ	132				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					3826				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.2	[1, 4, 7]			60 %	ФОТ	1733				
п. 16	[15-16]			70.55 %	ФОТ	173				
п. 13	[18-19]			59.5 %	ФОТ	12				
п. 15	[20, 28]			46.75 %	ФОТ	139				
п. 20	[21]			59.5 %	ФОТ	58				
п. 49	[26]			59.5 %	ФОТ	33				
п. 11	[27]			63.75 %	ФОТ	76				
	ИТОГО сметная прибыль					2224				

	Прямые затраты		27855	
	Основная зарплата		3704	
	Материальные затраты		23627	
	Эксплуатация машин		524	
	в тч ЗП машинистов		18	
	Накладные расходы (по смете)		3826	
	Сметная прибыль (по смете)		2224	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		33905	
	Всего в ценах января 2000 г.		33905	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	4260	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	21	
	ЭМ с учётом РК=		527	
	НР с учётом РК=	1.15	4400	
	СП с учётом РК=	1.15	2558	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		35372	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	63644	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	314	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	3541	
	Материалы в тек. ценах	5.59	132075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				199260				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		55880				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		30568				
		ИТОГО с НР и СП				285708				
		НДС		18 %		51427,44				
		ВСЕГО с НДС				337135,44				

Составил: _____ Косарева В.П.

Проверил: _____ Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,7
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,7
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Электротехнические работы

Основание: 40-693/9-15 л.л.ЭМ 1-6, ЭМ.СО 1-2

Сметная стоимость 87.397 тыс. руб.
строительных работ 0 тыс. руб.
монтажных работ 83.896 тыс. руб.
оборудования 3.501 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14.207 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.087 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Монтажные работы

1	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ(ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ) НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	3	250,42	26,66	751	68	80	2,32	6,96
			ШТ	22,78	1,28					
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 36 ПЗ=1326.7 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	317,6		635				
			ШТ							

цена:
1326,7/1,18/3,69*1,03*1,012

3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 24 ПЗ=707.04 : 1.18 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	169,26		169				
			ШТ							

цена:
707,04/1,18/3,69*1,03*1,012

4	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,014	751,31	147,08	11	8	2	52,5	0,74
			100М	500,33	57,03					
5	Прайс- лист	КОМПЛЕКТ ШИН N И РЕ.	3	146,04		438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИЭК" от 20.05.2015г.	ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.59 * 1.02	ШТ							
цена: 944,45/1,18/5,59*1,02										
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8Х2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1 ШТ	16,11		16				
цена: 104,18/1,18/5,59*1,02										
7	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 188 руб.) СП=65% (СП = 129 руб.)	18 ШТ	11,38 11		205	198		1,12	20,16
8	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	3 ШТ	10,2		31				
9	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 20А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1 ШТ	10,2		10				
10	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 31,5А, ХАРАКТЕРИТИКА С	11 ШТ	10,8		119				
11	ССЦ01- 509- 2244	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	3 ШТ	30,5		92				
12	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ МЗ=0.43/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59)) НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	12 ШТ	5,08 2,78	2,22 0,14	61	33	27 2	0,28 0,01	3,36 0,12
цена: 65/5,59										
13	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 5.59 : 1.18 * 1.02	12 ШТ	77,31		928				
цена: 499,97/5,59/1,18*1,02										
14	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,09 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	39	28	1	31,6 0,03	2,84
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.59 : 1.18 * 1.02	9 ШТ	5,5		50				
цена: 35,55/5,59/1,18*1,02										
16	ФЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700.75*0.99 ЭМ=226.27*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	0,09 100ШТ	1443,41 693,74	235,32 11,76	130	63	21 1	70,64 0,88	6,36 0,08
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.59 * 1.02	6 ШТ	37,65		226				
цена: 243,48/1,18/5,59*1,02										
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3 ШТ	39,68		119				
цена: 256,61 /1,18/5,59*1,02										
19	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 25.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20Вт,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.59 * 1.02	9 ШТ	20,1		181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
цена: 129,97/1,18/5,59*1,02										
20	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 190 руб.) СП=65% (СП = 130 руб.)	1,3	237,35	32,45	309	200	42	16,29	21,18
			100М	153,37	0,14				0,01	0,01
21	ССЦ01- 509- 1831	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25X16 ММ	80	2,63		210				
			М							
22	ССЦ01- 509- 1830	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20X10 ММ	50	1,68		84				
			М							
23	ФЕРм- 08- 02- 399-01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	1,3	41,37	2,31	54	34	3	2,82	3,67
			100М	26,24	0,14				0,01	0,01
24	ФЕРм- 08- 02- 412-02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,45	69,27	4,62	31	22	2	5,39	2,43
			100М	50,16	0,27				0,02	0,01
25	ФЕРм- 08- 02- 412-04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84.22*0.99 ЭМ=13.31*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,6	133,65	13,84	80	50	8	8,96	5,38
			100М	83,38	0,8				0,06	0,04
26	ФЕРм- 08- 02- 402-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115.06*0.99 ЭМ=45.42*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01	206,44	47,24	2	2		12,24	0,12
			100М	113,91	1,34				0,1	
27	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.59 * 1.02	95	4,6		437				
			М							
цена: 29,77/1,18/5,59*1,02										
28	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ПЗ=45.49 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	7,03		7				
			М							
цена: 45,49/1,18/5,59*1,02										
29	Прайс- лист	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	80	17,57		1406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО "МПО Электромонтаж" от 20.05.2015г.	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ПЗ=113,6 : 1.18 : 5.59 * 1.02	М							

цена: 113,6/1,18/5,59*1,02

30	501- 8459 ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=114356,39/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,06 1000М	20457,31		1227				
----	--------------------------	---	---------------	----------	--	------	--	--	--	--

цена: 114356,39/5,59

31	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ41233 ПЗ=49,76 : 1.18 : 5.59 * 1.02	35 ШТ	7,69		269				
----	---	--	----------	------	--	-----	--	--	--	--

цена: 49,76/1,18/5,59*1,02

Итого: Монтажные работы						8327	706	186		73,18
								8		0,66

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2 [1, 4, 7, 12, 14, 16, 20, 23-26] 95 % ФОТ 679

ИТОГО накладные расходы по видам работ 679

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2 [1, 4, 7, 12, 14, 16, 20, 23-26] 65 % ФОТ 465

ИТОГО сметная прибыль 465

Демонтаж

32	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	4	4		6,32 0,03	0,51
33	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,09 100ШТ	45,14 45,14		4	4		5,84	0,53
34	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2,36 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		56	56		2,95	6,96
35	ТЕРм- 08- 03- 575- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	6 ШТ	3,3 3,3		20	20		0,34	2,02
36	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 23 руб.) СП=60% (СП = 17 руб.)	20 ШТ	1,45 1,45		29	29		0,15	3

Итого: Демонтаж						113	113			13,01
------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--------------

Накладные расходы по видам работ

п. Р17 [32-34] 85 % ФОТ 54

п. 45.2 [35] 95 % ФОТ 19

п. 43 [36] 80 % ФОТ 23

ИТОГО накладные расходы по видам работ 96

Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[32-34]		65 %	ФОТ	42				
	п. 45.2	[35]		65 %	ФОТ	13				
	п. 43	[36]		60 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				72				
Итого по смете:						8440	819	186		86,19
								8		0,66

	Накладные расходы по видам работ									
п. 45.2	[1, 4, 7, 12, 14, 16, 20, 23-26, 35]			95 %	ФОТ	698				
п. Р17	[32-34]			85 %	ФОТ	54				
п. 43	[36]			80 %	ФОТ	23				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				775				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 45.2	[1, 4, 7, 12, 14, 16, 20, 23-26, 35]			65 %	ФОТ	478				
п. Р17	[32-34]			65 %	ФОТ	42				
п. 43	[36]			60 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				537				

	Прямые затраты		8440	
	Основная зарплата		819	
	Материальные затраты		6631	
	Эксплуатация машин		186	
	в тч ЗП машинистов		8	
	Сметная стоимость оборудования:		804	
	Накладные расходы (по смете)		775	
	Сметная прибыль (по смете)		537	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		8948	
	Всего в ценах января 2000 г.		9752	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	942	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	9	
	ЭМ с учётом РК=		187	
	НР с учётом РК=	1.15	891	
	СП с учётом РК=	1.15	618	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		10073	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	14073	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	134	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	1257	
	Материалы в тек. ценах	5.59	37067	
	Итого в тек. ценах без оборудования		52397	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	11316	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	7385	
	ИТОГО с НР и СП		71098	
	Оборудование в текущих ценах	3.69	2967	
	ИТОГО с оборудованием		74065	
	ИТОГО		74065	
	НДС	18 %	13331,7	
	ВСЕГО с НДС		87396,7	

Составил: _____

Рыкова Л.А.

Проверил: _____

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,8
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,8
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-693/10-15 л.л ОТ 1-6,ОТ.СО 1-2

Сметная стоимость 344.706 тыс. руб.
 строительных работ 344.706 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 66.737 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.405 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Отопление

1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 727 руб.) СП=60% (СП = 424 руб.)	0,95	3533,89	65,69	3357	704	62	77,8	73,91
			100М ТРУБОПРО ВОДА	741,43	2,31			2	0,21	0,2
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-95	26,8		-2546				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	95	17,9		1701				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 634 руб.) СП=60% (СП = 370 руб.)	0,75	4011,09	65,69	3008	614	49	85,9	64,43
			100М ТРУБОПРО ВОДА	818,63	2,31			2	0,21	0,16
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-75	30,8		-2310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	75	21,6		1620				
			М							
7	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 1993 руб.) СП=60% (СП = 1161 руб.)	1,76	5239,36	65,69	9221	1931	116	115,1	202,58
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1096,9	2,31			4	0,21	0,37
8	ССЦ01- 302- 0890	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-176	40,3		-7093				
			М							
9	ССЦ01- 302- 0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	176	26,6		4682				
			М							
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	18	11		198				
			КГ							
11	ССЦ01- 302- 0469	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	64	25,2		1613				
			ШТ							
12	Прайс- лист Энергопоток от 07.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ БОСТОН Д.15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.59 * 1.02	64	55,2		3533				
			ШТ							
цена: 357/1,18/5,59*1,02										
13	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.59 * 1.02	16	405,92		6495				
			ШТ							
цена:2625/1,18/5,59*1,02										
14	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ Д- 20 MSV- S ПЗ=670 : 1.18 : 5.59 * 1.02	16	103,61		1658				
			ШТ							
цена:670/1,18/5,59*1,02										
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 265 руб.) СП=70.55% (СП = 162 руб.)	3,46	127,17	55,69	440	230	193	5,76	19,93
			100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
16	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 44 руб.) СП=70.55% (СП = 27 руб.)	2	36,68	10,45	73	37	21	1,97	3,93
			ШТ	18,53	0,33			1	0,03	0,05
		МЗ=22.70-15.00(507-0944);								
17	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=421.72 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2	65,21		130				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
цена: 421,72/1,18/5,59*1,02										
18	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 14 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,12	657,14	23,6	79	17	3	13,43	1,61
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		141,6	0,25				0,03	
19	ТЕР- 13- 03- 004-23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,12	306,95	15,26	37	4	2	3,64	0,44
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		32,75	0,13				0,01	
20	ТЕР- 15- 04- 030-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕКЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 212 руб.) СП=46.75% (СП = 105 руб.)	0,313	1096,35	3,59	343	224	1	81,72	25,58
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		716,68	0,14				0,01	
21	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 104 руб.) СП=59.5% (СП = 68 руб.)	2,9	624,81	27,78	1812	115	81	4,05	11,74
		10М ТРУБОПРО ВОДА		39,76						
22	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-4.1702	250		-1043				
		Л								
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*42 ПЗ=171.57 : 1.18 : 5.59 * 1.02	22	26,53		584				
		М								

цена: 171,57/1,18/5,59*1,02

24	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*60 ПЗ=234.01 : 1.18 : 5.59 * 1.02	9,9	36,19		358				
		М								

цена: 234,01/1,18/5,59*1,02

25	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.59 Объем: (96 * 1.28 + 75 * 1.66 + 176 * 3.09) : 1000	0,7912	955,1		756				
		ТН								

Возврат материалов

(756)

цена: 6300/1,18/5,59

Итого: Отопление						27950	3876	528	404,14	
								9	0,79	

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	3354
п. 16	[15-16]	115.2 %	ФОТ	309
п. 13	[18-19]	81 %	ФОТ	17
п. 15	[20]	94.5 %	ФОТ	212
п. 20	[21]	90 %	ФОТ	104

ИТОГО накладные расходы по видам работ

3996

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	60 %	ФОТ	1955
п. 16	[15-16]	70.55 %	ФОТ	189
п. 13	[18-19]	59.5 %	ФОТ	12
п. 15	[20]	46.75 %	ФОТ	105
п. 20	[21]	59.5 %	ФОТ	68

ИТОГО сметная прибыль

2329

Итого по смете:						27950	3876	528	404,14	
								9	0,79	

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	3354
----------	------------	-------	-----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 16	[15-16]			115.2 %	ФОТ	309				
п. 13	[18-19]			81 %	ФОТ	17				
п. 15	[20]			94.5 %	ФОТ	212				
п. 20	[21]			90 %	ФОТ	104				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					3996				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.2	[1, 4, 7]			60 %	ФОТ	1955				
п. 16	[15-16]			70.55 %	ФОТ	189				
п. 13	[18-19]			59.5 %	ФОТ	12				
п. 15	[20]			46.75 %	ФОТ	105				
п. 20	[21]			59.5 %	ФОТ	68				
	ИТОГО сметная прибыль					2329				

	Прямые затраты			27950	
	Основная зарплата			3876	
	Материальные затраты			23546	
	Эксплуатация машин			528	
	в тч ЗП машинистов			9	
	Накладные расходы (по смете)			3996	
	Сметная прибыль (по смете)			2329	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			34275	
	Всего в ценах января 2000 г.			34275	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15		4457	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15		10	
	ЭМ с учётом РК=			529	
	НР с учётом РК=	1.15		4595	
	СП с учётом РК=	1.15		2678	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			35805	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94		66588	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94		149	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72		3555	
	Материалы в тек. ценах	5.59		131622	
	Итого в тек. ценах без оборудования			201765	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7		58357	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95		32002	
	ИТОГО с НР и СП			292124	
	НДС	18 %		52582,32	
	ВСЕГО с НДС			344706,32	

Составил:

Косарева В.П.

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,8
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,8
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Электромонтажные работы

Основание: 40-693/10-15 л.л.ЭМ 1-6, ЭМ.СО 1-2

Сметная стоимость 108.153 тыс. руб.
строительных работ 0 тыс. руб.
монтажных работ 104.016 тыс. руб.
оборудования 4.137 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19.317 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.119 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Монтажные работы

1	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ(ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ) НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	3	250,42	26,66	751	68	80	2,32	6,96
			ШТ	22,78	1,28					
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 36 ПЗ=1326.7 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	374,77		750				
			ШТ							

цена: 1326,7/3,69*1,03*1,012

3	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 24 ПЗ=707.04 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	199,73		200				
			ШТ							

цена: 707,04/3,69*1,03*1,012

4	ТЕРм- 08- 01- 068- 01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,014	751,31	147,08	11	8	2	52,5	0,74
			100М	500,33	57,03					
5	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН N И РЕ. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3	146,04		438				
			ШТ							

цена: 944,45/1,18/5,59*1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8Х2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	16,11		16				
			ШТ							
цена: 104,18/1,18/5,59*1,02										
7	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 188 руб.) СП=65% (СП = 129 руб.)	18	11,38		205	198		1,12	20,16
			ШТ	11						
8	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	3	10,2		31				
			ШТ							
9	ССЦ01- 509- 2244	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С	3	30,5		92				
			ШТ							
10	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
11	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 31,5А, ХАРАКТЕРИТИКА С	11	10,8		119				
			ШТ							
12	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	1	5,49	2,31	5	3	2	0,28	0,28
			ШТ	2,75	0,14				0,01	0,01
13	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 5.59 : 1.18 * 1.02	1	77,31		77				
			ШТ							
цена: 499,97/5,59/1,18*1,02										
14	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,08	430,5	14,33	34	25	1	31,6	2,53
			100ШТ	310,34	0,41					0,03
15	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.59 : 1.18 * 1.02	8	5,5		44				
			ШТ							
цена: 35,55/5,59/1,18*1,02										
16	ФЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700.75*0.99 ЭМ=226.27*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	0,07	1443,41	235,32	101	49	16	70,64	4,94
			100ШТ	693,74	11,76			1	0,88	0,06
17	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.59 * 1.02	6	37,65		226				
			ШТ							
цена: 243,48/1,18/5,59*1,02										
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	39,68		40				
			ШТ							
цена: 256,61 /1,18/5,59*1,02										
19	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 25.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20Вт,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.59 * 1.02	7	20,1		141				
			ШТ							
цена: 129,97/1,18/5,59*1,02										
20	ФЕРм- 08- 02- 411-	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	1,05	1035,88	169,83	1088	271	178	27,76	29,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 260 руб.) СП=65% (СП = 178 руб.)	100М	258,33	2,41			3	0,18	0,19
21	ССЦ01- 101- 3131	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ РЗ- Ц- Х	45	7,97		359				
			М							
22	ССЦ01- 101- 3134	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РЗ- Ц- Х	60	11,54		692				
			М							
23	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 190 руб.) СП=65% (СП = 130 руб.)	1,3	237,35	32,45	309	200	42	16,29	21,18
			100М	153,37	0,14				0,01	0,01
24	ССЦ01- 509- 1831	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25X16 ММ	80	2,63		210				
			М							
25	ССЦ01- 509- 1830	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20X10 ММ	50	1,68		84				
			М							
26	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	1,3	41,37	2,31	54	34	3	2,82	3,67
			100М	26,24	0,14				0,01	0,01
27	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,45	69,27	4,62	31	22	2	5,39	2,43
			100М	50,16	0,27				0,02	0,01
28	ФЕРм- 08- 02- 412- 06	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 ОЗП=135.36*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 78 руб.) СП=65% (СП = 53 руб.)	0,6	271,26	46,13	163	80	28	14,4	8,64
			100М	134,01	2,67			2	0,2	0,12
29	ФЕРм- 08- 02- 402- 01	КАБЕЛЬ ДВУХ- ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115.06*0.99 ЭМ=45.42*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,01	206,44	47,24	2	2		12,24	0,12
			100М	113,91	1,34				0,1	
30	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.59 * 1.02	95	4,6		437				
			М							

цена: 29,77/1,18/5,59*1,02

31	Прайс- лист	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	1	7,03		7				
----	-------------	------------------	---	------	--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ПЗ=45.49 : 1.18 : 5.59 * 1.02	М							
цена: 45,49/1,18/5,59*1,02										
32	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 20.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ПЗ=113.6 : 1.18 : 5.59 * 1.02	80 М	17,57		1406				
цена: 113,6/1,18/5,59*1,02										
33	501- 8459 ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ЦЕНА=114356,39/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,06 1000М	20457,31		1227				
цена: 114356,39/5,59										
34	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ41233 ПЗ=49.76 : 1.18 : 5.59 * 1.02	35 ШТ	7,69		269				
цена: 49,76/1,18/5,59*1,02										

Итого: Монтажные работы	9629	960	354	100,79
			11	0,8

	Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[1, 4, 7, 12, 14, 16, 20, 23, 26-29]	95 %	ФОТ	923
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			923
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[1, 4, 7, 12, 14, 16, 20, 23, 26-29]	65 %	ФОТ	631
	ИТОГО сметная прибыль			631

Демонтаж

35	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	3	3		6,32 0,03	0,38
36	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	45,14 45,14		4	4		5,84	0,47
37	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.)	2,4 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87 23,87		57	57		2,95	7,08
38	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 23 руб.) СП=60% (СП = 17 руб.)	20 ШТ	1,45 1,45		29	29		0,15	3
39	ТЕРм- 08- 03- 575- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	18 ШТ	3,3 3,3		59	59		0,34	6,05
40	ФЕРм- 08- 03- 600-	СЧЕТЧИКИ,	1	1,5	0,67	2	1	1	0,08	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС 81- 37.2004 ПЗ.2.1 Козл=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 1 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	ШТ	0,83	0,04					
Итого: Демонтаж						154	153	1		17,06

Накладные расходы по видам работ										
п. Р17	[35-37]			85 %	ФОТ	54				
п. 43	[38]			80 %	ФОТ	23				
п. 45.2	[39-40]			95 %	ФОТ	57				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						134				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р17	[35-37]			65 %	ФОТ	42				
п. 43	[38]			60 %	ФОТ	17				
п. 45.2	[39-40]			65 %	ФОТ	39				
ИТОГО сметная прибыль						98				
Итого по смете:						9783	1113	355		117,85
								11		0,81

Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2	[1, 4, 7, 12, 14, 16, 20, 23, 26-29, 39-40]			95 %	ФОТ	980				
п. Р17	[35-37]			85 %	ФОТ	54				
п. 43	[38]			80 %	ФОТ	23				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1057				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2	[1, 4, 7, 12, 14, 16, 20, 23, 26-29, 39-40]			65 %	ФОТ	670				
п. Р17	[35-37]			65 %	ФОТ	42				
п. 43	[38]			60 %	ФОТ	17				
ИТОГО сметная прибыль						729				

	Прямые затраты			9783	
	Основная зарплата			1113	
	Материальные затраты			7365	
	Эксплуатация машин			355	
	в тч ЗП машинистов			11	
	Сметная стоимость оборудования:			950	
	Накладные расходы (по смете)			1057	
	Сметная прибыль (по смете)			729	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			10619	
	Всего в ценах января 2000 г.			11569	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15		1280	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15		13	
	ЭМ с учётом РК=			357	
	НР с учётом РК=	1.15		1216	
	СП с учётом РК=	1.15		838	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			12006	
	Всего с учётом стесненности в ценах янв.2000г.			12006	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94		19123	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94		194	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72		2399	
	Материалы в тек. ценах	5.59		41170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				62692				
		ФОТ в тек.ценах (справочно)				19317				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		15443				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		10014				
		ИТОГО с НР и СП				88149				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		3506				
		ИТОГО				91655				
		НДС		18 %		16497,9				
		ВСЕГО с НДС				108152,9				

Составил:

Рыкова Л.А.

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

-11-

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,11

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-693/11-15 л.л ОТ 1-6,ОТ.СО 1-2

Сметная стоимость 284,093 тыс. руб.
 строительных работ 284,093 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 50,991 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,309 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление										
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм. Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 529 руб.) СП=60% (СП = 308 руб.)	0,69	3533,89	65,69	2438	512	45	77,8	53,6
		100М ТРУБОПРО ВОДА		741,43	2,31			2	0,21	0,1
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-69	26,8		-1849				
		М								
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	69	17,9		1235				
		М								
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм. Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 507 руб.) СП=60% (СП = 295 руб.)	0,6	4011,09	65,69	2407	491	39	85,9	51,5
		100М ТРУБОПРО ВОДА		818,63	2,31			1	0,21	0,1
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-60	30,8		-1848				
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	60 М	21,6		1296			-12-	
7	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 1675 руб.) СП=60% (СП = 976 руб.)	1,48 100М ТРУБОПРО ВОДА	5239,36 1096,9	65,69 2,31	7754	1623	97 3	115,1 0,21	170,35 0,31
8	ССЦ01- 302- 0890	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-148 М	40,3		-5964				
9	ССЦ01- 302- 0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	148 М	26,6		3937				
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	18 КГ	11		198				
11	ССЦ01- 302- 0469	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	64 ШТ	25,2		1613				
12	Прайс- лист Энергопоток от 07.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ БОСТОН Д.15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.59 * 1.02	64 ШТ	55,2		3533				
цена: 357/1,18/5,59*1,02										
13	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.59 * 1.02	16 ШТ	405,92		6495				
цена: 2625/1,18/5,59*1,02										
14	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ Д- 20 MSV- S ПЗ=670 : 1.18 : 5.59 * 1.02	16 ШТ	103,61		1658				
цена: 670/1,18/5,59*1,02										
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 212 руб.) СП=70,55% (СП = 130 руб.)	2,77 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	352	184	154	5,76	15,91
16	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115,2% (НР = 44 руб.) СП=70,55% (СП = 27 руб.) МЗ=22.70-15.00(507-0944);	2 ШТ	36,68 18,53	10,45 0,33	73	37	21 1	1,97 0,03	3,9 0,0
17	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=421.72 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2 ШТ	65,21		130				
цена: 421.72/1,18/5,59*1,02										
18	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,045 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	657,14 141,6	23,6 0,25	30	6	1	13,43 0,03	0
19	ТЕР- 13- 03- 004- 23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,045 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	306,95 32,75	15,26 0,13	14	1	1	3,64 0,01	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР- 15- 04- 030-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94,5% (НР = 48 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,071	1096,35	3,59	78	51		81,72	5,8
		ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	100М2	716,68	0,14				0,01	
									-13	
21	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 33 руб.)	1,4	624,81	27,78	875	56	39	4,05	5,67
		ТРУБОПРО ВОДА	10М	39,76						
22	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-2,0132	250		-503				
		Л								
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 19*42 ПЗ=171.57 : 1.18 : 5.59 * 1.02	11	26,53		292				
			М							
		цена: 171,57/1,18/5,59*1,02								
24	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА K- FLEX ST 19*60 ПЗ=234.01 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4,4	36,19		159				
			М							
		цена: 234,01/1,18/5,59*1,02								
25	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.59	0,6452	955,1		616				
			ТН							
		Возврат материалов				(616)				
		цена: 6300/1,18/5,59								
Итого: Отопление						24403	2961	397		307,7
								7		0,64
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.2	[1, 4, 7]			103 %	ФОТ	2711				
п. 16	[15-16]			115,2 %	ФОТ	256				
п. 13	[18-19]			81 %	ФОТ	6				
п. 15	[20]			94,5 %	ФОТ	48				
п. 20	[21]			90 %	ФОТ	50				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						3071				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.2	[1, 4, 7]			60 %	ФОТ	1579				
п. 16	[15-16]			70,55 %	ФОТ	157				
п. 13	[18-19]			59,5 %	ФОТ	5				
п. 15	[20]			46,75 %	ФОТ	24				
п. 20	[21]			59,5 %	ФОТ	33				
ИТОГО сметная прибыль						1798				
Итого по смете:						24403	2961	397		307,7
								7		0,6
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.2	[1, 4, 7]			103 %	ФОТ	2711				
п. 16	[15-16]			115,2 %	ФОТ	256				
п. 13	[18-19]			81 %	ФОТ	6				
п. 15	[20]			94,5 %	ФОТ	48				
п. 20	[21]			90 %	ФОТ	50				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						3071				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.2	[1, 4, 7]			60 %	ФОТ	1579				
п. 16	[15-16]			70,55 %	ФОТ	157				
п. 13	[18-19]			59,5 %	ФОТ	5				
п. 15	[20]			46,75 %	ФОТ	24				
п. 20	[21]			59,5 %	ФОТ	33				
ИТОГО сметная прибыль						1798				
Прямые затраты						24403				
Основная зарплата						2961				
Материальные затраты						21045				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин				397				
		в тч ЗП машинистов				7				14 -
		Накладные расходы (по смете)				3071				
		Сметная прибыль (по смете)				1798				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				29272				
		Всего в ценах января 2000 г.				29272				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		3405				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		8				
		ЭМ с учётом РК=				398				
		НР с учётом РК=		1,15		3532				
		СП с учётом РК=		1,15		2068				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				30448				
		-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		50871				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		120				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		2675				
		Материалы в тек. ценах		5,59		117642				
		Итого в тек. ценах без оборудования				171188				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		44856				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		24713				
		ИТОГО с НР и СП				240757				
		НДС		18 %		43336,26				
		ВСЕГО с НДС				284093,26				

Составил:



Косарева В.П.

Проверил:



Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,11
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Пугачева,11
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Электромонтажные работы

Основание: 40-693/11-15л.л.ЭС1-5, ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость 88.243 тыс. руб.
строительных работ 0 тыс. руб.
монтажных работ 84.463 тыс. руб.
оборудования 3.78 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 13.88 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.085 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Монтажные работы

1	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ(ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ) НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	2	250,42	26,66	501	46	53	2,32	4,64
			ШТ	22,78	1,28				0,1	0,2
2	Пайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 36 ПЗ=1326.7 : 3.69 * 1.03 * 1.012	2	374,77		750				
			ШТ							

цена: 1326,7/3,69*1,03*1,012

3	ТЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	1	68,88	42,25	69	23	43	2,37	2,37
			ШТ	23,27	2,99				0,29	0,29
4	Пайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЧЕТЧИКА ПУ- 1/2- 7 ПЗ=417.3 : 3.69 * 1.03 * 1.012	1	117,88		118				
			ШТ							

цена: 417,30/3,69*1,03*1,012

5	ТЕРм- 08- 01- 068-	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА	0,014	751,31	147,08	11	8	2	52,5	0,74
---	--------------------	---------------------	-------	--------	--------	----	---	---	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	100М	500,33	57,03			1	5,91	0,08
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН Н И РЕ. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3 ШТ	146,04		438				
цена: 944,45/1,18/5,59*1,02										
7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8Х2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1 ШТ	16,11		16				
цена: 104,18/1,18/5,59*1,02										
8	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 157 руб.) СП=65% (СП = 107 руб.)	15 ШТ	11,38 11		171	165		1,12	16,8
9	509- 2228 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65,02/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	1 ШТ	11,63		12				
цена: 65,02/5,59										
10	509- 2229 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 25А, ХАРАКТЕРИСТИКА С ЦЕНА=65,02/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	1 ШТ	11,63		12				
цена: 65,02/5,59										
11	509- 2230 ТСЦ2015- 06	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 40А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	1 ШТ	11,63		12				
цена: 65,00/5,59										
12	509- 2230 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 31,5А, ХАРАКТЕРИТИКА С ЦЕНА=65/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	12 ШТ	11,63		140				
цена: 65/5,59										
13	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 35 руб.) СП=65% (СП = 24 руб.)	13 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	71	35	30 2	0,28 0,01	3,64 0,13
14	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 5.59 : 1.18 * 1.02	13 ШТ	77,31		1005				
цена: 499,97/5,59/1,18*1,02										
15	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,06 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	26	19	1 0,03	31,6 0,03	1,9
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20- 1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.59 : 1.18 * 1.02	6 ШТ	5,5		33				
цена: 35,55/5,59/1,18*1,02										
17	ФЕРм- 08- 03- 593-	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ	0,06	1443,41	235,32	87	42	14	70,64	4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06	ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700,75*0,99 ЭМ=226,27*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 41 руб.) СП=65% (СП = 28 руб.)	100ШТ	693,74	11,76			1	0,88	0,05
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	37,65		151				
			ШТ							
цена: 243,48/1,18/5,59*1,02										
19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2	39,68		79				
			ШТ							
цена: 256,61 /1,18/5,59*1,02										
20	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 25.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20ВТ,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.59 * 1.02	6	20,1		121				
			ШТ							
цена: 129,97/1,18/5,59*1,02										
21	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 196 руб.) СП=65% (СП = 134 руб.)	1,35	237,35	32,45	320	206	44	16,29	21,99
			100М	153,37	0,14				0,01	0,01
22	509- 1831 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х16 ММ ЦЕНА=18,54/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	90	3,32		299				
			М							
цена: 18,54/5,59										
23	509- 1830 Стройцена за июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,89/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	45	2,13		96				
			М							
цена: 11,89/5,59										
24	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	1,35	41,37	2,31	56	36	3	2,82	3,81
			100М	26,24	0,14				0,01	0,01
25	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,15	69,27	4,62	10	7	1	5,39	0,81
			100М	50,16	0,27				0,02	
26	ФЕРм- 08- 02- 412- 06	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 ОЗП=135.36*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 39 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	0,3	271,26	46,13	81	40	14	14,4	4,32
			100М	134,01	2,67			1	0,2	0,06
27	ФЕРм- 08- 02- 402-	КАБЕЛЬ ДВУХ-	0,01	206,44	47,24	2	2		12,24	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115.06*0.99 ЭМ=45.42*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	100М	113,91	1,34				0,1	
28	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.59 * 1.02	60	4,6		276				
			М							

цена: 29,77/1,18/5,59*1,02

29	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 10.07.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ПЗ=45.49 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	7,03		7				
			М							

цена: 45,49/1,18/5,59*1,02

30	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 20.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ПЗ=113.6 : 1.18 : 5.59 * 1.02	90	17,57		1581				
			М							

цена: 113,6/1,18/5,59*1,02

31	501- 8461 ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=301797.89/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,03	53988,89		1620				
			1000М							

цена: 301797,89/5,59

32	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ41233 ПЗ=49.76 : 1.18 : 5.59 * 1.02	25	7,69		192				
			ШТ							

цена: 49,76/1,18/5,59*1,02

33	ТЕРм- 08- 03- 572- 07 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 86 руб.) СП=65% (СП = 59 руб.)	6	41,31	27,58	248	82	166	1,4	8,39
			ШТ	13,73	1,57			9	0,12	0,74

Итого: Монтажные работы

8611 711 371 73,76
20 1,59

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2 [1, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 21, 24-27, 33] 95 % ФОТ 696

ИТОГО накладные расходы по видам работ 696

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2 [1, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 21, 24-27, 33] 65 % ФОТ 475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО сметная прибыль						475				
Демонтаж										
34	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04	49,77	0,92	2	2		6,32	0,25
			100ШТ	48,85	0,33				0,03	
35	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04	45,14		2	2		5,84	0,23
			100ШТ	45,14						
36	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 37 руб.) СП=65% (СП = 28 руб.)	1,8	23,87		43	43		2,95	5,31
			100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87						
37	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 24 руб.) СП=60% (СП = 18 руб.)	21	1,45		30	30		0,15	3,15
			ШТ	1,45						
Итого: Демонтаж						77	77			8,95
Накладные расходы по видам работ										
п. Р17	[34-36]			85 %	ФОТ	41				
п. 43	[37]			80 %	ФОТ	24				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						65				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р17	[34-36]			65 %	ФОТ	30				
п. 43	[37]			60 %	ФОТ	18				
ИТОГО сметная прибыль						48				
Итого по смете:						8688	788	371		82,7
								20		1,59
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2	[1, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 21, 24-27, 33]			95 %	ФОТ	696				
п. Р17	[34-36]			85 %	ФОТ	41				
п. 43	[37]			80 %	ФОТ	24				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						761				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2	[1, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 21, 24-27, 33]			65 %	ФОТ	475				
п. Р17	[34-36]			65 %	ФОТ	30				
п. 43	[37]			60 %	ФОТ	18				
ИТОГО сметная прибыль						523				
	Прямые затраты					8688				
	Основная зарплата					788				
	Материальные затраты					6661				
	Эксплуатация машин					371				
	в тч ЗП машинистов					20				
	Сметная стоимость оборудования:					868				
	Накладные расходы (по смете)					761				
	Сметная прибыль (по смете)					523				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					9104				
	Всего в ценах января 2000 г.					9972				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		906				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		23				
	ЭМ с учётом РК=					374				
	НР с учётом РК=			1.15		875				
	СП с учётом РК=			1.15		601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10285				
		-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		13536				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		344				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2513				
		Материалы в тек. ценах		5.59		37235				
		Итого в тек. ценах без оборудования				53284				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		12.7		11113				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		11.95		7182				
		ИТОГО с НР и СП				71579				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		3203				
		ИТОГО с оборудованием				74782				
		НДС		18 %		13460,76				
		ВСЕГО с НДС				88242,76				

Составил:

Рыкова Л.А.

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___"___ 20__ г.

"___"___ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши , ул.Фрунзе, 19
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши , ул.Фрунзе,19
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Общестроительные работы (Крыша)

Основание: 40-693/12-15 л.л.АС1-4

Сметная стоимость 1094,687 тыс. руб.
строительных работ 1094,687 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 137,359 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,957 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Демонтаж

1	ТЕР- 46- 04- 008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 837 руб.) СП=59,5% (СП = 503 руб.)	6,88	153,82	30,91	1058	845	213	15,9	109,39
			100М2 ПОКРЫТИЯ	122,91						
2	ТЕР- 10- 02- 036-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) И ПОДКОСОВ НР=106,2% (НР = 160 руб.) СП=53,55% (СП = 81 руб.)	1,7	114,66	27,83	195	148	47	10,29	17,49
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	86,83	1,54			3	0,12	0,2
3	ТЕР- 12- 01- 010-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ СУЩ.ФАРТУКОВ ВЕНТШАХТ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 224 руб.) СП=55,25% (СП = 114 руб.)	0,31	684,83	18,7	212	206	6	78,93	24,47
			100М2 ПОКРЫТИЯ	666,13	1,79			1	0,14	0,04
4	ТЕР- 10- 01- 044-12 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козл=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	РАЗБОРКА БОКОВОЙ ОБШИВКИ СЛУХОВЫХ ОКОН (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НР=106,2% (НР = 104 руб.) СП=53,55% (СП = 52 руб.)	0,19	529,89	13,49	101	98	3	63,83	12,13
			100М2 ПРОЕМОВ	516,4	0,72				0,06	0,01
5	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 370 руб.) СП=70% (СП = 301 руб.)	1,5	1075,02	28,35	1613	422	43	35,39	53,09
			М3 КЛАДКИ	281	5,08			8	0,43	0,65
6	ФСНГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ	13,0725	3,28		43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	Т ГРУЗА							
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	13,0725	6,69		87				
			Т ГРУЗА							

Итого: Демонтаж 3309 1719 312 216,56

12 0,9

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	837
п. 10	[2, 4]	106,2 %	ФОТ	264
п. 12	[3]	108 %	ФОТ	224
п. Р3	[5]	86 %	ФОТ	370

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1695

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	503
п. 10	[2, 4]	53,55 %	ФОТ	133
п. 12	[3]	55,25 %	ФОТ	114
п. Р3	[5]	70 %	ФОТ	301

ИТОГО сметная прибыль 1051

Вновь выполняемые работы

8	ТЕР- 12- 01- 023- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТАЯ КРОВЛЯ (ПРОФНАСТИЛ) НР=108% (НР = 2827 руб.) СП=55,25% (СП = 1446 руб.)	6,69	1158,91	152,05	7753	2534	1017	44,31	296,43
		100М2 КРОВЛИ		378,84	12,63			84	0,99	6,61
9	ССЦ01- 101- 4535 Стройцена за июнь 2015г.	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 ЦЕНА=293,75/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	769,35	52,55		40429				
		М2								

цена: 293,75/5,59

10	ССЦ01- 101- 1750 Стройцена за июнь 2015г.	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КОНЬКОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х80 ММ ЦЕНА=17,43/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	535,2	3,12		1670				
		10ШТ								

цена: 17,43/5,59

11	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ЭЛЕМЕНТЫ КОНЬКА, РЕБЕР СКАТОВ) НР=108% (НР = 454 руб.) СП=55,25% (СП = 232 руб.)	0,383	11356,85	33,4	4350	419	13	129,66	49,66
		100М2 ПОКРЫТИЯ		1094,35	3,2			1	0,25	0,1
12	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,2995	12934		-3874				
		Т								
13	ССЦ01- 101- 1706 Стройцена за июнь 2015г.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930,6/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,2139	7501		1604				
		Т								

цена: 41930,60/5,59

14	ТЕР- 10- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106,2% (НР = 416 руб.) СП=53,55% (СП = 210 руб.)	1,7	1786,15	46,4	3036	388	79	27,7	47,1
		М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		228	2,4			4	0,19	0,32
15	ТЕР- 10- 01- 002-	УСИЛЕНИЕ ОБРЕШЕТКИ	1,9	1786,15	46,4	3394	433	88	27,7	52,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НР=106,2% (НР = 465 руб.) СП=53,55% (СП = 235 руб.)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	228	2,4			5	0,19	0,36
16	ТЕР- 10- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО БРУСКА НР=106,2% (НР = 75 руб.) СП=53,55% (СП = 38 руб.)	0,33	1640,51	41,23	541	71	14	25,88	8,54
			М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	214,76						
17	ТЕР- 58- 18- 003	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ НР=83% (НР = 642 руб.) СП=65% (СП = 503 руб.)	1,2105	1739,12	43,84	2105	774	53	81,26	98,37
			100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТКИ	639,52						
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,5542							
			Т							
19	ТЕР- 12- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 98 руб.) СП=55,25% (СП = 50 руб.)	1,264	2979,61	72,33	3766	85	91	7,67	9,7
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			6	0,36	0,46
20	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,3792	9404,01		-3566				
			Т							
21	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,8489	9404,01		7983				
			Т							
22	ТЕР- 13- 03- 004-26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (2 СЛОЯ) НР=81% (НР = 15 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,4924	703,1	7,79	346	19	4	4,4	2,17
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	39,59	0,13				0,01	0,01
23	ТЕР- 12- 01- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ НА КРОВЛЕ НР=108% (НР = 94 руб.) СП=55,25% (СП = 48 руб.)	1,2	2979,61	72,33	3576	81	87	7,67	9,2
			100М ОГРАЖДЕНИЯ	67,28	4,64			6	0,36	0,44
24	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,36	9404,01		-3385				
			Т							
25	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль с 16.03.2015г.	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛ.3000ММ ПЗ=1800 : 1.18 : 5.59 * 1.02	40	278,34		11134				
			ШТ							
цена: 1800/1,18/5,59*1,02										
26	ТЕР- 12- 01- 010-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ФАРТУКИ У ВЕНТШАХТ) НР=108% (НР = 367 руб.) СП=55,25% (СП = 188 руб.)	0,31	11356,85	33,4	3521	339	10	129,66	40,2
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1094,35	3,2			1	0,25	0,08
27	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,2424	12934		-3135				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ССЦ01- 101- 1706 Стройцена за июнь 2015г.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930,6/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,1732 Т	7501		1299				
цена: 41930,60/5,59										
29	ТЕР- 10- 01- 044- 12 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБШИВКА СЛУХОВЫХ ОКОН ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НР=106,2% (НР = 150 руб.) СП=53,55% (СП = 76 руб.)	0,19 100М2 ПРОЕМОВ	11443,51 742,33	21,08 1,13	2174	141	4	91,76 0,09	17,43 0,02
30	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1368 Т	12934		-1769				
31	ССЦ01- 101- 1706 Стройцена за июнь 2015г.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=41930,6/5,59 Кмат=1/5,59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,098 Т	7501		735				
цена: 41930,60/5,59										
32	ТЕР- 10- 01- 032- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 МЗ=32224,87*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=106,2% (НР = 156 руб.) СП=53,55% (СП = 79 руб.)	0,0226 100М2 ПРОЕМОВ	6983,51 6488,97	494,54	158	147	11	688,85	15,57
33	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 М2	1,22 М2	153		187				
34	ССЦ01- 203- 0177	ОКНА НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ (ГЛУХИЕ) ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ СГО 6- 12Ж, ПЛОЩАДЬ 0,65 М2	1,04 М2	356		370				
35	ССЦ01- 101- 0953	РУЧКА- СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	2 ШТ	17,7		35				
36	ССЦ01- 101- 0960	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	4 ШТ	8,85		35				
37	ССЦ01- 101- 0956	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	4 ШТ	10,6		42				
38	ТЕР- 15- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,0122 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	2135,59 235,85	50,05 2,88	26	3	1	27,95 0,23	0,34
39	ТЕРр- 58- 15- 001	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 600 руб.) СП=65% (СП = 470 руб.)	1,4 100М ТРУБ	523,54 516,42		733	723		60,4	84,56
40	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВК- Ж - D125X3000 ПЗ=870 : 1.18 : 5.59 * 1.02	42 ШТ	134,53		5650				
цена: 870/1,18/5,59*1,02										
41	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ЖЕЛОБ ВК- Ж - D125X1000 ПЗ=870 : 3 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4 ШТ	44,84		179				
цена: 870/3/1,18/5,59*1,02										
42	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВК- ЖД - D125X320 ПЗ=165 : 1.18 : 5.59 * 1.02	272 ШТ	25,51		6939				
цена: 165/1,18/5,59*1,02										
43	Прайс- лист	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ	14	55,67		779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	Д125*100 ВК- В- Д125/100 ПЗ=360 : 1.18 : 5.59 * 1.02	ШТ							
цена: 360/1,18/5,59*1,02										
44	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ Д100 ВК- К- Д100 ПЗ=370 : 1.18 : 5.59 * 1.02	28	57,21		1602				
			ШТ							
цена: 370/1,18/5,59*1,02										
45	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВК- ТС- D100X100 ПЗ=430 : 1.18 : 5.59 * 1.02	14	66,49		931				
			ШТ							
цена: 430/1,18/5,59*1,02										
46	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д100 ВК- Т- - D100X3000 ПЗ=1200 : 1.18 : 5.59 * 1.02	42	185,56		7794				
			ШТ							
цена: 1200/1,18/5,59*1,02										
47	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ТДК- D100 ПЗ=235 : 1.18 : 5.59 * 1.02	56	36,34		2035				
			ШТ							
цена: 235/1,18/5,59*1,02										
48	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ ВК- КС- D100 ПЗ=405 : 1.18 : 5.59 * 1.02	14	62,63		877				
			ШТ							
цена: 405/1,18/5,59*1,02										
49	Прайс- лист Группа компаний МеталлПрофиль от 16.03.2015г.	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВК- ЖС- D125 ПЗ=190 : 1.18 : 5.59 * 1.02	46	29,38		1351				
			ШТ							
цена: 190/1,18/5,59*1,02										

Итого: Вновь выполняемые работы	113410	6157	1472	731,9
			107	8,37

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[8, 11, 19, 23, 26]	108 %	ФОТ	3840
п. 10	[14-16, 29, 32]	106,2 %	ФОТ	1262
п. P8	[17, 39]	83 %	ФОТ	1242
п. 13	[22]	81 %	ФОТ	15
п. 15	[38]	94,5 %	ФОТ	3

ИТОГО накладные расходы по видам работ 6362

Сметная прибыль по видам работ

п. 12	[8, 11, 19, 23, 26]	55,25 %	ФОТ	1964
п. 10	[14-16, 29, 32]	53,55 %	ФОТ	638
п. P8	[17, 39]	65 %	ФОТ	973
п. 13	[22]	59,5 %	ФОТ	11
п. 15	[38]	46,75 %	ФОТ	1

ИТОГО сметная прибыль 3587

Итого по смете:	116719	7876	1784	948,46
			119	9,28

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	837
п. 10	[2, 4, 14-16, 29, 32]	106,2 %	ФОТ	1526
п. 12	[3, 8, 11, 19, 23, 26]	108 %	ФОТ	4064
п. P3	[5]	86 %	ФОТ	370
п. P8	[17, 39]	83 %	ФОТ	1242
п. 13	[22]	81 %	ФОТ	15
п. 15	[38]	94,5 %	ФОТ	3

ИТОГО накладные расходы по видам работ 8057

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	503
п. 10	[2, 4, 14-16, 29, 32]	53,55 %	ФОТ	771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 12	[3, 8, 11, 19, 23, 26]			55,25 %	ФОТ	2078				
п. Р3	[5]			70 %	ФОТ	301				
п. Р8	[17, 39]			65 %	ФОТ	973				
п. 13	[22]			59,5 %	ФОТ	11				
п. 15	[38]			46,75 %	ФОТ	1				
ИТОГО сметная прибыль						4638				

	Прямые затраты					116719				
	Основная зарплата					7876				
	Материальные затраты					106929				
	_ в т.ч. Материалы, учтенные в расценках-работах					28998				
	Эксплуатация машин					1784				
	в тч ЗП машинистов					119				
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)					130				
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы					43				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					87				
	Накладные расходы (по смете)					8057				
	Сметная прибыль (по смете)					4638				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					129414				
	Всего в ценах января 2000 г.					129414				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1,15		9057				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1,15		137				
	ЭМ с учётом РК=					1802				
	НР с учётом РК=			1,15		9266				
	СП с учётом РК=			1,15		5334				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=			1,05		45				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=			1,05		91				
	Транспорт грузов с ПРР по ФСПГ с учетом РК					136				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					132524				
	Всего с учётом стесненности в ценах янв.2000г.					132524				
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			14,94		135312				
	З/плата машинистов в тек. ценах			14,94		2047				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6,72		12109				
	Материалы в тек. ценах			5,59		597733				
	Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)			9,47		426				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21			7,71		702				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					1128				
	Итого в тек. ценах без оборудования					746282				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			12,7		117678				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			11,95		63741				
	ИТОГО с НР и СП					927701				
	НДС			18 %		166986,18				
	ВСЕГО с НДС					1094687,18				

Составил:

Рыкова Л.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Азина,14
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Азина,14
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Сантехнические работы (Отопление)

Основание: 40-693/1-15 л.л ОТ 1-6,ОТ.СО 1-2

Сметная стоимость

203.262 тыс. руб.

строительных работ

203.262 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

оборудования

0 тыс. руб.

прочих работ

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

37.798 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.231 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 307 руб.) СП=60% (СП = 179 руб.)	0,4	3533,89	65,69	1414	297	26	77,8	31,12
			100М ТРУБОПРО ВОДА	741,43	2,31				1	0,21
2	ССЦ01- 302- 0887	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-40	26,8		-1072				
			М							
3	ССЦ01- 302- 0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	40	17,9		716				
			М							
4	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 380 руб.) СП=60% (СП = 221 руб.)	0,45	4011,09	65,69	1805	368	30	85,9	38,66
			100М ТРУБОПРО ВОДА	818,63	2,31				1	0,21
5	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	-45	30,8		-1386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М							
6	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	45	21,6		972				
			М							
7	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 1098 руб.) СП=60% (СП = 640 руб.)	0,97	5239,36	65,69	5082	1064	64	115,1	111,65
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1096,9	2,31			2	0,21	0,2
8	ССЦ01- 302- 0890	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-97	40,3		-3909				
			М							
9	ССЦ01- 302- 0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	97	26,6		2580				
			М							
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	12,7	11		140				
			КГ							
11	ССЦ01- 302- 0469	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОИНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	40	25,2		1008				
			ШТ							
12	Прайс- лист Энергопоток от 07.07.2015г.	ШАРОВЫЕ КРАНЫ БОСТОН Д. 15ММ ПЗ=357 : 1.18 : 5.59 * 1.02	40	55,2		2208				
			ШТ							
цена: 357/1,18/5,59*1,02										
13	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Д- 20 USV- I ПЗ=2625 : 1.18 : 5.59 * 1.02	10	405,92		4059				
			ШТ							
цена: 2625/1,18/5,59*1,02										
14	Прайс- лист ООО ПКФ "Элгисс" от 08.06.2015г.	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ Д- 20 MSV- S ПЗ=670 : 1.18 : 5.59 * 1.02	10	103,61		1036				
			ШТ							
цена: 670/1,18/5,59*1,02										
15	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 139 руб.) СП=70.55% (СП = 85 руб.)	1,82	127,17	55,69	231	121	101	5,76	10,49
			100М ТРУБОПРО ВОДА	66,44						
16	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 22 руб.) СП=70.55% (СП = 13 руб.)	1	36,68	10,45	37	19	10	1,97	1,97
			ШТ	18,53	0,33				0,03	0,03
МЗ=22.70-15.00(507-0944);										
17	Прайс- лист Данфосс от 15.06.2015г.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Д.15ММ ПЗ=421.72 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	65,21		65				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
цена: 421,72/1,18/5,59*1,02										
18	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 5 руб.)	0,06	657,14	23,6	39	8	1	13,43	0,81
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		141,6	0,25				0,03	
19	ТЕР- 13- 03- 004-23 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ- 177 СЕРЕБРИСТОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,06	306,95	15,26	18	2	1	3,64	0,22
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		32,75	0,13				0,01	
20	ТЕР- 15- 04- 030-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 94 руб.) СП=46.75% (СП = 46 руб.)	0,14	1096,35	3,59	153	99	1	81,72	11,44
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		716,68	0,14				0,01	
21	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 58 руб.) СП=59.5% (СП = 38 руб.)	1,6	624,81	27,78	1000	64	44	4,05	6,48
		10М ТРУБОПРО ВОДА		39,76						
22	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-2.3008	250		-575				
		Л								
23	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*42 ПЗ=171.57 : 1.18 : 5.59 * 1.02	13,2	26,53		350				
		М								

цена: 171,57/1,18/5,59*1,02

24	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 08.06.2015г.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА К- FLEX ST 19*60 ПЗ=234.01 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4,4	36,19		159				
		М								

цена: 234,01/1,18/5,59*1,02

25	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ- МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.59 Объем: (40 * 1.28 + 45 * 1.66 + 97 * 3.09) : 1000	0,4256	955,1		406				
		ТН								

Возврат материалов

(406)

цена: 6300/1,18/5,59

26	ТЕР- 46- 04- 010-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОШАТЫХ НР=99% (НР = 30 руб.) СП=59.5% (СП = 18 руб.)	0,11	347,95	111,95	38	26	12	30,53	3,36
		100М2 ПОКРЫТИ Я		236	40,08			4	3,65	0,4
27	ТЕР- 11- 01- 033-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОШАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110.7% (НР = 73 руб.) СП=63.75% (СП = 42 руб.)	0,11	6318,65	120,18	695	65	13	69,83	7,68
		100М2 ПОКРЫТИ Я		589,35	7,96			1	0,73	0,08
28	ТЕР- 15- 04- 025-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94.5% (НР = 55 руб.) СП=46.75% (СП = 27 руб.)	0,11	1788,51	12,53	197	58	1	59,08	6,5
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		531,09	0,28				0,03	

Итого по смете:

17060

2191

304

230,35

9

0,9

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[1, 4, 7]	103 %	ФОТ	1785
п. 16	[15-16]	115.2 %	ФОТ	161
п. 13	[18-19]	81 %	ФОТ	8
п. 15	[20, 28]	94.5 %	ФОТ	149
п. 20	[21]	90 %	ФОТ	58
п. 49	[26]	99 %	ФОТ	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 11	[27]			110.7 %	ФОТ	73				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2264				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.2	[1, 4, 7]			60 %	ФОТ	1040				
п. 16	[15-16]			70.55 %	ФОТ	98				
п. 13	[18-19]			59.5 %	ФОТ	6				
п. 15	[20, 28]			46.75 %	ФОТ	73				
п. 20	[21]			59.5 %	ФОТ	38				
п. 49	[26]			59.5 %	ФОТ	18				
п. 11	[27]			63.75 %	ФОТ	42				
	ИТОГО сметная прибыль					1315				

	Прямые затраты					17060	
	Основная зарплата					2191	
	Материальные затраты					14565	
	Эксплуатация машин					304	
	в тч ЗП машинистов					9	
	Накладные расходы (по смете)					2264	
	Сметная прибыль (по смете)					1315	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					20639	
	Всего в ценах января 2000 г.					20639	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15			2520	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15			10	
	ЭМ с учётом РК=					305	
	НР с учётом РК=		1.15			2604	
	СП с учётом РК=		1.15			1512	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					21506	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-						
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94			37649	
	З/плата машинистов в тек. ценах		14.94			149	
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72			2050	
	Материалы в тек. ценах		5.59			81418	
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5.59			45916	
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5.59			35502	
	Итого в тек. ценах без оборудования					121117	
	ФОТ в тек.ценах (справочно)					37798	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7			33071	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95			18068	
	ИТОГО с НР и СП					172256	
	ИТОГО_					172256	
	ИТОГО_					172256	
	Итого СМР					172256	
	ИТОГО					172256	
	Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)		1			172256	
	ФОТ в тек.ценах (справочно) с учетом пониж.коэфф.		1			37798	
	Итого для КСЗ					172256	
	НДС		18 %			31006,08	
	ВСЕГО с НДС					203262,08	

Составил:

Косарева В.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Азина,14
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Азина,14
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

Сантехнические работы (Холодное водоснабжение)

Основание: 40-693/1-15 л.л.ВК1-9, ВК.С1-2

Сметная стоимость 40.907 тыс. руб.
строительных работ 40.907 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 9.921 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.06 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 53 руб.) СП=50% (СП = 36 руб.) Объем: 12.5 + 12.2	0,247	334,65	7,03	83	71	2	34,66	8,56
			100М ТРУБОПРО ВОДА	285,25	1,1				0,1	0,02
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6300 : 1.18 : 5.59	0,0543	955,1		52				
			ТН							

Возврат материалов

(52)

цена: 6300/1,18/5,59

3	ТЕР- 16- 04- 002- 01. МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 340 руб.) СП=70.55% (СП = 208 руб.)	0,125	4344,8	1744,35	543	268	218	218,78	27,35
			100М ТРУБОПРО ВОДА	2148,38	214,55				27	16,77
4	ССЦ01- 507- 0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-1.1238	42,9		-48				
			10М							
5	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.20ММ ПЗ=61.07 : 1.18 : 5.59 * 1.02	11,2375	9,44		106				
			М							

цена: 61,07/1,18/5,59*1,02

6	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,122	2710,82	628,9	331	168	77	140,07	17,09
---	-------------------	-------------------------	-------	---------	-------	-----	-----	----	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 204 руб.) СП=70.55% (СП = 125 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1375,49	75,46			9	5,9	0,72
7	ССЦ01- 507- 0624	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.1444	90,1		-103				
			10М							
8	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Gallaplast AGUAPOWER Beta PP- R PN25/SDR9/S4 Д.32ММ ПЗ=146.16 : 1.18 : 5.59 * 1.02	11,4436	22,6		259				
			М							
цена: 146,16/1,18/5,59*1,02										
9	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.20 ПЗ=15.25 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	2,36		9				
			ШТ							
цена: 15,25/1,18/5,59*1,02										
10	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК Д.32 ПЗ=33.64 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	5,2		5				
			ШТ							
цена: 33,64/1,18/5,59*1,02										
11	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 32- 20 ММ ПЗ=37 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	5,72		23				
			ШТ							
цена: 37/1,18/5,59*1,02										
12	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.20 ММ ПЗ=9.05 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	1,4		6				
			ШТ							
цена: 9,05/1,18/5,59*1,02										
13	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	УГОЛЬНИК Д.32 ММ ПЗ=25.29 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	3,91		4				
			ШТ							
цена: 25,29/1,18/5,59*1,02										
14	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 50- 32 ММ ПЗ=52.2 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	8,07		8				
			ШТ							
цена: 52,2/1,18/5,59*1,02										
15	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д.20 ММ ПЗ=10.44 : 1.18 : 5.59 * 1.02	5	1,61		8				
			ШТ							
цена: 10,44/1,18/5,59*1,02										
16	Прайс- лист Галлапласт от 01.02.2015г.	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д.32 ММ ПЗ=16.82 : 1.18 : 5.59 * 1.02	10	2,6		26				
			ШТ							
цена: 16,82/1,18/5,59*1,02										
17	Прайс- лист Теплорост от 15.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ С НАСАДКОЙ ДЛЯ ШЛАНГА ПЗ=266 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	41,13		165				
			ШТ							
цена: 266/1,18/5,59 *1,02										
18	Прайс- лист Элгисс от 08.06.2015г.	КРАН ШАРОВЫЙ Д.20 ММ ПЗ=359 : 1.18 : 5.59 * 1.02 Объем: 4 + 8	12	55,51		666				
			ШТ							
цена: 359/1,18/5,59 *1,02										
19	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 32 руб.) СП=59.5% (СП = 21 руб.)	0,88	624,81	27,78	550	35	24	4,05	3,56
			10М ТРУБОПРО ВОДА	39,76						
20	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1.2654	250		-316				
			Л							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс от 18.09.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX- ST Т.9 ММ ДЛЯ Д.32 ММ ПЗ=53.41 : 1.18 : 5.59 * 1.02	9,68	8,26		80				
			М							

цена: 53,41/1,18/5,59*1,02

Итого по смете:						2405	542	321		56,56
								36		2,84

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	53
п. 16	[3, 6]	115.2 %	ФОТ	544
п. 20	[19]	90 %	ФОТ	32

ИТОГО накладные расходы по видам работ 629

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	36
п. 16	[3, 6]	70.55 %	ФОТ	333
п. 20	[19]	59.5 %	ФОТ	21

ИТОГО сметная прибыль 390

	Прямые затраты		2405	
	Основная зарплата		542	
	Материальные затраты		1542	
	Эксплуатация машин		321	
	в тч ЗП машинистов		36	
	Накладные расходы (по смете)		629	
	Сметная прибыль (по смете)		390	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		3424	
	Всего в ценах января 2000 г.		3424	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	623	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	41	
	ЭМ с учётом РК=		326	
	НР с учётом РК=	1.15	723	
	СП с учётом РК=	1.15	449	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		3663	
	-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	14.94	9308	
	З/плата машинистов в тек. ценах	14.94	613	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.72	2191	
	Материалы в тек. ценах	5.59	8620	
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах	5.59	3600	
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах	5.59	5020	
	Итого в тек. ценах без оборудования		20119	
	ФОТ в тек.ценах (справочно)		9921	
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12.7	9182	
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11.95	5366	
	ИТОГО с НР и СП		34667	
	ИТОГО_		34667	
	ИТОГО_		34667	
	Итого СМР		34667	
	ИТОГО		34667	
	Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)	1	34667	
	ФОТ в тек.ценах (справочно) с учетом пониж.коэфф.	1	9921	
	Итого для КСЗ		34667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		6240,06				
		ВСЕГО с НДС				40907,06				

Составил:

Рыкова Л.А.

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Азина,14
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Азина,14
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

Сантехнические работы (Канализация)

Основание: 40-963/1-15 ВК.1-9. ВК.с1-2

Сметная стоимость 76.663 тыс. руб.
строительных работ 76.663 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18.376 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.118 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 311 руб.) СП=50% (СП = 210 руб.)	0,5855	723,77	9,81	424	418	6	85,3	49,94
			100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	713,96	3,51			2	0,32	0,19
2	Справочно КировЧерМет от 21.05.2015г.	ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ-МЕТАЛЛОЛОМА ПЗ=6900 : 1.18 : 5.57	0,7879	1049,81		827				
			ТН							

Возврат материалов

(827)

цена: 6900/1,18/5,57

3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 470 руб.) СП=70.55% (СП = 288 руб.)	0,5855	7880,42	31,36	4614	407	18	70,84	41,48
			100М ТРУБОПРО ВОДА	695,65	0,96			1	0,08	0,04
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-58.4329	70,4		-4114				
			М							
5	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ТК110- РР- В Д.110ММ ПЗ=237.1 : 1.18 : 5.59 * 1.02	58,4329	36,66		2142				
			М							

цена: 237,1/1,18/5,59*1,02

6	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ОТВОД Д.110ММ ПЗ=24.2 : 1.18 : 5.59 * 1.02	2	3,74		7				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
цена: 24,2/1,18/5,59*1,02										
7	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ТРОЙНИК Д.110 *110 ПЗ=45.2 : 1.18 : 5.59 * 1.02	8	6,99		56				
			ШТ							
цена: 45,2/1,18/5,59*1,02										
8	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	ЗАГЛУШКА Д.110 ПЗ=7.3 : 1.18 : 5.59 * 1.02	10	1,13		11				
			ШТ							
цена: 7,3/1,18/5,59*1,02										
9	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ Д.110 ПЗ=43.8 : 1.18 : 5.59 * 1.02	8	6,77		54				
			ШТ							
цена: 43,8/1,18/5,59*1,02										
10	Прайс- лист Водполимер от 02.2015г.	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПЗ=10.1 : 1.18 : 5.59 * 1.02	29	1,56		45				
			ШТ							
цена:10,1 /1,18/5,59*1,02										
11	ТЕР- 22- 03- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ (ЗОНТОВ И ПРОХОДКИ) НР=117% (НР = 85 руб.) СП=75.65% (СП = 55 руб.)	0,8	385,37	335,75	308	40	268	5,52	4,42
		10ФАСОНН ЫХ ЧАСТЕЙ		49,62	41,73			33	3,26	2,61
12	Прайс- лист пкф Элгисс от 108.06.2015г.	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПЗ=90 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	13,92		56				
			ШТ							
цена: 90/1,18/5,59*1,02										
13	Прайс- лист пкф Элгисс от 18.09.2015г.	КРОВЕЛЬНАЯ ПРОХОДКА МАСТЕР- ФЛЕШ ПЗ=781 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	120,77		483				
			ШТ							
цена: 781/1,18/5,59*1,02										
14	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 33 руб.) СП=59.5% (СП = 20 руб.)	0,121	347,95	111,95	42	28	14	30,53	3,69
		100М2 ПОКРЫТИ Я		236	40,08			5	3,65	0,44
15	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110.7% (НР = 80 руб.) СП=63.75% (СП = 46 руб.)	0,121	6318,65	120,18	765	71	15	69,83	8,45
		100М2 ПОКРЫТИ Я		589,35	7,96			1	0,73	0,09
16	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94.5% (НР = 60 руб.) СП=46.75% (СП = 30 руб.)	0,121	1788,51	12,53	216	64	2	59,08	7,15
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		531,09	0,28				0,03	
Итого по смете:						5109	1028	323		115,13
								42		3,37

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	311
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	470
п. 18	[11]	117 %	ФОТ	85
п. 49	[14]	99 %	ФОТ	33
п. 11	[15]	110.7 %	ФОТ	80
п. 15	[16]	94.5 %	ФОТ	60

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1039

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	210
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	288
п. 18	[11]	75.65 %	ФОТ	55
п. 49	[14]	59.5 %	ФОТ	20
п. 11	[15]	63.75 %	ФОТ	46
п. 15	[16]	46.75 %	ФОТ	30

ИТОГО сметная прибыль 649

	Прямые затраты		5109	
	Основная зарплата		1028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				3758				
		Эксплуатация машин				323				
		в тч ЗП машинистов				42				
		Накладные расходы (по смете)				1039				
		Сметная прибыль (по смете)				649				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6797				
		Всего в ценах января 2000 г.				6797				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		1182				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		48				
		ЭМ с учётом РК=				329				
		НР с учётом РК=		1.15		1195				
		СП с учётом РК=		1.15		746				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7210				
		-Переход в тек. цены на 01.07. 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		17659				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		717				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2211				
		Материалы в тек. ценах		5.59		21007				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах		5.59		28051				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах		5.59		-7043				
		Итого в тек. ценах без оборудования				40877				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		15177				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		8915				
		ИТОГО с НР и СП				64969				
		ИТОГО_				64969				
		ИТОГО_				64969				
		Итого СМР				64969				
		ИТОГО				64969				
		Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)		1		64969				
		ФОТ в тек.ценах (справочно) с учетом пониж.коэфф.		1		18376				
		Итого для КСЗ				64969				
		НДС		18 %		11694,42				
		ВСЕГО с НДС				76663,42				

Составил:

Рыкова Л.А.

Проверил:

Косарева В.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Азина,14
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Мураши, ул.Азина,14
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

Электромонтажные работы

Основание: 40-693/1-15 л.л.ЭМ1-5 ЭМ.СО1-2

Сметная стоимость	63.643 тыс. руб.
строительных работ	0 тыс. руб.
монтажных работ	60.443 тыс. руб.
оборудования	3.2 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10.771 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.066 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с переходом в текущий уровень цен на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Монтажные работы

1	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 мм(ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ) НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.)	2	250,42	26,66	501	46	53	2,32	4,64
			ШТ	22,78	1,28				0,1	0,2
2	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН- П- 36 ПЗ=1326.7 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012	2	317,6		635				
			ШТ							

цена:
1326,7/3,69/1,18*1,03*1,012

3	ТЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 мм НР=95% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 17 руб.)	1	68,88	42,25	69	23	43	2,37	2,37
			ШТ	23,27	2,99				0,29	0,29
4	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ПАНЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЧЕТЧИКА ПУ- 1/2- 7 ПЗ=417.3 : 3.69 : 1.18 * 1.03 * 1.012	1	99,9		100				
			ШТ							

цена:
417,30/3,69/1,18*1,03*1,012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРм- 08- 01- 068-01	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,014	751,31	147,08	11	8	2	52,5	0,74
			100М	500,33	57,03			1	5,91	0,08
6	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОМПЛЕКТ ШИН Н И РЕ. ГАБАРИТ2 ПЗ=944.45 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3	146,04		438				
			ШТ							

цена: 944,45/1,18/5,59*1,02

7	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ШИНА РЕ 240- Ц224- 8Х2 ПЗ=104.18 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	16,11		16				
			ШТ							

цена: 104,18/1,18/5,59*1,02

8	ТЕРм- 08- 03- 575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 115 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	11	11,38		125	121		1,12	12,32
			ШТ	11						
9	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р20А, ХАРАКТЕРИСТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
10	ССЦ01- 509- 2230	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 31,5А, ХАРАКТЕРИСТИКА С	8	10,8		86				
			ШТ							
11	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИСТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
12	ССЦ01- 509- 2229	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 20А, ХАРАКТЕРИСТИКА С	1	10,2		10				
			ШТ							
13	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	1	5,49	2,31	5	3	2	0,28	0,28
			ШТ	2,75	0,14				0,01	0,01
14	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 22.05.2015г.	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕ101 ПЗ=499.97 : 5.59 : 1.18 * 1.02	1	77,31		77				
			ШТ							

цена: 499,97/5,59/1,18*1,02

15	ФЕРм- 08- 03- 591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,03	430,5	14,33	13	10		31,6	0,95
			100ШТ	310,34	0,41				0,03	
16	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС20-1- 0- ОБ ПЗ=35.55 : 5.59 : 1.18 * 1.02	3	5,5		17				
			ШТ							

цена: 35,55/5,59/1,18*1,02

17	ФЕРм- 08- 03- 593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ ОЗП=700.75*0.99 ЭМ=226.27*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,04	1443,41	235,32	58	28	9	70,64	2,83
			100ШТ	693,74	11,76				0,88	0,04
18	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2603А ПЗ=243.48 : 1.18 : 5.59 * 1.02	3	37,65		113				
			ШТ							

цена: 243,48/1,18/5,59*1,02

19	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 ПЗ=256.61 : 1.18 : 5.59 * 1.02	1	39,68		40				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
цена: 256,61 /1,18/5,59*1,02										
20	Прайс- лист ЗАО"Кристалл" от 25.05.2015г.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ НАВИГАТОР 20Вт,220В ПЗ=129.97 : 1.18 : 5.59 * 1.02	4	20,1		80				
			ШТ							
цена: 129,97/1,18/5,59*1,02										
21	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 118 руб.) СП=65% (СП = 81 руб.)	0,81	237,35	32,45	192	124	26	16,29	13,19
			100М	153,37	0,14				0,01	0,01
22	ССЦ01- 509- 1831	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25X16 ММ	55	2,63		145				
			М							
23	ССЦ01- 509- 1830	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20X10 ММ	26	1,68		44				
			М							
24	ФЕРм- 08- 02- 399-01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,81	41,37	2,31	34	22	2	2,82	2,28
			100М	26,24	0,14				0,01	0,01
25	ФЕРм- 08- 02- 411-01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 131 руб.) СП=65% (СП = 90 руб.)	0,53	1035,88	169,83	549	137	90	27,76	14,71
			100М	258,33	2,41			1	0,18	0,1
26	ССЦ01- 101- 3131	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ РЗ- Ц- Х	18	7,97		143				
			М							
27	ССЦ01- 101- 3134	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РЗ- Ц- Х	35	11,54		404				
			М							
28	ФЕРм- 08- 02- 412-02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,03	69,27	4,62	2	2		5,39	0,16
			100М	50,16	0,27				0,02	
29	ФЕРм- 08- 02- 412-03	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 ОЗП=59.13*0.99 ЭМ=6.65*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,15	88,15	6,92	13	9	1	6,29	0,94
			100М	58,54	0,41				0,03	
30	ФЕРм- 08- 02- 412-04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84.22*0.99 ЭМ=13.31*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,35	133,65	13,84	47	29	5	8,96	3,14
			100М	83,38	0,8				0,06	0,02
31	ФЕРм- 08- 02- 402-	КАБЕЛЬ ДВУХ-	0,06	206,44	47,24	12	6	3	12,24	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ОЗП=115.06*0.99 ЭМ=45.42*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	100М	113,91	1,34				0,1	0,01
32	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 20.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ПЗ=29.77 : 1.18 : 5.59 * 1.02	29	4,6		133				
			М							

цена: 29,77/1,18/5,59*1,02

33	Прайс- лист ЗАО "МПО Электромонтаж" от 20.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ПЗ=113.6 : 1.18 : 5.59 * 1.02	55	17,57		966				
			М							

цена: 113,6/1,18/5,59*1,02

34	Прайс- лист "Промкабель" от 20.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ПЗ=58.32 : 1.18 : 5.59 * 1.02	15	9,02		135				
			М							

цена: 58,32/1,18/5,59*1,02

35	Прайс- лист "Промкабель" от 20.05.2015г.	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ПЗ=58.32 : 1.18 : 5.59 * 1.02	35	9,02		316				
			М							

цена: 98,2/1,18/5,59*1,02

36	501- 8511 Стройцена июнь 2015г. ТСЦ2015- 06	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИИ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=295108.48/5.59 Кмат=1/5.59 (Обратный пересчет июнь к=5,59))	0,006	52792,21		317				
			1000М							

цена: 295108,48/5,59

37	Прайс- лист "ИЭК" от 20.05.2015г.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КМ41233 ПЗ=49.76 : 1.18 : 5.59 * 1.02	12	7,69		92				
			ШТ							

цена: 49,76/1,18/5,59*1,02

Итого: Монтажные работы					5958	568	236	59,29
							8	0,76
Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2	[1, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 21, 24-25, 28-31]	95 %	ФОТ	551				
ИТОГО накладные расходы по видам работ					551			
Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2	[1, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 21, 24-25, 28-31]	65 %	ФОТ	376				
ИТОГО сметная прибыль					376			

Демонтаж

38	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С	0,03	49,77	0,92	1	1		6,32	0,19
----	-------------------	-------------------------	------	-------	------	---	---	--	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 1 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	100ШТ	48,85	0,33				0,03	
39	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 1 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,03	45,14		1	1		5,84	0,18
			100ШТ	45,14						
40	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	1,25	23,87		30	30		2,95	3,69
			100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	23,87						
41	ТЕРм- 10- 08- 019- 01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 15 руб.) СП=60% (СП = 11 руб.)	13	1,45		19	19		0,15	1,95
			ШТ	1,45						

Итого: Демонтаж

51

51

6

Накладные расходы по видам работ

п. Р17	[38-40]	85 %	ФОТ	28
п. 43	[41]	80 %	ФОТ	15

ИТОГО накладные расходы по видам работ

43

Сметная прибыль по видам работ

п. Р17	[38-40]	65 %	ФОТ	22
п. 43	[41]	60 %	ФОТ	11

ИТОГО сметная прибыль

33

Итого по смете:

6009

619

236

65,29

8

0,76

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 21, 24-25, 28-31]	95 %	ФОТ	551
п. Р17	[38-40]	85 %	ФОТ	28
п. 43	[41]	80 %	ФОТ	15

ИТОГО накладные расходы по видам работ

594

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[1, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 21, 24-25, 28-31]	65 %	ФОТ	376
п. Р17	[38-40]	65 %	ФОТ	22
п. 43	[41]	60 %	ФОТ	11

ИТОГО сметная прибыль

409

	Прямые затраты		6009	
	Основная зарплата		619	
	Материальные затраты		4419	
	Эксплуатация машин		236	
	в тч ЗП машинистов		8	
	Сметная стоимость оборудования:		735	
	Накладные расходы (по смете)		594	
	Сметная прибыль (по смете)		409	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		6277	
	Всего в ценах января 2000 г.		7012	
	ОЗП с районным коэфф.(РК)	1.15	712	
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1.15	9	
	ЭМ с учётом РК=		237	
	НР с учётом РК=	1.15	683	
	СП с учётом РК=	1.15	470	
	Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.		7256	
	-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		10637				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1593				
		Материалы в тек. ценах		5.59		24702				
		Итого в тек. ценах без оборудования				36932				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		8674				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		5617				
		ИТОГО с НР и СП				51223				
		Оборудование в тек. ценах		3.69		2712				
		ИТОГО с оборудованием				53935				
		НДС		18 %		9708,3				
		ВСЕГО с НДС				63643,3				

Составил:

Рыкова Л.А

Проверил:

Косарева В.П.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 3.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16	Капитальный ремонт системы газоснабжения	190418,96
2	г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 23а	Капитальный ремонт системы газоснабжения	227932,34
3	г. Кирово-Чепецк, ул. мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5а	Капитальный ремонт системы газоснабжения	127134,38
4	г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7	Капитальный ремонт системы газоснабжения	228534,14
5	г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина 66 корп. 1	Капитальный ремонт системы газоснабжения	290676,48
6	г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16	Капитальный ремонт системы газоснабжения	493984,58
7	г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8	Капитальный ремонт системы газоснабжения	356678,6
8	г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14	Капитальный ремонт системы газоснабжения	355982,4
9	г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43	Капитальный ремонт системы газоснабжения	639239,04

Итого по лоту: **2 910 580,92 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. а

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Октябрьская, 5 корп. а

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13-4/21

Газоснабжение

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 127.134 тыс. руб.
 строительных работ 127.134 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 35.82 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 212 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на Октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 65- 01- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 380 руб.) СП=50% (СП = 257 руб.)	1,04	545,22	10,79	567	512	11	51,99	54,07
		100М ТРУБОПРО ВОДА		492,06	1,9			2	0,15	0,16
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2288							
		Т								
3	Справочно КировЧерМет	МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛОЛОМА ЦЕНА=6300/1,18/5,56	0,2288	960,25		220				
		Т								
		Возврат материалов				(220)				
4	ТЕР- 16- 02- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 237 руб.) СП=70,55% (СП = 145 руб.)	0,35	3108,03	110,02	1088	205	39	53,32	18,66
		100М ТРУБОПРО ВОДА		584,35	4,14			1	0,28	0,1
5	ТЕР- 16- 02- 003-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,4	3108,69	110,02	1243	234	44	53,32	21,35

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1042316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 272 руб.) СП=70,55% (СП = 166 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	584,35	4,14			2	0,28	0,11
6	ТЕР- 16- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 169 руб.) СП=70,55% (СП = 104 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	3299,57 584,35	110,02 4,14	825	146	28 1	53,32 0,28	13,33 0,07
7	ТЕР- 16- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 26 руб.) СП=70,55% (СП = 16 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРО ВОДА	3591,11 584,35	110,02 4,14	144	23	4	53,32 0,28	2,13 0,01
8	ПРАЙС ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУР	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б41п5, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=298/1,18/5,56	4 ШТ	45,42		182				
9	ПРАЙС ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУР	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б41п5, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=407/1,18/5,56	2 ШТ	62,04		124				
10	302- 1831 ТСЦ2015- 09С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,1/5,56	16 ШТ	19,08		305				
11	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 925 руб.) СП=70,55% (СП = 567 руб.)	1,04 100М ГАЗОПРОВ ОДА	824,49 772,63		857	803		60,2	62,61
12	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 14 руб.)	0,1 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	771,67 244,27	35,46 0,43	77	24	4	20,15 0,04	2,02
13	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 12 руб.) СП=59,5% (СП = 9 руб.)	0,1 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1485,12 150,26	23,42 0,43	149	15	2	14,53 0,04	1,45
14	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=139,5% (НР = 29 руб.) СП=85% (СП = 18 руб.)	0,05 100М ШВА	3276,82 335,1	1570,68 75,43	164	17	78 4	32,41 6,88	1,62 0,34
15	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-1.045 КГ	65,6		-69				
16	101- 1921 ТСЦ2015- 09С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л ЦЕНА=274,5/5,56	5 ШТ	49,37		247				
17	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,08	4707,05	32,48	377	276	3	342,53	27,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=79% (НР = 219 руб.) СП=50% (СП = 139 руб.)	100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	3454,54	12,7			1	1	0,08
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2704 Т							
19	ФЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ПРИЛ1 ТБ3 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 57 руб.) СП=46,75% (СП = 28 руб.)	0,08 100М2 ОКРАШИВ АЕМОИ ПОВЕР	2038,13 755,73	26,79 0,58	163	60	2	74 0,04	5,92
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,27 Т ГРУЗА	42,98		12				
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,27 Т ГРУЗА	12,2		3				

Итого по смете:

6458 2315 215 210,54
11 0,88

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	380
п. 16	[4-7, 11]	115,2 %	ФОТ	1629
п. 13	[12-13]	81 %	ФОТ	31
п. 7.2	[14]	139,5 %	ФОТ	29
п. Р11	[17]	79 %	ФОТ	219
п. 15	[19]	94,5 %	ФОТ	57

ИТОГО накладные расходы по видам работ

2345

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	257
п. 16	[4-7, 11]	70,55 %	ФОТ	998
п. 13	[12-13]	59,5 %	ФОТ	23
п. 7.2	[14]	85 %	ФОТ	18
п. Р11	[17]	50 %	ФОТ	139
п. 15	[19]	46,75 %	ФОТ	28

ИТОГО сметная прибыль

1463

Прямые затраты

6458

Основная зарплата

2315

Материальные затраты

3913

Эксплуатация машин

215

в тч ЗП машинистов

11

Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)

15

Накладные расходы (по смете)

2345

Сметная прибыль (по смете)

1463

Итого СМР в ценах января 2000 г.

10266

Всего в ценах января 2000 г.

10266

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=

1,05

13

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=

1,05

3

Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.

10267

-Переход в тек. цены за Сентябрь 2015г (РЦЦС)-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		35651				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		169				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		1464				
		Материалы в тек. ценах		5,56		21756				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,67		126				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,98		24				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				150				
		Итого в тек. ценах без оборудования				59021				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		30696				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		18024				
		ИТОГО с НР и СП				107741				
		Итого СМР				107741				
		ИТОГО				107741				
		НДС		18 %		19393,38				
		ВСЕГО с НДС				127134,38				

Составил:

Проверил:



Александров Е.И.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 16
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №31-4/21

Газоснабжение

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 190.419 тыс. руб.
 строительных работ 190.419 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 52.468 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 309 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на Октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 563 руб.) СП=50% (СП = 381 руб.)	1,54	545,22	10,79	840	758	17	51,99	80,06
		100М ТРУБОПРО ВОДА		492,06	1,9			3	0,15	0,23
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,3388							
		Т								
3	Справочно КировЧерМет	МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛОЛОМА ЦЕНА=6300/1,18/5,56	0,3388	960,25		325				
		Т								
		Возврат материалов				(325)				
4	ТЕР- 16- 02- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 379 руб.) СП=70,55% (СП = 232 руб.)	0,56	3108,03	110,02	1740	327	62	53,32	29,86
		100М ТРУБОПРО ВОДА		584,35	4,14			2	0,28	0,16
5	ТЕР- 16- 02- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 190 руб.) СП=70,55% (СП = 116 руб.)	0,28	3108,69	110,02	870	164	31	53,32	14,93
		100М ТРУБОПРО ВОДА		584,35	4,14			1	0,28	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 407 руб.) СП=70,55% (СП = 249 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	3299,57 584,35	110,02 4,14	1980	351	66 2	53,32 0,28	31,95 0,17
7	ТЕР- 16- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 67 руб.) СП=70,55% (СП = 41 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3591,11 584,35	110,02 4,14	359	58	11	53,32 0,28	5,35 0,05
8	ПРАЙС ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУР	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б41п5, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=407/1,18/5,56	6 ШТ	62,04		372				
9	302- 1831 ТСЦ2015- 09С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,1/5,56	32 ШТ	19,08		611				
10	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 1371 руб.) СП=70,55% (СП = 840 руб.)	1,54 100М ГАЗОПРОВ ОДА	824,49 772,63		1270	1190		60,2	92,71
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 40 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,2 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	771,67 244,27	35,46 0,43	154	49	7	20,15 0,04	4,05 0,01
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 24 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,2 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1485,12 150,26	23,42 0,43	297	30	5	14,53 0,04	2,91 0,01
13	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=139,5% (НР = 68 руб.) СП=85% (СП = 42 руб.)	0,12 100М ШВА	3276,82 335,1	1570,68 75,43	393	40	188 9	32,41 6,88	3,85 0,85
14	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-2.508 КГ	65,6		-165				
15	101- 1921 ТСЦ2015- 09С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л ЦЕНА=274,5/5,56	12 ШТ	49,37		592				
16	ТЕР- 61- 02- 007 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=79% (НР = 274 руб.) СП=50% (СП = 174 руб.)	0,1 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	4707,05 3454,54	32,48 12,7	471	346	3 1	342,53 1	34,25 0,1
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,338 Т							
18	ФЕР- 15- 04- 005-	ОКРАСКА	0,1	2038,13	26,79	204	76	3	74	7,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ПРИЛ1 ТБ3 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 72 руб.) СП=46,75% (СП = 36 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	755,73	0,58				0,04	
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,338 Т ГРУЗА	42,98		15				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,338 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого по смете:						10007	3389	393		307,37
								18		1,61
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	563				
п. 16	[4-7, 10]			115,2 %	ФОТ	2414				
п. 13	[11-12]			81 %	ФОТ	64				
п. 7.2	[13]			139,5 %	ФОТ	68				
п. Р11	[16]			79 %	ФОТ	274				
п. 15	[18]			94,5 %	ФОТ	72				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				3455				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	381				
п. 16	[4-7, 10]			70,55 %	ФОТ	1478				
п. 13	[11-12]			59,5 %	ФОТ	47				
п. 7.2	[13]			85 %	ФОТ	42				
п. Р11	[16]			50 %	ФОТ	174				
п. 15	[18]			46,75 %	ФОТ	36				
		ИТОГО сметная прибыль				2158				
		Прямые затраты				10007				
		Основная зарплата				3389				
		Материальные затраты				6206				
		Эксплуатация машин				393				
		в тч ЗП машинистов				18				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				19				
		Накладные расходы (по смете)				3455				
		Сметная прибыль (по смете)				2158				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15620				
		Всего в ценах января 2000 г.				15620				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=				1,05	16			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=				1,05	4			
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					15621			
		-Переход в тек. цены за Сентябрь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах				15,4	52191			
		З/плата машинистов в тек. ценах				15,4	277			
		Эксплуатация машин в тек. ценах				6,81	2676			
		Материалы в тек. ценах				5,56	34505			
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)				9,67	155			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21				7,98	32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				187				
		Итого в тек. ценах без оборудования				89559				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		13,09		45226				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		26587				
		ИТОГО с НР и СП				161372				
		Итого СМР				161372				
		ИТОГО				161372				
		НДС		18 %		29046,96				
		ВСЕГО с НДС				190418,96				

Составил:

Проверил:



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 8
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-4/21

Газоснабжение

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 356.679 тыс. руб.
строительных работ 356.679 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 98.514 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 579 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на Октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕР- 65- 01- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 1097 руб.) СП=50% (СП = 742 руб.)	3	545,22	10,79	1636	1477	32	51,99	155,97
		100М ТРУБОПРО ВОДА		492,06	1,9			6	0,15	0,45
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,66							
		Т								
3	Справочно КировЧерМет	МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛОЛОМА ЦЕНА=6300/1,18/5,56	0,66	960,25		634				
		Т								
		Возврат материалов				(634)				
4	ТЕР- 16- 02- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 677 руб.) СП=70,55% (СП = 415 руб.)	1	3108,03	110,02	3108	584	110	53,32	53,32
		100М ТРУБОПРО ВОДА		584,35	4,14			4	0,28	0,28
5	ТЕР- 16- 02- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 339 руб.) СП=70,55% (СП = 207 руб.)	0,5	3108,69	110,02	1554	292	55	53,32	26,66
		100М ТРУБОПРО ВОДА		584,35	4,14			2	0,28	0,14


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 949 руб.) СП=70,55% (СП = 581 руб.)	1,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	3299,57 584,35	110,02 4,14	4619 6	818 6	154 6	53,32 0,28	74,65 0,35
7	ТЕР- 16- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 67 руб.) СП=70,55% (СП = 41 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3591,11 584,35	110,02 4,14	359 6	58 6	11 6	53,32 0,28	5,35 0,05
8	ПРАЙС ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУР	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б41п5, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=407/1,18/5,56	9 ШТ	62,04		558				
9	302- 1831 ТСЦ2015- 09С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,1/5,56	60 ШТ	19,08		1145				
10	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 2669 руб.) СП=70,55% (СП = 1635 руб.)	3 100М ГАЗОПРОВ ОДА	824,49 772,63		2473	2317		60,2	180,61
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ Ф- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 59 руб.) СП=59,5% (СП = 43 руб.)	0,3 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	771,67 244,27	35,46 0,43	232	73	11	20,15 0,04	6,05 0,01
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 27 руб.)	0,3 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1485,12 150,26	23,42 0,43	446	45	7	14,53 0,04	4,35 0,01
13	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=139,5% (НР = 114 руб.) СП=85% (СП = 70 руб.)	0,2 100М ШВА	3276,82 335,1	1570,68 75,43	655	67	314	32,41 6,88	6,45 1,35
14	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-4.18 КГ	65,6		-274				
15	101- 1921 ТСЦ2015- 09С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л ЦЕНА=274,5/5,56	20 ШТ	49,37		987				
16	ТЕР- 61- 02- 007 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=79% (НР = 411 руб.) СП=50% (СП = 260 руб.)	0,15 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНН ОИ	4707,05 3454,54	32,48 12,7	706	518	5 2	342,53 1	51,35 0,15
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,507 Т							
18	ФЕР- 15- 04- 005-	ОКРАСКА	0,15	2038,13	26,79	306	113	4	74	11,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ПРИЛ1 ТБ3 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 107 руб.) СП=46,75% (СП = 53 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	755,73	0,58				0,04	0,01
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,507 Т ГРУЗА	42,98		22				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,507 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого по смете:						18538	6362	703		575,5
								35		2,85
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	1097				
п. 16	[4-7, 10]			115,2 %	ФОТ	4701				
п. 13	[11-12]			81 %	ФОТ	95				
п. 7.2	[13]			139,5 %	ФОТ	114				
п. Р11	[16]			79 %	ФОТ	411				
п. 15	[18]			94,5 %	ФОТ	107				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						6525				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	742				
п. 16	[4-7, 10]			70,55 %	ФОТ	2879				
п. 13	[11-12]			59,5 %	ФОТ	70				
п. 7.2	[13]			85 %	ФОТ	70				
п. Р11	[16]			50 %	ФОТ	260				
п. 15	[18]			46,75 %	ФОТ	53				
ИТОГО сметная прибыль						4074				
Прямые затраты						18538				
Основная зарплата						6362				
Материальные затраты						11445				
Эксплуатация машин						703				
в тч ЗП машинистов						35				
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)						28				
Накладные расходы (по смете)						6525				
Сметная прибыль (по смете)						4074				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						29137				
Всего в ценах января 2000 г.						29137				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=				1,05		23				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=				1,05		6				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						29138				
-Переход в тек. цены за Сентябрь 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				15,4		97975				
З/плата машинистов в тек. ценах				15,4		539				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,81		4787				
Материалы в тек. ценах				5,56		63634				
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)				9,67		222				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21				7,98		48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				270				
		Итого в тек. ценах без оборудования				166666				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		85412				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		50192				
		ИТОГО с НР и СП				302270				
		Итого СМР				302270				
		ИТОГО				302270				
		НДС		18 %		54408,6				
		ВСЕГО с НДС				356678,6				

Составил:

Проверил:



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, 16
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-4/21

Газоснабжение

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 493.985 тыс. руб.
 строительных работ 493.985 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 135.074 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 794 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на Октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 65- 01- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 1499 руб.) СП=50% (СП = 1013 руб.)	4,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	545,22	10,79	2235	2017	44	51,99	213,16
				492,06	1,9			8	0,15	0,61
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,902 Т							
3	Справочно КировЧерМет	МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛОЛОМА ЦЕНА=6300/1,18/5,56	0,902 Т	960,25		866				
		Возврат материалов				(866)				
4	ТЕР- 16- 02- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 1085 руб.) СП=70,55% (СП = 665 руб.)	1,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	3108,03	110,02	4973	935	176	53,32	85,31
				584,35	4,14			7	0,28	0,48
5	ТЕР- 16- 02- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 407 руб.) СП=70,55% (СП = 249 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	3108,69	110,02	1865	351	66	53,32	31,96
				584,35	4,14			2	0,28	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 1220 руб.) СП=70,55% (СП = 747 руб.)	1,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	3299,57 584,35	110,02 4,14	5939 7	1052 7	198 7	53,32 0,28	95,96 0,51
7	ТЕР- 16- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 67 руб.) СП=70,55% (СП = 41 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3591,11 584,35	110,02 4,14	359 7	58 7	11 7	53,32 0,28	5,33 0,03
8	ПРАЙС ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУР	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б41п5, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=407/1,18/5,56	12 ШТ	62,04 744						
9	302- 1831 ТСЦ2015- 09С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,1/5,56	80 ШТ	19,08 1526						
10	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 3648 руб.) СП=70,55% (СП = 2234 руб.)	4,1 100М ГАЗОПРОВ ОДА	824,49 772,63		3380 7	3167 7		60,2 7	246,83 7
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 79 руб.) СП=59,5% (СП = 58 руб.)	0,4 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	771,67 244,27	35,46 0,43	309 7	98 7	14 7	20,15 0,04	8,06 0,02
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 49 руб.) СП=59,5% (СП = 36 руб.)	0,4 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1485,12 150,26	23,42 0,43	594 7	60 7	9 7	14,53 0,04	5,81 0,02
13	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=139,5% (НР = 229 руб.) СП=85% (СП = 139 руб.)	0,4 100М ШВА	3276,82 335,1	1570,68 75,43	1311 7	134 7	629 30	32,41 6,88	12,97 2,75
14	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-8.36 КГ	65,6 7		-548 7				
15	101- 1921 ТСЦ2015- 09С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л ЦЕНА=274,5/5,56	40 ШТ	49,37 1975						
16	ТЕРр- 61- 02- 007 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=79% (НР = 548 руб.) СП=50% (СП = 347 руб.)	0,2 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНН ОИ	4707,05 3454,54	32,48 12,7	941 7	691 7	6 3	342,53 1	68,51 0,2
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,676 Т							
18	ФЕР- 15- 04- 005-	ОКРАСКА	0,2	2038,13	26,79	408	151	5	74	14,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 143 руб.) СП=46,75% (СП = 71 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	755,73	0,58				0,04	0,01
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,676 Т ГРУЗА	42,98		29				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,676 Т ГРУЗА	12,2		8				

Итого по смете:						26048	8714	1158		788,75
								57		4,75

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	1499
п. 16	[4-7, 10]	115,2 %	ФОТ	6427
п. 13	[11-12]	81 %	ФОТ	128
п. 7.2	[13]	139,5 %	ФОТ	229
п. Р11	[16]	79 %	ФОТ	548
п. 15	[18]	94,5 %	ФОТ	143

ИТОГО накладные расходы по видам работ 8974

	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	1013
п. 16	[4-7, 10]	70,55 %	ФОТ	3936
п. 13	[11-12]	59,5 %	ФОТ	94
п. 7.2	[13]	85 %	ФОТ	139
п. Р11	[16]	50 %	ФОТ	347
п. 15	[18]	46,75 %	ФОТ	71

ИТОГО сметная прибыль 5600

Прямые затраты	26048
Основная зарплата	8714
Материальные затраты	16139
Эксплуатация машин	1158
в тч ЗП машинистов	57
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)	37
Накладные расходы (по смете)	8974
Сметная прибыль (по смете)	5600
Итого СМР в ценах января 2000 г.	40622

Всего в ценах января 2000 г.	40622
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05 30
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05 8
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	40623

-Переход в тек. цены за Сентябрь 2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15,4 134196

З/плата машинистов в тек. ценах	15,4 878
---------------------------------	----------

Эксплуатация машин в тек. ценах	6,81 7886
---------------------------------	-----------

Материалы в тек. ценах	5,56 89733
------------------------	------------

Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,67 290
-------------------------------------	----------

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,98 64
--	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				354				
		Итого в тек. ценах без оборудования				232169				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		117470				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		68992				
		ИТОГО с НР и СП				418631				
		Итого СМР				418631				
		ИТОГО				418631				
		НДС			18 %	75353,58				
		ВСЕГО с НДС				493984,58				

Составил:

Проверил:



А.В. Исаев

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №30-4/21

Газоснабжение

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 639.239 тыс. руб.
 строительных работ 639.239 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 176.684 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1039 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на Октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 1951 руб.) СП=50% (СП = 1319 руб.)	5,34	545,22	10,79	2911	2627	58	51,99	277,63
		100М ТРУБОПРО ВОДА		492,06	1,9			10	0,15	0,8
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,1748							
		Т								
3	Справочно КировЧерМет	МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛОЛОМА ЦЕНА=6300/1,18/5,56	1,1748	960,25		1128				
		Т								
		Возврат материалов				(1128)				
4	ТЕР- 16- 02- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 1302 руб.) СП=70,55% (СП = 797 руб.)	1,92	3108,03	110,02	5967	1122	211	53,32	102,37
		100М ТРУБОПРО ВОДА		584,35	4,14			8	0,28	0,54
5	ТЕР- 16- 02- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 569 руб.) СП=70,55% (СП = 349 руб.)	0,84	3108,69	110,02	2611	491	92	53,32	44,75
		100М ТРУБОПРО ВОДА		584,35	4,14			3	0,28	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 1627 руб.) СП=70,55% (СП = 996 руб.)	2,4 100М ТРУБОПРО ВОДА	3299,57 584,35	110,02 4,14	7919 	1402 	264 10	53,32 0,28	127,97 0,66
7	ТЕР- 16- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 81 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРО ВОДА	3591,11 584,35	110,02 4,14	431 	70 	13 	53,32 0,28	6,4 0,03
8	ПРАЙС ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУР	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б41п5, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=407/1,18/5,56	18 ШТ	62,04 		1117 				
9	302- 1831 ТСЦ2015- 09С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,1/5,56	120 ШТ	19,08 		2290 				
10	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 4753 руб.) СП=70,55% (СП = 2911 руб.)	5,34 100М ГАЗОПРОВ ОДА	824,49 772,63		4403 	4126 		60,2 	321,46
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 95 руб.) СП=59,5% (СП = 70 руб.)	0,48 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	771,67 244,27	35,46 0,43	370 	117 	17 	20,15 0,04	9,67 0,02
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 58 руб.) СП=59,5% (СП = 43 руб.)	0,48 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1485,12 150,26	23,42 0,43	713 	72 	11 	14,53 0,04	6,96 0,02
13	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=139,5% (НР = 206 руб.) СП=85% (СП = 126 руб.)	0,36 100М ШВА	3276,82 335,1	1570,68 75,43	1180 	121 	565 27	32,41 6,88	11,67 2,46
14	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-7.524 КГ	65,6 		-494 				
15	101- 1921 ТСЦ2015- 09С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 л ЦЕНА=274,5/5,56	36 ШТ	49,37 		1777 				
16	ТЕРр- 61- 02- 007 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=79% (НР = 822 руб.) СП=50% (СП = 520 руб.)	0,3 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНН ОИ	4707,05 3454,54	32,48 12,7	1412 	1036 	10 4	342,53 1	102,76 0,3
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,014 Т							
18	ФЕР- 15- 04- 005-	ОКРАСКА	0,3	2038,13	26,79	611	227	8	74	22,2

Итого: 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС 81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИ11 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 215 руб.) СП=46,75% (СП = 106 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	755,73	0,58				0,04	0,01
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,014 Т ГРУЗА	42,98		44				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,014 Т ГРУЗА	12,2		12				
Итого по смете:						33274	11411	1249		1033,91
								62		5,11
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	1951				
п. 16	[4-7, 10]			115,2 %	ФОТ	8332				
п. 13	[11-12]			81 %	ФОТ	153				
п. 7.2	[13]			139,5 %	ФОТ	206				
п. Р11	[16]			79 %	ФОТ	822				
п. 15	[18]			94,5 %	ФОТ	215				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				11679				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	1319				
п. 16	[4-7, 10]			70,55 %	ФОТ	5102				
п. 13	[11-12]			59,5 %	ФОТ	113				
п. 7.2	[13]			85 %	ФОТ	126				
п. Р11	[16]			50 %	ФОТ	520				
п. 15	[18]			46,75 %	ФОТ	106				
		ИТОГО сметная прибыль				7286				
		Прямые затраты				33274				
		Основная зарплата				11411				
		Материальные затраты				20558				
		Эксплуатация машин				1249				
		в тч ЗП машинистов				62				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				56				
		Накладные расходы (по смете)				11679				
		Сметная прибыль (по смете)				7286				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				52239				
		Всего в ценах января 2000 г.				52239				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		46				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		13				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				52242				
		-Переход в тек. цены за Сентябрь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15,4		175729				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15,4		955				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,81		8506				
		Материалы в тек. ценах		5,56		114302				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,67		445				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,98		104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				549				
		Итого в тек. ценах без оборудования				299086				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		152878				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		89764				
		ИТОГО с НР и СП				541728				
		Итого СМР				541728				
		ИТОГО				541728				
		НДС		18 %		97511,04				
		ВСЕГО с НДС				639239,04				

Составил:

Проверил:



А.В. Извеков

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 23А
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 23А
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-4/21

Газоснабжение

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 227.932 тыс. руб.
строительных работ 227.932 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 62.878 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 370 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на Октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 694 руб.) СП=50% (СП = 469 руб.)	1,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	545,22 492,06	10,79 1,9	1036 492,06	934	21 4	51,99 0,15	98,7€ 0,2€
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,418 Т							
3	Справочно КировЧерМет	МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛОЛОМА ЦЕНА=6300/1,18/5,56	0,418 Т	960,25		401				
		Возврат материалов				(401)				
4	ТЕР- 16- 02- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 407 руб.) СП=70,55% (СП = 249 руб.)	0,6 100М ТРУБОПРО ВОДА	3108,03 584,35	110,02 4,14	1865 584,35	351	66 2	53,32 0,28	31,9€ 0,17
5	ТЕР- 16- 02- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 203 руб.) СП=70,55% (СП = 124 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3108,69 584,35	110,02 4,14	933 584,35	175	33 1	53,32 0,28	1€ 0,0€

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 475 руб.) СП=70,55% (СП = 291 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	3299,57 584,35	110,02 4,14	2310 	409 	77 3	53,32 0,28	37,32 0,2
7	ТЕР- 16- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 203 руб.) СП=70,55% (СП = 124 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3591,11 584,35	110,02 4,14	1077 	175 	33 1	53,32 0,28	16 0,06
8	ПРАЙС ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУР	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б41п5, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=407/1,18/5,56	6 ШТ	62,04 		372 				
9	302- 1831 ТСЦ2015- 09С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,1/5,56	32 ШТ	19,08 		611 				
10	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 1691 руб.) СП=70,55% (СП = 1036 руб.)	1,9 100М ГАЗОПРОВ ОДА	824,49 772,63		1567 	1468 		60,2	114,36
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 40 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,2 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	771,67 244,27	35,46 0,43	154 	49 	7 	20,15 0,04	4,03 0,01
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 24 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,2 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1485,12 150,26	23,42 0,43	297 	30 	5 	14,53 0,04	2,91 0,01
13	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=139,5% (НР = 81 руб.) СП=85% (СП = 49 руб.)	0,14 100М ШВА	3276,82 335,1	1570,68 75,43	459 	47 	220 11	32,41 6,88	4,54 0,96
14	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-2.926 КГ	65,6 		-192 				
15	101- 1921 ТСЦ2015- 09С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л ЦЕНА=274,5/5,56	14 ШТ	49,37 		691 				
16	ТЕР- 61- 02- 007 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=79% (НР = 274 руб.) СП=50% (СП = 174 руб.)	0,1 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНН ОИ	4707,05 3454,54	32,48 12,7	471 	346 	3 1	342,53 1	34,25 0,1
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,338 Т							
18	ФЕР- 15- 04- 005-	ОКРАСКА	0,1	2038,13	26,79	204	76	3	74	7,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС 81-35.2004 п. 4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд 4 2014) НР=94,5% (НР = 72 руб.) СП=46,75% (СП = 36 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	755,73	0,58				0,04	
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,338 Т ГРУЗА	42,98		15				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,338 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого по смете:						11874	4060	468		367,6
								23		1,6
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	694				
п. 16	[4-7, 10]			115,2 %	ФОТ	2979				
п. 13	[11-12]			81 %	ФОТ	64				
п. 7.2	[13]			139,5 %	ФОТ	81				
п. Р11	[16]			79 %	ФОТ	274				
п. 15	[18]			94,5 %	ФОТ	72				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						4164				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	469				
п. 16	[4-7, 10]			70,55 %	ФОТ	1824				
п. 13	[11-12]			59,5 %	ФОТ	47				
п. 7.2	[13]			85 %	ФОТ	49				
п. Р11	[16]			50 %	ФОТ	174				
п. 15	[18]			46,75 %	ФОТ	36				
ИТОГО сметная прибыль						2599				
Прямые затраты						11874				
Основная зарплата						4060				
Материальные затраты						7327				
Эксплуатация машин						468				
в тч ЗП машинистов						23				
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)						19				
Накладные расходы (по смете)						4164				
Сметная прибыль (по смете)						2599				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						18637				
Всего в ценах января 2000 г.						18637				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=				1,05		16				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=				1,05		4				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						18638				
-Переход в тек. цены за сентябрь 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				15,4		62524				
З/плата машинистов в тек. ценах				15,4		354				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,81		3187				
Материалы в тек. ценах				5,56		40738				
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)				9,67		155				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21				7,98		32				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				187				
		Итого в тек. ценах без оборудования				106636				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		54507				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		32020				
		ИТОГО с НР и СП				193163				
		Итого СМР				193163				
		ИТОГО				193163				
		НДС		18 %		34769,34				
		ВСЕГО с НДС				227932,34				

Составил:

Проверил:



Александр Е.



А.В. Изергун

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 7
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20-4/21

Газоснабжение

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 228.534 тыс. руб.
 строительных работ 228.534 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 63.186 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 372 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на Октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 65- 01- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 702 руб.) СП=50% (СП = 475 руб.)	1,92 100М ТРУБОПРО ВОДА	545,22 492,06	10,79 1,9	1047	945	21	51,99	99,82
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,4224 Т							
3	Справочно КировЧерМет	МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛОЛОМА ЦЕНА=6300/1,18/5,56	0,4224 Т	960,25		406				
		Возврат материалов				(406)				
4	ТЕР- 16- 02- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 475 руб.) СП=70,55% (СП = 291 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	3108,03 584,35	110,02 4,14	2176	409	77	53,32	37,32
5	ТЕР- 16- 02- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 203 руб.) СП=70,55% (СП = 124 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3108,69 584,35	110,02 4,14	933	175	33	53,32	16
								1	0,28	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 541 руб.) СП=70,55% (СП = 332 руб.)	0,8 100М ТРУБОПРО ВОДА	3299,57 584,35	110,02 4,14	2640 431	467 70	88 3	53,32 0,28	42,66 0,23
7	ТЕР- 16- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 81 руб.) СП=70,55% (СП = 49 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРО ВОДА	3591,11 584,35	110,02 4,14	431 431	70 70	13 13	53,32 0,28	6,4 0,03
8	ПРАЙС ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУР	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б41п5, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=407/1,18/5,56	6 ШТ	62,04		372				
9	302- 1831 ТСЦ2015- 09С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,1/5,56	40 ШТ	19,08		763				
10	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 1708 руб.) СП=70,55% (СП = 1046 руб.)	1,92 100М ГАЗОПРОВ ОДА	824,49 772,63		1583 1583	1483 1483		60,2	115,56
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 26 руб.)	0,18 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	771,67 244,27	35,46 0,43	139 139	44 44	6 6	20,15 0,04	3,66 0,01
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 22 руб.) СП=59,5% (СП = 16 руб.)	0,18 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1485,12 150,26	23,42 0,43	267 267	27 27	4 4	14,53 0,04	2,62 0,01
13	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=139,5% (НР = 68 руб.) СП=85% (СП = 42 руб.)	0,12 100М ШВА	3276,82 335,1	1570,88 75,43	393 393	40 40	188 9	32,41 6,88	3,86 0,83
14	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-2.508 КГ	65,60		-165				
15	101- 1921 ТСЦ2015- 09С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л ЦЕНА=274,5/5,56	12 ШТ	49,37		592				
16	ТЕРр- 61- 02- 007 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=78% (НР = 274 руб.) СП=50% (СП = 174 руб.)	0,1 100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	4707,05 3454,54	32,48 12,7	471 471	346 346	3 1	342,53 1	34,26 0,1
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,338 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ОКРАШИВА ШТУКАТУРКЕ СТЕН (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 72 руб.) СП=46,75% (СП = 36 руб.)	0,1 100М2	2038,13 755,73	26,79 0,58	204	76	3	74	7,4
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,338 Т ГРУЗА	42,98		15				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,338 Т ГРУЗА	12,20		4				

Итого по смете:						11865	4082	436		369,57
								21		1,77

Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ 702
п. 16	[4-7, 10]	115,2 %	ФОТ 3008
п. 13	[11-12]	81 %	ФОТ 58
п. 7.2	[13]	139,5 %	ФОТ 68
п. Р11	[16]	79 %	ФОТ 274
п. 15	[18]	94,5 %	ФОТ 72

ИТОГО накладные расходы по видам работ 4182

Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ 475
п. 16	[4-7, 10]	70,55 %	ФОТ 1842
п. 13	[11-12]	59,5 %	ФОТ 42
п. 7.2	[13]	85 %	ФОТ 42
п. Р11	[16]	50 %	ФОТ 174
п. 15	[18]	46,75 %	ФОТ 36

ИТОГО сметная прибыль 2611

Прямые затраты	11865
Основная зарплата	4082
Материальные затраты	7328
Эксплуатация машин	436
в тч ЗП машинистов	21
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)	19
Накладные расходы (по смете)	4182
Сметная прибыль (по смете)	2611
Итого СМР в ценах января 2000 г.	18658

Всего в ценах января 2000 г. 18658

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)= 1,05 16

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)= 1,05 4

Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г. 18659

-Переход в тек. цены за сентябрь 2015г (РЦС)-

З/плата основных рабочих в тек.ценах 15,4 62863

З/плата машинистов в тек. ценах 15,4 323

Эксплуатация машин в тек. ценах 6,81 2969

Материалы в тек. ценах 5,56 40744

Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) 9,67 155

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21 7,98 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				187				
		Итого в тек. ценах без оборудования				106763				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		54742				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		32168				
		ИТОГО с НР и СП				193673				
		Итого СМР				193673				
		ИТОГО				193673				
		НДС		18 %		34861,14				
		ВСЕГО с НДС				228534,14				

Составил:

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 66 корп. 1
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 66 корп. 1
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-4/21

Газоснабжение

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 290.676 тыс. руб.
строительных работ 290.676 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 81.112 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 480 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на Октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 841 руб.) СП=50% (СП = 568 руб.)	2,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	545,22 492,06	10,79 1,9	1254 486	1132	25 4	51,99 0,15	119,58 0,38
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,506 Т							
3	Справочно КировЧерМет	МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛОЛОМА ЦЕНА=6300/1,18/5,56 Возврат материалов	0,506 Т	960,25		486 (486)				
4	ТЕР- 16- 02- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 677 руб.) СП=70,55% (СП = 415 руб.)	1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3108,03 584,35	110,02 4,14	3108 486	584	110 4	53,32 0,28	53,32 0,28
5	ТЕР- 16- 02- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кзм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 203 руб.) СП=70,55% (СП = 124 руб.)	0,3 100М ТРУБОПРО ВОДА	3108,69 584,35	110,02 4,14	933 486	175	33 1	53,32 0,28	16 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 611 руб.) СП=70,55% (СП = 374 руб.)	0,9 100М ТРУБОПРО ВОДА	3299,57 584,35	110,02 4,14	2970	526	99	53,32 0,28	47,95 0,25
7	ТЕР- 16- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 67 руб.) СП=70,55% (СП = 41 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3591,11 584,35	110,02 4,14	359	58	11	53,32 0,28	5,33 0,03
8	ПРАЙС ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУР	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б41п5, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=407,11/5,56	7 ШТ	62,04		434				
9	302- 1831 ТСЦ2015- 09С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,1/5,56	50 ШТ	19,08		954				
10	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 2047 руб.) СП=70,55% (СП = 1254 руб.)	2,3 100М ГАЗОПРОВ ОДА	824,49 772,63		1896	1777		60,2	138,47
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ Ф- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 40 руб.) СП=59,5% (СП = 29 руб.)	0,2 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	771,67 244,27	35,46 0,43	154	49	7	20,15 0,04	4,03 0,01
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 24 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,2 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1485,12 150,26	23,42 0,43	297	30	5	14,53 0,04	2,91 0,01
13	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=139,5% (НР = 109 руб.) СП=85% (СП = 68 руб.)	0,19 100М ШВА	3276,82 335,1	1570,68 75,43	623	64	299 14	32,41 6,88	6,16 1,31
14	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-3.971 КГ	65,60		-260				
15	101- 1921 ТСЦ2015- 09С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л ЦЕНА=274,5/5,56	19 ШТ	49,37		938				
16	ТЕР- 61- 02- 007 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНУ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=79% (НР = 548 руб.) СП=50% (СП = 347 руб.)	0,2 100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	4707,05 3454,54	32,48 12,7	941	691	6 3	342,53 1	68,51 0,2
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,676							

Т



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕР- 15- 04- 005- 03 МДС 81- 35.2004 п. 4. 7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРШНОСТИ ШТУКАТУРКЕ СТЕН (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 143 руб.) СП=46,75% (СП = 71 руб.)	0,2 100М2	2038,13 755,73	26,79 0,58	408	151	5	74 0,04	14,8 0,01
19	ФСНГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,676 Т ГРУЗА	42,98		29				
20	ФСНГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,676 Т ГРУЗА	12,20		8				

Итого по смете: 15046 5237 600 477,08
30 2,52

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	841
п. 16	[4-7, 10]	115,2 %	ФОТ	3605
п. 13	[11-12]	81 %	ФОТ	64
п. 7.2	[13]	139,5 %	ФОТ	109
п. Р11	[16]	79 %	ФОТ	548
п. 15	[18]	94,5 %	ФОТ	143

ИТОГО накладные расходы по видам работ

5310

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	568
п. 16	[4-7, 10]	70,55 %	ФОТ	2208
п. 13	[11-12]	59,5 %	ФОТ	47
п. 7.2	[13]	85 %	ФОТ	66
п. Р11	[16]	50 %	ФОТ	347
п. 15	[18]	46,75 %	ФОТ	71

ИТОГО сметная прибыль

3307

Прямые затраты	15046
Основная зарплата	5237
Материальные затраты	9172
Эксплуатация машин	600
в тч ЗП машинистов	30
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСНГ (смета)	37
Накладные расходы (по смете)	5310
Сметная прибыль (по смете)	3307
Итого СМР в ценах января 2000 г.	23663

Всего в ценах января 2000 г.	23663
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСНГ)=	1,05 30
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСНГ)=	1,05 8
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	23664
-Переход в тек. цены за сентябрь 2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15,4 80650
З/плата машинистов в тек. ценах	15,4 462
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,81 4086
Материалы в тек. ценах	5,56 50996
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,67 290
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	7,98 64


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				354				
		Итого в тек. ценах без оборудования				136086				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		69508				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		40742				
		ИТОГО с НР и СП				246336				
		Итого СМР				246336				
		ИТОГО				246336				
		НДС		18 %		44340,48				
		ВСЕГО с НДС				290676,48				

Составил:

Проверил:



Александр Ет.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 14

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-4/21

Газоснабжение

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 355.982 тыс. руб.
 строительных работ 355.982 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 98.576 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 579 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. изм. вып. 1 с пересчетом в текущие цены на Октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 65- 01- 001 УК ТЕР ИЗДА 4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 1100 руб.) СП=50% (СП = 744 руб.)	3,01	545,22	10,79	1641	1481	32	51,99	156,48
		100М ТРУБОПРО ВОДА		492,06	1,9			6	0,15	0,48
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,6622							
		Т								
3	Справочно КировЧерМет	МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛОЛОМА ЦЕНА=6300/1,18/5,56	0,6622	960,25		636				
		Т								
		Возврат материалов				(636)				
4	ТЕР- 16- 02- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗДА 4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 677 руб.) СП=70,55% (СП = 415 руб.)	1	3108,03	110,02	3108	584	110	53,32	53,32
		100М ТРУБОПРО ВОДА		584,35	4,14			4	0,28	0,28
5	ТЕР- 16- 02- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗДА 4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 285 руб.) СП=70,55% (СП = 174 руб.)	0,42	3108,69	110,02	1306	245	46	53,32	22,38
		100М ТРУБОПРО ВОДА		584,35	4,14			2	0,28	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 16- 02- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 1017 руб.) СП=70,55% (СП = 623 руб.)	1,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	3299,57 584,35	110,02 4,14	4949 6	877 6	165 6	53,32 0,28	79,9€ 0,42
7	ТЕР- 16- 02- 003- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 61 руб.) СП=70,55% (СП = 37 руб.)	0,09 100М ТРУБОПРО ВОДА	3591,11 584,35	110,02 4,14	323 6	53 6	10 6	53,32 0,28	4,€ 0,02
8	ПРАЙС ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУР	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б41п5, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ЦЕНА=407/1,18/5,56	9 ШТ	62,04		558				
9	302- 1831 ТСЦ2015- 09С	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ЦЕНА=106,1/5,56	60 ШТ	19,08		1145				
10	ТЕР- 19- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 2680 руб.) СП=70,55% (СП = 1641 руб.)	3,01 100М ГАЗОПРОВ ОДА	824,49 772,63		2482	2326		60,2	181,21
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 55 руб.) СП=59,5% (СП = 40 руб.)	0,28 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	771,67 244,27	35,46 0,43	216	68	10	20,15 0,04	5,64 0,01
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 34 руб.) СП=59,5% (СП = 25 руб.)	0,28 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1485,12 150,26	23,42 0,43	416	42	7	14,53 0,04	4,07 0,01
13	ТЕР- 07- 05- 039- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=139,5% (НР = 103 руб.) СП=85% (СП = 63 руб.)	0,18 100М ШВА	3276,82 335,1	1570,68 75,43	590	60	283 14	32,41 6,88	5,8€ 1,2€
14	ССЦ01- 101- 0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ- 0,5	-3.762 КГ	65,6		-247				
15	101- 1921 ТСЦ2015- 09С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л ЦЕНА=274,5/5,56	18 ШТ	49,37		889				
16	ТЕР- 61- 02- 007 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=79% (НР = 411 руб.) СП=50% (СП = 260 руб.)	0,15 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНН ОИ	4707,05 3454,54	32,48 12,7	706	518	5 2	342,53 1	51,3€ 0,1€
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,507 Т							
18	ФЕР- 15- 04- 005-	ОКРАСКА	0,15	2038,13	26,79	306	113	4	74	11,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС 81-35.2004 п. 4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 107 руб.) СП=46,75% (СП = 53 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	755,73	0,58				0,04	0,01
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,507 Т ГРУЗА	42,98		22				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,507 Т ГРУЗА	12,2		6				
Итого по смете:						18416	6367	672		576,22
								34		2,71
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	1100				
п. 16	[4-7, 10]			115,2 %	ФОТ	4720				
п. 13	[11-12]			81 %	ФОТ	89				
п. 7.2	[13]			139,5 %	ФОТ	103				
п. Р11	[16]			79 %	ФОТ	411				
п. 15	[18]			94,5 %	ФОТ	107				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						6530				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	744				
п. 16	[4-7, 10]			70,55 %	ФОТ	2890				
п. 13	[11-12]			59,5 %	ФОТ	65				
п. 7.2	[13]			85 %	ФОТ	63				
п. Р11	[16]			50 %	ФОТ	260				
п. 15	[18]			46,75 %	ФОТ	53				
ИТОГО сметная прибыль						4075				
Прямые затраты						18416				
Основная зарплата						6367				
Материальные затраты						11349				
Эксплуатация машин						672				
в тч ЗП машинистов						34				
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)						28				
Накладные расходы (по смете)						6530				
Сметная прибыль (по смете)						4075				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						29021				
Всего в ценах января 2000 г.						29021				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=				1,05		23				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=				1,05		6				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						29022				
-Переход в тек. цены за Сентябрь 2015г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				15,4		98052				
З/плата машинистов в тек. ценах				15,4		524				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6,81		4576				
Материалы в тек. ценах				5,56		63100				
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)				9,67		222				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21				7,98		48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				270				
		Итого в тек. ценах без оборудования				165998				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13,09		85478				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12,32		50204				
		ИТОГО с НР и СП				301680				
		Итого СМР				301680				
		ИТОГО				301680				
		НДС		18 %		54302,4				
		ВСЕГО с НДС				355982,4				

Составил:

Проверил:



А.В. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 5.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Омутнинский р-н, п. Котчиха, ул. Пионерская, 12	Капитальный ремонт фундамента	183357,84	
2	Кировская область, Омутнинский р-н, пгт Песковка, ул. Ленина, 85	Капитальный ремонт фасада	743331,56	
3	Кировская область, Омутнинский р-н, пгт Песковка, ул. Первомайская, 83	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	330955,78	118945,18 84736,98 127273,62
4	Кировская область, Омутнинский р-н, г. Песковка, ул. Шлаковая, 7	Капитальный ремонт фундамента	215149,4	

Итого по лоту: **1 472 794,58 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

п.Песковка

(наименование стройки)

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская, область, п. Песковка, ул. Первомайская,83.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт ГВС

Основание: РД 64-2015.4-ВК1

Сметная стоимость	118,945 тыс. руб.
строительных работ	118,945 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	28,416 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,175 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 261 руб.) СП=50% (СП = 177 руб.) Объем: 18.3 + 77.7 + 11.5	1,075 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	406	352	8 1	34,66	37,26
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2365 Т							
3	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2365 Т ГРУЗА	42,98		10				
4	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,2365 Т ГРУЗА	11,42		3				
Итого: Демонтаж						419	352	8 1		37,26
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	261				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						261				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	177				
ИТОГО сметная прибыль						177				
В1 Водопровод хозяйственной										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР-16-02-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 93 руб.) СП=70,55% (СП = 57 руб.)	0,115 100М ТРУБОПРО ВОДА	4184,73 700,82	103,74 4,14	481	81	12	63,95	7,35
6	ТЕР-16-02-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 631 руб.) СП=70,55% (СП = 387 руб.)	0,777 100М ТРУБОПРО ВОДА	3913,85 700,82	103,74 4,14	3041	545	81 3	63,95	49,69
7	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 661 руб.) СП=70,55% (СП = 405 руб.)	0,183 100М ТРУБОПРО ВОДА	5087,36 2915,04	1642,11 226,15	931	533	301 41	258,13	47,24
8	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1,7 10М	51,8		-88				
9	ВОДПОЛИМЕР	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PN20 PPR 25X4,2 ЦЕНА=38,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	17 М	5,98		102				
10	ЭТМ	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ РЕЗЬБОВОЙ D20 Ру25 ВР IDEAL 090 ИТАР (НА СТОЯКАХ) ЦЕНА=589/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	8 ШТ	91,08		729				
11	ВОДПОЛИМЕР	КРАН ШАРОВЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ D25 ЦЕНА=105,08/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	16 ШТ	16,25		260				
12	СОТИС	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ R250D Ду25 ЦЕНА=424,92/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	65,71		66				
13	СОТИС	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ R250D Ду20 ЦЕНА=363,63/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	56,23		56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ЭТМ	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ РЕЗЬБОВОЙ D20 Ру25 ВР IDEAL 090 ИТАР (СПУСКНИК) ЦЕНА=589/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	2 ШТ	91,08		182				
15	ВОДПОЛИМЕР	КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ХОМУТЫ) D25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	18 ШТ	0,29		5				
16	ВОДПОЛИМЕР	КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ (СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ) D25 ЦЕНА=1,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	17 ШТ	0,29		5				
17	ВОДПОЛИМЕР	МУФТЫ КОМБИНИРОВАННАЯ PPRC D25-3/4" ВР ЦЕНА=116,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	8 ШТ	18,01		144				
18	ВОДПОЛИМЕР	ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ PPRC D20 ЦЕНА=4,5/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	8 ШТ	0,7		6				
19	ВОДПОЛИМЕР	УГОЛЬНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 90ГРАД.PPRC D25 ЦЕНА=5,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	16 ШТ	0,79		13				
20	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 296 руб.) СП=59,5% (СП = 196 руб.) Объем: 6 + 39 + 3	4,8 10М ТРУБОПРО ВОДА	667,51 68,58	41,66	3204	329	200	6,07	29,15
21	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-6,9024 Л	250		-1726				
22	БМС	ТРУБА ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ 35/13-2 ТИЛИТ СУПЕР ЦЕНА=47,7/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 6 * 1.1	6,6 М	7,38		49				
23	БМС	ТРУБА ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ 28/13-2 ТИЛИТ СУПЕР ЦЕНА=39,4/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 39 * 1.1	42,9 М	6,09		261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	БМС	ТРУБА ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ 25/13-2 ТИЛИТ СУПЕР ЦЕНА=38,8/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%) Объем: 3 * 1.1	3,3 М	6		20				
25	ССЦ01-113-0393	КЛЕЙ «АРМОФЛЕКС» 520	-0,6864 Л	203		-139				
26	ЭЛГИСС	КЛЕЙ ДЛЯ СТЫКОВ K-FLEX К 144 КЛЕЙ 0,8л (цена 665,32/0,8=831,65руб/л) ЦЕНА=831,65/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	0,74 ЛИТР	128,6		95				
27	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 ММ	-72 М	8,93		-643				
28	ЭЛГИСС	ЛЕНТА K-FLEX PVC black 25 м (цена 202,92/25=8,12руб/м) ЦЕНА=8,12/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	103 М	1,26		130				
29	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,062 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	385,83 122,13 0,22	17,73	24	8	1	10,08	0,62
30	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 7 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,062 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1485,12 150,26 0,43	23,42	92	9	1	14,53	0,9
Итого: В1 Водопровод хозяйственной						7300	1505	596		134,95
								44		
Накладные расходы по видам работ										
п. 16		[5-7]		115,2 %	ФОТ	1385				
п. 20		[20]		90 %	ФОТ	296				
п. 13		[29-30]		81 %	ФОТ	13				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1694				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 16		[5-7]		70,55 %	ФОТ	849				
п. 20		[20]		59,5 %	ФОТ	196				
п. 13		[29-30]		59,5 %	ФОТ	10				
ИТОГО сметная прибыль						1055				
Итого по смете:						7719	1857	604		172,21
								45		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р15.1		[1]		74 %	ФОТ	261				
п. 16		[5-7]		115,2 %	ФОТ	1385				
п. 20		[20]		90 %	ФОТ	296				
п. 13		[29-30]		81 %	ФОТ	13				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1955				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р15.1		[1]		50 %	ФОТ	177				
п. 16		[5-7]		70,55 %	ФОТ	849				
п. 20		[20]		59,5 %	ФОТ	196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

п. 20 [20]

п. 13 [29-30]

59,5 % ФОТ 10

59,5 % ФОТ 196

ИТОГО сметная прибыль

1232

Прямые затраты

7719

Основная зарплата

1857

Материальные затраты

5245

Эксплуатация машин

604

в т.ч. ЗП машинистов

45

Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСНГ (смета)

13

Накладные расходы (по смете)

1955

Сметная прибыль (по смете)

1232

Итого СМР в ценах января 2000 г.

10906

Всего в ценах января 2000 г.

10906

Поручо-разр. работы с учетом РК (ФСНГ)=

11

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСНГ)=

3

Итого с районн. коэф. в ценах янв. 2000г.

10907

-Переход в тек. цены июня 2015г. (РПЦС)-

27744

З/плата основных рабочих в тек. ценах

14,94

З/плата машинистов в тек. ценах

672

Эксплуатация машин в тек. ценах

4059

Материалы в тек. ценах

29320

Поручо-разр. работы (ТБ.01-01)

104

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера)

23

ТБ.03-21

127

Итого транспорт грузов по ФСНГ в тек. ценах без НДС

61250

Итого в тек. ценах без ободурования

24829

НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ТС)

11,95

СН от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ТС)

18144,18

Итого с НДс

118945,18

Итого с НР и СН

100801

Итого СМР

100801

Итого

18144,18

Составил:

Проверил:

Русских С.Е.

Пилипенко А.Ф.



Директор ООО "БеларусьСтрой" 30.09.2015

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

п.Песковка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская, область, п. Песковка, ул. Первомайская,83

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

.Ремонт ХВС

Основание:	РД 64-2015.4-ВК2
Сметная стоимость	84,737 тыс. руб.
строительных работ	84,737 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	20,513 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,13 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-57-04-001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 114 руб.) СП=68% (СП = 97 руб.)	0,1215 100М2	1789,86 1174,43	30,31 3,78	217	142	4	121	14,7
2	ТЕРр-65-01-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 238 руб.) СП=50% (СП = 161 руб.) Объем: 53.3 + 7.7 + 28.1 + 8.7	0,978 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	369	321	7 1	34,66	33,9
3	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2152 Т							
4	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,2152 Т ГРУЗА	42,98		9				
5	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,2152 Т ГРУЗА	11,42		2				
Итого: Демонтаж						597	463	11		48,6
									1	

Накладные расходы по видам работ				
п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	114
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	238
ИТОГО накладные расходы по видам работ				352
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	97
п. Р15.1	[2]	50 %	ФОТ	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО сметная прибыль						258				
В1 Водопровод хозяйственной										
6	ТЕР-16-02-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 433 руб.) СП=70,55% (СП = 265 руб.)	0,533	3513,19	103,74	1873	374	55	63,95	34,08
		ТРУБОПРО ВОДА	100М	700,82	4,14			2		
7	ТЕР-16-02-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 62 руб.) СП=70,55% (СП = 38 руб.)	0,077	3913,85	103,74	301	54	8	63,95	4,92
		ТРУБОПРО ВОДА	100М	700,82	4,14					
8	ТЕР-16-02-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 228 руб.) СП=70,55% (СП = 140 руб.)	0,281	4184,73	103,74	1176	197	29	63,95	17,97
		ТРУБОПРО ВОДА	100М	700,82	4,14			1		
9	ТЕР-16-02-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 70 руб.) СП=70,55% (СП = 43 руб.)	0,087	4866,27	103,74	423	61	9	63,95	5,56
		ТРУБОПРО ВОДА	100М	700,82	4,14					
10	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 129 руб.) СП=70,55% (СП = 79 руб.) Объем: 53.3 + 7.7 + 28.1 + 8.7	0,978	203,17	83,53	199	112	82	8,64	8,45
		ТРУБОПРО ВОДА	100М	114,6						
11	Ком Термо	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ R2500 Ду32 ЦЕНА=882/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1	136,39		136				
		ШТ								
12	ЭЛГИСС	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ВР 090 ІТАР Ду15 ЦЕНА=250/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	16	38,66		619				
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	СОТИС	Кран шаровой муфтовый лат. G1A R250D FF p/p Ду15 ЦЕНА=233,76/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,02 (Заг- складские 2%)	1 ШТ	36,15		36				
14	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,081 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	27	7	1	6,72	0,54
15	ТЕР-15-04-030-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=94,5% (НР = 95 руб.) СП=46,75% (СП = 47 руб.)	0,081 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1617,76 1236,27	5,41 0,24	131	101		122,58	9,93

Итого: В1 Водопровод хозяйственной **4921** **906** **184** **81,46**

3

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[6-10]	115,2 %	ФОТ	922
п. 13	[14]	81 %	ФОТ	6
п. 15	[15]	94,5 %	ФОТ	95

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1023

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[6-10]	70,55 %	ФОТ	565
п. 13	[14]	59,5 %	ФОТ	4
п. 15	[15]	46,75 %	ФОТ	47

ИТОГО сметная прибыль

616

Итого по смете: **5518** **1369** **195** **130,06**

4

Накладные расходы по видам работ

п. Р7	[1]	80 %	ФОТ	114
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	238
п. 16	[6-10]	115,2 %	ФОТ	922
п. 13	[14]	81 %	ФОТ	6
п. 15	[15]	94,5 %	ФОТ	95

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1375

Сметная прибыль по видам работ

п. Р7	[1]	68 %	ФОТ	97
п. Р15.1	[2]	50 %	ФОТ	161
п. 16	[6-10]	70,55 %	ФОТ	565
п. 13	[14]	59,5 %	ФОТ	4
п. 15	[15]	46,75 %	ФОТ	47

ИТОГО сметная прибыль

874

Прямые затраты

5518

Основная зарплата

1369

Материальные затраты

3943

Эксплуатация машин

195

в тч ЗП машинистов

4

Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)

11

Накладные расходы (по смете)

1375

Сметная прибыль (по смете)

874

Итого СМР в ценах января 2000 г.

7767

Всего в ценах января 2000 г.

7767

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=

1,05

9

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=

1,05

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого с районн. коэф. в ценах

7767

-Переход в тек. цены июня 2015г.

яв. 2000г.

(РЦЦ)-

З/плата основных рабочих в тек. ценах

14,94

20453

З/плата машинистов в тек. ценах

14,94

60

Эксплуатация машин в тек. ценах

6,72

1310

Материалы в тек. ценах

5,59

22041

Порубо-разруб. работы (ТБ.01-01)

9,47

85

Перевозка самосв. 10Т(ВНЕ карьера)

7,71

15

ТБ.03-21

Итого транспорт грузов по ФСП в

100

тек. ценах без НДС

Итого в тек. ценах без ободурования

12,7

17463

НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-

11,95

10444

ИП/12/ТС)

СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-

18 %

84736,98

Итого с НДС

Итого СМР

Итого с НР и СП

Итого с НДС

Итого с НДС

Составил:

Проверил:

Русских С.Е.

Пилипенко А.Ф.



Итого с НДС 80.09.2015
Итого с НДС 80.09.2015

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Песковка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, Омутнинский район, г.Песковка, ул.Первомайская, 83.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонт системы водоотведения

Основание: РД 64-2015.4-ВКЗ

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

127274 руб.

127274 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

28879 руб.

192 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж										
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 635 руб.) СП=50% (СП = 429 руб.)	1,04	831,39	10,34	865	854	11	85,3	88,71
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		821,05	4,04			4	0,32	0,33
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,3936							
		Т								
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,394	42,98		60				
		Т ГРУЗА								
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1,394	6,69		9				
		Т ГРУЗА								
5	ТЕРр- 57- 04- 004	СМЕНА ДОШАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% (ПЕРЕСТИЛКА ПОЛОВ)	0,168	2628,37	66,8	442	204	11	125	21
		100М2		1213,25	11,36			2	0,9	0,15
		НР=80% (НР = 165 руб.) СП=68% (СП = 140 руб.)								
6	ТЕРр- 57- 04- 006	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4- 4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ	0,168	117,44		20	20		12,1	2,03
		100М2		117,44						
		НР=80% (НР = 16 руб.) СП=68% (СП = 14 руб.)								
7	ТЕРр- 57- 04- 010	ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ С	0,168	125,74		21	14		8,4	1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОКЛАДOK HP=80% (HP = 11 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.)	100M2	81,54						
Итого: Демонтаж						1417	1092	22		113,16
								6		0,48

K1 Канализация бытовая

8	ТЕР- 20- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ HP=115,2% (HP = 132 руб.) СП=70,55% (СП = 81 руб.)	8	28,7	1,35	230	115	11	1,4	11,22
			ШТ	14,32						
9	Прайс- лист Каталог "HL" 2015г	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков DN110 (Цена=46,57евро*62,38 (курс евро на 01.07.15) =2905,04руб) ЦЕНА=2905,04/1,18/5,55*1,02	8	452,46		3620				
			ШТ							
10	ФЕР- 16- 04- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) HP=115,2% (HP = 829 руб.) СП=70,55% (СП = 508 руб.)	1,04	5142,15	53,46	5348	715	56	64,2	66,77
			100М	687,11	4,9			5	0,35	0,36
			ТРУБОПРО ВОДА							
11	ФССЦ- 507- 4330	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	-103.792	43,52		-4517				
			М							
12	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Труба ПП Д110 ЦЕНА=94,6/1,18/5,59*1,02	103,8	14,63		1519				
			М							
13	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110*45гр ЦЕНА=23,4/1,18/5,59*1,02	40	3,62		145				
			ШТ							
14	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Крестовина 110*110*50- 87,5гр ЦЕНА=94,1/1,18/5,59*1,02	10	14,55		146				
			ШТ							
15	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Крестовина двухплоскостная 110*110*50 (левая) ЦЕНА=119,2/1,18/5,59*1,02	6	18,43		111				
			ШТ							
16	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Тройник 110*110/45гр ЦЕНА=48,1/1,18/5,59*1,02	9	7,44		67				
			ШТ							
17	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Ревизия Д110 ЦЕНА=43,8/1,18/5,59*1,02	16	6,77		108				
			ШТ							
18	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Заглушка Д110 ЦЕНА=7,3/1,18/5,59*1,02	4	1,13		5				
			ШТ							
19	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Компенсационный патрубок Д110 ЦЕНА=35,8/1,18/5,59*1,02	16	5,54		89				
			ШТ							
20	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Хомут Д110 ЦЕНА=10,1/1,18/5,59*1,02	104	1,56		162				
			ШТ							
Итого: K1 Канализация бытовая						7033	830	67		78
								5		0,36
Итого по смете:						8450	1922	89		191,15
								11		0,85

Прямые затраты
Основная зарплата
Материальные затраты
Эксплуатация машин
в тч ЗП машинистов
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ
(ФЕР-01 ред.2009)
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера)

8450
1922
6370
89
11
69
60
9



30.09.2015
Heterocysta (C1)

Пилипенко А.Ф.

Игнатьева И.

Примеры:

СОСТАВИЛ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				1788				
		Сметная прибыль (по смете)				1182				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11420				
		Всего в ценах января 2000 г.				11420				
		Порядо-разрыз. работы с учетом РК (СНТ)		1,05		63				
		Перевозка самосв. 10т (БНЕ карьера) с учетом РК (СНТ)		1,05		9				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв. 2000г.				11423				
		-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		28715				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		164				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		598				
		Материалы в тек. ценах		5,59		35608				
		Порядо- разрыз. работы (табл.01-01)		9,47		597				
		Перевозка самосв 10т(БНЕ карьера)		7,71		69				
		табл.03-21								
		Итого транспорт грузов по ФСПЛ в тек.ценах без НДС				666				
		Итого в тек. ценах без оборудования				65587				
		НР от ФОТ (с К=0,85		12,7		22708				
		Письмо.2536-ИП/12/ТС)								
		СН от ФОТ (с К=0,8 Письмо		11,95		14125				
		2536-ИП/12/ТС)								
		ИТОГО с НР и СН				102420				
		Доп.перевозка материалов (МЫ к ТЕР)		5,31 %		5439				
		Итого СМР				107859				
		ИТОГО				107859				
		НДС				19414,62				
		ВСЕГО с НДС				127273,62				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

п. Котчиха

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., Омутнинский рн, п. Котчиха, ул. Пионерская, 12.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт фундамента

Основание: РД-2015.2-КР

Сметная стоимость 183,358 тыс. руб.
 строительных работ 183,358 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 52,17 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0,361 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-57-04-004	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25% НР=80% (НР = 994 руб.) СП=68% (СП = 845 руб.)	1,014 100М2	2628,37 1213,25	66,8 11,36	2665	1230	68 12	125	126,75
2	ТЕРр-57-04-006	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-4-4 ПРИ КРАШЕНЫХ ПОЛАХ НР=80% (НР = 95 руб.) СП=68% (СП = 81 руб.)	1,014 100М2	117,44 117,44		119	119		12,1	12,27
3	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 57 руб.) СП=59,5% (СП = 35 руб.)	0,6 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	120	50	70 8	8,24	4,94
4	ФСРГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.6 * 1.7 + 0.96	1,98 Т ГРУЗА	42,98		85				
5	ФСРГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 0.6 * 1.7 + 0.96	1,98 Т ГРУЗА	11,42		23				
Итого: Демонтаж						3012	1399	138	143,96	
								20		

Накладные расходы по видам работ

п. Р7 [1-2] 80 % ФОТ 1089

п. 49 [3] 99 % ФОТ 57

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1146

Сметная прибыль по видам работ

п. Р7 [1-2] 68 % ФОТ 926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 49	[3]			59,5 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				961				
		Устройство фундамента								
6	ТЕРр-53-10-001	ПОДЪЕМ РУБЛЕННЫХ СТЕН ДОМКРАТОМ НР=86% (НР = 409 руб.) СП=70% (СП = 333 руб.)	0,2 100ПОДЪЕ МОВ	2782,37 2379,47	402,9	556	475	81	242	48,4
7	ТЕРр-53-22-001	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН НР=86% (НР = 166 руб.) СП=70% (СП = 135 руб.)	0,27 100М СТОЕК	985,42 712,97	11,97	266	193	3	77,4	20,9
8	ТЕРр-51-01-005	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М ШИРИНОЙ ДО 1,5 М НР=75% (НР = 107 руб.) СП=45% (СП = 64 руб.)	0,031 100М3 ГРУНТА	5714,08 4614,54	8,55	177	143		519,1	16,09
9	ТЕР-05-01-028-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ В СУХИХ УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ 1-3 ГРУПП С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (КОВШЕВЫМ) СПОСОБОМ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ, ДЛИНА СВАЙ ДО 12 М НР=117% (НР = 21 руб.) СП=68% (СП = 12 руб.)	0,4 М3 КОНСТРУК ТИВНОГО ОБЪЕМ	1022,55 29,81	150,21 14,38	409	12	60 6	2,82	1,13
10	ССЦ01-204-0020	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ Объем: 0.063 * 30 * 8 : 1000	0,0151 Т	7211		109				
11	ССЦ01-204-0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ Объем: 1.332 * 3 * 8 : 1000	0,032 Т	6871		220				
12	ССЦ01-204-0035	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0151 Т	1449		22				
13	ССЦ01-204-0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,032 Т	1207		39				
14	ТЕР-06-01-001-22 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКА НР=94,5% (НР = 44 руб.) СП=55,25% (СП = 26 руб.)	0,0084 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	50661,78 5173,32	5320,53 527,72	426	43	45 4	512,95	4,31
15	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,8526 М3	622		530				
16	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,0554 Т	5433		-301				
17	ССЦ01-204-0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ Объем: 20.28 * 2 : 1000	0,0406 Т	9733		395				
18	ТЕРр-52-05-001	УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ НР=93% (НР = 178 руб.) СП=75% (СП = 143 руб.)	1,5 М3	875,41 127,09	0,86	1313	191	1	13,66	20,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР-08-01-003-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ НР=109,8% (НР = 9 руб.) СП=68% (СП = 5 руб.)	0,037 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	4032,26 224,35	137,28	149	8	5	23,12	0,86
20	ТЕРр-51-06-001	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ НР=75% (НР = 16 руб.) СП=45% (СП = 9 руб.)	0,031 100М3 ГРУНТА	5208,16 691,06	4517,1	161	21	140	83	2,57
21	ФСРГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 3.1 * 1.8	5,58 Т ГРУЗА	11,42		64				
22	ТЕРр-52-08-001	СМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ СТУЛЬЕВ НА ПОДКЛАДКАХ НР=93% (НР = 909 руб.) СП=75% (СП = 733 руб.)	10 СТУЛ	223,96 97,74	8,55	2240	977	86	10,07	100,7
23	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8 Т							
Итого: Устройство фундамента						6775	2063	421	215,44	
								10		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р3	[6-7]			86 %	ФОТ	575				
п. Р1.2	[8, 20]			75 %	ФОТ	123				
п. 5.1	[9]			117 %	ФОТ	21				
п. 6.1	[14]			94,5 %	ФОТ	44				
п. Р2	[18, 22]			93 %	ФОТ	1087				
п. 8	[19]			109,8 %	ФОТ	9				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1859				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р3	[6-7]			70 %	ФОТ	468				
п. Р1.2	[8, 20]			45 %	ФОТ	73				
п. 5.1	[9]			68 %	ФОТ	12				
п. 6.1	[14]			55,25 %	ФОТ	26				
п. Р2	[18, 22]			75 %	ФОТ	876				
п. 8	[19]			68 %	ФОТ	5				
ИТОГО сметная прибыль						1460				
Итого по смете:						9787	3462	559	359,41	
								30		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р7	[1-2]			80 %	ФОТ	1089				
п. 49	[3]			99 %	ФОТ	57				
п. Р3	[6-7]			86 %	ФОТ	575				
п. Р1.2	[8, 20]			75 %	ФОТ	123				
п. 5.1	[9]			117 %	ФОТ	21				
п. 6.1	[14]			94,5 %	ФОТ	44				
п. Р2	[18, 22]			93 %	ФОТ	1087				
п. 8	[19]			109,8 %	ФОТ	9				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						3005				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р7	[1-2]			68 %	ФОТ	926				
п. 49	[3]			59,5 %	ФОТ	35				
п. Р3	[6-7]			70 %	ФОТ	468				
п. Р1.2	[8, 20]			45 %	ФОТ	73				
п. 5.1	[9]			68 %	ФОТ	12				
п. 6.1	[14]			55,25 %	ФОТ	26				
п. Р2	[18, 22]			75 %	ФОТ	876				
п. 8	[19]			68 %	ФОТ	5				
ИТОГО сметная прибыль						2421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				9787				
		Основная зарплата				3462				
		Материальные затраты				5594				
		Эксплуатация машин				559				
		в тч ЗП машинистов				30				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				172				
		Накладные расходы (по смете)				3005				
		Сметная прибыль (по смете)				2421				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15213				
		Всего в ценах января 2000 г.				15213				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		89				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		91				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15221				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		51722				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		448				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		3756				
		Материалы в тек. ценах		5,59		31270				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		843				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		7,71		702				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1545				
		Итого в тек. ценах без оборудования				88293				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		38164				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		28931				
		ИТОГО с НР и СП				155388				
		Итого СМР				155388				
		ИТОГО				155388				
		НДС		18 %		27969,84				
		ВСЕГО с НДС				183357,84				

Составил:

Русских С.Е.

Русских С.Е.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



Исполнительное сметное 30.09.2015
/Исполнитель С.С./

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г.Песковка

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, Омутнинский район, г.Песковка, ул.Шлаковая, 7.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт выгребных ям.

Основание: РД 64-2015.5-ВК

Сметная стоимость	116012 руб.
строительных работ	116012 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	23948 руб.
Нормативная трудоемкость	168 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на 01.08.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	занятых обслуживанием машин
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 66- 10- 006	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ МОКРОГО ИЛА И ГРЯЗИ БЕЗ ТРУБ И АРМАТУРЫ НР=74% (НР = 365 руб.) СП=50% (СП = 247 руб.)	11,78	43,27	1,47	510	493	17	5,45	64,2
			МЗ ИЛА, ГРЯЗИ	41,8						
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=94,5% (НР = 24 руб.) СП=55,25% (СП = 14 руб.)	0,013	6192,44	2376,63	81	21	31	207	2,69
			100МЗ БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1600,11	287,77			4	22,5	0,29
3	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,326	622		825				
			МЗ							
4	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109,8% (НР = 423 руб.) СП=68% (СП = 262 руб.)	5,3	861,16	46,64	4564	355	247	8,14	43,15
			МЗ КЛАДКИ	67,01	5,75			30	0,45	2,38
5	ТЕР- 15- 02- 016- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ НР=94,5% (НР = 354 руб.) СП=46,75% (СП = 175 руб.)	0,44	1814,51	125,21	798	343	55	86,71	38,15

			100M2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	779,53	73,45		32	7,59	3,34	
6	ССЦ01- 402- 0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	-0.6644	554	-368					
			M3							
7	ССЦ01- 402- 0006	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200	0,6644	634	421					
			M3							
8	ФЕР- 08- 01- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БОКОВОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТИПА "АКВАНАСТ" ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=109,8% (НР = 48 руб.) СП=68% (СП = 30 руб.)	0,44	11849,68	25,49	5214	43	11	12,56	5,53
			100M2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	98,71	1,62		1	0,16	0,07	
9	ФССЦ- 402- 0059	искл СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ "АКВАНАСТ- А"	-0.1386	37221,67	-5159					
			T							
10	Прайс- лист ООО "БМС", 09.2015г	Гидроизоляция CERESIT CR- 65, расход 4кг/м2 (цена=962руб/25кг=38,48руб/кг)	176	5,95	1047					
			КГ							
		ЦЕНА=38,48/1,18/5,59*1,02								
11	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (КРЫШКИ НАД ВЫГРЕБНЫМИ ЯМАМИ) НР=106,2% (НР = 39 руб.) СП=53,55% (СП = 20 руб.)	0,17	1640,51	41,23	279	37	7	25,88	4,4
			M3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	214,76						
12	ССЦ01- 102- 0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	-0.0204	886	-18					
			M3							
13	ССЦ01- 102- 0028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	-0.1581	1195	-189					
			M3							
14	ССЦ01- 102- 0050	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19- 22 ММ, IV СОРТА	0,15	568	85					
			M3							
15	ССЦ01- 102- 0026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, IV СОРТА	0,07	568	40					
			M3							
16	ТЕР- 09- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ (КРЫШКИ НАД ВЫГРЕБНЫМИ ЯМАМИ)	0,105	386,58	46,6	41	35	5	37,48	3,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кэм=1,25	НР=81% (НР = 28 руб.) СП=72,25% (СП = 25 руб.)								
			100M2	328,68	1,91				0,15	0,02
17	ССЦ01- 101- 4534 СтройЦена, 06.2015г	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55	10,5	42,32		444				
			M2							
		236,55/5,59								

Итого по смете:						8615	1327	373		162,06
								67		6,1

Прямые затраты		8615
Основная зарплата		1327
Материальные затраты		6915
Эксплуатация машин		373
в тч ЗП машинистов		67
Накладные расходы (по смете)		1281
Сметная прибыль (по смете)		773
Итого СМР в ценах января 2000 г.		10669
Всего в ценах января 2000 г.		10669
ОЗП с районным коэфф.(РК)	1,15	1526
ЗПМ с районным коэфф.(РК)	1,15	77
ЭМ с учётом РК=		383
НР с учётом РК=	1,15	1473
СП с учётом РК=	1,15	889
Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.		11186
-Переход в тек. цены на июль 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек. ценах	14,94	22798
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94	1150
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72	2574
Материалы в тек. ценах	5,59	38655
Итого в тек. ценах без оборудования		64027
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	12,7	18707
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	11,95	10624
ИТОГО с НР и СП		93358
Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР)	5,31 %	4957
Итого СМР		98315
ИТОГО		98315
НДС	18 %	17696,7
ВСЕГО с НДС		116011,7

Составил:

Ворончихина Е.А.

Ворончихина Е.А.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



Копия сметы 02.11.2015.
В.В. Воструева С.С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, Омутнинский район, г.Песковка, ул.Шлаковая, 7.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Кировская область, Омутнинский район, г.Песковка, ул.Шлаковая, 7.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт фундаментов

Основание: РД 64-2015.5-КР

Сметная стоимость 215149 руб.
 строительных работ 215149 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 53157 руб.

Нормативная трудоемкость 363 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001г. в ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2, с пересчетом в текущие цены на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 12- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ (отмостки - 30м2 т.100мм) НР=104% (НР = 29 руб.) СП=60% (СП = 17 руб.)	0,03 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	2951,47 715,92	2235,55 247,84	89 309	21	68 7	77,72 16,85	2,33 0,51
2	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,2 Т ГРУЗА	42,98		309				
3	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	7,2 Т ГРУЗА	6,69		48				
4	ТЕРр- 51- 02- 003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1- 2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 833 руб.) СП=45% (СП = 500 руб.)	0,354 100М3 ГРУНТА	3136,86 3136	0,86	1110	1110		346,5	122,66
5	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 62 руб.) СП=50% (СП = 40 руб.)	1,47 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	94	79	15	5,49	8,07
6	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 59 руб.) СП=50% (СП = 38 руб.)	1,47 100ОТВЕРСТИЙ	61,17 51,24	9,93	90	75	15	5,28	7,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР-06-01-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М (диам.10мм, 147шт*0,25м*0,617кг) НР=94,5% (НР = 78 руб.) СП=55,25% (СП = 46 руб.)	0,0227 Т	13357,49 3653,59	73,44 4,6	303	83	2	362,26 0,31	8,22 0,01
8	ТЕРр-61-28-001	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ НР=79% (НР = 206 руб.) СП=50% (СП = 131 руб.)	0,36 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	3631,06 725,39	11,29	1307	261	4	81,6	29,38
9	ССЦ01-101-0874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ № 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	-39,6 М2	24,8		-982				
10	ССЦ01-101-3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ (сетка 4Вр1)	39,6 М2	22,4		887				
11	ТЕРр-52-01-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 426 руб.) СП=75% (СП = 344 руб.)	0,36 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	2376,84 1195,56	589 73,65	856	431	212 27	107,51 6,72	38,7 2,42
12	ТЕРр-52-01-002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1-1 (до 40мм) Кпз=3 (Поправка на толщину) НР=93% (НР = 304 руб.) СП=75% (СП = 245 руб.)	0,36 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	3135,07 809,34	848,8 100,6	1129	291	306 36	72,78 9,18	26,2 3,3
13	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109,8% (НР = 104 руб.) СП=68% (СП = 65 руб.)	0,36 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	418	95	21	24,38	8,78
14	ТЕР-01-02-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 (обратная засыпка учтена в п.1) НР=85,5% (НР = 44 руб.) СП=42,5% (СП = 22 руб.)	0,284 100М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	149	40	109 12	14,41 3,8	4,09 1,08
15	ТЕР-15-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 131 руб.) СП=46,75% (СП = 65 руб.)	0,1474 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2023,33 893,34	81,7 47,51	298	132	12 7	81,51 3,48	12,01 0,51
16	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 11 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,1474 100М2 ПОКРЫТИ Я	84,11 82,55	1,47 0,16	12	12		7,53 0,01	1,11
17	ССЦ01-101-4243 СтройЦена,06.2015	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2	2,948 Л	8,99		27				
		50,26/5,59								
18	ТЕР-15-02-019-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН (Гидроизоляция CERESIT CR-65) НР=94,5% (НР = 91 руб.) СП=46,75% (СП = 45 руб.)	0,1474 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	662,22 623,8	36,21 23,36	98	93	5 3	59,67 2,34	8,8 0,34
19	Прайс- лист ООО "БМС", 09.2015г	Гидроизоляция CERESIT CR-65, расход 4кг/м2 (цена=962руб/25кг=38,48руб/кг) ЦЕНА=38,48/1,18/5,59*1,02	58,96 КГ	5,95		351				
20	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВСЕЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 176 руб.) СП=55,25% (СП = 90 руб.)	0,1298 100М2 ПОКРЫТИ Я	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1495	163	4	129,66 0,25	16,83 0,03
21	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.1015 Т	12934		-1313				
22	ССЦ01-101-3741 СтройЦена, 06.2015г	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	0,0805 Т	7848,92		632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		43875,47/5,59								
23	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (под отсыпку, толщ.10см) НР=110,7% (НР = 331 руб.) СП=63,75% (СП = 191 руб.)	7 МЗ ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	897 	270 	258 29	3,92 0,38	27,45 2,63
24	ТЕР- 11- 01- 002- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 примен.	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (т.10см) НР=110,7% (НР = 311 руб.) СП=63,75% (СП = 179 руб.)	7 МЗ ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	659,44 40,18	0,3 	4616 	281 	2 	4,21 	29,46
25	ССЦ01- 401- 0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-7,14 МЗ	600 		-4284 				
26	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	7,14 МЗ	622 		4441 				
27	Т.Ч.ТСЦ, ПР.4	НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ - ДО W4 - 2% ОТ ЦЕНЫ (1% ЗА КАЖДЫЕ 0,2МПа ДО 0,4)	7,14 МЗ	12,44 		89 				
Итого по смете:						13166	3437	1033		351,86
								121		10,83
		Прямые затраты				13166				
		Основная зарплата				3437				
		Материальные затраты				8339				
		Эксплуатация машин				1033				
		в тч ЗП машинистов				121				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				357				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				309				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				48				
		Накладные расходы (по смете)				3196				
		Сметная прибыль (по смете)				2024				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				18386				
		Всего в ценах января 2000 г.				18386				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		324				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		50				
		Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.				18403				
		-Переход в тек. цены на июнь 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		51349				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		1808				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		6942				
		Материалы в тек. ценах		5,59		46615				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		3068				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		386				
		Итого транспорт грузов по ФСНГ в тек.ценах без НДС				3454				
		Итого в тек. ценах без оборудования				108360				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		40589				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		24187				
		ИТОГО с НР и СП				173136				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР)		5,31 %		9194				
		Итого СМР				182330				
		ИТОГО				182330				
		НДС		18 %		32819,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ВСЕГО с НДС


215149,4

Составил:



Ворончихина Е.А.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.

Испертиче смета 30.09.2015



Недостатки с.с!

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

" " 20 г.

п.Песковка

(наименование стройки)
капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, п. Песковка, ул. Ленина, 85.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Ремонт фасада

Основание: РД 64-2015 3-КР

Сметная стоимость 743,332 тыс. руб.
 строительных работ 743,332 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 95,511 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0,634 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР ред.2009г. с изм.вып.1 и 2 с пересчетом в текущие цены на 01.07.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-56-01-001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 240 руб.) СП=62% (СП = 182 руб.)	0,24 100КОРОБ ОК	1354,11 1197,64	156,47 24,73	325	287	38 6	128,73	30,9
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,5584 Т							
3	ТЕРр-56-02-002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 355 руб.) СП=62% (СП = 268 руб.)	1 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТ ОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	451	421	30 12	46,11	46,11
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,42 Т							
5	ТЕР-08-03-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=109,8% (НР = 1035 руб.) СП=68% (СП = 641 руб.)	16,2 М3 КЛАДКИ	676,58 50,1	58,07 8,09	10961	812	941 131	5,09	82,53
6	ТЕР-10-01-034-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР=106,2% (НР = 1086 руб.) СП=53,55% (СП = 548 руб.) Объем: 1,4 * 1,4 * 24	0,4704 100М2 ПРОЕМОВ	12481,7 2147,98	605,77 27,77	5871	1010	285 13	215,68	101,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	сц июнь-203-0984	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=4129,36/5,59 Клз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)	47,04 М2	738,7		34748				
8	ТЕР-15-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 479 руб.) СП=46,75% (СП = 237 руб.)	0,538 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	1089	481	44 26	81,51	43,85
9	ТЕР-15-02-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН НР=94,5% (НР = 432 руб.) СП=46,75% (СП = 214 руб.)	0,538 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П	1945,43 780,65	106,39 68,86	1047	420	57 37	75,51	40,62
10	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 83 руб.) СП=46,75% (СП = 41 руб.)	1,075 100М2 ПОКРЫТИЯ	84,11 82,55	1,47 0,16	90	88	2	7,53	8,1
11	ССЦ01-101-4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17 (расход 0,2- 0,5л/м2) Объем: 107,5 * 0,2	21,5 Л	17,8		383				
12	ТЕР-15-04-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94,5% (НР = 62 руб.) СП=46,75% (СП = 31 руб.)	0,538 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1274,93 122,52	12,04	686	66	6	11,58	6,23
13	ТЕР-15-04-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (внутри здания) НР=94,5% (НР = 91 руб.) СП=46,75% (СП = 45 руб.)	0,538 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1109,15 178,27	8,96 0,16	597	96	5	17,46	9,39
14	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 83 руб.) СП=62% (СП = 63 руб.)	0,06 100КОРОБ ОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	120	98	22 3	179,3	10,76
15	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,63 Т							
16	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 33 руб.) СП=62% (СП = 25 руб.) Объем: 2,01 * 6	0,1206 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		40	40		36,28	4,38
17	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1423 Т							
18	ТЕР-10-01-039-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 195 руб.) СП=53,55% (СП = 99 руб.)	0,126 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	4584	158	220 26	119,92	15,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ01-101-0889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	6 КОМПЛ	83,3		500				
20	ТЕР-15-04-024-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2,4	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94,5% (НР = 117 руб.) СП=46,75% (СП = 58 руб.)	0,3024 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	910,51 409,45	4,68 0,16	275	124	1	41,11	12,43
21	ТЕР-13-06-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ШЕТКАМИ НР=81% (НР = 397 руб.) СП=59,5% (СП = 292 руб.)	48,75 М2 ОЧИЩАЕМ ОЙ ПОВЕРХНО СТИ	10,05 10,05		490	490		1,03	50,46
22	ТЕР-12-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ НР=108% (НР = 178 руб.) СП=55,25% (СП = 91 руб.)	0,4875 100М2 СТЯЖКИ	613,36 307,79	265,08 29,76	299	150	129 15	31,3	15,26
23	ССЦ01-402-0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,7459 М3	595		444				
24	ТЕР-12-01-017-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01-017-01 (добавить до толщины 50 мм) НР=108% (НР = 217 руб.) СП=55,25% (СП = 111 руб.) Объем: 48,75 * 35	17,0625 100М2 СТЯЖКИ	14,96 11,31	3,65 0,46	255	193	62 8	1,15	19,62
25	ССЦ01-402-0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	1,7404 М3	595		1036				
26	ТЕР-12-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 Изм Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ НР=108% (НР = 95 руб.) СП=55,25% (СП = 49 руб.)	0,4875 100М2 КРОВЛИ	420,85 176,81	56,32 3,68	205	86	27 2	16,51	8,05
27	ССЦ01-101-4703	ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП (верхний слой)	55,575 М2	30,1		1673				
28	ССЦ01-101-4702	ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (нижний слой)	56,55 М2	25,7		1453				
29	ТЕР-12-01-004-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ НР=108% (НР = 67 руб.) СП=55,25% (СП = 34 руб.)	0,195 100М ПРИМЫКАН ИИ	2550,85 313,76	135,29 4,41	497	61	26 1	30,02	5,85
30	ССЦ01-101-4702	ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП	49,14 М2	25,7		1263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ФЕРр-53-21-040	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ "ВИЛАТЕРМ", МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ И МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ОЗП=439,44*0,99 ЗМ=1667,82*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд. 4 п.) НР=86% (НР = 568 руб.) СП=70% (СП = 462 руб.)	1,32 100М ВОССТА ВЛЕННОЙ ГЕР	2922,16 500,3	1734,53	3857	660	2290	48,45	63,95
32	ССЦ01-101-1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,8 Л (расход 1м-0,8л) Объем: 132 * 0,8	105,6 ШТ	47,1		4974				
33	ТЕР-08-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% (НР = 408 руб.) СП=68% (СП = 253 руб.)	0,756 100М2 ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕК	846,44 491,88	7,49	640	372	6	50,03	37,82
34	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	6,75 Т ГРУЗА	42,98		290				
35	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	6,75 Т ГРУЗА	11,42		77				

Итого по смете: 79220 6113 4191 612,88

280

Накладные расходы по видам работ				
п. Р6	[1, 3, 14, 16]	82 %	ФОТ	711
п. 8	[5, 33]	109,8 %	ФОТ	1443
п. 10	[6, 18]	106,2 %	ФОТ	1281
п. 15	[8-10, 12-13, 20]	94,5 %	ФОТ	1264
п. 13	[21]	81 %	ФОТ	397
п. 12	[22, 24, 26, 29]	108 %	ФОТ	557
п. Р3	[31]	86 %	ФОТ	568
ИТОГО накладные расходы по видам работ				6221
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р6	[1, 3, 14, 16]	62 %	ФОТ	538
п. 8	[5, 33]	68 %	ФОТ	894
п. 10	[6, 18]	53,55 %	ФОТ	647
п. 15	[8-10, 12-13, 20]	46,75 %	ФОТ	626
п. 13	[21]	59,5 %	ФОТ	292
п. 12	[22, 24, 26, 29]	55,25 %	ФОТ	285
п. Р3	[31]	70 %	ФОТ	462
ИТОГО сметная прибыль				3744
Прямые затраты				79220
Основная зарплата				6113
Материальные затраты				68549
Эксплуатация машин				4191
в тч ЗП машинистов				280
Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)				367
Накладные расходы (по смете)				6221
Сметная прибыль (по смете)				3744
Итого СМР в ценах января 2000 г.				89185
Всего в ценах января 2000 г.				89185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		305				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=		1,05		81				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв 2000г				89204				
		-Переход в тек. цены июня 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		14,94		91328				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		4183				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		28164				
		Материалы в тек. ценах		5,59		383189				
		Погрузо-разгруз. работы (ТБ.01-01)		9,47		2888				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ 03-21		7,71		625				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС				3513				
		Итого в тек. ценах без оборудования				506194				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		79007				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		44741				
		ИТОГО с НР и СП				629942				
		Итого СМР				629942				
		ИТОГО				629942				
		НДС		18 %		113389,56				
		ВСЕГО с НДС				743331,56				

Составил:

Русских С.Е.

Русских С.Е.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.

Пилипенко А.Ф.



Сметы составлены 12.11.2015
Мехендрова С.С.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 6.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Черепанова, 13	Капитальный ремонт системы электроснабжения	63949,41
2	Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 8	Капитальный ремонт системы электроснабжения	30782,8
3	Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 46	Капитальный ремонт системы электроснабжения	59687,98
4	Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 66	Капитальный ремонт системы электроснабжения	103646,66

Итого по лоту: **258 066,85 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 46

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 46

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №49-02-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-31/2-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость 59688 руб.
 строительных работ 26615 руб.
 монтажных работ 26500 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 6573 руб.
 Средства на оплату труда 10657 руб.
 Нормативная трудоемкость 67 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж

1	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,29 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	22	22		9,64	2,8
---	-------------------	---	--------------	----------------	--------------	----	----	--	------	-----

Итого: Демонтаж**22 22 2,8****Накладные расходы по видам работ**

п. Р17 [1] 85 % ФОТ 19

ИТОГО накладные расходы по видам работ 19**Сметная прибыль по видам работ**

п. Р17 [1] 65 % ФОТ 14

ИТОГО сметная прибыль 14**Щиты этажные, автоматы, счетчики**

2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 101 руб.) СП=65% (СП = 69 руб.)	4 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	279	93	174 13	2,37	9,48
3	"Кристалл"	Корпус ЩЭ- 4 ИЭК ЦЕНА=3168.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	483,02		966				
4	"Кристалл"	Кожух ЩЭ для навесного исполнения ЦЕНА=1738.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	265,05		530				
5	ФЕРм- 08- 03- 600-	СЧЕТЧИКИ,	8	5,49	2,31	44	23	18	0,28	2,24

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров, ул. Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	ШТ	2,75	0,14			1		
6	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Клз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	104,4		835				
7	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 219 руб.) СП=65% (СП = 150 руб.)	21 ШТ	11,4 11		239	231		1,12	23,52
8	ССЦ01- 509- 2245	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИСТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=242.03/5.55 Клз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	43,61		44				
9	ССЦ01- 509- 2230 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=65/5.55 Кмат=1/5.55 ()	16 ШТ	11,71		187				
10	ССЦ01- 509- 2228 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=65.02/5.55 Кмат=1/5.55 ()	4 ШТ	11,72		47				

Итого: Щиты этажные, автоматы, счетчики

3171 347 192 35,24

14

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2 [2, 5, 7] 95 % ФОТ 343

ИТОГО накладные расходы по видам работ 343

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2 [2, 5, 7] 65 % ФОТ 235

ИТОГО сметная прибыль 235

Прокладка кабеля

11	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 36 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,25 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	59	38	8	16,29	4,07
12	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60X40 ММ	25 М	8,8		220				
13	ФЕРм- 08- 02- 399- 04	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2 ОЗП=61.85*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,25 100М	79,47 61,23	2,31 0,14	20	15	1	6,58	1,65
14	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5X16 ММ2 ЦЕНА=384/5.56/1.18 Клз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	25 М	58,53		1463				
15	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 35 руб.)	0,36 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	85	54	12	16,29	5,86
16	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40X25 ММ	36 М	4,91		177				
17	ФЕРм- 08- 02- 399-	ПРОВОД В КОРОБАХ,	0,36	41,37	2,31	15	9	1	2,82	1,02

ЗАО "СИТЭК"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	100М	26,24	0,14					
18	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3X1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5,56/1.18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	36 М	3,51		126				

Итого: Прокладка кабеля 2165 116 22 12,6

Накладные расходы по видам работ					
п. 45.2	[11, 13, 15, 17]	95 %	ФОТ	110	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				110	
Сметная прибыль по видам работ					
п. 45.2	[11, 13, 15, 17]	65 %	ФОТ	76	
ИТОГО сметная прибыль				76	

Пуско-наладка

19	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 99 руб.) СП=40% (СП = 61 руб.)	8 ТОКОПРИЕ МНИК	19,02 19,02	152	152	1,5	12
20	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 27 руб.) СП=40% (СП = 16 руб.)	8 ЛИНИЯ	5,07 5,07	41	41	0,4	3,2

Итого: Пуско-наладка 193 193 15,2

Накладные расходы по видам работ					
п. 48	[19-20]	65 %	ФОТ	126	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				126	
Сметная прибыль по видам работ					
п. 48	[19-20]	40 %	ФОТ	77	
ИТОГО сметная прибыль				77	

Итого по смете: 5551 678 214 65,83

Накладные расходы по видам работ					
п. Р17	[1]	85 %	ФОТ	19	
п. 45.2	[2, 5, 7, 11, 13, 15, 17]	95 %	ФОТ	453	
п. 48	[19-20]	65 %	ФОТ	126	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				598	
Сметная прибыль по видам работ					
п. Р17	[1]	65 %	ФОТ	14	
п. 45.2	[2, 5, 7, 11, 13, 15, 17]	65 %	ФОТ	311	
п. 48	[19-20]	40 %	ФОТ	77	
ИТОГО сметная прибыль				402	

Прямые затраты	5551
Основная зарплата	678
Материальные затраты	4659
Эксплуатация машин	214
в тч ЗП машинистов	14
Накладные расходы (по смете)	598
Сметная прибыль (по смете)	402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6551				
		Всего в ценах января 2000 г.				6551				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6551				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		10441,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		215,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		1457,34				
		Материалы в тек. ценах		5.56		25904,04				
		Итого в тек. ценах без оборудования				37802,58				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		13.09		7827,82				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		12.32		4952,64				
		ИТОГО с НР и СП				50583,04				
		ИТОГО				50583,04				
		НДС		18 %		9104,94				
		ВСЕГО				59687,98				

Составил:

Man

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 66

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 66

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №49-03-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-31/3-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость 103647 руб.
 строительных работ 47043 руб.
 монтажных работ 52520 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 4083 руб.

Средства на оплату труда 17618 руб.

Нормативная трудоемкость 115 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	4	4		6,32	0,5
2	ФЕРм- 08- 03- 573- 04 МДС 81- 37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ. ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) ОЗП=7,05*0,99 ЭМ=12,52*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)	ШТ	20 6,98	13,02 0,94				0,71	
3	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,08 100ШТ	45,14 45,14		4	4		5,84	0,4
4	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,24 100М	74,83 74,52	0,31 0,11	18	18		9,64	2,3
Итого: Демонтаж						26	26			3,2

п. Р17 Накладные расходы по видам работ [1, 3-4] 85 % ФОТ 21
 ИТОГО накладные расходы по видам работ 21
 Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	"Кристалл"	Металлорукав д32 ЦЕНА=62.97/5.56/1.18 Клз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	15 М	9,6		144				
17	ФЕРм- 08- 02- 412- 04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84.22*0.99 ЭМ=13.31*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,15 100М	133,65 83,38	13,84 0,8	20	13	2	8,96	1,34
18	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х6 ММ2 ЦЕНА=81/5.56/1.18 Клз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	15 М	12,35		185				
19	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,31 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	74	48	10	16,29	5,05
20	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60Х40 ММ	31 М	8,8		273				
21	ФЕРм- 08- 02- 399- 03	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 ОЗП=44.18*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,31 100М	60,42 43,74	2,31 0,14	19	14	1	4,7	1,46
22	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5Х10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Клз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	31 М	37,04		1148				
23	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	0,3 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	71	46	10	16,29	4,89
24	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х25 ММ	30 М	4,91		147				
25	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,3 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	12	7	1	2,82	0,85
26	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.56/1.18 Клз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	30 М	3,51		105				
Итого: Прокладка кабеля						2353	167	49		17,75
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2		[15, 17, 19, 21, 23, 25]		95 %	ФОТ	159				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				159				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2		[15, 17, 19, 21, 23, 25]		65 %	ФОТ	108				
		ИТОГО сметная прибыль				108				
Замена светильников										
27	ФЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	0,08 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	68	55	4	70,4	5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	"Кристалл"	Светильник свд 12Вт 850лм белый круг пласт.с датч. IP54 ДПО 1801Д ЦЕНА=1697.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	6 ШТ	258,81		1553				
29	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО- 1801- 12 ЦЕНА=999.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	152,42		305				
30	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд. 4 п.2.11) НР=80% (НР = 31 руб.) СП=60% (СП = 23 руб.)	8 ШТ	5,24 4,83		42	39		0,5	
31	ССЦ01- 503- 0525	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 191	8 ШТ	5,39		43				
32	ФЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд. 4 п.2.11) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,08 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	34	25	1	31,6	2
33	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8 ШТ	7,02		56				
34	ТЕРм- 10- 08- 003- 05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО- (ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% (НР = 88 руб.) СП=60% (СП = 66 руб.)	2 ШТ	59,78 54,89	0,25	120	110	1	5,76	11
35	ЗАО "Кристалл"	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 ЦЕНА=248.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	37,95		76				

Итого: Замена светильников

2297 229 6 23

Накладные расходы по видам работ			
п. 45.2	[27, 32]	95 % ФОТ	76
п. 43	[30, 34]	80 % ФОТ	119
ИТОГО накладные расходы по видам работ			195
Сметная прибыль по видам работ			
п. 45.2	[27, 32]	65 % ФОТ	52
п. 43	[30, 34]	60 % ФОТ	89
ИТОГО сметная прибыль			141

Пуско-наладка

36	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд. 4 п.2.11) НР=65% (НР = 62 руб.) СП=40% (СП = 38 руб.)	5 ТОКОПРИЕ МНИК	19,02 19,02		95	95		1,5	
37	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд. 4 п.2.11) НР=65% (НР = 16 руб.) СП=40% (СП = 10 руб.)	5 ЛИНИЯ	5,07 5,07		25	25		0,4	

Итого: Пуско-наладка

120 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

		Накладные расходы по видам работ								
п. 48		[36-37]	65 %	ФОТ		78				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				78				
п. 48		Сметная прибыль по видам работ								
		[36-37]	40 %	ФОТ		48				
		ИТОГО сметная прибыль				48				

Итого по смете:						9740	1114	474		112
								30		

		Накладные расходы по видам работ								
п. P17		[1, 3-4]	85 %	ФОТ		21				
п. 45.2		[5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32]	95 %	ФОТ		807				
п. 43		[30, 34]	80 %	ФОТ		119				
п. 48		[36-37]	65 %	ФОТ		78				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1025				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. P17		[1, 3-4]	65 %	ФОТ		18				
п. 45.2		[5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32]	65 %	ФОТ		552				
п. 43		[30, 34]	60 %	ФОТ		89				
п. 48		[36-37]	40 %	ФОТ		48				
		ИТОГО сметная прибыль				707				

		Прямые затраты				9740				
		Основная зарплата				1114				
		Материальные затраты				8152				
		Эксплуатация машин				474				
		в тч ЗП машинистов				30				
		Накладные расходы (по смете)				1025				
		Сметная прибыль (по смете)				707				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				11472				

		Всего в ценах января 2000 г.				11472				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				11472				

		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4			17155,6				

		З/плата машинистов в тек. ценах	15.4			462				
--	--	---------------------------------	------	--	--	-----	--	--	--	--

		Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81			3227,94				
--	--	---------------------------------	------	--	--	---------	--	--	--	--

		Материалы в тек. ценах	5.56			45325,12				
--	--	------------------------	------	--	--	----------	--	--	--	--

		Итого в тек. ценах без оборудования				65708,66				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	----------	--	--	--	--

		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	13.09			13417,25				
--	--	---	-------	--	--	----------	--	--	--	--

		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12.32			8710,24				
--	--	--	-------	--	--	---------	--	--	--	--

		ИТОГО с НР и СП				87836,15				
--	--	-----------------	--	--	--	----------	--	--	--	--

		ИТОГО				87836,15				
--	--	-------	--	--	--	----------	--	--	--	--

		НДС	18 %			15810,51				
--	--	-----	------	--	--	----------	--	--	--	--

		ВСЕГО				103646,66				
--	--	-------	--	--	--	-----------	--	--	--	--

Составил:

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Черепанова, 13

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Черепанова, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №49-05-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-31/5-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость	63949 руб.
строительных работ	27233 руб.
монтажных работ	30143 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	6573 руб.
Средства на оплату труда	11796 руб.
Нормативная трудоемкость	74 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж

1	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	49,77 48,85	0,92 0,33	2	2		6,32	0,25
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	45,14 45,14		2	2		5,84	0,23

Итого: Демонтаж 4 4 0,49**Накладные расходы по видам работ**

п. Р17 [1-2] 85 % ФОТ 4

ИТОГО накладные расходы по видам работ

4

Сметная прибыль по видам работ

п. Р17 [1-2] 65 % ФОТ 2

ИТОГО сметная прибыль

2

Щиты этажные, автоматы, счетчики

3	ФЕРм- 08- 03- 573- 04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 101 руб.) СП=65% (СП = 69 руб.)	4 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	279	93	174 13	2,37	9,48
4	"Кристалл"	Корпус ЩЭ- 4 ИЭК ЦЕНА=3168.97/5.56/1.18 Клз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	483,02		966				
5	"Кристалл"	Кожух ЩЭ для навесного исполнения ЦЕНА=1738.97/5.56/1.18 Клз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	265,05		530				

ЗАО "СИТЭК"
610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	8 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	44	23	18 1	0,28	2,24
7	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	8 ШТ	104,4		835				
8	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 230 руб.) СП=65% (СП = 157 руб.)	22 ШТ	11,4 11		251	242		1,12	24,64
9	ССЦ01- 509- 2245	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИСТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=242.03/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	43,61		87				
10	ССЦ01- 509- 2230 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=65/5.55 Кмат=1/5.55 ()	16 ШТ	11,71		187				
11	ССЦ01- 509- 2228 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=65.02/5.55 Кмат=1/5.55 ()	4 ШТ	11,72		47				

Итого: Щиты этажные, автоматы, счетчики

3226

358

192

36,36

14

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2

[3, 6, 8]

95 %

ФОТ

354

ИТОГО накладные расходы по видам работ

354

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2

[3, 6, 8]

65 %

ФОТ

242

ИТОГО сметная прибыль

242

Прокладка кабеля

12	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,2 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	47	31	6	16,29	3,26
13	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60X40 ММ	20 М	8,8		176				
14	ФЕРм- 08- 02- 399-03	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 ОЗП=44.18*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,2 100М	60,42 43,74	2,31 0,14	12	9		4,7	0,94
15	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5X10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	20 М	37,04		741				
16	ФЕРм- 08- 02- 390-01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 36 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,25 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	59	38	8	16,29	4,07
17	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40X25 ММ	25 М	4,91		123				
18	ФЕРм- 08- 02- 399-	ПРОВОД В КОРОБАХ,	0,25	41,37	2,31	10	6	1	2,82	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	100М	26,24	0,14					
19	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3X1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	25 М	3,51		88				

Итого: Прокладка кабеля 1256 84 15 8,98

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[12, 14, 16, 18]	95 %	ФОТ	80	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			80	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[12, 14, 16, 18]	65 %	ФОТ	55	
	ИТОГО сметная прибыль			55	

Замена светильников

20	ФЕРм- 08- 03- 594-01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,04 100ШТ	853,75 691,39	46,13 2,67	34	27	2	70,4	2,82
21	"Кристалл"	Светильник свд 12Вт 850лм белый круг пласт.с датч. IP54 ДПО 1801Д ЦЕНА=1697.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	258,81		776				
22	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО- 1801- 12 ЦЕНА=999.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	152,42		152				
23	ФЕРм- 10- 08- 019-01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% (НР = 15 руб.) СП=60% (СП = 11 руб.)	4 ШТ	5,24 4,83		21	19		0,5	2
24	ССЦ01- 503- 0525	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 191	4 ШТ	5,39		22				
25	ФЕРм- 08- 03- 591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,04 100ШТ	430,5 310,34	14,33 0,41	17	12	1	31,6	1,26
26	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4 ШТ	7,02		28				
27	ТЕРм- 10- 08- 003-05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО- (ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% (НР = 44 руб.) СП=60% (СП = 33 руб.)	1 ШТ	59,78 54,89	0,25	60	55		5,76	5,76
28	ЗАО "Кристалл"	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 ЦЕНА=248.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	37,95		38				

Итого: Замена светильников 1148 113 3 11,84

	Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[20, 25]	95 %	ФОТ	37	
п. 43	[23, 27]	80 %	ФОТ	59	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			96	
	Сметная прибыль по видам работ				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 45.2	[20, 25]		65 %	ФОТ	26				
	п. 43	[23, 27]		60 %	ФОТ	44				
	ИТОГО сметная прибыль					70				
Пуско-наладка										
29	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 99 руб.) СП=40% (СП = 61 руб.)	8	19,02	ТОКОПРИЕ МНИК	152	152		1,5	12
				19,02						
30	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% (НР = 27 руб.) СП=40% (СП = 16 руб.)	8	5,07	ЛИНИЯ	41	41		0,4	3,2
				5,07						
Итого: Пуско-наладка						193	193			15,2
	Накладные расходы по видам работ									
	п. 48	[29-30]		65 %	ФОТ	126				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					126				
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. 48	[29-30]		40 %	ФОТ	77				
	ИТОГО сметная прибыль					77				
Итого по смете:						5827	752	210		72,86
								14		
	Накладные расходы по видам работ									
	п. Р17	[1-2]		85 %	ФОТ	4				
	п. 45.2	[3, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 25]		95 %	ФОТ	471				
	п. 43	[23, 27]		80 %	ФОТ	59				
	п. 48	[29-30]		65 %	ФОТ	126				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					660				
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. Р17	[1-2]		65 %	ФОТ	2				
	п. 45.2	[3, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 25]		65 %	ФОТ	323				
	п. 43	[23, 27]		60 %	ФОТ	44				
	п. 48	[29-30]		40 %	ФОТ	77				
	ИТОГО сметная прибыль					446				
	Прямые затраты					5827				
	Основная зарплата					752				
	Материальные затраты					4865				
	Эксплуатация машин					210				
	в тч ЗП машинистов					14				
	Накладные расходы (по смете)					660				
	Сметная прибыль (по смете)					446				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					6933				
	Всего в ценах января 2000 г.					6933				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					6933				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах				15.4	11580,8				
	З/плата машинистов в тек. ценах				15.4	215,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		1430,1				
		Материалы в тек. ценах		5.56		27049,4				
		Итого в тек. ценах без оборудования				40060,3				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		8639,4				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		5494,72				
		ИТОГО с НР и СП				54194,42				
		ИТОГО				54194,42				
		НДС		18 %		9754,99				
		ВСЕГО				63949,41				

Составил:

Man

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, д. Кокшага, ул. Луговая, 28

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, д. Кокшага, ул. Луговая, 28

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №49-06-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-31/6-15-АС л.1-4

Сметная стоимость 30915 руб.
 строительных работ 30915 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 6360 руб.
 Нормативная трудоемкость 47 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Штукатурка цоколя

1	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНОВЬ) НР=94.5% (НР = 126 руб.) СП=46.75% (СП = 62 руб.) Объем: 32.32 * 0.5	0,1616 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	1900,6 776,81	75,5 41,31	307	126	12 7	81,51	13,17
2	ТЕР- 15- 04- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НР=94.5% (НР = 10 руб.) СП=46.75% (СП = 5 руб.) Объем: 32.32 * 0.5	0,1616 100М2 ФАСАДА	121,36 61,34	2,5	20	11		7,27	1,17

Итого: Штукатурка цоколя 327 137 12 14,35 7

Накладные расходы по видам работ

п. 15 [1-2] 94.5 % ФОТ 136
ИТОГО накладные расходы по видам работ 136
 Сметная прибыль по видам работ
 п. 15 [1-2] 46.75 % ФОТ 67
ИТОГО сметная прибыль 67

Замена крыльца по оси Б

3	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ (ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=99% (НР = 34 руб.) СП=59.5% (СП = 20 руб.)	0,12 100М2 ПОКРЫТИ Я	347,95 236	111,95 40,08	42	29	13 5	30,53	3,66
4	ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА) НР=110.7% (НР = 87 руб.) СП=63.75% (СП = 50 руб.)	0,12 100М2 ПОКРЫТИ Я	7901,53 647,48	154,96 10,43	948	78	19 1	76,72	9,21
5	ТЕР- 26- 02- 018-	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ	0,12	283,11	142,32	34	17	17	14,85	1,78

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ ЦОКОЛЯ) НР=90% (НР = 15 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	100M2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	139,85	1,48					
6	пр. лист. "Защита констр."	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 12	4,8 КГ	9,93		48				

Итого: Замена крыльца по оси Б **1072** **124** **49** **14,65**
6

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[3]	99 %	ФОТ	34
п. 11	[4]	110.7 %	ФОТ	87
п. 20	[5]	90 %	ФОТ	15
ИТОГО накладные расходы по видам работ				136
Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[3]	59.5 %	ФОТ	20
п. 11	[4]	63.75 %	ФОТ	50
п. 20	[5]	59.5 %	ФОТ	10
ИТОГО сметная прибыль				80

Замена козырька по оси Б

7	ТЕР- 46- 04- 008- 04 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% (НР = 14 руб.) СП=59.5% (СП = 8 руб.)	0,1 100M2 ПОКРЫТИ Я	179,99 141,35	38,64	18	14	4	18,29	1,83
8	ТЕРр- 58- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ (Обрешетка козырька) НР=83% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,1 100M2 КРОВЛИ	166,99 119,31	47,68 5,88	17	12	5 1	15,16	1,52
9	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,14 Т							
10	ТЕР- 12- 01- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР=108% (НР = 53 руб.) СП=55.25% (СП = 27 руб.)	0,1 100M2 КРОВЛИ	4793,02 471,07	207,24 17,75	479	47	21 2	55,1	5,51
11	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (примыкание козырька к стене) НР=108% (НР = 46 руб.) СП=55.25% (СП = 24 руб.) Объем: 6.5 * 0.6	0,039 100M2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	443	43	1	129,66	5,06
12	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0305 Т	12934		-394				
13	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=41930,6/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	0,0305 Т	7555,06		230				
14	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139.5% (НР = 10 руб.) СП=85% (СП = 6 руб.)	0,065 100М ШВА	435,71 107,53	318,46	28	7	20	11,96	0,78
15	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.0975	6,48		-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КГ							
16	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0065 1000М	15411		100				
17	ТЕР- 12- 01- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ (водосток козырька) НР=108% (НР = 14 руб.) СП=55.25% (СП = 7 руб.)	0,1 100М2ФАС АДА (БЕЗ ВЫЧЕТА	1196,04 130,07	3,21	120	13		15,41	1,54
Итого: Замена козырька по оси Б						1040	136	51		16,23
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49		[7]		99 %	ФОТ	14				
п. Р8		[8]		83 %	ФОТ	11				
п. 12		[10-11, 17]		108 %	ФОТ	113				
п. 7.2		[14]		139.5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				148				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49		[7]		59.5 %	ФОТ	8				
п. Р8		[8]		65 %	ФОТ	8				
п. 12		[10-11, 17]		55.25 %	ФОТ	58				
п. 7.2		[14]		85 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				80				
		Вывоз мусора								
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,587 Т ГРУЗА	42,98		25				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,587 Т ГРУЗА	11,42		7				
Итого: Вывоз мусора						32				
Итого по смете:						2471	397	112		45,23
								16		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 15		[1-2]		94.5 %	ФОТ	136				
п. 49		[3]		99 %	ФОТ	34				
п. 11		[4]		110.7 %	ФОТ	87				
п. 20		[5]		90 %	ФОТ	15				
п. 49		[7]		99 %	ФОТ	14				
п. Р8		[8]		83 %	ФОТ	11				
п. 12		[10-11, 17]		108 %	ФОТ	113				
п. 7.2		[14]		139.5 %	ФОТ	10				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				420				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 15		[1-2]		46.75 %	ФОТ	67				
п. 49		[3]		59.5 %	ФОТ	20				
п. 11		[4]		63.75 %	ФОТ	50				
п. 20		[5]		59.5 %	ФОТ	10				
п. 49		[7]		59.5 %	ФОТ	8				
п. Р8		[8]		65 %	ФОТ	8				
п. 12		[10-11, 17]		55.25 %	ФОТ	58				
п. 7.2		[14]		85 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				2471				
		Основная зарплата				397				
		Материальные затраты				1930				
		Эксплуатация машин				112				
		в тч ЗП машинистов				16				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				32				
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				25				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				
		Накладные расходы (по смете)				420				
		Сметная прибыль (по смете)				227				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				3118				
		Всего в ценах января 2000 г.				3118				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		25				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				3118				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		6113,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		246,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		762,72				
		Материалы в тек. ценах		5.56		10730,8				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		241,75				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		55,86				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				297,61				
		Итого в тек. ценах без оборудования				17904,93				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		5497,8				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		2796,64				
		ИТОГО с НР и СП				26199,37				
		ИТОГО				26199,37				
		НДС		18 %		4715,89				
		ВСЕГО				30915,26				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №49-01-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-31/1-15-АС л.1-4

Сметная стоимость 57683 руб.

строительных работ 57683 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 9486 руб.

Нормативная трудоемкость 72 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Замена обшивки цоколя

1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 34 руб.) СП=70% (СП = 28 руб.)	0,405 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	57	38	19 2	12,3	4,98
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3807 Т							
3	ТЕР- 10- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 42 руб.) СП=53.55% (СП = 21 руб.)	0,27 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	175,78 149,4	26,38	47	40	7	18	4,86
4	ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106.2% (НР = 62 руб.) СП=53.55% (СП = 31 руб.)	0,27 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1640,51 214,76	41,23	443	58	11	25,88	6,99
5	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% (НР = 161 руб.) СП=53.55% (СП = 81 руб.)	0,425 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3358,36 356,93	60,3	1427	152	26	41,75	17,74
6	ТЕР- 26- 02- 018- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО- КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 (ОБРАБОТКА ЗАМЕНЕННЫХ ВЕНЦОВ) НР=90% (НР = 54 руб.) СП=59.5% (СП = 36 руб.)	0,425 100М2 ОБРАБОТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	283,11 139,85	142,32 1,48	120	59	61 1	14,85	6,31

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	пр. лист. "Защита констр."	СПАС- М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 ЦЕНА=65/5.55/1.18 Клз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 0.4 * 42.5	17 КГ	9,93		169				
8	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=128.2*0.99 ЭМ=7.13*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 59 руб.) СП=46.75% (СП = 29 руб.)	0,425 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	720,07 145,96	9,27	306	62	4	15,87	6,74

Итого: Замена обшивки цоколя **2569** **409** **128** **47,62**

3

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ	[1]	86 %	ФОТ	34
п. 10	[3-4]	106.2 %	ФОТ	104
п. 10	[5]	106.2 %	ФОТ	161
п. 20	[6]	90 %	ФОТ	54
п. 15	[8]	94.5 %	ФОТ	59

ИТОГО накладные расходы по видам работ **412**

Сметная прибыль по видам работ

п. РЗ	[1]	70 %	ФОТ	28
п. 10	[3-4]	53.55 %	ФОТ	52
п. 10	[5]	53.55 %	ФОТ	81
п. 20	[6]	59.5 %	ФОТ	36
п. 15	[8]	46.75 %	ФОТ	29

ИТОГО сметная прибыль **226**

Замена кровельного покрытия козырьков

9	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.) Объем: 4 * 3 * 2	0,24 100М2 ПОКРЫТИ Я КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	46	46		24,39	5,85
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,348 Т							
11	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 78 руб.) СП=72.25% (СП = 69 руб.)	0,24 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	273	85	151 11	40,83	9,8
12	ССЦ01- 101- 4535	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,7 Объем: 24 * 1.1	26,4 М2	67		1769				
13	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (СТЫК СТЕНА- КОЗЫРЕК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 57 руб.) СП=55.25% (СП = 29 руб.) Объем: 8 * 0.6	0,048 100М2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	545	53	2	129,66	6,22
14	ТЕР- 07- 05- 039- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139.5% (НР = 13 руб.) СП=85% (СП = 8 руб.)	0,08 100М ШВА	435,71 107,53	318,46	35	9	25	11,96	0,96
15	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.12 КГ	6,48		-1				
16	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЮЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,008 1000М	15411		123				

Итого: Замена кровельного покрытия козырьков **2790** **193** **178** **22,83**

11

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р8	[9]		83 %	ФОТ	38				
	п. 9	[11]		81 %	ФОТ	78				
	п. 12	[13]		108 %	ФОТ	57				
	п. 7.2	[14]		139.5 %	ФОТ	13				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				186				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[9]		65 %	ФОТ	30				
	п. 9	[11]		72.25 %	ФОТ	69				
	п. 12	[13]		55.25 %	ФОТ	29				
	п. 7.2	[14]		85 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				136				
Вывоз мусора										
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,987 Т ГРУЗА	42,98		42				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,987 Т ГРУЗА	11,42		11				
Итого: Вывоз мусора						53				

Итого по смете:	5412	602	306	70,46
			14	

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	34
п. 10	[3-4]	106.2 %	ФОТ	104
п. 10	[5]	106.2 %	ФОТ	161
п. 20	[6]	90 %	ФОТ	54
п. 15	[8]	94.5 %	ФОТ	59
п. Р8	[9]	83 %	ФОТ	38
п. 9	[11]	81 %	ФОТ	78
п. 12	[13]	108 %	ФОТ	57
п. 7.2	[14]	139.5 %	ФОТ	13
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			598
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	28
п. 10	[3-4]	53.55 %	ФОТ	52
п. 10	[5]	53.55 %	ФОТ	81
п. 20	[6]	59.5 %	ФОТ	36
п. 15	[8]	46.75 %	ФОТ	29
п. Р8	[9]	65 %	ФОТ	30
п. 9	[11]	72.25 %	ФОТ	69
п. 12	[13]	55.25 %	ФОТ	29
п. 7.2	[14]	85 %	ФОТ	8
	ИТОГО сметная прибыль			362
	Прямые затраты			5412
	Основная зарплата			602
	Материальные затраты			4451
	Эксплуатация машин			306
	в тч ЗП машинистов			14
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			53
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			42
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			11

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				598				
		Сметная прибыль (по смете)				362				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6372				
		Всего в ценах января 2000 г.				6372				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		42				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		11				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6372				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		9270,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		215,6				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		2083,86				
		Материалы в тек. ценах		5.56		24747,56				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		406,14				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		87,78				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				493,92				
		Итого в тек. ценах без оборудования				36596,14				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		7827,82				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		4459,84				
		ИТОГО с НР и СП				48883,8				
		ИТОГО				48883,8				
		НДС		18 %		8799,08				
		ВСЕГО				57682,88				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №49-01-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-31/1-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость	77309 руб.
строительных работ	37974 руб.
монтажных работ	39335 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	10534 руб.
Нормативная трудоемкость	71 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Щиты этажные, автоматы, счетчики

1	ФЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 225 руб.) СП=65% (СП = 154 руб.)	9 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	627	209	391 28	2,37	21,33
2	"Кристалл"	Корпус ЩУ 3/1- 1 74 IP54 ЦЕНА=1984.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	7 ШТ	302,55		2118				
3	"Кристалл"	ЩРУН- 1/12 Э (360х280х110) IP31 ЦЕНА=949.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	144,79		290				
4	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	11 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	60	30	25 2	0,28	3,08
5	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	11 ШТ	104,4		1148				
6	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 157 руб.) СП=65% (СП = 107 руб.)	15 ШТ	11,4 11		171	165		1,12	16,8
7	ССЦ01- 509- 2245	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	2	43,61		87				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 в Кирове ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 50А, ХАРАКТЕРИСТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=242.03/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	ШТ							
8	ССЦ01- 509- 2244	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 3Р 40А, ХАРАКТЕРИСТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=194.8/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	35,1		70				
9	ССЦ01- 509- 2230 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=65/5.55 Кмат=1/5.55 ()	11 ШТ	11,71		129				

Итого: Щиты этажные, автоматы, счетчики	4700	404	416	41,21
			30	

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1, 4, 6]	95 %	ФОТ	412
---------	------------	------	-----	-----

ИТОГО накладные расходы по видам работ	412
---	------------

Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[1, 4, 6]	65 %	ФОТ	282
---------	------------	------	-----	-----

ИТОГО сметная прибыль	282
------------------------------	------------

Прокладка кабеля

10	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 74 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	0,3 100М	1035,88 258,33	169,83 2,41	311	77	51 1	27,76	8,33
11	"Кристалл"	Металлорукав д32 ЦЕНА=62.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	30 М	9,6		288				
12	ФЕРм- 08- 02- 412- 06	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 ОЗП=135.36*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 39 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	0,3 100М	271,26 134,01	46,13 2,67	81	40	14 1	14,4	4,32
13	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5X10 ММ2 ЦЕНА=243/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	30 М	37,04		1111				
14	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	0,3 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	71	46	10	16,29	4,89
15	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60X40 ММ	30 М	8,8		264				
16	ФЕРм- 08- 02- 399- 02	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ОЗП=35.34*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,3 100М	50,9 34,99	2,31 0,14	15	10	1	3,76	1,13
17	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3X10 ММ2 ЦЕНА=150/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	30 М	22,86		686				
18	ФЕРм- 08- 02- 390-	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	0,42	237,35	32,45	100	64	14	16,29	6,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 61 руб.) СП=65% (СП = 42 руб.)	100М	153,37	0,14					
19	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х25 ММ	42 М	4,91		206				
20	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,42 100М	41,37 26,24	2,31 0,14	17	11	1	2,82	1,18
21	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5,56/1.18 Кпз=1/5,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	42 М	3,51		147				

Итого: Прокладка кабеля **3297** **248** **91** **26,69**

2

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [10, 12, 14, 16, 18, 20]	95 %	ФОТ	238
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			238
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [10, 12, 14, 16, 18, 20]	65 %	ФОТ	164
	ИТОГО сметная прибыль			164

Итого по смете: **7997** **652** **507** **67,9**

32

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [1, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20]	95 %	ФОТ	650
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			650
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [1, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20]	65 %	ФОТ	446
	ИТОГО сметная прибыль			446
	Прямые затраты			7997
	Основная зарплата			652
	Материальные затраты			6838
	Эксплуатация машин			507
	в тч ЗП машинистов			32
	Накладные расходы (по смете)			650
	Сметная прибыль (по смете)			446
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			9093
	Всего в ценах января 2000 г.			9093
	Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.			9093
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4		10040,8
	З/плата машинистов в тек. ценах	15.4		492,8
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81		3452,67
	Материалы в тек. ценах	5.56		38019,28
	Итого в тек. ценах без оборудования			51512,75
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)	13.09		8508,5
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	12.32		5494,72
	ИТОГО с НР и СП			65515,97
	ИТОГО			65515,97
	НДС	18 %		11792,87
	ВСЕГО			77308,84

Составил:

Man

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил: _____



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №49-04-01

Ремонт фасада

Основание: СЦС-31/4-15-АС л.1-4

Сметная стоимость 24717 руб.

строительных работ 24717 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 5944 руб.

Нормативная трудоемкость 43 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Штукатурка цоколя

1	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНОВЬ) НР=94.5% (НР = 100 руб.) СП=46.75% (СП = 50 руб.)	0,13 100M2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	1900,6 776,81	75,5 41,31	247	101	10 5	81,51	10,6
2	ТЕР- 15- 04- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НР=94.5% (НР = 9 руб.) СП=46.75% (СП = 4 руб.)	0,13 100M2 ФАСАДА	121,36 61,34	2,5	16	9		7,27	0,94

Итого: Штукатурка цоколя

263 110 10 11,54

5

Накладные расходы по видам работ

п. 15 [1-2] 94.5 % ФОТ 109

ИТОГО накладные расходы по видам работ 109**Сметная прибыль по видам работ**

п. 15 [1-2] 46.75 % ФОТ 54

ИТОГО сметная прибыль 54**Фартук (отлив) цоколя**

3	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУКА) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 43 руб.) СП=55.25% (СП = 22 руб.) Объем: 30.07 * 0.12	0,0361 100M2 ПОКРЫТИ Я	11356,85 1094,35	33,4 3,2	410	40	1	129,66	4,68
4	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0282 Т	12934		-365				
5	ССЦ01- 101- 1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=41930,6/5,55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	0,0252 Т	7555,06		190				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР- 07- 05- 039-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ (СТЫК СТЕНА- ФАРТУК) НР=139,5% (НР = 45 руб.) СП=85% (СП = 27 руб.)	0,3007 100М ШВА	435,71 107,53	318,46	131	32	96	11,96	3,6
7	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.4511 КГ	6,48		-3				
8	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0301 1000М	15411		464				
Итого: Фартук (отлив) цоколя						827	72	97		8,28

Накладные расходы по видам работ

п. 12	[3]	108 %	ФОТ	43
п. 7.2	[6]	139.5 %	ФОТ	45
ИТОГО накладные расходы по видам работ				88
Сметная прибыль по видам работ				
п. 12	[3]	55.25 %	ФОТ	22
п. 7.2	[6]	85 %	ФОТ	27
ИТОГО сметная прибыль				49

Замена козырька

9	ТЕР- 46- 04- 008-04 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА) НР=99% (НР = 3 руб.) СП=59.5% (СП = 2 руб.)	0,021 100М2 ПОКРЫТИ Я	179,99 141,35	38,64	4	3	1	18,29	0,38
10	ТЕР- 10- 01- 052-04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ) НР=106.2% (НР = 79 руб.) СП=53.55% (СП = 40 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	36,61 35,24	1,37	77	74	3	3,92	8,23
11	ТЕР- 10- 01- 052-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НР=106.2% (НР = 114 руб.) СП=53.55% (СП = 57 руб.)	2,1 М2 ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ ПРОЕКЦ	93,41 50,66	2,14	196	107	4	5,64	11,83
12	ТЕРр- 58- 12- 001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,021 100М2	1897,27 250,5	40,01 4,83	40	5	1	31,83	0,67
13	ТЕР- 09- 04- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 6 руб.) СП=72.25% (СП = 6 руб.)	0,021 100М2 ПОКРЫТИ Я	1136,74 353,54	630,53 44,4	24	7	14 1	40,83	0,86
14	ССЦ01- 101- 4523	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С10- 1100- 0,5 (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=189.17/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) Объем: 2.1 * 1.2	2,52 М2	34,08		86				
15	ССЦ01- 101- 1810	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,001 Т	31003		31				
16	ТЕР- 07- 05- 039-10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ НР=139,5% (НР = 3 руб.) СП=85% (СП = 2 руб.)	0,018 100М ШВА	435,71 107,53	318,46	8	2	6	11,96	0,22
17	ССЦ01- 101- 3589	ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА	-0.027 КГ	6,48		-1				
18	ССЦ01- 101- 2475	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ ГЕРЛЕН- Д ШИРИНОЙ 100 ММ	0,0018 1000М	15411		28				
Итого: Замена козырька						493	198	29		22,19

1

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[9]	99 %	ФОТ	3
-------	------	------	-----	---

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 10	[10-11]		106.2 %	ФОТ	193				
	п. Р8	[12]		83 %	ФОТ	4				
	п. 9	[13]		81 %	ФОТ	6				
	п. 7.2	[16]		139.5 %	ФОТ	3				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					209				
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. 49	[9]		59.5 %	ФОТ	2				
	п. 10	[10-11]		53.55 %	ФОТ	97				
	п. Р8	[12]		65 %	ФОТ	3				
	п. 9	[13]		72.25 %	ФОТ	6				
	п. 7.2	[16]		85 %	ФОТ	2				
	ИТОГО сметная прибыль					110				
Вывоз мусора										
19	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,587 Т ГРУЗА	42,98		25				
20	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,587 Т ГРУЗА	11,42		7				
Итого: Вывоз мусора						32				

Итого по смете:	1615	380	136	42,01
			6	

Накладные расходы по видам работ					
п. 15	[1-2]		94.5 %	ФОТ	109
п. 12	[3]		108 %	ФОТ	43
п. 7.2	[6]		139.5 %	ФОТ	45
п. 49	[9]		99 %	ФОТ	3
п. 10	[10-11]		106.2 %	ФОТ	193
п. Р8	[12]		83 %	ФОТ	4
п. 9	[13]		81 %	ФОТ	6
п. 7.2	[16]		139.5 %	ФОТ	3
ИТОГО накладные расходы по видам работ					406
Сметная прибыль по видам работ					
п. 15	[1-2]		46.75 %	ФОТ	54
п. 12	[3]		55.25 %	ФОТ	22
п. 7.2	[6]		85 %	ФОТ	27
п. 49	[9]		59.5 %	ФОТ	2
п. 10	[10-11]		53.55 %	ФОТ	97
п. Р8	[12]		65 %	ФОТ	3
п. 9	[13]		72.25 %	ФОТ	6
п. 7.2	[16]		85 %	ФОТ	2
ИТОГО сметная прибыль					213
Прямые затраты					1615
Основная зарплата					380
Материальные затраты					1067
Эксплуатация машин					136
в тч ЗП машинистов					6
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					32
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					25
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					7
Накладные расходы (по смете)					406
Сметная прибыль (по смете)					213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				2234				
		Всего в ценах января 2000 г.				2234				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		25				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				2234				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		5852				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		92,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.81		926,16				
		Материалы в тек. ценах		5.56		5932,52				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.67		241,75				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.98		55,86				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				297,61				
		Итого в тек. ценах без оборудования				13008,29				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		5314,54				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		2624,16				
		ИТОГО с НР и СП				20946,99				
		ИТОГО				20946,99				
		НДС		18 %		3770,46				
		ВСЕГО				24717,45				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 8

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, Кикнурский р-н, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №49-04-02

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-31/4-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость	30783 руб.
строительных работ	15490 руб.
монтажных работ	15293 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	4066 руб.
Нормативная трудоемкость	27 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Щиты этажные, автоматы, счетчики

1	ФЕРм- 08- 03- 573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 75 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	3 ШТ	69,68 23,27	43,41 3,13	209	70	130	2,37	7,11
2	"Кристалл"	Корпус ЩРн- 12з- 1 36 IP31 ЦЕНА=649.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	99,07		99				
3	"Кристалл"	Корпус ЩУ 1/2- 0 74 IP54 ЦЕНА=2137.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	325,87		652				
4	ФЕРм- 08- 03- 600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	4 ШТ	5,49 2,75	2,31 0,14	22	11	9	0,28	1,12
5	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ) Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	4 ШТ	104,4		418				
6	ФЕРм- 08- 03- 575-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% (НР = 63 руб.) СП=65% (СП = 43 руб.)	6 ШТ	11,4 11		68	66		1,12	6,72
7	ССЦ01- 509- 2253	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	2	54,53		109				

ЗАО "СИТЭК"
610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 100 1Р 63А, ХАРАКТЕРИСТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=302.64/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	ШТ							
8	ССЦ01- 509- 2230 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИТИКА С (ИЮЛЬ 2015) ЦЕНА=65/5.55 Кмат=1/5.55 ()	4 ШТ	11,71		47				
Итого: Щиты этажные, автоматы, счетчики						1624	147	139	14,95	
								10		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 45.2		[1, 4, 6]		95 %	ФОТ	149				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				149				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2		[1, 4, 6]		65 %	ФОТ	102				
		ИТОГО сметная прибыль				102				
Прокладка кабеля										
9	ФЕРм- 08- 02- 411- 01	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ ОЗП=260.94*0.99 ЭМ=163.3*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 49 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,2 100М	1035,88 258,33	169,83 2,41	207	52	34	27,76	5,55
10	"Кристалл"	Металлорукав д32 ЦЕНА=62.97/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	20 М	9,6		192				
11	ФЕРм- 08- 02- 412- 04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ОЗП=84.22*0.99 ЭМ=13.31*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 16 руб.) СП=65% (СП = 11 руб.)	0,2 100М	133,65 83,38	13,84 0,8	27	17	3	8,96	1,79
12	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3X10 ММ2 ЦЕНА=150/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	20 М	22,86		457				
13	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,09 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	21	13	3	16,29	1,47
14	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60X40 ММ	9 М	8,8		79				
15	ФЕРм- 08- 02- 399- 04	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2 ОЗП=61.85*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,09 100М	79,47 61,23	2,31 0,14	7	6		6,58	0,59
16	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3X25 ММ2 ЦЕНА=370/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	9 М	56,4		508				
17	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,1 100М	237,35 153,37	32,45 0,14	24	16	3	16,29	1,63
18	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40X25 ММ	10 М	4,91		49				
19	ФЕРм- 08- 02- 399-	ПРОВОД В КОРОБАХ,	0,1	41,37	2,31	4	3		2,82	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	100М	26,24	0,14					
20	ООО "ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3X1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.56/1.18 Кпз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	10 М	3,51		35				

Итого: Прокладка кабеля 1610 107 43 11,31

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [9, 11, 13, 15, 17, 19]	95 %	ФОТ	101						
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			101						
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [9, 11, 13, 15, 17, 19]	65 %	ФОТ	69						
	ИТОГО сметная прибыль			69						

Итого по смете: 3234 254 182 26,26

10

п. 45.2	Накладные расходы по видам работ [1, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19]	95 %	ФОТ	250						
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			250						
п. 45.2	Сметная прибыль по видам работ [1, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19]	65 %	ФОТ	171						
	ИТОГО сметная прибыль			171						
	Прямые затраты			3234						
	Основная зарплата			254						
	Материальные затраты			2798						
	Эксплуатация машин			182						
	в тч ЗП машинистов			10						
	Накладные расходы (по смете)			250						
	Сметная прибыль (по смете)			171						
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			3655						
	Всего в ценах января 2000 г.			3655						
	Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.			3655						
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за сентябрь 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4		3911,6						
	З/плата машинистов в тек. ценах	15.4		154						
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6.81		1239,42						
	Материалы в тек. ценах	5.56		15556,88						
	Итого в тек. ценах без оборудования			20707,9						
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)	13.09		3272,5						
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)	12.32		2106,72						
	ИТОГО с НР и СП			26087,12						
	ИТОГО			26087,12						
	НДС	18 %		4695,68						
	ВСЕГО			30782,8						

Составил:

Маш

Проверил:



Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 7.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, Слободской р-н, с. Волково, ул. Верхняя, 20	Капитальный ремонт фундамента	84597,86	
2	Кировская область, Слободской р-н, пгт. Вахруши, ул. Ленина, 13	Капитальный ремонт фундамента	131405,4	
3	Кировская область, Слободской р-н, д. Стулово, ул. Тракторная, 52	Капитальный ремонт системы теплоснабжения Капитальный ремонт системы электроснабжения	1123035,36	831510,82 291524,54
4	Кировская область, Слободской р-н, д. Шихово, ул. Возрождения, 7	Капитальный ремонт фундамента Капитальный ремонт фасада Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	362549,47	191800,75 64673,11 47310,61 58765
5	Кировская область, Слободской р-н, д. Нижние Кропачи, 41	Капитальный ремонт фундамента	140027,84	
6	Кировская область, Слободской р-н, д. Нижние Кропачи, 43	Капитальный ремонт фундамента	98765,69	

Итого по лоту: **1 940 381,62 руб.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Шихово, ул. Возрождения ,7

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Шихово, ул. Возрождения ,7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-07-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-22/7-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость 191801 руб.
 строительных работ 191801 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 36375 руб.

Нормативная трудоемкость 252 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усиление фундамента

1	ТЕР- 01- 02- 057-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: ОКРУГ(1.2 * 1.2 * 17.5; 0)	0,25 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		394	394		177,1	44,28
2	ТЕР- 11- 01- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ НР=110.7% СП=63.75%	0,0672 100М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	792,92 84,52	105,83 12,59	53	6	7	8,86	0,6
3	ТЕР- 46- 01- 001-01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОИМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% СП=59.5%	6,72 М3	663,35 222,42	55,2 3,38	4458	1495	371 23	23,5	157,92
4	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	6,8544 М3	622		4263				
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (Анкер А- I диаметром 10мм.)	0,1229 Т	5433		668				
6	ССЦ01- 101- 6042	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ. БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 150Х150 ММ	26,88 М2	10,7		288				
7	ТЕР- 08- 01- 003-07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% СП=68%	0,2688 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	312	71	15	24,38	6,55
8	ТЕР- 01- 02- 061-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	0,1815	955,11		173	173		111,78	20,29

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРАНШЕИ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 25 - 6.85	100М3 ГРУНТА	955,11						
Итого: Усиление фундамента						10609	2139	393		229,63
								24		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 1.2		[1, 8]		72 %	ФОТ	409				
п. 11		[2]		110.7 %	ФОТ	8				
п. 49		[3]		99 %	ФОТ	1503				
п. 8		[7]		109.8 %	ФОТ	78				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1998				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 1.2		[1, 8]		38.25 %	ФОТ	217				
п. 11		[2]		63.75 %	ФОТ	4				
п. 49		[3]		59.5 %	ФОТ	903				
п. 8		[7]		68 %	ФОТ	48				
		ИТОГО сметная прибыль				1172				
		Отмостка								
9	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75%	0,093 100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН И	3045,71 165,07	2863,14 233,25	283	15	266	18,08	1,68
10	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	9,3 М3	68,33		635				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94.5% СП=55.25%	0,0744 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	482	137	180	207	15,4
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	7,5888 М3	622		4720				
Итого: Отмостка						6120	152	446		17,08
								47		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 21		[9]		127.8 %	ФОТ	47				
п. 6.1		[11]		94.5 %	ФОТ	153				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				200				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 21		[9]		80.75 %	ФОТ	30				
п. 6.1		[11]		55.25 %	ФОТ	90				
		ИТОГО сметная прибыль				120				
		Разные работы								
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 6.85 * 1.6	10,96 Т ГРУЗА	3,96		43				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 6.85 * 1.6	10,96 Т ГРУЗА	11,42		125				
Итого: Разные работы						168				
Итого по смете:						16897	2291	839		246,71
								71		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 1.2		[1, 8]		72 %	ФОТ	409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 11	[2]			110.7 %	ФОТ	8				
п. 49	[3]			99 %	ФОТ	1503				
п. 8	[7]			109.8 %	ФОТ	78				
п. 21	[9]			127.8 %	ФОТ	47				
п. 6.1	[11]			94.5 %	ФОТ	153				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						2198				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 1.2	[1, 8]			38.25 %	ФОТ	217				
п. 11	[2]			63.75 %	ФОТ	4				
п. 49	[3]			59.5 %	ФОТ	903				
п. 8	[7]			68 %	ФОТ	48				
п. 21	[9]			80.75 %	ФОТ	30				
п. 6.1	[11]			55.25 %	ФОТ	90				
ИТОГО сметная прибыль						1292				
Прямые затраты						16897				
Основная зарплата						2291				
Материальные затраты						13599				
Эксплуатация машин						839				
в тч ЗП машинистов						71				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						168				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						43				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						125				
Накладные расходы (по смете)						2198				
Сметная прибыль (по смете)						1292				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						20387				
Всего в ценах января 2000 г.						20387				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1.05		45,15				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1.05		131,25				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						20395,4				
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				15.4		35281,4				
З/плата машинистов в тек. ценах				15.4		1093,4				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6.72		5638,08				
Материалы в тек. ценах				5.55		75474,45				
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)				9.6		433,44				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21				7.82		1026,38				
Итого транспорт грузов по ФСНГ в тек.ценах без НДС						1459,82				
Итого в тек. ценах без оборудования						117853,75				
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				13.09		28771,82				
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				12.32		15917,44				
ИТОГО с НР и СП						162543,01				
ИТОГО						162543,01				
НДС				18 %		29257,74				
ВСЕГО С НДС						191800,75				

Составил:

Мам

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Шихово, ул. Возрождения ,7

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Шихово, ул. Возрождения ,7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-07-02

Ремонт фасада

Основание: СЦС-22/7-15-АС, л.1-6

Сметная стоимость 64673 руб.
 строительных работ 64673 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 13275 руб.

Нормативная трудоемкость 89 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фасад										
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН (по осям А и Б в осях 2- 3 и по оси 3) НР=86% СП=70%	1,32	154,59	48,79	204	140	64	12,3	16,24
			100М2 СТЕН	105,8	6,62			9		
2	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=109,8% СП=68%	0,314	846,44	7,49	266	155	2	50,03	15,71
			100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	491,88						
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,2408							
			Т							
4	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ (на высоте 5,7 м.) НР=106.2% СП=53.55%	1,32	3411,89	60,3	4504	542	80	41,75	55,1
			100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	410,46						
5	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% СП=70%	0,57	38,53		22	16		2,71	1,54
			10М ТРЕЩИН	27,67						
Итого: Фасад						4996	853	146		88,59
									9	

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ [1, 5] 86 % ФОТ 142
 п. 8 [2] 109.8 % ФОТ 170
 п. 10 [4] 106.2 % ФОТ 576

ИТОГО накладные расходы по видам работ**888****Сметная прибыль по видам работ**

п. РЗ [1, 5] 70 % ФОТ 115

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 8	[2]		68 %	ФОТ	105				
	п. 10	[4]		53.55 %	ФОТ	290				
	ИТОГО сметная прибыль					510				

Разные работы

6	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,2408 Т ГРУЗА	42,98		53				
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	1,2408 Т ГРУЗА	6,69		8				
Итого: Разные работы						61				

Итого по смете:						5057	853	146	9	88,59
------------------------	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	----------	--------------

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ	[1, 5]	86 %	ФОТ	142
п. 8	[2]	109.8 %	ФОТ	170
п. 10	[4]	106.2 %	ФОТ	576

ИТОГО накладные расходы по видам работ 888

Сметная прибыль по видам работ

п. РЗ	[1, 5]	70 %	ФОТ	115
п. 8	[2]	68 %	ФОТ	105
п. 10	[4]	53.55 %	ФОТ	290

ИТОГО сметная прибыль 510

Прямые затраты	5057
Основная зарплата	853
Материальные затраты	3997
Эксплуатация машин	146
в тч ЗП машинистов	9
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	61
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	53

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера) 8

Накладные расходы (по смете)	888
Сметная прибыль (по смете)	510
Итого СМР в ценах января 2000 г.	6455

Всего в ценах января 2000 г. 6455
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК
(СПГ) 1.05 55,65

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с
учетом РК (СПГ) 1.05 8,4
Итого с районн. коэфф. в ценах
янв.2000г. 6458,05

-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС
за август 2015)-
З/плата основных рабочих в тек.ценах 15.4 13136,2

З/плата машинистов в тек. ценах 15.4 138,6

Эксплуатация машин в тек. ценах 6.72 981,12

Материалы в тек. ценах 5.55 22183,35
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01) 9.6 534,24

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера)
табл.03-21 7.82 65,69
Итого транспорт грузов по ФСПГ в
тек.ценах без НДС 599,93

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				36900,6				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		11623,92				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		6283,2				
		ИТОГО с НР и СП				54807,72				
		ИТОГО				54807,72				
		НДС		18 %		9865,39				
		ВСЕГО С НДС				64673,11				

Составил:

Man

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область,
Слободской район, д. Шихово, ул. Возрождения ,7

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область,
Слободской район, д. Шихово, ул. Возрождения ,7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-07-03

Ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: СЦС-22/7-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость 47311 руб.
 строительных работ 47311 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 10426 руб.

Нормативная трудоемкость 63 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий
уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 57- 02- 005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ НР=80% СП=68%	0,065 100М2 ПОКРЫТИ Я	148,59 143,74	4,85 1,9	10	10		16,17	1,05
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0813 Т							
3	ТЕРр- 57- 01- 002	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР=80% СП=68%	0,065 100М2 ОСНОВАН ИЯ	68,18 68,18		4	4		7,67	0,5
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0455 Т							
5	ТЕР- 11- 01- 012- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ НР=110.7% СП=63.75%	0,065 100М2 ПОЛА	1535,44 398,93	35,45 2,85	100	26	2	41,1	2,67
6	ТЕР- 11- 01- 033- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ НР=110.7% СП=63.75%	0,065 100М2 ПОКРЫТИ Я	6408,24 677,75	121,37 9,16	417	44	8 1	69,83	4,54
7	ФЕР- 15- 04- 024- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ОЗП=209.59*0.99 ЭМ=3.8*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% СП=46.75%	0,065 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	837,21 274,41	4,97 0,2	54	18		27,58	1,79
8	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% СП=50%	0,18 100М ТРУБОПРО ВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	117	102	2	59,62	10,73
9	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0612 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% СП=70.55%	0,18 100М ТРУБОПРО ВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	705	379	145 20	186,76	33,62
11	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.6866 10М	98,3		-166				
12	"Водполимер" 01.08.2015г.	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ РН16 ДУ32 ММ ЦЕНА=61,5/5,55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	18 М	9,39		169				
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	13,5 КГ	11		149				
14	"Энергопоток" 18.09.2015г.	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУН. ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЧИКАГО ДУ32 ММ ЦЕНА=1237/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	222,88		223				
15	ССЦ01- 507- 5037	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 40X1 1/4"	1 ШТ	60,6		61				
16	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59.5%	1,6 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	1009	73	44	4,05	6,48
17	"Элгисс" 10.09.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 19X42 ЦЕНА=192.16/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 16 * 1.1	17,6 М	29,34		516				
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,0512 Т ГРУЗА	42,98		2				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,0512 Т ГРУЗА	6,69		1				
Итого по смете:						3371	656	201		61,38
								21		

Накладные расходы по видам работ

п. Р7	[1, 3]	80 %	ФОТ	11
п. 11	[5-6]	110.7 %	ФОТ	79
п. 15	[7]	94.5 %	ФОТ	17
п. Р15.1	[8]	74 %	ФОТ	75
п. 16	[10]	115.2 %	ФОТ	460
п. 20	[16]	90 %	ФОТ	66

ИТОГО накладные расходы по видам работ**708****Сметная прибыль по видам работ**

п. Р7	[1, 3]	68 %	ФОТ	10
п. 11	[5-6]	63.75 %	ФОТ	46
п. 15	[7]	46.75 %	ФОТ	8
п. Р15.1	[8]	50 %	ФОТ	51
п. 16	[10]	70.55 %	ФОТ	281
п. 20	[16]	59.5 %	ФОТ	43

ИТОГО сметная прибыль**439**

Прямые затраты

3371

ЗАО "СИТЭК"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				656				
		Материальные затраты				2511				
		Эксплуатация машин				201				
		в тч ЗП машинистов				21				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				3				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				2				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				708				
		Сметная прибыль (по смете)				439				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4518				
		Всего в ценах января 2000 г.				4518				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		2,1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		1,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4518,15				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		10102,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		323,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1350,72				
		Материалы в тек. ценах		5.55		13936,05				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		20,16				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		8,21				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				28,37				
		Итого в тек. ценах без оборудования				25417,54				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		9267,72				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		5408,48				
		ИТОГО с НР и СП				40093,74				
		ИТОГО				40093,74				
		НДС		18 %		7216,87				
		ВСЕГО С НДС				47310,61				

Составил:

Мам

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область,
Слободской район, д. Шихово, ул. Возрождения ,7

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область,
Слободской район, д. Шихово, ул. Возрождения ,7

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-07-04

Ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-22/7-15-ВК л.1-5, ВК.С л.1-2

Сметная стоимость 58765 руб.
 строительных работ 58765 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 17618 руб.

Нормативная трудоемкость 110 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий
уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% СП=50%	0,34	667,41	5,17	227	225	2	68,8	23,39
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		662,24	2,02			1		
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2006							
		Т								
3	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% СП=50%	0,39	831,39	10,34	324	320	4	85,3	33,27
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		821,05	4,04			2		
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,5226							
		Т								
5	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% СП=70.55%	0,34	4830,85	14,44	1642	284	5	73,88	25,12
		100М ТРУБОПРО ВОДА		834,29	0,37					
6	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-33.932	39,4		-1337				
		М								
7	ССЦ01- 507- 4329 СЦ(Ф)	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=52.25/5.55 Кмат=1/5.55 ()	34	9,41		320				
		М								
8	ТЕР- 16- 04- 001-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,39	7984,91	31,51	3114	312	12	70,84	27,63

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% СП=70.55%	100М ТРУБОПРО ВОДА	799,99	1,11					
9	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-38.922 М	70,4		-2740				
10	ССЦ01- 507- 4330 Стройцена за август 2015г.	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=140.57/5.55 Кмат=1/5.55 ()	39 М	25,33		988				
11	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ Объем: ОКРУГ((36 + 20) * 0.25; 0)	14 КГ	11		154				
12	ССЦ01- 530- 9157- 62 Стройцена за август 2015г.	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1.8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=367.87/5.55 Кмат=1/5.55 ()	0,2 10ШТ	66,28		13				
13	ССЦ01- 530- 9157- 61 Стройцена за август 2015г.	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2.7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=725.3/5.55 Кмат=1/5.55 ()	0,4 10ШТ	130,68		52				
14	ССЦ01- 507- 3017- 59 Стройцена за август 2015г.	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=55.05/5.55 Кмат=1/5.55 ()	0,5 10ШТ	9,92		5				
15	ССЦ01- 507- 3017- 58 СЦ(К)	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=97.92/5.55 Кмат=1/5.55 ()	0,1 10ШТ	17,64		2				
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 0.2006 + 0.536	0,7366 Т ГРУЗА	42,98		32				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 5 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	0,7366 Т ГРУЗА	6,69		5				

Итого по смете: 2801 1141 23 109,4

3

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1 [1, 3] 74 % ФОТ 405
п. 16 [5, 8] 115.2 % ФОТ 686

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1091

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1 [1, 3] 50 % ФОТ 274
п. 16 [5, 8] 70.55 % ФОТ 420

ИТОГО сметная прибыль 694

Прямые затраты 2801
Основная зарплата 1141
Материальные затраты 1600
Эксплуатация машин 23
в тч ЗП машинистов 3
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ 37
(ФЕР-01 ред.2009)
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы 32

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне
карьера) 5

ЗАО "СИТЭК"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы (по смете)				1091				
		Сметная прибыль (по смете)				694				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4586				
		Всего в ценах января 2000 г.				4586				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		33,6				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		5,25				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4587,85				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		17571,4				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		46,2				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		154,56				
		Материалы в тек. ценах		5.55		8880				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		322,56				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		41,06				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				363,62				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26969,58				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		14281,19				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		8550,08				
		ИТОГО с НР и СП				49800,85				
		ИТОГО				49800,85				
		НДС		18 %		8964,15				
		ВСЕГО С НДС				58765				

Мам

Составил:

Проверил:



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, пгт. Вахруши, Ленина, 13

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, пгт. Вахруши, Ленина, 13

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-08-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-22/8-15-АС, л.1-3

Сметная стоимость 131405 руб.
 строительных работ 131405 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 13413 руб.

Нормативная трудоемкость 89 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Стены

1	ТЕРр- 53- 14- 001	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР=86% СП=70%	1 10М ТРЕЩИН	38,53 27,67		39	28		2,71	2,71
Итого: Стены						39	28			2,71

Накладные расходы по видам работ

п. РЗ [1] 86 % ФОТ 24

ИТОГО накладные расходы по видам работ 24**Сметная прибыль по видам работ**

п. РЗ [1] 70 % ФОТ 20

ИТОГО сметная прибыль 20**Отмостка**

2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 53.77 * 0.15	0,0807 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		127	127		177,1	14,29
3	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИИ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75% Объем: 53.77 * 0.15	0,0807 100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН И	3045,71 165,07	2863,14 233,25	246	13	232 19	18,08	1,46
4	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	8,07 М3	68,33		551				
5	ТЕР- 06- 01- 001-	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,0645	6475,62	2419,79	418	119	156	207	13,35

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94.5% СП=55.25% Объем: 53.77 * 0.12	100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	1840,13	330,94			21		
6	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	6,579 М3	622		4092				
7	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4.0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50X50 ММ	53,77 М2	22,4		1204				
8	ФЕР- 37- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЛОТКОВ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ РЕЗИНОЙ (УСТАНОВКА ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА) ОЗП=5649.4*0.99 ЭМ=10347.75*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=108% СП=55.25%	0,0024 100М3 СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	25722,27 7396,62	13715,25 1920,65	62	18	33 5	691,15	1,66
9	ООО "ТИУ"	Лоток BetoMax DN100 H60 ЦЕНА=480/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	58 ШТ	73,29		4251				
10	ЖБИКОМ	Решетка Basic DN100 ЦЕНА=970/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 ШТ	148,11		296				
Итого: Отмостка						11247	277	421		30,76

45

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	91
п. 21	[3]	127.8 %	ФОТ	41
п. 6.1	[5]	94.5 %	ФОТ	132
п. 31	[8]	108 %	ФОТ	25

ИТОГО накладные расходы по видам работ**289****Сметная прибыль по видам работ**

п. 1.2	[2]	38.25 %	ФОТ	49
п. 21	[3]	80.75 %	ФОТ	26
п. 6.1	[5]	55.25 %	ФОТ	77
п. 31	[8]	55.25 %	ФОТ	13

ИТОГО сметная прибыль**165****Крыльцо**

11	ТЕР- 46- 04- 010- 02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ НР=99% СП=59.5% Объем: 1.7 * 1.5	0,0255 100М2 ПОКРЫТИ Я	389,36 271,4	117,96 46,09	10	7	3 1	30,53	0,78
12	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 2.55 * 0.07	0,0018 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		3	3		177,1	0,32
13	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 Объем: 2.55 * 0.05	0,0013 100М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	1		1	14,41	0,02
14	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА (ПРИМ.) НР=94.5% СП=55.25%	0,0056 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	36	10	14 2	207	1,16
15	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,5712 М3	622		355				
16	ССЦ01- 204- 3894	СЕТКА СВАРНАЯ С ЯЧЕЙКОЙ 10 ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А- I И А- II ДИАМЕТРОМ 10 ММ Объем: 13.4 : 1000	0,0134 Т	7200		96				

Итого: Крыльцо**501****20****18****2,28**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49	[11]			99 %	ФОТ	8				
п. 1.2	[12]			72 %	ФОТ	2				
п. 6.1	[14]			94.5 %	ФОТ	11				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49	[11]			59.5 %	ФОТ	5				
п. 1.2	[12]			38.25 %	ФОТ	1				
п. 6.1	[14]			55.25 %	ФОТ	7				
		ИТОГО сметная прибыль								
		13								

Продукты в цоколе

17	ТЕРр- 56- 01- 001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% СП=62%	0,02	1354,11	156,47	27	24	3	128,73	2,57
			100КОРОБ ОК	1197,64	24,73					
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2132							
			Т							
19	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106.2% СП=53.55% Объем: 2 * 0.75 * 0.3	0,0045	14969,71	631,29	67	11	3	248,49	1,12
			100М2 ПРОЕМОВ	2474,73	27,77					
20	ССЦ01- 203- 0946	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	0,45	3445		1550				
			М2							
21	ТЕР- 15- 01- 050- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО- СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НР=94.5% СП=46.75% Объем: (0.75 + 0.3) * 2 * 0.2 * 2	0,0084	2612,66	56,99	22	17		191,44	1,61
			100М2 ОБЛИЦОВК И	2001,22	1,26					
22	ССЦ01- 101- 3434	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ	0,882	70,7		62				
			М2							
Итого: Продукты в цоколе						1728	52	6		5,3

		Накладные расходы по видам работ								
п. Р6	[17]			82 %	ФОТ	20				
п. 10	[19]			106.2 %	ФОТ	12				
п. 15	[21]			94.5 %	ФОТ	16				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р6	[17]			62 %	ФОТ	15				
п. 10	[19]			53.55 %	ФОТ	6				
п. 15	[21]			46.75 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль								
		29								

Штукатурка и окраска цоколя

23	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% СП=50% Объем: 17.37 * 0.8	0,139	3231,36	1,21	449	279		201,84	28,06
			100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	2010,12						
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6728							
			Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР- 15- 04- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ НР=94.5% СП=46.75%	0,139 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1520,36 171,09	13,34	211	24	2	16,55	2,3
26	ТЕР- 15- 04- 015-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% СП=46.75%	0,3943 100М2 ФАСАДА	1699,02 325,92	996,6	670	129	393	32,32	12,74

Итого: Штукатурка и окраска цоколя 1330 432 395 43,1

Накладные расходы по видам работ				
п. Р11	[23]	79 %	ФОТ	220
п. 15	[25-26]	94.5 %	ФОТ	145
ИТОГО накладные расходы по видам работ				365
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р11	[23]	50 %	ФОТ	140
п. 15	[25-26]	46.75 %	ФОТ	71
ИТОГО сметная прибыль				211

Усиление стоек веранд

27	ТЕР- 06- 01- 001-13 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ- СТОЛБОВ БЕТОННЫХ НР=94.5% СП=55.25%	0,002 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	13127,82 6677,71	2643,49 341	26	13	5	688	1,38
28	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,204 М3	622		127				
29	"Металл энергия"	Уголок 63Х5 ЦЕНА=30372/5.56/1.18 Клз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 50.1 : 1000	0,0501 Т	4629,31		232				
30	"Металл энергия"	Планка 6х60х260 ЦЕНА=30200/5.56/1.18 Клз=1/5.56 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 20.4 : 1000	0,0204 Т	4603,1		94				

Итого: Усиление стоек веранд 479 13 5 1,38

Накладные расходы по видам работ				
п. 6.1	[27]	94.5 %	ФОТ	13
ИТОГО накладные расходы по видам работ				13
Сметная прибыль по видам работ				
п. 6.1	[27]	55.25 %	ФОТ	8
ИТОГО сметная прибыль				8

Разные работы

31	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,515 Т ГРУЗА	42,98		22				
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: (6.3 + 0.178) * 1.75	11,3365 Т ГРУЗА	3,96		45				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 0.515 + 11.34	11,855 Т ГРУЗА	11,42		135				

Итого: Разные работы 202

Итого по смете: 15526 822 845 85,52

Накладные расходы по видам работ

3АО "СИТЭК" 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р3	[1]			86 %	ФОТ	24				
п. 1.2	[2, 12]			72 %	ФОТ	93				
п. 21	[3]			127.8 %	ФОТ	41				
п. 6.1	[5, 14, 27]			94.5 %	ФОТ	156				
п. 31	[8]			108 %	ФОТ	25				
п. 49	[11]			99 %	ФОТ	8				
п. Р6	[17]			82 %	ФОТ	20				
п. 10	[19]			106.2 %	ФОТ	12				
п. 15	[21]			94.5 %	ФОТ	16				
п. Р11	[23]			79 %	ФОТ	220				
п. 15	[25-26]			94.5 %	ФОТ	145				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						760				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р3	[1]			70 %	ФОТ	20				
п. 1.2	[2, 12]			38.25 %	ФОТ	50				
п. 21	[3]			80.75 %	ФОТ	26				
п. 6.1	[5, 14, 27]			55.25 %	ФОТ	92				
п. 31	[8]			55.25 %	ФОТ	13				
п. 49	[11]			59.5 %	ФОТ	5				
п. Р6	[17]			62 %	ФОТ	15				
п. 10	[19]			53.55 %	ФОТ	6				
п. 15	[21]			46.75 %	ФОТ	8				
п. Р11	[23]			50 %	ФОТ	140				
п. 15	[25-26]			46.75 %	ФОТ	71				
ИТОГО сметная прибыль						446				
Прямые затраты						15526				
Основная зарплата						822				
Материальные затраты						13657				
Эксплуатация машин						845				
в тч ЗП машинистов						49				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						202				
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы						67				
- в тч перевозка Борт авт 5Т						1				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						135				
Накладные расходы (по смете)						760				
Сметная прибыль (по смете)						446				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						16732				
Всего в ценах января 2000 г.						16732				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1.05		70,35				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1.05		141,75				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						16742,1				
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				15.4		12658,8				
З/плата машинистов в тек. ценах				15.4		754,6				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6.72		5678,4				
Материалы в тек. ценах				5.55		75796,35				
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)				9.6		675,36				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21				7.82		1108,48				
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						1783,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				95917,39				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		9948,4				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		5494,72				
		ИТОГО с НР и СП				111360,51				
		ИТОГО				111360,51				
		НДС		18 %		20044,89				
		ВСЕГО С НДС				131405,4				

Составил:

Мам

Проверил:



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, с. Волково, ул. Верхняя, 20

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, с. Волково, ул. Верхняя, 20

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-01-02

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-22/1-15-АС, л.1-7

Сметная стоимость 84598 руб.

строительных работ 84598 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 12720 руб.

Нормативная трудоемкость 82 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отмостка

1	ТЕР- 01- 02- 057-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25%	0,0747 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		118	118		177,1	13,23
2	ТЕР- 27- 04- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75%	0,0747 100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИИ	3045,71 165,07 233,25	2863,14 233,25	228	12	215 17	18,08	1,35
3	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	7,47 М3	68,33		510				
4	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94.5% СП=55.25%	0,0597 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13 330,94	2419,79 330,94	387	110	145 20	207	12,36
5	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	6,0894 М3	622		3788				
6	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4.0 ММ. БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	49,81 М2	22,4		1116				
Итого: Отмостка						6147	240	360		26,94

37

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2 [1] 72 % ФОТ 85

п. 21 [2] 127.8 % ФОТ 37

п. 6.1 [4] 94.5 % ФОТ 123

ИТОГО накладные расходы по видам работ**245**

ЗАО "СИТЭК"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по видам работ										
п. 1.2	[1]			38.25 %	ФОТ	45				
п. 21	[2]			80.75 %	ФОТ	23				
п. 6.1	[4]			55.25 %	ФОТ	72				
ИТОГО сметная прибыль						140				
Ж/б плита входной группы										
7	ТЕРр- 59- 01- 002	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КРЫЛЕЦ С ПЛОЩАДКАМИ И СТУПЕНЯМИ НР=76% СП=60%	0,015 100М2 ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ ПРО	1866,48 1866,48		28	28		206,23	3,09
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3468 Т							
9	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25% Объем: 8.2 * 0.15	0,0123 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		19	19		177,1	2,18
10	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75%	0,0123 100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН И	3045,71 165,07	2863,14 233,25	37	2	35 3	18,08	0,22
11	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	1,23 М3	68,33		84				
12	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ВХОДНОЙ ГРУППЫ (ПРИМ.) НР=94.5% СП=55.25%	0,014 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	91	26	34 5	207	2,9
13	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,428 М3	622		888				
14	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4.0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	8,2 М2	22,4		184				
Итого: Ж/б плита входной группы						1331	75	69		8,39
Накладные расходы по видам работ										
п. Р9	[7]			76 %	ФОТ	21				
п. 1.2	[9]			72 %	ФОТ	14				
п. 21	[10]			127.8 %	ФОТ	6				
п. 6.1	[12]			94.5 %	ФОТ	29				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						70				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р9	[7]			60 %	ФОТ	17				
п. 1.2	[9]			38.25 %	ФОТ	7				
п. 21	[10]			80.75 %	ФОТ	4				
п. 6.1	[12]			55.25 %	ФОТ	17				
ИТОГО сметная прибыль						45				
Штукатурка цоколя										
15	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75% Объем: 49.81 * 0.8	0,3985 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2023,33 893,34	81,7 47,51	806	356	33 19	81,51	32,48
16	ТЕР- 15- 04- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% СП=46.75% Объем: 49.81 * 0.8	0,3985 100М2 ФАСАДА	617,41 227,48	13,43	246	91	5	23,44	9,34
Итого: Штукатурка цоколя						1052	447	38		41,82

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул. Калинина д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. 15		[15-16]		94.5 %	ФОТ	440				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						440				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 15		[15-16]		46.75 %	ФОТ	218				
		ИТОГО сметная прибыль								
						218				
Разные работы										
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 7.47 * 1.45	10,8315	3,96		43				
			Т ГРУЗА							
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 7.47 * 1.45	10,8315	11,42		124				
			Т ГРУЗА							
Итого: Разные работы						167				
Итого по смете:						8697	762	467		77,15
								64		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 1.2		[1, 9]		72 %	ФОТ	99				
п. 21		[2, 10]		127.8 %	ФОТ	43				
п. 6.1		[4, 12]		94.5 %	ФОТ	152				
п. Р9		[7]		76 %	ФОТ	21				
п. 15		[15-16]		94.5 %	ФОТ	440				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
						755				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 1.2		[1, 9]		38.25 %	ФОТ	52				
п. 21		[2, 10]		80.75 %	ФОТ	27				
п. 6.1		[4, 12]		55.25 %	ФОТ	89				
п. Р9		[7]		60 %	ФОТ	17				
п. 15		[15-16]		46.75 %	ФОТ	218				
		ИТОГО сметная прибыль								
						403				
		Прямые затраты				8697				
		Основная зарплата				762				
		Материальные затраты				7301				
		Эксплуатация машин				467				
		в тч ЗП машинистов				64				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				167				
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				43				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				124				
		Накладные расходы (по смете)				755				
		Сметная прибыль (по смете)				403				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9855				
		Всего в ценах января 2000 г.				9855				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		45,15				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		130,2				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9863,35				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		11734,8				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		985,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		3138,24				
		Материалы в тек. ценах		5.55		40520,55				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		433,44				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера)		7.82		1018,16				
		табл.03-21								
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в				1451,6				
		тек.ценах без НДС								
		Итого в тек. ценах без оборудования				56845,19				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-		13.09		9882,95				
		ИП/12/ГС)								
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-		12.32		4964,96				
		ИП/12/ГС)								
		ИТОГО с НР и СП				71693,1				
		ИТОГО				71693,1				
		НДС		18 %		12904,76				
		ВСЕГО С НДС				84597,86				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Нижние Кропачи, 41

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Нижние Кропачи, 41

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-04-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-22/4-15-АС

Сметная стоимость 140028 руб.
 строительных работ 140028 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 24086 руб.

Нормативная трудоемкость 159 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт кладки

1	ТЕРр- 53- 15- 004	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% СП=70% Объем: ОКРУГ(1.3 : 0.12; 0)	0,11 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНН ОИ	24641,94 5133,67	216,84 29,42	2711	565	24 3	551,8	60,7
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,643 Т							
3	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% СП=68% Объем: (0.16 * 100 + 13.23) : 1000	0,0292 Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10459,8 663,31	63,49 4,23	305	19	2	73,29	2,14
4	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0292 Т	9733		-284				
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III Объем: 0.16 * 100 : 1000	0,016 Т	5433		87				
6	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Объем: 0.0292 - 0.016	0,0132 Т	8800		116				
7	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75%	0,11 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2023,33 893,34	81,7 47,51	223	98	9 5	81,51	8,97
8	ТЕР- 15- 04- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% СП=46.75%	0,11 100М2 ФАСАДА	617,41 227,48	13,43	68	25	1	23,44	2,58

Итого: Ремонт кладки

3226

707

36

74,38

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8										
		Накладные расходы по видам работ								
п. РЗ	[1]			86 %	ФОТ	488				
п. 8	[3]			109.8 %	ФОТ	21				
п. 15	[7]			94.5 %	ФОТ	97				
п. 15	[8]			94.5 %	ФОТ	24				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
		Сметная прибыль по видам работ								
п. РЗ	[1]			70 %	ФОТ	398				
п. 8	[3]			68 %	ФОТ	13				
п. 15	[7]			46.75 %	ФОТ	48				
п. 15	[8]			46.75 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль								
		Отмостка								
9	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25%	0,0854 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		134	134		177,1	15,12
10	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75%	0,0854 100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИ	3045,71 165,07	2863,14 233,25	260	14	245 20	18,08	1,54
11	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	8,54 М3	68,33		584				
12	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94.5% СП=55.25%	0,0845 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	547	155	205 28	207	17,49
13	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	8,619 М3	622		5361				
14	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4.0 ММ. БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	56,9 М2	22,4		1275				
Итого: Отмостка						8161	303	450		34,16
		Накладные расходы по видам работ								
п. 1.2	[9]			72 %	ФОТ	96				
п. 21	[10]			127.8 %	ФОТ	43				
п. 6.1	[12]			94.5 %	ФОТ	173				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 1.2	[9]			38.25 %	ФОТ	51				
п. 21	[10]			80.75 %	ФОТ	27				
п. 6.1	[12]			55.25 %	ФОТ	101				
		ИТОГО сметная прибыль								
		Штукатурка цоколя								
15	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75% Объем: 56.9 * 0.75	0,4268 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМО И П	2023,33 893,34	81,7 47,51	864	381	35 20	81,51	34,79
16	ТЕР- 15- 04- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% СП=46.75% Объем: 56.9 * 0.75	0,4268 100М2 ФАСАДА	617,41 227,48	13,43	264	97	6	23,44	10
Итого: Штукатурка цоколя						1128	478	41		44,79

3АО "СИТЭК" 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 15	[15]		94.5 %	ФОТ	379				
	п. 15	[16]		94.5 %	ФОТ	92				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					471			
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 15	[15]		46.75 %	ФОТ	187				
	п. 15	[16]		46.75 %	ФОТ	45				
		ИТОГО сметная прибыль					232			
Вывоз мусора										
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,643 Т ГРУЗА	42,98		243				
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 8.54 * 1.4	11,956 Т ГРУЗА	3,96		47				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 5.643 + 11.956	17,599 Т ГРУЗА	11,42		201				
Итого: Вывоз мусора						491				

Итого по смете:	13006	1488	527	153,33
------------------------	--------------	-------------	------------	---------------

76

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	488	
п. 8	[3]	109.8 %	ФОТ	21	
п. 15	[7, 15]	94.5 %	ФОТ	476	
п. 15	[8, 16]	94.5 %	ФОТ	116	
п. 1.2	[9]	72 %	ФОТ	96	
п. 21	[10]	127.8 %	ФОТ	43	
п. 6.1	[12]	94.5 %	ФОТ	173	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				1413
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	398	
п. 8	[3]	68 %	ФОТ	13	
п. 15	[7, 15]	46.75 %	ФОТ	235	
п. 15	[8, 16]	46.75 %	ФОТ	57	
п. 1.2	[9]	38.25 %	ФОТ	51	
п. 21	[10]	80.75 %	ФОТ	27	
п. 6.1	[12]	55.25 %	ФОТ	101	
	ИТОГО сметная прибыль				882

Прямые затраты	13006
Основная зарплата	1488
Материальные затраты	10500
Эксплуатация машин	527
в тч ЗП машинистов	76
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	491
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	290
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	201
Накладные расходы (по смете)	1413
Сметная прибыль (по смете)	882
Итого СМР в ценах января 2000 г.	15301
Всего в ценах января 2000 г.	15301

ЗАО "СИТЭК"
610035 г Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		304,5				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		211,05				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15325,55				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		22915,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		1170,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		3541,44				
		Материалы в тек. ценах		5.55		58275				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		2923,2				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		1650,41				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4573,61				
		Итого в тек. ценах без оборудования				89305,25				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		18496,17				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		10866,24				
		ИТОГО с НР и СП				118667,66				
		ИТОГО				118667,66				
		НДС		18 %		21360,18				
		ВСЕГО С НДС				140027,84				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Нижние Кропачи, 43

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Нижние Кропачи, 43

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-05-01

Ремонт фундамента

Основание: СЦС-22/5-15-АС

Сметная стоимость 98766 руб.
 строительных работ 98766 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 17310 руб.

Нормативная трудоемкость 113 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт кладки										
1	ТЕРр- 53- 15- 004	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 НР=86% СП=70% Объем: ОКРУГ(0.7 : 0.12; 0)	0,06 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	24641,94	216,84	1479	308	13	551,8	33,11
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	3,078 Т							
3	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР=109,8% СП=68% Объем: (8 + 6.62) : 1000	0,0146 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10459,8	63,49	153	10	1	73,29	1,07
4	ССЦ01- 204- 0069	АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ	-0.0146 Т	9733		-142				
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III (анкер из стали А- I диаметром 10 мм.) Объем: 8 : 1000	0,008 Т	5433		43				
6	ССЦ01- 204- 0084	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (4Вр 50Х50мм.) Объем: 6.62 : 1000	0,0066 Т	8800		58				
7	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75%	0,06 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33	81,7	121	54	5	81,51	4,89
8	ТЕР- 15- 04- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% СП=46.75%	0,06 100М2 ФАСАДА	617,41	13,43	37	14	1	23,44	1,41

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Ремонт кладки						1749	386	20		40,47
								5		
	Накладные расходы по видам работ									
п. Р3	[1]			86 %	ФОТ	267				
п. 8	[3]			109.8 %	ФОТ	11				
п. 15	[7]			94.5 %	ФОТ	54				
п. 15	[8]			94.5 %	ФОТ	13				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					345				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р3	[1]			70 %	ФОТ	217				
п. 8	[3]			68 %	ФОТ	7				
п. 15	[7]			46.75 %	ФОТ	27				
п. 15	[8]			46.75 %	ФОТ	7				
	ИТОГО сметная прибыль					258				
Отмостка										
9	ТЕР- 01- 02- 057-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% СП=38.25%	0,0832 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		131	131		177,1	14,73
10	ТЕР- 27- 04- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127.8% СП=80.75%	0,0832 100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН И	3045,71 165,07 233,25	2863,14 233,25	253	14	238 19	18,08	1,5
11	ССЦ01- 408- 0200	СМЕСЬ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	8,32 М3	68,33		569				
12	ТЕР- 06- 01- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94.5% СП=55.25%	0,0572 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6475,62 1840,13 330,94	2419,79 330,94	370	105	138 19	207	11,84
13	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,8344 М3	622		3629				
14	ССЦ01- 101- 3890	СЕТКА СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 50Х50 ММ	47,6 М2	22,4		1066				
Итого: Отмостка						6018	250	376		28,08
								38		
	Накладные расходы по видам работ									
п. 1.2	[9]			72 %	ФОТ	94				
п. 21	[10]			127.8 %	ФОТ	42				
п. 6.1	[12]			94.5 %	ФОТ	117				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					253				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 1.2	[9]			38.25 %	ФОТ	50				
п. 21	[10]			80.75 %	ФОТ	27				
п. 6.1	[12]			55.25 %	ФОТ	69				
	ИТОГО сметная прибыль					146				
Штукатурка цоколя										
15	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% СП=46.75% Объем: 47.6 * 0.8	0,3808 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2023,33 893,34 47,51	81,7 47,51	770	340	31 18	81,51	31,04
16	ТЕР- 15- 04- 011-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ НР=94.5% СП=46.75% Объем: 47.6 * 0.8	0,3808 100М2 ФАСАДА	617,41 227,48	13,43	235	87	5	23,44	8,92
Итого: Штукатурка цоколя						1005	427	36		39,96

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров, ул. Калинина д. 59 А, офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18										
		Накладные расходы по видам работ								
п. 15		[15]		94.5 %	ФОТ	338				
п. 15		[16]		94.5 %	ФОТ	82				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 15		[15]		46.75 %	ФОТ	167				
п. 15		[16]		46.75 %	ФОТ	41				
		ИТОГО сметная прибыль								
		208								
Вывоз мусора										
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,078	42,98		132				
		Т ГРУЗА								
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 39 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ) Объем: 8.32 * 1.4	11,648	3,96		46				
		Т ГРУЗА								
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ Объем: 3.078 + 11.648	14,726	11,42		168				
		Т ГРУЗА								
Итого: Вывоз мусора						346				
Итого по смете:						9118	1063	432		108,52
								61		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р3		[1]		86 %	ФОТ	267				
п. 8		[3]		109.8 %	ФОТ	11				
п. 15		[7, 15]		94.5 %	ФОТ	392				
п. 15		[8, 16]		94.5 %	ФОТ	95				
п. 1.2		[9]		72 %	ФОТ	94				
п. 21		[10]		127.8 %	ФОТ	42				
п. 6.1		[12]		94.5 %	ФОТ	117				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р3		[1]		70 %	ФОТ	217				
п. 8		[3]		68 %	ФОТ	7				
п. 15		[7, 15]		46.75 %	ФОТ	194				
п. 15		[8, 16]		46.75 %	ФОТ	48				
п. 1.2		[9]		38.25 %	ФОТ	50				
п. 21		[10]		80.75 %	ФОТ	27				
п. 6.1		[12]		55.25 %	ФОТ	69				
		ИТОГО сметная прибыль								
		612								
		Прямые затраты				9118				
		Основная зарплата				1063				
		Материальные затраты				7277				
		Эксплуатация машин				432				
		в тч ЗП машинистов				61				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				346				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				178				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				168				
		Накладные расходы (по смете)				1018				
		Сметная прибыль (по смете)				612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10748				
		Всего в ценах января 2000 г.				10748				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		186,9				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		176,4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10765,3				
		-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4		16370,2				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.4		939,4				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2903,04				
		Материалы в тек. ценах		5.55		40387,35				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6		1794,24				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82		1379,45				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3173,69				
		Итого в тек. ценах без оборудования				62834,28				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		13325,62				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		7539,84				
		ИТОГО с НР и СП				83699,74				
		ИТОГО				83699,74				
		НДС		18 %		15065,95				
		ВСЕГО С НДС				98765,69				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Стулово, ул. Тракторная, 52

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Стулово, ул. Тракторная, 52

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-06-01

Ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-22/6-15-ЭР л.1-4, ЭР.С л.1

Сметная стоимость 291525 руб.
 строительных работ 126009 руб.
 монтажных работ 140087 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 25428 руб.
 Средства на оплату труда 53607 руб.
 Нормативная трудоемкость 293 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% СП=65%	0,15 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	9	9		6,32	0,95
2	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% СП=65%	0,15 100ШТ	51,91 51,91		8	8		5,84	0,88
Итого: Демонтаж						17	17			1,82
Наложение расходов по видам работ										
п. Р17		[1-2]		85 %	ФОТ	15				
ИТОГО наложение расходов по видам работ						15				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р17		[1-2]		65 %	ФОТ	11				
ИТОГО сметная прибыль						11				
Монтаж										
3	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кзм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	3 ШТ	13,05 12,65		39	38		1,12	3,36
4	ССЦ01- 509- 2232	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 63А, ХАРАКТЕРИСТИКА С ЦЕНА=84.73/5.55 Кмат=1/5.55 ()	3 ШТ	15,27		46				
5	ФЕРм- 08- 03- 573-	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ	18	73,67	43,9	1326	482	790	2,37	42,66

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04		НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ ОЗП=23.51*0.99 ЭМ=41.74*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65% Объем: 15 + 3	ШТ	26,77	3,6			65		
6	"Кристалл"	ШИТ УЧЕТА ЩУ- 1/2- /1 74 IP54 ЦЕНА=2137.97/5.55/1.18 Клз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	15 ШТ	326,46		4897				
7	"Кристалл"	ШИТ УЧЕТА ЩУ- 1/1- 1 74 IP54 ЦЕНА=1373.97/5.55/1.18 Клз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	209,8		629				
8	ФЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ ОЗП=2.78*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	33 ШТ	5,93 3,17	2,33 0,16	196	105	77 5	0,28	9,24
9	"Кристалл"	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ 5- 50 А МЕРКУРИЙ 202.5 ЦЕНА=684.97/5.55/1.18 Клз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	33 ШТ	104,59		3451				
10	ФЕРм- 08- 03- 575- 01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=11.11*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65% Объем: 66 + 9	75 ШТ	13,05 12,65		979	949		1,12	84
11	ССЦ01- 509- 2230 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 32А, ХАРАКТЕРИСТИКА С ЦЕНА=65/5.55 Кмат=1/5.55 ()	66 ШТ	11,71		773				
12	ССЦ01- 509- 2228 Стройцена за август 2015г.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИСТИКА С ЦЕНА=65.02/5.55 Кмат=1/5.55 ()	9 ШТ	11,72		105				
13	ФЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 ОЗП=698.37*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,15 100ШТ	957,88 795,09	46,56 3,07	144	120	7	70,4	10,56
14	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ДПО- 1801- Д- 12 ЦЕНА=1697.97/5.55/1.18 Клз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	12 ШТ	259,27		3111				
15	"Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО- 1801- 12 ЦЕНА=999.97/5.55/1.18 Клз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Клз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	152,69		458				
16	ФЕРм- 10- 08- 019- 01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ОЗП=4.88*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=80% СП=60%	15 ШТ	5,97 5,56		90	84		0,5	7,5
17	ССЦ01- 503- 0525	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 191	15 ШТ	5,39		81				
18	ФЕРм- 08- 03- 591-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0,15	477,12	14,4	72	54	2	31,6	4,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=313.47*0.99 ЭМ=13.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65% Объем: 9 + 6	100ШТ	356,89	0,47					
19	ССЦ01- 509- 1441	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	15 ШТ	7,02		105				
20	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65% Объем: 12 + 12	0,24 100М	260,38 176,38	32,47 0,16	62	42	8	16,29	3,91
21	ССЦ01- 509- 1836	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 60X40 ММ ЦЕНА=67.96/5.55 Кмат=1/5.55 ()	24 М	12,25		294				
22	ФЕРм- 08- 02- 399- 04	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2 ОЗП=61.85*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,24 100М	88,68 70,42	2,33 0,16	21	16	1	6,58	1,58
23	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5X16 ММ2 ЦЕНА=384/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	24 М	58,63		1407				
24	ФЕРм- 08- 02- 390- 01	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ОЗП=154.92*0.99 ЭМ=31.2*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,57 100М	260,38 176,38	32,47 0,16	148	100	19	16,29	9,29
25	ССЦ01- 509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40X20 ММ ЦЕНА=29.58/5.55 Кмат=1/5.55 ()	57 М	5,33		304				
26	ФЕРм- 08- 02- 399- 01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОЗП=26.51*0.99 ЭМ=2.22*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,57 100М	45,33 30,18	2,33 0,16	26	18	1	2,82	1,61
27	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3X1,5 ММ2 ЦЕНА=23/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	57 М	3,51		200				
28	ФЕРм- 08- 10- 010- 01	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ОЗП=139.54*0.99 ЭМ=63.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,79 100М	241,76 158,87	66,1	191	126	52	15,2	12,01
29	"Кристалл"	КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЕЖА ГОФРОТРУБЫ ЦЕНА=2.56/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: ОКРУГ(79 : 0.3; 0)	263 ШТ	0,39		103				
30	"Кристалл"	ТРУБКА ПВХ ГОФР. Д32 ММ ЦЕНА=11.53/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	79 М	1,76		139				
31	ФЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,79	291,79	46,56	231	122	37	14,4	11,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06		ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 ОЗП=135.36*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	100М	154,11	3,07			2		
32	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5X16 ММ2 ЦЕНА=367.99/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	79 М	56,19		4439				
33	ФЕРм- 08- 02- 374- 01	УСТРОЙСТВО ВВОДА В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ, ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2 ОЗП=26.99*0.99 ЭМ=320.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	3 ШТ	375,28 30,73	337,98 34,43	1126	92	1014 103	2,57	7,71
34	ССЦ01- 103- 0130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,2 ММ	5 М	12,9		65				
35	ФЕРм- 08- 02- 412- 06	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 ОЗП=135.36*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=95% СП=65%	0,02 100М	291,79 154,11	46,56 3,07	6	3	1	14,4	0,29
36	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 5X16 ММ2 ЦЕНА=367.99/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	2 М	56,19		112				
37	ФЕРм- 08- 02- 412- 02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 ОЗП=50.67*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% СП=65%	0,03 100М	76,84 57,69	4,66 0,31	2	2		5,39	0,16
38	"ЭКС"	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3X1,5 ММ2 ЦЕНА=20.35/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 М	3,11		9				
39	ТЕРм- 10- 08- 003- 05	УСТРОЙСТВО ОПТИКО- (ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% СП=60%	3 ШТ	68,01 63,12	0,25	204	189	1	5,76	17,28
40	"Кристалл"	ФОТОРЕЛЕ ФР- 601 ЦЕНА=248.97/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	38,02		114				
41	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» ОЗП=19.21*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	27 ТОКОПРИЕ МНИК	21,87 21,87		590	590		1,5	40,5
42	ФЕРп- 01- 11- 028-	ИЗМЕРЕНИЕ	27	5,83		157	157		0,4	10,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ ОЗП=5.12*0.99 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=65% СП=40%	ЛИНИЯ	5,83						
Итого: Монтаж							26452	3289	2010	278,57
									175	
Накладные расходы по видам работ										
п. 45.2		[3, 5, 8, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37]		95 %	ФОТ	2323				
п. 43		[16, 39]		80 %	ФОТ	218				
п. 48		[41-42]		65 %	ФОТ	486				
ИТОГО накладные расходы по видам работ							3027			
Сметная прибыль по видам работ										
п. 45.2		[3, 5, 8, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37]		65 %	ФОТ	1590				
п. 43		[16, 39]		60 %	ФОТ	163				
п. 48		[41-42]		40 %	ФОТ	299				
ИТОГО сметная прибыль							2052			
Итого по смете:							26469	3306	2010	280,39
									175	
Накладные расходы по видам работ										
п. P17		[1-2]		85 %	ФОТ	15				
п. 45.2		[3, 5, 8, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37]		95 %	ФОТ	2323				
п. 43		[16, 39]		80 %	ФОТ	218				
п. 48		[41-42]		65 %	ФОТ	486				
ИТОГО накладные расходы по видам работ							3042			
Сметная прибыль по видам работ										
п. P17		[1-2]		65 %	ФОТ	11				
п. 45.2		[3, 5, 8, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37]		65 %	ФОТ	1590				
п. 43		[16, 39]		60 %	ФОТ	163				
п. 48		[41-42]		40 %	ФОТ	299				
ИТОГО сметная прибыль							2063			
Прямые затраты							26469			
Основная зарплата							3306			
Материальные затраты							21153			
Эксплуатация машин							2010			
в тч ЗП машинистов							175			
Накладные расходы (по смете)							3042			
Сметная прибыль (по смете)							2063			
Итого СМР в ценах января 2000 г.							31574			
Всего в ценах января 2000 г.							31574			
Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.							31574			
-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				15.4		50912,4				
З/плата машинистов в тек. ценах				15.4		2695				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6.72		13507,2				
Материалы в тек. ценах				5.55		117399,15				
Итого в тек. ценах без оборудования						181818,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09		39819,78				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32		25416,16				
		ИТОГО с НР и СП				247054,69				
		ИТОГО				247054,69				
		НДС		18 %		44469,85				
		ВСЕГО С НДС				291524,54				

Составил:

Мам

Проверил:

*А.В. Изергин*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Стулово, ул. Тракторная, 52

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Стулово, ул. Тракторная, 52

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38-06-02

Ремонт системы теплоснабжения

Основание: СЦС-22/6-15-ОВ л.1-5, ОВ.С л.1-2

Сметная стоимость 831511 руб.
 строительных работ 831511 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 164765 руб.

Нормативная трудоемкость 1030 чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г. (ТЕР-2001 редакция 2009 с учетом изменений выпуск И1) с пересчетом в текущий уровень цен на 01.09.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 19- 001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% СП=50%	0,03 100ШТ	1059,09 986,7	72,39 28,29	32	30	2	110	3,3
2	ТЕР- 18- 03- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% СП=70.55%	0,0768 100КВТ РАДИАТОР ОВ И КОНВ	2463,07 889,01	480,76 43,28	189	68	37	87,06	6,69
3	ССЦ01- 301- 0555 Стройцена за август 2015г.	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС- 140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ ЦЕНА=2676.89/5.55 Кмат=1/5.55 ()	7,68 КВТ	482,32		3704				
4	"Элгисс" 10.09.2015г.	ЗАГЛУШКИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЦЕНА=30/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	3 ШТ	4,58		14				
5	ТЕРр- 65- 25- 001	СМЕНА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ РАДИАТОРОВ НР=103% СП=60%	0,03 100ШТ	472,3 227,13		14	7		23,4	0,7
6	ССЦ01- 301- 1307	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-3 ШТ	1,95		-6				
7	ССЦ01- 301- 1580	КРАН МАЕВСКОГО ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 15 ММ	3 ШТ	16,4		49				
8	ТЕР- 18- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ НР=115.2% СП=70.55%	1 ШТ	128,09 15,08	8,96 0,19	128	15	9	1,39	1,39
9	ТЕР- 18- 06- 003- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НР=115.2% СП=70.55%	1 ШТ	53,58 20,68	10,2 0,37	54	21	10	1,91	1,91

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	"ЭТМ"	ВОЗДУХОТВОДЧИК АВТОМАТИЧ. VT.502.NH Д15 ММ ЦЕНА=260/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	1 ШТ	39,7		40				
11	ТЕРр- 65- 15- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	3,7 100М ТРУБОПРО ВОДА	2140,01 900,63	54,31 1,26	7918	3332	201 5	89,3	330,41
12	ССЦ01- 103- 0014	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	-395.9 М	10,6		-4197				
13	ССЦ01- 103- 0013	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	395,9 М	8		3167				
14	ТЕРр- 65- 15- 001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% СП=60%	1,49 100М ТРУБОПРО ВОДА	2140,01 900,63	54,31 1,26	3189	1342	81 2	89,3	133,06
15	ТЕРр- 65- 15- 002	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% СП=60%	0,01 100М ТРУБОПРО ВОДА	3495,74 917,78	66,09 2,53	35	9	1	91	0,91
16	ССЦ01- 103- 0016	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	-1.07 М	23		-25				
17	ССЦ01- 103- 0015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	1,07 М	18		19				
18	ТЕРр- 65- 15- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% СП=60%	2,83 100М ТРУБОПРО ВОДА	8524,69 1311,12	279,58 5,68	24125	3710	791 16	130	367,9
19	ССЦ01- 103- 0020	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	-302.81 М	62,7		-18986				
20	ССЦ01- 103- 0144	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	302,81 М	50		15141				
21	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	124 КГ	11		1364				
22	ССЦ01- 302- 0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н	6 ШТ	33,2		199				
23	ССЦ01- 302- 0062	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/В	1 ШТ	28,1		28				
24	ССЦ01- 302- 0064	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ	2	66		132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	"ЭТМ"	ВАЛТЕС ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТИП В/В ВЕНТИЛЬ ЗАП.- РЕГ. VT.052.N Д15 ММ ЦЕНА=387/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	ШТ 16 ШТ	59,09		945				
26	"VESTA"	ВЕНТИЛЬ ЗАП.- РЕГ. VT.052.N Д20 ММ ЦЕНА=387/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	59,09		532				
27	"MAGMAXI"	ФУТОРКА 32/15 ЦЕНА=43.5/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	9 ШТ	6,64		60				
28	ТЕР- 16- 07- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% СП=70.55% Объем: 370 + 149 + 1	5,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	713	397	290	5,76	29,96
29	ТЕР- 16- 07- 005-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% СП=70.55%	2,83 100М ТРУБОПРО ВОДА	146,93 76,4	55,69	416	216	158	5,76	16,31
30	ТЕР- 13- 03- 002-04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% СП=59.5%	1,05 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	356	85	12	6,72	7,05
31	ТЕР- 13- 03- 004-26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% СП=59.5%	1,05 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	1499	105	16	9,69	10,17
32	ТЕР- 26- 01- 017-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% СП=59.5% Объем: 9 + 283	29,2 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	18418	1335	811	4,05	118,2
33	"Элгисс" 10.09.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 13X22 ММ ЦЕНА=52.46/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)	9,9 М	8,01		79				
34	"Элгисс" 10.09.2015г.	ТРУБКИ К- FLEX ST 13X76 ММ ЦЕНА=162.22/5.55/1.18 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Объем: 283 * 1.1	311,3 М	24,77		7711				
35	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,2 Т ГРУЗА	42,98		181				
36	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	4,2 Т ГРУЗА	11,42		48				

Итого по смете: 67285 10672 2419 1027,96

27

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	23
п. 16	[2, 8-9, 28-29]	115.2 %	ФОТ	829
п. Р15.2	[5, 11, 14-15, 18]	103 %	ФОТ	8675
п. 13	[30-31]	81 %	ФОТ	154
п. 20	[32]	90 %	ФОТ	1202

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				10883				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ		16				
п. 16	[2, 8-9, 28-29]		70.55 %	ФОТ		508				
п. Р15.2	[5, 11, 14-15, 18]		60 %	ФОТ		5053				
п. 13	[30-31]		59.5 %	ФОТ		113				
п. 20	[32]		59.5 %	ФОТ		794				
		ИТОГО сметная прибыль				6484				
	Прямые затраты					67285				
	Основная зарплата					10672				
	Материальные затраты					53965				
	Эксплуатация машин					2419				
	в тч ЗП машинистов					27				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					229				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					181				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					48				
	Накладные расходы (по смете)					10883				
	Сметная прибыль (по смете)					6484				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					84652				
	Всего в ценах января 2000 г.					84652				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05			190,05				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05			50,4				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					84663,45				
	-Переход в тек. цены (индексы РЦЦС за август 2015)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.4			164348,8				
	З/плата машинистов в тек. ценах		15.4			415,8				
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72			16255,68				
	Материалы в тек. ценах		5.55			299505,75				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9.6			1824,48				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.82			394,13				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					2218,61				
	Итого в тек. ценах без оборудования					482328,84				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.09			142458,47				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.32			79882,88				
	ИТОГО с НР и СП					704670,19				
	ИТОГО					704670,19				
	НДС		18 %			126840,63				
	ВСЕГО С НДС					831510,82				

Составил:

Маш

Проверил:



Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 4.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Азина, 12	Капитальный ремонт лифтового оборудования	3493112,7

Итого по лоту: **3 493 112,7 руб.**

KH=E:KH<:GH :

ML<?J@>:X :

" _____ " _____ 20__].

" _____ " _____ 20__].

ijl <hklhguc

(gZbf_gh\Zgb_ kljhcdB)

DZiblZevguc j_fhgl fgh]hd\Zjlbjgh]h`beh]h ^hfZ

, jZkiheh`_ggh]h ih Z^j_km : Dbjh\kdZy h[eZklv , ijl . <hklhguc , me
:abgZ , 12

(gZbf_gh\Zgb_ h[t_dIZ)

EHD:EVG:Y KF?L: < 1

DZiblZevguc j_fhgl ebnlh]h]h h[hjm^h\Zgby

Hkgh\Zgb_ : J> 64-2015.1-DJ

Kf_lgZy klhbfhklv

3493.11 luk . jm[.

kljhbl_evguo jZ[hl

114.95 luk . jm[.

fhglZ`guo jZ[hl

1076.93 luk . jm[.

h[hjm^h\Zgby

1879.17 luk . jm[.

ijhqbo jZ[hl

422.06 luk . jm[.

Kj_ ^kl\Z gZ hieZlm ljm^Z

611.827 luk . jm[.

GhjZlbgZy ljm^h_fdhklv

3.23 luk . q_e. qZk.

Kf_lZ khklZle_gZ \ p_gZo 2001]. \ L?J j_ ^ .2009]. k baf .\ui . 1 b 2, k i j_kq_lhf \ l_dmsb_ p_gu gZ 01.09.2015]h^Z

i/i	Rbnj b ghf_j ihabpbb ghjfZl\bZ	GZbf_gh\Zgb_jZ[hl b aZljZl	Dhebg_klh b ^bgbpZ baf_j_gby	Klhbfhklv ^bgbpu , jm[.		H[sZy klhbhfklv , jm[.			AZljZlu ljm^Z jZ[hqbo g_aZgyluo h[kem`b\Zgb_f fZrbg q_e-q	
				\k_]h	wdkiemZlZ- pbb fZrbg	\k_]h	hieZlu ljm^Z	wdkiemZlZ- pbb fZrbg		
				hieZlu ljm^Z	\ l . q. hieZlu ljm^Z				\ l . q. hieZlu ljm^Z	gZ_ ^bgbp m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

H[ke_ ^h\Zgb_ ebnlZ

1	L?Jfj - 01- 05- 005- 04	H:KE?>H<:GB? K IJBf?G?GB?F G?J:AJMR:XSBO F?LH>H< DHGLJHEY F?L:EEHDHGKLJMDPBC R:OLU GJ=65% (GJ = 34 jm[.) KI =40% (KI = 21 jm[.)	2	27,17 26,38	54	52	1,72	3,44
2	L?Jfj - 01- 05- 005- 02	H:KE?>H<:GB? K IJBf?G?GB?F G?J:AJMR:XSBO F?LH>H< DHGLJHEY F?L:EEHDHGKLJMDPBC IJHLB<H<?K: GJ=65% (GJ = 298 jm[.) KI =40% (KI = 184 jm[.)	2	236,57 229,68	473	459	15,19	30,38
3	L?Jfj - 01- 05- 005- 03	H:KE?>H<:GB? K IJBf?G?GB?F G?J:AJMR:XSBO F?LH>H< DHGLJHEY F?L:EEHDHGKLJMDPBC E?:?>DB GJ=65% (GJ = 44 jm[.) KI =40% (KI = 27 jm[.)	2	34,44 33,44	69	67	2,18	4,36

Blh]h : H[ke_ ^h\Zgb_ ebnlZ

596

578

38,18

GZdeZ^gu_ jZkoh^u ih lb^Zf jZ[hl

i . 48

[1, 2, 3]

65 %

NHL

376

BLH=H gZdeZ^gu_ jZkoh^u ih lb^Zf jZ[hl

376

Kf_lgZy ijb[uev ih lb^Zf jZ[hl

i . 48

[1, 2, 3]

40 %

NHL

232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BLH=H kf_lgZy ijb[uev						232				
J_fhgl fZrbgguo ihf_s_gbc										
4	N?J - 10- 01- 039-05 F>K 81- 36.2004 I 3.3.1; Dhai =0,8 Dwf=0,8 DfZI =0	MKL:GH<D: EXDH< < I?J?DJULBYO , IEHS:>V IJH?F: >H 2 F 2 (>?FHGL:@ (J:A;HJD:) K;HJGUO >?J?<YGGUO DHGKLJMDPBC) HAI =823,46*0,99 WF=804,16*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=106,2% (GJ = 16 jm[.) KI =53,55% (KI = 8 jm[.)	0,0162 100F 2 IJH?FH<	1651,56 815,23 103,61	836,33 103,61	27 103,61	13 103,61	14 2	97,34	1,58
5	N?J - 10- 01- 039-05	MKL:GH<D: EXDH< < I?J?DJULBYO , IEHS:>V IJH?F: >H 2 F 2 HAI =1029,33*0,99 WF=1005,2*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=106,2% (GJ = 20 jm[.) KI =53,55% (KI = 10 jm[.)	0,0162 100F 2 IJH?FH<	52124,74 1019,04 129,51	1045,41 129,51	844 129,51	17 129,51	17 2	121,67	1,97
6	NKKP - 203- 0238	EXDB B E:AU KH SBLH<UFB IHEHLG:FB ML?IE?GGU? FBG?J:EH<:LGHC IEBLHC K >?J?<YGGHC H;RB<DHC B A:SBLHC HPBGDH<:GGHC KL:EVX IHEHL?G B DHJH;HD ><MIHEVGU? >E 13- 15; IEHS:>V 1,89 F 2	-1.62 F 2	484		-784				
7	ijZck - ebkl	EI - <ufi e - 01 P?G: =7200/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZI - u (08.2015))Dia=1,02 (AZ)hl .- kde.(2%))	2 RL	1121,39		2243				
8	L?J - 46- 04- 012-03	J:A;HJD: >?J?<YGGUO A:IHEG?GBC IJH?FH< ><?JGUO B <HJHLGUO GJ=99% (GJ = 19 jm[.) KI =59,5% (KI = 11 jm[.)	0,0209 100F 2	1069,71 832,32	237,39 84,99	22 84,99	17 84,99	5 2	103,91	2,17
9	L?Jj - 55- 06- 002	IJH;B<D: IJH?FH< KH KIEHRGUF <UJ:<GB<:GB?F HLDHKH< < I?J?<HJH>D:O DBJIBQGUO GJ=89% (GJ = 20 jm[.) KI =65% (KI = 14 jm[.)	0,0152 100F 2 IJH?FH<	6431,42 1365,74 67,09	648,42 67,09	98 67,09	21 67,09	10 1	153,8	2,34
10	KKP01- 509- 9899	KLJHBL?EVGUC FMKHJ B F:KK: <HA<J:L:GUO F:L?JB:EH<	0,3101 L							
11	N?J - 09- 04- 013-01 F>K 81- 35.2004 i 4.7 Dhai=1,15 Dwf=1,25	MKL:GH<D: IJHLB<HIH@:JGUO ><?J?C H>GHIHEVGUO =EMOBO HAI =21,13*0,99 WF=10,2*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=81% (GJ = 41 jm[.) KI =72,25% (KI = 36 jm[.)	2,09 F 2 IJH?F:	97,98 24,06	13,26 24,06	205 24,06	50 24,06	28 24,06	2,38	4,98
12	NKKP - 203- 8121	><?JV IJHLB<HIH@:JG:Y F?L:EEBQ?KD:Y H>GHIHEVG:Y >IF - 01/60, J:AF?JHF 900O1900 FF	2 RL	2979,76		5960				
13	L?J - 15- 04- 030-03 F>K 81- 35.2004 i 4.7 Dhai=1,15 Dwf=1,25	F:KEYG:Y HDJ:KD: F?L:EEBQ?KDBO IH<?JOGHKL?C KL:EVGUO ::EHD , LJM; >B:F?LJHF :HE?? 50 FF B L .I ., DHEBQ?KL<H HDJ:KHD 2 GJ=94,5% (GJ = 55 jm[.) KI =46,75% (KI = 27 jm[.)	0,1432 100F 2 HDJ:RB< ?:FHC IH<?J	789,04 409,37 0,14	3,59 0,14	113 0,14	58 0,14	1 0,14	46,68	6,68
14	L?Jj - 62- 16- 009	HDJ:RB<:GB? <H>HWFMEVBHGGUF KHKL:<:FB IH<?JOGHKL?C KL?G , J:G??? HDJ:R?GGUO F:KEYGHC DJ:KDHC K J:KQBKLDHC KL:JHC DJ:KDB ;HE?? 35% GJ=80% (GJ = 114 jm[.) KI =50% (KI = 71 jm[.)	0,4864 100F 2 HDJ:RB< ?:FHC IH<?J	1682,53 289,76 1,1	8,2 1,1	818 1,1	141 1,1	4 1	33,89	16,48
15	L?Jj - 62- 16- 004	HDJ:RB<:GB?	0,2496	1341,23	8,2	335	43	2	20,09	5,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<H>HWFMEVKBHGGUFB KHKL:<:FB IH<?JOGHKL?C KL?G , J:G?? HDJ:R?GGUO <H>HWFMEVKBHGGHC DJ:KDHC K J:KQBKLDHC KL:JHC DJ:KDB >H 10% GJ=80% (GJ = 34 jm[.) KI =50% (KI = 22 jm[.)	100F 2 HDJ:RB< :?FHC IH<?J	171,77	1,1					
16	L?Jj - 62- 17- 004	HDJ:RB<:GB? <H>HWFMEVKBHGGUFB KHKL:<:FB IH<?JOGHKL?C IHLHEDH< , J:G?? HDJ:R?GGUO <H>HWFMEVKBHGGHC DJ:KDHC , K J:KQBKLDHC KL:JHC DJ:KDB >H 10% GJ=80% (GJ = 57 jm[.) KI =50% (KI = 36 jm[.)	0,32 100F 2 HDJ:RB< :?FHC IH<?J	1406,04 223,16	8,2 1,1	450	71	3	26,1	8,35
17	L?Jj - 67- 03- 001	>?FHGL:@ D:;?EY GJ=85% (GJ = 26 jm[.) KI =65% (KI = 20 jm[.)	0,4 100F	74,83 74,52	0,31 0,11	30	30		9,64	3,86
18	N?Jf - 08- 02- 401- 01	D:;?EV ><MO - Q?LUJ?O@BEVGUC K?Q?GB?F @BEU >H 16 FF 2 K DJ?IE?GB?F G:DE:>GUFB KDH::FB IHEHKD:FB K MKL:GH<DHC HL<?L<BL?EVGUO DHJH;HD HAI =388,03*0,99 WF=70,43*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=95% (GJ = 147 jm[.) KI =65% (KI = 101 jm[.)	0,4 100F	648,75 384,15	73,25 2,67	260	154	29 1	41,28	16,51
19	KKP 01- 501- 8459 KP (N)	D:;?EV KBEH<HC K F?>GUFB @BE:FB K IHEB<GBEOEHJB>GHC BAHEYPB?C B H:HEHQDHC , G? J:KIJHKLJ:GYXSBC =HJ?GB? F:JDB <=<G= G:IJY@?GB?F 0,66 D<, K QBKEHF @BE - 5 B K?Q?GB?F 6 FF 2	0,04 1000F	118683,57		4747				
20	L?Jj - 67- 09- 001	KF?G: <UDEXQ:L?E?C GJ=85% (GJ = 8 jm[.) KI =65% (KI = 6 jm[.)	0,04 100RL	1336,66 216,66		53	9		24,1	0,96
Blh]h : J_fhgl fZrbgguo ihf_s_gbc						15421	624	113		70,9
								9		
GZdeZ^gu_ jzkoh^u ih lb^Zf jZ[hl										
i . 10	[4, 5]			106,2 %	NHL	36				
i . 49	[8]			99 %	NHL	19				
i . J5	[9]			89 %	NHL	20				
i . 9	[11]			81 %	NHL	41				
i . 15	[13]			94,5 %	NHL	55				
i . J12	[14, 15, 16]			80 %	NHL	205				
i . J17	[17, 20]			85 %	NHL	34				
i . 45.2	[18]			95 %	NHL	147				
BLH=H gZdeZ^gu_ jzkoh^u ih lb^Zf jZ[hl						557				
Kf_lgZy ijb[uev ih lb^Zf jZ[hl										
i . 10	[4, 5]			53,55 %	NHL	18				
i . 49	[8]			59,5 %	NHL	11				
i . J5	[9]			65 %	NHL	14				
i . 9	[11]			72,25 %	NHL	36				
i . 15	[13]			46,75 %	NHL	27				
i . J12	[14, 15, 16]			50 %	NHL	129				
i . J17	[17, 20]			65 %	NHL	26				
i . 45.2	[18]			65 %	NHL	101				
BLH=H kf_lgZy ijb[uev						362				
FhglZ^gu_ jZ[hlu										
21	L?Jfj - 01- 01- 024- 01	A:F?G: F?L:EEBQ?KDH=H D:JD:K: D:BGU GJ=72% (GJ = 420 jm[.) KI =60% (KI = 350 jm[.)	2 D:JD:K	307,44 291,63	7,06	615	583	14	26,56	53,12
22	L?Jfj - 01- 01-	A:F?G: DMI? D:BGU	2	672,36	8,55	1345	1289	17	70,9	141,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004- 01	EBNL: =JMAHIH>T?FGHKLVB >H 400 D= ;?A >HJ.;HLDB J:FU IHE: GJ=72% (GJ = 928 jm[.) KI =60% (KI = 773 jm[.)	D.;BG:	644,48						
23	L?Jfj - 01- 01- 004- 05	A:F?G: IHJH=: D.;BGU EBNL: GJ=72% (GJ = 225 jm[.) KI =60% (KI = 188 jm[.)	2 IHJH=	161,09 156,4		322	313		17	34
24	L?Jfj - 01- 01- 012- 04	A:F?G: IHKL: «J?<BABY » GJ=72% (GJ = 100 jm[.) KI =60% (KI = 83 jm[.)	2 IHKL	71,73 69,64		143	139		7,48	14,96
25	L?Jfj - 01- 01- 014- 01	A:F?G: ;:EDB ><?J?C D.;BGU GJ=72% (GJ = 163 jm[.) KI =60% (KI = 136 jm[.)	2 ;:ED:	117,04 113,63		234	227		12,5	25
26	L?Jfj - 01- 01- 005- 01	A:F?G: ><?JB R:OLU =JMAHIH>T?FGHKLVB EBNL: >H 500 D= GJ=72% (GJ = 3708 jm[.) KI =60% (KI = 3090 jm[.)	18 ><?JV	310,73 286,12	16,03	5593	5150	289	31,1	559,8
27	L?J - 09- 06- 001- 01 F>K 81- 35.2004 i .4.7 Dhai=1,15 Dwf=1,25	FHGL:@ DHGKLJMDPBC ><?J?C (hijZfe_gb_ ^\j_c rZolu) GJ=81% (GJ = 240 jm[.) KI =72,25% (KI = 214 jm[.)	0,3375 L DHGKLJMD PBC	1067,79 868,6	159,98 7,84	360	293	54 3	102,91	34,73
28	L?J - 09- 03- 050- 01 F>K 81- 35.2004 i .4.7 Dhai=1,15 Dwf=1,25	FHGL:@ KL:EVGUO IEBGLMKH< BA =GMLH=H IJHNBEY GJ=81% (GJ = 15 jm[.) KI =72,25% (KI = 13 jm[.)	0,135 100F IEBGLMK:	198,81 135,42	28,13	27	18	4	14,72	1,99
29	KKP 01- 101- 3756	KL:EV EBNLH<:Y G?J@:<?XS:Y , F:JD: 08OI8L1, LHESBGHC 2,0 FF	0,032 L	22985		736				
30	L?J - 13- 03- 002- 13	H=JMLGH<D: F?L:EEBQ?KDBO IH<?JOGHKL?C A: H>BG J:A =JMLGH<DHC WI - 0199 (ihjhjb) GJ=81% (GJ = 1 jm[.) KI =59,5% (KI = 1 jm[.)	0,0202 100F 2 HDJ:RB< ?:FHC IH<?J	865,52 50,3	9,44 0,1	17	1		4,64	0,09
31	L?J - 13- 03- 004- 14	HDJ:KD: F?L:EEBQ?KDBO H=JMLGH<GGUO IH<?JOGHKL?C WF:EVX WI - 140 (ihjhjb)	0,0202 100F 2 HDJ:RB< ?:FHC IH<?J	1069,74 22,3	9,44 0,1	22			2,48	0,05
32	L?Jfj - 01- 01- 015- 01	A:F?G: DHG?QGH=H <UDEXQ:L?EY , IML?<H=H , BG>MDLB<GH=H BEB DHGL:DLGH=H >:LQBDH< , J::HL: EBNLH< H>BGHQG:Y GJ=72% (GJ = 132 jm[.) KI =60% (KI = 110 jm[.)	4 >:LQBD	47,06 45,69		188	183		5,21	20,84
33	L?Jfj - 01- 04- 003- 01	;:E:GKBHJH<D: KBKL?FU <D.;BG: - IJHLB<H<?K » GJ=72% (GJ = 205 jm[.) KI =60% (KI = 171 jm[.)	2 KBKL?F:	147,78 142,43	1,08	296	285	2	14,4	28,8
34	L?Jfj - 01- 02- 001- 01	<U<?JD: G:IJ:<EYXSBO D.;BGU (IJHLB<H<?K:), >EBGHC 2 F GJ=72% (GJ = 545 jm[.) KI =60% (KI = 454 jm[.)	4 G:IJ:<EY XS:Y >EBGHC 2 F	195,02 189,34		780	757		20,1	80,4
35	L?Jfj - 01- 02- 001- 02	G: D:@>U? IHKE?>MXSB? 2 F <UKHLU IH>T?F: EBNL: >H:;<EYLV D J:KP?GD? 01- 02- 001- 01 GJ=72% (GJ = 432 jm[.) KI =60% (KI = 360 jm[.)	20,4 2F <UKHLU IH>T?F:	30,27 29,39		618	600		3,12	63,65
36	L?Jfj - 01- 02- 001- 03	HQBKLD: B IJHFU<D: G:IJ:<EYXSBO D.;BGU (IJHLB<H<?K:), >EBGHC 2 F GJ=72% (GJ = 171 jm[.) KI =60% (KI = 143 jm[.)	4 G:IJ:<EY XS:Y >EBGHC 2 F	61,28 59,5		245	238		6,7	26,8
37	L?Jfj - 01- 02- 001- 04	G: D:@>U? IHKE?>MXSB? 2 F <UKHLU IH>T?F: EBNL: >H:;<EYLV D J:KP?GD? 01- 02- 001- 03 GJ=72% (GJ = 99 jm[.) KI =60% (KI = 83 jm[.)	20,4 2F <UKHLU IH>T?F:	6,95 6,75		142	138		0,76	15,5
38	L?Jfj - 01- 01- 012- 01	A:F?G: :IJ:L: <UAU<GH=H , J:;HL : EBNL: H>BGHQG:Y GJ=72% (GJ = 807 jm[.) KI =60% (KI = 673 jm[.)	18 :IJ:L:	64,15 62,28		1155	1121		6,77	121,86
39	L?Jfj - 01- 01-	A:F?G: :IJ:L:	2	189,87		380	369		19,8	39,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	012- 03	IJB<AGH=H , DHEBQ?KL<H EBNLH< < IH>T?A>? - 1 GJ=72% (GJ = 266 jm[.) KI =60% (KI = 221 jm[.)	:II::L	184,34						
40	L?Jfj - 01- 02- 012- 01	MKL:GH<D: RMGL: LHQGH HKL:GH<DB D::BGU GJ=72% (GJ = 132 jm[.) KI =60% (KI = 110 jm[.)	18 RMGL	10,43 10,13		188	183		1,2	21,6
41	L?Jfj - 01- 01- 009- 03	A:F?G: H=J:GBQBL?EY KDHJHKL GJ=72% (GJ = 117 jm[.) KI =60% (KI = 98 jm[.)	2 H=J:GBQB L?EV	86,48 81,71	2,32	173	163	5	8,45	16,9
42	L?Jfj - 01- 01- 018- 01	A:F?G: IJ?H;J:AH<:L?EY Q:KLHLU GJ=72% (GJ = 275 jm[.) KI =60% (KI = 229 jm[.)	2 IJ?H;J:A H<:L?EV Q:KLHLU	196,51 190,79		393	382		13,96	27,92
43	L?Jfj - 01- 01- 002- 05	A:F?G: EBNLH<HC E?::?>DB , DHEBQ?KL<H EBNLH< < IH>T?A>? - 1 (aZf gZ we dljh^b)Zl_ey (oh^bl \ khklZ\ jZ[h]_) GJ=72% (GJ = 704 jm[.) KI =60% (KI = 587 jm[.)	2 RL	824,12 454,39	356,1 34,31	1648	909	712 69	52,47	104,94
44	L?Jfj - 01- 01- 007- 01	A:F?G: KBKL?FU MIJ:<E?GBY EBNL: G: 9 WL:@?C , IJB DHEBQ?KL<? EBNLH< < IH>T?A>? 1, H>BGHQG:Y J::HL: GJ=72% (GJ = 1986 jm[.) KI =60% (KI = 1655 jm[.)	2 KBKL?F : MIJ:<E?G BY	1820,16 1333,08	447,09 46,32	3640	2666	894 93	144,9	289,8

Blh]h : FhglZ`gu_ jZ[hlu **19260** **16007** **1991** **1724,16**
165

GZdeZ^gu_ jzkoh^u ih lb^Zf jZ[h]
i . 43.1 [21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44] 72 % NHL 11415
i . 9 [27, 28] 81 % NHL 255
i . 13 [30] 81 % NHL 1
BLH=H gZdeZ^gu_ jzkoh^u ih lb^Zf jZ[h] **11671**
Kf_lgZy ijb[uev ih lb^Zf jZ[h]
i . 43.1 [21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44] 60 % NHL 9514
i . 9 [27, 28] 72,25 % NHL 227
i . 13 [30] 59,5 % NHL 1
BLH=H kf_lgZy ijb[uev **9742**

>bki_lq_jbaZpby

45	L?Jf - 10- 04- 062- 01	:EHD K;HJ: , DHFFML:PBB B H;J::HLDB BGNHJF:PBB GJ=92% (GJ = 1143 jm[.) KI =65% (KI = 807 jm[.)	2 RL	1036,47 591,81	285,4 29,64	2073	1183	571 59	62,1	124,2
46	N?Jf - 10- 04- 101- 07	=JHFDH=H<HJBL?EV BEB A<MDH<:Y DHEHGD: < IHF?S?GBB HAI =18,14*0,99 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^4 i .2.11) GJ=92% (GJ = 33 jm[.) KI =65% (KI = 23 jm[.)	2 RL	30,59 17,96		61	36		2	4
47	N?Jf - 10- 04- 101- 10	DEXQ BEB DGHID: G: I:G?EB HAI =9,07*0,99 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^4 i .2.11) GJ=92% (GJ = 33 jm[.) KI =65% (KI = 23 jm[.)	4 RL	15,83 8,98		63	36		1	4
48	N?Jf - 10- 08- 002- 01	BA<?S:L?EV IK <LHF:LBQ?KDBC L?IEH<HC WE?DLJH - DHGL:DLGUC , F=:GBLHDHGL:DLGUC < GHJF:EVGHF BKIHG?GBB HAI =8,08*0,99 WF=0,12*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^4 i .2.11) GJ=80% (GJ = 13 jm[.) KI =60% (KI = 10 jm[.)	2 RL	9,4 8	0,12	19	16		0,84	1,68
49	N?Jf - 08- 03- 530-	IMKD:L?EV F=:GBLGUC	2	83,86	3,48	168	58	7	3,17	6,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04		H;S?>H G:AG:Q?GBY HL>?EVGH KLHYSBC , MKL:G:<EB<?FUC G: DHGKLJMDPBB G: KL?G? BEB DHEHGG?, G: LHD >H 40 : HAI =29,45*0,99 WF=3,35*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=95% (GJ = 55 jm[.) KI =65% (KI = 38 jm[.)	RL	29,16	0,14					
50	N?Jf - 08- 03- 536- 01	DHGLJHEE?J DME:QDH<UC IHKLHYGGH=H BEB I?J?F?GGH=H LHD: G: LHD >H 63 : , MKL:G:<EB<?FUC G: DHGKLJMDPBB G: IHEM HAI =44,09*0,99 WF=3,42*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=95% (GJ = 42 jm[.) KI =65% (KI = 29 jm[.)	1 RL	1104,44 43,65	3,56 0,14	1104	44	4	4,69	4,69
51	L?Jf - 11- 04- 002- 01	:II:L G:KLHEVGUC , F:KK: >H 0,015 L GJ=92% (GJ = 24 jm[.) KI =65% (KI = 17 jm[.)	3 RL	22,54 8,69	13,68	68	26	41	1,03	3,09
52	N?Jf - 10- 02- 016- 06	HL>?EVGH MKL:G:<EB<?FUC IJ?H;J:AH<L?EV BEB ;EHD IBL:GBY HAI =112,01*0,99 WF=39,6*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=80% (GJ = 92 jm[.) KI =60% (KI = 69 jm[.)	1 RL	200,39 110,89	41,18 4,39	200	111	41 4	10,1	10,1
53	N?Jf - 10- 05- 010- 01	:GL?GGU IJB?FH - I?J?>:XSB? HAI =101,58*0,99 WF=0,39*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=92% (GJ = 185 jm[.) KI =65% (KI = 131 jm[.)	2 :GL?GG:	103 100,56	0,41	206	201	1	9,16	18,32
54	N?Jf - 10- 06- 034- 12	DHJH;D: J:KIJ?>?EBL?EVG:Y G:KL?GG:Y G: D:;?E? K IE:KLF:KKH<HC H;HEHQDHC HAI =19,24*0,99 WF=37,69*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=100% (GJ = 46 jm[.) KI =65% (KI = 30 jm[.)	2 DHJH;D:	69,5 19,05	39,2 3,9	139	38	78 8	2	4
55	N?Jf - 31- 01- 021- 19	DHJH;D: I?J?OH>G:Y , LBI 6D179; DHJH;D: <DEXQ?GBY FBDJHNHGH< , LBI 6D205, 6D205F, 6D208 HAI =29,14*0,99 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=80% (GJ = 46 jm[.) KI =60% (KI = 35 jm[.)	2 RL	32,99 28,85		66	58		3,1	6,2
56	N?Jf - 08- 02- 411- 01	JMD:< F?L:EEBQ?KDBC G:JM@GUF >B:F?LJHF >H 48 FF HAI =260,94*0,99 WF=163,3*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=95% (GJ = 148 jm[.) KI =65% (KI = 101 jm[.)	0,6 100F	1035,88 258,33	169,83 2,41	622	155	102 1	27,76	16,66
57	N?Jf - 08- 02- 412- 01	A:LY=B<:GB? IJH<H>: < IJHEH?@GGU? LJM;U B F?L:EEBQ?KDB? JMD:<: I?J<H=H H>GH@BEVGH=H BEB FGH=H@BEVGH=H < H;S?C HIE?LD? KMFF:JGH? K?Q?GB? >H 2,5 FF 2 HAI =42,21*0,99 WF=2,22*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=95% (GJ = 24 jm[.) KI =65% (KI = 16 jm[.)	0,6 100F	55,38 41,79	2,31 0,14	33	25	1	4,49	2,69
58	N?Jf - 10- 01- 055- 09	IJHDE:>D: H>GHI:JGH=H IJH<H>: K DJ?IE?GB?F IJH<HEHQGUFB KDJ?I:FB IH KL?G? :?LHGGHC HAI =172,31*0,99 WF=72,89*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ 4 i .2.11) GJ=80% (GJ = 82 jm[.) KI =60% (KI = 61 jm[.)	0,57 100F IJH<H>:	759,12 170,59	75,81 8,07	433	97	43 5	20,2	11,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	N?Jf - 08- 03- 574- 01	J:A<H>D: IH MKLJHCKL<:F B IH>DEXO?GB? @BE D::?E?C BEB IJH<H>H< K?Q?GB?F >H 10 FF 2 HAI =166,66*0,99 WF=2,22*1,04 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^4 i .2.11) GJ=95% (GJ = 37 jm[.) KI =65% (KI = 25 jm[.)	0,24 100@BE	271,49 164,99	2,31 0,14	65	39	1	16,8	4,03
60	L?Jf - 10- 01- 052- 01	DJHKKBHJH<D: EBGBC < DJHKK? >EBGHC >H 4 F , ><MOIJH<H>G:Y GJ=80% (GJ = 6 jm[.) KI =60% (KI = 4 jm[.)	0,8 10RL (DJHKKBH H<HD)	10,21 9,53		8	7		1	0,8
61	L?Jf - 10- 05- 001- 03	IJH<?JD: FHGL:@: KBKL?FU I?J?> G:KLJHCDHC GJ=92% (GJ = 609 jm[.) KI =65% (KI = 430 jm[.)	1 KBKL?F:	675,39 662,15		675	662		64,6	64,6
62	N?Jf - 10- 03- 032- 02	G:KLJHCD: KBKL?FU >BKI?LQ?JKDHC K<YAB G: :A? WE?DLJHGGHC :LK LBI: FBGBDHF DO: 500 IJH<?JD: B G:KLJHCD: P?I?C B EBGBC >BKI?LQ?JKDHC K<YAB HAI =52,67*0,99 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^4 i .2.11) GJ=80% (GJ = 83 jm[.) KI =60% (KI = 62 jm[.)	2 P?IV (EBGBY) >BKI?LQ? JKD	53,19 52,14		106	104		3,4	6,8
63	N?Jf - 10- 03- 052- 01	G:KLJHCD: D:G:E: LQ G: D::?EVGUO P?IYO IH ><MOIJH<H>GUF P?IYF F?@>M ><MFY HDHG?QGUF KL:GPBYFB IJB DHEBQ?KL<? MKBEBL?EVGUO IMGDLH< F?@>M GBFB 0 HAI =594,32*0,99 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^4 i .2.11) GJ=80% (GJ = 942 jm[.) KI =60% (KI = 706 jm[.)	2 D:G:E K<YAB	600,27 588,38		1201	1177		46	92

BLHjh : >bki_lq_jbaZpby

7310 4073 890 385,72

77

GZdeZ^gu_ jzkoh^u ih lb^Zf jZ[hI

i . 28.2	[45, 46, 47, 51, 53, 61]	92 %	NHL	2027
i . 43	[48, 52, 55, 58, 60, 62, 63]	80 %	NHL	1264
i . 45.2	[49, 50, 56, 57, 59]	95 %	NHL	306
i . 28.1F	[54]	100 %	NHL	46

BLH=H gZdeZ^gu_ jzkoh^u ih lb^Zf jZ[hI

3643

Kf_lgZy ijb[uev ih lb^Zf jZ[hI

i . 28.2	[45, 46, 47, 51, 53, 61]	65 %	NHL	1431
i . 43	[48, 52, 55, 58, 60, 62, 63]	60 %	NHL	947
i . 45.2	[49, 50, 56, 57, 59]	65 %	NHL	209
i . 28.1F	[54]	65 %	NHL	30

BLH=H kf_lgZy ijb[uev

2617

H[hjm^hlZgb_ b fZl_jbZeu

64	DI EbnlfZjd_l	ebnl iZkkZ`bjkdbc] hklZgh\hd , 1 f /k fZrbg .ihf s :<_jom P?G: =853494/1,18/3,82*1,06 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/3,82 (Bg^ .gZ h[hjm^)Dia=1,06 (LjZgkihjigu_ h[hjm^ 6%)	/i 400, 9 2	200706,28	401413
65	kq_l	[ehd ebnlhuc E; 6.0 "H;V " P?G: =6200/1,18/3,82*1,06 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/3,82 (Bg^ .h[hjm^)Dia=1,06 (LjZgkihjigu_ h[hjm^ 6%)	2	1457,98	2916
66	kq_l	^bgZfbd A=>R P?G: =1100/1,18/3,82*1,06 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/3,82 (Bg^ .h[hjm^)Dia=1,06 (LjZgkihjigu_ h[hjm^ 6%)	2	258,67	517
67	kq_l	fbdjnhngguc mkbebl_ev	2	25,87	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		P?G: =110/1,18/3,82*1,06 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/3,82 (Bg^ .h[hjm^ .)Dia=1,06 (LjZgkihjigu_ h[hjm^ 6%)	RL							
68	kq_l	k j\bkquc dexq f_oZgbdZ KD - F P?G: =170/1,18/3,82*1,06 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/3,82 (Bg^ .h[hjm^ .)Dia=1,06 (LjZgkihjigu_ h[hjm^ 6%)	2	39,98		80				
69	kq_l	dhgljhee j DKE P?G: =10500/1,18/3,82*1,06 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/3,82 (Bg^ .h[hjm^ .)Dia=1,06 (LjZgkihjigu_ h[hjm^ 6%)	1	2469,16		2469				
70	kq_l	f `fh^mevguc bgf_jn_ck EG=K 465213.028- 01 P?G: =1700/1,18/3,82*1,06 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/3,82 (Bg^ .h[hjm^ .)Dia=1,06 (LjZgkihjigu_ h[hjm^ 6%)	1	399,77		400				
71	kq_l	[ehd iblZgby j a j\guc PRON SMART POWER PRO P?G: =3500/1,18/3,82*1,06 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/3,82 (Bg^ .h[hjm^ .)Dia=1,06 (LjZgkihjigu_ h[hjm^ 6%)	1	823,05		823				
72	kq_l	fhgh[ehd DER - DKE P?G: =11950/1,18/3,82*1,06 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/3,82 (Bg^ .h[hjm^ .)Dia=1,06 (LjZgkihjigu_ h[hjm^ 6%)	1	2810,14		2810				
73	kq_l	Zgl_ggh - nb^_jgh_mkljhcklh (:NM) P?G: =11500/1,18/3,82*1,06 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/3,82 (Bg^ .h[hjm^ .)Dia=1,06 (LjZgkihjigu_ h[hjm^ 6%)	2	2704,32		5409				
74	kq_l	ljm[Z]b[dZy]hnjbjh\ZggZy Dn82ff P?G: =15/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl.- kde.(2%)	60	2,34		140				
75	kq_l	m^ebgbl_ev ihjlZ MI - DKE P?G: =2500/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl.- kde.(2%)	1	389,37		389				
76	kq_l	ba_sZl_ev hojZgguc fZ]gblghdhglZdlguc BH - 102- 25 bki .00 P?G: =153,81/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl.- kde.(2%)	2	23,96		48				
77	kq_l	imkdZl_ev fZ]gblguc P?G: =695/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl.- kde.(2%)	2	108,25		217				
78	kq_l	ijh\h^ I< 1 1 P?G: =3,72/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl.- kde.(2%)	2	0,58		1				
79	kq_l	ijh\h^]b[dbc DKl< 2o0,5 P?G: =26/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl.- kde.(2%)	3	4,05		12				
80	kq_l	ijh\h^]b[dbc DKl< 8o0,5 P?G: =9,9/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl.- kde.(2%)	8	1,54		12				
81	kq_l	dZ[_ev l_e_nhgguc	90	3,18		286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		LII 5o2o0,4 P?G: =20,4/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl .- kde.(2%))	F							
82	kq_l	dZ[_ev kbeh\hc 680 < <<=g] 3o2,5 P?G: =26150/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl .- kde.(2%))	0,014	4072,84			57			
			DF							
83	kq_l	dghidZ \uah\Z Zglb\Zg^ZevgZy D<- 2 P?G: =177/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl .- kde.(2%))	2	27,57			55			
			RL							
84	kq_l	dhjh[dZ l e_nhggZy jZkij ^ ebl evgZy DJL - 10 P?G: =73,16/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl .- kde.(2%))	2	11,39			23			
			RL							
85	kq_l	dhjh[dZ mgb\ jkZevgZy MD - 2l P?G: =17,96/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl .- kde.(2%))	2	2,8			6			
			RL							
86	kq_l	fmnlZ ihebw\be_gh\Zy 2FIJ 7/13 P?G: =37,68/1,18/5,55*1,02 Dia=1/1,18 (G>K (18%))Dia=1/5,55 (Bg^ .gZ fZl - u (08,2015))Dia=1,02 (AZ)hl .- kde.(2%))	2	5,87			12			
			RL							

Blh]h : H[hjm^hlZgb_ b fZl_jbZeu

418147

ImkdhgZeZ^hgggu_ jZ[hlu

87	N?Ji - 01- 14- 025- 01 F>K 81- 40.2006 I 2.7 D=0,8	EBNL I:KK:@BJKDBC >EY @BEUO >HFK G: 10 HKL:GH<HD =JMAHIH>T?FGHKL >H 630 D= KDHIJHKL ><B@?GBY D::BGU 1 F/K, K FBDJHIJHP?KKHJGUFB MKLJHCKL<:FB (FHGL:@GU? B IMKDHG:E:>HQGU? J::HLU IH D:DHFM - EB;H H:HJM>H<:GBX <UIHEGYXLKY H>GBF B L?F @? A<?GHF (;JB=>HC)) HAI =5556,12*0,99 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ .4 i .2.11) GJ=65% (GJ = 7151 jm[.) KI =40% (KI = 4400 jm[.)	2	5500,56		11001	11001		422,78	845,55
			EBNL	5500,56						
88	N?Ji - 01- 14- 025- 04 F>K 81- 40.2006 I 2.7 D=0,8	IJB BAF?G?GBB DHEBQ?KL<: HKL:GH<HD MF?GVR:LV BEB >H::<EYLV D J:KP?GD? 01- 14- 025- 01 (FHGL:@GU? B IMKDHG:E:>HQGU? J::HLU IH D:DHFM - EB;H H:HJM>H<:GBX <UIHEGYXLKY H>GBF B L?F @? A<?GHF (;JB=>HC)) HAI =109,02*0,99 Dhai=0,99 Dwf=1,04 (FM L?J ba^ .4 i .2.11) GJ=65% (GJ = 140 jm[.) KI =40% (KI = 86 jm[.)	-2	107,93		-216	-216		8,3	-16.59
			HKL:GH<D	107,93						

Blh]h : ImkdhgZeZ^hgggu_ jZ[hlu

10785

10785

828,96

i . 48	GZdeZ^gu_ jZkoh^u ih lb^Zf jZ[hl [87, 88]	65 %	NHL	7011
	BLH=H gZdeZ^gu_ jZkoh^u ih lb^Zf jZ[hl Kf_lgZy ijb[uev ih lb^Zf jZ[hl			7011
i . 48	[87, 88]	40 %	NHL	4314
	BLH=H kf_lgZy ijb[uev			4314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ijyfu_ aZlZlu				10785				
		Hkgh\gZy aZjieZlZ				10785				
		GZdeZ^gu_ jZkoh^u (ih kf_l_)				7011				
		Kf_lgZy ijb[uev (ih kf_l_)				4314				
		Blh]h KfJ \ p_gZo yg\Zjy 2000].				22110				
		<k_]h \ p_gZo yg\Zjy 2000].				22110				
		HAI k jZchggu dhwnn .(JD)		1,15		12402,75				
		GJ k mqzlh JD =		1,15		8062,65				
		KI k mqzlh JD =		1,15		4961,1				
		Blh]h k jZchggu . dhwnn . \ p_gZo yg\ .2000].				25426,5				
		-l_j_oh^ \ l_d . p_gu 01,09. 2015]								
		(JPPK)-								
		A\ieZlZ hkgh\guo jZ[hqbo \ l_d .p_gZo		15,4		191002,35				
		GJ hl NHL (k D=0.85 lbkvfh .2536-		13,09		105540,09				
		BI /12/=K)								
		KI hl NHL (k D=0,8 lbkvfh 2536-		12,32		61120,75				
		BI /12/=K)								
		Blh]h KfJ				357663,19				
		G>K		18 %		64379,37				
		<K?=H k G>K				422042,56				
L_ogbq_kdh_hklb^_l_evklhlZgb_k_hnhjfe_gb_f^_deZjZpb b										
89	L?Jfj - 01- 05- 001- 01	IHEGH? L?OGBQ?KDH? HK?L?EVKL<H<:GB? EBNL: G: ><? HKL:GH<DB GJ=65% (GJ = 853 jm[.) KI =40% (KI = 525 jm[.)	2	675,85		1352	1313		46,31	92,62
90	L?Jfj - 01- 05- 001- 02	A: D:@>MX >HIHEGBL?EVGMX HKL:GH<DM ;HEVR? ><MO >H::<EYLV D J:KP?GD? 01- 05- 001- 01 GJ=65% (GJ = 595 jm[.) KI =40% (KI = 366 jm[.)	14	67,33		943	916		4,68	65,52
Blh]h : L_ogbq_kdh_hklb^_l_evklhlZgb_k_hnhjfe_gb_f^_deZjZpb						2295	2229			158,14
i . 48		GZdeZ^gu_ jZkoh^u ih lb^Zf jZ[hl [89, 90]		65 %	NHL	1448				
		BLH=H gZdeZ^gu_ jZkoh^u ih lb^Zf jZ[hl				1448				
i . 48		Kf_lgZy ijb[uev ih lb^Zf jZ[hl [89, 90]		40 %	NHL	891				
		BLH=H kf_lgZy ijb[uev				891				
l_j_lhadZ_jimah\										
91	NKI= - 1- 1- 1- 41	IH=JMAD: IJB :<LHFF;BEV GUO I?J?<HAD:O FMKHJ: KLJHBL?EVGH=H K IH=JMADHC <JMQGMX	3,5	42,98		150				
92	NKI= - 3- 21- 1- 10	I?J?<HAD: =JMAH< I DE:KK: :<LHFF;BEYFB K:FHK<:E:FB =JMAHIH>T?FGHKL VX 10 L J::HL:XSBO <G? D:JV?J: G: J:KKLHYGB? >H 10 DF	3,5	11,42		40				
Blh]h : l_j_lhadZ_jimah\						190				
Blh]h ih kf_l_ :						474004	34296	2994		3206,05
								251		
		GZdeZ^gu_ jZkoh^u ih lb^Zf jZ[hl								
i . 48		[1, 2, 3, 87, 88, 89, 90]		65 %	NHL	8835				
i . 10		[4, 5]		106,2 %	NHL	36				
i . 49		[8]		99 %	NHL	19				
i . J5		[9]		89 %	NHL	20				
i . 9		[11, 27, 28]		81 %	NHL	296				
i . 15		[13]		94,5 %	NHL	55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i . J 12	[14, 15, 16]			80 %	NHL	205				
i . J 17	[17, 20]			85 %	NHL	34				
i . 45.2	[18, 49, 50, 56, 57, 59]			95 %	NHL	453				
i . 43.1	[21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]			72 %	NHL	11415				
i . 13	[30]			81 %	NHL	1				
i . 28.2	[45, 46, 47, 51, 53, 61]			92 %	NHL	2027				
i . 43	[48, 52, 55, 58, 60, 62, 63]			80 %	NHL	1264				
i . 28.1F	[54]			100 %	NHL	46				
	BLH=H gZdeZ^gu_ jZkoh^u ih lb^Zf jZ[hl					24706				
	Kf_lgZy ijb[uev ih lb^Zf jZ[hl									
i . 48	[1, 2, 3, 87, 88, 89, 90]			40 %	NHL	5437				
i . 10	[4, 5]			53,55 %	NHL	18				
i . 49	[8]			59,5 %	NHL	11				
i . J 5	[9]			65 %	NHL	14				
i . 9	[11, 27, 28]			72,25 %	NHL	263				
i . 15	[13]			46,75 %	NHL	27				
i . J 12	[14, 15, 16]			50 %	NHL	129				
i . J 17	[17, 20]			65 %	NHL	26				
i . 45.2	[18, 49, 50, 56, 57, 59]			65 %	NHL	310				
i . 43.1	[21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]			60 %	NHL	9514				
i . 13	[30]			59,5 %	NHL	1				
i . 28.2	[45, 46, 47, 51, 53, 61]			65 %	NHL	1431				
i . 43	[48, 52, 55, 58, 60, 62, 63]			60 %	NHL	947				
i . 28.1F	[54]			65 %	NHL	30				
	BLH=H kf_lgZy ijb[uev					18158				
	ljyfu_ aZljZlu					474004				
	Hkgh\gZy aZjieZIZ					34296				
	FZl_jbZevgu_ aZljZlu					19635				
	WdkiemZIZpby fZrbg					2994				
	\ lq Al fZrbgbklh\					251				
	<k _jh LjZgkihjl jmah\ ih k[. KI=					190				
	(N?J -01 j_ ^ .2009)									
	- \ l .q. ihjjmah - jZajjma .jZ[hlu					150				
	- \ l .q. i j_ \hadZ kZfhk\ . 10l (\g_ dZjv_jZ)					40				
	Kf_lgZy klhbthklv h[hjm^h\Zgby :					416889				
	GZdeZ^gu_ jZkoh^u (ih kf_l_)					24706				
	Kf_lgZy ijb[uev (ih kf_l_)					18158				
	Blhjh KFJ \ p_gZo yg\Zjy 2000].					99979				
	<k _jh \ p_gZo yg\Zjy 2000].					916800,56				
	HAI k jZchgguf dhwnn .(JD)			1,15		39440				
	AIF k jZchgguf dhwnn .(JD)			1,15		289				
	GJ k mqzlhf JD =			1,15		28412				
	KI k mqzlhf JD =			1,15		20882				
	lhjjmah -jZajjma . jZ[hlu k mq_lhf JD (KI=)			1,05		158				
	l_j_ \hadZ kZfhk\ . 10l (<G? dZjv_jZ) k mq_lhf JD (KI=)			1,05		42				
	-l_j_oh^ \ l_d . p_gu gZ 01.09.2015] (JPPK)-									
	A/ieZIZ hkgh\guo jZ[hqbo \ l_d .p_gZo			15,4		607376				
	A/ieZIZ fZrbgbklh\ \ l_d . p_gZo			15,4		4451				
	WdkiemZIZpby fZrbg \ l_d . p_gZo			6,72		20375				
	FZl_jbZeu \ l_d . p_gZo			5,55		108974				
	lhjjmah - jZajjma . jZ[hlu (lZ[e .01-01)			9,6		1517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			7,82		328				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					1845				
	Итого в тек. ценах без оборудования					738570				
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)			13,09		371913				
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)			12,32		257266				
	ИТОГО с НР и СП					1367749				
	Итого СМР					1367749				
	Оборудование в тек. ценах			3,82		1592516				
	ИТОГО с оборудованием					2960265				
	Итого для КСЗ					2960265				
	НДС			18 %		532847,7				
	в т.ч. НДС по оборудованию					286653				
	ВСЕГО с НДС					3493112,7				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.



Исполнительная Служба Саратовской области
11.09.2015
Ген. Директор ООО

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год. Лот 8.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунаров, 38	-Капитальный ремонт крыши	342228,32	
2	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунистическая, 12	-Капитальный ремонт системы электроснабжения	99212,04	
3	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 5	-Капитальный ремонт крыши -Капитальный ремонт системы отопления -Капитальный ремонт системы электроснабжения	952643,5	484104,44 370911,76 97627,3
4	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 54	-Капитальный ремонт фундамента	147056,32	
5	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Советская, 27	-Капитальный ремонт подвала	164173,4	
6	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 1	-Капитальный ремонт фундамента	192218,46	
7	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 3	-Капитальный ремонт системы ХВС -Капитальный ремонт системы водоотведения -Капитальный ремонт системы отопления	350710,16	68992,24 114730,22 166987,7
8	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Энгельса, 11	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы водоотведения	336744,86	217622,68 119122,18

Итого по лоту: **2 584 987,06** руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Белая Холуница, ул.Пролетарская, 5.
(наименование стройки)

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, по адресу: г.Белая Холуница, ул.Пролетарская, 5.
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Капитальный ремонт крыши

Основание: РД 10-2015.4-КР

Сметная стоимость 484.104 тыс. руб.
 строительных работ 484.104 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 76.239 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0.52 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 008- 04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 614 руб.) СП=59,5% (СП = 369 руб.)	5,043 100M2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	776	620	156	15,9	80,16
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	7,312 Т							
3	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 30 руб.)	0,6 M3	188,3 72,26	116,04 10,96	113	43	70	8,24	4,94
4	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109,8% (НР = 251 руб.) СП=68% (СП = 156 руб.)	3,15 M3 КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	2713	211	147	8,14	25,65
5	ТЕРр- 58- 05- 007	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ НР=83% (НР = 119 руб.) СП=65% (СП = 93 руб.)	4 ШТ	115,3 35,79	30,15	461	143	121	4,24	16,96
6	ТЕРр- 58- 05- 005	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБЕРТЫВАНИЕ ТОЛЬЮ НР=83% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	0,045 100M	3886,54 1352,17	56,97	175	61	3	160,21	7,21
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0572							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			T							
8	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1626 руб.) СП=72,25% (СП = 1450 руб.)	5,043 100M2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	5733	1783	3180 224	40,83	205,86
9	ССЦ01- 101- 4534 СтройЦена	СТРОЙ- ЦЕНА ИЮНЬ 2015 Г. ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)	529,5216 M2	42,32		22409				
10	ССЦ01- 101- 1751	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ- ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5X25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	252,2 10ШТ	5,17		1304				
11	ССЦ01- 101- 2009	ПРИБОРЫ (петли, задвижки, ручки)	2 КОМПЛ	14,2		28				
12	ТЕР- 20- 02- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ НР=115,2% (НР = 23 руб.) СП=70,55% (СП = 14 руб.) Объем: 0.91 * 0.38 * 4 + 0.51 * 0.51 * 2	1,9034 M2 ПОВЕРХН ОСТИ ЗОНТА	151,93 10,71	4,5	289	20	9	1,15	2,19
13	ССЦ01- 301- 1186	искл ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	-1.9034 M2	125		-238				
14	ССЦ01- 301- 1186 СтройЦена	СТРОЙ- ЦЕНА ИЮНЬ 2015 Г. ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ЦЕНА=509,97/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)	1,9034 M2	91,23		174				
15	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1203 руб.) СП=55,25% (СП = 615 руб.) Объем: 94.9 * 0.6 + 18.27 * 0.6 + 10.8 * 0.5 + 10.51 * 0.5 + 18.3 * 0.6 + 8 * 1.5	1,0154 100M2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	11532	1111	34 3	129,66	131,66
16	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.7941 T	12934		-10271				
17	ССЦ01- 101- 3741 СтройЦена	СТРОЙ- ЦЕНА ИЮНЬ 2015 Г. СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=43875,47/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59) Объем: 0.7941 : 0.7 * 0.55	0,6239 T	7848,92		4897				
18	ТЕР- 12- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НР=108% (НР = 23 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,3 100M ОГРАЖДЕНИЯ	2979,61 67,28	72,33 4,64	894	20	22 1	7,67	2,3
19	ССЦ01- 201- 0777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0.09 T	9404,01		-846				
20	Прайс- лист Borge, 05.2015г	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный borge (цена=850руб) ЦЕНА=850/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)Кпз=1,0075 (Заг- складские 0,75%)	30 M	129,83		3895				
21	ТЕР- 26- 02- 014- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 155 руб.) СП=59,5% (СП = 102 руб.)	0,397 100M2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3089,17 432,99	183,64	1226	172	73	47,63	18,91
22	ФСНГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ	8,6064	42,98		370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА							
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	8,6064 Т ГРУЗА	11,42		98				

Итого по смете: 45732 4184 3815 495,88

253

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	614
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	50
п. 8	[4]	109,8 %	ФОТ	251
п. Р8	[5, 6]	83 %	ФОТ	170
п. 9	[8]	81 %	ФОТ	1626
п. 16	[12]	115,2 %	ФОТ	23
п. 12	[15, 18]	108 %	ФОТ	1226
п. 20	[21]	90 %	ФОТ	155

ИТОГО накладные расходы по видам работ 4115

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	369
п. 49	[3]	59,5 %	ФОТ	30
п. 8	[4]	68 %	ФОТ	156
п. Р8	[5, 6]	65 %	ФОТ	133
п. 9	[8]	72,25 %	ФОТ	1450
п. 16	[12]	70,55 %	ФОТ	14
п. 12	[15, 18]	55,25 %	ФОТ	627
п. 20	[21]	59,5 %	ФОТ	102

ИТОГО сметная прибыль 2881

Прямые затраты	45732
Основная зарплата	4184
Материальные затраты	37265
Эксплуатация машин	3815
в тч ЗП машинистов	253
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	468
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы	370

- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера) 98

Накладные расходы (по смете) 4115

Сметная прибыль (по смете) 2881

Итого СМР в ценах января 2000 г. 7366

Всего в ценах января 2000 г. 52728

ОЗП с районным коэфф.(РК) 1,15 4812

ЗПМ с районным коэфф.(РК) 1,15 291

НР с учётом РК= 1,15 4732

СП с учётом РК= 1,15 3313

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК
(СПГ) 1,05 389

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с
учетом РК (СПГ) 1,05 103

-Переход в тек. цены на 01.07.2015г
(РЦЦС)-

З/плата основных рабочих в тек. ценах 14,94 71891

З/плата машинистов в тек. ценах 14,94 4348


Эксплуатация машин в тек. ценах 6,72 25892

Материалы в тек. ценах 5,59 208311

Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01) 9,47 3684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		794				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4478				
		Итого в тек. ценах без оборудования				310572				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		12,7		60096				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		11,95		39590				
		ИТОГО с НР и СП				410258				
		Итого СМР				410258				
		ИТОГО				410258				
		НДС		18 %		73846,44				
		ВСЕГО с НДС				484104,44				

Составил:



Каркина О.Н.

Проверил:



Невоструева С.С.




Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Белая Холуница
(наименование стройки)Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 5
(наименование объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2**

Ремонт системы отопления

Основание: РД 10-2015.4-ОВ

Сметная стоимость	370,912 тыс. руб.
строительных работ	370,912 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 44,85 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 295 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на июль 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трубопроводы										
1	ССС01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4172							
			Т							
2	ТЕРр-65-14-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 354 руб.) СП=50% (СП = 240 руб.)	1,5	319,03		479	479		37,8	56,7
			100М ТРУБОПРО ВОДА	319,03						
3	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115.2% (НР = 629 руб.) СП=70.55% (СП = 385 руб.)	1,5	3107,09	58,83	4661	542	88	37,92	56,87
			100М ТРУБОПРО ВОДА	361,33	2,4			4		
4	ТЕРр-65-15-003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 34 руб.) СП=60% (СП = 20 руб.)	0,034	4797,62	173,76	163	33	6	111	3,77
			100М ТРУБОПРО ВОДА	973,47	3,29					
5	ССС01-103-0018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-1,638	33		-54				
			М							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ01-103-0139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	1 М	37		37				
7	ССЦ01-507-1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	2 ШТ	24		48				
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0146 Т							
9	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Автомат. возд. клапан (воздухоотводчик) 1/2" (д. 15мм), 362, Itap (цена=220руб) ЦЕНА=220/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	1 ШТ	34,02		34				
10	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	100 ШТ	8,09		809				
11	ТЕР-18-07-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ НР=115.2% (НР = 79 руб.) СП=70.55% (СП = 49 руб.)	50 КОМПЛ	2,1 1,39		105	69		0,14	6,9
12	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (радиаторы)	Кран маевского (цена=42руб) ЦЕНА=42/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	50 ШТ	6,49		325				
13	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 НР=81% (НР = 11 руб.) СП=59.5% (СП = 8 руб.) Объем: 19 + 1.1	0,201 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	322,14 64,37	11,8 0,13	65	13	2	6,11	1,23
14	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 12 руб.) СП=59.5% (СП = 9 руб.)	0,19 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1406,21 79,19	15,58 0,25	267	15	3	8,81	1,67
15	ТЕР-13-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,011 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	209,38 88,86	11,8 0,13	2	1		8,54	0,09
16	ТЕР-13-03-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,011 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	168,16 88,86	11,8 0,13	2	1		8,54	0,09

ЗАО "СМТЭКС"
г.Курск ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 7604216517147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 28 руб.) СП=59.5% (СП = 18 руб.)	0,7 10М ТРУБОПРО ВОДА	628,78 43,73	27,78	440	31	19	4,45	3,12
18	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0231 КГ	50,7		-1				
19	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3X50 ММ	-10,5 М	8,93		-94				
20	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,0066 Л	250		-252				
21	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-7,7 М							
22	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 13x42 (цена=84,36руб) ЦЕНА=84.36/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	5,5 М	13,05		72				
23	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 19x64 (цена=279,46руб) ЦЕНА=279.46/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	2,2 М	43,21		95				
24	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Лента K-FLEX 50-25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт : 50м=5,14р) ЦЕНА=5.14/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	8,6 М	0,79		7				
25	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб) ЦЕНА=39/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	10 М	6,03		60				
Итого: Трубопроводы						7270	1184	118	130,45	

4

Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[2]	74 %	ФОТ	354
п. 16	[3]	115.2 %	ФОТ	629
п. Р15.2	[4]	103 %	ФОТ	34
п. 16	[11]	115.2 %	ФОТ	79
п. 13	[13, 14, 15, 16]	81 %	ФОТ	25
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	28
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1149
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[2]	50 %	ФОТ	240
п. 16	[3]	70.55 %	ФОТ	385
п. Р15.2	[4]	60 %	ФОТ	20
п. 16	[11]	70.55 %	ФОТ	49
п. 13	[13, 14, 15, 16]	59.5 %	ФОТ	19

320 "СИТЭКО"
210035 в Курск, ул. Коммуналь. 8 59 А офис 7
ОГРН 1044016531147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 20	[17]		59.5 %	ФОТ	18				
		ИТОГО сметная прибыль				731				
		Заделка отверстий								
26	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4318 Т ГРУЗА	42,98		19				
27	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,4318 Т ГРУЗА	11,42		5				
28	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОВЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 36 руб.) СП=59.5% (СП = 21 руб.)	0,06 М3 ЗАДЕЛКИ	1035,01 602,51	34,57	62	36	2	75,22	4,51
29	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0624 М3	541		34				
Итого: Заделка отверстий						120	36	2		4,51
		Накладные расходы по видам работ [28]		99 %	ФОТ	36				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				36				
		Сметная прибыль по видам работ [28]		59.5 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				21				
		Гидравлические испытания								
30	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 109 руб.) СП=70.55% (СП = 67 руб.)	1,42 100М ТРУБОПРО ВОДА	127,17 66,44	55,69	181	95	79	5,76	8,18
Итого: Гидравлические испытания						181	95	79		8,18
		Накладные расходы по видам работ [30]		115.2 %	ФОТ	109				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				109				
		Сметная прибыль по видам работ [30]		70.55 %	ФОТ	67				
		ИТОГО сметная прибыль				67				
		Радиаторы								
31	ТЕРр-65-19-001	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 326 руб.) СП=50% (СП = 221 руб.)	0,5 100ШТ	926,7 858	68,7 24,6	463	429	34 12	110	55
32	ТЕР-18-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НР=115.2% (НР = 553 руб.) СП=70.55% (СП = 339 руб.)	0,592 100КВТ РАДИАТОР ОВ И КОНВ	2341,46 773,05	475,11 37,64	1386	458	281 22	87,06	51,54
33	Прайс-лист ПКФ Элгисс 05.2015	Радиатор MC-140-500 Qсекц=0,16кВт ЦЕНА=535/1.18/5.59*1.0075 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.0075 (Загот.- скл.(0,75%))	370 СЕКЦИЯ	81,72		30236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР-15-04-030-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР=94.5% (НР = 350 руб.) СП=46.75% (СП = 173 руб.)	0,903 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	789,04 409,37	3,59 0,14	713	370	3	46,68	42,15

Итого: Радиаторы 32798 1257 318 148,69

34

	Накладные расходы по видам работ			
п. P15.1	[31]	74 %	ФОТ	326
п. 16	[32]	115.2 %	ФОТ	553
п. 15	[34]	94.5 %	ФОТ	350
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1229
	Сметная прибыль по видам работ			
п. P15.1	[31]	50 %	ФОТ	221
п. 16	[32]	70.55 %	ФОТ	339
п. 15	[34]	46.75 %	ФОТ	173
	ИТОГО сметная прибыль			733

Итого по смете: 40369 2572 517 291,84

38

	Накладные расходы по видам работ			
п. P15.1	[2, 31]	74 %	ФОТ	680
п. 16	[3, 32]	115.2 %	ФОТ	1182
п. P15.2	[4]	103 %	ФОТ	34
п. 16	[11, 30]	115.2 %	ФОТ	188
п. 13	[13, 14, 15, 16]	81 %	ФОТ	25
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	28
п. 49	[28]	99 %	ФОТ	36
п. 15	[34]	94.5 %	ФОТ	350
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			2523
	Сметная прибыль по видам работ			
п. P15.1	[2, 31]	50 %	ФОТ	461
п. 16	[3, 32]	70.55 %	ФОТ	724
п. P15.2	[4]	60 %	ФОТ	20
п. 16	[11, 30]	70.55 %	ФОТ	116
п. 13	[13, 14, 15, 16]	59.5 %	ФОТ	19
п. 20	[17]	59.5 %	ФОТ	18
п. 49	[28]	59.5 %	ФОТ	21
п. 15	[34]	46.75 %	ФОТ	173
	ИТОГО сметная прибыль			1552

Прямые затраты 40369
Основная зарплата 2572
Материальные затраты 37256
Эксплуатация машин 517
в тч ЗП машинистов 38
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009) 24
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы 19

Накладные расходы (по смете) 2523
Сметная прибыль (по смете) 1552
Итого СМР в ценах января 2000 г. 4094

Всего в ценах января 2000 г. 44444
ОЗП с районным коэфф.(РК) 1.15 2958
ЗПМ с районным коэфф.(РК) 1.15 44
НР с учётом РК= 1.15 2901
СП с учётом РК= 1.15 1785
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ) 1.05 20
-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-
З/плата основных рабочих в тек.ценах 14.94 44193



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		657				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		3515				
		Материалы в тек. ценах		5.59		208261				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		189				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				189				
		Итого в тек. ценах без оборудования				256158				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		36843				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		21331				
		ИТОГО с НР и СП				314332				
		Итого СМР				314332				
		ИТОГО				314332				
		НДС		18 %		56579,76				
		ВСЕГО с НДС				370911,76				

Составил:

Коркина

Коркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, 5

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 10-2015.4-Э-ВД, -ЭМ

Сметная стоимость 97,627 тыс. руб.
 строительных работ 72,736 тыс. руб.
 монтажных работ 24,891 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 17,599 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 94,59 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм-08-02-144-02 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	ОТСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ОТ ВРУ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	42,74 42,74		2	2		3,9	0,16
2	ТЕРм-08-03-572-03 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кзм=0,3 Кмат=0	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) (4штх15кг=60кг) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	4 ШТ	15,92 7,86	8,06 0,44	64	31	33 2	0,7	2,78
3	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК (4штх0,10кг=0,4кг) НР=85% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	51,91 51,91		2	2		5,84	0,23
4	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (70мх1,22кг=85,4кг) НР=85% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 39 руб.)	0,7 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	60	60		9,64	6,75

ЗАО "СИТЭКС"
 610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-67-10-001	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ (перенос счетчиков из квартир в ЦЭ) НР=85% (НР = 98 руб.) СП=65% (СП = 75 руб.)	0,12 100ШТ	27359,04 956,77	2,27 0,89	3283	115		87,3	10,48
6	ССЦ01-509-8002	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-12 ШТ	264		-3168				
7	ТЕРр-69-02-004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,08 100ОТВЕРС ТИЙ	120,43 101,91	18,52	10	9	1	10,5	0,84
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0002 Т							
9	ТЕРр-69-02-006	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69-2-4 НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,08 100ОТВЕРС ТИЙ	42,21 35,72	6,49	3	2	1	3,68	0,29
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0002 Т							
11	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,12 100ОТВЕРС ТИЙ	63,61 53,29	10,32	8	7	1	5,49	0,66
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							
13	ТЕРр-69-02-002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69-2-1 НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,12 100ОТВЕРС ТИЙ	61,17 51,24	9,93	7	6	1	5,28	0,63
14	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							
15	ТЕРм-08-03-572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 52 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	508	52	54 3	2,32	4,64
16	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Корпус (щит распределительный) ЩРн-72з (цена=2296/5,57/1,18*1,02) ЦЕНА=2296/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	2 ШТ	355,04		710				
17	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 265 руб.) СП=65% (СП = 181 руб.)	22 ШТ	13,03 12,65		287	279		1,12	24,64
18	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47-29/1/10В 10А (цена=68руб) ЦЕНА=68/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	2 ШТ	10,52		21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Автомат дифф. АВДТ32/20 20А (цена=770руб) ЦЕНА=770/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	12 ШТ	119,07		1429				
20	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 2x7 (цена=318,97) ЦЕНА=318.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	49,32		197				
21	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Шина нулевая 6*9 8 отв. на 2 угл. изоляторах (цена=59,97) ЦЕНА=59.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	9,27		37				
22	ТЕРр-67-08-001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 25 руб.)	0,04 100ШТ	6957,46 976,49	0,97 0,38	278	39		89,1	3,56
23	ССЦ01-509-0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09-200/P50-03-02	-4 ШТ	59,8		-239				
24	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Светильник НПО3236Д, с датч.движ., 2*25Вт (цена=942руб) ЦЕНА=942/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	145,67		583				
25	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Лампа эн/сб 11Вт, 220В, Navigator (цена=179руб) ЦЕНА=179/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	8 ШТ	27,68		221				
26	ТЕРм-08-02-407- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 225 руб.) СП=65% (СП = 154 руб.)	0,7 100М	805,39 329,76	162,12 6,91	564	232	113 5	30,8	21,56
27	ССЦ01-103-0037	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	70 М	15,9		1113				
28	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Коробка разветвительная У994 ЦЕНА=79.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	12,37		49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕРМ-08-02-412-03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	0,7 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	213	59	6	7,86	5,5
30	ТЕРМ-08-02-390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 83 руб.) СП=65% (СП = 57 руб.)	0,5 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	128	87	16	16,29	8,15
31	ССЦ01-509-1831	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25X16 ММ	50 М	2,63		132				
32	ТЕРМ-08-02-399-02 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,5 100М	106,66 50,32	6,16 0,44	53	25	3	4,7	2,35
33	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 (цена=25руб) ЦЕНА=25/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	10 М	3,87		39				
34	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*4 (цена=71руб) ЦЕНА=71/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	60 М	10,98		659				
35	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 4*6 ЦЕНА=106.99/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	15 М	16,54		248				
36	Прайс-лист ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*6 ЦЕНА=92.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	35 М	14,38		503				
37	ТЕРМ-08-02-144-02	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (В ВРУ) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,05 100ШТ	144,95 142,47		7	7		13	0,65
38	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1506 Т ГРУЗА	42,98		6				
39	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,1506 Т ГРУЗА	11,42		2				
Итого по смете:						8019	1014	229	93,88	
								10		

Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[1, 26, 30, 32, 37]	95 %	ФОТ	341
п. 45.2	[2, 15, 17, 29]	95 %	ФОТ	404
п. Р17	[3, 4, 22]	85 %	ФОТ	86
п. Р17	[5]	85 %	ФОТ	98
п. Р19	[7, 9, 11, 13]	78 %	ФОТ	

3Д19 "СИТЭКС"
610636 в Кирове ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				948				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 45.2	[1, 26, 30, 32, 37]			65 %	ФОТ	233				
п. 45.2	[2, 15, 17, 29]			65 %	ФОТ	276				
п. P17	[3, 4, 22]			65 %	ФОТ	65				
п. P17	[5]			65 %	ФОТ	75				
п. P19	[7, 9, 11, 13]			50 %	ФОТ	13				
		ИТОГО сметная прибыль				662				
		Прямые затраты				8019				
		Основная зарплата				1014				
		Материальные затраты				6768				
		Эксплуатация машин				229				
		в тч ЗП машинистов				10				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				8				
		-в т.ч. погрузо-разгруз. работы				6				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				2				
		Накладные расходы (по смете)				948				
		Сметная прибыль (по смете)				662				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				1616				
		Всего в ценах января 2000 г.				9629				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)				1.15	1166			
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)				1.15	12			
		НР с учётом РК=				1.15	1090			
		СП с учётом РК=				1.15	761			
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)				1.05	6			
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)				1.05	2			
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах				14.94	17420			
		З/плата машинистов в тек. ценах				14.94	179			
		Эксплуатация машин в тек. ценах				6.72	1552			
		Материалы в тек. ценах				5.59	37833			
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)				9.47	57			
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21				7.71	15			
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					72			
		Итого в тек. ценах без оборудования					56877			
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)				12.7	13843			
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)				11.95	9094			
		ИТОГО с НР и СП					79814			
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)				3.66 %	2921			
		Итого СМР					82735			
		ИТОГО					82735			
		НДС				18 %	14892,3			
		ВСЕГО с НДС					97627,3			

Составил:

Ворончихина Е.А.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.



В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г.Белая Холуница, ул. Пролетарская, 54

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт фундамента

Основание: РД 10-2015.6-КР

Сметная стоимость 147,056 тыс. руб.

строительных работ 147,056 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 33,988 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 235 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на июль 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усиление фундамента										
1	ТЕРр-51-02-003	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 164 руб.) СП=45% (СП = 98 руб.)	0,08 100М3 ГРУНТА	2727,82 2726,96	0,86	218	218		346,5	27,72
2	ТЕР-46-01-001-01	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ НР=99% (НР = 333 руб.) СП=59.5% (СП = 200 руб.)	1,71 М3	633,9 193,41	54,76 2,94	1084	331	94 5	23,5	40,19
3	ССЦ01-204-0110	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А500 С, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,018 Т	7042		127				
4	ССЦ01-401-0066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)	1,7442 М3	614		1071				
5	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 13 руб.) СП=68% (СП = 8 руб.)	0,054 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	61	12	3	24,38	1,32
6	ТЕРр-53-22-001 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН НР=86% (НР = 22 руб.) СП=70% (СП = 18 руб.)	0,04 100М СТОЕК	892,42 619,97	11,97	36	26		77,4	3,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР-46-01-004-03 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ ТЯЖАМИ НР=99% (НР = 287 руб.) СП=59.5% (СП = 173 руб.)	0,166 Т	8328,51 1735,05	111,22 9,72	1383	288	18 2	202,93	33,69
8	ССЦ01-204-0015	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	-0,078 Т	5294		-413				
9	ССЦ01-103-0017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-1,8758 М	29		-54				
10	ТЕР-07-05-007-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=139.5% (НР = 18 руб.) СП=85% (СП = 11 руб.)	0,05 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИ	1081,44 140,3	941,14 116,13	54	7	47 6	16,2	0,81
11	ТЕРр-53-18-002	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК НР=86% (НР = 370 руб.) СП=70% (СП = 301 руб.)	0,72 М3 ПЕРЕМЫЧЕ К	1823,17 531,38	536,83 65,75	1313	383	387 47	59,84	43,08
12	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЙМЫ) НР=94.5% (НР = 29 руб.) СП=46.75% (СП = 14 руб.)	0,0225 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	143	31	1	149,44	3,36
13	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 344 руб.) СП=70% (СП = 280 руб.)	1,4 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	1505	393	40 7	35,39	49,55
14	ТЕР-15-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94.5% (НР = 26 руб.) СП=46.75% (СП = 13 руб.)	0,033 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П	1900,6 776,81	75,5 41,31	63	26	2 1	81,51	2,69
Итого: Усиление фундамента						6591	1715	592	205,5	
								68		

Накладные расходы по видам работ				
п. Р1.2	[1]	75 %	ФОТ	164
п. 49	[2, 7]	99 %	ФОТ	620
п. 8	[5]	109.8 %	ФОТ	13
п. Р3	[6, 11, 13]	86 %	ФОТ	736
п. 7.2	[10]	139.5 %	ФОТ	18
п. 15	[12]	94.5 %	ФОТ	29
п. 15	[14]	94.5 %	ФОТ	26
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1606
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р1.2	[1]	45 %	ФОТ	98
п. 49	[2, 7]	59.5 %	ФОТ	373
п. 8	[5]	68 %	ФОТ	8
п. Р3	[6, 11, 13]	70 %	ФОТ	599
п. 7.2	[10]	85 %	ФОТ	11
п. 15	[12]	46.75 %	ФОТ	14
п. 15	[14]	46.75 %	ФОТ	13
ИТОГО сметная прибыль				1116

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г. Киров ул. Калинина д. 59А офис 7
ОГРН 1044315541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт отмостки										
15	ТЕРр-68-12-005	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО- БЕТОННЫХ НР=104% (НР = 8 руб.) СП=60% (СП = 5 руб.)	0,01 100М3 КОНСТРУК ЦИЙ	2825,76 622,54	2203,22 215,51	28	6	22 2	77,72	0,78
16	ТЕР-11-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ НР=110.7% (НР = 207 руб.) СП=63.75% (СП = 119 руб.)	0,593 100М2 ПОКРЫТИЯ	4559,31 266,5	513,13 48,51	2704	158	304 29	32,66	19,37
17	ССЦ01-408-0010	ИСКЛ ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	-0,5456 М3	219		-119				
18	ССЦ01-408-0012	ИСКЛ ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	-1,7671 М3	122		-216				
19	ССЦ01-408-0009	ИСКЛ ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ 5(3)-10 ММ	-1,0911 М3	220		-240				
20	ССЦ01-408-0003	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	5,8 М3	147		853				
Итого: Ремонт отмостки						3010	164	326		20,14
								31		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р18	[15]			104 %	ФОТ	8				
п. 11	[16]			110.7 %	ФОТ	207				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						215				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р18	[15]			60 %	ФОТ	5				
п. 11	[16]			63.75 %	ФОТ	119				
ИТОГО сметная прибыль						124				
Итого по смете:						9601	1879	918		225,64
								99		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р1.2	[1]			75 %	ФОТ	164				
п. 49	[2, 7]			99 %	ФОТ	620				
п. 8	[5]			109.8 %	ФОТ	13				
п. Р3	[6, 11, 13]			86 %	ФОТ	736				
п. 7.2	[10]			139.5 %	ФОТ	18				
п. 15	[12]			94.5 %	ФОТ	29				
п. 15	[14]			94.5 %	ФОТ	26				
п. Р18	[15]			104 %	ФОТ	8				
п. 11	[16]			110.7 %	ФОТ	207				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1821				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р1.2	[1]			45 %	ФОТ	98				
п. 49	[2, 7]			59.5 %	ФОТ	373				
п. 8	[5]			68 %	ФОТ	8				
п. Р3	[6, 11, 13]			70 %	ФОТ	599				
п. 7.2	[10]			85 %	ФОТ	11				
п. 15	[12]			46.75 %	ФОТ	14				
п. 15	[14]			46.75 %	ФОТ	13				
п. Р18	[15]			60 %	ФОТ	5				
п. 11	[16]			63.75 %	ФОТ	119				
ИТОГО сметная прибыль						1240				
Прямые затраты						9601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				1879				
		Материальные затраты				6804				
		Эксплуатация машин				918				
		в тч ЗП машинистов				99				
		Накладные расходы (по смете)				1821				
		Сметная прибыль (по смете)				1240				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12662				
		Всего в ценах января 2000 г.				12662				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2161				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		114				
		НР с учётом РК=		1.15		2094				
		СП с учётом РК=		1.15		1426				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		32285				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		1703				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		6270				
		Материалы в тек. ценах		5.59		38034				
		Итого в тек. ценах без оборудования				76589				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		26594				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		17041				
		ИТОГО с НР и СП				120224				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		4400				
		Итого СМР				124624				
		ИТОГО				124624				
		НДС		18 %		22432,32				
		ВСЕГО с НДС				147056,32				

Составил:



Каркина О.Н.

Проверил:



Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница,
ул.Советская, 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт подвала

Основание: РД 10-2015.7-КР, дефектная ведомость

Сметная стоимость 164,173 тыс. руб.
 строительных работ 164,173 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18,436 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 126 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на июль 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	ТЕРр-56-02-002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.) Объем: 0.42 * 7	0,0294 100M2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	394,63 366,11	28,52 10,21	12	11	1	46,11	1,36
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1005 Т							
3	ТЕРр-56-01-001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 62 руб.) СП=62% (СП = 47 руб.)	0,07 100КОРОБ ОК	1194,67 1041,43	153,24 21,5	84	73	11 2	128,73	9,01
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7462 Т							
5	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,0421 100M2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	285,52 285,52		12	12		36,28	1,53
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0497 Т							
7	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 25 руб.) СП=62% (СП = 19 руб.)	0,02 100КОРОБ ОК	1784,46 1423,64	360,82 37,83	36	29	7 1	179,3	3,59
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							

ЗАО "СНТ-ЭК" 310055 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044318541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 1.1064 + 1.8 * 1.46	3,7344 Т ГРУЗА	42,98		161				
10	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	3,7344 Т ГРУЗА	11,42		43				
Итого: Демонтажные работы						348	125	19	15,48	
								3		
п. Р6		Накладные расходы по видам работ [1, 3, 5, 7]		82 %	ФОТ	106				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				106				
п. Р6		Сметная прибыль по видам работ [1, 3, 5, 7]		62 %	ФОТ	80				
		ИТОГО сметная прибыль				80				
Ремонт продухов и замена дверей в подвал										
11	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (продухи и кладка у входов) НР=86% (НР = 295 руб.) СП=70% (СП = 240 руб.)	1,2 М3 КЛАДКИ	1075,02 281	28,35 5,08	1290	337	34 6	35,39	42,47
12	ТЕР-10-01-027-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО- СПАРЕННЫМИ) В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106.2% (НР = 89 руб.) СП=53.55% (СП = 45 руб.) Объем: 0.42 * 7	0,0294 100М2 ПРОЕМОВ	48819,76 2725,6	1409,24 126,3	1435	80	41 4	310,79	9,14
13	ССЦ01-203-0029	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ ДВУСТВОРНЫЕ, С ФОРТОЧНОЙ СТВОРКОЙ ОР 12-15, ПЛОЩАДЬ 1,71 М2, ОР 15-12	-2,94 М2	413		-1214				
14	П/л "Vekker"	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 (Окно ПВХ 700*600 - 7шт) ЦЕНА=6200/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	2,94 М2	958,73		2819				
15	ФЕР-09-08-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЗАГРАЖДЕНИЙ ИЗ ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 М ОЗП=60.65*0.99 ЭМ=22.89*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 44 руб.) СП=72.25% (СП = 39 руб.)	0,7 10ПАНЕЛЕЙ	98,81 69,05	29,76 8,18	69	48	21 6	8,18	5,72
16	-П/л	Решетка на окно кованая ЦЕНА=1500/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	2,94 М2	231,95		682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козл=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=81% (НР = 93 руб.) СП=72.25% (СП = 83 руб.) ДПМ-01/60 (EI 60) 900x1900 ЦЕНА=12420/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Зар.-скл.расх.2%)	4,21 М2 ПРОЕМА	77,62 27,11	24,79	327	115	104	2,76	11,62
18	П/л НПО "ПУЛЬС"	Дверь металлическая 1300x2100 ЦЕНА=12700/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Зар.-скл.расх.2%)	1 ШТ	1920,56		1921				
19	П/л "Профремстрой"	Дверь металлическая 1300x2100 ЦЕНА=12700/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Зар.-скл.расх.2%)	1 ШТ	1963,86		1964				

Итого: Ремонт продухов и замена дверей в подвал 9293 580 200 68,95
16

Накладные расходы по видам работ				
п. Р3	[11]	86 %	ФОТ	295
п. 10	[12]	106.2 %	ФОТ	89
п. 9	[15]	81 %	ФОТ	44
п. 9	[17]	81 %	ФОТ	93
ИТОГО накладные расходы по видам работ				521
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р3	[11]	70 %	ФОТ	240
п. 10	[12]	53.55 %	ФОТ	45
п. 9	[15]	72.25 %	ФОТ	39
п. 9	[17]	72.25 %	ФОТ	83
ИТОГО сметная прибыль				407

Ремонт отмостки

20	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (отмостка) НР=94.5% (НР = 47 руб.) СП=55.25% (СП = 28 руб.)	0,0265 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11 287,77	2376,63	164	42	63	207	5,49
21	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	2,703 М3	715		1933				
22	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (отмостки) НР=94.5% (НР = 50 руб.) СП=55.25% (СП = 29 руб.)	0,406 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	2356	52	18	14,54	5,9
23	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,406 Т	5433		-2206				
24	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,406 Т	7042		2859				
25	ССЦ01-204-0036	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,406 Т	1280		520				

Итого: Ремонт отмостки 5626 94 81 11,39
9

Накладные расходы по видам работ				
п. 6.1	[20, 22]	94.5 %	ФОТ	97
ИТОГО накладные расходы по видам работ				97
Сметная прибыль по видам работ				
п. 6.1	[20, 22]	55.25 %	ФОТ	57
ИТОГО сметная прибыль				57

ООО "СМТ-ЭКС"
г. Киреевск, ул. Косовская д. 29 А, офис 7
ОГРН 1044015001137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт кирпичной лестницы										
26	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН (лестница) НР=99% (НР = 120 руб.) СП=59.5% (СП = 72 руб.)	1,46 МЗ	188,3 72,26	116,04 10,96	275	105	170	8,24	12,03
27	ТЕРр-51-03-002	ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ ВЫЕМКОЙ ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ (выемка грунта под лестницу) НР=75% (НР = 8 руб.) СП=45% (СП = 5 руб.)	0,002 100МЗ ГРУНТА	4879,35 4784,87	1,71	10	10		619	1,24
28	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110.7% (НР = 24 руб.) СП=63.75% (СП = 14 руб.)	0,6 МЗ ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	74	20	22	3,92	2,35
29	ТЕР-06-01-001-17 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ, СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ВЫСОТОЙ ДО 2 М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ ДО 1000 ММ НР=94.5% (НР = 30 руб.) СП=55.25% (СП = 18 руб.)	0,01 100МЗ БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	109956,35 2748,16	4500,51 493,81	1100	27	45	325,61	3,26
30	ССЦ01-204-0100	искл ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,187 Т	5433		-1016				
31	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ Объем: 0.0234 + 0.0446	0,068 Т	7042		479				
32	ССЦ01-204-0048	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,068 Т	1986		135				
33	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	1,015 МЗ	715		726				
34	ТЕР-06-01-015-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (уголок 50*3) НР=94.5% (НР = 53 руб.) СП=55.25% (СП = 31 руб.) Объем: 10.8 * 2.32 * 0.001	0,0251 Т	11563,66 2231,25	42,41 2,4	290	56	1	248,19	6,23
35	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА (ОТВЕРСТИЯ ПОД УСТАНОВКУ ПОРУЧНЯ) НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,04 100ОТВЕРС ТИЙ	56,66 46,34	10,32	2	2		5,49	0,22
36	ТЕР-07-01-044-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПОРУЧЕНЬ) НР=117% (НР = 4 руб.) СП=72.25% (СП = 2 руб.) Объем: (1.66 * 2.5 + 2.85) : 1000	0,007 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТО В	10700,42 496,46	328,19	75	3	2	49,11	0,34
37	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,0021 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	703,1 39,59	7,79 0,13	1			4,4	0,01
Итого: Ремонт кирпичной лестницы						2151	223	240		25,68

23

Накладные расходы по видам работ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 49	[26]			99 %	ФОТ	120				
п. P1.2	[27]			75 %	ФОТ	8				
п. 11	[28]			110.7 %	ФОТ	24				
п. 6.1	[29, 34]			94.5 %	ФОТ	83				
п. P19	[35]			78 %	ФОТ	2				
п. 7.1	[36]			117 %	ФОТ	4				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						241				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[26]			59.5 %	ФОТ	72				
п. P1.2	[27]			45 %	ФОТ	5				
п. 11	[28]			63.75 %	ФОТ	14				
п. 6.1	[29, 34]			55.25 %	ФОТ	49				
п. P19	[35]			50 %	ФОТ	1				
п. 7.1	[36]			72.25 %	ФОТ	2				
ИТОГО сметная прибыль						143				
Итого по смете:						17418	1022	540		121,5

51

Накладные расходы по видам работ										
п. P6	[1, 3, 5, 7]			82 %	ФОТ	106				
п. P3	[11]			86 %	ФОТ	295				
п. 10	[12]			106.2 %	ФОТ	89				
п. 9	[15]			81 %	ФОТ	44				
п. 9	[17]			81 %	ФОТ	93				
п. 6.1	[20, 22]			94.5 %	ФОТ	97				
п. 49	[26]			99 %	ФОТ	120				
п. P1.2	[27]			75 %	ФОТ	8				
п. 11	[28]			110.7 %	ФОТ	24				
п. 6.1	[29, 34]			94.5 %	ФОТ	83				
п. P19	[35]			78 %	ФОТ	2				
п. 7.1	[36]			117 %	ФОТ	4				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						965				
Сметная прибыль по видам работ										
п. P6	[1, 3, 5, 7]			62 %	ФОТ	80				
п. P3	[11]			70 %	ФОТ	240				
п. 10	[12]			53.55 %	ФОТ	45				
п. 9	[15]			72.25 %	ФОТ	39				
п. 9	[17]			72.25 %	ФОТ	83				
п. 6.1	[20, 22]			55.25 %	ФОТ	57				
п. 49	[26]			59.5 %	ФОТ	72				
п. P1.2	[27]			45 %	ФОТ	5				
п. 11	[28]			63.75 %	ФОТ	14				
п. 6.1	[29, 34]			55.25 %	ФОТ	49				
п. P19	[35]			50 %	ФОТ	1				
п. 7.1	[36]			72.25 %	ФОТ	2				
ИТОГО сметная прибыль						687				
Прямые затраты						17418				
Основная зарплата						1022				
Материальные затраты						15652				
Эксплуатация машин						540				
в тч ЗП машинистов						51				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						204				
-в т.ч. погрузо-разгруз. работы						161				
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						43				
Накладные расходы (по смете)						965				
Сметная прибыль (по смете)						687				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						19070				
Всего в ценах января 2000 г.						19070				
ОЗП с районным коэфф.(РК)				1.15		1175				
ЗПМ с районным коэфф.(РК)				1.15		59				
НР с учётом РК=				1.15		1110				

СЕР. РЕКОНСТРУКЦИЯ
г. Челябинск, ул. Коммунаров, д. 59 А, офис 7
ОГРН 5065274511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП с учётом РК=		1.15		790				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		169				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		45				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		14.94		17555				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		881				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		3683				
		Материалы в тек. ценах		5.59		87495				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		1600				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		347				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС				1947				
		Итого в тек. ценах без оборудования				110680				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		14097				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		9441				
		ИТОГО с НР и СП				134218				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		4912				
		Итого СМР				139130				
		ИТОГО				139130				
		НДС		18 %		25043,4				
		ВСЕГО с НДС				164173,4				

Составил:

Ворончихина Е.А.

Проверил:

Пилипенко А.Ф.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая холуница, ул. Усатовой, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фундамента

Основание: РД 10-2015.9 дефектная ведомость

Сметная стоимость 192.218 тыс. руб.
 строительных работ 192.218 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 47.091 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.32 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1, с переходом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фундамент										
1	ТЕРр- 68- 12- 004	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ (т.4 см) НР=104% (НР = 69 руб.) СП=60% (СП = 40 руб.) Объем: 69.26 * 0.04	0,0277 100МЗ КОНСТРУКЦИИ	6053,89 2002,77	4051,12 401,48	168	55	113 11	243,35	6,74
2	ТЕРр- 51- 02- 004	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 3- 4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 833 руб.) СП=45% (СП = 500 руб.)	0,2664 100МЗ ГРУНТА	4166,98 4166,12	0,86	1110	1110		524,7	139,78
3	ТЕРр- 52- 11- 003	ВОДООТЛИВ ИЗ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ (МЕХАНИЧЕСКИМИ) НАСОСАМИ НР=93% (НР = 3 руб.) СП=75% (СП = 2 руб.)	0,045 100МЗ ВОДЫ	62,42 54,11	8,31 4,2	3	3		7	0,32
4	ТЕРр- 52- 01- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 484 руб.) СП=75% (СП = 390 руб.)	0,4712 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	2211,29 1039,62	579,39 64,04	1042	490	273 30	107,51	50,66
5	ТЕРр- 52- 01- 002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52- 1- 1 НР=93% (НР = 116 руб.) СП=75% (СП = 94 руб.)	0,4712 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	474	111	131 14	24,26	11,43
6	ТЕР- 08- 01- 003-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	0,4712	1126,93	57,09	531	108	27	24,38	11,49

ЗАК "ИНТЭК" 310035 в Кирове ул. Чапаева д. 59 А офис 7 ОГРН 1044318001947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=122% (НР = 132 руб.) СП=68% (СП = 73 руб.)	100М2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	229,66						
Итого: Фундамент						3328	1877	544		220,41
								55		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р18	[1]			104 %	ФОТ	69				
п. Р1.2	[2]			75 %	ФОТ	833				
п. Р2	[3, 4, 5]			93 %	ФОТ	603				
п. 8	[6]			122 %	ФОТ	132				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1637				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р18	[1]			60 %	ФОТ	40				
п. Р1.2	[2]			45 %	ФОТ	500				
п. Р2	[3, 4, 5]			75 %	ФОТ	486				
п. 8	[6]			68 %	ФОТ	73				
ИТОГО сметная прибыль						1099				
Цоколь										
7	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН (цокольная часть) НР=105% (НР = 211 руб.) СП=46,75% (СП = 94 руб.)	0,1454 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	6373,91 1358,44	65,9 19,51	927	198	10 3	149,44	21,73
8	ТЕР- 15- 04- 006- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА СТЕН (цокольная часть) НР=105% (НР = 27 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.)	0,1454 100М2 ПОКРЫТИ Я	181,57 178,86	2,53 0,14	26	26		18,77	2,73
9	ССЦ01- 101- 2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ Объем: 0.4 * 14.54	5,816 КГ	13,6		79				
10	ТЕР- 15- 04- 013- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (цокольная часть) НР=105% (НР = 6 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.)	0,1454 100М2 ФАСАДА	70,74 44,11	2,44	10	6		5,09	0,74
Итого: Цоколь						1042	230	10 3		25,2
Накладные расходы по видам работ										
п. 15	[7, 8, 10]			105 %	ФОТ	244				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						244				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 15	[7, 8, 10]			46,75 %	ФОТ	109				
ИТОГО сметная прибыль						109				
Отмостка										
11	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=123% (НР = 250 руб.) СП=63,75% (СП = 129 руб.)	5,456 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	669	183	199 20	3,92	21,4
12	ТЕР- 11- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ НР=123% (НР = 357 руб.) СП=63,75% (СП = 185 руб.)	6,57 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	423 37,62	67,22 6,55	2779	247	442 43	4,29	28,16
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР=105% (НР = 87 руб.) СП=55,25% (СП = 46 руб.)	0,0438 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	271	70	104 13	207	9,07
14	ССЦ01- 401- 0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	4,4676 М3	715		3194				
Итого: Отмостка						6913	500	745 76		58,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[11, 12]		123 %	ФОТ	607				
	п. 6.1	[13]		105 %	ФОТ	87				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					694			
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[11, 12]		63,75 %	ФОТ	314				
	п. 6.1	[13]		55,25 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль					360			
		Отвозка мусора								
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Объем: 2.7704 * 2.4	6,649 Т ГРУЗА	42,98		286				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ (РК=1,05)	6,649 Т ГРУЗА	4,8		32				
Итого: Отвозка мусора						318				
Итого по смете:						11601	2607	1299		304,26
								134		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. P18	[1]		104 %	ФОТ	69				
	п. P1.2	[2]		75 %	ФОТ	833				
	п. P2	[3, 4, 5]		93 %	ФОТ	603				
	п. 8	[6]		122 %	ФОТ	132				
	п. 15	[7, 8, 10]		105 %	ФОТ	244				
	п. 11	[11, 12]		123 %	ФОТ	607				
	п. 6.1	[13]		105 %	ФОТ	87				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					2575			
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. P18	[1]		60 %	ФОТ	40				
	п. P1.2	[2]		45 %	ФОТ	500				
	п. P2	[3, 4, 5]		75 %	ФОТ	486				
	п. 8	[6]		68 %	ФОТ	73				
	п. 15	[7, 8, 10]		46,75 %	ФОТ	109				
	п. 11	[11, 12]		63,75 %	ФОТ	314				
	п. 6.1	[13]		55,25 %	ФОТ	46				
		ИТОГО сметная прибыль					1568			
		Прямые затраты					11601			
		Основная зарплата					2607			
		Материальные затраты					7377			
		Эксплуатация машин					1299			
		в тч ЗП машинистов					134			
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					318			
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					286			
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					32			
		Накладные расходы (по смете)					2575			
		Сметная прибыль (по смете)					1568			
		Итого СМР в ценах января 2000 г.					4429			
		Всего в ценах января 2000 г.					15744			
		ОЗП с районным коэфф.(РК)			1,15	2998				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1,15	154				
		НР с учётом РК=			1,15	2961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП с учётом РК=		1,15		1803				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		300				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		34				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		44790				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2301				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		8864				
		Материалы в тек. ценах		5,59		41237				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		2841				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		262				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3103				
		Итого в тек. ценах без оборудования				97994				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		37605				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		21546				
		ИТОГО с НР и СП				157145				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3,66 %		5752				
		Итого СМР				162897				
		ИТОГО				162897				
		НДС		18 %		29321,46				
		ВСЕГО с НДС				192218,46				

Составил:



Ворончихина Е.А.

Проверил:



Невоструева С.С.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

2: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт системы ХВС

Основание: РД 10-2015.10-ВК

Сметная стоимость	68,992 тыс. руб.
строительных работ	68,992 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	19,705 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,12 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в базе ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1, с переходом в текущие цены на июль 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Водопровод В1

1	ТЕРр-65-14-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 113 руб.) СП=50% (СП = 77 руб.) Объем: 27 + 12 + 9	0,48	319,03		153	153		37,8	18,14
		100М ТРУБОПРО ВОДА		319,03						
2	ТЕР-16-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 735 руб.) СП=70,55% (СП = 450 руб.)	0,27	4344,8	1744,35	1173	580	471	218,78	59,07
		100М ТРУБОПРО ВОДА		2148,38	214,55			58		
3	ССЦ01-507-0622	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-2,4273	42,9		-104				
		10М								
4	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 20х3,4 (ДУ15) ЦЕНА=23,8/1,18/5,59*1,02 Клз=1/1,18 (НДС (18%))Клз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Клз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	24,273	3,68		89				
		М								

ЗАО "СИТЭК"
 310035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
 ОГРН 104-4375267147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Завод "Водополимер"	ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ PPRC Ду 20 ЦЕНА=4,5/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	4 ШТ	0,81		3				
6	Завод "Водополимер"	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ PPRC 25X20 ЦЕНА=3,5/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	1 ШТ	0,63		1				
7	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН МУФТОВЫЙ ДУ-15, РУ- 25 ВР IDEAL 115, ИТАР ЦЕНА=269/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.- скл.(0,75%))	3 ШТ	41,09		123				
8	Завод "Водополимер"	УГОЛЬНИК PPRC Дн20 ЦЕНА=3,3/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	2 ШТ	0,59		1				
9	ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 251 руб.) СП=70,55% (СП = 154 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРО ВОДА	3295,17 1689,88	1075,08 131,1	395	202	129 16	172,09	20,65
10	ССЦ01-507-0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-1,1148 10М	51,8		-58				
11	Завод "Водополимер"	ТРУБА PPRC PN20 25x4,2 (ДУ20) ЦЕНА=36,9/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	11,148 М	5,71		64				
12	Завод "Водополимер"	ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ PPRC Ду 25 ЦЕНА=6,9/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	1 ШТ	1,23		1				
13	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ИТАР 090, ДУ15 ЦЕНА=181/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.- скл.(0,75%))	8 ШТ	27,65		221				
14	Завод "Водополимер"	УГОЛЬНИК PPRC Дн25 ЦЕНА=8,7/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	2 ШТ	1,56		3				
15	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 159 руб.) СП=70,55% (СП = 97 руб.)	0,095 100М ТРУБОПРО ВОДА	2710,82 1375,49	628,9 75,46	258	131	60 7	140,07	13,31

ЗАО "СИТЭК"
 610035 г. Киров, ул. Кавалина д. 59 А офис 7
 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-0,8911 10М	70,6		-63				
17	Завод "Водополимер"	ТРУБА РРРС PN20 32х5,4 (ДУ25) ЦЕНА=60,1/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	8,911 М	9,29		83				
18	Завод "Водополимер"	УГОЛЬНИК РРРС Дн 32 ЦЕНА=8,7/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	4 ШТ	1,56		6				
19	БМС	КРЕСТОВИНА РРРС Дн 32 ЦЕНА=27,1/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	6 ШТ	4,85		29				
20	Завод "Водополимер"	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ РРРС 32Х20 ЦЕНА=4,85/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	2 ШТ	0,87		2				
21	Завод "Водополимер"	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ РРРС 32Х25 ЦЕНА=4,9/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	1 ШТ	0,88		1				
22	Завод "Водополимер"	КРЕПЛЕНИЕ ДУ15 (СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ) ЦЕНА=1,2/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.-скл.(2%))	35 ШТ	0,19		7				
23	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ С РЕЗ. ДУ15 ЦЕНА=11/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.-скл.(0,75%))	20 ШТ	1,68		34				
24	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ С РЕЗ. ДУ20 ЦЕНА=18/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.-скл.(0,75%))	8 ШТ	2,75		22				
25	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ С РЕЗ. ДУ25 ЦЕНА=13,5/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.-скл.(0,75%))	11 ШТ	2,06		23				
26	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ИТАР 090, ДУ25 ЦЕНА=416/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.-скл.(0,75%))	1 ШТ	63,54		64				
Итого: Водопровод В1						2531	1066	660	111,17	
								81		

п. Р15.1
п. 16

Накладные расходы по видам работ

[1]

74 %

ФОТ

113

[2, 9, 15]

115,2 %

ФОТ

1145

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ

1258

ООО "СМТЭКС"
г. Ижевск, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	77				
п. 16	[2, 9, 15]			70,55 %	ФОТ	701				
		ИТОГО сметная прибыль				778				
Итого по смете:						2531	1066	660		111,17
								81		

Накладные расходы по видам работ						
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	113
п. 16	[2, 9, 15]			115,2 %	ФОТ	1145
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				1258
Сметная прибыль по видам работ						
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	77
п. 16	[2, 9, 15]			70,55 %	ФОТ	701
		ИТОГО сметная прибыль				778
Прямые затраты						2531
Основная зарплата						1066
Материальные затраты						805
Эксплуатация машин						660
в тч ЗП машинистов						81
Накладные расходы (по смете)						1258
Сметная прибыль (по смете)						778
Итого СМР в ценах января 2000 г.						2036
Всего в ценах января 2000 г.						4567
ОЗП с районным коэфф. (РК)						1,15 1226
ЗПМ с районным коэфф. (РК)						1,15 93
НР с учётом РК=						1,15 1447
СП с учётом РК=						1,15 895
-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-						
З/плата основных рабочих в тек. ценах						14,94 18316
З/плата машинистов в тек. ценах						14,94 1389
Эксплуатация машин в тек. ценах						6,72 4516
Материалы в тек. ценах						5,59 4500
Итого в тек. ценах без оборудования						27332
НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)						12,7 18377
СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)						11,95 10695
ИТОГО с НР и СП						56404
Доп. перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)						3,66 % 2064
Итого СМР						58468
ИТОГО						58468
НДС						18 % 10524,24
ВСЕГО с НДС						68992,24

Составил:

Корн Карина С.И.

Проверил:

Тихомир Тихомир А.П.



А.В. Изергин



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Белая Холуница, ул.Усатовой, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт системы водоотведения

Основание: РД 10-2015.10

Сметная стоимость 114,73 тыс. руб.
 строительных работ 114,73 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 20,483 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 142 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1, с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канализация										
1	ТЕРр-66-01-004	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ НР=74% (НР = 266 руб.) СП=50% (СП = 180 руб.)	0,35 100М	1027,78 1027,78		360	360		132,96	46,54
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,743 Т							
3	ТЕР-46-04-006-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЧИСТЫХ ЩИТОВЫХ ДОЩАТЫХ (деревянные постаменты) НР=99% (НР = 47 руб.) СП=59.5% (СП = 28 руб.)	0,16 100М2	428,94 219,16	209,78 75,1	69	35	34 12	29,3	4,69
4	ТЕР-10-01-014-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ (деревянные постаменты) НР=106.2% (НР = 205 руб.) СП=53.55% (СП = 103 руб.)	0,16 100М2 ПЕРЕГОРО ДОК (ЗА ВЫ	6127,49 1194,83	201 15,51	980	191	32 2	149,17	23,87
5	ФЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ОЗП=524.8*0.99 ЭМ=40.61*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=115.2% (НР = 242 руб.) СП=70.55% (СП = 148 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРО ВОДА	5051,85 597,48	52,79 4,26	1768	209	18 1	64,2	22,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПКФ "Элгисс"	Тройник 110/110/90 Политэк (30) Цена: 81/1,18/5,56*1,02 ЦЕНА=81/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	10 ШТ	12,53		125				
7	ПКФ "Элгисс"	Колено 110/90 Политэк (50) Цена:45/1,18/5,56*1,02 ЦЕНА=45/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	6,96		14				
8	ПКФ "Элгисс"	Колено 110/45 Политэк (60) Цена:43/1,18/5,56*1,02 ЦЕНА=43/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	8 ШТ	6,65		53				
9	ПКФ "Элгисс"	Ревизия 110 Политэк (40) Цена:92/1,18/5,56*1,02 ЦЕНА=92/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	4 ШТ	14,23		57				
10	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	20 ШТ	8,09		162				
11	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (вн.кан.)	Компенсационный патрубок 110 (цена=82руб) ЦЕНА=82/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС 18%)Кпз=1/5.57 (Индекс Мат=5,57)Кпз=1.02 (Заг-складские 2%)	8 ШТ	12,73		102				
12	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 11 руб.) СП=59.5% (СП = 7 руб.)	0,3 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	187	12	8	4,05	1,21
13	ПКФ "Элгисс"	Теплоизол. труба K-FLEX ST 50x108 ЦЕНА=4998.92/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	3,3 М	773,01		2551				
14	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 85 руб.) СП=70.55% (СП = 52 руб.)	4 САЛЬНИК	21,77 18,61		87	74		2,07	8,28
15	ТЕРр-69-03-002	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ЧЕРДАЧНЫХ (ПРИМ) проход через кровлю НР=78% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.)	0,02 100ОТВЕРС ТИЙ	646,26 520,75	125,51	13	10	3	61,7	1,23
16	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,012 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-16-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ (ПРИМ) установка кровельной проходки НР=115.2% (НР = 75 руб.) СП=70.55% (СП = 46 руб.)	2 ВОРОНКА	388,98 32,69	18,79 0,16	778	65	38	3,38	6,76
18	ССЦ01-301-3302	искл ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-2 ШТ	333		-666				
19	ССЦ01-101-1522	искл ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	-0,0004 Т	12968		-5				
20	ССЦ01-101-1355	искл ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	-0,0003 Т	2722		-1				
21	ССЦ01-101-0311	искл КАБОЛКА	-0,0001 Т	26593		-3				
22	Прайс "Все для кровли и фасада"	Кровельная проходка угловая № 1 (1050 руб) ЦЕНА=1050/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.57 (Инд.на мат- ы)Кпз=1.02 (Загот.-скл.(2%))	2 ШТ	162,95		326				
23	ССЦ01-101-4648	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8X70 ММ	14,6 10ШТ	5,3		77				
24	ССЦ01-101-8013	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ Soudal, Silirub 2 ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ (0,1л/ м.л.)	0,44 Л	61,2		27				

Итого: Канализация

7061 956 133 115,05
15

Накладные расходы по видам работ				
п. Р16.1	[1]	74 %	ФОТ	266
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	47
п. 10	[4]	106.2 %	ФОТ	205
п. 16	[5, 14, 17]	115.2 %	ФОТ	402
п. 20	[12]	90 %	ФОТ	11
п. Р19	[15]	78 %	ФОТ	8
ИТОГО накладные расходы по видам работ				939
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р16.1	[1]	50 %	ФОТ	180
п. 49	[3]	59.5 %	ФОТ	28
п. 10	[4]	53.55 %	ФОТ	103
п. 16	[5, 14, 17]	70.55 %	ФОТ	246
п. 20	[12]	59.5 %	ФОТ	7
п. Р19	[15]	50 %	ФОТ	5
ИТОГО сметная прибыль				569

Выгребные ямы (2 шт)

25	ТЕР-46-04-008-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=99% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.) Объем: 1.73 * 2.5	0,0433 100М2 ПОКРЫТИЯ	153,82 122,91	30,91	7	6	1	15,9	0,69
26	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0628 Т							
27	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (профлист) НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.) Объем: 1.73 * 2.5	0,0433 100М2 ПОКРЫТИЯ	78,95 66,32	12,63	3	2	1	8,58	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр-52-11-003	ВОДООТЛИВ ИЗ ПОДВАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ (МЕХАНИЧЕСКИМИ) НАСОСАМИ НР=93% (НР = 3 руб.) СП=75% (СП = 2 руб.)	0,07 100МЗ ВОДЫ	62,42 54,11	8,31 4,2	4	3	1	7	0,49
29	ТЕР-46-04-007-04	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОГОНОВ, ЗАЩИТНОГО И РАБОЧЕГО НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ НР=99% (НР = 43 руб.) СП=59.5% (СП = 26 руб.)	0,09 100М2	602,52 413,32	189,2 67,42	54	37	17 6	51,6	4,64
30	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 23 руб.) СП=59.5% (СП = 14 руб.)	0,27 МЗ	188,3 72,26	116,04 10,96	51	20	31 3	8,24	2,22
31	ТЕР-08-02-001-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109.8% (НР = 31 руб.) СП=68% (СП = 19 руб.)	0,39 МЗ КЛАДКИ	861,16 67,01	46,64 5,75	336	26	18 2	8,14	3,18
32	ТЕР-10-01-082-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ НР=106.2% (НР = 27 руб.) СП=53.55% (СП = 13 руб.)	0,15 МЗ ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	1526,47 164,83	42,59 2,4	229	25	6	17,3	2,59
33	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.) Объем: 9 - 1.2	0,078 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	100	13	2	21,35	1,67
34	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 29 руб.) СП=72.25% (СП = 26 руб.)	0,09 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	102	32	56 4	40,83	3,67
35	-стройце-на (06.- 15)	ССЦ 101-4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0,55 ЦЕНА=236.55/5.59 Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	9,9 М2	42,32		419				
36	стройце-на (06.- 15)	ССЦ 101-4639 ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х29ММ ЦЕНА=10.89/5.59 Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015)) Объем: 9 * 8	7,2 10 ШТ	1,95		14				
37	ТЕР-09-05-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА (прорезка листа под люк) НР=81% (НР = 16 руб.) СП=72.25% (СП = 14 руб.) Объем: 2.9 * 2	5,8 М РЕЗА	4,17 3,47	0,7	24	20	4	0,39	2,27
38	ТЕР-10-01-039-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106.2% (НР = 19 руб.) СП=53.55% (СП = 10 руб.)	0,012 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	835	16	20 2	164,08	1,97
39	ССЦ01-101-0887	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	1 КОМПЛ	83,3		83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР-11-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (отделка горизонтальной поверхности кирпичной стенки, примыкающей к зданию) НР=110.7% (НР = 4 руб.) СП=63.75% (СП = 3 руб.) Объем: 0.25 * 2.5 * 2	0,0125 100М2 СТЯЖКИ	424,31 357,58	54,48 17,43	5	4	1	45,44	0,57
41	ССЦ01-402-0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,0255 М3	541		14				

Итого: Выгребные ямы (2 шт) 2280 204 158 24,33
17

Накладные расходы по видам работ					
п. 49	[25]	99 %	ФОТ	6	
п. 49	[27, 29, 30]	99 %	ФОТ	68	
п. Р2	[28]	93 %	ФОТ	3	
п. 8	[31]	109.8 %	ФОТ	31	
п. 10	[32, 38]	106.2 %	ФОТ	46	
п. Р8	[33]	83 %	ФОТ	11	
п. 9	[34]	81 %	ФОТ	29	
п. 9	[37]	81 %	ФОТ	16	
п. 11	[40]	110.7 %	ФОТ	4	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				214	
Сметная прибыль по видам работ					
п. 49	[25]	59.5 %	ФОТ	4	
п. 49	[27, 29, 30]	59.5 %	ФОТ	41	
п. Р2	[28]	75 %	ФОТ	2	
п. 8	[31]	68 %	ФОТ	19	
п. 10	[32, 38]	53.55 %	ФОТ	23	
п. Р8	[33]	65 %	ФОТ	8	
п. 9	[34]	72.25 %	ФОТ	26	
п. 9	[37]	72.25 %	ФОТ	14	
п. 11	[40]	63.75 %	ФОТ	3	
ИТОГО сметная прибыль				140	

Транспортировка по ФСПГ

42	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,7828 Т ГРУЗА	42,98	120
43	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,7828 Т ГРУЗА	11,42	32

Итого: Транспортировка по ФСПГ 152

Итого по смете: 9493 1160 291 139,39
32

Накладные расходы по видам работ					
п. Р16.1	[1]	74 %	ФОТ	266	
п. 49	[3, 27, 29, 30]	99 %	ФОТ	115	
п. 10	[4, 32, 38]	106.2 %	ФОТ	251	
п. 16	[5, 14, 17]	115.2 %	ФОТ	402	
п. 20	[12]	90 %	ФОТ	11	
п. Р19	[15]	78 %	ФОТ	8	
п. 49	[25]	99 %	ФОТ	6	
п. Р2	[28]	93 %	ФОТ	3	
п. 8	[31]	109.8 %	ФОТ	31	
п. Р8	[33]	83 %	ФОТ	11	
п. 9	[34]	81 %	ФОТ	29	

ЗАО "СИТЭК" 610038 г. Курск, ул. Калинина д. 59 А, офис 7
Сред. 16442145-1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 9	[37]			81 %	ФОТ	16				
п. 11	[40]			110.7 %	ФОТ	4				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					1153				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. P16.1	[1]			50 %	ФОТ	180				
п. 49	[3, 27, 29, 30]			59.5 %	ФОТ	69				
п. 10	[4, 32, 38]			53.55 %	ФОТ	126				
п. 16	[5, 14, 17]			70.55 %	ФОТ	246				
п. 20	[12]			59.5 %	ФОТ	7				
п. P19	[15]			50 %	ФОТ	5				
п. 49	[25]			59.5 %	ФОТ	4				
п. P2	[28]			75 %	ФОТ	2				
п. 8	[31]			68 %	ФОТ	19				
п. P8	[33]			65 %	ФОТ	8				
п. 9	[34]			72.25 %	ФОТ	26				
п. 9	[37]			72.25 %	ФОТ	14				
п. 11	[40]			63.75 %	ФОТ	3				
	ИТОГО сметная прибыль					709				
	Прямые затраты					9493				
	Основная зарплата					1160				
	Материальные затраты					7890				
	Эксплуатация машин					291				
	в тч ЗП машинистов					32				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					152				
	-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					120				
	Накладные расходы (по смете)					1153				
	Сметная прибыль (по смете)					709				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					1982				
	Всего в ценах января 2000 г.					11355				
	ОЗП с районным коэфф. (РК)			1.15		1334				
	ЗПМ с районным коэфф. (РК)			1.15		37				
	НР с учётом РК=			1.15		1326				
	СП с учётом РК=			1.15		815				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1.05		126				
	-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек. ценах			14.94		19930				
	З/плата машинистов в тек. ценах			14.94		553				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.72		1989				
	Материалы в тек. ценах			5.59		44105				
	Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)			9.47		1193				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС					1193				
	Итого в тек. ценах без оборудования					67217				
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			12.7		16840				
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			11.95		9739				
	ИТОГО с НР и СП					93796				
	Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)			3.66 %		3433				
	Итого СМР					97229				
	ИТОГО					97229				
	НДС			18 %		17501,22				
	ВСЕГО с НДС					114730,22				

Составил:

Каркина


Каркина О.Н.



А.В. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил:



Пилипенко А. Ф.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Белая Холуница
(наименование стройки)Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Белая Холуница, ул.Усатовой, 3
(наименование объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3**

Ремонт системы отопления

Основание: РД 10-2015.10-ОВ

Сметная стоимость	166,988 тыс. руб.
строительных работ	166,988 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 36,513 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 228 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в базе ТЕР ред.2009 г с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕРр-65-14-001 УК ТЕР Изд4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 425 руб.) СП=50% (СП = 287 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	478,55 478,55		574	574		56,7	68,04
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6489 Т							
3	ТЕРр-65-14-003 УК ТЕР Изд4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 9 руб.) СП=50% (СП = 6 руб.)	0,02 100М ТРУБОПРО ВОДА	577,82 551,97	9,81	12	12		65,4	1,31
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0098 Т							
5	ТЕРр-65-03-013	СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,02 100ШТ АРМАТУРЫ	812 804,33	7,67 2,75	16	16		95,3	1,91
6	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,649 Т ГРУЗА	42,98		28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,649 Т ГРУЗА	11,42		7				
Итого: Демонтаж						637	602		71,25	

п. P15.1	Накладные расходы по видам работ [1, 3, 5]	74 %	ФОТ	446
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			446
п. P15.1	Сметная прибыль по видам работ [1, 3, 5]	50 %	ФОТ	301
	ИТОГО сметная прибыль			301

Трубопроводы

8	ТЕР-16-02-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 1320 руб.) СП=70.55% (СП = 809 руб.)	2,1 100М ТРУБОПРО ВОДА	3317,17 542	88,24 3,6	6966	1138	185 8	56,87	119,43
9	ТЕР-16-02-001-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 8 руб.) СП=70.55% (СП = 5 руб.)	0,01 100М ТРУБОПРО ВОДА	4951,89 672,7	170,94 4,56	50	7	2	70,59	0,71
10	ТЕР-16-02-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 12 руб.) СП=70.55% (СП = 7 руб.)	0,01 100М ТРУБОПРО ВОДА	5175,73 1014,7	218,29 4,56	52	10	2	104,93	1,05
11	ССЦ01-302-1317	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	-1 М	39,1		-39				
12	ССЦ01-103-0139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	1 М	37		37				
13	ССЦ01-507-1974	ОТВОДЫ 90 ГРАД. С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R=1,5 ДУ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	2 ШТ	24		48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1 1/4" (д.32мм) ВВ руч, 090, Itap (цена=661руб) ЦЕНА=661/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	102,21		409				
15	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Автомат. возд. клапан (воздухоотводчик) 1/2" (д.15мм), 362, Itap (цена=220руб) ЦЕНА=220/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	1 ШТ	34,02		34				
16	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг, Itap (цена=220руб) ЦЕНА=220/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	34,02		136				
17	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (КРЮЧКИ)	130 ШТ	8,09		1052				
18	ТЕР-18-07-001-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 120 руб.) СП=70.55% (СП = 73 руб.)	50 КОМПЛ	2,8 2,09		140	104		0,21	10,35
19	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (радиаторы)	Кран маевского (цена=42руб) ЦЕНА=42/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	50 ШТ	6,49		325				
20	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 22 руб.) СП=59.5% (СП = 16 руб.)	0,25 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	369,87 106,2	17,7 0,19	92	27	4	10,08	2,52
21	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 27 руб.) СП=59.5% (СП = 20 руб.)	0,25 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1465,46 130,66	23,36 0,38	366	33	6	14,53	3,63
22	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,008 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	369,87 106,2	17,7 0,19	3	1		10,08	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР-13-03-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,008 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	273,04 146,62	17,7 0,19	2	1		14,1	0,11
24	ТЕР-13-03-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=81% (НР = 1 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,008 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	231,82 146,62	17,7 0,19	2	1		14,1	0,11
25	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=90% (НР = 47 руб.) СП=59.5% (СП = 31 руб.)	0,79 10М ТРУБОПРО ВОДА	664,53 65,6	41,66	525	52	33	6,68	5,28
26	ССЦ01-506-0879	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-0,0261 КГ	50,7		-1				
27	ССЦ01-101-2481	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ «АРМОФЛЕКС» 3Х50 ММ	-11,85 М	8,93		-106				
28	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-1,136 Л	250		-284				
29	ССЦ01-104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	-8,69 М							
30	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 13x42 (цена=84,36руб) ЦЕНА=84,36/1,18/5,59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	7,59 М	13,05		99				
31	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Теплоизол. труба K-FLEX ST 19x64 (цена=279,46руб) ЦЕНА=279,46/1,18/5,59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	1,1 М	43,21		48				
32	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (теплоизол.)	Лента K-FLEX 50-25 AT 070 PVC black (цена=256,97руб/шт : 50м=5,14р) ЦЕНА=5,14/1,18/5,59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	7,4 М	0,79		6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Прайс-лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (быт.с/тех)	Шланг поливочный резиновый черный 16мм*3мм (цена=39руб) ЦЕНА=39/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	10 М	6,03		60				

Итого: Трубопроводы 10022 1374 232 143,27

8

	Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[8, 9, 10, 18]	115.2 %	ФОТ	1460
п. 13	[20, 21, 22, 23, 24]	81 %	ФОТ	52
п. 20	[25]	90 %	ФОТ	47
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			1559
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[8, 9, 10, 18]	70.55 %	ФОТ	894
п. 13	[20, 21, 22, 23, 24]	59.5 %	ФОТ	39
п. 20	[25]	59.5 %	ФОТ	31
	ИТОГО сметная прибыль			964

Гидравлические испытания

34	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 162 руб.) СП=70.55% (СП = 99 руб.)	2,12 100М	127,17 66,44	55,69	270	141	118	5,76	12,21
		ТРУБОПРО ВОДА								

Итого: Гидравлические испытания 270 141 118 12,21

п. 16	Накладные расходы по видам работ			
	[34]	115.2 %	ФОТ	162
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			162
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[34]	70.55 %	ФОТ	99
	ИТОГО сметная прибыль			99

Итого по смете: 10929 2117 350 226,74

8

п. Р15.1	Накладные расходы по видам работ			
	[1, 3, 5]	74 %	ФОТ	446
п. 16	[8, 9, 10, 18, 34]	115.2 %	ФОТ	1622
п. 13	[20, 21, 22, 23, 24]	81 %	ФОТ	52
п. 20	[25]	90 %	ФОТ	47
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			2167
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1, 3, 5]	50 %	ФОТ	301
п. 16	[8, 9, 10, 18, 34]	70.55 %	ФОТ	993
п. 13	[20, 21, 22, 23, 24]	59.5 %	ФОТ	39
п. 20	[25]	59.5 %	ФОТ	31
	ИТОГО сметная прибыль			1364
	Прямые затраты			10929
	Основная зарплата			2117
	Материальные затраты			8427
	Эксплуатация машин			350
	в тч ЗП машинистов			8
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			35
	-в т.ч. погрузо-разгруз. работы			28
	Накладные расходы (по смете)			2167
	Сметная прибыль (по смете)			1364
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			3559

Всего в ценах января 2000 г.
ОЗП с районным коэфф.(РК)

1.15

14460

2435

ООО "СИТЭКС"
г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		9				
		НР с учётом РК=		1.15		2492				
		СП с учётом РК=		1.15		1569				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		29				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		14.94		36379				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		2359				
		Материалы в тек. ценах		5.59		47107				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		275				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС				275				
		Итого в тек. ценах без оборудования				86120				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		31648				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		18750				
		ИТОГО с НР и СП				136518				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		4997				
		Итого СМР				141515				
		ИТОГО				141515				
		НДС		18 %		25472,7				
		ВСЕГО с НДС				166987,7				

Составил:

Каур Карелина О.Н.

Проверил:

Каур Тимоненко А.Р.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Белая Холуница, ул.Энгельса 11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт фундамента

Основание: РД 10-2015.11.КР

Сметная стоимость	217,623 тыс. руб.
строительных работ	217,623 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 44,417 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 304 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в базе ТЕР ред.2009 г с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФСНГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (лом бетонной отмостки) Объем: 1 * 2.4	2,4 Т ГРУЗА	42,98		103				
2	ФСНГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	2,4 Т ГРУЗА	11,42		27				
3	ТЕРр-51-02-004	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 3-4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 746 руб.) СП=45% (СП = 448 руб.)	0,2387 100М3 ГРУНТА	4166,98 4166,12	0,86	995	995		524,7	125,25
4	ТЕР-01-02-060-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ ПОД ОТМОСТКУ) НР=72% (НР = 48 руб.) СП=38.25% (СП = 26 руб.) Объем: 0.16 * 79.56	0,1273 100М3	528,05 528,05		67	67		71,07	9,05

ООО "ИНФОСТРОЙ"
г.Курск, ул.Кавказская, д.59А офис 7
ОГРН 10446010541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ (ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА - ВЫЕМКА ПОД ОТМОСТКУ) Объем: 12.7 * 1.8	22,86 Т ГРУЗА	11,42		261				
6	ТЕР-13-07-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ НР=81% (НР = 14 руб.) СП=59.5% (СП = 10 руб.)	0,378 100М2 ОБЕЗЖИРИ ВАЕМОЙ ПОВ	249,54 44,32	3,31 0,13	94	17	1	5,12	1,93
7	ТЕРр-52-01-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 388 руб.) СП=75% (СП = 313 руб.)	0,378 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	2211,29 1039,62	579,39 64,04	836	393	219 24	107,51	40,64
8	ТЕРр-52-01-002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1-1 НР=93% (НР = 93 руб.) СП=75% (СП = 75 руб.)	0,378 100М2 ПОВЕРХНО СТИ	1005,46 234,59	278,56 29,16	380	89	105 11	24,26	9,17
9	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 96 руб.) СП=68% (СП = 59 руб.)	0,378 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	1126,93 229,66	57,09	426	87	22	24,38	9,22
10	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (толщ.80 мм) НР=110.7% (НР = 261 руб.) СП=63.75% (СП = 150 руб.)	6,36 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	122,65 33,53	36,39 3,58	780	213	231 23	3,92	24,94
11	ТЕР-11-01-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ (толщ.80 мм) НР=110.7% (НР = 311 руб.) СП=63.75% (СП = 179 руб.)	6,36 М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	423 37,62	67,22 6,55	2690	239	428 42	4,29	27,28
12	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (сетка 100*100*6) НР=94.5% (НР = 43 руб.) СП=55.25% (СП = 25 руб.)	0,3533 Т	5802,83 127,48	44,81 2,56	2050	45	16 1	14,54	5,14
13	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,3533 Т	5433		-1919				
14	ССЦ01-204-0019	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,3533 Т	7382		2608				
15	ССЦ01-204-0034	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 5-6 ММ	0,3533 Т	2216		783				
16	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ОТМОСТКА) НР=94.5% (НР = 113 руб.) СП=55.25% (СП = 66 руб.)	0,0636 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	6192,44 1600,11	2376,63 287,77	394	102	151 18	207	13,17
17	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	6,4872 М3	715		4638				

ОАО "СНТФАС"
г. Кисловодск, ул. Архипова, д. 59 А офис 7
тел. 704-21-15 11-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр-53-01-001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 32 руб.) СП=70% (СП = 26 руб.)	0,378 100М2 СТЕН	139,93 92	47,93 5,76	53	35	18 2	12,3	4,65
19	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0.3553 Т							
20	ТЕР-10-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% (НР = 143 руб.) СП=53.55% (СП = 72 руб.)	0,378 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (3А В	3358,36 356,93	60,3	1269	135	23	41,75	15,78
21	ТЕР-10-01-089-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН НР=106.2% (НР = 50 руб.) СП=53.55% (СП = 25 руб.) Объем: 37.8 * 2	0,756 100М2 СТЕН И ПЕРЕГОРО ДОК	277,46 62,34	11,48 0,48	210	47	9	7,2	5,44
22	ССЦ01-101-2317	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I	-0.0045 Т	16903		-76				
23	стройцена 05.2015 113-8053-11	СПАС-1 (состав огнебиозащитный) 2 группа огнезащитной эффективности. Расход 200 г/м2 ЦЕНА=10152.49/5.59 Кпз=1/5.59 (Инд на мат-ы (06.2015))	0.0076 Т	1816,19		14				
24	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0.3553 Т ГРУЗА	42,98		15				
25	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0.3553 Т ГРУЗА	11,42		4				

Итого по смете: 16702 2464 1223 291,65

121

Накладные расходы по видам работ

п. Р1.2	[3]	75 %	ФОТ	746
п. 1.2	[4]	72 %	ФОТ	48
п. 13	[6]	81 %	ФОТ	14
п. Р2	[7, 8]	93 %	ФОТ	481
п. 8	[9]	109.8 %	ФОТ	96
п. 11	[10, 11]	110.7 %	ФОТ	572
п. 6.1	[12, 16]	94.5 %	ФОТ	156
п. Р3	[18]	86 %	ФОТ	32
п. 10	[20]	106.2 %	ФОТ	143
п. 10	[21]	106.2 %	ФОТ	50

ИТОГО накладные расходы по видам работ 2338

Сметная прибыль по видам работ

п. Р1.2	[3]	45 %	ФОТ	448
п. 1.2	[4]	38.25 %	ФОТ	26
п. 13	[6]	59.5 %	ФОТ	10
п. Р2	[7, 8]	75 %	ФОТ	388
п. 8	[9]	68 %	ФОТ	59
п. 11	[10, 11]	63.75 %	ФОТ	329
п. 6.1	[12, 16]	55.25 %	ФОТ	91
п. Р3	[18]	70 %	ФОТ	26
п. 10	[20]	53.55 %	ФОТ	72
п. 10	[21]	53.55 %	ФОТ	25

ИТОГО сметная прибыль 1474

Прямые затраты

16702
Сметная прибыль по видам работ
СФРН 1044212201247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				2464				
		Материальные затраты				12605				
		Эксплуатация машин				1223				
		в тч ЗП машинистов				121				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				410				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				292				
		Накладные расходы (по смете)				2338				
		Сметная прибыль (по смете)				1474				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20514				
		Всего в ценах января 2000 г.				20514				
		ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		2834				
		ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		139				
		НР с учётом РК=		1.15		2689				
		СП с учётом РК=		1.15		1695				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		307				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14.94		42340				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		2077				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		8340				
		Материалы в тек. ценах		5.59		70462				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.71		2367				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2367				
		Итого в тек. ценах без оборудования				123509				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		34150				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		20255				
		ИТОГО с НР и СП				177914				
		Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)		3.66 %		6512				
		Итого СМР				184426				
		ИТОГО				184426				
		НДС		18 %		33196,68				
		ВСЕГО с НДС				217622,68				

Составил:

Колр Каркина О.М.

Проверил:

Тул Тимченко А.Р.



А.В. Извегин

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Белая Холуница, ул.Энгельса 11
(наименование объекта)

Ремонт системы водоотведения

Сметная стоимость	119,122 тыс. руб.
строительных работ	119,122 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 70 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г в базе ТЕР ред.2009 г с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

ЗАО "СИТЭКС"
г. Улан-Удэ, ул. Копылова д. 59 А офис 7
Средств связи: 80661147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПКФ "Элгисс"	Тройник 110/110/90 Политэк (30) Цена: 81 ЦЕНА=81/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	2 ШТ	12,53		25				
7	ЗПТ "Водополимер"	Тройник 110х110/45 Цена:48,10 ЦЕНА=48.1/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	2 ШТ	7,44		15				
8	ЗПТ "Водополимер"	Отвод 110/45 Цена:23,40 ЦЕНА=23.4/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	4 ШТ	3,62		14				
9	ПКФ "Элгисс"	Ревизия 110 Политэк (40) Цена:92 ЦЕНА=92/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	1 ШТ	14,23		14				
10	ЗПТ "Водополимер"	Заглушка (прочистка) 110 цена: 7.30 ЦЕНА=7.3/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	2 ШТ	1,13		2				
11	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	12 ШТ	8,09		97				
12	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 43 руб.) СП=59.5% (СП = 29 руб.)	1,2 10М ТРУБОПРО ВОДА	624,81 39,76	27,78	750	48	33	4,05	4,86
13	ПКФ "Элгисс"	Теплоизол. труба K-FLEX ST 50х108 ЦЕНА=4998.92/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.59 (Пересчет (06.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	13,2 М	773,01		10204				
14	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кстр_тр=0 Кмаш_тр=0 Ктр_нр=0 Кзп_нр=0	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 65 руб.) СП=70.55% (СП = 40 руб.)	3 САЛЬНИК	21,77 18,61		65	56		2,07	6,21
15	ТЕРр-57-04-001	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НЕ КРАШЕНЫХ НР=80% (НР = 42 руб.) СП=68% (СП = 35 руб.)	0,05 100М2	1636,18 1021,24	29,82 3,29	82	52	1	121	6,05
16	ТЕРр-69-08-003	УТЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И КОРОБАХ ШЛАКОМ НР=78% (НР = 12 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	0,005 100М3 ИЗОЛЯЦИИ	9530,55 2999,55		48	15		388,04	1,94
17	ССЦ01-409-0121	ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ	0,525 М3	62,2		33				

ООО "РОСНАБ" в Киров. ул. Колыбель, д. 59 А офис 7
Сред. 1064314531147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ССЦ01-406-0016	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ, МАРКА 500	0,525 М3	220		116				
Итого: Канализация						12262	453	40		51,75
Накладные расходы по видам работ										
п. Р16.1	[1]			74 %	ФОТ	106				
п. 16	[3, 14]			115.2 %	ФОТ	225				
п. 20	[12]			90 %	ФОТ	43				
п. Р7	[15]			80 %	ФОТ	42				
п. Р19	[16]			78 %	ФОТ	12				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						428				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р16.1	[1]			50 %	ФОТ	72				
п. 16	[3, 14]			70.55 %	ФОТ	138				
п. 20	[12]			59.5 %	ФОТ	29				
п. Р7	[15]			68 %	ФОТ	35				
п. Р19	[16]			50 %	ФОТ	8				
ИТОГО сметная прибыль						282				
Выгребные ямы (3 шт)										
19	ТЕР-46-04-007-04	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОГОНОВ, ЗАЩИТНОГО И РАБОЧЕГО НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ НР=99% (НР = 51 руб.) СП=59.5% (СП = 31 руб.)	0,108 100М2	602,52 413,32	189,2 67,42	65	45	20 7	51,6	5,57
20	ТЕР-10-01-082-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ НР=106.2% (НР = 29 руб.) СП=53.55% (СП = 14 руб.) Объем: 0.162 + 0.0045	0,1665 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1526,47 164,83	42,59 2,4	254	27	7	17,3	2,88
21	ТЕРр-58-12-002	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,108 100М2	1288,33 168,02	26,06 3,51	139	18	3	21,35	2,31
22	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 35 руб.) СП=72.25% (СП = 31 руб.)	0,108 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	123	38	69 5	40,83	4,41
23	-стройце-на 05.2- 015 1-01	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000- 0,55 ЦЕНА=289.92/5.59 Клз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	11,88 М2	51,86		616				
24	стройцена 05.2015 101-4645	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х29ММ ЦЕНА=10.89/5.59 Клз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))	7,6 10 ШТ	1,95		15				
25	ТЕР-10-01-039-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106.2% (НР = 19 руб.) СП=53.55% (СП = 10 руб.) Объем: 0.8 * 0.5 * 3	0,012 100М2 ПРОЕМОВ	69622,78 1373,36	1677,83 174,59	835	16	20 2	164,08	1,97
Итого: Выгребные ямы (3 шт)						2047	144	119		17,14
Накладные расходы по видам работ								14		
п. 49	[19]			99 %	ФОТ	51				
п. 10	[20, 25]			106.2 %	ФОТ	48				
п. Р8	[21]			83 %	ФОТ	15				

10000 в ХИ...
ОГРН 10442108471147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 9	[22]		81 %	ФОТ	35				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					149			
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[19]		59.5 %	ФОТ	31				
	п. 10	[20, 25]		53.55 %	ФОТ	24				
	п. Р8	[21]		65 %	ФОТ	12				
	п. 9	[22]		72.25 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль					98			
Транспортировка по ФСПГ										
26	ФСПГ-1-1-1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,436 Т ГРУЗА	42,98		19				
27	ФСПГ-3-21-1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,436 Т ГРУЗА	11,42		5				
Итого: Транспортировка по ФСПГ						24				

Итого по смете:			14333	597	159	68,88
------------------------	--	--	--------------	------------	------------	--------------

14

Накладные расходы по видам работ					
п. Р16.1	[1]	74 %	ФОТ	106	
п. 16	[3, 14]	115.2 %	ФОТ	225	
п. 20	[12]	90 %	ФОТ	43	
п. Р7	[15]	80 %	ФОТ	42	
п. Р19	[16]	78 %	ФОТ	12	
п. 49	[19]	99 %	ФОТ	51	
п. 10	[20, 25]	106.2 %	ФОТ	48	
п. Р8	[21]	83 %	ФОТ	15	
п. 9	[22]	81 %	ФОТ	35	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				577	
Сметная прибыль по видам работ					
п. Р16.1	[1]	50 %	ФОТ	72	
п. 16	[3, 14]	70.55 %	ФОТ	138	
п. 20	[12]	59.5 %	ФОТ	29	
п. Р7	[15]	68 %	ФОТ	35	
п. Р19	[16]	50 %	ФОТ	8	
п. 49	[19]	59.5 %	ФОТ	31	
п. 10	[20, 25]	53.55 %	ФОТ	24	
п. Р8	[21]	65 %	ФОТ	12	
п. 9	[22]	72.25 %	ФОТ	31	
ИТОГО сметная прибыль				380	
Прямые затраты				14333	
Основная зарплата				597	
Материальные затраты				13553	
Эксплуатация машин				159	
в тч ЗП машинистов				14	
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				24	
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				19	
Накладные расходы (по смете)				577	
Сметная прибыль (по смете)				380	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				976	
Всего в ценах января 2000 г.				15290	
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1.15		687	
ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1.15		16	
НР с учётом РК=		1.15		664	
СП с учётом РК=		1.15		437	

2020 ФЕР-01-01
2020 в Курск. ун. Календарь с 59 А офис 7
Стр 1044316819:47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1.05		20				
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек. ценах		14.94		10264				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14.94		239				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.72		1082				
		Материалы в тек. ценах		5.59		75761				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		9.47		189				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС				189				
		Итого в тек. ценах без оборудования				87296				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12.7		8433				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11.95		5222				
		ИТОГО с НР и СП				100951				
		Итого СМР				100951				
		ИТОГО				100951				
		НДС		18 %		18171,18				
		ВСЕГО с НДС				119122,18				

Составил:

Каур Карсика О.Н.

Проверил:

Триф - Тимченко И.Р.



А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Коммунаров, 38

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Капитальный ремонт крыши

Основание: 10-2015.2-КР

Сметная стоимость 342.228 тыс. руб.
 строительных работ 342.228 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 оборудования 0 тыс. руб.
 прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 59.656 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 0.41 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. в ТЕР ред. 2009 г. с изм. вып. 1, с пересчетом в текущие цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 564 руб.) СП=65% (СП = 442 руб.)	3,6059 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	189,61 188,53	1,08	684	680	4	24,39	87,95
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,2286 Т							
3	ТЕРр- 58- 02- 001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,01 100ОКОН	2696,46 2686,03	10,43	27	27		341,3	3,41
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,056 Т							
5	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм. Вып. 1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ	0,3606 100М2 СМЕНЯЕМ ОИ ОБРЕШЕТК	1389,3 512,49	24,61	501	185	9	65,12	23,48
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7609 Т							
7	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 1162 руб.) СП=72,25% (СП = 1037 руб.)	3,6059 100М2 ПОКРЫТИЯ	1136,74 353,54	630,53 44,4	4099	1275	2273 160	40,83	147,21

ЗАО "СИТЭК" 610035 г. Киров ул. Калинина д. 59 А офис 7 ОГРН 1044318541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Строй- цена 06-2015	ССЦ101- 4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,55 ЦЕНА=236,55/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	396,65 M2	42,32		16786				
9	Строй- цена 06-2015	ССЦ 101- 4639 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8X29MM ЦЕНА=10,89/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	216,4 10 ШТ	1,95		422				
10	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1077 руб.) СП=55,25% (СП = 551 руб.)	0,908 100M2 ПОКРЫТИЯ	11356,85 1094,35	33,4 3,2	10312	994	30 3	129,66	117,73
11	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 MM	-0.5176 T	12934		-6695				
12	стройцена 05.2015 101- 3741	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,55 MM ЦЕНА=43875,47/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	0,4249 T	7848,92		3335				
13	ТЕР- 10- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106,2% (НР = 70 руб.) СП=53,55% (СП = 35 руб.)	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	321,08 64,35	26,6 1,76	321	64	27 2	7,62	7,62
14	ССЦ01- 203- 0251	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,3- 0,4 M2	-0.5 M2	153		-77				
15	ССЦ01- 203- 0252	СТВОРКИ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬ 0,4- 0,5 M2	0,5 M2	120		60				
16	ССЦ01- 101- 0933	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТОРОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 M	1 КОМПЛ	20,4		20				
17	ТЕРр- 58- 05- 001	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН НР=83% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,06 100M	2580,58 336,5	31,03	155	20	2	39,87	2,39
18	ФЕР- 16- 04- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 MM (вывод стояков на кровлю) ОЗП=524,8*0,99 ЭМ=40,61*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=115,2% (НР = 47 руб.) СП=70,55% (СП = 29 руб.)	0,068 100M ТРУБОПРО ВОДА	5051,85 597,48	52,79 4,26	344	41	4	64,2	4,37
19	ФССЦ- 507- 4330	ИСКЛ ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 MM	-6.7864 M	43,52		-295				
20	стройцена 05.2015 507- 3344	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА №10/110 ЦЕНА=615,99/1,18/5,59*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	6,8 M	95,25		648				
21	Прайс- "ВСЕ ДЛ- Я КРОВЛ- И И Ф- АСА СЦ(К)	Снегозадержатель трубчатый Borge эконом 3м д.32 ЦЕНА=1740/1,18/5,59*1,0075 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))Кпз=1,0075 (Загот.- скл.(0,75%))	1 ШТ	265,77		266				
22	ТЕРр- 69- 02- 004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 MM ГЛУБИНОЙ ДО 20 CM НР=78% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,06 100ОТВЕРСТИЙ	107,14 88,62	18,52	6	5	1	10,5	0,63
23	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0001							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			T							
24	ТЕР- 09- 05- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ НР=81% (НР = 6 руб.) СП=72,25% (СП = 6 руб.)	0,06 100ШТ БОЛТОВ	126,24 123,03	3,21	8	8		13,69	0,82
25	стройцена 05.2015 101- 3137	БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ, РАЗМЕР 10,0Х95ММ ЦЕНА=8,4/5,59 Кпз=1/5,59 (Инд.на мат- ы (06.2015))	6 ШТ	1,5		9				
26	ТЕРр- 69- 10- 001	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ	0,36 100М2 ОБРАБОТ АННОЙ ПОВЕР	82,3 21,18	1,71	30	8	1	2,51	0,9
27	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	5,94 Т ГРУЗА	42,98		255				
28	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	5,94 Т ГРУЗА	11,42		68				

Итого по смете: 31289 3307 2351 396,52

165

Накладные расходы по видам работ				
п. Р8	[1, 3, 17]	83 %	ФОТ	603
п. 9	[7, 24]	81 %	ФОТ	1168
п. 12	[10]	108 %	ФОТ	1077
п. 10	[13]	106,2 %	ФОТ	70
п. 16	[18]	115,2 %	ФОТ	47
п. Р19	[22]	78 %	ФОТ	4
ИТОГО накладные расходы по видам работ				2969
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р8	[1, 3, 17]	65 %	ФОТ	473
п. 9	[7, 24]	72,25 %	ФОТ	1043
п. 12	[10]	55,25 %	ФОТ	551
п. 10	[13]	53,55 %	ФОТ	35
п. 16	[18]	70,55 %	ФОТ	29
п. Р19	[22]	50 %	ФОТ	3
ИТОГО сметная прибыль				2134
Прямые затраты				31289
Основная зарплата				3307
Материальные затраты				25308
Эксплуатация машин				2351
в тч ЗП машинистов				165
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				323
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				255
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				68
Накладные расходы (по смете)				2969
Сметная прибыль (по смете)				2134
Итого СМР в ценах января 2000 г.				5358
Всего в ценах января 2000 г.				36392
ОЗП с районным коэфф.(РК)		1,15		3803
ЗПМ с районным коэфф.(РК)		1,15		190
НР с учётом РК=		1,15		3414
СП с учётом РК=		1,15		2454
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		268
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		14,94		56817				
		З/плата машинистов в тек. ценах		14,94		2839				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,72		15967				
		Материалы в тек. ценах		5,59		141472				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		2538				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		547				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3085				
		Итого в тек. ценах без оборудования				217341				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		43358				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		29325				
		ИТОГО с НР и СП				290024				
		Итого СМР				290024				
		ИТОГО				290024				
		НДС		18 %		52204,32				
		ВСЕГО с НДС				342228,32				

Составил:

Каркина

Каркина О.Н.

Проверил:

Пилипенко

Пилипенко А.Ф.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

г.Белая Холуница

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул.Коммунистическая, 12

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонтные электромонтажные работы

Основание: РД 10-2015.3-Э-ВД, -ЭМ

Сметная стоимость	99,212 тыс. руб.
строительных работ	46,867 тыс. руб.
монтажных работ	52,345 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18,182 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 110 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 г. с ТЕР ред.2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на июль 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Внутренние электромонтажные работы

1	ТЕРр-67-10-001	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ (для монтажа используется демонтированный счетчик) НР=85% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 65 руб.)	0,12 100ШТ	27234,12 831,97	2,15 0,77	3268	100		87,3	10,48
2	ССЦ01-509-8002	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ, ТИП СО	-12 ШТ	264		-3168				
3	ТЕРм-08-02-144-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козл=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ОТСОЕДИНЕНИЕ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	48,89 48,89		2	2		5,13	0,21
4	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК (6штх0,10кг=0,4кг) НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	45,14 45,14		3	3		5,84	0,35
5	ТЕРр-67-02-001	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ	0,65	18,2		12	12		2,25	1,46

ЗАО "СМТЭКС"
310035 г. Киров, ул. Коммунистическая, д. 59А, офис 7
СЗР: 004-0101-7917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ СЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (15м х1,22кг=18,3 кг) НР=85% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	18,2						
6	ТЕРр-67-02-005	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ (15м х2,39кг=35,85 кг) НР=85% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,15 100М ТРУБ	144,43 136,24	3,92 0,77	22	20	1	16,84	2,53
7	ТЕРм-08-02-144-04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВВОДНОГО КАБЕЛЯ) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,05 100ШТ	166,22 162,96		8	8		17,1	0,86
8	ТЕРм-08-03-573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ НР=95% (НР = 299 руб.) СП=65% (СП = 205 руб.)	12 ШТ	68,88 23,27	42,25 2,99	827	279	508 36	2,37	28,44
9	"Электрон" ИЭК, 04.2015г	Корпус металлический ЩУРН- 1/930-1 36 УХЛ3 IP31 ЦЕНА=967/1.18/5.59*1.0075 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.0075 (Загот.- скл.(0,75%))	12 ШТ	147,7		1772				
10	ТЕРм-08-01-076-01	ШИНА КРУГЛАЯ МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,03 100М	2507,08 762,4	1253,37 69,09	75	23	37 2	80	2,4
11	ЗАО "Кристалл" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Шина нулевая ЦЕНА=94.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	30 ШТ	14,69		441				
12	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (монтаж шин, выключателей, распределительного блока) НР=95% (НР = 282 руб.) СП=65% (СП = 193 руб.) Объем: 6 + 3 + 12 + 6	27 ШТ	11,38 11		307	297		1,12	30,24
13	ЗАО "Кристалл" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47-29/1/6В 6А ЦЕНА=82.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	6 ШТ	12,83		77				
14	ЗАО "Кристалл" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47-29/2/40 ЦЕНА=99.99/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	3 ШТ	15,46		46				
15	ЗАО "Кристалл" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Выключатель ВА47-29/2/25 ЦЕНА=159.97/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	12 ШТ	24,74		297				
16	ЗАО "Кристалл" ЗАО Кристалл	Распределительный блок РБ-80 ЦЕНА=175.07/1.18/5.59*1.02	6	27,21		163				

ЗАО "СВТЭК"
510005 в Кирове ул. Калашникова д. 59 А офис 7
С 10.00 до 18.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОАО «Кристалл», 04.2015г	ЦЕНА=170,9771*10/0,99*1,02 Кпз=1/1,18 (НДС (18%))Кпз=1/5,59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1,02 (Загот.- скл.(2%))	ШТ							
17	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,12 100ОТВЕРС ТИЙ	56,66 46,34	10,32	7	6	1	5,49	0,66
18	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							
19	ТЕРр-69-02-002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69-2-1 НР=78% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,12 100ОТВЕРС ТИЙ	54,49 44,56	9,93	7	6	1	5,28	0,63
20	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0007 Т							
21	ТЕРм-08-02-407-01 Изм. Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	0,21 100М	761,48 286,75	161,22 6,01	160	60	34 1	30,8	6,47
22	Стройцена 06.15	ССЦ 103-0015 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ЦЕНА=85,25/5,59 Кпз=1/5,59 (Индекс Мат=5,59)	21 М	15,25		320				
23	ТЕРм-08-02-412-05 Изм. Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,15 100М	405,59 135,93	28,47 1,79	61	20	4	14,6	2,19
24	ТЕРм-08-02-412-04 Изм. Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 50 руб.) СП=65% (СП = 34 руб.)	0,5 100М	346,87 104,27	16,27 1,02	173	52	8 1	11,2	5,6
25	ТЕРм-08-02-390-01 Изм. Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 96 руб.) СП=65% (СП = 66 руб.)	0,66 100М	233,84 153,45	31,38 0,11	154	101	21	16,29	10,75
26	ССЦ01-509-1827	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 10*7мм	6 М	1,17		7				

ОАО «СМТ-ОКС»
г. Киреевск, ул. Калужская, д. 59 А, офис 7
Средств связи: 155-1117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦ01-509-1831	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25X16 ММ	60 М	2,63		158				
28	ТЕРМ-08-02-399-02 Изм. Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 28 руб.) СП=65% (СП = 19 руб.)	0,66 100М	100,04 43,76	6,1 0,38	66	29	4	4,7	3,1
29	"ЭТМ" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*6 ЦЕНА=90.6/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	60 М	14,01		841				
30	"ЭТМ" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 ЦЕНА=25.4/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	6 М	3,93		24				
31	"ЭТМ" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 3*10 ЦЕНА=160/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	50 М	24,74		1237				
32	"ЭТМ" ЗАО Кристалл, 04.2015г	Кабель ВВГнг-LS 5*10 ЦЕНА=264/1.18/5.59*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1/5.59 (Инд.на мат-ы (06.2015))Кпз=1.02 (Загот.- скл.(2%))	15 М	40,82		612				
33	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,123 Т ГРУЗА	42,98		5				
34	ФСПГ-3-21-1-10 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,123 Т ГРУЗА	11,42		1				

Итого: Внутренние электромонтажные работы	7985	1018	619	106,36
			40	

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р17	[1, 4]	85 %	ФОТ	88
п. 45.2	[3, 7, 8, 10, 21, 23, 24, 28]	95 %	ФОТ	488
п. Р17	[5, 6]	85 %	ФОТ	27
п. 45.2	[12, 25]	95 %	ФОТ	378
п. Р19	[17, 19]	78 %	ФОТ	10


ИТОГО накладные расходы по видам работ	991
---	------------

	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р17	[1, 4]	65 %	ФОТ	67
п. 45.2	[3, 7, 8, 10, 21, 23, 24, 28]	65 %	ФОТ	333
п. Р17	[5, 6]	65 %	ФОТ	21
п. 45.2	[12, 25]	65 %	ФОТ	259
п. Р19	[17, 19]	50 %	ФОТ	6

ИТОГО сметная прибыль	686
------------------------------	------------

Итого по смете:	7985	1018	619	106,36
			40	

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р17	[1, 4]	85 %	ФОТ	88
п. 45.2	[3, 7, 8, 10, 21, 23, 24, 28]	95 %	ФОТ	488



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р17	[5, 6]		85 %	ФОТ	27				
	п. 45.2	[12, 25]		95 %	ФОТ	378				
	п. Р19	[17, 19]		78 %	ФОТ	10				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					991				
	Сметная прибыль по видам работ									
	п. Р17	[1, 4]		65 %	ФОТ	67				
	п. 45.2	[3, 7, 8, 10, 21, 23, 24, 28]		65 %	ФОТ	333				
	п. Р17	[5, 6]		65 %	ФОТ	21				
	п. 45.2	[12, 25]		65 %	ФОТ	259				
	п. Р19	[17, 19]		50 %	ФОТ	6				
	ИТОГО сметная прибыль					686				
	Прямые затраты					7985				
	Основная зарплата					1018				
	Материальные затраты					6342				
	Эксплуатация машин					619				
	в тч ЗП машинистов					40				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					6				
	-в т.ч. погрузо-разгруз. работы					5				
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					1				
	Накладные расходы (по смете)					991				
	Сметная прибыль (по смете)					686				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					9662				
	Всего в ценах января 2000 г.					9662				
	ОЗП с районным коэфф.(РК)			1.15		1171				
	ЗПМ с районным коэфф.(РК)			1.15		46				
	НР с учётом РК=			1.15		1140				
	СП с учётом РК=			1.15		789				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)			1.05		5				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)			1.05		1				
	-Переход в тек. цены на 01.07.2015г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			14.94		17495				
	З/плата машинистов в тек. ценах			14.94		687				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.72		4200				
	Материалы в тек. ценах			5.59		35452				
	Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)			9.47		47				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			7.71		8				
	Итого транспорт грузов по ФСНГ в тек.ценах без НДС					55				
	Итого в тек. ценах без оборудования					57202				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			12.7		14478				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			11.95		9429				
	ИТОГО с НР и СП					81109				
	Доп.перевозка материалов (МУ к ТЕР изд.4 табл.5)			3.66 %		2969				
	Итого СМР					84078				
	ИТОГО					84078				
	НДС			18 %		15134,04				
	ВСЕГО с НДС					99212,04				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Составил:							Ворончихина Е.А.			
Проверил:							Пилипенко А.Ф.			